ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-1-245.90
Производственная база Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

Альбом 3

С. Сметы стр. I - II9
ВМ. Ведомости потребности в материалах стр. I20-I4I

Административно-бытовые помещения

24542-03
ЦЕНА 10-87

Новая цена указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

АПП ЦИТП

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XII 1991 года

Заказ № 10174 Тираж 100 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-1-245.90

24542-03

Производственная база Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

Альбом 3

ВМ. Ведомости потребности в материалах

С. С М Е Т Ы

Административно-бытовые помещения

Стоимость:

Общая	86,32 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	71,13 тыс.руб.
1 куб.м здания	29,53 руб.
1 кв.м общей площади	264,87 руб.

Разработан: проектным институтом "Типропромсельстрой"

Утвержден Главагропромнаучпроект при государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам

Приказ от 01.11.1990г. № 13-а
Введен в действие институтом "Типропромсельстрой"
Приказ от 01.11.1990г. № 110

Главный инженер института С.А.Шестернев
Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№№ страниц	Примечание
I	2	3
Пояснительная записка		3
Объектная смета № I -Производственная база райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год. Административно-бытовые помещения		4-5
Локальная смета № I-I - Общестроительные работы		6-39
Локальная смета № I-2 - Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный		40-44
Локальная смета № I-3 - Бытовая канализация		45-48
Локальная смета № I-4 - Водостоки		49-51
Локальная смета № I-5 - Горячий водопровод		52-55
Локальная смета № I-6 - Вентиляция		56-62
Локальная смета № I-7 - Отопление		63-66
Локальная смета № I-8 - Теплоснабжение		67-70
Локальная смета № I-9 - Индивидуальный тепловой пункт		71-76
Локальная смета № I-I0 -Технологическое оборудование		77-82
Локальная смета № I-II- Шкафы для одежды		83-84
Локальная смета № I-I2 -Электроосвещение		85-89
Локальная смета № I-I3 -Силовое электрооборудование		90-95
Локальная смета № I-I4 - Пожарно-охранная сигнализация		96-100
Локальная смета № I-I5 - Связь		101-108
Локальная смета № I-I6 - Автоматизация водопровода и канализации		109-113
Локальная смета № I-I7 - Автоматизация отопления и вентиляции		114-118
Ведомость потребности в производственных ресурсах		119
ВМ по рабочим чертежам марки АС		120-125
ВМ по рабочим чертежам марки ОВ		126-128
ВМ по рабочим чертежам марки ВК		129-131
ВМ по рабочим чертежам марки АСВ		132-133
ВМ по рабочим чертежам марки ЭМ		134-135
ВМ по рабочим чертежам марки ЭО		136-137
ВМ по рабочим чертежам марки СС		138-139
ВМ по рабочим чертежам марки СС2		140-141

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому рабочему проекту составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена на основании объемов и расценок в ценах и нормах, введенных в действие с 1 января 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет принимались:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984 г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон 1а) Московской области:

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенные в действие с 1 января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 1.04.83 года № 376р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 7.01.83 года № 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНиП) части IУ.

В сметах приняты следующие начисления:

Накладные расходы	
на строительные работы	- 16,5%
на монтаж металлоконструкций	- 8,6%
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 26.03.83 г. № 249	
плановые накопления	- 6%

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:

транспортные расходы	- 3%
заготовительно-складские расходы	- 1,2%
комплектация оборудования, кабельных и других изделий	- 0,7%
комплектация арматура приборов и средств автоматизации	- 1%

Главный инженер проекта Р.С.Нахметдинов

Составил Р.А.Чеснокова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год

Административно-бытовые помещения

Сметная стоимость 86,32 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I0,83 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные - 9,43 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата 7,48 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 2408,63 строительного объема

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	56,4I	-	-	0,08	56,49	7,56	5,33	23,4I
2	I-2	Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный	I,34	-	0,I9	-	I,53	0,I8	0,I2	0,56
3	I-3	Бытовая канализация	0,99	-	-	-	0,99	0,24	0,I5	0,4I
4	I-4	Водостоки	0,24	-	-	-	0,24	0,I3	0,07	0,I0
5	I-5	Горячий водопровод	0,66	-	-	-	0,66	0,II	0,07	0,27
6	I-6	Вентиляция	2,54	0,0I	-	-	2,55	0,46	0,30	I,06
7	I-7	Отопление	0,52	-	-	-	0,52	0,I8	0,II	0,22
8	I-8	Теплоснабжение	0,I7	-	0,09	-	0,26	0,04	0,03	0,07
9	I-9	Индивидуальный тепловой пункт	2,28	-	-	-	2,28	0,29	0,2I	0,95
I0	I-I0	Технологическое оборудование	0,48	0,35	8,48	-	9,3I	0,33	0,2I	0,34
II	I-II	Шкафы для одежды	-	-	I,85	-	I,85	-	-	-
I2	I-I2	Электроосвещение	-	3,52	-	-	3,52	0,50	0,34	I,46
I3	I-I3	Силовое электрооборудование	-	0,54	0,65	-	I,I9	0,20	0,I3	0,22
I4	I-I4	Пожарно-охранная сигнализация	-	0,42	I,48	-	I,9	0,23	0,I8	0,I7
I5	I-I5	Связь	-	0,39	I,4I	-	I,80	0,23	0,I4	0,I6
I6	I-I6	Автоматизация водопровода и канализации	-	0,09	0,I3	-	0,22	0,05	0,03	0,04
I7	I-I7	Автоматизация отопления и вентиляции	-	0,I8	0.83	-	I,0I	0,I0	0,06	0,07
		ИТОГО:	65,63	5,50	I5,II	0,08	86,32	I0,83	7,48	29,53

Сметная стоимость прогрессивных видов СМР I0,53 тыс.руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC	II

Удельный вес прогрессивных видов
СМР 14,80%

Главный инженер института		С.А.Шестернев
Главный инженер проекта		Р.С.Нажметдинов
Начальник сметного отдела		Ю.С.Кошелев
Составил ведущий инженер		Р.А.Чеснокова
Проверил начальник группы		С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год

на общестроительные работы

Административно-бытовые помещения

Основание: чертежи № АТ АСТ-I8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 56,49 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 7558 чел.-час.
Трудозатраты построечные 6412 чел.-час.
Сметная заработная плата 5,33 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Земляные работы								
I	ЕТ-I607 ЭСН29-I	Срезка растительного грунта I группы толщиной I5 см бульдозером мощн.до 59 квт с перемещением до I0 м3 I000м3	0,05	36,30 / -	36,30 / I6,20	2	-	2 / I	- / I7,57	- / I
2	ЕТ-I6I4 ЭСН29-8 К=4	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н I607 до расстояния 50 м I000м3	0,05	II9,20 / -	II9,20 / 40,00	6	-	6 / 2	- / 57,60	- / 3
3	ЕТ-I59I ЭСН22-I3	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы I000м3	0,05	I44,00 / 6,4I	I37,39 / 56,I0	7	-	7 / 3	I3,00 / 80,78	I / 4
4	С3I0-I	Перевозка до I км т	56,40	0,29 / 0,06	- / -	I6	3	- / -	0,09 / -	5 / -
5	ЕТ-I603 ЭСН25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунта I группы I000м3	0,05	II,50 / I,30	I0,06 / 3,I2	I	-	- / -	2,63 / 4,49	- / -
6	ЕТ-I550 ЭСНII-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт 2 группы I000м3	0,22	I45,00 / 6,53	I38,47 / 56,70	3I	I	30 / I2	I3,20 / 8I,65	3 / I8
7	ЕТ-948	Доработка грунта 2 гр.вручную	0,07	II5,20	-	8	8	-	2I8,88	I5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН79-2	100М3								
	Т.Ч.			115,20	-			-	-	-
	П.3.67									
	К=1,2									
	Т.Ч.3.72									
	К=0,8									
8	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И	0,56	96,00	-	54	54	-	162,40	102
	ЗСН79-2	КОТЛОВАНОВ ГЛУБИНОЙ ДО 2М С								
	Т.Ч.3.72	ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ		96,00	-			-	-	-
	К=0,8	100М3								
9	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,15	20,30	20,30	3	-	3	-	-
	ЗСН31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	6,82			1	9,82	1
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
10	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,15	58,00	58,00	9	-	9	-	-
	ЗСН31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	К=5	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	19,50			3	28,08	4
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1634 ДО РАССТОЯНИЯ 30М								
		1000М3								
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,50	9,69	3,49	15	9	5	11,20	17
	ЗСН118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			3	3,30	5
		100М3								
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ИЛИ	0,40	46,00	-	18	18	-	99,30	40
	ЗСН81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-1634	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТОМ	0,03	20,30	20,30	1	-	-	-	-
	ЗСН31-2	2ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ								
		СПОСОБОМС ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М		-	6,82			-	9,82	-
		1000М3								
14	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,03	58,00	58,00	2	-	2	-	-
	ЗСН31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	К=5	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	19,50			1	28,08	1
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1634 ДО РАССТОЯНИЯ 30М								
		1000М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,33	9,69	3,49	3	2	1	11,20	4
	ЗСН118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	1
		100М3								
16	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	0,06	144,00	137,39	8	-	8	13,00	1
	ЗСН22-13	ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,5М3								
		В АВТОСАМОСВАЛЫ		6,41	56,10			3	80,78	5
		1000М3								
17	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	103,00	0,29	-	30	6	-	0,09	9
		Т								
				0,06	-			-	-	-
18	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,06	14,20	12,34	1		-	3,23	-
	ЗСН25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			-	5,49	-
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			215	101	73		197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								30		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-10 ЗСН3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	18,85	9,31	0,32	175	8	6	0,80	15
		М3		0,40	0,10			2	0,13	2
20	Е8-11 ЗСН3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,42	11,99	0,37	5	-	-	0,89	-
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
21	Е7-2 ЗСН1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	8,00	2,09	1,59	17	4	13	0,86	7
		ШТ		0,50	0,57			5	0,74	6
22	Е7-3 ЗСН1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	18,00	2,99	2,23	54	14	40	1,29	23
		ШТ		0,76	0,79			14	1,02	18
23	Е7-4 ЗСН1-4	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	10,00	3,99	3,00	40	10	30	1,67	17
		ШТ		0,99	1,06			11	1,37	14
24	СНИ 8.9-110	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ТРАВЕРСНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3, МАССОЙ ДО 5Т, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 ПО ГОСТУ 13580-85	17,79	53,88	-	959	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА54,70-0,82								
25	СНИ 8.9-111	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,04М3	8,94	47,88	-	428	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА48,7-0,82								
26	СУК 8.9-113	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ1,04М3,МАССОЙ	10,20	48,18	-	491	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВШЕ5АО15Т		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА49-0,82								
27	СУМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,09	229,00	-	21	-	-	-	-
	Т.Ч.Ф3,9	Т								
	ТАБ.3-1			-	-			-	-	-
28	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, КЛАССА АЗ	0,34	250,00	-	85	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
29	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,КЛАССАВР1	0,09	321,00	-	29	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
30	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	51,00	1,50	0,79	77	11	41	0,39	20
	ЗСН36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ЧТ		0,22	0,29			15	0,37	19
31	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	22,00	1,95	1,09	43	7	24	0,53	12
	ЗСН36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И								
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			9	0,52	11
		ЧТ								
32	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	9,00	2,96	1,63	27	4	14	0,82	7
	ЗСН3603	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ЧТ		0,47	0,60			5	0,77	7
33	Е7-403=ЗСН3-	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	26,00	3,75	2,03	98	16	53	1,04	27
	6-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ЧТ		0,61	0,74			19	0,95	25
34	СУМ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ СТЕНОВЫХ	9,00	22,60	-	203	-	-	-	-
	Ж.12-2	БЛОКОВ МАРКИ ФБС24,4,6-Т								
		ЧТ		-	-			-	-	-
35	СЦМ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС24.56-Т	26,00	28,20	-	733	-	-	-	-
	Ж.12-3	ЧТ								
				-	-			-	-	-
36	СЦМ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12.4,6-Т	9,00	12,10	-	109	-	-	-	-
	Ж.12-5	ЧТ								
				-	-			-	-	-
37	СЦМ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5,6-Т	13,00	14,60	-	190	-	-	-	-
	Ж.12-6	ЧТ								
				-	-			-	-	-
38	СЦМ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.4,3-Т	30,00	5,83	-	175	-	-	-	-
	Ж.12-8	ЧТ								
				-	-			-	-	-
39	СЦМ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12.5.3-Т	14,00	7,29	-	102	-	-	-	-
	Ж.12-9	ЧТ								
				-	-			-	-	-
40	СЦМ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9.4.6-Т	7,00	9,01	-	63	-	-	-	-
	Ж.12-12	ЧТ								
				-	-			-	-	-
41	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	0,33	0,19	1	-	1	0,13	1
	ЗСН	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	38-10-1.8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ЧТ								
42	Е7-128	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	1,76	1,25	11	3	7	0,81	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН 9-1-1,8	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,46	0,37			2	0,48	3
		Т		-	-			-	-	-
43	СЦМ Ж.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИННОЙ ДО 3М, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15	1,03	64,40	-	66	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
44	СЦМ Т.Ч.Ж.3.9 ТАБ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,10	250,00	-	25	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, КЛАССА ВР1	0,03	321,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	Е6-16 ЗСН1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15	1,07	30,90	0,77	33	1	1	1,87	2
				1,00	0,23			-	0,30	-
		М3								
47	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	Е6-20 ЗСН1-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5	2,80	31,70	0,76	89	4	2	2,86	8
				1,55	0,23			1	0,30	1
		М3								
49	Е6-13 ЗСН1-13 СЦМ Ж.1-3 Ж.1-5	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОБОР ПОД ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15	0,68	36,03	0,34	25	2	-	5,07	3
				2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА34,40+(27,40-25,8).1,02								
50	Е6-86 ЗСН9-10	-УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК	0,24	15,30	1,40	4	2	-	12,30	3
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
51	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,24	270,00	-	65		-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
52	Е8-30 ЗСН5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН НИЖЕ 0 ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	9,87	34,20	0,81	338	22	8	4,05	40
				2,21	0,24			2	0,31	3
		М3								
53	Е8-13 ЗСН4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,78	86,50	1,50	67	15	1	38,10	30
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
54	Е8-27 ЗСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,92	90,00	1,50	83	18	1	33,60	31
				19,50	0,45			-	0,58	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				4945	141	242		251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					85		110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4945	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			820	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	148	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			458	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	374	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
55	Е8-30 ЗСН5-1	-КЛАДКА ЛИЦЕВАЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	18,94	34,20	0,61	648	42	16	4,00	77
		М3		2,21	0,24			5	0,31	6
56	Е8-30-2 ЗСН3-1	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	275,08	38,20	0,81	10508	638	223	4,05	1114
				2,21	0,24			66	0,31	85
		М3								
57	Е8-35-2 ЗСН5-4	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	53,60	38,39	0,91	2058	113	44	3,90	209
				2,30	0,24			13	0,31	17
		М3								
58	Е8-59	-УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,01	174,00	1,30	2	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
59	Е7-446 ЗСН 398-10-1,3	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	151,00	0,37	0,17	56	12	23	0,13	20
				0,08	0,04			5	0,06	12
		ШТ								
60	Е7-128 ЗСН 9-1-1,3	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	1,76	1,25	4	1	3	0,31	2
				0,46	0,37			1	0,48	1
		ШТ								
61	СНБ Е.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКОЙ ДО 3Н, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15	8,36	64,40	-	538	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
62	СНБ Т.9.Е. ТАБ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АЗ	0,35	250,00	-	88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ, КЛАССА ВР1	0,10	321,00	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
64	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	441,00	1,40	44	12	-	210,00	21
	ЗСН9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
65	Е6-84	-УСТАНОВКА ЛИСТА ВЕСОМ ДО 20КГ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
	ЗСН9-8	Т		---	---			---	---	---
				38,00	0,39			-	0,50	-
66	Е7-291	-УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,10	342,00	-	34	2	-	34,00	3
	ЗСН17-7	Т		---	---			---	---	---
				21,30	-			-	-	-
67	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
68	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,06	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЗСН18-6	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		---	---			---	---	---
	К=2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
69	Е8-212	-ЗАТИРКА ВНУТРЕННИХ	0,39	24,90	2,53	10	3	1	15,00	6
	ЗСН25-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ		---	---			---	---	---
		ГЛИНЯНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ		8,20	0,76		2	-	0,98	-
		100М2								
70	Е9-106	-УСТАНОВКА АЛЮМИНЕВЫХ	0,05	612,85	36,05	31	25	2	765,00	38
	ЗСН14-6	ГОФРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	100М2		494,40	10,71			1	13,82	1
	ТАБЛ 1 П10									
	К=1,03									
71	С126-658	-ОБЛИЦОВКА КРОВЛИ КОЗЫРЬКА ИЗ	4,64	8,93	-	41	-	-	-	-
		АЛЮМИНЕВОГО ЛИСТА СО		---	---			---	---	---
		СТАЛЬНЫМИ ШУРУПАМИ		-	-			-	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		14089	818	318	1492
					---	---
	РУБ.				95	122
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		14017	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		2323	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	213
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	417	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		1305	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		17645	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	1788
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1304	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		72	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		7	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		7	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		86	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	27	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		17731	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1827
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1331	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
72	Е7-464 ЗСН 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М 100М2	35,00	4,92 1,39	1,26 0,37	172	49	44 13	2,29 0,48	80 17
73	Е7-470 ЗСН 39-8-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	9,00	2,06 0,68	1,25 0,37	19	6	11 3	1,16 0,48	11 4
74	СЦМ Ж.11-158 ПРИЛ.1 ПРИМ.26 СТР.115	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)980КГ/М2 М2 ЦЕНА7,81*1,41*0,2.2	311,85	9,62 -	- -	3000	-	- -	- -	- -
75	СЦМ Ж.11-156 ПРИЛ.1 ПРИМ.26 СТР.115.	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ1900КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)955КГ/М2 М2 ЦЕНА 6,29*1,41*0,2.4	8,91	8,50 -	- -	76	-	- -	- -	- -
76	СЦМ Ж.11-156 ПРИЛ.1 ПРИМ.26 29 СТР.115	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ М2 ЦЕНА6,29*1,41*0,2.4*0,61	70,29	9,11 -	- -	640	-	- -	- -	- -
77	СЦМ Т.Ч.Ш3.9 ТАБ.3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,01	250,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
78	Е7-291 ЗСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,05	342,00 21,30	- -	17	1	- -	34,00 -	2 -
79	Е13-121 ЗСН15-6	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,08	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е13-153	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И	0,08	20,60	0,24	2	-	-	4,60	-
	ЗСН18-6	СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
	К=2	ПФ-115 ЗА 2РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
81	Е11-50	-ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТА РЕБРИСТЫХ	8,56	16,10	1,08	138	15	10	3,58	31
	ЗСН7-1	ПЛИТ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ								
		М3		1,80	0,32			3	0,41	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			4068	71	65		124
			РУБ.					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4068	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			674	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	122	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			380	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	212	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			5122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	212	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
82	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,00	3,31	0,87	10	3	3	1,65	5
	ЗСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
	39-5-18	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			1	0,34	1
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
83	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	20,00	4,92	1,26	98	28	25	2,29	46
	ЗСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	39-6-1.8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,39	0,37			7	0,48	10
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
84	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	6,00	2,06	1,25	12	4	7	1,18	7
	ЗСН	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
	39-8-1.8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,68	0,37			2	0,48	3
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
85	СБМ	-СТОИМОСТЬ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ	7,09	7,94	-	56	-	-	-	-
	П.11-158	ДЛИНОЙ 2,98М,ШИРИНОЙ ДО								
	ПРИЛ.1	3М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
	ПРИМ.26СТР	12СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	.115	790КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА 7,81-0,07+0,20								
86	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ	4,44	8,14	-	36	-	-	-	-
		13СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		810КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 7,81-0,07+0,20.2								
87	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ 5,98М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 810КГ/М2	178,20	9,25	-	1648	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА7,81+1,04+0,20.2								
88	СЦМ И.11-156 ПРИЛ.1 ПРИМ.26,29 СТР.115	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙБОЛЕЕ1900КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ955КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	52,03	9,11	-	474	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА6,29+1,41+0,2.4+0,61								
89	СЦМ Т.Ч.Ц3,9 ТАБ.3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
90	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	413,00	-	25	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
91	Е7-209 ЗСН12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	6,00	2,43	1,03	15	6	6	1,64	10
				1,01	0,38			2	0,49	3
		ШТ								
92	СЦМ И.8-236	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	0,38	90,20	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
93	СЦМ И.8-237	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
94	СЦМ Т.Ч.Ц3.9 ТАБ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,02	229,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
95	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,КЛАССА В1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
96	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	413,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
97	Е12-288 ЗСН9-5	-ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	5,71	17,90	1,08	102	7	6	2,32	13
				1,17	0,32			2	0,41	2
		М3								
98	Е7-291 ЗСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,03	342,00	-	10	1	-	34,00	1
		Т		21,30	-			-	-	-
99	Е9-116	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,18	33,17	15,24	6	2	3	17,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН16-3	БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК								
	Т.Ч. П1.6	Т		11,33	4,88			1	6,30	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
	Т.Ч.									
	ТАБЛ2									
	П.2 К=1,1									
100	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОЧНОЙ КЛЕТКИ	0,18	393,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
101	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
102	Е13-153	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ	0,13	20,60	0,24	3	-	-	2,30	-
	ЗСН18-6К=2	ДЕТАЛЕЙ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ И БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК								
		ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2638	51	50		85

			РУБ.					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2561	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			425	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	74	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			237	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3223	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	137	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			77	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			91	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3314	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	141	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
		ТИП1								
103	Е12-297	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ	39,94	35,20	0,56	1371	50	22	2,54	99
	ЗСН9-4	БЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			7	0,22	9
104	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,36	51,60	0,74	122	18	2	14,30	34
	ЗСН10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
105	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	2,36	7,71	0,19	18	6	-	4,72	11
	ЗСН9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ		---	---			---	---	---
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
106	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	2,36	338,00	15,60	798	130	37	95,20	225
	ЗСН2-6-2	ПЛОСКИХ ИЗ 3СЛОЕВ РУБИРОИДА		---	---			---	---	---
		РКМ-350Б И 1СЛОЯ РКК-350Б НА		54,90	4,69			11	6,05	14
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ								
		СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
		ТИП2								
107	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,11	51,60	0,74	6	1	-	14,30	2
	ЗСН10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
108	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,11	1,04	0,65	1	-	-	0,91	-
	ЗСН10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ		---	---			---	---	---
	К=13	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,39	0,26			-	0,34	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ								
		28СМ								
		100М2								
109	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,11	7,71	0,19	1	-	-	4,72	1
	ЗСН9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ		---	---			---	---	---
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
110	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,11	338,00	15,60	37	6	2	95,20	10
	ЗСН2-6-2	ПЛОСКИХ ИЗ 3СЛОЕВ РУБЕРОИДА		---	---			---	---	---
		РКМ-350Б И 1СЛОЯ РКК-350Б НА		54,90	4,69			1	6,05	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ								
		СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
111	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,22	192,00	0,41	42	10	-	83,00	18
	ЗСН8-5	100М2		---	---			---	---	---
				45,80	0,12			-	0,15	-
112	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	4,86	9,43	0,01	46	11	-	4,14	20
	ЗСН8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		100М2		2,30	-			-	-	-
113	Е20-698	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1,22	33,90	0,24	41	3	-	3,96	5
	ЗСН18-3	В МЕСТАХ ПРОПУСКА		---	---			---	---	---
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ		2,38	0,07			-	0,09	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			2483	235	63		425
			----					---		---
			РУБ.					20		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2483	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			411	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	74	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	329	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	329	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
114	Е10-73 3СН13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	62,16	2,18 0,71	0,24 0,07	136	44	15 4	1,21 0,09	75 6
		М2								
115	С122-792 АОВ.3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОКОННЫХ ДВУСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ,СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ(ОСП18-15)	62,16	24,60 -	- -	1529	-	- -	- -	- -
		М2								
116	Е10-103 3СН19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	62,16	0,92 0,34	0,03 0,01	57	21	2 1	0,59 0,01	37 1
		М2								
117	С122-360	-СТРИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД-1-34Х400Х1600	38,40	2,61 -	- -	100	-	- -	- -	- -
		М								
118	Е20-696	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,47	35,90	0,46	17	3	-	9,83	5
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
119	С122-495	-СТОИМОСТЬ БРУСКОВ ДЕРЕВЯННЫХ	20,00	1,45	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	С111-419-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ	24,00	5,57	-	134	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2002	68	17		117
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2002	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	133	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
121	Е10-105 ЗСН20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	47,64	1,45 0,55	0,35 0,11	69	26	16 5	0,91 0,14	43 7
122	Е10-105 ЗСН20-1 Т.Ч. П3.1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 /С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ/ М2	8,39	1,63 0,73	0,35 0,11	14	6	3 1	1,16 0,14	10 1
123	Е10-140 ЗСН26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	6,56	1,34 0,20	- -	9	1	- -	0,36 -	2 -
124	Е10-107 ЗСН20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	37,30	2,00 0,67	0,13 0,04	75	25	4 1	1,16 0,05	43 2
125	Е10-107 ЗСН20-1 Т.Ч. П3.1 К=1,27 К=1,22	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 /С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ/ М2	11,91	2,18 0,85	0,13 0,04	26	10	1 -	1,42 0,05	17 1
126	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АГ21-8 М2	17,47	14,20 -	- -	248	-	- -	- -	- -
127	С122-219	-ТО ЖЕ,АГ21-9 М2	7,20	13,50 -	- -	97	-	- -	- -	- -
128	С122-219	-ТО ЖЕ,АГ21-10 М2	30,15	13,50 -	- -	407	-	- -	- -	- -
129	С122-221	-ТО ЖЕ,21-10 М2	16,07	8,76 -	- -	141	-	- -	- -	- -
130	С122-224	-ТО ЖЕ,А021-13 М2	23,69	9,79 -	- -	232	-	- -	- -	- -
131	122-816 АОП4	-ТО ЖЕ,АН21-10 М2	6,15	14,20 -	- -	87	-	- -	- -	- -
132	122-811 АОП.4	-ТО ЖЕ,АН21-13ПП М2	2,66	15,40 -	- -	41	-	- -	- -	- -
133	122-808А АОП.4	-ТО ЖЕ,АНГ21-9 М2	1,95	18,30 -	- -	34	-	- -	- -	- -
134	Е10-105 ЗСН20-1	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ М2	2,09	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	1 -	0,91 0,14	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С122-464	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДП1.07	2,09	10,30	-	22	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
136	СРЖ42 Т.Ч.П.55 Т.18	-ОБШИВКА ШПОНОМСТРОГАННЫМ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,09	4,59	-	10	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
137	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
138	С111-447-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
139	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ	40,00	2,97	-	119	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
140	С111-449-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	9,00	3,23	-	29	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
141	С111-448-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
142	Е15-730 ЗСН201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,19	222,00	1,40	42	9	-	86,50	16
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
143	Е7-701 ЗСН51-4	-УПЛОТНЕНИЕ В ПРИТВОРАХ ДВЕРЕЙ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	0,26	42,30	0,08	11	1	-	6,43	2
				4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1741	79	25		135
			РУБ.					7		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1741	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
144	Е8-36-2 ЗСН5-4	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 250ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА	7,15	38,30	0,81	274	15	6	3,90	28
				2,10	0,24			2	0,31	2
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е8-45-2 ЗСН5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1,49	75,40 62,00	7,59 2,28	113	93	11 3	115,00 2,94	172 4
146	СНМ П.6-8	-СТОИМОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОГО ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА ТЫС.ШТ.	7,53	78,60 -	- -	592	-	- -	- -	- -
147	СНМ П.2-12	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА М50 М3	3,43	23,50 -	- -	81	-	- -	- -	- -
148	Е8-165 ЗСН17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	2,31	88,30 55,50	7,36 2,21	204	128	17 5	103,00 2,85	238 7
149	СНМ П.4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3	1,39	7,79 -	- -	11	-	- -	- -	- -
150	ПР-НН 06-14-01 П.6-002 ОБЩ.УКАЗ П.5 СНМ ПРИЛОЖ1 П.206	-СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 80ММ М2	210,21	2,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА(1,45+4,89.0,092+0,8.0,08).1,02								
151	Е8-140 ЗСН15-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ 200ММ М3	2,64	2,95 1,87	0,92 0,28	8	5	3 1	3,33 0,36	9 1
152	СНМ П.3-147	-СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ М3	2,43	16,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
153	СНМ П.2-11	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА М25 М3	0,29	22,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
154	Е8-59 ЗСН7-3	-УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК Т	0,05	421,00 27,80	1,38 0,41	21	1	- -	54,30 0,53	3 -
155	Е6-84 ЗСН9-8	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т	0,00	355,00 38,00	1,30 0,39	28	3	- -	64,00 0,50	5 -
156	Е11-11 ЗСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОЛ КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ М3	12,38	29,30 1,62	- -	363	20	- -	2,90 -	36 -
157	Е6-86 ЗСН9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0,06	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	- -	12,30 0,54	1 -
158	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,06	392,00	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
159	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,68	1,65	0,05	1	-	-	1,12	1
	ЗСН19-1	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО		0,63	0,02			-	0,03	-
		1М								
		М2								
160	С122-360	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0,85	2,61	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
161	Е7-291	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	0,10	342,00	-	34	2	-	34,00	3
	ЗСН17-7	ПЕРЕГОРОДОК								
		Т		21,30	-			-	-	-
162	Е10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ	0,08	110,00	1,30	9	1	-	24,00	2
	ЗСН4-1	КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
163	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	20,00	0,33	0,19	7	2	4	0,13	3
	ЗСН	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	38-10-18	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И		0,08	0,06			1	0,08	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
164	СНМ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	0,39	64,40	-	25	-	-	-	-
	5.9-92	ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М								
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		КЛАССА В15								
		М3								
165	СНМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
	Т.Ч.П.3,9	Т								
	ТАБ.3-1			-	-			-	-	-
166	Е7-742	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	0,03	213,54	1,80	6	1	-	70,50	2
	ЗСН59-1	ДУШЕВЫХ КАБИН ИЗ ПЛОСКИХ								
	111-24	ПРЕССОВАННЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ		40,80	0,54			-	0,70	-
	111-31	ЛИСТОВ								
		100М2								
		ЦЕНА 151+(127,5-75,38).1,2								
167	Е9-123	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,02	46,35	1,03	1	1	-	62,50	1
	ЗСН17-6	ПЕРЕГОРОДОК								
	Т.Ч. П1.6	Т		35,33	0,31			-	0,40	-
	ТАБЛ П10									
	К=1,03									
168	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,02	441,00	-	9	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ								
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 7								
		Т								
169	СНМ	-ХРОМИРОВАНИЕ	0,02	178,00	-	4	-	-	-	-
	Т.Ч.П3,9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	ТАБ.3-1	Т		-	-			-	-	-
170	С122-405	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ИЗ БРУСЬЕВ	0,93	3,34	-	3	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
171	Е13-112	-ПОКРЫТИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО	0,06	40,60	0,22	2	-	-	2,41	-
	ЗСН14-11	ЛИСТА ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ								
		ЭП-0010		1,78	0,07			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
172	Е13-113	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,06	27,60	0,22	2	-	-	2,02	-
	ЗСН14-12	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010:		---	---			---	---	---
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		1,36	0,07			-	0,09	-
		100М2								
173	Е13-148	-ПОКРЫТИЕ ЛИСТА ЭМАЛЬЮ ЭП-140	0,06	76,60	0,34	5	-	-	2,92	-
	ЗСН18-1	ЗА 2РАЗА		---	---			---	---	---
	К=2	100М2		1,98	0,10			-	0,13	-
174	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ЭЛЕМЕНТОВ	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	КРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		---	---			---	---	---
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
175	Е13-153	-ОКРАСКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	0,05	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЗСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА2Р.		---	---			---	---	---
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2300	272	41		504
			----					---		---
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
		:ТИП1								
176	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,26	43,30	0,99	11	1	-	7,19	2
	ЗСН1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
177	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,10	29,30	-	62	3	-	2,90	6
	ЗСН1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
178	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,26	123,00	1,74	32	5	-	40,20	11
	ЗСН11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
179	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ	0,26	31,60	0,56-	8		- -	2,12-	1
	ЗСН11-2	20ММ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
180	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,26	91,10	1,30	24	13	-	81,10	21
	ЗСН11-12	МЕТАЛЛОЭЛЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		:ТИП3								
181	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,17	43,30	0,99	7	1	-	7,19	1
	ЗСН1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
182	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,36	29,30	-	40	2	-	2,90	4
	ЗСН1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
183	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,17	70,00	0,95	12	2	-	18,80	3
	ЗСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
184	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,17	442,04	0,75	75	7	-	75,50	13
	ЗСН28-1	ЛИНОЛИУМАС		---	---			---	---	---
	С111-190	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ		43,60	0,22			-	0,28	-
	ПР-НТ	НА БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКЕ								
	06-12	100М2								
	П.6-096									
		ЦЕНА:453-370.0,05+(137.1,1).0,05								
		ТИП4								
185	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,39	43,30	0,99	17	1	-	7,19	3
	ЗСН1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
186	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,14	29,30	-	92	5	-	2,90	9
	ЗСН1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
187	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА	0,38	417,00	4,52	157	23	2	108,00	41
	ЗСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		---	---			---	---	---
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
188	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,02	417,00	4,52	7	1	-	108,00	2
	ЗСН20-3	КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ С		---	---			---	---	---
		РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ		61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
189	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,02	417,00	4,52	7	1	-	108,00	2
	ЗСН20-3	КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ С		---	---			---	---	---
		РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ		61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
190	С111-150	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ -	1,63	2,87	- -	5	-	-	-	-
		ГЛАДКИЕ,НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ		---	---			---	---	---
		ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ		-	-			-	-	-
		КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ								
		(ИСКЛЮЧИТЬ)								
		М2								
		ОБЪЕМ:1,6.1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С111-157	- +(ДОБАВИТЬ)	1,63	3,13	-	5	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:1,6.1,02								
		:ТИП5								
192	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,28	43,30	0,99	56	5	1	7,19	9
	ЗСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	1
193	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	10,28	29,30	-	301	17	-	2,90	30
	ЗСН1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
194	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	1,28	701,78	10,40	902	55	13	77,90	100
	ЗСН20-1	МОЗАИЧНЫХ ШЛИФОВАННЫХ								
	СЦМ	БЕТОННЫХ ПЛИТОК НА		43,00	3,12			4	4,02	5
	П.3-140	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ								
	П.2-5	В15								
		100М2								
		ЦЕНА:58,3+583Х1,01+25,9.2,11								
		:ТИП6								
195	Е12-287	-ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЛЕГКИМ	19,64	35,20	0,56	691	25	11	2,54	50
	ЗСН9-4	БЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 77ММ								
		М3		1,28	0,17			3	0,22	4
196	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	2,55	378,54	0,75	966	111	2	75,50	193
	ЗСН28-1	ЛИНОЛИУМА ПОЛИВИНИЛ								
	С1113-61	ХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО НА		43,60	0,22			1	0,28	1
	ПР-НТ	БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКЕ								
	06-12-01	100М2								
	Ч.1П5-096									
		ЦЕНА:411-800Х0,05+(137Х1,1)Х0,05								
		ТИП7								
197	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ	0,08	66,94	0,95	5	1	-	18,80	2
	ЗСН8-1	ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ								
	СЦМ	100ТОЛЩ.20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
	П.2-4	100М2								
	П.2-5									
		ЦЕНА:70-(25,9-24,4).2,04								
198	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,08	125,00	6,94	10	3	-	46,90	4
	ЗСН3-1	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			-	2,68	-
		100М2								
199	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,08	83,80	3,30	7	1	-	25,50	2
	ЗСН3-2	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		17,30	0,99			-	1,28	-
		100М2								
200	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,08	45,90	3,75	4	2	-	29,50	2
	ЗСН3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,90	1,12			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
201	Е13-291	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ	8,20	0,13	-	1	1	-	0,20	2
	ЗСН39-5	БИТУМНОЙ ШПАТЛЕВКИ								
		М2		0,12	-			-	-	-
202	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ	0,08	66,94	0,95	5	1	-	18,80	2
	ЗСН8-СЦМ	ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ								
	П.2-4	100ТОЛЩ.20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
	П.2-5	100М2								
		ЦЕНА:70-(25,9-24,4).2,04								
203	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,08	417,00	4,52	34	5	-	108,00	9
	ЗСН20-3	КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ С								
		РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ		61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
204	С111-150	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ -	8,36	2,87	- -	24	-	-	-	-
		ГЛАДКИЕ,НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ								
		ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ		-	-			-	-	-
		КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ								
		(ИСКЛЮЧИТЬ)								
		М2								
		ОБЪЕМ:8,2.1,02								
205	С111-157	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ	8,36	3,13	-	26	-	-	-	-
		ПОЛОВ,РЕЛЬЕФНЫЕ								
		НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С		-	-			-	-	-
		КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И								
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (ДОБАВИТЬ)								
		М2								
		ОБЪЕМ:8,2.1,02								
		ТИП8								
206	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО	0,79	81,50	1,12	65	11	1	29,40	23
	ЗСН8-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
207	Е11-58	-ДОБАВИТЬ ЗА ТОЛЩИНЫ 52ММ	0,79	93,60	1,68	74	1	1	2,76	2
	ЗСН8-4	100М2								
	К=6			1,38	0,48			-	0,62	-
208	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА	0,79	417,00	4,52	331	49	4	108,00	86
	ЗСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО	0,17	81,50	1,12	14	2	-	29,40	5
	ЗСН8-3	БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
210	Е11-58	-ДОБАВИТЬ ЗА ТОЛЩИНЫ 60ММ	0,17	124,80	2,24	21	-	-	3,68	1
	ЗСН8-4	100М2								
	К=8			1,84	0,64			-	0,83	-
211	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,17	123,00	1,74	21	4	-	40,20	7
	ЗСН11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
212	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗА ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,17	31,60	0,56-	5	-	- -	2,12	-
	ЗСН11-2	100М2								
	К=2			1,18	0,16			- -	0,21	-
		:ТИП10								
213	Е12-268	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО	0,04	230,00	3,54	9	1	-	43,90	2
	ЗСН9-3	СЛОЯ ИЗ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО								
		БЕТОНА		24,60	1,06			-	1,37	-
		100М2								
214	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	0,38	16,20	-	6	-	-	-	-
	П.3-146	БЕТОНА								
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,37.,03								
215	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
	ЗСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
216	Е11-56	-ДОБАВИТЬ ЗА ТОЛЩИНЫ 40ММ	0,04	54,40	0,92	2	-	-	1,36	-
	ЗСН8-2	100М2								
	К=4			0,64	0,28			-	0,36	-
217	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,04	123,00	1,74	5	1	-	40,20	1
	ЗСН11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
218	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗА ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ	0,04	1,74	0,56-	1	-	- -	2,12	-
	ЗСН11-2	20ММ								
	К=2	100М2		1,18	0,16			- -	0,21	-
219	Е13-107	-ОГРУНТОВКА БЕТОННОЙ	0,04	22,80	0,20	1	-	-	4,33	-
	ЗСН14-5	ПОВЕРХНОСТИ ЛАКОМ ПФ-170								
		100М2		2,75	0,06			-	0,08	-
220	Е13-138	-ОКРАСКА ПОЛОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,04	21,80	0,54	1	-	-	2,74	-
	ЗСН17-2	ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
221	Е8-61	-УСТАНОВКАМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,03	335,00	6,32	10	1	-	37,40	1
	ЗСН7-5	РЕШЕТКИ								
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
222	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЗСН9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
223	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
224	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЗСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-1153А 2РАЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
225	Е6-86 ЗСН9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,19	15,30	1,40	3	1	-	12,30	2
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
226	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,19	392,00	-	74	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		4159	364	35		655
				РУБ.				10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		388	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	497	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		5236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	497	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВИТРАЖИ								
227	Е9-106 ЗСН14-6 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ П10 К=1,03	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ 100М2	0,12	612,85	36,05	74	59	4	765,00	92
				494,40	10,71			1	13,82	2
228	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г 63Д 126-1365	-СТОИМОСТЬ ТАМБУРНЫХ РАМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТАД27-20ВИ	0,09	2787,91	-	251	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА2700+(285-277):0,091								
229	С126-1365	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,09	343,96	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА(277:0,091)-2700								
230	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г 63Д 126-1361	-СТОИМОСТЬ ТАМБУРНЫХ РАМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТАД27-20ВИ	0,09	2788,89	-	251	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА2700+(287-279):0,09								
231	С126-1361	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,09	400,00	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА(279:0,09)-2700								
232	С126-900	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СВОЛ27-30	1,00	25,30	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
233	С126-1058	-РИГЕЛИ НАРУЖНОГО РЯДА ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ РВОИ-06,РНОИ-06	2,00	4,74	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
234	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г 63Д 126-999	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ РСОИ-06	1,90	2,78	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА2,7+(5,24-5,10):1,72								
235	С126-999	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ КОСТРУКЦИЙ	1,90	0,27	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА(5,10:1,72)-2,7								
236	С126-1302	-НАЩЕЛЬНИКИ РЯДОВЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО РЯДА ВИТРИН И ВИТРАЖЕЙ НЛ-27	2,00	3,09	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
237	С126-1301	-ТО ЖЕ,НЛ06	4,00	2,79	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
238	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г 63Д 126-1325	-СТОИМОСТЬ ШТАПИКОВ ШО-20,ШО-06 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	1,40	2,77	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА2,7+(0,92-0,9):0,27								
239	С126-1325	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,40	0,63	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА(0,9:0,27)-2,7								
240	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г 63Д 126-1327	-СТОИМОСТЬ ВКЛАДЫШЕЙ Д-02	0,21	2,84	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,7+(0,61-0,6 :0,07								
241	С126-1327	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2,21	6,01	-	13	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА(0,61:0,07)-2,								
242	01-23	-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ПВЗ3	2,21	0,58	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.8	КГ								
	П.3-579			-	-			-	-	-
243	Е15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С	0,01	419,00	2,80	6	1	-	108,00	1
	ЗСН201-8	МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА								
		ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ		62,20	0,84			-	1,08	-
		ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ								
		НЕПОЛИРОВАННЫМ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			726	60	4		93
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			638	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			55	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			748	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			82	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			82	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			838	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ								
244	Е7-511	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	8,00	6,97	4,10	56	19	33	4,01	32
	ЗСН	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ								
	41-6-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		2,40	1,21			10	1,56	12
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		8Т								
245	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ	49,28	10,80	-	532	-	-	-	-
	П.11--167	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК СО СТУПЕНЯМИ								
		ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ		-	-			-	-	-
		ПРОСТУПЯМИ								
		М2								
246	Е7-500	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	2,00	2,74	1,59	5	2	3	1,53	3
	ЗСН	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
	41-1-1.8	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,91	0,47			1	0,61	1
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		8Т								
247	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	4,25	9,94	-	42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	И.11-169	С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ								
		М2		-	-			-	-	-
248	Е7-669	-УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ	136,00	1,43	0,16	194	80	22	1,01	137
	ЗСН	ВТ								
	47-11-1.8			0,59	0,05			7	0,06	8
249	СЦМ	-СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	172,56	1,67	-	288	-	-	-	-
	И.11-143	М								
				-	-			-	-	-
250	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,25	823,00	3,10	206	5	1	61,00	15
	ЗСН58-3	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С								
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
251	Е7-425	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 1Т	8,00	1,73	0,99	14		8	1,10	9
	ЗСН	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	38-3-1.8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т		0,65	0,29			2	0,37	3
		ВТ								
252	СЦМ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	1,20	67,68	-	81	-	-	-	-
	П.9-285	ПРОГОНОВ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ								
		2,5ДО4М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ		-	-			-	-	-
		БЕТОНА КЛАССА В20								
		М3								
		ЦЕНА68,50-0,82								
253	СМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА	0,08	250,00	-	20	-	-	-	-
	Т.Ч.И.3.9	АТ-3								
	ТАБ.3-1	КГ		-	-			-	-	-
254	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
255	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,КЛАССА А1	0,03	229,00	-	7	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
256	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ,КЛАССА ВР1	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
257	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	413,00	-	8	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
258	Е7-669	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	18,00	1,43	0,16	26	11	3	1,01	18
	ЗСН	ВТ								
	47-11-1,8			0,59	0,05			1	0,06	1
259	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	0,36	62,70	-	23	-	-	-	-
	И.9-96	ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
260	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,02	250,00	-	5	-	-	-	-
	Т.Ч.И3.9	Т								
	ТАБ.3-1			-	-			-	-	-
261	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,КЛАССА А2	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
262	Е7-291	-УСТАНОВКА СРЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
	ЗСН17-7	ЭЛЕМЕНТОВ								
		Т		21,30	-			-	-	-
263	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,33	421,00	4,36	139	9	-	54,30	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
264	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
265	Е13-153	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ И	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЗСН18-6	СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
	К=2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1662	135	70		232
			РУБ.					21		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			155	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2090	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	205	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2090	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	205	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
266	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	5,75	20,70	0,15	119	106	1	29,80	171
	ЗСН59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
267	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,44	5,84	0,05	3	2	-	9,70	4
	ЗСН153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
268	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,23	12,90	0,07	55	29	-	12,70	54
	ЗСН152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
269	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,87	60,80	1,00	53	13	1	27,40	24
	ЗСН168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		15,50	0,30			-	0,39	-
		100М2								
270	Е13-131	-ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ ЛАКОМ	0,21	8,83	0,27	2	-	-	1,37	-
	ЗСН16-4	ПФ-170								
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
271	Е13-138	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ	0,21	21,80	0,54	5	-	-	4,11	1
	ЗСН17-2	ПФ-115 ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		1,84	0,16			-	0,21	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
272	ЕI5-256 ЭСН 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	I0,90	II0,00 46,40	6,80 4,03	II99	503	74 44	74,00 5,20	80I 56
273	ЕI5-508 ЭСНI53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке I00м2	I,04	5,84 4,90	0,05 0,02	6	5	- -	9,70 0,03	I0 -
274	ЕI5-660 ЭСНI68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен I00м2	II,23	76,30 23,I0	0,90 0,27	857	I67	7 2	4I,00 0,35	296 3
275	ЕI3-I3I ЭСНI6-4	Огрунтовка стен лаком ПФ-I70 I00м2	3,88	8,83 0,92	0,27 0,08	34	2	I -	I,37 0,I0	- -
276	ЕI3-I53 ЭСНI8-6 К=2	Окраска стен эмалью ПФ-II5 за 2 раза I00м2	3,88	20,60 3,02	0,24 0,08	80	8	- -	4,60 0,I0	I2 -
277	ЕI5-82 ЭСНI4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	2,92	422,00 94,70	2,00 0,60	I234	277	6 2	I70,00 0,77	497 2
278	ЕI5-277 ЭСН56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских I00м2	0,59	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	I27	63	4 I	I79,00 2,94	I06 2
279	ЕI5-508 ЭСНI53-I	Известковая окраска по штукатурке оконных и дверных откосов I00м2	0,04	5,84 4,90	0,05 0,02	I	-	- -	9,70 0,03	- -
280	ЕI5-660 ЭСНI68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов I00м2	0,42	76,30 23,I0	0,90 0,27	32	I0	- -	4I,00 0,35	I7 -
28I	ЕI3-I3I ЭСНI6-4	Огрунтовка стен лаком ПФ-I70 I00м2	0,I3	8,83 0,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
282	ЕI3-I53 ЭСНI8-6 К=2	Окраска оконных и дверных откосов эмалью ПФ-II5 за 2 раза I00м2	0,I3	20,60 3,02	0,24 0,08	3	-	- -	4,60 0,I0	I -
	Итого прямые затраты по разделу I3	руб. руб.	-	-	-	38II	II85	94 49		I998 63
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	38II	-	-		-
	Накладные расходы	руб.	-	-	-	629	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	I05	-		52
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	-	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	355	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	4795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		2II3
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	I339	-		-
		Итого по разделу I3	руб.	-	-	-	4795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		2II3
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	I339	-		-
		Раздел I4. Наружная отделка									
283	ЕТ5-20I ЭСН5I-I	Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	I00м2	0,37	85,30 35,60	4,90 2,33	32	I3	2 I	57,40 3,0I	2I I
284	ЕТ5-2I0 ЭСН52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских	I00м	0,36	34,60 I7,60	I,I0 0,33	I2	6	- -	30,00 0,43	II -
285	ЕТ5-63I ЭСН - I56-6-24	Водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов	I00м2	0,36	30,30 3,64	0,76 0,2I	II	I	- -	6,5I 0,27	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб.	-	-	-	55	20	2		34
			руб.						I		I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	55	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	9	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	22	-		-
		Итого по разделу I4	руб.	-	-	-	69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	22	-		-
		Раздел I5. Разные работы Крыльца									
286	ЕТ1-2 ЭСН1-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I4	43,30 3,57	0,99 0,30	6	-	- -	7,I9 0,39	I -
287	ЕТ1-3 ЭСН1-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	I,36	I0,40 I,62	- -	I4	2	- -	3,00 -	4 -
288	ЕТ1-II ЭСН1-II	Устройство подстилающих слоев бетонных		I,06	29,30	-	3I	2	-	2,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,62	-			-	-	-
289	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,13	9,83	0,08	1	1	-	12,60	2
	ЗСН11-11	100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
290	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	2
	ЗСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
291	Е11-56	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,13	0,78	0,46	1	-	-	0,68	-
	ЗСН8-2	100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
	К=2									
292	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,13	28,90	1,74	4	3	-	40,20	5
	ЗСН11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
293	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,13	1,74	0,56-	1	-	- -	2,12	-
	ЗСН11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИСКЛЮЧИТЬ ДО		1,18	0,16			- -	0,21	-
	К=2	ТОЛЩИНЫ 20ММ								
		100М2								
294	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,13	9,83	0,08	1	1	-	12,60	2
	ЗСН11-11	100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
295	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,03	335,00	6,32	10	1	-	37,40	1
	ЗСН7-5	РЕШЕТКИ		23,00	1,90			-	2,45	-
		Т								
296	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09	441,00	1,40	40	11	-	210,00	19
	ЗСН9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
297	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		2,05	0,06			-	0,08	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021								
		100М2								
298	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЗСН18-6	ИЗДЕЛИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
	К=2	2РАЗА								
		100М2								
		ОТМОСТКА								
299	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	0,20	194,33	12,76	39	-	3	3,30	1
	ЗСН11-1	ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ		1,74	4,13			1	5,33	1
		15СМ								
		100М2								
300	Е27-50-1	-ИСКЛЮЧИТЬ НА 5СМ ДО ТОЛЩИНЫ	0,20	54,50	- -	11	-	-	-	-
	ЗСН11-1	10СМ		-	-			-	-	-
	К=5	100М2								
301	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ	0,20	156,00	-	31	2	-	14,40	3
	ЗСН42-1	МЕЛКОЗЕРНИСТОГО		8,23	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 3СМ								
		100М2								
302	Е27-172	-ИСКЛЮЧИТЬ НА 0,5СМ ДО ТОЛЩИНЫ	0,20	25,30	- -	5	-	- -	2,32	-
	ЗСН42-2	2,5СМ		1,31	-			-	-	-
		100М2	-							
		ПРИЯМОК								
303	Е6-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА	0,58	39,34	0,28	18	-	-	1,37	1
	ЗСН1-1	ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		0,70	0,08			-	0,10	-
	СЦМ	М3								
	П.1-15									
	П.1-17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА28,40+(28,20-26,30).1,02								
304	Е6-90	-УСТРОЙСТВО СТЕНОК ПРИЯМКА ИЗ	1,65	33,83	0,33	56	3	-	2,81	5
	ЗСН11-1	БЕТОНА КЛАССА В15								
	СЦМ	М3		1,55	0,10			-	0,13	-
	П.1-3									
	П.1-5									
		ЦЕНА32,20+(27,40-25,80).1,02								
305	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА ЩИТОМ ИЗ	0,16	221,00	7,34	36	5	1	1,00	-
	ЗСН55-1	РИФЛЕНОЙ СТАЛИ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
306	Е9-94	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК	0,02	30,07	14,30	1	-	-	14,85	-
	ЗСН12-1	Т								
	Т.Ч.			9,57	5,00			-	6,45	-
	ТАБЛ2									
	П.2 К=1,1									
307	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД	0,02	213,00	-	4	-	-	-	-
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ								
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ		-	-			-	-	-
		ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ								
		8239-72/ 1								
		Т								
308	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЗСН9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		КАНАЛЫ								
309	Е6-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА	1,26	28,40	0,28	36	1	-	1,37	2
	ЗСН1-1	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
310	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,98	37,90	0,62	37	4	-	6,86	7
	ЗСН5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
311	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	12,00	0,57	0,03	7	6	-	0,84	10
	ЗСН65-1	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2								
		ШТ		0,51	0,01			-	0,01	-
312	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,02	21,90	-	1	-	-	-	-
	П.2-2	М50								
		М3		-	-			-	-	-
313	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,24	59,16	-	14	-	-	-	-
	П.8-503	КАНАЛОВ РАЗМЕРОМ ДОЗМ ИЗ								
		БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА60,80-0,82.2								
314	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
	Т.Ч.П3.9	Т								
	ТАБ.3-1			-	-			-	-	-
315	ТО ЦЕ	-ТО ЦЕ,КЛАССА ВР1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
316	ТО ЦЕ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
317	Е6-170	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	0,04	56,57	1,12	2	-	-	13,50	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	3СН16-7 СНИ П.1-27 П.1-29	Ж/БЕТОННЫХ УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5			7,85	0,34			-	0,44	-
			КЗ ЦЕНА58,6-(29,30-27,30).1,015								
318	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01	325,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
319	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,01	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.				408	44	4		70
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				403	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.				510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	55	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				44952	3644	1103		6412
			РУБ.						371		484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				44068	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1305	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				55462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5230	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				802	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		144

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	IOI	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.	-	-	82	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.	-	-	82	-	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	56486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		7558
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	5331	-		-

Составил инженер II категории Е.Н.Дмитриева

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли-чество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	м3	280,00	2I5	270	0,77	0,96	0,48
2	Фундаменты	м3	74,00	4945	6203	66,82	84,09	II,02
3	Стены	м3	347,62	I4089	I773I	40,53	5I,0I	3I,39
4	Перекрытие	м2	39I,05	4068	5I22	I0,40	I3,I0	9,07
5	Покрытие	м2	24I,76	2638	33I4	I0,9I	I3,7I	5,87
6	Кровля	м2	247,00	2483	3I25	I0,05	I2,65	5,53
7	Окна	м2	62,I6	2002	252I	32,2I	40,56	4,46
8	Двери	м3	I07,33	I74I	2I88	I6,22	20,39	3,87
9	Перегородки	м2	425,32	2300	2894	5,4I	6,80	5,I2
I0	Полы	м2	574,60	4I59	5236	7,24	9,II	9,27
II	Витражи	м2	I2,27	726	838	59,I7	68,30	I,48
I2	Лестницы	м3	I0,42	I662	2090	I59,50	200,58	3,70
I3	Внутренняя отделка	м2	2009,33	346I	4355	I,72	2,I7	7,7I
I4	Наружная отделка	м2	73,00	55	69	0,75	0,95	0,I2
I5	Разные работы	м3	2408,63	408	5I0	0,I7	0,2I	0,90
	Итого:	м3	2408,63	44952	56486	I866	2345	I00,00

Составил инженер II категории Е.Н.Дмитриева

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

на хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод

Административно-бытовые помещения

Основания: чертежи №АI ВКI-4,6,7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,53 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I78 чел.-час.
Построечные трудозатраты I67 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,I2 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	ЕТ6-4I ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	56,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	67	I3	I / -	0,37 / -	2I / -
2	ЕТ6-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм м	28,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	38	6	- / -	0,37 / -	I0 / -
3	ЕТ6-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 32 мм м	I2,00	I,58 / 0,23	0,0I / -	I9	3	- / -	0,37 / -	4 / -
4	ЕТ6-48 ЭСН7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80 мм м	36,00	2,99 / 0,35	0,04 / 0,0I	I08	I3	I / -	0,57 / 0,0I	2I / -
5	ЕТ6-48 ЭСН7-5 ТП3-44 ТП3-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром I00 мм м Цена: 2,99+2,56-I,79	22,00	3,76 / 0,35	0,04 / 0,0I	83	8	I / -	0,57 / 0,0I	I3 / -
6	ЕТ6-4 ЭСНТ-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диаметром I00	7,00	4,82 / 0,38	0,06 / 0,02	34	3	- / -	0,70 / 0,03	5 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ								
		М								
7	Е16-286 ЗСН25-2 ДОП.3 130-2252 ДОП.1	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ВОДОМЕРОМ ДИАМЕТРОМ 40ММ И ЗАДВИЖКАМИ ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	149,10 7,80	0,94 0,28	149	8	1 -	13,40 0,36	13 -
		ШТ								
		ЦЕНА:193-43,9								
8	130-2998 ДОП.4	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-16/40И	1,00	53,70	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	ПР-НТ 23-07 1-1114	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 31Ч906НЖ2 ДИАМ.100ММ	1,00	186,66	-	187	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:170.1,098								
10	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	5,00	1,82	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,22	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-185 ЗСН16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
14	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	7,00	0,82	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
15	Е16-184 ЗСН16-1	-УСТАНОВКА ПОЖАРНОГО ВЕНТИЛЯ МАРКИ 15Ч14П ДИАМЕТРОМ	6,00	1,68 1,80	0,08 0,02	11	11	- -	3,14 0,03	19 -
		ШТ								
16	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ 1989Г СТР.27	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПОЖАРНОГО МАРКИ 15Ч14П ДИАМ.50ММ	6,00	24,53	-	147	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:22,3.1,1								
17	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	6,00	3,28	-	20	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
18	С130-520	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ:	12,00	0,85	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГР-70								
		ШТ								
19	С130-527	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-80	6,00	0,88	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	24-02 Ш05-042	-ГОЛОВКА ПРОХОДНАЯ ГП80Х70	6,00	2,53	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,3Х1,1*								
21	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	60,00	2,43	-	146	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	ЕСБ16 Т.Ч.В.1.9	-СТОИМОСТЬ ШКАФЧИКА ПОЖАРНОГО	6,00	12,60	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е16-118 ЗСН12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	24,80	0,29	25	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
24	Е16-219 ЗСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,96	3,94	-	4	4	-	5,16	5
		100М		3,73	-			-	-	-
25	Е16-220 ЗСН	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,65	4,22	-	3	2	-	5,16	3
		100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1233	73	4		118
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1046	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			94	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1467	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е1-936 ЗСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНЬЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	101,00	-	10	10	-	184,00	18
		100М3		101,00	-			-	-	-
27	Е1-999 ЗСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,10	23,00	0,93	2	2	-	30,20	3
		100М3		16,80	0,28			-	0,40	-
28	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	2,40	5,14	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЬЕМ:10Х0,24								
29	Е1-968 ЗСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	46,00	-	5	5	-	99,30	10
		100М3		46,00	-			-	-	-
30	Е15-614 ЗСН164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,13	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
		100М2		38,40	-			-	-	-
31	Е15-613 ЗСН164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,24	43,50	0,03	10	5	-	38,80	9
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			47	27	-		49
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1280	100	4		167

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I87	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I87	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	47	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	8	-	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	27	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I046	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I40	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	24	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	94	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	97	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	I526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I78
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I24	-		-

Составил инженер II категории В.А.Слесаренко

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

на бытовую канализацию

Административно-бытовой корпус

Основание: чертежи № АI ВК9-II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,99 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 235 чел.-час.
Построечные трудозатраты 227 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,I5 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч, не занятых обслужив.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч, не занятых обслужив.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	ЕI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром 50 мм м	42,00	I,92 0,38	- -	8I	I6	- -	0,6I -	26 -
2	ЕI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм м	35,00	3,I0 0,37	0,0I -	I09	I3	- -	0,58 -	20 -
3	ЕI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром 50 мм внутри здания в земле м	23,00	I,92 0,38	- -	44	9	- -	0,6I -	I4 -
4	ЕI6-34 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром I00 мм внутри здания в земле м	20,00	3,I0 0,37	0,0I -	62	7	- -	0,58 -	I2 -
5	ЕI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм вне здания в земле м	5,00	I,92 0,38	- -	I0	2	- -	0,6I -	3 -
6	ЕI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых	I0,00	3,I0	0,0I	3I	4	-	0,58	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ВНЕ ЗДАНИЯ В ЗЕМЛЕ		0,37	-			-	-	-
		М								
7	Е17-24 ЭСН1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	12,00	18,20	0,07	218	16	1	2,19	26
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
8	Е17-57 ЭСН4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	4,00	23,20	0,13	93	6	-	2,44	10
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
9	Е17-8 ЭСН1-2	-УСТАНОВКА ВАННЫ НОЖНОЙ ВНД	1,00	35,00	0,10	35	2	-	3,14	3
		КОМПЛ.		1,94	0,03			-	0,04	-
10	Е17-36 ЭСН1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	6,00	6,31	0,02	38	2	-	0,46	3
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
11	Е17-104 ДОП.2 ЭСН5-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБОРНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ	2,00	10,80	0,04	22	1	-	1,02	2
				0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			743	78	1		125
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			743	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е1-936 ЭСН78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,	0,22	101,00	-	22	22	-	184,00	40
				101,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 100М3								
13	Е1-936 ЗСН78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ВНЕ ЗДАНИЯ	0,12	101,00 101,00	- -	12	12	- -	184,00 -	22 -
		100М3								
14	Е1-999 ЗСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,12	23,00 16,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
		100М3								
15	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	2,88	5,14	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:12.0,24								
16	Е1-968 ЗСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,36	46,00 46,00	- -	17	17	- -	99,30 -	36 -
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			69	53	-		102
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТ	РУБ.			812	131	1		207
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	743	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	67	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I33
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	96	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-час.	-	-	-	-	-		235
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I50	-		-

Составил инженер II категории В.А.Слесаренко

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

на водостоки

Административно-бытовые помещения

Основание: чертеж № АI ВКII

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I33 чел.-час.
Трудозатраты построечные I3I чел./час.
Сметная заработная плата 0,07 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего	Обслуживающ.машины на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II			
		Раздел I. Сантехнические работы											
I	ЕI6-34 ЭСН6-2 СI30-I559 СI30-I562	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм по полу и стенам м	I0,00	4,24 0,37	0,0I -	42	4	- -	0,58 -	6 -			
		Цена: 3,I0+(3,34-2,2)х0,998											
2	ЕI6-34 ЭСН6-2 СI30-I559 СI30-I562	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм в земле м	7,00	4,24 0,37	0,0I -	30	3	- -	0,58 -	4 -			
		Цена: 3,I0+(3,34-2,2)х0,998											
3	ЕI6-34 ЭСН6-2 СI30-I559 СI30-I562	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром I00 мм в земле вне здания м	5,00	4,24 0,37	0,0I -	2I	2	- -	0,58 -	3 -			
		Цена: 3,I0-(3,34-2,2)х0,998											
4	ЕI6-I88 ЭСНI7-I	Установка воронок водосточных,диаметром I00 мм шт	2,00	2,28 I,69	0,45 0,I4	5	3	I -	2,70 0,I8	5 -			
5	СI30-2224 ДОП.I	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями мм шт	2,00	I6,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			130	12	1		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е1-936 3СН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	0,04	101,00	-	4	4	-	184,00	6
				101,00	-			-	-	-
		100М3								
7	Е1-936 3СН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ВНЕ ЗДАНИЯ	0,06	101,00	-	6	6	-	184,00	11
				101,00	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-999 3СН86-2.	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,06	23,00	0,93	1	1	-	30,20	2
				16,80	0,28			-	0,40	-
		100М3								
9	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	1,44	5,14	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ6Х0,24								
10	Е1-968 3СН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,95	46,00	-	44	44	-	99,30	94
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			62	55	-		113
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.	-	-	10	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-час.	-	-	-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	1	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		114
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	56	-		-
		Итого по разделу 2	руб.	-	-	78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		114
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	56	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.	-	-	192	67	1		131
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	62	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	10	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	1	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		114
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	56	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	130	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	18	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	12	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		19
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	16	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		133
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	72	-		-

Составил инженер II категории В.А.Слесаренко

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год

на горячее водоснабжение

Административно-бытовые помещения

Основание: чертежи № АI ВК 4,5,7-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,66 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I05 чел.-час.
Трудозатраты построечные 98 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,07 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслужив.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслужив.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	ЕI6-4I ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	42,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	50	I0	- / -	0,37 / -	I6 / -
		м								
2	ЕI6-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 25 мм	22,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	30	5	- / -	0,37 / -	8 / -
		м								
3	ЕI6-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 32 мм	4,00	I,58 / 0,23	0,0I / -	6	I	- / -	0,37 / -	I / -
		м								
4	ЕI6-45 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 40 мм	27,00	I,79 / 0,23	0,0I / -	48	6	- / -	0,37 / -	I0 / -
		м								
5	ЕI6-47 ЭСН7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 65 мм	27,00	2,67 / 0,35	0,04 / 0,0I	72	9	I / -	0,57 / 0,0I	I5 / -
		м								
6	ЕI6-295 ЭСН26-I	Установка водомерных узлов без обводной линии с вентилями муфтовыми диаметр ввода 40 мм, диаметр водомера до 20,32,40 мм	I,00	2I,40 / 3,67	0,30 / 0,09	2I	4	- / -	6,26 / 0,I2	6 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
7	С130-2336 АОП.1	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМГ9010/32	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-302 ЗСН26-1	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМ.ВВОДА 65ММ,ДИАММ.ВОДОМЕРА 32ММ	1,00	11,20	0,30	11	4	-	6,26	6
				3,67	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
9	С130-2336 АОП.1	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМГ9010/32	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-2636 АОП.3	-ОБВЯЗКА ВОДОМЕРА КРЫЛЬЧАТОГО ДИАМЕТРОМ 65ММ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ	1,00	12,70	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
11	НОМЕНК КАТАЛОГ 1989Г СТР.27	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч14П ДИАМ.65ММ	3,00	22,00	-	66	-	-	-	-
		ЕТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:20.1,1.								
12	С130-2037 АОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-2038 АОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-2039 АОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ХРОМИРОВАННЫЕ: КВ-15	7,00	0,82	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
16	Е17-50 ЗСН3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ	1,00	4,59	0,01	5	1	-	0,82	1
				0,51	-			-	-	-
		ЕТ								
17	Е16-219 ЗСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,95	3,94	-	4	4	-	5,16	5
				3,73	-			-	-	-
		100М								
18	Е16-220 ЗСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,27	4,22	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			453	45	1		69
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА	0,23	20,60	0,24	5	1	-	4,60	1
	ЗСН18-6	2РАЗА								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
20	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,22	7,71	0,20	2	-	-	3,10	1
	ЗСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
21	Е13-168	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАСТИКОЙ БФ-177	0,22	14,26	0,30	3	-	-	2,90	1
	ЗСН18-21	ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
22	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,51	22,70	0,33	12	11	-	41,00	21
	ЗСН4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
23	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,53	63,80	-	34	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ		-	-			-	-	-
		КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79								
		М3								
		:0,51.1,03								
24	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,22	12,60	0,05	3	3	-	21,10	5
	ЗСН13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
25	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,02	1010,00	-	24	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Х-Н								
		1000М2		-	-			-	-	-
		ОБЬЕМ:22.1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			83	15	-		29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			руб.	-	-	-	-	-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	83	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I03	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I7	-		-
		Итого по разделу 2	руб.	-	-	I03	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I7	-		-
		Итого прямые затраты по смете	~~руб.~~	-	-	536	60	I		~~38~~
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	83	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I03	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I7	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	453	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	42	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		75
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	55	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I05
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	72	-		-

Составил инженер II категории В.А.Слесаренко

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

на вентиляцию

Административно-бытовые помещения

Основание: чертежи № АI ОВ 2;3;4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,55 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 46I чел.-час.
Трудозатраты построечные 436 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,30 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин: Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин: Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	E20-I ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до I60 м2	3,30	7,36 / 0,92	0,04 / 0,0I	24	3	- / -	I,62 / 0,0I	5 / -
2	E20-2 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром,мм до 200 м2	0,70	5,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	4	I	- / -	I,62 / 0,0I	I / -
3	E20-3 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром мм, до 900 м2	76,00	5,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	4I0	70	3 / I	I,62 / 0,0I	I23 / I
4	E20-4 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром мм от 225 до 3I5 м2	I8,3I	5,26 / 0,92	0,04 / 0,0I	96	I7	I / -	I,62 / 0,0I	30 / -
5	E20-II ЭСНI-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром мм от II00 до I600 м2	56,52	5,34 / 0,70	0,04 / 0,0I	302	40	3 / I	I,25 / 0,0I	7I / I
6	E20-407 ЭСН7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером мм, I00х200 I шт.	I2,00	I,52 / 0,88	0,05 / 0,02	I8	II	- / -	I,4I / 0,03	I7 / -
7	E20-408 ЭСН7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером мм: 200х200 I шт.	I0,00	I,67 / 0,88	0,05 / 0,02	I7	9	- / -	I,4I / 0,03	I4 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК	27,00	3,03	0,05	82	24	2	1,41	38
	ЗСН7-1	ВОЗДУХОПРИТОЧНЫХ РВ2-1,								
		РАЗМЕРОМ 150.150ММ		0,88	0,02			1	0,03	1
		1ШТ								
9	Е20-405	-ТО ЖЕ, РВ2-2, РАЗМЕРОМ	5,00	4,24	0,05	21	4	-	1,41	7
	ЗСН7-1	250.250ММ								
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
10	С130-640	-СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ДЛЯ ЧИСТКИ И	5,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА								
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е20-697	-УСТАНОВКА РАМЫ Р1.00	0,25	36,29	0,26	9	1	-	6,02	2
	ЗСН18-2	100КГ								
				3,67	0,08			-	0,10	-
12	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	ЗСН15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
13	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	1,52	0,05	6	4	-	1,41	6
	ЗСН7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150								
		Х 580		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
14	Е20-36	-ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ИЗ СТАЛИ	1,50	5,95	0,04	9	1	-	1,25	2
	ЗСН1-2	ТОЛЩИНОЙ 1ММ, СЕЧЕНИЕМ								
		450.300ММ		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
15	Е20-37	-ТО ЖЕ, СЕЧЕНИЕМ 500.500ММ	4,00	6,23	0,04	25	2	-	1,07	4
	ЗСН1-3	М2								
				0,61	0,01			-	0,01	-
16	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	1,00	9,25	0,01	9	2	-	3,57	4
	ЗСН47-1	38								
	АОП ВШП1	10 ШТ		2,24	-			-	-	-
17	Е20-424	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	4,00	1,51	0,05	6	4	-	1,62	6
	ЗСН8-9	ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 2000								
		1ШТ		0,96	0,02			-	0,03	-
18	С130-2958	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО	3,00	32,20	-	97	-	-	-	-
	АОП ВШП4	КОП-02, РАЗМЕРОМ 400.400ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-2959	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО	1,00	36,70	-	37	-	-	-	-
	АОП.ВШП.4	КОП-03, РАЗМЕРОМ 500.500ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е20-626	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ	1,00	43,46	0,17	43	1	-	2,06	2
	ЗСН14-2	ТРУБЧАТОГО НА СВАРКЕ ГТШ2-5,								
		СЕЧЕНИЕМ КОРОБА 400.400ММ		1,19	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
21	Е20-627	-ТО ЖЕ, ГТШ2-4, СЕЧЕНИЕМ	1,00	43,96	0,17	44	1	-	2,06	2
	ЗСН14-2	КОРОБА 400.300ММ								
		ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
22	Е20-610	-ТО ЖЕ, ГТК1-2, ВНУТРЕННИМ	1,00	29,94	0,10	30	1	-	1,36	1
	ЗСН14-1	ДИАМЕТРОМ 200ММ								
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
23	Е20-487	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	4,00	4,39	0,01	18	7	-	3,03	12
	ЗСН11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ								
		ШАХТЫ,ММ, 250		1,81	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е20-527 ЗСН12-1	-УСТАНОВКА А315.00.000, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	1,00	13,62	0,03	14	3	-	4,30	4
				---	---			---	---	---
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
25	Е20-528 ЗСН12-2	-ТО ЖЕ, А315.00.000-02, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ	1,00	19,45	0,09	19	3	-	5,35	5
				---	---			---	---	---
		ШТ		3,10	0,03			-	0,04	-
26	Е20-536 ЗСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ УП1-01, БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	2,00	12,59	0,10	25	3	-	3,01	6
				---	---			---	---	---
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
27	Е20-537 ЗСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-02, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
				---	---			---	---	---
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
28	Е20-541 ЗСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-06, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ	1,00	29,74	0,26	30	3	-	4,65	5
				---	---			---	---	---
		ШТ		2,66	0,08			-	0,10	-
29	Е20-543 ЗСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 800ММ	1,00	31,24	0,26	31	3	-	4,65	5
				---	---			---	---	---
		ШТ		2,66	0,08			-	0,10	-
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ								
		В3								
30	Е20-721 ЗСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т	1,00	3,13	0,13	3	2	-	2,52	3
				---	---			---	---	---
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	-
31	УЧРЕЖДЕНИЕ УВ-400/4 Г.ПЛАВСК	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2	1,00	53,90	-	54	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:49.1,1								
32	Е20-662 ЗСН17-1	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ В.00.00-03	1,00	2,35	0,01	2	-	-	0,82	1
				---	---			---	---	---
		ШТ		0,45	-			-	-	-
33	Е20-674 ЗСН17-1	-ТО ЖЕ, Н.00.00-03	1,00	2,17	0,01	2	-	-	0,82	1
				---	---			---	---	---
		ШТ		0,45	-			-	-	-
		В4								
34	Е20-721 ЗСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т	1,00	3,13	0,13	3	2	-	2,52	3
				---	---			---	---	---
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	-
35	УЧРЕЖДЕНИЕ УВ-400/4 ГПЛАВСК	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:50.1,1								
36	Е20-662	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ	1,00	2,35	0,01	2	-	-	0,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН17-1	В.00.00-03								
		ВТ		0,45	-			-	-	-
37	Е20-674	-ТО ЖЕ, Н.00.00-03	1,00	2,17	0,01	2	-	-	0,82	1
	ЭСН17-1	ВТ		0,45	-			-	-	-
38	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО	2,00	3,23	0,08	6	5	-	3,99	8
	ЭСН22-1	ВК-6У4 САМАЛ								
		ВТ		2,49	0,02			-	0,03	-
39	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
	64-01	ВТ								
	П05-14			-	-					-
		ЦЕНА:10.1,1								
40	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ	5,00	1,38	0,04	7	5	-	1,00	5
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ВЕСОМ ДО								
		0,1ТН		0,94	-			-	-	-
		ВТ								
		ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА (СИСТЕМА П1)								
41	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	5,32	0,31	5	4	-	6,17	6
	ЭСН20-2	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ								
	АОП ВШ3	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО		3,57	0,09				0,12	
		0,12Т								
		ВТ								
42	УЧРЕЖДЕ-	СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	78,10		78				
	НИЕ	ВЕНТИЛЯТОРНОГО -3,15								
	УВ-400/4	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 4АВС42								-
	Г.ПЛАВСК	ВТ								
43	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	9,25	0,01	5	1			1
	ЭСН47-1	38								
	АОП БШ1	10 ВТ		2,24	-			-	-	-
	Е20-664	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ	1,00	2,80	0,01	3	-	-	0,82	1
	ЭСН17-1	В.00.00-05								
		ВТ		0,45	-			-	-	-
45	Е20-676	-ТО ЖЕ, Н.00.00-07	1,00	2,59	0,01	3	-	-	0,82	1
	ЭСН17-1	ВТ		0,45	-			-	-	-
46	Е20-70	-УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ДО.000 ИЗ	0,80	7,83	0,05	6	1	-	1,35	1
	ЭСН2-2	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ С								
		СЕЧЕНИЕМ 551.578ММ НА ДИАМЕТР		0,77	0,02			-	0,03	-
		315ММ								
		М2								
47	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	6,25	0,46	6	3		5,38	5
	ЭСН25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ВТ		2,97	0,14			-	0,18	-
48	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	1,00	50,20	-	50	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ								
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ								
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,,								
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА Р		-	-			-	-	-
		М2 10.85								
		ВТ								
49	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0,06	36,29	0,26	2	-		6,02	-
	ЭСН18-2	КАЛОРИФЕРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
50	Е20-697	-ФЛАНЕЦ Ф0.04-01	0,02	36,29	0,26	1	-	-	6,02	-
	ЗСН18-2	100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
51	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ОБВОДНОГО КАНАЛА ИЗ	1,60	5,26	0,04	8	1	-	1,62	3
	ЗСН1-1	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ+								
		ДИАМЕТРОМ 250ММ		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
52	Е20-440	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	1,00	9,27	0,02	9	1	-	1,28	1
	ЗСН9-1	С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р250Р								
		1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
53	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	3,93	0,09	4	3	-	4,41	4
	ЗСН9-7	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		2,59	0,03			-	0,04	-
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		900/3600								
		ШТ								
54	РЕКОМЕНД	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	1,00	192,00	-	192	-	-	-	-
	ГПИ	УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600.1000АУ2 С								
	САНТЕХ-	ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ И		-	-			-	-	-
	ПРОЕКТ	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ								
	ПРИЛОЖ2	МЭО-1,6/25-0,25И								
	П23	ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1975	250	9		425
			РУБ.					3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1968	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			235	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			176	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2379	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		441
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	286	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2391	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	292	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
55	Е13-153	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И	1,63	20,60	0,24	34	5	-	4,60	7
	ЗСН18-6	ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ЭМАЛЬЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	ИЗ-115 ЗА 2 РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
56	Е13-292	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	26,20	3,41	0,15	89	2	4	0,14	4
	ЗСН39-6	ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПАСТОЙ ОФП-10								
		М2		0,09	0,05			1	0,06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			123	7	4		11
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2098	257	13		436
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1968	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			176	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		441
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете	руб.	-	-	2546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		46I
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	304	-		-

Составил инженер I категории С.Г.Дурье

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год

на отопление

Административно-бытовые помещения

Основание: чертежи № АI ОВ 2,3,6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,52 тыс.руб,
Нормативная трудоемкость I78 чел.-час.
Трудозатраты построечные I68 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,II тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч., не занятых обслуж.машин на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	ЕI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	2,00	0,86	0,2I	0,0I -	2	-	- -	0,36 -	I -
		м									
2	ЕI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	30,00	0,9I	0,2I	0,0I -	27	6	- -	0,36 -	II -
		м									
3	ЕI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	I2,00	I,03	0,2I	0,0I -	I2	3	- -	0,36 -	4 -
		м									
4	ЕI6-23I ЭСН8-I ДОП.ВЫП.2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50х2мм	6,00	0,80	0,42	0,05 0,02	5	3	- -	0,67 0,03	4 -
		м									
5	ЕI6-232 ЭСН8-I ДОП.ВЫП.2	Тоже, диаметром 25х2,2 мм	I20,00	0,90	0,42	0,05 0,02	I08	50	6 2	0,67 0,03	8I 4
		м									
6	ЕI6-233 ЭСН8-I ДОП.ВЫП.2	Тоже, диаметром 32х2,2 мм	52,00	I,02	0,42	0,05 0,02	53	22	3 I	0,67 0,03	35 2
		м									
7	ЕI6-66 ЭСН8-I	Тоже, диаметром 60х2,5 мм	2,00	I,79	0,42	0,05 0,02	4	I	- -	0,67 0,03	I -
		м									
8	СII3-I39	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм	2,00	0,82		-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3.5 М		-	-			-	-	-
9	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-2.5 М	2,00	0,63 -	- -	1	-	- -	- -	- -
10	Е18-122 ЗСН5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М ШТ	3,00	12,52 0,82	0,16 0,05	38	2	- -	1,44 0,06	4 -
11	Е18-123 ЗСН5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1,5М ШТ	3,00	16,42 0,82	0,16 0,05	49	2	- -	1,44 0,06	4 -
12	С130-2035 АОП.ВШП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	39,00	1,42 -	- -	55	-	- -	- -	- -
13	С130-2036 АОП.ВШП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	4,00	1,64 -	- -	7	-	- -	- -	- -
14	С130-2037 АОП.ВШП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	1,98 -	- -	4	-	- -	- -	- -
15	С130-2305 АОП.ВШП.1	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	22,00	0,59 -	- -	13	-	- -	- -	- -
16	Е16-219 ЗСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,22	4,01 3,80	- -	9	8	- -	5,26 -	12 -
17	Е16-66 ЗСН8-1	-ПРОКЛАДКА ГИЛЬЗ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 60Х2,5ММ М	10,00	1,79 0,42	0,05 0,02	18	4	- -	0,67 0,03	7 -
18	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3.5 М	10,00	0,82 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-2.5 М	10,00	0,63	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			401	101	9		164
			РУБ.					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И	0,44	20,60	0,24	9	1	-	4,60	2
	ЗСН18-6	НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ								
	К=2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
21	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,65	0,06			-	0,08	-
		100М2								
22	Е13-166	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ	0,02	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
	ЗСН18-21	БТ-177 ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
23	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
	ЗСН4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ								
		СТЕКЛОВАТНЫМИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
24	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА	0,10	63,80	-	6	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ0,1.1,03								
25	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,03	12,60	0,05	1	-	-	21,10	1
	ЗСН13-9	СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА								
		РУЛОННОГО		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
26	СII4-I90	Стоимость стеклопластика рулонного м2		3,I9	I,0I	—	3	-	—	—	—
		Объем 2,9.I,I									
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.	-	-	-	23	2	—		4
			руб.								
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	23	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 2	руб.	-	-	-	28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.	-	-	-	424	I03	9		I68
			руб.						3		6
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	23	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	2	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	40I	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.	-	-	-	I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.		-	-	-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	35	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-		I74
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	II2	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	5I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-		I78
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	II4	-		-

Составил инженер I категории С.Г.Лурье

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год

на теплоснабжение

Административно-бытовые помещения

Основание: чертежи № AI ОВ2,3,6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,26 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 43 чел.-час
Трудозатраты построечные 42 чел.-час
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего	Обслуживающ.машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром I5мм м	I,00	0,86 / 0,21	0,0I / -	I	-	-	0,36	-	
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20 мм м	I,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	I	-	-	0,36	-	
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованнх труб для отопления,диаметром 25мм м	9,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	9	2	-	0,36	3	
4	EI6-23I ЭСН8-I ДОП.ВЫП.2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 20х2мм м	I,00	0,80 / 0,42	0,05 / 0,02	I	-	-	0,67 / 0,03	I / -	
5	EI6-232 ЭСН8-I ДОП.ВЫП.2	То же,диаметром 25х2,2 мм м	I,00	0,90 / 0,42	0,05 / 0,02	I	-	-	0,67 / 0,03	I / -	
6	EI6-233 ЭСН8-I ДОП.ВЫП.2	То же,диаметром 32х2,2мм м	35,00	I,02 / 0,42	0,05 / 0,02	36	I5	2 / I	0,67 / 0,03	24 / I	
7	CI30-2305 ДОП.ВЫП.I	Стоимость креплений трубопроводов	I2,00	0,59	-	7	-	-	-	-	
8	EI6-2I9 ЭСН22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	0,48	4,0I	-	2	2	-	5,26	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
9	С130-2035 АОИ.ВШ1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	1,42	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-2036 АОИ.ВШ.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-2037 АОИ.ВШ.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,98	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	К12-805-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 В.2 К=1,25	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч943НЖ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	2,25	0,06	2	2	-	3,00	3
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ 1988Г	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч943НЖ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	85,80	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА78.1,1								
14	Е18-215	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	34,92	0,23	35	1	-	1,25	1
				0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
15	Е16-66 ЗСН8-1	-ПРОКЛАДКА ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 60Х2,5ММ	0,50	1,79	0,05	1	-	-	0,67	-
				0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
16	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3.5	0,50	0,82	- -	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
17	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-2.5	0,50	0,63	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			194	22	2		3с

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е13-154 ЗСН18-7 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 ЗА 2РАЗА	0,05	33,20 3,02	0,28 0,08	2	-	- -	4,60 0,10	- -
		100М2								
19	Е13-121 ЗСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,06	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,09	- -
		100М2								
20	Е13-168 ЗСН18-21 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2РАЗА	0,06	14,26 1,96	0,30 0,08	1	-	- -	2,90 0,10	- -
		100М2								
21	Е26-16 ЗСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,20	20,40 8,37	0,17 0,05	4	2	- -	13,80 0,06	3 -
		М3								
22	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,21	63,80 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		М3								
		ОБЪЕМ0,2.1,03								
23	Е26-73 ЗСН13-9	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	0,12	12,60 11,80	0,05 0,02	2	1	- -	21,10 0,03	3 -
		100М2								
24	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	13,20	1,01 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		М2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Объем I2,I,I								
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			36	3	- -		6 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			36	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			43	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			43	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			230	25	2 I		42 I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			86	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			86	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			36	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			43	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I06	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			I29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Итого по смете	руб.			262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб.			-	28	-		-

Составил инженер I категории С.Г.Дурье

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

на индивидуальный тепловой пункт

Административно-бытовые помещения

Основание: чертежи № АI-08-7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,28 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 287 чел.-час.
Трудозатраты построечные 26I чел.-час.
Сметная заработная плата 0,2I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч.не занятых обслуж.машин / Обслужив.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч.не занятых обслуж.машин / Обслужив.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	ЕI6-35 ЭСН7-I Т.ч. П.3.2. К=I,26	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм в тепловых пунктах м	I,00	0,92 / 0,27	0,0I / -	I	-	- / -	0,45 / -	- / -
2	ЕI6-37 ЭСН7-I Т.ч. П.3.2. К=I,26	То же, диаметром 25 мм м	I5,00	I,09 / 0,27	0,0I / -	I6	4	- / -	0,45 / -	7 / -
3	ЕI6-38 ЭСН7-I Т.ч. П.3.2. К=I,26	То же, диаметром 32 мм м	8,00	I,20 / 0,27	0,0I / -	I0	2	- / -	0,45 / -	4 / -
4	ЕI6-40 ЭСН7-2 Т.ч. П.3.2. К=I,26	То же, диаметром 50 мм м	8,00	I,69 / 0,35	0,03 / 0,0I	I4	3	- / -	0,55 / 0,0I	4 / -
5	ЕI6-23I ЭСН8-I Т.ч. П.3.2. К=I,26	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 20,2,2 мм м	I,00	0,9I / 0,53	0,05 / 0,02	I	I	- / 0,03	0,85 / -	I / -
6	ЕI6-233	То же, диаметром 32,2,2 мм	59,00	I,I3	0,05	67	3I	3	0,85	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН 8-1	М								
	Т.Ч.			0,53	0,02			1	0,03	2
	П.3.2									
	К=1,26									
7	Е16-234	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40.2,5ММ	32,00	1,19	0,05	38	17	2	0,85	27
	ЗСН 8-1	М								
	Т.Ч.			0,53	0,02			1	0,03	1
	П.3.2									
	К=1,26									
8	Е16-66	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60.2,5ММ	32,00	1,90	0,05	61	17	2	0,85	27
	ЗСН8-1	М								
	Т.Ч.			0,53	0,02			1	0,03	1
	П.3.2									
	К=1,26									
9	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ -	32,00	0,82	- -	26	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3.5								
		М								
10	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	32,00	0,63	-	20	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-2.5								
		М								
11	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	31,00	2,35	0,05	73	19	2	0,99	31
	ЗСН8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
	Т.Ч.	ДИАМЕТРОМ 76.2,8ММ В ТЕПЛОВЫХ		0,60	0,02			1	0,03	1
	П.3.2	ПУНКТАХ								
	К=1,26	М								
12	С113-144	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	31,00	1,09	- -	34	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т3.5								
		М								
13	С113-141	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	31,00	0,92	-	29	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т-2.8								
		М								
14	С130-2305	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ	37,70	0,59	-	22	-	-	-	-
	ЗОИ.ВИП.1	ТРУБОПРОВОДОВ								
		КГ		-	-			-	-	-
15	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,56	4,01	-	6	6	-	5,26	8
	ЗСН 22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
16	Е16-220 ЗСН 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,31	4,29	-	1	1	-	5,26	2
				3,80	-			-	-	-
		100М								
17	С130-2035 ДОП.ВЫП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00	1,42	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-2037 ДОП.ВЫП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-2038 ДОП.ВЫП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е16-117 ЗСН 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
21	Е16-136 ЗСН 12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	3,02	0,29	6	3	-	2,72	5
				1,74	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
22	С130-2240 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ 30С41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	4,00	1,54	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Е18-186 ЗСН11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
				3,24	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
25	Е18-234 ЗСН12-1	-УСТАНОВКА УЗЛА ЭЛЕВАТОРНОГО С АВТОМАТИКОЙ	1,00	135,25	0,84	135	12	1	19,38	19
				11,93	0,25			-	0,32	-
		ШТ								
26	ЭЗАО АКХ ИМЕНИ К.Д.ПАНФИЛОВА Г.МОСКВА	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО ЭРСА НОМЕР 1 С АВТОМАТИКОЙ	1,00	660,00	-	660	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
		ЦЕНА:600.1.1								
27	17-04 В.5-0064	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД-М,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70.1,1								
28	С130-2037 АОП.ВШП.1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Ж2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ВТ		6,85	0,28			-	0,36	-
29	Е16-201 ЗСН 19-3	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-1-65	1,00	95,45	0,93	95	7	1	11,42	11
		ВТ		88,00	-	88	-	-	-	-
30	17-04 АОП.65 П.3-303	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-1-65	1,00	-	-			-	-	-
		ВТ		0,69	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:80.1,1								
31	Е16-237 ЗСН12-1-3 АОП.ВШП.2	-УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3БР ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	7,04	0,08	7	1	-	1,08	1
		ВТ		5,66	0,07			-	0,09	-
32	Е18-179 ЗСН 10-1	-УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 89.2,8ММ	2,00	28,52	0,22	57	11	-	9,35	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1660	143	12		230
				РУБ.				4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1660	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		153	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	184	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е13-154 ЗСН 18-7 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА	0,16	33,20	0,28	5	-	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
34	Е13-153 ЗСН 18-6 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,19	20,60	0,24	4	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
35	Е13-121 ЗСН 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,09	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
36	Е13-168 ЗСН 18-21	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	0,09	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
37	Е26-16 ЗСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,10	20,40	0,17	22	9	-	13,80	15
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
38	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	1,13	63,80	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ:1,1.1,03								
39	Е26-73 ЗСН 13-9	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	0,68	13,60	0,05	9	8	-	21,10	14
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
40	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	74,80	1,01	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ОБЪЕМ:68.1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			190	18	-		31
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1850	161	12		261
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1660	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сдача и испытание	руб.	-	-	I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	37	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I53	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		254
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I84	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	2276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		287
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	207	-		-

Составил инженер I категории С.Г.Дурье

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб.в год

на технологическое оборудование

Административно-бытовые помещения

Основание: альбом I ТХ 2-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 9,3I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 329 чел.-час.
Трудозатраты построечные 303 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,2I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч., не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч., не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	2406-II003 ПРИМЕНИТ	Плита электрическая ПЭТ-0,I7-0I массой 70 кг шт	I,00	I37,00 / -	- / -	I37	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц28-927-2	Монтаж плиты ПЭТ-0,I7-0,I шт	I,00	7,46 / 7,27	0,04 / 0,03	7	7	- / -	I4,00 / 0,04	I4 / -
3	ЦУЕРЕР П.I-7	Стоимость электроэнергии квт.час.	35,50	0,03 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
4	24I973-250 ПРИМЕНИТ	Стол производственный СП-I200 массой 70 кг шт	3,00	75,00 / -	- / -	225	-	- / -	- / -	- / -
5	24206-0I00I	Шкаф холодильный ШХ-0,40м массой I55 кг 7 шт.	I,00	265,00 / -	- / -	265	-	- / -	- / -	- / -
6	Ц28-9II-4	Монтаж шкафа ШХ-0,40м м	I,00	7,82 / 7,55	0,09 / 0,06	8	8	- / -	I3,00 / 0,08	I3 / -
7	2406-06000-ДОП.I6	Кипятильник электрический КНЗ-50МI, массой 20 кг шт	I,00	78,00 / -	- / -	78	-	- / -	- / -	- / -
8	Ц28-923-I	Монтаж кипятильника КНЗ-50МI шт	I,00	2,85 / 2,77	0,02 / 0,0I	3	3	- / -	5,00 / 0,0I	5 / -
9	24I973-204 ПРИМЕНИТ	Шкаф для посуды ШМП, массой 60 кг шт	2,00	I00,00 / -	- / -	200	-	- / -	- / -	- / -
IO	24I9962-I3СТРI32	Ванна моечная стационарная ВМОМ-I, массой 38 кг шт	I,00	48,00 / -	- / -	48	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	К28-929-2	-МОНТАЖ ВАННЫ ВМСМ-1	1,00	7,27	0,55	7	7	-	12,00	12
		ШТ		6,58	0,34			-	0,44	-
12	НИАЗ-СБ.3.1-СТР71-К34	-ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ВМСМ-2 МАССОЙ 60КГ	2,00	88,00	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	К28-929-2	-МОНТАЖ ВАННЫ МСМ-2	2,00	7,27	0,55	15	13	1	12,00	24
		ШТ		6,58	0,34			1	0,44	1
14	241973-249-ПРИМЕНИТ	-СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	2406-01031	-ПРИЛАВОК ВИТРИНА ТАИР-102 МАССОЙ 240КГ	1,00	403,00	-	403	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	К28-911-8	-МОНТАЖ ПРИЛАВКА ТАИР-102	1,00	7,75	0,41	8	7	-	13,00	13
		ШТ		7,17	0,27			-	0,35	-
17	241973-412-ВР ЧЕНИТ	-СТОЙКА БУФЕТНАЯ БО-1	1,00	106,00	-	106	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	560[illegible]-135	-СТУЛ ЖЕСТКИЙ	12,00	7,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	560101-127	-СТУЛ С ПЛАСТИКОМ	3,00	12,00	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	2406 15019-ПРИМЕНИТ	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРА 0,71/1	1,00	37,00		37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	К8-615-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ ЭРА 0,71/1	1,00	1,22	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,83	-			-	-	-
		17 МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ								
22	560101-116	-КУШЕТКА СМОТРОВАЯ	1,00	39,50	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	560101-134	-СТУЛ	2,00	8,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	560101-88	-СТОЛ ВРАЧА ОДНОТУМБОВЫЙ	1,00	51,50	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	280222-14095	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ШМ-2	1,00	95,00	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	280222-16174	-ШКАФ СУШИЛЬНО-СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ШСС-80Н	1,00	280,00	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	К34-165-3	-МОНТАЖ ШКАФА ШСС-80Н	1,00	15,60	0,33	16	15	-	25,00	25
		ШТ		14,80	0,13			-	0,17	-
28	280222-	-СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ СМ-3	1,00	88,00	-	88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14075	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
29	2406-15019-ПРИМЕНИТ	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРА 0,71/1 ШТ	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
30	Ц8-615-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ ЭРА 0,71/1	1,00	1,22	-	1	1	-	2,00	2
				---	---			---	---	---
		ШТ		0,83	-			-	-	-
		НАБОР МЕБЕЛИ								
31	241973-259	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШТ	27,00	21,50	-	581	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
32	560101-134	-СТУЛ ШТ	69,00	8,00	-	552	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
33	560101-326	-ШКАФ КНИЖНЫЙ ШТ	23,00	74,00	-	1702	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
34	560101-389	-КРЕСЛО ТЕАТРАЛЬНОЕ ШТ	40,00	33,50	-	1340	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
35	291001-58	-СЕЙФ 1 ШТ	3,00	69,00	-	207	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		8 ЛАБОРАТОРИЯ								
36	1703-1075	-ВСТРЯХИВАЮЩИЙ СТОЛИК АВС ШТ	1,00	33,50	-	34	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
37	ЛИМИТНЫЕ-ЦЕНЫ-МИНСТРОЙ-	-МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА СЖАТИЕ ИП-6010-100-1,1ШТУКА Т	0,34	1200,00	-	408	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
	ДОРМАША-ТАБЛИЦА2									
38	Ц1-220-4	-МОНТАЖ МАШИНЫ ИП-6010-100-1 ШТ	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
				8,29	0,15			-	0,19	-
39	1703-1078	-МЕШАЛКА ЛАБОРАТОРНАЯ МТЗ МАССОЙ 85КГ ШТ	1,00	185,00	-	185	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
40	Ж24-4-3	-МОНТАЖ МЕШАЛКИ МТЗ ШТ	1,00	24,40	3,92	24	16	4	32,00	32
				---	---			---	---	---
				16,40	1,74			2	2,24	2
41	С121-2116	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ 70-7888-3010 4ШТУКИ Т	0,96	323,00	-	310	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
42	Е9-122	-СТОЛ 70-7888-3010 Т	0,96	50,20	4,10	48	22	4	34,90	34
				---	---			---	---	---
				23,10	1,22			1	1,57	2
43	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ОРГ4945,1ШТУ Т	0,14	323,00	-	45	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
44	Е9-122	-ШКАФ ОРГ 4945 Т	0,14	50,20	4,10	7	3	-	34,90	5
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,10	1,22			-	1,57	-
45	1514-10003	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ-СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНАЯ СНОЛ1,6.2,5,1/9И3 МАССОЙ 80КГ	1,00	280,00	-	280	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц9-1-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СНОЛ1.6.2.5.1/9И3	1,00	21,90	3,21	22	18	4	31,00	31
		ШТ		17,60	1,54			2	1,99	2
47	Ц9-У-1001 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ПЕЧИ СНОЛ-1,6.2.5.1/9И3	1,00	64,57	9,03	65	21	9	46,00	46
		ШТ		21,00	3,15			3	4,06	4
		ЦЕНА:61,5.1,05 20.1,05 6,6.1,05 3.1,05								
48	1514-10007	-ЭЛЕКТРОШКАФ СНОЛ3.5.3.5.3.5.3.5.И1 МАССОЙ 38КГ	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц9-1-1 ПРИМЕНИТ	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА СНОЛ 3.5.3.5.3.5.3.5.И1	1,00	21,90	3,21	22	18	4	31,00	31
		ШТ		17,60	1,54			2	1,99	2
50	1703-1063	-ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА ОГЦ-1	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	1703-1076	-СИТО ЛАБОРАТОРНОЕ СЦ	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1703-1077	-ЛОПАТКА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА Л3	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	1703-1072	-КОМПЛЕКТ НАБОРА ЛАБОРАТОРНЫХ СИТ КСИ	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	1703-1079	-ВОРОНКА ЛАБОРАТОРНАЯ ЛОВ	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	1703-1066	-ПРИБОР ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПУСТОТЫ РАСТВОРА ИГР	1,00	15,60	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	170648-1033-ПРИМЕНИТ	-ВИСКОЗАМЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ ВС	1,00	10,15	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	1703-1074	-СИТО ЛАБОТАТОРНОЕ КСВ	1,00	1,80	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	ЦЕНА-ЗАВОДА	-АППАРАТЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗМЯГЧЕНИЯ БИТУМА АТР	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8635	168	26		303
				РУБ.				11		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8015	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			79	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			241	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8484	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			410	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8635	168	26		303
			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8015	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			79	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			241	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8484	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.			410	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления	руб.	-	-	36	-	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	33	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	9316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		329
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	206	-		-

Составил инженер I категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год

на приобретение шкафов для одежды

Административно-бытовые помещения

Основание: альбом 2 АР-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,85 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - чел.-час.
Трудозатраты построечные - чел.-час.
Сметная заработная плата - тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуж.машин	обслуживающ.машины на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0		II
		Раздел I. Оборудование										
I	29I00I-66I	Шкаф металлический для хранения одежды Ш3.0000-I0 шт	I,00	I33,50 -	-		I34	-	-	-		-
		Цена: 89:2,3										
2	2900I 66	Шкаф металлический для хранения одежды Ш30000-06 шт.	2,00	I33,50 -	-		267	-	-	-		-
		Цена: 89:2,3										
3	29I00I 66	Шкаф металлический для хранения одежды Ш3000012 шт	2,00	89,00 -	-		I78	-	-	-		-
4	29I00I 66	Шкаф металлический для хранения одежды Ш30000.08 шт	II,00	89,00 -	-		979	-	-	-		-
5	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СССР ОТ I2.02. 5П6 К=I,06	Шкаф деревянный для хранения одежды с тремя отделениями ДД33,3 шт	2,00	9I,II -	-		I82	-	-	-		-
		Цена: 57,3:2,3.I:06										
6	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02. 5П6 К=I.06	Скамья для переодевания шт	2,00	3,I8 -	-		6	-	-	-		-
		Цена: 3,I,0,6										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			~~руб.~~					~~-~~		~~-~~
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I746	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I8	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	53	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	2I	-	-		-
		Комплектация	руб.	-	-	I2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I850	-	-		-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I850	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	~~руб.~~	-	-	I746	-	~~-~~		~~-~~
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I746	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I8	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	53	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.	-	-	2I	-	-		-
		Комплектация	руб.	-	-	I2	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.	-	-	I850	-	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	I850	-	-		-

Составил инженер II категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год

на электроосвещение

Административно-бытовые помещения

Основание: альбом 2 ЭО.СО I-5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,52 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 499 чел.-час
Трудозатраты построечные 429 чел.-час
Сметная заработная плата 0,34 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-6I2-5	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 8 I00 шт	0,03	345,00 / I64,00	6,00 / 2,50	I0	5	- / -	275,00 / 3,22	8 / -
2	Ц8-603-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Плафон с количеством ламп до 2 I00 шт	0,08	I04,40 / 36,40	0,90 / 0,34	8	3	- / -	63,00 / 0,44	5 / -
3	Ц8-604-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Бра с одной лампой I00 шт	0,03	93,77 / 35,57	24,50 / 7,72	3	I	I / -	6I,00 / 9,96	2 / -
4	Ц8-599-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2 I00 шт	0,79	I29,I6 / 56,06	34,90 / II,I0	I0&	44	28 / 9	97,00 / I4,32	77 / II
5	Ц8-599-2 Т.Ч.П.4 К=I,04	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 4 I00 шт	0,28	I76,44 / 89,44	29,00 / 9,36	49	25	8 / 3	I54,00 / I2,07	43 / 3
6	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический I00 шт	0,05	49,80 / 38,40	I,I0 / 0,06	2	2	- / -	68,00 / 0,08	3 / -
7	Ц8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки I00 шт	0,25	I9,60 / II,30	0,05 / 0,02	5	3	- / -	20,00 / 0,03	5 / -
8	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой I00 шт	0,25	37,30 / 29,80	0,04 / 0,0I	9	7	- / -	27,00 / 0,0I	7 / -
9	Ц8-59I-II	Выключатели трехклавишные для скрытой установки	0,05	26,I0	0,I0	I	I	-	28,00	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		15,70	0,03			-	0,04	-
10	Н8-591-8	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
11	Н8-591-7	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,36	20,80	0,02	7	5	-	22,00	8
				12,50	0,01			-	0,01	-
12	Н6-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
				94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
13	Н8-417-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	35,38	12,20	7	3	3	26,00	5
				14,98	3,85			1	4,97	1
		100М								
14	Н8-409-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0,20	6,14	2,85	1	1	-	5,00	1
				3,02	0,87			-	1,12	-
		100М								
15	Н8-409-12 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0,55	1,43	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,31	-			-	-	-
16	Н8-402-2	-ПРОВОД ПВ АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,00	12,70	3,71	13	8	4	13,00	13
		100М		7,55	1,18			1	1,52	2
17	Н8-402-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ПРОВОД ПВ АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	16,55	13,00	3,71	215	130	62	13,00	215
		100М		7,85	1,18			20	1,52	25
18	Н8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,05	60,80	22,80	3	1	1	41,00	2
				23,40	8,40			-	10,84	1
		100М								
19	Н8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,45	61,74	22,80	28	11	10	41,00	18
				24,34	8,40			4	10,84	5
		100М								
20	Н8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	0,35	48,73	12,70	17	7	4	31,00	11
				18,93	4,04			1	5,21	2
		100М								
21	Н8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	1,33	-	3	1	-	1,00	2
		ШТ		0,46	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			487	260	121		429
			РУБ.					39		50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			771	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч.				-			499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				337			-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЛЕННИКОМ								
22	15-17 ДОП.16 Н.02-490	-СИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЯОУ-850ТУ3 НА 6 ГРУПП	3,00	41,96	-	126	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=НСХ-60МУ3	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4	3,00	2,60	-	8	-	-	-	-
		ШТ			-			-	-	-
25	1507-3012 ПРИМЕН	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НПО02-100-001УХЛ4=НПО30Х100/НО 1УХЛ4	4,00	2,05	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1507-3036 ПРИМЕН	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ЛПО33-2Х18-002УХЛ4	9,00	11,52	-	104	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-3039 ПРИМЕН.	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ЛПО33-2Х36-002УХЛ4	35,00	12,71	-	445	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	НОМ. РИЕНЫ 3-ЛА	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛПО34-4Х36-001УХЛ4	28,00	35,06	-	982	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	15-07 ДОП.1 Н3-114	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛПО03Х40/Н-03УХЛ4	22,00	9,09	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	64-02-10 Н.5	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛПБ07-2Х18-001-УХЛ4	11,00	17,10	-	188	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	2,00	36,03	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С153-268	-ЛАМПЫ БК230-240-60	0,70	1,62	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
33	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100	0,40	1,80	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
34	15-15	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ18-1	1,80	5,14	-	9	-	-	-	-
	АОП.60	10ШТ		---	---			---	---	---
	И1-152			-	-			-	-	-
35	15-15	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ36	18,70	7,93	-	148	-	-	-	-
	АОП.60	10ШТ		---	---			---	---	---
	И1-153			-	-			-	-	-
36	15-15	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ40-1	2,60	7,93	-	21	-	-	-	-
	АОП.9	10ШТ		---	---			---	---	---
	И1-134			-	-			-	-	-
37	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА2ОС127	1,80	1,64	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		10ШТ		-	-			-	-	-
38	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАЗОС-220	21,30	1,42	-	30	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		10ШТ		-	-			-	-	-
39	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	1,00	0,38	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
41	15-04-01	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ	36,00	0,23	-	9	-	-	-	-
	8.54	РШ-Н-2-С-02-6/220		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
42	15-04-01	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ	5,00	0,35	-	2	-	-	-	-
	8.75	О-1-1Р44-17-6/220		---	---			---	---	---
43	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ С-1-11-6/250УХЛ4	25,00	0,43	-	11	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ С-2-05-6/250УХЛ4	25,00	0,70	-	18	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
45	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТРЕХКЛАВИШНЫЕ С-9-01-6/250УХЛ4	5,00	0,97	-	5	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
46	503-80087-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ	0,02	193,68	-	4	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		1000ПМ		-	-			-	-	-
47	15-09	-ПРОВОД МАРКИ АВВГ-380В	1,41	36,83	-	52	-	-	-	-
	АОП.14	СЕЧ2Х2КВ.ММ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ5-079	1000М		-	-			-	-	-
48	15-09	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х2КВ.ММ	0,35	54,68	-	19	-	-	-	-
	АОП.14	1000М		---	---			---	---	---
	ТАБЛ5-079			-	-			-	-	-
49	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,05	163,00	-	8	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I000м								
50	I5-09 ТАБЛ3-038 ПРИМЧ.3 К=I,3	Кабель марки АВВГ-660В сеч 4хI0 кв.мм I000м	0,04	483,05	—	I9	-	—	—	—
5I	CI52-I68	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм 2:6 I000м	0,08	39,20	—	3	-	—	—	—
52	2405-I372	Коробки ответвительные =УI97 У4 ТУ36-I449-79 I000шт	0,I9	76,82	—	I5	-	—	—	—
53	2405-I364	Коробки ответвительные= КОР-73УЗ ТУ36-УССР667-75, изм.НРЗ-79 шт	8,00	0,43	—	3	-	—	—	—
54	24-05 ДОП I0 ПП-I258	Ящик протяженой К654МУЗ шт	I,00	6,55	—	7	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			2540	-	—		—
			руб.							
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			2540	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			204	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			2744	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			2744	-			-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			3027	260	I2I		429
			руб.					39		50
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			3027	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	38	-		-
		Плановые накопления	руб.			260	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			3515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		499
		Сметная заработная плата	руб.			-	337	-		-
		Итого по смете	руб.			3515	-			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-			499
		Сметная заработная плата	руб.			-	337			-

Составил нач.группы И.Г.Казанкова

Проверил вед.специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

на силовое электрооборудование

Административно-бытовые помещения

Основание: альбом 2 ЭМ.СО I÷6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I9 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I98 чел.-час
Трудозатраты построечные I84 чел.-час
Сметная заработная плата 0,I3 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Монтажные работы									
I	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	4,00	3,40 / I,49	0,08 / 0,0I	I4	6	-	2,00 / 0,0I	8	-
2	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	2,00	I,99 / I,09	0,05 / 0,0I	4	2	-	2,00 / 0,0I	4	-
3	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки I00шт	0,09	25,I0 / I7,I0	0,04 / 0,02	2	2	-	3I,00 / 0,03	3	-
4	Ц25-2548 СКЦ9-84	Стоимость установл. разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети ШРII-73504-2273 шт	I,00	30,80 / I2,20	I,I6 / 0,44	3I	I2	I	I9,52 / 0,57	20 / I	-
5	Ц25-2545 СКЦ9-84	Стоимость установл. разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети ШРII-7370I-2273 шт	I,00	22,20 / 8,I4	I,I6 / 0,44	22	8	I	I3,02 / 0,57	I3 / I	-
6	Ц25-I299 СКЦ9-84	Ящики на стене или колонне ЯВП2-I5 шт	I,00	I2,90 / I,27	0,08 / 0,0I	I3	I	-	2,03 / 0,0I	2	-
7	Ц25-I200 СКЦ9-84	Ящики однофидерные на стене или колонне ЯВШ 2-25 шт	3,00	24,40 / I,27	0,08 / 0,0I	73	4	-	2,03 / 0,0I	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	М8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	5,00	1,22	-	6	4	-	2,00	10
		ШТ		0,83	-			-	-	-
9	М8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	2,00	4,47	-	9	8	-	4,00	8
		ШТ		3,94	-			-	-	-
10	М8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,09	34,80	12,20	3	1	1	26,00	2
		100М		14,40	3,85			-	4,97	-
11	М8-417-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,06	35,38	12,20	2	1	1	26,00	2
		100М		14,98	3,85			-	4,97	
12	М8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,85	15,90	0,22	14	7	-	14,00	12
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
13	М8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	3,00	0,83	-	2	1		1,00	3
		ШТ		0,32	-			-	-	-
14	М8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,02	32,00	7,54	1	-	-	16,00	
		100М		9,26	2,28			-	2,94	-
15	М8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОБОЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,97	4,68	2,33	5	2	3	6,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	
16	М8-409-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОБОЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,06	4,97	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,45	0,71			-	0,92	-
17	М8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОБОЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,07	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
18	М8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,73	1,21	-	5	4	-	2,00	7
		100М		1,14	-			-	-	-
19	М8-409-11 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	1,26	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,19	-			-	-	-
20	М8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,15	1,38	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Н8-146-1	-КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНИМИ СКОБАМИ МАССА 1М	0,40	48,73	12,70	22	9	6	31,00	14
	Т.Ч. П.4									
	К=1,04	ДО 3КГ		18,93	4,04			2	5,21	2
		100М								
22	Н8-153-21	-ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	1,33	-	8	3	-	1,00	6
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
23	Н8-402-2	-ПРОВОД ПВ АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,16	12,70	3,71	2	1	-	13,00	2
		100М		7,55	1,18			-	1,52	-
24	Н8-402-2	-ПРОВОД ПВ АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,21	13,00	3,71	29	17	9	13,00	29
	Т.Ч. П.4									
	К=1,04	100М		7,85	1,18			3	1,52	3
25	Н8-573-6	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У994МУЗ И ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654МУЗ	6,00	1,08	0,16	6	4	1	1,00	6
		ШТ		0,66	0,03			-	0,04	-
26	Н8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	3,00	0,26	0,01	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,23	-			-	-	-
27	Н8-71-1	-ШИНА СБОРНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,01	58,80	0,60	1	-	-	41,00	-
				25,20	0,35			-	0,45	-
		100М								
28	Н8-85-2	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	0,20	26,50	0,02	5	4	-	31,00	6
		100ШТ		18,90	0 01				0,01	-
29	Н8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,40	64,20	1,80	26	5	1	24,00	10
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
30	Н8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,16	56,10	1,70	9	2	-	24,00	4
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			319	109	24		184
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			319	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	131	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
31	15-04 ДОП12 П04-547	-ПУСКАТЕЛИ ПМЛ-121002В ШТ	3,00	11,30 -	-	34	-	-	-	-
32	15-04 ДОП12 П04-544	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-111002В ШТ	1,00	5,00 -	-	5	-	-	-	-
33	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-76 ШТ	2,00	0,95 -	-	2	-	-	-	-
34	185-2548 СКИЗ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВР-11-73504-22У3,54У2 ШТ	1,00	114,82 -	-	115	-	-	-	-
		ЦЕНА:114+16,3.0,05=114,82								
35	185-2545 СКИЗ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	1,00	87,71 -	-	88	-	-	-	-
		ЦЕНА:87+14,2.0,05=87,71								
36	24-06 П15-019	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА 0,71/1,0 ШТ	5,00	37,00 -	-	185	-	-	-	-
37	ОПЫТНО МЕХ ЗАВОД ТЕРАС Г ТАЛЛИН	-АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС ТК-3К5 ШТ	2,00	89,00 -	-	178	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				607	-	-		-
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.				607	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА - РУБ.				10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - РУБ.				6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ - РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.				647	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				647	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
38	С154-134	-РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ РШ-Н-20-0-55 10/220 ШТ	9,00	0,24 -	-	2	-	-	-	-
39	15-09 ТАБЛ	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧ 3.10+1.6ММ2	0,05	445,90 -	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-038ПРИМЕЧ 2 К=1,2	1000М		-	-			-	-	-
40	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,04	23,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
41	15-09 АОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ 2ММ2	0,38	15,62	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
42	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,07	22,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
43	15-09 АОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ 3ММ2	0,02	20,76	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
44	15-09 АОП14 ТАБЛ5-079	-ПРОВОД МАРКИ АППВ-380В СЕЧ 2.2ММ2	0,04	36,83	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
45	15-09 АОП14 ТАБЛ5-079	-ПРОВОД МАРКИ АППВ-380В СЕЧ 3.2ММ2	0,20	54,68	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ	0,10	193,68	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ОМ								
47	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	3,00	1,85	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	24-05 АОП32 К1-1615	-ЩИТЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ЯЭМ-22У2	2,00	0,66	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
49	24-05 АОП32 Д1-1607	-МУФТА МТ-22У2	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	24-05 АОП32 Я1-1611	-МУФТА М2-22У2	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	24-05 АОП2 Д1-1039	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ У123У2,1	20,00	0,16	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1504-19038	-КОЛОДКА МАРКИРОВОЧНАЯ НА 380/220В,16А=КМ-3М ТУ 16-526.114-70	20,00	0,09	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	2405-1738	-РЕЙКА=К109/1У2 ТУ36-2258-80	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	I5-I042 П22-I63 П22-I64	Изоляторы А-632 шт	3,00	0,14	-	I	-	-	-	-
55	CI52-558	Шины алюминиевые АДЗIТ-5,40 ГОСТ I5I76-84 кг	0,50	I,22	-	I	-	-	-	-
56	2405-I348	Коробки=У994МУЗ ТУ36-I689-78 шт	5,00	0,54	-	3	-	-	-	-
57	24-05 ДОПС III-I258	Ящик протяжной К654МУЗ шт	I,00	6,54	-	7	-	-	-	-
58	2405-I372	Коробки ответвительные=УI97 У4 ТУ36-I449-79 шт	6,00	0,08	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			93	-	-		-
			руб.							
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			93	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			99	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			99	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I0I9	I09	24		I84
			руб.					6		8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			607	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I0	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			6	-	-		-
		Комплектация	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			647	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			4I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			96	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			38	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I98
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3I	-		-
		Итого по смете	руб.			II93	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I98
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3I	-		-

Составил нач.группы И.Г.Казанкова
Проверил гл.специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год
на пожарно-охранную сигнализацию
Административно-бытовые помещения

Основание: альбом 2 СС2.СОI+3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,9 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 232 чел.-час
Трудозатраты построечные 2I8 чел.-час
Сметная заработная плата 0,I8 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦIО-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: пульт приемный на I0 лучей шт	I,00	20,20 / I7,70	—	20	I8	—	26,00	26
2	ЦIО-742-2	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: блок дополнительный на I0 лучей шт	2,00	I0,40 / 9,23	—	2I	I8	—	I4,00	28
3	Ц8-I22-5	Блок аккумуляторов кислотных,шестиэлементный, емкость, А,4, до:54 блок	4,00	0,92 / 0,64	—	4	3	—	I,00	4
4	Ц8-I25-2	Формирование батарей переносных аккумуляторов кислотных шт	I,00	59,60 / 58,40	—	60	58	—	74,00	74
5	Ц8-I26-6	Шкаф для аккумуляторов двухъярусный шт	I,00	8,33 / 7,06	—	8	7	—	II,00	II
6	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 I00м	0,I0	60,80 / 23,40	22,80 / 8,40	6	2	2 / I	4I,00 / I0,84	4 / I
7	Ц8-472-I0	Проводник заземляющий из провода АПВ открыто по строительным основаниям I00м	0,20	38,40 / I7,30	0,I0 / 0,03	8	3	—	3I,00 / 0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-402-1	-ПРОВОД ПВ ОТКРЫТО ПО СТЕНЕ 100М	1,00	16,50 8,07	5,15 1,63	17	8	6 2	14,00 2,10	14 2
9	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,72	7,92 7,51	- -	6	5	- -	13,00 -	9 -
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,03	4,88 2,36	2,33 0,71	1	-	- -	4,00 0,92	- -
11	Ц10-54-10	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:ДЕРЕВЯННОЙ ИЛИ ОШТУКАТУРЕННОЙ 100М	0,30	3,46 3,15	- -	1	1	- -	6,00 -	2 -
12	Ц10-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК 1М2	12,00	1,03 0,82	- -	12	10	- -	1,00 -	12 -
13	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,00	1,47 1,17	0,04 0,01	1	1	- -	2,00 0,01	2 -
14	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	15,00	0,40 0,34	- -	6	5	- -	0,60 -	9 -
15	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ШТ	16,00	0,88 0,76	- -	14	12	- -	1,00 -	16 -
16	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,03	34,80 14,40	12,20 3,85	1	-	- -	26,00 4,97	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			186	151	8		218
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
17	16-02 АОП9 П03-0130	-КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КПКОП01041-30-1ТОПАЗ	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	1511-1003	-БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ, ТРАКТОРОВ, ДОРОЖНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН=6СТ-50ЗМ	4,00	20,50	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц8ПРИЛОЖ3 ТАБЛ6 ЕРЕР-84Ч.2	-РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БАТАРЕИ 6СТ-50ЗМ	31,20	0,03	-	1	-	-	-	-
		КВТЧ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1383	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1383	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1476	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1476	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20	56-01-01 8.39	-ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ	1,00	50,57	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1504-15414	-ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=ДМК-П2 ТУ 25-09.007-78	16,00	0,60	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,01	190,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
23	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,02	29,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4								
		1000М								
24	С152-177	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,75	0,10	19,80	-	2		-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
25	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,07	13,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100СМ								
26	15-09 ТАБ18-002	-ПРОВОД НВМ ДО 500В СЕЧ0,35КВ.ММ	0,03	8,04	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
27	15-09 ТАБ18-002	-ПРОВОДА НВМ ДО 500В СЕЧ0,2КВ.ММ	0,07	5,91	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
28	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	1,00	5,63	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Ш	15,00	0,14	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83;ТИП ТЯЖЕЛЫЙ	3,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			78	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			83	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1647	151	8		218
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1383	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			14	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I476	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			264	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.			3I	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата	руб.			-	I77	-		-
		Итого по смете	руб.			I900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата	руб.			-	I77	-		-

Составил инженер Н.И.Косолап

Проверил нач.группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год

на связь

Административно-бытовые помещения

Основание: альбом 2 СС.СО I-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,80 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 228 чел.-час
Трудозатраты построечные 2I4 чел.-час
Сметная заработная плата 0,I4 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦIО-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы:ЦБ или АТС шт	6,00	0,37 / 0,3I	-	2	2	-	0,50	3
2	ЦIО-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	2,00	4,0I / I,62	0,55 / 0,I8	8	3	I	3,00 / 0,23	6
3	ЦIО-972-5	Зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость 50х2 бокс	2,00	8,84 / 3,05	0,76 / 0,25	I8	6	2 / I	4,00 / 0,32	8 / I
4	ЦIО-54-4	Кабель по стене кирпичной,масса I м, кг, до:I I00м	0,49	30,70 / I5,I0	4,90 / I,56	I5	7	3 / I	28,00 / 2,0I	I4 / I
5	ЦIО-960-I	Кабель прокладываемый в трубе м	6,00	0,I4 / 0.07	0,03 / 0,0I	I	-	-	0,I4 / 0,0I	I
6	ЦIО-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:кирпичной I0См	I,27	7,92 / 7,5I	-	I0	I0	-	I3,00	I7
7	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение	0,03	4,88 / 2,36	2,33 / 0,7I	I	-	-	4,00 / 0,92	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АО:2,5ММ2								
		100М								
8	Ц10-51-1	-КРОССИРОВКА НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ	2,00	0,96	-	2	2	-	1,00	2
		ЩИТЕ,В КРОССЕ,В								
		ШКАФУ:ДВУХПРОВОДНАЯ		0,91	-			-	-	-
		10ШТ								
9	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,06	34,80	12,20	2	1	1	26,00	2
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			-	4,97	-
		100М								
10	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:10Х2	2,00	4,50	0,70	9	5	1	4,00	8
		ШТ								
				2,33	0,22			-	0,28	1
11	Ц10-967-3	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:50Х2	3,00	11,20	1,46	34	15	4	8,00	24
		ШТ								
				5,08	0,47			1	0,61	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		102	51	12		85
				РУБ.				3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
ДОП. КАТАЛОГ ТЕЛЕФ АППАРАТОВ И УСТРОЙСТВ НА1988Г		-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321	6,00	22,00	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		132	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		132	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		141	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				141		-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	С155-4	-БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫХ ШКАФОВ,ТИПА БКТ-50.2	2,00	3,32	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	29-02-20	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1,00	18,83	-	19	-	-	-	-
	82-178	ШРП-150		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С151-2529	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0,01	485,00	-	5	-	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50		-	-			-	-	-
		1000М								
16	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	5,00	0,23	-	1	-	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20		-	-			-	-	-
		М								
17	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0,04	158,00	-	6	-	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10		-	-			-	-	-
		1000М								
18	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,13	13,00	-	2	-	-	-	-
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
19	С152-502	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	0,05	25,20	-	1	-	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЕЙ НАЛОЖЕННОЙ НА КАЖДУЮ ЖИЛУ ПАРНОЙ СКРУТКИ		-	-			-	-	-
		МАРКИ ЛТВ-В С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2								
		1000М								
20	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО	6,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ		-	-			-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				42	-	-		-
								-		-
		РУБ.								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				46	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				46	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
21	Ц10-115-2	-СТАНЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С	1,00	2,54	-	3	2	-	4,00	4
		УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЕМКОСТЬЮ ОТ 20 ДО 40 НОМЕРОВ		2,40	-			-	-	-
		НОМЕР								
22	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	8,00	0,37	-	3	2	-	0,50	4
		ШТ		0,31	-			-	-	-
23	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,17	30,70	4,90	5	3	1	28,00	5
		100М		15,10	1,56			-	2,01	-
24	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ТРУБЕ	3,00	0,14	0,03	1	-	-	0,14	-
		М		0,07	0,01			-	0,01	-
25	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	1,40	7,92	-	11	11	-	13,00	18
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ		7,51	-			-	-	-
		100М								
26	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПРОВОДА АПВ ОТКРЫТО ПО	0,10	38,40	0,10	4	2	-	31,00	3
		СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ		17,30	0,03			-	0,04	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			27	20	1		34
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ								
27	16-02 АОП8 П02-0158	-УСТАНОВКА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПСКОВ-25	1,00	1120,00	-	1120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1120	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1120	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1196	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1196	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
28	С151-2529	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50 М	5,00	0,49	-	2	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
29	С151-2528	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30 1000М	0,01	307,00	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
30	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 М	5,00	0,23	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
31	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,14	13,00	-	2	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
32	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,01	29,50	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			9	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			9	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАДИОФИКАЦИЯ								
33	К10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	13,00	2,73	-	35	30	-	4,00	52
		ШТ		2,34	-			-	-	-
34	К10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	13,[illegible]	0,36	-	5	4	-	1,00	13
		ШТ		0,33	-			-	-	-
35	К10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	16,63	0,40	-	6	5	-	0,60	10
		ШТ		3,34	-			-	-	-
36	К8-402-2	-ПРОВОД ТИПА СКРЫТО В ШТРАБЕ СЛОЯ ШТУКАТУРКИ	1,40	12,70	3,71	18	11	6	13,00	18
		100М		7,55	1,18			2	1,52	2
37	К8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2.	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
38	К8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,09	34,80	12,20	3	1	1	26,00	2
		100М		14,40	3,85			-	4,97	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			68	51	7		95
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ								
39	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАНГА-304	13,00	5,00	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			65	-	-		-
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			70	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
40	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-РАДИОРОЗЕТКА РШВ-1 ШТ	13,00	0,32 - -	- -	4	-	- - -	- - -	- - -
41	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	3,00	0,14 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
42	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	13,00	0,16 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
43	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЭ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М	0,08	22,90 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
44	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЭ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,07	15,10 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
45	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ М	9,00	0,19 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ. РУБ.			12	-	- -		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			12	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			1577	122	20 5		214 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1317	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тара и упаковка	руб.			20	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			40	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I7	-	-		-
		Комплектация	руб.			I3	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			I407	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			260	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			27	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата	руб.			-	I44	-		-
		Итого по смете	руб.			I795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата	руб.			-	I44	-		-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил нач.группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год
на автоматизацию водопровода и канализации
Административно-бытовые помещения

Основание: альбом 2 АВК.СО I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 46 чел.-час
Трудозатраты построечные 39 чел.-час
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин. / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда,рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда,рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦКАЛЬКI	Ящик I2Я типа ЯЩЭ-0863 размером 800,600,350 шт	I,00	I0,62 / 6,I0	0,26 / 0,08	II	6	— / —	9,20 / 0,I0	9 / —
2	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	6,00	I,99 / I,09	0,05 / 0,0I	I2	7	— / —	2,00 / 0,0I	I2 / —
3	Ц8-400-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 I00м	0,45	6I,74 / 24,34	22,80 / 8,40	28	II	I0 / 4	4I,00 / I0.84	I8 / 5
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			5I	24	I0 / 4		39 / 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			5I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ - 1	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
4	КАЛЬК1	-ЯЩИК 12Я ТИПА ЯЦ3-0863 РАЗМЕРОМ 800.600.350	1,00	91,67	-	92	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	15-04 А00185 П18-240 П18-265	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.111-54У2	6,00	5,35	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА4,45+0,9								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			124	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			131	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,05	191,00	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			184	24	10		39
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования	руб.			124	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			1	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			1	-	-		-
		Комплектация	руб.			1	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			131	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			60	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			21	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Итого по смете	руб.			218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил нач.группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-I6

на приобретение и монтаж ящика I2Я типа ЯУЭ-0863 размером 800х600х350

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на един.	всего	
					основной заработной платы	в том числе заработной платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика размером 800х600х350 шт	I	I6,3	I,2 / 0,68	0,26 / 0,08	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08	I	I	-
2	Расчет № I	Блок управления Б5437-3074 УХЛ4 шт	I	40,52	4,67 / 2,79	-	40,52	4,67	2,79	-	3,9	3,9	-
3	I5-04 доп.I2 п04-543 I5-I7 пI-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II0I04Б, шт 5+4,2	2	9,2	I,I5 / 0,55	-	I8,4	2,3	I,I	-	0,9	I,8	-
4	I5-04 пI8-0II I5-I7 пI-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 шт 0,8+I,25	3	2,05	0,45 / 0,29	-	6,I5	I,35	0,87	-	0,5	I,5	-
5	I5-07 п5-044 I5-I7 пI-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС44023У3 шт I,4+0,75	2	2,I5	0,55 / 0,33	-	4,3	I,I	0,66	-	0,5	I	-
6	I5-I7 пI-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ3 шт	20	0,3	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	9I,67	I0,62	6,I	0,26 / 0,08	-	9,2	-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

РАСЧЕТ № I к калькуляции № I к смете № I-I6
на приобретение и монтаж блока управления Б5437-3074 УХЛ4

Составлен в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего / основная заработная плата	Монтажных работ Эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ Основная заработная плата	Монтажных работ Эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на един.	всего	Общая масса оборудования, т
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-0I8 I5-I7 пI-506	Плита металлическая 0,250х0,I95 мм, м2	0,05	5,3	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-
		шт	I	I,50	-	-	I,50	-	-	-	-	-	-
2	I5-04 доп.2 п0I-40I п0I-072 I5-I7 пI-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-I0 НУЗБ шт 6,6+I,75+2,7	I	II,05	I,I4 / 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 п04-553 I5-I7 пI-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛI50I04В шт I0,6+4,2	I	I4,8	I,I5 / 0,55	-	I4,8	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 пI2-237 I5-I7 пI-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2204 шт I,7+2,5	2	4,2	I,I9 / 0,73	-	8,4	2,38	I,46	-	I	2	-
5	I5-I7 пI-495	Блок зажимов БЗ-24-4ПI6-В/ВУЗ шт	I5	0,3	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	40,52	4,67	2,79	-	-	3,9	-

Составил инженер Н.Л.Косолов

Проверил начальник группы И.Г.Казанцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год
на автоматизацию отопления и вентиляции
Административно-бытовые помещения

Основание: альбом 2 АОВ.СОI+6.С02-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,OI тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I04 чел.-час
Трудозатраты построечные 98 чел.-час
Сметная заработная плата 0,06 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего	Затраты труда рабочих,чел.-ч. обслуживающих машин всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II	
		Раздел I. Монтажные работы										
I	ЦП-680-3	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на: стене или колонне металлической шт	I,00	3,09 / I,87	0,32 / 0,II	3	2	-	-	3,00 / 0,I4	3	-
2	ЦП-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	7,00	0,2I / 0,2I	-	I	I	-	-	0,50	4	-
3	ЦП-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ шт	I,00	3,I0 / 3,04	-	3	3	-	-	5,00	5	-
4	ЦП-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной шт	I,00	0,43 / 0,42	-	I	-	-	-	I,00	I	-
5	ЦП-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое шт	2,00	0,36 / 0,35	-	I	I	-	-	I,00	2	-
6	ЦП-94-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий с пневматическим выходным сигналом шт	I9,00	I,I2 / I,07	-	2I	20	-	-	2,00	38	-
7	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	I,00	I,99 / I,09	0,05 / 0,0I	2	I	-	-	2,00 / 0,0I	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Н8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6		1,33	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	Н8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,35	48,73	12,70	17	7	4	31,00	11
	Т.Ч. П.4	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ								
	К=1,04	СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,93	4,04			1	5,25	2
		100М								
10	Н8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,35	35,38	12,20	12	5	4	26,00	9
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
	К=1,04	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,98	3,85			1	4,97	2
		100М								
11	Н8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,35	4,97	2,33	2	1	1	4,00	1
	Т.Ч. П.4	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
	К=1,04	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,45	0,71			-	0,92	-
		100М								
12	Н8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,45	1,26	-	2	2	-	2,00	3
	Т.Ч. П.4	ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
	К=1,04	100М		1,19	-			-	-	-
13	Н6-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С	8,00	0,68	-	5	2	-	1,00	8
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,20	-			-	-	-
		ШТ								
14	Н11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	9,00	0,54	-	5	5	-	1,06	9
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			77	51	9		98
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
15	ТЕХНИЧ ЧИКУЛЯР	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЩУС-01-01	1,00	414,00	-	414	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГМА НИИ-СЕЛЬСТРОЯ СССР 20-6-1/М12	ВТ		-	-			-	-	-
	ПРИЛОЖ2									
16	17-06-48 М1-365 М1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2.1.240.671 КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ	2,00	3,65 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ВТ								
17	17-06-48 М1-365	-ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ	1,00	1,65 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ВТ								
18	17-06-48 М1-287 М1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ВЗ.2.240.103 КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ	5,00	2,35 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ВТ								
19	17-06-48 М1-287	-ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ	1,00	0,85 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ВТ								
20	17-06-48 М1-457	-ТЕРМОМЕТР КОН...ТНЫЙ ТБ-37	1,00	1,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ВТ								
21	17-04 А0М22 М5-1123	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ. ЭЛЕКТРОННЫЙ Т32М3	1,00	120,00 -	- -	120	-	- -	- -	- -
		ВТ								
22	ДУКОЕ П/О ЭЛЕКТРО-ТЕРМО-МЕТРИИ	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-.987 5М2.922.024-01	1,00	5,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ВТ								
23	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУЗ-1-5 ТУ25-02-281074-78	2,00	20,60 -	- -	41	-	- -	- -	- -
		ВТ								
24	17-04 А0М43 М2-1397	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	19,00	8,00 -	- -	152	-	- -	- -	- -
		ВТ								
25	15-04 А0385 М18-241 М18-265	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.121-54У2	1,00	6,65 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ВТ								
		ЦЕНА:4,85+2.0,9=6,65								
26	15-04 А0М85 М18-245 М18-265 15-07 М05-044	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-54У2	1,00	14,90 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ВТ								
		ЦЕНА:8,3+4.0,9+2.1,4=14,9								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			777	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			777	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			828	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			828	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
27	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 М	5,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С151-1815	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1 1000М	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С151-1834	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,02	292,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	15-09 ДОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОД АПВ-380В СЕЧ 2 КВ ММ КМ	0,18	15,62	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	503-60087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ 1000ПМ	0,04	193,68	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3 КОМПЛЕКТ	8,00	4,63	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			56	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			60	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			910	51	9		98
			РУБ.					2		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			777	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			II	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			23	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I0	-	-		-
		Комплектация	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			828	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I33	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I04
		Сметная заработная плата	руб.			-	59	-		-
		Итого по смете	руб.			I0I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I04
		Сметная заработная плата	руб.			-	59	-		-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил нач.группы И.Г.Казанкова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

Административно-бытовые помещения

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	7558(6412)
Сметная заработная плата, руб	5330
Строительные машины, руб	1103
II. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	1630(1530)
Сметная заработная плата, руб	1060
Строительные машины, руб	43
III. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	329(303)
Сметная заработная плата, руб	206
Строительные машины, руб	26
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	499(429)
Сметная заработная плата, руб	337
Строительные машины, руб	121
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	198(184)
Сметная заработная плата, руб	131
Строительные машины, руб	24
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.-ч.	150(137)
Сметная заработная плата, руб	91
Строительные машины, руб	19
I	2
Прочие работы (Связь и сигнализация)	
Затраты труда, чел.-ч.	460(432)
Сметная заработная плата, руб.	321
Строительные машины, руб	28
Затраты труда, чел.-ч.	10824(9427)
Заработная плата, руб	7476
Строительные машины, руб	1364

Примечание: Наряду с показателями нормативной трудоемкости в скобках указаны трудозатраты построечные (прямые затраты труда основных рабочих строителей)

Начальник сметного отдела	Ю.С.Кошелев
Составил ведущий инженер	Р.А.Чеснокова
Проверил начальник группы	С.Л.Альбицкая

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА

С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС

			ПРИВЯЗАН	
ИНВ.№				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОВЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЖИЛИН
ИНЖЕНЕР 2-Й КАТЕГОРИИ		МОСКВА
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1990

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ	ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.№

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	3,74	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	,01	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	А=6ММ	Т	09 3004 0006	168	,31	
5.	А=8ММ	Т	09 3004 0008	168	,46	
6.	А=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,52	
7.	А=12ММ	Т	09 3004 0012	168	,21	
8.	А=14ММ	Т	09 3004 0014	168	,04	
9.	А=16ММ	Т	09 3004 0016	168	,19	
10.	А=18ММ	Т	09 3004 0018	168	,04	
11.	А=20ММ	Т	09 3004 0020	168	,16	
12.	А=28ММ	Т	09 3004 0028	168	,04	
13.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	1,95	
14.	А=10ММ	Т	09 3007 0010	168	1,02	
15.	А=12ММ	Т	09 3007 0012	168	,56	
16.	А=14ММ	Т	09 3007 0014	168	,46	
17.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-С И АТ-6	Т	09 3007 0099	168	2,04	
18.	А=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,11	
19.	А=8ММ	Т	09 3009 0008	168	,08	
20.	А=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,13	
21.	А=12ММ	Т	09 3009 0012	168	,50	
22.	А=14ММ	Т	09 3009 0014	168	,02	
23.	А=16ММ	Т	09 3009 0016	168	,06	
24.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,89	
25.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	4,88	
26.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,17	
27.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,15	
28.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	5,20	
29.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,20	
30.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,25	
31.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	3,73	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
32.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,95	
33.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,07	
34.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
35.	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,01	
36.	ПРОВОЛОКА ВР-1	Т	12 1400 0000	168	1,72	
37.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	,03	
38.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	1,77	
39.	ИТОГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	10,78	
40.	ИТОГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К МАРКЕ СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,32	
41.	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А1 И МАРКЕ СТ.3	Т	12 9999 0094	168	11,06	
42.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
43.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	2,35	
44.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	,04	
45.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	2,39	
46.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	,15	
47.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	,33	
48.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,05	
49.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,51	
50.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0982	168	,04	
51.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,28	
52.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,07	
53.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,91	
54.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К МАРКЕ СТ.3	Т	12 9999 0987	168	2,40	
55.	ВСЕГО СОРТОВОГО И ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	9,32	
56.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	,15	
57.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,53	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
58.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,30	
59.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	4,24	
60.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	1,00	
61.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,34	
62.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,07	
63.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,91	
64.	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А1 И МАРКЕ СТ.3	Т	12 9999 0998	168	13,48	
65.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	1,33	
66.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	9,75	
67.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	1,94	
68.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	,17	
69.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	,29	
70.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	37,00	
71.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т				
72.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 6000	168	,04	
73.	ВТЧ ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ ДО 114ММ	Т	12 9999 6007	168	,04	
74.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ (КРОМЕ СВАРНОЙ)	М2	12 9999 8040	55	7,70	
75.	ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ	КГ	12 9999 8050	166	57,18	
76.	ПРОКАТ АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО	Т	18 1100 0000	168	,18	
77.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
78.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	22,76	
79.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	56,54	
80.	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1100 0000	166	23,83	
81.	ШПАТЛЕВКИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1254 0000	166	1,69	
82.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	406,24	
83.	ЛАК ХС-76	КГ	23 1303 2576	166	,85	
84.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	14,44	
85.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166	536,70	
86.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	14,16	
87.	ПИГМЕНТЫ	КГ	23 2000 2812	166	7,19	
88.	ОТВЕРДИТЕЛИ	КГ	23 3291 2754	166	,20	
89.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	139,86	
90.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И	М3				

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ				
91.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	19,27
92.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	107,33
93.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6130 0000	55	61,92
94.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	179,45
95.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	32,49
96.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	190,60
97.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	2,94
98.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	342,65
99.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	34,09
100.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	10,22
101.	ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ	Т	57 1611 0000	168	,13
102.	СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	57 1721 3104	166	39,00
103.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	,41
104.	ЦЕМЕНТ	Т			
105.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	44,65
106.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	47,02
107.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	83,67
108.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	17,74
109.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	42,71
110.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	23,19
111.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	,03
112.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	146,49
113.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	14,83
114.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	57 4431 2035	166	1525,88
115.	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	М3	57 4510 0010	113	46,48
116.	БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ	М3	57 4510 0020	113	20,43
117.	БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ	М3	57 4510 0030	113	40,50
118.	РАСТВОРЫ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	57 4550 0001	113	2,75
119.	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ	М3	57 4550 0002	113	29,61
120.	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	57 4550 0003	113	109,19
121.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	57 5210 0000	55	292,30
122.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ)	М2	57 5240 0000	55	130,96
123.	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ	М3	57 6760 0000	113	,38
124.	В Т.Ч.ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ	М3	57 6761 0000	113	,38
125.	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7100 0000	55	277,54

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
126.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	1294,28	
127.	ИЗОЛ (ВКЛЮЧАЯ ФОЛЬГОИЗОЛ)	М2	57 7403 0000	55	18,36	
128.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ -КОЖА	М2	57 7404 0000	55	116,56	
129.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.Н.	57 8111 0000	732	,04	
130.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.Н.	57 8125 0000	732	,07	
131.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
132.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	19,91	
133.	СТЕКЛО ВИТРИННОЕ НЕПОЛИРОВАННОЕ	М2	59 1160 0000	55	1,41	
134.	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1310 0000	55	57,60	
135.	ВОЙЛОК	М2	81 6100 0000	55	19,06	

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА
С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ

ИНВ.N	ПРИВЯЗАН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОШЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		КОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1990

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМХОЗА С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	,03	
2.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
3.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	2,84	
4.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	2,84	
5.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	,19	
6.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,27	
7.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,53	
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,39	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,36	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	,11	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,98	
12.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К МАРКЕ СТ.3	Т	12 9999 0987	168	2,84	
13.	ВСЕГО СОРТОВОГО И ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ.	Т	12 9999 0988	168	2,84	
14.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,19	
15.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,27	
16.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,53	
17.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,39	
18.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,36	
19.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	,11	
20.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,98	
21.	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ Ai И МАРКЕ СТ.3	Т	12 9999 0998	168	2,84	
22.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1104	168	,03	
23.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	2,79	
24.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	,01	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
25.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т		-	
26.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	,84
27.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	,03
28.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	4,07
29.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	,04
30.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	366,00
31.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	,75
32.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	93,95
33.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,22
34.	СТЕКЛОПЛАСТИКИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ	1000М2	22 9600 0000	56	,09
35.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
36.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	1,44
37.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	42,88
38.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	2,81
39.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	8,57
40.	ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	34 9134 0000	113	2,12
41.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	,05
42.	ТРУБЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕБРИСТЫЕ	М2	49 3610 0000	55	15,00
43.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	1,69
44.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	50,17
45.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2			
46.	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	1000М2	59 5201 0000	56	,01

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА

С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК

			ПРИВЯЗАН	
ИНВ.N				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОШЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		КОЗЯНИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

1990

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	,07	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,07	
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	,02	
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,02	
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,02	
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,01	
8.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К МАРКЕ СТ.3	Т	12 9999 0987	168	,07	
9.	ВСЕГО СОРТОВОГО И ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВЕДЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,07	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,02	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,02	
12.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,02	
13.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,01	
14.	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А1 И МАРКЕ СТ.3	Т	12 9999 0998	168	,07	
15.	БТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	,07	
16.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	276,00	
17.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	1,18	
18.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	,16	
19.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	М	22 4811 0000	6	134,73	
20.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	Т	22 4811 0001	168	,10	
21.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	М	22 4820 0000	6	21,96	
22.	СТЕКЛОПЛАСТИКИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ	1000М2	22 9600 0000	56	,02	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	23. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
	24. ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	1,89
	25. ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	3,62
	26. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	12,69
	27. ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	,99
	28. РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	1,35
	29. ВАННЫ	ШТ.	49 4100 0000	796	1,00
	30. РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ.	49 4300 0000	796	2,00
	31. УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ.	49 4400 0000	796	12,00
	32. ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ	ШТ	49 4701 0000	796	6,00
	33. УНИТАЗЫ	ШТ.	49 6500 0000	796	4,00
	34. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3			
	35. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,23
	36. ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	,34
	37. ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	,53

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА
С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АОВ

				ПРИВЯЗАН	
ИНВ.N					

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОВЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Мозжилин	МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1990

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ	ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА	М	22 4821 0000	6	35,00
2.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА	Т	22 4821 0001	168	,01

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА

С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО

КОМПЛЕКТА МАРКИ ЗМ

				ПРИВЯЗАН	
ИНВ.N					

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОВЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Мозжилин	МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1990

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ СТ.3 Т	12 9999 0973	168	,06	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0977	168	,06	
4.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0981	168	,06	
5.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К МАРКЕ СТ.3 Т	12 9999 0987	168	,06	
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО И ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВЕДЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0988	168	,06	
7.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0992	168	,06	
8.	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А1 И МАРКЕ СТ.3 Т	12 9999 0998	168	,06	
9.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Т	12 9999 1103	168	,06	
10.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА М	22 4821 0000	6	100,00	
11.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА Т	22 4821 0001	168	,02	

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА

С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО

КОМПЛЕКТА МАРКИ ЗО

			ПРИВЯЗАН	
ИНВ.N				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОВЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1990

ИНВ.N	КОЛ.	ПОДПИСЬ	ДАТА	ВЗАИМ.ИНВ.N

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА М	22 4821 0000	6	20,00	

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА

С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС

				ПРИВЯЗАН	
ИНВ.N					

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОВЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЕНЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1990

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА	М 22 4821 0000	6	15,00	

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА

С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС2

			ПРИВЯЗАН	
ИНВ.N				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОВЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

1990

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РАЙАГРОХИМКОМХОЗА С ПРОГРАММОЙ 800 ТЫС РУБ В ГОД. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА	М 22 4821 0000	6	3,00	

gost.e-ecolog.ru