ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

291-8-23с.88

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ (ФОК-I)

АЛЬБОМ УII

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

I	2	3	4
I6.	I-I0	Слаботочные устройства	I38
I7.	I-II	КИП и автоматика	I64
I8.	I-I2	Охранно-пожарная сигнализация	I77
I9.	I-I3	Технологическое оборудование буфета	I99
20.	I-I4	Спортивное оборудование	203
2I.	I-I5	Мебель	2II
22.	I-I6	Медицинское оборудование	2I5
23.	-	Единичная расценка № I	2I9
24.	-	Единичная расценка № 2	22I
25.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	223
26.	-	Вариант пола с деревянным покрытием	226
27.	-	Вариант с железобетонной ванной	228
28.	-	Вариант фундаментов к железобетонной ванне	233
29.	-	Вариант на общестроительные работы надземной части здания - ветер -У, снег - IУ, при Т=40^0	234
30.	-	Вспомогательная таблица № I	237

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I) составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН-227-82).

Объемы общестроительных, сантехнических и электротехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с 0I.0I.84 г.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с 0I.0I.84 г.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок, продусматривающих условия территориального района I.I (Московская область);

б) ценников на монтаж оборудования;

в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с I января I982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы - I6,5%;
б) на сантехнические работы - I3,3%;
в) на металлоконструкции - 8,6%;
г) плановые накопления - 8,0%.

Строительные конструкции здания:

I. Фундаменты - столбчатые, монолитные, железобетонные.
2. Стены - трехслойные панели типа "сандвич".
3. Покрытие - профнастил с утеплителем из минераловатных плит.
4. Полы - "регупол" по бетонному основанию и стальному настилу.
5. Перегородки - асбестоцементные.
6. Подвесной потолок - алюминиевый.

7. Окна - алюминиевые.
8. Тамбуры - алюминиевые.
9. Внутренняя отделка - окраска в заводских условиях.
10. Наружная отделка - окраска в заводских условиях.

В ведомости потребности в производственных ресурсах числитель - прямые затраты, знаменатель - - с учетом постановления № 273 от 30.12.85.

/ Составила: руководитель группы Н.В.Баранова

23226-11

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Кол-во
I	2	3	4
	А. Показатели объемно-планировочные		
I.	Строительный объем здания общий	м3	20468,6
2.	Строительный объем на расчетную единицу	м3	7,2I
3.	Полезная площадь на расчетную единицу	м2	I,0
4.	Рабочая площадь на расчетную единицу	м2	0,80
5.	Расчетная единица (I м2 полезной площади)	м2	2839,8
6.	$\frac{\text{Строительный объем}}{\text{рабочая площадь}} = K_2$	-	8,96
7.	Площадь застройки	м2	2427,I
8.	Площадь полезная	м2	2839,80
9.	Площадь рабочая	м2	2284,7
I0.	Площадь общая	м2	3077,0
II.	$\frac{\text{Рабочая площадь}}{\text{полезная площадь}} = K_I$	-	0,80
	Б. Показатели сметной стоимости строительства		
I2.	Общая сметная стоимость здания	тыс.руб.	705,9I 708,76

I	2	3	4
I3.	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб.	622,33 625,I5
I4.	Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря	тыс.руб.	69,78
I5.	Сметная стоимость прочих затрат	тыс.руб.	I3,80 I3,83
I6.	Сметная стоимость I м3 здания	руб.	30,40 30,54
I7.	Сметная стоимость I м2 полезной площади	руб.	2I9,I4 220,I4
I8.	Сметная стоимость на расчетную единицу	руб.	248,58 249,58
	В. Показатели затрат труда и расходов материалов		
I9.	Затраты труда на возведение здания	чел.час	64I43,74
20.	Затраты труда на возведение I м3 здания	-"-	3,I3
2I.	Расход цемента приведенного к марке 400	тн	280,63
22.	Расход стали	тн	375,05
23.	Алюминий	тн	I0,23
24.	Расход железобетона монолитного	м3	I270,05
25.	В т.ч. сборный железобетон	м3	-
26.	Расход лесопиломатериалов	м3	4,0I

I	2	3	4
27.	Расход кирпича	тыс.шт.	2,74
	Г. Показатели эксплуатационные		
28.	Расход воды	м3/сутки	II2,0
29.	Расход тепла на отопление	ккал/час	899400
30.	Расход тепла на вентиляцию	-"-	I36400
3I.	Потребная мощность электроэнергии	квт	II8,7

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

Сметная стоимость	705,9I	тыс.руб.
	708,76	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу (Iм2 полезной площади)	248,58	руб.
	249,58	руб.
I м2 общей площади здания	248,58	руб.
	249,58	
I м3 объема здания	34,49	руб.
	34,63	руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели, инвент.	прочих затрат	всего	в том числе осн. з/пл. машин	в том числе экспл. машин	НУЧП	Технико-экономические показатели един.	кол-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Общестроительные работы											
I.	I-I	Подземная часть	43,63	-	-	-	43,63	-	-	-	м3	20468,6	2,I3
2.	I-2А	Надземная часть	360,56	-	-	7,58	368,I4	-	-	-	"	"	I7,99
			363,32				370,96						I8,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	I-2Б	Надземная часть	I5I,47	-	-	-	I5I,47	-	-	-	м3	20468,6	7,40
		Итого по I части	555,66 558,48	-	-	7,58	563,24 566,06	-	-	-	"	"	27,52 27,66
		П. Сантехнические работы											
4.	I-3	Отопление	9,48	-	-	-	9,48	-	-	-	м3	"	0,46
5.	I-4	Вентиляция	20,I5	-	-	-	20,I5	-	-	-	"	"	0,98
6.	I-5	Водоснабжение	I5,I9	-	-	-	I5,I9	-	-	-	"	"	0,74
7.	I-6	Технологическое водоснабжение	I,I4	-	-	-	I,I4	-	-	-	"	"	0,06
8.	I-7	Канализация	I,42	-	-	-	I,42	-	-	-	"	"	0,07
		Итого по П части	47,38	-	-	-	47,38	-	-	-	"	"	2,3I
		Ш. Электротехнические работы											
9.	I-8	Электроосвещение	-	8,33	0,03	-	8,36	-	-	-	"	"	0,4I
I0.	I-9	Силовое электрооборудование	-	3,24	I,99	-	5,23	-	-	-	"	"	0,25
II.	I-I0	Слаботочные устройства	-	I,05	I,55	-	2,60	-	-	-	"	"	0,I3
I2.	I-II	КИП и автоматика	-	I,37	3,87	-	5,24	-	-	-	"	"	0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3.	I-I2	Охранно-пожарная сигнализация	-	2,67	4,I5	-	6,82	-	-	-	м3	20468,6	0,33
		Итого:	-	I6,66	II,59	-	28,25	-	-	-	"	"	I,38
		IУ. Оборудование											
I4.	I-I3	Технологическое оборудование буфета	-	0,03	0,8I	-	0,84	-	-	-	"	"	0,04
I5.	I-I4	Спортивное оборудование	-	2,56	50,30	-	52,86	-	-	-	"	"	2,58
I6.	I-I5	Мебель	-	0,03	5,68	-	5,7I	-	-	-	"	"	0,28
I7.	I-I6	Медицинское оборудование	-	0,0I	I,40	-	I,4I	-	-	-	"	"	0,07
		Итого:	-	2,63	58,I9	-	60,82	-	-	-	"	"	2,97
		Итого:	603,04 605,86	I9,29	69,78	7,58	699,69 702,5I	-	-	-	м3	20468,6	34,I8 34,32
I8.	Письмо Госстроя СССР №ИП-4-3704 от 5.II.84	Художественно-декоративные работы-I%	-	-	-	6,22 6,25	6,22 6,25	-	-	-	"	"	0,3I 0,3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Всего по объектной смете	603,04 605,86	I9,29	69,78	I3,80 I3,83	705,9I 708,76	-	-	-	м3	20468,6	34,49 34,63

Примечание: в числителе показатели для $T=-30^0$; в знаменателе - для $T=-40^0$

Главный инженер института		Е.Р.Брилинг
Главный архитектор проекта		И.А.Гунст
Начальник сметного отдела		Л.П.Сапожникова
Составила: рук.группы		Н.В.Баранова
Проверил: гл.специалист		Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

На общестроительные работы подземной части

Основание: чертежи типового проекта АС14 ÷ АС-27

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	43,63	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете	-	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу (Iм2 полезной площади)	I5,36	руб.
I м2 общей площади здания	I5,36	руб.
I м3 объема здания	2.13	руб.

№№ пп	№ УСН, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ. з/пл	в том числе: экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II таб.3	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до 50 м Цена:(33,8+27,7х4)х хI,I=I59,06	I000м3	I,I24	I59,06	-	-	I79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-62 I2-2 тех.ч. п.I.II таб.3	Разработка в котловане сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк. ковша 0,4 м3 в отвал Цена:I26+(I2I,93x0,I5)= =I44,29	I000м3	4,26	I44,29	-	-	6I5	-	-	-
3.	I-I8I 23-2 тех.ч. п.I.II таб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы Цена:I66+I55,8x0,2= = I97,I6	I000м3	0,867	I97,I6	-	-	I7I	-	-	-
4.	I-960 80-2 тех.ч. п.3.67	Добор грунта вручную Цена:74,5xI,2=89,4	I00м3	0,26	89,4	-	-	23	-	-	-
5.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 тех.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка грунта за стенку фундаментов бульдозером мощн.80 л.с.с перемещением на расстояние 20 м Цена:(I8,9+I0,8)xI,I= =32,67	I000м3	4,373	32,67	-	-	I43	-	-	-
6.	I-968 8I-2	То же, вручную	I00 м3	I,4I	46,0	-	-	65	-	-	-
7.	I-I84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	43,73	9,69	-	-	424	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I-I80 23-I тех.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта экскаватором емк.0,4 м3 Цена:I3I+I22,99x0,2= =I55,6	I000м3	I,I24	I55,6	-	-	I75	-	-	-
9.	ССЦ на перевозку	Отвозка растительного и лишнего грунта на I км	тн	3530,0	0,29	-	-	I024	-	-	-
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	2819	-	-	-
		II. Фундаменты									
I0.	6-I-I I-I	Устройство основания из бетона В7,5	м3	58,60	28,4	-	-	I558	-	-	-
II.	6-5 I-5	Устройство монолитных железобетонных из бетона ВI5, объемом до 3 м3	м3	I88,58	38,9	-	-	86I4	-	-	-
I2.	6-6 I-6	То же, объемом до 5 м3	м3	30,86	37,2	-	-	I663	-	-	-
I3.	6-7 I-6	То же, объемом до I0 м3	м3	I45,4I	35,0	-	-	5368	-	-	-
I4.	6-8	То же, объемом до 25 м3	м3	43,0	33,6	-	-	I647	-	-	-
I5.	6-I60 I5-I	Устройство монолитных железобетонных фундаментных балок из бетона ВI5	м3	49,66	45,9	-	-	I984	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	ССРСЦ ч.П р.IУ п.I	Стоимость арматуры класса А-I	тн	I,II	270	-	-	300	-	-	-
I7.	-"- п.2	Стоимость арматуры класса А-П	тн	4,06	278	-	-	II29	-	-	-
I8.	-"- п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	I,99	270	-	-	537	-	-	-
I9.	6-84 9-8	Установка закладных деталей	тн	0,I6	355	-	-	57	-	-	-
20.	6-73 8-2 6-74 8-3	Устройство подливки из цементного раствора толщ. 50 мм Цена:90,2+35,Iх3= =I95,5	I00 м2	0,56	I95,5	-	-	I09	-	-	-
2I.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до I м	тн	2,42	65I	-	-	I575	-	-	-
22.	6-78 9-2	То же, длиной свыше I м	тн	I,49	584	-	-	870	-	-	-
		Итого по разделу П:	руб.	-	-	-	-	25428	-	-	-
		Ш. Разные работы									
		а) подпольные каналы									
23.	6-20 I-20	Устройство бетонного днища каналов из бетона ВI5 Цена:3I,7+(27,4-25,8)х хI,02=33,33	м3	I3,42	33,33	-	-	46I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	6-I26 I3-2	Устройство монолитных бетонных стен из бетона BI5	м3	I4,09	60,8	-	-	887	-	-	-
25.	6-I89 I6-I3	Устройство монолитного перекрытия из бетона BI5	м3	7,37	46,5	-	-	343	-	-	-
26.	ССРСЦ ч.П р.IУ п.2	Стоимость арматурной сетки А-П	тн	0,62	278	-	-	I73	-	-	-
27.	9-2I0 32-I3	Обрамление каналов из уголков	тн	0,20	42,9	-	-	9	-	-	-
28.	ССРСЦ ч.П р.I п.2I06	Стоимость металлоконструкций из уголков	тн	0,2	380	-	-	76	-	-	-
29.	I5-622 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00 м2	0,064	53,4	-	-	3	-	-	-
30.	34-304 55-I	Покрытие из рифленой стали толщ. 6 мм	I0 м2	0,22	22I	-	-	49	-	-	-
		б) приямки									
3I.	6-20 I-20	Устройство бетонного днища из бетона М-200 Цена:3I,7+(27,4-25,8)х хI,02=33,33	м3	I,02	33,33	-	-	34	-	-	-
32.	6-I26 I8-2	Устройство монолитных бетонных стен из бетона М-200	м3	I,76	60,8	-	-	I07	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	9-2I0 32-I5	Обрамление приямков из уголков	тн	0,28	42,9	-	-	I2	-	-	-
34.	ССРСЦ ч.П р.I п.2I06	Стоимость металлоконструкций из уголков	тн	0,28	380	-	-	I06	-	-	-
35.	I5-622 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00 м2	0,09	53,4	-	-	5	-	-	-
36.	34-304 55-I	Покрытие приямков рифленой сталью	I0 м2	0,36	22I	-	-	79	-	-	-
37.	22-9 I-I	Прокладка асбоцементных труб д.I00 мм	м	I0	I,8	-	-	I8	-	-	-
		в) отмостка									
38.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	3,I5	43,3	-	-	I36	-	-	-
39.	27-II4 24-I7 24-II5 24-I8	Устройство основания из бетона М-I00 толщ. I0 см Цена:9,3I-0,4xI0=5,3I	м2	3I5	5,3I	-	-	I673	-	-	-
40.	27-I69	Покрытие из асфальтобетона толщ.30 мм	I00 м2	3,I5	I56	-	-	49I	-	-	-
4I.	27-79 I9-2-9	Установка бортового камня разм.I00x200мм	I00м	3,I5	564,0	-	-	I777	-	-	-
		Итого по разделу Ш:	руб.	-	-	-	-	6439	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(203)	-	-	-
		Итого по подземной части:	руб.	-	-	-	-	34686	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2А

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I), ветер У, снег IУ

на общестроительные работы надземной части здания

Основание: чертежи № КМ-I÷КМ-23

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	368,I4	тыс.руб.
в том числе компенсация	7,58	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	I29.63	руб.
I м2 общей площади здания	I29,63	руб.
I м3 объема здания	I7,99	руб.

№№ пп	№ един. расц. шифры норм СНиП	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. услов. чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Каркас									
I.	9-I6 т.ч. т.I ЭСН-84 т.2-7	Монтаж металлических разных конструкций 64,0хI,IIхI,03=	т	54,80	73,I7	-	-	40I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССРСЦ ч.П п.I747 т.ч.т.3 п.6	Стоимость колонн рам из двутавров с параллельными гранями полок из марки стали ВСТ3ПС6-I 275,0+I,0xI,0I=	т	30,49	276,0I	-	-	84I6	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.П п.2II5 .ч.т.3 п.I	Стоимость колонн из широкополосовой стали марки Вст3кп-2 370,0-8,0xI,0I=	т	I,75	36I,92	-	-	633	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.П п.2II5 т.ч.т.3 п.64	То же, из марки стали I472АФ-I2 370+(6I+5,9xI3)xI,0I	т	4,33	509,08	-	-	2204	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.П п.I905 т.ч.т.3 п.6	Стоимость ригелей рам из двутавров с параллельными гранями полок из стали Вст3пс-I 245+I,0xI,0I=	т	I8,23	246,0I	-	-	4485	-	-	-
6.	9-88 ЭСН-84 II-7 т.ч. т.I	Монтаж вертикальных связей и распорок 4I,3xI,05xI,03	т	8,I4	44,67	-	-	364	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.П п.I9I2 т.ч.т.3 п.I	Стоимость вертикальных связей из прокатной угловой стали равнополочной марки Вст3пс6-I 225,0+I,0xI,0I=	т	0,I	226,0I	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	ССРСЦ ч.П п.I9I2 т.ч.т.3 п.I	То же, из угловой неравнополочной стали марки Вст3кп2 225,0-8,0xI,0I	т	0,2I	2I6,92	-	-	46	-	-	-
9.	-"- п.2II4 т.ч.т.3 п.I.	То же, из листовой стали Вст3кп2 44I,0-8,0xI,0I=	т	0,52	432,92	-	-	225	-	-	-
I0.	ССРСЦ ч.П п.I9II т.ч.т.3 п.I	То же, из профилей гнутых,замкнутых, сварных квадратного сечения из стали Вст3кп2 279,0-8,0xI,0I=	т	6,9	270,92	-	-	I869	-	-	-
II.	-"- п.I9I5 т.ч.т.3 п.6	То же, распорок из горячекатаных швеллеров марки стали Вст3пс6-I 260,0+I,0xI,0I=	т	0,4I	26I,0I	-	-	I07	-	-	-
I2.	9-33 ЭСН-84 4-I0	Монтаж стоек и ригелей фахверка 43,0xI,03xI,03=	т	24,22	45,62	-	-	II05	-	-	-
I3.	ССРСЦ ч.П п.I780 т.ч.т.3 п.23	Стоимость стоек фахверка из двутавров с параллельными гранями полок из стали 09Г2С-6 278,0+(29,0+2,4x x7,3)xI,0I=	т	6,39	324,99	-	-	2077	-	-	-

I.	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	То же, из листовой стали марки Вст3кп2	т	I,I3	432,92	-	-	489	-	-	-
I5.	ССРСЦ ч.П п.I782 т.ч.т.3	Стоимость ригелей фахверка из прокатной угловой стали марки Вст3пс6-I 275,0+I,0xI,0I=	т	0,2I	276,0I	-	-	58	-	-	-
I6.	-"- п.I782 т.ч.т.3 п.I	То же, из стали Вст3кп2 275,0-8,0xI,0I=	т	I,96	266,92	-	-	523	-	-	-
I7.	-"- п.I783	Стоимость ригелей из профилей гнутых сварных замкнутых квадратного сечения 289,0-8,0xI,0I=	т	9,I7	280,92	-	-	2576	-	-	-
I8.	-"- п.I78I	То же, из гнутых швеллеров сталь марки Вст3кп2 250,0-8,0xI,0I=	т	4,84	24I,92	-	-	II7I	-	-	-
I9.	ССРСЦ ч.П п.22I4 т.ч.т.3 п.I	То же, из стали листовой марки Вст3кп2	т	0,52	432,92	-	-	225	-	-	-
20.	9-94 т.ч.т.I ЭСН-84 I2-I	Монтаж металлических прогонов 29,2xI,08xI,03=	т	I5,97	32,48	-	-	5I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	ССРСЦ ч.П п.I924 т.ч.т.3 п.6	Стоимость прогонов из горячекатаных швеллеров сталь марки Вст3пс6-I 2I9,0+I,0xI,0I=	т	I4,94	220,02	-	-	3287	-	-	-
22.	-"- п.I925 -"- п.I	То же, прокатной угловой стали марки Вст3кп2 233,0-8,0xI,0I=	т	0,62	224,92	-	-	I39	-	-	-
23.	-"- п.I928 -"-	То же, листовой стали марки Вст3кп2 336,0-8,0xI,0I=	т	0,4I	327,92	-	-	I34	-	-	-
		Итого по разд.I	руб.	-	-	-	-	34685	-	-	-
		П.Стены									
24.	9-3I ЭСН-84 4-8	Монтаж стеновых панелей со стальными обшивками	м2	I593,7	2,48	-	-	3952	-	-	-
25.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Стоимость стеновых панелей со стальными обшивками с минераловатным утеплителем 50,0xI,045=	м2	I593,7	52,25	-	-	8327I	-	-	-
26.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа	т	2,97	50,2	-	-	I49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	Доп.к пр-нту 0I-09-I980/43 т.I5 ССРСЦ ч.П п.24I5	Стоимость стального профилированного листа Н57-750-0,8	т	2,97	429,03	-	-	I274	-	-	-
28.	26-8I ЭСН-94 8-4	Заделка стыков минеральной ватой	м3	I8,3I	35,90	-	-	657	-	-	-
29.	ССРСЦ ч.I г.IУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	I8,3I	II,2	-	-	205	-	-	-
30.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты пленкой	м2	745,7	0,226	-	-	I69	-	-	-
3I.	I4-2 ЭСН-84 т.2	Монтаж утепленных экструзионных панелей	м2	396,0	5,3I	-	-	2I03	-	-	-
32.	Доп.к пр-ту 06-04-I980/4 ч.П п.2I25	Стоимость утепленных экструзионных панелей толщ.I80 мм I2,45хI80:I20хI,045	м2	396,0	I9,52	-	-	7728	-	-	-
33.	ССРСЦ ч.I п.58 р.I	Стоимость крепежных элементов	кг	297,0	0,573	-	-	I70	-	-	-
34.	7-706 ЭСН-84 5I-6	Герметизация стыков стеновых панелей мастикой	пм	2I52	0,887	-	-	I909	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация стыков резиновыми прокладками	п.м.	384,0	0,04	-	-	I5	-	-	-
36.	ССРСЦ ч.I п.346	Стоимость резиновых прокладок	кг	27,0	I,57	-	-	42	-	-	-
37.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация стыков стеновых панелей полиэтиленовыми прокладками	м	870,0	0,423	-	-	368	-	-	-
		Итого по разд.П	руб.	-	-	-	-	I0565I	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	I04228	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I423	-	-	-
		Ш.Кровля									
38.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж стального профилированного листа	м2	4I46	0,398	-	-	I650	-	-	-
39.	Доп.к пр-нту 0I-09-I980/43 таб.I5 ССРСЦ ч.П п.24I5	Стоимость стального профилированного листа П-57-0,8 383xI,043xI,074	т	59,02	429,03	-	-	2532I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж конструктивных элементов из тонколистовой стали	т	6,2I	50,20	-	-	3I2	-	-	-
4I.	ССРСЦ ч.П п.2II5 т.ч.т.3 п.I	Стоимость стальных конструкций из тонколистовой стали толщ.2 мм марка стали ВстЗкп2 370,0-8,0хI,0I=	т	6,2I	36I,92	-	-	2248	-	-	-
42.	I2-284 ЭСН-84 I2-8-I	Утепление кровли минераловатными плитами толщ.80 мм	м2	2073,0	0,547	-	-	II34	-	-	-
43.	ССРСЦ ч.I п.I25 р.IУ	Стоимость минераловатных плит	м3	308,0	25,60	-	-	7885	-	-	-
44.	26-3I ЭСН-84 8-4	Герметизация стыков минеральной ватой	м2	2,27	35,90	-	-	8I	-	-	-
45.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	2,27	II,2	-	-	25	-	-	-
46.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минватных плит пленкой	м2	4720,2	0,226	-	-	I067	-	-	-
47.	I0-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,64+0,02=	м2	I6I,I	0,66	-	-	I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48.	Доп.вып.I к ССРСЦ ч.I стр.35 п.208 разд.П	Стоимость бакелизированной фанеры марки ФБС 448,0х0,0I=	м2	I6I,I	4,48	-	-	722	-	-	-
49.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нещельников из стального оцинкованного листа	т	I,45	50,20	-	-	73	-	-	-
50.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость стального оцинкованного листа марка стали Вст3кп2	т	I,45	432,92	-	-	628	-	-	-
5I.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка герметизирующей самоклеющейся ленты типа Герлен "Д" 0,0402+0,0005=	п.м	4028	0,04I	-	-	5I5	-	-	-
52.	Доп.к пр-нту 05-I8-0I I980/2 п.53	Стоимость самоклеющейся ленты "Герлен-Д"	I000пм	4,03	324,33	-	-	746	-	-	-
53.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Установка монтажных элементов и ограждения кровли	т	2,I8	50,2	-	-	I09	-	-	-
54.	ССРСЦ ч.П п.2I05 т.ч.т.3 п.I	Стоимость монтажных элементов из угловой стали Вст3кп2 442,0-8,0хI,0I=	т	0,202	433,92	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	-"- п.2I09	Стоимость ограждения кровли из труб марка стали Вст3кп2 455,0-8,0xI,0I=	т	I,97	446,92	-	-	882	-	-	-
56.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3 п.09-II09	Стоимость комбинированных заклепок 5,0xI,057	кг	9,0	5,29	-	-	48	-	-	-
57.	-"- 09-033	Стоимость самонарезающих винтов	кг	87.0	3,70	-	-	322	-	-	-
		Итого по разд.Ш	руб.	-	-	-	-	43962	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	I228I	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	3I68I	-	-	-
		IУ. Проемы									
		а) Окна									
58.	9-I05 ЭСН-84 т.I4-5	Монтаж оконных блоков из алюминия	м2	583,20	2,59	-	-	I5I0	-	-	-
59.	Сб.доп. вып.3 р.УI	Стоимость оконных блоков из комбинированных профилей под двойное остекление марки:									
	п.758	ОАК-I5-I2Н	шт.	I58	37,0	-	-	5846	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	п.755	ОАК 06-I2Н	шт.	I0	26,6	-	-	266	-	-	-
6I.	п.758	ОАК I5-I2Н(о)	шт.	79	37,0	-	-	2923	-	-	-
62.	п.770	ОАК I5-I2Р(о)	шт.	79	84,8	-	-	6699	-	-	-
63.	п.755	ОАК 06-I2Н(о)	шт.	I0	26,6	-	-	266	-	-	-
64.	9-I05 ЭСН-84 т.I4-I5	Монтаж индивидуальных конструкций окон из алюминиевых профилей	м2	66,36	2,59	-	-	I72	-	-	-
65.	Пр-нт 0I-23 I980/7 п.I-352	Стоимость индивидуальных окон из прессованного профиля I64,0:I,8	м2	66,36	9I,II	-	-	6046	-	-	-
66.	I4-33 ЭСН-84 т.I5-2	Монтаж алюминиевых прессованных профилей	т	3,45I	99,50	-	-	343	-	-	-
67.	Письмо Госстроя СССР 63-Д от I5.08-83	Стоимость алюминиевого профиля	т	3,45I	2000	-	-	6902	-	-	-
68.	Пр-нт 0I-23 п.8-07I	Компенсация 2,3:0,0008-2000=	т	3,45I	875	-	-	(3020)	-	-	-
69.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж крепежных элементов из сортовой стали	т	0,866	70,7	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70.	ССРСЦ ч.П п.2095 т.ч.т.3	Стоимость деталей из сортовой стали марки ВстЗкп2 393,0-8,0хI,0I=	т	0,866	384,92	-	-	333	-	-	-
7I.	ССРСЦ ч.П р.УI п.I	Транспортные расходы на алюминий	т	4,77	5I,9I	-	-	248	-	-	-
72.	I5-775 сб.доп. вып.I ЭСН-84 т.204-6	Остекление алюминиевых блоков стеклопакетами площ.до 2м2	м2	3I0,04	0,747	-	-	232	-	-	-
73.	ССРСЦ ч.I п.599	Стоимость стеклопакетов при толщ. стекла 4 мм	м2	3I0,04	9,87	-	-	3060	-	-	-
74.	I5-754 ЭСН-84 т.202-3 ССРСЦ ч.I п.577 п.575	Остекление стальных переплетов 4 мм стеклом 3,20+(I,79-I,2I)х хI,0I=	м2	3I0,I4	3,86	-	-	II97	-	-	-
75.	26-3I ЭСН-84 т.8-4 ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Заделка стыков минватой 35,9+II,2х0,97=	м3	5,94	46,76	-	-	278	-	-	-
76.	20-4I4 ЭСН-84 т.7-5	Монтаж жалюзийных решеток	шт.	2	4,64	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77.	Сб.доп. вып.2 р.УI п.662	Стоимость решеток из алюминиевого профиля	м2	3,03	49,0	-	-	I48	-	-	-
78.	7-707 ЭСН-84 п.5I-6	Устройство герметизации из герметизирующей мастики	п.м	I3I,0	0,9I8	-	-	I20	-	-	-
79.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка резиновых прокладок 3х40	п.м.	I856	0,04	-	-	74	-	-	-
80.	ССРСЦ ч.I п.364	Стоимость резины	кг	I52,0	I,57	-	-	239	-	-	-
8I.	ССРСЦ ч.I р.XШ п.I37	Стоимость полиэтилена низкого давления (термовкладыши, подкладки)	тн	0,I72	II80	-	-	203	-	-	-
82.	I0-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,64+0,02	м2	0,4	0,66	-	-	I	-	-	-
83.	Сб.доп. вып.I п.208	Стоимость бакелизированной фанеры ФБС =I0 мм 448х0,0I=	м2	0,4	4,48	-	-	2	-	-	-
84.	I0-28 ЭСН-84 т.4-I	Укладка деревянного бруса	м3	0,04	II0,0	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
85.	МГИ ценник р.I п.I292 К=2	Прокладка фиксирующая	п.м.	8	5,0	-	-	40	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	37222	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	(3020)	-	-	-
		В том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	5450	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	3I772	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(3020)	-	-	-
		б) Тамбуры Т-I и Т-3									
86.	9-I06 ЭСН-84 I4-6	Монтаж тамбуров из алюминиевого профиля	м2	I44,78	5,95	-	-	86I	-	-	-
87.	Сб.доп. вып.3 р.УI п.I06I	Стоимость ригелей марки:									
		РВОИ-0,75	шт.	32	5,68	-	-	I82	-	-	-
88.	п.I235	РВПИ-0,6	шт.	4	4,54	-	-	I8	-	-	-
89.	п.I247	РВПИ-I2	шт.	4	8,26	-	-	33	-	-	-
90.	п.I249	РВПИ-I3	шт.	4	8,89	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I.	п.I253	РВПИ-I5	шт.	5	I0,I	-	-	5I	-	-	-
92.	п.II76	РСПИ-06	шт.	2	4,94	-	-	I0	-	-	-
93.	п.II88	РСПИ-I2	шт.	2	9,28	-	-	I9	-	-	-
94.	п.II90	РСПИ-I3	шт.	2	I0,I	-	-	20	-	-	-
95.	п.II94	РСПИ-I5	шт.	2	II,60	-	-	23	-	-	-
96.	-"- п.I076	То же, РВОИ-I5	шт.	2	I0,7	-	-	2I	-	-	-
97.	п.III9	РВОЕ-0,6	шт.	2	3,82	-	-	8	-	-	-
98.	п.II22	РВОЕ-07,5	шт.	2	4,55	-	-	9	-	-	-
99.	п.II25	РВОЕ-09	шт.	3	5,38	-	-	I6	-	-	-
I00.	п.II26	РВОЕ-09,5	шт.	6	5,68	-	-	34	-	-	-
I0I.	п.II3I	РВОЕ-I2	шт.	2	7,24	-	-	I4	-	-	-
I02.	п.II33	РВОЕ-I3	шт.	2	7,95	-	-	I6	-	-	-
I03.	п.II37	РВОЕ-I5	шт.	II	9,20	-	-	I0I	-	-	-
I04.	п.I002	РСОИ-07,5	шт.	I	6,39	-	-	6	-	-	-
I05.	п.I006	РСОИ-09,5	шт.	3	7,73	-	-	23	-	-	-
I06.	п.I0I3	РСОИ-I3	шт.	I	I0,3	-	-	I0	-	-	-
I07.	п.I0I7	РСОИ-I5	шт.	8	I2,0	-	-	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08.	I4-33 ЭСН-84 т.I5-2	Монтаж нащельников из алюминиевого профиля	т	2,5	99,5	-	-	249	-	-	-
I09.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08-83г.	Стоимость алюминиевого профиля	т	2,5	2000	-	-	5000	-	-	-
II0.	Пр-нт 0I-23 п.8-07I	Компенсация 2,3:0,0008-2000=	т	2,5	875	-	-	(2I88)	-	-	-
III.	Сб.доп. вып.2 п.672 р.УI	Стоимость ригелей из алюминиевого профиля	п.м.	56,08	8,64	-	-	485	-	-	-
II2.	-"- п.673	Стоимость стоек из алюминиевого профиля	п.м.	I92,56	II,5	-	-	22I4	-	-	-
II3.	9-I05 ЭСН-84 т.I4-5	Монтаж алюминиевых дверных блоков	м2	34,65	2,59	-	-	90	-	-	-
II4.	Сб.доп. вып.2 р.УI п.226	Стоимость дверных блоков марки ДА02I-I5ВИ	шт.	II	I37,0	-	-	I507	-	-	-
II5.	I5-738 ЭСН-84 т.20I-8	Остекление витрин с металлическими переплетами витринным 6,5 мм стеклом полированным	м2	97,84	7,I3	-	-	698	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6.	I5-775 сб.доп. вып.I ЭСН-84	Остекление стеклопакетами алюминиевых переплетов площ. до 2 м2	м2	28,98	0,747	-	-	22	-	-	-
II7.	ССРСЦ ч.I п.599	Стоимость стеклопакетов при толщ. стекла 4 мм	м2	28,98	9,87	-	-	286	-	-	-
II8.	26-3I ЭСН-84 т.8-4	Заделка стыков минватой 35,9+II,2х0,97=	м3	2,2	46,76	-	-	I03	-	-	-
II9.	7-70I ЭСН-84	Укладка резины ПР-65и	п.м.	I68	0,04	-	-	7	-	-	-
I20.	ССРСЦ ч.I п.364	Стоимость резины	кг	7,0	I,57	-	-	II	-	-	-
I2I.	20-4I4 ЭСН-84 т.7-5	Монтаж жалюзийных решеток	шт.	8	4,64	-	-	37	-	-	-
I22.	Сб.доп. вып.2 р.УI п.662	Стоимость жалюзийных решеток из алюминиевых профилей	м2	2I,7	49,0	-	-	I063	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	I3379	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	(2I88)	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	II27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I2252	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(2I88)	-	-	-
		Итого по разд.IУ	руб.	-	-	-	-	5060I	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	(5208)	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	6577	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	44024	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(5208)	-	-	-
		У. Перегородки									
		а) Стальные									
I23.	9-34 ЭСН-84 т.5-I	Монтаж каркаса стальных перегородок из прямоугольных труб	м2	III3,2	2,79	-	-	3I06	-	-	-
I24.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II0 т.ч.т.3 п.I	Стоимость каркаса перегородок из стальных прямоугольных труб марка стали Вст3кп2 377,0-8,0xI,0I=	т	7,94	368,92	-	-	2929	-	-	-
I25.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж каркаса из листовой стали	т	I,62	50,2	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26. -	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость конструкций из листовой стали марки Вст3кп2 44I,0-8,0xI,0I=	т	I,5I	432,92	-	-	654	-	-	-
I27.	ССРСЦ ч.I п.53I	Стоимость стали горячекатаной круглой	т	0,II	I65,0	-	-	I8	-	-	-
I28.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж доборных элементов из уголковой стали и профилей	т	3,I0	70,7	-	-	2I9	-	-	-
I29.	ССРСЦ ч.П п.2I05 т.ч.т.3 п.I	Стоимость доборных элементов из уголковой стали и профилей марки Вст3кп2	т	0,592	433,92	-	-	257	-	-	-
I30.	ССРСЦ ч.П п.2095 т.ч.т.3 п.I	Стоимость конструкций из гнутых швеллеров марка стали Вст3кп2 393,0-8,0xI,0I=	т	I,362	384,92	-	-	524	-	-	-
I3I.	-"- п.2I09	То же, из труб 455,0-8,0xI,0I=	т	I,I46	446,92	-	-	5I2	-	-	-
I32.	9-29 ЭСН-84 т.4-6	Монтаж ограждения перегородок из профилированого листа	м2	329,75	2,04	-	-	673	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I33.	Доп. вып.I к ССРСЦ ч.П р.I п.24I3	Стоимость ограждения перегородок из оцинкованного профилированного листа марки Н60-782-I,0	т	0,625	345,0	-	-	2I6	-	-	-
I34.	-"- п.24I5	То же, СI5-I000-0,8	т	2,453	390,0	-	-	957	-	-	-
I35.	9-I22 ЭСН-84 т.I7-5	Монтаж конструкций обрамления перегородок листовой сталью	т	I,639	50,2	-	-	82	-	-	-
I36.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.	Стоимость стальной ленты толщ.0,8 мм марки Вст3кп2	т	I,639	432,92	-	-	7I0	-	-	-
I37.	Доп. вып.I 7-749 ЭСН-84 6I-3	Установка асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00м2	II,I32	20,3	-	-	226	-	-	-
I38.	ССРСЦ ч.I р.I п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ.I0 мм 6,4:(2,5хI,2)	м2	III3,2	2,I3	-	-	237I	-	-	-
I39.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Обрамление перегородок алюминиевым профилем	т	0,687	99,5	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40.	Пр-нт 0I-23 п.8-07I ССРСЦ ч.П р.УI	Стоимость алюминиевых профилей 2000,0+24,6=	т	0,687	2024,6	-	-	I39I	-	-	-
I4I.	Письмо Госстроя СССР № 69-Д от I5.08-83г.	Компенсация 2,3:0,0008-2000,0=	т	0,687	875,0	-	-	(60I)	-	-	-
I42.	26-3I ЭСН-84 т.8-4	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	9,I	35,9	-	-	327	-	-	-
I43.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I25	Стоимость минераловатных плит	м3	9,I	25,6	-	-	233	-	-	-
I44.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация стыков резиной	п.м.	3I32,I	0,04	-	-	I25	-	-	-
I45.	ССРСЦ ч.I п.365	Стоимость губчатой резины	кг	I4,8	I,0	-	-	I5	-	-	-
I46.	-"- п.364	Стоимость резинового профиля	кг	705,8	I,57	-	-	II08	-	-	-
I47.	ССРСЦ ч.I р.ХШ п.I37	Стоимость полиэтилена низкого давления (термовкладыши)	т	0,00I	II80,0	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I48.	I0-28 ЭСН-84 п.4-I	Установка деревянного антисептированного бруса	м3	0,7	II0,0	-	-	77	-	-	-
I49.	I5-746 ЭСН-84 т.202-5--4I	Остекление перегородок армированным стеклом	м2	2I,6	4,87	-	-	I05	-	-	-
I50.	ССРСЦ ч.I п.58	Стоимость болтов, шайб, гаек	кг	22,8	0,573	-	-	I3	-	-	-
I5I.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п.09-033	Стоимость самонарезающих винтов 3,5xI,057=	кг	69,3	3,70	-	-	256	-	-	-
I52.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3 п.09-II09	Стоимость комбинированных заклепок 3KI2 5,0xI,057=	кг	5,9	5,29	-	-	3I	-	-	-
I53.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/II ч.I п.09-665	Стоимость шайб уплотнительных II,8xI,057=	кг	2,I4	I2,47	-	-	27	-	-	-
I54.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3 п.09-668	Стоимость замков 3B9A	шт.	77,0	5,70	-	-	438	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	I7750	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(60I)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	460I	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I3I49	-	-	-
		б) 2-й этаж (перегородки)									
I55.	9-34 ЭСН-84 т.5-I	Монтаж каркаса перегородок из стальных прямоугольных труб	м2	80,I	2,79	-	-	223	-	-	-
I56.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II0 т.ч.т.3 п.I	Стоимость каркаса перегородок из стальных прямоугольных труб марка стали Вст3кп2 377,0-8,0xI,0I=	т	3,082	368,92	-	-	II37	-	-	-
I57.	9-I22 ЭСН-84 т.I7-5	Монтаж каркаса перегородок из листовой стали	т	0,232	50,2	-	-	I2	-	-	-
I58.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость конструкций из листовой стали марка стали Вст3кп2 44I,0-8,0xI,0I=	т	0,232	432,92	-	-	I00	-	-	-
I59.	ССРСЦ ч.I п.53I	Стоимость горячекатаной круглой стали	т	0,0I	I65,0	-	-	I8	-	-	-
I60.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж доборных элементов из уголковой стали и профилей	т	I,55	70,7	-	-	II0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6I.	ССРСЦ ч.П п.2I05 т.ч.т.3 п.I	Стоимость доборных элементов из уголковой стали марки Вст3кп2 422,0-8,0xI,0I=	т	0,0I	433,92	-	-	4	-	-	-
I62.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость конструкций из листовой стали марки Вст3кп2 44I,0-8,0xI,0I=	т	0,0I	432,92	-	-	4	-	-	-
I63.	ССРСЦ ч.П п.2I05 т.ч.т.3 п.I	Стоимость доборных элементов из стальных профилей марки стали Вст3кп2 442,0-8,0xI,0I=	т	I,52	433,92	-	-	660	-	-	-
I64.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж обрамления перегородок стальной лентой	т	0,683	50,2	-	-	34	-	-	-
I65.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость рбрамления перегородок из стальной ленты марки Вст3кп2 44I,0-8,0xI,0I=	т	0,683	432,92	-	-	296	-	-	-
I66.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж конструкций из алюминиевых профилей	т	0,707	99,5	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I67.	Пр-нт 0I-23 п.8-07I ССРСЦ ч.П р.УI	Стоимость алюминиевых профилей 2000,0+24,6=	т	0,707	2024,6	-	-	I43I	-	-	-
I68.	Письмо Госстроя СССР № 69-Д от I5.08-83	Компенсация 2,30:0,0008-2000,0=	т	0,707	875,0	-	-	(6I9)	-	-	-
I69.	Доп.вып.I 7-749 ЭСН-84 6I-3	Установка асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00м2	0,80I	20,3	-	-	I6	-	-	-
I70.	ССРСЦ ч.I р.I п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ.I0 мм 6,4:(2,5xI,2)	м2	80,I	2,I3	-	-	I7I	-	-	-
I7I.	I5-738 ЭСН-84 п.20I-8 ССРСЦ ч.I п.588 п.582	Остекление перегородок 5 мм стеклом 7,I3-6,II+I,8=	м2	33,95	2,82	-	-	96	-	-	-
I72.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация стыков резиной	п.м	I305,0	0,04	-	-	52	-	-	-
I73.	ССРСЦ ч.I п.364	Стоимость резинового профиля	кг	304,4	I,57	-	-	478	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I74.	ССРСЦ ч.I р.XI п.I37	Стоимость пластин технических с двумя пленками	т	0,00I	II80,0	-	-	I	-	-	-
I75.	ССРСЦ ч.I п.50	Стоимость винтов ВМ5-60х25	кг	8,8	0,573	-	-	5	-	-	-
I76.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п.09-033	Стоимость самонарезающих винтов 3,5хI,057=	кг	I5,4	3,70	-	-	57	-	-	-
I77.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3 п.09-II09	Стоимость комбинированных заклепок 5КI2 5,0хI,057=	кг	0,3	5,29	-	-	I	-	-	-
I78.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/II ч.I п.09-665	Стоимость шайб уплотнительных ШУ-6 II,8хI,057 =	кг	0,5	I2,47	-	-	6	-	-	-
I79.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3	Стоимость замков 3В9А	шт.	6	5,7	-	-	34	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	50I6	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	(6I9)	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	8I9	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	4I97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(6I9)	-	-	-
		в) Перегородки алюминиевые									
I80.	9-I03 ЭСН-84 I4-3	Монтаж перегородок из алюминиевого профиля	м2	403,65	3,I8	-	-	I284	-	-	-
I8I.	Сб.доп. вып.2 р.УI п.438	Стоимость перегородок марки ПР39-I2 I/К	шт.	I5	II3,0	-	-	I695	-	-	-
I82.	п.44I	То же, ПР39-I5 I/К	шт.	52	I23	-	-	6396	-	-	-
I83.	п.450	Стоимость перегородок с однопольной дверью марки ПДI-39--I5 I/К	шт.	2	2I3	-	-	426	-	-	-
I84.	п.450	То же, ПДIЛ39-I5 I/К	шт.	2	2I3	-	-	426	-	-	-
I85.	-"- п.453	Стоимость перегородок с двупольной дверью марки ПД2 39-I5 I/К	шт.	I	242	-	-	242	-	-	-
I86.	I4-33 прим. ЭСН-84 I5-2	Монтаж элементов примыкания и стыков из алюминия	т	0,749	99,5	-	-	75	-	-	-
I87.	Пр-нт 0I-23 п.8-00I ССРСЦ ч.П р.УI	Стоимость элементов примыкания из алюминиевого профиля	т	0,749	2052,85	-	-	I538	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88.	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от I5.08.63	Компенсация 28I0,0-2000,0=	т	0,749	8I0,0	-	-	(607)	-	-	-
I89.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж нащельников из алюминиевого профиля	т	0,592	70,7	-	-	42	-	-	-
I90.	Пр-нт 0I-23 п.8-07I ССРСЦ ч.П р.УI п.3	Стоимость нащельников из прессованного профиля 2000,0+52,85=	т	0,592	2052,85	-	-	I2I5	-	-	-
I9I.	Письмо-Госстроя СССР № 63-Д от I5.08.83	Компенсация 2,3:0,0008-2000,0=	т	0,592	875,0	-	-	(5I8)	-	-	-
I92.	I5-744 ЭСН-84 202-3-4I ССРСЦ ч.I п.577 п.575	Остекление перегородок стеклом толщиной 5 мм 3,33+(2,07-I,25х хI,0I)=	м2	260,59	2,482	-	-	647	-	-	-
I93.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж рамок декоративных	т	0,I36	99,5	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I94.	Пр-нт OI-23 п.8-072 ССРСЦ ч.П р.УI п.3	Стоимость рамок из алюминиевого профиля 47,0+52,85x0,0I69	м2	0,979	47,893	-	-	47	-	-	-
I95.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж рам фриза из алюминия	т	0,677	99,5	-	-	67	-	-	-
I96.	Пр-нт OI-23 п.8-080 ССРСЦ ч.П р.УI п.3	Стоимость фризов из прессованного алюминиевого профиля 22,0:0,0I+52,85	т	0,677	2252,85	-	-	I525	-	-	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	I5639	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	(II25)	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	647	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I4992	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(II25)	-	-	-
		Итого по разд.У	руб.	-	-	-	-	38405	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	(2345)	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	6067	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	32338	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(2345)	-	-	-
		УI. Внутренняя площадка									
I97.	9-47 т.ч.т.I п.I ЭСН-84 7-2	Монтаж металлических конструкций площадки	т	25,I32	50,6I	-	-	I272	-	-	-
I98.	ССРСЦ ч.П п.2095 т.ч.т.3 п.6	Стоимость площадки из горячекатанных профилей сталь Вст3пс6-I 393,0+I,0xI,0I=	т	2,884	394,0I	-	-	II36	-	-	-
I99.	-"- п.2095 т.ч.т.3 п.I	То же, из стали Вст3кп2 393,0-8,0xI,0I=	т	0,I03	384,92	-	-	40	-	-	-
200.	ССРСЦ ч.П п.2I05 п.I	Стоимость площадки из стальных С-образных профилей сталь марки Вст3кп2 442,0-8,0xI,0I=	т	I7,6I3	433,92	-	-	7643	-	-	-
20I.	-"- п.2II4 п.I т.ч.т.3	То же, из листовой стали марки Вст3кп2	т	I,648	432,92	-	-	7I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
202.	-"- п.2I09 т.ч.т.3 п.I	То же, из гнутосварных профилей сталь марки Вст3кп2 455,0-8,0xI,0I	т	2,884	446,92	-	-	I289	-	-	-
		Итого по разд.УI	руб.	-	-	-	-	I2093	-	-	-
		УП. Блок -3									
		(Переходная галерея)									
203.	9-I6 т.ч. т.I п.2 ЭСН-84 2-7	Монтаж металлических констоукций переходной галереи 64,0xI,07xI,03	т	I7,93	73,I7	-	-	I3I2	-	-	-
204.	ССРСЦ ч.П п.2I0I т.ч.т.3 п.23	Стоимость конструкций переходной галереи из двутавров с параллельными гранями полок сталь марки 09Г2С-6 3II+(29+2,4+7,93)x xI,0I=	т	I,75	359,5I	-	-	629	-	-	-
205.	-"- т.ч.т.3 п.6	То же, сталь марки Вст3пс6-I	т	II,43	3I2,0I	-	-	3566	-	-	-
206.	ССРСЦ ч.П т.ч.т.3 п.6	То же, из горячекатанных профилей сталь марки Вст3пс6-I 393,0+I,0xI,0I=	т	0,82	394,0I	-	-	323	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
207.	-"- т.ч.т.3 п.I	То же, из стали Вст3кп2 393,0-8,0xI,0I	т	0,3I	384,92	-	-	II9	-	-	-
208.	-"- п.2I05 т.ч.т.3 п.I	То же, из гнутых профилей сталь марки Вст3кп2 442,0-8,0xI,0I	т	0,52	433,92	-	-	226	-	-	-
209.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость конструкций переходной галереи из листовой стали марки Вст3кп2 44I,0-8,0xI,0I	т	I,03	432,92	-	-	446	-	-	-
2I0.	-"- т.ч.т.3 п.64	То же, из стали марки I4Г2АФ-I2 44I,0+(6I+5,9xI7)x xI,0I	т	0,52	603,9I	-	-	3I4	-	-	-
2II.	-"- т.ч.т.3 п.23	То же, из стали марки 09Г2С-6 44I,0+(29+2,4x xI7)xI,0I=	т	0,52	5II,50	-	-	266	-	-	-
2I2.	ССРСЦ ч.П п.2I09 т.ч.т.3 п.I	Стоимость конструкций переходной галереи из гнутосварных профилей сталь марки Вст3-кп2 455,0-8,0xI,0I	т	I,03	446,92	-	-	460	-	-	-
		Итого по разд.УП	руб.	-	-	-	-	766I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Лестницы Л1 и Л2									
2I3.	9-46 ЭСН-84 7-I	Монтаж металлического каркаса лестниц	т	6,685	58,0	-	-	388	-	-	-
2I4.	ССРСЦ п.2I05 т.ч.т.3 п.I	Стоимость лестниц из профилей замкнутых сварных квадратных из стали марки Вст3кп2 442,0-8,0xI,0I	т	0,094	433,92	-	-	4I	-	-	-
2I5.	ССРСЦ ч.П п.2I09 т.ч.т.3 п.I	То же, из стальных прямоугольных труб сталь марки Вст3кп2 455,0-8,0xI,0I	т	0,509	446,92	-	-	227	-	-	-
2I6.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	То же, из листовой стали марки Вст3кп2 44I,0-8,0xI,0I	т	2,I82	432,92	-	-	945	-	-	-
2I7.	ССРСЦ ч.П п.2I05 т.ч.т.3 п.I	То же, из прокатного равнополочного уголка сталь марки Вст3кп2 442,0-8,0xI,0I	т	2,I29	433,92	-	-	924	-	-	-
2I8.	Доп.вып.I к ССРСЦ ч.П р.I п.24I5	Стоимость профилированного стального оцинкованного листа марки С15-I000-0,8	т	0,767	390,0	-	-	299	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I9.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж поручня из алюминиевого профиля	т	0,033	99,5	-	-	3	-	-	-
220.	Пр-нт 0I-23 п.8-07I ССРСЦ ч.П р.IУ	Стоимость алюминиевого профиля 2000,0+24,6	т	0,033	2024,6	-	-	67	-	-	-
22I.	Пр-нт 0I-23 п.8-07I	Компенсация 2,3:0,0008-2000,0	т	0,033	875	-	-	(29)	-	-	-
		Итого по разд.УШ	руб.	-	-	-	-	2894	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(29)	-	-	-
		IX. Отделочные работы									
222.	I3-I2I ЭСН-84 т.I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-02I	I00м2	54,II	7,7I	-	-	4I7	-	-	-
223.	I3-I53 ЭСН-84 т.I8-6 К=2 т.ч. т.3,5	Окраска металлоконструкций эмалями за 2 раза (белая)	I00м2	54,II	22,66	-	-	I226	-	-	-
224.	I5-5II ЭСН-84 т.I53-4	Окраска асбестоцементных листов водоэмульсионной краской	м2	2386,6	0,II9	-	-	284	-	-	-
		Итого по разд.IX	руб.	-	-	-	-	I927	-	-	-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-2А (ФОК-I), ветер IУ, снег У

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости гр.5, 7	всего по гр.5, 7,8	в том числе осн.з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция в накладных % стоимости гр.7	Нормативная условно-чистая продукция в планово % стоимости гр. I0, II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным гр.I0, II,I2, I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете стоим. ед.изм., тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Каркас	т	I03,I3	34685	8,6	2983	30I3	4068I	-	-	-	-	-	II,28
II.	Стены:													
	строительные работы	м2	I593,7	I04228	I6,5	I7I98	97I4	I3II40	-	-	-	-	-	36,37
	металлоконструкции	т	2,97	I423	8,6	I22	I24	I669	-	-	-	-	-	0,46
III.	Кровля:													
	строительные работы	м2	4I46	I228I	I6,5	2026	II45	I5452	-	-	-	-	-	4,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	металлокон-струкции	т	68,86	3I66I	8,6	2725	2752	37I58	-	-	-	-	-	I0,3I
IУ.	Проемы:													
	а) окна													
	строительные работы	м2	620,I8	5450	I6,5	899	508	6857	-	-	-	-	-	I,90
	металлоконст-рукции	м2 т	649,56 4,3I7	3I772	8,6	2732	2760	37264	-	-	-	-	-	I0,34
	компенсация	руб.		(3020)	-	-	-	(3020)	-	-	-	-	-	0,83
	б) тамбуры Т-I и Т-2													
	строительные работы	м2	I26,82	II27	I6,5	I86	I05	I4I8	-	-	-	-	-	0,39
	металлокон-струкции	м2 т	I44,78 2,5	I2252	8,6	I054	I064	I4370	-	-	-	-	-	3,99
	компенсация	руб.		(2I88)	-	-	-	(2I88)	-	-	-	-	-	0,6I
У.	Перегородки:													
	строительные работы	м2	I509,44	6067	I6,5	I00I	565	7633	-	-	-	-	-	2,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	металлоконструкции	т	28,7I3	32338	8,6	278I	28I0	37929	-	-	-	-	-	I0,5I
	компенсация	руб.		(2345)	-	-	-	(2345)	-	-	-	-	-	0,65
УI.	Внутренняя площадка -	т	25,I32	I2093	8,6	I040	I05I	I4I84	-	-	-	-	-	3,93
УП.	Блок-3 (переходная галерея)	т	I7,93	766I	8,6	659	666	8986	-	-	-	-	-	2,49
УШ.	Лестницы	т	6,7I8	2894	8,6	249	25I	3394	-	-	-	-	-	0,94
	компенсация	руб.		(29)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-
IX.	Отделочные работы	м2	7797,6	I927	I6,5	3I8	I80	2425	-	-	-	-	-	0,67
	Итого:	руб.		297879	-	35972	26708	360559	-	-	-	-	-	I00%
	Компенсация	руб.		(7582)	-	-	-	(7582)	-	-	-	-	-	-
	Всего по смете с компенсацией	руб.		305461	-	-	-	368I4I	-	-	-	-	-	-

Зам.директора по научной работе Галустян Ю.Л.
Главный инженер проекта Коренцвит Г.Я.
Начальник отдела Грибова Л.С.
Составила Карпухина К.Н.
Проверила Калижская Л.С.

23226-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2Б

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на общестроительные работы надземной части

Основание: чертежи типового проекта АС-I÷АС-I3; АС-28÷АС-45; КМ-I÷КМ-23

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I5I,47	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу (м2 пол. площади)	53,34	руб.
I м2 общей площади здания	53,34	руб.
I м3 объема здания	7,40	руб.

№№ № укруп. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. услов. чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Полы									
I. II-2 I-2		Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I7,88	43,3	-	-	774	-	-	-
2. II-II I-II		Бетонная подготовка из бетона М-250	м3	570,0	30,22	-	-	I7225	-	-	-
		Цена: 29,3+(27,2-26,3)х хI,02=30,22									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	II-57 8-3 II-58 8-4	Устройство стяжки из мелкозернистого бетона М-200 толщ.50мм Цена:8I,5+I5,4х6= =I73,9	I00м2	22,8	I73,9	-	-	3965	-	-	-
4.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же, толщ.30 мм Цена:8I,5+I5,4х2= =II2,3	I00м2	0,26	II2,3	-	-	29	-	-	-
5.	I3-225 25-I I3-226 25-2	Гидроизоляция из трех слоев рубероида на битумной мастике Цена:I,83+0,69х2=3,2I	м2	26,0	3,2I	-	-	83	-	-	-
6.	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00м2	0,26	4I7	-	-	I08	-	-	-
7.	ЕР №I	Устройство нижнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщ.I3 мм (по стальному настилу	I00м2	3,I7	I6II,57	-	-	5I09	-	-	-
8.	ЕР №I	То же, по бетону	I00м2	I7,6I	I6II,57	-	-	28380	-	-	-
9.	ЕР №2	Устройство верхнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщ.3 мм с посыпкой	I00м2	20,78	I277,65	-	-	26550	-	-	-

I	2		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	II-273 з/пл.+ экспл. машин	Устройство алюминиевых плинтусов	I00м	0,96	8,3	-	-	8	-	-	-
II.	Пр-нт 0I-23 п.8-059	Стоимость алюминиевых плинтусов НИ.II.I4 Цена:I,72xI,02=I,75	шт.	32	I,75	-	-	56	-	-	-
I2.	ССРСЦ ч.П р.УI	Транспортные расходы	тн	0,07	24,6	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	77666	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		П. Ванна металлическая 25xII м									
I3.	9-I32 20-I прим.	Монтаж конструкции ванны	тн	32,47	67,I	-	-	2I79	-	-	-
I4.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II6	Стоимость металлоконструкций щитов из толстолистовой стали	тн	I8,7	323	-	-	6040	-	-	-
I5.	-"- п.2I0I	Стоимость металлоконструкций из двутавров	тн	3,59	3II	-	-	III6	-	-	-
I6.	-"- п.2097	Стоимость металлоконструкций из швеллеров и уголков	тн	I0,I8	307	-	-	3I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I3-I68 I8-2I	Окраска металлоконструкций наружной поверхности ванны БТ-I70 за 2 раза Цена:7,3Iх2=I4,26	I00м2	3,6	I4,26	-	-	5I	-	-	-
I8.	I3-I5I I8-4 прим.	Окраска металлоконструкций внутренних поверхностей ванны хлорсульфополиэтиленом	I00м2	3,60	92,6	-	-	333	-	-	-
I9.	I3-262 33-6	Очистка кварцевым песком металлоконструкций ванны	м2	360	I,52	-	-	547	-	-	-
20.	9-46 7-I	Монтаж металлических лестниц	тн	0,I4	58,0	-	-	8	-	-	-
2I.	ССРСЦ ч.I р.I п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,I4	455	-	-	64	-	-	-
22.	I3-I63 I8-I6	Окраска металлоконструкций лестниц нитроэмалью за 2 раза Цена:47,Iх2=94,2	I00м2	0,04	94,2	-	-	4	-	-	-
23.	ССРСЦ ч.I п.58	Стоимость крепежных элементов по всем элементам	тн	0,I5	573	-	-	86	-	-	-
24.	9-I22 I7-5	Монтаж металлоконструкций решеток	тн	0,88	50,2	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	Пр-нт 0I-23 п.8-074	Стоимость алюминиевых решеток Цена: 72,3xI,02=73,02	м2	27	73,02	-	-	I972	-	-	-
26.	ССРСЦ ч.П р.УI п.I	Транспортные расходы	тн	0,85	5I,9I	-	-	44	-	-	-
27.	ССРСЦ ч.П т.ч.т.I2 п.I	Притупление кромок	тн	0,85	23,6	-	-	20	-	-	-
28.	-"- п.2	Зачистка поверхностей	тн	0,85	5,7	-	-	5	-	-	-
29.	6-263 3I-5	Испытание ванны на водонепроницаемость	м3	385	0,I9	-	-	73	-	-	-
30.	ССРСЦ ч.П т.ч. т.8 п.I,3	Доплата за гарантию плотности швов и механических свойств Цена: 3,5 + 2,4 = 5,9	тн	32,47	5,9	-	-	I92	-	-	-
3I.	ССРСЦ ч.П т.ч. т.9	Доплата на контрольную сборку металлоконструкций	тн	32,47	II,7	-	-	380	-	-	-
		Ножная ванночка									
32.	9-I32 20-I	Монтаж металлоконструкций ножной ванночки	тн	0,I5	67,I	-	-	I0	-	-	-
33.	ССРСЦ ч.П р.I п.2096	Стоимость металлоконструкций из уголка	тн	0,04	347	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	тн	0,II	44I	-	-	49	-	-	-
35.	ССРСЦ ч.П р.I п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,003	455	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу:	руб.	-	-	-	-	I6357	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	(I4622)	-	-	-
		Ш. Отделочные работы									
36.	I3-I53 I8-6	Окраска потолков эмалью ПФ-II5 за 2 раза Цена:I0,3x2=20,6	I00м2	39,59	20,6	-	-	8I6	-	-	-
37.	I3-I50 I8-3 примен.	Окраска стен и перегородок эмалью Э-ВА-27 за 2 раза Цена:24,5x2=49,0	I00м2	I9,II	49,0	-	-	936	-	-	-
38.	I3-I53 I8-6	То же, рамы и ригелей Цена:I0,3x2=20,6	I00м2	56,50	20,6	-	-	II64	-	-	-
39.	I3-I53 I8-6	Окраска поверхности стен эмалью ПФ-II5 за 2 раза Цена:I0,3x2=20,6	I00м2	36,38	20,6	-	-	749	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	3665	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Разные работы									
		а) крепление зеркала									
40.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций стойки МС-2	тн	0,464	70,7	-	-	33	-	-	-
4I.	ССРСЦ ч.П р.I п.I78I тех.ч.т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из швеллера Цена:250-8=242	тн	0,457	242	-	-	III	-	-	-
42.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4 тех.ч.т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из полосовой стали Цена:44I-8=433	тн	0,007	433	-	-	3	-	-	-
43.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций стойки масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I6	60,5	-	-	I0	-	-	-
44.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций рамы зеркала МР-I	тн	0,II2	70,7	-	-	8	-	-	-
45.	7-748 6I-2	Устройство венткоробов из асбоцементных листов толщ.I2мм	I00м2	I,30	29,4	-	-	38	-	-	-
46.	ССРСЦ ч.I р.I п.29	Стоимость асбоцементных листов Цена:I36,7:(3хI,5)=3,04	м2	I30	3,04	-	-	395	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по "а":	руб.	-	-	-	-	I254	-	-	-
		В том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	(466)	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(788)	-	-	-
		б) звукоизоляция в венткамерах									
47.	9-24 4-I	Монтаж профилированного настила	I00м2	3,75	39,8	-	-	I49	-	-	-
48.	ССРСЦ ч.П стр.70 п.2406	Стоимость профнастила	тн	0,9	408	-	-	367	-	-	-
49.	26-35 8-8	Укладка минераловатной плиты	м3	30	35,5	-	-	I065	-	-	-
50.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	29,4	43,6	-	-	I282	-	-	-
5I.	ССРСЦ ч.П р.I п.I92I тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из уголка Цена:298-8=290	тн	0,II2	290	-	-	32	-	-	-
52.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций рамы масляной краской за 2 раза	I00м2	0,06	60,5	-	-	4	-	-	-
53.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,002	44I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса из бруса	м3	0,24	II0	-	-	26	-	-	-
55.	I0-34 6-3 ССРСЦ ч.I р.I п.3I8 п.3I9	Обшивка каркаса древесно-стружечными плитами толщ. 22 мм Цена:I,95+(I,89-I,54)х хI,05=2,32	м2	II,I6	2,32	-	-	26	-	-	-
56.	I0-254 52-3 примен. ч.П р.П п.328	Установка деревянной рейки размером 25х60 по периметру зеркала Цена:0,22+0,25хI,02= =0,47	м	I6	0,47	-	-	8	-	-	-
57.	I0-204 3Б-I	Антисептирование деревянных конструкций	I0 м2	0,75	5,37	-	-	4	-	-	-
58.	I5-739 20I-8 ССРСЦ ч.I р.I п.588 доп.I ССРСЦ ч.I р.I п.727	Установка зеркала в готовом каркасе Цена:7I3+(I8,6-6,II)х хI,02=I986,98	I00м2	0,I05	I986,98	-	-	209	-	-	-
		в)отбойный щит для тенниса									
59.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций стойки щита	тн	0,095	70,7	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	ССРСЦ ч.П р.I п.I78I тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из швеллера Цена:290-8=242	тн	0,089	242	-	-	22	-	-	-
6I.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4 -"-	Стоимость металлоконструкций из полосовой стали Цена:44I-8=433	тн	0,006	433	-	-	3	-	-	-
62.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций стойки масляной краской за 2 раза	I00м2	0,04	60,5	-	-	2	-	-	-
63.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций планки щита	тн	0,I54	70,7	-	-	II	-	-	-
64.	ССРСЦ ч.П р.I п.I78I тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из швеллера Цена:250-8=242	тн	0,I54	242	-	-	37	-	-	-
65.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций стойки масляной краской за 2 раза	I00м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
66.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса из бруса	м3	0,09	II0	-	-	I0	-	-	-
67.	I0-32 6-I	Обшивка каркаса досками	м2	0,I28	2,I4	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68.	I0-254 52-3 примен. ССРСЦ ч.П р.П п.328	Установка деревянной рейки разм.20х40 мм Цена:0,22+0,25хI,02= =0,47	м	4	0,47	-	-	2	-	-	-
69.	I5-56I I59-I	Окраска деревянных щитов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,256	70,I	-	-	I8	-	-	-
70.	I0-204 38-I	Антисептирование деревянных конструкций г) крепление гимнастической стенки	I0 м2	I,28	5,37	-	-	7	-	-	-
7I.	9-94 I2-I	Монтаж металлоконструкций балок	тн	0,I85	29,2	-	-	5	-	-	-
72.	ССРСЦ ч.П р.I п.I959 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций балок Цена:2I3-8=205	тн	0,I85	205	-	-	38	-	-	-
73.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
74.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,008	44I	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) крепление баскетбольного щита									
75.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей МД-3	тн	0,03	44I	-	-	I3	-	-	-
		е) крепление ограждающей и раздвижной сеток									
76.	9-I07 I5-2	Монтаж металлоконструкций направляющей МН-I	тн	0,454	55,8	-	-	25	-	-	-
77.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II0 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из труб Цена:377-8=369	тн	0,454	369	-	-	I68	-	-	-
78.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I6	60,5	-	-	I0	-	-	-
79.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций подвесок МП1,МП2	тн	0,09I	73,0	-	-	7	-	-	-
80.	ССРСЦ ч.П р.I п.I968 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций подвесок Цена:342-8=334	тн	0,09I	334	-	-	30	-	-	-
8I.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,03	60,5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций опорной консоли	тн	0,0I8	70,7	-	-	I	-	-	-
83.	ССРСЦ ч.П п.2095 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций Цена:393-8=385	тн	0,0I8	385	-	-	7	-	-	-
84.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
85.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,037	44I	-	-	I6	-	-	-
86.	9-I07 I5-2	Монтаж металлоконструкций направляющей МН-2	тн	0,I88	55,8	-	-	I0	-	-	-
87.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II0 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из труб Цена:377-8=369	тн	0,I88	369	-	-	69	-	-	-
88.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
89.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций подвесок МП3+МП7	тн	0,03	73,0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90.	ССРСЦ ч.П п.I968 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций подвесок Цена:342-8=334	тн	0,03	334	-	-	I0	-	-	-
9I.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0I	60,5	-	-	I	-	-	-
92.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей ж) крепление трансформирующегося баскетбольного щита	тн	0,027	44I	-	-	I2	-	-	-
93.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций рамы крепления щита	тн	0,5I2	70,7	-	-	36	-	-	-
94.	ССРСЦ ч.П р.I п.I78I тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из швеллера Цена:250-8=242	тн	0,08I	242	-	-	20	-	-	-
95.	ССРСЦ ч.П р.I п.I78I тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из двутавра Цена:282-8=274	тн	0,43I	274	-	-	II8	-	-	-
96.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций рамы масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I8	60,5	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций большой и малой подвески рамы МП8, МП9	тн	0,04	73	-	-	3	-	-	-
98.	ССРСЦ ч.П р.I п.I968 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций подвесок Цена:342-8=334	тн	0,04	334	-	-	I3	-	-	-
99.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
I00.	9-94 I2-I	Монтаж металлоконструкций строповочной балки	тн	0,I86	29,2	-	-	5	-	-	-
I0I.	ССРСЦ ч.П р.I п.I959 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций строповочных балок Цена:2I3-8=205	тн	0,I86	205	-	-	38	-	-	-
I02.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
I03.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций стойки МС-3	тн	0,036	70,7	-	-	3	-	-	-
I04.	ССРСЦ ч.П р.I п.I78I тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из швел- Цена: 250-8=242	тн	0,036	242	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций стоек масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
I06.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций большого и малого вкладыша МВ-I, МВ-2	тн	0,083	70,7	-	-	6	-	-	-
I07.	ССРСЦ ч.П р.I п.2I02	Стоимость металлоконструкций из двутавра Цена:282-8=274	тн	0,083	274	-	-	23	-	-	-
I08.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,03	60,5	-	-	2	-	-	-
I09.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,058	44I	-	-	26	-	-	-
		з) крепление гимнастических канатов									
II0.	9-94 I2-I	Монтаж металлоконструкций подвесной балки МЬ-I	тн	0,II	29,2	-	-	3	-	-	-
III.	ССРСЦ ч.П р.I п.I960 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций балки Цена:275-8=267	тн	0,II	267	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
II3.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,009	44I	-	-	4	-	-	-
II4.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций опорной консоли	тн	0,0I3	70,7	-	-	I	-	-	-
II5.	ССРСЦ ч.II р.I п.2095 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций Цена:393-8=385	тн	0,0I3	385	-	-	5	-	-	-
II6.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
		и) подвесные потолки									
II7.	34-3I6 58-I	Каркас подвесного металлического потолка	I00м2	0,75	234	-	-	I76	-	-	-
II8.	9-I02 I4-2	Потолки подвесные панельные перфорированные	I00м2	0,75	220	-	-	I65	-	-	-
II9.	Пр-нт 0I-23 п.6-055	Стоимость потолков алюминиевых Цена:2000xI,02	I00м2	0,75	2040	-	-	I530	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I20.	ССРСЦ ч.П р.IУ п.6	Транспортные расходы	тн	0,22	24,6	-	-	5	-	-	-
		к) детали крепления инженерного оборудования									
I2I.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций креплений	тн	2,42	70,7	-	-	I7I	-	-	-
I22.	ССРСЦ ч.П п.2095	Стоимость металлоконструкций	тн	2,42	393	-	-	95I	-	-	-
I23.	9-II6 I6-3	Монтаж металлических балок	тн	0,23	3I,2	-	-	7	-	-	-
I24.	ССРСЦ ч.П р.I п.I904	Стоимость металлических балок	тн	0,23	242	-	-	56	-	-	-
I25.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00м2	0,85	60,5	-	-	5I	-	-	-
		л) венткороба									
I26.	9-209 32-I2	Монтаж металлического каркаса	тн	3,36	70,7	-	-	237	-	-	-
I27.	ССРСЦ ч.П р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций	тн	3,36	393	-	-	I320	-	-	-
I28.	I5-6I4 I64-3	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00м2	I,08	60,5	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I29.	7-748 6I-2	Устройство венткоробов из асбоцементных листов толщ.I2 мм	I00м2	2,59	29,4	-	-	76	-	-	-
I30.	ССРСЦ ч.I р.I п.29	Стоимость асбоцементных листов Цена:I3,67:(3xI,5)= =3,04	м2	259	3,04	-	-	787	-	-	-
I3I.	9-I22 I7-5 прим.	Обшивка венткоробов алюминиевой рейкой ПИР-I без перфорации	тн	0,57	50,2	-	-	29	-	-	-
I32.	Пр-нт 0I-23 п.8-076	Стоимость алюминиевой рейки Цена:36xI,02=36,2	м2	200	36,2	-	-	7344	-	-	-
I33.	ССРСЦ ч.П р.УI п.6	Транспортные расходы	тн	0,57	24,6	-	-	I4	-	-	-
		м) звукоизоляция в венткамерах									
I34.	9-24 4-I	Монтаж профилированного настила	I00м2	4,75	39,8	-	-	I88	-	-	-
I35.	Доп.I ССРСЦ ч.П стр.70 п.2406	Стоимость профнастила	тн	0,675	408	-	-	275	-	-	-
I36.	26-35 8-3	Укладка минераловатной плиты	м3	38	35,5	-	-	I349	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37.	ССРСЦ ч.I р.I п.II6	Стоимость минераловатной плиты толщ. 80 мм	м3	37,24	43,6	-	-	I624	-	-	-
I38.	26-48 I0-3	Устройство каркаса из проволоки	I00м2	4,75	2I,3	-	-	I0I	-	-	-
I39.	II-26 4-I	Обертывание минераловатной плиты полиэтиленовой пленкой	I00м2	4,75	I70	-	-	807	-	-	-
I40.	26-73 I3-9	Устройство гидроизоляции из стеклохолста	I00м2	4,75	I2,6	-	-	60	-	-	-
I4I.	ССРСЦ ч.I р.ХШ п.I80	Стоимость стеклохолста	м2	522,5	0,73	-	-	38I	-	-	-
I42.	I5-662 I68-5	Окраска поверхности венткамеры краской типа ПВА за 2 раза	I00м2	4,75	58,8	-	-	279	-	-	-
		н) крыльцо									
I43.	8-I8I I9-3	Устройство крыльца с входной площадкой с трех сторон в 3 ступени с мозаичным покрытием	м2	70	44,8	-	-	3I36	-	-	-
		о) баня сухого жара									
I44.	45-I23 I5-3	Кладка стен из шамотного кирпича	м3	6,85	I8,5	-	-	I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I45.	Прилож. к КРЕР № 45 п.308	Стоимость шамотного кирпича	тн	7,I	4I,3	-	-	293	-	-	-
I46.	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	0,64	I3,I	-	-	8	-	-	-
I47.	26-29 8-2	Утепление стен пеностеклом	м3	3,93	6,9	-	-	27	-	-	-
I48.	ССРСЦ ч.I р.I п.54	Стоимость пеностекла	м3	3,93	66,6	-	-	262	-	-	-
I49.	9-24 4-I	Устройство покрытия из профильной оцинкованной стали	I00м2	0,39	I8,I	-	-	7	-	-	-
I50.	Доп. ССРСЦ вып.I ч.П п.24I5	Стоимость профильной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	тн	I,52	390	-	-	593	-	-	-
I5I.	26-82 I5-3	Гидроизоляция из фольги алюминиевой	I00м2	0,I9	I48	-	-	28	-	-	-
I52.	ССРСЦ ч.I р.I п.620	Стоимость фольги	кг	34,8I	I,82	-	-	63	-	-	-
I53.	26-40 8-I3	Утепление перекрытия пеностеклом	м2	I,95	I0,6	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54.	ССРСЦ ч.I р.I п.54	Стоимость пеностекла	м3	I,95	66,6	-	-	I30	-	-	-
I55.	I0-II0 2I-I	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами площадью проема до 2 м2	м2	5,23	3,38	-	-	I8	-	-	-
I56.	ССРСЦ ч.П р.П п.302 примен.	Стоимость дверных полотен утепленных	м2	4,44	2I,08	-	-	94	-	-	-
I57.	ССРСЦ ч.П р.П п.3I8	Стоимость дверной коробки из бруса сеч.I00xI00 мм	м	I6,47	0,77	-	-	I3	-	-	-
I58.	ССРСЦ ч.П р.П п.3I9 примен.	Стоимость наличников сеч.80x20 мм	м	73,4	0,48	-	-	35	-	-	-
I59.	ССРСЦ ч.П р.П п.327 примен.	Стоимость наличников сеч.40x20 мм	м	I6,8	0,20	-	-	3	-	-	-
I60.	ССРСЦ ч.П р.I п.397	Стоимость петель накладных	шт.	9	0,I7	-	-	I	-	-	-
I6I.	ССРСЦ ч.П р.П п.496 прим.	Стоимость дверной ручки деревянной	шт.	3	I,56	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I62.	II-273 42-I ССРСЦ ч.П р.П п.494 п.325 тех.ч. таб.I6	Установка деревянного плинтуса сеч. I00х40 мм Цена:26,7+(0,87-0,I8)х хI0I =96,39хI,05= = I0I,2I	I00м	0,3I	I0I,2I	-	-	3I	-	-	-
I63.	I0-I98 36-3	Устройство деревянной решетки	м2	II,55	2,74	-	-	32	-	-	-
I64.	I0-254 52-3	Установка поручней	м	25,5	0,22	-	-	6	-	-	-
I65.	ССРСЦ ч.I р.П п.86	Стоимость поручня	м3	0,49	78,3	-	-	38	-	-	-
I66.	I0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,65	7,5I	-	-	20	-	-	-
		п) декоративные элементы									
I67.	9-80 I0-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций стоек для крепления декоративного элемента	тн	0,04	20,4	-	-	I	-	-	-
I68.	ССРСЦ ч.II р.I п.I982	Стоимость металлоконструкций стоек из швеллера	тн	0,04	264	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I69.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций эмблемы из листовой стали	тн	0,47	70,7	-	-	33	-	-	-
I70.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II6	Стоимость металлоконструкций эмблемы из листовой стали	тн	0,47	323	-	-	I52	-	-	-
I7I.	I5-6I4 I64-7	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I6	60,5	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу:	руо.	-	-	-	-	24648	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	I4040	-	-	-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I и I-2Б

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости гр.5,7	всего по гр.5, 7,8	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция в накладных % стоимости гр. 7	в плановых % стоимости гр. I0, II	Всего по данным гр. I0, II, I2, I3	Удельный вес стоимости конструкт. элемента или вида работ % к общей стоим.работ по смете	стоим. ед.изм., тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
	I. Общестроительные работы														
	А. Подземная часть														
I.	Земляные работы	-	-	2819	I6,5	465	263	3547	-	-	-	-	-	I,8I	
2.	Фундаменты	-	-	25428	I6,5	4I96	2370	3I994	-	-	-	-	-	I6,39	
3.	Разные работы														
	а)общестроительные работы	-	-	6236	I6,5	I029	58I	7846	-	-	-	-	-	4,03	
	б)металлоконструкции	-	-	203	8,6	I7	I8	238	-	-	-	-	-	0,I2	
	Итого по подземной части	-	-	34686	-	5707	3232	43625	-	-	-	-	-	22,35	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б. Надземная часть													
4.	Полы													
	а)общестроительные работы	-	-	77600	I6,5	I2804	7232	97636	-	-	-	-	-	50,06
	б)металлоконструкции		-	66	8,6	6	6	78	-	-	-	-	-	0,03
5.	Ванна разм.25хIIм													
	а)общестроительные работы	-	-	I735	I6,5	286	I62	2I83	-	-	-	-	-	I,II
	б)металлоконструкции		-	I4622	8,6	I2,57	I270	I7I49	-	-	-	-	-	8,79
6.	Отделочные работы	-	-	3665	I6,5	605	342	46I2	-	-	-	-	-	2,36
7.	Разные работы													
	а)общестроительные работы			I0608	I6,5	I750	989	I3347	-	-	-	-	-	6,86
	б)металлоконструкции		-	I4040	8,6	I207	I220	I6467	-	-	-	-	-	8,44
	Итого по надземной части	-	-	I22336	-	I79I5	II22I	I5I472	-	-	-	-	-	77,65
	Итого общестроительных работ по сметам № I-I и I-2Б	-	-	I57022	-	23622	I4453	I95097	-	-	-	-	-	I00

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила: рук.группы Н.В.Баранова

Проверил: гл.специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на отопление блоков I,2,3 (вариант $I50^0$-70^0- основной вариант)

Основание: спецификация I-ОВ.СО-I,2,3;П-ОВ.СО-2,3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	9,48	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу(I чел.в смену)	3,34	руб.
I м2 общей площади здания	3,34	руб.
I м3 объема здания	0,46	руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм,единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ.з/пл.	в том числе эксплуатация машин	в том числе в том числе з/пл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основн.з/пл.	в том числе экспл. машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
		Блок "I"										
I.	II-I55-4	Установка водосчетчика крыльчатого УВКГ-32	шт.	I	I,76	-	-		2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССРСЦ ч.Ш п.I52I	Стоимость водосчетчика крыльчатого УВКГ-32	шт.	I	36,5	-	-	37	-	-	-
3.	II-54I-2	Установка регулятора УРРД-25	шт.	I	2,55	-	-	3	-	-	-
4.	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора УРРД-25 Цена:70xI,095=76,65	шт.	I	76,65	-	-	77	-	-	-
5.	23-678 32-II-а цен.№I ч.Ш п.2546 I969г.	Установка элеватора 40с I0ок №I Цена:(20,23-I5,6)x xI,25+I,09xI,I2+0,I8x xI,I5=8,23	шт.	I	8,23	-	-	8	-	-	-
6.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2489	Стоимость элеватора № I 40с I0бк N I	шт.	I	I9,6	-	-	20	-	-	-
7.	I8-228 I5-4	Установка термометра в оправе	комп.	3	2,4I	-	-	7	-	-	-
8.	I8-226 I5-2	Установка манометра МТП-I60-I6 с 3-х ходовым краном	комп.	6	3,9I	-	-	23	-	-	-
9.	II-54I-2	Установка клапана регулирующего чугунного 25ч 943нж д.I5 мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25 Цена:2,55+2,05x0,8= = 4,I9	шт.	I	4,I9	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	Пр-нт 23-07-I980/2 п.I-2388	Стоимость клапана 25ч 943 нж д.I5 мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25 Цена:85хI,095=93,08	шт.	I	93,08	-	-	93	-	-	-
II.	I2-79I-2	Установка вентиля I5с 22нж д.40 мм	шт.	2	2,23	-	-	4	-	-	-
I2.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2049	Стоимость вентиля I5ч 22нж д.40 мм	шт.	2	I6,5	-	-	33	-	-	-
I3.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового I5кч I8пI д.I5 мм	шт.	I6	I,2	-	-	I9	-	-	-
I4.	-"- п.99	То же, д.25 мм	шт.	I6	I,59	-	-	25	-	-	-
I5.	-"- п.95	То же, I5кч I8п д.40 мм	шт.	I2	3,0I	-	-	36	-	-	-
I6.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов чугунных МI40-АО	экм.	236	7,66	-	-	I808	-	-	-
I7.	I8-II3 5-2	Установка конвекторов высоких КВ20-I0 -600	экм.	20	II	-	-	220	-	-	-
I8.	I6-67 8-2 ССРСЦ ч.I р.Ш п.I44 п.I4I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д.76х2,8мм Цена:2,2I-I,09+0,92=2,04	м	20	2,04	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д.I5 мм	м	80	0,86	-	-	69	-	-	-
20.	I6-37 7-I	То же, д.25 мм	м	I30	I,03	-	-	I34	-	-	-
2I.	I6-38 7-I	То же, д.32 мм	м	I70	I,I4	-	-	I94	-	-	-
22.	I6-39 7-I	То же, д.40 мм	м	60	I,29	-	-	77	-	-	-
23.	I6-40 7-2	То же, д.50 мм	м	70	I,6I	-	-	II3	-	-	-
24.	I6-36 7-I	То же, д.20 мм	м	50	0,9I	-	-	46	-	-	-
25.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	I00м	5,6	3,94	-	-	22	-	-	-
26.	I6-220 22	То же, д.труб до I00 мм	I00м	0,2	4,22	-	-	I	-	-	-
27.	I8-I84 II-I	Установка грязевика д.40 мм	шт.	2	20,6	-	-	4I	-	-	-
28.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром минераловатным толщ.40мм	м3	3	22,7	-	-	68	-	-	-
29.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.35I прим.	Стоимость пухшнура минераловатного толщ.30 мм	м3	3х х1,03= =3,09	66,9	-	-	207	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	26-73 I3-9	Покровный слой по изоляции лакостеклотканью	I00м2	I,3	I2,6-	-	-	I6	-	-	-
3I.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.I р.IУ п.697 прим.	Стоимость лакостеклоткани	м2	I30х xI,I= =I43	I,09	-	-	I56	-	-	-
32.	I8-229 I5-5	Установка крана "Маевского"	шт.	I0	0,49	-	-	5	-	-	-
33.	ССРСЦ ч.Ш п.98	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8пI д.20 мм	шт.	I6	I,43	-	-	23	-	-	-
		Блок "2"									
34.	II-I55-I	Установка водосчетчика СТВГ-50	шт.	I	2,4I	-	-	2	-	-	-
35.	ССРСЦ ч.П п.I522	Стоимость водосчетчика СТВГ-50	шт.	I	42,4	-	-	42	-	-	-
36.	II-54I-2	Установка регулятора УРРД-25	шт.	I	2,55	-	-	3	-	-	-
37.	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора УРРД-25 Цена:70хI,095=76,65	шт.	I	76,65	-	-	77	-	-	-
38.	I8-228 I5-4	Установка термометра в оправе	комп.	3	2,4I	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39.	I8-226 I5-2	Установка манометра МТП I60xI6 с 3-х ходовым краном	комп.	6	3,9I	-	-	23	-	-	-
40.	II-54I-2	Установка регулирующего клапана 25ч 953 нж д.I5 мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-25 Цена:2,55+2,05x0,8= =4,I9	шт.	2	4,I9	-	-	8	-	-	-
4I.	Пр-нт 23-07-I980/2 п.I-2388	Стоимость клапана 25ч 943нж д.I5 мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/ I0-0,25 Цена: 85xI,095=93,08	шт.	2	93,08	-	-	I86	-	-	-
42.	23-678 32-II-а цен.№I ч.Ш п.2546 I969г.	Установка элеватора 40с 40 бк №I Цена:(20,23-I5,6)x xI,25+I,99xI,I2+ +0,I8xI,I5=8,23	шт.	I	8,23	-	-	8	-	-	-
43.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2489	Стоимость элеватора 40с I0бк №I	шт.	I	I9,6	-	-	20	-	-	-
44.	I2-790-4	Установка задвижки 30ч 4Iнж д.80 мм	шт.	2	3,45	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2240	Стоимость задвижки 30с 4Iнж д.80 мм	шт.	2	43,7	-	-	87	-	-	-
46.	I6-II7 I2-I	Установка задвижки 30ч 6 бр д.50 мм на стальных трубопроводах	шт.	4	I7,4	-	-	70	-	-	-
47.	I6-II8 I2-2	То же, д.80 мм	шт.	2	24,8	-	-	50	-	-	-
48.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8пI д.I5 мм	шт.	I8	I,2	-	-	22	-	-	-
49.	-"- п.99	То же, д.25 мм	шт.	I6	I,59	-	-	25	-	-	-
50.	-"- п.I00	То же, д.32 мм	шт.	6	2,I	-	-		-	-	-
5I.	-"- п.I0I	То же, д.40 мм	шт.	I2	3,0I	-	-	36	-	-	-
52.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов МI40-А0	экм	236	7,66	-	-	I808	-	-	-
53.	I8-II3 5-2	Установка конвекторов КВ20-I0-606	экм	20	II	-	-	220	-	-	-
54.	ССРСЦ ч.Ш п.98	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8п д.20 мм	шт.	I6	I,43	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	I8-I86 8I-2	Установка грязевика д.80 мм	шт.	2	40,5	-	-	8I	-	-	-
56.	I6-67 8-2 ССРСЦ ч.I р.Ш п.I44 п.I4I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д.76х2,8 мм Цена:2,2I-I,09+0,92==2,04	м	30	2,04	-	-	6I	-	-	-
57.	I6-35 7-I	То же, водогазопроводных д.I5 мм	м	I00	0,86	-	-	86	-	-	-
58.	I6-37 7-I	То же, д.25 мм	м	I40	I,03	-	-	I44	-	-	-
59.	I6-38 7-I	То же, д.32 мм	м	I20	I,I4	-	-	I37	-	-	-
60.	I6-39 7-I	То же, д.40 мм	м	80	I,29	-	-	I03	-	-	-
6I.	I6-40 7-2	То же, д.50 мм	м	I0	I,6I	-	-	I6	-	-	-
62.	I6-36 7-I	То же, д.20 мм	м	II0	0,9I	-	-	I00	-	-	-
63.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до I50мм	I00м	5,6	3,94	-	-	22	-	-	-
64.	I6-220 22	То же, д.труб до I00 мм	I00м	0,3	4,22	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром минераловатным толщ. 30 мм	м3	I,8	22,7	-	-	4I	-	-	-
66.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.357 прим.	Стоимость пухшнура минераловатного толщ.30 мм	м3	I,8х xI,03= =I,85	66,9	-	-	I24	-	-	-
67.	26-73 I3-9	Покровный слой по изоляции из лакостеклоткани	I00м2	0,82	I2,6	-	-	I0	-	-	-
68.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.I р.IУ п.697 прим.	Стоимость лакостеклоткани	м2	82х xI,I= =90,2	I,09	-	-	98	-	-	-
		Блок "3"									
69.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов МI40-АО чугунных	экм	29,75	7,66	-	-	228	-	-	-
70.	ССРСЦ ч.Ш п.99	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8пI д.25 мм	шт.	4	I,59	-	-	6	-	-	-
7I.	-"- п.98	То же, д.20 мм	шт.	3	I,43	-	-	4	-	-	-
72.	-"- п.97	То же, д.I5 мм	шт.	8	I,2	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73.	I6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д.25 мм	м	60	I,03	-	-	62	-	-	-
74.	I6-36 7-I	То же, д.20 мм	м	60	0,9I	-	-	55	-	-	-
75.	I6-35 7-I	То же, д.I5 мм	м	20	0,86	-	-	I7	-	-	-
76.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	I00м	I	3,94	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7779	-	-	-
		Пуск и регулировка -2% от НУЧП без п.п.65-68, 28-3I	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7791	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5% по п.п.28-3I, 65-68	руб.	-	-	-	-	II9	-	-	-
		То же, 80%	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		То же, I3,3% без п.п. I,3,4,9,I0, II, 28-3I, 34,37,40, 4I,44,65-68	руб.	-	-	-	-	878	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	8809	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8% без п.п.4,I0,37, 4I	руб.	-	-	-	-	670	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	9479	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила: ст.инженер Л.Н.Бабко

Проверил: гл.специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на вентиляцию блоков I,2,3

Основание: спецификация I-ОВ.СО-I,2,П-ОВ,СО-I,2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	20,I5	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу(Iм2 пол.площ.)	7,I0	руб.
I м2 общей площади здания	7,I0	руб.
I м3 объема здания	0,98	руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм,единичных расценок,шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе эксплуатация машин в том числе з/пл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Блок "I"									
I.	20-725 20-5 прим.	Установка вентиляторно-приточного агрегата ВПА-I0 вес 805 кг	комп.	I	43,65	-	-	44	-	-	-
		Цена:35,7+9,94х0,8= =43,65									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт 23-08 д.I00 п.5-258	Стоимость вентиляторно-приточного агрегата ВПА-I0 Цена:I500xI,095= =I642,5	комп.	I	I642,5	-	-	I643	-	-	-
3.	20-735 22-I прим.	Установка вентилятора вытяжного ВК-7У4 "Самал"	шт.	6	42,2	-	-	253	-	-	-
4.	-	Стоимсоть вентилятора вытяжного ВК-7У4 "Самал"	шт.	6		учтено в п.3					
5.	20-468 9-7 пр-нт I7-04 п.5-042I доп.I п.5-0828	Установка заслонки воздушной утепленной КВУ I000x600 АУ2 с исполнительным механизмом МЭО-I,6/ 25-0,25 Цена:(I04+2,47x0,8)x xI,I33xI,08+(I75-45)x xI,095=272,03	шт.	I	272,03	-	-	272	-	-	-
6.	20-479 9-6	Установка заслонки воздушной Р400x400э с эл.приводом МЭО 4/63-0,63 Р-I600мм Цена:2,5+I,99x0,8= =4,09	шт.	I	4,09	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	Цен.№I ч.Ш п.808 пр-нт I7-04 п.5-0424 доп.I п.5-0828	Стоимость заслонки воздушной Р400х400э с эл.приводом МЭО-4/63-0,63 Цена:7IхI,I33хI,08+ +(I30-45)хI,095= =I79,96	шт.	I	I79,96	-	-	I80	-	-	-
8.	Пр-нт I9-06-0I п.I35	Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью 0,25-I тн Цена:39хI,095=42,7I	шт.	I	42,7I	-	-	43	-	-	-
9.	20-480 9-7	Установка заслонки воздушной ПI000х600э с эл.приводом МЭО 4/63-0,63 Р-3200 мм Цена:3,8+2,47х0,8= =5,78	шт.	2	5,78	-	-	I2	-	-	-
I0.	ССРСЦ ч.Ш п.8I8 прим. I5-I4 д.I п.I2-058 пр-нт I7-04 п.5-0424 доп.I п.5-08-28	Стоимость заслонки воздушной ПI000х600э с эл.приводом МЭО--4/63-0,63 Цена:99,8хI,I33хI,08--I,9хI,095)+(I30-45)х хI,095=2I3,I2	шт.	2	2I3,I2	-	-	426	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	28-I0II-I доп.2	Установка кондиционера сытового БК-I500	шт.	8	23,70	-	-	I90	-	-	-
I2.	Пр-нт 23-08 д.27 п.4-894	Стоимость кондиционера БК-I500 Цена:360xI,095=394,2	шт.	8	394,2	-	-	3I54	-	-	-
I3.	20-645 I4-2 доп.вып.2 ССРСЦ ч.Ш п.27I3	Установка шумоглушителя трубчатого прямоугольного ГТШ-I-5 разм.400x400 мм Цена:3,07+36,I=39,I7	шт.	5	39,I7	-	-	I96	-	-	-
I4.	20-40I 7-I прим.	Установка решетки жалюзийной неподвижной разм.600xI200 мм	шт.	2	I,48	-	-	3	-	-	-
I5.	20-406 7-I	Установка решетки регулирующей РР-5	шт.	6	5,26	-	-	32	-	-	-
I6.	20-I07 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ.0,5 мм д.I80 мм	м2	I2	6,06	-	-	73	-	-	-
I7.	20-I09 I-I	То же, толщ.0,6 мм д.250 мм	м2	I3	5,88	-	-	76	-	-	-
I8.	20-II7 I-3	То же, толщ.0,7 мм Р-2000 мм	м2	28	6,89	-	-	I93	-	-	-
I9.	20-II5 I-I	То же, Р-I600мм	м2	5	6,37	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	20-I08-I-I прим.	То же, толщ.0,5 мм Р-I000мм	м2	3	6,36	-	-	I9	-	-	-
2I.	20-I42 I-4	То же, толщ.I мм Р-2600 мм	м2	8	7,43	-	-	59	-	-	-
22.	20-I42 I-4	То же, Р-3200 мм	м2	I3	7,43	-	-	97	-	-	-
23.	ССРСЦ ч.Ш п.I487	Стоимость сетки	м2	I	3,75	-	-	4	-	-	-
24.	26-I9 4-6	Изоляция воздуховодов матами минераловатными толщ.I00 мм	м3	2,5	8,05	-	-	20	-	-	-
25.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.85	Стоимость матов минераловатных толщ.I00 мм	м3	2,5х I3,2 х1,03= =2,58		-	-	34	-	-	-
		"Блок "2"									
26.	20-725 20-5 прим.	Установка агрегата вентиляторного ВПА--I0 вес 805 кг Цена:35,7+9,94х0,8= =43,65	комп.	I	43,65	-	-	44	-	-	-
27.	Пр-нт 23-08 д.I00 п.5-258	Стоимость агрегата вентиляторного ВПА--I0	комп.	I	I642,5	-	-	I643	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	20-708 20-3 пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-402	Установка агрегата вентиляторного с вентилятором ВЦ4-70 № 6,3 с электродвигателем 4А 90 6 Цена:233хI,I33хI,08- -(I25-54)хI,095=207,36	шт.	I	207,36	-	-	207	-	-	-
29.	20-705 20-I пр-нт I5-0I п.0I-393 п.0I-390	То же, № 3,I5 с эл.двигателем 4АА-63В4 Цена:66,5хI,I33хI,08+ +(25-24)хI,095=82,47	шт.	2	82,47	-	-	I65	-	-	-
30.	20-704 20-I	То же, № 2,5 с эл. двигателем 4АА56А4	шт.	I	59,6	-	-	60	-	-	-
3I.	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей с электросети, масса до 0,I тн	шт.	4	I,38	-	-	6	-	-	-
32.	Прим.№I к ц-ку №8 п.40	Ревизия электродвигателей, масса до 0,I тн	шт.	4	I,63	-	-	7	-	-	-
33.	-"- п.I45	Сушка электродвигателей масса до 0,05 тн	шт.	4	5,43	-	-	22	-	-	-
34.	20-480 9-7	Установка заслонки воздушной утепленной ПI000х600э с исп.мех. МЭО 4/63-0,63 Р-3200мм Цена:3,8+2,47х0,8=5,78	шт.	I	5,78	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	ССРСЦ ч.Ш п.8I8 прим. Пр-нт I5-I4 д.I п.I2--058 Пр-нт I7-04 п.5-0424 д.I п.5-0828	Стоимость заслонки воздушной утепленной ПI000х600э с исп.мех. МЭО 4/63-0,63 Цена:(99,8хI,I33хI,08--I,9хI,095)+(I30-45)х хI,095=2I3,I2	шт.	I	2I3,I2	-	-	2I3	-	-	-
36.	20-480 9-7	Установка заслонки воздушной Р 600х600э с исп.мех.МЭО-4/63--0,63 Р-2400 мм Цена:3,8+2,47х0,8=5,78	шт.	2	5,78	-	-	I2	-	-	-
37.	Цен.№I ч.Ш п.8II пр-нт I7-04 п.5-0424 п.5-0828 доп.I	Стоимость заслонки воздушной Р 600х600э с исп.мех.МЭО-4/63--0,63 Цена:72,2хI,I33 х ×I.08+(I30-45)хI,095= =I8I,43	шт.	2	I8I,43	-	-	363	-	-	-
38.	Пр-нт I906-0I п.I35	Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью 0,25 тн Цена:39хI,095=42,7I	шт.	I	42,7I	-	-	43	-	-	-
39.	28-I0II-I доп.2	Установка кондиционера бытового БК-I500	шт.	8	23,70	-	-	I90	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Пр-нт 23-08 д.27 п.4-894	Стоимость кондиционера БК-1500 Цена:360х1,095=394,2	шт.	8	394,2	-	-	3154	-	-	-
41.	20-645 14-2 доп.вып.2 ССРСЦ ч.Ш п.2713	Установка шумоглушителя трубчатого ГТП-1-5 разм.400х400 мм Цена:3,07+36,1=39,17	шт.	16	39,17	-	-	627	-	-	-
42.	20-401 7-1 прим.	Установка решетки жалюзийной неподвижной разм.600х1200 мм	шт.	4	1,48	-	-	6	-	-	-
43.	20-406 7-1	То же, РР-5	шт.	26	5,26	-	-	137	-	-	-
44.	20-407 7-1	То же, Р-150	шт.	25	1,48	-	-	37	-	-	-
45.	20-106 1-1	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ.0,5 мм д.140 мм	м2	4	8	-	-	32	-	-	-
46.	20-109 1-1	То же, толщ.0,6 мм д.225 мм	м2	18	5,88	-	-	106	-	-	-
47.	20-109 1-1	То же, д.315 мм	м2	25	5,88	-	-	147	-	-	-
48.	20-110 1-2	То же, д.355 мм	м2	22	5,41	-	-	119	-	-	-
49.	20-115 1-2	То же, толщ.0,7 мм Р-1600 мм	м2	224	6,37	-	-	1427	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	20-II7 I-3	То же, Р-2000 мм	м2	30	6,89	-	-	207	-	-	-
5I.	20-II8 I-4	То же, Р-2400 мм	м2	43	6,69	-	-	288	-	-	-
52.	20-II8 I-3	То же, Р-2800 мм	м2	98	6,69	-	-	656	-	-	-
53.	ССРСЦ ч.Ш п.I487	Стоимость сетки	м2	I	3,75	-	-	4	-	-	-
54.	20-II9 I-5	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ.0,7 мм Р-4000 мм	м2	20	6,5	-	-	I32	-	-	-
55.	20-II8	То же, Р-2500 мм	м2	25	6,69	-	-	I67	-	-	-
56.	20-I27 I-5 прим.	То же, Р-4200 мм	м2	8	6,99	-	-	56	-	-	-
57.	20-I06 I-I прим.	То же, д.I25 мм толщ.0,5 мм	м2	I2	8	-	-	96	-	-	-
58.	20-I09 I-I прим.	То же, толщ.0,6 мм д.I80 мм	м2	34	5,88	-	-	200	-	-	-
59.	20-III I-2 прим.	То же, толщ.0,7 мм д.450 мм	м2	64	5,7I	-	-	365	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	ССРСЦ ч.Ш п.600	Стоимость дроссель-клапана Р-I600мм	шт.	8	II,7	-	-	94	-	-	-
6I.	26-I9 4-6	Изоляция матов минераловатных толщ. 50 мм	м3	5	8,05	-	-	40	-	-	-
62.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.74	Стоимость матов минераловатных толщ. 50 мм	м3	5х хI,03= =5,I5	45,5	-	-	234	-	-	-
		Блок "3"									
63.	20-407 7-I	Установка решетки Р-I50	шт.	7	I,48	-	-	I0	-	-	-
64.	20-I I-I	Прокладка воздуховода из тонколистовой стали толщ.0,5 мм д.I40 мм	м2	2	7,3I	-	-	I5	-	-	-
65.	20-4 I-I	То же, толщ.0,6 мм д.280 мм	м2	9	5,2I	-	-	47	-	-	-
66.	20-527 I2-I	Установка дефлектора д.400 мм	шт.	I	I3,5	-	-	I4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I855I	-	-	-
		Пуск и регулировка-5% от НУЧП без п.п.24,25,6I,62	руб.	-	-	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I8602	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5% по п.п.24, 25,6I,62	руб.	-	-	-	-	54	-	-	-
		То же, -I3,3% без п.п.2, 5,7,8,I0,II,I2,24,25, 27,28,29,3I-33,35,37,38, 39,40,6I,62	руб.	-	-	-	-	832	-	-	-
		То же, -80%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I95I2	-	-	-
		Плановые накопления -8% без п.п.2,5,7,8,I0, I2,27,28,29,35,37,38,40	руб.	-	-	-	-	633	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	20I45	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: ст.инженер Л.Н.Бабко
Проверил: гл.специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного корпуса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на водоснабжение

Основание: спецификация ВК, СО-I-16

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	15,19 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (I м2 полезн.площ.)	5,34 руб.
I м2 общей площади здания	5,34 руб.
I м3 объема здания	0,74 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатация машин в том числе з/пл.	всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Блок "I"									
I.	II-I55-4	Установка счетчика крыльчатого ВСКМ-50	шт.	I	I,76	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2334	Стоимость счетчика крыльчатого ВСКМ--50	шт.	I	46,I	-	-	46	-	-	-
3.	I8-226 I5-2	Установка манометра ОБМ-I00	комп.	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
4.	I7-50 3-3	Установка смесителя СМ-Д-Ст	шт.	8	4,59	-	-	37	-	-	-
5.	I6-I84 I6-I прим.	Установка крана пожарного д.65 мм	кран	I	47,7	-	-	48	-	-	-
6.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2323	Стоимость рукава пожарного льняного д.66 мм	м	I0	2,43	-	-	24	-	-	-
7.	I7-2I I-5	Установка умывальника полукруглого разм.600х450 мм без спинки со смесителем СМ-М-ВКСЦ	комп.	I	I8,68	-	-	I9	-	-	-
8.	I7-I6 I-4	То же, с краном	комп.	3	I5,98	-	-	48	-	-	-
9.	I7-57 4-I	Установка унитаза керамического с косым выпуском со смывным керамическим бачком низкорасположенным	комп.	3	23,46	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССРСЦ ч.Ш п.I09	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8 р д.I5 мм	шт.	8	I,I4	-	-	9	-	-	-
II.	-"- п.II0	То же, д.20 мм	шт.	2	I,37	-	-	3	-	-	-
I2.	-"- п.III	То же, д.25 мм	шт.	5	I,59	-	-	8	-	-	-
I3.	I2-808-3	Установка задвижки 30ч 47 бр 2 д.50 мм	шт.	3	2,08	-	-	6	-	-	-
I4.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2250	Стоимость задвижки 30ч 47 бр2 д.50 мм	шт.	3	24	-	-	72	-	-	-
I5.	I-960 80-2	Разработка грунта П группы вручную глубиной I,5 м без креплений с откосами	I00м3	0,05	74,5	-	-	4	-	-	-
I6.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей грунтом П группы	I00м3	0,05	46	-	-	2	-	-	-
I7.	22-66 5-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб д.89х5 мм с гидравлическим испытанием	м	5	0,32	-	-	2	-	-	-
I8.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.404	Стоимость труб стальных бесшовных д.89х5 мм	м	5х х0,998= =4,99	2,32	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	22-3I3 20-2	Промывка трубопроводов с дезинфекцией д.89 мм	км	0,005	36,7	-	-	-	-	-	-
20.	22-7I 5-8	Футляр из стальных электросварных труб д.325х8 мм	м	I	0,8	-	-	I	-	-	-
2I.	ССРСЦ ч.I ч.Ш п.204	Стоимость труб стальных электросварных д.325х8мм	м	Ix x0,995= =I,0	I0,3	-	-	I0	-	-	-
22.	22-I65 II-3	Весьма усиленная антикоррозийная битумно-колимерная изоляция стальных трубопроводов д.89мм	м	5	0,85	-	-	4	-	-	-
23.	22-I70 II-8	То же, д.325 мм	м	I	2,38	-	-	2	-	-	-
24.	I6-4I 7-3 ССРСЦ ч.I р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопроводов стальных водогазопроводных легких оцинкованных д.I5 мм Цена:I,2-0,37+0,36=I,I9	м	38	I,I9	-	-	45	-	-	-
25.	I6-42 7-3 -"- п.50 п.38	То же, д.20 мм Цена:I,35-0,46+0,44= =I,33	м	I6	I,33	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	I6-43 7-3 -"- п.5I п.39	То же, д.25 мм Цена:I,36-0,6+0,57= =I,33	м	I7	I,33	-	-	23	-	-	-
27.	I6-46 7-4 -"- п.54 п.42	То же, д.50 мм Цена:2,2I-I,I6+I,II= =2,I4	м	4	2,I4	-	-	9	-	-	-
28.	I6-47 7-5 -"- п.55 п.43	То же, д.65 мм Цена:2,67-I,65+I,44= =2,46	м	32	2,46	-	-	79	-	-	-
29.	I6-2I9 -22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	I00м	0,75	3,94	-	-	3	-	-	-
30.	I6-220 22	То же, д.труб до I00 мм	I00м	0,32	4,22	-	-	I	-	-	-
3I.	ССРСЦ ч.Ш п.I483	Стоимость рукава резинового д.20 мм	м	30	I,8I	-	-	54	-	-	-
32.	-"- п.I484	То же, д.25 мм	м	40	2,23	-	-	89	-	-	-
33.	I3-I25 I5-I0	Окраска труб лаком БТ-577	I00м2	0,00I2	4,38	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	26-I9 4-6	Изоляция труб матами минераловатными толщ.30 мм	м3	0,02	8,05	-	-	-	-	-	-
35.	ССРСЦ ч.У р.Ш п.75 прим.	Стоимость матов минераловатных толщ. 30 мм	м3	0,02х xI,03= =0,02	49,5	-	-	I	-	-	-
36.	26-70 I3-7	Обертывание поверхности пергамином насухо	I00м2	0,00I2	24,7	-	-	-	-	-	-
37.	ССРСЦ ч.I р.I п.297	Стоимость пергамина	м2	0,I2х xI,I5= =0,I4	0,I6	-	-	-	-	-	-
38.	26-68 I3-4	Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью	м2	0,I2	I,29	-	-	-	-	-	-
39.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.I р.IУ п.697	Стоимость стеклоткани	м2	0,I2х xI,I= =0,I3	I,09	-	-	-	-	-	-
40.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза д.до 50 мм	I00м2	0,4I	60,5	-	-	25	-	-	-
		Блок "2"									
4I.	II-I55-4	Установка счетчика крыльчатого ВСКМ-50	шт.	I	I,76	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2334	Стоимость счетчика СКМ-50	шт.	I	46,I	-	-	46	-	-	-
43.	II-I55-4	Установка счетчика крыльчатого ВСКМ-25	шт.	I	I,76	-	-	2	-	-	-
44.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2334	Стоимость счетчика ВСКМ-25	шт.	I	46,I	-	-	46	-	-	-
45.	I8-286 I5-2	Установка манометра ОБМ-I00	комп.	2	3,9I	-	-	8	-	-	-
46.	I7-50 2-3	Установка смесителя СМ-Д-СТ	шт.	I3	4,59	-	-	60	-	-	-
47.	I7-53 3-3	Установка смесителя для мойки СМ-М-ВКСЦ	шт.	2	0,59	-	-	I	-	-	-
48.	ССРСЦ ч.Ш п.I503 прим.	Стоимость смесителя СМ-М-ВКСЦ	шт.	2	2,76	-	-	6	-	-	-
49.	I6-I84 I6-I прим.	Установка пожарного крана д.65 мм	кран	2	47,7	-	-	95	-	-	-
50.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2323	Стоимость рукава пожарного льняного д.66 мм	м	30	2,43	-	-	73	-	-	-
5I.	Пр-нт 20-02-82 д.29ч II	Установка по водоподготовке МК-Ф-3 Цена: I0880×I,095=II9I3,6	комп.	I	II9I3,6	-	-	II9I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52.	I7-2I I-5	Установка умывальников полукруглых разм.600х450 мм без спинки со смесителем СМ-УМ-ВКСЦ	комп.	2	I8,68	-	-	37	-	-	-
53.	I7-I6 I-4	То же, с краном	комп.	3	I5,98	-	-	48	-	-	-
54.	I7-57 4-I	Установка унитазов керамических с косым выпуском со смывным низкорасположенным бачком	комп.	3	23,46	-	-	70	-	-	-
55.	I7-89 6-4	Установка раковины стальной эмалированной РСТО-2	комп.	2	9,I8	-	-	I8	-	-	-
56.	I7-53 3-3	Установка смесителя для раковины СМ-Н-НИС	шт.	2	0,59	-	-	I	-	-	-
57.	ССРСЦ ч.Ш п.I503 прим.	Стоимость смесителя СМ-Н-НИС	шт.	2	2,76	-	-	6	-	-	-
58.	-"- п.I09	Стоимость вентиля муфтового I5кч I8р д.I5 мм	шт.	6	I,I4	-	-	7	-	-	-
59.	-"- п.II0	То же,д.20 мм	шт.	6	I,37	-	-	8	-	-	-
60.	-"- п.III	То же,д. 25 мм	шт.	3	I,59	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I.	I2-802-3	Установка задвижки 30ч 47бр 2 д.50 мм	шт.	3	2,08	-	-	6	-	-	-
62.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2250	Стоимость задвижек 30ч 47бр 2 д.50мм	шт.	3	24	-	-	72	-	-	-
63.	I6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч 6бр д.80 мм на стальных трубопроводах	шт.	3	24,8	-	-	74	-	-	-
64.	I6-II9 I2-2	То же, д.I00 мм	шт.	I	29	-	-	29	-	-	-
65.	I-960 80-2	Разработка грунта П группы вручную глубиной I,5м без креплений с откосами	I00м3	0,05	74,5	-	-	4	-	-	-
66.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей грунтом П группы	I00м3	0,05	46	-	-	2	-	-	-
67.	22-66 5-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб д.I08х5 мм с гидравлическим испытанием	м	5	0,32	-	-	2	-	-	-
68.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.4I7	Стоимость труб стальных бесшовных д.I08х5 мм	м	5х х0,998= =4,99	2,83	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69.	22-3I4 20-3	Промывка трубопроводов с дезинфекцией д.I08 мм	км	0,005	4I,3	-	-	-	-	-	-
70.	22-7I 5-8	Футляр из стальных электросварных труб д.325х8 мм	м	I	0,8	-	-	I	-	-	-
7I.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.20I	Стоимость труб стальных электросварных д.325х8 мм	м	Ix x0,995= =I	I0,3	-	-	I0	-	-	-
72.	22-I65 II-3	Весьма усиленная антикоррозийная изоляция д.I08 мм	м	5	0,85	-	-	4	-	-	-
73.	22-I70 II-8	То же, д.325 мм	м	I	2,38	-	-	2	-	-	-
74.	I6-4I 7-3 ССРСЦ ч.I р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д.I5 мм Цена:I,2-0,37+0,36= =I,I9	м	84	I,I9	-	-	I00	-	-	-
75.	I6-42 7-3 _"_ п.50 п.38	То же, д.20 мм Цена:I,35-0,46+0,44= =I,33	м	I3	I,33	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76.	I6-43 7-3 -"- п.5I п.39	То же, д.25 мм Цена:I,36-0,6+0,57= =I,33	м	24	I,33	-	-	32	-	-	-
77.	I6-46 7-4 -"- п.54 п.42	То же, д.65 мм Цена:2,67-I,65+I,44= =2,46	м	I29	2,46	-	-	3I7	-	-	-
78.	I6-48 7-5 -"- п.56 п.44	То же, д.80 мм Цена:2,99-I,94+I,74= =2,84	м	9I	2,64	-	-	258	-	-	-
79.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	I00м	I,2I	3,94	-	-	5	-	-	-
80.	I6-220 22	То же, д.труд до I00 мм	I00м	2,69	4,22	-	-	II	-	-	-
8I.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза д.до 50 мм	I00м2	0,44	60,5	-	-	27	-	-	-
82.	I5-6I3 I64-7	То же, д.более 50 мм	I00м2	0,375	43,5	-	-	I6	-	-	-
83.	I6-I36 I2-2	Установка клапана обратного фланцевого I9ч16р д.I00мм	шт.	I	2,98	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84.	Пр-нт 23-07 п.2-0739 I969г. К=I,I2	Стоимость клапана I9ч I6р д.I00 мм Цена:I3,5xI,I2xI,095= =I8,07	шт.	I	I8,07	-	-	I8	-	-	-
85.	I6-58 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб д.I08x4 мм	м	45	3,73	-	-	I68	-	-	-
86.	I6-60 8-4	То же, д.I50x5мм	м	4	0,93	-	-	4	-	-	-
87.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.469	Стоимость труб д.I59x5 мм	м	4	4,22	-	-	I7	-	-	-
88.	ССРСЦ ч.Ш п.I483	Стоимость рукава резинового д.20 мм	м	30	I,8I	-	-	54	-	-	-
		Блок "3"									
89.	I6-I84 I6-I прим.	Установка крана пожарного д.65 мм	кран	I	47,7	-	-	48	-	-	-
90.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2323	Стоимость рукава пожарного льняного д.66 мм	м	I0	2,43	-	-	24	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I4575	-	-	-
		Накладные расходы - -I6,5% по п.п. I5-23, 33-40,65-73, 8I,82	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же, I3,3% без п.п.I,I3,I5-23,33-40, 4I,43,5I,6I,65-73, 8I,82,84	руб.	-	-	-	-	330	-	-	-
		То же, 80%	руб.	-	-	-	-	I5			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I4944	-	-	-
		Плановые накопления -8% без п.п.84,5I	руб.	-	-	-	-	24I	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	I5I85	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила:ст.инженер Л.Н.Бабко

Проверил:гл.специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного корпуса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на технологическое водоснабжение

Основание: спецификация ВК.СО-5,8,9,II

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I,I4	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу(Iм2 пол.площ.)	0,40	руб.
I м2 общей площади здания	0,40	руб.
I м3 объема здания	0,06	руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатация машин в том числе з/пл.	всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-226 I5-2	Установка манометра ОБМ-I00	комп.	3	3,9I	-	-	I2	-	-	-
2.	I8-228 I5-4	Установка термометра прямого	комп.	2	2,4I	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	II-39I-I	Установка регулирующего клапана РД-50	шт.	I	2,79	-	-	3	-	-	-
4.	Пр-нт I7-04 п.5-0477	Стоимость регулирующего клапана РД-50 Цена:230хI,095==25I,85	шт.	I	25I,85	-	-	252	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.Ш п.9I	Стоимость вентиля муфтового I5кч I8п д.I5 мм	шт.	3	I,2	-	-	4	-	-	-
6.	-"- п.92	То же,д.20 мм	шт.	4	I,43	-	-	6	-	-	-
7.	-"- п.93	То же, д.25 мм	шт.	4	I,65	-	-	7	-	-	-
8.	-"- п.95	То же, д.40 мм	шт.	5	3,0I	-	-	I5	-	-	-
9.	I6-4I 7-3 ССРСЦ ч.I р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб легких д.I5 мм Цена:I,2-0,37+0,36==I,I9	м	7I	I,I9	-	-	84	-	-	-
I0.	I6-42 7-3 -"- п.50 п.38	То же, д.20 мм Цена:I,35-0,46+0,44==I,33	м	20	I,33	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I6-46 7-4 -"- п.54 п.42	То же, д.50 мм Цена:2,2I-I,I8+I,II= =2,I4	м	28	2,I4	-	-	60	-	-	-
I2.	I6-43 7-3 -"- п.5I п.39	То же, д.25 мм Цена:I,36-0,6+0,57= =I,33	м	I9	I,33	-	-	25	-	-	-
I3.	I6-48 7-5 -"- п.56 п.44	То же, д.80 мм Цена:2,99-I,94+ +I,79=2,84	м	20	2,84	-	-	57	-	-	-
I4.	I6-45 7-3 -"- п.53 п.4I	То же, д.40 мм Цена:I,79-0,94+0,88= =I,73	м	7I	I,73	-	-	I23	-	-	-
I5.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхности труб грунтовкой ГФ-020	I00м2	0,29	7,7I	-	-	2	-	-	-
I6.	26-I9 4-6	Изоляция труб матами минераловатными толщ.30 мм	м3	2,7	8,05	-	-	22	-	-	-
I7.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.75 прим.	Стоимость матов минераловатных толщ.30 мм	м3	2,7х хI,03= =2,78	49,5	-	-	I38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции трамплином	I00м2	0,I	24,7	-	-	2	-	-	-
I9.	ССРСЦ ч.I р.I п.297 прим.	Стоимость пергамина	м2	I0х xI,I5= =II,5	0,I6	-	-	2	-	-	-
20.	26-68 I3-4	Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью	м2	29	I,29	-	-	37	-	-	-
2I.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.I р.IУ п.697 прим.	Стоимость стеклоткани	м2	29х xI,I= =3I,9	I,09	-	-	35	-	-	-
22.	I5-6I4 I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза д.до I50мм	I00м2	0,55	60,5	-	-	33	-	-	-
23.	I5-6I3 I64-7	То же, д.более 50 мм	I00м2	0,I2	43,5	-	-	5	-	-	-
24.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	I00м	2,09	3,94	-	-	8	-	-	-
25.	I6-220 22	То же, д.до I00мм	I00м	0,2	4,22	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	965	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5% по п.п.I5-23	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же, I3,3% без п.п.3,4,I5-23	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		То же, 80%	руб.	-	-	-	-	2			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I07I	-	-	-
		Плановые накопления -8% без п.4	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	II37	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила: ст.инженер Л.Н.Бабко

Проверил: гл.специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного корпуса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на канализацию

Основание: спецификация ВК.СО-9,I4,I5,I6

Сметная стоимость	I,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (Iм2 пол.площ.)	0,50 руб.
I м2 общей площади здания	0,50 руб.
I м3 объема здания	0,07 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I7-37 I-I0	Установка трапа чугунного эмалированного д.I00 мм	комп.	9	I4,6	-	-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I7-36 I-9	То же, д.50 мм	комп.	3	6,3I	-	-	I9	-	-	-
3.	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов пластмассовых безнапорных канализационных д.50 мм по стенам здания	м	25	I,92	-	-	48	-	-	-
4.	I6-34 6-2	То же, д.I00 мм	м	I26	3,I	-	-	39I	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.Ш п.645	Стоимость задвижек 30ч 6 бр д.50мм	шт.	I	I3,9	-	-	I4	-	-	-
6.	-"- п.647	То же, д.I00 мм	шт.	3	22,9	-	-	69	-	-	-
7.	-"- п.649	То же, д.I50 мм	шт.	I	38	-	-	38	-	-	-
8.	I6-32 5-3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.I50 мм по стенам здания	м	53	5,56	-	-	295	-	-	-
9.	I6-3I 5-2	То же, д.I00 мм	м	4	4,59	-	-	I8	-	-	-
I0.	I6-48 7-5 ССРСЦ ч.I р.Ш п.56 п.44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д.80мм Цена:2,99-I,94+I,79= =2,84	м	28	2,84	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I6-46 7-4 п.54 п.42	То же, д.50 мм Цена:2,2I-I,I8+I,II= =2,I4	м	I	2,I4	-	-	2	-	-	-
I2.	I6-58 8-3	То же, бесшовных д.I08х4 мм	м	9	3,73	-	-	34	-	-	-
I3.	I6-60 8-4	То же, д.I59х4 мм	м	4	0,93	-	-	4	-	-	-
I4.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.468 прим.	Стоимость труб д.I59х4 мм	м	4	3,8I	-	-	I5	-	-	-
I5.	I5-6I3 I64-7	Окраска стальных труб д.более 50 мм масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0I	43,5	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II58	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5% по п.I5	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же, I3,3% без п.I5	руб.	-	-	-	-	I54	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I3I2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	I4I7	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: ст.инженер Л.Н.Бабко
Проверил:гл.специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на приобретение и монтаж электрического освещения

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	8,363	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	0,029	тыс.руб.
б) монтажных работ	8,334	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	2,94	руб.
2. I кв.м.общей площади	2,94	руб.
3. I куб.м. объема здания	0,37	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т. брутто / нетто ед. общ.		Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/п	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Электрооборудование и монтажные работы												
I.	Смета для ФОБ	Электрическое освещение	смета	I	-	-	I4	2386	646	469 / I67	I4	2386	646	469 / I67
		НУЧП=I962												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Смета для ФОЗ-I	Электрическое освещение НУЧП=I05I	смета I	-	-	-	I5	4735	359	238 89	I5	4735	359	238 89
		Итого по разделу I: НУЧП=30I3		-	-	-	-	-	-	-	29	7I2I	I005	707 256
		П. Монтажные работы, дополнительно включаемые для ФСК-I												
3.	8-603-I	Плафон с количеством ламп до:2	I00шт.	0,0I	-	-	-	I03	35	0,9 0,34	-	I	-	-
4.	8-599-4	Светильник для люминесцентных ламп, устанавливаемый на коробе, с количеством ламп до:2	I00шт.	0,05	-	-	-	I67	68,3	50,5 I6	-	8	3	3 I
5.	8-60I-I	Светильник для люминесцентных ламп, устанавливаемый с коробами	I00шт.	0,I5	-	-	-	42,5	4I,6	0,02 0,0I	-	6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	8-60I-2	Блок светильников с количеством ламп до:2	I00шт	0,I5	-	-	-	368	34,9	30,I 9,83	-	55	5	5 I
7.	8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах,блоках в коробах	I00м	I,00	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	I0	6	-
8.	8-400-I	Кабель с креплением накладными скобами,сечение до I0 мм2	I00м	5,68	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	345	I33	I30 48
9.	8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах, под заливку бетоном,диаметр,мм до 50	I00м	0,06	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 I,47	-	2	I	-
I0.	8-59I-I	Выключатель для открытой установки	I00шт.	0,03	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 0,02	-	I	-	-
II.	8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью "Вход","Выход", и т.п.	I00шт.	0,0I	-	-	-	83,4	4I,0	3I,I 9,88	-	I	-	-

I	2		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	8-I47-8	Конструкция сварная	т	0,04	-	-	-	377	24,9	4,I / I,02	-	I5	I	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	444	I55	I38 / 50
		Накладные расходы -87%		-	-	-	-	-	-	-	-	I35	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	579	I55	I38 / 50
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Итого по разделу П		-	-	-	-	-	-	-	-	625	I55	I38 / 50
		НУЧП (I55+I38)+(I55+I38)x0,32+(I55+I38)x0,44=5I6												
		Ш. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ, дополнительно включаемые для ФОК-I												
I3.	I507 п.I-057 К=I,099	Светильник для ламп накаливания НПП03-I00-00IУ3 I,099x9,40	шт.	I	-	-	-	I0,33	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	64-02-I0 п.7 К=I,099	Светильник для люминесцентных ламп ЛП003х40/ /Н-03 УХЛ4 I,099хI0,5I	шт.	5	-	-	-	II,55	-	-	-	58	-	-
I5.	I507 п.3-072 К=I,099	Светильник для люминесцентных ламп ЛП002-2х40/П-0I УХЛ4 I6,50хI,099	шт.	I5	-	-	-	I8,I3	-	-	-	272	-	-
I6.	I5I5 доп.60 п.I-I53 К=I,07I	Лампа люминесцентная ЛБ86УХЛ4 I,07Iх7,40	I0шт.	3,7	-	-	-	7,92	-	-	-	29	-	-
I7.	СТ53--25I	Стартер 80С-220	I0шт.	3,7	-	-	-	I,42	-	-	-	5	-	-
I8.	СТ5I--I075	Кабель ,660 в, АВВГ, сечением 2х2,5 кв.мм	I000м	0,27	-	-	-	I66,00	-	-	-	45	-	-
I9.	СТ5I--I09I	Кабель, 660 в, АВВГ, сечением 3х2,5 кв.мм	I000м	0,28	-	-	-	I9I,00	-	-	-	54	-	-
20.	СТ5I--I09I К=I,3	Кабель, 660 в, АВВГ, сечением 4х2,5 кв.мм I,3хI9I	I000м	0,I2	-	-	-	248,00	-	-	-	30	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.	СI5I- -1092 К=1,2	Кабель, 660 в, АВВГ, сечением 3х4+1х2,5 кв.мм	1000м	0,01	-	-	-	272,00	-	-	-	3	-	-
22.	СТ53- -258	Лампа накаливания Б220-230-40	10шт.	0,2	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-
23.	СТ53- -265	Лампа накаливания Б220-230-60	10шт.	0,1	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
24.	СII3-2	Труба стальная, легкая М-Р-20х х2,5	м	30	-	-	-	0,30	-	-	-	9	-	-
25.	СII3-5	То же, М-Р-40х3,0	м	30	-	-	-	0,62	-	-	-	19	-	-
26.	29090I п.255 К=1,080	Выключатель для скрытой установки 0-2-84-10/220 1,080х0,85	шт.	3	-	-	-	0,92	-	-	-	3	-	-
27.	СТ53- -226	Световой указатель СУВ-МУ3	шт.	1	-	-	-	2,71	-	-	-	3	-	-
28.	2405- п.1-364 К=1,082	Коробка КОР- -73У15 1,082х0,40	шт.	10	-	-	-	0,43	-	-	-	4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	544	-	-
		Плановые накопле- ния 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Итого по разделу Ш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете (Ір + Пр + Шр)		-	-	-	-	-	-	-	29	8334	II60	845 306

НУЧП
(Ір + Пр)
=3529

Главный инженер проекта Я.М.Бунич

Начальник сметного отдела В.И.Прилепский

Составил:ст.техник О.Ю.Фиактистова

Проверил:рук.группы Л.Ю.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	5,23I	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	I,99I	тыс.руб.
б) монтажных работ	3,24	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	I,84	руб.
2. I кв.м. общей площади	I,84	руб.
3. I куб.м.объема здания	0,23	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Масса,т. брутто / нетто ед.	Масса,т. брутто / нетто общ.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основ. з/п	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость,руб. обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основ. з/п	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Электрооборудование и монтажные работы												
I.	Смета для ФОБ	Силовое электрооборудование	смета	I	-	-	II42	I957	242	I26 / 38	II42	I957	242	I26 / 38
		НУЧП =648 руб.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Смета для ФОЗ-I	Силовое электрооборудование	смета I	-	-	849	I253	I39	96 / 3I	849	I253	I39	96 / 3I
		Итого по разделу I:		-	-	-	-	-	-	-	I99I	32I0	38I	222 / 69
		НУЧП=I06I руб.												
		П. Монтажные работы, дополнительно включаемые для ФОК-I												
3.	8-4I8-5	Труба полиэтиленовая, прокладываемая в полу, диаметром ,мм, до:32	I00м	0,I6	-	-	-	8,44	6,26	0,I3 / 0,05	-	I	I	-
4.	8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами, диаметр в мм: до 25	"	0,04	-	-	-	54	23,2	23,I / 9,73	-	2	I	I / I
5.	8-408-3	Ввод гибкий, наружный диаметр мм, до:27	шт.	2	-	-	-	0,83	0,32	-	-	2	I	-
		Провод первый, затягиваемый в трубы и вводы, сечение,мм2 до:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	8-409-I	2,5	I00м	0,06	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	-
7.	8-409-2	6	"	0,25	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	2	I	I
8.	8-409-I2	То же, последующий, сечение,мм2, до:6	"	0,70	-	-	-	I,38	I,26	-	-	I	I	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	2 I
		Накладные расходы - 87%		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I2	5	2 I
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого по разделу П:		-	-	-	-	-	-	-	-	I3	5	2 I

НУЧП (5+2)+(5+2)х0,32+(5+2)х0,44=I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ дополнительно включаемые для ФОК-I												
9.	CI59-545	Труба полиэтиленовая диам.32 мм	I0м	I,6	-	-	-	2,49	-	-	-	4	-	-
I0.	CII3-3	Труба стальная ГОСТ 3262-75 диам. 25х2,8 мм	м	4	-	-	-	0,4	-	-	-	2	-	-
		Провод АПВ 0,66 кв сечением в кв.мм:												
II.	CI52-228	2,5	I000м	0,006	-	-	-	28,4	-	-	-	2	-	-
I2.	CI52-229	4	"	0,096	-	-	-	34,9	-	-	-	3	-	-
I3.	2405-I0I2	Ввод гибкий КI082 I,7хI,089	шт.	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
I4.	CI56-80	Коробка У994	шт.	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого по разделу Ш:		-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Всего по смете (+р + Пр + Шр)		-	-	-	-	-	-	-	I99I	3240	386	224 / 70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

НУЧП=1073 руб.

(+Ip + Пр)

Главный инженер проекта — Я.М.Бунич

Начальник сметного отдела — В.И.Прилепский

Составил:рук.группы — П.Н.Маркина

Проверил:рук.группы — Т.П.Исаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: спецификация № СС.ССI, СС2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	2,60 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	I,55 тыс.руб.
б) монтажных работ	I,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость по смете на: расчетную единицу (Iм2 пол.площ.)	0,92 руб.
I м2 общей площади здания	0,92 руб.
I м3 объема здания	0,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основ. з/п	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. з/п	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Блок "А"												
		Раздел I - Звукофикация												
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I6-0I 2-209 I0-395-I	Трансляционная установка ТУI00У-I0I	комп.	I	-	-	377	9,02	-	-	377	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	-"- 2-2II I0-395- -9	Усилитель I00У- -I0I	шт.	I	-	-	I40	9,58	-	-	I40	I0	-	-
3.	I6-0I 2-362 I0-397-7	Колонка звуковая I5КЗ-4	шт.	3	-	-	30	2,73	-	-	90	8	-	-
4.	Пр-нт 054 I0-397-7	Громкоговоритель ГА-Ш	шт.	I	-	-	5	2,73	-	-	5	3	-	-
5.	I0-975-I2	Монтаж коробок УК-2П	шт.	4	-	-	-	0,4I	-	-	-	2	-	-
6.	I0-396-I	Настройка ТУ- I00У,I002	блок	2	-	-	-	2I,7	-	-	-	43	-	-
7.	8-409-I	Затягивание в тру- бы провода первого сеч.2,5 кв.мм	I00м	0,I6	-	-	-	4,88	-	-	-	2	-	-
8.	8-409-II	То же, каждого последующего сеч. до 2,5 кв.мм	I00м	0,94	-	-	-	I,2I	-	-	-	I	-	-
9.	I0-54-I2	Прокладка прово- да по стене	I00м	0,20	-	-	-	II,2	-	-	-	2	-	-
I0.	8-400-I	То же, кабеля АНРГ по стене на ско- бах	"	0,50	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	8-4I7-3	Прокладка труб винипластовых д.40 мм на скобах	I00м	0,06	-	-	-	59,5	-	-	-	4	-	-
I2.	8-4I7-5	То же, д.20 мм в полу	I00м	0,I0	-	-	-	I5,9	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I2	II6	-	-
I3.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-
I4.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66I	I86	-	-
I5.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66I	20I	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I6.	I5-09 т.7-03I	Провод ПТПЖ сеч. 2хI,2 кв.мм 0,I00хI,03	км	0,I03	-	-	-	20,98	-	-	-	2	-	-
		Цена:I8,8хI,II6												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.	15-09 т.7-031	То же, сеч. 2х0,6 кв.мм 0,01х1,03	км	0,0103	-	-	-	12,95	-	-	-	1	-	-
18.	15-09 т.2-005	Кабель АНРГ сеч. 2х4 кв.мм 0,020х1,02	км	0,0204	-	-	-	246,63	-	-	-	5	-	-
19.	-"- т.2-004	То же, сеч.1х4 кв.мм 0,03х1,02	км	0,031	-	-	-	110,5	-	-	-	3	-	-
		Цена:100х1,105												
20.	29-02-20 1-244	Коробка УК-2П	шт.	4	-	-	-	0,14	-	-	-	1	-	-
		Цена:0,13х1,073												
21.	15-09 т.7-044	Провод ПМПЭВ сеч.2х0,35 кв.мм 0,020х1,03	км	0,021	-	-	-	1172	-	-	-	2	-	-
		Цена:105х1,116												
22.	05-03 8-0126	Труба винипластовая д.40 мм 6х1,03	м	6,20	-	-	-	0,75	-	-	-	5	-	-
		Цена:0,70х1,076=												
23.	-"- 8-0122	То же, д.20 мм 10х1,03	"	10,3	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
		Цена:0,20х1,076												
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
24.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ I												
	I	Оборудование	руб.		66I									
	II	Монтаж	руб.		20I									
	III	Материалы	руб.		23									
		Всего по разделу I	руб.		885									
		II. Городская радиотрансляционная сеть												
		I. Оборудование и монтаж												
25.	Пр-нт 084 I0-397--7I	Громкоговоритель абонентский ГА-Ш	шт.	2	-	-	5	2,73	-	-	I0	5	-	-
26.	I0-397-5	Монтаж трансформатора ТАМУ-I0	шт.	I	-	-	-	I,49	-	-	-	I	-	-
27.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч. до 2,5 кв.мм	I00м	0,I	-	-	-	4,88	-	-	-	I	-	-
28.	8-409-II	То же, каждого последующего сеч. 2,5 кв.мм	I00м	I,50	-	-	-	I,2I	-	-	-	2	-	-
29.	I0-975--I2	Монтаж коробки РОН	шт.	2	-	-	-	0,4I	-	-	-	I	-	-
30.	34-64I н/р I6,5%	Монтаж радиостойки гао.0,8 м	шт.	I	-	-	-	I6,3I	-	-	-	I6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	8-4I7-3	Прокладка труб винипластовых д.40мм	I00м	0,I0	-	-	-	59,5	-	-	-	6	-	-
32.	8-472-8	Заземление радиостойки проволокой	I00м	0,50	-	-	-	5I,8	-	-	-	26	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	58	-	-
33.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
34.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II	76	-	-
35.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II	82	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
36.	29-02-20 I-248	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0	шт.	I	-	-	-	3,34	-	-	-	3	-	-
		Цена:3,I0xI,077												
37.	I5-04-0I п.96	Коробка РОН	шт.	2	-	-	-	0,9I	-	-	-	2	-	-
		Цена:0,85xI,073=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38.	I5-09 т.7-030	Провод ПВЖ-I,8 Цена:2I,6xI,II6 0,060xI,03	км	0,062	-	-	-	24,I	-	-	-	I	-	-
39.	-"- т.7-03I	То же, ПТПЖ сеч.2xI,2 кв.мм Цена:I8,8xI,II6 0,080xI,03	км	0,082	-	-	-	20,98	-	-	-	2	-	-
40.	I5-09 7-03I	То же, сеч.2x0,6 кв.мм Цена:II,6xI,II6 0,020xI,03	км	0,02I	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-
4I.	05-03 8-0I26	Труба винипластовая д.40 мм I0xI,03 Цена:0,70xI,076=	м	I0,3	-	-	-	0,75	-	-	-	8	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
42.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ П

I	Оборудование	руб.	II
II	Монтаж	руб.	82
III	Материалы	руб.	I8
	Итого по разделу П	руб.	III

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ												
		I. Оборудование и монтаж												
43.	64-02 8-0I I0-I275	Аппарат телефонный АТС	шт.	I	-	-	I4	0,37	-	-	I4	I	-	-
44.	I0-975-5	Монтаж шкафа ЕС-3М	шт.	I	-	-	-	I,6I	-	-	-	2	-	-
45.	I0-972--I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт.	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
46.	I0-975--8	То же, ПК подпольной 200х200	шт.	5	-	-	-	0,48	-	-	-	2	-	-
47.	8-I49-I	Прокладка кабеля вес I п.м.до I-го кг в трубы	I00м	0,2	-	-	-	I0	-	-	-	2	-	-
48.	I0-54-I2	Прокладка провода по стене	"	0,2	-	-	-	3I,6	-	-	-	6	-	-
49.	8-4I7-3	То же, трубы винипластовой д.40мм	"	0,3	-	-	-	59,5	-	-	-	I8	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	35	-	-
50.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
5I.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	49	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	53	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
53.	I5-04-0I п.3I	Шкаф ЕС-3М Цена:7xI,076	шт.	I	-	-	-	7,53	-	-	-	8	-	-
54.	29-02-20 2-I68	Коробка КРТП-I0 Цена:0,95xI,073	шт.	I	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
55.	24-05 I-380	То же, ПК-II подпольная 200x200 Цена:0,90xI,073	шт.	5	-	-	-	0,97	-	-	-	5	-	-
56.	I5-09 т.7-029	Кабель ТПП сеч. I0x2x0,5 кв.мм Цена:I05xI,I7I 0,020xI,02	км	0,0204		-	-	I93,22	-	-	-	4	-	-
57.	I5-09 т.7-029	Провод ТРП сеч. Ix2x0,5 Цена:9,60xI,II6 0,02xI,03	км	0,02I	-	-	-	I0,7	-	-	-	I	-	-
58.	05-03 8-0I26	Труба винипластовая д.40 мм 30xI,03 Цена:0,7xI,076=	м	3I	-	-	-	0,75	-	-	-	23	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ Ш												
	I	Оборудование	руб.		I5									
	П	Монтаж	руб.		53									
	Ш	Материалы	руб.		45									
		Всего по разделу	руб.		II3									
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ "А"												
	I	Оборудование	руб.		687									
	П	Монтаж	руб.		336									
	Ш	Материалы	руб.		86									
		Всего по блоку "А"	руб.		II09									
		БЛОК "Б"												
		Раздел I -Звукофикация												
60.	I6-0I 2-209	Трансляционная установка ТУI00У-I0I	комп.	I	-	-	377	9,02	-	-	377	9	-	-
6I.	-"- 2-2II I0-395--9	Усилитель I00У-I0I	шт.	I	-	-	I40	9,58	-	-	I40	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62.	I0-396-I	Настройка ТУI00У--I0I	блок	2	-	-	-	2I,7	-	-	-	43	-	-
63.	I6-0I 2-362 I0-397-7	Колонка звуковая I5КЗ-4	шт.	2	-	-	30	2,73	-	-	60	5	-	-
64.	Пр-нт 084 I0-397-7	Громкоговоритель ГА-Ш	шт.	5	-	-	5	2,73	-	-	25	I4	-	-
65.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч. до 2,5 кв.мм	I00м	0,40	-	-	-	4,88	-	-	-	2	-	-
66.	8-409--II	То же, каждого последующего	"	I,40-	-	-	-	I,2I	-	-	-	2	-	-
67.	I0-54-I2	Прокладка провода по стене	"	0,2	-	-	-	II,2	-	-	-	2	-	-
68.	8-400-I	То же, кабеля АНРГ по скобам	"	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
69.	I0-975--I2	Монтаж коробок УК-2П, УК-2р	шт.	I0	-	-	-	0,4I	-	-	-	4	-	-
70.	8-4I7-3	Прокладка труб винипластовых д.40 мм	I00м	0,3	-	-	-	59,5	-	-	-	I8	-	-
7I.	8-4I7-I	То же, д.20 мм	"	0,I	-	-	-	34,8	-	-	-	3	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	602	I42	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
72.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
73.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	650	226	-	-
74.	8?	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	650	244	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
75.	I5-09 т.703I	Провод ПТПЖ сеч. 2xI,2 кв.мм 0,I5xI,03 Цена:I8,8xI,II6	км	0,I55	-	-	-	20,98	-	-	-	3	-	-
76.	-"- -"-	То же, сеч.2x0,6кв.мм Цена:II,6IxI,II6 0,030xI,03	км	0,03I	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-
77.	-"- т.2-005	Кабель АНРГ-2x4 Цена:225xI,I05 0,020xI,02	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
78.	-"- т.2-004	То же, сеч.Ix4кв.мм 0,030xI,02 Цена:I00xI,I05	км	0,03I	-	-	-	II0,5	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
79.	29-02-20 т.I-244	Коробка УК-2П Цена:0,I3xI,073	шт.	5	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
80.	-"- I-243	То же, УК-2Р Цена:0,I5xI,073	шт.	5	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
8I.	05-03 8-0I26	Труба винипластовая д.40 мм Цена:0,70xI,076=	м	3I	-	-	-	0,75	-	-	-	23	-	-
82.	-"- 8-0I22	То же, д.20 мм Цена:0,20xI,076=	м	I0,3	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
83.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ I

I	Оборудование	руб.	650
П	Монтаж	руб.	244
Ш	Материалы	руб.	42
	Итого по разделу I	руб.	936

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		РАЗДЕЛ П - ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ												
		I. Оборудование и монтаж												
84.	Пр-нт 084 I0-397-7	Громкоговоритель абон.ГА-Ш	шт.	6	-	-	5	2,73	-	-	30	I6	-	-
85.	I0-397--5	Монтаж трансформатора ТАМУ-I0	шт.	I	-	-	-	I,49	-	-	-	I	-	-
86.	8-409-I	Затягивание в трубы провода первого сеч. до 2,5 кв.мм	I00м	0,3	-	-	-	4,88	-	-	-	2	-	-
87.	8-409-II	То же, каждого последующего сеч. до 2,5 кв.мм	"	I,3	-	-	-	I,2I	-	-	-	2	-	-
88.	I0-54-I2	Прокладка провода по стене	"	0,6	-	-	-	II,2	-	-	-	7	-	-
89.	8-472-8	Заземление р/стойки проволокой	I00м	0,5	-	-	-	5I,8	-	-	-	26	-	-
90.	I0-973--I2	Монтаж коробок РОН	шт.	6	-	-	-	0,4I	-	-	-	2	-	-
9I.	34-64I н/р I6,5%	Монтаж радиостойки РС-I габ.0,8 Цена:I4xI,I65=	шт.	I	-	-	-	I6,3I	-	-	-	I6	-	-
92.	8-4I7-I	Прокладка трубы винипластовой д.20мм	I00м	0,3	-	-	-	34,8	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	30	82	-	-
93.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
94.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	32	II5	-	-
95.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	32	I24	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
96.	29-02--20 I-248	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0 Цена:3,I0xI,077	шт.	I	-	-	-	3,34	-	-	-	3	-	-
97.	I5-09 7-03I	Провод ПТПМ сеч. 2xI,2 кв.мм Цена:I8,8xI,II6 0,I2xI,03	км	0,I24	-	-	-	20,98	-	-	-	3	-	-
98.	-"- -"-	То же, сеч.2x0,6 кв.мм Цена:II,6xI,II6 0,040xI,03	км	0,04I	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
99.	-"- 7-030	То же, ПВК-I,8	км	0,062	-	-	-	24,I	-	-	-	2	-	-
I00.	I5-04-0I п.96	Коробка РОН Цена:0,85xI,073	шт.	6	-	-	-	0,9I	-	-	-	5	-	-
I0I.	05-03 8-0I26	Труба винипластовая д.20 мм 30 x I,03	м	3I	-	-	-	0,2x xI,076= =0,22	-	-	-	7	-	-
		Итого:	руо.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
I02.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ П												
	I	Оборудование	руб.		32									
	П	Монтаж	руб.		I24									
	Ш	Материалы	руб.		23									
		Итого по разделу П	руб.		I79									
		Ш. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ I.Оборудование и монтаж												
I03.	64-02 8-0Iн I0-I27-5	Аппарат телефонный	шт.	4	-	-	I4	0,37	-	-	56	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I04.	8-409-I	Затягивание в трубы провода первого сеч.до 2,5 кв.мм	I00м	0,I0	-	-	-	4,88	-	-	-	I	-	-
I05.	8-409--II	То же, каждого последующего	"	0,I0	-	-	-	I,2I	-	-	-	I	-	-
I06.	I0-54--I2	Прокладка провода по стене	I00м	0,6	-	-	-	II,2	-	-	-	7	-	-
I07.	8-4I7--I	То же, труб винипластовых д.20 мм	"	0,I0	-	-	-	34,8	-	-	-	3	-	-
I08.	I0-975--5	Монтаж шкафа ШС-3М	шт.	I	-	-	-	I,6I	-	-	-	2	-	-
I09.	I0-972--I0	То же, коробки КРТП-I0	шт.	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
II0.	I0-975--8	То же, ПК-II подпольной 200х200	шт.	5	-	-	-	0,48	-	-	-	2	-	-
III.	8-I49-I	Затягивание в трубы кабеля вес до I-го кг	I00м	0,20	-	-	-	I0	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	56	23	-	-
II2.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
II3.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	34	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II4. 8%		Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	37	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
II5.	I5-09 т.7-023	Кабель ТПП-I0х2х х0,5 0,02хI,02 Цена:I65хI,I7I=	км	0,0204	-	-	-	I93,22	-	-	-	4	-	-
II6.	-"- т.7-029	Провод ТРП-Iх2х0,5 0,08хI,03 Цена:9,60хI,II6=	"	0,082	-	-	-	I0,7I	-	-	-	I	-	-
II7.	05-03-8-0I22	Труба винипластовая д.20 мм Цена:0,20хI,076=	м	I0,3	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
II8.	I5-04-0I п.3I	Шкаф силовой ШС-3М Цена:7,0хI,076	шт.	I	-	-	-	I,53	-	-	-	8	-	-
II9.	29-02-20 2-I68	Коробка КРТП-I0 Цена:0,95хI,073	шт.	I	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
I20.	24-05 I-380	То же, подпольная 200х200 Цена:0,90хI,073	шт.	5	-	-	-	0,97	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2I.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ Ш												
	I	Оборудование	руб.		60									
	П	Монтаж	руб.		37									
	Ш	Материалы	руб.		23									
		Итого по разделу Ш	руб.		I20									
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ "Б"												
	I	Оборудование	руб.		742									
	П	Монтаж	руб.		405									
	Ш	Материалы	руб.		88									
		Итого по блоку "Б"	руб.		I235									
		БЛОК "В"												
		Раздел I- ЗВУКОФИКАЦИЯ												
		I.Оборудование и монтаж												
I22.	I6-0I 2-362 I0-397--7	Колонка звуковая I5 К3-4	шт.	2	-	-	30	2,73	-	-	60	5	-	-
I23.	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых д.20мм	I00м	0,I0	-	-	-	34,8	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I24.	Пр-нт 084 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский ГА-Ш	шт.	2	-	-	5	2,73	-	-	I0	5	-	-
I25.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч.2,5 кв.мм	I00м	0,I	-	-	-	4,88	-	-	-	I	-	-
I26.	8-409-II	То же, каждого последующего сеч.до 2,5 кв.мм	I00м	0,6	-	-	-	I,2I	-	-	-	I	-	-
I27.	I0-975	То же, коробок УК-2П, УК-2Р	шт.	3	-	-	-	0,4I	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	70	I6	-	-
I28.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
I29.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	76	27	-	-
I30.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	76	29	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I3I.	I5-09 7-03I	Провод ПТПЖ сеч. 2хI,2 м кв.мм 0,05хI,03 Цена:I8,8хI,II6	км	0,052	-	-	-	20,98	-	-	-	I	-	-
I32.	-"- -"-	То же, сеч.2х0,6кв.мм 0,02хI,03 Цена:II,6хI,II6	км	0,02I	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-
I33.	29-02--20 I-244	Коробка УК-2П Цена:0,I3хI,073	шт.	I	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
I34.	-"- I-243	То же, УК-2Р Цена:0,I5хI,073	шт.	2	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
I35.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая д.20 мм Цена:0,2хI,076=	м	I0,3	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
I36.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ I

I	Оборудование	руб.	76
II	Монтаж	руб.	29
III	Материалы	руб.	7
	Итого по разделу	руб.	II2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		РАЗДЕЛ П- ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ												
		I. Оборудование и монтаж												
I37.8-4I7-I		Прокладка труб винипластовых д.20 мм	I00м	0,3	-	-	-	34,8	-	-	-	I0	-	-
I38.Пр-нт 084 I0-397--7		Громкоговоритель абонентский ГА-Ш	шт.	3	-	-	5	2,73	-	-	I5	8	-	-
I39.8-409-I		Затягивание в трубы провода первого сеч.2,5 кв.мм	I00м	0,3	-	-	-	4,88	-	-	-	I	-	-
I40.8-409		То же, каждого последующего сеч. 2,5 кв.мм	"	0,2	-	-	-	I,2I	-	-	-	I	-	-
I4I.I0-9I5--I2		Монтаж коробки РОН	шт.	3	-	-	-	0,4I	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	2I	-	-
I42. 8%		Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
I43. 80%		Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6	3I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I44.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6	33	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I45.	I5-09 7-03I	Провод ПТПЖ сеч. 2xI,2 кв.мм	км	0,03I	-	-	-	20,98	-	-	-	I	-	-
		Цена:I8,8xI,II6												
		0,03xI,03												
I46.	-"- -"-	То же, сеч.2x0,6кв.мм	км	0,0204	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-
		Цена:II,6xI,II6												
		0,02xI,03												
I47.	I5-04--0I п.96	Коробка РОН	шт.	3	-	-	-	0,9I	-	-	-	3	-	-
		Цена:0,85xI,073=												
I48.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая д.20 мм	м	3I	-	-	-	0,20x xI,076= =0,22	-	-	-	7	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
I49.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ П												
	I	Оборудование	руб.	I6										
	П	Монтаж	руб.	33										
	Ш	Материалы	руб.	I3										
		Итого по разделу П	руб.	62										
		РАЗДЕЛ Ш- ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ												
		I. Оборудование и монтаж												
I50	64-028-0Iн I0-I27--5	Аппарат телефонный	шт.	2	-	-	I4,0	0,37	-	-	28	I	-	-
I5I	I0-975--8	Монтаж коробки подпольной 200х200	шт.	4	-	-	-	0,48	-	-	-	2	-	-
I52	I0-975--5	Монтаж шкафа ШС-3М	шт.	I	-	-	-	I,6I	-	-	-	2	-	-
I53	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых д.20 мм	I00м	0,30	-	-	-	34,8	-	-	-	I0	-	-
I54	8-409-I	Прокладка провода в трубе	I00м	0,4	-	-	-	4,88	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	28	I7	-	-
I55	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
I56	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	30	24	-	-
I57.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	30	26	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I58.	I5-09 7-029	Провод ТРП сеч.Ix2x x0,5 кв.мм	км	0,04I	-	-	-	I0,72	-	-	-	I	-	-
		Цена:9,60xI,II6 0,040xI,03												
I59.	I5-04-0I п.3I	Шкаф ШС-3М	шт.	I	-	-	-	7,53	-	-	-	8	-	-
		Цена:7xI,076=												
I60.	24-05 I-380	Коробка подпольная 200x200	шт.	4	-	-	-	0,97	-	-	-	4	-	-
		Цена:0,90xI,073												
I6I.	05-03 8-0I22	Труба винипласто-вая д.20 мм	м	3I	-	-	-	0,22	-	-	-	7	-	-
		Цена:0,20xI,076												
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
I62.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ Ш

I	Оборудование	руб.	30
П	Монтаж	"	26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Ш	Материалы	руб.	22										
		Итого по разделу	руб.	78										
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ"В"												
	I	Оборудование	руб.	I22										
	П	Монтаж	"	88										
	Ш	Материалы	"	42										
		Итого по разделу "В"	руб.	252										
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ БЛОКИ "А","Б","В"												
	I	Оборудование	руб.	I55I										
	П	Монтаж	"	829										
	Ш	Материалы	"	2I6										
		Всего по смете	руб.	2596										

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила:ст.инженер Т.Н.Кочникова
Проверил:гл.специалист Л.Л.Шведов

23226-т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

на приобретение и монтаж КИПа и автоматизации

Основание: спецификация АОВ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	5,236	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	3,871	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,365	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	I,84	руб.
2. I квм. общей площади	I,84	руб.
3. I куб.м. объема здания	0,24	руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
									основная з/п	эксплуатация машин в т.ч. з/п			основная з/п	эксплуатация машин в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I70648 II-I-I	Термометр технический угловой ТТУ2I240671	шт.	2	-	-	I,25	0,2I	0,2I	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I70648 п.I-753	Оправа для технического термометра углового	шт.	I3	-	-	2,00	-	-	-	26	-	-	-
3.	I70648 п.I-362 II-I-I	Термометр угловой технический ТТУ2I24020I	шт.	3	-	-	0,95	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
4.	I70648 п.I-364 II-I-I	Термометр технический угловой ТТУ2I24044I	шт.	4	-	-	I,25	0,2I	0,2I	-	5	I	I	-
5.	I70648 п.I-384 II-I-I	Термометр технический угловой ТТУ5I240I04	шт.	4	-	-	0,9	0,2I	0,2I	-	4	I	I	-
6.	I70648 п.I-372 II-I-I	Термометр технический угловой ТТУ4I240I04	шт.	5	-	-	0,9	0,2I	0,2I	-	5	I	I	-
7.	I70648 п.I-456 II-I-I	Термометр бытовой ТБ-2М	"	3	-	-	0,26	0,2I	0,2I	-	I	I	I	-
8.	I70648 п.I-0040 II-4-3	Терморегулирующие устройства ТУДЭ-I-2-ПIВ2-3. ТУДЭ-4ПIВ2-3, ТУДЭ-4-ПIВ2-Р	шт.	I4	-	-	20,6	0,36	0,35	-	288	5	5	-
9.	I704 доп. II-405-2	Регулятор температуры Т94П3	"	4	-	-	39	3,93	3,85	-	I56	I6	I5	-
I0.	I704 п.5-0522 II-III-2	Датчик-реле напора ДН-25	"	3	-	-	I6	I,78	I,62	0,04 0,0I	48	5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	I704 п.5-0554 II-I40-2	Регулятор-сигнализатор ЭРСУ-3	шт.	I	-	-	54	3,93	3,85	-	54	4	4	-
I2.	I704 п.2-0782 II-I40-2	Диафрагма камерная ДК-6-I00 -I-А/Б-I	"	2	-	-	I8,5	2,65	0,85	0,07	37	5	2	-
I3.	I704 доп. II-247-I	Дифманометр ДСП-7I	"	2	-	-	2I0	4,59	2,83	0,22 0,03	420	9	6	-
I4.	I504-7Iг. п.I8-II5 К=0,92 8-529-I	Пост управления ПКЕ 222-2УЗ,устанавливаемый на стене на стойке 0,92х3,20	шт.	I4	-	-	2,94	2,97	I,I5	0,05 0,0I	4I	42	I6	I -
I5.	I602 кп.2 п.5-0II4 8-84-I	Звонок переменного тока ЗВП-220	"	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
I6.	Кальк.I II-630-2	Щит автоматики состоящий из 2-х шкафов размером I000х600х500	шт. 3		-	-	836	-	-	-	2508	-	-	-
			шкаф 6		-	-	-	3,09	I,87	0,32 0,II	-	I9	II	2
I7.	II-7II-I	Ввод кабельный количестко жил до I0	шт.	6	-	-	-	0,54	0,53	-	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.II-7I2-I		Ввод трубный	шт.	6	-	-	-	0,I3	0,I3	-	-	I	I	-
I9.I2-799-I		Вентиль запорный муфтовый	шт.	I2	-	-	-	0,79	0,75	-	-	9	9	-
20.8-I49-I		Кабели до 35кв в проложенных трубах, блоках, коробах, масса I м, кг, до:I	I00м	5,27	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	53	33	I I
2I.8-I46-I		Кабель до 35 кв, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса Iм, кг, до:3	"	I,02	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	49	I9	I3 4
22.8-I53-I3		Заделки для контрольного кабеля, сечение, до:2,5 с количеством жил, до:7	Iшт.	46	-	-	-	0,49	0,22	-	-	23	I0	-
23.8-I53-I4		То же, с количеством жил, до I4	"	2	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	2	I	-
24.8-I53-I5		То же, с количеством жил до I9	"	32	-	-	-	I,02	0,52	-	-	33	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный, или многожильный, суммарное сечение мм2 до:2,5	I00м	0,25	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	I	I -
26.	8-409-II	За каждый последующий провод одножильный или многожильный, суммарное сечение; до 2,5 мм2	"	0,72	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
27.	8-399-I	Провод изолированный, проложенный в лотках и коробах, сечение до 35 мм2	"	6,72	-	-	-	7,97	2,07	5,59 I,75	-	54	I4	38 I2
28.	8-406-6	Труба стальная в полу под заливку бетоном, диаметр до 50 мм	"	0,57	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 I,47	-	I7	9	3 I
29.	8-4I7-5	Труба винипластовая в полу, под заливку бетоном, диаметр, до 25мм:	I00м	0,23	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	8-4I7-6	Труба винипластовая в полу, под заливку бетоном диаметр,до 32мм	I00м	0,42	-	-	-	20,6	8,85	0,35 0,I4	-	9	4	-
3I.	8-4I7-7	То же, диаметр, до 50 мм	"	0,4I	-	-	-	I5,6	9,46	0,75 0,29	-	6	4	-
32.	I2-523-4	Проводка трубная диаметр до 22	м	I6	-	-	-	0,2I	0,I9	0,0I	-	3	3	-
33.	8-398-I	Короб для прокладки проводов и кабелей	I00м	0,04	-	-	-	92,3	II,7	70,6 22,I	-	4	-	3 I
34.	8-408-3	Вводы гибкие, наружный диаметр металлорукава, мм,до:27	ввод	32	-	-	-	0,83	0,32	-	-	27	I0	-
35.	8-408-4	То же, диаметр металлорукава, мм, до 48	ввод	3I	-	-	-	I,I6	0,37	-	-	36	II	-
36.	II-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов,до 8	шт.	8	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	8	6	-
37.	II-582-2	То же,до I6	"	I0	-	-	-	I,04	0,77	0,04 0,0I	-	I0	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38.	II-620-4	Конструкция стальная для установки приборов на стене, масса, кг до:5	шт.	38	-	-	-	I,04	0,42	0,02 0,0I	-	40	I6	I -
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3608	503	25I	63 20
		Тара и упаковка -I,5%		-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3662	-	-	-
		Транспортные расходы -3%		-	-	-	-	-	-	-	II0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3772	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы- - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3817	-	-	-
		Комплектация-I,5%		-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	387I	503	25I	63 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87% от основной заработной платы		-	-	-	-	-	-	-	-	2I8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	72I	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-
		Итого по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	387I	779	25I	63 20
		П. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ												
I.CI5I-2280		Кабель 0,66 кв АКВВГ 4х2,5мм2	I000м	0,227	-	-	-	I95	-	-	-	44	-	-
2.CI5I-228I		То же, 5х3,5 мм2	"	0,077	-	-	-	2II	-	-	-	I6	-	-
3.CI5I-2283		То же, I0х2,5 мм2	"	0,277	-	-	-	367	-	-	-	I02	-	-
4.CI5I-2284		То же, I4х2,5 мм2	"	0,027	-	-	-	458	-	-	-	I2	-	-
5.CI5I-2285		То же, I9х2,5мм2	"	0,034	-	-	-	592	-	-	-	20	-	-
6.CI52-228		Провод 0,66 кв АПВ, сечением 2,5 мм2	"	0,I74	-	-	-	28,4	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	CI52-I78	Провод 0,38 кв ПВ-I, сечением I мм2	I000м	0,I7	-	-	-	23,6	-	-	-	4	-	-
8.	I509-500I	Провод 0,38 кв, ПВ-3,сечением I мм2 22,5 х I,II6	"	0,449	-	-	-	25,II	-	-	-	II	-	-
9.	0I-I3	Труба стальная бесшовная I0хI 0,43хI,034	м	6	-	-	-	0,44	-	-	-	3	-	-
I0.	0I-I3 т.I8-I	-"- I4х2 0,47хI,034	"	I0	-	-	-	0,49	-	-	-	5	-	-
II.	CII3-2	Труба стальная легкая,неоцинкованная М-Р-20х2,5	м	59	-	-	-	0,3	-	-	-	I8	-	-
I2.	503 п.8-I0I24	Труба винипластовая, диаметром 25 мм	I000м	0,023	--	-	-	333,56	-	-	-	8	-	-
I3.	503 п.8-0I28	То же, диаметром 32 мм 490хI,076	"	0,042	-	-	-	527,24	-	-	-	22	-	-
I4.	503 п.8-0I26	То же,диаметром 40 мм 700хI,076	"	0,04I	-	-	-	753,2	-	-	-	3I	-	-
I5.	CI56-92	Короб УI080У3	шт.	I	-	-	-	II,3	-	-	-	II	-	-
I6.	CI56-I06	" УI08IУ3	"	I	-	-	-	3,47	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	CI56-I03	Короб УI086У3	шт.	I	-	-	-	I,89	-	-	-	2	-	-
I8.	2405-I270	Заглушка УI087У3	шт.	I	-	-	-	0,6	-	-	-	I	-	-
I9.	2405-I0I2	Вводы гибкие КI082У3 I,7xI,089	шт.	32	-	-	-	I,85	-	-	-	59	-	-
20.	2405-I0I5	То же, КI085У3	"	20	-	-	-	2,5	-	-	-	50	-	-
2I.	CI56-80	Коробка У994У2	"	2	-	-	-	0,66	-	-	-	I	-	-
22.	2405-I389	Коробка соединительная КСК-8 2,2xI,082	"	8	-	-	-	2,38	-	-	-	I9	-	-
23.	2405-I390	То же, КСК-I6 3,45xI,082	шт.	I0	-	-	-	3,73	-	-	-	37	-	-
24.	0I-I3 стр.I86	Соединитель тройниковый СШТ-I4 2,69xI,098	шт.	4	-	-	-	2,95	-	-	-	I2	-	-
25.	2405-I0I7	Вводы гибкие 2,65xI,089	"	II	-	-	-	2,88	-	-	-	32	-	-
26.	2307-I0358	Вентиль I5У4I8П I,IxI,098	шт.	I2	-	-	-	I,2I	-	-	-	I5	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	543	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
		Итого: по разделу П		-	-	-	-	-	-	-	-	586	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете (Iр + Пр)		-	-	-	-	-	-	-	387I	I365	25I	63/20

НУЧП=553

(25I+63)+(25I+63)x0,32+(25I+63)x0,44

Главный инженер проекта Я.М.Бунич

Начальник сметного отдела В.И.Прилепский

Составил:инженер Л.Н.Кулакова

Проверил: рук.группы Л.Ю.Зайцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на изготовление щита автоматики, состоящего из 2-х шкафов ЩШМ-1000х600х500

На сумму 836 руб.

В ценах, введенных с 1.01.69 г.

№№ пп	Основание расценки	Наименование затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость в рублях: един.	общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	15I7-1101б	Щит ЩШМ размером 1000х600х500	шт.	2	30,0	- / 60
2.	1504-1006 15I7-135I	Выключатель А63-МУ3	шт.	7	1,45 / 1,06	10,15 / 7,42
3.	1504-1205I 15I7-1428	Реле РПУ2-М36	шт.	41	6,6 / 2,5	270,6 / 102,5
4.	1504-доп.2 п.15-462 15I7-1428	Реле ВЛ-40	шт.	4	24 / 2,5	96 / 10
5.	1504-12004 15I7-1428	Реле АС-43-32	шт.	3	18,4 / 2,5	55,2 / 7,5
6.	1504-120I4 15I7-1428	РВП72-3121	шт.	3	6,7 / 2,5	20,1 / 7,5
7.	1504-6403 15I7-1445	Переключатель УП 5311-С225	шт.	3	2,2 / 1,25	6,6 / 3,75
8.	1504-5417 15I7-1446	-"- УП 5312-С86	шт.	2	3,28 / 2,5	6,5 / 5
9.	1504-6418 15I7-1447	УП 5313-С322	шт.	1	4,35 / 3,7	4,35 / 3,7
10.	1504-18011 15I7-1444	Кнопка КЕ 011	шт.	15	0,8 / 1,25	12 / 18,75
11.	3608-2025 15I7-1491	Диод 226Б	шт.	9	0,08 / 0,8	0,72 / 7,2

I	2	3	4	5	6	7
I2.	I507-5048 I5I7-I48I	Арматура АС	шт.	9	0,33 0,75	2,97 6,75
I3.	I5I7-I507	Комплект реек	шт.	I	- 2,85	- 2,85
I4.	I5I7-I496	Клеммы	шт.	I60	- 0,4	- 64,0
		Итого:				485,I9 306,92
		Зап.части 2%				9,7 494,89
		Транспорт 7%				34,64
		Итого:				529,53 306,92
		Всего:				836

Составила Кулакова – Кулакова

23226-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

На приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации

Основание: спецификация № ОПС.СОI, С02

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	6,82	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	4,I5	тыс.руб.
б)монтажных работ	2,67	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (Iм2 пол.площ.)	2,40	руб.
I м2 общей площади здания	2,40	руб.
I м3 объема здания	0,33	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса,т брутто единицы	Масса,т нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/п	в том числе эксплуатации машин в т.ч. з/п	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/п	в том числе эксплуатации машин в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		БЛОК I												
		"А" -ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
		I.Оборудование и монтаж												
I.	Доп.8 I6-02 03-0I23 К-0,95 I0-742-I	Пульт приемно-контрольный на 20 шлейфов ППК-2	к-т	I	-	-	I700х х0,95= =I6I5	40,4	-	-	I6I5	40	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-409-I	Затягивание в трубы провода первого сеч.2,5 кв.мм	I00м	7,0	-	-	-	4,88	-	-	-	34	-	-
3.	8-409-II	То же, каждого следующего	"	I,0	-	-	-	I,2I	-	-	-	I	-	-
4.	8-I49-I	То же, кабеля вес I пм до I кг	I00м	I,3	-	-	-	I0	-	-	-	I3	-	-
5.	8-400-I	Прокладка кабеля АНРГ на скобах	"	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
6.	I0-972-I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт.	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
7.	I0-743-I	То же, извещателя ИП-I04	шт.	2	-	-	-	0,45	-	-	-	I	-	-
8.	I0-975-I2	Монтаж коробки оконечной	шт.	20	-	-	-	0,4I	-	-	-	8	-	-
9.	8-4I7-I	Прокладка трубы винипластовой д.20 мм по металлоконструкции	I00м	I,0	-	-	-	34,8	-	-	-	35	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6I5	I66	-	-
I0.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I29	-	-	-
II.	87%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I744	250	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1744	274	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
13.	15-09 т.7-023	Кабель ТПП сеч. 10х2х0,5 кв.мм 0,120х1,02	км	0,122	-	-	-	193,2	-	-	-	24	-	-
		Цена:165х1,171												
14.	-"-	То же, сеч.20х2х х0,5 кв.мм 0,01х1,02	км	0,0102	-	-	-	316,17	-	-	-	3	-	-
		Цена:270х1,171												
15.	15-09 т.7-029	Провод ТРП сеч. 1х2х0,5 кв.мм												
		0,800х1,03	км	0,824	-	-	-	10,7	-	-	-	9	-	-
		Цена:9,6х1,116												
16.	15-09 т.2-005	Кабель АНРГ сеч. 2х4 кв.мм 0,020х1,02	км	0,021	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
		Цена:225х1,105												
17.	15-09 т.2-004	То же, сеч.1х4 кв.мм 0,030х1,02	км	0,031	-	-	-	110,5	-	-	-	3	-	-
		Цена:100х1,105												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	29-02-20 п.2-I68	Коробка КРТП-I0 Цена:0,95xI,073	шт.	I	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
I9.	24-05 I-383	То же У-272	шт.	I0	-	-	-	0,86	-	-	-	9	-	-
20.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая д.20 мм I00xI,03 Цена:0,20xI,076	м	I03	-	-	-	0,22	-	-	-	23	-	-
2I.	Доп.I4 I6-02 03-0I40 K=0,95	Извещатель ИП-I04 Цена:0,80x0,95xI,073	шт.	2	-	-	-	0,82	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
22.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "А"

I	Оборудование	руб.	I744
П	Монтаж	руб.	274
Ш	Материалы	руб.	85
	Всего по разделу	руб.	2I03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		"Б". ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
		I. Оборудование и монтаж												
23.	I6-02 03-0033 I0-742-I	Сигнализатор "Рубин" в комплекте:												
		а) блок базовый	шт.	I	-	-	305	20,2	-	-	305	20	-	-
24.	I0-743-4	Монтаж датчика СМК-I	шт.	45	-	-	-	0,88	-	-	40	-	-	-
25.	I0-743-4	То же, датчика ДИМК	шт.	80	-	-	-	0,88	-	-	-	70	-	-
26.	I0-972--I0	То же, коробки КРТП-I0	шт.	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
27.	I0-975--I2	То же, коробки оконечной	шт.	I0I	-	-	-	0,4I	-	-	-	4I	-	-
28.	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых д.20 мм по металлоконструкции	I00м	I,0	-	-	-	34,8	-	-	-	35	-	-
29.	8-I49-I	Прокладка в трубы кабеля вес I п.м. до I кг	"	I,2	-	-	-	I0	-	-	-	I2	-	-
30.	8-409-I	Затягивание в трубы провода первого сеч. до 2,5 кв.мм	"	I,0	-	-	-	4,88	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	8-409-II	То же, каждого следующего	I00м	7,0	-	-	-	I,2I	-	-	-	8	-	-
32.	8-400-I	Прокладка кабеля АНРГ на скобах	I00м	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
33.	I0-54-I2	Прокладка провода по стене	"	5,0	-	-	-	II,2	-	-	-	56	-	-
34.	I0-54-I0	То же, по деревянной	"	I,5	-	-	-	3,46	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	305	326	-	-
35.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
36.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	529	-	-
37.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	57I	-	-
		П.Материалы, не учтенные ценником												
38.	I5-09 т.7-023	Кабель ТПП сеч. I0x2x0,5 кв.мм 0,I20xI,02 Цена:I65xI,I7I	км	0,I22	-	-	-	I93,2	-	-	-	24	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39.	I5-09 т.7-029	Провод ТРП сеч. Ix2x0,5 кв.мм 0,600xI,03 Цена:9,6xI,II6	км	0,824	-	-	-	I0,7	-	-	-	9	-	-
40.	I5-09 2-005	Кабель АНРГ сеч. 2x4 кв.мм 0,020xI,02 Цена:225xI,I05	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
4I.	-"-	То же, сеч.Ix4кв.мм 0,030xI,02 Цена:I00xI,I05	км	0,03I	-	-	-	II0,5	-	-	-	3	-	-
42.	I5-09 т.8-0I3	Провод МГВ-0,35 0,500xI,03 Цена:I6,8xI,II6=	км	0,5I5	-	-	-	I8,75	-	-	-	I0	-	-
43.	I5-09 т.8-006	Провод ПМВ-0,2 0,I50xI,03 Цена:5,3xI,II6	км	0,I55	-	-	-	5,9I	-	-	-	I	-	-
44.	I6-02 03-0007	Сигнализатор СМК-I Цена:0,52xI,073	шт.	45	-	-	-	0,56	-	-	-	25	-	-
45.	I6-02 03-0065	Датчик ДИМК Цена:I,30xI,073=	шт.	80	-	-	-	I,4	-	-	-	II2	-	-
46.	29-02-20 п.2-I68	Коробка КРТП-I0 Цена:0,95xI,073	шт.	I	-	-	-	I,I	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая д.20 мм I00xI,03	м	I03	-	-	-	0,22	-	-	-	23	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I3	-	-
48.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "Б"

I	Оборудование	руб.	329
П	Монтаж	"	57I
Ш	Материалы	"	230
	Итого по разделу	руб.	II30

СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ I

I	Оборудование	руб.	2073
П	Монтаж	"	845
Ш	Материалы	"	3I5
	Всего по блоку	руб.	3233

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		БЛОК 2												
		А.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
		I.Оборудование и монтаж												
49.	Доп.8 I6-02 03-0I23 К=0,95 IC-742-I	Пульт приемно-контрольный на 20 шлейфов ППК-2	шт.	I	-	-	I700х х0,95= =I6I5	40,4	-	-	I6I5	40	-	-
50.	8-409-I	Затягивание в трубы провода первого сеч.до 2,5 кв.мм	I00м	I,2	-	-	-	4,88	-	-	-	6	-	-
5I.	8-409-II	То же, каждого последующего	"	5,3	-	-	-	I,2I	-	-	-	6	-	-
52.	8-I49-I	То же, кабеля вес I п.м. до Iкг	"	I,3	-	-	-	I0	-	-	-	I3	-	-
53.	8-400-I	Прокладка кабеля АНРГ на скобах	"	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
54.	I0-972-I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт.	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
55.	I0-743-I	Монтаж извещателя ИП-I04	шт.	30	-	-	-	0,45	-	-	-	I4	-	-
56.	I0-975--I2	Монтаж коробок оконечных	шт.	35	-	-	-	0,4I	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57.	8-4I7-I	Прокладка трубы винипластовой д.20мм на металлоконструкции	I00м	I,2	-	-	-	34,8	-	-	-	42	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6I5	I69	-	-
58.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I29	-	-	-
59.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I744	255	-	-
60.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I744	275	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
6I.	I5-09 т.7-023	Кабель ТПП сеч. I0x2x0,5 кв.мм 0,I20xI,02 Цена:I65xI,I7I	км	0,I22	-	-	-	I93,2	-	-	-	24	-	-
62.	-"-	То же, сеч.20x2x x0,5 кв.мм 0,0IxI,02 Цена:270xI,I7I	км	0,0I02	-	-	-	3I6,I7	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
63.	I5-09 т.7-029	Провод ТРП сеч. Ix2x0,5 кв.мм 0,650xI,03	км	0,67	-	-	-	I0,7	-	-	-	7	-	-
		Цена:9,6xI,II6												
64.	I5-09 т.2-005	Кабель АНРГ сеч. 2x4 кв.мм 0,020xI,02	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
		Цена:2254xI,I05												
65.	I5-09 т.2-004	То же, сеч.Ix4 кв.мм 0,030xI,02	км	0,03I	-	-	-	II0,5	-	-	-	3	-	-
		Цена:I00xI,I05												
66.	29-02--20 2-I68	Коробка КРТП-I0	шт.	I	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
		Цена:0,95xI,073												
67.	Доп.I4 I6-02 03-0I40 К=0,95	Извещатель ИП-I04	шт.	30	-	-	-	0,82	-	-	-	25	-	-
		Цена:0,80x0,95x xI,073												
68.	24-05 I-383	Коробка У-272	шт.	I5	-	-	-	0,86	-	-	-	I3	-	-
		Цена:0,80xI,073												
69.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая д.20 мм I20xI,03	м	I24	-	-	-	0,22	-	-	-	27	-	-
		Цена:0,20xI,076												
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I08	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
70.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II7	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "А"												
I		Оборудование	руб.		I744									
П		Монтаж	руб.		275									
Ш		Материалы	руб.		II7									
		Итого по разделу	руб.		2I36									
		"В". ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
		I. Оборудование и монтаж												
7I.	I6-02 03-0033 I0-742-I	Сигнализатор "Рубин-3" в комплекте:												
		а)блок базовый	шт.	I	-	-	305	20,2	-	-	305	20	-	-
72.	I0-743-4	Монтаж сигнализатора СМК-I	шт.	30	-	-	-	0,88	-	-	-	26	-	-
73.	I0-743-4	То же, датчика ДИМК	шт.	50	-	-	-	0,88	-	-	-	44	-	-
74.	I0-972-I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт.	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
75.	I0-975--I2	Монтаж коробок оконечных	шт.	7I	-	-	-	0,4I	-	-	-	29	-	-
76.	8-4I7-I	Прокладка трубы винипластовой д.40 мм по металлоконструкциям	I00м	0,2	-	-	-	59,5	-	-	-	I2	-	-
77.	8-I49-I	Прокладка в трубы кабеля вес I п.м. до I кг	I00м	I,2	-	-	-	I0	-	-	-	I2	-	-
78.	8-409-I	Затягивание в трубы провода первого сеч.до 2,5 кв.мм	I00м	0,2	-	-	-	4,88	-	-	-	I	-	-
79.	8-409-II	То же, каждого следующего	"	7,8	-	-	-	I,2I	-	-	-	9	-	-
80.	8-400-I	Прокладка кабеля АНРГ на скобах	"	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
8I.	I0-54-I2	Прокладка провода по стене	I00м	5,0	-	-	-	II,2	-	-	-	56	-	-
82.	I0-54-I0	То же, по деревянной стене	"	I,5	-	-	-	3,46	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	305	243	-	-
83.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
84.	80%	Накладные расходы на зарплату	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I58	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	401	-	-
85.	8%	Плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	433	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
86.	I5-09 т.7-023	Кабель ТПП сеч. I0x2x0,5 кв.мм 0,I20xI,02	км	0,I22	-	-	-	I93,2	-	-	-	24	-	-
		Цена:I65xI,I7I												
87.	-"- т.7-029	Провод ТРП сеч. Ix2x0,5 кв.мм 0,800xI,03	км	0,824	-	-	-	I0,7	-	-	-	9	-	-
		Цена:9,6xI,II6												
88.	-"- т.2-005	Кабель АНРГ сеч. 2x4 кв.мм 0,020xI,02	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
		Цена:225xI,I05												
89.	I5-09 т.2-004	То же,сеч.Ix4 кв.мм 0,030xI,02	км	0,03I	-	-	-	II0,5	-	-	-	3	-	-
		Цена:I00xI,I05												
90.	I5-09 т.8-0I3	Провод МГВ-0,35 0,500xI,03	км	0,5I5	-	-	-	I8,75	-	-	-	I0	-	-
		Цена:I6,8xI,II6=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9I.	I5-09 т.8-006	То же, ПМВ-0,2 0,I50xI,03 Цена:5,3xI,II6	км	0,I55	-	-	-	5,9I	-	-	-	I	-	-
92.	I6-02 03-0007	Сигнализатор СМК-I Цена:0,52xI,073	т	30	-	-	-	0,56	-	-	-	I7	-	-
93.	I6-02 03-0065	Датчик ДИМК Цена:I,3xI,073	шт.	50	-	-	-	I,4	-	-	-	70	-	-
94.	29-02--20 2-I68	Коробка КРТП-I0 Цена:0,95xI,073	шт.	I	-	-	-	I,I	-	-	-	I	-	-
95.	05-03 8-0I26	Труба винипластовая д.40 мм Цена:0,70xI,076 20xI,03	м	2I	-	-	-	0,75	-	-	-	I6	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I56	-	-
96.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I68	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ П												
I		Оборудование	руб.		329									
П		Монтаж	руб.		433									
Ш		Материалы	руб.		I68									
		Итого по разделу	руб.		930									
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ П												
I		Оборудование	руб.		2073									
П		Монтаж	"		708									
Ш		Материалы	"		285									
		Всего по блоку П	руб.		3066									
		БЛОК Ш												
		"А".ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
		I.Монтаж												
97.I0-743--I		Монтаж извещателя ИП-I04	шт.	8	-	-	-	0,45	-	-	-	4	-	-
98.8-4I7-7		Прокладка трубы винипластовой д.40 мм	I00м	0,8	-	-	-	I5,6	-	-	-	I2	-	-
99. I0-975--I2		Монтаж коробок оконечных	шт.	I0	-	-	-	0,4I	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I00.8-I49-I		Прокладка в трубе кабеля вес I п.м.	I00м	I,0	-	-	-	I0	-	-	-	I0	-	-
I0I.8-409-I		Затягивание в трубы провода первого	I00м	0,8	-	-	-	4,88	-	-	-	4	-	-
I02.8-409-II		То же, каждого следующего	"	I,7	-	-	-	I,2I	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
I03. 80%		Накладные расходы от зарплаты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
I04. 8%		Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I05. I5-09 т.7--023		Кабель ТПП сеч. I0x2x0,5 кв.мм 0,I00xI,02	км	0,I02	-	-	-	I93,2	-	-	-	20	-	-
		Цена:I65xI,I7I												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I06.	-"- т.7-029	Провод ТРП сеч. Ix2x0,5 кв.мм 0,250xI,03 Цена:9,6xI,II6	км	0,258	-	-	-	I0,7	-	-	-	3	-	-
I07.	Доп.I I6-02 03-0I40 K=0,95	Извещатель ИП-I04 Цена:0,80x0,95x xI,073	шт.	8	-	-	-	0,82	-	-	-	7	-	-
I08.	24-05 I-383	Коробка У-272 Цена:0,80xI,073	шт.	5	-	-	-	0,86	-	-	-	4	-	-
I09.	05-03 8-0I26	Труба винипласто - вая д.40 мм 80xI,03 Цена:0,7xI,076	м	82,4	-	-	-	0,75	-	-	-	62	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-
II0.	8%	Плановые накоп- ления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I04	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "А"

I	Монтаж	руб.	60
II	Материалы	руб.	I04
	Итого по разделу	руб.	I64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Б".ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
		I.Монтаж												
III.	I0-743--4	Монтаж датчика ДИМК	шт.	30	-	-	-	0,88	-	-	-	26	-	-
II2.	I0-743--4	То же, сигнализатора СМК-I	шт.	I0	-	-	-	0,88	-	-	-	9	-	-
II3.	I0-972 -I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт.	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
II4.	I0-975--I2	То же ,коробок оконечных	шт.	36	-	-	-	0,4I	-	-	-	I5	-	-
II5.	8-4I7-3	Прокладка трубы винипластовой д.40 мм по металлоконструкции	I00м	0,I	-	-	-	59,5	-	-	-	6	-	-
II6.	8-4I7-I	То же, д.20 мм	"	I,0	-	-	-	34,8	-	-	-	35	-	-
II7.	8-I49-I	Прокладка кабеля вес I п.м. до I кг в трубы	I00м	I,2	-	-	-	I0	-	-	-	I2	-	-
II8.	8-409-I	Затягивание в трубы провода первого сеч. до 2,5 кв.мм	I00м	0,I	-	-	-	4,88	-	-	-	I	-	-
II9.	8-409--II	То же, каждого следующего	"	I,9	-	-	-	I,2I	-	-	-	2	-	-
I20.	I0-54--I2	Прокладка провода по стене	I00м	2,0	-	-	-	II,2	-	-	-	22	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2I.	I0-54--I0	То же, по стене деревянной	I00м	I,5	-	-	-	3,46	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I37	-	-
I22.	80%	Накладные расходы на зарплату	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I6	-	-
I23.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	233	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I24.	I5-09 т.7-023	Кабель ТПП сеч. I0х2х0,5 кв.мм 0,I20хI,02	км	0,I22	-	-	-	I93,2	-	-	-	24	-	-
		Цена:I65хI,I7I												
I25.	I5-09 т.7 029	Провод сеч.Iх2х х0,5 кв.мм 0,200хI,03	км	0,206	-	-	-	I0,7	-	-	-	2	-	-
		Цена:9,6хI,II6												
I26.	I5-09 т.8-0I3	Провод МГВ-0,35 0,200хI,03	км	0,206	-	-	-	I8,75	-	-	-	4	-	-
		Цена:I6,8хI,II6=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I27.	I5-09 т.8-006	Провод ПМВ-0,2 0,I50xI,03 Цена:3,3xI,II6	км	0,I55	-	-	-	5,9I	-	-	-	I	-	-
I28.	I6-02 03-0065	Датчик ДИМК Цена:I,3xI,073	шт.	30	-	-	-	I,4	-	-	-	42	-	-
I29.	I6-02 03-0007	Сигнализатор СМК-I Цена:0,52xI,073	шт.	I0	-	-	-	0,56	-	-	-	6	-	-
I30.	29-02--20 2-I68	Коробка КРТП-I0 Цена:0,95xI,073	шт.	I	-	-	-	I,I	-	-	-	I	-	-
I3I.	24-05 I-383	Коробка У-272 Цена:0,80xI,073	шт.	5	-	-	-	0,86	-	-	-	4	-	-
I32.	05-03 8-0I26	Труба винипласто-вая д.40 мм I0xI,03 Цена:0,7xI,076	м	I0,3	-	-	-	0,75	-	-	-	8	-	-
I33.	05-03 8-0I22	То же,д.20 мм Цена:0,20xI,076	м	I03	-	-	-	0,22	-	-	-	23	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II5	-	-
I34.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I24	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "Б"												
	I	Монтаж	руб.		233									
	П	Материалы	"		I24									
		Итого по разделу	руб.		357									
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО БЛОКУ Ш												
	I	Монтаж	руб.		293									
	П	Материалы	"		228									
		Всего по блоку	руб.		52I									
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ												
	I	Оборудование	руб.		4I46									
	П	Монтаж	"		I846									
	Ш	Материалы	"		828									
		Всего по смете:	руо.		6820									

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила:ст.техник Н.М.Головачева

Проверила:ст.инженер Т.Н.Кочникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФСК-I)

На приобретение и монтаж технологического оборудования буфета

Основание: спецификация 1ХП.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость		0,84 тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования		0,8I тыс.руб.
б) монтажных работ		0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		- тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (Iм2 пол.площ.)	0,30	руб.
I м2 общей площади здания	0,30	руб.
I м3 объема здания	0,04	руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто нетто единицы	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной з/п	в том числе эксплуатации машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной з/п	в том числе эксплуатации машин в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	24-06 п.06 -002 28-923-IM	Электрокипятильник КНЭ-25МI	шт.	I	- -	65	2,85	-	-	65	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	-"- п.06-005 II-780-I	Термостат электрический ТЭ-25	шт.	I	-	-	45,5	4,37	-	-	46	4	-	-
3.	092 сб.2 п.53 28-9II-5 д.в.I	Холодильный шкаф "ЗИЛ"-Москва	шт.	I	-	-	340,4	7,72	-	-	340	8	-	-
4.	24-I9-73 п.3I5 28-638-I	Мойка 2-х гнездная М-42 разм.800х х600х780 мм	шт.	I	-	-	24	6,I	-	-	24	6	-	-
5.	-"- п.3I4 28-638-I	Раковина производственная разм. 600х400х350 мм	шт.	I	-	-	3I	6,I	-	-	3I	6	-	-
6.	Цена конторы "Союзторгоборудования" стр.4	Стол производственный СПСИ разм. I050х840х900мм	шт.	3	-	-	40	-	-	-	I20	-	-	-
7.	24-I9-73 п.409	Стеллаж производственный разм. I470х840х2000мм	шт.	I	-	-	I8,6	-	-	-	I9	-	-	-
8.	-"- п.389	Подтоварник разм. I470х840х280мм	шт.	2	-	-	I4	-	-	-	28	-	-	-
9.	56-0I-0I п.I26 прим.	Стол кафетерийный С-2	шт.	4	-	-	I3	-	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	24-I9-73 д.4 п.34	Кассета настенная для горелок КТ-I	шт.	I	-	-	I0,3	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	735	27	-	-
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	750	27	-	-
	2%	Тара и упаковка-	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	765	27	-	-
	4%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	796	27	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	806	27	-	-
	0,7%	Компенсация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8I2	27	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8I2	29	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ПО СМЕТЕ												
	I	Оборудования	руб.		8I2									
	П	Монтаж	руб.		29									
		Всего по смете	руб.		84I									

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила: инженер С.А.Савельева

Проверила: ст.инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

На приобретение и монтаж спортивного оборудования

Основание: спецификация ТХ-СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	52,86	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	50,30	тыс.руб.
б) монтажных работ	2,56	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу (Iм2 пол.площ.)	I8,6I	руб.
I м2 общей площади здания	I8,6I	руб.
I м3 объема здания	2,58	руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса,т брутто единицы	Масса,т брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/п	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/п	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	55-0I-0I п.33	Брусья гимнастические	шт.	2	-	-	205	-	-	-	4I0	-	-	-
2.	55-0I-0I п.I20	Бревно гимнастическое	шт.	I	-	-	207	-	-	-	207	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	55-0I-0I п.I34	Козел гимнастический	шт.	I	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-
4.	55-0I-0I п.I46	Стенка гимнастическая	пролет	I5	-	-	39	-	-	-	585	-	-	-
5.	55-0I-0I д.20 п.36I 5% монтаж	Канат гимнастический для лазания	шт.	2	-	-	48,5	2,43	-	-	97	5	-	-
6.	55-0I-0I п.I44	Скамейка гимнастическая	шт.	6	-	-	34	-	-	-	203	-	-	-
7.	-"- п.I35	Мостик гимнастический	шт.	I	-	-	2I,5	-	-	-	22	-	-	-
8.	049 п.I456	Скакалка гимнастическая	шт.	I0	-	-	I,28	-	-	-	I3	-	-	-
9.	-"- 049-03 сб.I	Обруч гимнастический	шт.	I0	-	-	I,5	-	-	-	I5	-	-	-
I0.	-"-	Палка гимнастическая	шт.	I0	-	-	I	-	-	-	I0	-	-	-
II.	55-0I-0I п.I68	Мат гимнастический	шт.	22	-	-	33	-	-	-	726	-	-	-
I2.	049-09I7	Медицинбол резиновый	шт.	I5	-	-	4,66	-	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	55-0I-0I д.I9 п.359	Стойки волейбольные	комп.	I	-	-	34	I,7	-	-	34	2	-	-
I4.	-"- 5% монтаж	Стойки для бадминтона	"	4	-	-	34	I,7	-	-	I36	7	-	-
I5.	55-0I-0I п.86 5% монтаж	Стойки теннисные	"	I	-	-	78	3,9	-	-	78	4	-	-
I6.	ЛГ-049 0I-I5	Сетка для бадминтона	шт.	4	-	-	II	-	-	-	44	-	-	-
I7.	-"-	Сетка для волейбола	шт.	I	-	-	II	-	-	-	44	-	-	-
I8.	55-0I-0I п.I9I	Сетка теннисная	шт.	I	-	-	I02	-	-	-	I02	-	-	-
I9.	-"-	Сетка ворот для спортивных игр	шт.	2	-	-	I02	-	-	-	204	-	-	-
20.	55-02-9 арт.288	Мячи волейбольные	шт.	5	-	-	4	-	-	-	20	-	-	-
2I.	-"- 049-I5--I49	Мячи баскетбольные	шт.	5	-	-	I8	-	-	-	90	-	-	-
22.	-"- МГ 049-0I-I53	Инвентарь для игры в бадминтон	комп.	I0	-	-	25,5	-	-	-	255	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	ИФ-049--I3	Ракетка для тенниса	шт.	20	-	-	II,5	-	-	-	230	-	-	-
24.	4Б-049--0I	Гантели массивные	шт.	30	-	-	9	-	-	-	270	-	-	-
25.	-"-049-03 сб.I	Гири спортивные	шт.	I0	-	-	5,II	-	-	-	5I	-	-	-
26.	55-0I-0I I98I/5 п.306	Сетка заградительная размер сетки 7хI25м разм.ячеек 30х30 мм	шт. м2	I 875	-	-	3,05	-	-	-	2669	-	-	-
27.	-"-	Сетка заградительная, размер сетки I8х38м, размер ячеек I00хI00 мм	шт. м2	I 684	-	-	3,05	-	-	-	2086	-	-	-
28.	55-0I-0I д.I2 п.344	Велотренажер "Здоровье"	шт.	3	-	-	200	-	-	-	600	-	-	-
29.	—"—	Тренажер гимнастический комбинированный ТГК-I "Волшебница"	шт.	3	-	-	I500	-	-	-	4500	-	-	-
30.	—"—	Устройство гребное "Скиф-2"	шт.	3	-	-	I500	-	-	-	4500	-	-	-
3I.	—"—	Тренажер "Спектр"	шт.	2	-	-	I50	-	-	-	300	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32.	55-0I-0I доп.2	Тренажер "Темп"	шт.	2	-	-	200	-	-	-	400	-	-	-
33.	55-0I-0I доп.2	Тренажер для развития тазобедренных суставов	шт.	2	-	-	I200	-	-	-	2400	-	-	-
34.	—"—	Тренажер для бега ЛЗ-0I	шт.	3	-	-	II6	-	-	-	348	-	-	-
35.	—"—	Тренажер гребной "Универсал"	шт.	2	-	-	I980	-	-	-	3960	-	-	-
36.	—"—	Скамья наклонная "Чародейка"	шт.	I0	-	-	30	-	-	-	300	-	-	-
37.	—"—	Велотренажер "Циклон"	шт.	2	-	-	200	-	-	-	400	-	-	-
38.	—"—	Беговая дорожка-массажер "Колибри"	шт.	2	-	-	II6	-	-	-	232	-	-	-
39.	—"—	Тренажер "Гребля"	комп.	I	-	-	2900	-	-	-	2900	-	-	-
40.	—"—	Тренажер "Крест-I"	шт.	I	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-
4I.	—"—	Тренажер "Крест-2"	шт.	I	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-
42.	55-00-02 п.47	Тренажер кистевой фрикционный "Момент"	шт.	5	-	-	5	-	-	-	25	-	-	-
43.	-"-	Тренажер-эспандер	шт.	5	-	-	47	-	-	-	235	-	-	-
44.	-"-	Тренажер для вращений "Диск здоровья"	шт.	30	-	-	5	-	-	-	I52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45.	55-0I-0I	Штанга с резиновыми дисками (50 кг)	шт.	4	-	-	50	-	-	-	200	-	-	-
46.	045-03 сб.I	Эспандер плечевой резиновый	шт.	30	-	-	4	-	-	-	I20	-	-	-
47.	049-03 сб.I	Эспандер кистевой	шт.	30	-	-	4	-	-	-	I20	-	-	-
48.	55-0I-0I д.3	Комплект инвентаря для игры в настольный теннис	комп.	3	-	-	I5	-	-	-	45	-	-	-
49.	55-0I-0I п.I48	Столы для настольного тенниса складные	шт.	3	-	-	53	-	-	-	I59	-	-	-
50.	55-0I-0I 5% монтаж	Разделительная дорожка с волногасителями	комп.	5	-	-	II00	55	-	-	5500	275	-	-
5I.	55-0I-0I	Доска для плавания	шт.	20	-	-	I5	-	-	-	300	-	-	-
52.	55-0I-0I 5% монтаж	Станок хореографический напольный	шт.	2	-	-	300	I5	-	-	600	30	-	-
53.	55-0I-0I 5% монтаж	Щит баскетбольный тренировочный и кольцо уменьшенных размеров	шт.	2	-	-	720	36	-	-	I440	72	-	-
54.	55-0I-0I д.20 п.36I 5% монтаж	Канат д.8 мм	м шт.	I50 I5	-	-	48,5	2,43	-	-	728	36	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55.	55-0I-0I доп.2	Ворота гандбольные	пара	I	-	-	700	-	-	-	700	-	-	-
56.	I9-06 I6-00I 3-95-I прим.	Каретка АРЗ	шт.	50	-	-	67	38,8	-	-	3350	I940	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	456I6	237I	-	-
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	46528	-	-	-
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	93I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47459	-	-	-
	4%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I898	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49357	-	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	593	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49950	-	-	-
	0,7%	Комплектация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	50300	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I90	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	50300	256I	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5286I	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила: инженер С.А.Савельева

Проверила: ст.инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

На приобретение и монтаж мебели

Основание: спецификация ТХ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	5,7I тыс.руб.
В том числе:	
а) оборудования	5,68 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (Iм2 пол.площ.)	2,0I руб.
I м2 общей площади здания	2,0I руб.
I м3 объема здания	0,28 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейс-куранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основной з/п	монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе з/п	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основной з/п	монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	56-0I-0I п.I94	Шкаф секция для верхней одежды 900х600 мм	шт.	I	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	-"- п.30I	Шкаф канцелярский	шт.	7	-	-	69	-	-	-	483	-	-	-
3.	-"- п.I62	Стол рабочий однотумбовый	шт.	7	-	-	47	-	-	-	329	-	-	-
4.	-"- п.I50	Стол журнальный	шт.	4	-	-	22	-	-	-	88	-	-	-
5.	-"- п.I80	Стул рабочий	шт.	I9	-	-	I0	-	-	-	I90	-	-	-
6.	-"- п.II7	Кресло для отдыха	шт.	7	-	-	33	-	-	-	23I	-	-	
7.	56-0I-0I п.68	Скамья для гардероба на 2 места	шт.	2	-	-	I6	-	-	-	32	-	-	-
8.	-"- п.68	То же, на 3 места	шт.	6	-	-	I6	-	-	-	96	-	-	-
9.	-"- п.72	Цветочница квадратная на один поддон 600х600 мм	шт.	5	-	-	25	-	-	-	I25	-	-	-
I0.	5I-04--0I п.98	Зеркало	шт.	I2	-	-	I3,6	-	-	-	I63	-	-	-
II.	29-I0-0I п.63	Сейф	шт.	4	-	-	85	-	-	-	340	-	-	-
I2.	5I-06-0I п.4-I0	Ведро педальное	шт.	I5	-	-	2,08	-	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	24-06 I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель СА-I	шт.	8	-	-	22,3	I,22	-	-	I78	I0	-	-
I4.	II3-0I сб.3 арт.4045	Диван для отдыха на 3 места мягкий	шт.	3	-	-	I26	-	-	-	378	-	-	-
I5.	56-0I--0I п.50	Вешалка гардеробная настенная	шт.	22	-	-	I5	-	-	-	330	-	-	-
I6.	-"- п.76	Вешалка гардеробная напольная	шт.	6	-	-	20	-	-	-	I20	-	-	-
I7.	-"- п.46	Шкаф индивидуального пользования "ШИП" на 3 ячейки	шт.	6	-	-	70	-	-	-	420	-	-	-
I8.	-"- п.74	Вешалка на 5 крючков	шт.	I	-	-	9,50	-	-	-	I0	-	-	-
I9.	24-I9--93 п.6004	Стеллаж пристенный	шт.	I9	-	-	54,5	-	-	-	I036	-	-	-
20.	I7-08 п.86	Аппарат для сушки волос СА-I	шт.	I2	-	-	43	I,22	-	-	5I6	I5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5I56	25	-	-
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5259	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I05	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5364	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5579	-	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5646	-	-	-
	0,7%	Комплектация оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5683	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5683	27		

СВОДКА ПО СМЕТЕ

I	Оборудование	руб.	5683
2	Монтажные работы	руб.	27
	Всего по смете	руб.	5710

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверила: ст.инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

На приобретение и монтаж медицинского оборудования

Основание: спецификация ТХ.СО-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,4I	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	I,4	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,0I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (I м2 пол.площ.)	0,50	руб.
I м2 общей площади здания	0,50	руб.
I м3 объема здания	0,07	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейс-куранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/п	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе з/п	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/п	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	56-0I-0I п.II6	Кушетка смотровая	шт.	2	-	-	39,5	-	-	-	79	-	-	-
2.	-"- п.87	Стол палатный	шт.	3	-	-	I7,5	-	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	-"- п.90	Стол врача однотумбовый	шт.	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
4.	-"- п.I0I9	Ширма 3-х створчатая	шт.	2	-	-	22	-	-	-	44	-	-	-
5.	092 п.I	Холодильник "ЗИЛ"	шт.	I	-	-	352	-	-	-	352	-	-	-
6.	28-02-22 п.I4-093	Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт.	4	-	-	26	-	-	-	I04	-	-	-
7.	-"- п.02-II5	Ростомер деревянный	шт.	I	-	-	II,6	-	-	-	I2	-	-	-
8.	I7-03 ч.I п.5-278	Весы медицинские	шт.	I	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-
9.	56-0I-I5 д.I0 п.5-54	Стул полужесткий	шт.	8	-	-	5	-	-	-	40	-	-	-
I0.	2I-02-22 п.I4	Электромассажер "Тонус"	шт.	I	-	-	45	-	-	-	45	-	-	-
II.	56-0I-0I п.II6 прим.	Кушетка массажная	шт.	2	-	-	39,5	-	-	-	79	-	-	-
I2.	I07 арт. I403	Вешалка на 3 крючка	шт.	4	-	-	I,5	-	-	-	3	-	-	-
I3.	28-02-22 п.I7-02I 34-53-4	Облучатель групповой УГД-3	шт.	I	-	-	75	5	-	-	75	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	28-02-22 п.04-03I	Аппарат портативный для искусственного дыхания АП-2	шт.	I	-	-	I23	-	-	-	I23	-	-	-
I5.	I5-I4 п.04-04I прим. 8-6I5-2	Устройство электрообогревательное И ЭТ-6I-ИI	комп.	3	-	-	57	3,43	-	-	I7I	I0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I272	-	-	-
		Запасные части-2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I299	-	-	-
		Тара и упаковка-2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I325	-	-	-
		Транспортные расходы -4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I378	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы -I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I395	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация -0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I396	I5	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I396	I6	-	-
		СВОДКА ПО СМЕТЕ												
I		Оборудование	руб.		I396									
П		Монтаж	руб.		I6									
		Всего по смете	руб.		I4I2									

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила: ст.инженер Л.Н.Бабко

Проверил: гл.специалист Л.Л.Шведов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на устройство нижнего слоя синтетического покрытия "Регупол" толщиной I3 мм в закрытых помещениях

Измеритель -I00 кв.м.

№№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы работ	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един.	Стоимость сметная единицы, руб.	Стоимость сметная, руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	МС(I9)-5/I I986 г.	Приготовление клеевого состава	руб.	-	-	2,34
2.	МС(I9)-5/2 I986 г.	Укладка "Регупола"	руб.	-	-	48,88
3.	Пр-нт 05-02 I980/48 п.8-058 Пр-нт 07-26-02 ССРСЦ ч.I стр.I64 п.30	Клей компонент ВИЛАД-I7 Цена:(3,5+I,I25)+(I,I2-I,00)=	кг	I00	4,745	474,50
4.	Пр-нт 05-0I-45 п.I-552	Катализатор ДБДЛО	кг	0,I5	44,00	6,60
5.	Пр-нт 05-0I-0I I960/32 ССРСЦ тех.ч. таб.I2 п.8	Регупол толщ.I3 мм =750 кг/м3 Цена:9,40хI,074	м2	I05	I0,I0	I060,50
6.	СНиП IУ-2-82 т.II-28 прим.	Прочие материалы	руб.	-	-	I8,00

I	2	3	4	5	6	7
7.	СНиП IУ-2-82 таб.II-28 примен.	Машины	руб.	-	-	0,75
		Итого на I00 кв.м.	руб.	-	-	I6II,57

/ Составила: вед.инженер Л.Коркина

/ Проверил: гл.специалист Л.Шведов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

на устройство верхнего слоя синтетического покрытия "Регупол" толщ. 3 мм с посыпкой в закрытых помещениях

Измеритель -100 кв.м

№ пп	Обоснование принятой стоимости ед.работ	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	МС(I9)-6/Iв I986 г.	Приготовление полиуретанового состава	руб.	-	-	6,88
2.	МС(I9)-6/4в I986 г.	Устройство полиуретанового покрытия толщиной 3 мм с посыпкой	руб.	-	-	4I,47
3.	СНиП IУ-2-82 таб.II-I3 примен.	Машины	руб.	-	-	6,I6
4.	Пр-нт 05-0I п.I-070I ССРСЦ ч.I стр.I64 п.30	Компонент А-8П марки В для компаунда "Вилад 8п" Цена:I,28+(I,I2-I,0)	кг	585	I,40	8I9,0
5.	Пр-нт 05-02 ССРСЦ ч.I стр.I64 п.30	Полизоцианат (ПИЦ) марки Д Цена: 2,0+(I,I2-I,00)	кг	II7	2,I2	248,04
6.	Пр-нт 05-0I--45 п.I-552	Катализатор ДБДЛО	кг	0,I5	44,0	6,60

I	2	3	4	5	6	7
7.	Пр-нт 05-0I--0I I980/37 ССРСЦ ч.I стр.I64 п.33	Посыпка	кг	60,0	2,49	I49,40
		Цена:2,44+(0,369-0,32)				
		Всего на I00 кв.м.	руб.	-	-	I277,65

/ Составила :вед.инженер Л.Коркина

/ Проверил: гл.специалист Л.Шведов

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-I)

Ресурсы	Количество Варианты I		
I	2	3	4
I. Общестроительные работы			
А. Подземная часть			
Затраты труда, чел.час	5314/5839		
Заработная плата,руб.	2912/3939		
Машины, руб.	I926		
Б. Надземная часть			
Затраты труда, чел.час	42484/47421		
Заработная плата, руб.	25639/35339		
Машины, руб.	7304		
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.час	47778/53260		
Заработная плата, руб.	28551/39278		
Машины, руб.	9230		

I	I	2
	Санитарно-технические работы	
	Затраты труда, чел.час	4059/4295
	Заработная плата, руб.	2568/3028
	Машины, руб.	I73
	Монтажные работы	
	а) Электроосвещение	
	Затраты труда,чел.час	2251/2796
	Заработная плата, руб.	I466/I648
	Машины, руб.	845
	б) Силовое электрооборудование	
	Затраты труда, чел.час	708/889
	Заработная плата, руб.	456/5I6
	Машины, руб.	224
	в) Слаботочные устройства	
	Затраты труда,чел.час	53II4/67I,I4
	Заработная плата, руб.	324/37I
	Машины, руб.	6I
	г) Автоматизация отопления и вентиляции	
	Затраты труда, чел.час	43I/549
	Заработная плата, руб.	27I/3I0
	Машины, руб.	63
	д) Охранно-пожарная сигнализация	
	Затраты труда,чел.час	I279.6/I6I9,6
	Заработная плата, руб.	78I / 893
	Машины, руб.	I29,2

I	I	2
	е) Прочие затраты	
	Затраты труда, чел.час	54,7/64,0
	Заработная плата, руб.	37,3/42,5
	Машины, руб.	I3,33
	Итого по зданию:	
	Затраты труда, чел.час	57092 /64I43,74
	Заработная плата, руб.	34354 / 46086,5
	Машины, руб.	I0738

/Начальник сметного отдела — Л.П.Сапожникова
/Составила: рук.группы — Н.В.Баранова
/Проверил:гл.специалист — Л.Л.Кведов

ВАРИАНТ ПОЛА С ДЕРЕВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость	
					един. изм.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I8,06	43,3	782
2.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50 Цена:29,3+(27,2-26,3)xI,02=30,22	м3	45I,45	30,22	6709
3.	II-57 8-2	Стяжка из мелкозернистого бетона М-200 толщиной 20 мм	I00 м2	4,4I	8I,5	359
4.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же, толщиной 30 мм Цена:8I,5+I5,4x2=II2,3	I00 м2	I,II	II2,3	I25
5.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же, толщиной 50 мм Цена:8I,5+I5,4x6=I73,9	I00 м2	I2,54	I73,9	2I8I
6.	I3-225 25-I I3-226 25-2	Гидроизоляция из трех слоев рубероида на битумной мастике Цена:I,83+0,69x2=3,2I	м2	III,3	3,2I	357
7.	II-2I0 28-I	Устройство покрытия пола из линолеума резинового многослойного - релин на клее "бустилат"	I00 м2	9,44	564	5324
8.	II-I55 20-3	Покрытие из плиток керамических для полов с одноцветным красителем	I00 м2	I,II	4I7	463
9.	I0-28 4-I	Устройство лаг из брусьев сеч.80xI00мм	м3	I2,6	II0	I386

gost.e-ecolog.ru