Т И П О В О Й П Р О Е К Т

284-4-107.85

БАННО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА 100 М Е С Т

АЛЬБОМ У1

С М Е Т Ы

(часть II)
(стр. 71 — стр. 186)

20296-07

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2678 Инв.№ 20296-07 тираж 250
Сдано в печать 2.09 1985г. цена 4-48

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-1

20296-07

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест..

На устроиство центрального отопления.

Основание: РД. СВСО Лист 1-14, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,69	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете /		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	46,93	руб.
1 м2 общей площади здания	1,62	руб.
1 м3 объема здания	0,46	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			Нормативная условно-чистая продукц.
					Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Сантехнические работы.									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов типа-М-140АО.	3км.	172,00	7,66			1317,52			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных типа"Комфорт"	3км.	13,70	8,90			121,93			
3	16-35 табл. 16.7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм.	м	480,00	0,86			412,80			
4	16-36 табл. 16.7-1	То же, диам. 20 мм.	м	165,00	0,91			150,15			
5	16-37 табл. 16.7-1	То же, диам. 25 мм.	м	90,00	1,03			92,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-38 табл. 16.7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм.	м	165,00	1,14			188,10			
7	16-39 табл. 16.7-1	То же, диаметром 40 мм.	м	6,00	1,29			7,74			
8	16-40 табл. 16.7-2	То же, диаметром 50 мм.	м	75,00	1,61			120,75			
9	16-66 т.16.8-1 С С Ц часть-1 п.129	То же,из стальных электросварных труб диам. 25 мм. Цена 1,78-1,32+ 0,20	м	650,00	0,36			429,00			
9а	16-219 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	16,31	3,94			64,26			
10	18-229 табл. 18.15-5	Установка кранов воздушных радиаторных.	шт	48,00	0,49			23,52			
		Итого по ЕРЕР	руб.					2928,47			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
11	С С Ц часть-Ш п.97	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч 18П1 диам.15 мм.	шт	75,00	1,20			90,00			
11а	—"— п.98	То же, диаметром 20 мм.	шт	10,00	1,43			14,30			
12	—"— п.100	То же, диаметром 32 мм.	шт	4,00	2,10			8,40			
13	—"— п.1022	Кран спускной марки 10б 9бк диаметром 15 мм.	шт	8,00	1,00			8,00			
		Итого по матер.	руб.					120,70			
		Итого руб.						3049,17			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						3049,17			
		Накладные расходы			13,30%			405,54			
		Итого руб.						3454,71			
		Плановые накопления			8,00%			276,38			
		Итого по разделу- 1	руб.					3731,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Строительные работы.									
14	15-643 табл. 15.166-1--31	Антикоррозиинная окраска трубопроводов печным лаком.	100 м2	0,41	15,20			6,23			
15	26-16 табл. 26.4-3	Изолировать поверхность трубопроводов матами минераловатными.	м3	2,45	20,40			49,98			
16	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство каркаса из сетки плеетенои на трубопроводах.	м2	110,90	1,34			148,61			
17	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированнои поверхности стеклотканью.	100 м2	1,11	12,60			13,99			
18	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированнои поверхности трубопроводов.	100 м2	1,11	46,70			51,84			
19	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированнои поверхности трубопроводов и радиаторов белилами с добавлением колера.	100 м2	1,86	60,50			112,53			
		Итого по ЕРЕР	руб.					383,18*			
		Материалн.не учтенные ценников.									
20	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м3	2,45	50,99			124,93			
21	С С Ц часть-У разд-1Х п.265	Стеклоткань. Цена 2,10 х 1,1	м2	110,90	2,31			256,18			
		Итого по матер. руб.						381,11*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.					764,29			
		Накладные расходы			16,50%			126,11			
		Итого	руб.					890,40			
		Плановые накопления	руб.		8,00			71,23			
		Итого по разделу- II	руб.					961.63			

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ :

1. Сантехнические работы			3731,09
II. Строительные работы			961,63
ВСЕГО по смете	руб.		4692,72
Затраты труда	ч/час.	679,86	

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Главный инженер проекта А.Дубкина
Составила Л.Симонова
Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-2

К типовому проекту санно-оздоровительного комплекса г на 100 мест.

На устройство вентиляции.

Сметная стоимость 20,13 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: РД. ОВСО лист 1-14 Ал IV

Показатели по смете.

Стоимость на.

Составлена в ценах 1984 г.

Расчетную единицу 201,33 руб.

1 м² общей площади здания 6,95 руб.

1 м³ объема здания 1,96 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов У С Н расценок ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	20-708 табл. 20.20-3 15-01 01-417 01-413	Установка вентиляторного агрегата Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем 4А112МА4. Цена 233-125 + 84,0	к-т	3,00	192,00			576,00			
2	20-708 табл. 20.20-2	То же, Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4А100S А4.	к-т	1,00	139,00			139,00			
3	20-707 табл. 20.20-3 15-01 01-409 01-399	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4А80В4. Цена 139-63 + 45,0	к-т	2,00	121,00			242,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	20-707 табл. 20.20-3 15-01 01-409 01-402	Установка агрегата вентиляторного Ц4- 70 № 5 с электродвигателем 4А90 / А4. Цена 139-63 + 54	к-т	1,00	130,00			130,00			
5	20-706 табл. 20.20-2 15-01 01-394 01-398	Установка агрегата вентиляторного Ц4- 70 № 4 с электродвигателем 4А80А4. Цена 90,6-34+42	к-т	1,00	98,60			98,60			
6	20-706 табл. 20.20-2	То же, Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А71А4.	к-т	1,00	90,60			90,60			
7	20-705 табл. 20..20-1 15-01 10-059 01-392	Установка агрегата вентиляторного Ц4- 70 № 3,15 с электродвигателем 4АА63А4. Цена 66,5-23+24	к-т	2,00	67,50			135,00			
8	20-704 табл. 20,20-1 15-01 10-059 03-024	Установка агрегата вентиляторного Ц4- 70 № 2,5 с электродвигателем В63А4. Цена 59,6 -23 + 46	к-т	1,00	82,60			82,60			
9	20-468 табл. 20.9-7	Установка клапана воздушного утепленного КВУ 600х1000 с электроприводом. в т.ч. з/плата	шт	2,00	104,00	2,47		208,00	4,94		
10	20-760 табл. 20.25-1	Установка калориферов весом до 0,125 тн.	шт	7,00	6,09			42,63			
11	20-656 табл. 20.15-1	Установка двери герметической.	шт	6,00	16,20			97,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20-766 табл. 20.27-3	Установка фильтров тканевых рамных.	м2	3,90	13,30			51,87			
13	20-525 табл. 20.12-1	Установка дефлекторов диам. 20 мм.	шт	10,00	8,31			83,10			
14	Кальк. ЦНИИЭП инжен. оборудов. -10%.	Установка теплообменника утилизатора ТКТ-10м.	шт	2,00	214,10			428,20			
15	20-500 табл. 20.11-4	Установка зонтов над шахтами периметром до 3П.00.000-05.	шт	3,00	16,60			49,80			
16	20-697 табл. 20.18-2	Установка подставок под калорифер и теплообменник.	100 кг	0,94	36,10			33,93			
17	20-627 табл. 20.14-2	Установка шумоглушителя трубчатого ШТП- 11.	шт	2,00	43,90			87,80			
18	20-114 табл. 20.1-1	Прокладка воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм периметром до 900 мм.	м2	37,00	6,72			248,64			
19	20-115 табл. 20.1-2	То же, периметром до 1600 мм.	м2	49,00	6,37			312,13			
20	20-117 табл. 20.1-3	То же, периметром до 2000 мм.	м2	20,00	6,89			137,80			
21	20-118 табл. 20.1-4	То же, периметром до 3600 мм.	м2	120,00	6,69			802,80			
22	20-116 табл. 20.1-2	То же, сталь оцинкованная тонколистовая толщиной 0,5 мм	м2	95,00	6,60			627,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	20-117 табл. 20.1-3	Прокладка воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм.	$м^2$	100,00	6,89			689,00			
24	20-127 табл. 20.1-5	То же, толщиной 0,9 мм.	$м^2$	60,00	6,99			419,40			
25	20-11 табл. 20.1-2	Установка воздуховодов из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм периметром до 1600 мм.	м2	44,00	5,30			233,20			
26	20-14 табл. 20.1-4	То же, периметром до 3200 мм.	м2	36,00	5,53			199,08			
27	20-308 табл. 20.5-2	Установка асбестоцементных воздуховодов периметром до 1000 мм.	м2	366,00	1,57			574,62			
28	20-309 табл. 20.5-3	То же, периметром более 1000 мм.	м2	424,00	1,54			652,96			
29	20-406 табл. 20.7-1	Установка решеток регулирующих типа РРА-5.	шт	9,00	5,26			47,34			
30	20-407 табл. 20.7-1	Установка решетки регулирующей Р-150.	шт	195,00	1,48			288,60			
31	20-408 табл. 20-7-1	То же, Р-200.	шт	73,00	1,63			118,99			
32	20-416 табл. 20.8-1	Установка огнезадерживающего клапана периметром до 1800 мм.	шт	9,00	6,69			60,21			
33	20-417 табл. 20.8-2	То же, периметром до 4500 мм.	шт	2,00	9,36			18,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	8-482-11	Присоединение электродвигателя к электросети. Цена 2,62+ 1,88х0,87	шт	12,00	4,26			51,12			
		Итого по ЕРЕР	руб.					8057,94*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
35	Пр-т 06-04 п.805	Асбестоцементные воздуховоды. Цена 2,12 х 1,098	м	830,00	2,33			1933,90			
36	С С Ц часть-III п.757	Калорифер КВСА-6П.	шт	1,00	38,60			38,60			
37	С С Ц часть-III п.758	Калорифер КВСА-7П.	шт	3,00	46,30			138,90			
38	С С Ц часть-III п.759	Калорифер КВС-8П.	шт	3,00	52,90			158,70			
39	Калк. ЦНИИЭП Инженерн. оборудов.	Теплообменник.-утилизатор- ТКТ- 10М. Цена 2141х1,098х1,25	шт	2,00	2938,52			5877,04			
40	С С Ц часть-III п.1487	Фильтр воздушный ячеиковый.	м2	3,90	3,75			14,63			
41	С С Ц часть-III п.515	Вставки гибкие.	м2	6,50	11,20			72,80			
42	С С Ц часть-III п.788	Клапан огнезадерживающий ОК-1 размером 200х 200 мм.	шт	2,00	7,95			15,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ССЦ часть-III п.789	Клапан огнезадерживающий ОК-2 размером 200х250 мм.	шт	1,00	8,05			8,05			
44	ССЦ часть-III п.792	То же, ОК-5, размером 400 х 250 мм.	шт	4,00	9,28			37,12			
45	п.795	То же, ОК-7 размером 450 х 400 мм.	шт	2,00	13,80			27,60			
46	п.795	То же, ОК-10, размером 800х 400 мм.	шт	2,00	16,10			32,20			
		Итого по материалам	руб.					8355,44*			
		Итого руб.						16413,38*			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						16413,38*			
		Накладные расходы (без п. 9)		16205,38	13,30%			2155,32			
		Накладные расходы на (поз. 9)	з/пл.	4,94	80,00%			3,95			
		Итого руб.						18572,65*			
		Плановые накопления			8,00%			1485,81			
		Итого по разделу- 1	руб.					20058,46*			
		ВСЕГО по смете	руб.								
		II. Строительные работы.									
47	15-614 табл. 15.164-8	Окраска зонтов,решеток и воздуховодов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,98	60,50			59,29			
		Итого	руб.					59,29*			
		Накладные расходы			16,50%			9,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						69,07*			
		Плановые накопления			8,00%			5,53			
		Итого по разделу- II	руб.					74,60*			

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ .

1. Сантехнические работы			20058,46
II. Строительные работы			74,60*
Всего по смете руб.			20133,06*
Затраты труда	ч/час.	2487,93	

Нач.сметного отдела И.Бехов
Гл.инженер проекта А.Дубкина
Составила Л.Симонова
Проверила В.Васильева

20296-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-3

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На устройство теплоснабжения калориферов.

Основание: РД. ОВСО Лист 1-14, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,78	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	7,83	руб.
1 м2 общей площади здания	0,27	руб.
1 м3 объема здания	0,08	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер-	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Сантехнические работы.									
1	16-36 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм.	м	15,00	0,91			13,65			
2	16-37 табл. 16.7-1	То же, диам. 25 мм.	м	60,00	1,03			61,80			
3	16-38 табл. 16.7-1	То же, диам, 32 мм.	м	20,00	1,14			22,80			
4	16-39 табл. 16.7-1	То же, диам. 40 мм.	м	110,00	1,29			141,90			
5	16-219 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	2,05	3,94			8,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	12-698-1 табл. 16.2-1	Установка расширителя с бобышкой.	шт	28,00	1,16			32,48			
7	18-229 табл. 18.15-5	Установка крана для выпуска воздуха.	шт	13,00	0,49			6,37			
		Итого по ЕРЕР	руб.					287,65*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
8	С С Ц часть-III п.97	Вентиль проходной муфтовый марки 15кг 18Ш1 диам. 15 мм.	шт	8,00	1,20			9,60			
9	—"— п.98	То же, диам. 20 мм.	шт	4,00	1,43			5,72			
10	—"— п.99	То же, диам. 25 мм.	шт	8,00	1,59			12,72			
11	—"— п.100	То же, диам. 32 мм.	шт	4,00	2,10			8,40			
12	п.101	То же, диам. 40 мм.	шт	4,00	3,01			12,04			
13	С С Ц часть-III п.1002	То же, крана спускного диам. 15 мм марки 10б 09бк.	шт	12,00	0,86			10,32			
		Итого по материалам	руб.					58,80*			
		Итого руб.						346,45*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						346,45*			
		Накладные расходы			13,30%			46,08			
		Итого руб.						392,53*			
		Плановые накопления			8,00%			31,40			
		Итого по разделу- 1	руб.					423,93*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II.Строительные работы.									
14	15-643 табл. 15.166--1-31	Антикоррозийная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 с м2	0,20	15,20			3,04			
15	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными	м3	1,11	20,40			22,64			
16	26-49 табл. 26.10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	45,26	1,34			60,65			
17	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью.	100 м2	0,45	12,60			5,67			
18	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов.	100 м2	0,45	46,70			21,02			
19	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,18	60,50			10,89			
		Итого по ЕРЕР	руб.					123,91*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
20	ССЦ часть-1 разд-1У п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м3	1,11	30,99			56,60			
21	ССЦ ч-У р-Х1 п.263	Стеклоткань. Цена 2,10 х 1,10	м2	45,26	2,31			104,55			
		Итого по матер. руб.						161,15*			
		Итого руб.						285,06*			
		Накладные расходы			16,50%			47,03			
		Итого руб.						332,09*			
		Плановые накопления			8,00%			26,57			
		Итого по разд- II						358,56*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.

1. Сантехнические работы			423,93
II. Строительные работы			358,66*
Всего по смете	руб.		782,59*
Затраты труда	ч/час.	170,45	

Нач. отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл. инженер проекта А.Дубкина
Составила Л.Симонова
Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-4

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На устройство теплового узла.

Основание: РД. ОВСО Лист-1-14 Ал,1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,31	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	23,11	руб.
1 м2 общей площади здания	0,80	руб.
1 м3 объема здания	0,22	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукц.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-37 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм.	м	45,00	1,03			46,35			
2	16-40 16-7-2	То же, диаметром 50 мм.	м	25,00	1,61			40,25			
3	18-165 табл. 18.8-1	Установка насоса центробежного К8/18У2 с электродвигателем 4АХ80А2.	к-т	2,00	11,60	7,89		23,20	15,78		
4	16-219 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	0,70	3,94			2,76			
5	16-136 табл. 16.12-2	Установка задвижки стальной марки 3КЛ2-16 диам. 80 мм.	шт	2,00	2,98			5,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-135 табл. 16.12-1	Установка задвижки чугунной д-50 мм марки 30ч 6бр.	шт	4,00	1,60			6,40			
7	18-185 табл. 18.11-2	Установка грязевика диам. 80 мм.	шт	2,00	40,50			81,00			
8	18-226 табл. 18.15-2	Установка манометра.	шт	8,00	3,91			31,28			
9	18-228 табл. 18.15-4	Установка термометра.	шт	16,00	2,41			38,56			
10	18-211 табл. 18.13-3	Установка ручного насоса "Родник".	шт	1,00	4,60			4,60			
11	16-127 табл. 16.12-1	Установка клапана обратного фланцевого д-25 мм.	шт	3,00	17,30			51,90			
12	18-229 табл. 18.15-5	Установка крана для выпуска воздуха диам. 15 мм.	шт	16,00	0,49			7,84			
13	11-155-1	Установка водомера горячеводного д-40 мм. Цена 2,41+1,84х0,80	шт	1,00	3,88			3,88			
14	18-81 18-86 табл. 18.3-1.6	Установка водонодогревателя 5-ти секционного 06-34-588-68 диам. 80 мм. Цена 13,5 + 15,30	шт	1,00	28,80	14,77		28,80	14,77		
15	18-81 18-86 табл. 18.3-1,6	То же, 5-ти секционного 02-34-588-68. д-50 мм. Цена 13,5 + 15,30	шт	1,00	28,80	14,77		28,80	14,77		
16	18-81 табл. 18.3-1,6	То же.2-х секционного 02-34-588-68 диам.50 мм.	шт	1,00	13,50	6,72		13,50	6,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20-696 табл. 20.18-1	Сталь угловая.	100 кг	1,00	35,90			35,90			
18	20-696 табл. 20.18-1	Сталь швеллерная.	"	0,43	35,90			15,44			
		Итого по ЕРЕР	руб.					466,61*	52,05		
		Материалы, не учтенные в ЕРЕР.									
19	23-07 п.2-0160	Стоимость задвижки стальной марки ЗКЛ2-16 диам.80 мм Цена 40,0 х 1,098	шт	2,00	43,92			87,84			
20	С С Ц часть-III п.107	Стоимость вентиля запорного муфтового 15кч 18П1 диам. 40 мм.	шт	2,00	3,54			7,08			
21	С С Ц часть-III п.105	То же, диам. 25 мм.	шт	28,00	2,02			56,56			
22	С С Ц часть-III п.103	То же, диам. 15 мм.	шт	8,00	1,47			11,76			
23	19-05 п.04-091	Стоимость водоподогревателя пятисекционного 06-34-588-68 диам. 80 мм. Цена (82+78х4)х1,098	шт	1,00	432,61			432,61			
24	19-05 п.04-087	То же, пятисекционного 02-34-588-68 диам. 50 мм Цена (46+40)х4)х1,098	шт	1,00	226,19			226,19			
25	19-05 п.04-087	То же, двухсекционного. Цена (46+40)х1,098	шт	1,00	94,43			94,43			
26	С С Ц часть-III п.1953	Стоимость насоса центробежного КВ/18 У2 с электродвигателем 4АХ80А2.	шт	2,00	101,00			202,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	23-01 п.16-001	Стоимость ручного насоса "Родник" Цена 39,0х1,098	шт	1,00	42,82			42,82			
28	ССЦ часть-III п.1522	Стоимость водомера горячеводного диам. 40 мм.	шт	1,00	42,40			42,40			
29	ССЦ часть-II п.1002	Стоимость крана спускного диам. 15 мм.	шт	16,00	0,86			13,76			
		Итого по матер. руб.						1217,45*			
		Итого руб.						1684,06*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						1684,06*			
		Накладные расходы (без п.3,14-16, 23-26)			13,30%			84,39			
		Накладные расходы на з/пл.		52,04	80,00%			41,63			
		Итого руб.						1810,08*			
		Плановые накопления			8,00%			144,81			
		Итого по разделу- 1	руб.					1954,89*			
		II. Строительные работы.									
30	15-643 табл. 15.166--1-31	Антикоррозийная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 м2	0,08	15,20			1,22			
31	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м3	0,49	20,40			10,00			
32	26-19 табл. 26.4-6	То же, водоподогревателей.	м3	0,95	8,05			7,65			
33	26-43 табл. 26,10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	18,95	1,34			25,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	26-50 табл. 26.10-5	Устройство каркаса из сетки плетеной на водоподогревателях.	$м^2$	30,05	1,30			39,07			
35	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов и водоподогревателей, стеклоткань.	100 м2	0,49	12,60			6,17			
36	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов и водоподогревателей.	100 м2	0,19	46,70			8,87			
37	15-614 табл. 15.164-5	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,06	60,50			3,63			
		Итого по ЕРЕР	руб.					102,00*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
38	ССЦ часть-1 разд-1у п..75	Маты минераловатные прошивные . Цена 49,5 х 1,03	$м^3$	1,44	50,99			73,43			
39	ССЦ часть-у разд-Х1 п.263	Стеклоткань. Цена 2,10 х 1,10	м2	49,00	2,31			113,19			
		Итого по материалам	руб.					186,62*			
		Итого руб.						288,62*			
		Накладные расходы			16,50%			47,62			
		Итого руб.						336,24*			
		Плановые накопления			6,00%			20,17			
		Итого по разделу- II	руб.					356,41*			
		ВСЕГО по смете	руб.					2311,30*			
		Затраты труда	ч/час.	207,53							

Гл.инженер проекта А.Дубкина Составила Л.Симонова Нач.сметного отдела Бехов

Проверила В.Васильева

20296-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-5

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На устройство обогрева полов раздевальных и обходных дорожек бассейна.

Основание: РД ОВСО лист 1-14 Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,21 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость на :

Расчетную единицу 12,08 руб.

1 м² общей площади здания 0,42 руб.

1 м³ объема здания 0,12 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затарат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукц.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-78 табл. 16.9-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 25 мм.	м	650,00	1,10			715,00			
2	16-36 табл. 16.7-1	То же, диам. 20 мм из водогазопроводных труб.	м	150,00	0,91			136,50			
3	16-219 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	8,00	3,94			31,52			
4	18-229 табл. 18,15-5	Установка крана для выпуска воздуха д-15 мм.	шт	6,00	0,49			2,94			
		Итого по ЕРЕР	руб.					885,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, не учтенных в ЕРЕР.									
5	ССЦ часть-III п.1002	Стоимость крана спускного марки 10б 9бк диам.15 мм.	шт	6,00	0,86			5,16			
6	ССЦ часть-III п.104	Стоимость вентиля запорного муфтового диам.20 мм.	шт	10,00	1,69			16,90			
		Итого по матер. руб.						22,06*			
		Итого руб.						910,26*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						910,26*			
		Накладные расходы			13,30%			121,06			
		Итого руб.						1031,32*			
		Плановые накопления			8,00%			82,51			
		Итого по разделу- I	руб.					1113,83*			
		II. Строительные работы.									
7	15-614 табл. 15.164-8	Окраска трубопроводов белилами с добавлением колера.	100 м2	1,24	60,50			75,02			
		Итого руб.						75,02*			
		Накладные расходы			16,50%			12,38			
		Итогоруб.						87,40*			
		Плановые накопления			8,00%			6,99			
		Итого по разделу- II	руб.					94,39*			
		Всего по смете	руб.					1208,22*			
		Затраты труда	ч/час.	471,38							

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл.инженер проекта А.Дубкина
Составила Л.Симонова
Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-1

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На устроиство хозяйственно-питьевого водопровода.

Основание: РД ВКСО лист 1-15, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,01	тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тнс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	30,11	руб.
1 м^2 общей площади здания	1,04	руб.
1 м^3 объема здания	0,29	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин	Нормативная условно-чистая продукция
							в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм.	м	300,00	1,20			360,00			
2	16-42 табл. 16.7-3	То же, диам, 20 мм.	м	50,00	1,35			67,50			
3	16-43 табл. 16.7-3	То же, диам, 25 мм.	м	100,00	1,36			136,00			
4	16-44 табл. 16.7-3	То же, диам. 32 мм.	м	125,00	1,58			197,50			
5	16-45 т.16.7-3	То же, диам. 40 мм.	м	20,00	1,79			35,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-46 табл. 16.7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм.	м	15,00	2,21			33,15			
7	16-48 табл. 16.7-5	То же, диаметром 80 мм.	м	145,00	2,99			433,55			
8	16-48 табл. 16.7-5 ССЦ часть-1 п.56, 57	То же, диаметром 100 мм. Цена 2,99-1,94= 2,22	м	35,00	3,27			114,45			
9	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов диам. до 100 мм гидравлическим давлением.	100 м	1,80	4,22			7,60			
9а	16-219	То же, диам. до 50 мм.	"	6,10	3,94			24,03			
10	16-194 табл. 16.18-3	Установка типового узла д-100 мм со счетчиком воды ВВ-80.	к-т	1,00	161,00			161,00			
11	16-185 табл. 16.16-2	Установка крана поливочного диам. 25 мм.	шт	2,00	2,07			4,14			
12	16-136 табл. 16.12-2	Установка задвижки чугунной фланцевой марки 30ч 47бр диаметром 100 мм.	шт	3,00	2,98			8,94			
13	16-136 табл. 16.12-2	Установка задвижки чугунной фланцевой марки 30ч 47бр диаметром 80 мм.	шт	4,00	2,98			11,92			
14	16-135 табл. 16.12-1	То же, диаметром 50 мм.	шт	1,00	1,60			1,60			
15	16-129 табл. 16.12-2	Установка клапана обратного диам. 100 мм марки 16ч 6р.	шт	1,00	34,00			34,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	17-94 табл. 17.8-3 17-95 табл. 17,8-4	Установка прямоугольного бака запаса воды емк.10 м3 Цена 17,8÷ 1,18 х 6,0	шт	1,00	24,88			24,88			
17	18-228 табл. 18.15-4	Установка термометра в гильзе.	шт	14,00	2,41			33,74			
18	12-802-5	Установка электрофицированной задвижки 30ч 906бр диам. 100 мм с электродвигателем. Цена 7,52 ÷ 3,38 х 0,25	шт	1,00	8,37	3,38		8,37	3.38		
		Итого по ЕРЕР	руб.					1699,88*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
19	С С Ц часть-III п.85	Вентили запорные муфтовые марки 15ч 8р диам.15 мм.	шт	50,00	1,25			62,50			
20	—"— п.86	То же, диам. 20 мм.	шт	10,00	1,48			14,80			
21	—"— п.87	То же, диам, 25 мм.	шт	17,00	1,82			30,94			
22	—"— п.88	То же, диам. 32 мм.	шт	16,00	2,22			35,52			
23	—"— п.89	То же, диам, 40 мм.	шт	3,00	3,12			9,36			
24	—"— п.1946	То же, банного крана диам. 20 мм.	шт	28,00	1,20			33,60			
25	С С Ц часть-III п.11	Бак емк. 10 м3 для воды.	кг	1600,00	0,28			448,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ССЦ часть-III п.1523	Водомер ВВ-80.	шт	1,00	46,80			46,80			
27	23-07 п.1-1095	Задвижка 30ч 47бр диам. 100 мм Цена 40,0 х 1,098	шт	3,00	43,92			131,76			
28	23-07 п.1-1094	То же, диам. 80 мм. Цена 32,0 х 1,098	шт	4,00	35,14			140,56			
29	23-07 п.1-1093	То же, диам. 50 мм. Цена 22,0х1,098	шт	1,00	24,16			24,16			
30	23-07 п.1-1052	Задвижка электрофицированная марки 30ч 906бр диам. 100 мм. Цена 227,0х0,60х1,098	шт	1,00	149,55			149,55			
		Итого по матер. руб.						1127,55*			
		Итого руб.						2827,43*			
		Накладные расходы (без п.18,30)			13,30%			355,04			
		Накладные расходы на з/пл. (п.18)		3,38	80,00%			2,70			
		Итого руб.						3185,17*			
		Плановые накопления			8,00%			254,81			
		ИТОГО по разделу- 1	руб.					3439,98*			
		II. Строительные работы.									
31	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	м3	5,36	20,40			109,34			
32	26-49 табл. 26,10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	164,81	1,34			220,85			
33	26-69 табл. 26.13-5	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов пергамином в один слой с промазкой швов	100 м2	1,65	81,10			133,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумной мастикой.									
34	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью.	100 м2	1,65	12,60			20,79			
35	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	100 м2	1,65	46,70			77,06			
36	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,64	60,50			38,72			
		Итого по ЕРЕР	руб.					600,58			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
37	ССЦ часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м3	5,36	50,99			273,31			
38	ССЦ часть-1 п.297	Пергамин Цена 16,0 х 1,15	100 м2	1,65	18,40			30,36			
39	ССЦ часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	174,24	0,80			139,39			
		Итого по матер. руб.						443,06			
		Итого руб.						1043,64			
		Накладные расходы			16,50%			172,20			
		Итого руб.						1215,84			
		Плановые накопления			8,00%			97,27			
		Итого по разделу- II	руб.					1313,11			
		ВСЕГО по смете	руб.					3011,28			
		Затраты труда	ЧР. час.	935,85							

Гл.инженер проекта Чаплыгина
Нач.сметного отдела Бехов
Составила Давыденко Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-2

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На устройство горячего водоснабжения.

Основание: РД ВКСО лист-1-15 Ал. IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4.47 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете .

Стоимость на.

Расчетную единицу 44,71 руб.

1 м2 общей площади здания 1,55 руб.

1 м3 объема здания 0,44 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов. У С Н. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм.	м	320,00	1,20			384,00			
2	16-42 табл. 16.7-3	То же, диам. 20 мм.	м	45,00	1,35			60,75			
3	16-43 табл. 16.7-3	То же, диам. 25 мм.	м	35,00	1,36			47,60			
4	16-44 табл. 16.7-3	То же, диам. 32 мм.	м	120,00	1,58			189,60			
5	16-45 табл. 16.7-3	То же, диам.40 мм.	м	15,00	1,79			26,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-46 табл. 16-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д- 50 мм.	м	10,00	2,21			22,10			
7	16-48 табл. 16.7-5	То же, диаметром 80 мм.	м	145,00	2,99			433,55			
8	16-48 табл. 16.75 С С Ц часть-1 п.56,57	То же, диаметром 100 мм. Цена 2,99-1,94÷ 2,22	м	35,00	3,27			114,45			
9	16-220 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением при диам. до 100 мм.	100 м	1,80	4,22			7,60			
9а	16-219 табл. 16.22	То же, при диам. до 50 мм.	100 м	5,45	3,94			21,47			
10	17-49 табл. 17.3-3	Установка смесителя для душа диам. 15 мм.	шт	1,00	9,15			9,15			
11	16-136 табл. 16.12-2	Установка задвижки чугунной фланцевой диам.100 мм марки 30ч 47бр.	шт	1,00	2,98			2,98			
12	16-136 табл. 16.12-2	То же, диам. 80 мм.	шт	4,00	2,98			11,92			
13	16-135 табл. 16.12-1	То же, диам. 50 мм.	шт	1,00	1,60			1,60			
14	16-129 табл. 16.12-2	Установка обратного клапана марки 16ч 6бр диам.100 мм.	шт	1,00	34,00			34,00			
15	12-802-5	Установка электрофицированной задвижки д-100 мм марки 30ч 906бр с электродвигателем. Цена 7,52÷3,38х0,25	шт	1,00	8,37			8,37			
16	17-94 табл. 17.8-3, 17-95	Установка прямоугольного бака запаса воды емк. 10 мз.	шт	1,00	24,88			24,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 17.6-4										
17	17-35 табл. 17.1-8	Установка душевой полуавтоматической установки.	шт	28,00	1,51			42,28			
		Итого по ЕРЕР	руб.					1444,68*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
18	ССЦ часть-III п.78	Вентили муфтовых запорных марки 15Б 1 бк диам.15 мм.	шт	30,00	0,95			28,50			
19	п.79	То же, диам. 20 мм.	шт	10,00	1,17			11,70			
20	п.80	То же, диам. 25 мм.	шт	15,00	1,63			24,45			
21	п.81	То же, диам. 32 мм.	шт	16,00	2,07			33,12			
22	п.82	То же, диам. 40 мм.	шт	3,00	3,16			9,48			
23	24-07 п.18-27	Смеситель для мойки д-15 мм. Цена 3,40 х 1,098	шт	23,00	3,73			85,79			
24	ССЦ часть-III п.1946	Кран банный д-20 мм.	шт	28,00	1,20			33,60			
25	23-07 п.1-1052	Задвижка электрофицированная марки 30ч 906бр д-100 мм Цена 227х0,6х1,098	шт	1,00	149,55			149,55			
26	23-07 п.1-1095	Задвижка чугунная фланцевая марки 30ч 47бр диам.100 мм Цена 40,0 х 1,098	шт	1,00	43,92			43,92			
27	23-07 п.1-1094	То же, диам. 80 мм. Цена 32,0 х 1,098	шт	4,00	35,14			140,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	23-07 п.1-1093	Задвижка чугунная фланцевая марки 30ч 47бр диам.50 мм. Цена 22,0 х 1,098	шт	1,00	24,16			24,16			
29	НИИ Сантех-ники	Душевая полуавтоматическая установка. Цена 25,0х1,098	шт	28,00	27,45			768,60			
		Итого по матер. руб.						1353,43*			
		Итого руб.						2798,11*			
		Накладные расходы			13,30%			372,15			
		Итого руб.						3170,26*			
		Плановые накопления			8,00%			253,62			
		ИТОГО по разделу - 1	руб.					3423,88*			
		II. Строительные работы.									
30	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	м³	5,12	20,40			104,45			
31	26-49 табл. 26,10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	155,83	1,34			208,81			
32	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью.	100 м2	1,56	12,60			19,66			
33	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	"	1,56	46,70			72,85			
34	15-614 табл. 15.134-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	"	0,56	60,50			33,88			
		Итого по ЕРЕР	руб.					439,65*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
35	ССЦ часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м³	5,12	50,99			261,07			
36	ССЦ частт-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	164,62	0,80			131,70			
		Итого по материалам	руб.					392,77*			
		Итого руб.						832,42*			
		Накладные расходы			16,50%			137,35			
		Итого руб.						969,77*			
		Плановые накопления			8,00%			77,58			
		Итого по разделу- II	руб.					1047,35*			
		ВСЕГО по смете	руб.					4471,23*			
		Затраты труда	ч/час.	648,96							

Нач.сметного отдела И.Бехов
Гл.инженер проекта Чаплыгина
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ТП 284-4-107.85 См. ал. VI ч.II

20296-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-3

К типовому проекту Банно - оздоровительного комплекса на 100 мест
на устроиство канализации.

Основание: РД ВК СО лист 1 ---15АЛ. IV

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 5,26 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

Расчетную единицу

1 м² общей площади здания 1,82 руб.

1 м³ объема здания 0,51 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и д р.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И З А Т Р А Т	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.			О Б Щ А Я СТОИМОСТЬ . Р У Б.			
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	эксплуатац. машин В т.ч. зарплата		Основная зарплата	эксплуатац. машин В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
1	16-27 табл. 16.4-1	Прокладка чугунных канализационных труб диам.50 мм в земле	м	50,00	1,71			85,50			
2	16-28 табл. 16.4-2	То же,диам.100 мм	"	100,00	3,01			301,00			
3	16-30 табл. 16.5-1	То же,прокладка чугунных канализационных труб по стенм здания диам50 мм	"	75,00	3,21			240,75			
4	16-31 табл. 16.5-2	То же,диам.100 мм	"	170,00	4,59			780,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-48 табл. 16.7-5 С С Ц ч.1 п.56,57	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам.100 мм в земле Цена: 2,99-1,94+2,22	м	40,00	3,27			130,80			
6	16-48 табл. 16.7-5	То же,по стенам здания д-100 мм Цена: 2,99-1,94+2,22	"	40,00	3,27			130,80			
7	16-46 табл. 16.7-4	То же,диам.50 мм	"	10,00	2,21			22,10			
8	18-133 табл. 18.6-1	Установка переливного бачка диам.200 мм	шт	1,00	17,50			17,50			
9	16-136 табл. 16.12-2	Установка чугунной фланцевой задвижки 30ч 47 бр диам.100 мм	"	8,00	2,98			23,84			
10	16-220 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением	100 м	0,90	4,22			3,80			
11	17-57 табл. 17.4-1	Установка унитаза "Компакт" с косым выпуском	шт	16,00	23,20			371,20			
12	17-25 табл. 17.1-5	Установка умывальника размером 600х450 мм II величины	"	8,00	18,70			149,60			
13	17-89 табл. 17.6-4	Установка раковины стальной эмалированной	к-т	19,00	9,18			174,42			
14	17-8 табл. 17.1-2	Установка ножной ванны	шт	4,00	35,00			140,00			
15	17-1 табл. 17.1-1	То же,ванны чугунной эмалированной ПВ-0	"	1,00	47,60			47,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	17-86 табл. 17.6-2	Установка мойки чугунной эмалированной на два отделения	к-т	3,00	37,00			111,00			
17	17-91 табл. 17.7	Установка питьевого фонтанчика	шт	1,00	126,00			126,00			
18	17-37 табл. 17.1-10	Установка чугунных эмалированных трапов диам.100 мм	"	30,00	14,60			438,00			
19	17-36 таб 17.1-9	То же,диам.50 мм	"	35,00	6,31			220,85			
20	16-189 табл. 16.17-2	Установка стальной воронки диам.50 мм	"	6,00	0,51			3,06			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						3518,12*			
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:									
21	23-07 п,1-1095	Задвижка 30ч 47 бр д-100 мм Цена: 40,0х1,098	шт	8,00	43,92			351,36			
22	С С Ц ч.III п.659	Гидравлических затвор д-100 мм	"	2,00	28,60			57,20			
23	С С Ц ч.II п.2114	Воронка стальная диам.50 мм Цена: 0,441х5	"	6,00	2,21			13,26			
24	24-07 п.17-02	Сифон двухоборотный СФ 150 Д диам.50 мм Цена:1,10х1,098	"	8,00	1,21			9,68			
25	С С Ц ч.III п.1813	Фланец стальной плоский приварной диам.100 мм	"	20,00	2,33			46,60			
26	п.1813	То же,глухой диам.100 мм	"	8,00	2,33			18,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ССЦ ч.III п.2007 п.2010	Муфта с пробкой д-40 мм Цена: 0,45+0,57	шт	5,00	1,02			5,10			
28	ССЦ ч.III п.2008 п.2011	То же, диам.80 мм Цена: 1,01+1,47	"	26,00	2,48			64,48			
		ИТОГО по матер.РУБ:						566,32*			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						4084,44*			
		Накладные расходы			13,30%			543,23			
		ИТОГО РУБ:						4627,67*			
		Плановые накопления			8,00%			370,21			
		ВСЕГО ПО РАЗД.1 РУБ:						4997,88*			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
29	1-960 табл. 180.1	Разработка грунта вручную	100 м3	0,58	74,50			43,21			
30	1-968 табл. 1.81-2	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,58	46,00			26,68			
31	15-614 табл. 15.164-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	100 м2	2,28	60,50			137,94	0,00		
		ИТОГО РУБ:						207,83*			
		Накладные расходы			16,50%			34,29			
		ИТОГО РУБ:						242,12*			
		Плановые накопления			8,00%			19,37			
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:						261,49*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ (1+II) РУБ:						5259,37			
		Затраты труда ч-час:						820,20			

Нач. сметного отдела и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Чаплыгина
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-4

К типовому проекту Банно-оздоровительного комплекса на 100 м е с т
На устройство дождевой канализации.

Сметная стоимость 0,34 тыс.руб.

Основание: РД ВКСО лист 1--15 ал. IV

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

Составлена в ценах 1984 года.

Расчетную единицу
1 м² общей площади здания 0,12 руб.
1 м³ объема здания 0,03 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.			
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплате		Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплате	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
1	23-8 табл. 23.2-1	Прокладка асбестоцементных труб диам.100 мм в земле	м	40,00	2,09			83,60			
2	23-8 табл. 23.2-1	То же,диам.100 мм по стенам здания	"	30,00	2,09			62,70			
3	16-188 табл. 16.17-1	Установке водосточной воронки ВР-9 диам100 мм	шт	5,00	2,28			11,40			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						157,70*			
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:									
4	24-07-08 п.1-001	Водосточная воронка ВР-9 диам.100 мм Цена: 11,20х1,098	шт	5,00	12,30			61,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ССЦ ч.III п.2008 п.2011	Муфта с пробкой диам.80 мм Цена: 1,01+1,47	шт	6,00	2,48			14,88			
6	01-15 доп.1 табл.7	Компенсационный патрубок диам.100 мм Цена: 2,33х1,098	"	4,00	2,56			10,24			
		ИТОГО по матер.РУБ:						86,62			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						244,32*			
		Накладные расходы			13,30%			32,49			
		ИТОГО РУБ:						276,81*			
		Плановые накопления			8,00%			22,14			
		ВСЕГО ПО РАЗД.1 РУБ:						298,95*			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
7	1-960 табл. 1.80-1	Разработка грунта вручную	100 м2	0,26	74,50			19,37			
8	1-968 табл. 1.81-2	Обратная засыпка грунта вручную	100 м3	0,26	46,00			11,96			
		ИТОГО РУБ:						31,33*			
		Накладные расходы			16,50%			5,17			
		ИТОГО РУБ:						36,50*			
		Плановые накопления			8,00%			2,92			
		ВСЕГО по разд.II РУБ:						39,42*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ (1+II) РУБ:						338,38			
		Затраты труда ч-час:						127,00			

Нач. сметного отдела и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Чаплыгина
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-5

К типовому проекту Банно-оздоровительный комплекс на 100 м е с т
На устройство хлораторной.

Основание: РД ВКСО лист 1 —15АЛ. IV

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

Расчетную единицу

1 м2 общей площади здания 0,17 руб.

1 м³ объема здания 0,05 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.			
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	эксплуатац. машин В т.ч. зарплата		Основная зарплата	эксплуатац. машин В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
1	17-94 табл. 17.8-3	Установка баллонов с азотом	шт	1,00	17,80			17,80			
2	17-94 табл. 17.8-3	Установка баллонов емк.20 л	"	4,00	17,80			71,20			
3	17-94 табл. 17.8-3	Установка промежуточного баллона	"	1,00	17,80			17,80			
4	20-697 табл. 20.18-2	Установка подставок под баллоны	100кг	1,80	36,10			64,98			
5	22-362 табл. 22.22-5	Установка эжектора Э50-1	т	0,01	777,00			7,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-33 табл. 16.6-1	Прокладка винипластовых труб диам.40 мм	м	30,00	1,92			57,60			
7	16-35 табл. 16.7-1	Прокладка стальных водогазпроводных труб д-12х1,4 мм	"	10,00	0,86			8,60			
8	16-36 табл. 16.7-1	То же, диам.20х3,0 мм	"	10,00	0,91			9,10			
9	16-219 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением	100м	0,20	3,94			0,79			
10	12-802--1	Установка вентиля из винипласта 156 П 2 А диам.25 мм	шт	6,00	1,82			10,92			
11	12-802--1	Установка углового вентиля диам.15 мм 136 К	"	2,00	1,82			3,64			
12	12-802--1	Установка фланцевого вентиля 15 ч 71 п диам10 мм	"	4,00	1,82			7,28			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						277,48*			
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:									
13	ССЦ ч.III п.45	Баллон с азотом	шт	1,00	12,40			12,40			
14	—"—	Баллон емк.20 л	"	4,00	12,40			49,60			
15	—"—	Промежуточный баллон	"	1,00	12,40			12,40			
16	05-03 п.8-0339	Вентиль винипластовый 156 П 2 А диам.25 мм	"	6,00	3,62			21,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	05-03 п.8-0339	Вентиль угловой д-15 мм 136 К Цена: 3,30х1,098	шт	2,00	3,62			7,24			
18	23-07 п.1-0303	Вентиль фланцевый футерованный 15ч 71 п диам.10 мм Цена: 3,60х1,098	"	4,00	3,95			15,80			
		ИТОГО по матер.РУБ:						119,16*			
		ИТОГО ПО РАД.1 РУБ:						396,64*			
		Накладные расходы			13,30%			52,75			
		ИТОГО РУБ:						449,39*			
		Плановые накопления			8,00%			35,95			
		ВСЕГО ПО РАЗД.1 РУБ:						485,34*			
		П.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
19	15-614 табл. 15.164-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	100 м	0,03	60,50			1,82			
		ИТОГО РУБ:						1,82*			
		Накладные расходы			16,50%			0,30			
		ИТОГО РУБ:						2,12*			
		Плановые накопления			8,00%			0,17			
		ИТОГО ПО РАЗД.П РУБ:						2,29*			
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.									
		1. Сантехнические работы						485,34			
		П. Строительные работы						2,29*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						487,63*			
		Затраты труда ч-час:						219,78			

Нач. сметного отдела Бехов
Гл.инженер проекта Чаплыгина
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-6

К типовому проекту Банно - оздоровительный комплекс на 100 м е с т
На оборудование хлораторной.

Основание: РД ВКСО лист 1 —15АД. IV

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	0,83	тыс.руб.
В том числе: оборудование	0,53	тыс.руб.
" монтаж	0,30	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
Стоимость на :		
Расчетную единицу		
1 м2 общей площади здания	0,29	руб.
1 м3 объема здания	0,08	руб.

№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/пл				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
* 1	17-238-1	Установка хлораторной ЛОНИИ -100	шт	1,00		175,00	129,00	40,00			170,00	129,00	40,00	
2	Каталог Союзглав-прибор стр.170	Стоимость хлоратора ЛОНИИ-100 Цена: 97х1,098х1,07	"	2,00	113,96					227,92				
3	24-06 п.03-040	Тележка для подводки баллонов	"	1,00	16,00					16,00				
4	17-03 ч1 Книга 2 п.5-290	Весы циферблатные ВЦГ	"	1,00	240,00					240,00				
		ИТОГО РУБ:								483,92*	170,00	129,00	40,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								483,92*	175,00	129,00	40,00	
		Запчасти 2 %								9,68				
		ИТОГО РУБ:								493,60*				
		Тара и упаковка			2,00%					9,87				
		ИТОГО РУБ:								503,47*				
		Трансп.расходы			4,00%					20,14				
		ИТОГО РУБ:								523,61*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					6,28				
		Накладные расходы			80,00 %						103,20			
		ИТОГО РУБ:									278,20*			
		Плановые накопления			8,00 %						22,26			
		ИТОГО РУБ:								529,89*	300,46*	129,00*	40,00*	
		ВСЕГО РУБ:								830,35*				
		Затраты труда ч-час:								222,00				

Нач. сметного отдела и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Чаплыгина
Составила Давыденко
Проверила Васильева.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-7

К типовому проекту Банно - оздоровительный комплекс на 100 м е с т
На устройство оборотного водоснабжения.

Сметная стоимость 5,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Обнование: РД ВКСО лист 1 —15АЛ. IV

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

Составлена в ценах 1984 года.

Расчетную единицу 52,20 руб.

1 м2 общей площади здания 1,80 руб.

1 м³ объема здания 0,51 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.			
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата		Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
1	16-48 табл. 16.7-5 ССЦ ч1 п.56,58	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб д-100 мм Цена: 2,99-1,94+2,73	м	5,00	3,78			18,90			
2	16-48 табл. 16.7-5	То же,диам.80 мм	"	30,00	2,99			89,70			
3	16-47 табл. 16.7-5	То же,диам.70 мм	"	150,00	2,67			400,50			
4	16-46 табл. 16.7-4	То же,диам.50 мм	"	40,00	2,21			88,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-43 табл. 16.7-3	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм.	м	20,00	1,36			27,20			
6	16-42 табл. 16.7-3	То же, диаметром 20 мм.	м	10,00	1,35			13,50			
7	16-41 табл. 16.7-3	То же, диаметром 15 мм.	м	10,00	1,20			12,00			
8	16-220 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением при диам. до 100 мм.	100 м	2,25	4,22			9,50			
8а	16-219 табл. 16.22	То же, при диам. до 50 мм.	100 м	0,40	3,94			1,58			
9	18-165 табл. 18.8-1	Установка вихревого насоса ВК-1/16 с электродвигателем АО 2-22-4.	шт	2,00	11,60			23,20			
10	11-155-2	Установка водомера ВТ-80 Цена 2,55+1,88х0,80	шт	1,00	4,05			4,05			
11	18-166 табл. 18.8-2	Установка центробежного насоса К 45/30 с электродвигателем 4А 112 М 2.	к-т	1,00	15,20			15,20			
12	18-165 табл. 18.8-1	Установка центробежного насоса К 20/3 с электродвигателем 4А 100 S 2.	шт	2,00	11,60			23,20			
13	16-136 табл. 16.12-2	Установка чугунной задвижки марки 30ч 47бр диам. 100 мм.	шт	3,00	2,98			8,94			
14	16-136 табл. 16.12-2	То же, диаметром 80 мм.	шт	20,00	2,98			59,60			
15	16-135 табл. 16.12-1	То же, диаметром 50 мм.	шт	12,00	1,60			19,20			
16	16-128 табл. 16.12-2	Установка обратного клапана марки 16ч 6б диам. 80 мм.	шт	2,00	30,90			61,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	16-129 табл. 16.12-2	То же, диам.100 мм	шт	1,00	34,00			34,00			
18	17-49 табл. 17.3-3	Установка смесителя	"	1,00	9,15			9,15			
19	16-12 табл. 16.2-1	Прокладка чугунных труб диам.100 мм	м	50,00	5,11			255,50			
20	17-94 табл. 17.8-3	Установка прямоугольного бака емк.5,0 м³	шт	1,00	17,80			17,80			
21	12-805--4	Установка поплавкового клапана диам.100 мм	"	1,00	3,78			3,78			
22	18-227 табл. 18.15-3	Установка манометра с трехходовым краном	шт	16,00	4,43			70,88			
23	12-802--8	Установка задвижки 30ч 906 бр диам.200 мм с электродвигателем	"	1,00	14,32			14,32			
		В т.ч. зарплата		1,00		6,89			6,89		
		Цена: 12,60+6,89х0,25									
24	18-173 табл. 18.9-2	Установка виброизолирующих вставок диам.70 мм	шт	4,00	20,60			82,40			
25	18-174 табл. 18.9-2	То же, диам.80 мм	"	1,00	22,10			22,10			
26	18-175 табл. 18.9-3	То же, диам.100 мм	"	1,00	28,10			28,10			
27	16-33 табл. 16.6-1	Прокладка винипластовых труб диам.25 мм	м	40,00	1,92			76,80			
28	18-228 18.15-4	Установка термометра в гильзе	шт	3,00	2,41			7,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	12-802-1	Установка винипластовых вентилей диам.25 мм марки 15В Л 2 П	шт	12,00	1,82			21,84			
30	11-149-1	Установка стеклянного ротаметра Р М -5	"	2,00	1,23			2,46			
31	16-127 табл. 16.12-1	Установка клапана обратного подъемного 16ч 3р диам.25 мм	"	4,00	17,30			69,20			
32	18-165 табл. 18.8-1	Установка дозировочного насоса НД 10/100 с электродвигателем ВАО-81-4	к-т	4,00	11,60			46,40			
33	8-482-11	Присоединение электродвигателя к электросети Цена: 2,62+1,88х0,87	шт	10,00	4,26			42,60			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						1681,13*			
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:									
34	С С Ц ч.Ш п.86	Вентиль запорный муфтовый 15ч 8р диам.20 мм	шт	1,00	1,48			1,48			
35	—"— п.87	То же,диам.25 мм	"	18,00	1,82			32,76			
36	—"— п.85	То же,диам.15 мм	"	4,00	1,29			5,16			
37	С С Ц ч.Ш п.79	То же,15 Б 1 бк д-20 мм	"	1,00	1,17			1,17			
38	—"— п.80	То же,диам.25 мм	"	2,00	1,63			3,26			
39	23-07 п.4-0190	Клапан поплавковый д-100 мм Цена: 67,0х1,098	"	1,00	73,57			73,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	05-03 п.8-0339	Вентиль винипластовых 15 ВП 2П диам.25 мм Цена: 3,30х1,098	шт	12,00	3,62			43,44			
41	С С Ц ч.III п.1810	Фланцы стальные плоские приварные диам.50 мм	"	6,00	1,21			7,26			
42	—"— п.1812	То же,диам.80 мм	"	40,00	1,70			68,00			
43	—"— п.1813	То же,диам.100 мм	"	4,00	2,33			9,32			
44	23-01 п.01-166	Вихревой насос ВК 1/16 с электродвигателем Цена: 105,0х1,098	"	2,00	115,29			230,58			
45	23-01 п.01-004	Центробежный насоса К 45/30 с электродвигателем 4А 112 М 2 Цена: 155,0х1,098	к-т	1,00	170,19			170,19			
46	23-01 п.01-003	Центробежный насоса К 20/30 с электродвигателем 4А 100 S 2 Цена: 115,0х1,098	"	2,00	126,27			252,54			
47	23-07 п.1-1095	Задвижки 30ч 47 бр д-100 мм Цена: 40,0х1,098	шт	3,00	43,92			131,76			
48	—"— п1-1094	То же,диам.80 мм Цена: 32,0х1,098	"	20,00	35,14			702,80			
49	—"— п1-1093	То же,диам.50 мм Цена:22,0х1,098	"	12,00	24,16			289,92			
50	С С Ц ч.III п.11	Бак прямоугольный емк-5,0 м^3	кг	380,00	0,28			106,40			
51	23-07 п.1-1052	Задвижка 30ч 906 бр диам.200 мм с электродвигателем Цена: 227,0х1,098	шт	1,00	249,25			249,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ССЦ ч.III п.1523	Водомер ВТ - 80	шт	1,00	46,80			46,80			
53	17-04 п.3-0092	Ротаметр стеклянный РИ-5 Цена: 54,0х1,098	"	2,00	59,29			118,58			
		ИТОГО по матер.РУБ:						2544,24*			
		ИТОГО РУБ:ПО РАЗД.1 :						4225,37*			
		Накладные расх.без пп.23,51			13,30 %			526,92			
		Накладные расходы на п.23			80,00 %			5,51			
		ИТОГО РУБ:						4757,80*			
		Плановые накопления			8,00%			380,62			
		ВСЕГО ПО РАЗД.1 РУБ:						5138,42*			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
54	15-614 табл. 15.164-8	Масляная окраска труб за 2 раза	100 м2	1,12	60,50			67,76			
		ИТОГО РУБ:						67,76*			
		Накладные расходы			16,50%			11,18			
		ИТОГО РУБ:						78,94*			
		Плановые накопления			8,00%			6,32			
		ИТОГО ПО РАЗД.II II РУБ:						85,26*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ (1+II) РУБ:						5223,68*			
		Затраты труда ч*час:						626,14			

Нач. сметного отдела и ПОС Беков
Гл.инженер проекта Чапыгина
Составила Давыденко
Проверила Васильева.

20296-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-8

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.
На устройство оборудования оборотного водоснабжения.

Основание: РД ВКОО Лист 1-15, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,32	тыс.руб.
в т.ч. оборудование	2,72	тыс.руб.
" монтаж	0,60	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	33,20	руб.
1 м2 общей площади здания	1,15	руб.
1 м3 объема здания	0,32	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	В том числе :				Всего	В том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19-05 п,10-034 6-277-1М	Установка механического фильтра д-1000 мм	шт	2,00	690,00	120,00	94,70	15,60		1380,00	240,00	189,40	31,20	
2	28-6-1 19-05 доп.8 14-23-с	Установка фильтра сетчатого диам. 300 мм. Цена 220,0х1,098х1,07	шт	1,00	258,47	4,32	3,87	0,37		258,47	4,32	3,87	0,37	
3	23-03 ч-II г,02-001 17-226-1	Установка гидравлической мешалки МК-1(для колькулятора). Цена 1380,0 х 0,276	шт	1,00	380,88	49,60	38,00	8,58		380,88	49,60	38,00	8,58	
4	—"—	То же,для щелочи. Цена 1380,0 х 0,334	шт	1,00	460,92	49,60	38,00	8,58		460,92	49,60	38,00	8,58	
		Итого	руб.							2480,27	343,52	269,27	48,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								2480,47*	343,52*	269,27*	48,73*	
		Запчасти			2,00%					49,61				
		ИТОГО РУБ:								2530,08*				
		Тара и упаковка			2,00%					50,60				
		ИТОГО РУБ:								2580,68*				
		Трансп.расходы			4,00%					103,23				
		ИТОГО РУБ:								2683,91*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					32,21				
		Накладные расходы			80,00 %						215,42			
		ИТОГО РУБ:									558,94*			
		Плановые накопления			8,00 %						44,72			
		ИТОГО РУБ:								2716,12*	603,66*	269,27*	48,73*	
		ВСЕГО РУБ:								3319,78*				
		Затраты труда ч-час:								333,00				

Нач. сметного отдела и ПОС Бехов

Гл.инженер проекта Чаплыгина

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-9

К типовому проекту банно – оздоровительный комплекс на 100 м е с т
На устройство канализации хлораторной.

Основание: РД ЕКСО лист 1-15- ал. IV

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

Расчетную единицу

1 м^2 общей площади здания 0,10 руб.

1 м^3 объема здания 0,03 руб.

№ п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и Д р.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И З А Т Р А Т	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.			О Б Щ А Я СТОИМОСТЬ . Р У Б.			Норма-тивная условно-чистая продукция
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	в том числе		
						Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата		Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
1	16-28 табл. 16.4-2	Прокладка чугунных канализационных труб д-100 мм	м	15,00	3,01			45,15			
2	16-27 табл. 16.4-1	То же, диам.50 мм	"	5,00	1,71			8,55			
3	17-37 табл. 17.1-10	Установка трапа диам.100 мм	шт	1,00	14,60			14,60			
4	17-6 табл. 17.3-3	Установка ванны чугунной эмалированной	"	1,00	71,10			71,10			
5	16-41 табл. 16.7-2	Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных труб д15мм	м	5,00	1,20			6,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-43 табл.	То же,диам.25 мм	м	15,00	1,36			20,40			
7	16-219 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением	100 м	0,20	3,94			0,79			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						166,59*			
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:									
8	С С П ч.III п.78	Вентиль запорный муфтовый 15Б 3 к диам.15 мм	шт	2,00	0,95			1,90			
9	°С С П ч.III п.1482	Рукава резино-тканевые напорные диам.12 мм	м	20,00	1,69			33,80			
10	—"— п.1484	То же,диам.25 мм	"	15,00	2,23			33,45			
		ИТОГО по матер.РУБ:						69,15			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						235,74*			
		Накладные расходы			13,30%			31,35			
		ИТОГО РУБ:						267,09*			
		Плановые накопления			8,00%			21,37			
		ВСЕГО ПО РАЗД.1 РУБ:						288,46*			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
11	15-614 табл. 15.164-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	100 м2	0,13	60,50			7,87			
		ИТОГО РУБ:						7,87*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО РУБ:						7,87*			
		Накладные расходы			16,50%			1,30			
		ИТОГО РУБ:						9,17*			
		Плановые накопления			8,00%			0,73			
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:						9,90*			
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.									
		1.Сантехнические работы						288,46			
		II.Строительные работы						9,90*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						298,36*			
		Затраты труда ч-час:						61,84			

Нач. сметного отдела и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Чаплыгина
Составила Давыденко
Проверила Васильева.

20296-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30-1-1

К типовому проекту банно-оздоровительный комплекс на 100 мест.

На силовое электрооборудование.

РД 30М-СО

Основание. 30-1 — 30-3. Ал. VI

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	5,62	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	2,29	тыс.руб.
б) монтажных работ	3,33	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на:		
1.Расчетную единицу	56,17	руб.
2.1м² общей площади здания	1,94	руб.
3.1м³ объема здания	0,55	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.				
					Оборудование	Монтажные работы				Оборудование	Монтажные работы			
						Всего	в том числе.				Всего	в том числе.		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СКЦЭ-84 п.1-18	Вводное устройство НРУ 1-11	кг	1,00		185,00	11,40	0,98			185,00	11,40	0,98	
2	СКЦЭ-84 п.1-35	Распределительное устройство НРУ 1-44	кг	2,00		147,00	10,30	0,98			294,00	20,60	1,96	
3	Калькул.1	Шкаф силовой тип-ПР-11-3018-21У3.	шт	1,00	156,06	17,11	8,30	0,79		156,06	17,11	8,30	0,79	
4	Калькул.2	Шкаф силовой тип-ПР11-3036-21У3.	шт	1,00	210,60	24,19	12,14	0,79		210,60	24,19	12,14	0,79	
5	Калькул.3	Шкаф силовой тип ПР11-3097-21У3.	шт	1,00	250,12	31,28	13,90	0,79		250,12	31,28	13,90	0,79	
6	Калькул.4	Шкаф силовой ПР11-3107-21У3	шт	2,00	302,00	37,92	16,98	0,79		604,00	75,84	33,96	1,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Кальк.5	Щит силовой ПР11-3035-21У3.	шт	1,00	179,28	22,42	11,18	0,79		179,28	22,42	11,18	0,79	
8	Кальк.6	Щит силовой ПР11-3077-21У3.	шт	1,00	234,36	25,72	12,38	0,79		234,36	25,72	12,38	0,79	
9	Кальк.7	Щит силовой ПР11-3012-21У3.	шт	1,00	97,63	13,57	5,42	0,79		97,63	13,57	5,42	0,79	
10	15-04 доп.9 п,04-548 8-531-4	Пускатель магнитный ПМЛ- 122002	шт	15,00	11,60	3,40	1,49	0,08		174,00	51,00	22,35	1,20	
11	15-04 доп.9 п,04-549 8-531-4	Пускатель ПМЛ-123002.	шт	2,00	12,20	3,40	1,49	0,08		24,40	6,80	2,98	0,16	
12	15-04 доп.9 п,04-585 8-531-4	Пускатель ПМА-3168У2.	шт	1,00	10,50	3,40	1,49	0,08		10,50	3,40	1,49	0,08	
13	15-04 доп.9 п,04-491 8-531-4	Пускатель ПМА-3120 У.	шт	1,00	15,80	3,40	1,49	0,08		15,80	3,40	1,49	0,08	
14	15-04 п,04-552 8-531-4	Пускатель ПМА-2240 У.	шт	7,00	15,40	3,40	1,49	0,08		107,80	23,80	10,43	0,56	
15	15-04 п,04-554	Пускатель ПМА-2260 У.	шт	2,00	14,00	3,40	1,49	0,08		28,00	6,80	2,98	0,16	
16	8-522-1	Выключатель ПВМЗ-10.	шт	1,00		2,60	1,26	0,07			2,60	1,26	0,07	
17	8-408-3	Прокладка гибкого ввода диам. 20 мм.	шт	22,00		0,83	0,32				18,26	7,04		
18	8-417-5	Прокладка труб винипластовых б диам. до 25 мм.	100 м	13,10		15,90	7,65	0,22			208,29	100,22	2,88	
19	8-417-6	То же. диам. 32 мм.	"	2,05		20,60	8.85	0.35			42,23	18,14	0.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	8-417-7	Прокладка труб винипластовых диам. 40 мм.	100 м	0,45		15,60	9,46	0,75			7,02	4,26	0,34	
21	8-417-8	То же, диам.50 мм.	"	0,80		15,60	9,46	0,75			12,48	7,57	0,60	
22	8-417-9	То же, диам.70 мм.	"	0,35		19,80	12,30	1,06			6,93	4,31	0,37	
23	8-406-1	Прокладка стальных труб диам. 25 мм.	"	0,15		54,00	23,20	23,10			8,10	3,48	3,47	
24	8-406-2	То же, диам, 32 мм.	"	1,20		64,10	28,10	26,60			76,92	33,72	31,92	
25	8-481-19	Присоединение электродвигателя к сети.	шт	30,00		1,38	0,94	0,04			41,40	28,20	1,20	
26	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч. 2,5 мм2.	100 м	17,95		4,88	2,36	2,33			87,60	42,36	41,82	
27	8-409-2	То же, сеч. до 6 мм2.	"	4,90		6,02	2,90	2,85			29,50	14,21	13,97	
28	8-409-3	То же, сеч. до16 мм2.	"	3,20		9,29	4,10	4,84			29,73	13,12	15,49	
29	8-409-4	То же, сеч. до35 мм2.	"	0,85		12,30	5,51	6,30			10,46	4,68	5,36	
30	8-409-5	То же, сеч. до70 мм2.	"	1,20		14,00	5,58	7,87			16,80	6,70	9,44	
31	8-409-11	Провод каждый последующий сеч. до 2,5 мм2.	"	37,70		1,21	1,14				45,62	42,98		
32	8-409-12	То же, сеч. до 6 мм2	"	9,85		1,38	1,26				13,59	12,41		
33	8-409-13	То же, сеч. до 16 мм2	"	6,50		2,53	2,38				16,45	15,47		
34	8-409-14	То же, сеч, до 35 мм2	"	1,70		2,88	2,71				4,90	4,61		
35	8-409-15	То же, сеч. до 70 мм2	"	2,30		3,14	2,92				7,22	6,72		
36	Ц1 ЧУ стр.150	Стоимость провода АПВ сеч. 2 мм2	км	3,78		22,00					83,16			
37	—"—	То же, сеч. 4 мм2	км	0,07		29,50					2,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сечением 6 мм2	км	0,31		39,20					12,15			
39	-"-	То же, сеч. 10 мм2	км	0,67		63,20					42,34			
40	-"-	То же, сеч, 16 мм2	км	0,30		94,70					28,41			
41	-"-	То же, сеч, 25 мм2	км	0,08		138,00					11,04			
42	-"-	То же, сеч. 35 мм2	км	0,18		187,00					33,66			
43	-"-	То же, сеч. 50 мм2	км	0,24		254,00					60,96			
44	-"-	То же, сеч, 70 мм2	км	0,11		342,00					37,62			
45	-"-	То же, ПВ-1,2 мм2	км	0,65		31,60					20,54			
46	-"-	То же, ПВ-2,5 мм2	км	0,14		45,10					6,31			
47	-"-	То же, ПВ-4,0 мм2	км	0,05		66,10					3,31			
48	-"-	То же, ПВ-6,0 мм2	км	0,04		107,00					4,28			
49	Ц1 чУ стр.161	Провод РКГМ- 4 мм2	км	1,02		289,00					294,78			
50	Ц1 ч1 стр.66	Стоимость стальных оцинкованных труб диаметром 25 мм.	м	15,00		0,77					11,55			
51	-"-	Стоимость стальных труб диам. 32 мм.	м	120,00		0,54					64,80			
52	24-05 п.1-011	Гибкий ввод К-1081 1,5 х 1,042	шт	22,00		1,56					34,32			
53	Ц1 чУ стр.296	Стоимоть труб винипластовых диам. 15 мм.	10 м	103,00		1,18					121,54			
54	-"- стр.296	Стоимость труб винипластовых б диам. 20 мм.	"	25,00		1,51					37,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Ц1 чУ стр.296	Стоимость труб винипластовых диам. 25 мм.	10 м	3,00		2,15					6,45			
56	-М-"-	То же, диам.32 мм.	"	20,50		3,34					68,47			
57	Ц1 чУ стр.296	То же, диам.40 мм.	"	4,50		5,18					23,31			
58	-"-	То же, диам.50 мм.	"	8,00		7,99					63,92			
59	-"-	То же, диам,70 мм.	"	3,50		18,30					64,05			
		Итого руб.								2092,55*	2607,22*	542,46*	139,15*	
		Транспорт,тара,упаковка, заготовит-скл.расходы			9,50%					198.79				
		Поправка стоимости к з/пл.		542,46		87,00%					471,94			
		Итого руб.									3079,16*			
		Плановые накопления				8,00%					246,33			
		Итого руб.								2291,34*	3325,49*	542,46*	139,15*	
		ВСЕГО по смете руб.								5616.83				

Затраты труда ч/час. 737,30

Нач. отдела смет и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Ширваков
Составил Гинзбург
Проверила Башина

ТП 284-4-107.85 См. АЛ.УТ ЧII

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР11-3018-2133.

20296-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 800х650х250	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п.01-257 15-17 п.1-353 8-574-24	Установить автомат А- 3710Ф вводной. 24,0 + 5,70	шт	1,00	29,70	1,77	0,96			29,70	1,77	0,96		
3	15-04 п.01-058 15-17 п.1-352 8-574-24	Установить автомат АЕ- 2030-3-х полюсный. 7,80 + 5,00	шт	6,00	12,80	1,77	0,96			76,80	10,62	5,76		
		Итого руб.								144,50*	17,11*	8,30*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					11,56				
		Итого по калькуляции								156,06*	17,11*	8,30*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС И.Белов
Составил Гинзбург
Проверила Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР 11-3036-21 УЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа, размером 1000 х 650 х 250.	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п,01-257 15-17 п.1-352 8-574-24	Установить вводной автомат А- 3720 Ф. 24,0 ÷ 5,0	шт	1,00	29,00	1,77	0,96			29,00	1,77	0,96		
3	15-04 п,01-058 15-17 п.1-352 8-574-24	Установить 3-х полюсный автомат АЕ- 2030. 7,80 ÷ 5,00	шт	10,00	12,80	1,77	0,96			128,00	17,70	9,60		
		Итого руб.								195,00*	24,19*	12,14*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					15,60				
		Итого по калькуляции								210,60*	24,19*	12,14*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составил Гинзбург

Проверила Башина

ТП 284-4-104.85 СМ. АЛ.У1ч.II -132- КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 20296-07

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР 11-3097-21УЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 800х800х150.	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п.01-060 15-17 п.1-354 8-574-26	Установить автомат 3- х полюсный типа АЕ- 2040. 12,20 + 12,00	шт	8,00	24,20	3,32	1,54			193,60	26,56	12,32		
		Итого руб.								231,60*	31,28*	13,90*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					18,53				
		Итого по калькуляции								250,13*	31,28*	13,90*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составил Гинзбург

Проверила Башина

ТП 284-4-107.85 СМ. АЛ.У1 ч.II -133- КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 20296-07

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР-11-3107-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа,размером 800х800х150	шт.	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п,01-060 15-17 п.1-354	Автомат АЕ- 2040 3-х полюсный 12,20 ÷ 12,00	шт.	10,00	24,20	3,32	1,54			242,00	33,20	15,40		
		Итого руб.								280,00*	37,92*	16,98*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					22,40				
		Итого по калькуляции								302,40*	37,92*	16,98*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составил Гинзбург

Проверила Башина

ТП 284-4-107.85 См. АЛ.УТ ч.II КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5 20296-07

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР 11-3035-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа , размером 800х650х150	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п01-058 15-17 п.1-352 8-574-24	Установить автомат АЕ- 2030 -3-х полюсни . 7,80 ÷ 5,00	шт	10,00	12,80	1,77	0,96			128,00	17,70	9,60		
		Итого руб.								166,00*	22,42*	11,18*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					13,28				
		Итого по калькуляции								179,28*	22,42*	11,18*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составил Гинзбург

Проверила Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР 11-3077-21У3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа, размером 800х800х150	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п.01-060 15-17 п.1-353 8-574-25	Установить автомат АЕ- 2040 -3-х полюсный 12,20 + 5,70	шт	10,00	17,90	2,10	1,08			179,00	21,00	10,80		
		Итого руб.								217,00*	25,72*	12,38*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					17,36				
		Итого по калькуляции								234,36*	25,72*	12,38*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составил Гинзбург

Проверила Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

20296-07

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР 11-3012-21УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.113 8-572-4	Металлоконструкции шкафа, размером 600х650х150	шт	1,00	29,00	4,72	1,58	0,79		29,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п.1-352 15-17 п.01-066 8-574-24	Установить вводной автомат АЕ- 2056. 14,40 + 5,00	шт	1,00	19,40	1,77	0,96			19,40	1,77	0,96		
3	15-04 п.01-58 15-17 п.1-351 8-574-24	Установить 3-х полюсный автомат АЕ- 2030. 7,80 + 2,70	шт	4,00	10,50	1,77	0,96			42,00	7,08	3,84		
		Итого руб.								90,40*	13,57*	6,38*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					7,23				
		Итого по калькуляции								97,63*	13,57*	6,38*	0,79*	

Нач.отдела смет и НОС Бехов

Составил Гинзбург

Проверила Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭО-1-2

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На электроосвещение.

РД ЭОМ-СО
Основание: ЭО-1 — ЭО-3. Ал.У.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	10,15	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	0,03	тыс.руб.
*б)монтажных работ	10,12	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на.		
1.Расчетную единицу	101,48	руб.
2.1м² общей площади здания	3,50	руб.
3.1м³ объема здания	0,99	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	в том числе . Основн. зарплата	Эксплуатац.маш. Всего	в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	в том числе . Основн. зарплата	Эксплуатац.машин Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	8-612-2	Щит групповой ЯОУ- 8501	шт	5,00		3,86	1,48	0,08			19,30	7,40	0,40	
2	8-612-2	Щит групповой ЯОУ- 8502	шт	3,00		3,86	1,48	0,08			11,58	4,44	0,24	
3	29-04-16 п.2-001 8-531-4	Устройство для рекламы " т. АО"	шт	1,00	27,00	3,40	1,49	0,08		27,00	3,40	1,49	0,08	
4	8-593-1	Светильник т- НСП02.	шт	37,00		0,93	0,32	0,52			34,41	11,84	19,24	
5	8-593-2	Светильник НСП09.	шт	49,00		1,16	0,49	0,58			56,84	24,01	28,42	
6	8-603-1	Светильник НП019	шт	21,00		1,03	0,35	0,09			21,63	7,35	1,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-603-1	Светильник НПО20.	шт г	55,00		1,03	0,35	0,09			56,65	19,25	4,95	
8	8-603-1	Светильник НПО01-60.	шт	8,00		1,03	0,35	0,09			8,24	2,80	0,72	
9	8-604-3	Светильник НБО05.	шт	31,00		1,13	0,37	0,40			35,03	11,47	12,40	
10	8-596-1	Светильник НВО04.	шт	2,00		2,94	0,39	1,22			5,88	0,78	2,44	
11	8-595-1	Светильник НЧБ-150	шт	2,00		1,38	0,52	0,62			2,76	1,04	1,24	
12	8-599-4	Светильник ЛСО02-2х40	шт	113,00		1,67	0,68	0,51			188,71	76,84	57,63	
13	8-599-1	Светильник ПВЛП-2х40	шт	59,00		1,27	0,54	0,35			74,93	31,86	20,65	
14	-"-	Светильник ЛПО02-2х40	шт	58,00		1,27	0,54	0,35			73,66	31,32	20,30	
15	8-599-2	Выключатель, 6а.	шт	50,00		0,20	0,11				10,00	5,50		
16	8-591-5	Выключатель сдвоенный.	шт	80,00		0,21	0,13				16,80	10,40		
17	8-591-3	Выключатель в герметическом исполнении.	шт	20,00		0,50	0,38	0,01			10,00	7,60	0,20	
18	8-591-7	Розетка двухполюсная.	шт	5,00		0,21	0,13				1,05	0,65		
19	8-610-2	Ящик ЯТП- 0,25	шт	7,00		1,79	0,94	0,03			12,53	6,58	0,21	
20	8-417-5	Прокладка труб пластмассовых диам. до 25 мм.	100 м	24,15		15,90	7,65	0,22			383,99	184,75	5,31	
21	8-417-6	То же, диам. 32 мм.	"	0,75		20,60	8,85	0,35			15,45	6,64	0,26	
22	8-406-1	Труба стальная д-20 мм.	"	0,50		54,00	23,20	23,10			27,00	11,60	11,55	
23	8-400-1	Прокладка кабеля АВНГ сеч. 3х2,5 и 2х2,5 мм2 открыто.	"	1,50		60,80	23,40	22,80			91,20	35,10	34,20	
24	8-409-1	Затянуть в трубы провод первый АПВ сеч. 2 мм2.	"	23,10		4,88	2,36	2,33			112,73	54,52	53,82	
25	8-409-2	То же, сеч. до 6 мм2	"	1,70		6,02	2,90	2,85			10,23	4,93	4,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	8-409-3	Затянуть в трубы провод первый сеч. до 16 мм2.	100 м	0,85		9,29	4,10	4,84			7,90	3,49	4,11	
27	8-409-4	То же, сеч. до 35 мм2.	"	0,75		12,30	5,51	6,30			9,23	4,13	4,73	
28	8-49-11	Провод каждый последующий сеч. 2,5 мм2.	"	34,00		1,21	1,14				41,14	38,76		
29	8-409-12	То же, сеч. 6 мм2.	"	3,30		1,38	1,26				4,55	4,16		
30	8-409-13	То же, сеч.16 мм2.	"	1,75		2,53	2,38				4,43	4,17		
31	8-409-14	То же, сеч.35 мм2.	"	1,45		2,88	2,71				4,18	3,93		
32	15-17 доп.10 п,02-490	Стоимость щитка ЯОУ- 8501. 39,0 х 1,076	шт	5,00		41,96					209,80			
33	15-17 доп.10 п,02-491	То же, ЯОУ- 8502. 53,0 х 1,076	шт	3,00		57,03					171,09			
34	15-07 п.5-030	Стоимость светильника НСП02. 3,0 х 1,099	шт	37,00		3,30					122,10			
35	3-017	То же, НП019. 2,0 х 1,099	шт	21,00		2,20					46,20			
36	3-018	То же, НП020 1,4 х 1,099	шт	55,00		1,54					84,70			
37	3-014	То же, НБ005. 2,35 х 1,099	шт	31,00		2,58					79,98			
38	15-07 п.1-023	То же, НСП09 2,85 х 1,099	шт	49,00		3,13					153,37			
39	15-07 п.3-098	То же, ЛС002-2х40 15,55 х 1,099	шт	113,00		17,09					1931,17			
40	15-07 п.1-154	То же, ПВЛП-2х40 33,3 х 1,099	шт	59,00		36,60					2159,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	15-07 п.3-072	Стоимость светильника ЛП002-2х40. 16,5 х 1,099	шт	58,00		18,13					1051,54			
42	15-07 п.1-001	То же, НШП01-60 1,25 х 1,099	шт	8,00		1,37					10,96			
43	15-07 п.3-027	То же, НВ004-60 3,0 х 1,099	шт	2,00		3,30					6,60			
44	15-07 п.1-077	То же, НЧБ-150. 8,7 х 1,099	шт	2,00		9,56					19,12			
45	МТ-092	Выключатель для скрытой проводки 0,47 х 1,08	шт	50,00		0,51					25,50			
46	МТ-092	То же, сдвоенный. 0,6 х 1,08	шт	80,00		0,65					52,00			
47	МТ-092	Выключатель герметический. 0,75 х 1,08	шт г	20,00		0,81					16,20			
48	МТ-092	Розетка штепсельная. 0,41 х 1,08	шт	5,00		0,44					2,20			
49	24-05 п.1-719	Стоимость профиля К-101. 0,95 х 1,072	шт	16,00		1,02					16,32			
50	24-05 п.1-364	Коробка КОР-73. 0,4 х 1,073	шт	20,00		0,43					8,60			
51	24-05 п.1-365	Коробка КОР-74 0,41 х 1,073	шт	5,00		0,44					2,20			
52	24-05 п.1-338	Коробка У-196. 0,06 х 1,073	шт	180,00		0,06					10,80			
53	24-05 п.1-196	Конструкция К-780. 1,0 х 1,072	шт	180,00		1,07					192,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	Ц1 чУ стр,192	Стоимость ламп 220в до 200 вт.	шт	210,00		0,14					29,40			
55	Ц1 чУ стр,188	То же, ЛБ- 40.	шт	450,00		0,72					324,00			
56	—"—	Стоимость стартеров.	шт	360,00		0,16					57,60			
57	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сеч. 2 мм2.	км	5,60		22,00					123,20			
58	-"-	То же, сеч. 4 мм2	км	0,14		29,50					4,13			
59	-"-	То же, сеч. 6 мм^2	км	0,36		39,20					14,11			
60	-"-	То же, сеч,10 мм2	км	0,28		63,20					17,70			
61	Ц1 чУ стр.150	То же, сеч,16 мм2	км	0,08		94,70					7,58			
62	-"-	То же, сеч,25 мм2	км	0,22		138,00					30,36			
63	-"-	Стоимость провода ПВ сеч. 1,2 мм2	км	0,01		31,60					0,32			
64	Ц1 чУ стр.65	Стоимость кабеля АВВГ сеч . 2х2,5 мм2	км	0,10		222,00					22,20			
65	-"-	То же, сеч. 3х2,5 мм2	км	0,05		276,00					13,80			
66	Ц1 чУ стр.161	Провод РКПМ- 1,2 мм2	км	0,10		159,00					15,90			
67	Ц1 чУ стр.296	Стоимость труб пласт-массовых диам. 15 мм.	10 м	192,00		1,18					226,56			
68	-"-	То же, диам. 20 мм.	"	42,50		1,51					64,18			
69	-"-	То же, диам. 25 мм	"	7,00		2,15					15,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	Ц1 чУ стр.296	Стоимость труб пластмассовых диам. 32 мм.	10 м	7,50		3,34					25,05			
71	15-17 п.2-346	Стоимость ящика ЯТП- 0,25 12,7 х 1,08	шт	7,00		13,72					96,04			
72	Ц1 чУ стр.66	Труба стальная диам. 20 мм.	м	50,00		0,31					15,50			
		Итого руб.								27,00*	8830,56*	618,80*	289,84*	
		Транспорт,тара,упаковка, заготовит-скл.расходы			9,50%					2,57				
		Накладные расходы на з/пл.		618,80		87,00%					538,36			
		Итого руб.								29,57*	9368,92*			
		Плановые накопления				8,00%					749,51			
		Итого руб.								29,57*	10118,43*	618,80*	289,84*	
		ВСЕГО по смете	руб.								10148,00			
		в т.ч. -												
		Затраты труда	ч/час.	1157,04										

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Ширшаков
Составил Гинзбург
Проверила Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-1

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На внутренние слаботочные устройства.

Основание: РД СС-СО СТ-1 — СТ-3. Ал.У.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,27 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 0,25 тыс.руб.
б) монтажные работы 1,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете :
Стоимость на .
1.Расчетную единицу 12,71 руб.
2.1м2 общей площади здания 0,44 руб.
3.1м3 объема здания 0,12 руб.

№ п	Шифр и № позиц. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Городская телефонная сеть.												
1	63-02--1981/1 10-172-2	Аппарат телефонный А Т С.	шт	2,00	10,35	0,37	0,31			20,70	0,74	0,62		
2	10-972-10	Коробка КРТП.	шт	1,00		4,01	1,62	0,55			4,01	1,62	0,55	
3	8-966-1	Муфта соединительная 10 х 2.	шт	1,00		4,50	2,33	0,70			4,50	2,33	0,70	
4	16-04 п.05-011 10-127-3	Аппарат телефонный АМТ- 69/2.	шт	1,00	45,50	0,82	0,48			45,50	0,82	0,46		
5	8-149-1	Прокладка в трубах кабеля ТШП 10х2.	100 м	0,30		10,00	6,24	0,27			3,00	1,87	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-409-1	Прокладка провода ТРП--1х2х0,5	100 м	0,80		4,88	2,36	2,33			3,90	1,89	1,86	
7	15-09 стр.170	Стоимость кабеля ТШП--10х2х0,5 165,0 х 1,126	км	0,04		185,79					7,43			
8	15-09 стр.174	Стоимость провода ТРП--1х2х0,5 9,6 х 1,116	км	0,08		10,71					0,86			
		Итого руб.								66,20*	25,26*	8,81*	3,19*	
		Транспорт,тара,упаковка, заготовит-скл.расходы			9,50%					6,29				
		Накладные расходы на з/пл.		8,81		77,00%					6,78			
		Итого руб.									32,04*			
		Плановые накопления				8,00%					2,56			
		Итого по разделу-1	руб.							72,49*	34,60*	8,81*	3,19*	
		II. Сеть электрочасофикации.												
1	17-03 п.1-047 10-841-1	Электровторичные часы ПЧМ32БР-Р24-012.	шт	1,00	57,00	2,94	2,79	0,06		57,00	2,94	2,79	0,06	
2	36-05 10-116-2	Выпрямительный агрегат ВУ- 24/06.	шт	1,00	7,00	5,80	5,30			7,00	5,80	5,30		
3	10-841-2	Электровторичные часы ВЧС 1-М2ШВ. 24Р-200.	шт	9,00		3,16	2,85	0,03			28,44	25,65	0,27	
4	10-605-1	Коробка УК-2П.	шт	12,00		0,58	0,46				6,96	5,52		
5	8-409-1	Прокладка провода ТРП- 1х2	100 м	2,40		4,88	2,36	2,33			11,71	5,66	5,59	
6	17-03 п.1-053 г.Орел	Стоимость часов вторичных ВЧС-1. 7,0 х 1,108	шт	9,00		7,76					69,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	15-09 стр.174	Стоимость провода ТРП- 1х2х0,5	км	0,24		10,71					2,57			
		9,60 х 1,116												
		Итого руб.								64,00*	128,26*	44,92*	5,92*	
		Транспорт,тара,упаковка, заготовит- скл.расходы			9,50%					6,08				
		Поправка к з/пл.		44,92		77,00%					34,59			
		Итого руб.									162,85*			
		Плановые накопления				8,00%					13,03			
		Итого по разделу- II	руб.							70,08*	175,88*	44,92*	5,92*	
		III. Радиотрансляционная сеть.												
1	10-397	Трансформатор ТАМУ- 10т.	шт	1,00		0,67	0,47				0,67	0,47		
2	ЕРЕР 34-642	Радиостойка, РС-1.	шт	1,00		14,00	4,34				14,00	4,34		
3	Оптов. цена 10-397-7	Громкоговоритель мощностью 0,15 вт.	шт	19,00	5,00	2,73	2,34			95,00	51,87	44,46		
4	10-605-1	Коробка УК-2П.	шт	26,00		0,58	0,46				15,08	11,96		
5	8-591-6	Розетка 2-х полюсная,6а.	шт	19,00		0,25	0,17	0,04			4,75	3,23	0,76	
6	8-409-1	Прокладка провода ПТПЖ в трубе.	100 м	3,15		4,88	2,36	2,33			15,37	7,43	7,34	
7	29-02-21 п.1-251	Стоимость трансформатора типа ТАМУ- 10т.	шт	1,00		3,62					3,62			
		3,35 х 1,08												
8	15-09 стр.175	Стоимость провода ПТПЖ сеч. 2х1,2 мм2	км	0,02		20,98					0,42			
		18,8 х 1,116												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	15-09 стр.175	Стоимость провода ПТПМ сеч. 2х0,6 мм2 11,6 х 1,116	км	0,30		12,95					3,89			
		Итого руб.								95,00*	109,67*	71,89*	8,10*	
		Транспорт,тара,упаковка, заготовит-скл.расходы			9,50%					9,03				
		Накладные расходы на з/пл.		71,89		77,00%					55,36			
		Итого руб.									165,03*			
		Плановые накопления				8,00%					13,20			
		Итого по разделу- III	руб.							104,03*	178,23*	71,89*	8,10*	
		1У. ЗАЗЕМЛЕНИЕ.												
1	8-472-2	Прокладка стали полосовой 40 х 4.	100 м	0,30		27,00	6,80	0,90			8,10	2,04	0,27	
2	8-472-1	Прокладка проволоки стальной диам. 8 мм.	"	0,40		22,10	8,20	0,90			8,84	3,28	0,36	
3	8-471-1	Забить сталь угловую 50 х 50 мм.	шт	3,00		1,93	0,46	0,07			5,79	1,38	0,21	
		Итого руб.									22,73*	6,70*	0,84*	
		Накладные расходы на з/пл.		6,70		77,00%					5,16			
		Итого руб.									27,89*			
		Плановые накопления				8,00%					2,23			
		Итого по разделу- 1У	руб.								30,12*	6,70*	0,84*	
		У. КАНАЛИЗАЦИЯ.												
1	8-534-1	Коробка подпольная.	кг	210,00		0,39	0,04	0,01			81,90	8,40	2,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-417-5	Прокладка труб виниплас-товых диам.до 25 мм.	100 м	9,80		15,90	7,65	0,22			155,82	74,97	2,16	
3	8-417-6	То же, диам. 40 мм.	"	0,20		20,60	8,85	0,35			4,12	1,77	0,07	
4	8-975-12	Коробка У- 196, У-198.	шт	125,00		0,41	0,37				51,25	46,25		
5	Ц1 чУ стр.296	Стоимость труб виниплас-товых диам. 40 мм.	м	20,00		0,80					16,00			
6	—"—	То же, диам.15 мм.	м	130,00		0,18					23,40			
7	—"—	То же, диам.20 мм.	м	850,00		0,15					127,50			
		Итого руб.									459,99*	131,39*	4,33*	
		Накладные расходы на з/пл.		131,39		77,00%					101,17			
		Итого руб.									561,16*			
		Плановые накопления				8,00%					44,89			
		Итого по разделу- У руб.									606,05*	131,39*	4,33*	
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.												
		1. Городская телефонная сеть								72,49	34,60	8,81	3,19	
		II. Сеть электрочасофикации								70,08	175,88	44,92	5,92	
		III. Радиотрансляционная сеть								104,03	178,23	71,89	8,10	
		1У. Заземление									30,12	6,70	0,84	
		У.Канализация									606,05	131,39	4,33	
		Итого руб.								246,60*	1024,88*	263,71*	22,38*	
		ВСЕГО по смете руб.								1271,48				
		Затраты труда ч/час. 347,39												

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Шишова
Составил Гинзбург

20296-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-2

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На охранно-пожарную сигнализацию.

Основание: РД СС-СО
СТ-1 - 1-3. Ал.У.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,11	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	0,55	тыс.руб.
б) монтажных работ	1,56	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на.		
1.Расчетную единицу	21,11	руб.
2.1м2 общей площади здания	0,73	руб.
3.1м3 объема здания	0,21	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе .				Всего	в том числе .		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16-02 03-0033 10-742-1	Базовый блок "Рубин- 3"	к-т	1,00	305,00	20,20	17,70			305,00	20,20	17,70		
2	п.03-0034 10-742-2	Линейный блок " Рубин- 3"	к-т	1,00	153,00	10,40	9,23			153,00	10,40	9,23		
3	16-02 05-0094 10-116-2	Выпрямитель "КВ- 24М"	шт	1,00	44,00	5,80	5,30			44,00	5,80	5,30		
4	10-972-22	Гребенка 10-ламельная .	шт	4,00		1,96	1,92				7,84	7,68		
5	10-743-3	Извещатель, ДТЛ.	шт	160,00		0,45	0,40				72,00	64,00		
6	10-743-4	Датчик "ДИМК"	шт	80,00		0,88	0,76				70,40	60,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	10-743-1	Сигнализатор СМК-1.	шт	80,00		0,88	0,76				70,40	60,80		
8	10-605-1	Коробка УК-2П.	шт	150,00		0,58	0,46				87,00	69,00		
9	8-972-5	Коробка КРТП-10.	шт	2,00		4,01	1,62	0,55			8,02	3,24	1,10	
10	8-966-1	Муфта соединительная 10 х 2.	шт	2,00		4,50	2,33	0,70			9,00	4,66	1,40	
11	8-967-1	Муфта разветвительная емк. 20х2.	шт	1,00		7,02	3,50	1,02			7,02	3,50	1,02	
12	8-149-1	Прокладка кабеля ТШП при весе 1м до 1 кг.	100 м	0,30		10,00	6,24	0,27			3,00	1,87	0,08	
13	10-744-5	Звонок МЗ-1.	шт	1,00		1,18	1,04				1,18	1,04		
14	8-409-1	Прокладка в трубе провода ТРП.	100 м	6,00		4,88	2,36	2,33			29,28	14,16	13,98	
15	10-54-12	Прокладка провода ТРП--1х2х0,5 ,АППВС 2х2,5 по стене.	100 м	12,15		11,20	10,80				136,08	131,22		
16	10-744-3	Блокировка деревянных дверей.	м^2	180,00		1,03	0,82				185,40	147,60		
17	10-744-1	Блокировка по стеклу.	100 м	1,40		40,30	34,50				56,42	48,30		
18	10-745-3	Оконечные устройства "Луч"	шт	20,00		0,84	0,79				16,80	15,80		
19	24-02 04-002	Стоимость извещателя "ДТЛ" 0,11 х 1,08	шт	160,00		0,12					19,20			
20	16-02 доп.7	Стоимость сигнализатора СМК-1. 0,80 х 1,08	шт	80,00		0,87					69,60			
21	Ц1 чУ стр.120	Стоимость кабеля ТШП-20х2х0,5	км	0,03		330,00					9,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Ц1 чУ стр.120	Стоимость кабеля ТШП- 10х2х0,5	км	0,01		202,00					2,02			
23	15-09 стр.195	Стоимость провода ПМВ- 0,2 мм2 5,30 х 1,116	км	0,45		5,91					2,66			
24	Ц1 чУ стр.151	Стоимость провода АШВС сеч. 2х 2,5 мм2	км	0,02		39,20					0,78			
25	15-09 стр.174	Стоимость провода ТРП- -1х2х0,5 9,60 х 1,116	км	1,80		10,71					19,28			
26	16-02 05-0120	Стоимость звонка МЗ-1. 3,30 х 1,08	шт	1,00		3,56					3,56			
27	16-02 п.03-0065	Стоимость датчика "ДИМК" 0,11 х 1,08	шт	80,00		0,12					9,60			
		Итого руб.								502,00*	932,84*	665,90*	17,58*	
		Транспорт,тара,упаковка, заготовит-скл.расходы			9,50%					47,69				
		Поправка стоимости к з/пл.		665,90		77,00%					512,74			
		Итого руб.									1445,58*			
		Плановые накопления				8,00%					115,65			
		Итого руб.								549,69*	1561,23*	665,90*	17,58*	
		ВСЕГО по смете руб.									2110,92			

Затраты труда ч/час. 1124,15

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Гл.инженер проекта Шишова

Составил Гинзбург

20296-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АВ-1-1

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На автоматизацию устройств инженерного оборудования.

РД АУ-СО

Основание: АВ-1 — АВ-3. Ал.У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	1,38	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	0,55	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,83	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на.		
1.Расчетную единицу	13,79	руб.
2.1м2 общей площади здания	0,48	руб.
3.1м3 объема здания	0,13	руб.

№ № п п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.				
					Оборудование	Монтажных работ			Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :			Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.			Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.	
								Всего	в т.ч. зарплата			Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-06-48 п.1-158 п.1-153 11-1-11	Термометр технический У-2-1-240.	шт	18,00	2,57	0,21	0,21			46,26	3,78	3,78		
2	17-06-48 п.1-158	Термометр запасной.	шт	3,00	0,70					2,10				
3	17-06-48 п.1-456	Термометр бытовой ТБ- 2М.	шт	5,00	0,26					1,30				
4	17-04 п.1-0040 11-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ- 1-4.	шт	4,00	20,60	0,36	0,35			82,40	1,44	1,40		
5	17-04 п.5-0522 11-111-2	Датчик-реле перепада ДПН- 100.	шт	2,00	16,00	1,78	1,62	0,04		32,00	3,56	3,24	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	17-04 5-0339 11-405-1	Регулятор-сигнализатор ЭРСУ- 3.	шт	3,00	50,00	2,66	2,61			150,00	7,98	7,83		
7	8-522-1	Выключатель типа ВПК 2-10.	шт	4,00		2,60	1,26	0,07			10,40	5,04	0,28	
8	8-522-1	Переключатель ПП2-10/Н3	шт	4,00		2,60	1,26	0,07			10,40	5,04	0,28	
9	16-02 05-129 10-744-6	Ревун типа РКП- 220.	шт	1,00	8,00	1,82	1,68			8,00	1,82	1,68		
10	23-07 п.1-0390 12-790-2	Вентиль типа 15кч 892П диам.25 мм.	шт	4,00	46,00	2,19	1,94	0,02		184,00	8,76	7,76	0,08	
11	12-809-1	Вентиль 15с 54бк-3.	шт	4,00		0,81	0,75				3,24	3,00		
12	8-406-1	Прокладка труб водо-газопроводных диам. до 25 мм.	100 м	0,25		54,00	23,20	23,10			13,50	5,80	5,78	
13	11-582-2	Коробка КСК-16.	"	9,00		1,04	0,77	0,04			9,36	6,93	0,36	
14	8-147-3	Металлоконструкции.	тн	0,06		377,00	24,90	4,10			22,62	1,49	0,25	
15	11-642-1	Отборное устройство разряжения.	шт	4,00		0,34	0,29	0,04			1,36	1,16	0,16	
16	8-146-1	Прокладка кабеля контрольного при весе 1м до 1 кг.	100 м	5,15		48,00	18,20	12,70			247,20	93,73	65,41	
17	8-153-14	Разделка контрольного кабеля сеч. 2,5 мм2 с количеством жил до-14.	шт	100,00		0,81	0,40				81,00	40,00		
18	Ц1 ч.У стр.197	Стоимость выключателя ВПК 2-10.	шт	4,00		1,85					7,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Ц1 чУ стр.197	Стоимость переключателя пакетного ПШ2-10/$Н_3$	шт	4,00		5,20					20,80			
20	23-07 п.1-0178	Стоимость вентиля запорного марки 15С 54б/к тип- Ш. 0,95 х 1,098	шт	4,00		1,04					4,16			
21	15-09 стр.131	Стоимость кабеля КВВГ сеч. 7х1 мм2. 250,0 х 1,126	км	0,11		281,50					30,97			
22	15-09 стр.136	Стоимость кабеля АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2 170,0 х 1,126	км	0,3С		191,42					57,43			
23	—"—	То же, сеч. 7х2,5 мм2 240,0 х 1,126	км	0,03		270,24					8,11			
24	—"—	То же, сеч. 10х2,5 мм2 320,0 х 1,126	км	0,01		360,32					3,60			
25	Ц1 ч1 стр.66	Стоимость труб водогазопроводных диам. 20 мм.	м	25,00		0,31					7,75			
26	24-05 1-390	Стоимость коробки КСК-16. 3,45 х 1,072	шт	9,0С		3,70					33,30			
		Итого руб.								506,06*	599,94*	187,88*	72,68*	
		Транспорт,тара,упаковка, заготовит-скл.расходы			9,50%					48,08				
		Накладные расходы на з/пл.		187,88		87,00%					163,46			
		Итого руб.									763,40*			
		Плановые накопления				8,00%					61,07			
		Итого руб.								554,14*	824,47*	187,88*	72,68*	
		ВСЕГО по смете	руб.							1378,61				
		Затраты труда	ч/час.	420,18										

Гл.инженер проекта Грингауз

Составил Гинзбург

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-1

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На приобретение и монтаж технологического оборудования.

Основание: СО.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	45,76	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	44,98	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,78	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на.		
1.Расчетную единицу	457,62	руб.
2.1м2 общеи площади здания	15,81	руб.
3.1м3 объема здания	4,45	руб.

№ № п п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе .				Всего	в том числе .		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Купально-оздоровительные помещения.												
1	п/ящ. А-1917 г.Новосибирск.	Электрокаменка диам. 810, высота-1000. ИЭТ- 44-И1.	шт	10,00	1100,00					11000,00				
2	56-01-07 доп.3 п.21	Диван для раздевальнои. 3120х500х1270	шт	10,00	31,00					310,00				
3	56-01-12 п.110	Диван для раздевальнои. 2090х500х1270	шт	35,00	26,00					910,00				
4	24-19-73 п.249	Место бригадира пространщика. 2050х620х750	шт	1,00	57,00					57,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	24-19-73 п.255	Место пространщика.	шт	3,00	36,50					109,50				
6	56-01-12 п.105	Скамья в мыльной. 2000х500х420	шт	2,00	37,40					74,80				
7	--"--	Скамья в мыльной. 1000х500х420	шт	38,00	18,70					710,60				
8		Водоразборная колонка 720х370х1140	шт	16,00	Учитывается сметой на сантехнические работы.									
9	113-01/224 Арт.4227/20 К-0,955	Термо. 600х200х1750	шт	15,00	72,60					1089,00				
10	24-19-73 п.302	Банкетка мягкая. 1800х450х380	шт	5,00	28,40					142,00				
11	56-01-01 п.200	Кресло. 550х560х750	шт	5,00	64,50					322,50				
12	56-01-01 п.148	Стол журнальный. 660х360х500	шт	1,00	19,00					19,00				
13	24-10-01 п.86 28-923-2	Аппарат для сушки волос. СА-1 680х680х1300	шт	12,00	43,00	1,85	1,76			516,00	22,20	21,12		
14	17-03-1 п.5-278	Весы медицинские РП-150 МГ 495х510х1300	шт	12,00	36,00					432,00				
15	24-19-73 п.213	Шкаф для белья. 800х450х1640	шт	7,00	180,00					1260,00				
16	24-19-73 п.409	Стеллаж 1000х720х2000	шт	5,00	18,60					93,00				
17	Таллинский ОМЗ 28-528-1	Установка ножной ванны с наклонным дном. 450х550х395	шт	2,00	56,00	13,40	11,30			112,00	26,80	22,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	24-19-73 п.251	Стол производственный. 1500х750х800	шт	5,00	83,00					415,00				
19	56-01-01 п.114	Кушетка для массажа. 1850х660х750	шт	1,00	36,00					36,00				
20	28-02-22 п.14-095	Шкаф медицинский ОН-7-301/3. 1000х310х1600	шт	1,00	95,00					95,00				
21	24-19-73 п.208	Шкаф для одежды. 854х630х2000	шт	4,00	106,00					424,00				
		Прачечная.												
22	24-10 п.03-002 36-2-4-	Машина стиральная КП- 114А. 720х745х1060	шт	3,00	1220,00	26,70	23,50			3660,00	80,10	70,50		
23	24-10 п.03-022 36-4-1	Барабан сушильный КП- 307 800х887х1300	шт	1,00	510,00	19,20	17,10			510,00	19,20	17,10		
24	24-10 п.03-028 36-5-3-	Пресс гладильный КП- 513 2020х2250х1190	шт	1,00	1680,00	21,80	18,70			1680,00	21,80	18,70		
25	24-18- -202-01 п.696	Стол-доска для утюжильных работ. 1500х400х825	шт	1,00	51,00					51,00				
26	17-03-1 п.5-275	Весы шкальные РП-50Ш13П. 714х700х900	шт	1,00	33,00					33,00				
27	24-19-73 п.259	Стол подсобный. 1200х750х740	шт	4,00	21,50					86,00				
28	24-19-73 п.251	Стол производственный. 1500х750х800	шт	2,00	83,00					166,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	24-19-73 п.410	Стеллаж. 1000х720х2400	шт	4,00	23,00					92,00				
30	24-19-83 доп.8 п.7548	Подтоварник. 1000х800х280	шт	2,00	19,00					38,00				
31	24-10 п.03-038	Тележка для перевозки белья. "КП- 608" 680х430х950	шт	5,00	40,00					200,00				
32	24-10 п.03-010 36-1-1	Центрифуга "КП- 220" 610х770х870	шт	2,00	305,00	13,00	11,00			610,00	26,00	22,00		
33	56-01-01 п.157	Стол конторский. 1200х600х800	шт	1,00	70,00					70,00				
34		Моика чугунная эмалированная. 840х600х234	шт	1,00	Учитывается сметой на сантехнические работы.									
		Б у ф е т .												
35	24-06 п.01-002 28-911-4	Шкаф холодильный 1200х786х1726	шт	1,00	387,00	7,82	7,55			387,00	7,82	7,55		
36	24-06 п01-032 28-928-4	Прилавок-витрина охлаждаемый " Таир- 106" 1800х900х1200.	шт	1,00	447,00	4,78	4,26			447,00	4,78	4,26		
37	Кибартайск. З Т М 28-528-1	Ванна моечная ВМСМ-2 1260х630х860	шт	1,00	88,00	13,40	11,30			88,00	13,40	11,30		
38	—"—	Ванна моечная ВМСМ-1 630х630х860	шт	1,00	52,00	13,40	11,30			52,00	13,40	11,30		
39	В.О. Союзторгоборудов. 28-923-1М	Самовар емкостью 25 л.	шт	1,00	125,00	2,85	2,77			125,00	2,85	2,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	56-01-15 п.5	Стойка буфетная. 1200х750х900	шт	2,00	151,00					302,00				
41	56-01-15 п.12	Пристенное оборудование. 1200х630х900	шт	3,00	84,00					252,00				
42	24-19-73 доп.54 п.720	Стол производственный. 1000х840х860	шт	2,00	72,00					144,00				
43	56-01-01 п.129 п.136	Стол обеденный 4-х местный (комплектно со стульями) 800х800х800	шт	4,00	53,00					212,00				
		Цена 19,0 ÷ 8,5 х 4,0												
44	24-19-73 доп.8 п.8003	Кассета настенная для тарелок. "КТ-1" 1470х295х860	шт	1,00	10,20					10,20				
45	24-06 п.06-002 28-923-1м	Электрокипятильник КНЭ- 25.	шт	1,00	65,00	2,85	2,77			65,00	2,85	2,77		
		Парикмахерская.												
46	24-18-202-01 п.553	Туалет парикмахерский. 1420х400х1870	шт	4,00	218,00					872,00				
47	24-19-73 п.213	Шкаф для белья. 800х450х1640	шт	3,00	180,00					540,00				
48	24-18--202-01 п.8-11.	Стол маникюрши. 970х500х752	шт	1,00	42,00					42,00				
49	Таллинск. завод О М З 28-923-2	Аппарат для электрозавивки волос ЕЛ- 5.	шт	2,00	105,00	1,85	1,76			210,00	3,70	3,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	24-10-01 п..86 28-923-2	Аппарт для сушки волос "СА- 1" 680х680х1300	шт	4,00	43,00	1,85	1,76			172,00	7,40	7,04		
51	Вологодский литейно-механ. завод 36-22-2	Машина для очистки белья от волос " ОВ-1" 775 х 420 х 800	шт	1,00	460,00	23,20	17,00			460,00	23,20	17,00		
52	24-10 п,03-038	Тележка для сбора белья " ТБ-2М"	шт	1,00	40,00					40,00				
53	56-01-01 п.200	Кресло парикмахерское КП- 02М.	шт	4,00	64,50					258,00				
54	Завод "Метталлист" г.Махачкала 36-24-1	Шкаф сушильный ШСП-3. 550х500х1525	шт	1,00	485,00	29,60	20,20			485,00	29,60	20,20		
55	56-01-01 п,91	Шкаф медицинский. 835х435х1600	шт	1,00	83,00					83,00				
56	24-07 п.14-01 28-528-1	Керамическая ножная ванна. 575х470х500	шт	2,00	26,00	13,40	11,30			52,00	26,80	22,60		
57	24-18--202-01 п.553	Туалет косметический ОКК-1. 1646х400х1870	шт	1,00	218,00					218,00				
58	28-02-22 п.14-080	Стол косметический диам. 575. выс.1005.	шт	1,00	13,70					13,70				
59	28-02-22 п.14-072	Стол процедурный передвижной ОКК-6 625х585х908	шт	1,00	23,00					23,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	56-01-01 п.200	Кресло косметическое. 1770х560х600	шт	1,00	64,50					64,50				
61	24-19-73 п.208	Шкаф косметический ОКК-5. 800х390х860	шт	1,00	106,00					106,00				
62	Таллинский ОМЗ "Терас"	Ванна паровая "НА-1" 540х460х280	шт	1,00	56,00					56,00				
63	28-02-22 п.14-072	Стол для ванны паровой ОКК-8 600х400х800	шт	1,00	23,00					23,00				
64	28-02-22 п.14-038	Косметический светильник.	шт	1,00	13,00					13,00				
65	24-07 п.12-03 28-528-1	Ионка. 820х590х900	шт	2,00	74,20	13,40	11,30			148,40	26,80	22,60		
66	24-19-73 п.386	Подиум. 1200х1200х 300	шт	2,00	26,00					52,00				
67	24-19-73 п.207	Шкаф 1119х600х1690	шт	1,00	149,00					149,00				
68	28-02-22 п.14-073	Столик инструментальный. 450х500х650	шт	2,00	26,00					52,00				
69	24-19-73 п.251	Стол производственный. 1500х750х800	шт	1,00	83,00					83,00				
70	092-01 Сб.1 Арт.1212р	Электроплитка 2-х конфорочная настольная.	шт	1,00	12,00					12,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	24-18--202-01 п.5-89	Ларь. 900х500х700	шт	2,00	33,00					66,00				
72	56-01-01 п.157	Стол конторский. 1200х600х800	шт	1,00	70,00					70,00				
73	56-01-01 доп.10 п.596	Стул.	шт	20,00	11,50					230,00				
		Мастерская ремонта и утюжки одежды.												
74	24-10 п.04-022 36-24-2	Манекен для обработки одежды МШВУ. 1320х630х2005	шт	1,00	1060,00	14,20	12,40			1060,00	14,20	12,40		
75	24-10 п.04-024 36-27-1	Электропарогенератор ПГ- 15/6 765х710х1050	шт	1,00	670,00	9,21	7,29			670,00	9,21	7,29		
76	24-01 п.1-034 36-32-1	Стол-доска для утюжильных работ, 0,9 квт. 1300х400х825	шт	1,00	385,00	11,60	10,80			385,00	11,60	10,80		
77	—"— п.290	Вешало для готового платья НП-4. 1533х630х1580	шт	1,00	84,00					84,00				
78	24-01 п.2-187	Швейная машина класса- 1022. 1060х650х800	шт	1,00	289,00					289,00				
79	29-02-20 п.3-192	Стул поворотно-подъемный РТПО- 18 560х560х940	шт	1,00	19,00					19,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	24-18- -202-01 п.6-92	Стол ручных работ. 1200х750х800	шт	1,00	70,00					70,00				
81	56-01-01 п.157	Стол конторский. 1200х600х800	шт	1,00	70,00					70,00				
82	56-01-01 доп.10 п.596	С т у л .	шт	1,00	11,50					11,50				
83	57-10-73 доп.21 п.10-069	З е р к а л о.	шт	1,00	10,70					10,70				
		Ремонтно-механический участок.												
84	18-01 п.1-066 1-21-1	Станок универсальный металлорежущий СУМ-1 1380х524х1470	шт	1,00	1800,00	18,40	11,80			1800,00	18,40	11,80		
85	18-05 п.1-050	Электроточило ИЭ- 9701. 330х230х285	шт	1,00	40,00					40,00				
86	18-01 п.2-002 1-201-1	Настольно-сверлильный станок 2М-112 770х370х820	шт	1,00	290,00	1,60	10,80			290,00	11,60	10,80		
87	29-10-04 п.4-001	Верстак слесарный. 1600х800х800	шт	2,00	46,30					92,60				
88	24-19-73 п.410	Стеллаж. 1000х720х2400	шт	1,00	23,00					23,00				
89	24-19-73 п.207	Ш к а ф 1190х630х1690	шт	1,00	149,00					149,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90		Бытовые и вспомогательные помещения.												
	56-01-01 доп.3 п.482	Стол для покупателей. 900х600х750	шт	1,00	24,00					24,00				
91	56-01-01 п.251	Стол производственный. 1500х750х800	шт	1,00	83,00					83,00				
92	56-01-01 п.208	Шкаф для одежды. 854х600х2000	шт	22,00	106,00					2332,00				
93	17-08 п.1-112 28-901-1	Кассовый аппарат "Ока"	шт	2,00	410,00	4,06	3,63			820,00	8,12	7,26		
94	56-01-01 доп.3 п.488	Прилавок для кассира 900х600х850	шт	1,00	54,00					54,00				
95	113-01/224 арт.7227/20 К-0,955	Трюмо. 600х200х1750	шт	2,00	72,60					145,20				
96	56-01-01 п.148	Стол журнальный. 660х360х500	шт	1,00	19,00					19,00				
97	24-19-73 п.302	Банкетка мягкая. 1800х450х380	шт	6,00	28,40					170,40				
98	56-01-01 п.213	Кресло. 550х560х750	шт	3,00	40,00					120,00				
99	56-01-01 доп.3 п.488	Прилавок для гардероба. 1200х510х800	шт	1,00	72,00					72,00				
100	24-19-73 п.225	Кассовая кабина. 1200х1000х1200	шт	1,00	136,00					136,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	Пр-нт 092 п.1	Холодильник "ЗИЛ"	шт	1,00	292,56					292,56				
102	56-01-01 п.129 п.136	Стол обеденный 4-х местный (комплектно со стульями) 800х800х800 Цена 19,0 + 8,5 х 4	шт	4,00	53,00					212,00				
103	24-19-73 п.18	Горка пристенная 1МГС- 1А. 900х675х2100	шт	2,00	67,00					134,00				
104	24-19-73 а п.286	Вешалка гардеробная на 200 крючков.	шт	1,00	220,00					220,00				
105	Сб.28 Прилож.1	Стоимость электро-энергии.	квт, час	12,00		0,02					0,24			
		Итого руб.								41899,16*	432,07*	365,28*		
		Тара и упаковка			2,00%					837,98				
		Итого руб.								42737,14*				
		Транспортные расходы			4,00%					1709,49				
		Итого руб.								44446,63*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					533,36				
		Накладные расходы на з/пл.		365,28		80,00%					292,22			
		Итого руб.									724,29*			
		Плановые накопления				8,00%					57,94			
		Итого руб.								44979,99*	782,23*	365,28*		
		ВСЕГО по смете руб.								45762,22				

Затраты труда ч/час. 651

Гл.инженер проекта Н.Дурченко

Нач.сметного отдела И.Бехов

Составила В.Фролова

20296-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-2

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.
На приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования.

Основание: СО.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,24 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 3,99 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете :
Стоимость на.
1.Расчетную единицу 42,39 руб.
2.1м² общей площади здания 1.46 руб.
3.1м3 объема здания 0,41 руб.

№ № п п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	в том числе Основн. зарплата	Эксплуатац.маш Всего	в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	в том числе Основн. зарплата	Эксплуатац.машин Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19-06 п.15-007 п.15-030 п.15-043 3-562-1 3-562-6 3-562-11	Лифт грузовой г/п-500 кг. Кабина-непроходная 1000х1500х2000 Кол-во остановок-2. Высота подъема- 3,3 м. Цена 4090,0-330,0-26,0х(7-3,3) Цена 593,0 -61,4х4-9,8х(22,5-3,3)	шт	1,00	3637,80	159,24	89,04			3637,80	159,24	89,04		
2	19-14 п.16-007	Тележка грузовая "ТГ- 125" 800х630х900	шт	1,00	39,00					39,00				
3	24-19-73 п.282	Тележка грузовая"ТГ-50" 630х400х1100	шт	2,00	20,00					40,00				
		Итого	руб.							3716,80*	159,24*	89,04*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.							3716,80*	159,24*	89,04*		
		Тара и упаковка			2,00%					74,34				
		Итого руб.								3791,14*				
		Транспортные расходы			4,00%					151,65				
		Итого руб.								3942,79*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					47,31				
		Накладные расходы на з/пл.		89,04		80,00%					71,23			
		Итого руб.									230,47*			
		Плановые накопления				8,00%					18,44			
		Итого руб.								3990,10*	248,91*	89,04*		
		ВСЕГО по смете руб.								4239,01				
		Затраты труда	ч/час.	160,0										

Гл.инженер проекта А.Грибанов
Нач.сметного отдела И.Бехов
Составила В.Фролова

В А Р И А Н Т Н

НА ТЕМПЕРАТУРУ -20° и -40° К СМЕТЕ № ОС-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БАННО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 100 М Е С Т.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и д р.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦ. Р У Б.			О Б Щ А Я СТОИМОСТЬ. Р У Б.			Нормативная условно-чистая продукция
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		
						Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата		Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		РАЗДЕЛ 1. "СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ".									
1		ИТОГО по разд.1 основной сметы	РУБ:					37993,70			
		Затраты труда ч-час:						4700,22			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы:									
1	8-76 табл. 8.9-3 8-70 табл. 8.8-5	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 770 мм Цена: 40,30+5,26	$1м^3$	253,10	45,56			11531,24			
2	8-76 табл. 8.9-3	То же, толщиной 640 мм	$м^2$	421,83	40,30			16999,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	8-72 табл. 8.9-1	То же, толщиной 380 мм	$м^3$	94,05	45,30			4260,47			
4	7-445 табл. 7.38-10--1.8	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	шт	400,00	0,23			92,00			
5	С С Ц п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	$м^3$	1,00	24,40			24,40			
6	С С Ц том 3 п.44	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 марки 1 ПР 1-10.12.14	шт	305,00	1,40			427,00			
7	—"— п.46	То же,марки 1 ПР 1-12.12.14	"	53,00	1,43			75,79			
8	—"— п.59	То же,марки 1 ПР 38.15.12.22у	"	21,00	3,45			72,45			
9	7-430 табл. 7.38-5--1,8	Установка прогонов массой до 1т	"	11,00	2,55			28,05			
10	С С Ц том 2 п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	$м^3$	0,03	24,40			0,73			
11	С С Ц том 1 п.9-295	Стоимость прогонов из бетона М-250 длиной 3,6 м,объемом до $1м^3$ Цена: 68,50-0,82	"	1,88	67,68			127,24			
12	С С Ц техн.ч. табл.3-1	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,19	250,00			47,50			
13	—"—	То же,класса А-1	т	0,04	229,00			9,16			
14	—"—	То же,класса В-1	т	0,03	321,00			9,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С С Ц техн.ч. табл. 3-1	Закладные детали	т	0,02	413,00			8,26			
		ИТОГО исключается РУБ:						33713,67*			
		Затраты труда ч-час:						4253,98			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 "СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ"с учетом исключения	РУБ:					4280,03*			
		Затраты труда чч :						1411,95			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ.									
		1.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ" при Т -20°.									
1	8-74 табл. 8.9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.510 мм	1м³	336,10	42,10			14149,81			
2	8-76 табл. 8.9-3	То же,толщиной 640 мм	м³	210,40	40,30			8479,12			
3	8-72 табл. 8.9-1	То же,толщиной 380 мм	"	94,05	45,30			4260,47			
4	7-445 табл. 7.38-10--1,8	Установка сборных железобетонных перемычек,весом до 0,3 тн	шт	295,00	0,23			67,85			
5	С С Ц п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	м³	0,74	24,40			18,06			
6	С С Ц том 3 п.44	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200, марки 1 ПР 1-10.12.14	шт	205.00	1,40			287,00			
7	—"— п.46	То же,марки 1 ПР 1-12.12.14	"	52,00	1,43			74,36			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ССЦ том 3 п.59	То же,марки 1ПР 38.15.12.22 у	шт	17,00	3,45				58,65			
9	7-430 табл. 7.38-5--1,8	Установка прогонов массой до 1т	"	10,00	2,55				25,50			
10	ССЦ том 2 п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	$м^3$	0,03	24,40				0,73			
11	ССЦ том 1 п.9-285	Стоимость прогонов из бетона М-250 длиной 3,6 м,объемом до 1 $м^3$ (П 40-36 П) Цена: 68,50-0,82	"	1,71	67,68				115,73			
12	ССЦ техн.ч. табл. 3-1	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,18	250,00				45,00			
13	—"—	То же,класса А-1	т	0,04	229,00				9,16			
14	—"—	То же,класса В-1	т	0,02	321,00				6,42			
15	—"—	Закладные детали	т	0,02	413,00				8,26			
		ИТОГО добавляется РУБ:							27606,12			
		Затраты труда ч-час:							3197,54			
		ИТОГО по разд.1 "СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ" при Т -20°							31886,15			
		с учетом исключения и добавлении РУБ:							4609,49			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ. "СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ" ПРИ Т-40°.										
1	8-76 табл. 8.9-3	Кладка стен из кирпича	$1м^3$	295,80	50,82				15032,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8-70 табл. 8.8-5	с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 900 мм Цена: 40,30+5,26х2									
2	8-76 табл. 8.9-3 8-70 табл. 8.8-5	То же, толщиной 770 мм Цена: 40,30+5,26	м³	507,50	45,56			23121,70			
3	8-74 табл. 8.9-2	То же, толщиной 510 мм	"	126,20	42,10			5313,02			
4	7-445 табл. 7.38-10--1,8	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	шт	548,00	0,23			126,04			
5	С С Ц п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	м³	1,37	24,40			33,43			
6	С С Ц том 3 п.44	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200, марки 1 ПР 1-10.12.14	шт	405,00	1,40			567,00			
7	—"— п.46	То же, марки 1 ПР 1-12.12.14	"	54,00	1,43			77,22			
8	—"— п.59	То же, марки 1 ПР 38.15.12.22у	"	68,00	3,45			234,60			
9	7-436 табл. 7.38-5--1,8	Установка прогонов массой до 1 т	"	12,00	2,55			30,60			
10	С С Ц том 2 п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	м³	0,03	24,40			0,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ССЦ том 1 п.9-285	Стоимость прогонов из бетона М-250, длиной 3,6 м, объемом до 1 м³ (П 40-36 П) Цена: 68,50-0,82	м³	2,05	67,68			138,74			
12	ССЦ техн.ч. табл. 3-1	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,21	250,00			52,50			
13	—"—	То же, класса А-1	т	0,04	229,00			9,16			
14	—"—	То же, класса В-1	т	0,03	321,00			9,63			
15	—"—	Закладные детали	т	0,02	413,00			8,26			
		ИТОГО добавляется РУБ:						44755,19*			
		Затраты труда ч-час:						5148,01			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 "СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ" при Т -40° с добавлением РУБ:						49035,22			
		Затраты труда ч-час:						6559,96			
		РАЗДЕЛ 1У. "КРОВЛЯ".									
		ИТОГО ПО РАЗД.1У основн.сметы						7941,86			
		В т.ч. общестроит.работы						7805,86			
		Металлоконструкции						136,00			
		Затраты труда ч*час:						2521,24			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основн.сметы:									
1	12-286 табл. 12.9-4 к-1,40	Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона толщ.140 мм Цена: 17,30х1,40	100 м2	6,68	24,22			161,79			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12-286 табл. 12.9-4 к-2,0	То же,толщиной 190 мм Цена: 17,30х1,90	100 м2	4,41	32,87				144,96			
3	С С Ц часть 1 п.3-147	Стоимость плит из ячеистого бетона М-400	м³	35,02	16,00				560,32			
		ИТОГО исключается РУБ:							867,07			
		Затраты труда ч-час:							320,68			
		ИТОГО по разд.1У с учетом исключении РУБ:										
		а) общестроит.работы							7074,79			
		б) металлоконструкции							6938,79			
		Затраты труда ч-час:							136,00			
									2200,56			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:										
		"Кровля"из многопустотных панелей перекрытии при Т-40°.										
1	12-286 табл. 12.9-4 к-1,75	Утепление покрытии плитами из ячеистого бетона 175мм Цена: 17,30х1,75	100 м2	6,68	30,28				202,27			
2	—"— к-2,45	То же,толщ.245 мм Цена: 17,30х2,45	"	4,41	42,39				186,94			
3	С С Ц ч.1 п.3-147	Стоимость плит из ячеистого бетона М-400	м³	43,27	16,00				692,32			
		ИТОГО добавляется РУБ:							1081,53			
		Затраты труда ч-час: 641,10							8156,32			
		ИТОГО ПО РАЗД.1У с учетом добавления при Т-40°:										
		а) общестрит.работы							8020,32			
		б) металлоконструкции							136,00			
		Затраты труда ч-час:							2841,66			

ТП 284-4-107.85 СМ.АЛ.У1, ч-П.

20296-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-6

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.
На устройство центрального отопления для варианта при Т-20°.

Основание: РД. ОВОО Лист 1-14, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,41	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	44,12	руб.
1 м2 общей площади здания	1,52	руб.
1 м3 объема здания	0,43	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Раздел-1.Основная смета № ОВ-1-1						4692,72			
		П. ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы № ОВ-1-1									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов типа М-140 АО.	1Экм.	26,50	7,66			202,99			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных типа"Комфорт"	1Экм.	3,00	8,90			26,70			
		Итого	руб.					229,69			
		Накладные расходы	руб.		13,30%			30,55			
		Итого руб.						260,24			
		Плановые накопления	руб.		8,00%			20,82			
		Итого исключается	руб.					281,06			
		ВСЕГО по смете	руб.					4411,66			
		Затраты труда	ч/час.	666,81							

Гл.инж.проекта Лукина
Нач.сметного отдела Бехов
Составила Симонова
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-7

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На устройство центрального отопления для варианта при Т = - 40°.

Основание. РД. ОВСО лист 1-14 Ал. IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,24	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	42,38	руб.
1 м2 общей площади здания	1,46	руб.
1 м3 объема здания	0,41	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Кол-во	Всего	в том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	в том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ- 1									
		Основная смета № ОВ-1-1									
		Сметная стоимость	руб.					4122,30			
		П.ДОБАВЛЯЕТСЯ к смете № ОВ-1-1									
2	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов М-140 АО.	3км.	13,00	7,66			99,58			
		Итого руб.						99,58*			
		Накладные расходы			13,30%			13,24			
		Итого руб.						112,82*			
		Плановые накопления			8,00%			9,03			
		Итого с добавляется	руб.					121,85*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		III. ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы № ОВ-1-1									
3	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных типа "Комфорт".	3км.	0,60	8,90			5,34			
		Итого руб.						5,34*			
		Накладные расходы			13,30%			0,71			
		Итого руб.						6,05*			
		Плановые накопления			8,00%			0,48			
		Итого исключается	руб.					6,53*			
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.									
		1. Основная смета ОВ-1-1						4122,30			
		II. Добавляется						121,85			
		III. Исключается						6,53-			
		Всего по смете	руб.					4237,62*			
		Затраты труда	ч/час. 685.5								

Нач.сметного отдела И.Бехов
Гл.инженер проекта А.Дубкина
Составила Л.Симонова
Проверила В.Васильева

ТП 284-4-107.85 См. АЛ.У1 ч.II

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-8

20296-07

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На устройство вентиляции для варианта при Т = - 20°.

Основание. РД. ОВСО лист 1-14 Ал. IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	20,11	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	201,09	руб.
1 м2 общей площади здания	6,95	руб.
1 м³ объема здания	1,96	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	в том числе . Основная зарплата	в том числе . Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	в том числе. Основная зарплата	в том числе. Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Основная смета № ОВ-1-2									
		Сметная стоимость	руб.					20133,06			
		II. ДОБАВЛЯЕТСЯ к смете № ОВ-1-2									
2	С С Ц часть-III п.758	Стоимость калорифера КВСА- 7П.	шт	3,00	46,30			138,90			
		Итого руб.						138,90*			
		Накладные расходы			13,30%			18,47			
		Итого руб.						157,37*			
		Плановые накопления			8,00%			12,59			
		Итого добавляется	руб.					169,96*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		III. ИСКЛЮЧАЕТСЯ из сметы № ОВ-1-2									
3	ССЦ часть-III п.759	Стоимость калорифера КВСА- 8П.	шт	3,00	52,90			158,70			
		Итого руб.						158,70*			
		Накладные расходы			13,30%			21,11			
		Итого руб.						179,81*			
		Плановые накопления			8,00%			14,38			
		Итого исключается	руб.					194,19*			
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.									
		1. Основная смета № ОВ-1-2						20133,06			
		II. Добавляется						169,96			
		III. Исключается						194,19-			
		Всего по смете	руб.					20108,83*			
		Затраты труда	ч/час.	2487,93							

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл.инженер проекта А.Дубкина
Составила Л.Симонова
Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-9

20296-07

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На устройство вентиляции для варианта при Т = -40°.

Основание. РД. ОВСО лист 1-14 Ал. IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 20,20 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете.

Стоимость на.

Расчетную единицу 201,99 руб.

1 м² общей площади здания 6,98 руб.

1 м³ объема здания 1,96 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Основная смета № ОВ-1-2									
		Сметная стоимость	руб.					20133,06			
		II. ДОБАВЛЯЕТСЯ к Смете № ОВ-1-2									
2	С С Ц часть-III п.760	Стоимость калорифера КВСА- 9П.	шт	5,00	59,50			297,50			
		Итого руб.						297,50*			
		Накладные расходы			13,30%			39,57			
		Итого руб.						337,07*			
		Плановые накопления			8,00%			26,97			
		Итого добавляется	руб.					364,04*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. ИСКЛЮЧАЕТСЯ из сметы № ОВ-1-2									
3	ССЦ часть-III п.757	Стоимость калориферов КВСА- 6П.	шт	1,00	38,60			38,60			
4	ССЦ часть-III п.758	Стоимость калориферов КВСА- 7П.	шт	1,00	46,30			46,30			
5	ССЦ часть-III п.759	Стоимость калориферов КВСА- 8П.	шт	3,00	52,90			158,70			
		Итого руб.						243,60*			
		Накладные расходы			13,30%			32,40			
		Итого руб.						276,00*			
		Плановые накопления			8,00%			22,08			
		Итого исключается	руб.					298,08*			

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.

1. Основная смета № ОВ-1-2		20133,06
II. Добавляется		364,04
III. Исключается		298,08-
ВСЕГО по смете	руб.	20199,02*
Затраты труда	ч/час. 2487,93	

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл.инженер проекта А.Дубкина
Составила Л.Симонова
Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-10

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест.

На устройство теплоснабжения калориферов для варианта при Т = -20°.

Основание. РД. ОВСО лист 1-14 Ал. IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,71	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете.		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	7,11	руб.
1 м² общей площади здания	0,25	руб.
1 м³ объема здания	0,07	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н. расценок ценников и пр.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Основная смета № ОВ-1-3									
		Сметная стоимость	руб.					782,59			
		II. ДОБАВЛЯЕТСЯ к смете № ОВ-1-3									
2	16-38 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм.	м	50,00	1,14			57,00			
		Итого по ЕРЕР	руб.					57,00*			
		Материалы,не учтенные ЕРЕР.									
3	С С Ц часть-III п.100	Стоимость вентиля запорного муфтового марки 15кч 18П-1 диам. 32 мм.	шт	4,00	2,10			8,40			
		Итого по материалам	руб.					8,40*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						65,40*			
		Накладные расходы			13,30%			8,70			
		Итого руб.						74,10*			
		Плановые накопления			8,00%			5,93			
		Итого добавляется	руб.					80,03*			
		III. ИСКЛЮЧАЕТСЯ из сметы № ОВ-1-3									
4	16-37 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм.	м	15,00	1,03			15,45			
5	16-39 табл. 16.7-1	То же, диаметром 40 мм.	м	75,00	1,29			96,75			
		Итого по ЕРЕР	руб.					112,20*			
		Материалы, не учтенные в ЕРЕР.									
6	ССЦ часть-III п.101	Стоимость вентиля запорного муфтового марки 15кч 18П диам. 40 мм.	шт	4,00	3,01			12,04			
		Итого по материалам	руб.					12,04*			
		Итого исключается	руб.					12,04* 112,20*			
		Накладные расходы			13,30%			124,24 16,52			
		Итого руб.						140,76*			
		Плановые накопления			8,00%			11,26			
		Итого исключается	руб.					152,02*			
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.									
		1. Основная смета № ОВ-1-3						782,59			
		II. Добавляется						80,03			
		III. Исключается						152,02-			
		ВСЕГО по смете руб.						710,60*			
		Затраты труда	ч/час.	156,45							

Нач.отдела смет И.Бехов
Гл.инж.проекта Дубкина
Составила Симонова
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-11

К типовому проекту банно-оздоровительного комплекса на 100 мест .
На устройство теплоснабжения калориферов для варианта при Т= -40°.

Основание: РД ОВ СО лист-1-14 ал. IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,77	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	7,68	руб.
1 м2 общей площади здания	0,27	руб.
1 м3 объема здания	0,07	руб.

№ № п п	№ № прейскуранта, У С Н. расценок денников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сновная смета № ОВ-1-3									
		Сметная стоимость	руб.					782,59			
		II. ДОБАВЛЯЕТСЯ к смете № ОВ-1-3									
1	16-40 табл. 16.7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм.	м	60,00	1,61			96,60			
		Итого по ЕРЕР	руб.					96,60*			
		Материалы,не учтенные ЕРЕР.									
2	С С Ц часть-III п.101	Стоимость вентиля запорного муфтового марки 15кч 18П диаметром 40 мм.	шт	4,00	3,01			12,04			
		Итого по материалам	руб.					12,04*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						108,64*			
		Накладные расходы			13,30%			14,45			
		Итого руб.						123,09*			
		Плановые накопления			8,00%			9,85			
		ИТОГО добавляется	руб.					132,94*			
		III. ИСКЛЮЧАЕТСЯ из сметы № ОВ-1-3.									
3	16-36 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм.	м	15,00	0,91			13,65			
4	16-37 табл. 16.7-1	То же, диам. 25 мм.	м	5,00	1,03			5,15			
5	16-38 табл. 16.7-1	То же, диам. 32 мм.	м	20,00	1,14			22,80			
6	16-39 табл. 16.7-1	То же, диам. 40 мм.	м	50,00	1,29			64,50			
		Итого по ЕРЕР	руб.					106,10*			
		Материалы, не учтенные в ЕРЕР.									
7	ССЦ часть-III п.98	Стоимость вентиля запорного муфтового 15кч 18П диам. 20 мм.	шт	4,00	1,43			5,72			
8	ССЦ часть-III п.100	То же, диам. 32 мм.	шт	4,00	2,10			8,40			
		Итого по матер.	руб.					14,12*			
		Итого руб.						120,22*			
		Накладные расходы			13,30%			15,99			
		Итого руб.						136,21*			
		Плановые накопления			8,00%			10,90			
		Итого исключается	руб.					147,11*			
		ВСЕГО по смете	руб.					768,42			
		Затраты труда ч/час. 164,75									

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Гл.инж.проекта А.Дубкина

Составила Симонова
Проверила Васильева

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ.

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ.		КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ		
		-30°	-20°	-40°
1		2	3	4
1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.				
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
Затраты труда	ч-час	3337,74	3337,74	3337,74
Заработная плата	руб.	2271,21	2271,21	2271,21
Строительные машины	руб.	3441,05	3441,05	3441,05
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
Затраты труда	ч-час	48569,38	48478,65	50749,54
Заработная плата	руб.	24451,96	24105,39	25265,32
Строительные машины	руб.	3821,05	3704,27	4036,23
ИТОГО по общестроительным работам:				
Затраты труда	ч-час	51907,12	51816,39	54087,28
Заработная плата	руб.	26723,17	26376,60	28903,33
Строительные машины	руб.	7262,10	7145,32	7477,28
II. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.				
Затраты труда	ч-час	8011,94	7984,87	8011,86
Заработная плата	руб.	4631,18	4615,46	4627,60
Строительные машины	руб.	403,98	401,90	405,64

1		2	3	4
Б.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.				
Затраты труда	ч-час	1894	1894	1894
Заработная плата	руб.	1161	1161	1161
Строительные машины	руб.	429	429	429
В.КИП-И АВТОМАТИКА И ДР.				
Затраты труда	ч-час	420	420	420
Заработная плата	руб.	188	188	188
Строительные машины	руб.	73	73	73
У.ПРОЧИЕ РАБОТЫ.				
СВЯЗЬ,РАДИОФИКАЦИЯ И ДР.				
Затраты труда	ч-час	1472	1472	1472
Заработная плата	руб.	930	930	930
Строительные машины	руб.	40	40	40
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.				
Затраты труда	ч-час	811	811	811
Заработная плата	руб.	454,8	454,3	454,3
В С Е Г О :				
Затраты труда	чел-час	64516,06	64398,26	66696,14
Заработная плата	руб.	34087,65	33725,36	36264,23
Строительные машины	руб.	8208,08	8089,22	8424,92

gost.e-ecolog.ru

Составила Перевозн А.Перевозникова.