ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I84-000-522.86

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 м2
# (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)

## АЛЬБОМ III

## СМЕТЫ И ВЕДОМОСТЬ
## ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

21900-02
ЦЕНА 0-93

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать IV 1988 года

Заказ №5903 Тираж 30 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I84-000-522.86(III) 21900-02

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 м2 (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)

## АЛЬБОМ П

## СМЕТЫ И ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

| Стоимость: | |
|---|---|
| общая | 3,46 тыс.руб. |
| строительно-монтажные работы | 3,46 тыс.руб. |
| I м3 здания | 30,09 руб. |
| I м2 общей приведенной площади | I45,0I руб. |
| I м2 жилой площади | - |
| I квартиры | 3460 руб. |

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госгражданстроем Приказ № 237 от 25.07.86г.

Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭПграждансельстроем Приказ № 84/т от 19.08.86г.

Главный инженер института А.П.Цикунов

Главный инженер проекта И.В.Спирина

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| | | Стр. |
|---|---|---|
| I. | Пояснительная записка | 3 |
| 2. | Объектная смета | 5 |
| 3. | Смета № I - общестроительные работы | 6 |
| 4. | Смета № 2 - электроосвещение | 30 |
| 5. | Смета № 3 - устройства связи | 35 |
| 6. | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 40 |
| 7. | Ведомость потребности в материалах | 44 |
| 8. | Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I на общестроительные работы | 45 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам типового проекта на строительство одноэтажного садового домика площадью до 25 м2 (со стенами из кирпича)

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН227-82 и указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенный в действие с I января I984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборник железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января I984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтенных ценниками по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом комитета цен, введенным в действие с I января I984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%;
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%;
- плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для дома с нормативной влажностью и расчетной температу-

рой -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

фундаменты - столбчатые бутобетонные из бетона М-50

стены наружные - из кирпича керамического пустотелого

стены внутренние - из кирпича керамического

чердачное перекрытие - панели с деревянным каркасом из антисептированных досок, нижняя и верхняя обшивка ДСП-10 мм

утеплителем панели наружных стен и чердачных перекрытий служат полужесткие минераловатные плиты - 125 кг

пароизоляция - полиэтиленовая пленка

крыша - волнистые асбестоцементные листы

щиты фронтонов - деревянный каркас, обшитый асбестоцементными листами

полы - в жилых помещениях дощатые, в санитарном узле - керамическая плитка

столярные изделия - оконные блоки с одинарным остеклением по серии I.136.5-17

двери по серии I.136.5-19, I.136-10

Локальная смета выпущена с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

Исходные данные находятся в архиве института.

Составила Р.А.Форафонова

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного летнего садового дома площадью до 25 м2 (со стенами из кирпича)

Сметная стоимость 3,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу - руб.
I М2 общей площади I45,0I руб.
I м3 объема здания 30,09 руб.

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | №№ смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. строительн. работ | монтажн. работ | обор. меб.и инв. | прочих затрат | всего | в т.ч. осн.з/пл. | в т.ч. экспл.машин | Технико-экономич. показатели норм.чист.прод. | усл.-наим.ед.изм. | к-во един. изм. | стоим. един. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I | Общестроительные работы- | 3,24 | - | - | - | 3,24 | - | - | - | м2 прив.общ. площ. | 23,86 | I35,79 |
| 2 | 2 | Электроосвещение | 0,I6 | - | - | - | 0,I6 | - | - | - | " | " | 6,7I |
| 3 | 3 | Устройства связи | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | - | " | 2,5I | 2,5I |
| | | Всего | 3,40 | 0,06 | - | - | 3,46 | - | - | - | " | " | I45,0I |

Главный инженер института А.П.Цикунов
Главный инженер проекта И. В. Спирина
Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман
Составила рук.группы Р.А.Форафонова
Проверила рук.группы Г.Д.Низовская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного летнего садового дома площадью до 25 м2 (со стенами из кирпича)

на общестроительные работы

Основание: АСI по АС-2I

Сметная стоимость 3,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. един., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. | в том числе осн. з/пл. | экспл. машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | прям. затр. | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | |
| I | EI-230 | Срезка растительного грунта с перемещением до 20 м | I000м3 | 0,0I | 36,59 | I | - | - | |
| 2 | EI-237 | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 | " | 0,0I | 29,99 | I | - | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EI-I74 22-I3 т.3 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы | I000м3 | 0,0I | I47,08 | 2 | - | - | - |
| 4 | C3I0-I | Перевозка до I км | т | I6,80 | 0,29 | 5 | - | - | - |
| 5 | EI-I94 25-I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы | I000м3 | 0,0I | I0,70 | I | - | - | - |
| 6 | EI-960 80-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 грунт 2 | I00м3 | 0,02 | 74,50 | 2 | - | - | - |
| 7 | EI-968 8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы | " | 0,0I | 46,00 | I | - | - | - |
| 8 | EI-960 80-2 | Погрузка грунта для отварки | " | 0,0I | 74,50 | I | - | - | - |
| 9 | C3I0-I | Перевозка до I км | т | I,75 | 0,29 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | I6 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I5 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные НУЧП | руб | - | - | 5 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | |
| I0 | E6-I4 II4ЦСПI | Фундаменты столбы бутобетонные из бетона М-50 | м3 | I,I2 | 3I,09 | 35 | - | - | - |
| II | E6-I4 I-I4ЦСЦПI | Фундаменты бутобетонные под печь | " | 0,48 | 3I,09 | I5 | - | - | - |
| I2 | EII-55 8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | I00м2 | 0,05 | 70,00 | 3 | - | - | - |
| I3 | E6-80 9-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | т | 0,05 | 478,00 | 24 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 96 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 77 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные НУЧП | руб | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 96 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Отдел I. Прочие работы | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Отмостка | | | | | | | |
| I4 | EII-9 I-9 | Устройство подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня | м3 | 2,I2 | I5,90 | 34 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | 43 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 34 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 43 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Крыльцо | | | | | | | |
| I5 | EII-6 | Устройство подстилающего слоя из щебня | м3 | 0,4 | I6 | 4 | - | - | - |
| I6 | EI1-55 8-I | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм | I00м2 | 0,02 | 70 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | 9 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 7 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I | - | - | - |
| | | Раздел 5. Цокольные перекрытия | | | | | | | |
| I7 | EI0-2I2 40-I | Сборка цокольных перекрытий по балкам с дощатыми полами | м2 | 24,90 | 0,72 | I8 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8 | EII-52 7-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | I00м2 | 0,25 | I6,60 | 4 | - | - | - |
| I9 | EI0-25I 5I-4 | Подшивка щитов наканта | м2 | 24,90 | 0,28 | 7 | - | - | - |
| 20 | EII-26 4-I | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутил-каучуковом клее - первый сорт | I00м2 | 0,25 | I70,00 | 42 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | 90 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 7I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I2 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 28 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 2I | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 90 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 95 | - | - | - |
| | | Раздел 6. Цоколь | | | | | | | |
| 2I | 8-32 5-2 | Кирпичная кладка цоколя из кирпича керамического | м3 | I,5 | 34,9 | 52 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | II-55<br>II-56<br>8-I<br>8-2 | Устройство песчано-цементной стяжки толщ. 70 мм<br>Цена: 70+I3,6xI0 | I00м2 | 0,I | 206 | 2I | - | - | - |
| 23 | 8-59<br>7-3 | Армирование цементной стяжки | т | 0,073 | I04 | I4 | - | - | - |
| 24 | II-55 | Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм | I00м2 | 0,03 | 70 | 2 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | 89 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I6,5% | " | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Итого | " | - | - | I04 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Итого | " | - | - | II2 | - | - | - |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Стены | | | | | | | |
| 25 | 8-32-2<br>5-2 | Стены наружные из кирпича керамического пустотелого | м3 | I5,70 | 39 | 6I2 | - | - | - |
| 26 | 8-36<br>5-4 | То же, внутренних стен | " | 3,83 | 34,3 | I3I | - | - | - |
| 27 | 7-445<br>38-I0-I8 | Уложить сборные железобетонные перемычки весом до 0,3 т | шт | 7 | 0,23 | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость перемычек | | | | | | | |
| 28 | ССЦ п.867 | I ПР-2-I5.I2.I4 | шт | 3 | 2,I2 | 6 | - | - | - |
| | п.878 | I ПР-38-I2.I2.22 | " | 4 | 2,40 | I0 | - | - | - |
| 29 | 8-57 7-I | Расшивка швов кирпичной кладки | I00м2 | 0,7 | I3,I | 9 | - | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | 770 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I6,5% | " | - | - | I27 | - | - | - |
| | | Итого | " | - | - | 897 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | " | - | - | 72 | - | - | - |
| | | Всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 969 | - | - | - |
| | | Раздел 8. Чердачное перекрытие | | | | | | | |
| 30 | EI0-24I 48-I | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката утеплитель плиты минераловатные | м2 | 24,90 | 0,53 | I3 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | I6 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | I3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 2 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 6 | - | | |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 26 | - | - | - |
| | | Раздел 9. Крыша | | | | | | | |
| 3I | EI0-248 5I-I | Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | м2 | 72,2 | 0,6I | 44 | - | - | - |
| 32 | EI0-249 5I-2 | Подшивка свесов досками | " | I6,I | 0,89 | I4 | - | - | - |
| 33 | EI0-249 5I-2 | Установка лобовых досок | м2 | 5,I6 | 0,89 | 5 | - | - | - |
| 34 | EI0-28 4-I СII2-28. СII2-46 | Установка стоек для крепления обшивки | м3 | 0,35 | 23,I6 | 8 | | | |
| 35 | EI0-250 | Подшивка фронтона асбестоцементными листами | м2 | I9,0 | 0,49 | 9 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу 9 | руб | - | - | I00 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 80 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I3 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 33 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 25 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I00 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | II3 | - | - | - |
| | | Раздел I0. Проемы | | | | | | | |
| 36 | EI0-72 I3-I | Установка оконных блоков в кирпичных стенах, площадью проемов до 2 м2 | м2 | 4,74 | 3,0I | I4 | - | - | - |
| 37 | EI0-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадью проема до 3 м2 | " | 7,20 | 2,00 | I4 | - | - | - |
| 38 | EI5-7I3 20I-I-I5 | Одинарное остекление переплетов и веранды | I00м2 | 0,II | 82,70 | 9 | - | - | - |
| 39 | EI5-705 20I-I | Остекление одинарных оконных блоков 3 мм стеклом | " | 0,05 | I2I | 6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | EI0-I42 26-3 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных неруб-ленных площадь проема до 3 м2 | м2 | I,80 | I,24 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I0 | руб | - | - | 60 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 48 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 60 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 45 | - | - | - |
| | | Раздел II. Наружная отделка | | | | | | | |
| 4I | EI5-562 | Масляная окраска лобовых досок и карнизных свесов | I00м2 | 0,I7 | 82,50 | I4 | - | - | - |
| 42 | EI5-20I 5I-4 | Штукатурка цоколя цементным раствором | " | 0,06 | 85,3 | 5 | - | - | - |
| 43 | EI5-535 I56-4-23 | Окраска фасадов ПХВ | " | 0,06 | 6I,20 | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу II | руб | - | - | 32 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 26 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 32 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 3I | - | - | - |
| | | Раздел I2. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 44 | EI5-806 252-4 | Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными | I00м2 | 0,46 | 28,70 | I3 | - | - | - |
| 45 | EI5-809 252-7 | Оклейка потолков обоями обыкновенного качества | " | 0,I6 | 20,50 | 3 | - | - | - |
| 46 | EI5-8I3 254-3 | Оклейка стен моющимися пленочными обоями по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на бумажной основе | " | 0,I8 | 86,40 | I5 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | EI5-659 I68-2 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков | I00м2 | 0,07 | 45,90 | 3 | - | - | - |
| 48 | EI5-562 I59-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву потолков | " | 0,I0 | 82,50 | 8 | - | - | - |
| 49 | EI5-56I I59-I | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву стен | " | 0,I8 | 70,I0 | I2 | - | - | - |
| 50 | EI5-563 I59-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов | " | 0,33 | 7I,20 | 24 | - | - | - |
| 5I | I5-326 65-2 | Облицовка гипсовыми листами сухой штукатуркой под оклейку обоями | " | 0,86 | II4 | 98 | - | - | - |
| | | Всего по разделу II | руб | - | - | 220 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I75 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 29 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | | - | - | I6 | - | - | - |
| | | плановые накопления | | | - | I6 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | | | | I3 | - | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 220 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 59 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Прочие работы | | | | | | | |
| | | Раздел I3. Печи | | | | | | | |
| 52 | E8-I99 | Печи отопительные с топкой под дрова, не облицованные и не оштукатуренные | м3 | I,43 | 50,70 | 73 | - | - | - |
| 53 | E8-2I0 24-7 | Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов | " | 0,60 | 45,80 | 27 | - | - | - |
| 54 | E8-2I2 | Оштукатуривание печей и очагов глиняным раствором без сетки | I00м2 | 0,I6 | 24,83 | 4 | - | - | - |
| 55 | EI0-I35 25-4 | Обивка оцинкованной сталью по войлоку перед тонкой | м2 | 0,45 | 5,04 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I3 | руб | - | - | I34 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I06 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I0 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I34 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 33 | - | - | - |
| 56 | EI0-255 53-I | Сборка веранд | м2 | I0,I5 | I,85 | I9 | - | - | - |
| 57 | EI0-257 | Сборка крыльца на 3 ступени | шт | I,00 | 4,I4 | 4 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | руб | - | - | I62 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I29 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2I | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I2 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I62 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость вспомогательных материалов, не включенных в стоимость комплекта | | | | | | | |
| 58 | ЦI ч.I р.I п.I23 | Плиты минераловатные | м3 | 3,3 | 23,4 | 77 | - | - | - |
| 59 | ЦI ч.I р.I п.I4 | Асбестоцементные волнистые листы 72,2хI,35:0,82 | шт | II9 | 0,5I8 | 62 | - | - | - |
| 60 | ЦI ч.I р.I п.32 | Асбестоцементные листы плоские 25,5хI,05:0,96 | " | 28 | I,06 | 30 | - | - | - |
| 6I | ЦI ч.I р.I п.303 | Пленка полиэтиленовая I,I2х0,Iх57,9 | кг | 6,48 | I,46 | 9 | - | - | - |
| 62 | ЦI ч.I р.Iп.322, 323 | ДВП толщиной 8 мм | м2 | 20 | I,90 | 38 | - | - | - |
| 63 | -"- п.279 | Листы гипсокартонные | " | 38 | 0,57 | 22 | - | - | - |
| 64 | -"- п.6I5 | Бумага мешочная | " | 50 | 0,22 | II | - | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | 259 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I6,5% | " | - | - | 4I | - | - | - |
| | | Итого | " | - | - | 290 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | " | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Всего по домику | " | - | - | 3I3 | - | - | - |

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман
Составила рук.группы Р.А.Форафонова
Проверила рук.группы Г.Д.Низовская
Перфорация: техник А.П.Казарин

# РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

комплекта деревянных деталей заводского изготовления одноэтажного летнего садового дома

| | |
|---|---|
| Стоимость комплекта | 745 рублей |
| Транспорт | 54 рубля |
| Итого | 799 рублей |
| Накладные расходы I6,5% | I32 рубля |
| Плановые накопления 8% | 74 рубля |
| Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями | I005 рублей |

Составила Г.Д.Низовская

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

лимитной цены комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

| №№ пп | Обоснование | Наименование затрат | Един. изм. | Кол-во | Цены ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Пр-нт 07-07 | Пиломатериалы (расчет I) | м3 | 9,4248 | 42,0 | 396 |
| 2 | -"- | Антисептирование 20% | " | I,885 | 3,54 | 7 |
| 3 | -"- | Сушка пиломатериалов | " | 9,4248 | 5,00 | 47 |
| | | Итого основных материалов | руб | - | - | 450 |
| 4 | Расчет 3 | Скобяные изделия | " | - | - | 2I |
| | | Итого | " | - | - | 47I |
| 5 | | Отходы (расчет I) | м3 | 2,5045 | 2,00 | 5 |
| | | Итого за вычетом отходов | руб | - | - | 466 |
| 6 | | Дополнительные материалы | % | 5 | - | 23 |
| 7 | | Основная зарплата производственных рабочих 3,5 ч/ч x 23,64 м2 общ.площ. | ч/ч | 82,74 | 0,79 | 65 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | Дополнительная заработная плата производственных рабочих | % | 9 | 65 | 6 |
| 9 | | Отчисления на социальное страхование | % | 8 | 7I | 6 |
| I0 | | Накладные расходы | % | I30 | 65 | 85 |
| | | Итого фабрично-заводская себестоимость | руб | - | - | 65I |
| II | | Внепроизводственные расходы | % | 2 | - | I3 |
| | | Всего коммерческая себестоимость | руб | - | - | 664 |
| I2 | | Накопления | % | I0 | - | 66 |
| I3 | | Лимитная цена | руб | - | - | 730 |
| I4 | | Заготовительно-складские расходы | % | 2 | - | I5 |
| | | Всего стоимость комплекта | руб | - | - | 745 |

Составила Г.Д.Низовская

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов по доставке комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

| №№ пп | Наименование операций и видов работ | Расстояние | Пункты | | Формула расчета | Расход в руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | отправления | назначения | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. Автомобильные перевозки | | | | | |
| I | Класс груза | - | - | - | 3 | - |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы ССЦ ч.I стр.6 п.I7 | - | - | - | (I,65+I,66)xI3,3I | |
| 3 | Тариф | I5 | - | - | I,89 | I,89 |
| | Итого | - | - | - | - | 5,20 |
| | Б. Железнодорожные перевозки | | | | | |
| 4 | Номер тарифной схемы | - | - | - | 34 | |
| 5 | Весовая норма загрузки вагонов | - | - | - | 29 | |
| 6 | Вид отправки | повагонно | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Погрузочно-разгрузочные работы (разгрузка из вагона) ССЦ ч.I стр.6 п.I7 | - | - | - | I,46xI | I,46 |
| 8 | Подача вагонов под погрузку и выгрузку | - | - | - | $\frac{200}{29x2} = 3,45$ | 0,03 |
| 9 | Тариф | 500 | - | - | 2,79xI | 2,79 |
| | Итого | - | - | - | - | 4,28 |
| | Всего стоимость транспортных расходов за I т груза | - | - | - | - | 9,48 |
| | Всего транспортных расходов по зданию | - | - | - | 9,48x5,665 | 54 |

Примечание: расчет № I составлен по сборнику сметных цен часть I "Железнодорожные и автомобильные перевозки"

Составила Г.Д.Низовская

## РАСЧЕТ № I

потребности пиломатериалов на заводское изготовление комплекта деревянных деталей и изделий

| №№ пп | Наименование материалов | Коэф.выхода деталей и изделий из обрезных пиломатериалов | Кол-во деталей и изделий, м3 | Всего расход пиломатериалов, м3 |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Стропила, подстропильные конструкции | I,26 | 2,7429 | 3,456I |
| 2 | Каркас фронтона | I,30 | 0,2565 | 0,3334 |
| 3 | Доски подшивки свесов | I,34 | 0,282 | 0,3779 |
| 4 | Каркас веранды | I,30 | 0,3805 | 0,4946 |
| 5 | Доски пола | I,34 | I,I023 | I,477I |
| 6 | Плинтуса, наличники | I,74 | 0,0873 | 0,I5I9 |
| 7 | Разные строганные и нестроганные детали | I,30 | 2,0257 | 2,6334 |
| 8 | Оконные и дверные блоки | - | 0,39II | 0,39II |
| 9 | Люк на чердак | I,36 | 0,0266 | 0,0362 |
| I0 | Створки веранды | - | 0,0I64 | 0,0I64 |
| II | Доски подоконные | I,I6 | 0,0II04 | 0,0I28 |
| I2 | Жалюзийные решетки | I,30 | 0,0338 | 0,0439 |
| | Итого | - | - | 9,4248 |

Составила Г.Д.Низовская

РАСЧЕТ № 2

стоимости и веса скобяных изделий

| №№ пп | Обоснование | Наименование изделий | Един. изм. | К-во | Цена за един. руб. | Сумма в руб. | Вес ед. изм. | Общий вес в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Пр-нт 06-09-0I п.I24,I0,I57, 39,87 | Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных | к-т | I | 6,29 | 6,29 | I,80 | I,80 |
| 2 | -"- п.I24,65,87 | То же, входные в комнаты | " | 3 | 2,74 | 8,22 | 0,70 | 2,I0 |
| 3 | п.8I | Скобяные изделия для окон с одинарными переплетами | " | 3 | 0,8 | 2,4 | 0,4 | I,20 |
| 4 | п.8I | Скобяные изделия для окон с одностворных (веранда) | " | 3 | I,20 | 3,60 | I,64 | 4,92 |
| | | Итого | - | - | - | 20,5I | - | I0,02 |

Составила Г.Низовская

# РАСЧЕТ № 3

## веса комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

| №№ пп | Наименование деталей и изделий | Един. изм. | Кол-во | Вес един. | Коэффициент перехода от "нетто" к "брутто" | Общий вес т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Деревянные детали и изделия | м3 | 9,4248 | 0,600 | I,0 | 5,655 |
| 2 | Скобяные изделия | т | 0,0I0 | I,0 | I,I | 0,0I0 |
| 3 | Общий вес комплекта | | - | - | - | 5,665 |

Составила Г.Низовская

21900-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного летнего садового дома площадью до 25 м2
(со стенами из кирпича)

На электроосвещение

Основание: ЭО-I Сметная стоимость 0,I56 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во | Стоим. един., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. прям. затр. | в том числе осн. з/пл. | экспл. машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | |
| I | E2I-I46 27-I | Монтаж щитка ЩИ-8502 | I00шт | 0,0I | 238,00 | 2 | -/2 | 2 | - |
| 2 | E2I-I33 25-9 | Монтаж светильников для ламп накаливания патрон подвесной | " | 0,0I | 35,40 | I | - | - | - |
| 3 | E2I-I29 25-5 | Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 | " | 0,0I | 85,20 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E2I-I32 25-8 | Монтаж клеммы люстровой КЛ-2,5 | I00шт | 0,03 | 28,70 | I | -<br>I | I | - |
| 5 | Ц8-522-5 | Монтаж розетки У-2I0 с 3-им заземляющим контактом | компл | I,00 | 2,32 | 2 | -<br>I | I | - |
| 6 | E2I-II8 23-6 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | I00шт | 0,05 | II,30 | I | -<br>I | I | - |
| 7 | E2I-II3 23-I | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | " | 0,04 | II,30 | I | - | - | - |
| 8 | E2I-II5 23-3 | Установка выключателей герметических и полугерметических | " | 0,0I | 33,60 | I | - | - | - |
| 9 | Ц8-84-3 | Монтаж звонка | шт | I,00 | I,02 | I | -<br>I | I | - |
| I0 | E2I-67I2 | Монтаж номерного указатели дома | " | I,00 | 2,55 | 3 | -<br>2 | 2 | - |
| II | E2I-I08 | Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками - кабель сечением до 6 мм2 | I00м | 0,80 | 39,80 | 32 | -<br>30 | 23 | 7 |
| I2 | E2I-I09 | То же, сечением до I0 мм2 | " | 0,I0 | 43,60 | 4 | -<br>4 | 3 | I |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | 84 | -<br>42 | 34 | 8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 50 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 29 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 84 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| I3 | CI54-2I9 | Щиток ЩКИ-8502-УХЛ4 со счетчиком | шт | I,00 | 27,60 | 28 | - | - | - |
| I4 | CI53-I37 | Светильник НБО-05х60 | " | I,00 | I,9I | 2 | - | - | - |
| I5 | 2405-I099 | Клемма люстровая КЛ-2,5 | I000шт | 0,003 | 24,80 | I | - | - | - |
| I6 | CI54-I65 | Розетка У-2I0 | шт | I,00 | 0,70 | I | - | - | - |
| I7 | CI54-I63 | Вилка | " | I,00 | 0,24 | I | - | - | - |
| I8 | CI54-I39 | Розетка штепсельная 2-х полюсная для открытой установки | " | 5,00 | 0,56 | 3 | - | - | - |
| I9 | I504-6I6I | Выключатель однополюсный для открытой установки | " | 4,00 | 0,70 | 3 | - | - | - |
| 20 | I504-6I62 | То же, брызгозащитный | шт | I,00 | 0,97 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | CI54-2I8 | Звонок безыскровый на напряжение 220в укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП | шт | I,00 | I,80 | 2 | - | - | - |
| 22 | CI53-258 | Лампы Б220-230-40 | I0шт | 0,I0 | 0,97 | I | - | - | - |
| 23 | CI53-226 | Номерной указатель дома | шт | I,00 | 2,7I | 3 | - | - | - |
| 24 | I5092-0503-3 | Кабель двухжильный напряжением до 660в сеч.2х2,5 мм2 АНРГ | I000м | 0,06 | 209,95 | I3 | - | - | - |
| 25 | CI5I-I52 | Кабели силовые с алюмин.жилами трехжильные на напряжение до 660в в резинов.оболочке маслостойкой нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2 | " | 0,02 | 238,00 | 5 | - | - | - |
| 26 | CI5I-I55 | То же, сечением 3хI0 мм2 | " | 0,0I | 50I,00 | 5 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 72 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 69 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 72 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | I56 | -<br>42 | 34 | 8<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | II9 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 29 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | I56 | - | - | - |

Начальник отдела Б.М.Мильман

Составила Т.М.Арсентьева

Проверила Т.А.Осипова

Перфорация: О.Б.Никитина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного летнего садового дома площадью до 25 м2
(со стенами из кирпича)

на устройства связи

Основание: СС-I Сметная стоимость 0,060 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. един., руб. | Общая стоимость, руб. всего | в том числе норм. усл.-чист. прод. прям. затр. | в том числе осн. з/пл. | в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Отдел I. Радификация | | | | | | | |
| | | Раздел I. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | |
| I | Е34-64I I34-I | Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240в | шт | I,00 | I7,65 | I8 | --- 8 | 8 | - |
| 2 | ЦI0-397-5 | Трансформатор абонентский мощностью ДС 258т на столбе или трубостойке | " | I,00 | I,49 | I | --- I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц10-38I-6 | Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | шт | I,00 | 2,42 | 2 | -<br>2 | 2 | - |
| 4 | Ц10-38I-II | Розетка микрофонная | " | 2,00 | 0,36 | I | -<br>I | I | - |
| 5 | Ц8-4I7-5 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм | I00м | 0,06 | I5,90 | I | - | - | - |
| 6 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и метал.рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2 | " | 0,06 | 4,88 | I | - | - | - |
| 7 | Ц8-402-2 | Провод ПТПЖ скрыто | " | 0,04 | I2,70 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | 38 | -<br>I4 | I4 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 25 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | II | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 290220--I25-I | Трансформатор абонентский для трех-программного вещания ТАМУ-I0т | шт | I,00 | 3,6I | 4 | - | - | - |
| 9 | CI55-22 | Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО | " | 3,00 | 0,I6 | I | - | - | - |
| I0 | CI52-495 | Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2хI,2 мм2 | I000м | 0,0I | 22,90 | I | - | - | - |
| II | 503-80I24-II | Трубы Д=25 мм из непластифицирован. поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип средний | I000пм | 0,0I | 333,56 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 8 | - | - | |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 8 | - | - | |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 8 | - | - | |
| | | Всего по отделу I | " | - | - | 46 | - I4 | I4 | |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 33 | | | |
| | | накладные расходы | " | | - | II | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 46 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Молниезащита | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Монтажные работы | | | | | | | |
| I2 | Ц8-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | I00м | 0,20 | 5I,80 | I0 | -<br>3 | 3 | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | I4 | -<br>3 | 3 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I0 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | " | - | - | I4 | -<br>3 | 3 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I0 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | 60 | - I7 | I7 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 43 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 60 | - | - | - |

Начальник отдела Б.М.Мильман

Составила Т.М.Арсентьева

Проверила Т.А.Осипова

Перфорация О.Б.Никитина

# В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного летнего садового домика площадью до 25 м2 (со стенами из кирпича)

| Наименование ресурсов | Количество |
|---|---|
| Общестроительные работы | |
| Затраты труда, чел-ч | 567,88 |
| Заработная плата, руб | 25I,42 |
| Строительные машины, руб или маш-ч | 23,50 |
| Монтажные работы | |
| Электроосвещение | |
| Затраты труда, чел-ч | 69,84 |
| Заработная плата, руб | 34,0 |
| Строительные машины, руб | 8,0 |
| Прочие работы | |
| Устройство связи | |
| Затраты труда, чел-ч | 26,57 |
| Заработная плата, руб | I7,0 |
| Строительные машины, руб | - |
| Всего: | |
| Затраты труда, чел-ч | 664,29 |
| Заработная плата, руб | 302,42 |
| Строительные машины, руб. | 3I,50 |

Начальник отдела Б.М.Мильман
Составила инженер Е.А.Миронова
Проверила рук.группы Р.А.Форафонова

21900-02

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в материалах к типовому проекту одноэтажного летнего садового домика площадью до 25 м2 (со стенами из кирпича)

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код Материалы | Код Ед. изм. | Количество Типовых | Количество Индивид. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Сортовой прокат обыкновенного качества | т | | | | | |
| 2 | Прокат из стали С38/23 | т | 097300 | I68 | - | 0,I45 | 0,I45 |
| 3 | Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе | т | 097700 | I68 | - | 0,I45 | 0,I45 |
| 4 | В том числе сталь тонколистовая от I до I,8 мм | т | 098500 | I68 | - | 0,I08 | 0,I08 |
| 5 | В том числе сталь кровельная | т | 098600 | I68 | - | 0,037 | 0,037 |
| 6 | Итого стали сортовой конструкционной, приведенной к стали класса С38/23 | т | 098700 | I68 | - | 0,I45 | 0,I45 |
| 7 | Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе | т | 098800 | I68 | - | 0,I45 | 0,I45 |
| 8 | В том числе сталь тонколистовая от I до I,8 мм | т | 099600 | I68 | - | 0,I08 | 0,I08 |
| 9 | В том числе сталь кровельная | т | 099700 | I68 | - | 0,037 | 0,037 |
| I0 | Всего приведенной стали к классам AI и С38/23 | т | 099800 | I68 | - | 0,I45 | 0,I45 |
| II | В том числе на производство работ | т | II0600 | I68 | - | 0,I45 | 0,I45 |

| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| I3 | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23II00 | I66 | - | 7,72 | 7,72 |
| I4 | Шпатлевки на природных смолях | кг | 23I284 | I66 | - | 48,08 | 48,08 |
| I5 | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23I700 | I66 | - | 28,22 | 28,22 |
| I6 | Олифы | кг | 23I800 | I66 | - | 9,20 | 9,20 |
| I7 | Продукция лесозаготовительной и лесопильнодеревообрабатывающей промышленности | м3 | | | | | |
| I8 | Пиломатериалы качественные | м3 | 533I00 | II3 | - | 9,42 | 9,42 |
| I9 | Плиты древесноволокнистые твердые | м2 | 533622 | 055 | - | 20,00 | 20,00 |
| 20 | Итого лесоматериалов в условном круглом лесе | м3 | | II3 | - | 26,89 | 26,89 |
| 2I | Щебень | м3 | 57III0 | II3 | - | 2,26 | 2,26 |
| 22 | Песок строительный природный | м3 | 57II40 | II3 | - | 3,46 | 3,46 |
| 23 | Камень бутовый | м3 | 57II5I | II3 | - | 0,77 | 0,77 |
| 24 | Цемент | т | | | | | |
| 25 | Портландцемент 400 | т | 573II2 | I68 | - | I,I8 | I,I8 |
| 26 | Портландцемент 300 | т | 573I5I | I68 | - | 0,33 | 0,33 |
| 27 | Цемент всего, приведенный к марке 400 | т | | I68 | - | I,48 | I,48 |
| 28 | В том числе на изготовление монолитных железобетонных и бетонных конструкций | т | | I68 | - | 0,42 | 0,42 |
| 29 | В том числе на растворы | т | 573999 | I68 | - | I,00 | I,00 |
| 30 | Кирпич строительный (включая камни) I000 | шт | 574I20 | 798 | - | 9,27 | 9,27 |

| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I | Известь строительная | т | 574410 | I68 | - | 0,59 | 0,59 |
| 32 | Материалы тепло и звукоизоляционные | м3 | 576000 | II3 | - | 3,3 | 3,3 |
| 33 | В том числе минераловатные плиты | м3 | 576200 | II3 | - | 3,3 | 3,3 |
| 34 | Толь кровельный и толь-кожа | м2 | 577404 | 055 | - | 36,5I | 36,5I |
| 35 | Листы асбестоцементные кровельные волнистые обыкновенного профиля | I000 у.п. | 578III | 732 | - | I,I9 | I,I9 |
| 36 | Листы асбестоцементные конструктивные плоские | I000 у.п. | 578I05 | 732 | - | 0,30 | 0,30 |
| 37 | Стекло строительное | м2 | | | | | |
| 38 | Стекло оконное | м2 | 57II20 | 055 | - | I7,82 | I7,82 |

Составил В.Иванов

ВЕДОМОСТЬ

потребности в материалах к типовому проекту одноэтажного летнего садового домика площадью до 25 м2 (со стенами из кирпича)

Связь и сигнализация

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код Материалы | Код Ед. изм. | Количество Типовых | Количество Индивид. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Труба винипластовая стр. типа | | | | | | |
| | Ø 25 мм ТУ6-I9-99-78 | м | 22482I | 006 | 6,0 | - | 6,0 |
| | | кг | 22482I | I68 | 3,0 | - | 3,0 |
| 2 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| | A-I Ø 8 мм ГОСТ 2590 | м | 093009 | 006 | 20,0 | - | 20,0 |
| | | кг | 093009 | I68 | I5,7 | - | I5,7 |

Составила Логинова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I на общестроительные работы

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов | Ед. изм. | К-во ед. изм. | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Норм.усл.-чист.прод. | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости по смете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | Накладные расходы % | Накладные расходы сумма | Плановые накопления % от стоим. по гр. 5,7 | Всего по графам 5,7, 8 | в т.ч. осн. з/пл. | в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл. | в накладных расходах % от суммы по графе 7 | в плановых накопл. % от стоим. по гр. I0, II | всего по данным граф | стоимость един. изм. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | | | А. Подземная часть здания | | | | | | | | | | |
| I | Земляные работы | м3 | I2 | I5 | I6,5 | I | - | I6 | - | - | - | - | - | 0,49<br>I,33 |
| 2 | Фундаменты | " | I,6 | 77 | -"- | I3 | 6 | 96 | - | - | - | - | - | 2,96<br>60 |
| 3 | Отмостка | - | - | 34 | -"- | 6 | 3 | 43 | - | - | - | - | - | I,33<br>- |
| | Крыльцо | м2 | 2 | 7 | -"- | I | I | 9 | - | - | - | - | - | 0,28 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Цокольное перекрытие | м2 | 24,9 | 7I | I6,5 | I2 | 7 | 90 | - | - | - | - | - | 2,78<br>3,6I |
| 6 | Цоколь | м3 | I,5 | 89 | " | I5 | 8 | II2 | - | - | - | - | - | 3,45<br>74,67 |
| | | | | | | Б. Надземная часть здания | | | | | | | | |
| 7 | Стены | м3 | I9,53 | 770 | I6,5 | I27 | 72 | 969 | - | - | - | - | - | 29,88<br>49,62 |
| 8 | Чердачное перекрытие | м2 | 24,9 | I3 | " | 2 | I | I6 | - | - | - | - | - | 0,49<br>0,64 |
| 9 | Крыша | " | 72,2 | 80 | " | I3 | 7 | I00 | - | - | - | - | - | 3,08<br>I,38 |
| I0 | Проемы | " | II,94 | 48 | " | 8 | 4 | 60 | - | - | - | - | - | I,85<br>5,02 |
| II | Наружная отделка | " | I7 | 26 | " | 4 | 2 | 32 | - | - | - | - | - | 0,99<br>I,88 |
| I2 | Внутренняя отделка | " | I48 | I75 | " | 29 | I6 | 220 | - | - | - | - | - | 6,78<br>I,49 |
| I3 | Печи | - | - | I29 | " | 2I | I2 | I62 | - | - | - | - | - | 5,0<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | Стоимость вспомогательных материалов | руб | - | 249 | I6,5 | 4I | 23 | 3I3 | - | - | - | - | - | 9,65 / - |
| I5 | Комплект деревянных деталей заводского изготовления | " | - | - | - | - | - | I005 | - | - | - | - | - | 30,99 / - |
| | Всего по домику | " | - | - | - | - | - | 3243 | - | - | - | - | - | I00 |

Главный инженер проекта И.В.Спирина

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Составила рук.группы Р.А.Форафонова

Проверила Б.М.Мильман

gost.e-ecolog.ru