ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-435.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЗРУ10-(6х24)-ЖБ-5I-2-КК

АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-435.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЗРУ 10-(6х24)-ЖБ-51-2-КК

АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

общая (без оборудования 10 кВ)	21,47 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	21,39 тыс.руб.
1 куб.м. здания	29,42 руб.
1 кв.м площади	146,51 руб.

Разработан
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден
и введен в действие
Минэнерго СССР
протокол от _____№___

Зам.главного инженера отделения С.А.Романенко

Главный инженер проекта Г.Д.Фомин

407-3-435.90 (Ал.4)

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на строительство ЗРУ-I0-(6х24)-ЖБ-5I-2-КК	4
3	Локальная смета I-I-I на строительные работы	5
4	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	20
5	Локальная смета 3-I-I на электроотопление	22
6	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж освещения	24
7	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ со шкафами серии К-I04 на ток I600 А	26
8	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж кабельных конструкций	3I
9	Локальная смета 3-I-5 на приобретение и монтаж электрооборудования для отопления и вентиляции	33
I0	Ведомость потребности производственных ресурсов	36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объёме и по формам, предусмотренным Инструкцией СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

I. Единые районные единичные расценки на строительные работы.

2. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5.

3. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

4. Прейскурант 06-08.

5. Сборники расценок на монтаж оборудования.

6. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат; на металлоконструкции 8,6 %; на внутренние сантехнические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электромонтажные работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

В качестве примера составления сметы на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ приведена локальная смета 3-I-3 применительно к ЗРУ со шкафами КРУ серии К-I04 с общим количеством шкафов -47 и восьмью отдельно-стоящими релейными шкафами.

Привязку к местным условиям следует осуществлять исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районный коэффициент к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления в размере 5,5 %, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад.

$$(1{,}0+0{,}005+0{,}007+0{,}03)\cdot 1{,}012 \quad 1{,}055 \text{ или } 5{,}5\ \%$$

где: 0,5 % - тара и упаковка
0,7 % - комплектация
3 % - транспорт оборудования
I,2 % - заготовительно-складские расходы

В объектных сметах приведены стоимостные показатели строительства при температуре наружного воздуха минус 30 °С, а также удельные показатели стоимости I м2 площади и I м^3 объёма здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство ЗРУ-IO-(6х24)-ЖБ-5I-2-КК

Сметная стоимость 2I,47 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 3,5 тыс.ч.час
Сметная заработная плата 2,5 тыс.руб.
Расчётный измеритель единичной стоимости
Общая площадь здания I46 кв.м
Объём здания 727 куб.м

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоём - кость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I	I-I-I	Строительные работы	I9,49	-	-	-	I9,49	-	2,94	2,09	I33,49 26,8I
2	2-I-I	Вентиляция	0,II	-	-	-	0,II	-	0,02	0,0I	0,75 0,I5
3	3-I-I	Отопление при Тнар = - 30 °С	-	0,40	-	-	0.40	-	0,I0	0,I0	2,74 0,55
4	3-I-2	Приобретение и монтаж освещения	-	0,70	-	-	0,70	-	0,25	0,I7	4,79 0,96
5	3-I-4	Приобретение и монтаж кабельных конструкций	-	0,39	-	-	0,39	-	0,06	0,04	2,67 0,54
6	3-I-5	Приобретение и монтаж электро - оборудования для отопления и вентиляции	-	0,30	0,08	-	0,38	-	0,I3	0,09	2,05 0,4I
		Итого:	I9,6	I,79	0,08	-	2I,47	-	3,50	2,5	I46,5I 29,42
7	3-I-3	Приобретение и монтаж оборудования I0 кВ	-	2,I9	I02,36	-	I04,55	-	I,53	I,06	I5,00 3,0I
		Итого по смете с учётом оборудования I0 кВ	I9,6	3,98	I02,44	-	I26,02	-	5,03	3,56	I6I,49 32,43

Зам.главного инженера С.А.Романенко
Главный инженер проекта Г.Д.Фомин
Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21316701

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ХВ-51-2-КК ВАРИАНТ К104 И ТНАР=-30ГРАД.С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2.АС

ОСОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,490 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2941 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,087 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 727,00 М3ЗД
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 26,81 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 29-4	-ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,05	21,00 -	21,00 6,53	1	-	1 -	- 9,40	- -
2	Е1-1617 ЗСН 29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610 1000М3	0,05	18,60 -	18,60 5,77	1	-	1 -	- 8,31	- -
3	Е1-1591 ЗСН 22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,05	144,00 6,41	137,39 56,10	6	-	7 3	13,00 60,78	1 4
4	СОЕР ТВ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	54,00	0,29 0,06	-	16	3	- -	0,09 -	5 -
5	Е1-1603 ЗСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДОТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,05	11,50 1,30	10,06 3,12	1	-	- -	2,63 4,49	- -
6	Е1-1549 ЗСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,37	106,00 4,81	101,19 41,60	39	2	37 15	9,79 59,90	4 22
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР В	0,12	74,76	-	9	9	-	157,20	19

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 80-1 Т,Ч, П,3,67	ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ 100М3		74,76	-			-	-	-
8	Е1-1611 ЭСН 29-4 Т,Ч, П,3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР ВО ВРЕМЕННОИ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	0,38	22,10 -	22,10 6,85	8	-	9 3	- 9,86	- 4
9	Е1-1618 ЭСН 29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 1000М3	0,38	42,00 -	42,00 13,06	16	-	16 5	- 18,81	- 7
10	Е1-1637 ЭСН 31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,19	15,10 -	15,10 4,68	3	-	3 1	- 6,74	- 1
11	Е1-1184 ЭСН 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,90	9,69 6,20	3,49 2,29	18	12	6 	11,20 3,30	21 6
12	Е1-967 ЭСН 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,82	41,50 41,50	- -	34	34	- -	89,60 -	73 -
13	Е1-1591 ЭСН 22-13	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3	0,11	144,00 6,41	137,39 56,10	16	1	15 6	13,00 80,78	1 9
14	ССЕР ТБ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	132,00	0,29 0,06	- -	38	8	- -	0,09 -	12 -
15	Е1-1603 ЭСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,11	11,50 1,30	10,06 3,12	1	-	1 -	2,63 4,49	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			207	69	96		136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ,					37		53
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			207	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	59		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	37		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	69	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	106	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			34	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			260	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		192
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	110	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е7-6 ЗСН 1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	10,00	4,69 1,20	3,69 1,33	49	12	37 13	2,08 1,72	21 17
		МТ								
17	ССОЦ П9-123	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА 1Ф15,8- 3 ИЗ БЕТОНА В15	10,00	59,20 -	- -	592	-	- -	- -	- -
		М3								
18	ССОЦ ТВ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	51,00	0,23 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КГ								
19	ССОЦ ТВ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	223,00	0,25 -	- -	56	-	- -	- -	- -
		КГ								
20	Е7-15 ЗСН 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	10,00	6,50 2,71	2,68 0,96	65	27	27 10	4,51 1,24	45 12
		МТ								
21	ССОЦ П9-348 ТВ3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТИПА 1ФБ6-1 ИЗ БЕТОНА В25	3,20	69,54 -	- -	223	-	- -	- -	- -
		М3								
22	ССОЦ ТВ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	364,00	0,25 -	- -	91	-	- -	- -	- -
		КГ								
23	ССОЦ ТВ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	39,00	0,32 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КГ								
24	Е7-400 ЗСН 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	14,00	1,27 0,22	0,79 0,29	18	3	11 4	0,39 0,37	5 5
		МТ								
25	ССОЦ П3-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	2,10	44,20 -	- -	93	-	- -	- -	- -
		М3								
26	Е6-90 ЗСН 11-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА В10	0,80	33,67 1,55	0,33 0,10	27	1	- -	2,81 0,13	2 -
		М3								
27	Е8-13 ЗСН 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,04	25,10 19,60	1,50 0,45	1	1	- -	36,10 0,58	1 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1239	44	75		74
			РУБ.					27		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1239	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	48		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	27		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1079	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	109	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
28	Е7-723 ЭСН 54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	17,52	6,93 1,80	2,99 1,06	121	32	53 19	2,96 1,37	52 24
		М3								
29	СССЦ П8-525 Т,Ч,ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ТИПА Л9-5 ИЗ БЕТОНА В15	16,32	65,86 -	- -	1075	-	- -	- -	- -
		М3								
30	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	70,40	0,23 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		КГ								
31	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	641,60	0,25 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		КГ								
32	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	84,00	0,32 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		КГ								
33	СССЦ П8-503 Т,Ч,ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ТИПА П10,5 ИЗ БЕТОНА В15	1,20	59,16 -	- -	71	-	- -	- -	- -
		М3								
34	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	48,00	0,23 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		КГ								
35	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	80,00	0,25 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		КГ								
36	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	16,00	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		КГ								
37	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	16,00	0,41 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		КГ								
38	Е6-226 ЭСН 26-4	-ПРИЯМКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В7,5	21,70	41,23 4,49	1,23 0,37	895	97	27 8	8,01 0,48	174 10
		М3								
39	Е22-1 ЭСН	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С	185,70	1,67	0,01	310	35	2	0,32	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1	СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,19	-			-	-	-
		М								
40	Е4-261	-РЕЗКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	0,74	2,50	0,87	2	-	-	1,16	1
	ЗСН	100М								
	34-1			0,63	0,82			-	0,03	-
41	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,58	210,00	22,70	121	9	13	28,00	16
	ЗСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	6	ПЛИТ		15,30	7,06			4	9,11	5
		100М2								
42	С0604	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ	2,58	128,72	-	332	-	-	-	-
	П636	ТОЛЩИНОЙ 25ММ РАЗМЕРОМ								
	ЦЧ1П32	1200Х800		-	-			-	-	-
		Т								
43	Е6-85	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ В	0,41	329,00	1,30	135	5	-	21,10	9
	ЗСН	ПРИЯМКАХ								
	9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
44	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	8
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗ								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			3315	183	95		319
			РУБ,					31		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3315	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1313	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	64		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	31		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	183	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	214	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ,			1724	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			547	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	100	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			310	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4172	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	314	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			4172	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	314	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
45	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	10,00	10,60	4,19	106	30	42	5,02	50
	ЗСН	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
	3-2	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т		3,01	1,52			15	1,96	20
		ШТ								
46	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	5,00	78,96	-	395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П9-5	КОЛОНН ТИПА 1К48-3М2 ИЗ								
	Т,Ч,ТБ3-3	БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	60,00	0,23	-	14	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
48	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	664,00	0,25	-	166	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
49	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	16,00	0,41	-	7	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
50	Е7-139	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	5,00	10,20	5,25	51	20	27	5,95	30
	ЭСН	ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	10-1	ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т		4,04	1,93			10	2,49	12
		ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М								
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
51	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	2,25	81,38	-	183	-	-	-	-
	П8-47	ТИПА 1БСТ6-6А4Т ИЗ БЕТОНА В35								
	Т,Ч,ТБ3-3	М3		-	-			-	-	-
52	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	86,00	0,25	-	22	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
53	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	222,00	0,23	-	51	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
54	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	31,50	0,32	-	10	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
55	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	50,00	0,41	-	21	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1026	50	69		80
			РУБ.					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1026	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	44		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	25		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			869	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
56	Е7-247 ЭСН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	50,00	16,30 4,05	5,72 2,86	815	203	286 103	6,60 2,66	330 133
57	ССОЦ П8-381	ШТ -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.200ММ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т ТИПА ПС60.18.2,0-3Я-31(4ШТ) ПС62,5.18.2,0-3Я-2.31(4ШТ) ПС60.12.20-2Я-31(4ШТ) ПС62,5.12.2,0-2Я-31(4ШТ) ПС60.12.2,0-2Я-35(4ШТ) ПС65.18.2,0-1Я-39(2ШТ)	199,20	10,10 -	- -	2012	-	- -	- -	- -
58	ССОЦ П8-365	М2 -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.200ММ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 5М МАССОЙ ДО Т ТИПА С30.12.2,0-6Я-57(4ШТ) 2ПС12.12.2,0-Я-59(10ШТ)2ПС12,1 6.2,0-Я-59(6ШТ) 2ПС 6.18.2,0-Я-60(2ШТ) 2ПС6.12.2,0-Я 60(6ШТ)	46,24	9,91 -	- -	478	-	- -	- -	- -
59	Е8-30 ЭСН 5-1	М2 -ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ КИРПИЧОМ	0,60	34,20 2,21	0,61 0,24	27	2	- -	4,05 0,31	3 -
60	Е7-665 ЭСН 47-10-1,6	М3 -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	2,14 0,97	0,44 0,16	17	8	3 1	1,55 0,21	12 2
61	ССОЦ П8-360	ШТ -СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ПК60.6,5-Л(6ШТ)	6,00	58,90	-	353	-	-	-	-
62	ССОЦ ТБ3-1	М3 -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	64,00	- 0,23	- -	15	-	- -	- -	- -
63	ССОЦ ТБ3-1	КГ -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	252,00	- 0,25	- -	63	-	- -	- -	- -
64	ССОЦ ТБ3-1	КГ -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	111,20	- 0,32	- -	36	-	- -	- -	- -
65	ССОЦ ТБ3-1	КГ -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	118,40	- 0,41	- -	49	-	- -	- -	- -
66	Е7-537	КГ -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ	10,00	- 3,12	- 1,52	31	11	- 16	- 1,78	- 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 42-11-1,8	МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,10	0,57			6	0,74	7
		ШТ								
67	ССОЦ П11-239	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ТИПА	0,58	71,10	-	41	-	-	-	-
		ПП15-40(6ШТ)ППУ10-40(4ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
68	Е7-291 ЭСН 17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В СТЕНАХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ,КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ,И ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	2,27	342,00	-	776	48	-	34,00	77
				21,30	-			-	-	-
		Т								
69	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА 2 РАЗА	0,68	60,50	0,03	41	26	-	68,00	46
		100М2		36,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			4754	298	305		486
			РУБ.					110		142
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4754	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1105	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	195		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	110		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	298	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	408	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			3047	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			786	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	140	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			445	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5985	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		700
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	548	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			5985	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		700
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	548	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
70	Е7-186 ЭСН 11-6	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И	5,00	7,97	2,83	40	8	14	2,85	14
		СООРУЖЕНИ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 20 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 15М		1,67	1,02			5	1,32	7
		ШТ								
71	Е7-177 ЭСН 11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И	6,00	5,70	1,67	34	7	11	2,04	12
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ		1,20	0,68			4	0,88	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
72	ССЦ П8-118	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА 2ПГ6-5АТ5Т(4ШТ)	36,00	7,90	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
73	ССЦ П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА ПГ3АТ5Т(5ШТ)	90,80	5,62	-	506	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
74	ССЦ П8-115	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА 2ПГ6-2АТ5Т(1ШТ)	9,00	5,56	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
75	ССЦ П8-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=700ММ ТИПА 2ПВ6-3АТ5Т-7(1ШТ)	9,00	7,67	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
76	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
				1,01	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
77	ССЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ7А-1	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
78	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
80	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
81	Е7-291 ЭСН 17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПОКРЫТИИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ	0,13	342,00	-	44	3	-	34,00	4
		Т		21,30	-			-	-	-
82	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,04	60,50	0,03	2	1	-	60,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1044	20	26		35
			РУБ.					9		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1044	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			76	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	17		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	9		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	20	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	29	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			922	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			172	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
83	Е11-2 ЭСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,91	43,30 3,57	0,99 0,30	39	3	1 -	7,19 0,39	7 -
84	Е11-11 ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	7,30	29,30 1,62	- -	214	12	- -	2,90 -	21 -
85	Е13-225 ЭСН 25-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2	91,00	1,83 0,84	0,21 0,06	167	76	19 5	1,40 0,08	127 7
86	Е11-67 ЭСН 11-1	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М2	0,91	109,38 20,50	1,74 0,52	100	19	1 -	40,20 0,67	37 1
87	Е11-68 ЭСН 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	0,91	28,56 1,18	0,56 0,16	26	1	- -	2,12 0,21	2 -
88	Е11-69 ЭСН 11-3	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ РАСТВОРА М300 100М2	0,91	96,38 15,50	1,02 0,31	88	14	1 -	28,50 0,40	26 -
89	Е11-70 ЭСН 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	0,91	35,46 0,94	0,46 0,14	32	1	- -	1,82 0,18	2 -
90	Е6-83 ЭСН 9-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПОЛУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ Т	2,14	441,00 124,00	1,40 0,42	944	265	3 1	210,00 0,54	449 1
91	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,64	60,50 38,40	0,03 -	39	25	- -	68,00 -	44 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1649	416	25		715
			РУБ.					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1649	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1204	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	416	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	422	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2072	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		749
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		749
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
92	Е10-105 ЗСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,60	1,45	0,35	7	3	2	0,91	4
		М2		0,55	0,11			1	0,14	1
93	Е10-106 ЗСН 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	2,10	1,19	0,29	2	1	-	0,83	2
		М2		0,51	0,09			-	0,12	-
94	С122-827 СБ.ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН24-19В	4,60	14,50	-	67	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
95	С122-818 СБ.ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДН21-10А	2,10	15,20	-	32	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
96	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
97	Е10-140 ЗСН 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,1	1,34	-	3	-	-	0,36	1
		М2		0,20	-			-	-	-
98	Е10-141 ЗСН 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,60	0,95	-	4	1	-	0,25	1
		М2		0,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			133	5	2		8
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
99	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	2,34	5,35	0,15	13	7	-	6,00	14
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
100	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,46	8,17	0,18	20	13	-	9,70	24
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
101	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,34	5,84	0,05	14	11	-	9,70	23
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
102	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,46	8,44	0,06	21	9	-	6,90	17
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
103	Е15-201	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,03	85,30	4,90	3	1	-	57,40	2
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	51-1	РАСТВОРОМ		33,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			71	41	-		80
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
104	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,68	51,60	0,74	87	13	1	14,30	24
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	10-1	15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е12-300 ЗСН 10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	1,68	12,65 0,15	0,25 0,10	21	-	- -	0,35 0,13	1 -
106	Е12-286 ЗСН 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ПЕНОБЕТОННЫМИ ТОЛЩ 120ММ 100М2	1,68	17,30 15,50	1,80 0,53	29	26	3 1	28,50 0,68	48 1
107	ССОЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	20,81	30,40 -	- -	633	-	- -	- -	- -
108	Е12-297 ЗСН 9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	1,68	7,71 2,34	0,19 0,06	13	4	- -	4,72 0,08	8 -
109	Е12-289 ЗСН 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,68	49,90 10,70	1,30 0,39	84	18	3 1	18,90 0,50	32 1
110	Е12-176 ЗСН 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4 СЛОЕВ РУБЕРОИДА РКП-350А НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ 100М2	2,08	338,00 54,90	15,60 4,69	703	114	33 10	95,20 6,05	198 13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1570	175	40		311
			РУБ.					12		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1570	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			723	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	28		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	12		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	175	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	187	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			633	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			259	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	47	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			147	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1976	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	234	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1976	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	234	-		-
	РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
					ОТМОСТКА					
111	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	20,00	10,40	-	208	32	-	3,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
112	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,60	16,00	1,06	106	12	7	3,52	23
	ЗСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			2	0,41	3
113	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	0,66	109,38	1,74	72	14	1	40,20	27
	ЗСН	ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
	11-1	100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		КРЫЛЬЦО								
114	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,00	10,40	-	21	3	-	3,00	6
	ЗСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
115	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,00	16,00	1,06	32	4	2	3,52	7
	ЗСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
116	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	1,20	29,19	0,34	35	1	-	0,99	1
	ЗСН	ИЗ БЕТОНА В10								
	1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
117	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	ЗСН	СТУПЕНЕЙ								
	9-6	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
118	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
	ЗСН	ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			486	67	10		127
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			486	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			408	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	7		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	70	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			45	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			610	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	84	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			610	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	84	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			15494	1368	743		2371
			РУБ.					261		341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15494	-	-		-

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4945	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	482		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	261		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1368	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1629	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	456	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1447	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2941
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2087	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2941
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2087	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316702

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ЖБ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,109	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	16	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,012	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	109,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750 ЭСН 23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОИ,Т, ДО 0,2	1,00	8,88	1,47	9	6	1	9,59	10
				5,66	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
2	СЦ1Ч3 ДОП В2 П2545	-СТОИМОСТЬ ВЕТИЛЯТОРА ВКР 4,00.25,6	1,00	68,60	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц8-462-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ	1,00	2,62	0,04	3	2	-	3,00	3
				1,88	-			-	-	-
		ШТ								
4	Е16-36 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	0,91	0,01	5	1	-	0,35	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
5	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,69	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	60,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			89	10	1		16
			РУБ.					-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2	-		-

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1318705

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6КВ)С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР, *минус 30°С*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ЖБ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,403 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 102 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,103 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 403,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Ц8-615-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ШТ	21,00	4,47	-	94	83	-	4,00	84			
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЭТ-4=ПЭТ-4 ШТ	21,00	3,94 7,22 -	- - -	152	-	- - -	- - -	- - -			
3	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ Т	0,15	377,00	4,70	49	4	-	61,00	8			
4	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 100М2	0,05	33,30 60,50 38,40	1,41 0,03 -	3	2	- - -	1,82 68,00 -	- 3 -			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			298	89	-		95			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			55	-	-		-			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	87	-		-			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			152	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			400	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-			

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				403	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	103	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318708

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ЖБ-61-2-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-435.90,ЭП.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,697 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 253 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,166 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 697,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 3,64	2 -
2	1517ДОП.16 -02490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96 -	- -	42	-	- -	- -	- -
3	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ 100ШТ	0,01	71,50 50,00	1,30 0,52	1	1	- -	80,00 0,67	1 -
4	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25 ШТ	1,00	13,67 -	- -	14	-	- -	- -	- -
5	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,14	93,00 31,90	51,80 16,20	13	4	7 2	57,00 20,90	8 3
6	1507 ДОП64-1173	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200 ШТ	10,00	4,44 -	- -	44	-	- -	- -	- -
7	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,625-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	4,00	1,91 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,02	116,00	58,00	2	1	1	81,00	2
				48,80	18,20			-	23,48	-
		100шт								
9	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16.545.215-78	1,00	2,56	-	3	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
11	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,20	1,08	-	1	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
12	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,40	0,99	-	1	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
13	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10шт								
14	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
15	1507-2031	-ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ	1,00	5,96	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
		100шт		15,60	0,02			-	0,03	-
17	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100шт		38,40	0,06			-	0,08	-
19	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	1,30	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	6,00	2,60	0,07	16	8	-	2,00	12
				1,26	0,01			-	0,01	-
		шт								
21	1504ДОП,89 -06618	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП1-16	6,00	1,08	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	25,10	0,04	3	2	-	31,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		17,10	0,82			-	0,03	-
23	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ш-20-0-01-10/220	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	0,31	102,25	-	32	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	3,80	68,00	28,20	258	95	107	44,00	167
				25,00	8,88			34	11,46	44
		100М								
26	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,03	272,40	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
27	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,10	227,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
28	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,25	190,00	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			549	113	118		197
			РУБ,					36		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	79		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	36		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	113	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	149	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			697	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			697	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318706

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ 10КВ СО ШКАФАМИ КРУ СЕРИИ К-104 НА ТОК 1600А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ЖБ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-435.90,ЭП1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 104,551 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 102,361 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,190 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1528 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,055 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ВРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	6,00	-	-	149	103	37	27,00	162	-		
				24,90				14	3,10	19	-		
		МТ											
2	1503ДОП67-081450	-ШКАФ КРУ-10 ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А	4,00	2393,80	9575	-	-	-	-	-	-		
		0,831 Т МТ		-				-	-	-	3,32		
3	1503ДОП67-081449	-ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1000А	2,00	2243,80	4488	-	-	-	-	-	-		
		0,741 Т МТ		-				-	-	-	1,48		
4	Ц8-87-2	-ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ,ШКАФ С МЕЛКИМИ АППАРАТАМИ,ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТСН	12,00	-	-	198	133	28	19,00	228	-		
				16,50				10	1,07	13	-		
		МТ											
5	1503ДОП67-081456	-ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1000А	2,00	1328,60	2657	-	-	-	-	-	-		
		0,548 Т МТ		-				-	-	-	1,10		
6	1503ДОП67-081475	-ШКАФ С МЕЛКИМИ АППАРАТАМИ	8,00	1363,60	10909	-	-	-	-	-	-		
		0,515 Т МТ		-				-	-	-	4,12		
7	1503ДОП67-081469	-ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТСН	2,00	1223,80	2448	-	-	-	-	-	-		
		0,546 Т МТ		-				-	-	-	1,09		
8	Ц8-89-1	-ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	29,00	-	-	722	496	182	27,00	783	-		
				24,90				70	3,10	90	-		
9	1503ДОП67-	-ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ	29,00	2143,80	62170	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	081446	ЛИНИЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ									
		0,680 Т МТ		-				-	-	-	19,72
10	08-87-3	- ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ,ШКАФ К БЛИЖНЕМУ И ДАЛЬНЕМУ РЯДУ НА ТОК 2000А	10,00	-	-	131	83	18	14,00	140	-
				13,10				6	0,80	8	-
		МТ									
11	1503ДОП95-081608	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ И ДАЛЬНЕМУ РЯДУ НА ТОК 2000А	4,00	1030,00	4120	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т МТ		-				-	-	-	3,22
12	1503ДОП95-081605	-ШИННЫЙ МОСТ НА ТОК 1000А	2,00	620,00	1240	-	-	-	-	-	-
		0,593 Т МТ		-				-	-	-	1,19
13	1503ДОП95-081609	-ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ШКАФ	8,00	135,00	1080	-	-	-	-	-	-
		48,000 КГ МТ		-				-	-	-	0,38
14	1503-09140	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	12,00	60,00	720	-	-	-	-	-	-
		50,000 КГ П.М		-				-	-	-	0,60
15	08-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	2,00	-	-	8	3	-	2,00	4	-
		МТ		4,18				-	0,03	-	-
16	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ Я38101	2,00	-	-	67	-	-	-	-	-
		МТ		33,36				-	-	-	-
17	08-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
		МТ		2,68				-	0,01	-	-
18	1504-01009	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50	1,00	2,25	2	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
19	08-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,50	-	-	32	7	1	24,00	12	-
		100М		64,20				-	0,26	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	99409	1243	826	266		1331	36,22
				РУБ.				100		130	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			1092				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	2982	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	102361	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		67					
		ИТОГО:		РУБ.		1310	826	266		1461	36,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			719	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		67	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	129	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		102361	2029	955	266		1528	36,22
			РУБ,					100			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			161	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		102361	2190	955	266		1528	36,22
			РУБ,					100			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		104551	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1528	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1055	-		-	-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

21316710

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 13187 ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ 10-(6Х24)-ЖБ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-435.90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,387	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	54	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,035	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	387,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,48	37,00	2,30	18	7	1	26,00	12
		100ШТ		15,80	0,37			-	0,48	-
2	2405ДОП,5-29-11791	-СТОЙКА С-1200	48,00	0,81	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,48	27,80	1,90	13	7	1	25,00	12
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
4	2405ДОП5-2-9-11788	-СТОЙКА С-400	48,00	0,26	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	2405ДОП5-2-9-11804	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК У-60	0,10	56,87	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	4,08	1,65	0,30	7	5	1	2,00	8
		100ШТ		1,17	0,12			-	0,15	1
7	2405ДОП5-2-9-11730	-КОНСОЛЬ К-360	404,00	0,21	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	2405ДОП,5-29-11731	-КОНСОЛЬ К-450	4,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,19	108,00	36,00	21	7	7	61,00	12
		Т		34,30	9,84			2	12,69	2
10	2405ДОП,5-	-ЛОТОК ЛГ-200-0,8	23,00	1,45	-	33	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318710

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	29-11754		ШТ								
11	2405ДОП,5-29-11755	-ЛОТОК ЛГ-200-1	ШТ	3,00	1,72	-	5	-	-	-	-
12	2405ДОП,5-29-11756	-ЛОТОК ЛГ-200-2	ШТ	22,00	2,36	-	52	-	-	-	-
13	2405ДОП,5-29-11766	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ЛГУ-200	ШТ	8,00	0,97	-	8	-	-	-	-
14	2405ДОП,5-29-11785	-ПРИЖИМ В-41	1000ШТ	0,08	76,18	-	6	-	-	-	-
15	08-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0,08	92,30	70,60	7	1	6	19,00	2
					11,70	22,10			2	28,51	2
16	2405ДОП,5-11108	-КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КП-0,1/0,2-2У1	ШТ	4,00	7,73	-	31	-	-	-	-
17	2405ДОП,5-29-11806	-СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ	1000ШТ	0,01	275,76	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				336	27	16		46
			РУБ.						4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				335	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				23	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	-	12		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	27	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	31	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				271	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				24	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В $Н_1Р_1$ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В $Н_1Р_1$ -		РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				28	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				387	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	35	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				387	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	35	-		-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316711

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ РАСЧ. ТМИНУС30°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-(6Х24)-КВ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-435.90-ЭП-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,384 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,085 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,299 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 132 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,087 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	-	-	9	3	2	3,00	6	-			
				4,72				1	0,36	1	-			
		ШТ												
2	1504,ЦЕНА ЗАВОДА	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ1401 2874,20745	2,00	40,00	80	-	-	-	-	-	-			
		20,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04			
3	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-			
				1,15				-	-	-	-			
		ШТ												
4	Ц8-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-			
				1,28				-	0,01	-	-			
		ШТ												
5	С154-155	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-02-10/220	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-			
				0,12				-	-	-	-			
		ШТ												
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-			
				1,99				-	0,01	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МТ									
7	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222	1;00	1,95	2	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
8	290319-423 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	0,21	-	-	21	-	-	-	-	-
		100МТ		102,25				-	-	-	-
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	2,25	-	-	137	53	51	41,00	92	-
				60,80				19	10,84	24	-
		100М									
10	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	2,12	-	-	23	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
		1000М									
11	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,05	-	-	12	-	-	-	-	-
				272,40				-	-	-	-
		1000М									
12	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				283,00				-	-	-	-
		1000М									
13	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
				339,60				-	-	-	-
		1000М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		82	152	59	53		103	0,04
			РУБ,					20		25	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				112				
			РУБ,		3	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		85	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			73					
		ИТОГО:	РУБ,			225	59	53		128	0,04
			РУБ,					20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			52	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		85	277	67	53		132	0,04
			РУБ,					20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		85	299	67	53		132	0,04
			РУБ,					20			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		384	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	87	-		-	-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов

Наименование		Кол-во
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	2945 2716
Основная заработная плата	руб.	1371
Строительные машины	руб.	743
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	14 13
Основная заработная плата	руб.	7
Строительные машины	руб.	1
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	545 522
Основная заработная плата	руб.	289
Строительные машины	руб.	183
Всего:		
Затраты труда	ч.час	3504 3251
Основная заработная плата	руб.	1667
Строительные работы	руб.	927

Примечание: в числителе указана трудоёмкость нормативная, в знаменателе построечная.

Начальник ОКП-1 Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

Госстрой СССР
Центральный институт типового проектирования
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
220123, г.Минск, ул.В.Хоружей, 13/61

Сдано в печать 11.12 1990 г.
Заказ № 39 Тир. 230 экз. 19
Инв.№ 2705/3

gost.e-ecolog.ru