ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-3-33.87

ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО

ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-3-33.87

ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I

Стоимость по основному варианту	
Общая	105,31 тыс.руб.
Стоимость строительно-монтажных работ	87,27 тыс.руб.
1 куб. м. здания	29,30 руб.
(от строительно-монтажных работ)	

Разработан Государственным Проектным институтом Харьковский Промтранспроект

Типовой проект утвержден и введен в действие Госстроем СССР
Протокол от 11.03.88г. №11.

Главный инженер института		А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта		Н.Т.Фартушный
Начальник отдела		Н.Д.Курилко

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Пояснительная записка 4

Часть I

2. Объектная смета № I На строительство тепловозо-вагонного депо на одно стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи I520 мм. Вариант для ремонта тепловозов при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 30°С 5

3. Объектная смета № 2 На строительство тепловозо-вагонного депо на одно стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи I520 мм. Вариант для ремонта тепловозов при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 20°С 7

4. Объектная смета № 3 На строительство тепловозо-вагонного депо на одно стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи I520 мм. Вариант для ремонта тепловозов при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 40°С 9

5. Локальная смета № I Общестроительные работы (-30°С) II

6. Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I 47

7. Локальная смета № I-I Общестроительные работы (-20°С) 49

8. Локальная смета № I-2 Общестроительные работы (-40°С) 57

9. Локальная смета № 2 Смотровая канава дл. I5 мм (монолитн. вариант) 65

I0. Локальная смета № 3 Смотровая канава дл. I5 м (сборный вариант) 69

II. Локальная смета № 4 Приобретение оборудования гардероба 73

I2. Локальная смета № 5 Отопление 74

I3. Локальная смета № 5-I Отопление (расчетная температура - 20°С) 77

I4. Локальная смета № 5-2 Отопление (расчетная температура - 40°С) 79

I5. Локальная смета № 6 Теплоснабжение установок систем 8I

I6. Локальная смета № 6-I Теплоснабжение (расчетная температура -20°С) 85

16б Локальная смета № 6-2 Теплоснабжение (расчетная температура - 40°С) 88

I7. Локальная смета № 7 Технологическое пароснабжение 90

I8. Локальная смета № 8 Пароснабжение пароводяных водоподогревателей 93

Часть 2

I9. Локальная смета № 9 Паровой узел управления 96

20. Локальная смета № I0 Вентиляция 99

2I. Локальная смета № I0-I Вентиляция (расч. -40°С) I08

22. Локальная смета № I0-2 Вентиляция (расч. -20°С) II0

23. Локальная смета № II Хозпитьевой водопровод II2

24. Локальная смета № I2 Производственный противопожарный водопровод II5

25. Локальная смета № I3 Внутренние водостоки II8

26. Локальная смета № I4 Горячее водоснабжение I2I

27. Локальная смета № I5 Водяной узел управления I23

28. Локальная смета № I6 Производственная канализация I27

29. Локальная смета № I7 Бытовая канализация I29

30. Локальная смета № I8 Канализация незагрязненных сточных вод I3I

3I. Локальная смета № I9 Технологическое оборудование камнаты приема пищи I33

32. Локальная смета № 20 Электроосвещение I35

33. Локальная смета № 2I Силовое электрооборудование I42

34.Локальная смета № 22 Автоматизация 155
35.Локальная смета № 23 Электроосвещение смотровой канавы 168
36.Локальная смета № 24 Радиофикация 172
37.Локальная смета № 25 Телефонизация 175
38.Локальная смета № 26 Электрочасофикация 178
39.Локальная смета № 27 Пожарная сигнализация 180
40. Локальная смета № 28 Приобретение и монтаж технологического оборудования 183
41.Локальная смета № 29 Приобретение инструмента приспособлений, инвентаря 186
42.Локальная смета № 30 Разводка сжатого воздуха 189
43.Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах (-30°С) 192
44.Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах (-20°С) 193
45.Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах (-40°С) 194

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена по форме и в объеме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет послужили:

- единые районные единичные расценки на строительные работы,
- ценники на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование,
- ценник №.I средних цен на материалы, детали и конструкции,
- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия по II-й зоне Московской области (базисные цены).

Сметная документация разработана для температуры наружного воздуха -30°С при теплоносителе вода, а также для температуры наружного воздуха -20°С, -40°С с привязкой стоимости местных материалов к базисным ценам.

В сметах учтены следующие нормы начисления:

Накладные расходы на строительные работы	16,5%
на внутренние сантехнические работы	13,3%
на металлоконструкции	8,6%
транспортные расходы оборудования	4%
наценки снаба	0,7%
тара и упаковка	2%
заготовительно-складские расходы	1,2%
плановые накопления	8%.

При привязке смет к местным условиям строительства накладные расходы определяются по установленным нормам.

Сметы не учитывают стоимость затрат при строительстве в сейсмических районах Крайнего Севера.

Объектные сметы определяют стоимость объекта в ценах базисного района.

Составил Курилко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на одно стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи I520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 30°С

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I05,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и.т.п.) I429,87 на I условный ремонт
2. I м2 общей площади здания - 292,29 руб.
3. I м3 объема здания - 35,36 руб.

№№ пп	№№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор. присп. произ. инвен.	прочих затрат	всего	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	норм. услов. чист. прод.	наим. един. измер.	кол-во единиц	стоим. единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	58,53	-	-	-	58,53				м3	2978,I3	I9,65
2	2	Смотровая канава длиной I5 м (монолитная)	2,24	-	-	-	2,24				-"-	-"-	0,75
3	4	Приобретение оборудования гардероба	-	-	0,40	-	0,40				-"-	-"-	0,I3
4	5	Отопление	0,67	-	-	-	0,67				-"-	-"-	0,22
5	6	Теплоснабжение установок систем	I,24	0,07	I,0	-	2,3I				-"-	-"-	0,78
6	7	Технологическое паро-снабжение	0,I3	0,07	-	-	0,20				-"-	-"-	0,07
7	8	Пароснабжение пароводяных подогревателей	0,32	-	-	-	0,32				-"-	-"-	0,II
8	9	Паровой узел управления	0,43	0,02	0,05	-	0,50				-"-	-"-	0,I7
9	I0	Вентиляция	II,78	0,25	0,06	-	I2,09				-"-	-"-	4,06
I0	II	Хозпитьевой водопровод	0,57	0,0I	0,52	-	I,I0				-"-	-"-	0,37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	I2	Производственный противопожарный водопровод	0,89	-	-	-	0,89				м3	2978,13	0,30
I2	I3	Внутренние водостоки	0,I5	0,I6	-	-	0,3I				-"-	-"-	0,I0
I3	I4	Горячее водоснабжение	0,33	-	-	-	0,33				-"-	-"-	0,II
I4	I5	Водяной узел управления	0,6	0,04	-	-	0,64				-"-	-"-	0,2I
I5	I6	Производственная канализация	-	0,26	-	-	0,26				-"-	-"-	0,09
I6	I7	Бытовая канализация	0,29	-	-	-	0,29				-"-	-"-	0,I0
I7	I8	Канализация незагрязненных сточных вод	-	0,02	-	-	0,02				-"-	-"-	0,0I
I8	I9	Приобретение технологического оборудования комнаты приема пищи	-	-	0,57	-	0,57				-"-	-"-	0,I9
I9	20	Электрическое освещение	-	2,99	0,44	-	3,43				-"-	-"-	I,I5
20	2I	Силовое электрооборудование	0,0I	2,52	2,38	-	4,9I				-"-	-"-	I,65
2I	22	Автоматизация	0,0I	I,07	2,I8	-	3,26				-"-	-"-	I,I0
22	23	Электроосвещение смотровой канавы	-	0,I7	0,04	-	0,2I				-"-	-"-	0,07
23	24	Радиофикация	-	0,06	0,02	-	0,08				-"-	-"-	0,03
24	25	Телефонизация	-	0,03	0,07	-	0,I0				-"-	-"-	0,03
25	26	Электрочасофикация	-	0,04	-	-	0,04				-"-	-"-	0,0I
26	27	Пожарная сигнализация	-	0,4I	0,43	-	0,84				-"-	-"-	0,28
27	28	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,80	8,88	-	9,68				-"-	-"-	3,25
28	29	Приобретение инструмента, приспособлений, инвентаря	-	-	0,95	-	0,95				-"-	-"-	0,32
29	30	Разводка сжатого воздуха	-	0,09	0,05	-	0,I4				-"-	-"-	0,05
		Итого	78,I9	9,08	I8,04	-	I05,3I				м 3	2978,I3	35,36

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила ст.инженер К.М.Немировская

Проверила гл.технолог А.С.Шальман

Т.П. 501-3-33.87 А.11

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на одно стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 40°С

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 107,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и.т.п.) 1459,47 руб. на 1 условный ремонт
2. 1 м2 общей площади здания - 298,35 руб.
3. 1 м3 объема здания - 35,78 руб.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор. присп. произ. инвен.	прочих затрат	всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин	норм. услов. чист. прод.	наим. един. изм.	кол-во единиц	стоим. един. в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1,1-2	Общестроительные работы	60,56	-	-	-	60,56				м3	3004,36	20,15
2	2	Смотровая канава длиной 15 м (монолитная)	2,24	-	-	-	2,24				-"-	-"-	0,75
3	4	Приобретение оборудования гардероба	-	-	0,40	-	0,40				-"-	-"-	0,13
4	5-2	Отопление	0,70	-	-	-	0,70				-"-	-"-	0,23
5	6-2	Теплоснабжение	1,25	0,07	1,0	-	2,32				-"-	-"-	0,77
6	7	Технологическое пароснабжение	0,13	0,07	-	-	0,20				-"-		0,07
7	8	Пароснабжение пароводяных водоподогревателей	0,32	-	-	-	0,32				-"-	-"-	0,11
8	9	Паровой узел управления	0,43	0,02	0,05	-	0,50				-"-	-"-	0,17
9	10,10-1	Вентиляция	11,89	0,25	0,06	-	12,20				-"-	-"-	4,06
10	11	Хозпитьевой водопровод	0,57	0,01	0,52	-	1,10				-"-	-"-	0,37
11	12	Производственный противопожарный водопровод	0,89	-	-	-	0,89				-"-	3004,36	0,30
12	13	Внутренние водостоки	0,15	0,16	-	-	0,31				-"-	-"-	0,10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I4	Горячее водоснабжение	0,33	–	–	–	0,33				м3	300436	0,II
I4	I5	Водяной узел управления	0,6	0,04	–	–	0,64				–"–	–"–	0,2I
I5	I6	Производственная канализация	–	0,26	–	–	0,26				–"–	–"–	0,08
I6	I7	Бытовая канализация	0,29	–	–	–	0,29				–"–	–"–	0,09
I7	I8	Канализация незагрязненных сточных вод	–	0,02	–	–	0,02				–"–	–"–	0,0I
I8	I9	Приобретение технологического оборудования комнаты приема пищи	–	–	0,57	–	0,57				–"–	–"–	0,I9
I9	20	Электрическое освещение	–	2,99	0,44	–	3,43				–"–	–"–	I,I4
20	2I	Силовое электрооборудование	0,0I	2,52	2,38	–	4,9I				–"–	–"–	I,64
2I	22	Автоматизация	0,0I	I,07	2,I8	–	3,26				–"–	–"–	I,09
22	23	Электроосвещение смотровой канавы	–	0,I7	0,04	–	0,2I				–"–	–"–	0,07
23	24	Радиофикация	–	0,06	0,02	–	0,08				–"–	–"–	0,03
24	25	Телефонизация	–	0,03	0,07	–	0,I0				–"–	–"–	0,03
25	26	Электрочасофикация	–	0,04	–	–	0,04				–"–	–"–	0,0I
26	27	Пожарная сигнализация	–	0,4I	0,43	–	0,84				–"–	–"–	0,28
27	28	Приобретение и монтаж технологического оборудования	–	0,80	8,88	–	9,68				–"–	–"–	3,22
28	29	Приобретение инструмента, приспособлений, инвентаря	–	–	0,95	–	0,95				–"–	–"–	0,32
29	30	Разводка сжатого воздуха	–	0,09	0,05	–	0,I4				–"–	–"–	0,05
		Итого	80,37	9,08	I8,04		I07,49				м3	300436	35,78

Главный инженер института А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный
Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко
Составила ст.инженер К.М.Немировская
Проверила гл.технолог А.С.Шальман

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на одно стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 20°С

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 102,19 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и.т.п.) -1387,51 руб на 1 условный ремонт
2. 1 м2 общей площади здания - 283,64 руб.
3. 1 м3 объема здания - 36,25 руб.

№№ пп	№ смет сметн. расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор. присп. произ. инвен.	прочих затрат	всего	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	нормат. услов. чист. прод.	наимен. един. измер.	кол-во един.	стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I,I-I	Общестроительные работы	55,47	-	-	-	55,47	-	-	-	м3	2819,I6	I9,67
2	2	Смотровая канава длиной I5 м (монолитная)	2,24	-	-	-	2,24				-"-	-"-	0,79
3	4	Приобретение оборудования гардероба	-	-	0,40	-	0,40				-"-	-"-	0,I4
4	5-I	Отопление	0,64	-	-	-	0,64				-"-	-"-	0,23
5	6-I	Теплоснабжение	I,22	0,07	I,0	-	2,29				-"-	-"-	0.8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	I5	Водяной узел управления	0,60	0,04	-	-	0,64	-	-		м3	2819,16	0,23
I5	I6	Производственная канализация	-	0,26	-	-	0,26				-"-	-"-	0,09
I6	I7	Бытовая канализация	0,29	-	-	-	0,29				-"-	-"-	0,I0
I7	I8	Канализация незагрязненных сточных вод	-	0,02	-	-	0,02				-"-	-"-	0,0I
I8	I9	Приобретение технологического оборудования комнаты приема пищи	-	-	0,57	-	0,57				-"-	-"-	0,20
I9	20	Электрическое освещение	-	2,99	0,44	-	3,43				-"-	-"-	I,22
20	2I	Силовое электрооборудование	0,0I	2,52	2,33	-	4,9I				-"-	-"-	I,74
2I	22	Автоматизация	0,0I	I,07	2,I8	-	3,26				-"-	-"-	I,I6
22	23	Электроосвещение смотровой канавы	-	0,I7	0,04	-	0,2I				-"-	-"-	0,07
23	24	Радиофикация	-	0,06	0,02	-	0,08				-"-	-"-	0,03
24	25	Телефонизация	-	0,03	0,07	-	0,I0				-"-	-"-	0,04
25	26	Электрочасофикация	-	0,04	-	-	0,04				-"-	-"-	0,0I
26	27	Пожарная сигнализация	-	0,4I	0,43	-	0,84				-"-	-"-	0,30
27	28	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,80	8,88	-	9,68				-"-	-"-	3,43
28	29	Приобретение инструмента, приспособлений, инвентаря	-	-	0,95	-	0,95				-"-	-"-	0,35
29	30	Разводка сжатого воздуха	-	0,09	0,05	-	0,I4				-"-	-"-	0,05
		Итого	75,07	9,08	I8,04	-	I02,I9				м3	28I9,I6	36,25

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила ст.инженер К.М.Немировская

Проверила ст.технолог А.С.Шальман

ЗАКАЗ N1241

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-19;КЖ1-26

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 58.53 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 11.43 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 7641. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 5.53 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ (ТЕМПЕРАТУРА -30ГР)									
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,114	166,26: 9,61	156,65: 65,74	19.	1.	18.: 7.	19,50: 94,66	2. 11.	
	Т.23-4	ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1									
2	1-959 (П2=1,2)	ДОБОР ГРУНТА II ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,260	62,30: 62,30		16.	16.		131,00	34.	
	Т.80-1										
3	1-64 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ II ГРУППЫ 1000М3	0,724	137,82: 4,25	133,57: 56,36	100.	3.	97.: 41.	8,62: 81,16	6. 59.	
	Т.12-4	ЦЕНА ЕД.: 112,0+107,75*0,2+42,7*0,1									
4	1-230 (П2=1,1) (П3=1,05) (П2=0,85)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА II ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 30М В СТОРОНУ И ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3	0,750	32,19: 11,58	32,19	24.		24.: 9.	16,68	13.	
	Т.29-1	ЦЕНА ЕД.: 33,8-33,8*0,065+11,8*0,05									
5	1-237 (П2=1,1) (П3=1,05) (М=2)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,750	61,91: 22,36	61,91	46.		46.: 17.	32,20	24.	
		ЦЕНА ЕД.: 27,7*2+55,4*0,1+19,36*0,05									

ЗАКАЗ N1241

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.29-8										
6	1-256 (П2=1,1) (П3=1,05)	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 30М	1000М3	0,650	16,4	16,65	11.		11.		
						6,02			4.	8,67	6.
		ЦЕНА ЕД.: 14,9+14,9*0,1+5,21*0,05									
	Т.31-1										
7	1-267 (П2=1,1) (П3=1,05) (М=5)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 256	1000М3	0,650	51,63	51,68	34.		34.		
						18,65			12.	26,86	17.
		ЦЕНА ЕД.: 9,25*5+46,25*0,1+16,15*0,05									
	Т.31-12										
8	1-967	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	100М3	1,000	41,50		42.	42.		89,60	90.
					41,50						
	Т.81-1										
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	6,500	9,99	3,49	63.	40.	23.	11,20	73.
					6,20	2,29			15.	3,30	21.
	Т.118-10										
10	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	194,000	0,29	0,29	56.		56.		
						0,06			11.	0,09	17.
11	1-194 (П2=1,1) (П3=1,05)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,114	11,77	10,33	1.	0.	1.	2,63	0.
					1,30	3,43			0.	4,94	1.
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1+2,97*0,05									
	Т.25-1										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				412.	102.	310.	-	374.
			РУБ.					(412)	116.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		68.	(206)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	12.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				480.	114.	310.	-	380.
			РУБ.					(618)	116.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 64,00%)		38.	(181)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				518.	114.	310.	-	-
			РУБ.						116.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(799)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	380.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	230.	-	-	-
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
12	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА		7,500	27,40	0,28	206.	5.	2.	1,37	10.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1,200	25,00		30.				
29	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,150	41,30		6.				
30	СЦМ 4-7-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,150	5,58		1.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4241.	251.	126.	-	514.
			РУБ.					(377)	39.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		700.	(189)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	64.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	126.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4941.	377.	126.	-	578.
			РУБ.					(566)	39.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		395.	(166)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,.:	РУБ.				5336.	377.	126.	-	-
			РУБ.						39.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(732)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	578.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	416.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4653.	353.	436.	-	868.
			РУБ.					(789)	155.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		768.	(395)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	71.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	138.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				5421.	491.	436.	-	959.
			РУБ.					(1184)	155.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	НУЧП - 44,00%)		434.	(347)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ,..:	РУБ.				5855.	491.	436.	-	-
			РУБ.						155.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1531)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	959.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	646.	-	-	-

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

3 КАРКАС

31	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М		10,000	10,60	4,19	106.	30.	42.	5,02	50.
					3,01	1,52			15.	1,96	20.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М50	М3								
					0,70	0,08			1,	0,10	
	Т.1-1										
13	6-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	57,140	37,20	1,29	2126,	159,	74,	5,17	295,
					2,79	0,39			22,	0,50	29,
	Т.1-6										
14	6-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	М3	24,000	35,00	1,12	840,	53,	27,	4,10	98,
					2,21	0,34			8,	0,44	11,
	Т.1-7										
15	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,050	441,00	1,40	22,	6,	0,	210,00	11,
					124,00	0,42			0,	0,54	0,
16	СНИ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,431	270,00		116,				
17	СНИ 2-4-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	1,215	278,00		338,				
18	СНИ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,364	270,00		98,				
19	СНИ 4-7-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	0,250	5,58		1,				
20	6-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	7,300	31,70	0,76	231,	11,	6,	2,86	21,
					1,55	0,23			2,	0,30	2,
	Т.1-20										
21	6-20	НАБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ,БМ-150	М3	0,700	32,52	0,76	23,	1,	1,	2,86	2,
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8).1,02			1,55	0,23			0,	0,30	0,
	Т.1-20										
22	6-15	ТО ЖЕ,НА ФУНДАМЕНТАХ ТИПА ПЛИТЫ,БМ-150	М3	0,400	28,62	0,34	11,	0,	0,	0,99	0,
		ЦЕНА ЕД.: 27,8+(26,6-25,8).1,02			0,52	0,10			0,	0,13	0,
	Т.1-15										
23	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	6,000	6,83	2,68	41,	16,	16,	4,51	27,
		ЦЕНА ЕД.: 6,50+0,0152.21,9			2,71	0,96			6,	1,24	7,
	Т.1-15										
24	ССЦ П.9-348	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,БМ-200	М3	1,470	67,90		100,				
25	-"-	ТО ЖЕ,БМ-300	М3	0,400	69,54		28,				
26	СНИ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,800	22,90		18,				
27	СНИ 4-7-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,220	22,90		5,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ								
	Т.3-2										
32	ССЦ П.9-1	СТОИМОСТЬ,БМ-200 ЦЕНА ЕД.: 84,3-(0,82.2)	М3	1.200	82.66		99.				
33	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.210	22.90		5.				
34	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.780	25.00		20.				
35	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.310	41.30		13.				
36	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0.310	17.80		6.				
37	7-33	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	3.000	12.70 3.74	5.55 2.01	38. 	11.	17. 6.	6.24 2.59	19. 8.
	Т.3-3										
38	7-35	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т	ШТ	10.000	17.80 5.81	8.19 2.95	178. 	58.	82. 30.	9.69 3.81	97. 38.
	Т.3-5										
39	ССЦ П.9-29	СТОИМОСТЬ КОЛОНН ДЛИНОЙ 4М,С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ,БМ-300	М3	3.700	84.20		312.				
40	ССЦ П.9-5	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ 9,4М,БЕЗ КОНСОЛЕЙ,БМ-300	М3	14.900	80.60		1201.				
41	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	2.700	22.90		62.				
42	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	24.140	25.00		604.				
43	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	5.440	41.30		225.				
44	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	5.440	17.80		97.				
45	7-139	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	8.000	10.20 4.04	5.25 1.93	82. 	32.	42. 15.	5.95 2.49	48. 20.
	Т.10-1										
46	ССЦ П.9-288	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3,БМ-400 ЦЕНА ЕД.: 69,4+0,82+1,63	М3	1.290	71.85		93.				
47	ССЦ П.9-289	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3 ЦЕНА ЕД.: 69,4+0,82+1,63	М3	2.340	71.85		168.				
48	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.770	22.90		18.				
49	СЦМ 4-7-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0.960	22.90		22.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
50	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	4,360	25,00		109.				
51	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,930	41,30		38.				
52	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,930	17,80		17.				
53	7-94	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.БАЛОК ПОКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 3Т	ШТ	5,000	4,50	2,45	23.	7.	12.	2,29	11.
	Т.7-2				1,39	0,89			4.	1,15	6.
54	ССЦ п.8-60	СТОИМОСТЬ БАЛОК,ДЛИНОЙ 9М,ОБЪЕМОМ 1,1М3 М3	М3	5,500	91,00		501.				
55	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1,980	25,00		50.				
56	СЦМ 4-7-13	АРМАТУРА А-5	100КГ	3,300	26,00		86.				
57	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,890	32,10		29.				
58	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,910	41,30		38.				
59	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,910	17,80		16.				
60	7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,520	362,00	8,00	188.	48.	4.	141,00	73.
	Т.17-1				92,00	2,40			1.	3,10	2.
61	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	100КГ	5,200	17,80		93.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4537.	186.	199.	-	392.
			РУБ.					(385)	71.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		749.	(193)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	69.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	135.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				5286.	321.	199.	-	461.
			РУБ.					(578)	71.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		423.	(169)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				5709.	321.	199.	-	-
			РУБ.						71.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(747)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	461.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	392.	-	-	-

4 СТЕНЫ
ПАНЕЛЬНЫЕ

62	7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТА-	~~93,000~~		16,63	5,72	1547.	377.	532.	6,60	614.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ		4.05	2.06			192.	2.66	247.
		ЦЕНА ЕД.: 16,3+0,0152.21,9									
	Т.14-1										
63	7-249	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М		21,000	19,73	7,54	414.	104.	158.	8,06	169.
			ШТ		4.93	2.70			57.	3.48	73.
		ЦЕНА ЕД.: 19,4+0,0152.21,9									
	Т.14-2										
64	ССЦ п.8-331	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ТОЛЩ.30СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 М2		604.180	17.30		10452.				
65	ССЦ п.8-332	ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	М2	21,600	18.70		404.				
66	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	7.840	41.30		324.				
67	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	7.840	17.80		140.				
68	7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0.300	362.00	8.00	109.	28.	2.	141.00	42.
					92.00	2.40			1.	3.10	1.
	Т.17-1										
69	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	100КГ	3.000	17.80		53.				
70	7-288	ОПОРНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0.550	328.00	6.00	180.	15.	3.	40.50	22.
					27.80	1.80			1.	2.32	1.
	Т.17-4										
71	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	100КГ	5.500	17.80		98.				
72	7-706	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ	100М	3.600	88.70	14.70	319.	34.	53.	16.00	58.
					9.44	4.41			16.	5.69	20.
	Т.51-6										
73	7-713	СОЛНЦЕЗАЩИТА ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М	3.600	2.40	0,01	9.	2.	0.	1.04	4.
					0.54						
	Т.51-13										
74	7-714	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М	3.600	9.73	0.31	35.	16.	1.	7.35	26.
					4.54	0.09			0.	0.12	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,85+0,2.24,4									
	Т.51-14	КИРПИЧНЫЕ									
75	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		~~21,130~~ 59,73	34.20	0.81	723.	47.	17.	4.05	86.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2.21	0.24			5.	0.31	7.
	Т.5-1										
76	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ		~~1,500~~ 18,37	34.2	0.81	51.	3.	1.	4.05	6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО ~~4~~ 10М М3		2,21	0,24			0,	0,31	0,
	Т,5-1									
77	8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ,	15,010	34,30	0,81	515,	32,	12,	3,90	59,
		ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ								
		ЭТАЖА ДО 4М М3		2,10	0,24			4,	0,31	5,
	Т,5-4									
78	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТН-	0,096	86,50	1,50	8,	2,	0,	38,10	4,
		ЫМ РАСТВОРОМ 100М2								
				19,60	0,45			0,	0,58	0,
	Т,4-4									
79	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,050	441,00	1,40	22,	6,	0,	210,00	11,
				124,00	0,42			0,	0,54	0,
	Т,9-7									
80	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ	28,000	0,29	0,15	8,	2,	4,	0,13	4,
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т								
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ		0,08	0,06			2,	0,08	2,
		ЦЕНА ЕД.: 0,23+24,4,0,0025								
	1,38-10-1,8	М3								
81	ССЦ П,9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК,БМ-200 М3	0,940	64,40		61,				
82	СИМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,170	22,90		4,				
83	СИМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,600	25,00		15,				
84	СИМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,230	32,10		7,				
85	7-34	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.СТОЕК РАМ ВОРОТ	2,000	14,80	6,60	30,	9,	13,	7,38	15,
		МАССОЙ ДО 4Т ШТ								
		Закл. об. 5.		4,42	2,39			5,	3,08	6,
	Т,3-4									
86	ССЦ П,9-6	СТОИМОСТЬ,БМ-200 М3	2,940	69,16		203,				
		ЦЕНА ЕД.: 70,8-0,82,2								
87	7-121	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.РИГЕЛЕЙ РАМ	1,000	5,35	2,84	5,	2,	3,	3,61	4,
		ВОРОТ МАССОЙ ДО 3Т ШТ								
				2,18	1,03			1,	1,33	1,
	Т,8-5-1,8									
88	ССЦ П,9-287	СТОИМОСТЬ,БМ-200,ДЛИНОЙ 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М3	0,930	68,76		64,				
		ЦЕНА ЕД.: 70,4-0,82,2								
89	СИМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 ДЛЯ СТОЕК И РИГЕЛЕЙ ВОРОТ 100КГ	0,570	22,90		13,				
90	СИМ 4-7-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ ДЛЯ СТОЕК И РЕГЕЛЕЙ ВОРОТ 100КГ	2,080	22,90		48,				
91	СИМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СТОЕК И РИГЕЛЕЙ ВОРОТ 100КГ	2,470	41,30		102,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
92	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2.470	17.80		44.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				16007.	679.	799.	-	1487.
			РУБ.					(1478)	284.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		2641.	(739)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	243.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	475.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				18648.	1154.	799.	-	1730.
			РУБ.					(2217)	284.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1492.	(650)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				20140.	1154.	799.	-	-
			РУБ.						284.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2867)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1730.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1438.	-	-	-
		5 ПОКРЫТИЕ									
93	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		17.000	5.70	1.87	97.	20.	32.	2.04	35.
					1.20	0.68			12.	0.88	15.
	Т.11-1		ШТ								
94	ССЦ П.11-158	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 6М, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 700КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,72	М2	144.000	8.73		1257.				
95	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М КАНАЛЬНЫЕ		6.000	5.70	1.87	34.	7.	11.	2.04	12.
					1.20	0.68			4.	0.88	5.
	Т.11-1		ШТ								
96	7-204	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		10.000	0.90	0.56	9.	3.	6.	0.59	6.
					0.34	0.21			2.	0.27	3.
	Т.12-4		ШТ								
97	ССЦ П.8-503	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ,ПЛОЩАДЬЮ 1,12М2,БМ-300	М3	0.790	60.80		48.				
98	ССЦ П.8-504	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ 4,5М2,БМ-300	М3	1.890	62.50		118.				
99	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.700	22.90		16.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
100	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	3,000	25,00		75,			—	
101	6-173	МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛ.БЕТ.УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ,БМ-200	М3	0,160	42,70	0,81	7,	1,	0,	8,40	1,
	Т.16-1				4,61	0,24			0,	0,31	0,
102	СЦМ 2-4-10	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,010	338,00		3,				
103	7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		12,000	8,02	2,88	96,	20,	35,	2,85	34,
	Т.11-4		ШТ		1,67	1,04			12,	1,34	16,
104	ССЦ п.11-156	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 6М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.7СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 600КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: (6,29+0,54)-0,2	М2	216,000	6,63		1432,				
105	7-204	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ЦЕНА ЕД.: 0,9+0,0049,24,4		4,000	1,02	0,56	4,	1,	2,	0,59	2,
	Т.12-4		ШТ		0,34	0,21			1,	0,27	1,
106	ССЦ п.11-156	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 3М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.5СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 600КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: (6,29-0,16)-(0,2,3)	М2	4,500	5,53		25,				
107	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,300	40,80		53,				
108	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		13,000	2,43	1,03	32,	13,	13,	1,64	21,
	Т.12-7		ШТ		1,01	0,38			5,	0,49	6,
109	ССЦ п.8-236	СТОИМОСТЬ,БМ-200	М3	1,240	90,20		112,				
110	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,400	22,90		9,				
111	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,340	25,00		9,				
112	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,300	32,10		10,				
113	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,460	41,30		19,				
114	12-299	ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	100М2	2,730	51,60	0,74	141,	21,	2,	14,30	39,
	Т.10-1				7,64	0,22			1,	0,28	1,
115	173	ЗАПОЛНЕНИЕ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ БЕТОНОМ М-50	М3	2,380	39,55	0,81	94,	11,	2,	8,40	20,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					4,61	0,24			1,	0,31	1,
	Т.16-1	ЦЕНА ЕД.: 42,7-(29,3-26,2),1,015									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3700,	97,	103,	-	218,
			РУБ.					(200)	38,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		611,	(100)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	56,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	110,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4311,	207,	103,	-	274,
			РУБ.					(300)	38,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		345,	(88)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				4656,	207,	103,	-	-
			РУБ.						38,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(388)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	274,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	245,	-	-	-
		6 КРОВЛЯ									
116	12-286	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТНЫМ ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩ.120ММ	100М2	2,160	17,30	1,80	37,	33,	4,	28,50	62,
	Т.9-3				15,50	0,53			1,	0,68	1,
117	~~12-286~~	~~ТО ЖЕ, ТОЛЩ.160ММ~~	100М2	~~1,537~~	17,30	1,80	27,	24,	3,	28,50	44,
	Т.9-3				15,50	0,53			1,	0,68	1,
118	ССЦ п.3-148	СТОИМОСТЬ	М3	52,030	22,30		1160,				
119	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	3,697	51,60	0,74	191,	28,	3,	14,30	53,
	Т.10-1				7,64	0,22			1,	0,28	1,
120	12-153	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	3,697	319,00	14,90	1179,	194,	55,	90,80	336,
	Т.2-6-1				52,40	4,47			17,	5,77	21,
121	6-20	УКЛАДКА БЕТОНА М-100 В ПРИМЫКАНИЯХ И В ШВАХ МЕЖДУ ПЛИТАМИ	М3	1,980	31,70	0,76	63,	3,	2,	2,86	6,
	Т.1-20				1,55	0,23			0,	0,30	1,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
122	12-289	НАКЛЕЙКА ПОЛОСЫ РУБЕРОИДА	100М2	0,256	49,90	1,30	13.	3.	0.	18,90	5.
	Т,9-6				10,70	0,39			0.	0,50	0.
123	12-277	ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	100М2	2,900	9,43	0,01	27.	7.	0.	4,14	12.
	Т,8-2				2,30						
124	6-2	НАБЕТОНКА ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ЛЕСТНИЦУ,БМ-150	М3	0,140	34,98	0,37	5.	0.	0.	4,50	1.
	Т,1-2	ЦЕНА ЕД.: 35,9*(27,2-26,3),1,02			2,45	0,11			0.	0,14	0.
125	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,010	441,00	1,40	4.	1.	0.	210,00	2.
	Т,9-7				124,00	0,42			0.	0,54	0.
126	СЦМ 4-7-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ	100КГ	0,100	5,58		1.				
127	8-59	МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА	Т	0,070	194,00	1,38	14.	2.	0.	54,30	4.
	Т,7-3				27,80	0,41			0.	0,53	0.
128	12-283	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	0,180	107,00	0,38	19.	1.	0.	10,60	2.
	Т,8-8				6,20	0,11			0.	0,14	0.
129	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,050	60,50	0,03	3.	2.	0.	68,00	3.
	Т,164-8				38,40						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2743.	298.	67.	-	555.
			РУБ.					(365)	20.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		453.	(183)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	42.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	82.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3196.	380.	67.	-	597.
			РУБ.					(548)	20.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		256.	(161)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3452.	380.	67.	-	-
			РУБ.						20.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(709)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	597.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	400.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		7 ПЕРЕГОРОДКИ									
130	8-43	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,		2,546	496,00	7,70	1263.	188.	20.	137,00	389.
		АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ									
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2		74,00	2,31			6.	2,98	8.
	Т.5-8										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1263.	188.	20.	-	397.
			РУБ.					(208)	6.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		208.	(104)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	19.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	37.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1471.	225.	20.	-	376.
			РУБ.					(312)	6.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		118.	(92)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1589.	225.	20.	-	-
			РУБ.						6.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(404)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	376.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	231.	-	-	-
		8 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
131	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ		87,600	2,18	0,24	191.	62.	21.	1,21	106.
		С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ									
		БОЛЕЕ 2М2	М2		0,71	0,07			6.	0,09	8.
	Т.10-3										
132	СИМ 2-2-14	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС 18-18В	М2	26,480	18,10		479.				
133	СИМ 2-2-144	ТО ЖЕ	М2	6,620	8,53		56.				
134	СИМ 2-2-161	ТО ЖЕ	М2	3,600	14,10		51.				
135	СИМ 2-2-160	ТО ЖЕ, ПВД12-24.1	М2	50,900	13,00		662.				
136	10-88	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	31,000	0,24		7.	7.		0,46	14.
					0,24						
	Т.15-2										
137	СИМ 1-1-440	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	КОМПЛ	1,000	4,67		5.				
138	СИМ 1-1-428	ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ	КОМПЛ	8,000	2,15		17.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
139	СЦМ 1-1-438	ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	КОМПЛ	22,000	3,81		84,				
140	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	0,092	1010,00	6,78	93,	6,	1,	113,00	10,
	Т.18-1				66,00	2,03			0,	2,62	0,
141	7-285	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ	Т	0,010	362,00	8,00	4,	1,	0,	141,00	1,
	Т.17-1				92,00	2,40			0,	3,10	0,
142	СЦМ 4-7-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	100КГ	0,100	5,58		1,				
143	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	0,876	242,00	1,50	212,	22,	1,	46,90	41,
	Т.201-2				25,20	0,45			0,	0,58	1,
144	7-701	УКЛАДКА УПЛОТНЕННОГО ШНУРА	100М	4,300	42,30	0,08	182,	17,	0,	6,43	28,
	Т.51-1				4,02	0,02			0,	0,03	0,
145	ДОп.Вып.2 п.1091	СТОИМОСТЬ	КГ	129,000	2,75		355,				
		ДВЕРНЫЕ									
146	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,800	1,45	0,35	7,	3,	2,	0,91	4,
	Т.20-1				0,55	0,11			1,	0,14	1,
147	10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,800	1,34		6,	1,		0,36	2,
	Т.26-1				0,20						
148	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ	М2	4,590	2,00	0,13	9,	3,	1,	1,16	5,
	Т.20-3				0,67	0,04			0,	0,05	0,
149	10-107	ТО ЖЕ,В ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	9,000	2,00	0,13	18,	6,	1,	1,16	10,
	Т.20-3				0,67	0,04			0,	0,05	0,
150	СЦМ 2-2-240	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-13	М2	5,420	18,70		101,				
151	СЦМ 2-2-230	ТО ЖЕ,ДН21-10	М2	2,090	16,90		35,				
152	СЦМ 2-2-	ТО ЖЕ,ДГ21-7	М2	2,940	15,00		44,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:217										
153	: СЦМ 2-2-:218	:ТО ЖЕ,АГ21-8	М2	3,760	14,20		53.				
154	: СЦМ 2-2-:219	:ТО ЖЕ,АГ21-10	М2	4,180	13,50		56.				
155	: СЦМ 1-1-:447-1	:СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2,000	8,94		18.				
156	: СЦМ 1-1-:446-1	:ТО ЖЕ,ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	1,000	6,73		7.				
157	: СЦМ 1-1-:448-1	:ТО ЖЕ,ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	10,000	2,97		30.				
158	: 10-107	:УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ :ДО 3М2	М2	18,810	2,00	0,13	38.	13.	2.	1,16	22.
	Т.20-3				0,67	0,04			1.	0,05	1.
159	: СЦМ 2-2-:264	:СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПД-5 С :ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И :ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И :КОРОБОК	М2	18,810	28,30		532.				
160	: СЦМ 1-1-:342	:ПОКОВКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	КГ	38,500	0,32		12.				
		ВОРОТА									
161	: 10-144	:УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ :КОРОБКАМИ	М2	26,320	3,76	0,49	99.	40.	13.	2,56	67.
	Т.27-1				1,53	0,15			4.	0,19	5.
162	: СЦМ 2-2-:372	:СТОИМОСТЬ ВОРОТ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	М2	23,260	18,40		428.				
163	: СЦМ 2-2-:374	:ТО ЖЕ,С КАЛИТКОЙ	М2	3,160	19,70		62.				
164	: СЦМ 2-1-:1969	:СТОИМОСТЬ М/К КАРКАСА ВОРОТ	Т	1,050	287,00		301.				
165	: СЦМ 1-1-:342	:СТОИМОСТЬ ПОКОВОК	КГ	6,140	0,32		2.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4257.	181.	42.	-	326.
			РУБ.					(223)	12.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				3956.	181.	42.	-	326.
			РУБ.					(223)	12.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				301.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		653.	(112)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП - 41,00%)		26.	(0)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	62.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	122.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4936.	303.	42.	-	388.
			РУБ.					(335)	12.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00% (НУЧП - 44,00%)			395.	(98)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				5331.	303.	42.	-	-
			РУБ.						12.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(433)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	388.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	315.	-	-	-
		9 ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
166	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,267	43,30	0,99	98.	8.	2.	7,19	16.
	Т.1-2				3,57	0,30			1.	0,39	1.
167	11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТА ПОД ПОЛЫ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ	М3	5,100	16,10	1,08	82.	9.	6.	3,58	18.
	Т.7-1				1,80	0,32			2.	0,41	2.
168	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100	М3	21,710	29,30		636.	35.		2,90	63.
	Т.1-11				1,62						
169	11-67	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.30ММ ИЗ БМ-300	100М2	1,793	135,24	1,74	242.	37.	3.	40,20	72.
	Т.11-1	ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3).3,06			20,50	0,52			1.	0,67	1.
170	11-67	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ ИЗ БМ-200	100М2	0,474	123,00	1,74	58.	10.	1.	40,20	19.
	Т.11-1				20,50	0,52			0.	0,67	0.
171	11-68(М=2)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67)	100М2	-0,474	31,60	0,56	-15.	-1.	-0.	2,12	-1.
	Т.11-2	ЦЕНА ЕД.: 15,8*2			1,18	0,16			-0.	0,21	-0.
172	11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	100М2	1,792	91,10	1,30	163.	85.	2.	81,10	145.
	Т.11-12				47,70	0,39			1.	0,50	1.
173	11-57	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.60ММ	100М2	0,450	82,60	1,12	37.	7.	1.	29,00	13.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					14,50	0,34			0,	0,44	0,
	Т,8-3										
174	11-58(М=8)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) ЦЕНА ЕД.: 15,6*8	100М2	0,450	124,80	2,24	56,	1,	1,	3,68	2,
					1,84	0,64			0,	0,83	0,
	Т,8-4										
175	11-67	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ ИЗ БМ-200	100М2	0,450	123,00	1,74	55,	9,	1,	40,20	18,
					20,50	0,52			0,	0,67	0,
	Т,11-1										
176	11-68(М=2)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) ЦЕНА ЕД.: 31,6*2	100М2	-0,450	63,20	0,56	-28,	-1,	-0,	2,12	-1,
					1,18	0,16			-0,	0,21	-0,
	Т,11-2										
177	11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	100М2	0,924	9,83	0,08	9,	7,	0,	12,60	12,
					7,86	0,02			0,	0,03	0,
	Т,11-11										
178	11-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ПО УКЛОНУ	М3	0,100	29,30		3,	0,		2,90	0,
					1,62						
	Т,1-11										
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК									
179	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,568	43,30	0,99	25,	2,	1,	7,19	4,
					3,57	0,30			0,	0,39	0,
	Т,1-2										
180	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-100	М3	6,810	29,30		200,	11,		2,90	20,
					1,62						
	Т,1-11										
181	11-55	ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,052	70,00	0,95	4,	1,	0,	18,80	1,
					9,88	0,28			0,	0,36	0,
	Т,8-1										
182	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,052	417,00	4,52	22,	3,	0,	108,00	6,
					61,40	1,36			0,	1,75	0,
	Т,8-1										
183	11-57	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.60ММ	100М2	0,016	82,60	1,12	1,	0,	0,	29,40	0,
					14,50	0,34			0,	0,44	0,
	Т,8-3										
184	11-58(М=8)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕ-		0,016	124,80	2,24	2,	0,	0,	3,68	0,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ								
		СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) 100М2		1,84	0,64			0.	0,83	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,6*8								
	Т.8-4									
185	13-225	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА	1,620	1,83	0,21	3.	1.	0.	1,40	2.
		М2		0,84	0,06			0.	0,08	0.
	Т.25-1									
186	13-226 (М=3)	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА М2	1,620	2,07	0,03	3.	1.	0.	1,50	2.
				0,90						
		ЦЕНА ЕД.: ,69*3								
	Т.25-2									
187	13-15	ПОКРЫТИЕ ИЗ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТОЛЩ.20ММ НА КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ М2	53,200	6,07	0,07	323.	58.	4.	1,76	94.
				1,09	0,02			1.	0,03	1.
	Т.2-2									
		МОЗАИЧНЫЕ								
188	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,078	43,30	0,99	3.	0.	0.	7,19	1.
				3,57	0,30			0.	0,39	0.
	Т.1-2									
189	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,620	29,30		18.	1.		2,90	2.
				1,62						
	Т.1-11									
190	11-55	ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.40ММ 100М2	0,078	70,00	0,95	5.	1.	0.	18,80	1.
				9,88	0,28			0.	0,36	0.
	Т.8-1									
191	11-56(М=4)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) 100М2	0,078	54,40	0,92	4.	0.	0.	1,36	0.
				0,64	0,28			0.	0,36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,6*4								
	Т.8-2									
192	11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ (ТЕРРАЦЦО) ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА 100М2	0,078	628,00	2,32	49.	8.	0.	166,00	13.
				99,00	0,70			0.	0,90	0.
	Т.11-5									
193	11-74	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ 100М	0,078	28,70	0,02	2.	1.	0.	20,60	2.
				11,50	0,01			0.	0,01	0.
	Т.11-8									
194	11-50	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА М3	2,800	16,10	1,08	45.	5.	3.	3,58	10.
				1,80	0,32			1.	0,41	1.
	Т.7-1									
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0.306	43.30	0.99	13.	1.	0.	7.19	2.
				3.57	0.30			0.	0.39	0.
	Т.1-2									
196	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-100 М3	2.450	29.30		72.	4.		2.90	7.
				1.62						
	Т.1-11									
197	11-57	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ 100М2	0.306	82.60	1.12	25.	4.	0.	29.40	9.
				14.50	0.34			0.	0.44	0.
	Т.8-3									
198	11-205	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 100М2	0.306	519.00	0.75	159.	13.	0.	75.50	23.
				43.60	0.22			0.	0.28	0.
	Т.28-1									
199	11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТА В ОСНОВАНИИ ПОЛА У НАРУЖНЫХ СТЕН М3	3.110	16.10	1.08	50.	6.	3.	3.58	11.
				1.80	0.32			1.	0.41	1.
	Т.7-1									
		ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ								
200	8-11	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ М3	6.300	13.40	0.37	84.	3.	2.	0.89	6.
				0.45	0.11			1.	0.14	1.
	Т.3-2									
201	8-10	ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ М3	0.210	10.70	0.32	2.	0.	0.	0.80	0.
				0.40	0.10			0.	0.13	0.
	Т.3-1									
202	28-122	УКЛАДКА ПУТИ НА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ КМ	0.005	29200.00	1100.00	146.	3.	6.	1010.00	5.
				539.00	278.00			1.	358.62	2.
	Т.11-12									
203	7-668	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ЛЕЖНЕЙ ШТ	7.000	1.40	0.13	10.	4.	1.	1.01	7.
				0.59	0.05			0.	0.06	0.
		ЦЕНА ЕД.: 0,72+0,028.24,4								
	Т.47-11-1.8									
204	ССЦ П.9-92	СТОИМОСТЬ,БМ-200 М3	0.420	64.40		27.				
205	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0.300	22.90		7.				
206	СЦМ 4-7-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	1.000	22.90		23.				
207	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0.040	41.30		2.				
208	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0.040	17.80		1.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
209	27-95	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТ	М3	0,700	64,30	1,73	45,	1,	1,	1,85	1,
	Т.22-2				1,08	0,54			0,	0,70	0,
210	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,090	22,90		2,				
211	СЦМ 4-7-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,220	22,90		5,				
212	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,130	41,30		5,				
213	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,130	17,80		2,				
214	7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,045	362,00	8,00	16,	4,	0,	141,00	6,
	Т.17-1				92,00	2,40			0,	3,10	0,
215	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	100КГ	0,450	17,80		8,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2809,	342,	38,	-	622,
			РУБ.					(380)	10,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУчП - 50,00%)		463,	(190)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	43,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	83,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3272,	425,	38,	-	665,
			РУБ.					(570)	10,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУчП - 44,00%)		262,	(167)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				3534,	425,	38,	-	-
			РУБ.						10,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(737)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	665,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	435,	-	-	-
		10 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
216	9-46 (М=1,03)	МОНТАЖ М/К ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,650	59,74	33,06	39,	9,	21,	23,28	15,
		ЦЕНА ЕД.: 58*1,03			14,21	12,15			8,	15,67	10,
	Т.7-1										
217	9-47 (М=1,03)	ТО ЖЕ,М/К ПЛОЩАДОК	Т	1,100	48,20	18,13	53,	22,	20,	31,00	34,
		ЦЕНА ЕД.: 46,8*1,03			19,57	5,59			6,	7,21	8,
	Т.7-2										
218	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ М/К ЛЕСТНИЦ	Т	0,440	358,00		158,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1975										
219	СЦМ 2-1-1981	ТО ЖЕ, ОГРАЖДЕНИЯ	- Т	0,210	327,00		69,				
220	СЦМ 2-1-1979	ТО ЖЕ, ПЛОЩАДОК	- Т	1,100	326,00		359,				
221	9-43 (М=1,03)	МОНТАЖ М/К ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ	М	49,000	7,03	4,69	344,	74,	230,	2,42	119,
		ЦЕНА ЕД.: 6,83*1,03			1,52	1,63			80,	2,10	103,
	Т.6-4										
222	СЦМ 2-1-1825	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ПРОЛЕТОМ ДО 6М	- Т	2,630	239,00		629,				
223	СЦМ 2-1-1829	ТО ЖЕ, ПОДВЕСОК, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ МОНОРЕЛЬСЫ	- Т	0,410	251,00		103,				
224	9-94 (М=1,03)	МОНТАЖ М/К БАЛОК, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ВЕНТПЛОЩАДКИ	- Т	2,300	30,08	14,73	69,	21,	34,	13,90	32,
		ЦЕНА ЕД.: 29,2*1,03			8,96	5,15			12,	6,64	15,
	Т.12-1										
225	СЦМ 2-1-1904	СТОИМОСТЬ	- Т	2,300	242,00		557,				
226	9-47 (М=1,03)	МОНТАЖ М/К СЪЕМНЫХ ШИТОВ	- Т	0,050	48,20	18,13	2,	1,	1,	31,00	2,
		ЦЕНА ЕД.: 46,8*1,03			19,57	5,59			0,	7,21	0,
	Т.7-2										
227	СЦМ 2-1-2114	СТОИМОСТЬ	- Т	0,050	441,00		22,				
228	9-209 (М=1,03)	МОНТАЖ М/К ЭЖЕКТОРА	Т	0,180	72,82	20,60	13,	6,	4,	55,41	10,
		ЦЕНА ЕД.: 70,7*1,03			35,33	6,15			1,	7,93	1,
	Т.32-12										
229	СЦМ 2-1-2115	СТОИМОСТЬ	- Т	0,180	370,00		67,				
230	9-153 (М=1,03)	МОНТАЖ М/К РЕЛЬСОВОГО УПОРА	Т	0,200	27,91	5,13	6,	3,	1,	25,96	5,
		ЦЕНА ЕД.: 27,1*1,03			15,24	1,57			0,	2,03	0,
	Т.24-4										
231	СЦМ 2-1-2097	СТОИМОСТЬ	- Т	0,200	307,00		61,				
232	20-696	КРОНШТЕЙНЫ, БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	100 КГ	5,000	35,90	0,46	180,	31,	2,	9,83	49,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.18-1				6,10	0,14			1.	0,18	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2731.	167.	313.	-	404.
			РУБ.					(480)	108.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				180.	31.	2.	-	50.
			РУБ.					(33)	1.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				2551.	136.	311.	-	354.
			РУБ.					(447)	107.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		30.	(17)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП = 41,00%)		219.	(183)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	23.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	45.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2980.	212.	313.	-	427.
			РУБ.					(680)	108.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		238.	(211)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3218.	212.	313.	-	-
			РУБ.						108.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(891)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	427.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	320.	-	-	-
		11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
233	15-201	ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,078	85,30	4,90	7.	3.	0.	57,40	4.
	Т.51-1				35,60	2,33			0.	3,01	0.
234	15-539	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ СИЛИКАТНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,078	18,40	0,16	1.	1.	0.	20,70	2.
	Т.156-2-23				12,00	0,05			0.	0,06	0.
235	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	0,109	34,60	1,10	4.	2.	0.	30,00	3.
	Т.52-3				17,60	0,33			0.	0,43	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12.	6.	0.	-	9.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		2.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				14.	6.	0.	-	9.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		1.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				15.	6.	0.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(12)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	9.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	6.	-	-	-
		12 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ШТУКАТУРКА								
236	15-260	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1.883	83.00	6.20	156.	70.	12.	65.00	122.
				37.10	3.85			7.	4.97	9.
	Т.55-1-11									
237	15-242	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1.857	76.20	5.60	142.	59.	10.	56.00	104.
				32.00	3.40			6.	4.39	8.
	Т.55-1									
238	15-295	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100М2	1.741	30.70	0.87	53.	29.	2.	29.40	51.
				16.50	0.26			0.	0.34	1.
	Т.59-2									
239	15-295 (П1=0,9) (П2=0,9)	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 8М 100М2	5.722	28.96	0.78	166.	85.	4.	26.46	151.
				14.85	0.23			1.	0.30	2.
		ЦЕНА ЕД.: 30,7-16,5*0,1-0,87*0,1								
	Т.59-2									
240	15-297	ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100М2	2.431	20.70	0.15	50.	45.	0.	29.80	72.
				18.50	0.04			0.	0.05	0.
	Т.59-4									
241	15-297 (П1=0,9) (П2=0,9)	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 8М 100М2	2.160	18.84	0.14	41.	36.	0.	26.82	58.
				16.65	0.04			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 20,7-18,5*0,1-0,15*0,1								
	Т.59-4									
		ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ								
242	15-658	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН 100М2	0.390	44.80	0.50	17.	3.	0.	14.50	6.
				7.90	0.15			0.	0.19	0.
	Т.168-1									
243	15-501	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М СТЕН И ПОТОЛКА 100М2	0.520	8.44	0.06	4.	2.	0.	6.90	4.
				3.60	0.02			0.	0.03	0.
	Т.152-1									
244	15-511	СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ВЫСОТОЙ ДО 4М СТЕН И ПОТОЛКА 100М2	1.190	11.90	0.03	14.	9.	0.	13.50	16.
				7.70	0.01			0.	0.01	0.
	Т.153-4									
245	15-511	СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО-	8.895	11.90	0.03	106.	68.	0.	13.50	120.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 10,5М 100М2		7,70	0,01			0,	0,01	0,
	Т.153-4									
246	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКА	0,135	3,13	0,05	0,	0,	0,	4,60	1,
		100М2		2,40	0,02			0,	0,03	0,
	Т.153-2									
247	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 10,5М 100М2ГП	0,600	71,10	0,69	43,	25,	0,	73,80	44,
				41,00	0,21			0,	0,27	0,
	Т.22-6									
248	8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	0,600	44,40	0,34	27,	18,	0,	52,50	32,
				29,20	0,10			0,	0,13	0,
	Т.22-7									
		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА								
249	15-568	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	0,342	76,70	0,80	26,	10,	0,	49,30	17,
				27,80	0,24			0,	0,31	0,
	Т.159-8									
250	15-569	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	0,016	90,10	1,26	1,	1,	0,	60,00	1,
				33,80	0,38			0,	0,49	0,
	Т.159-9									
251	15-567	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ 100М2	0,022	32,10	0,02	1,	1,	0,	38,00	1,
				23,10	0,01			0,	0,01	0,
	Т.159-7									
252	15-566	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ 100М2	0,441	23,70	0,02	10,	6,	0,	24,60	11,
				14,60	0,01			0,	0,01	0,
	Т.159-6									
		ОБЛИЦОВКА								
253	15-82	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,942	458,60	2,00	432,	89,	2,	170,00	160,
				94,70	0,60			1,	0,77	1,
		ЦЕНА ЕД.: 422+1,5,24,4								
	Т.14-1									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				1289.	556.	30.	-	992.
		РУБ.					(586)	15.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		213.	(293)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	20.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	38.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				1502.	594.	30.	-	1012.
		РУБ.					(879)	15.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		120.	(259)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1622.	594.	30.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						15.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1137)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1012.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	609.	-	-	-
		13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА									
254	1-959	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ВРУЧНУЮ	100М3	0,090	62,30		6.	6.		131,00	12.
					62,30						
	Т.80-1										
255	27-173	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ	100М2	0,600	230,00	7,40	138.	8.	4.	25,60	15.
					14,00	1,90			1.	2,45	1.
	Т.43-1										
256	27-174 (М=2)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-0,600	18,12		-11.	-0.		1,14	-1.
					0,60						
		ЦЕНА ЕД.: 9,06*2									
	Т.43-2										
257	27-169	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.30ММ	100М2	0,600	156,00		94.	5.		14,40	9.
					8,23						
	Т.42-1										
258	11-3	ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД КРЫЛЬЦО	М3	4,000	10,40		42.	6.		3,00	12.
					1,62						
	Т.1-3										
259	8-28	ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	М3	0,460	11,80	2,16	5.	1.	1.	6,50	3.
					3,20	0,65			0.	0,84	0.
	Т.4-8										
260	6-15	КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	2,200	29,43	0,34	65.	1.	1.	0,99	2.
					0,52	0,10			0.	0,13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 27,8+(27,4-25,8).1,02									
	Т.1-15										
261	СЦМ 1-1-366	РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,011	261,00		3.				
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ									
262	6-15	БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА,БМ-100	М3	0,080	27,80	0,34	2.	0.	0.	0,99	0.
					0,52	0,10			0.	0,13	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1-15										
263	8-38	КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ КАНАЛА	М3	0,050	37,90	0,62	2.	0.	0.	6,86	0.
					3,75	0,19			0.	0,25	0.
	Т.5-5										
264	7-723	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	0,310	6,93	2,99	2.	1.	1.	2,96	1.
					1,80	1,06			0.	1,37	0.
	Т.54-1										
265	ССЦ п.8-521	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ,БМ-300	М3	0,210	75,30		16.				
266	ССЦ п.8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ,БМ-300	М3	0,100	60,80		6.				
267	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 ЛОТКОВ И ПЛИТ	100КГ	0,060	22,90		1.				
268	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 ЛОТКОВ И ПЛИТ	100КГ	0,100	25,00		2.				
269	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 ЛОТКОВ И ПЛИТ	100КГ	0,040	32,10		1.				
270	6-15	МОНОЛИТНОЕ БТОННОЕ ДНИЦЕ ПРИЯМКА,БМ-150	М3	0,510	28,62	0,34	15.	0.	0.	0,99	1.
		ЦЕНА ЕД.: 27,8+(26,6-25,8).1,02			0,52	0,10			0.	0,13	0.
	Т.1-15										
271	6-30	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОБЬЕМОМ ДО 5М3,БМ-150	М3	0,300	36,52	1,20	11.	1.	0.	4,35	1.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8).1,02			2,34	0,36			0.	0,46	0.
	Т.3-1										
272	8-38	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИЯМКА	М3	1,600	37,90	0,62	61.	6.	1.	6,86	11.
					3,75	0,19			0.	0,25	0.
	Т.5-5	ГРЯЗЕОТСТОЙНИК									
273	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,223	166,26	156,65	37.	2.	35.	19,50	4.
					9,61	65,74			15.	94,66	21.
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1									
	Т.23-4										
274	1-959 (П1=1,2)	ДОБОР ГРУНТА 1\ ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	100М3	0,100	74,76		7.	7.		157,20	16.
					74,76						
		ЦЕНА ЕД.: 62,3+62,3*0,2									
	Т.80-1										
275	1-183 (П2=1,2)	ПОГРУЗКА ГРУНТА 1\ ГРУППЫ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,010	166,26	156,65	2.	0.	2.	19,50	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П3=1,1)			9,61	65,74			1,	94,66	1,
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1								
	Т.23-4									
276	1-183	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	0,205	166,26	136,4	34,	2,	32,	19,50	4,
	(П2=1,2)	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С								
	(П3=1,1)	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1		9,61	65,74			13,	94,66	19,
		ГРУППЫ 1000М3								
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1								
	Т.23-4									
277	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	788,000	0,29	0,29	229,		229,		
					0,06			46,	0,09	69,
278	1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТО-	0,438	11,77	10,33	5,	1,	5,	2,63	1,
	(П2=1,1)	ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
	(П3=1,05)	1000М3		1,30	3,43			2,	4,94	2,
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1+2,97*0,05								
	Т.25-1									
279	1-256	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕ-	0,185	16,65	16,65	3,		3,		
	(П2=1,1)	РОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М 1000М3								
	(П3=1,05)				6,02			1,	8,67	2,
		ЦЕНА ЕД.: 14,9+14,9*0,1+5,21*0,05								
	Т.31-1									
280	1-267	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	0,185	51,68	51,68	10,		10,		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	(П3=1,05)	Н 256 1000М3			18,65			3,	26,86	5,
	(М=5)									
		ЦЕНА ЕД.: 9,25*5+46,25*0,1+16,15*0,05								
	Т.31-12									
281	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	1,850	9,69	3,49	18,	11,	6,	11,20	21,
		КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3								
				6,20	2,29			4,	3,30	6,
	Т.118-10									
282	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0,200	41,50		8,	8,		89,60	18,
		ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3								
				41,50						
	Т.81-1									
283	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА	0,990	27,40	0,28	27,	1,	0,	1,37	1,
		М50 М3								
				0,70	0,08			0,	0,10	0,
	Т.1-1									
284	6-235	ДНИЩЕ,СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ТОЛЩ.ДО	13,800	51,14	1,42	706,	87,	20,	11,20	155,
		300ММ, БМ=200 М3								
				6,28	0,44			6,	0,57	8,
		ЦЕНА ЕД.: 55,2-(33,3-29,3),1,015								
	Т.27-4									
285	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,400	270,00		108,				
286	СЦМ 2-4-18	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,500	283,00		142,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1-15									
263	8-38	КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ КАНАЛА М3	0,050	37,90	0,62	2.	0.	0.	6,86	0.
				3,75	0,19			0.	0,25	0.
	Т.5-5									
264	7-723	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М3	0,310	6,93	2,99	2.	1.	1.	2,96	1.
				1,80	1,06			0.	1,37	0.
	Т.54-1									
265	ССЦ П.8-521	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ,Бм-300 М3	0,210	75,30		16.				
266	ССЦ П.8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ,Бм-300 М3	0,100	60,80		6.				
267	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 ЛОТКОВ И ПЛИТ 100КГ	0,060	22,90		1.				
268	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 ЛОТКОВ И ПЛИТ 100КГ	0,100	25,00		2.				
269	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 ЛОТКОВ И ПЛИТ 100КГ	0,040	32,10		1.				
270	6-15	МОНОЛИТНОЕ БТОННОЕ ДНИЦЕ ПРИЯМКА,Бм-150 М3	0,510	28,62	0,34	15.	0.	0.	0,99	1.
				0,52	0,10			0.	0,13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 27,8+(26,6-25,8).1,02								
	Т.1-15									
271	6-30	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОБЬЕМОМ ДО 5М3,Бм-150 М3	0,300	36,52	1,20	11.	1.	0.	4,35	1.
				2,34	0,36			0.	0,46	0.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8).1,02								
	Т.3-1									
272	8-38	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИЯМКА М3	1,600	37,90	0,62	61.	6.	1.	6,86	11.
				3,75	0,19			0.	0,25	0.
	Т.5-5	ГРЯЗЕОТСТОЯНИК								
273	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,223	166,26	156,65	37.	2.	35.	19,50	4.
				9,61	65,74			15.	94,66	21.
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1								
	Т.23-4									
274	1-959 (П1=1,2)	ДОБОР ГРУНТА 1\ ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,100	74,76		7.	7.		157,20	16.
				74,76						
		ЦЕНА ЕД.: 62,3+62,3*0,2								
	Т.80-1									
275	1-183 (П2=1,2)	ПОГРУЗКА ГРУНТА 1\ ГРУППЫ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,010	166,26	156,65	2.	0.	2.	19,50	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0,50	0,04			1,	0,05	1,
	Т.9-1										
300	10-138	ПОКРЫТИЕ ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	М2	6,770	4,30	0,01	29,	5,	0,	1,29	9,
					0,67						
	Т.25-6										
301	1-959	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ВРУЧНУЮ	100М3	0,020	62,30		1,	1,		131,00	3,
					62,30						
	Т.80-1										
302	27-173	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОС-ТКУ	100М2	0,130	230,00	7,40	30,	2,	1,	25,60	3,
					14,00	1,90			0,	2,45	0,
	Т.43-1										
303	27-174 (К=2)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-0,130	18,12		-2,	-0,		1,14	-0,
					0,60						
		ЦЕНА ЕД.: 9,06*2									
	Т.43-2										
304	27-169	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.30ММ	100М2	0,130	156,00		20,	1,		14,40	2,
					8,23						
	Т.42-1										
		МАСЛОСБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ									
305	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,066	166,26	156,65	11,	1,	10,	19,50	1,
					9,61	65,74			4,	94,66	6,
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1									
	Т.23-4										
306	1-959 (П1=1,2)	ДОБОР ГРУНТА 1\ ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	100М3	0,040	74,76		3,	3,		157,20	6,
					74,76						
		ЦЕНА ЕД.: 62,3+62,3*0,2									
	Т.80-1										
307	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	ПОГРУЗКА ГРУНТА 1\ ГРУППЫ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,004	166,26	156,65	1,	0,	1,	19,50	0,
					9,61	65,74			0,	94,66	0,
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1									
	Т.23-4										
308	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1\ ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3	0,063	166,26	156,65	10,	1,	10,	19,50	1,
					9,61	65,74			4,	94,66	6,
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1									
	Т.23-4										
309	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	239,000	0,29	0,29	69,		69,		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
						0,06			14,	0,09	21,
310	1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТО-		0,133	11,77	10,33	2,	0,	1,	2,63	0,
	(П2=1,1)	ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1\ ГРУППЫ									
	(П3=1,05)		1000М3		1,30	3,43			0,	4,94	1,
	Т.25-1	ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1+2,97*0,05									
311	1-256	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1\ ГРУППЫ БУЛЬДО-		0,053	16,65	16,65	1,		1,		
	(П2=1,1)	ЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М	1000М3								
	(П3=1,05)					6,02			0,	8,67	0,
	Т.31-1	ЦЕНА ЕД.: 14,9+14,9*0,1+5,21*0,05									
312	1-267	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		0,053	51,68	51,68	3,		3,		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ									
	(П3=1,05)	Н 256	1000М3			18,65			1,	26,86	1,
	(М=5)	ЦЕНА ЕД.: 9,25*5+46,25*0,1+16,15*0,05									
	Т.31-12										
313	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-		0,530	9,69	3,49	5,	3,	2,	11,20	6,
		КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3								
	Т.118-10				6,20	2,29			1,	3,30	2,
314	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И		0,100	41,50		4,	4,		89,60	9,
		ЯМ ГРУНТ 1\ ГРУППЫ	100М3								
	Т.81-1				41,50						
315	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,025	43,30	0,99	1,	0,	0,	7,19	0,
					3,57	0,30			0,	0,39	0,
	Т.1-2										
316	6-224	СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА КРУГЛЫЕ ПРИ ТОЛЩ.		2,780	47,53	1,03	132,	21,	3,	12,70	35,
		СТЕН БОЛЕЕ 150ММ,БМ=150	М3								
	Т.26-2	ЦЕНА ЕД.: 52,5-(32,1-27,2),1,015			7,47	0,32			1,	0,41	1,
317	7-392	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	0,100	6,58	2,20	1,	0,	0,	1,82	0,
	Т.31-1				1,07	0,60			0,	0,77	0,
318	ССЦ П.9-221	СТОИМОСТЬ,БМ=200	М3	0,100	51,60		5,				
319	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,040	22,90		1,				
320	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,050	25,00		1,				
321	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,020	32,10		1,				
322	45-21*	УСТАНОВКА [illegible] СКОБ	Т	0,040	121,00	25,90	5,	3,	1,	137,00	5,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				85,70	7,77			0,1	10,02	0,
	Т.28-3									
323	СЦМ 1-1-342	СТОИМОСТЬ КГ	40,000	0,32		13,				
324	23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ ШТ	1,000	1,27	0,09	1,	1,	0,1	1,54	2,
				0,80	0,03			0,1	0,04	0,
	Т.23-1									
325	СЦМ 1-3-822	СТОИМОСТЬ ШТ	1,000	17,80		18,				
326	10-199	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК М2	0,490	3,43	0,07	2,	0,	0,1	0,32	0,
				0,18	0,02			0,1	0,03	0,
	Т.36-6									
327	10-138	ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ М2	0,490	4,30	0,01	2,	0,	0,1	1,29	1,
				0,67						
	Т.25-6									
328	22-363	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.-300ММ Т	0,030	634,00	129,00	19,	3,	0,4	134,00	4,
				83,90	38,70			1,1	49,92	1,
	Т.22-6									
329	8-27	ОБМАЗКА СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ 100М2	0,035	90,00	1,50	3,	1,	0,1	33,60	1,
				19,50	0,45			0,1	0,58	0,
	Т.4-7									
330	11-47	ТО ЖЕ,ДНИЩА 100М2	0,008	45,80	3,75	0,	0,	0,1	29,50	0,
				20,90	1,12			0,1	1,44	0,
	Т.3-5									
331	11-48	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ	0,008	14,20	1,64	0,	0,	0,1	9,11	0,
		ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 100М2		6,50	0,49			0,1	0,63	0,
	Т.3-6									
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ								
332	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,035	166,26	156,65	6,	0,	5,1	19,50	1,
				9,61	65,74			2,1	94,66	3,
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1								
	Т.23-4									
333	1-959 (П1=1,2)	ДОБОР ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,010	74,76		1,	1,		157,20	2,
				74,76						
		ЦЕНА ЕД.: 62,3+62,3*0,2								
	Т.80-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	ПОГРУЗКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,001	166,26 / 9,61	156,65 / 65,74	0.	0.	0. / 0.	19,50 / 94,66	0. / 0.
	Т.23-4	ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1								
335	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1\ ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,036	166,26 / 9,61	156,65 / 65,74	6.	0.	6. / 2.	19,50 / 94,66	1. / 3.
	Т.23-4	ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1								
336	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	130,000	0,29	0,29	38.		38.		
					0,06			8.	0,09	11.
337	1-194(П2=1,1) (П3=1,05)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1\ ГРУППЫ 1000М3	0,072	10,85 / 1,30	9,41 / 3,12	1.	0.	1. / 0.	2,63 / 4,49	0. / 0.
	Т.25-1	ЦЕНА ЕД.: 10,7+2,97*0,05								
338	1-256 (П2=1,1) (П3=1,05)	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1\ ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М 1000М3	0,031	16,65 / 6,02	16,65	1.		1. / 0.	8,67	0.
	Т.31-1	ЦЕНА ЕД.: 14,9+14,9*0,1+5,21*0,05								
339	1-267 (П2=1,1) (Д3=1,05) (М=5)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 256 1000М3	0,031	51,68	51,68 / 18,65	2.		2. / 1.	26,86	1.
	Т.31-12	ЦЕНА ЕД.: 9,25*5+46,25*0,1+16,15*0,05								
340	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,310	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	3.	2.	1. / 1.	11,20 / 3,30	3. / 1.
	Т.118-10									
341	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,050	41,50 / 41,50		2.	2.		89,60	4.
	Т.81-1									
342	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,023	43,30 / 3,57	0,99 / 0,30	1.	0.	0. / 0.	7,19 / 0,39	0. / 0.
	Т.1-2									
343	7-1	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТ ДНИЩА МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	1,000	1,52 / 0,37	1,15 / 0,42	2.	0.	1. / 0.	0,65 / 0,54	1. / 1.
	Т.1-1									
344	ССЦ П.8-200	СТОИМОСТЬ,Бм-200 М3	0,200	59,16		12.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	503										
		ЦЕНА ЕД.: 60,8-0,82.2									
345	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,030	22,90		1.				
346	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,020	25,00		0.				
347	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,010	32,10		0.				
348	7-351	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ОПОРНЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.700ММ	М3	0,020	13,74	10,30	0.	0.	0.	4,99	0.
					2,74	3,67			0.	4,73	0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,3+0,018.24,4									
	Т.25-1										
349	ССЦ П.9-245	СТОИМОСТЬ	М	0,150	13,30		2.				
350	6-15	МОНОЛИТНОЕ БЕТОННОЕ ДНИЩЕ,БМ-200	М3	0,200	29,43	0,34	6.	0.	0.	0,99	0.
					0,52	0,10			0.	0,13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 27,8+(27,4-25,8).1,02									
	Т.1-15										
351	7-351	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.КРУГЛЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М3	0,100	13,74	10,30	1.	0.	1.	4,99	0.
					2,74	3,67			0.	4,73	0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,3+0,018.24,4									
	Т.25-1										
352	ССЦ П.9-225	СТОИМОСТЬ,БМ-200	М3	0,100	68,10		7.				
353	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,030	22,90		1.				
354	СЦМ 4-7-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,020	22,90		0.				
355	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,030	32,10		1.				
356	7-351	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.700ММ	М3	0,130	13,74	10,30	2.	0.	1.	4,99	1.
					2,74	3,67			0.	4,73	1.
		ЦЕНА ЕД.: 13,3+0,018.24,4									
	Т.25-1										
357	7-352	ТО ЖЕ,ДИАМ.-1000ММ	М3	0,230	8,38	6,22	2.	0.	1.	2,92	1.
					1,58	2,16			0.	2,79	1.
		ЦЕНА ЕД.: 7,97+0,017.24,4									
	Т.25-2										
358	ССЦ П.9-245	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.-700ММ	М	0,740	13,30		10.				
359	ССЦ П.9-248	ТО ЖЕ,ДИАМ.-1000ММ	М	0,960	20,40		20.				
360	23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,000	1,27	0,09	1.	1.	0.	1,54	2.

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				0,80	0,03			0.	0,04	0.
Т.23-1										
СЦМ 1-3-822	СТОИМОСТЬ	ШТ	1,000	17,80		18.				
45-218	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	Т	0,005	121,00	25,90	1.	0.	0.	137,00	1.
				85,70	7,77			0.	10,02	0.
Т.28-3										
СЦМ 1-1-342	СТОИМОСТЬ	КГ	5,000	0,32		2.				
15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН	100М2	0,056	35,80	1,00	2.	1.	0.	37,00	2.
				20,60	0,30			0.	0,39	0.
Т.55-13										
15-276	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ПОТОЛКОВ	100М2	0,004	42,10	1,10	0.	0.	0.	45,00	0.
				24,40	0,33			0.	0,43	0.
Т.55-14										
27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ	100М2	0,055	230,00	7,40	13.	1.	0.	25,60	1.
				14,00	1,90			0.	2,45	0.
Т.43-1										
27-174 (М=2)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-0,055	36,40		-2.	-0.		1,14	-0.
				0,60						
	ЦЕНА ЕД.: 18,2*2									
Т.43-2										
27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0,055	156,00		9.	0.		14,40	1.
				8,23						
Т.42-1										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2708.	272.	540.	-	703.
		РУБ.					(812)	140.		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				2702.	269.	539.	-	697.
		РУБ.					(808)	140.		
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				6.	3.	1.	-	6.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50,00%)		446.	(404)	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП - 41,00%)		1.	(2)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	41.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	80.	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3155.	352.	540.	-	744.
		РУБ.					(1218)	140.		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		252.	(357)	-	-	-

1.	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				5447.	352.	540.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						140.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1575)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	744.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	492.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				42056.	2972.	2151.	-	6065.
			----						-------		
			РУБ.					(5123)	704.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				39198.	2833.	1839.	-	5705.
			----						-------		
			РУБ.					(4672)	597.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				2858.	139.	312.	-	360.
			----						-------		
			РУБ.					(451)	107.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		6468.	(2336)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		246.	(185)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	618.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1209.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				48770.	4181.	2151.	-	6683.
			----						-------		
			РУБ.					(7644)	704.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		3902.	(2254)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				52672.	4181.	2151.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						704.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(9898)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6683.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	4885.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				46709.	3325.	2587.	-	6953.
			----						-------		
			РУБ.					(5912)	859.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				43851.	3186.	2275.	-	6593.
			----						-------		
			РУБ.					(5461)	752.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				2858.	139.	312.	-	360.
			----						-------		
			РУБ.					(451)	107.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		7235.	(2731)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		246.	(185)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	688.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1347.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				54190.	4672.	2587.	-	7641.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					(8828)	859.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	Руб.	8,00%	(НУчП - 44,00%)		4335.	(2601)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	Руб.				58525.	4672.	2587.	-	-
			Руб.						859.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	Руб.				-	(11429)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	7641.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	Руб.				-	5531.	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента и вида работ % к общей стоимости работ
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин, заработная плата	в накладных расходах, % по стоимости по гр. I0, II	в плановых накоплениях % по стоимости по гр.I0, I3	всего по данным гр.I0, II, I2, I3	по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	864,0	4I2	I6,5	68	38	5I8						0,88 / 0,06
II	Фундаменты	м3	9I,4I	424I	I6,5	700	395	5336						9,I0 / 58,6I
	Итого А			4653		768	434	5855						9,98
	Б. Подземная часть													
III	Каркас	м3	2893	4537	I6,5	749	423	5709						9,7I / I97,34
IУ	Стены													
	а) панельные	м2	625,78	I4084	I6,5	2324	I3I3	I772I						30,I5 / 28,32
	б) кирпичные	м3	37,64	I923	I6,5	3I7	I79	24I9						4,I2 / 64,27
У	Покрытие	м2	370	3700	I6,5	6II	345	4656						7,83 / I2,59
УI	Кровля	м2	370,0	2743	I6,5	453	256	3452						5,99 / 9,34
УII	Перегородки	м2	254,6	I263	I6,5	208	II8	I589						2,8 / 6,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
У	Проемы													
	а) окна	м2	87,6	2399	I6,5	396	224	30I9						5,I4 34,46
	б) двери	м2	I8,39	966	I6,5	I59	90	I2I5						2,07 66,07
	в) ворота	м2	26,32	59I 30I	I6,5 8,6	98 26	55 26	744 353						I,87 4I,68
IX	Полы	м2	382,52	2809	I6,5	463	262	3534						6,04 9,05
X	Металлоконструкции	т	7,52	I80 255I	I6,5 8,6	29 2I9	I7 222	226 2992						5,56 428,0
XI	Наружная отделка	м2	I5,6	I2	I6,5	2	I	I5						0,0I 0,96
XII	Внутренняя отделка	м2	I228,I	I289	I6,5	2I3	I20	I622						2,77 I,5
XIII	Прочие работы	руб.		2708	I6,5	447	252	3407						5,82 -
XIУ	Разные работы	руб.		66	I6,5	II	6	83						0,I4 -
	Итого Б			42056		67I4	3902	52672						90,02
	Итого А+Б			46709		748I	4335	58525						I00

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный
Начальник отдела А.М.Штука
Составила ст.техник Н.В.Миляева
Проверила рук.группы Ю.А.Алимов

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		2 СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
3	ССЦ П.8-331	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ТОЛЩИНОЙ 30СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2	-86,580	17,30		-1498,				
4	ССЦ П.8-332	ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	М2	-21,600	18,70		-404,				
5	ССЦ П.8-327	ТО ЖЕ, ТОЛЩ.25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2	-517,600	14,40		-7453,				
		КИРПИЧНЫЕ									
6	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		-21,130	34,20	0,81	-723,	-47,	-17,	4,05	-86,
	Т.5-1	ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2,21	0,24			-5,	0,31	-7,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-10078,	-47,	-17,	-	-93,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-1662,	(-64) (-31)	-5, -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	-152,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	-298,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-11740,	-345,	-17,	-	-245,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-938,	(-95) (-27)	-5, -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				-12678,	-345,	-17,	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-122)	-5, -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-245,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-350,	-	-	-
		3 КРОВЛЯ									
7	12-286	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТНЫМ ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 120ММ	100М2	-2,160	17,30	1,80	-37,	-33,	-4,	28,50	-62,
	Т.9-3				15,50	0,53			-1,	0,68	-1,
8	12-286	ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 160ММ	100М2	-1,537	17,30	1,80	-27,	-24,	-3,	28,50	-44,
	Т.9-3				15,50	0,53			-1,	0,68	-1,
9	ССЦ П.3-148	СТОИМОСТЬ	М3	-52,030	22,30		-1160,				
10	[illegible]	ОБМАЗОЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ НАД ДУШЕВЫМИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	100М2	-0,060	26,50	1,48	-2,	-1,	-0,	17,60	-1,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-8				9,29	0,44			-0,	0,57	-0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-1226.	-58.	-7.	-	-109.
			----						-------		
			РУБ.					(-65)	-2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-201.	(-32)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	-17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	-35.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-1427.	-93.	-7.	-	-126.
			----						-------		
			РУБ.					(-97)	-2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-113.	(-28)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-1540.	-93.	-7.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-125)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-126.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-95.	-	-	-
		4 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
11	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	-0,093	1010,00	6,78	-94,	-6,	-1,	113,00	-11.
	Т.18-1				66,00	2,03			-0,	2,62	-0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-94.	-6.	-1.	-	-11.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-15.	(-3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	-2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-109.	-8.	-1.	-	-11.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-8.	(-2)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-117.	-8.	-1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-12)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-8.	-	-	-
		5 ПОЛЫ									
12	11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТА В ОСНОВАНИИ ПОЛА У НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	-9,340	16,10	1,08	-150,	-17,	-10,	3,58	-33.
	Т.7-1				1,80	0,32			-3,	0,41	-4.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-150.	-17.	-10.	-	-37.
			----						-------		
			РУБ.					(-27)	-3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-24.	(-13)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	-1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	-3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-174.	-20.	-10.	-	-38.
			----						-------		
			РУБ.					(-40)	-3.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-13.	(-11)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-187.	-20.	-10.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-3.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-51)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-38.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-23.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-11582.	-131.	-38.	-	-256.
			----						-------		
			РУБ.					(-169)	-11.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-1910.	(-84)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	-175.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	-343.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-13492.	-474.	-38.	-	-431.
			----						-------		
			РУБ.					(-253)	-11.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-1078.	(-73)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				-14570.	-474.	-38.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-11.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-326)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-431.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-485.	-	-	-
		ДОБОВЛЯЕТСЯ									
		6 ФУНДАМЕНТЫ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				0.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				0.	0.	0.	-	-
		7 ФУНДАМЕНТЫ									
13	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	1,000	6,83	2,68	7.	3.	3.	4,51	5.
					2,71	0,96			1.	1,24	1.
		ЦЕНА ЕД.: 6,50+21,9.0,0152									
	Т.1-15										
14	ССН П.9-	СТОИМОСТЬ	М3	0,300	67,50		20.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	352										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				27.	3.	3.	-	6.
			РУБ.					(6)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		4.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				31.	4.	3.	-	6.
			РУБ.					(9)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		2.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				33.	4.	3.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(12)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-
		8 СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
15	ССЦ П.8-323	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2	508,250	11,80		5997.				
16	ССЦ П.8-327	ТО ЖЕ ТОЛЩ.25СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2	107,060	14,40		1542.				
		КЕРПИЧНЫЕ									
17	8-30 Т.5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	16,930	34,20 2,21	0,81 0,24	579.	37.	14. 4.	4,05 0,31	69. 5.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8118.	37.	14.	-	74.
			РУБ.					(51)	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		1339.	(26)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	123.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	241.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9457.	278.	14.	-	197.
			РУБ.					(77)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		757.	(22)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				10214.	278.	14.	-	-
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(99)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	197.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	282.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		9 КРОВЛЯ									
18	12-286	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТНЫМ ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩ.75ММ	100М2	2,160	17,30	1,80	37.	33.	4.	28,50	62.
	Т.9-3				15,50	0,53			1.	0,68	1.
19	12-286	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.100ММ	100М2	1,537	17,30	1,80	27.	24.	3.	28,50	44.
	Т.9-3				15,50	0,53			1.	0,68	1.
20	ССЦ П.3-148	СТОИМОСТЬ	М3	32,520	22,30		725.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				789.	57.	7.	-	108.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		130.	(64) (32)	2. -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	12.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	23.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				919.	80.	7.	-	120.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		74.	(96) (28)	2. -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				993.	80.	7.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(124)	2. -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	120.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	82.	-	-	-
		10 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
21	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	0,082	1010,00	6,78	83.	5.	1.	113,00	9.
	Т.18-1				66,00	2,03			0.	2,62	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				83.	5.	1.	-	9.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		14.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				97.	8.	1.	-	10.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	Руб.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		8.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				105.	8.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(12)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		11 ПОЛЫ									
22	11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТА В ОСНОВАНИИ ПОЛА У НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	7,800	16,10	1,08	126.	14.	8.	3,58	28.
	Т.7-1				1,80	0,32			2.	0,41	3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				126.	14.	8.	-	31.
			РУБ.					(22)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		21.	(11)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				147.	18.	8.	-	33.
			РУБ.					(33)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		12.	(10)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				159.	18.	8.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(43)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	33.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	20.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9143.	116.	33.	-	228.
			РУБ.					(149)	9.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		1509.	(75)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	139.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	272.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				10652.	388.	33.	-	367.
			РУБ.					(224)	9.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		852.	(66)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				11504.	388.	33.	-	-
			РУБ.						9.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(290)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	367.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	397.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-2439.	-15.	-5.	-	-28.
			РУБ.					(-20)	-2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-401.	(-9)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	-36.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-71.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-2840.	-86.	-5.	-	-64.
			РУБ.					(-29)	-2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-226.	(-8)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-3066.	-86.	-5.	-	-
			РУБ.						-2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-37)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-64.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-88.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					-3066.	-88.	-	-	-64.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-37)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-3066.	-88.	-	-	-64.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-37)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ФАРТУШНЫЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ШТУКА

СОСТАВИЛ...../МИЛЯЕВА

ПРОВЕРИЛ...../АЛИМОВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГР

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-19,КЖ1-26

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2,03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 65. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,07 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		1 СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
1	ССЦ П.8-331	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2	-86,580	17,30		-1498.				
2	ССЦ П.8-332	ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	М2	-21,600	18,70		-404.				
3	ССЦ П.8-327	ТО ЖЕ ТОЛЩ.25СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2	М2	-517,600	14,40		-7453.				
		КИРПИЧНЫЕ									
4	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	5Т	-28,000	0,34	0,15	-10.	-2.	-4.	0,13	-4.
		ЦЕНА ЕД.: 0,28+24,4,0,0025	ШТ		0,08	0,06			-2.	0,08	-2.
	Т.38-10-1,8										
5	ССЦ П.9-92	СТОИМОСТЬ,БМ-200	М3	-0,940	64,40		-61.				
6	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		-21,130	34,20	0,81	-723.	-47.	-17.	4,05	-86.
	Т.5-1		М3		2,21	0,24			-5.	0,31	-7.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-10149.	-49.	-21.	-	-99.
			РУБ.					(-70)	-7.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-1674.	(-34)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	-153.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	-300.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-11823.	-349.	-21.	-	-252.
			РУБ.					(-104)	-7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-945.	(-30)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-12768.	-349.	-21.	-	-
			РУБ.						-7.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-134)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-252.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-356.	-	-	-
		2 КРОВЛЯ									
7	12-286	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТНЫМ ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛ-		-2,160	17,30	1,80	-37.	-33.	-4.	28,50	-62.
		ШИНОЙ 120ММ	100М2								
	Т.9-3				15,50	0,53			-1.	0,68	-1.
8	12-286	ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 160ММ	100М2	-1,537	17,30	1,80	-27.	-24.	-3.	28,50	-44.
	Т.9-3				15,50	0,53			-1.	0,68	-1.
9	ССЦ П.3-148	СТОИМОСТЬ	М3	-52,030	22,30		-1160.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-1224.	-57.	-7.	-	-108.
			РУБ.					(-64)	-2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-201.	(-31)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	-17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	-35.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	Руб.				-1425.	-92.	-7.	-	-125.
			РУБ.					(-95)	-2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-113.	(-27)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-1538.	-92.	-7.	-	-
			РУБ.						-2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-122)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-125.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-94.	-	-	-
		3 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
10	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ		-26,480	2,18	0,24	-58.	-19.	-6.	1,21	-32.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ									
		БОЛЕЕ 2М2	М2		0,71	0,07			-2,	0,09	-2,
	Т.10-3										
11	СЦМ 2-2-14	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС18-18	М2	-26,480	18,10		-479,				
12	СЦМ 1-1-428	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ	КОМПЛ	-8,000	2,15		-17,				
13	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	-0,265	242,00	1,50	-64,	-7,	-0,	46,90	-12,
					25,20	0,45			-0,	0,58	-0,
	Т.201-2										
14	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	-0,093	1010,00	6,78	-94,	-6,	-1,	113,00	-11,
					66,00	2,03			-0,	2,62	-0,
	Т.18-1										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-712,	-32,	-7,	-	-57,
			РУБ.					(-39)	-2,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-116,	(-19)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	-10,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	-20,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-828,	-52,	-7,	-	-67,
			РУБ.					(-58)	-2,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-65,	(-16)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-893,	-52,	-7,	-	-
			РУБ.						-2,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-74)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-67,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-54,	-	-	-
		4 ПОЛЫ									
15	11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТА В ОСНОВАНИИ ПОЛА У НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	-9,340	16,10	1,08	-150,	-17,	-10,	3,58	-33,
					1,80	0,32			-3,	0,41	-4,
	Т.7-1										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-150,	-17,	-10,	-	-37,
			РУБ.					(-27)	-3,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		-24,	(-13)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	-1,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	-3,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-174,	-20,	-10,	-	-38,
			РУБ.					(-40)	-3,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-13,	(-11)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-187.	-20.	-10.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-3.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-51)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-38.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-23.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-12235.	-155.	-45.	-	-301.
			----						-------		
			РУБ.					(-200)	-14.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		-2018.	(-99)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-185.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-362.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-14253.	-517.	-45.	-	-486.
			----						-------		
			РУБ.					(-299)	-14.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-1139.	(-87)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				-15392.	-517.	-45.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-14.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-386)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-486.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-531.	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		5 ФУНДАМЕНТЫ									
16	6-15	УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ,БМ-100	М3	0,57	27,80	0,34	16.	0.	0.	0,99	1.
					0,52	0,10			0.	0,13	0.
	Т.1-15										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				16.	0.	0.	-	1.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		3.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				19.	1.	0.	-	1.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		2.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				21.	1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1.	-	-	-
		6 СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	ССЦ П.8-335	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ТОЛЩИНОЙ 35СМ, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО7КГ/М2	М2	85,330	22,80		1946.				
18	ССЦ П.8-336	ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	М2	21,600	23,70		512.				
19	ССЦ П.8-331	ТО ЖЕ ТОЛЩ.30СМ, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2	439,310	17,30		7600.				
		КИРПИЧНЫЕ									
20	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		26,920	34,20	0,81	921.	59.	22.	4,05	109.
	Т.5-1	ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2,21	0,24			6.	0,31	8.
21	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т:		32,000	0,34	0,15	11.	3.	5.	0,13	4.
	Т.38-1Ц-1.8	И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЦЕНА ЕД.: 0,28+24,4.0,0025	ШТ		0,08	0,06			2.	0,08	2.
22	ССЦ П.9-92	СТОИМОСТЬ, БМ-200	М3	1,240	64,40		80.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				11070.	62.	27.	-	123.
			----					-------	-------		
			РУБ.					(89)	8.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		1827.	(45)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	168.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	329.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				12897.	391.	27.	-	291.
			----						-------		
			РУБ.					(134)	8.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		1032.	(39)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				13929.	391.	27.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						8.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(173)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	291.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	399.	-	-	-
		7 КРОВЛЯ									
23	12-286	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТНЫМ ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 160ММ	100М2	2,160	17,30	1,80	37.	33.	4.	28,50	62.
					15,50	0,53			1.	0,68	1.
24	12-286	ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 210ММ	100М2	1,537	17,30	1,80	27.	24.	3.	28,50	44.
					15,50	0,53			1.	0,68	1.
	Т.9-3										
25	ССЦ П.3-	СТОИМОСТЬ	М3	68,850	22,30		1535.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:148									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1599.	57.	7.	-	108.
			----					-------		
			РУБ.				(64)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50% (НУЧП = 50,00%)		264.	(32)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	24.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	48.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1863.	105.	7.	-	132.
			----					-------		
			РУБ.				(96)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00% (НУЧП = 44,00%)		149.	(28)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2012.	105.	7.	-	-
			----					-------		
			РУБ.					2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(124)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	132.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	107.	-	-	-
		8 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
26	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ;	26,480	2,18	0,24	58.	19.	6.	1,21	32.
		С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ								
		БОЛЕЕ 2М2	М2		0,71	0,07			2.	0,09	2.
	Т.10-3									
27	СЦМ 2-2-105	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОРС18-18В	М2	26,480	26,70		707.			
28	СЦМ 1-1-429	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ	КОМПЛ	8,000	2,58		21.			
29	15-709	ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	0,265	366,00	2,30	97.	11.	1.	75,00	20.
	Т.201-2-36				40,30	0,66			0.	0,85	0.
30	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	0,104	1010,00	6,78	105.	7.	1.	113,00	12.
	Т.18-1				66,00	2,03			0.	2,62	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			988.	37.	8.	-	66.
			----					-------		
			РУБ.				(45)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50% (НУЧП = 50,00%)		163.	(23)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	15.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	29.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1151.	66.	8.	-	81.
			----					-------		
			РУБ.				(68)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00% (НУЧП = 44,00%)		92.	(20)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1243.	66.	8.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(88)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	81.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	68.	-	-	-
		9 ПОЛЫ									
31	11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТА В ОСНОВАНИИ ПОЛА У НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	10.920	16.10	1.08	176.	20.	12.	3.58	39.
					1.80	0.32			3.	0.41	5.
	Т.7-1										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				176.	20.	12.	-	44.
			РУБ.					(32)	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		29.	(16)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				205.	25.	12.	-	47.
			РУБ.					(48)	3.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		16.	(14)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				221.	25.	12.	-	-
			РУБ.						3.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(62)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	47.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	28.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				13849.	176.	54.	-	342.
			РУБ.					(230)	15.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		2285.	(115)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	210.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	411.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				16134.	587.	54.	-	552.
			РУБ.					(345)	15.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1291.	(101)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				17425.	587.	54.	-	-
			РУБ.						15.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(446)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	552.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	602.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1614.	21.	9.	-	41.
			----						-------		
			РУБ.					(30)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		266.	(15)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	24.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	48.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1880.	69.	9.	-	65.
			----						-------		
			РУБ.					(45)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		150.	(13)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				2030.	69.	9.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(58)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	65.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	70.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					2030.	70.	-	-	65.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(58)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					2030.	70.	-	-	65.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(58)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Ю.А.АЛИМОВ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ ДЛИНОЙ 15М (МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ 6 КЖ1-19

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.24 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.52 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 346. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.24 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ ГРУППЫ 1000М3	0.051	166.26	156.65	8.	0.	8.	19.50	1.		
				9.61	65.74			3.	94.66	5.		
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1										
	Т.23-4											
2	1-959 (П1=1,2)	ДОБОР ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0.050	74.76		4.	4.		157.20	8.		
				74.76								
		ЦЕНА ЕД.: 62,3+62,3*0,2										
	Т.80-1											
3	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	ПОГРУЗКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.005	166.26	156.65	1.	0.	1.	19.50	0.		
				9.61	65.74			0.	94.66	0.		
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1										
	Т.23-4											
4	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0.070	166.26	156.65	12.	1.	11.	19.50	1.		
				9.61	65.74			5.	94.66	7.		
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1										
	Т.23-4											
5	СИПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	202.000	0.29	0.29	59.		59.				
					0.06			12.	0.09	18.		
6	1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТО-	0.126	11.77	10.33	1.	0.	1.	2.63	0.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П2=1,1)	ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
	(П3=1,05)	1000М3		1,30	3,43			0,	4,94	1.
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1+2,97*0,05								
	Т.25-1									
7	1-256	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕ-	0,061	16,65	16,65	1,		1,		
	(П2=1,1)	РОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30 МЕТРОВ 1000М3								
	(П3=1,05)				6,02			0,	8,67	1.
		ЦЕНА ЕД.: 14,9+14,9*0,1+5,21*0,05								
	Т.31-1									
8	1-267	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	0,061	51,68	51,68	3,		3,		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	(П3=1,05)	Н 256 1000М3			18,65			1,	26,86	2.
	(М=5)									
		ЦЕНА ЕД.: 9,25*5+46,25*0,1+16,15*0,05								
	Т.31-12									
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	0,610	9,69	3,49	6,	4,	2,	11,20	7.
		КАМИ :ГРУНТЫ I,2 ГРУПП 100М3								
				6,20	2,29			1,	3,30	2.
	Т.118-10									
10	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0,090	41,50		4,	4,		89,60	8.
		ЯМ ГРУНТ I ГРУППЫ 100М3								
				41,50						
	Т.81-1									
11	11-6	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА М3	4,600	16,00	1,06	74,	8,	5,	3,52	16.
				1,82	0,32			1,	0,41	2.
	Т.1-6									
12	11-11	БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА,БМ-100 М3	3,400	29,30		100,	6,		2,90	10.
				1,62						
	Т.1-11									
13	6-226	МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛ.БЕТ.ДНИЩЕ И СТЕНЫ,БМ-200 М3	12,900	43,04	1,23	555,	58,	16,	8,01	103.
				4,49	0,37			5,	0,48	6.
		ЦЕНА ЕД.: 47-(32,1-28,2),1,015								
	Т.26-4									
14	СНИ 2-4-16	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,220	270,00		59,				
15	СНИ 2-4-18	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,450	283,00		127,				
16	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,110	441,00	1,40	49,	14,	0,	210,00	23.
				124,00	0,42			0,	0,54	0.
	Т.9-7									
17	8-38	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ТОРЦЕВЫХ СТЕНОК М3	0,980	37,90	0,62	37,	4,	1,	6,86	7.
				3,75	0,19			0,	0,25	0.
	Т.5-5									
	A-23	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДЕСТНИЦЫ,БМ-100 М3	3,200	31,70	0,76	141,	5,	2,	2,66	9.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					1,55	0,23			1,	0,30	1,
	Т.1-20										
19	11-11	БЕТОННЫЙ ЛОТОК,БМ-100	М3	1,360	29,30		40,	2,		2,90	4,
					1,62						
	Т.1-11										
20	11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛОТКА	100М2	0,315	9,83	0,08	3,	2,	0,	12,60	4,
					7,86	0,02			0,	0,03	0,
	Т.11-11										
21	8-27	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	100М2	0,498	90,00	1,50	45,	10,	1,	33,60	17,
					19,50	0,45			0,	0,58	0,
	Т.4-7										
22	~~15-81~~ ~~11-155~~	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,294	417,00	4,52	123,	18,	1,	108,00	32,
					61,40	1,36			0,	1,75	1,
	Т.20-3										
23	28-190	УКЛАДКА ПУТИ НА СМОТРОВОЙ КАНАВЕ ИЗ РЕЛЬСОВ Р-43	КМ	0,015	22100,00	56,00	332,	11,	1,	1250,00	19,
					704,00	20,90			0,	26,96	0,
	Т.13-3										
24	22-446	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.КОЛОДЦЕВ	М3	0,100	106,00	7,14	11,	1,	1,	10,60	1,
					5,86	2,14			0,	2,76	0,
	Т.30-1										
25	СЦМ 1-3-822	СТОИМОСТЬ ЛЮКА	ШТ	1,000	17,80		18,				
26	16-51	УКЛАДКА ГАЗОВЫХ ТРУБ ДИАМ-25ММ	М	8,840	1,09	0,02	10,	2,	0,	0,33	3,
					0,21	0,01			0,	0,01	0,
	Т.7-8										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				1783,	154,	114,	-	319,
			----						-------		
			РУБ.					(268)	29,		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		294,	(134)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	27,
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	53,	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				2077,	207,	114,	-	346,
			----						-------		
			РУБ.					(402)	29,		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		166,	(118)	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				2243,	207,	114,	-	-
			----						-------		
			РУБ.						29,		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(520)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	346.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	236.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				2243.	236.	-	-	346.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(520)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2243.	236.	-	-	346.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(520)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../Ю.А.АЛИМОВ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ ДЛИНОЙ 15М(СБОРНЫЙ ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ VI КЖ1-19

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.60 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 300. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.24 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,051	166,26	156,65	8,	0,	8,	19,50	1,			
				9,61	65,74			3,	94,66	5,			
	Т.23-4	ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1											
2	1-959 (П1=1,2)	ДОБОР ГРУНТА 1 ГРУППЫ В РУЧНУЮ 100М3	0,050	74,76		4,	4,		157,20	8,			
				74,76									
	Т.80-1	ЦЕНА ЕД.: 62,3+62,3*0,2											
3	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	ПОГРУЗКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,005	166,26	156,65	1,	0,	1,	19,50	0,			
				9,61	65,74			0,	94,66	0,			
	Т.23-4	ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1											
4	1-183 (П2=1,2) (П3=1,1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,070	166,26	156,65	12,	1,	11,	19,50	1,			
				9,61	65,74			5,	94,66	7,			
	Т.23-4	ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2+49,8*0,1											
5	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	202,000	0,29	0,29	59,		59,					
					0,06			12,	0,09	18,			
6	1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТО-	0,126	11,77	10,33	1,	0,	1,	2,63	0,			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П2=1,1)	ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ II ГРУППЫ									
	(П3=1,05)		1000М3		1,30	3,43			0,	4,94	1.
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1+2,97*0,05									
	Т.25-1										
7	1-256	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА II ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕ-		0,061	16,65	16,65	1,		1,		
	(П2=1,1)	РОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М	1000М3								
	(П3=1,05)					6,02			0,	8,67	1.
		ЦЕНА ЕД.: 14,9+14,9*0,1+5,21*0,05									
	Т.31-1										
8	1-267	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		0,061	51,68	51,68	3,		3,		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ									
	(П3=1,05)	Н 256	1000М3			18,65			1,	26,86	2.
	(М=5)										
		ЦЕНА ЕД.: 9,25*5+06,25*0,1+16,15*0,05									
	Т.31-12										
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-		0,610	9,69	3,49	6,	4,	2,	11,20	7.
		КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3								
					6,20	2,29			1,	3,30	2.
	Т.118-10										
10	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И		0,090	41,50		4,	4,		89,60	8.
		ЯМ ГРУНТ I ГРУППЫ	100М3								
					41,50						
	Т.81-1										
11	11-6	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА	М3	4,600	16,00	1,06	74,	8,	5,	3,52	16.
					1,82	0,32			1,	0,41	2.
	Т.1-6										
12	11-11	БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА,БМ-100	М3	3,400	29,30		100,	6,		2,90	10.
					1,62						
	Т.1-11										
13	7-723	МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж.Б.ЭЛЕМЕНТОВ СМОТРОВОЙ		16,100	6,93	2,99	112,	29,	48,	2,96	48.
		КАНАВЫ	М3								
					1,80	1,06			17,	1,37	22.
	Т.54-1										
14	ССЦ П.9-97	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ,БМ-300	М3	9,100	54,04		492,				
		ЦЕНА ЕД.: 52,4+0,82,2									
15	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1,300	22,90		30,				
16	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	7,700	25,00		193,				
17	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,300	41,30		95,				
18	ССЦ П.8-532	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПЛИТ,БМ-300	М3	7,000	58,10		407,				
19	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	13,	1,30		537,				
	-38	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ТОРЦЕВЫХ СТЕНОК	М3	0,08		0,62	37,	4,	1,	6,	7.

1	2	3		4			7	8	9	10	11
					3,75	2,19			0,	0,25	0,
	Т.5-5										
21	6-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ,БМ-100	М3	3,200	31,70	0,76	101,	5,	2,	2,86	9,
					1,55	0,23			1,	0,30	1,
	Т.1-20										
22	11-11	БЕТОННЫЙ ЛОТОК,БМ-100	М3	1,360	29,30		40,	2,		2,90	4,
					1,62						
	Т.1-11										
23	8-27	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,498	90,00	1,50	45,	10,	1,	33,60	17,
					19,50	0,45			0,	0,58	0,
	Т.4-7										
24	11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛОТКА	100М2	0,315	9,83	0,08	3,	2,	0,	12,60	4,
					7,86	0,02			0,	0,03	0,
	Т.11-11										
25	11-135	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,294	417,00	4,52	123,	18,	1,	108,00	32,
					61,40	1,36			0,	1,75	1,
	Т.20-3										
26	28-190	УКЛАДКА ПУТИ НА СМОТРОВОЙ КАНАВЕ ИЗ РЕЛЬСОВ Р-43	КМ	0,015	22100,00	56,00	332,	11,	1,	1250,00	19,
					704,00	20,90			0,	26,96	0,
	Т.13-3										
27	22-446	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ Ж.Б.КОЛОДЦЕВ	М3	0,100	106,00	7,14	11,	1,	1,	10,60	1,
					5,86	2,14			0,	2,76	0,
	Т.30-1										
28	СЦМ 1-3-822	СТОИМОСТЬ ЛЮКА	ШТ	1,000	17,80		18,				
29	16-51	УКЛАДКА ГАЗОВЫХ ТРУБ ДИАМ-25ММ	М	8,840	1,09	0,02	10,	2,	0,	0,33	3,
					0,21	0,01			0,	0,01	0,
	Т.7-8										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		2859,	111,	146,	-	257,
	РУБ.			(257)	41,		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50% (НУЧП = 50,00%)	472,	(129)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092	-	-	-	-	43,
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18	-	85,	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		3331,	196,	146,	-	300,
	РУБ.			(386)	41,		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		266.	(113)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				3597.	196.	146.	-	-
			РУБ.						41.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(499)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	300.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	237.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					3597.	237.	-	-	300.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(499)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					3597.	237.	-	-	300.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(499)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../АЛИМОВ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ГАРДЕРОБА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АР-8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.40 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.40 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНИСТОВ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТ.ТЕХНИКИ N6	ШКАФЫ СТАЛЬНЫЕ ГАРДЕРОБНЫЕ ОДИНАРНЫЕ РАЗМЕРОМ 33Х50СМ	СЕКЦ	2.000	33.92	68.						
2	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДВОЙНЫЕ РАЗМЕРОМ 40Х50СМ СО СКАМЬЯМИ	СЕКЦ	8.000	41.34	331.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			399.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			399.						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			399.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			399.						
	ИТОГО С ПРОЧИМИ: НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.			399.	0. (0)	-	-	-	0.	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ: НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.			399.	0. (0)	-	-	-	0.	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /Н.Т.ФАРТУШНЫЙ
Начальник отдела /Я.М.Штука
Составил ст.тех. /Н.В.Милаева
Проверил рук.гр. /Ю.А.Акимов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.67 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 127. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	114.000	0.86	0.01	98.	24.	1.	0.35	40.	
	Т.7-1	М		0.21							
2	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	58.000	0.91	0.01	53.	12.	1.	0.35	20.	
	Т.7-1	М		0.21							
3	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	23.000	1.03	0.01	24.	5.	0.	0.35	8.	
	Т.7-1	М		0.21							
4	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1.950	3.94		8.	7.		5.16	10.	
	Т.22	100М		3.73							
5	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3.000	1.20		4.					
		ШТ									
6	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2.000	1.59		3.					
		ШТ									
7	СЦМ 3-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3.000	1.50		5.					
		ШТ									
8	ПР-НТ 23-	ШАЙБЫ ДРОССЕЛЬНЫЕ ДО=4ММ	5.000	0.58		3.					
		ШТ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	10.П.03-091										
		ЦЕНА ЕД.: 0,53,1,1									
9	ПР-НТ 23-10 П.03-092	ТО ЖЕ,Д=5ММ	ШТ	1,000	0,99		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,90,1,1									
10	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ А1И010,000	ШТ	1,000	7,29	0,12	7.	1.	0.	2,00	2.
	Т.11-6				1,22	0,04			0.	0,05	0.
11	18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ:Тип М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	10,850	7,66	0,06	83.	3.	1.	0,45	5.
	Т.5-1				0,25	0,02			0.	0,03	0.
12	ПР-НТ 24-15 П.1-455	ПЕРЕГРУППИРОВКА РАДИАТОРОВ	ЭКМ	10,850	0,43		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,39,1,1									
13	18-115	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ	ЭКМ	28,760	6,96	0,03	200.	6.	1.	0,38	11.
	Т.5-2				0,22	0,01			0.	0,01	0.
14	7-748	ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100М2	0,038	29,40	16,30	1.	0.	1.	20,20	1.
	Т.61-2				11,50	5,03			0.	6,49	0.
15	06-04 П.342	СТОИМОСТЬ	ШТ	3,000	4,79		14.				
		ЦЕНА ЕД.: 4,46,1,074									
16	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,240	60,50	0,03	15.	9.	0.	68,00	16.
	Т.164-8				38,40						
17	15-611	ТО ЖЕ,НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100М2	0,280	25,70	0,52	7.	1.	0.	9,30	3.
	Т.164-1				5,10	0,16			0.	0,21	0.
18	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,020	42,10	0,99	1.	1.	0.	75,90	2.
	Т.4-1				40,60	0,30			0.	0,39	0.
19	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 ОБ'ЕМ: 0,02,1,05,0,4	Т	0,008	1030,00		8.				
20	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,010	12,60	0,05	0.	0.	0.	21,10	0.
	Т.13-9				11,80	0,02			0.	0,03	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 ОБ'ЕМ: 1,1,1	1000М2	0,001	951,00		1.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				541.	69.	5.	-	118.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				47.	11.	1.	-	22.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				494.	58.	4.	-	96.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			1.	1.	-	-	2.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		8.	(6)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 63,00%)		66.	(40)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	13.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				616.	83.	5.	-	127.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		49.	(33)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				665.	83.	5.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(154)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	127.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	83.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					665.	83.	-	-	127.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(154)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					665.	83.	-	-	127.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(154)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ОТОПЛЕНИЕ (РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -2. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ Тип М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	-1,240	7,66	0,06	-9,	-0,	-0,	0,45	-1,
	Т.5-1	ЭКМ		0,25	0,02			-0,	0,03	-0,
2	18-115	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ	-2,960	6,96	0,03	-21,	-1,	-0,	0,38	-1,
	Т.5-2	ЭКМ		0,22	0,01			-0,	0,01	-0,
3	П-НТ24-15 П.1-455	ПЕРЕГРУППИРОВКА РАДИАТОРОВ	-1,240	0,43		-1,				
		ЦЕНА ЕД.: 0,39,1,1	ЭКМ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-31,	-1,	0,	-	-2,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ. 13,30% (НУЧП = 63,00%)			-3,	(0)		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0,092			-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0,18			-	-	-	-	0,
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			-34,	-1,	0,	-	-2,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8,00% (НУЧП = 44,00%)			-2,	(0)		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			-36,	-1,	0,	-	-2,
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(-1)		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	-1,	-	-	-2,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-31,	-1,	0,	-	-2,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ. 13,30% (НУЧП = 63,00%)			-3,	(0)		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-34.	-1.	0.	-	-2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-2.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-36.	-1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-1)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-1.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../Л.С.ГОРДЕЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЯЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ОТОПЛЕНИЕ (РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГР)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 ДОБАВЛЯЕТСЯ										
1	18-109 Т.5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	1,240 ЭКМ	7,66 0,25	0,06 0,02	9.	0.	0. 0.	0,45 0,03	1. 0.		
2	18-115	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ	2,220 ЭКМ	6,96 0,22	0,03 0,01	15.	0.	0. 0.	0,38 0,01	1. 0.		
3	ПР-НТ 24-15 П.1-455	ПЕРЕГРУППИРОВКА РАДИАТОРОВ	1,240 ЭКМ	0,43		1.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,39,1,1										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			25.	0.					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ. 13,30% (НУЧП = 63,00%)			3.	(0)	0.				2.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0,092			-	-	-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0,18			-	1.	-	-	-		0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			28.	1.					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8,00% (НУЧП = 44,00%)			2.	(0)	0.				2.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			30.	1.					
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(0)	0.				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	1.	-	-	-		2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			25.	0.					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ. 13,30% (НУЧП = 63,00%)			3.	(0)	0.				2.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0,092			-	-	-	-	-		0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø.18		-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			28.	1.	Ø.	-	2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ØØ% (НУМП = 44.ØØ%)		2.	(Ø)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			30.	1.	Ø.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(Ø)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	1.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../Л.С.ГОРДЕЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2,31 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 1,24 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1,00 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,33 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 296, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,19 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-35 Т.7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	8,000	0,86 0,21	0,01	7, 	2, 	0, 	0,35 	3,
2	16-36 Т.7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	15,000	0,91 0,21	0,01	14, 	3, 	0, 	0,35 	5,
3	16-38 Т.7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	6,000	1,14 0,21	0,01	7, 	1, 	0, 	0,35 	2,
4	16-39 Т.7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	15,000	1,29 0,21	0,01	19, 	3, 	0, 	0,35 	5,
5	16-67 Т.8-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	16,000	2,21 0,47	0,05 0,02	35, 	8, 	1, 0, 	0,77 0,03 	12, 0,
6	16-37 (П1=1,05)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-	25,000	1,04	0,01	26, 	6, 	0, 	0,37 	9,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М М: ЦЕНА ЕД.: 1,03+0,21*0,05		0,22						
	Т.7-1									
7	16-38 (П1=1,05)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М М: ЦЕНА ЕД.: 1,14+0,21*0,05	30,000	1,15 0,22	0,01	35.	7.	0.	0,37	11.
	Т.7-1									
8	16-39 (П1=1,05)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М М: ЦЕНА ЕД.: 1,29+0,21*0,05	55,000	1,30 0,22	0,01	72.	12.	1.	0,37	20.
	Т.7-1									
9	16-40 (П1=1,05)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М М: ЦЕНА ЕД.: 1,61+0,27*0,05	15,000	1,62 0,28	0,03 0,01	24.	4.	0. 0,	0,45 0,01	7. 0,
	Т.7-2									
10	20-755	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25 ШТ	2,000	9,14 4,69	0,75 0,22	18.	9.	2. 0,	8,14 0,28	16. 1.
	Т.24-2									
11	23-08-02	СТ-ТЬ АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АО2-4,У3 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 338.1,1	2,000	371,80		744.				
12	20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1,000	6,09 2,83	0,43 0,13	6.	3.	0. 0,	5,12 0,17	5. 0,
	Т.25-1 Т.25-2									
13	СЦМ 3-757	КАЛОРИФЕРЫ(ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ)СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4 ШТ	1,000	38,60		39.				
14	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	9,000	1,20		11.				
15	СЦМ 3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	8,000	1,43		11.				
16	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3,000	1,59		5.				
17	СЦМ 3-100	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	3,000	2,10		6.				
18	СЦМ 3-101	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ	6,000	3,01		18.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2):									
		,ДИАМЕТРОМ 6 ММ: 40	ШТ								
19	РМО 12-800-1 (П1=1,25)	ВЕНТИЛЬ С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ Д=25ММ	ШТ	5,000	2,12	0,03	11.	9.	0.	2,50	12.
					1,86	0,01			0.	0,01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,75+1,49*0,25									
20	23-07-1-0393	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ 892 П2	ШТ	5,000	50,60		253.				
		ЦЕНА ЕД.: 46.1,1									
21	23-10 П.01-056	ФЛАНЦЫ Д=25ММ	ШТ	10,000	0,76		8.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,69,1,1									
22	ВНП.1 П.2305	МЕТАЛЛ	КГ	20,000	0,59		12.				
23	РМО 12-698-2	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М33	ШТ	26,000	1,37	0,10	36.	14.	3.	1,00	26.
					0,52						
24	18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,000	15,20	0,12	30.	2.	0.	2,00	4.
	Т.11-6				1,22	0,04			0.	0,05	0.
25	18-199	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ	ШТ	2,000	19,90	0,12	40.	2.	0.	2,00	4.
	Т.11-6				1,22	0,04			0.	0,05	0.
26	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	0,250	71,10	0,69	18.	10.	0.	73,80	18.
					41,00	0,21			0.	0,27	0.
27	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,300	23,40	0,24	7.	3.	0.	18,80	6.
	Т.2-7				11,00	0,07			0.	0,09	0.
28	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	М3	0,294	56,50		17.				
		ОБ'ЕМ: 0,3,0,98									
29	15-614	МАСЛЯНАЯ СКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,500	60,50	0,03	30.	19.	0.	68,00	34.
	Т.164-8				38,40						
30	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,900	42,10	0,99	38.	37.	1.	75,90	68.
	Т.4-1				40,60	0,30			0.	0,39	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
31	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 ОБ'ЕМ: 0,9,0,4,1,05	Т	0,378	1030,00		389.				
32	26-73 Т.13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,430	12.60 11,80	0,05 0,02	5.	5.	0. 0.	21.10 0,03	9. 0.
33	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 ОБ'ЕМ: 43,1,1	1000М2	0.047	951,00		45.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2036.	159.	8.	-	278.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				549.	74.	1.	-	135.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				417.	53.	2.	-	87.
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				18.	9.	2.	-	17.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				47.	23.	3.	-	39.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			1.	1.	-	-	2.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		91.	(38)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 63,00%)		56.	(35)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 63,00%)		7.	(7)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)		18.	(8)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	31.	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				8.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1212.	191.	8.	-	296.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		97.	(74)	-	-	-
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				997.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				2306.	191.	8.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(330)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	296.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	191.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					2306.	191.	-	-	296.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(330)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					2306.	191.	-	-	296.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(330)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /Н.Т.ФАРТУШНЫЙ
Начальник отдела /Я.М.Штука
Составил ст. тех. /Н.В. Миляева
Проверил инж. /М.С Гордеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20ГР)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -12. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	-5,000	1.29	0.01	-6.	-1.	-0.	0.35	-2.
	Т.7-1			0.21						
2	16-38 (П1=1,05)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М М	-10,000	1.15	0.01	-12.	-2.	-0.	0.37	-4.
	Т.7-1	ЦЕНА ЕД.: 1,14+0,21*0,05		0.22						
3	16-39 (П1=1,05)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М М	-5,000	1.30	0.01	-7.	-1.	-0.	0.37	-2.
	Т.7-1	ЦЕНА ЕД.: 1,29+0,21*0,05		0.22						
4	16-40 (П1=1,05)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М М	-15,000	1.62	0.03	-24.	-4.	-0.	0.45	-7.
	Т.7-2	ЦЕНА ЕД.: 1,61+0,27*0,05		0.28	0.01			-0.	0.01	-0.
5	СЦМ 3-101	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	-6,000	3.01		-18.				
6	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ	-0,110	60.50	0.03	-7.	-4.	-0.	68.00	-7.
				38.40						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.164-8	МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-74.	-12.	0.	-	-22.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		0.	(-1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)		-8.	(-4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-82.	-12.	0.	-	-22.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-6.	(-4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-88.	-12.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-21)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-22.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-12.	-	-	-
		2 ДОБАВЛЯЕТСЯ									
7	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		4.000	1.14	0.01	5.	1.	0.	0.35	1.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М		0.21						
	Т.7-1										
8	16-36 (П1=1,05)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		20.000	0.92	0.01	18.	4.	0.	0.37	7.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М	М		0.22						
		ЦЕНА ЕД.: 0,91+0,21*0,05									
	Т.7-1										
9	16-37 (П1=1,05)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		5.000	1.04	0.01	5.	1.	0.	0.37	2.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 5М	М		0.22						
		ЦЕНА ЕД.: 1,03+0,21*0,05									
	Т.7-1										
10	СИМ 3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ		4.000	1.43		6.				
		ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2)									
		,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ								
11	СИМ 3-100	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ		6.000	2.10		13.				
		ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2)									
		,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				47.	6.	0.	-	10.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)		6.	(4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				53.	7.	0.	-	11.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		4.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				57.	7.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-27.	-6.	0.	-	-12.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		0.	(-1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)		-2.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-29.	-6.	0.	-	-12.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-1.	(-2)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-30.	-6.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-9)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-12.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-6.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					-30.	-6.	-	-	-12.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-9)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-30.	-6.	-	-	-12.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-9)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40ГР)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N МАРКИ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	СЦМ 3-100	ВЕНТили ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	-3,000	2,10		-6.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-6.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			-6.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			-6.	0.	0.	-	-
		2 ДОБАВИТЬ								
2	СЦМ 3-101	ВЕНТили ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	3,000	3,01		9.				
3	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	5,000	1,29 0,21	0,01	6.	1.	0.	0,35	2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			15.	1.	0.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30% (НУЧП = 63,00%)		2.	(1)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			17.	1.	0.	-	2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00% (НУЧП = 44,00%)		1.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			18.	1.	0.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9.	1.	0.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		1.	(1)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				10.	1.	0.	-	2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				11.	1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					11.	1.	-	-	2.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					11.	1.	-	-	2.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХНИК Н.В.МИЛЯЕВ/

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.Г.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.20 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.13 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 52. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
				СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	
								НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	16.000	0.48		8.	7.	1.	1.00	16.
								0.	0.01	0.
2	СЦМ 1-3-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М; ОБЪЕМ: 16.1,03	16.480	0.26		4.				
3	12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	4.000	0.48		2.	2.	0.	1.00	4.
								0.	0.01	0.
4	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М; ОБЪЕМ: 4.1,03	4.120	0.31		1.				
5	12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	7.000	0.75		5.	5.		1.00	7.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,000	1,20		8.					
7	12-867-1	КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	ШТ	1,000	1,67		2.	1.	0.	2,00	2.	
									0.	0,01	0.	
8	СЦМ 3-929	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,000	3,89		4.					
9	12-803-1	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40	ШТ	1,000	1,77		2.	2.	0.	3,00	3.	
									0.	0,01	0.	
10	ВЫП.1 П.2268	СТ-ТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОДЪЕМНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3БР Д=25ММ	ШТ	1,000	5,68		6.					
11	СЦМ 3-1773	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,000	0,61		1.					
12	ВЫП.1 П.2305	МЕТАЛЛ	КГ	20,000	0,59		12.					
13	ЕРЕР 26-14 Т.4-1	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,200	42,10		8.	8.	0.	75,90	15.	
									0.	0,59	0.	
14	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 ОБ'ЕМ: 0,2,0,4,1,05	Т	0,084	1030,00		87.					
15	ЕРЕР 26-73 Т.13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,055	12,60		1.	1.	0.	21,10	1.	
									0.	0,03	0.	
16	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 ОБ'ЕМ: 5,5,1,1	1000М2	0,006	951,00		6.					
17	ЕРЕР 15-614 Т.164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,020	60,50		1.	1.	0.	68,00	1.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				0.	158.	27.	1.	-	49.	0,00

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				31.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				24.	17.	1.	-	32.	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				103.	10.	0.	-	17.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		14.	(6)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		17.	(5)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	189.	33.	1.	-	52.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		15.	(12)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	204.	33.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			204.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(51)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	52.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	33.	-	-	-	
	ИТОГО С ПРОЧИМИ:					204.	33.	-	-	52.	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(51)	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					204.	33.	-	-	52.	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(51)	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

АС-3К, ВЕРСИЯ 3.1 1
ЗАКАЗ 16926

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1524ММ
НА ПАРОСНАБЖЕНИЕ ПАРОВОДЯНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.32 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 57. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				НА ЕДИН.							ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	6.000	0.86	0.01	5.	1.	0.	0.35	2.	
	Т.7-1	М		0.21							
2	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	37.000	0.91	0.01	34.	8.	0.	0.35	13.	
	Т.7-1	М		0.21							
3	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10.000	1.20		12.					
		ШТ									
4	СЦМ 3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1.000	1.43		1.					
		ШТ									
5	16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРА- ТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1.000	1.68	0.13	2.	1.	0.	1.51	2.	
	Т.12-1	ШТ		0.97	0.04			0.	0.05	0.	
6	ВЫП.1 П.2268	СТ-ТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч 3БР Д=25ММ	1.000	5.68		6.					
		ШТ									
7	СЦМ 3-1790	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2.000	0.73		1.					
		ШТ									
8	18-205	УСТАНОВКА УЗЛОВ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ ДАВ- ЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2) С ТРУБНОЙ ОБВЯ-	1.000	12.20	0.09	12.	2.	0.	2.83	3.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗКОй И ВЕНТИЛЯМИ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ		1,67	0,03			0,	0,04	0,
	Т.13-1										
9	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,045	60,50 38,40	0,03	3,	2,	0,	68,00	3,
	Т.164-8										
10	20-696	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,020	35,90 6,10	0,46 0,14	1,	0,	0, 0,	9,83 0,18	0, 0,
	Т.18-1										
11	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,350	42,10 40,60	0,99 0,30	15,	14,	0, 0,	75,90 0,39	27. 0,
	Т.4-1										
12	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 ОБ'ЕМ: 0,35,0,4,1,05	Т	0,147	1030,00		151,				
13	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,140	12,60 11,80	0,05 0,02	2,	2,	0, 0,	21,10 0,03	3. 0,
	Т.13-9										
14	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 ОБ'ЕМ: 14,1,1	1000М2	0,015	951,00		14,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				259.	30.	0.	-	53.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				185.	18.	0.	-	33.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				74.	12.	0.	-	20.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		31.	(9)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 63,00%)		10.	(8)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	7.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				300.	37.	0.	-	57.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		24.	(13)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				324.	37.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(60)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	57.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	37.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					324.	37.	-	-	57.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(60)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				324.	37.	-	-	57.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(6Ф)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

gost.e-ecolog.ru