ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-434.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЗРУ10-(6х18)-ЖБ-36-1-КК

АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-434.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА I0(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЗРУI0-(6xI8)-ЖБ-36-I-КК

АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:	
общая (без оборудования I0 кВ)	I6,59 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	I6,50 тыс.руб.
I куб.м здания	29,89 руб.
I кв.м площадки	I5I,37 руб.

Разработан

Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден

и введен в действие
Минэнерго СССР
протокол от _____№ _____

Зам.главного инженера отделения С.А.Романенко

Главный инженер проекта Г.Д.Фомин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета I-I на строительство ЗРУ-I0-(6xI8)-ЖБ-36-I-КК	4
3.	Локальная смета I-I-I на строительные работы	5
4.	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	20
5.	Локальная смета 3-I-I на электроотопление	22
6.	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж освещение	24
7.	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ со шкафами серии К-I04 на ток I600 А	28
8.	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж кабельных конструкций	31
9.	Локальная смета 3-I-5 на приобретение и монтаж электрооборудования для отопления и вентиляции	33
I0.	Ведомость потребности производственных ресурсов	36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Инструкцией СН 227-82 в ценах базисного района. Основными нормативными документами для составления смет явились:

I. Единые районные единичные расценки на строительные работы.

2. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82), части I,2,3 и 5.

3. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

4. Прейскурант 06-08.

5. Сборники расценок на монтаж оборудования.

6. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние сантехнические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электромонтажные работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

В качестве примера составления сметы на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ приведена локальная смета 3-I-3 применительно к ЗРУ со шкафами КРУ серии К-I04 с общим количеством шкафов -36 и четырьмя отдельно-стоящими релейными шкафами.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления в размере 5,5 %, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад

$$(I,0 + 0,005 + 0,007 + 0,03) \times I,0I2 \qquad I,055$$

или 5,5 %

где: 0,5 % - тара и упаковка
0,7 % - комплектация
3,0 % - транспорт оборудования
I,2 % - заготовительно-складские расходы

В объектных сметах приведены стоимостные показатели строительства при температуре наружного воздуха -30 °С, а также удельные показатели стоимости I кв.м площадки и I куб.м. объема здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство ЗРУ I0-(6xI8)-ЖБ-36-I-КК

Сметная стоимость	I6,59 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2,74 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	I,96 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь здания	I09 кв.м
Объем здания	552 куб.м.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧЦ, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.час	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Строительные работы	I4,7	-	-	-	I4,7	-	2,2	I,57	I34,86
											26,63
2	2-I-I	Вентиляция	0,II	-	-	-	0,II	-	0,02	0,0I	I,0I
											0,20
3	3-I-I	Электроотопление при Тнар = - 30 °	-	0,36	-	-	0,36	-	0,09	0,09	3,30
											0,65
4	3-I-2	Приобретение и монтаж освещения	-	0,75	-	-	0,75	-	0,28	0,I9	6,88
											I,36
5	3-I-4	Приобретение и монтаж кабельных конструкций	-	0,33	-	-	0,33	-	0,04	0,03	3,03
											0,60
6	3-I-5	Приобретение и монтаж электрооборудования для отопления и вентиляции	-	0,25	0,09	-	0,34	-	0,II	0,07	2,29
											0,45
		Итого:	I4,8I	I,69	0,09	-	I6,59	-	2,74	I,96	I5I,37
											29,89
7	3-I-3	Приобретение и монтаж оборудования I0 кВ со шкафами К-I04	-	I,74	77,8I	-	79,55	-	I,2	0,83	I5,96
											3,I5
		Итого с учетом оборудования I0 кВ	I4,8I	3,43	0,09	-	26,I4	-	-	-	I67,33
											33,04

Зам.главного инженера С.А.Романенко
Главный инженер проекта Г.Д.Фомин
Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318601

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х18)-ЖБ-36-1-КК ВАРИАНТ К104 И ТНАР=-30ГРАД,С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2,АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	14,703 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2198 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,567 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	552,00 М3ЗД
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	26,64 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,04	21,00 - 6,53	21,00 - 6,53	1	-	1 - -	- 9,40 -	- - -
2	Е1-1617 ЭСН 29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610 1000М3	0,04	18,60 - 5,77	18,60 - 5,77	1	-	- - -	- 8,31 -	- - -
3	Е1-1591 ЭСН 22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,04	144,00 6,41	137,39 56,10	5	-	5 2	13,00 80,78	- 3
4	ССЕР ТБ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	42,00	0,29 0,06	- -	12	3	- -	0,09 -	4 -
5	Е1-1603 ЭСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	11,50 1,30	10,06 3,12	1	-	- -	2,63 4,49	- -
6	Е1-1549 ЭСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,28	106,00 4,61	101,19 41,60	30	1	29 12	9,75 99,90	3 17
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР В	0,09	74,76	-	7	7	-	157,20	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 80-1 Т,Ч, П,3,67	ТРАНШЕИХ ВРУЧНУЮ 100М3		74,76	-			-	-	-
8	Е1-1611 ЭСН 29-4 Т,Ч, П,3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	0,29	22,10 -	22,10 6,85	6	-	6 2	- 9,86	- 3
9	Е1-1618 ЭСН 29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 1000М3	0,29	42,00 -	42,00 13,06	12	-	12 4	- 18,81	- 5
10	Е1-1637 ЭСН 31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,14	15,10 -	15,10 4,68	2	-	3 1	- 6,74	- 1
11	Е1-1184 ЭСН 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,44	3,69 6,20	3,49 2,29	14	9	5 3	11,20 3,36	16 5
12	Е1-967 ЭСН 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,62	41,50 41,50	- -	26	26	- -	69,50 -	56 -
13	Е1-1591 ЭСН 22-13	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3	0,08	144,00 6,41	137,39 56,10	12	1	12 5	13,00 60,78	1 7
14	С0ЕР ТВ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	99,60	0,29 0,06	- -	29	6	- -	0,09 -	9 -
15	Е1-1603 ЭСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,08	11,50 1,30	10,06 5,12	1	-	1 -	2,63 4,49	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			159	53	74		103
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.					29		41
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			159	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	45		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	29		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	53	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	82	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			25	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			198	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	85	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	8,00	4,89	3,69	39	10	30	2,08	17
	ЭСН	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ								
	1-6	КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,20	1,33			11	1,72	14
		КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т								
		ШТ								
17	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	8,00	59,20	-	474	-	-	-	-
	П9-123	СТАКАННОГО ТИПА 1Ф15,8-3 ИЗ								
		БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3								
18	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	40,80	0,23	-	9	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
19	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	178,40	0,25	-	45	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	8,00	6,50	2,68	52	22	22	4,51	36
	ЭСН	ДЛИНОЙДО 6М								
	1-15	ШТ		2,71	0,96			8	1,24	10
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	2,56	69,54	-	178	-	-	-	-
	П9-348	ТИПА 1ФБ6-1 ИЗ БЕТОНА В25								
	ТБ3-3	М3		-	-			-	-	-
22	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	291,20	0,25	-	73	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
23	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	31,20	0,32	-	10	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
24	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	12,00	1,27	0,79	15	3	9	0,39	5
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	36-1	ШТ		0,22	0,29			3	0,37	4
25	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС	1,80	44,20	-	80	-	-	-	-
	П3-19	9,5,6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
26	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В	0,80	33,67	0,33	27	1	-	2,81	2
	ЭСН	ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА В10								
	11-1	М3		1,55	0,10			-	0,13	-
27	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,03	25,10	1,50	1	1	-	38,10	1
	ЭСН	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
	4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1003	37	61		61
			РУБ.					22		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1003	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	39		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	22		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			869	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			94	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	87	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	87	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
28	Е7-723 ЭСН 54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	12,90	5,93 1,82	2,99 1,75	89	23	39 14	2,96 1,37	38 18
29	ССЦП П8-525 Т,Ч,ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ТИПА Л3-5 ИЗ БЕТОНА В15 М3	12,24	65,86 -	- -	806	-	- -	- -	- -
30	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	52,80	0,23 -	- -	12	-	- -	- -	- -
31	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	481,20	0,25 -	- -	120	-	- -	- -	- -
32	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	63,00	0,32 -	- -	20	-	- -	- -	- -
33	ССЦП П8-503 Т,Ч,ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ТИПА П10,5 ИЗ БЕТОНА В15 М3	0,66	59,16 -	- -	39	-	- -	- -	- -
34	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	26,40	0,23 -	- -	6	-	- -	- -	- -
35	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	44,00	0,25 -	- -	11	-	- -	- -	- -
36	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	8,80	0,32 -	- -	3	-	- -	- -	- -
37	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	8,80	0,41 -	- -	4	-	- -	- -	- -
38	Е6-226 ЭСН 26-4	-ПРИЯМКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В7,5 М3	13,80	41,23 4,49	1,23 0,37	569	62	17 5	8,01 0,48	111 7
39	Е22-1 ЭСН 1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА	55,70	1,67 0,19	0,01 -	93	11	1 -	0,32 -	18 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
40	Е4-261	-РЕЗКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	0,56	2,50	0,07	1	-	-	1,16	1
	ЗСН	100М								
	34-1			0,63	0,02			-	0,03	-
41	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,44	210,00	22,70	93	7	10	28,00	12
	ЗСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	6	ПЛИТ		15,30	7,06			3	9,11	4
		100М2								
42	С0604	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ	1,98	128,72	-	255	-	-	-	-
	П836	ТОЛЩИНОЙ 25ММ РАЗМЕРОМ								
	ЦЧ1П32	1200Х800		-	-			-	-	-
		Т								
43	Е6-85	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ В	0,20	329,00	1,30	66	2	-	21,10	4
	ЗСН	ПРИЯМКАХ								
	9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
44	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			2191	107	67		188
			РУБ.					22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2191	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			741	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	45		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	22		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	107	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	129	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			1276	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			361	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	65	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			204	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2756	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	194	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			2756	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
45	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	8,00	10,60	4,19	85	24	33	5,02	40
	ЗСН	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
	3-2	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			12	1,96	16
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
46	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	4,00	78,96	-	316	-	-	-	-
	П9-5	КОЛОНН ТИПА 1К46-3М2 ИЗ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч,ТБ3-3	БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3								
47	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	48,00	0,23	-	11	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
48	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	531,20	0,25	-	133	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
49	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	12,80	0,41	-	5	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
50	Е7-139 ЗСН 10-1	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	4,00	10,20	5,25	41	16	21	5,95	24
				4,04	1,93			8	2,49	10
								-		
		ШТ								
51	СССЦ П8-47	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ТИПА 1БСТ6-6А4Т ИЗ БЕТОНА В35	1,60	81,38	-	146	-	-	-	-
	Т,Ч,ТБ3-3	М3		-	-			-	-	-
52	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	68,80	0,25	-	17	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
53	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	177,60	0,23	-	41	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
54	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	25,20	0,32	-	8	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
55	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	40,00	0,41	-	16	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			819	40	54		64
			РУБ,					20		26
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			819	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			31	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	34		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	20		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	40	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	60	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			693	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			135	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			77	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1031	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	82	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			1031	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	82	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
56	Е7-247 ЭСН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	40,00	16,30 4,05	5,72 2,06	652	162	228 82	6,60 2,66	264 106
				ШТ						
57	ССЦС П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.200ММ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т ТИПА ПС60.18.2,0-3Я-31(2ШТ) ПС62,5.18,2,0-3Я-2,31(4ШТ) ПС60.12,20-2Я-31(2ШТ) ПС62,5.12,2,0-2Я-31(4ШТ) ПС60,12,2,0-2Я-35(4ШТ) ПС65,18.2,0-1Я-39(2ШТ)	163,20	10,10 -	- -	1648	-	- -	- -	- -
				М2						
58	ССЦС П8-365	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.200ММ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т ТИПА ПС30,12,2,0-6Я-57(2ШТ) 2ПС12.12.2,0-Я-59(8ШТ) 2ПС12,18.2,0-Я-59(6ШТ) 2ПС 6,18,2,0-Я-60(2ШТ) 2ПС6,12,2,0-Я 60(4ШТ)	33,84	9,91 -	- -	335	-	- -	- -	- -
				М2						
59	Е8-30 ЭСН 5-1	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ КИРПИЧОМ	0,40	34,20 2,21	0,81 0,24	14	1	- -	4,05 0,31	2 -
				М3						
60	Е7-665 ЭСН 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	2,14 0,97	0,44 0,16	13	6 3	1,55 1	9 0,21	1
				ШТ						
61	ССЦС П8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ПК60,6,5-Л(6ШТ)	4,50	58,90 -	- -	265	-	- -	- -	- -
				М3						
62	ССЦС ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	48,00	0,23 -	- -	11	-	- -	- -	- -
				КГ						
63	ССЦС ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	189,00	0,25 -	- -	47	-	- -	- -	- -
				КГ						
64	ССЦС ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	83,40	0,32 -	- -	27	-	- -	- -	- -
				КГ						
65	ССЦС ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	88,80	0,41 -	- -	36	-	- -	- -	- -
				КГ						
66	Е7-537 ЭСН	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	10,00	3,12	1,52	31	11	16	1,78	18

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42-11-1,6	МАССЫ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЫ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,10	0,57			6	0,74	7
		ШТ								
67	ССОЦ П11-239	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ТИПА	0,58	71,10	-	41	-	-	-	-
		ПП15-40(6ШТ)ППУ10-40(4ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
68	Е7-291 ЭСН 17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В СТЕНАХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ	1,64	342,00	-	561	35	-	34,00	56
		ПАНЕЛЕЙ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ,КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ,И ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ		21,30	-			-	-	-
		Т								
69	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,49	60,50	0,03	30	19	-	68,00	33
		100М2		30,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3711	234	247		382
			РУБ.					89		114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3711	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			619	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	158		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	89		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	234	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	323	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			2410	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			614	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	109	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			345	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4670	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	432	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			4670	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	432	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
70	Е7-186 ЭСН 11-6	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И	3,00	7,97	2,83	24	5	8	2,85	9
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 20 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙДО 15М		1,67	1,02			3	1,32	4
		ШТ								
71	Е7-177 ЭСН 11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И	6,00	5,70	1,87	34	7	11	2,04	12
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И		1,20	0,68			4	0,88	5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
72	ССЦ П8-118	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА 2ПГ6-5АТ5Т(4ШТ)	36,00	7,90	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
73	ССЦ П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА ПГ5АТ5Т(3ШТ)	54,00	5,62	-	303	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
74	ССЦ П8-115	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА 2ПГ6-2АТ5Т(1ШТ)	9,00	5,56	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
75	ССЦ П8-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=700ММ ТИПА 2ПВ6-3АТ5Т-7(1ШТ)	9,00	7,67	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
76	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
				1,01	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
77	ССЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ7А-1	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
78	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
80	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
81	Е7-291 ЭСН 17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПОКРЫТИИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ	0,10	342,00	-	34	2	-	34,00	3
		Т		21,30	-			-	-	-
82	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА 2 РАЗА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			815	16	20		28
			РУБ.					7		9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			815	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	13		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	7		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	23	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			719	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			134	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	23	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
83	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,65	43,30	0,99	28	2	-	7,19	5
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
84	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,20	29,30	-	152	8	-	2,90	15
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
85	Е13-225	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА	64,70	1,80	0,21	118	54	14	1,40	91
	ЭСН	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	25-1	М2		0,84	0,06			4	0,08	5
86	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА	0,65	109,38	1,74	71	13	1	40,20	26
	ЭСН	В7,5								
	11-1	100М2		22,58	0,52			-	0,67	-
87	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,65	28,56	0,56	18	1	-	2,12	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	11-2	100М2		1,18	0,16			-	0,21	-
88	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	0,65	96,38	1,02	62	10	-	28,50	18
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
89	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,65	35,46	0,46	23	1	-	1,82	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
90	Е6-83	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПОЛУ ДЛЯ	1,58	441,00	1,40	697	196	3	210,00	332
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ								
	9-7	Т		124,00	0,42			1	0,54	1
91	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,47	60,50	0,03	29	16	-	68,00	32
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1198	303	18		521
			РУБ,					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1198	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			875	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	303	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	308	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			113	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		544

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	345	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ,				1509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	345	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПРОЕМЫ								
92	Е10-105 ЭСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,60	1,45 0,55	0,35 0,11	7	3	2 1	0,91 0,14	4 1
93	Е10-106 ЭСН 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	2,10	1,19 0,51	0,29 0,09	2	1	- -	0,83 0,12	2 -
94	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН24-19В М2	4,60	14,50 -	- -	67	-	- -	- -	- -
95	С122-818 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДН21-10А М2	2,10	15,20 -	- -	32	-	- -	- -	- -
96	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	2,00	8,94 -	- -	18	-	- -	- -	- -
97	Е10-140 ЭСН 26-1 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,10	1,34 0,20 0,20	- - -	3	-	- - -	0,36 - -	1 - -
98	Е10-141 ЭСН 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	4,60	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ,				133	5	2		8
		РУБ,						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				133	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ,				-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, - РУБ,				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21516601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
99	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	1,74	5,35	0,15	9	5	-	6,00	10
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
100	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,09	8,17	0,18	17	11	-	9,70	20
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
101	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,74	5,84	0,05	10	9	-	9,70	17
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
102	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,09	8,44	0,06	18	8	-	6,90	14
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
103	Е15-201	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,02	85,30	4,90	1	1	-	57,40	1
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	51-1	РАСТВОРОМ		35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			55	34	-		62
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
104	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,25	51,60	0,74	65	10	1	14,30	18
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	10-1	15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
105	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	1,25	12,65	0,25	16	-	-	0,35	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2		* 0,15	0,10			-	0,10	-
106	Е12-286 ЭСН 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ПЕНОБЕТОННЫМИ ТОЛЩ 120ММ 100М2	1,26	17,30 / 15,50	1,80 / 0,53	22	20	3 / 1	28,50 / 0,68	36 / 1
107	СОСЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	15,55	30,40 / -	- / -	473	-	- / -	- / -	- / -
108	Е12-297 ЭСН 9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	1,26	7,71 / 2,34	0,19 / 0,06	10	3	- / -	4,72 / 0,08	6 / -
109	Е12-289 ЭСН 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,26	49,90 / 10,70	1,30 / 0,39	63	13	1 / -	18,97 / 0,50	24 / 1
110	Е12-176 ЭСН 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4 СЛОЕВ РУБЕРОИДА РКП-350А НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ 100М2	1,60	338,00 / 94,90	15,60 / 4,69	541	88	25 / 8	95,20 / 6,05	152 / 10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1190	134	30		236
			РУБ.					9		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1190	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			552	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	21		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	9		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	134	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	143	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			473	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			197	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	35	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			110	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1497	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	178	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1497	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	178	-		-

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОТМОСТКА

111	Е11-5 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	16,20	10,40	-	168	26	-	3,00	49

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
112	Е11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	5,40	16,00	1,06	86	10	6	3,52	19
	1-6	М3		1,82	0,32			2	0,41	2
113	Е11-67 ЭСН	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,54	109,38	1,74	59	11	1	40,20	22
	11-1	100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		КРЫЛЬЦО								
114	Е11-3 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	2,00	10,40	-	21	3	-	3,00	6
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
115	Е11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	2,00	16,00	1,06	32	4	2	3,52	7
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
116	Е6-15 ЭСН	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В10	1,20	29,19	0,34	35	1	-	0,99	1
	1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
117	Е6-84 ЭСН	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
118	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			413	56	9		107
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			413	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			347	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	6		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	56	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	59	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			68	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			38	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			519	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	72	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			519	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	72	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			11687	1019	582		1760
			РУБ.					207		269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11687	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3494	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	375		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	207		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1019	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1226	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6557	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	341	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1088	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1567	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1567	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318602

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-(6Х18)-ЖБ-36-1-КК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,109 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 109,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750 ЭСН 23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2 ШТ	1,00	8,88 5,66	1,47 0,44	9	6	1 -	9,59 0,57	10 1
2	СЦ143 ДОП62 П2545	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВКР4,00,25,6 ШТ	1,00	68,60 -	- -	69	-	- -	- -	-
3	Ц8-462-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	1,00	2,62 1,86	0,04 -	3	2	- -	3,00 -	3 -
4	Е16-36 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	0,91 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,35 -	2 -
5	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	1,69 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	1	1	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			89	10	1		16
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21316602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318605

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР *минус 30°С*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-(6Х16)-ЖБ-36-1-КК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,361 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 92 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 361,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ	19,00	4,47	-	85	75	-	4,00	76
		ШТ		3,94	-					
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЭТ-4=ПЭТ-4	19,00	7,22	-	137	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
3	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКИ ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ	0,11	377,00	4,70	41	4	-	61,00	7
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		100М2		58,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		266	81	-		86
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		263	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	79	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21316607

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х18)-ЖБ-36-1-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-434.90,ЭП.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,748 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 285 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,167 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 748,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 5,64	2 -
2	1517ДОП,16 -02490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96 -	- -	42	-	- -	- -	- -
3	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ 100ШТ	0,01	71,50 50,00	1,30 0,52	1	1	- -	60,00 0,67	1 -
4	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25 ШТ	1,00	13,67 -	- -	14	-	- -	- -	- -
5	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЙ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,12	93,00 31,90	51,80 16,20	11	4	6 2	57,00 20,90	7 3
6	1507 ДОП64-1173	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200 ШТ	8,00	4,44 -	- -	36	-	- -	- -	- -
7	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	4,00	1,91 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,02	116,00	58,00	2	1	1	81,00	2
				48,80	16,20			-	23,48	-
		100шт								
9	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16.545.215-78	0,80	2,56	-	2	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
11	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,40	1,08	-	1	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
12	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,20	0,99	-	1	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
13	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1162-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10шт								
14	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ5М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
15	1507-2031	-ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ	1,00	5,96	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100шт								
17	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
				38,40	0,06			-	0,08	-
		100шт								
19	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	1,30	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	6,00	2,60	0,07	16	8	-	2,00	12
				1,26	0,01			-	0,01	-
		шт								
21	1504ДОП,89 -06618	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП1-16	6,00	1,08	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	25,10	0,04	3	2	-	31,00	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
23	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	0,29	102,25	-	30	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,35	60,00	28,20	296	109	123	44,00	191
				25,00	8,88			39	11,46	50
		100М								
26	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4	0,07	272,40	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
27	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;5Х4	0,09	227,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
28	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4	0,27	190,00	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			586	127	130	220
	РУБ.					41	53
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			586	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			76	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	89	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	41	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	168	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			247	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			748	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	283
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316609

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ 10КВ СО ШКАФАМИ КРУ СЕРИИ К-104 НА ТО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х18)-ЖБ-36-1-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-434.90,ЭП1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 79,555 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 77,813 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1198 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,830 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
									НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
									ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	3,00	-	-	75	51	19	27,00	81	-
				24,90				7	3,10	9	-
		ШТ									
2	1503ДОП67-081450	-ШКАФ КРУ-10 ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А	2,00	2393,80	4788	-	-	-	-	-	-
		0,831 Т ШТ		-				-	-	-	1,66
3	1503ДОП67-081449	-ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1000А	1,00	2243,80	2244	-	-	-	-	-	-
		0,741 Т ШТ		-				-	-	-	0,74
4	Ц8-87-2	- ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ,ШКАФ С ШИННЫМИ АППАРАТАМИ,ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТСН	7,00	-	-	116	78	16	19,00	133	-
				16,50				6	1,07	7	-
		ШТ									
5	1503ДОП67-081456	-ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1000А	1,00	1328,60	1329	-	-	-	-	-	-
		0,548 Т ШТ		-				-	-	-	0,55
6	1503ДОП67-081475	-ШКАФ С ШИННЫМИ АППАРАТАМИ 0,515 Т ШТ	4,00	1363,60	5454	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	2,06
7	1503ДОП67-081469	-ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТСН 0,546 Т ШТ	2,00	1223,80	2448	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	1,09
8	Ц8-89-1	-ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	26,00	-	-	647	445	162	27,00	702	-
				24,90				62	3,10	81	-
		ШТ									
9	1503ДОП67-	-ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ	26,00	2143,80	55739	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	081448	ЛИНИИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ									
		0,680 Т ШТ		-				-	-	-	17,68
10	Ц8-87-3	- ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ,ШКАФ К БЛИЖНЕМУ И ДАЛЬНЕМУ РЯДУ НА ТОК 2000А	8,00	-	-	105	66	14	14,00	112	-
				13,10				5	0,80	6	-
		ШТ									
11	1503ДОП95-081608	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ И ДАЛЬНЕМУ РЯДУ НА ТОК 2000А	2,00	1030,00	2060	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т ШТ		-				-	-	-	1,61
12	1503ДОП95-081605	-ШИННЫЙ МОСТ НА ТОК 1000А	1,00	620,00	620	-	-	-	-	-	-
		0,595 Т ШТ		-				-	-	-	0,59
13	1503ДОП95-081609	-ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ШКАФ	4,00	135,00	540	-	-	-	-	-	-
		48,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,19
14	1503-09140	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	6,00	60,00	360	-	-	-	-	-	-
		50,000 КГ П.М		-				-	-	-	0,30
15	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	2,00	-	-	8	3	-	2,00	4	-
				4,18				-	0,03	-	-
		ШТ									
16	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ Я38101	2,00	-	-	67	-	-	-	-	-
		ШТ		33,36				-	-	-	-
17	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				2,88				-	0,01	-	-
		ШТ									
18	1504-01009	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50	1,00	2,25	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,40	-	-	26	5	1	24,00	10	-
				64,20				-	0,26	-	-
		100М									

ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	75584	980	649	212	1044	26,47
	РУБ.				80	103	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			861			
	РУБ.	2229	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	77813	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		67				
ИТОГО:	РУБ.		1047	649	212	1147	26,47

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					80			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			566	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		51	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	101	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		77813	1613	750	212		1198	26,47
			РУБ.					80			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			129	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		77813	1742	750	212		1198	26,47
			РУБ.					82			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		79555	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1198	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	830	-		-	-

СОСТАВИЛ - [подпись] - АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ - [подпись] - ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21316610

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-(6Х16)-УЗ-36-1-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-434.90

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,333 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 333,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,34	37,00	2,30	13	5	1	26,00	9
		100ШТ		15,60	0,37			-	0,46	-
2	2405ДОП,5-29-11791	-СТОЙКА С-1200 ШТ	34,00	0,61	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,38	27,80	1,90	11	6	1	26,00	9
		100ШТ		15,60	0,24			-	0,31	-
4	2405ДОП5-2 9-11788	-СТОЙКА С-400 ШТ	38,00	0,26	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	2405ДОП5-2 9-11804	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК У-60 1000ШТ	0,08	56,87	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	3,42	1,65	0,30	6	4	1	2,00	7
		100ШТ		1,17	0,12			-	0,15	1
7	2405ДОП5-2 9-11730	-КОНСОЛЬ К-360 ШТ	338,00	0,21	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	2405ДОП,5-29-11731	-КОНСОЛЬ К-450 ШТ	4,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,18	108,00	36,00	19	6	7	61,00	11
		Т		34,30	9,84			2	12,69	2
10	2405ДОП,5-	-ЛОТОК ЛГ-200-0,8	22,00	1,45	-	32	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКО АВС-ЗЕО (РЕДАКЦИЯ 5.0) 21316610

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	29-11754		ШТ								
11	2405ДОП,5-	-ЛОТОК ЛГ-200-1		5,00	1,72	-	9	-	-	-	-
	29-11755		ШТ								
12	2405ДОП,5-	-ЛОТОК ЛГ-200-2		16,00	2,36	-	38	-	-	-	-
	29-11756		ШТ								
13	2405ДОП,5-	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ЛГУ-200		8,00	0,97	-	8	-	-	-	-
	29-11766		ШТ								
14	2405ДОП,5-	-ПРИЖИМ В-41		0,08	76,18	-	6	-	-	-	-
	29-11785		1000ШТ								
15	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ		0,08	92,30	70,60	7	1	6	19,00	2
			100М		11,70	22,10			2	28,51	2
16	2405ДОП,5-	-КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ		4,00	7,73	-	31	-	-	-	-
	11108	КП-0,1/0,2-2У1									
			ШТ			-			-	-	-
17	2405ДОП,5-	-СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ		0,01	275,76	-	2	-	-	-	-
	29-11806		1000ШТ								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,				289	22	16		36
			РУБ,						4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,				289	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				19	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,				-	-	12		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,				-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	22	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	26	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,				235	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				19	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				25	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,				333	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	30	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,				333	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	30	-		-

СОСТАВИЛ — АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ — ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316611

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ РАСЧ.Т минус 30°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-(6Х18)-КБ-36-1-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-434.90

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,341	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	0,085	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,256	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	112	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,074	ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	-	-	9	3	2	3,00	6	-		
				4,72				1	0,36	1	-		
		ШТ											
2	1504,ЦЕНА ЗАВОДА,	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я31401 2874,20745 20,000 КГ	2,00	40,00	80	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	0,04		
3	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-		
				1,15				-	-	-	-		
		ШТ											
4	Ц8-569-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ	2,00	-	-	3	2	-	1,00	2	-		
				1,28				-	0,01	-	-		
		ШТ											
5	С154-155	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-02-10/220	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-		
		ШТ		0,12				-	-	-	-		
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-		
				1,99				-	0,01	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222 ШТ	1,00	1,95	2	-	-	-	-	-	-
8	290319-4235	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 100ШТ	0,19	- 102,25	-	19	-	- 43	- 41,00	- 76	- -
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1,85	- 60,80	-	112	43	43 16	41,00 10,84	76 20	- -
10	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4 1000М	0,10	- 190,00	-	19	-	- -	- -	- -	- -
11	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,01	- 227,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -
12	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,03	- 272,40	-	7	-	- -	- -	- -	- -
13	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х6 1000М	0,01	- 283,00	-	3	-	- -	- -	- -	- -
14	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х6 1000М	0,04	- 339,60	-	14	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	82	129	50	45		88	0,04

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					17		21	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				95				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		3	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		85	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			64					
		ИТОГО:	РУБ,			193	50	45		109	0,04
			РУБ,					17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			44	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		85	237	57	45		112	0,04
			РУБ,					17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		85	256	57	45		112	0,04
			РУБ,					17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		341	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		112	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-	-

СОСТАВИЛ _____ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ _____ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов

Строительные работы		2202
Затраты труда ч.час		2033
Основная заработная плата	руб.	I022
Строительные машины	руб.	582
Сантехнические работы		I4
Затраты труда	ч.час	I3
Основная заработная плата	руб.	7
Строительные машины	руб.	I
Монтажные работы		525
Затраты труда	ч.час	504
Основная заработная плата	руб.	287
Строительные работы	руб.	I88
Всего:		274I
Затраты труда	ч.час	2550
Основная заработная плата	руб.	I3I6
Строительные машины	руб.	77I

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

Госстрой СССР
Центральный институт типового проектирования
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
220123, г.Минск, ул.В.Хоружей, 13/61

Сдано в печать 11.12 1990 г.
Заказ № - 79 Тир. 380 экз. 19
Инв.№ 2704/1

gost.e-ecolog.ru