ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

816-1-74.86

Профилакторий для гаража на 10 автомоби.
с теплой стоянкой на 6 автомобилей
(кирпичные стены)

Альбом 7

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

КФ. ЦСТИ инв 21009-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

3416
Заказ № 6061 Инв. № 21009-ОУ Тираж 630

Сдано в печать 22.8. 1986 Цена 3-12

Типовой проект

816-1-74.86

Профилакторий для гаража на 10 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

(кирпичные стены)

Альбом 7

СМЕТЫ

Сметная стоимость:

общая	55,25 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	47,07 тыс.руб.
1 м2 общей площади	144,49 руб.
1 м2 общей площади (СМР)	123,10 руб.
1 м3 здания	25,65 руб.
1 м3 здания (СМР)	21,85 руб.

Разработан проектным институтом "ЦИТЭПсельхозпром"

Утвержден
Минсельхозом СССР
приказ № 62-ЭГ от 11.09.85

Введен в действие институтом "ЦИТЭПсельхозпром"
приказ № 6 от 14.01.86

Главный инженер института В.И.Мороко
Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков

№ 21009-04

СОДЕРЖАНИЕ

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	3
	Объектная смета № I	5
I-I	Общестроительные работы	9
I-2	Хоз-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	45
I-3	Горячее водоснабжение	52
I-4	Бытовая канализация	55
I-5	Производственная канализация	58
I-6	Отопление	6I
I-7	Вентиляция	66
I-8	Тепловой пункт	74
I-9	Теплоснабжение установок систем	79
I-I0	Силовое электрооборудование	90
I-II	Электроосвещение	I03
I-I2	Автоматизация приточных систем и КИП теплового пункта	II5
	Калькуляция № I	I24
I-I3	Пожарная сигнализация	I27
I-I4	Слаботочные устройства	I33
I-I5	Технологическое оборудование	I38
	Калькуляция № I	I45
I-I6	Гардеробное оборудование	I47
I-I7	Грязеотстойник с бензомаслоуловителем	I49
I-I8	Маслосборный колодец	I56
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I6I

Тип.пр.816-1-74.86 Альбом 7 3

21009-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта профилактория для гаража на 10 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей (кирпичные стены)

1.Сметная документация составлена в объеме и по формам,предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82,утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1982г. № 141.

2.Сметная стоимость общестроительных работ и санитарно-технических исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР и сборникам единичных расценок,привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах 1984г.

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП 1983 г. (СНиП -IУ-2-82г.)

3.Накладные расходы приняты: - на общестроительные работы -16,5%, на внутренние сантехнические работы - 13,3%, на металлоконструкции - 8,6%, плановые накопления - 8%.

4.Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое оборудование подсчитана по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1983г.

5.Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов, не учтенных ценником на монтаж оборудования по сборнику средних районных сметных цен ч.I по I территориальному району и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое и электросиловое оборудование учтены наценки на основании постановления Совета Министров СССР от 7.12.73г. № 882:

-запасные части - 2%;
-тара и упаковка - 2%;
-транспортные расходы - 5%;
-заготовительно-складские расходы - 1,2%;
-комплектация - 0,7%.

На материалы,не учтенные ценником на монтаж оборудования,стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен приняты надбавки согласно сборника районных сметных цен ч.У по табл.с 2 по 12 по I территориальному району.

Ограждающие конструкции при расчетной зимней температуре наружного воздуха 30°С, снеговая нагрузка 0,98 кПа (100кгс/м2), ветровая нагрузка 0,26 (0,27 кгс/м2).

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроитель - ные работы принято:

-земляные работы - в сухих непучинистых непросадочных грунтах с нормативными значениями характеристик :

φ = 0,49 рад (28°), C^H = 2КПа (0,02кгс/м2), E=I4,7 МПа (I50кгс/см2)

γ = I,8 тс/м2

-фундаменты - монолитные железобетонные и ленточные бетонные,

-стены - кирпичные из керамического полнотелого кирпича марки КР75/I650/25,

-перегородки - гипсовые и кирпичные из керамического кирпича,

-перекрытие - сборные железобетонные пустотные плиты,

-покрытие - сборное железобетонное,

-кровля - рулонная, утеплитель ячеистый бетон γ =400кг/м3,

-полы - бетонные из керамической плитки,
цементные, из линолеума.

Составил ст.инженер Г.П.Головичкова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 55,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность -I0 автомобилей) -5525 руб.

I м2 общей площади здания -I44,49 руб.

I м3 объема здания -25,65руб.

№ пп	№ смет (смет-ных рас-четов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строи-тель-ных работ	мон-тажных работ	обору-дования, мебели и инвента-ря	про-чих затрат	всего	в том числе основной зара-ботной платы	в том числе эксплуата-ции машин	норма-тивной условно-чистой про-дукции	еди-ница изме-рения	коли-чество единиц изме-рения	стои-мость единицы изме-рения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	35,88				35,88				м2 общ.пл.	328,38	93,83
											м3	2I53,8	I6,66
2	I-2	Хоз.питьевой, производственно-противопожарный водопровод	0,64	0,0I	0,I5		0,80				м2 общ.пл.	382,38	2,09
											м3	2I53,8	0,37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,06				0,06				м2 общ.пл.	382,38	0,I6
											м3	2I53,8	0,03
4	I-4	Бытовая канализация	0,20				0,20				м2 общ.пл.	382,38	0,52
											м3	2I53,8	0,09
5	I-5	Производственная канализация	0,2I				0,2I				м2 общ.пл.	382,38	0,55
											м3	2I53,8	0,I0
6	I-6	Отопление	I,40				I,40				м2 общ.пл.	382,38	3,66
											м3	2I53,8	0,65
7	I-7	Вентиляция	2,I0				2,I0				м2 общ.пл.	382,38	5,49
											м3	2I53,8	0,98
8	I-8	Тепловой пункт	0,4I				0,4I				м2 общ.пл.	382,38	I,07
											м3	2I53,8	0,I9
9	I-9	Теплоснабжение установок систем	0,34	0,0I	0,2I		0,56				м2 общ.пл.	382,38	I,46
											м3	2I53,8	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	I-I0	Силовое электрооборудование		0,75	0,34		I,09				м2 общ.пл.	382,38	2,85
											м3	2I53,8	0,5I
II	I-II	Электроосвещение		I,50	0,68		2,I8				м2 общ.пл.	382,38	5,70
											м3	2I53,8	I,0I
I2	I-I2	Автоматизация приточных систем КИП теплового пункта		0,29	0,36		0,65				м2 общ.пл.	382,38	I,70
											м3	2I53,8	0,30
I3	I-I3	Пожарная сигнализация		0,23	0,5I		0,74				м2 общ.пл.	382,38	I,94
											м3	2I53,8	0,34
I4	I-I4	Слаботочные устройства		0,03	0,0I		0,04				м2 общ.пл.	382,38	0,I0
											м3	2I53,8	0,02
I5	I-I5	Технологическое оборудование		0,86	5,50		6,36				м2 общ.пл.	382,38	I6,63
											м3	2I53,8	2,95
I6	I-I6	Гардеробное оборудование			0,42		0,42				м2 общ.пл.	382,38	I,I0
											м3	2I53,8	0,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7	I-I7	Грязеотстойник	I,94				I,94				м2 общ.пл.	382,38	5,07
											м3	2I53,8	0,90
I8	I-I8	Маслосборный колодец	0,2I				0,2I				м2 общ.пл.	382,38	0,55
											м3	2I53,8	0,I0
		Итого	43,39	3,68	8,I8		55,25				м2 общ.пл.	382,38	I44,49
											м3	2I53,8	25,65

Главный инженер института В.И.Мороко
Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головникова
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на общестроительные работы (кирпичные стены)

Основание: черт.№ альбом I и II
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 35,88 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 3588 руб.
I м2 общей площади здания 93,83руб.
I м3 объема здания I6,66руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2
		I.Земляные работы										
I	I-276 шифр 32-I К=I,I К=I,05 т.ч. п.I.II	Планировка поверхности грунта бульдозером мощностью 80 л.с.	I000 м2	0,64	0,93		0,93	I				
		Цена: (0,86-0,3)xI,I+0,3xI,05										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 шифр 29-8 I-237 шифр 29-8 К=4 т.ч. п.I.II К=I,I	Срезка растительного грунта бульдозером мощн.80л.с. с толщиной 0,2м с перемещением на 50м Цена: (33,8+27,7x4)xI,I Экспл.машин (33,8+27,7x4)xI,I	I000 м3	0,I	I59,06		I59,06	I6			
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II К=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк.0,25м3 Цена:I36+I26,39x0,2 Экспл.машин I26,39xI,2	I000 м3	0,I0	I6I,28	9,6I	I5I,67	I6			
4	ССЦ ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	I20	0,29		0,29	35			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале Цена: I,3+0,I4+9,26xI,I Экспл.машин 9,26xI,I	I000 м3	0,I0	II,63	I,30	I0,I9	I			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта IIгруппы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,25м3 в отвал	I000 м3	0,I6	I70,52	5,42	I65,I0	27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	К=I,2	Цена:I43+I37,58x0,2									
		Экспл.машин I37,58xI,2									
7	I-936 шифр 98-2	Доработка грунта вручную в траншеях	I00 м3	0,03	I2I,20		I2I,20	4			
	т.ч. п.3.67 К=I,2	Цена: I0IxI,2 Зарплата I0IxI,2									
8	I-948 шифр 79-2	Доработка грунта вручную в котловане	I00 м3	0,04	I44,00		I44,00	6			
	т.ч. п.3.67 К=I,2	Цена: I20xI,2 Зарплата I20xI,2									
9	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 30м в резерв	I000 м3	0,I7	II8,06		II8,06	20			
	т.ч. п.I.II п.3.48	Цена: (33,8x0,85+32,3x2)xI,I									
I0	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощн.80л.с. на расстояние 30м для обратной засыпки и подсыпки под полы	I000 м3	0,I2	II8,06		II8,06	I4			
	т.ч. п.I.II п.3.48	Цена: (33,8x0,85+32,3x2)xI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-257 шифр 3I-2 т.ч. п.I.II п.3.47	Обратная засыпка грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 5м Цена:I8,9xI,I	I000 м3	0,05	20,79		20,79	I			
I2	I-II84 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,50	9,69	6,20	3,49	4			
I3	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную траншей и котлованов	I00 м3	0,02	46,00	46,00		I			
I4	I-I84 шифр 23-5 т.ч. п.I.II K=I,2	Разработка лишнего грунта экскаватором с ковшом емк.0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I69+I57,I0x0,2 Экспл.машин I57,I0xI,2	I000 м3	0,05	200,42	II,90	I88,52	I0			
I5	ССЦ ч.I стр.28	Отвозка лишнего грунта на I км	т	85,75	0,29		0,29	25			
I6	I-994 шифр 85-I	Подсыпка грунтом под полы вручную	I00 м3	0,48	49,60	37,70	II,90	24			
I7	I-II84 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,48	9,69	6,20	3,49	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I-II28 шифр II6-I	Планировка площадки механизированным способом	I00 м2	3,42	0,30		0,30	I			
I9	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,05	I0,70	I,30	9,26	I			
		Итого по I разделу	руб.					2I2			
		2.Фундаменты									
I	6-20 шифр I-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона М-I00	м3	68,82	3I,70	I,55	0,76	2I82			
2	6-I3 шифр I-I3	Фундаменты бетонные под стойки рам ворот	м3	I6,72	34,40	2,78	0,34	575			
3	8-59 шифр 7-3	Армирование фундаментов	т	0,0I	I94,00	27,80	I,38	2			
4	8-I3 шифр 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цементного раствора толщиной 30мм	I00 м2	0,5I	86,50	I9,60	I,50	44			
		Итого по 2 разделу	руб.					2863			
		3.Стены									
I	8-30 шифр 5-I	Стены наружные из керамического кирпича КР75/I800/25 при высоте этажа до 4м	м3	42,06	34,20	2,2I	0,8I	I438			
2	8-3I	Пилястры из керамичес-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 5-I т.ч. п.I.II	кого кирпича на растворе марки 50 при высоте этажа более 4м	м3	7,68	33,90	2,I5	0,62	260			
3	8-3I шифр 5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные из керамического кирпича при высоте этажа более 4м	м3	I75,46	33,90	2,I5	0,62	5948			
4	8-36 шифр 5-4	Стены внутренние из керамического кирпича при высоте этажа до 4м	м3	49,09	34,30	2,I0	0,8I	I684			
5	8-59 шифр 7-3	Армирование кладки	т	0,I3	I94,00	27,80	I,38	25			
6	6-83 шифр 9-7	Установка закладных деталей массой до 4 кг	т	0,06	44I,00	I24,00	I,40	26			
7	ССЦ т.ч.	Металлизация закладных деталей	т	0,06	I78,00			II			
8	7-445 шифр 38,I0. I.8	Укладка железобетонных перемычек массой до 0,3т	шт	46	0,23	0,08	0,I5	II			
9	7-I33 шифр 9.3.I.8	Укладка железобетонных перемычек массой до I,5т	шт	4	I,97	0,64	I,33	8			
I0	7-I30 шифр 9.2.I.8	Укладка железобетонных перемычек массой до Iт	шт	I	I,77	0,53	I,24	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	7-I36 шифр 9-4.I.8	Укладка железобетонных перемычек массой более I,5т	шт	I	2,I3	0,69	I,44	2			
		Стоимость сборных ж/б перемычек:									
I2	ССЦ т.Ш п.869	IIIP3-22.I2.I4	шт	I0	3,07			3I			
I3	ССЦ т.Ш п.887	IIIP8-24.I2.22у	шт	2	5,I9			I0			
I4	ССЦ т.Ш п.865	IIIPI-I2.I2.6	шт	27	0,85			23			
I5	ССЦ т.Ш п.867	IIIP2-I5.I2.I4	шт	4	2,I2			8			
I6	ССЦ т.Ш р.878	IIIP38-I2.I2.22у	шт	3	2,40			7			
I7	ССЦ т.I п.9-93	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 длиной от 3 до I2м марки БП8-Iа, БП3-2, БП4-I, БП7-Iа	м3	2,76	65,70			I8I			
I8	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса AI	т	0,I3	229,00			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССЦ т.I табл. 3_I	Арматура класса АШ	т	0,I7	250,00			43			
20	ССЦ т.I табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
2I	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
22	23-8 шифр 2-I	Асбестоцементные трубы БНТ-I50	м	2,6	2,09	0,22		5			
23	23-9 шифр 2-2	Асбестоцементные трубы БН-200	м	I,3	2,69	0,23	0,03	3			
		Итого по 3 разделу	руб.					9762			
		4.Перегородки									
I	8-43 шифр 5-8	Перегородки армированные из кирпича керамического толщ.вI/2кирпича на растворе М-50	I00 м2	0,97	496,00	74,00	7,70	48I			
2	26-3I шифр 8-4	Утепление стен и перегородок минераловатными плитами	м3	2,39	35,90	I2,70	I,23	86			
3	ССРСЦ ч.I п.I25	Стоимость плит минераловатных	м3	2,32	25,60			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	26-46 шифр I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления теплоизоляции	I00 м2	0,60	I7,30	9,30	3,60	I0			
5	II-II шифр I-II	Подготовка под перегородки из бетона М-I00	м3	3,25	29,30	I,62		95			
		Итого по 4 разделу	руб.					73I			
		5.Перекрытие									
I	7-2I4 шифр I3-2-I8	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий	шт	7	9,83	I,67	I,60	69			
2	ССЦ т.I 8-479	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной до 6м шириной до 3м марки ПК36.I2-8АтУТ ПК36.I5-8АтУТ	м2	33,04	9,63			3I8			
3	6-I77 шифр I6-5	Устройство монолитных участков из бетона М200	м3	I,06	52,90	7,92	I,28	56			
4	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса AI	т	0,03	338,00			I0			
5	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса А-Ш	т	0,04	325,00			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Арматура класса BPI	т	0,0I	392,00			4			
7	7-288 шифр I7-4	Установка крепежных элементов	т	0,09	328,00	27,80	6,00	30			
8	ССЦ т.I т.ч. табл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	т	0,09	I78,00			I6			
9	I2-269 шифр 6-3 зарплата и экспл. машин	Обшивка асбестоцементными листами Цена:24,70+2,64	I00 м2	0,I5	27,34	24,70	2,64	4			
I0	I2-286 шифр 9-3 ССЦ том I 3-I47	Утепление плитами пенобетонными γ =400кг/м3 толщ. 80мм Цена: I7,3+I6xI03x0,I	I00 м2	0,I5	I82,I	I5,50	I,80	27			
II	I2-299 шифр I0-I	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной I5мм	I00 м2	0,I5	5I,60	7,64	0,74	8			
I2	ССРСЦ ч.I п.28	Стоимость асбестоцементных плоских листов	I00 листов	0,03	I383,00			4I			
		Итого по 5 разделу	руб.					596			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		6.Покрытие									
I	7-I24 шифр 8.6--I.8	Установка балок при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	4	I7,30	7,97	8,74	69			
2	ССЦ т.I 8-60	Стоимость сборных железобетонных балок двутавровых объемом более I,5м3 до 3 м3 массой до 5т из бетона М 350 длиной от 3м до I2м марки IБСПI2-3АтУа	м3	I,8	89,37			I6I			
		Цена: 9I-I,63									
3	ССЦ том I 8-60	Стоимость сборных железобетонных балок двутавровых объемом более I,5м3 до 3 м3 массой до 5т из бетона М 450 длиной от 3 до I2м марки IБСПI2-4АтУа,б	м3	5,40	92,63			500			
		Цена: 9I+I,63									
4	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Арматура класса АтУ	т	0,60	239,00			I43			
5	ССЦ т.I т.ч. т.3-I	Арматура класса АIII	т	0,23	250,00			58			
6	ССЦ том I	Арматура класса									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. т.3-I	Вр-I	т	0,I3	32I,00			42			
7	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Закладные детали	т	0,06	4I3,00			25			
8	ССЦ т.I т.ч. т.3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,05	4I3,00			2I			
9	ССЦ т.I т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,II	I78,00			20			
I0	7-I83 шифр II-4	Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до 20 м2	шт	20	8,02	I,67	2,20	I60			
II	ССЦ том I 8-I20	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 600кгс/м2 марки ПГ-2АтУт ПГ-3АтУТ	м2	234	5,62			I3I5			
I2	ССЦ том I 8-I2I	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 800кгс/м2 марки ПГ-4АтУТ,а	м2	72	6,I8			445			
I3	ССЦ том I	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	8-I5I	до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 600кгс/м2 с отверстием диаметром 400 и 700мм марки ПВ7-3АтУТ ПВ4-3АтУТ	м2	54	6,64			359			
I4	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
I5	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
I6	7-668 шифр 47-II--I.8	Установка опорных подушек	шт	27	0,72	0,59	0,I3	I9			
I7	ССЦ том I 8-503	Стоимость сборных железобетонных подушек из бетона М-200 марки ОП-I	м3	0,56	82,82			46			
		Цена: (60,8-0,82х2)хI,4									
I8	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Арматура класса АШ	т	0,02	350,00			7			
		Цена: 250хI,4									
I9	ССЦ том I т.ч.	Закладные детали	т	0,I0	578,20			58			

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	табл. 3-I	Цена: 4I3xI,4									
20	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I0	I78,00			I8			
2I	ССЦ том I 8-503	Стоимость опорных подушек железобетонных из бетона М-200 марки ОП5.2.Та	м3	0,38	59,I6			22			
		Цена: 60,8-0,82x2									
22	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Арматура класса AI	т	0,0I	229,00			2			
23	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Арматура класса BPI	т	0,03	32I,00			I0			
24	ССЦ т.I т.ч. т.3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,05	4I3,00			2I			
25	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,05	I78,00			9			
26	7-209 шифр П2-7	Установка опорных стаканов	шт	3	2,43	I,0I	I,03	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	ССЦ том I 8-236	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом до 0,I м3 марки СБ4А-I	м3	0,06	90,20			5			
28	ССЦ том I 8-237	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом более 0,I м3 марки СБ7А-3	м3	0,26	75,90			20			
29	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
30	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00			3			
3I	ССЦ т.I т.ч. т.3-I	Закладные детали	т	0,02	4I3,00			8			
32	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78,00			4			
33	7-29I шифр I72-7	Установка крепежных элементов	т	0,09	342,00			3I			
34	ССЦ том I	Металлизация крепежных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. т.3-I	элементов	т	0,09	I78,00			I6			
35	7-653 шифр 47-6.I.8	Установка плит козырьков площ.до 5 м2	шт	2	6,99	2,8I	4,08	I4			
36	ССЦ т.I 8-I3	Стоимость козырьков марки КВI8.I6-Т	м3	0,60	56,40			34			
37	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
38	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Арматура класса АШ	т	0,02	250,00			5			
39	ССЦ т.I т.ч. т.3-I	Арматура класса ВР-I	т	0,02	32I,00			6			
40	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
3I	ССЦ т.I т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
		Итого по 6 разделу	руб.					3699			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		7.Кровля									
I	I2-286 шифр 9-3 ССЦ том I 3-I47	Утепление покрытия плитами пенобетонными γ =400 кг/м3 толщ. 80мм	I00 м2	2,20	I49,I4	I5,50	I,80	328			
		Цена: I7,3+I6xI03x0,08									
2	I2-286 шифр 9-3	Утепление покрытия плитами пенобетонными γ =400 кг/м3 толщ.I00мм	I00 м2	I,44	I82,I0	I5,50	I,80	262			
		Цена: I7,3+I6xI03x0,I									
3	I2-299 шифр I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ. I5мм	I00 м2	3,9I	5I,60	7,64	0,74	202			
4	I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки битумом	I00 м2	3,9I	7,7I	2,34	0,I9	30			
5	I2-I53 шифр 2-6-I	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	3,95	3I9,00	52,40	I4,90	I260			
6	I2-280 шифр 8-5	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,22	I92,00	45,80	0,4I	42			
7	I2-277 шифр 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	4,82	9,43	2,30	0,0I	45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки битумом козырьков	I00 м2	0,08	7,7I	2,34	0,I9	I			
9	I2-289 шифр 9-6 I2-29I шифр 9-7	Устройство покрытия из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	I00 м2	0,08	90,40	I8,26	2,32	7			
		Цена:49,90+40,5									
		Зарплата I0,70+7,56									
		Экспл.машин I,3+I,02									
		Итого по 7 разделу	руб.					2I77			
		8.Полы									
		Тип I									
I	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,07	43,30	3,57	0,99	46			
2	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ.I00мм	м3	I0,66	29,30	I,62		3I2			
3	II-67 шифр II-I II-68 шифр II-2 ССЦ том I I-29 I-3I	Бетонное покрытие пола из бетона М-300 толщ.25мм	I00 м2	I,07	II7,45	I9,9I	I,46	I26			
		Цена I23+(33,3-29,3)x3,06- -I5,8+(33,3-29,3)x0,5I									
		Зарплата 20,5-0,59									
		Экспл.машин I,74-0,28									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 2									
4	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,20	43,30	3,57	0,99	9			
5	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00мм	м3	2,0I	29,30	I,62		59			
6	II-55 шифр 8-I	Цементно-песчаная стяжка толщ. I5мм	I00 м2	0,20	56,40	9,72	0,72	II			
	II-56 шифр 8-2	Цена: 70-I3,6									
		Зарплата 9,88-0,I6									
		Экспл.машин 0,95-0,23									
7	II-I40 шифр 2I-2	Покрытие пола керамической плиткой	I00 м2	0,20	394,00	67,50	6,20	79			
		Тип 3									
8	II-69 шифр II-3	Покрытие цементное толщиной 20мм	I00 м2	0,32	84,70	I5,50	I,02	27			
		Тип 4									
9	I2-287 шифр 9-4	Утепление по плите перекрытия пенобетоном толщ.80мм	м3	0,42	35,20	I,28	0,56	I5			
I0	II-69 шифр II-3	Покрытие цементное толщ. 20мм	I00 м2	0,05	84,70	I5,50	I,02	4			

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 5									
II	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,I5	43,30	3,57	0,99	93			
I2	II-67 шифр II-I II-68 шифр II-2	Бетонное покрытие из бетона М-300 толщ.I60мм	I00 м2	2,I5	599,08	35,84	9,02	I288			
		Цена: I23+(33,3+29,3)x3,06+ +/I5,8+(33,3-29,3)x0,5/x x 26									
		Зарплата 20,5+0,59x26									
		Экспл.машин I,74+0,28x26									
		Итого по 8 разделу	руб.					2069			
		9.Проемы									
		а) оконные									
I	I0-84 шифр I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площ.до 5м2	м2	I6,68	2,99	0,74	0,36	50			
2	ССРСЦ ч.II п.I52	Стоимость оконных блоков ПНДI2-I8.I	м2	6,27	I2,50			78			
3	ССРСЦ ч.II п.I55	Стоимость оконных блоков ПНДI2-30.I, ПНДI2-30.2	м2	I0,4I	I4,50			I5I			
4	I0-88 шифр I5-2	Установка оконных приборов	компл.	6	0,24	0,24		I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССРСЦ ч.I п.437	Стоимость приборов для двухстворных окон со спаренными переплетами	компл.	3	3,38			I0			
6	ССРСЦ ч.I п.440	Стоимость приборов для трехстворных окон со спаренными переплетами	компл.	3	4,67			I4			
7	I5-747 шифр 202-I	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00 м2	0,I7	222,00	I3,50	0,80	38			
8	8-I78-I шифр I8-2	Установка подоконных досок железобетонных площадью более 0,22м2	I00 м2	0,04	642,00	57,00	6,67	26			
9	8-I78 шифр I8-2	Установка подоконных досок железобетонных площадью до 0,22м2	I00 м2	0,0I	687,00	57,00	6,67	7			
		б) Дверные									
I0	I0-I05 шифр 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	8,57	I,45	0,55	0,35	I2			
II	I0-I40 шифр 26-I0	Конопатка дверных коробок паклей в стенах	м2	8,57	I,34	0,20		II			
I2	I0-I07 шифр 20-3	Установка дверных блоков в перегородках	м2	I6,5	2,00	0,67	0,I3	33			
I3	ССРСЦ ч.II п.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ2I-8	м2	3,I8	I4,20			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССРСЦ ч.II п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7	м2	4,I7	I5,00			63			
I5	ССРСЦ ч.II п.273	Стоимость дверных блоков ДВГ-I9-9	м2	II,4I	I4,80			I69			
I6	ССРСЦ ч.II п.276	Стоимость дверных блоков ДВГ2I-I3	м2	2,63	I4,40			38			
I7	ССРСЦ ч.II п.274	Стоимость дверных блоков ДН02I-9	м2	3,68	I3,00			48			
I8	I5-730 шифр 20I-6	Остекление дверных блоков	I00 м2	0,02	222,00	47,80	I,40	4			
I9	ССРСЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	компл.	2	6,73			I3			
20	ССРСЦ ч.I п.448	Стоимость приборов для дверей входных в помещение однопольных	компл.	I2	2,97			36			
2I	ССРСЦ ч.I п.449	Стоимость приборов для дверей,входных в помещение двупольных	компл.	I	3,23			3			
22	I0-I36 шифр 25-5	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбестовому картону	м2	9,I5	6,83	0,73	0,02	62			
23	ССРСЦ ч.I п.405	Стоимость приборов верхнего открывания	компл.	5	I8,50			93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 II I2 I2
		в) Ворота							
24	9-49 шифр 7-4	Установка каркаса ворот ВР-36-36	т	2,22	I03,00	22,40	55,20	229	
25	ССРСЦ ч.II п.I969	Стоимость каркаса ворот	т	2,22	287,00			637	
26	9-3I шифр 4-8	Установка панелей ворот	I00 м2	0,52	248,00	79,I0	98,80	I29	
27	ССРСЦ ч.II п.2I23	Стоимость панелей ворот типа "СЭНДВИЧ"	м2	5I,84	I8,00			933	
28	I3-I57 шифр I8-I0	Покрытие наружных поверхностей ворот эмалью ХВ-II0	I00 м2	I,I6	I2,80	0,99	0,I7	I5	
29	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость приборов для ворот	кг	240	0,32			77	
		Итого по 9 разделу	руб.					3025	
		в т.ч. м/к	руб.					I928	
		I0.Металлоконструкции							
		а)подвесные пути							
I	9-40 шифр 6-5 т.ч. т.2	Монтаж подвесных путей из двутавра № 24	м	8,67	3,75	0,73	2,64	33	
		Цена: 3,68+0,73х0,I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССРСЦ ч.II п.I827	Стоимость подвесных путей пролетом до I2м с прямолинейными звеньями	т	0,7I	275,00			I95			
3	ССРСЦ ч.II п.I829	Стоимость поддерживающих балок, подвесок и связей	т	0,08	25I,00			20			
		б) лестницы, площадки стремянки									
4	9-46 шифр 7-I	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,68	59,38	I3,80	32,I0	40			
		Цена:58+I3,8x0,I									
5	ССРСЦ ч.II п.I976	Стоимость металлоконструкций лестниц	т	0,57	384,00			2I9			
6	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждений	т	0,II	327,00			36			
		в)сетчатые ограждения									
7	6-84 шифр 9-8	Монтаж металлоконструкций каркаса ограждения	т	0,07	355,00	38,00	I,30	25			
8	26-50 шифр I0-5 зарплата	Монтаж сетки	м2	4,I6	0,06	0,06		I			
9	ССРСЦ ч.I п.382	Стоимость сетки	м2	4,37	I,46			6			
		Цена: I,I7xI,25									

21002-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость приборов для дверей	кг	2,0	0,32			I			
		Итого по I0 разделу	руб.					576			
		II.Отделочные работы									
		а) наружные									
I	I5-2I2 шифр 52-5	Штукатурка плоских откосов	I00м	0,53	56,30	29,40	I,80	30			
2	I5-526 шифр I56-I--24	Известковая окраска откосов	I00 м2	0,I9	3,46	2,38	0,38	I			
		б)внутренние									
3	I5-297 шифр 59-4	Отделка потолков под окраску	I00 м2	5,83	20,70	I8,50	0,I5	I2I			
4	I5-509 шифр I53-2	Известковая окраска потолков при высоте более 4м	I00 м2	4,78	3,38	2,64	0,06	I6			
		Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х0,I									
		Зарплата 2,4хI,I									
		Экспл.машин 0,05хI,I									
5	I5-50I шифр I52-I	Окраска потолков клеевой краской	I00 м2	0,I5	I2,90	6,80	0,07	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I5-509 шифр I53-2	Известковая окраска потолков при высоте до 4м	I00 м2	0,58	3,I3	2,40	0,05	2			
7	I5-502 шифр I52-2	Улучшенная окраска потолков клеевой краской	I00 м2	0,I8	I2,90	6,80	0.07	2			
8	I5-562 шифр I59-2	Масляная окраска потолков	I00 м2	0,05	82,50	38,80	I,I5	4			
9	I5-254 шифр 55-I-II	Штукатурка стен цементно-известковым раствором при высоте до 4м	I00 м2	I,96	85,I0	37,I0	6,20	I67			
I0	I5-298 шифр 60-I I5-304 шифр 6I-I	Штукатурка стен цементно-известковым раствором по сетке с устройством каркаса Цена: 386+73 Зарплата 66+I3,4 Экспл.машин 5,9+0,50	I00 м2	0,60	459,00	79,40	6,40	275			
II	I5-509 шифр I53-2	Окраска известковой краской по кирпичу и бетону при высоте помещения более 4м Цена:3,I3+(2,3+0,05)x0,I Зарплата 2,4xI,I Экспл.машин 0,05xI,I	I00 м2	5,20	3,38	2,64	0,06	I8			
I2	I5-509 шифр	Окраска известковой краской по кирпичу и									

27009-04

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I53-2	бетону при высоте до 4м	I00 м2	0,65	3,I3	2,40	0,05	2			
I3	I5-508 шифр I53-I	Окраска известковой краской по штукатурке	I00 м2	0,89	5,84	4,90	0,05	5			
I4	I5-50I шифр I52-I	Окраска клеевой краской стен	I00 м2	0,39	8,44	3,60	0,06	3			
I5	I5-502 шифр I52-2	Улучшенная клеевая окраска стен	I00 м2	0,39	I2,90	6,80	0,07	5			
I6	I5-544 шифр I58-I	Окраска стен масляной краской	I00 м2	0,72	46,50	I4,60	0,50	33			
I7	I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен плиткой керамической белой	I00 м2	0,2I	422,00	94,70	2,00	89			
I8	I5-6I3 шифр I64-7	Окраска металлоконструкций подвесных путей лестниц, площадок, ограждения, масляной краской	I00 м2	0,45	43,50	2I,40	0,03	20			
I9	8-I94 шифр 22-6 8-I95 шифр	Леса внутренние трубчатые для отделочных работ при высоте помещения до 8м	I00 м2	I,0I	93,90	55,60	0,86	95			

Цена:
7I,7+44,4х0,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	22-7	Зарплата 4I+29,2x0,5									
		Экспл.машин 0,69+0,34x0,5									
		Итого по II разделу	руб.					890			
		I2.Разные работы									
		а) отмостка,пандусы и площадки									
I	27-I73 шифр 43-I 27-I74 шифр 43-2	Основание под отмостку из щебня толщ.200мм Цена: 230+9,06x8 Зарплата I4+0,3x8	I00 м2	0,35	302,48	I6,40	7,40	I06			
2	27-I69 шифр 42-I 27-I72 шифр 42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщ.25мм Цена: I56-25,3 Зарплата 8,23-I,3I	I00 м2	0,35	I30,70	6,92		46			
3	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,40	43,30	3,57	0,99	I7			
4	II-II шифр I-II	Бетонное покрытие площадок толщ.I50 мм бетон М-I00	м3	0,50	29,30	I,62		I5			
5	II-II шифр I-II	Бетонное покрытие пандусов толщ.I60мм бетон М-300 Цена: 29,3+(32,I0-26,3)xI,02	м3	5,79	35,22	I,62		204			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) подпольные каналы и приямки									
6	6-90 шифр II-I ССЦ том I п.3,4	Устройство подпольных каналов из бетона М-I00	м3	I,66	32,20	I,55	0,33	53			
7	II-II шифр I-II	Устройство днища приямка из бетона М-I00	м3	0,I2	29,30	I,62		4			
8	6-90 шифр II-I	Стенки приямка из бетона М-I00	м3	0,97	32,20	I,55	0,33	3I			
9	6-83 шифр 9-7	Установка закладных деталей массой до 4кг	т	0,0I	44I,00	I24,00	I,40	4			
I0	6-84 шифр 9-8	Установка закладных деталей массой до 20кг	т	0.09	355,00	38,00	I,30	32			
II	45-2I8 шифр 28-3	Скобы ходовые в приямке	т	0,0I	I2I,00	85,70	25,90	I			
I2	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость ходовых скоб	кг	2,4	0,32			I			
I3	9-48 шифр 7-3	Устройство крышки приямка	т	0,04	35,50	9,I2	I4,20	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость металлоконструкций крышки ЛН-I	т	0,04	393,00			I6			
I5	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I0	I78,00			I8			
I6	I5-6I4 шифр I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской	I00 м2	0,0I	60,50	38,40	0,03	I			
I7	7-I99 шифр I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до Iм2	шт	22	0,48	0,25	0,23	II			
I8	ССЦ том I 8-503	Стоимость плоских плит размером до 3м2 массой до 5т из бетона М-200 марки П3-8	м3	5,28	59,I6			3I2			
		Цена: 60,8-0,82х2									
I9	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,03	250,00			8			
20	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса ВР-I	т	0,0I	32I,00			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
22	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
23	8-27 шифр 4-7	Обмазка стенок каналов и приямка битумом за 2 раза	I00 м2	0,I6	90,00	I9,50	I,50	I4			
		в)осмотровая канава К0--I									
24	II-66 шифр I0-3	Уплотнение грунта щебнем с проливкой битумом	I00 м2	0,30	I40,00	I3,80	I7,90	42			
25	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50 толщ. 200мм	м3	4,90	30,22	I,62		I48			
		Цена: 29,3+(27,2-26,3)xI,02									
26	II-69 шифр II-3	Цементное покрытие дна канавы	I00 м2	0,II	69,70	I5,03	0,79	8			
	II-70 шифр II-4	Цена: 84,7-I5									
		Зарплата I5,5-0,47									
		Экспл.машин I,02-0,23									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	8-30 шифр 5_I	Кладка стен из кирпича керамического на растворе М-50	м3	I2,2I	34,20	2,2I	0,8I	4I8			
28	6-I68 шифр I5-9 ССЦ том I I-I7 I-I6	Устройство бетонного пояса из бетона М-I50 Цена: 42,30-(28,2-27,2)xI,0I5	м3	4,I5	4I,28	4,9I	I,06	I7I			
29	6-83 шифр 9-7	Закладные детали массой до 4 кг	т	0,03	44I,00	I24,00	I,40	I3			
30	6-84 шифр	Закладные детали массой до 20кг	т	0,0I	355,00	38,00	I,30	4			
3I	26-50 шифр I0-5	Устройство каркаса из сетки	м2	7,56	I,30	0,06		I0			
32	7-445 шифр 38-I0.I8	Укладка сборных железобетонных перемычек до массой до 0,3т	шт	I5	0,23	0,08	0,I5	3			
33	ССЦ том II 868	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М 200 марки IIПЗ-I9.I2.I4	шт	I5	2,23			33			
34	9-47 шифр 7-2 т.ч. табл.2	Монтаж металлоконструкций ограждения и реборды Цена:46,8+I9x0,I	т	0,33	48,70	I9,00	I7,60	I6			

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждений и рекорды	т	0,33	327,00			I08			
36	20-4II шифр 7-3	Установка решетки РШ-I	шт	6	I,94	I,20	0,I4	I2			
37	ССРСЦ ч.I п.I474	Стоимость решетки	м2	6,3	4,95			3I			
38	6-I28 шифр I3-4	Устройство набивных ступеней из бетона М-I00	м3	0,23	40,30	3,53	0,69	9			
39	I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	0,27	422,00	94,70	2,00	II4			
40	6-20 шифр I-20	Устройство бетонного упора из бетона М 200	м3	0,85	3I,70	I,55	0,76	27			
4I	I6-39 шифр 7-I	Укладка труб диаметром 40мм	м	6,I8	I,29	0,2I	0,0I	8			
42	I5-6I4 шифр I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской	I00 м2	0,I0	60,50	38,40	0,03	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,04	I78,00			7			
		Итого по I2 разделу	руб.					2092			
		в т.ч. м/к	руб.					I4I			
		Всего по смете	руб.					28692			
		в т.ч. м/к	руб.					(2645)			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, 8% от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9 I0	II	I2	I3	I4	I5	
I	Земляные работы	м3	265	2I2	I6,5	35	20	267						0,75 / I,0I
2	Фундаменты	м3	85,54	2863	I6,5	472	267	3602						I0,05 / 42,II
3	Стены	м3	274,29	9762	I6,5	I6II	9I0	I2283						34,24 / 44,78
4	Перегородки	м2	97	73I	I6,5	I2I	68	920						2,56 / 9,48
5	Перекрытие	м2	39,84	596	I6,5	98	56	750						2,09 / I8,83

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Покрытие	м2	360	3699	I6,5	6I0	345	4654						I2,97 I2,93
7	Кровля	м2	395	2I77	I6,5	359	203	2739						7,63 6,93
8	Полы	м2	379,43	2069	I6,5	34I	I93	2603						7,26 6,86
9	Проемы	м2	93,75	3025	I6,5	347	269	364I						I0,I5 38,84
	в т.ч. м/к	руб.		(I928)	(8,6)	(I66)	(I67)	(226I)						
I0	Металлоконструкции	т	I,54	576	8,6	50	50	676						I,88 438,96
II	Отделочные работы	м2 окр	I487,5	890	I6,5	I47	83	II20						3,I2 0,75
I2	Разные работы	руб.		2092	I6,5	334	I94	2620						7,30
	в т.ч. м/к	руб.		(I4I)	(8,6)	(8I2)	(I2)	(I65)						
	Итого			28692		4525	2658	35875						I00%
	в т.ч.м/к			(2645)		(228)	(229)	(3I02)						

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головникова
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

21009-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на хоз.питьевой,производственно-противопожарный водопровод

Основание: альбом 3,
чертежи ВК-I-ВК-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,80 тыс.руб.
в том числе:
оборудование 0,I5 тыс.руб.
монтажных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 80 руб.
I м2 общей площади здания 2,09 руб.
I м3 объема здания 0,37 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-3 шифр I-2	Ввод водопровода из чугунных труб Д=80мм	м	5,0	3,87	0,27	0,05	I9	I	I	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-4I шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д=15мм	м	I9,0	I,20	0,23	0,0I	23	4		4
3	I6-42 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д=20мм	м	4,0	I,35	0,23	0,0I	5	I		I
4	I6-43 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д=25мм	м	7,0	I,36	0,23	0,0I	I0	2		2
5	I6-46 шифр 7-4	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д=50мм	м	II,0	2,2I	0,29	0,03	24	3	I	4
6	I6-47 шифр 7-5	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д=65мм	м	9,0	2,67	0,35	0,04	24	3	I	4
7	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	4I,0	0,039	0,037		2	2		2
8	I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до I00мм	м	9,0	0,042	0,037		I	I		I
9	I6-I99 шифр I9-I пр-нт I7-04 доп.I п.3-077	Установить счетчик крыльчатый холодной воды УВК-20 Цена: 3,77+24хI,I	шт	I,0	30,I7	3,44	0,33	30	3	I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I8-227 шифр I5-3	Установить манометр	шт	I,0	4,43	0,20	0,0I	4	I		I
II	I6-I84 шифр I6-I	Установит кран пожарный Д=50мм	компл.	3,0	47,70	I,80	0,08	I43	5	I	6
I2	пр-нт 43-06	Рукава пожарные льняные Д=50мм Цена: I,645xI,I	м	60,0	I,8I			I09			
I3	I6-I85 шифр I6-2	Установить вентиль поливочный Д=25мм	компл.	2,0	2,07	0,I9	0,0I	4	I		I
I4	ССРСЦ ч.Ш п.I484	Рукава резино-тканевые Д=25мм	м	40,0	2,23			89			
I5	ССРСЦ ч.Ш п.I947	Кран водоразборный КВ-I5	шт	I,0	0,82			I			
I6	ССРСЦ ч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д=I5мм	шт	5,0	I,25			6			
I7	ССРСЦ ч.Ш п.86	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д=20мм	шт	2,0	I,48			3			
I8	ССРСЦ ч.Ш п.87	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д=25мм	шт	2,0	I,82			4			
		Итого по I разделу	руб.					50I	27	5	32
		Накладные расходы I3,3%	руб.					67			
		Итого	руб.					568			
		Плановые накопления 8%	руб.					45			
		Итого по I разделу	руб.					6I3	27	5	32

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Оборудование и его монтаж												
I	I2-792--4	Монтаж чугунной задвижки 30ч906бр Д=I00мм	шт	I,0				5,67	4,70	0,65		6	5	0,65
		Цена: 4,73+3,76х0,25												
		Зарплата 3,76хI,25												
2	пр-нт 23-07 п.I-I803	Стоимость задвижки 30ч906бр Д=I00мм с эл.приводом	шт	I,0			I33,00				I33			
		Итого	руб.								I33	6	5	0,65
		Запасные части 2%	руб.								3			
		Итого	руб.								I36			

21009-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2%	руб.								3			
		Итого	руб.								I39			
		Транспортные расходы 5%	руб.								7			
		Итого	руб.								I46			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			
		Итого	руб.								I48			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								I49			
		Накладные расходы 80% от зарплаты	руб.									4		
		Итого	руб.									I0		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по П разделу	руб.								I49	II	5	0,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Строительные работы									
I	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза диаметром до 50мм	м2	6,59	0,556	0,384		4	3		3
2	I5-6I3 шифр I64-7	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза диаметром более 50мм	м2	2,79	0,386	0,2I4		I	I		I
3	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта П группы в траншеях под трубопроводы вручную без крепления	м3	9,80	0,745	0,745		7	7		7
4	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	9,80	0,46	0,46		5	5		5
		Итого по Ш разделу	руб.					I7	I6		I6
		Накладные расходы I6,5%	руб.					3			
		Итого	руб.					20			
		Плановые накопления 8%	руб.					2			
		Итого по Ш разделу	руб.					22	I6		I6
		Всего по смете									
		6I3+22+I49+II=795									
		В том числе:									
		I.Оборудование	руб.					I49			

2100-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2.Монтажные работы	руб.					II			
		3.Сантехнические работы	руб.					6I3			
		4.Строительные работы	руб.					22			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук. группы Н.П.Солдатова

2900204

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой 6 автомобилей

на горячее водоснабжение

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I-ВК-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность автомобилей) 6,0 руб.
I м2 общей площади здания 0,16 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-4I шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д=I5мм	м	I4,0	I,20	0,23	0,0I	I7	3	I	4
2	I6-42 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д=20мм	м	II,0	I,35	0,23	0,0I	I5	3	I	4

2/009-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-2I9 шифр	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	25,0	0,039	0,037		I	I		I
4	I7-50 шифр 3-3	Установить смеситель для душа СМ-Д-ОП	шт	I,0	4,59	0,5I	0,0I	5	I		I
5	пр-нт 23-07 п.I-0I78	Вентиль запорный муфтовый I5бI6к Д=I5мм	шт	I,0	I,043			I			
		Цена: 0,95хI,098									
6	пр-нт 23-07 п.I-0I79	Вентиль запорный муфтовый I5бI6к Д=20мм	шт	I,0	I,26			I			
		Цена:I,I5хI,098									
		Итого по I разделу	руб.					40	8	2	I0
		Накладные расходы I3,3%	руб.					5			
		Итого	руб.					45			
		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Итого по I разделу	руб.					49	8	2	I0
		П.Строительные работы									
I	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ ч.I п.I47	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными ПМ-I00	м3	0,088	32,58	II,00	0,24	3	I		I
		Цена: I6,80+I6,I0х0,98									

2100-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	26-73 шифр I32-9 ССРСЦ ч.I п.I8С	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73хI,I0	м2	3,63	0,93	0,II8		3	I		I
3	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных труб диаметром до 50мм за 2 раза	м2	I,54	0,556	0,384		I	I		I
		Итого по II разделу	руб.					7	3		3
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I			
		Итого	руб.					8			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого по II разделу	руб.					9	3		3
		Всего по смете	руб.					58	II	2	I3

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук. группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту профилакторий для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой 6 автомобилей

на бытовую канализацию

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I-ВК-5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 20,00 руб.
I м2 общей площади здания 0,52 руб.
I м3 объема здания 0,09 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-34 шифр 6-2	Выпуска канализации из полиэтиленовых труб Д=I00мм	м	6,0	3,I0	0,37	0,0I	I9	2		2
2	I6-33 шифр	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д=50мм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	6-I	по стенам зданий	м	8,0	I,92	0,38		I5	3		3
3	I6-34 шифр 6-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д=I00мм по стенам зданий	м	6,0	3,I0	0,37	0,0I	I9	2		2
4	I7-2I шифр I-5	Установить умывальник со смесителем	компл.	2,0	I8,60	I,37	0,07	37	3	I	4
5	I7-8 шифр I-2	Установить ванну ножную с плоским дном с сифоном и смесителем	компл.	I,0	35,00	I,94	0,I0	35	2	I	3
6	I7-62 шифр 4-2	Установить унитаз тарельчатый	компл.	I,0	25,I0	I,86	0,I4	25	2	I	3
7	I7-36 шифр I-9	Установить трап чугунный эмалированный Д=50мм	шт	I,0	6,3I	0,29	0,02	6	I		I
		Итого по I разделу	руб.					I56	I5	3	I8
		Накладные расходы I3,3%	руб.					2I			
		Итого	руб.					I77			
		Плановые накопления 8%	руб.					I4			
		Итого по I разделу	руб.					I9I	I5	3	I8
		П.Строительные работы									
I	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы под выпуски канализации вручную без креплений	м3	7,34	0,745	0,745		5	5		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	7,34	0,46	0,46		3	3		3
		Итого по II разделу	руб.					8	8		8
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I			
		Итого	руб.					9			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого по II разделу	руб.					I0	8		8
		Всего по смете	руб.					20I	23	3	26

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой 6 автомобилей

на производственную канализацию

Основание: альбом 3
чертежи ВК-I-ВК-5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 2I,00 руб.
I м2 общей площади здания 0,55 руб.
I м3 объема здания 0,I0 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-33 шифр 6-I	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=50мм	м	9,0	I,92	0,38		I7	3		3
2	I6-34 шифр 6-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=I00мм	м	26,0	3,I0	0,37	0,0I	8I	I0	I	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-37 шифр I-I0	Установить трап чугунный эмалированный Д=I00мм	шт	3,0	I4,60	I,I4	0,03	44	3		3
		Итого по I разделу	руб.					I42	I6	I	I7
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I9			
		Итого	руб.					I6I			
		Плановые накопления 8%	руб.					I3			
		Итого по I разделу	руб.					I74	I6	I	I7
		II.Строительные работы									
I	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под трубопроводы канализации вручную без креплений	м3	22,84	0,745	0,745		I7	I7		I7
2	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	22,84	0,46	0,46		II	II		II
		Итого по II разделу	руб.					28	28		28
		Накладные расходы I6,5%	руб.					5			
		Итого	руб.					33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого по II разделу	руб.					36	28		28
		Всего по смете	руб.					210	44	I	45

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту профилакторий для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на отопление

Основание: альбом 3
чертежи ОВ-I-ОВ-3
ОВ-5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) I40 руб.
I м2 общей площади здания 3,66 руб.
I м3 объема здания 0,65 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I8-I09 шифр 5-I	Установить радиаторы отопительные чугунные М-I40-АО	экм	I07,45	7,66	0,25	0,06	823	27	6	33
2	I6-35	Трубопроводы из водо-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	шифр 7-1	газопроводных труб Д=15мм	м	22,0	0,86	0,21	0,01	19	5	1	6
3	16-36 шифр 7-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=20мм	м	25,0	0,91	0,21	0,01	23	5	1	6
4	16-37 шифр 7-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=25мм	м	22,0	1,03	0,21	0,01	23	5	1	6
5	16-36 шифр 7-1 ССРСЦ ч.1 п.14	Трубопроводы из электросварных труб Д=20х2мм Цена: 0,91-0,31+0,20	м	16,0	0,80	0,21	0,01	13	3		3
6	16-38 шифр 7-1 ССРСЦ ч.1 п.16 п.130	Трубопроводы из электросварных труб Д=32х2,2мм Цена: 1,14-0,54+0,32	м	54,0	0,92	0,21	0,01	50	11	1	12
7	16-37 шифр 7-1 ССРСЦ ч.1 п.15п.130	Трубопроводы из электросварных труб Д=25х2,2мм Цена: 1,03-0,42+0,32	м	25,0	0,93	0,21	0,01	23	5	1	6
8	16-219 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	164,0	0,039	0,037		6	6		6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I8-229 шифр I5-5	Кран для спуска воздуха	шт	23,0	0,49	0,08		II	2		2
I0	I8-I97 шифр II-6	Установить воздухосборник Д=2I9мм	шт	2,0	I0,40	I,22	0,I2	2I	2	I	3
II	ССРСЦ ч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки Д=I5мм	шт	I,0	I,34			I			
I2	пр-нт 23-07 п.I-02I5	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=I5мм	шт	6,0	I,26			8			
		Цена: I,I5xI,098									
I3	пр-нт 23-07 п.I-02I6	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=20мм	шт	2,0	I,48			3			
		Цена: I,35xI,098									
I4	сб.I8 т.ч. п.I,II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п.I-I3	руб.					2			
		Итого по I разделу	руб.					I026	7I	I2	83
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I36			
		Итого	руб.					II62			
		Плановые накопления 8%	руб.					93			
		Итого по I разделу	руб.					I255	7I	I2	83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П.Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-020 в один слой	м2	8,64	0,077	0,02		I	I		I
3	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в 2 слоя	м2	8,64	0,I42	0,02		I	I		I
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ ч.I п.350	Изоляция поверхности трубопроводов шнуром минераловатным Цена: 22,70+63,80хI,03	м3	0,43	88,4I	2I,80	0,33	38	9		9
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73хI,I0	м2	I7,7	0,93	0,II8		I6	2		2
5	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных поверхностей трубопроводов диам. менее 50м и радиаторов за 2 раза	м2	I07,06	0,556	0,384		60	4I		4I
		Итого по П разделу	руб.					II6	54		54
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I9			
		Итого	руб.					I35			

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					II			
		Итого по II разделу	руб.					I46	54		54
		Всего по смете	руб.					I40I	I25	I2	I37

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Д.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук. группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I-ОВ-4
альбом 3, ОВ-6,ОВ-7
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 2I0 руб.
I м2 общей площади здания 5,49 руб.
I м3 объема здания 0,98 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	20-705 шифр 20-I	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 №3,I5 с эл.двигателем 4АА63В4	компл.	I,0	67,6	2,34	0,I3	68	2	I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	пр-нт I5-0I п.0I-392 п.0I-393	Цена: 66,50+(25-24)xI,I									
2	20-722 шифр 20-2 цена учрежд. 400/4 г.Плавск	Установить вентилятор п/бежный В-Ц4-70 №3,I5 и алюминиевых сплавов с эл.двигателем В80В2	компл.	I,0	I00,2	4,55	0,30	I00	5	I	6
		Цена: I2,20+80xI,I									
3	20-706 шифр 20-2 пр-нт I5-0I п.0I-394 п.0I-398	Установить вентилятор п/бежный В-Ц4-70 № 4 с эл.двигателем 4А80А4	компл.	I	98,52	4,55	0,30	99	5	I	6
		Цена: 90,60+(42,00-34,80)xI,I									
4	20-707 шифр 20-3	Установить вентилятор п/бежный В-Ц4-70 № 5 с эл.двигателем 4А100 S А4	компл.	I	I39,00	5,93	0,69	I39	6	I	7
5	20-749 шифр 23-I пр-нт 23-08 доп.8 п.I-I4I	Установить вентилятор крышный ВКР №5 с эл. двигателем 4А80А6У?	компл.	2,0	I00,56	4,39	0,97	20I	9	2	II
		Цена: 7,06+85xI,I									
		Установить калорифер стальной пластинчатый	шт	3,0	77,59	2,83	0,43	233	8	I	9

2102-9-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССРСЦ ч.III п.736	Цена: 6,09+7I,50									
7	20-697 шифр I8-2	Подставки под калориферы	кг	24,0	0,36I	0,04		9	I		I
8	ССРСЦ ч.III п.5I5	Вставки гибкие	м2	2,63	II,20			29			
9	20-656 шифр I5-I	Установить дверь герметическую утепленную разм.I,25x0,5	шт	2,0	I6,20	I,88	0,47	32	4	I	5
I0	ССРСЦ ч.III п.640	Лючок с заглушкой	шт	9,0	0,I3			I			
II	20-535 шифр I3-I	Узел прохода без клапана УП-I Д=200мм	шт	I,0	II,90	I,63	0,I0	I2	2	I	3
I2	20-400 шифр 7-I	Установить решетку жалюзийную СТД-30I	шт	I4,0	I,42	0,84	0,05	20	I2	I	I3
I3	20-406 шифр 7-I	Установить решетку жалюзийную РРАГ-5	шт	I3,0	5,26	0,84	0,05	68	II	I	I2
I4	20-409 шифр 7-I пр-нт 05-03-46 доп.4	Установить решетку пластмассовую РВП2-ПСМ белая разм.200x200 Цена: I,05+I,50xI,IxI,05	шт	3,0	2,78	0,84	0,05	8	3	I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	20-485 шифр I0-2 ССРСЦ ч.Ш п.I387	Панель равномерного всасывания Цена: 0,043+0,45	кг	48,4	0,49	0,02		24	I		I
I6	ССРСЦ ч.Ш п.I062	Стоимость поддонов к крышному вентилятору	кг	44,4	0,29			I3			
I7	20-486 шифр II-I	Установить зонт из оцинкованной стали Д=200мм	шт	2,0	3,45	I,72	0,0I	7	3		3
I8	20-697 шифр I8-2	Рамки для навески герметических дверей	кг	65,28	0,36I	0,04		24	3		3
I9	20-436 шифр 8-20	Монтаж клапана створного утепленного типа КР периметром до 3200мм	шт	2,0	3,69	2,22	0,I7	7	4	I	5
20	ССРСЦ ч.II п.270	Стоимость клапана створного утепленного типа КР	м2	I,05	30,40			32			
2I	20-2 шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,5мм диам.до200мм	м2	2,5I	5,35	0,88	0,04	I3	2	I	3
22	20-4 шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,6мм диаметром до 315мм	м2	32.20	5,2I	0,88	0,04	I68	28	I	29
23	20-5	Воздуховоды из тонко-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I-2	листовой стали толщ. 0,6мм диаметром до 450мм	м2	23,0I	4,69	0,67	0,04	I08	I5	I	I6
24	20-6 шифр I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,7мм диам. до 500мм	м2	9,42	4,84	0,67	0,04	46	6	I	7
25	20-7 шифр I-3	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,7мм диаметром до 630мм	м2	5,9I	4,87	0,58	0,04	29	3	I	4
26	20-I3 шифр I-3	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,7мм перим. до 2000мм	м2	6,00	5,72	0,58	0,04	34	3	I	4
27	ССРСЦ ч.Ш п.I487	Сетка просечно-вытяжная	м2	2,0	3,75			8			
28	пр-нт 24-I6-49	Рукав металлический Д=I00мм Цена: 3,I4xI,098	м	6,0				2I			
29	I6-36 шифр 7-I ССРСЦ ч.I п.I4 п.I29	Трубопроводы из эл. сварных труб Д=20x2мм Цена: 0,9I-0,3I+0,20	м	I8,0	0,8	0,2I	0,0I	I4	4	I	5
30	I6-68 шифр 8-3	Трубопроводы из эл. сварных труб Д=89x2,8мм	м	I,0	2,43	0,53	0,07	2	I		I

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССРСЦ ч.I п.I54 п.I52	Цена: 2,62-I,27+I,08									
3I	I6-72 шифр 8-5 ССРСЦ ч.I п.I90 п.I87	Трубопроводы из эл. сварных труб Д=2I9х4мм Цена: 8,75-5,35+3,72	м	II,0	7,I2	0,94	0,I5	78	I0	2	I2
32	сб.20 т.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5% от НУЧП по п.п. I-3I	руб					9			
		Итого по I разделу	руб.					I656	I5I	22	I73
		Накладные расходы I3,3%	руб.					220			
		Итого	руб.					I876			
		Плановые накопления 8%	руб.					I50			
		Итого по I разделу	руб.					2026	I5I	22	I73
		II.Строительные работы									
I	I4-I2 шифр 6	Монтаж коробов асбоцементных	м2	3,20	2,I0	0,I5	0,23	7	I	I	2
2	пр-нт 06-04 п.804	Стоимость коробов асбоцементных разм. 200х200мм Цена: I,7IхI,I0	м	4,0	I,88			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	26-I3 шифр 3-4 ССРСЦ ч.I п.I22	Изоляция узлов проходов и вытяжной трубы плитами минераловатными мягкими	м3	0,60	26,33	6,94	0,3I	I6	4	I	5
		Цена: II,60+I4,30xI,03									
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхностей изоляции стеклотканью	м2	7,80	0,93	0,II8		7	I		I
		Цена: 0,I26+0,73xI,I0									
5	I5-6II шифр I64-1	Масляная окраска воздуховодов за I раз	м2	79,05	0,2I8	0,05		I7	4		4
6	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска трубопроводов диам.до 50мм за 2 раза	м2	2,34	0,556	0,384		I	I		I
7	I5-6I3 шифр I64-7	Масляная окраска трубопроводов диам. более 50мм за 2 раза	м2	8,05	0,386	0,2I4		3	2		2
		Итого по П разделу	руб.					59	I3	2	I5
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I0			
		Итого	руб.					69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					6			
		Итого по П разделу	руб.					75	I3	2	I5
		Всего по смете	руб.					2I0I	I64	24	I88

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук. группы Н.П.Солдатова

Тип.пр.816-1-74.86 Альбом 7 73

21009-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту профилактория для гаража на IO автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на тепловой пункт

Основание: альбом 3
чертежи ОВ-I-ОВ-3,
ОВ-5
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность IO автомобилей) 4I руб.
I м2 общей площади здания I,07руб.
I м3 объема здания 0,19руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=25мм	м	4,0	I,03	0,2I	0,0I	4	I		I

21009-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-40 шифр 7-2	Трубопроводы из водо-газопроводных труб Д=50мм	м	2,0	I,6I	0,27	0,03	3	I		I
3	I6-67 шифр 8-2 ССРСЦ ч.I п.I44 п.I4I	Трубопроводы из эл. сварных труб Д=76х2,8мм Цена: 2,2I-I,09+0,92	м	I2,0	2,04	0,47	0,05	24	6	I	7
4	I6-68 шифр 8-3 ССРСЦ ч.I п.I54 п.I52	Трубопроводы из эл. сварных труб Д=89х2,8мм Цена: 2,62-I,27+I,08	м	2,0	2,43			5			
5	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	6,0	0,039	0,037		I	I		I
6	I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до I00мм	м	I4,0	0,042	0,037		I	I		I
7	I8-I86 шифр II-2	Установить грязевик Д=80мм	шт	2,0	40,50	3,I8	0,5I	8I	6	I	7
8	I6-I36 шифр I2-2	Монтаж задвижки 3КЛ2-I6 Д=80мм	шт	2,0	2,98	I,7I	0,29	6	3	I	4
9	пр-нт	Стоимость задвижки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	23-07 п.2-0I60	ЗКЛ2-I6 Д=80мм Цена: 40хI,098	шт	2,0	43,92			88			
I0	I6-200 шифр I9-2 ССРСЦ ч.III п.I522	Установить счетчик турбинный ВТТ-50 Цена: 4,97+42,40	шт	I,0	47,37	4,4I	0,56	47	4	I	5
II	пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=25мм Цена:I,65хI,098	шт	6,0	I,8I			II			
I2	пр-нт 23-07 п.I-0223	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=50мм Цена: 3,70хI,098	шт	2,0	4,06			8			
I3	I2-699-I	Монтаж закладных конструкций ЗКЧ-46-70, ЗКЧ-45-70 Цена: (I,I9+0,52х0,8)хI,08	шт	7,0	I,73	0,52	0,I0	I2	4	I	5
I4	I2-698-2	Монтаж закладных конструкций I0-3КЧ-I-75 Цена: (I,37+0,52х0,8)хI,08	шт	2,0	I,93	0,52	0,I0	4	I	I	2
I5	пр-нт 24-05 п.3-I85	Стоимость закладных конструкций ЗКЧ-46-70, ЗКЧ-45-70 Цена: 0,I4хI,098	шт	7,0	0,I5			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	пр-нт 24-05 п.3-009 п.3-008	Стоимость закладных конструкций I0-3КЧ-I-75 Цена: (0,25+0,22)xI,098	шт	2,0	0,52			I			
I7	сб.I8 т.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п.I-I2	руб.					I			
		Итого по I разделу без п.п. I3-I6	руб.					29I			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					39			
		Итого	руб.					330			
		Плановые накопления 8%	руб.					26			
		Итого по I разделу с п.п. I5-I6	руб.					375	28	6	34
		П.Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-020 в один слой	м2	5,58	0,077	0,02		I			
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в два слоя	м2	5,58	0,I42	0,02		I			
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ ч.I п.350	Изоляция трубопроводов шнуром минералотваным Цена: 22,70+63,80xI,C3	м3	0,I9	88,4I	2I,80	0,33	I7	4		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73xI,I	м2	6,70	0,93	0,II8		6	I		I
		Итого по П разделу	руб.					25	5		5
		Накладные расходы I6,5%	руб.					4			
		Итого	руб.					29			
		Плановые накопления 8%	руб.					2			
		Итого по П разделу	руб.					3I	5		5
		Всего по смете	руб.					406	33	6	39

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

21009-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на теплоснабжение установок систем

Основание: альбом 3,
чертежи ОВ-I-ОВ-3,
ОВ-7
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования 0,2I тыс.руб.
монтажных работ 0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 56 руб.
I м2 общей площади здания I,46 руб.
I м3 объема здания 0,26 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-35 дифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=I5мм	м	3,0	0,86	0,2I	0,0I	7	I		I

Тип.пр.816-1-74.86 Альбом 7 79

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=25мм	м	2,0	I,03	0,2I	0,0I	2	I		I
3	I6-39 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=40мм	м	4,0	I,29	0,2I	0,0I	5	I		I
4	I6-40 шифр 7-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=50мм	м	6,0	I,6I	0,27	0,03	I0	2		2
5	I6-66 шифр 8-I ССРСЦ ч.I п.I39 п.I37	Трубопроводы из эл. сварных труб Д=57х2,5мм Цена: I,78-0,82+0,63	м	I0,0	I,59	0.4I	0,05	I6	4	I	5
6	I6-68 шифр 8-3 ССРСЦ ч.I п.I54 п.I52	Трубопроводы из эл. сварных труб Д=38х2,5мм Цена: 2,62-I,27+I,08	м	I5,0	2,43	0,53	0,07	36	8	I	9
7	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	40,0	0,039	0,037		2	I		I
8		Узел обвязки регулирующего клапана УР-25/40	шт	I,0							
а)	I8-2I4 шифр т4-2	фильтр жидкостной Д=40мм	шт	I,0	29,40	0,77	0,23	29	I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
б)	I6-37 шифр 7-I	трубы водогазопроводные Д=25мм	м	I,28	0,9I	0,2I	0,0I	I	I		I
в)	I6-39 шифр 7-I	трубы водогазопроводные Д=40мм	м	I,89	I,29	0,2I	0,0I	2	I		I
г)	ССРСЦ ч.Ш п.99	вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д=25мм	шт	I,0	I,59			2			
д)	ССРСЦ ч.Ш п.I0I	вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д=40мм	шт	2,0	3,0I			6			
9		Узел обвязки регулирующего клапана УР-40/65	шт	I,0							
а)	I8-2I6 шифр I4-3	фильтр жидкостной Д=65мм	шт	I,0	39,90	0,88	0,30	40	I	I	2
б)	I6-39 шифр 7-I	трубы водогазопроводные Д=40мм	м	I,35	I,29	0,2I	0,0I	2	I		I
в)	I6-50 шифр 7-2	трубы водогазопроводные Д=50мм	м	I,95	I,6I	0,27	0,03	3	I		I
г)	ССРСЦ ч.Ш п.I0I	вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д=40мм	шт	I,0	3,0I			3			
д)	ССРСЦ ч.Ш п.I02	вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д=50мм	шт	2,0	3,78			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	пр-нт 23-07 п.I-02I5	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=I5мм	шт	2,0	I,26			3			
		Цена: I,I5xI,098									
II	пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=25мм	шт	I,0	I,82			2			
		Цена: I,65xI,098									
I2	пр-нт 23-07 п I-022I	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=32мм	шт	I,0	2,42			2			
		Цена: 2,20xI,098									
I3	пр-нт 23-07 п.I-0222	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=40мм	шт	3,0	3,29			I0			
		Цена: 3xI,098									
I4	пр-нт 23-07 п.I-0223	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=50мм	шт	3,0	4,06			I2			
		Цена: 3,70xI,098									
I5	I2-698-2	Монтаж закладных конструкций 3-3КЧ-3-75, 8-3КЧ-3-75	шт	4,0	I,93	0,52	0,I0	8	2	I	3
		Цена: (I,37+0,52x0,8)xI,08									
I6	I2-698--I3	Монтаж закладных конструкций АI2.0I8.0I0.08 АI2.0I8.0I0-I2	шт	2,0	I0,I4	3,47	0,92	20	7	2	9
		Цена: (6,6I+3,47x0,80)xI,08									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I2-699-I	Монтаж закладных конструкций ЗКЧ-46-70	шт	2,0	I,73	0,52	0,I0	3	I		I
		Цена: (I,I9+0,52x0,80)xI,08									
I8	пр-нт 24-05 п.3-009 п.3-088	Стоимость закладных конструкций 3-3КЧ-3-75, 8-3КЧ-3-75	шт	4,0	0,52			2			
		Цена: (0,25+0,22)xI,098									
I9	пр-нт 24-05 п.3-006	Стоимость закладных конструкций AI2.0I8.0I0.08 AI2.0I8.0I0-I2	шт	2,0	0,36			I			
		Цена: 0,33xI,098									
20	пр-нт 23-05 п.3-I85	Стоимость закладных конструкций ЗКЧ-46-70	шт	2,0	0,I5			I			
		Цена:0,I4xI,098									
2I	Сб.I8 т.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п. I-I4	руб.					I			
		Итого по I разделу без п.п. I5-20	руб.					203	34	6	40
		Накладные расходы I3,3%	руб.					27			
		Итого	руб.					230			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					I8			
		Итого по I разделу с п.п. I5-20	руб.					284	34	6	40

21008-05

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто единицы	общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Оборудование и его монтаж												
I	I2-805-I	Монтаж клапана регулирующего 25ч939нж Д=25мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I				2,25	I,99	0,06		2	2	0,06
		Цена: I,85+I,59х0,25												
		Зарплата I,59хI,25												
2	I2-805-2	Монтаж клапана регулирующего 25ч939нж Д=40мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0				2,6I	2,28	0,09		3	2	0,09
		Цена: 2,I5+I,82х0,25												
		Зарплата I,82хI,25												

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Номенклатурный каталог I984г.	Стоимость клапана регулирующего 25ч939нж Д=25мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0			87,00				87			
4	Номенклатурный каталог I984г.	Стоимость клапана регулирующего 25ч939нж Д=40мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0			98,00				98			
		Итого по II разделу	руб.								I85	5	4	0,I5
		Запасные части 2%	руб.								4			
		Итого	руб.								I89			
		Тара и упаковка 2%	руб.								4			
		Итого	руб.								I93			
		Транспортные расходы 5%	руб.								I0			
		Итого	руб.								203			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			
		Итого	руб.								205			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								206			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80% от зарплаты	руб.									3		
		Итого	руб.									8		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по П разделу	руб.								206	9	4	0,I5

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-020 в один слой	м2	8,35	0,077	0,02		I	I		I
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в 2 слоя	м2	8,35	0,I42	0,02		I	I		I
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ ч.I п.350	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным Цена: 22,70+63,80xI,03	м3	0,37	88,4I	2I,80	0,33	33	8		8
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73xI,I0	м2	I4,5	0,93	0,II8		I3	2		2
		Итого по Ш разделу	руб.					48	I2		I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					8			
		Итого	руб.					56			
		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Итого по Ш разделу	руб.					60	I2		I2
		Всего по смете 284+60+206+9=559	руб.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		в том числе:									
		I.Оборудование	руб.					206			
		2.Монтажные работы	руб.					9			
		3.Сантехнические работы	руб.					284			
		4.Строительные работы	руб.					60			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

21009-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту профилактория для гаража на IO автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМI-ЭМ7, ЭМСOI-ЭМСO4, ЭМСO9-ЭМСOI3, ВМ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,09 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,34 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность IO автомобилей) I09 руб.
I м2 общей площади здания 2,85 руб.
I м3 объема здания 0,5I руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника, и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	СКПЭ-84 п.2-563	Шкаф силовой типа ШРСI-20У3	шт	3			50	22,2	6,I4	I,I6 0,44	I50	67	25	3,48 I,32

2100902

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	СКЦЭ-84 п.I-256	Ящик распределительный типа ЯРП-20	шт	I				8,82	I,55	0,I 0,02		9	2	0,I0 0,02
3	I7-0I п.03-04I 8-83-3	Счетчик активной энергии типа САЧ-И-678	шт	I			I9,0	I,08	I,0	0,02 0,0I	I9	I	I	0,02 0,0I
4	I5-04- -73 п.I8-III К=0,92 8-529-5	Пост управления кнопочный типа ПКЕ2I2-IУ3 Цена:I,85х0,92	шт	3			I,70	I,99	I,09	0,05 0,0I	3	4	2	0,I0 0,02
5	I5-04- -73 п.I8-II6 К=0,92 8-529-5	То же, типа ПКЕ222-3У3 Цена: 4,0х0,92	шт	I			3,68	I,99	I,09	0,05 0,0I	4	2	I	0,05 0,0I
6	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический типа АП50Б-3МТ	шт	2			3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	8	6	2	0,I2 0,02
7	Доп.8 к I5-04 п.04-546 8-53I-4	Пускатель электромагнитный типа ПМЛ2II002	шт	I			6,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	7	3	I	0,08 0,0I
8	Доп.8к I5-04 п.04-553 8-53I-4	То же, типа ПМЛI5II02	шт	I			I0,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	II	3	I	0,08 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Доп.8к I5-04 п.04-548 8-53I-4	Пускатель электромагнитный типа ПМЛI22002	шт	4			II,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	46	I4	6	0,32 0,04
I0	Доп.8к I5-04 п.04-548 п.I3-24I 8-53I-4	То же, типа ПМЛI22002 с приставкой ПКЛ 2204 Цена: II,6+2,7	шт	I			I4,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	I4	3	I	0,08 0,0I
II	Доп.8к I5-04 п.04-548 п.I2-238 8-53I-4	То же, типа ПМЛI22002 с приставкой ПКЛ II04 Цена: II,6+I,7	шт	I			I3,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I	0,08 0,0I
I2	I5-05 п.II-055 8-62-I	Трансформатор 3-х фазный типа ТСЗИ-I,0У2	шт	I			28,I	24,8	I2,3	5,5 2,I3	28	25	I2	5,50 2,I3
I3	СКЦЭ-84 п.I-23I	Ящик со штепсельным разъемом типа ЯВШ-3-25	шт	2				27,I	I,33	0,09 0,02		54	3	0,I8 0,04
I4	8-400-I т.ч. п.4	Прокладка по перекрытию с креплением скобами кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I0мм2 на высоте свыше 2-х метров	I00 м	0,24				6I,74	24,34	22,8 8,4		I5	6	5,47 2,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.4	Цена: 60,8+23,4х0,04 23,4хI,04												
I5	8-400-I	Прокладка по стене с креплением скобами кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I0мм2	I00 м	0,56				60,8	23,4	22,8 8,4		34	I3	I2,77 4,70
I6	8-400-I т.ч. п.4	То же, на высоте свыше 2-х метров Цена: 60,8+23,4х0,04 23,4хI,04	I00 м	I,44				6I,74	24,34	22,8 8,4		89	35	32,83 I2,I0
I7	8-409-3	Прокладка в металлорукаве и трубе кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I6мм2	I00 м	0,04				9,29	4,I	4,84 I,46		I	I	0,I9 0,06
I8	8-505-2	Подвеска на тросе кабеля марки КРПТ сечением 3х2,5+IхI,5мм2	I0м	I,7				II,60	2,72	0,I6 0,05		20	5	0,27 0,09
I9	8-408-2	Прокладка по станинам машин металлорукава Д=20мм	I0м	0,I4				28,I	I2,7	0,3 0,I3		4	2	0,04 0,02

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	8-409-I	Затягивание в металлорукава первого провода сечением до 2,5мм2	I00 м	0,I0				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,23 0,07
2I	8-409--II	То же, каждого последующего	I00 м	0,3I				I,2I	I,I4			I	I	
22	8-4I8-4	Прокладка в полу полиэтиленовой трубы Д=25мм	I00 м	0,06				7,24	5,83	0,I3 0,05		I	I	0,0I
23	8-4I7-I т.ч. п.4	Прокладка по стене с креплением скобами винипластовой трубы Д=25мм на высоте свыше 2-х метров	I00 м	0,3I				35,38	I4,98	I2,2 3,85		II	5	3,78 I,I9
		Цена: 34,8+I4,4x0,04 I4,4xI,04												
24	8-406-I т.ч. п.4	Прокладка по стене с креплением скобами стальной трубы диаметром до 25мм на высоте свыше 2-х метров	I00 м	0,06				54,93	24,I3	23,I 9,73		3	I	I,39 0,58
		Цена: 54+23,2x0,04 23,2xI,04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	8-408-3	Монтаж гибкого ввода типа КI082	ввод	4				0,83	0,32			3	I	
26	8-409-I	Затягивание в проложенные трубы и гибкие вводы первого провода сечением до 2,5мм2	I00 м	0,I0				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,23 0,07
27	8-409-2 т.ч. п.4	То же,сеч. до 6мм2 на высоте свыше 2м	I00 м	0,27				6,I4	3,02	2,85 0,87		2	I	0,77 0,23
		Цена: 6,02+2,9x0,04												
		2,9xI,04												
28	8-409-I т.ч. п.4	То же,сеч. до 2,5мм2	I00 м	0,I0				4,97	2,45	2,33 0,7I		I	I	0,23 0,07
		Цена: 4,88+2,36x0,04												
		2,36xI,04												
29	8-409-II	Затягивание в проложенные трубы,гибкие вводы каждого последующего провода сечением до 2,5мм2	I00 м	0,30				I,2I	I,I4			I	I	
30	8-409-I2 т.ч.	То же,сечением до 6мм2 на высоте												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.4	свыше 2м	I00 м	I,0I				I,43	I,3I			I	I	
		Цена: I,38+I,26x0,04												
		I,26xI,04												
3I	8-409--II т.ч. п.4	Затягивание в проложенные трубы, гибкие вводы каждого последующего провода сечением до 2,5мм2	I00 м	0,43				I,26	I,I9			I	I	
		Цена: I,2I+I,I4x0,04												
		I,I4xI,04												
32	8-48I--I9	Присоединение электродвигателей весом до 0,Iт к эл.сети и подготовка к сдаче под наладку	шт	I9				I,38	0,94	0,04		26	I8	0,76
33	8-525-5	Монтаж штепсельной розетки типа РШ-30/0К-25	шт	3				2,32	I,02	0,05 0,0I		7	3	0,I5 0,03
34	8-59I-3	То же, типа РШ-У-20--0-0I-I0/220	I0шт	0,02				49,8	38,4	I,I 0,06		I	I	0,02
35	II-582-	Монтаж корооки сое-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-2	динительной типа КСК-I6	шт	5				I,04	0,77	0,04 0,0I		5	4	0,20 0,03
36	8-472- -II	Заземляющий проводник	I0 шт	0,5				2,4	I,5	0,2 0,0I		I	I	0,I0 0,05
37	8-472- -I	Прокладка в траншее стальной проволоки Д=I0мм	I00 м	0,06				22,I	8,2	0,9 0,I		I	I	0,05 0,0I
38	8-47I-3	Забивка электродов из круглой стали в грунт II группы	I0 шт	0,2				I0	3,I	0,4 0,I		2	I	0,08 0,02
39	8-472-9	Прокладка по стене стальной проволоки Д=I0мм для токоотводов	I00 м	0,I4				58,8	I4,9	I,7 0,2		8	2	0,24 0,03
40	I0-972- -I3	Защита токоотводов швеллером	м	2				0,87	0,I9	0,06 0,02		2	I	0,I2 0,04
		Итого	руб.								303	437	I68	69,82 25,08
		Запасные части 2%	руб.								6			
		Итого	руб.								309			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2%	руб.								6			
		Итого	руб.								3I5			
		Транспорт 5%	руб.								I6			
		Итого	руб.								33I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								4			
		Итого	руб.								335			
		Комплектация 0,7%	руб.								2			
		Итого оборудования	руб.								337			
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.									I46		
		Итого	руб.									583		
		Плановые накопления 8%	руб.									47		
		Итого	руб.								337	630	I68	69,82 25,08
		Строительные работы												
4I	I-936 т.ч. стр.25	Разработка вручную грунта II группы для прокладки шин заземления	I00 м3	0,02				88,88	88,88			2	2	
		Цена: I0Ix0,8xI,I												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	I-968	Обратная засыпка	I00 м3	0,02				46	46			I	I	
		Итого	руб.									3	3	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									I		
		Итого	руб.									4		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.									5	3	
		Материалы, не учтенные ценником												
43	ССРСЦ ч.У стр.I52 п.228	Провод марки АПВ-380/660 с сечением 2мм2	км	0,I06				28,4				3		
44	ССРСЦ ч.У стр.I52 п.229	То же, сечением 4мм2	км	0,046				34,9				2		
45	ССРСЦ ч.У стр.I52 п.230	То же, сечением 6,0мм2	км	0,084				45,6				4		
46	ССРСЦ ч.У стр.I50 п.178	Провод марки ПВI-380/660В сеч. I,0мм2	км	0,032				23,6				I		

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	ССРСЦ ч.У стр.I5 п.I37	Кабель марки АВРГ-660В сеч.3х2,5мм2	км	0,027				20I				5		
48	I5-09 т.2-005 стр.I8 прим.2	То же,сеч. 4х2,5мм2 Цена: I75хI,2	км	0,205				2I0				43		
49	I5-09 т.4-005 стр.66 прим. п.2	Кабель марки КРПТ-660В сеч. 3х2,5+IхI,5мм2 Цена: 240хI,2	км	0,0I7				288				5		
50	24-05 п.I-390	Коробка соединительная типа КСК-I6	шт	5				3,45				I7		
5I	доп.35 кI5-04 I7-332	Розетка штепсельная РШ30-0-К-25/380	шт	3				0,40				I		
52	ССРСЦ стр.202 п.I64	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-0I--I0/220	шт	2				0,27				I		
53	24-05 п.I-0I2	Ввод гибкий типа КI082У3	шт	4				I,70				7		
54	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73	шт	3				0,40				I		
55	24-I6--49 п.I-050	Металлорукав Рi-Ц-Х-20	км	0,0I4				200				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	05-03 п.8-0087	Трубы ПВХЭШУ6-I9--05I-249-79 Д-25У	км	0,C3I				I80				6		
57	ССРСЦ ч.У стр.295 п.48I	Труба ПНП25С ГОСТ I8599-73	I0м	0,6				I,83				I		
58	ССРСЦ ч.I стр.66 п.I5	Труба Р25х3,2 ГОСТ 3262-75	м	6				0,42				3		
		Итого	руб.									I03		
		Начисления												
59	ССРСЦ ч.У табл.2 строка "А"	поз.48- I0,5%	руб.									5		
60	ССРСЦ ч.У табл.2 строка "Д"	поз.49 - II,5%	руб.									I		
6I	ССРСЦ ч.У табл.7 строка "В"	поз.50 -7,3%	руб.									I		

21009.04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62	ССРСЦ ч.У табл.5 строка "Б"	поз.5I,54-8,2%	руб.									-		
63	ССРСЦ ч.У табл.I0 строка "ж"	поз.53,55-8,9%	руб.									I		
64	ССРСЦ ч.У табл.I0 строка "з"	поз.56- 7,6%	руб.									I		
		Итого	руб.									II2		
		Плановые накопления 8%	руб.									9		
		Итого	руб.									I2I		
		Итого по смете	руб.								337	756	I7I	69,82 / 25,08
		Всего (графы I2 и I3)	руб.									I093		

Гл.инженер проекта В.И.Глезин

Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков

Составил ст.инженер И.Д.Лопатина

Проверил рук.группы О.А.К[redacted]

21009-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация ЭМ8, ЭМС05-ЭМС08, ВМ
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,I8 тыс.руб.
в том числе
оборудования 0,68 тыс.руб.
монтажных работ I,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 2,I8 руб.
I м2 общей площади здания 5,70 руб.
I м3 объема здания I,0I руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	СКЦЭ-84	Щиток осветительный												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-I72	типа ОЩВ-6АУХЛ4	шт	I				4I,3	I,62	0,06 0,02I		4I	2	0,06 0,02
2	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯШВ-0,25	I00 шт	0,0I				I79	94,3	3,2 I,I6		2	I	0,03 0,0I
3	8-599-4 т.ч. п.4	Подвеска на штангах люминисцентных светильников на 2лампы на высоте свыше 2м	I00 шт	0,02				I69,73	7I,03	50,5 I6		3	I	I,0I 0,32
		Цена: I67+68,3x0,04												
		68,3xI,04												
4	8-599-I т.ч. п.4	То же,на штырях на высоте свыше 2-х м.	I00 шт	0,02				I29,I6	56,05	34,9 II,I		3	I	0,70 0,22
		Цена: I27+53,9x0,04												
		53,9xI,04												
5	8-600-I т.ч. п.4	Подвеска на тросе люминисцентных светильников на 2лам пы на высоте свыше 2м	I00 шт	0,08				322,32	86,32	69 2I,5		26	7	5,52 I,72
		Цена: 3I9+83x0,04												
		83xI,04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-599-I	Подвеска в осмотровых ямах люминисцентных светильников на 2 лампы	I00 шт	0,06				I27	53,9	34,9 II,I		8	3	2,09 0,67
7	8-620-9	Подвеска на монтажном профиле люминисцентных светильников на 2лампы	I00 шт	0,02				2I3	54,5	II2 35,4		4	I	2,24 0,7I
8	8-I47-3	Монтаж профиля К-225	т	0,0I7				377	24,9	4,I I,02		6	I	0,07 0,02
9	8-593-2 т.ч. п.4	Подвеска на крюках светильников с лампами накаливания на высоте свыше 2метров	I00 шт	0,I4				II7,95	50,75	58 I8,2		I7	7	8,I2 2,55
		Цена: II6+48,8x0,04												
		48,8xI,04												
I0	8-594-I т.ч. п.4	То же,на кронштейне	I00 шт	0,05				280,3	59,9	58,4 I8,2		I4	3	2,92 0,9I
		Цена: 278+57,6x0,04												
		57,6xI,04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-62I-I т.ч. п.4	Подвеска на тросе светильников с лампами накаливания на высоте свыше 2метров Цена: 60,3+I7,7x0,04 I7,7xI,04	I00 шт	0,09				6I,0I	I8,4I	39,6 I2,4		5	2	3,56 I,I2
I2	Доп.I кI9-06 п.I4-027	Подъемник телескопический типа ТЭМП	шт	I			6I0				6I0			
I3	8-4I8-4	Прокладка в полу полиэтиленовой трубы Д=20мм	I00 м	0,35				7,24	5,83	0,I3 0,05		3	2	0,05 0,02
I5	8-406-I	Прокладка по стене с креплением скобами стальной трубы Д=20мм	I00 м	0,06				54,0	23,2	23,I 9,73		3	I	I,39 0,58
I6	8-409-2	Прокладка в металлопукаве кабеля марки АВРГ суммарным сечением 6мм2	I00 м	0,I0				6,02	2,9	2,85 0,87		I	I	0,29 0,09
I7	8-409-I	Затягивание в проложенные трубы первого провода сечением до 2,5мм2	I00 м	0,4I				4,88	2,36	2,33 0,7I		2	I	0,96 0,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-409--II	Затягивание в проложенные трубы каждого последующего провода сечением до 2,5мм2	I00 м	0,4I				I,2I	I,I4			I	I	
I9	8-395-I т.ч. п.4	Подвеска на тросе провода марки АРТ на высоте свыше 2-х метров	I00 м	0,30				44,04	8,86	9,I8 2,98		I3	3	2,75 0,89
		Цена: 43,7+8,52x0,04												
		8,52xI,04												
20	8-396-6 т.ч. п.4	Подвеска на тросе кабеля марки АВРГ сечением до 6мм2 в пожароопасном помещении на высоте свыше 2-х метров	I00 м	0,45				I27,62	I6,22	23,3 7,4I		57	7	I0,49 3,33
		Цена: I27+I5,6x0,04												
		I5,6xI,04												
2I	8-400-I т.ч. п.4	Прокладка по стене кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I0мм2 на высоте свыше 2 метров	I00 м	2,50				6I,74	24,34	22,8 8,4		I54	6I	57 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.4	Цена: 60,8+23,4х0,04												
		23,4хI,04												
22	8-59I-I	Монтаж выключателя при открытой проводке	I00 шт	0,I7				23,8	I5,8	0,04 0,02		4	3	0,0I
23	8-59I-3	То же, в герметическом исполнении	I00 шт	0,I3				49,8	38,4	I,I 0,06		6	5	0,I4 0,0I
24	8-59I-8	Монтаж штепсельной розетки в герметическом исполнении	I00 шт	0,04				30,0	I9,5	I,I3 0,II		I	I	0,05
25	8-6I8-I	Зарядка светильников	I00 шт	0,28				I26,0	29,2	0,I 0,02		35	8	0,03 0,0I
		Итого	руб.								6I0	4I2	I24	I00,23 34,72
		Запасные части 2%	руб.								I2			
		Итого	руб.								622			
		Тара и упаковка 2%	руб.								I2			
		Итого	руб.								634			
		Транспортные расходы 5%	руб.								32			

24008-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								666			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								8			
		Итого	руб.								674			
		Комплектация 0,7%	руб.								4			
		Итого	руб.								678			
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.									I08		
		Итого	руб.									520		
		Плановые накопления 8%	руб.									42		
		Итого	руб.								678	562	I24	I00.23 34,72
		Материалы, не учтенные ценником												
26	ССРСЦ ч.5 стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I				I3,70				I4		
27	I5-07 п.I-I54	Светильник люминесцентный типа ПВЛП-2х40 02СУ4	шт	6				33,30				200		
28	I5-07	То же, типа ЛСП02-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-I39	-2х40/Д20 07У4	шт	4				I9,0				76		
29	I5-07 п.I-I40	Светильник люминесцентный типа ЛСП02-2х65/Д20--07У4	шт	8				2I,70				I74		
30	I5-07--09 доп.4	То же, типа МЛ2х40 П20-0IУ4	шт	2				I7,80				36		
3I	ССРСЦ ч.У стр.I76 п.I9	Светильник с лампами накаливания типа НСП02хI00/р54--0I	шт	4				3,26				I3		
32	ССРСЦ ч.У стр.I76 п.36	То же, типа НСП03х60/р54-0IУ3	шт	I0				I,40				I4		
33	Доп.I5 кI5-07 I-I97	То же, типа НСПII-I00-234	шт	I4				5,40				76		
34	ССРСЦ ч.У стр.I75 п.I8	Светильник типа РВО-42-УХЛ2	шт	I				4,09				4		
35	ССРСЦ ч.У стр.I52 п.228	Провод марки АПВ--380/660В сечением 2,0 мм2	км	0,085				28,4				2		
36	ССРСЦ	Провод марки АРТ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.У стр.I59 п.4I3	сечением 2х4мм2	км	0,03				I66				5		
37	I5-09 т.2-005	Кабель марки АВРГ--660В сечением 2х2,5мм2	км	0,28				I22				34		
38	ССРСЦ ч.У стр.I5 п.I37	То же, сечением 3х2,5мм2	км	0,03				20I				6		
39	24-I6--49 п.I-050	Металлорукав РI-Ц_I-Х-20	км	0,0I				200				2		
40	ССРСЦ ч.У стр.I9I п.265	Лампа накаливания Б220-230-60	I0 шт	I,I				0,99				I		
4I	ССРСЦ ч.У стр.I9I п.276	То же, Б220-230--I00	I0шт	I,9				I,08				2		
42	ССРСЦ ч.У стр.I9I п.307	Лампа МО36-25	I0м	0,2				0,88				I		
43	ССРСЦ ч.У стр.I89 п.23I	Лампа люминесцентная типа ЛБ-40	I0шт	2,5				7,2				I8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	ССРСЦ ч.У стр.I89 п.232	Лампа люминесцентная типа ЛБ-65	I0шт	I,7				7,74				I3		
45	24-05 п.I-726	Профиль монтажный К225У2	шт	3				I,30				4		
46	доп.9к 24-05 п.I-I237	Муфта натяжная К805	шт	5				0,82				4		
47	доп.I 29-09--0I п.600	Выключатель типа 0-I-02-6/220	шт	I7				0,32				5		
48	I5-04-0I п.75	Выключатель типа 0-I-I-IP44-I7--6/220	шт	I3				0,32				4		
49	ССРСЦ ч.У стр.202 п.I6I	Розетка типа РШ-Ц-2-05-6/220	шт	4				0,38				2		
50	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная типа КОР-73	шт	40				0,40				I6		
5I	ССРСЦ ч.У стр.205 п.207	То же,типа У409-УI	шт	25				I,63				4I		
52	24-05 п.I-369	То же,типа У195МУХЛ2	I000 шт	0,02				45,5				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	24-05 п.I-374	Коробка ответвительная тросовая типа У230У3	шт	I0				4,I0				4I		
54	ССРСЦ ч.У стр.297 п.543	Труба ШНП20С ГОСТ8599-73	I0м	3,5				I,08				4		
55	0I-I3 т.3.I	Трубы 20хI,6 ГОСТ I0704-76	м	6				0,I8				I		
		Итого	руб.									8I4		
		Начисления												
56	ССРСЦ ч.У табл.4 строка "А"	поз. 27,28,29,30 33 - 8,2%	руб.									40		
57	ССРСЦ ч.У табл.2 строка "А"	поз.37- I0,5%	руб.									4		
58	ССРСЦ ч.У табл.I0 строка "ж"	поз.39,55- 8,9%	руб.									I		
59	ССРСЦ ч.У табл.7 строка "В"	поз.45,46 -7,3%	руб.									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60	ССРСЦ ч.У табл.5 строка "А"	поз.47,48 -8%	руб.									I		
6I	ССРСЦ ч.У табл.5 строка "Б"	поз.50,52,53-8,2%	руб.									5		
		Итого	руб.									866		
		Плановые накопления 8%	руб.									69		
		Итого	руб.									935		
		Итого по смете	руб.								678	I497	I24	I00,23 34,72
		Всего (гр12и13)	руб.									2I75		

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер И.Д.Лопатина
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем и КИП теплового пункта

Основание: чертежи АОВ л.I-9
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,36 тыс.руб.
монтажных работ 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 65 руб.
I м2 общей площади здания I,70руб.
I м3 объема здания 0,30руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-	Термометр прямой												

210092-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-48 п.I-272 п.I-752 II-I-I	типа П4I240I03 в оправе Цена: 0,85+I,50	шт	I			2,35	0,2I	0,2I		2	I	I	
2	I7-06- -48 п.I-752 п.I-287 II-I-I	Термометр прямой типа П5I240I03 в оправе Цена: 0,85+I,50	шт	I			2,35	0,2I	0,2I		2	I	I	
3	I7-06- -48 п.I-384 п.I-753 II-I-I	Термометр технический угловой типа У5I240I04 в оправе Цена: 0,90+2,00	шт	4			2,90	0,2I	0,2I		I2	I	I	
4	I7-06- -48 п.I-438 п.I-753 II-I-I	То же, типа У3I24044I Цена:I,45+2,0	шт	3			3,45	0,2I	0,2I		I0	I	I	
5	I7-04 п.I-0040 п.II-4- -3	Устройство терморегулирующее типа ТУДЭ-I	шт	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	I	
6	I7-04 п.I-0040 II-4-3	То же, типа ТУДЭ-2	шт	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	I	
7	I7-04 п.I-0425	Термопреобразователь сопротивления												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	II-I3-2	медный типа ТСМ-507I монтажная длина 320мм	шт	I			4,0	0,43	0,42		4	I	I	
8	I7-04 п.2-000I II-93-I	Манометр показывающий типа ОБМI-I00	шт	8			2,3	0,80	0,77		I8	6	6	
9	доп.I2 I5-04 п.04-547 п.I2-24I 8-53I-4	Пускатель электромагнитный типа ПМЛ-III002 с контактной приставкой ПКЛ-2204	шт	I			I4	3,40	I,49	0,08 0,0I	I4	3	I	0,08 0,0I
		Цена: II,3+2,70												
I0	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный типа ПКЕ-2I2-2У3	шт	I			I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	2	I	0,05 0,0I
II	I6-02-II п.05--0I20 I0-744-5	Звонок громкого боя МЗ-I	шт	2			3,30	I,I8	I,04		7	2	2	
I2	8-522-I	Переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	I				2,60	I,26	0,07 0,0I		3	I	0,07 0,0I
I3	8-522-I	То же, выключатель	шт	2				2,60	I,26	0,07 0,0I		5	3	0,I4 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9 I	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	калькуляция № I	Щит приточной установки ЩУП-I	шт	I			I68,89	I7,82	I2,22	0,32 0,II	I69	I8	I2	0,32 0,II
I5	I2-809--I	Кран контрольный типа I4MI Д=I5мм	шт	4				0,8I	0,75			3	3	
I6	II-582--2	Коробка соединительная типа КСК-I6	шт	I				I,04	0,77	0,04 0,0I		I	I	0,04 0,0I
I7	II-582--3	То же, КСК-32	шт	I				I,47	I,I7	0,04 0,0I		I	I	0,04 0,0I
I8	8-408-I	Металлорукав диаметром до 78мм по конструкциям	I00 м	0,09				32	9,26	7,54 2,28		3	I	0,68 0,2I
I9	8-409-I	Затягивание первого провода сеч. до 2,5мм2 в металлорукав	I00 м	0,09				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,2I 0,06
20	8-409--II	То же, последующего провода	I00 м	0,49				I,2I	I,I4			I	I	
2I	8-400-I	Кабель двух- четырехжильный суммарное сечение до I0 мм2 с креплением скобами	I00 м	0,I8				60,8	23,4	22,8 8,4		II	4	4,I0 I,5I

Тип.пр.816-1-74.86 Альбом 7 II8

2I0099-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-I46-I	Кабель контрольный вес Iм до I кг с креплением скобами	I00 м	0,98				48	I8,2	I2,7 4,04		47	I8	I2,45 3,96
23	II-7II--I	Кабельные вводы в щит с количеством жил до I0	шт	4				0,54	0,53			2	2	
24	II-7II--2	То же, до 20	шт	I				I,05	I,03			I	I	
25	8-I56-8	Заделки для контрольного кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сеч.жил до 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	I8				0,68	0,20			I2	4	
26	8-I56-9	То же, до 37	шт	2				0,85	0,36			2	I	
27	II-642--I	Отборное устройство давления на трубопроводе	шт	5				0,34	0,29	0,04		2	I	0,20
28	8-I47--I2	Полоса перфорированная К-202	I00 шт	0,0I				33,4	I0,7	0,80 0,I2		I	I	0,0I
29	8-472--6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч.до100мм2	I00м	0,0I				56,I	I3,4	I,7 0,I0		I	I	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	8-472--II	Проводник заземляющий П-I	I0шт	I,5				2,40	I,5	0,2 0,0I		4	2	0,30 0,02
3I	II-706--I	Профиль установочный для щитов	шт	2				0,86	0,73			2	I	
		Итого	руб.								322	I4I	77	I8,7I 5,94
		Запасные части 2%	руб.								6			
		Итого	руб.								328			
		Тара и упаковка 2%	руб.								7			
		Итого	руб.								335			
		Транспортные расходы 5%	руб.								I7			
		Итого	руб.								352			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								4			
		Итого	руб.								356			
		Комплектация 0,7%	руб.								2			
		Итого оборудования	руб.								358			
		Накладные расходы на зарплату												

21009-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		80%	руб.									62		
		Итого	руб.									203		
		Плановые накопления 8%	руб.									I6		
		Итого	руб.								358	2I9	77	I8,7I 5,94
		Материалы не учтенные ценником												
32	ССРСЦ ч.У стр.I97 п.32	Переключатель пакетный типа ПП2-I0/Н2-IP56Б	шт	I				5,20				5		
33	ССРСЦ ч.У стр.I97 п.29	Выключатель пакетный типа ПВ2-I0 исполнение 4	шт	2				2,I7				4		
34	доп.I4 I5-09 т.5-077	Провод с алюминиевой жилой АПВ сеч.2,0мм2 380/220В	км	0,059				2I				I		
35	ССРСЦ ч.У стр.I09 п.2280	Кабель контрольный с алюминиевой жилой АКВВГ сеч. 4х2,5мм2	км	0,086				I95				I7		
36	-"- п.2285	То же, сеч. I9х2,5мм2	км	0,005				592				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	ССРСЦ ч.У стр.95 п.I864	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭ сеч.4хI,0мм2	км	0,008				288				2		
38	ССРСЦ ч.У стр.I5 п.I37	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВРГ сеч. 3х2,5мм2-660В	км	0,0I8				20I				4		
39	24-I6--49 п.I-063	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-Ш Д=20мм	км	0,003				I80				I		
40	" п.I-066	То же,Д=32мм	км	0,06				370				2		
4I	24-I8--29 п.06-053	Отборное устройство давления типа ТКЧ-I30-67	шт	5				I,75				9		
42	24-05 п.I-390	Коробка соединительная типа КСК-I6	шт	I				3,45				3		
43	24-05 п.I-39I	То же,КСК-32	шт	I				5,20				5		
44	23-07--73г. п.I-0035	Кран контрольный типа I4МI- Д=I5мм Цена: 0,98хI,I2	шт	4				I,I0				4		
45	24-05 п.I-732	Z-образный перфорированный профиль 320мм	шт	2				0,34				I		
		Итого	руб.									6I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисления												
	ССРСЦ ч.У табл.3 "А"	поз.34 -II,6%	руб.											
	" табл.I0 "ж"	поз.39,40-8,9%	руб.									I		
	" "л"	поз.4I,44-9,8%	руб.									I		
	" табл.7 "В"	поз.42,43-7,3%	руб.									I		
	" табл.7 "Б"	поз.45 -7,2%	руб.											
		Итого	руб.									64		
		Плановые накопления 8%	руб.									5		
		Итого	руб.									69		
		Итого по смете	руб.								358	288	77	I8,7I 5,94
		Всего (гр.I2 иI3)	руб.									646		

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер З.А.Хрипунова
Проверил рук.группы О.А.Коканова

21009-04

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к локальной смете № I-I2

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж щита приточной установки ЩУП-I

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудование	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудование	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	доп.7 I5-I7 п.0I-I0I6 II-680--3	Металлоконструкция щита шкафного малогабаритного размером I000х600х500	шт	I			30	3,09	I,87	0,32 0,II	30	3,09	I,87	0,32 0,II
2	доп.3 I7-04 п.5-0905 II-406--I	Регулятор температуры РТ-3-У4	шт	I			57	4,09	4,0I		57	4,09	4,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 п.06-005 I5-I7 п.I-4I4 8-574--28	Переключатель пакетный типа ПП2-I0/H2 Цена: I,03+3,3	шт	I			4,3	0,28	0,I6		4,3	0,28	0,I6	
4	I5-04 п.03-069 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель типа ПРС-6х2П Цена: I,0+0,65	шт	I			I,65	0,66	0,34		I,65	0,66	0,34	
5	I5-04 п.I9-070 I5-I7 п.I-483 8-574--58	Щиток электропитания типа ЭЩП-2М	шт	I			5,05	I,I4	0,06		5,05	I,I4	0,66	
6	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574--56	Арматура сигнальная АС-220 Цена: 0,38+0,75	шт	4			I,I3	0,55	0,33		4,52	2,20	I,32	
7	I5-04 п.I2-050 I5-I7 п.I-429 8-574--55	Реле промежуточное РПУ-2-364403 Цена: 5,4+3,75	шт	3			9,I5	I,I9	0,73		27,45	3,57	2,I9	
8	доп.2 I7-I4-II 9-I3I	Прерыватель импульсный типа РИП-2	шт	I			I9,50	I,I4	0,66		I9,50	I,I4	0,66	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I5-I7 п.I-484 8-574--58	Цена: I8+I,50												
9	36-09 п.I-047I I5-I7 п.I-422 8-574--56	Резистор типа ПЭВ-I0 IКОМ Цена: 0,I7+0,65	шт	3			0,82	0,55	0,33		2,46	I,65	0,99	
I0	I5-I7 п.I-495	Зажимы	шт	50			0,30				I5			
II	I5-I7 п.I-505	Рамки для надписи	шт	7			0,28				I,96			
		Итого	руб.							I68,89		I7,82	I2,22	0,3
														0,II

I26

Составил ст. инженер З.А.Хрипунова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации

Основание: чертежи СС2,л.I-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,74 тыс.руб.
в том числе
оборудования 0,5I тыс.руб.
монтажных работ 0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 74,0 руб.
I м2 общей площади здания I,94 руб.
I м3 объема здания 0,34 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость,руб. оборудования всего	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02 ч.II	Сигнализатор "Рубин-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.03-0033 I0-742-I	-3" блок базовый	шт	I			305	20,2	I7,7		305	20	I8	
2	I0-743-I	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	42				0,45	0,40			I9	I7	
3	24-02 п.04-057 I0-743-3	Извещатель пожарный дымовой типа ИДФ-IМ	шт	2			20	1,32	I,04		40	3	2	
4	24-02 п.04-058 I0-742-6	Устройство промежуточное типа ШКУ-IМ	шт	I			II3	4,32	4,I5		II3	4	4	
5	I0-972--I0	Коробка распределительная типа КРПТ-I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8		4	2	0,55 0.I8
6	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2П	шт	8				2,42	2,22			I9	I8	
7	8-400-I	Кабель двух - четырехжильный суммарное сечение до I0мм2 с креплением скобами	I00 м	0,03				60,8	23,4	22,8 8,40		2	I	0,68 0,25
8	8-402-I	Провод ПВ при открытой проводке по стенам	I00м одного провода	0,I0				I6,5	8,07	5,I5 I,63		2	I	0,52 0,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-4I5-I т.ч. п.4	Провод ТРВ прокладываемый на тросе	I00 м	I,I0				57,24	I3,94	I2,2 3,92		63	I5	I3,42 4,3I
		Цена: 56,7+I3,4x0,04												
		I3,4xI,04												
I0	I0-54- -II	Провод ТРВ прокладываемый по стенам	I00 м	0,63				7,92	7,5I			5	5	
II	8-I42-I	Устройство постели в траншее для кабеля	I00 м	определяется при привязке проекта				9,57	2,56	6,96 2,74				
I2	I0-933-I	Кабель вес Iм до I кг проложенный в траншее	км	-"-				37,2	I6,2	20,6 6,99				
I3	I0-54-4	То же, по стене	I00м	-"-				30,7	I5,I	4,9 I,56				
		Итого	руб.								458	I4I	83	I5,I7 4,90
		Запасные части 2%	руб.								9			
		Итого	руб.								467			
		Тара и упаковка 2%	руб.								9			
		Итого	руб.								476			

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 5%	руб.								24			
		Итого	руб.								500			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								6			
		Итого	руб.								506			
		Комплектация 0,7%	руб.								3			
		Итого оборудования	руб.								509			
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.									66		
		Итого	руб.									207		
		Плановые накопления 8%	руб.									I7		
		Итого	руб.								509	224	83	I5,I7 4,90
		Строительные работы												
I4	I-936 т.ч. п.3.72 п.3.73	Рытье траншей вручную в грунте II категории	I00 м3	определяется при привязке проекта				88,88	88,88					
		Цена:I0Ix0,8xI,I												
I5	I-968	Засыпка траншей вручную в грунте II категории	I00 м3	-"-				46	46					
		Итого	руб.											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%	руб.											
		Итого	руб.											
		Плановые накопления 8%	руб.											
		Итого	руб.											
		Материалы,не учтенные ценником												
I6	24-02 п.04-002	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	42				0,II				6		
I7	ССРСЦ ч.У стр.I5 п.I37	Кабель марки АВРГ 3х2,5мм2 - 660В	км	0,003				20I				I		
I8	I5-09--73г. т.I06	Провод марки ТРВ сеч.2х0,4мм2	км	0,I78				I3,80				2		
		Цена:II,5хI,2												
I9	ССРСЦ ч.У стр.I52 п.2I4	Провод марки ПШВ сеч.3хI,0 мм2 - 380/660В	км	0,0I				76,4				I		
20	I5-09 т.7-023	Кабель марки ТШШБ сеч.I0х2х0,5мм2	км	определяется при привязке проекта				455						
		Итого	руб.									9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисления												
	ССРСЦ ч.У табл.5 "А"	поз.I6- 8%	руб.									I		
	" табл.3 "А"	поз.I8 - II,6%	руб.											
	" табл.2 "ж"	поз.20 -II,8%	руб.											
		Итого	руб.									I0		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.									II		
		Итого по смете	руб.								509	235	83	I5.I 4,90
		Всего (графы I2иI3)	руб.									744		

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Исровков
Составил ст.инженер З.А.Хрящунова
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования слаботочных устройств

Основание: чертежи ССI-ЛП
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
в том числе
оборудования 0,0I тыс.руб.
монтажных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 4 руб.
I м2 общей площади здания 0,I0 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А" Телефонизация Оборудование и монтажные работы												
I	62-03	Телефонный аппарат												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I3 I0-I27--5	ТА-72	шт	I			8,I0	0,37	0,3I		8	I	I	
2	I0-38I--6	Коробка универсальная УК-2П	шт	I				2,42	2,22			2	2	
3	I0-54--II	Монтаж провода ТРП по стене	I00м	0,I0				7,92	7,5I			I	I	
		Итого	руб.								8	4	4	
		Запасные части 2%	руб.											
		Итого	руб.								8			
		Тара и упаковка 2%	руб.											
		Итого	руб.								8			
		Транспортные расходы 5%	руб.								I			
		Итого	руб.								9			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.											
		Итого	руб.								9			
		Комплектация 0,7%	руб.											
		Итого	руб.								9			
		Накладные расходы на зарплату 77%	руб.									3		
		Итого	руб.									7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.								9	8	4	
		Материалы, не учтенные ценником												
4	ССРСЦ ч.У стр.I63 п.489	Провод марки ТРП сеч.2х0,5мм2	км	0,0I				I3,0				I		
		Итого	руб.									I		
		Плановые накопления 8%	руб.											
		Итого	руб.									I		
		Итого по "А"	руб.								9	9	4	
		"Б" Радиофикация												
5	62-0I--0I п.2 I0-397-7	Громкоговоритель мощностью 0,I5Вт	шт	I			4,30	2,73	2,34		4	3	2	
6	I0-38I-6	Коробка универсальная	шт	I				2,42	2,22		2	2		
7	I0-38I--I0	Установка радиорозетки	шт	I				0,36	0,33		I	I		
8	I0-54-II	Монтаж провода с креплением	I00м	0,I0				7,92	7,5I		I	I		
		Итого	руб.							4	7	6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%	руб.											
		Итого	руб.								4			
		Тара и упаковка 2%	руб.											
		Итого	руб.								4			
		Транспортные расходы 5%	руб.								I			
		Итого	руб.								5			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.											
		Итого	руб.								5			
		Комплектация 0,7%	руб.											
		Итого	руб.								5			
		Накладные расходы на зарплату 84%	руб.									5		
		Итого	руб.									I2		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.								5	I3	6	
		Материалы не учтенные ценником												
9	ССРСЦ	Провод марки ПТПЖ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.У стр.I63 п.494	сеч.2х0,6мм2	км	0,0I				I5,I0				I		
I0	ССРСЦ ч.У стр.208 п.22	Радиорозетка типа РШР-I	шт	I				0,I6				I		
		Итого	руб.									2		
		Плановые накопления 8%	руб.											
		Итого	руб.									2		
		Итого по "Б"	руб.								5	I5	6	
		Итого по смете	руб.								I4	24	I0	
		Всего (гр.I2иI3)	руб.								38			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер З.А.Хрипунова
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХ.СОI-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 6,36 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования 5,50 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (мощность I0 автомобилей 636 руб.
I м2 общей площади здания I6,63руб.
I м3 объема здания 2,95руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Стандартное оборудование												
I	I9-06 п.02-004	Кран подвесной электрический												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	3-4-2	I,0-I0,8-9-6-220 I000-I0,3+989,7	шт	I			989,7	46,8	40,5	3,56 I,53	900	47	4I	3,56 I,53
2	3-4905 К=I,05	Электромонтаж крана I26,6+I0,3xI,I	шт	I				I37,93	49,9	7,99 3,54		I38	50	7,99 3,54
3	24-04--0I п.3I	Подъемник гидравлический П-II3	шт	I			I25				I25			
4	Заявка на рем. технол. и гаражное оборуд. кн.4 п.48	Тележка для перевозки узлов и агрегатов автомобилей ОПТ-7353	шт	I			69				69			
5	24-04--0I п.78	Компрессор воздушный ПП-0,I5/I0 (модель С-4I2)	шт	I			I78				I78			
6	Саранский завод Электровыпрямитель 8-I05-I	Выпрямитель селеновый ВАКС-I-30	шт	I			740	I6	I3,7		740	I6	I4	
7	24-04-0I п.555	Аппарат электровулканизационный 6I40	шт	I			66				66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
8	24-I8--3I доп.9 п.584	Приспособление для монтажа и демонтажа шин ОРГ-8923	шт	I			65				65			
9	24-04--0I п.8I	Бак для заправки тормозной жидкостью 326	шт	I			I9				I9			
IO	Дарницкий опытно-эксперим. завод г.Киев	Установка для смазки и заправки 03--9902 передвижная	шт	I			425				425			
II	24-04--0I п.589	Пресс гидравлический 2I53 М2	шт	I			72				72			
I2	I8-0I-7Iг. 3-075 К=0,97 I-220-I	Станок настольный точильно-шлифовальный 3Б63IА	шт	I			354	5,54	5,05	0,08 / 0,04	354	6	5	0,08 / 0,04
I3	I8-0I п.02-002 I-202--I	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2МII2	шт	I			290	9,90	9,20	0,I2 / 0,06	290	I0	9	0,I2 / 0,06
I4	24-I8--3I п.185	Тележка инструментальная 70-7878--I004	шт	I			64				64			
I5	24-04--I5 р.5-4	Верстак слесарный ОРГ-5365	шт	I			I3I				I3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	24-04--0I п.I7I	Гейковерт И-3I8	шт	I			292				292			
I7	24-04--0I п.578 32-242--2	Стенд для разборки и сборки двигателей ОР-5023	шт	I	0,65	0,65	685	I4,7	9,I	4,27 I,88	686	I5	9	4,27 I,88
I8	Заявка на рем. технол. и гаражное оборуд. кн.4	Ванна моечная ОМ-I3I6	шт	I			32				32			
		Нестандартизированное оборудование												
I9	ССРСЦ-П п.2095 I3-68 К=I,05	Подставка под оборудование 0305 (шт.3) (393+33,8xI,05) x xI,086	т	0,253				465,34	I9,3	2,35 0,89		II8	5	0,59 0,23
20	ССРСЦ п.I795 9-I23	Каркас стеллажей металлический (27I+45)xI,086	т	0,I45				343,I8	34,3	I,0 0,3		50	5	0,I5 0,04
2I	II-I87	Настил полок стеллажей из древесностружечных плит 2,33xI,I65	м2	,3				2,7I	0,232	0,0224 0,0067		8	I	0,07 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	24-I8--3I доп.6 п.485 прим.	Ларь для обтирочных материалов 03I4	шт	I			38				38			
23	ССРСЦ-П п.2II4 I3-279 К=I,05	Ящик для песка 0304	шт	I				550,42	6I,2			22	2	
		(44I+62,7xI,05)x xI,086												
24	ССРСЦ п.2095 I3-68	Подставка для узлов и агрегатов 03I7-3 шт.	т	0,068				465,34	I9,3	2,35		32	I	0,I6
										0,89				0,06
		(393+33,8xI,05)x xI,086												
25	29-I0--0I доп.3 п.20I	Верстак для ремонта шин 0I03	шт	I			II0				II0			
		I250x750xI600												
26	23-03-П п.0I-00I I8-I-I	Ванна для проверки камер автомобильных шин I250x600x830	шт	I	0,048	0,048	89,52	I6,I	8,73	I,I3	90	I6	9	I,I3
										0,66				0,66
		I865x0,048												
27	ССРСЦ ч.II п.2II4 I3-I55 К=I,05	Шкаф для хранения электролита 0207	шт	I				5I5,42	24,7	4,I		24	I	0,I9
										0,92				0,04
		(44I+32xI,05)x xI,086	т	0,046										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	24-I8--3I доп.6 п.468	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей 0202	шт	I			I09				I09			
29	калькуляция	Шкаф для зарядки аккумуляторов Ш3.00.000	шт	I				I82,8I	I0,I6	I,56		I83	I0	I,56
30	I5-6I4	Окраска металлоконструкций 0,605хI,I65	м2	20				0,70	0,384	0,0003		I4	8	0,0I
		Итого	руб.								4944	699	I70	I9,88
														8,03
		Запасные части 2%	руб.								99			
		Итого	руб.								5043			
		Тара и упаковка 2%	руб.								I0I			
		Итого	руб.								5I44			
		Транспорт 5%	руб.								257			
		Итого	руб.								540I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								65			
		Итого	руб.								5466			
		Комплектация 0,7%	руб.								35			
		Итого	руб.								550I			

2100-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.п.I,I2,I3,I7, 26.	руб.									44		
		Накладные расходы 87% на зарплату по п.2,6	руб.									56		
		Итого	руб.									799		
		Плановые накопления 8%	руб.									64		
		Итого	руб.								550I	863	I70	I9,88 8,03
		Всего по смете (гр.I2 и I3)	руб.									6364		

Гл.инженер проекта — В.И.Глезин
Нач.сметного отдела — Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер — А.А.Лебедева
Проверил рук.группы — Л.И.Зайцева

21009-05

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к локальной смете № I-I5

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на стоимость шкафа ШЗ.00.000

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-I50	Сборка шкафа изотдельных готовых элементов	м2	8,55	0,8I	0,35	0,I4	6,93	2,99	I,20	4,I9
2	ССРСЦ-II п.465	Стоимость шкафа	м2	8,55	I0,0			85,50			
3	I0-I5I	Сборка шкафных полок	м2	0,86	0,9	0,64	0,05	0,77	0,55	0,04	0,59
4	ССРСЦ-II п.484	Стоимость шкафных полок	м2	0,86	II,I			9,55			
5	I0-I52	Установка дверных блоков	шт	2	0,899	0,354	0,I53	I,80	0,7I	0,3I	I,02
6	ССРСЦ-II п.433	Стоимость дверных блоков	м2	2,22	I9,4			43,07			

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I5-564	Масляная окраска шкафа	м2	II,63	0,80	0,508	0,0008	9,30	5,9I	0,0I	5,92
		Итого	руб.					I56,92	I0,I6	I,56	II,72
		Накладные расходы I6,5%	руб.					25,89			
		Всего по калькуляции	руб.					I82,8I	I0,I6	I,56	II,72

Составил ст.инженер — А.А.Лебедева

21009-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение гардеробного оборудования

Основание: спецификация АР-5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,42 тыс.руб.
монтажных работ
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 42 руб.
I м2 общей площади здания I,I0руб.
I м3 объема здания 0,I9руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Мааса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы		всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-нт 56-0I-0I	Шкаф для хранения одежды ДД-33,2	шт	4			57,70				23I			

21009-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Пр-нт 56-0I-0I	Шкаф для хранения одежды ДД-33,3	шт	2			79,2				I58			
		Итого	руб.								389			
		Тара и упаковка 2%	руб.								8			
		Итого	руб.								397			
		Транспорт 5%	руб.								20			
		Итого	руб.								4I7			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								5			
		Всего	руб.								422			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отд. Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил гл.специалист Л.И.Зайцева

21000-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту профилактория для гаража на IO автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на грязеотстойник

Основание: чертежи № альбом I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность IO автомобилей) I94 руб.
I м2 общей площади здания 5,07 руб.
I м3 объема здания 0,90 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I	I-II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом	I00 м2	0,76	7,I5	7,I5		5			
2	I-230 шифр 29-8 I-237	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л.с. толщиной 0,2м с переме-									

2I009-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	шифр 29-8 К=2 т.ч. п.I.II	щением на 30м Цена: (33,8+27,7х2)хI,I Экспл.машин (33,8+27,7х2)хI,I	I000 м3	0,0I	II2,84		II2,84	I			
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II К=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк.0,25м3 Цена:I36+I26,39х0,2 Экспл.машин I26,39хI,2	I000 м3	0,0I	I6I,28	9,6I	I5I,67	2			
4	ССЦ ч.I	Отвозка растительного грунта на I км	т	I2	0,29		0,29	3			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,0I	I0,70	I,30	9,26	I			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч. п.I.II К=I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк.0,25м3 Цена:I43+I37,58х0,2 Экспл.машин I37,58хI,2	I000 м3	0,07	I70,52		I65,I0	I2			
7	I-948 шифр 79-2 т.ч.	Доработка грунта вручную в котлованах	I00 м3	0,06	I44,00		I44,00	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.3.67	Цена: I20xI,2									
		Зарплата I20xI,2									
8	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 30м и обратно для обратной засыпки Цена: (33,8x0,85+32,3x2)xI,I	I000 м3	0,I3	II8,06			I5			
9(	I-257 шифр 3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 5м Цена: I8,9xI,I	I000 м3	0,03	20,79		20,79	I			
I0	I-II85 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,33	II,60	7,40	4,20	4			
II	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную в котлованах	I00 м3	0,I4	46,00	46,00		6			
I2	II-II шифр I-2 ССЦ том I I-I5 I-I3	Бетонная подготовка из бетона М-50 толщиной I00мм Цена: 29,3-(26,3-25,3)xI,02	м3	I,66	28,28	I,62		47			
I3	6-225	Бетонное основание из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 26-3	бетона М-200 толщиной I50мм	м3	I,49	56,74	8,78	0,92	85			
		Цена: 60,7-(32,I-28,2)xI,0I5									
I4	6-225 шифр 26-3	Бетон М-50 по уклону	м3	0,27	53,29	8,78	0,92	I4			
		Цена: 60,7-(32,I-24,8)xI,0I5									
I5	6-226 шифр 26-4	Стены при толщине более I50мм из бетона М-200	м3	I4,2	43,04	4,49	I,23	6II			
		Цена: 47-(32,I-28,2)xI,0I5									
I6	6-225 шифр 26-3	Перегородки толщиной до I50мм из бетона М-200	м3	0,66	56,74	8,78	0,92	37			
		Цена: 60,7-(32,I-28,2)xI,0I5									
I7	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,54	250,00			I35			
I8	ССЦ т.I табл. 3-I	Закладные детали	т	0,05	4I3,00			2I			
I9	6-84 шифр 9-8	Закладные детали до 20кг	т	0,I0	355,00	38,00	I,30	36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I5	I78,00			27			
2I	I5-308 шифр 62	Цементное покрытие днища с добавлением перезита толщиной 20мм	I00 м2	0,06	I2I,00	44,40	6,90	7			
22	I5-308 шифр 62	Штукатурка стен цементно-перезитовая внутренних стен	I00 м2	0,50	I2I,00	44,40	6,90	6I			
23	I0-I90 шифр 35-2	Дощатые плавающие перегородки	I00 м2	0,0I	663,00	I05,00	I0,00	7			
24	45-2I8 шифр 28-3	Установка ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00	85,70	25,90	I			
25	ССЦ ч.I п.342	Стоимость скоб	кг	I0	0,32			3			
26	I0-45 шифр 8-2	Покрытие приямка деревянным щитом	м2	6,27	4,9I	0,60	0,06	3I			
27	I0-I29 шифр 25-I т.ч. п.3.2	Обивка щитов черной кровельной сталью с одной стороны	м2	6,27	4,2I	0,53	0,0I	26			
28	I0-203 шифр 37-3	Огнезащита перегородки и щитов	I00 м2	0,I8	I2,20	I,60	0,40	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	27-I73 шифр 43-I 27-I74 шифр 43-2	Основание под отмостку из щебня толщиной I00мм Цена: 230-9,06х2 Зарплата I4-0,3х2	I00 м2	0,I3	2II,88	I3,40	7,40	28			
30	27-I69 шифр 42-I 27-I72 шифр 42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм Цена: I56-25,3 Зарплата 8,23-I,3I	I00 м2	0,I3	I30,70	6,92		I7			
3I	20-802 шифр 32-I ССРСЦ ч.III п.I824	Фильтры сетчатые ВФ-I Цена: (9,29+33,90)хI,I5 Зарплата 7,45хI,I5 Экспл.машин I,08хI,I5	шт	I	49,67	8,57	I,24	50			
32	22-66 шифр 5-3 ССРСЦ ч.I п.4I5	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д=I08х4мм Цена: 0,32+2,37	м	4,8	2,69	0,22	0,04	I3			
33	22-68 шифр 5-5 ССРСЦ ч.I п.I84	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д=I68х6мм Цена: 0,46+4,I0	м	3,5	4,56	0,25	0,II	I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	22-I46 шифр I0-3	Противокоррозийная изоляция стальных труб Д=I00мм	м	4,8	0,89	0,II	0,08	4			
35	22-I48 шифр I0-5	Противокоррозийная изоляция стальных труб Д=I50мм	м	3,5	I,29	0,I2	0,I6	5			
36	I8-I66 шифр 8-2 пр-нт 23-0I п.06-067	Установить насос п/бежный НПС-3 с эл.двигателем 4AI00 S 2	компл.	I,0	224,8I	9,89	0,72	225			
		Цена: I5,20+I85xI,I33									
		Итого	руб.					I569			
		Накладные расходы 80% от зарплаты по п.36	руб.					8			
		Накладные расходы I6,5% без п.п. 3I,36	руб.					2I3			
		Накладные расходы I3,3% по п.3I	руб.					7			
		Итого	руб.					I794			
		Плановые накопления 8%	руб.					I44			
		Итого	руб.					I94I			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на маслосборный колодец

Основание: чертежи № альбом I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 2I руб.
I м2 общей площади здания 0,55 руб.
I м3 объема здания 0,I0 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом	I00 м2	0,04	7,I5	7,I5		I			
2	I-230 шифр 29-8 I-237 шифр	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением на 30м	I000 м3	0,02	II2,84		II2,84	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	29-8 К=2 т.ч. п.I.II	Цена: (33,8+27,7x2)xI,I Экспл.машин (33,8+27,7x2)xI,I									
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II К=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк.0,25м3 Цена: I36+I26,39x0,2 Экспл.машин I26,39xI,2	I000 м3	0,02	I6I,28	9,6I	I5I,67	3			
4	ССЦ ч.I	Отвозка растительного грунта на I км	т	24	0,29		0,29	7			
5	I-I84 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,02	I0,70	I,30	9,26	I			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч. п.I.II К=I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк.0,25м3 Цена:I43+I37,58x0,2 Экспл.машин I37,58xI,2	I000 м3	0,03	I70,52		I65,I0	5			
7	I-948 шифр 79-2 т.ч.	Доработка грунта вручную в котлованах	I000 м3	0,02	I44,00	I44,00		3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.3.67	Цена: I20xI,2									
		Зарплата I20xI,2									
8	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II т.ч. п.3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 30м и обратно для обратной засыпки	I000 м3	0,06	II8,06			7			
		Цена: (33,8x0,85+32,3)xI,I									
9	I-257 шифр 3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 5м	I000 м3	0,02	20,79		20,79	I			
		Цена: I8,9xI,I									
I0	I-II85 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,20	II,60	7,40	4,20	2			
II	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную в котлованах	I00 м3	0,08	46,00	46,00		4			
I2	23-I09 шифр I2-I	Устройство круглого канализационного колодца из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром I,0м	м3	I,02	75,00	6,96	5,08	77			
I3	ССРСЦ ч.Ш п.822	Стоимость люка	шт	I	I5,20			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	45-2I8 шифр 28-3	Установка ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00	85,7	25,9	I			
I5	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость ходовых скоб	т	0,0I	320,00			3			
I6	8-27 шифр 4-7	Обмазка внутренней и наружной поверхности битумом за 2 раза	I00 м2	0,I9	90,00	I9,50	I,50	I7			
I7	I0-I09 шифр 20-5	Установка деревянной крышки	м2	0,3	I,34	0,69	0,I3	I			
I8	ССРСЦ ч.П п.2I7	Стоимость деревянной крышки	м2	0,3	I5,00			5			
I9	26-33 шифр 8-6	Утепление крышки плитами минераловатными	м3	0,02	27,73	6,7	I,I8	I			
	ССРСЦ ч.I п.I22	Цена: I4+I4,3х0,96									
20	27-I73 шифр 43-I	Основание из щебня под отмостку толщиной I00мм	I00 м2	0,03	2II,88	I3,4	7,40	6			
	27-I74 шифр 43-2	Цена: 230-9,06х2									
		Зарплата I4-0,3х2									
2I	27-I69 шифр 42-I	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм	I00 м2	0,03	I30,70	6,92		4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	27-I72 шифр 42-2	Цена: I56-25,3 Зарплата 8,23-I,3I									
		Итого	руб.					I64			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					27			
		Итого	руб.					I9I			
		Плановые накопления 8%	руб.					I5			
		Итого	руб.					206			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головникова
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

21009-04

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

Ресурсы	Количество
I	2
I.Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.ч.	3882,49
Заработная плата,руб.	2200
Строительные машины,руб.	934
2.Специальные строительные работы	
Затраты труда,чел.ч.	380
Заработная плата,руб.	2I7
Строительные машины,руб.	87
3.Санитерно-технические работы	
Затраты труда,чел.ч.	859,0
Заработная плата,руб.	539,0
Строительные работы,руб.	62,0
4.Силовое электрооборудование	
Затраты труда,чел.ч.	4II,84
Заработная плата,руб.	I96,08
Строительные машины,руб.	69,32
5.Электроосвещение	
Затраты труда,чел.ч.	205,20
Заработная плата,руб.	I58,72
Строительные машины,руб.	I00,23
6.КИП и автоматика	
Затраты труда,чел.ч.	I34,I5
Заработная плата,руб.	83,84
Строительные машины,руб.	I8,7I
7.Пожарная сигнализация	
Затраты труда,чел.ч.	I40,02
Заработная плата,руб.	87,90
Строительные машины,руб.	I5,I7

21009-04

I	2
8.Слаботочные устройства	
Затраты труда,чел.ч.	I4,I0
Заработная плата,руб.	I0
Строительные машины,руб.	-
9 Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.ч.	30I,60
Заработная плата,руб.	I70,00
Строительные машины,руб.	20,00
Всего	
Затраты труда,чел.ч.	6328,40
Заработная плата,руб.	3662,54
Строительные машины,руб.	I306,93

Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составили ст.инженер Г.П.Головникова
ст.инженер А.А.Лебедева
Проверили рук.группы О.А.Коканова
рук.группы Н.П.Солдатова

gost.e-ecolog.ru