ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-04-60.88

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 10 ПОСТОВ

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

23682/02

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать 22 XI 1989 г.
Заказ I-3836 Тираж 100

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-04-60.88

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 10 ПОСТОВ

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

Разработан
проектным институтом
"Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Минавтопромом СССР
протокол № 29 от 19.12.88 г.

Главный инженер В.Г.Краснов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование смет	№ стр.
I	2	3
I	Сводный сметный расчет № I к типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для несейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на I0 постов (вариант I с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)	5
2	Сводный сметный расчет № 2 к типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для несейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на I0 постов (вариант II с вспомогательным зданием с магазином с кирпичными стенами)	I0
3	Локальная смета № 5-I на устройство проездов и площадок	I3
4	Локальная смета № 5-2 на устройство внутриплощадочных сетей связи и сигнализации	I5
5	Локальная смета № 6-3 на устройство внутриплощадочных сетей водопровода	I8
6	Локальная смета № 6-4 на устройство внутриплощадочных сетей канализации	25
7	Локальная смета № 6-5 на устройство внутриплощадочных тепловых сетей	33
8	Локальная смета № 7-I на устройство тротуаров	36
9	Локальная смета № 7-2 на озеленение	38
I0	Локальная смета № 7-3 на устройство ограждения	40
II	Локальная смета № 7-4 на устройство электроосвещения территории	42

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-04-60.88

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (в ЛМК комплектной поставки) НА IO ПОСТОВ (вариант I с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-04-60.88

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (в ЛМК комплектной поставки) НА 10 ПОСТОВ (вариант I с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

Стоимость: общая - 1032,68 тыс.руб.
строительно-монтажных работ - 730,91 тыс.руб.
стоимость строительства на расчетную единицу (I пост) - 103268 руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс";
ЦНИИпроектлегконструкция,
ГПИ "Спецавтоматика"

Утвержден и введен
в действие Минавтопромом СССР
протокол № 29 от 15.12.88 г.

Главный инженер В.Г.Краснов
Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ТП 503-04-60.88 Альбом 2

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I

К типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для несейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на IO постов (вариант I с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)

Составлен в ценах I984 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
I	Объектная смета № 2-I	Производственное здание	26I,93	39,23	2I6,4I	-	5I7,57
		Итого по 2 главе:	26I,93	39,23	2I6,4I	-	5I7,57
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
2	Объектная смета № 3-I	Вспомогательное здание с магазином (в сборных железобетонных конструкциях)	2I4,2	26,3	74,37	-	3I4,87
		Итого по 3 главе:	2I4,2	26,3	74,37	-	3I4,87
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
3	5-I	Проезды и площадки	70,I3	-	-	-	70,I3
4	5-2	Внутриплощадочные сети связи и сигнализации	-	0,II	0,04	-	0,I5
		Итого по 5 главе:	70,I3	0,II	0,04	-	70,28

I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
5	6-I тп 902-2--4I8.86	Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей	8,56	0,55	5,77	-	I4,88
6	6-2 тп 90I-4-78.84	Пожарный резервуар емкостью 200 м3 - - 2 шт.	I7,98	-	0,54	-	I8,52
7	6-3	Внутриплощадочные сети водопровода	9,76	-	-	-	9,76
8	6-4	Внутриплощадочные сети канализации	I7,32	-	-	-	I7,32
9	6-5	Внутриплощадочные тепловые сети	3,06	-	-	-	3,06
		Итого по 6 главе:	56,68	0,55	6,3I	-	63,54
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
I0	7-I	Тротуары	9,54	-	-	-	9,54
II	7-2	Озеленение	4,33	-	-	-	4,33
I2	7-3	Ограждение	3,58	-	-	-	3,58
I3	7-4	Электроосвещение территории	0,23	3,3I	0,I8	-	3,72
		Итого по 7 главе:	I7,68	3,3I	0,I8	-	2I,I7
		Итого по I - 7 главам:	620,62	69,50	297,3I	-	987,43
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
I4	СНиП IУ-9-82 п.49	Временные здания и сооружения - 2,5%	I5,52	I,74	-	-	I7,26
		В том числе возвратных сумм - I5%	-	-	-	-	(2,59)
		Итого по 8 главе:	I5,52	I,74	-	-	I7,26
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(2,59)

I	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с I по 8 главам:	636,I4	7I,24	297,3I	-	I004,69
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
I5	СНиП IУ-7-82 п.I.6.2	Удорожание работ производимых в зимнее время - I,8%	II,45	I,28	-	-	I2,73
		Итого по 9 главе:	II,45	I,28	-	-	I2,73
		Итого с I по 9 главам:	647,59	72,52	297,3I	-	I0I7,42
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(2,59)
I6	СНиП I.02.0I-85	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - I,5%	9,7I	I,09	4,46	-	I5,26
		Всего по сводному сметному расчету	657,3	73,6I	30I,77	-	I032,68
		В том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(2,59)

Директор И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-04-60.88

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (в ЛМК комплектной поставки) НА IO ПОСТОВ (вариант П с вспомогательным зданием с магазином с кирпичными стенами)

АЛЬБОМ 2

Сметы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-04-60.88

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (в ДМК комплектной поставки) НА 10 ПОСТОВ (вариант П с вспомогательным зданием с магазином с кирпичными стенами)

АЛЬБОМ 2

Сметы

Стоимость: общая - 1020,01 тыс.руб.
строительно-монтажных работ - 718,99 тыс.руб.
стоимость строительства на расчетную единицу (1 пост) - 102001 руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс";
ЦНИИПроектлегконструкция;
ГПИ "Спецавтоматика"

Утвержден и введен
в действие Минавтопромом СССР
протокол № 29 от 15.12.88г.

Главный инженер — В.Г.Краснов
Главный инженер проекта — А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела — Л.А.Шипов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

К типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для несейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на IO постов (вариант П с вспомогательным зданием с магазином с кирпичными стенами)

Составлен в ценах I984 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
I	Объектная смета № 2-I	Производственное здание	26I,93	39,23	2I6,4I	-	5I7,57
		Итого по 2 главе:	26I,93	39,23	2I6,4I	-	5I7,57
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
2	Объектная смета № 3-2	Вспомогательное здание с магазином (с кирпичными стенами)	202,44	26,8I	73,63	-	302,88
		Итого по 3 главе:	202,44	26,8I	73,63	-	302,88
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
3	5-I	Проезды и площадки	70,I3	-	-	-	70,I3
4	5-2	Внутриплощадочные сети связи и сигнализации	-	0,II	0,04	-	0,I5
		Итого по 5 главе:	70,I3	0,II	0,04	-	70,28

I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
5	6-I тп 902-2--4I8.86	Очистные сооружения от мойки автомобилей производительностью 3 л/сек	8,56	0,55	5,77	-	I4,88
6	6-2 тп 90I-4-78.86	Пожарный резервуар емкостью 200 м3 - - 2 шт.	I7,98	-	0,54	-	I8,52
7	6-3	Внутриплощадочные сети водопровода	9,76	-	-	-	9,76
8	6-4	Внутриплощадочные сети канализации	I7,32	-	-	-	I7,32
9	6-5	Внутриплощадочные тепловые сети	3,06	-	-	-	3,06
		Итого по 6 главе:	56,68	0,55	6,3I	-	63,54
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
I0	7-I	Тротуары	9,54	-	-	-	9,54
II	7-2	Озеленение	4,33	-	-	-	4,33
I2	7-3	Ограждение	3,58	-	-	-	3,58
I3	7-4	Электроосвещение территории	0,23	3,3I	0,I8	-	3,72
		Итого по 7 главе:	I7,68	3,3I	0,I8	-	2I,I7
		Итого с I по 7 главам:	608,86	70,CI	296,57	-	975,44
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
I4	СНиП IУ-9-82 п.49	Временные здания и сооружения - 2,5%	I5,22	I,75	-	-	I6,97
		в том числе возвратных сумм - I5%	-	-	-	-	(2,55)
		Итого по 8 главе:	I5,22	I,75	-	-	I6,97
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(2,55)

I	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с I по 8 главам:	624,08	7I,76	296,57	-	992,4I
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
I5	СНиП IУ-7-82 п.I.6.2	Удорожание работ производимых в зимнее время - I,8%	II,23	I,29	-	-	I2,52
		Итого по 9 главе:	II,23	I,29	-	-	I2,52
		Итого с I по 9 главам:	635,3I	73,05	296,57	-	I004,93
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(2,55)
I6	СНиП I.02.0I-85	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - I,5%	9,53	I,I0	4,45	-	I5,08
		Всего по сводному сметному расчету:	644,84	74,I5	30I,02	-	I020,0I
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(2,55)

Директор И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-I

НА ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 70,133 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2301 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,575 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-19 Т.7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 40СМ	1998,00	8,66	0,21	17343	140	420	0,15	300
				0,07	0,05			100	0,06	120
		М3								
2	Е27-42 Т.11-1	-УСТРОЙСТВО СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-72ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1200КГ/СМ2 ТОЛЩ. 20СМ	49,95	249,60	12,76	12463	87	637	3,30	165
				1,74	4,13			206	5,33	266
		100М2								
		ЦЕНА:195+(10,9,6)								
3	Е27-164 Т39-1 Т42-1	-НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 4СМ	49,95	163,20	4,74	8142	184	237	3,75	187
				2,28	1,76			89	2,30	115
		100М2								
4	Е27-165 Т39-2 Т42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 4СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НИЖНЕГО СЛОЯ	5,00	1552,00	-	7752	1	-	0,07	-
				3,24	-			-	-	-
		100М2								
5	Е27-164 Т39-1 Т42-1	-ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 4СМ	49,95	201,20	4,74	10048	184	237	3,75	187
				2,28	1,76			89	2,30	115
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			55740	436	1531		839
			РУБ.					484		618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55740	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			145	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	920	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		848
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1655	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			70133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2575	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			70133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2575	-		-

Составил С.Г.Иванова

Проверил Т.Е.Кульбачная

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-2

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ
СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-НЭС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,044 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-29Ø Т6,34-2,5	-РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ КАБЕЛЯ	0,10	411,00	297,00	41	11	30	236,00	24
		1КУ		114,00	66,00			9	126,72	13
2	Ц10-933-1	-КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫР,МАССА 1М,КГ ДО:1	0,10	37,20	20,60	4	2	2	25,00	3
		КМ		16,20	6,99			1	9,02	1
3	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	2,00	2,73	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		2,34	-			-	-	-
4	Ц5-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	1,00	9,67	6,96	10	3	7	5,00	5
		100М		2,66	2,74			3	3,83	4
5	Ц8-375-3	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 4	2,00	6,95	-	14	6	-	5,00	10
		ШТ		2,61	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			74	27	39		50
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
6	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15КЗ-1 ИСЗ.843.034 ТУ	2,00	18,00	-	36	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			36	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			36	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
7	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000М	0,10	64,70	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			6	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			116	27	39		58
			РУБ,					13		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА Н.А

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г

ТП 503-04-60.88 Альбом 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: 1320-НВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,757 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2682 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,806 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ЧУГУННЫХ
НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР.
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

											ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ, ЧЕЛ.-Ч ЗАРПЛАТА
1	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.27 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	КМ	0,16	3210,00	620,00	514	232	99	2465,00	394		
					1450,00	240,00			38	345,60	55		
2	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.27 П.1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	КМ	0,16	660,00	660,00	109	-	109	-	-		
					-	204,00			33	263,16	42		
3	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.30 П.3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ	КМ	0,16	6500,00	40,00	1040	58	6	612,00	98		
					360,00	8,00			1	7,74	1		
4	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.34 П.2 ОБМ.Ч.П.19	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	КМ	0,16	1541,00	207,00	247	29	33	312,60	50		
					184,30	55,00			9	70,95	11		
5	ССССЦМСМ Т.I П.1-15 К=1,15	-БЕТОН В7,5	М КУБ	0,66	26,30	-	17	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССОЦМСМ Т1П.9-257	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТ. ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М	6,10	33,30 -	- -	170	-	- -	- -	- -
7	ССОЦМСМ Т.1П.9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ,КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	1,68	68,10 -	- -	114	-	- -	- -	- -
8	ССОРСЦ Ч,III П.647 ССРСЦ Ч,III ДОП,ВЫП,2 П,2588	-ДОПОЛНЯЕТСЯ НА СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК ВКЗ ДИАМ, 100ММ ВЗАМЕН УЧТЕННЫХ 30Ч6БР ДИАМ, 100ММ ШТ	2,00	3,60 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		26,5-22,9=3,6								
9	Е22-417	-ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ ШТ	2,00	51,30 4,71	2,13 0,54	103	9	4 1	7,98 0,83	16 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2321	328	251		556
			РУБ.					82		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2321	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1431	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	410	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			301	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			304	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	66	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			216	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2923	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		706
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	478	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2923	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		706
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	478	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМ.150ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР.
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,27 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	126,00	3,21 1,45	0,62 0,24	401	181	78 38	2,46 0,35	307 44
11	ЕУСН8-3,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	126,00	0,68 -	0,68 0,20	86	-	86 26	- 0,26	- 32
12	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,31 П,4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ, 150ММ М	126,00	6,30 0,96	0,69 0,21	1438	120	88 26	1,63 0,27	204 34
13	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,34 П,2 ОБМ,Ч,П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	126,00	1,54 0,18	0,21 0,07	192	23	26 9	0,31 0,09	39 11
14	ССССЦМСМ Т,1 П,1-15	-БЕТОН В7,5 М КУБ	0,51	26,30 -	- -	13	-	- -	- -	- -
15	ОССЦМСМ Т,1П-9-257	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТ, ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М	3,95	33,30 -	- -	132	-	- -	- -	- -
16	ССССЦМСМ Т,1П,9-228	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ,КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	1,31	68,10 -	- -	89	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ,200ММ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ2 М								
17	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,27 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	90,00	3,21 1,45	0,62 0,24	289	130	56 22	2,46 0,35	221 31
18	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,27П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	90,00	0,68 -	0,68 0,20	61	-	61 18	- 0,26	- 23
19	ЕУСН8-3,1ТА БЛ,31 П,5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ, 200 ММ М	90,00	11,60 1,07	0,94 0,29	1062	96	85 26	1,62 0,37	164 33
20	ЕУСН8-3,1ТА БЛ,34 П,3 ОБМ,Ч,П,19	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	90,00	1,29 0,15	0,17 0,06	116	13	15 5	0,25 0,08	23 7
21	ССССЦМСМ Т,1 П,1-15 К=1,15	-БЕТОН В7,5 М КУБ	0,31	26,30 -	- -	8	-	- -	- -	- -
22	ССССЦМСМ	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТ, ДЛЯ	2,38	33,30	-	79	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.I	ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ								
	П.9-257	ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ, УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ		-	-			-	-	-
		М								
23	ССССЦМСМ Т.1П.9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ),ИЗ БЕТОНА В15	0,79	68,10	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М КУБ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3619	663	492		958
			РУБ.					161		215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3619	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2188	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	724	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			375	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			597	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	109	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			337	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4553	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1227
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	833	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4553	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1227
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	833	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМ. 50ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР.
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

24	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.27	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	150,00	3,21	0,62	482	217	93	2,46	369
		К								
	П.1			1,45	0,24			36	0,36	53
25	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.27П.1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	150,00	0,68	0,68	102	-	102	-	-
		М		-	0,20			30	0,28	39
26	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.31	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50ММ	150,00	3,13	0,29	466	67	43	0,99	148
	П.1	М		0,55	0,08			12	0,10	15
27	ЕУСН8-3.1ТА БЛ.34	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	150,00	1,51	0,24	271	31	36	0,36	54
	П.1 ОЗМ,Ч.П.1	М		2,21	0,07			17	0,09	13

К=1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ССЦПМСМ Т,I П,1-15	-БЕТОН В7,5 М КУБ	0,71	26,30	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	ССЦПМСМ Т,I П,9-267	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТ, ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ, УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М	5,54	33,30	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	ССЦПМСМ Т,1П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ)ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	1,85	68,10	-	126	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	Ц7-281-8	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ 10-10 МТ	2,00	14,70	0,90	29	19	2	15,47	31
				0,67	0,46			1	0,89	1
32	2301-6266	-НАСОС=ГНОМ10-10 МТ	2,00	73,00	-	146	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1824	354	276		602
			РУБ,					89		121
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			146	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			158	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			29	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	20	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			48	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	23	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1649	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			709	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	423	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			329	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			272	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	49	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			154	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2075	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		716
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	472	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2261	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		749
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	495	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			7764	1245	1019		2118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					332		447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			158	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7589	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4328	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1557	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1305	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	226	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			709	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1783	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1806	-		-

СОСТАВИЛ ПРИЛУЦКАЯ Б.С

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	М	160,00	2321	2923	14	18	29,96
2	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	М	216,00	3619	4563	16	21	46,68
3	ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	М	150,00	1836	2281	12	15	23,36
	ИТОГО:		-	7776	9767	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-4

НА ВНУТРИПОМАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: 1328-НВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,321 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3731 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,866 ТЫС,РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДТАМ, 100ММ В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

1	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.44 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М	26,00	3,25 1,50	0,62 0,24	85	39	16 6	2,55 0,35	66 9
2	ЕУСН8-3,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	М	26,00	0,65 -	0,65 0,22	16	-	17 5	- 0,26	- 7
3	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.59 П.3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ	М	26,00	2,73 0,09	0,66 0,03	71	2	2 1	0,15 0,04	4 1
4	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.60 П.1 ОБЩ.Ч.П.19	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М	26,00	2,10 0,31	0,22 0,07	55	8	6 2	0,53 0,09	14 2
5	К=1,15 ССССУССМ Т.1 П.1-5	-БЕТОН В15	М КУБ	0,41	27,49 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦЦМСМ Т.1П.9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТ, ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 2,89М,ДИАМ, 1000ММ М	1,47	18,80 -	- -	28	-	- -	- -	- -
7	ССЦЦМСМ Т.1П.9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	0,19	68,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ, 160ММ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
8	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	130,00	3,25 1,50	0,62 0,24	423	195	80 31	2,55 0,35	331 46
9	ЕУСН6-3,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	130,00	2,65 -	0,68 0,20	88	-	88 26	- 0,26	- 34
10	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,59 П,5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ, 160ММ М	130,00	5,32 0,13	0,10 0,03	692	17	13 4	0,22 0,04	29 5
11	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,60 П,1 ОБЩ.Ч,П.19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	130,00	2,92 0,43	0,31 0,09	380	56	41 12	0,73 0,12	95 16
12	ССЦЦМСМ Т,1 П,1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	2,83	27,40 -	- -	78	-	- -	- -	- -
13	ССЦЦМСМ Т.1П.9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТ, ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 2,89М,ДИАМ, 1000ММ М	10,20	18,80 -	- -	192	-	- -	- -	- -
14	ССЦЦМСМ Т.1П.9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	1,32	68,10 -	- -	90	-	- -	- -	- -
15	Е23-155	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ М	1,00	12,60 8,98	- -	13	9	- -	16,88 -	17 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2237	328	263		556
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ,					87		120
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2237	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1234	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	413	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ,			412	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			207	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		708
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	481	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		708
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	481	-		-

РАЗДЕЛ 2, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ
ДИАМ. 100ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР,
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

16	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.44 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	25,00	3,25	0,62	81	38	16	2,55	64
		М		---	---			---	---	---
				1,50	0,24			6	0,38	9
17	ЕУСН8-3.1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	25,00	0,68	0,68	17	-	17	-	-
		М		---	---			---	---	---
				-	0,20			5	0,26	6
18	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.59 П.3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ, 100ММ	25,00	2,73	0,08	68	2	2	0,15	4
				---	---			---	---	---
				0,09	0,03			1	0,04	1
		М								
19	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.60 П.1 ОБМ.Ч.П.19	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	25,00	2,10	0,22	52	8	6	0,53	13
				---	---			---	---	---
		М		0,31	0,07			2	0,09	2
		К=1,15								
20	ССССЦМСМ Т.1 П.1-6	-БЕТОН В15	0,39	27,40	-	11	-	-	-	-
		М КУБ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
21	ССССЦМСМ Т.1П.9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТ. ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ. 1000ММ	1,42	18,80	-	27	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		М								
22	ССССЦМСМ Т.1П.9-225.	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15	0,18	68,10	-	12	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		М КУБ								

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДИАМ. 160ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
23	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	130,00	3,25 ,50	0,62 0,24	425	195	80 31	2,55 0,36	331 46
24	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	130,00	0,68 -	0,68 0,20	88	-	88 26	- 0,26	- 34
25	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59 П,5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,160ММ М	130,00	5,32 0,13	0,10 0,03	692	17	13 4	0,22 0,04	29 5
26	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,63 П,1 ОБЩ,Ч.П.19	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	130,00	3,67 0,54	2,39 0,11	477	77	60 14	0,92 0,14	120 18
		К=1,15								
27	ССОЦМСМ Т,1 П,1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	3,66	27,40 -	- -	98	-	- -	- -	- -
28	ССОЦМСМ Т,1П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТ, ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ,1000ММ М	12,83	18,80 -	- -	241	-	- -	- -	- -
29	ССОЦМСМ Т,1П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	1,66	68,10 -	- -	113	-	- -	- -	- -
30	Е22-370	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ДИАМ, 100ММ ШТ	2,00	1,97 0,98	0,06 0,02	4	2	- -	1,72 0,03	3 -
31	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	2,00	22,90 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2450	332	272		564
			РУБ,					89		121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2404	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1299	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	421	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			222	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		720
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	492			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			46	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			46	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		720
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	492	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДИАМ, 100ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР,
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

32	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	50,00	3,25	0,62	163	75	31	2,55	127
	П,1			1,50	0,24			12	0,35	18
33	ЕУСН8-3,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	50,00	0,68	0,68	34	-	34	-	-
				-	0,20			10	0,26	13
34	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ, 100ММ	50,00	2,73	0,08	136	4	5	0,15	7
	П,3	М		0,09	0,03			2	0,04	2
35	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	50,00	2,10	0,22	105	16	10	0,53	26
	П,1 ОБМ,Ч,П,19	М		0,31	0,07			3	0,09	4
	К=1,15									
36	ССОЦМОМ Т,1	-БЕТОН В15 М КУБ	0,79	27,40	-	22	-	-	-	-
	П,1-5			-	-			-	-	-
37	ССОЦМОМ Т,1. П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТ, ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ, 1000ММ М	2,63	16,80	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	ССОЦМОМ Т,1П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	0,37	68,10	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДИАМ, 200ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР,
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

39	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	400,00	3,25	0,62	1300	600	248	2,55	1020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1			1,52	0,24			96	0,35	140
40	ЕУСН8-3,1	-ТРАСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	400,00	0,66	0,66	272	-	272	-	-
		М								
				-	0,20			80	0,26	104
41	ЕУСН8-3,1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА	400,00	0,10	0,12	3240	72	48	0,31	124
	ТАБЛ,59	НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ, 200 ММ								
	П,6	М		0,16	0,04			16	0,05	20
42	ЕУСН8-3,1	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ	400,00	4,65	0,53	1820	296	212	1,26	504
	ТАБЛ,63	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
	П,2	К		0,74	0,08			32	0,10	40
	ОБЩ,Ч,П,19									
	К=1,15									
43	ССОЦМСМ	-БЕТОН В15	14,97	27,40	-	410	-	-	-	-
	Т,I	М КУБ								
	П,1-5			-	-			-	-	-
44	ССОЦМСМ	-КОЛЬЦА ЖЕЛ, БЕТ, ДЛЯ	54,07	18,80	-	1017	-	-	-	-
	Т,1П,9-256	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ								
		ВЫСОТОЙ 0,69М ,ДИАМ, 1000ММ		-	-			-	-	-
		М								
45	ССОЦМСМ	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ	6,97	68,10	-	475	-	-	-	-
	Т,1П,9-225	КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ								
		И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		В15								
		М КУБ								
46	Е23-155	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	1,00	12,60	-	13	9	-	16,80	17
		ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ								
		СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ		8,98	-			-	-	-
		10Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			9288	1072	860		1825

			РУБ,					251		341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9288	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			5155	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1323	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ,			2302	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1501	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	270	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			846	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11432	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2303
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1593	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			11432	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2303
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1593	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			13772	1730	1395		2945

			РУБ,					427		662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13726	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7688	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2157	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2916	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	409	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1275	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3731
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2566	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			46	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			17321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3731
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2566	-		-

СОСТАВИЛ ПРИЛУЦКАЯ Б.С

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	М	156,00	2237	2815	14	18	16,25
2	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	М	155,00	2450	3074	15	19	17,75
3	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	М	450,00	9085	11432	20	25	66,00
	ИТОГО:		-	13772	17321	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-5

НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: ТС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,057 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 610 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,412 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 100,00 М ТАССЫ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 30,57 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-50 Т11-6 ТЧП.1,11 ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,38	97,61 3,92	93,69 35,66	37	1	36 14	7,95 51,64	3 20
2	Е1-945 Т,79-2 ТЧП,3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,11	144,00 144,00	- -	16	16	- -	273,60 -	30 -
3	Е1-968 Т,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,14	46,00 46,00	- -	52	52	- -	99,30 -	113 -
4	Е1-257 Т,31-2 ТЧП,1,11 ТАБЛ.3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,27	20,79 -	20,79 6,92	6	-	6 2	- 9,96	- 3
5	Е1-1164 Т,9-69	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	2,66	9,69 8,28	3,49 2,29	26	16	9 8	11,20 3,38	30 9
6	Е24-298 Т,9-1	-БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС ,ПОДАЮЩИЙ ИЛИ ОБРАТНЫЙ	200,00	1,55 0,44	0,58 0,11	318	88	100 22	0,71 0,14	142 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ ТРУБ 60 ММ								
		М								
7	Е24-208 Т9-3	-БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В	200,00	1,72	0,58	344	100	116	0,82	164
		АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС ,ПОДАЮЩИЙ ИЛИ ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ ТРУБ 60 ММ		0,58	0,12			24	0,16	38
		М								
8	С114-362	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:50ММ,ДН:57 ММ	200,00	2,66	-	532	-	-	-	-
		ПОГ.М,		-	-			-	-	-
9	С114-364	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:50 ММ,ДН:89 ММ	200,00	3,19	-	638	-	-	-	-
		ПОГ.М,		-	-			-	-	-
10	С113-148	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-83: Т-3,5	200,00	1,20	-	240	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	С113-138	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3	200,00	0,72	-	144	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	С114-465	-СКОРЛУПЫ ИЗ БИТУМОПЕРЛИТА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,СКОРЛУПЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 57 ММ	22,00	1,67	-	37	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-	-			-	-	-
13	С114-467	-СКОРЛУПЫ ИЗ БИТУМОПЕРЛИТА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,СКОРЛУПЫ	22,00	2,20	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМЫЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 89 ММ	КОМПЛ.	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2430	273	267		482
			РУБ.					66		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2430	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			260	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	341	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1639	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		610
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		610
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-

СОСТАВИЛ ПИЛЬКОВА З.В

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А

ТП 503-04-60.88 Альбом 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-I

НА ТРОТУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ НЕСЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,544 ТЫС,РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1105 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,766 ТЫС,РУБ;

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-19 Т,7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 20СМ М3	94,00	8,66 0,07	0,21 0,05	816	7	20 5	0,15 0,06	14 6
2	Е27-173 Т,43-1 ССЦМСМ Т,I П,4-67	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ТРОТУАРЫ ТОЛЩ. СЛОЯ 12СМ 100М2	4,70	183,25 14,00	7,40 1,90	861	66	35 9	25,60 2,45	120 12
		21,4+9,29,17,4+2,1,2								
3	Е27-174 Т,43-2 ССЦМСМ Т,I П,4-67	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3СМ ТОЛЩИНЫ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ 100М2	4,70	38,52 0,30	- -	181	1	- -	8,57 -	3 -
		(2,3+9,29,1,35),3								
4	Е27-171 Т,42-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ- ВЕРХНИЙ СЛОЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ТОЛЩ. 4СМ 100М2	4,70	171,94 5,51	1,86 0,69	808	26	8 3	9,37 0,89	44 4
		ЦЕНА:152+9,97,2								
5	Е27-66	-УСТАНОВКА ПРИРОДНЫХ БОРТОВЫХ	1,60	2 ,00	0,71	379	95	1	111,00	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.19-4	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ		59,20	0,21			-	0,27	-
6	Е27-74	100М -УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	6,50	551,00	0,71	3582	261	4	74,00	481
	Т.19-2	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ		40,10	0,21			1	0,27	2
7	Е27-79	100М -УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	1,70	564,00	0,71	959	68	1	74,00	126
	Т.19-2-9	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				7586	524	69		966

		РУБ,						18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				7586	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				908	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	542	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1252	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		118
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	224	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				706	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				9544	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	766	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				9544	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	766	-		-

Составил С.Г.Иванова

Проверил Т.Е.Кульбачная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,334 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2647 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,352 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е48-2 Т.3-2	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ 100М2	24,18	5,01 5,01	- -	121	121	- -	10,20 -	247 -
2	Е48-3 Т.3-3	-РАЗБИВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 100М2	24,18	4,30 4,30	- -	104	104	- -	7,62 -	184 -
3	Е48-165 Т.18-4 ССЦМСМ Р.4 МОСКВА П.252	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 100М2	24,18	65,25 16,30	- -	1578	442	- -	36,30 -	926 -
		3,13,15								
4	Е48-169 Т.18-5 ССЦМСМ Р.4 МОСКВА П.252	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НА 5СМ 100М2	24,18	17,91 2,26	- -	433	55	- -	4,48 -	108 -
		3,13,5								
5	Е48-214 Т.18-6	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100М2	24,18	15,10 2,42	- -	365	59	- -	4,39 -	106 -
6	Е48-232 Т.27-3	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	24,18	34,94	17,00	845	409	411	35,00	846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		16,92	2,45			59	3,16	76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3446	1190	411		2417
			РУБ.					59		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3446	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1646	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1249	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	103	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			321	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1352	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1352	-		-

Составил С.Г.Иванова

Проверил Т.Е.Кульбачная

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3

НА ОГРАЖДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ НЕСЕРОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,581 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 616 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,426 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИМ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИМ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕПРЦ М,А,Ф,Ч,IB ,I 1-236	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,БЕЗ ЦОКОЛЯ,ВЫСОТОЙ 1,65М,ТИП М4Б (СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) 100М	3,15	463,00 37,73	37,50 13,60	1521	119	118 43	64,89 17,54	282 55
2	ЕПРЦ М,А,Ф,Ч,IB ,I 1-235	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М	3,15	330,00 45,00	0,87 0,29	1040	142	3 1	76,50 0,37	241 1
3	ЕПРЦ М,А,Ф,Ч,IB ,I 1-279	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,ВЫСОТОЙ 1,6М,ТИП ВМ1Б (СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) МТ	2,00	129,00 15,40	5,66 1,86	258	31	12 4	26,16 2,48	52 5
4	ЕПРЦ М,А,Ф,Ч,IB ,I 1-279	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МТ	2,00	52,30 7,12	0,14 0,05	105	14	- -	12,18 0,06	24 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				2924	306	133		619
		РУБ.						46		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				1501	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	197	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	53	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			166	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	250	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1145	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			985	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	157	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3581	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		616
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	425	-		-

Составил С.Г.Иванова

Проверил Т.Е.Кульбачная

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ НА 10 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-НЭС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,721 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 487 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,295 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	1,64	12,54	2,23	20	10	3	10,00	16
		100М		5,89	0,89			1	1,15	2
2	Ц1-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОДОЛЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1Ч ДО:1КГ	0,36	10,33	0,27	4	2	-	11,00	4
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
3	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	1,00	9,57	6,96	10	3	7	5,00	5
		10ОМ		2,56	2,74			3	3,53	4
4	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,00	3,08	1,99	3	1	2	2,00	2
		10ОМ		1,27	0,78			1	1,01	1
5	Ц8-368-7	-ПРОВОД НА ТРАВЕРСАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 70ММ2 ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОПОР НА 1КМ 32	0,55	50,10	23,22	28	5	13	17,00	9
		КМ		9,50	7,20			4	9,29	5
6	Ц8-158-1	-МУФТА МАЧТОВАЯ КОНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ 1КВ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,00	33,10	11,80	33	5	12	7,00	7
		ШТ		4,60	3,69			4	4,78	5
7	Ц8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	23,00	5,35	3,33	123	35	76	3,00	69
		ШТ		1,54	1,02			23	1,32	30
8	Ц8-373-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С	23,00	2,00	1,16	46	16	26	1,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ								
		ШТ		0,79	0,36			6	0,46	11
9	Ц8-375-3	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ	2,00	6,95	-	14	6	-	5,00	10
		ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 4		2,81	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ	2,00	6,15	0,74	12	6	1	4,00	8
		НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	1
		ШТ								
11	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР	60,00	0,31	0,01	19	14	1	1,00	60
		ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2		0,24	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,06	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	16,00	0,49	-	8	4	-	1,00	16
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц11-562-1	-КОРОБКА	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8		0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
15	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-	23,00	2,02	0,05	46	21	1	1,00	23
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А		0,90	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО	1,00	3,40	0,06	3	1	-	2,00	2
		СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А		1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
17	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			366	137	142		265
			РУБ,					44		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			186	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	181	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	203	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	203	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
18	1504-1259	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2034-1ПБ-00УЗ-А=АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75	23,00	4,80	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1504-1272А	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2000 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА=	23,00	1,75	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	1504-4214	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА3312УЗ=ПАЕ-326УЗ ТУ 16-536,489-75	1,00	14,40	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,522Б ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ212-3УЗ ТУ16-526,216-78	1,00	2,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			167	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			167	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			178	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			178	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е33-822 Т3,303-2	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ	23,00	4,44	1,94	102	52	44	4,05	93
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ		2,27	0,49			11	0,63	14
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е1-290 ТБ,34-2,5	-РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ КАБЕЛЯ	0,10	411,00	297,00	41	11	30	236,00	24
		1КМ		114,20	88,00			9	126,72	13
24	Е34-502 ТБ,121-2-1 7	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	0,36	123,00	-	44	4	-	16,60	7
		100М		10,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			167	67	74		124
			РУБ.					20		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	87	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЧХ РАБОТ -	РУБ.			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТЧАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ								
25	С153-159	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ С ЗАЖИГАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ТИПА РКУ01-250-027У1	23,00	34,60	-	796	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/5/ ДРЛ250/10/	2,30	57,00	-	131	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
27	С151-1295	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16	0,05	601,20	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
28	С151-2260	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,05	195,00	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
29	С151-2291	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,10	211,00	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
30	15-09 Т.1-323	-ПРОВОД АС16/2,7 ЦЕНА:56,1,116 КМ	0,55	62,50 - -	-	34	-	- - -	- - -	- - -
31	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН К.Т.П. ТОМ1 П.9-370	-СТОИМОСТЬ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОБ(СТОЙКА СНВС-2,7) ИЗ БЕТОНА В-30 М3	14,00	58,20 - -	-	815	-	- - -	- - -	- - -
32	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН К.Т.П. ТОМ1 П.9-370	-СТОИМОСТЬ ОПОР Ж/Б УПОБ-1(СТОЙКА СНВС-2,7) ИЗ БЕТОНА В-30 М3	5,00	58,20 - -	-	291	-	- - -	- - -	- - -
33	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН КТ.П ТОМ1 П.9-370	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОПОРЫ А(К)-ОБ-1(СТОЙКА СНВС-2,7) ИЗ БЕТОНА В-30 М3	4,00	58,20 - -	-	233	-	- - -	- - -	- - -
34	2405-144	-КРОНШТЕЙН К-1=К290У3 ТУ36-1014-80 М3	23,00	8,04 - -	-	185	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:7,5,1,072								
35	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1763-75 ШТ	1,00	2,38 - -	-	2	-	- - -	- - -	- - -
36	15-12 Ч.1 П.13-003	-ИЗОЛЯТОР ТФ-16 ЦЕНА:0,07,1,082 ШТ	80,00	0,08 - -	-	5	-	- - -	- - -	- - -
37	2405-1501	-МУФТА МАЧТОВАЯ ЗКМ-1=КВЭН-5 ТУ 36-848-72,ИЗМ,НРЗ-79 КОМПЛ	1,00	5,99 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2559	-	- - -		- - -
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2559	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2559	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			204	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2763	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2763	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3299	204	216		369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					64		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			167	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			178	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2945	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	181	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2559	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			242	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3307	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			187	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	87	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	92	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3721	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		487
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	295	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА Н.А

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г

gost.e-ecolog.ru