ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-203.87

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ

АЛЬБОМ V

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 24/IV-88 Заказ 919 Тираж 100
Ф-ка «Картолитография», ул. Зорге, 15

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-1-203.87

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ		
ОБЩАЯ	Т.РУБ.	131,44/131,36
СТРОИТ.МОНТ.РАБОТ	Т.РУБ.	103,73/102,65
1М3 ЗДАНИЯ	РУБ	32,30/32,28
1М2 ОБЩ.ПЛОЩАДИ	РУБ.	118,93/118,84

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ"

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА — ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛАВ.ИНЖ.ПРОЕКТА — АВРУСИНА Г.А.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА — КРИНИЦКАЯ И.М.

УТВЕРЖДЕН ГОСАГРОПРОМОМ СССР
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ ОТ 21.09.1987Г.
N805-02/10
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ
ОТ 5.10.87Г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

NN СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1	2	3
-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
16	ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА	4
16-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	34
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ	37
16-2-1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ	41
16-2-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ(ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)	44
16-3	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	47
16-4-1	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	50
16-4-2	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)	53
16-5	КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ	56
16-6	ОТОПЛЕНИЕ	58
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	61
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ	63
16-7	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	64
16-8	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	68
16-9	ВЕНТИЛЯЦИЯ	72
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	80
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ	81
16-10	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	82
16-11	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	88
16-12	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	96
16-13	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ	103
16-14	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	107
16-15	СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	113
	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	122

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА
НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ-8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ И ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ Г 1982 Г., А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ I-V СНИП.

ГЛАВА 8 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ И ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г. N249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ:ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 5%, НАЦЕНКИ СОМЗГЛАВНЕЧЕРНОВОДКОМПЛЕКТА-0,8%, ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М3; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ - СБОРНЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТАКАНЫ И ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

В.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА И КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ

Г.ПЕРЕГОРОДКИ- ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ,ГИПСОБЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ

Д.ПОЛЫ - БЕТОННЫЕ,"ОЗДИЧНЫЕ,ПАРКЕТНЫЕ,ИЗ ЛИНОЛИУМА И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Е.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ-БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Ж.ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ

И.КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 100КГ/М2

К.СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ

Л.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА СОСТАВЛЕНА ДЛЯ ДВУХ ВАРИАНТОВ: В ЧИСЛИТЕЛЕ-СТОИМОСТЬ ПРИ ВАРИАНТЕ ВОДОПРОВОДА ГО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ, В ЗНАМЕНАТЕЛЕ-СТОИМОСТЬ ВОДОПРОВОДА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР [illegible], СУХОВА Л.К.

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 16

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 131,44/131,36ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРО
ПОК ЕДИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ-1М2 ОБЩ.ПЛОЩАДИ 152,16/152,07 РУБ.
2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 152,16/152,07 РУБ.
3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 41,22/41,20 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

N П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ МАШИН	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	16-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	85,27				85,27				М3	3190,55	24,73
2	16-2-1 16-2-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ	0,50 ---- 0,50				0,50 ----- 0,50				"	"	0,16 ----- 0,16
3	16-3	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	0,50				0,50				"	"	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	16-4-1 16-4-2	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	1,13 --- 1,05				1,13 --- 1,05				"	"	0,35 --- 0,33
5	16-5	КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ	0,15				0,15				"	"	0,05
6	16-6	ОТОПЛЕНИЕ	1,68				1,68				"	"	0,53
7	16-7	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	0,40	0,21		0,15	0,76				"	"	0,24
8	16-8	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	0,38	0,07		0,10	0,55				"	"	0,17
9	16-9	ВЕНТИЛЯЦИЯ	3,10	0,02		1,27	4,63				"	"	1,45
10	16-10	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		4,49			4,49				"	"	1,41
11	16-11	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ		1,28		0,53	1,81				"	"	0,57
12	16-12	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		0,46		10,50	10,96				"	"	3,44
13	16-13	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ	0,12	0,22		3,33	3,67				"	"	1,15
14	16-14	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ		0,11		0,50	0,61				"	"	0,19
15	16-15	СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ		2,40		12,33	14,73				"	"	4,62
		ИТОГО	93,47 --- 93,39	9,26		28,71	131,44 --- 131,36						41,22 --- 41,20

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА — ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — АВРУСИНА Г.Л.

НАЧ.СЕКТ.ОТДЕЛА — КРИНИЦКАЯ И.М.

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР — СУХОВА Л.К.

ПРОВЕРИЛА РУК.ГР. — ЛИХАЧЕВА Н.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-16, КЖ1-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 85.27 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 10.46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 10790. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 7.88 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1М2 ПЛОЩ. 98.72 РУБ.
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 98.72 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 26.73 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0.231	37.18	37.18	9.		9.		
					12.98			3.	18.69	8.
		ЦЕНА ЕД.: 33,0+33,0*0,1								
2	1-237 (П2=1,1) (Ч=9) (ТЕХ ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 1-230 1000М3	0.231	152.35	152.35	35.		35.		
					53.24			12.	76.67	18.
		ЦЕНА ЕД.: 27,7*5+138,5*0,1								
3	1-183 (П2=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.231	161.28	151.67	37.	2.	35.	19.50	5.
				9.61	59.76			14.	86.05	20.
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2								
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	277.200	0.29	0.29	80.		80.		
					0.00			16.	0.09	24.
5	1-198 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ОТСЫПКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.231	11.63	10.19	3.	0.1	2.	2.63	1.
				1.30	3.27			1.	4.70	1.
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	11.550	7.15 7.15		83.	83.		12.90	149.
7	1-65 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 143*1,2+165,1*0,2	0.222	204.62 6.50	198.12 78.48	45.	1.	44. 17.	13.20 113.01	3. 25.
8	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2	0.020	89.40 89.40		2.	2.		184.80	4.
9	1-940 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П. 3.67, П.3.72)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04	0.030	115.20 115.20		3.	3.		218.88	7.
10	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.060	74.50 74.50		4.	4.		154.00	9.
11	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.40)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065	0.233	38.15	38.15 13.37	9.		9. 3.	 19.25	 4.
12	1-238 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1	0.233	177.65	177.65 62.15	41.		41. 14.	 89.50	 21.
13	1-257 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,1	0.073	20.79	20.79 7.25	2.		2. 1.	 10.44	 1.
14	1-268 (П2=1,1) (М=11)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0.073	130.68	130.68 45.74	10.		10. 3.	 65.86	 5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*11+110,8*0,1								
15	1-231	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА	0,160	38,15	38,15	6,1		6,1		
	(П2=1,1)	2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ								
	(П2=0,85)	ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ И			13,37			2,1	19,25	3.
	(ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 100М3								
	П.1.11,									
	П.3.48)									
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,085								
16	1-23Я	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0,160	177,65	177,65	28,4		28,4		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	(М=5)(ТЕХ.	1-231 100М3			62,15			10,1	89,50	14.
	ЧАСТЬ									
	П.1.11)									
		ЦЕНА ЕД.: 52,3*5+161,5*0,1								
17	1-96А	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0,313	46,00		14,4	14,4		99,30	31.
		ИМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
				46,00						
18	1-118А	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	0,730	9,69	3,49	7,1	5,1	5,1	11,20	8.
		КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3								
				6,20	2,29			2,1	3,30	2.
19	1-184	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	0,023	249,50	226,22	6,1	0,1	5,1	29,00	1.
	(П2=1,2)	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С								
	(К=1,2)	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2		14,28	88,78			2,1	127,73	3.
	(ТЕХ.ЧАСТЬ	ГРУППЫ(НЕДОСТАЮЩИЙ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ)								
	П.1.11,	100М3								
	П.3.6)									
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2+100,52*0,2								
20	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА, НЕДОСТАЮЩЕГО	41,400	0,29	0,29	12,1		12,1		
	(П2=1)	ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ Т								
					0,06			2,1	0,09	0.
21	1-531	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО	0,147	44,27	44,27	7,1		7,1		
	(П2=1,15)	59 КВТ ГРУНТА 2 ГРУПП 100М3								
	(ТЕХ.ЧАСТЬ				14,83			2,1	21,30	3.
	П.3.47)									
		ЦЕНА ЕД.: 38,5+38,5*0,15								
22	1-118А	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	1,470	9,69	3,49	14,1	9,1	5,1	11,20	16.
		КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП(ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ)								
		100М3		6,20	2,29			3,1	3,30	5.
23	1-118Л	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШ-	5,800	0,44		3,1	1,1		8,10	35.
		ЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 100М2								
				0,24						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				460.	124.	333.	-	420.
		РУБ.					(457)	107.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
24	6-1	УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ	10,200	27,40	0,20	279,1	7,1	5,1	1,37	14.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА МАРКИ М-50 М3								
				0.70	0.08			1.	0.10	1.
25	8-10(ДОП. В 1)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	4.720	9.31	0.32	44.	2.	2.	0.80	4.
				0.40	0.10			0.	0.13	1.
26	7-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	5.000	4.89	3.69	24.	6.	18.	2.08	10.
				1.20	1.33			7.	1.72	9.
27	7-7	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	23.000	7.59	5.85	175.	40.	135.	3.01	69.
				1.74	2.13			49.	2.75	63.
28	ССЦ МО Т.1 П. 9-124	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБ"ЕМОМ ДО 1М3 МАРКИ 1Ф15.9-1, 1Ф18.9-1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 М3	45.600	52.50		2394.				
29	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.950	250.00		238.				
30	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0.240	229.00		55.				
31	7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ 100М2	0.190	49.00	0.99	9.	0.	0.	1.40	0.
				0.69	0.30			0.	0.39	0.
32	6-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-150 МРЗ-50 М3	8.740	34.72		303.				
		ЦЕНА ЕД.: 34,5-(27,4-26,6)*1,02+1,02*1,02								
33	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0.356	392.00		140.				
34	6-20(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 МРЗ 50 М3	13.960	33.56	0.76	468.	22.	11.	2.86	40.
				1.55	0.23			3.	0.30	4.
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8+1,02)*1,02								
35	6-13	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 150 МРЗ 75 М3	14.400	36.26	0.34	522.	40.	5.	5.07	73.
				2.78	0.10			1.	0.13	2.
		ЦЕНА ЕД.: 34,4+(26,6-25,8)*1,02+1,02*1,02								
36	6-86	УКЛАДКА СЕТКИ В ЛЕНТОЧНОМ БЕТОННОМ ФУНДАМЕНТЕ Т	0.120	15.30	1.40	2.	1.	0.	12.30	1.
				6.76	0.42			0.	0.54	0.
37	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0.120	392.00		47.				
38	6-37	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСЛОЖНЕНИЕ КОН-	13.950	3.35	0.54	47.	16.	8.	1.96	27.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИГУРАЦИИ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КРЫЛЕЦ М3								
				1,15	0,16			2,1	0,21	3.
39	А-А3	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННЫХ СТУ-	0,060	881,00	1,40	30,1	0,1	0,1	210,00	14.
		ПЕНЯХ Т		124,00	0,42			0,1	0,54	0.
40	Б-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ	5,400	38,90	0,59	210,1	20,1	3,1	0,66	36.
		БЕТОНА МАРКИ М200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3								
		М3 М3		3,63	0,18			1,1	0,25	1.
41	СЦМ 2-4-3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СЕТОК А3 Т	0,078	270,00		21,1				
42	А-10 (ДОП.1)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕ-	22,630	9,31	0,32	211,1	9,1	7,1	0,80	18.
		НТЫ М3		0,40	0,10			2,1	0,13	3.
43	А-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕ-	0,150	86,50	1,50	13,1	3,1	0,1	38,10	6.
		НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК-								
		ЛОМ 100М2		19,60	0,45			0,1	0,58	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ.				5232.	174.	102.	-	399.
		РУБ.					(36А)	46.		

3 .ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ

44	А-30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУ-	3,240	36,52	1,20	118,1	8,1	4,1	4,35	14.
		ДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100,ОБЪЕМОМ ДО								
		5М3М3 БЕТОНА МАРКИ М 150 М3		2,34	0,36			1,1	0,46	2.
		ЦЕНА РД.: 35,7+(26,6-25,8)*1,02								
45	А-73(1)	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ	0,040	100,36	0,90	4,1	1,1	0,1	44,00	2.
	(ДОП.1) ССЦ	М-150 ТОЛЩИНОЙ 50ММ 100М2								
	МО Т.1 П.			25,30	0,27			0,1	0,35	0.
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	Р.1 П.1-									
	29,1-28									
		ЦЕНА РД.: 102,6-(29,3-28,2)*2,04								
46	А-74(1)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	0,040	120,53	0,90	5,1	1,1	0,1	39,00	2.
	(ДОП.1) ССЦ									
	МО Т.1 П.			22,50	0,27			0,1	0,35	0.
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	Р.1 П.1-									
	29,1-28									
	(К=3)									
		ЦЕНА РД.: (41,3-(29,3-28,2)*1,02)*3								
47	А-36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛО-	2,120	0,91	0,43	2,1	1,1	1,1	0,67	1.
		ДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3		0,38	0,13			0,1	0,17	0.
48	А-А0	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮ-	0,009	478,00	2,20	4,1	0,1	0,1	34,40	0.
		ЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т		20,20	0,66			0,1	0,85	0.
49	А-1(1)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ КАНАЛОВ ИЗ	1,400	29,32	0,26	41,1	1,1	0,1	1,17	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА МАРКИ М-150	М3								
					0.70	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 28,40+(27,2-26,3)*1,02									
50	6-90(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 МРЗ 50	М3	1.610	34.06	0.33	55.	2.	1.	2.81	5.
					1.55	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(26,6-25,8+1,02)*1,02									
51	7-199 (ЛОП.1)	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	ШТ	33.000	0.52	0.23	17.	8.	8.	0.45	15.
					0.25	0.08			3.	0.10	3.
52	ССЦ МО Т.1 П. 9-222	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАРКИ ПЗ-5 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300	М3	0.660	53.30		35.				
53	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.026	250.00		7.				
54	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.010	321.00		3.				
55	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.010	413.00		4.				
56	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.010	178.00		2.				
57	6-1(1)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	М3	0.450	29.32	0.28	13.	0.	0.	1.37	1.
					0.70	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 28,4+(27,2-26,3)*1,02									
58	6-90(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 МРЗ 50	М3	1.920	34.06	0.33	65.	3.	1.	2.81	5.
					1.55	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(26,6-25,8+1,02)*1,02									
59	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННЫХ СТЕНКАХ ПРИЯМКА	Т	0.030	355.00	1.30	11.	1.	0.	64.00	2.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
60	34-304	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0.170	221.00	7.34	38.	6.	1.	56.70	10.
					33.10	2.20			0.	2.84	0.
61	6-82	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ		0.008	347.00	14.80	3.	0.	0.	39.20	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		в теле бетона	т								
					24,80	4,04			0,1	0,73	0,
67	7-885 (АОП,1)	укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2,000	0,29	0,15	1,1	0,1	0,1	0,13	0,
					0,08	0,06			0,1	0,08	0,
68	ССЦ по т.1 п. 9-92	стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона марки м 200 объемом до 0,5м3	м3	0,020	64,40		1,1				
69	ССЦ по т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.16	стоимость арматуры класса вр1	т	0,001	321,80		0,1				
70	ССЦ по т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	металлизация закладных деталей ходовых скоб	т	0,030	178,00		7,1				
		итого прямые затраты	руб.				436,	52,	16,	-	84,
			руб.					(48)	4,		
		в каркас									
66	7-31	установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 1т	шт	21,000	8,67	3,51	182,	52,	74,	4,16	87,
					2,49	1,28			27,	1,45	35,
67	7-32	установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т	шт	13,000	10,60	4,19	138,	39,	54,	5,02	65,
					3,01	1,52			20,	1,96	25,
68	ССЦ по т.1 п. 9-91	стоимость сборных железобетонных колонн из бетона марки м 300 объемом более 3,2 до 5м3	м3	16,890	87,10		1471,				
69	ССЦ по т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.2	стоимость арматуры класса а1	т	0,140	229,00		32,1				
70	ССЦ по т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	стоимость арматуры класса а3	т	1,350	256,00		345,				
71	ССЦ по т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	стоимость закладных деталей	т	3,890	413,00		781,				
72	ССЦ по т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	металлизация закладных деталей	т	1,890	178,00		336,				

1	2			4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П.										
	18										
73	7-112	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНО-		7.000	20.50	3.60	144.	51.	25.	11.20	78.
		ГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М									
		ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ			7.35	1.26			9.	1.63	11.
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ									
		ДО 36М	ШТ								
74	7-115	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С		31.000	23.00	8.78	713.	253.	100.	12.50	388.
		ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ									
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т			8.17	1.66			51.	9.14	66.
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 36М	ШТ								
75	ССЦ МО Т.1 П. 9-299	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3	М3	2.840	69.60		198.				
76	ССЦ МО Т.1 П. 9-299	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 400 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3	М3	27.830	72.05		2005.				
		ЦЕНА ЕД.: 69,600,02+1,63									
77	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.430	229.00		98.				
78	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	1.990	250.00		498.				
79	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.380	321.00		122.				
80	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 2	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АТ-5	Т	0.430	239.00		103.				
81	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.800	413.00		330.				
82	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.800	178.00		142.				
83	7-584	УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 36М	ШТ	8.000	28.11	8.92	225.	43.	39.	8.53	68.
					5.39	1.74			14.	2.24	18.
84	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАФРАГМ		16.720	70.30		1175.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 11-139	ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3								
85	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	1.020	250.00		255.				
86	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.190	321.00		61.				
87	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.380	413.00		157.				
88	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.380	178.00		68.				
89	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0.210	362.00	8.00	76.	19.	2.	141.00	30.
					92.00	2.40			1.	3.10	1.
90	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.210	178.00		37.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9692.	457.	342.		872.
			РУБ.					(799)	122.		
		5 СТЕНЫ									
91	7-270 (ДОП.1)	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	ШТ	3.000	17.43	5.24	52.	15.	16.	8.10	24.
					4.96	1.92			6.	2.48	7.
92	7-267 (ДОП.1)	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	52.000	14.83	3.93	771.	212.	204.	6.64	345.
					4.07	1.44			75.	1.86	97.
93	7-273	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	65.000	10.00	2.79	650.	215.	181.	5.41	352.
					3.31	1.02			66.	1.32	86.
94	7-265 (ДОП.1)	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	ШТ	27.000	6.58	1.90	178.	35.	51.	2.13	58.
					1.29	0.69			19.	0.89	24.
95	ССЦ МО Т.1 П. 11-4	СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ СТЕН 30СМ	М2	500.230	20.20		10105.				
96	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	1.721	362.00	8.00	623.	158.	14.	141.00	243.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				92.00	2.40			4.	3.10	5.
97	ПР-НТ 06-08 ТАБЛ.А РАЗД.2 СТР.306	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (ПОЛНАЯ ЗАВОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ) ДЕКОРАТИВНОЙ КРОШКОЙ М2	89.440	1.02		91.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,0*1,02								
98	ПР-НТ 06-08 ТАБЛ.А РАЗД.2 СТР.305	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (ПОЛНАЯ ЗАВОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ) ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ ПОКРЫТИЕМ М2	430.270	0.48		207.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,47*1,02								
99	7-267	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦОКОЛЬНЫХ ШТ	19.000	14.83	3.93	282.	77.	75.	6.64	126.
				4.07	1.44			27.	1.86	35.
100	ССЦ МО Т.1 П. 11-3	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 250ММ М2	43.040	19.60		844.				
101	7-285	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ К ЦОКОЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ Т	0.021	362.00	8.00	8.	2.	0.	141.00	3.
				92.00	2.40			0.	3.10	0.
102	8-73	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ.380ММ ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 4М М3	10.460	45.10	0.68	472.	33.	7.	5.53	58.
				3.18	0.20			2.	0.26	3.
103	8-75	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ.510ММ ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 4М М3	27.650	41.80	0.61	1156.	77.	17.	4.84	134.
				2.77	0.18			5.	0.23	6.
104	8-74	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ ТОЛЩ. СТЕН 510ММ ВЫСОТОЙ ДО 4М М3	1.290	42.10	0.80	54.	4.	1.	4.96	6.
				2.83	0.24			0.	0.31	0.
105	8-30	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М М3	1.380	34.20	0.81	47.	3.	1.	4.05	6.
				2.21	0.24			0.	0.31	0.
106	8-77	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ. СТЕН 640ММ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М М3	5.030	39.80	0.56	200.	13.	3.	4.37	22.
				2.49	0.17			1.	0.22	1.
107	8-36	КЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М М3	22.040	34.30	0.81	756.	46.	18.	3.90	86.
				2.10	0.24			5.	0.31	7.
108	7-445 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	85.000	0.29	0.15	25.	7.	13.	0.13	11.
				0.08	0.06			5.	0.08	7.
109	7-127 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4.000	1.55	1.04	6.	2.	4.	0.81	3.
				0.46	0.38			2.	0.49	2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 3М М3	1.000	64.40		121.				
111	ССЦ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 12М М3	0.540	65.70		36.				
112	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.025	229.00		6.				
113	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.049	250.00		12.				
114	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 16	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.054	321.00		17.				
115	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0.506	362.00	8.00	183.	47.	4.	141.00	71.
				92.00	2.40			1.	1.10	2.
116	8-30	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК В МЕСТАХ УСТАНОВОК ЖАЛЕЗНИНЫХ РЕШЕТОК М3	0.640	34.20	0.81	22.	1.	1.	0.85	3.
				2.21	0.24			0.	0.31	0.
117	26-31	УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	0.430	35.90	1.25	15.	5.	1.	21.50	9.
				12.70	0.37			0.	0.48	0.
118	СЦМ 1-4-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125 М3	0.420	23.40		10.				
119	8-27	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0.050	90.00	1.50	5.	1.	0.	33.60	2.
				19.50	0.45			0.	0.58	0.
120	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	2.240	178.00		400.				
121	8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ПЛ	1.050	42.20	0.23	44.	27.	0.	45.00	48.
				25.40	0.07			0.	0.09	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ.				17398.	988.	611.	-	1092.
		РУБ.					(1591)	216.		
		А ПЕРЕКРЫТИЕ								
122	7-463	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО	24.000	4.72	1.00	113.	34.	25.	2.29	55.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ДОП.1)	10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		1.39	0.38			9.	0.49	12.
123	ССЦ МО Т.1 П. 11-5А	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ШИРИНОЙ ДО 3М, ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 2500КГ/М3 МАРКИ ПК	183.370 М2	7.81		1432.				
124	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0.007 Т	321.00		2.				
		ИТОГО ПРИМЕНЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.			1547.	51.	25.	-	67.
			РУБ.				(5%)	%		
		7 .ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ								
125	7-469 (ДОП.1)	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТЫЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	74.000 ШТ	1.81 0.69	1.00 0.38	134.	50.	74. 28.	1.18 0.49	87. 30.
126	7-445 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	11.000 ШТ	0.29 0.08	0.15 0.06	3.	1.	2. 1.	0.13 0.08	1. 1.
127	ССЦ МО Т.1 П. 11-15Б	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ШИРИНОЙ ДО 3М, ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 2500КГ/М3 МАРКИ ПК	566.810 М2	7.81		4427.				
128	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 5ПП23-1П ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	1.830 М3	64.00		118.				
129	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0.049 Т	229.00		11.				
130	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0.007 Т	321.00		2.				
131	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	6.000 ШТ	2.43 1.01	1.03 0.38	15.	6.	6. 2.	1.64 0.49	10. 3.
132	ССЦ МО Т.1 П. 8-236 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ОБ"ЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,МЗ	0.100 М3	93.50		17.				
133	ССЦ МО Т.1 П. 8-237 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200, ТАБ.3.6	0.300 М3	79.20		28.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.4									
134	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.020	229.00		5.				
135	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.016	250.00		4.				
136	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1,ВР1 Т	0.026	321.00		8.				
137	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.069	413.00		28.				
138	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0.665	362.00	8.00	241.	61.	5.	141.00	94.
				92.00	2.40			2.	3.10	2.
139	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.734	178.00		131.				
140	12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	6.290	7.71	0.19	48.	15.	1.	4.72	30.
				2.34	0.06			0.	0.08	0.
141	12-299(ССЦ МО Т.1 П. 2-3,2-2)	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-50 ТОЛЩ.5ММ ПОД ПАРОИЗОЛЯЦИЮ 100М2	6.290	49.39	0.74	311.	48.	5.	14.30	90.
				7.64	0.22			1.	0.28	2.
		ЦЕНА ЕД.: 51,6-(23,3-21,9)*1,58								
142	12-300(ССЦ МО Т.1 П. 2-3,2-2) (М=10)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-6.290	23.83	0.50	-150.	-2.	-3.	0.70	-4.
				0.30	0.20			-1.	0.26	-2.
		ЦЕНА ЕД.: (2,53-(23,3-21,9)*0,105)*10								
143	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	6.290	49.90	1.30	314.	67.	8.	18.90	119.
				10.70	0.39			2.	0.50	3.
144	12-287	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЕНОБЕТОНОМ J=400КГ/М3 М3	75.500	35.20	0.56	2658.	97.	42.	2.54	192.
				1.28	0.17			13.	0.22	17.
145	12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	6.290	7.71	0.19	48.	15.	1.	4.72	30.
				2.34	0.06			0.	0.08	0.
146	12-299(	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТ-	6.290	49.39	0.74	311.	48.	5.	14.30	90.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ МО Т.1 П. 2-3,2-2)	НО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-50 ТОЛЩ.15ММ ПОД РУЛОННУЮ КРОВЛЮ 100М2		7.64	0.22			1.	0.28	2.
		ЦЕНА ЕД.: 51,6-(23,3-21,9)*1,58								
147	12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	6.290	338.00	15.60	2126.	345.	98.	95.20	599.
				54.90	4.69			30.	6.05	38.
148	12-277	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100М2	6.430	9.43	0.01	61.	15.	0.	4.14	27.
				2.30						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				10899.	766.	244.	-	1467.
		РУБ.					(1010)	79.		
		8 ПЕРЕГОРОДКИ								
149	8-140	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПУСТОТЕЛЫХ И ПОЛНОТЕЛЫХ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА ДО 4М М3	31.820	2.95	0.92	94.	60.	29.	3.36	107.
				1.87	0.28			9.	0.36	11.
150	ССЦ МО Т.1 П. 3-111	СТОИМОСТЬ ПОЛНОТЕЛЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПО ГОСТ 6133-75 МАРКИ 75 М3	9.230	41.67		385.				
		ЦЕНА ЕД.: 3,75:0,09								
151	ССЦ МО Т.1 П. 3-72	СТОИМОСТЬ ПОЛНОТЕЛЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПО ГОСТ 6133-75 МАРКИ 75 М3	20.050	33.00		662.				
152	ССЦ МО Т.1 П. 2-12	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ М-50 М3	3.500	23.50		82.				
153	14-51	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА НАД ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ М3	0.400	99.00	1.40	40.	8.	1.	36.00	14.
				19.40	0.42			0.	0.54	0.
154	8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	0.470	335.00	1.38	157.	13.	1.	54.30	26.
				27.80	0.41			0.	0.53	0.
155	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1.250	472.00	7.59	590.	78.	9.	115.00	144.
				62.00	2.28			3.	2.94	4.
156	7-629 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ГИБСОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ШТ	29.000	3.74	0.78	108.	31.	23.	1.73	50.
				1.08	0.29			8.	0.37	11.
157	7-632 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ГИБСОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	3.000	4.30	0.97	13.	4.	3.	2.15	6.
				1.33	0.36			1.	0.46	1.
158	7-635 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ГИБСОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ШТ	5.000	5.75	1.29	29.	9.	6.	2.79	14.
				1.72	0.48			2.	0.62	3.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
159	ССЦ МО Т.1 П. 8-418	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	108.120	5.07		548.				
160	ССЦ МО Т.1 П. 8-413	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ДЛИН.ДО 12М	М2	74.720	5.18		387.				
161	7-690 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ВЕСОМ ДО 2,5Т	ШТ	6.000	3.66	2.07	22.	8.	12.	2.36	14.
					1.37	0.79			5.	1.02	6.
162	ССЦ МО Т.1 П. 11-123	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИН.ДО 3М С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 10КГ	М2	17.390	11.80		205.				
163	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ БЕТОНА МАРКИ 300	М3	2.640	1.64		4.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,82*2									
164	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0.017	362.00	8.00	6.	2.	4.	141.00	2.
					92.00	2.40			4.	3.10	0.
165	7-700 ССЦ Ч.1 П.283	УКЛАДКА ПАКЛИ ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	М	136.400	0.31		42.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,31+0,007*0,22*0,72									
166	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.017	178.00		3.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3377.	213.	84.	-	413.
			РУБ.					(297)	24.		
		.ПОЛЫ									
167	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	5.390	43.30	0.99	233.	19.	5.	7.19	39.
					3.57	0.30			2.	0.39	2.
168	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	М3	71.150	29.30		2085.	115.		2.90	206.
					1.62						
169	11-55(ССЦ МО Т.1 П. П.2-6,2-5)	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩ.40ММ	100М2	3.120	74.49	0.95	232.	31.	3.	18.80	59.
					9.88	0.28			1.	0.36	1.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+(28,1-25,9)*2,04									
170	11-56(ССЦ МО Т.1 П.	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	100М2	3.120	58.89	0.92	184.	2.	3.	1.36	4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-6,2-5) (М=8)			0,64	0,28			1.	0,36	1.
		ЦЕНА ГД.: (13,6+(28,1-25,9)*0,51)*4								
171	11-55(ССЦ МО Т.1 П. П.2-6,2-5)	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М=50 ТОЛЩ.5ММ 100М2	0,180	61,84	0,95	11.	2.	0,1	18,80	3.
				9,88	0,28			0,1	0,36	0.
		ЦЕНА ГД.: 70-(25,9-21,9)*2,04								
172	11-56(ССЦ МО Т.1 П. П.2-6,2-5) (М=3)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-0,180	34,68	0,69	-6.	-0.	-0,1	1,02	-0.
				0,48	0,21			-0,1	0,27	-0.
		ЦЕНА ГД.: (13,6-(25,9-21,9)*0,51)*3								
173	13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИЛРОИЗОЛОМ НА МГФТЕ-БИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	18,040	1,83	0,21	14.	15.	4,	1,40	25.
				0,84	0,06			1.	0,08	1.
174	13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИЛРОИЗОЛОМ НА МГФТЕ-БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2	18,040	0,69	0,01	12.	5.	0,1	0,50	9.
				0,30						
175	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	18,040	16,10	1,08	290.	32.	19.	3,58	65.
				1,80	0,32			6.	0,41	7.
176	11-52(1)	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ ПРОШИТЫМИ В БУМАГЕ 100М2	0,640	122,00	2,30	78.	9.	1.	27,10	17.
				14,30	0,68			0,1	0,88	1.
177	11-55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М=150 ТОЛЩ.40ММ 100М2	0,640	70,00	0,95	45.	6.	1.	18,80	12.
				9,88	0,28			0,1	0,36	0.
178	11-56(М=4)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	0,640	54,40	0,92	35.	0.	1.	1,36	1.
				0,64	0,28			0,1	0,36	0.
		ЦЕНА ГД.: 13,6*4								
179	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М=150 ТОЛЩ. 20ММ 100М2	1,990	70,00	0,95	139.	20.	2,	18,80	37.
				9,88	0,28			1,1	0,36	1.
180	11-57(1)	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,220	82,60	1,12	18,1	3.	0,1	29,40	6.
				14,50	0,34			0,1	0,44	0.
181	11-47	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ НА ВОЛОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ ТОЛЩ.2ММ 100М2	2,860	45,80	3,75	131,1	60.	11,	29,50	84.
				20,90	1,12			3,	1,44	4.
182	11-48	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-2,860	14,20	1,64	-41,1	-19.	-5,	9,11	-26.
				6,50	0,49			-1,1	0,63	-2.
183	11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЦЦО) ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА 100М2	3,120	628,00	2,32	1959,	309.	7,	166,00	518.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				99.00	0.70			2.	0.90	3.
184	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-200 ТОЛЩ.20ММ 100М2	0.470	91.40	1.74	43.	10.	1.	40.20	19.
				20.50	0.52			0.	0.67	0.
185	11-68(М=2)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-0.470	31.60	0.56	-15.	-1.	-0.	2.12	-1.
				1.18	0.16			-0.	0.21	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*2								
186	11-67(ССЦ МО Т.1 П. П.1-31,1-29)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-300, В-6 ТОЛЩ.40ММ 100М2	0.180	135.20	1.74	24.	4.	0.	40.20	7.
				20.50	0.52			0.	0.67	0.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06								
187	11-68(ССЦ МО Т.1 П. П.1-31,1-29)(М=2)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	0.180	35.68	0.56	6.	0.	0.	2.12	0.
				1.18	0.16			0.	0.21	0.
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*0,51)*2								
188	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВКА СТОИМОСТИ НА ВОДОНЕПРОНЕЦАЕМОСТЬ В6 М3	0.720	2.45		2.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53								
189	11-197	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА М2	263.780	10.10	0.03	2664.	195.	8.	1.29	340.
				0.74	0.01			3.	0.01	3.
190	11-205	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	0.220	519.00	0.75	114.	10.	0.	75.50	17.
				43.60	0.22			0.	0.28	0.
191	11-18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	1.140	125.00	6.94	143.	38.	8.	46.90	53.
				33.40	2.08			2.	2.68	3.
192	11-19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	1.140	83.80	3.30	96.	20.	4.	25.50	29.
				17.30	0.99			1.	1.28	1.
193	11-47	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ТОЛЩ.3ММ 100М2	1.140	45.80	3.75	52.	24.	4.	29.50	34.
				20.90	1.12			1.	1.44	2.
194	11-48	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 100М2	1.140	14.20	1.64	16.	7.	2.	9.11	10.
				6.50	0.49			1.	0.63	1.
195	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	1.140	363.00	4.52	414.	70.	5.	108.00	123.
				61.40	1.36			2.	1.75	2.
196	6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОН-	0.075	15.30	1.40	1.	1.	0.	12.30	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОК Т		6.76	0.42			0.	0.54	0.
197	СЦМ 2-4-28	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ Т	0.054	232.00		13.				
198	СЦМ 2-4-38	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0.021	253.00		5.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				9016.	987.	84.	-	1722.
		РУБ.					(1071)	26.		
		10 ЛЕСТНИЦЫ								
199	7-295 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1.000	4.13	1.70	4.	2.	2.	2.54	3.
				1.54	0.64			1.	0.83	1.
200	ССЦ МО Т.1 П. 11-169	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С БЕТОННЫМ ПОЛОМ ВЕСОМ ДО 5Т М2	1.910	9.94		19.				
201	7-298 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2.000	4.43	2.44	9.	3.	5.	2.86	6.
				1.66	0.92			2.	1.19	2.
202	ССЦ МО Т.1 П. 11-167	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ ВЕСОМ ДО 5Т М2	13.960	10.80		151.				
203	7-668 (ДОП.1)	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОДОКОННИКОВ, СЛИВОВ, ПАРАПЕТНЫХ И ДР.) МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	35.000	1.40	0.13	49.	21.	5.	1.01	35.
				0.59	0.05			2.	0.06	2.
204	ССЦ МО Т.1 П. 11-173	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПРОСТУПЕЙ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ДЛИНОЙ ДО 3М М	44.230	1.67		74.				
205	7-737 (ДОП.1)	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДОК С ПОРУЧНЕМ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0.240	823.00	3.10	198.	9.	1.	61.00	15.
				35.70	0.94			0.	1.21	0.
206	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.009	362.00	8.00	3.	1.	0.	141.00	1.
				92.00	2.40			0.	3.10	0.
207	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.009	178.00		2.				
208	9-46	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЯМИ Т	0.225	58.00	32.10	13.	3.	7.	22.60	5.
				13.80	11.80			3.	15.22	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	СЦМ 2-1-1975(ТЕХ.Ч.ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2 Т	0.088	349.92		31.				
		ЦЕНА ЕД.: 358-8,0*1,01								
210	9-47	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	0.087	46.80	17.60	4.	2.	2.	30.10	3.
				19.00	5.43			0.	7.00	1.
211	СЦМ 2-1-1979(ТЕХ.Ч.ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2 Т	0.029	317.92		9.				
		ЦЕНА ЕД.: 326-8*1,01								
212	СЦМ 2-1-1981(ТЕХ.Ч.ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ КП2 Т	0.195	318.92		62.				
		ЦЕНА ЕД.: 327-8*1,01								
213	9-51	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И СВЯЗЕЙ ПОД ПЛОЩАДКУ Т	0.240	19.20	9.10	5.	1.	2.	9.15	2.
				6.00	3.42			1.	4.41	1.
214	СЦМ 2-1-1781(ТЕХ.Ч.ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ПОД ПЛОЩАДКУ ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2 Т	0.250	241.92		60.				
		ЦЕНА ЕД.: 250-8*1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				693.	42.	24.	-	80.
		РУБ.					(66)	9.		
		11 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
215	10-72	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	15.860	3.01	0.30	48.	15.	5.	1.60	25.
				0.93	0.09			1.	0.12	2.
216	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	86.830	2.18	0.24	189.	62.	21.	1.21	105.
				0.71	0.07			6.	0.09	8.
217	СЦМ 2-2-2	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКИ ОС9-9, ОС12-7,5АСТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС9-9 М2	0.750	17.30		13.				
218	СЦМ 2-2-4	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС15-9А, ОС18-9АСТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-9А, ОС15-9 М2	10.190	15.70		160.				
219	СЦМ 2-2-8	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-12СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС6-12 М2	1.980	22.30		44.				
220	СЦМ 2-2-1	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС6-9 М2	2.940	20.30		60.				
221	СЦМ 2-2-13	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ	7.770	17.60		137.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС18-15СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-15 М2								
222	СЦМ 2-2-36	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-12В,ОС18-13,5В,ОС21-12СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-12В М2	2,060	17,60		36,				
223	СЦМ 2-2-40	БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКА ОС12-21В,ОС18-18Г, ОС21-15СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-18Г М2	62,400	15,20		948,				
224	СЦМ 2-2-41	БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКА ОС18-21Г,ОС21-18ГСТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС21-18Г М2	14,600	14,20		207,				
225	СЦМ 1-1-492	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М ОДНОСТВОРНЫХ КОМПЛ	10,000	0,86		12,				
226	СЦМ 1-1-435	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	3,000	1,72		5,				
227	СЦМ 1-1-433	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ 2,1М КОМПЛ	4,000	1,20		5,				
228	СЦМ 1-1-436	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ 2,1М КОМПЛ	24,000	2,58		62,				
229	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ ЗИМ СТЕКЛОМ 100М2	1,030	242,00	1,50	249,	26,	2,	46,90	48,
				25,20	0,45			0,	0,58	1,
230	10-102	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ВЫСОТОЙ ПРОЕМА ДО 1М2 М2	5,670	1,65	0,05	9,	4,	0,	1,12	6,
				0,63	0,02			0,	0,03	0,
231	10-103	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ВЫСОТОЙ ПРОЕМА ДО 1М2 М2	72,230	0,92	0,03	66,	25,	2,	0,59	43,
				0,30	0,01			1,	0,01	1,
232	10-104	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2 М2	24,790	0,62	0,02	15,	6,	0,	0,41	10,
				0,23	0,01			0,	0,01	0,
233	СЦМ 2-2-362	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД19-25 М	51,300	2,26		116,				
234	СЦМ 2-2-359	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД13-25 М	1,300	1,92		2,				
235	ПР-Т 07-27-01-08Г П.746	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД10-40, ПД13-40, ПД19-40 М	9,700	3,83		37,				
		ЦЕНА РД.: 2,76+2,6112,40								
236	14-53	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАМКИ РД1 М2	1,560	3,42	0,11	5,	2,	0,	2,10	3,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					1.34						
237	10-110	УСТАНОВКА ОКОННОГО ПОЛОТНА В ПЕРЕГОРОДКАХ		0.370	3.38	0.17	1.	1.	0.	0.56	1.
			М2		2.83	0.05			0.	0.06	0.
238	СЦМ 2-2-292	СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН	М2	0.270	10.90		3.				
239	СЦМ 2-2-322	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	2.110	0.20		0.				
240	10-36 ССЦ Ч.1 П.298,313	ОБШИВКА ОКОННОГО ПРОЕМА БУМАЖНОСЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	М2	0.640	5.39		3.	0.		0.99	0.
		ЦЕНА ЕД.: 0,26+(5,11-0,22)*1,05			0.05						
241	7-700	УКЛАДКА ПАНЕЛИ ПО ПЕРИМЕТРУ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	М	11.300	0.08	0.01	5.	0.	0.	0.52	0.
		ЦЕНА ЕД.: 0,72-1,07*0,22			0.31						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2037.	185.	30.	-	259.
			РУБ.					(175)	0.		
		12 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
242	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		16.370	1.45	0.35	24.	9.	6.	0.91	15.
			М2		0.55	0.11			2.	0.14	2.
243	10-100	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		16.370	1.30		22.	3.		0.36	6.
			М2		0.20						
244	10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА		7.040	1.19	0.29	8.	4.	2.	0.83	6.
		БОЛЕЕ 3М2	М2		0.51	0.09			1.	0.12	1.
245	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		13.050	1.45	0.35	19.	7.	5.	0.91	12.
			М2		0.55	0.11			1.	0.14	2.
246	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		86.240	2.00	0.15	172.	58.	11.	1.16	100.
			М2		0.67	0.04			3.	0.05	4.
247	СЦМ 2-2-282	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ 20-7,7-11,23-7,7-11СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-15АП	М2	7.040	17.30		122.				
248	СЦМ 2-2-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТ-		8.200	18.30		150.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	239	НАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДН И ДТ 20-9-4,23-9-4СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН21-10ДП М2								
249	СЦМ 2-2-240	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ 20-4,8-8СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН21-13Б М2	5.320	18.70		99.				
250	СЦМ 2-2-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9ССТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-8 И ДГ21-9 М2	23.520	14.20		334.				
251	СЦМ 2-2-219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С, ДГ24-12ССТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-10, ДГ21-12 М2	59.680	13.50		806.				
252	СЦМ 2-2-223	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19ССТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ24-15 М2	3.490	13.80		48.				
253	СЦМ 2-2-224	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13ССТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДО21-13 М2	7.890	9.79		77.				
254	СЦМ 2-2-204	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА БС22-7,5 БС22-9 БС24-7,5СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ БС22-9 М2	7.560	21.00		159.				
255	15-726	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНОГО БЛОКА БС22-9 И ДО21-3, 4ММ СТЕКЛОМ 100М2	0.080	248.00	1.30	20.	4.	0.	87.40	7.
				47.30	0.39			0.	0.50	0.
256	СЦМ 1-1-441	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ КОМПЛ	3.000	2.31		7.				
257	СЦМ 1-1-449	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	6.000	3.23		19.				
258	СЦМ 1-1-448	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	42.000	2.97		125.				
259	СЦМ 1-1-446	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	7.000	6.73		47.				
260	СЦМ 1-1-447	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1.000	8.94		9.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	10-28	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА НАД ВХОДНЫМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ М3	0.110	110.00	1.30	12.	1.	0.	24.00	3.
				12.90	0.39			0.	0.50	0.
262	26-31	УТЕПЛЕНИЕ ПРОЕМОВ НАД ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0.180	35.90	1.23	6.	2.	0.	21.30	4.
				12.70	0.37			0.	0.48	0.
263	СЦМ 1-4-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	0.170	43.60		7.				
264	15-639	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЕК ПО ПРОПЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0.040	39.80		2.	1.		22.00	1.
				13.70						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				2294.	89.	24.	-	163.
		РУБ.					(113)	7.		
		13 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
265	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	2.660	34.60	1.10	92.	47.	3.	30.00	80.
				17.60	0.33			1.	0.43	1.
266	15-201	ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК СТЕН 100М2	0.100	85.30		9.				
267	15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0.054	386.00	5.90	21.	4.	0.	115.00	6.
				66.00	1.77			0.	2.28	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				122.	51.	3.	-	87.
		РУБ.					(54)	1.		
		14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
268	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	1.560	215.00	8.00	335.	167.	12.	179.00	279.
				107.40	2.28			4.	2.94	5.
269	7-715	ПРОРАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ 100М	8.770	17.60		154.	153.		28.00	246.
				17.50						
270	ССЦ МО Т.1 П. РАЗД.1 П.2-4	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 М3	0.350	24.40		9.				
271	15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1.660	85.10	6.20	141.	62.	10.	65.00	108.
				37.10	3.85			6.	4.97	8.
272	15-255	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2	0.370	84.90	6.20	31.	14.	2.	64.00	24.
				37.10	3.58			1.	4.62	2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	1.120	3.13	0.05	4.	3.	0.	4.60	5.
				2.40	0.02			0.	0.03	0.
274	15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	2.030	5.84	0.05	12.	10.	0.	9.70	20.
				4.90	0.02			0.	0.03	0.
275	15-501	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	1.660	8.44	0.06	14.	6.	0.	6.90	11.
				3.60	0.02			0.	0.03	0.
276	15-658	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	6.310	44.80	0.50	283.	50.	3.	14.50	91.
				7.90	0.15			1.	0.19	1.
277	15-659	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	1.000	45.90	0.70	46.	9.	1.	16.20	16.
				8.70	0.21			0.	0.27	0.
278	15-92	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ВЫСОТУ 1,8М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	2.580	532.00	2.00	1373.	323.	5.	219.00	565.
				125.00	0.60			2.	0.77	2.
279	13-121	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ 100М2	0.150	7.71	0.20	1.	0.	0.	3.10	0.
				2.05	0.06			0.	0.08	0.
280	13-153 (М=2)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0.150	20.60	0.24	3.	0.	0.	4.60	1.
				3.02	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				2406.	797.	33.	-	1384.
		РУБ.					(830)	14.		
		15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
281	27-173	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ 100М2	0.710	230.00	7.40	163.	10.	5.	25.60	18.
				14.00	1.90			1.	2.45	2.
282	27-174 (М=2)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-0.710	33.00		-23.	-0.		1.14	-1.
				0.60						
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*2								
283	27-169	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.25ММ 100М2	0.710	15.60		11.	6.		14.40	10.
				8.23						
284	27-172	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-0.710	25.30		-18.	-1.		2.32	-2.
				1.31						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	6-85	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ1-РМ6 ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0.340	329.00	1.30	112.	4.	0.	21.10	7.
				12.40	0.39			0.	0.50	0.
286	11-30	УТЕПЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	16.150	16.10	1.08	260.	29.	17.	3.58	58.
				1.80	0.32			5.	0.41	7.
287	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД КРЫЛЬЦА 100М2	0.340	43.30	0.99	15.	1.	0.	7.19	2.
				3.57	0.30			0.	0.39	0.
288	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-100 М3	2.200	29.30		64.	4.		2.90	6.
				1.62						
289	11-55(ССЦ МО Т.1 П. П.2-6,2-5)	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩ.40ММ 100М2	0.120	74.49	0.95	9.	1.	0.	18.80	2.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 70+(28,1-25,9)*2,04								
290	11-56(ССЦ МО Т.1 П. П.2-6,2-5) (М=4)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	0.120	58.89	0.92	7.	0.	0.	1.36	0.
				0.64	0.28			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: (13,6+(28,1-25,9)*0,51)*4								
291	11-55(ССЦ МО Т.1 П. П.2-6,2-5)	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩ.10ММ 100М2	0.050	74.49	0.95	4.	0.	0.	18.80	1.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 70+(28,1-25,9)*2,04								
292	11-56(ССЦ МО Т.1 П. П.2-6,2-5) (М=2)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-0.050	29.44	0.46	-1.	-0.	-0.	0.68	-0.
				0.32	0.14			-0.	0.18	-0.
		ЦЕНА ЕД.: (13,6+(28,1-25,9)*0,51)*2								
293	11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЦЦО) ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА 100М2	0.160	628.00	2.32	100.	16.	0.	166.00	27.
				99.00	0.70			0.	0.90	0.
294	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-200 ТОЛЩ.20ММ 100М2	0.160	12.30	1.74	2.	3.	0.	40.20	6.
				20.50	0.52			0.	0.67	0.
295	11-68	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-0.160	31.60	0.28	-5.	-0.	-0.	1.06	-0.
				0.59	0.08			-0.	0.10	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*2								
296	26-31	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	10.660	35.90	1.23	383.	135.	13.	21.30	227.
				12.70	0.37			4.	0.48	5.
297	СЦМ 1-4-115	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-	10.340	18.30		189.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		16А	М3								
298	6-80	УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МИНЕРАЛО-		0,008	470,00	2,20	42,1	2,	0,	34,40	3,
		ВАТНЫХ ПЛИТ	Т		20,20	0,66			0,	0,85	0,
299	7-746 (ДОП.1)	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛОСКИХ	100М2	1,150	176,00	23,40	202,1	48,	27,	72,20	83,
					41,00	7,19			8,	9,28	11,
300	СЦМ 1-1-30	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,390	640,00		250,1				
301	7-66А (ДОП.1)	УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ВЕНТБЛОКОВ	ШТ	3,000	1,40	0,13	4,1	2,	0,	1,01	3,
					0,59	0,05			0,	0,06	0,
302	ССЦ ЧО Т.1 П. 11-243	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПТ12,5-6,6	М2	1,400	5,10		7,1				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1777,	200,	62,	-	475,
			РУБ.					(322)	10,		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				67786,	5150,	2107,	-	9770,
			РУБ.					(7257)	716,		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				67602,	5140,	2096,	-	9755,
			РУБ.					(7240)	712,		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				184,	6,	11,	-	15,
			РУБ.					(17)	4,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		11154,	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 41,00%)		16,	(7)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1020,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2011,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				78956,	7161,	2107,	-	10790,
			РУБ.					(7269)	716,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		6316,	(3193)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				85272,	7161,	2107,	-	-
			РУБ.						716,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(10457)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10790,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7877,	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../Р.ПРОНИНА /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 16-1

N п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР. 5,7	ВСЕГО ПО ГР. 5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ, % СУММЫ ПО ГР. 7	В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ, % СТОИМОСТИ ПО ГР. 10,11	ВСЕГО ПО ДАННЫМ ГР. 10,11, 12,13	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ / СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	460.	0.0	76.	43.	579.	124.	333. / 107.	0.	201.	658.	0.68 / 0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ		0.0	5232.	0.0	863.	488.	6583.	174.	192. / 66.	0.	161.	527.	7.72 / 0.00
3	.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ		0.0	436.	0.0	72.	41.	549.	32.	16. / 4.	0.	21.	69.	0.64 / 0.00
4	КАРКАС		0.0	9692.	0.0	1599.	903.	12194.	457.	342. / 122.	0.	352.	1151.	14.30 / 0.00
5	СТЕНЫ		0.0	17398.	0.0	2871.	1622.	21891.	980.	611. / 218.	0.	700.	2291.	25.67 / 0.00
6	ПЕРЕКРЫТИЕ		0.0	1547.	0.0	255.	144.	1946.	33.	25. / 9.	0.	26.	84.	2.28 / 0.00
7	.ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ		0.0	10899.	0.0	1798.	1016.	13713.	766.	244. / 79.	0.	444.	1454.	16.08 / 0.00
8	ПЕРЕГОРОДКИ		0.0	3377.	0.0	557.	315.	4249.	213.	84. / 28.	0.	131.	428.	4.98 / 0.00
9	.ПОЛЫ		0.0	9016.	0.0	1488.	840.	11344.	987.	84. / 26.	0.	471.	1542.	13.30 / 0.00
10	ЛЕСТНИЦЫ		0.0	693.	0.0	100.	63.	856.	42.	24. / 9.	7.	29.	102.	1.00 / 0.00
11	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ		0.0	2437.	0.0	402.	227.	3066.	145.	30. / 6.	0.	77.	252.	3.60 / 0.00

12	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ	0.0	2294.	0.0	379.	214.	2887.	89.	24.	0.	50.	163.	3.39
									7.				0.00
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0.0	122.	0.0	20.	11.	153.	51.	3.	0.	24.	78.	0.18
									1.				0.00
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0.0	2406.	0.0	397.	224.	3027.	797.	33.	0.	365.	1195.	3.55
									14.				0.00
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	0.0	1777.	0.0	293.	166.	2236.	260.	62.	0.	142.	464.	2.62
									18.				0.00

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../Р.ПРОНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ N16-1
ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -1,92 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 .ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	16-20(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-150 МРЗ 50 М3	-2,960	33,56		-99,				
		ЦЕНА РА.: 31,7*(26,6-25,8*1,02)*1,07								
2	18-13	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА С УПЛОТНЯЮЩИМИ ДОБАВКАМИ М2	-3,000	86,50		-260,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-359.	0.	0.	-	0.
		2 .СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
3	ССЦ МО Т.1 П. 11-8	СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ СТЕН 30СМ М2	-500,250	20,20		-10105,				
4	18-75(Т.Ч. П.1.11)	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ. СТЕН 51ММ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА СВЫШЕ 4М М3	-23,650	41,80		-989,				
5	18-74	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ. СТЕН 51ММ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА ДО 4М М3	-0,330	42,10		-14,				
6	18-77(Т.Ч.	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНО-	-5,030	39,80		-200,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11)	ВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРА-									
		МИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 640ММ									
		ВЫСОТОЙ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3								
7	8-36	КЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫК-		-5,620	34,30		-193,				
		НОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ЭТАЖА									
		ДО 4М	М3								
8	17-445(ДОП.	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	ШТ	-11,000	0,29		-3,				
	81 Ч1)										
9	17-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	-1,000	1,55		-2,				
10	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ-		-0,308	64,40		-20,				
	П. 9-92	ЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3								
11	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ-		-0,089	65,70		-6,				
	П. 9-93	ЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 12М	М3								
12	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	-0,003	229,00		-1,				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	1										
13	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	-0,002	250,00		-0,				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	3										
14	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	-0,007	321,00		-2,				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	6										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-11536,	0,	0,	-	0,
		3 СТЕНЫ									
		ДОБАВИТЬ									
15	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ		519,710	19,60		10186,				
	П. 11-3	ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3									
		ТОЛЩИНОЙ СТЕН 25СМ	М2								
16	8-73	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНО-		11,110	45,10		501,				
		ВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИР-									
		ПИЧОМ ТОЛЩ.СТЕН 380ММ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА СВЫШЕ									
		4М	М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				10687,	0,	0,	-	0,
		4 ,ПОКРЫТИЕ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
17	12-287	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОНОМ Ј=600КГ/М3		-18,900	35,20		-665,				
			М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-665,	0,	0,	-	0,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
18	ССЦ Ч.2 П.362	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД19-25 М	-51.30	2.26		-116.				
19	ССЦ Ч.2 П.359	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД13-25 М	-1.30	1.92		-2.				
20	ПР-Т 07-27-01-88Г П.746	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД10-40, ПД13-40, ПД19-40 М	-9.40	3.83		-36.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,76+2,61+2,44								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-154.	0.	0.	-	0.
		ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
		ДОБАВИТЬ								
21	ССЦ Ч.2 П.359	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ П110-25, ПД13-25, ПД19-25 М	9.70	1.92		19.				
22	ПР-Т 07-27-01-88Г П.749	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД19-20 М	51.30	2.77		142.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,7+2,26+2,12								
23	ПР-Т 07-27-01-88Г П.742	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД13-20 М	1.30	2.66		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,59+1,92+1,80								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			164.	0.	0.	-	0.
		7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
24	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	-4.04	16.10		-65.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-65.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-1928.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			-1928.	0.	0.	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../Р.ПРОНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../Н.ЛИХАЧЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ N1А-1 ДЛЯ ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 40 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.86 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫГ.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫГ.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 ФУНДАМЕНТЫ									
		ДОБАВИТЬ									
1	16-20(ССЦ НО Т.1 П. 1-4,1-3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-150 МРЗ 50 М3	3.460	13.56		114.					
		ЦЕНА РД.: 31,7*(26,6-25,8*1,02)*1,02									
2	16-13 ССЦ НО Т.1 П. П.1-4,1-3	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М150 МРЗ 75 М3	0.200	36.26		7.					
		ЦЕНА РД.: 34,4*(26,6-25,8)*1,02*1,02*1,02									
3	16-13	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА С УПЛОТНЯЮЩИМИ ДОБАВКАМИ М2	3.000	86.50		260.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				381.	0.	0.	-	0.	
		2 СТЕНЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
4	ССЦ НО Т.1 П. 11-8	СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 ТОЛЩ. СТЕН 30СМ М2	-500.230	20.20		-10105.					
5	ССЦ НО Т.1 П. 11-3	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-43.000	19.60		-844.					
6	16-75	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ	-27.650	41.80		-1156.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 51ОММ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА СВЫШЕ 4М М3	0							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.			-12105.	0.	0.	-	0.
		7 СТЕНЫ								
		ДОБАВИТЬ								
7	ССЦ МО Т.1 П. 11-5	СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ СТЕН 35СМ М2	519.710	21.50		11174.				
8	ССЦ МО Т.1 П. 11-5	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2	43.000	21.50		925.				
9	8-77(Т.Ч. П.1.11)	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 640ММ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	37.340	39.80		1486.				
10	8-34	КЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ЭТАЖА ДО 4М М3	5.610	34.30		192.				
11	27-445(ДОП. 81 Ч1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т ШТ	9.000	0.29		3.				
12	27-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,5Т ШТ	1.000	1.55		2.				
13	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 3М М3	0.264	64.40		17.				
14	ССЦ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 12М М3	0.084	65.70		6.				
15	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.003	229.00		1.				
16	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.006	250.00		2.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.			13000.	0.	0.	-	0.
		8 ПОКРЫТИЕ								
		ДОБАВИТЬ								
17	12-287	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЕНОБЕТОНОМ Ј=400КГ/М3 М3	18.900	35.20		665.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.			665.	0.	0.	-	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ								
18	ССЦ Ч.2 П.362	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД19-25 М	-51,300	2,26		-116.				
19	ССЦ Ч.2 П.359	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД13-25 М	-1,300	1,92		-2.				
20	ПР-Т 07-27-01-80Г П.746	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД10-40, ПД13-40, ПД14-40 М	-9,700	109,73		-1064.				
		ЦЕНА РД.: 2,76*26112,44								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-1182.	0.	0.	-	0.
		6 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
		ДОБАВИТЬ								
21	ПР-Т 07-27-01-80Г П.751	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД19-30 М	51,300	3,51		180.				
		ЦЕНА РД.: 2,44*2,9512,76								
22	ПР-Т 07-27-01-80Г П.744	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД13-30 М	1,300	3,39		4.				
		ЦЕНА РД.: 2,12*2,1911,80								
23	ПР-Т 07-27-01-80Г П.747	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД10-45, ПД13-45, ПД14-45 М	9,700	4,17		40.				
		ЦЕНА РД.: 3,10*2,6112,40								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				224.	0.	0.	-	0.
		7 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
24	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	4,000	16,10		65.				
25	16-85	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ1-РМ6 ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,014	329,00		5.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				70.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				1861.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				1861.	0.	0.	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ

СОСТАВИЛ.....Пронина...../Р.ПРОНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихачева...../Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Полумина...../ПОЛУМИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N16-2-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ВОДОПРОВОДХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	89; ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.06 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛО	0.58 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.58 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.16 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ М	5.000	3.29 / 0.27	0.05 / 0.02	16.	1.	0. / 0.	0.46 / 0.03	2. / 0.
2	16-21	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 65ММ Т	0.020	468.00 / 26.60	2.60 / 0.78	9.	1.	0. / 0.	46.40 / 1.01	1. / 0.
3	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	40.000	1.20 / 0.23	0.01	48.	9.	0.	0.37	15.
4	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	43.000	1.35 / 0.23	0.01	58.	10.	0.	0.37	16.
5	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	27.000	1.36 / 0.23	0.01	37.	6.	0.	0.37	10.
6	16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10.000	1.58 / 0.23	0.01	16.	2.	0.	0.37	4.
7	16-45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	3.500	1.79 / 0.23	0.01	6.	1.	0.	0.37	1.
8	16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	13.500	2.21	0.03	30.	4.	0.	0.48	6.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-									
		НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М		0,29	0,01			0,	0,01	0,
9	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ		1,370	3,94		5,	5,		5,16	7,
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО									
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		3,73						
10	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ		0,050	4,22		0,	0,		5,16	0,
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО									
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М		3,73						
11	16-135	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДИАМ.50ММ	ШТ	1,000	1,66	0,13	2,	1,	0,	1,51	2,
					0,97	0,04			0,	0,05	0,
12	11-3-0-2250	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР ДИАМ.50ММ	ШТ	1,000	24,00		24,				
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ									
13	11-3-0-109	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ.		10,000	1,14		11,				
		15ММ	ШТ								
14	11-3-0-110	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ.		13,000	1,37		18,				
		20ММ	ШТ								
15	11-3-0-111	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ.		2,000	1,59		3,				
		25ММ	ШТ								
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ									
16	11-3-0-111	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ.		1,000	1,59		2,				
		25ММ	ШТ								
17	11-3-0-1485	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ		35,000	3,05		107,				
		КАРКАСОМ БП-2,5-31,5-У	М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				392,	48,	0,	-	68,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,50%	(НУЧП - 0,00%)		52,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	9,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				444,	49,	0,	-	69,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 48,00%)		36,	(18)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1	РУБ.				480,	49,	0,	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(58)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	69,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	49,	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
18	1-900	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0,070	74,50		5,	9,		154,00	11,
					74,50						
19	1-900	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0,070	46,00		3,	3,		99,30	7,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				46.00						
20	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	0.200	7.71	0.20	2.	0.	0.	3.10	1.
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2								
				2.05	0.06			0.	0.08	0.
21	13-153	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	0.200	20.60	0.24	4.	1.	0.	4.60	1.
	(М=2)	ПФ-115 В ДВА СЛОЯ 100М2								
				3.02	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				14.	9.	0.	-	20.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				16.	9.	0.	-	20.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1.	(4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				17.	9.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(13)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	20.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	9.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				406.	49.	0.	-	84.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				14.	9.	0.	-	20.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				392.	40.	0.	-	64.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		52.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				460.	59.	0.	-	89.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		37.	(22)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				497.	59.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(71)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	89.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	59.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N16-2-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ВОДОПРОНОДХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)(ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	187. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.14 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛО	0.58 РУБ.
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.58 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.16 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-262 1,37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД-20С М	40.000	1.39		56.	35.		0.68		19.
				0.88	0.03			1.	0.04		2.
2	16-263(1-5-19-488,544)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД-25С М	43.000	1.36	0.02	58.	31.	1.	1.19		51.
		ЦЕНА ЕД.: 1,33-0,151+0,183		0.72	0.01			0.	0.01		1.
3	16-264(1-5-19-482,545)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД-32С М	27.000	1.79	0.02	48.	26.	1.	1.56		42.
		ЦЕНА ЕД.: 1,79-0,249+0,248		0.96	0.01			0.	0.01		0.
4	16-265(1-5-19-483,546)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД-40С М	10.000	1.90	0.03	19.	0.	0.	1.35		14.
		ЦЕНА ЕД.: 1,92-0,368+0,346		0.83	0.01			0.	0.01		0.
5	16-266(1-5-19-484,547)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД-50С М	3.500	2.28	0.03	8.	3.	0.	1.35		5.
		ЦЕНА ЕД.: 2,29-0,552+0,54		0.83	0.01			0.	0.01		0.
6	16-267(1-5-19-485,548)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД63С М	13.500	2.59	0.06	35.	13.	1.	1.57		21.
				0.95	0.02			0.	0.03		0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 2,66-0,866+0,799									
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1.240	3.94 3.73		5.	5.		5.16	6.
8	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0.140	4.22 3.73		1.	1.		5.16	1.
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ									
9	1-3-0-109	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 15ММ	ШТ	10.000	1.14		11.				
10	1-3-0-110	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 20ММ	ШТ	13.000	1.37		18.				
11	1-3-0-111	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 25ММ	ШТ	2.000	1.59		3.				
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ									
12	1-3-0-111	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 25ММ	ШТ	1.000	1.59		2.				
13	1-3-0-1485	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ВП-2,5-31,5-У	М	35.000	3.05		107.				
14	16-135	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ДИАМ.50ММ	ШТ	1.000	1.60 0.97	0.13 0.04	2.	1.	0. 0.	1.51 0.05	2. 0.
15	1-3-0-2250	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР ДИАМ.50ММ	ШТ	1.000	24.00		24.				
16	1-3-0-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	10.000	0.59		6.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				403.	123.	3.	-	164.
			РУБ.					(126)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		54.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				457.	133.	3.	-	169.
			РУБ.					(126)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		37.	(55)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				494.	133.	3.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(181)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	169.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	134.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0.070	74.50		5.	5.		150.00	11.
					74.50						
18	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0.070	46.00		3.	3.		99.30	7.
					46.00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8.	8.	0.	-	18.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9.	8.	0.	-	18.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		1.	(4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				10.	8.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(12)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	18.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				411.	131.	3.	-	182.
			----						-------		
			РУБ.					(134)	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				8.	8.	0.	-	18.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				403.	123.	3.	-	164.
			----						-------		
			РУБ.					(126)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		54.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				466.	141.	3.	-	187.
			----						-------		
			РУБ.					(134)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		37.	(59)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				503.	141.	3.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(193)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	187.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	142.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-3

К ТИПОВОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ВОДОПРОВОДГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 73. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 0.57 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.57 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.16 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	55.000	1.20 / 0.23	0.01	66.	13.	1.	0.37	20.
2	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	26.500	1.35 / 0.23	0.01	36.	6.	0.	0.37	10.
3	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	7.000	1.36 / 0.23	0.01	10.	2.	0.	0.37	3.
4	16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	16.000	1.58 / 0.23	0.01	25.	4.	0.	0.37	6.
5	16-45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10.000	1.79 / 0.23	0.01	18.	2.	0.	0.37	4.
6	16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	31.000	2.21 / 0.29	0.03 / 0.01	69.	9.	1. / 0.	0.48 / 0.01	15. / 0.
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1.460	3.94 / 3.73		6.	5.		5.16	8.
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ									
8	2307-10184	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ. 15ММ	ШТ	7.000	0.99		7.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*1,098									
9	2307-10185	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ. 20ММ	ШТ	10.000	1.21		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,1*1,098									
10	2307-10186	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ. 25ММ	ШТ	2.000	1.71		3.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,56*1,098									
11	2307-10189	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ. 50ММ	ШТ	1.000	4.45		4.				
		ЦЕНА ЕД.: 4,05*1,098									
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ									
12	2307-10185	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ. 20ММ	ШТ	6.000	1.21		7.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,1*1,098									
13	1-3-0-1484	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ВГШ-2,5-25-У	М	60.000	2.23		134.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				397.	41.	2.	-	66.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		53.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				450.	51.	2.	-	71.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		36.	(19)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				486.	51.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(62)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	71.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	51.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
14	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0.240	7.71	0.20	2.	0.	0.	3.10	1.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
15	13-153 (М=2)	ОКАРСКА ОГРУНТОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В ДВА СЛОЯ	100М2	0.240	20.60	0.24	5.	1.	0.	4.60	1.
					3.02	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7.	1.	0.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8.	1.	0.	-	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		1.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				9.	1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				404.	42.	2.	-	68.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7.	1.	0.	-	2.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				397.	41.	2.	-	66.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		53.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,10			-	10.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				458.	52.	2.	-	73.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		37.	(19)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				495.	52.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(61)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	73.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	52.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-4-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА КАНАЛИЗАЦИЮБЫТОВУЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 197. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.13 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 1.31 РУБ.
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.31 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.35 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-27	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	8.000	1.71	0.01	14.	3.	0.	0.60	5.
				0.36						
2	16-28	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	49.000	3.01	0.03	147.	19.	1.	0.65	32.
				0.39	0.01			0.	0.01	1.
3	16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	31.000	3.21	0.02	100.	14.	1.	0.72	22.
				0.45	0.01			0.	0.01	0.
4	16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	22.000	4.59	0.03	101.	11.	1.	0.79	17.
				0.49	0.01			0.	0.01	0.
5	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	2.000	6.31	0.02	13.	1.	0.	0.40	1.
				0.29	0.01			0.	0.01	0.
6	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	12.000	14.60	0.03	175.	14.	0.	1.85	22.
				1.14	0.01			0.	0.01	0.
7	17-21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	5.000	18.60	0.07	93.	7.	0.	2.19	11.
				1.37	0.02			0.	0.03	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	4,000	23,20	0,13	93.	6.	1.	2,44	10.
					1,49	0,01			0.	0,05	0.
9	17-89	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ РС-2	КОМПЛ.	6,000	9,10	0,04	55.	4.	0.	1,02	6.
					0,63	0,01			0.	0,01	0.
10	17-53(1-3-10-1506)	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ НАСТОЛЬНОГО СМ-УМ-Н	ШТ	19,000	5,75	0,11	109.	10.	0.	0,02	16.
					0,51						
		ЦЕНА РД.: 0,59+5,16									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				900.	89.	4.	-	143.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		120.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	22.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1020.	111.	4.	-	154.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		82.	(41)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				1102.	111.	4.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(130)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	154.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	111.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0,170	74,50		13,1	13,1		154,00	26.
					74,50						
12	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100М3		0,170	46,00		8,1	8,1		99,10	17.
					46,00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				21.	21.	0.	-	43.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		3.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				24.	22.	0.	-	43.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		2.	(9)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				26.	22.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(30)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	43.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	22.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				921.	110.	4.	-	186.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			21.	21.	0.	-	43.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			999.	89.	4.	-	143.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)	3.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)	120.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	22.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1044.	132.	4.	-	197.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0.00%	(НУЧП - 44.00%)	84.	(59)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1128.	132.	4.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(164)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	197.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	132.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кринц.....И.М.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Инк.....СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихач.....РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Инк.....ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-4-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА КАНАЛИЗАЦИЮБЫТОВУЮ(ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 184. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 1.21 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.21 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.33 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ТК-ПВХ-50 М	39.000	1.92 / 0.58		75.	15.		0.61	24.
2	16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ТК-ПВХ-110 М	71.000	3.10 / 0.37	0.01	220.	26.	1.	0.58	41.
3	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	2.000	6.31 / 0.29	0.02 / 0.01	13.	1.	0. / 0.	0.46 / 0.01	1. / 0.
4	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	12.000	14.60 / 1.14	0.03 / 0.01	175.	14.	0. / 0.	1.85 / 0.01	22. / 0.
5	17-21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	5.000	18.60 / 1.37	0.07 / 0.02	93.	7.	0. / 0.	2.19 / 0.03	11. / 0.
6	17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	4.000	23.20 / 1.49	0.13 / 0.04	93.	6.	1. / 0.	2.44 / 0.05	10. / 0.
7	17-89	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТАЛЬНЯЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАН-	6.000	9.18	0.04	55.	4.	0.	1.02	6.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОЙ РС-2	КОМПЛ.								
					0.63	0.01			0.	0.01	0.
8	17-53(1-3-0-1506)	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ НАСТОЛЬНОГО СМ-УМ-Н ШТ		19.000	5.75	0.01	109.	10.	0.	0.82	16.
					0.51						
		ЦЕНА ЕД.: 0,59+5,16									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				833.	83.	2.	-	131.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		111.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	20.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				944.	103.	2.	-	141.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		76.	(37)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1020.	103.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(122)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	141.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	103.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
9	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0.170	74.50		13.	13.		154.00	26.
					74.50						
10	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100М3		0.170	46.00		8.	8.		99.30	17.
					46.00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				21.	21.	0.	-	43.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				24.	22.	0.	-	43.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(9)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				26.	22.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(30)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	43.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	22.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				854.	104.	2.	-	174.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				21.	21.	0.	-	43.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				833.	83.	2.	-	131.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		111.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	21.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				968.	125.	2.	-	184.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		77.	(47)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1045.	125.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(153)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	184.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	125.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА КАНАЛИЗАЦИЮ ДОЖДЕВУЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 39. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 0.17 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.17 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.05 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-264(1-5-9-460,545)	ПРОКЛАДКАТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД-32СЛ М	1.000	1.82	0.02	2.	1.	0.	1.56	2.
				0.96	0.01			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,79-0,25+0,28								
2	16-269(1-5-9-465,551)	ПРОКЛАДКАТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД-110СЛ М	15.000	2.82	0.06	42.	14.	1.	1.57	24.
				0.95	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 3,45-2,57+1,94								
3	16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	4.000	2.28	0.45	9.	7.	2.	2.70	11.
				1.69	0.14			1.	0.18	1.
4	1-3-0-2224	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ВР-9 ШТ	4.000	16.00		64.				
5	1-3-0-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	4.500	0.59		3.				
6	1-3-0-1008	КРАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 11Ч36К ДИАМ.32ММ ШТ	1.000	1.50		2.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				122.	22.	3.	-	38.
		РУБ.					(25)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		16.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				138.	25.	3.	-	39.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0.00%	(НУЧП - 44.00%)		11.	(11)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				149.	25.	3.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(36)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	39.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	26.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				122.	22.	3.	-	38.
			РУБ.					(25)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		16.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				138.	25.	3.	-	39.
			РУБ.					(25)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0.00%	(НУЧП - 44.00%)		11.	(11)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				149.	25.	3.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(36)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	39.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	26.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....  ...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....  ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....  ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ........../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.68 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.25 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 294. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.20 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 1.95 РУБ.
ОБЬЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.95 РУБ.
ОБЬЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.53 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	35.000	0.86 / 0.21	0.01	30.	7.	0.	0.35	12.
2	16-35 (СЦМ1-13,129)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20Х2ММ М ЦЕНА ЕД.: 0,86-0,26+0,2	155.000	0.80 / 0.21	0.01	124.	33.	2.	0.35	54.
3	16-36 (СЦМ1-14,0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25Х2,2ММ М ЦЕНА ЕД.: 0,91-0,31+0,24*1,089	160.000	0.86 / 0.21	0.01	138.	34.	2.	0.35	56.
4	16-37 (СЦМ1-15,130)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32Х2,2ММ М ЦЕНА ЕД.: 1,03-0,42+0,32	130.000	0.93 / 0.21	0.01	121.	27.	1.	0.35	46.
5	16-39 (СЦМ1-17,0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 38Х2,2ММ М ЦЕНА ЕД.: 1,29-0,67+0,37*1,089	40.000	1.02 / 0.21	0.01	41.	8.	0.	0.35	14.
6	16-66 (СЦМ1-137,139)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57Х2,5ММ М ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+0,63*1,089	25.000	1.65 / 0.41	0.05 / 0.02	41.	10.	1. / 0.	0.66 / 0.03	17. / 1.
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	2.550	3.94		10.	10.		5.16	13.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ.ДО 50ММ	100М		3.73						
8	18-106	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ДНИЩЕМ ДИАМ. 159ММ	ШТ	4.000	7.29	0.12	29.	5.	0.	2.00	8.
					1.22	0.04			0.	0.05	0.
9	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	65.410	0.66	0.06	43.	16.	4.	0.45	29.
					0.25	0.02			1.	0.03	2.
10	2407-0009 (ДОП.5)	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МС-140	ЭКМ	65.410	8.41		550.				
		ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,137									
11	18-120	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ КОМФОРТ-20	ЭКМ	25.000	0.26	0.03	7.	6.	1.	0.38	10.
					0.22	0.01			0.	0.01	0.
12	СЦМ 3-924	СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ КОМФОРТ-20	ЭКМ	25.000	4.86		122.				
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ									
13	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	27.000	1.20		32.				
14	СЦМ 3-93	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6.000	1.65		10.				
15	СЦМ 3-94	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	2.000	2.15		4.				
		I СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
16	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0.250	23.40	0.24	6.	3.	0.	18.80	5.
					11.00	0.07			0.	0.09	0.
17	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	М3	0.250	56.50		14.				
18	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0.150	12.60	0.05	2.	2.	0.	21.10	3.
					11.80	0.02			0.	0.03	0.
19	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	1000М2	0.017	1870.00		32.				
20	26-75	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ АВ	100М2	0.015	9.58	0.06	0.	0.	0.	9.58	0.
					5.15	0.02			0.	0.03	0.
21	13-154	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬЮ		0.389	33.20	0.28	13.	1.	0.	4.60	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(М=2)	110-837 В 2 СЛОЯ	100М2	0	3,02	0,00			0,1	0,10	0,
		ЦЕНА ЕД.: 16,60Р									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				67.	6.	0.	-	10.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		11.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				78.	8,	0.	-	11,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		6.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				84.	8,	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(9)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8,	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1369,	162,	11,	-	272,
			РУБ.					(173)	2,		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				67,	6,	0,	-	10,
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1302,	156,	11,	-	262,
			РУБ.					(167)	2,		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			3,	3,	-	-	5,
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(3)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		11,	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		174,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	17,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	33,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1557,	198,	11,	-	294,
			РУБ.					(176)	2,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		125,	(77)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1682,	198,	11,	-	-
			РУБ.						2,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(253)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	294,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	294,	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНИСТ. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНИСТ. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В СМЕТУ IG-6 НА ОТОПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:								
		1 ИСКЛЮЧИТЬ:								
1	16-37(СШМ1-15,130)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.32Х2,2ММ ЦЕНА РД.: 1,03-0,42+0,52	-40,000 М	0,93		-37.				
2	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	-6,000 ЭКМ	0,88		-6.				
3	2407-0009 (ДОП.5)	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140 ЦЕНА РД.: 7,4+1,137	-6,000 ЭКМ	8,41		-73.				
4	18-120	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ КОМФОРТ-20	-6,100 ЭКМ	0,26		-2.				
5	11-3-8-924	СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ КОМФОРТ-20	-6,100 ЭКМ	4,86		-30.				
6	11-3-8-93	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДИАМ.25ММ	-2,000 ШТ	1,65		-3.				
7	13-154	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА	-0,240 100М2	33,20		-8.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-159.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			-159.	0.	0.	-	-
		2 ДОБАВИТЬ								
8	16-36(СШМ1-18,0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25Х2,2ММ	40,000 М	0,86		34.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 0,91-0,31+0,20*1,089									
9	11-3-0-92	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1БП ДИПМ.20ММ	ШТ	2.000	1.43		3.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				37.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				37.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-122.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-122.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ16-6
ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В СМЕТУ16-6 НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ								
		1 ДОБАВИТЬ:								
1	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	8.990	0.66		6.				
2	2407-0809 (ДОП.5)	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140 ЭКМ	8.990	8.41		76.				
		ЦЕНА ЕД.: 7,4+1,137								
3	18-120	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ КОМФОРТ-20 ЭКМ	4.700	0.26		1.				
4	1-3-0-924	СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ КОМФОРТ-20 ЭКМ	4.700	4.86		23.				
5	13-154	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 В ДВА СЛОЯ 100М2	1.800	33.20		60.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				166.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				166.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				166.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				166.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Зах...../ЗАХАРОВА /
ПРОВЕРИЛ.....Лихач...../ЛИХАЧЕВА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Ив...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА УЗЕЛУПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.76 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.40 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.15 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 15Н. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.11 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 0.88 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.88 РУБ.
ОБЪЕМ 3198.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.24 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНИСТОВ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-40 (СЦМ1-18,0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45Х2,5ММ М	2.000	1.26	0.03	3.	1.	0.	0.03	1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,61-0,86+0,47=1,089		0.27	0.01			0.	0.01	0.
2	16-66 (СЦМ1-137,139)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57Х2,5ММ М	10.000	1.65	0.05	17.	4.	0.	0.66	7.
		ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+0,63=1,089		0.41	0.02			0.	0.03	0.
3	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.120	3.94		0.	0.		5.16	1.
				3.73						
4	16-100	УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО ШТ	1.000	2.90	0.12	3.	1.	0.	0.92	1.
				0.59	0.04			0.	0.05	0.
5	СЦМ 3-2469	ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, НОМЕР 1 ШТ	1.000	19.60		20.				
6	16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	6.000	17.40	0.13	104.	6.	1.	1.51	9.
				0.97	0.04			0.	0.05	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.40ММ	ШТ	2.000	1.60	0.13	3.	2.	0.	1.51	3.
					0.97	0.04			0.	0.95	0.
8	ССЦМ3-2765	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15КЧ19П2 ДИАМ.32ММ	ШТ	2.000	5.42		11.				
9	16-100	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ.32ММ	ШТ	1.000	2.90	0.12	3.	1.	0.	0.92	1.
					0.59	0.04			0.	0.05	0.
10	170301-98	СТОИСОМТЬ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВКМС-32Г	ШТ	1.000	22.40		22.				
11	16-106	УСТАНОВКА ГРИЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	ШТ	2.000	40.50	0.51	81.	4.	1.	5.25	11.
					3.10	0.15			0.	0.19	0.
		СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ									
12	ГЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЧУГУННЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3.000	1.20		4.				
13	Ц12-698-10	МОНТАЖ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	21.000	6.30	0.81	132.	84.	17.	5.00	105.
					3.13	0.81			0.	0.91	0.
14	241829-106053	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	21.000	1.92		40.				
		ЦЕНА РД.: 1,75*1,098									
15	РМО 11-550-7	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ДИАМ.25ММ	ШТ	2.000	1.97	0.02	4.	0.	0.	3.00	6.
					1.77						
16	1704-50064	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД-25 ЦЕНА РД.: 70*1,05*1,012	ШТ	2.000	74.30		149.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				596.	91.	20.	-	105.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				311.	21.	3.	-	34.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				136.	70.	17.	-	111.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.70%	(НУЧП - 0.00%)		41.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		56.	(28)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	17.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				544.	188.	20.	-	155.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		44.	(49)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				149.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				149.				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				737.	188.	20.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(188)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	155.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	188.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРА-	0.100	23.00	0.24	2.	1.	0.	18.00	2.
		ЛОВАТНЫМИ М3								
				11.00	0.07			0.	0.09	0.
18	ГЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,Н-200 М3	0.100	56.50		6.				
19	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0.050	12.60	0.05	1.	1.	0.	21.10	1.
				11.00	0.02			0.	0.03	0.
20	ГЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Б-В 100М2	0.006	1870.00		11.				
21	26-75	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ 88 100М2	0.005	9.50	0.06	0.	0.	0.	9.50	0.
				5.15	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ.				20.	2.	0.	-	3.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				23.	1.	0.	-	3.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(1)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: РУБ.				25.	1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	1.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				616.	93.	20.	-	148.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				20.	2.	0.	-	3.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				311.	21.	3.	-	34.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				136.	70.	17.	-	111.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		41.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП - 52.00%)		56.	(28)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	18.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				567.	111.	20.	-	158.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		45.	(50)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				149.				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				149.				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				761.	111.	20.	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(191)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	150.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	111.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....(подпись).....И.М.КРИМИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....(подпись).....ИНЖ.Ш.Г.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ.....(подпись).....РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....(подпись).....ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0,55 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0,38 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0,10 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0,07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	101. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0,07 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ.	0,63 РУБ.
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0,63 РУБ.
ОБЪЕМ 3190,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0,17 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-36 (СЦМ1-14,0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25Х2,2ММ М	40.000	0,86	0,01	34.	8.	0.	0,35	14.
				0,21						
		ЦЕНА ЕД.: 0,91-0,31+0,24*1,089								
2	16-40 (СЦМ1-18,0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45Х2,5ММ М	20.000	1,26	0,03	25.	5.	1.	0,03	9.
				0,27	0,01			0.	0,01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,61-0,86+0,47*1,089								
3	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,600	3,94		2.	2.		5,16	3.
				3,73						
4	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДИАМ.159ММ ШТ	2,000	7,29	0,12	15.	2.	0.	2,00	4.
				1,22	0,04			0.	0,05	0.
5	18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДИАМ.273ММ ШТ	2,000	15,20	0,12	30.	2.	0.	2,00	4.
				1,22	0,04			0.	0,05	0.
6	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.40ММ ШТ	3,000	1,60	0,13	5.	3.	0.	1,51	5.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0,97	0,04			0,	0,05	0,
7	СЦМ3-2765	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛИ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ19П2ДИАМ.40ММ	ШТ	3,000	5,42		16,				
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ									
8	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,000	1,20		7,				
9	СЦМ 3-92	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,000	1,43		4,				
10	Ц12-698-10	МОНТАЖ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	6,000	6,50	0,01	38,	19,	5,	5,00	10,
					3,13	0,01			0,	0,01	0,
11	241829-06053	ОТБОРНЫЕ ОСТРОЙСТВА	ШТ	6,000	1,92		12,				
		ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098									
12	РМО 12-791-1 (П1=1,25)	МОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДИАМ.25ММ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ	ШТ	2,000	2,46	0,06	5,	4,	0,	3,75	7,
					2,19	0,01			0,	0,01	0,
		ЦЕНА ЕД.: 2,02*1,75*0,25									
13	ПР-Т 2307-10393 (К=1,03) (1,012)	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ89П2 ДУ25;РУ16	ШТ	1,000	47,38		47,				
		ЦЕНА ЕД.: 46*1,03									
14	ПР-Т 2307-10394 (К=1,03) (1,012)	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ89П2 ДУ50;РУ16	ШТ	1,000	54,59		55,				
		ЦЕНА ЕД.: 53*1,03									
15	18-214	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ЖИДКОСТНОГО ОРК1,20,01	ШТ	1,000	29,40	0,23	29,	1,	0,	1,23	1,
					0,77	0,07			0,	0,09	0,
16	18-215	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ЖИДКОСТНОГО ОРК2,10,00-01	ШТ	1,000	34,90	0,23	35,	1,	0,	1,23	1,
					0,77	0,07			0,	0,09	0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				359,	47,	6,	-	79,
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				214,	24,	1,	-	41,
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				43,	23,	5,	-	38,
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			1,	0,	-	-	1,
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		29,	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		10,	(9)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0,	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				305.	55.	6.	-	84.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		24.	(24)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				102.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				102.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1	РУБ.				431.	55.	6.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(87)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	84.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	55.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
17	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРА-		0.600	23.40	0.24	14.	7.	0.	18.80	11.
		ЛОВАТНЫМИ	М3								
					11.00	0.07			0.	0.04	0.
18	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-		0.600	56.50		34.				
		200	М3								
19	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ		0.200	12.60	0.05	3.	2.	0.	21.10	4.
			100М2								
					11.80	0.02			0.	0.03	0.
20	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-		0.022	1870.00		41.				
		6-В	1000М2								
21	26-79	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ 88	100М2	0.020	9.58	0.06	0.	0.	0.	9.58	0.
					5.15	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				92.	9.	0.	-	15.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		15.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.10			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				107.	12.	0.	-	16.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		9.	(4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.2	РУБ.				116.	12.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	12.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				451.	56.	6.	-	94.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				92.	9.	0.	-	15.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				214.	24.	1.	-	41.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				43.	21.	5.	-	30.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%			1.	0.	-	-	1.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		15.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	17.30%	(НУЧП - 0.00%)		29.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		18.	(9)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				412.	67.	6.	-	101.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		33.	(28)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				102.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				102.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				547.	67.	6.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(100)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	101.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	67.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.М.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	4.63 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	3.34 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	1.27 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.62 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	722. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.47 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ.	5.36 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	5.36 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА.	1.45 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	20-845	УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5М3/ЧАС ШТ	1.000	2.52	0.10	3.	2.	0.	4.14	4.
				2.42	0.03			0.	0.04	0.
2	2308-5148 (ДОП.46)	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА ТЕПЛАТП05-Т2РК-01 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1000*1,05*1,012	1.000	1062.60		1063.				
3	20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО0,125Т ШТ	3.000	6.09	0.43	18.	8.	1.	5.12	15.
				2.83	0.30			1.	0.39	1.
4	СЦМ 3-757	КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4 ШТ	1.000	38.60		39.				
5	СЦМ 3-746	КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ6-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-12,73 ШТ	1.000	46.10		46.				
6	20-710 (1501-01395, 10060)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРАВЦ-14-46-2 С ЭЛ.ДВИГ-.4АА56В4 ШТ	1.000	85.21	0.13	85.	2.	0.	3.96	4.
				2.34	0.04			0.	0.05	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 72,7+(36-24)*1,03*1,012								
7	20-712	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АВ0В4 ШТ	1.000	97.80 4.55	0.30 0.09	98.	5.	0. 0.	7.96 0.12	8. 0.
8	20-713	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 112М4 ШТ	1.000	159.00 5.98	0.69 0.21	159.	6.	1. 0.	10.40 0.27	10. 0.
9	20-714 (1501-01416, 01414)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРАВЦ14-46-5 С ЭЛД.ДВИГ-.4А112МВ6 ШТ	1.000	171.77 5.98	0.69 0.21	172.	6.	1. 0.	10.40 0.27	10. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 202-(113-84)*1,03*1,012								
10	20-736	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 ШТ	1.000	46.80 2.37	0.08 0.02	47.	2.	0. 0.	3.80 0.03	4. 0.
11	20-1002	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО38 10ШТ	1.000	9.14 2.13	0.01	9.	2.	0.	3.40	3.
12	20-1003	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО39 10ШТ	1.000	12.80 2.51	0.02 0.01	13.	3.	0. 0.	4.02 0.01	4. 0.
13	20-1004	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО40 10ШТ	1.000	15.40 2.82	0.02 0.01	15.	3.	0. 0.	4.48 0.01	4. 0.
14	20-802	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО СУХОГО ШТ	1.000	9.29 7.45	1.08 0.32	9.	7.	1. 0.	13.00 0.41	13. 0.
15	2308-Д4637 (ДОП.22)	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФР-5 ШТ	1.000	207.21		207.				
		ЦЕНА ЕД.: 195*1,05*1,012								
16	20-450	УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГОКВУ 600Х1000 ШТ	2.000	26.40 1.50	0.07 0.02	53.	3.	0. 0.	2.56 0.03	5. 0.
17	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	61.000	1.48 0.84	0.05 0.02	90.	51.	3. 1.	1.34 0.03	82. 2.
18	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	8.000	1.63 0.84	0.05 0.02	13.	7.	0. 0.	1.34 0.03	11. 0.
19	20-407 (М=2)	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВОЙ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ Р300 1ШТ	7.000	2.96 1.68	0.10 0.04	21.	12.	1. 0.	2.68 0.05	19. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,48*2								
20	20-440	УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО 250Х250 1ШТ	1.000	9.23	0.02	9.	1.	0.	1.22	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0.71	0.01			0.	0.01	0.
21	20-475	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХКРУГЛОГО СЕЧЕ-НИЯ ДИАМ.ДО 500ММ ШТ	2.000	1.71	0.05	3.	2.	0.	2.07	4.
				1.22	0.02			0.	0.03	0.
22	СЦМ 3-571	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р ШТ	1.000	10.40		10.				
23	СЦМ 3-573	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р500Р ШТ	1.000	18.20		18.				
24	СЦМ 3-578	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р200Х200Р ШТ	2.000	4.66		9.				
25	20-525	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 ШТ	3.000	8.31	0.03	25.	7.	0.	4.10	12.
				2.38	0.01			0.	0.01	0.
26	20-528	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500 ШТ	1.000	19.30	0.09	19.	3.	0.	5.10	5.
				2.95	0.01			0.	0.04	0.
27	20-488	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 315 ШТ	1.000	5.15	0.01	5.	2.	0.	2.09	3.
				1.72						
28	20-490	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 500 ШТ	1.000	9.93	0.02	10.	2.	0.	3.04	4.
				2.28	0.01			0.	0.01	0.
29	20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	6.000	11.90	0.10	71.	10.	1.	2.07	17.
				1.63	0.03			0.	0.04	0.
30	20-538	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400 ШТ	2.000	20.00	0.16	40.	4.	0.	3.48	7.
				1.99	0.05			0.	0.06	0.
31	20-662	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК В.00.00-02 ШТ	1.000	2.33	0.01	2.	0.	0.	0.78	1.
				0.43						
32	20-666	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК В.00.00-05 ШТ	1.000	5.23	0.01	5.	1.	0.	1.05	1.
				0.59						
33	20-669	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК В.00.00-08 ШТ	1.000	9.82	0.05	10.	1.	0.	1.54	2.
				0.85	0.02			0.	0.03	0.
34	20-670	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК В.00.00-09 ШТ	1.000	12.60	0.07	13.	1.	0.	2.15	2.
				1.18	0.02			0.	0.03	0.
35	20-674	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК Н.00.00-02 ШТ	1.000	2.15	0.01	2.	0.	0.	0.78	1.
				0.43						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	20-680	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК Н.00.00-07 ШТ	1.000	4.80	0.01	5.	1.	0.	1.05	1.
				0.59						
37	20-681	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК Н.00.00-08 ШТ	1.000	7.78	0.05	8.	1.	0.	1.54	2.
				0.85	0.02			0.	0.03	0.
38	20-682	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК Н.00.00-11 ШТ	1.000	9.26	0.05	9.	1.	0.	1.54	2.
				0.85	0.02			0.	0.03	0.
39	20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	3.000	16.20	0.47	49.	6.	1.	2.97	9.
				1.88	0.14			0.	0.18	1.
40	20-400	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	14.000	1.42	0.05	20.	12.	1.	1.34	19.
				0.84	0.02			0.	0.03	0.
41	20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100КГ	0.060	36.10	0.25	2.	0.	0.	5.73	0.
				3.50	0.08			0.	0.10	0.
42	20-696	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 100 КГ	0.050	35.90	0.46	2.	0.	0.	9.83	0.
				6.10	0.14			0.	0.18	0.
43	20-78	УСТАНОВКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200ММ М2	3.760	10.30	0.06	39.	3.	0.	1.63	6.
				0.93	0.02			0.	0.03	0.
44	20-79	УСТАНОВКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.500ММ М2	1.260	9.37	0.05	12.	1.	0.	1.29	2.
				0.73	0.02			0.	0.03	0.
45	20-111	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	15.750	5.71	0.04	90.	11.	1.	1.19	19.
				0.67	0.01			0.	0.01	0.
46	20-112	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	29.670	5.69	0.04	169.	17.	1.	1.02	30.
				0.58	0.01			0.	0.01	0.
47	20-108	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММРАЗМ.200Х200ММ М2	4.800	6.36	0.04	31.	4.	0.	1.54	7.
				0.88	0.01			0.	0.01	0.
48	20-115	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММРАЗМ.350Х400ММ М2	6.500	6.37	0.04	41.	4.	0.	1.19	8.
				0.67	0.01			0.	0.01	0.
49	20-118	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ РАЗМ.800Х400ММ М2	72.000	6.69	0.04	482.	28.	3.	0.70	50.
				0.39	0.01			1.	0.01	1.
50	20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	9.420	5.35	0.04	50.	8.	0.	1.54	15.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2		0.88	0.01			0.	0.01	0.
51	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	4.490	4.84	0.04	22.	5.	0.	1.19	5.
					0.67	0.01			0.	0.01	0.
52	20-7	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	19.780	4.87	0.04	96.	11.	1.	1.02	20.
					0.58	0.01			0.	0.01	0.
53	СЦМ 3-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	8.000	0.13		1.				
54	СЦМ 3-1490	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0.5	М2	0.550	3.01		2.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3541.	264.	17.	-	456.
			РУБ.					(281)	3.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				2241.	247.	15.	-	423.
			РУБ.					(262)	2.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				18.	8.	1.	-	16.
			РУБ.					(9)	1.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				12.	9.	1.	-	17.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			14.	13.	-	-	22.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(14)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		300.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 63.00%)		6.	(6)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		7.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	29.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	56.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2598.	333.	17.	-	507.
			РУБ.					(304)	3.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		208.	(130)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				1270.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				1270.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4076.	333.	17.	-	-
			РУБ.						3.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(434)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	507.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	336.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

55	17-742	УСТРОЙСТВО АСБОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ		1.645	151.00	1.80	248.	67.	3.	70.50	116.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2								
					40,80	0,54			1,	0,70	1,
56	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,337	7,71	0,20	3,	1,	0,	3,10	1,
					2,85	0,06			0,	0,08	0,
57	13-153 (М=2)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 И 2 СЛОЯ	100М2	0,337	20,60	0,24	7,	1,	0,	4,60	2,
					3,02	0,08			0,	0,10	0,
		ЦЕНА РД, 10,3=2									
58	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,250	20,40	0,17	5,	2,	0,	13,80	3,
					8,37	0,05			0,	0,06	0,
59	ГЦИМ 1-4-93	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М=75,100	М3	0,260	16,20		4,				
60	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,050	12,60	0,05	1,	1,	0,	21,10	1,
					11,80	0,02			0,	0,03	0,
61	ГЦИМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	100М2	0,000	1870,00		11,				
62	26-79	ПРОКЛЕЙКА ШОВ КЛЕЕМ 88	100М2	0,010	9,50	0,00	0,	0,	0,	9,50	0,
					5,15	0,02			0,	0,03	0,
63	13-225	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА БИТУМЕ	М2	45,000	1,83	0,21	82,	30,	9,	1,40	63,
					0,84	0,06			3,	0,08	3,
64	ГЦИМ 1-1-367	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	М2	52,100	0,25		13,				
65	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,270	20,40	0,17	6,	2,	0,	13,80	4,
					8,37	0,05			0,	0,06	0,
66	ГЦИМ 1-4-137	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ М=75 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ-21-24-52-75 МЯГКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ М=40	М3	0,200	13,10		4,				
67	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,650	12,60	0,05	8,	8,	0,	21,10	14,
					11,80	0,02			0,	0,03	0,
68	ГЦИМ 1-13-180	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	71,200	0,73		52,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				444,	120,	12,	-	200,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		73,	(132) (0)	4, -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	13,	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				517.	155.	12.	-	215.
			----						-------		
			РУБ.					(132)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		41.	(58)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1	РУБ.				558.	151.	12.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(140)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	215.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	157.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3985.	380.	29.	-	664.
			----						-------		
			РУБ.					(413)	7.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				444.	128.	12.	-	208.
			----						-------		
			РУБ.					(132)	4.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				2241.	247.	15.	-	423.
			----						-------		
			РУБ.					(262)	2.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				18.	8.	1.	-	10.
			----						-------		
			РУБ.					(9)	1.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				12.	9.	1.	-	17.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			14.	15.	-	-	22.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(14)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		73.	(8)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		300.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 63.00%)		6.	(6)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 52.00%)		7.	(5)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	36.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	69.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3115.	466.	29.	-	722.
			----						-------		
			РУБ.					(436)	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		249.	(188)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				1270.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				1270.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				4634.	466.	29.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(624)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	722.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	473.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /И.Н.КРИНИЦКАЯ /

ИНВ.N16-9 416-1-203 84 (V)
981

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.1
ЗАКАЗ N

СОСТАВИЛ.....ЕИИ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихач-...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....ЕИИ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ I6-9
ДЛЯ РАСЧЕТНОЙЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЪЕМ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЪЕМ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЪЕМ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		В СМЕТУ 16-9 НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		1 ИСКЛЮЧИТЬ										
1	СЦИЗ-769	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ6Б-П	ШТ	-1.000	52.80		-53.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				-53.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	РУБ.				-53.	0.	0.	-		0.
		2 ДОБАВИТЬ										
2	СЦИЗ-757	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КНСАБ-П	ШТ	1.000	38.60		39.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				39.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	РУБ.				39.	0.	0.	-		0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				-14.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-14.	0.	0.	-		0.

СОСТАВИЛ..... /ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ 16-9
ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		В СМЕТУ 16-9 НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ									
		1 ИСКЛЮЧИТЬ									
1	СЦМЗ-769	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ6Б-П	ШТ	-1.000	52.80		-53.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-53.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-53.	0.	0.	-	-
		2 ДОБАВИТЬ									
2	СЦМЗ-771	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ8Б-П	ШТ	1.000	71.50		72.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				72.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				72.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				19.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				19.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....[signature]...../ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....[signature]...../ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....[signature]...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ N ЭМ1-ЭМ9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4.49 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 4.49 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.85 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 752. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.49 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛО 5.20 РУБ.
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 5.20 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 1.41 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
							В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	А-612-11	УСТАНОВКА ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8506 100ШТ	0.010	472.00		5.	3.	0.	525.00	5.	
								0.	5.88	0.	
2	А-604-2	БРА ДО ПЯТИ ЛАМП 100ШТ	0.090	139.00		13.	4.	4.	85.00	8.	
								1.	16.38	1.	
3	А-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.150	103.00		15.	5.	0.	63.00	9.	
								0.	0.44	0.	
4	А-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.040	116.00		5.	2.	2.	81.00	3.	
								1.	23.48	1.	
5	А-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0.090	93.00		8.	3.	5.	57.00	5.	
								1.	20.90	2.	
6	А-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0.800	127.00		102.	43.	28.	97.00	78.	
								9.	14.32	11.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ									
7	А-599-3	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 10	0,130	303,00		39.	22.	9.	291,00	38.	
								4.	37,02	5.	
		100ШТ									
8	А-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	6,650	60,80		404.	156.	152.	41,00	273.	
								56.	10,84	72.	
		100М									
9	А-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	11,550	12,70		147.	87.	43.	13,00	150.	
								14.	1,52	18.	
		100М									
10	А-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,240	49,00		12.	9.	0.	68,00	16.	
								0.	0,00	0.	
		100ШТ									
11	А-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,640	23,80		15.	10.	0.	28,00	18.	
								0.	0,03	0.	
		100ШТ									
12	А-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,260	25,10		7.	4.	0.	31,00	8.	
								0.	0,03	0.	
		100ШТ									
13	А-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,010	30,00		0.	0.	0.	34,00	0.	
								0.	0,14	0.	
		100ШТ									
14	А-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,020	179,00		4.	2.	0.	159,00	3.	
								0.	1,50	0.	
		100ШТ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.			0.	776.	350.	243.	-	724.	0,00
		----						-------			
		РУБ.					(593)	86.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				776.	350.	243.	-	724.	
		----						-------			
		РУБ.					(593)	86.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		305.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	28.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	55.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	1081.	405.	243.	-	752.	
		----						-------			
		РУБ.					(593)	86.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		86.	(261)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	1167.	405.	243.	-	-	
		----						-------			
		РУБ.						86.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1167.		-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					-	(854)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	752.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.					-	491.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

15	15-17ДОП.16 П.02491 (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8506	ШТ	1.000	57.03		57.				
		ЦЕНА ЕД.: 53*1,076									
16	15-07П.3016 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НПО19Х60-Р2,0-01У4	ШТ	3.000	1.51		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,4*1,082									
17	15-07ДОП.4 П.53 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НБО05Х60-Р2,0-01У4	ШТ	9.000	1.24		11.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,15*1,082									
18	15-07П.5152 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60М	ШТ	12.000	1.35		16.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082									
19	15-07П.1041 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП02-100/Р53-01	ШТ	3.000	3.86		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 3,57*1,082									
20	15-07ДОП.3 П.1171 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001-У3	ШТ	4.000	4.44		18.				
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082									
21	15-07ДОП.3 П.1173 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-003-У3	ШТ	4.000	4.44		18.				
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082									
22	15-07ДОП.3 П.1175 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-005	ШТ	5.000	5.04		29.				
		ЦЕНА ЕД.: 5,4*1,082									
23	15-07ДОП.18 П.1201 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП14-2Х40-2И	ШТ	18.000	25.59		461.				
		ЦЕНА ЕД.: 23,65*1,082									
24	15-07 П.3101 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСО04-2Х40-001-УХЛ	ШТ	32.000	16.23		519.				
		ЦЕНА ЕД.: 15*1,082									
25	СЦМ 5-3-168	СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКИМ ОБРАМЛЕНИЕМ И ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ТИПА УСП-31-2Х40УХЛ4,УСП-35-		18.000	14.10		254.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2Х40УХЛ4 ШТ									
26	СЦМ 5-3-171	СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКИМ ОБРАМЛЕНИЕМ И ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ТИПА УСП-31-4.40УХЛ4,УСП-35-4.40УХЛ4 ШТ	10.000	27.60		276.					
27	СЦМ 5-3-174	СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКИМ ОБРАМЛЕНИЕМ И ПРИЗМАНИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА ТИПА УСП-31-6.40УХЛ4,УСП-35-6.40УХЛ4 ШТ	13.000	40.80		530.					
28	СЦМ 5-3-161	СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ПРОФИЛЬНЫМ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА ,СО СТАРТЕРНЫМ ПРА,ТИПА ЛП026Х40/Р-01УХЛ4,ТУ16-535.864-74 ШТ	3.000	9.20		28.					
29	15-07ДОП.18П.1201 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП14-2Х40-212УХЛ ШТ ЦЕНА ЕД.: 23,65*1,082	9.000	25.59		230.					
30	СЦМ 5-3-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	27.500	7.20		198.					
31	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. ТИПАВ0С-220 10ШТ	27.500	1.42		39.					
32	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.390	166.00		65.					
33	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0.275	191.00		53.					
34	СЦМ 5-2-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.760	49.20		37.					
35	СЦМ 5-2-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫ-	0.395	71.00		28.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТОИ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М									
36	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	2.800	0.99		3.					
37	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0.700	1.08		1.					
38	15-15П.7011 (К=1,074)	ЛАМПА Г220-230-150 ШТ	2.000	0.12		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,11*1,074									
39	15-04-01П.75 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 01-УР44-17-6-220 ШТ	24.000	0.35		8.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08									
40	15-04-08П.2001 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-02-6-220 ШТ	64.000	0.23		15.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,213*1,08									
41	СЦМ 5-2-164	ПРОВОД МИКРОФОННЫЙ С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПМПЭВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х0,35 1000М	0.026	122.00		3.					
42	СЦМ 5-2-159	ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗ ОЛЯЦИЕЙ С ОБМОТКОЙ ИЗПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНОЙ ПЛЕНКИ С ЭКРАНОМ ИЗСТАЛЬНОЙ ЛУЖЕНОЙ ПРОВОЛОКИ,МАРКИ РПШЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 3Х1,1 1000М	0.001	346.00		0.					
43	СЦМ 5-6-249	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2.000	13.70		27.					
44	24-05П.1365 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-74 ШТ	45.000	0.43		19.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082									
45	24-05П.1364 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73 ШТ	270.000	0.43		116.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	3076.	0.	0.	-	0.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3076.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	3076.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		246.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	3322.	0.	0.	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,1	РУБ.				3522.	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ1	РУБ.				0.	3852.	350.	243.	-	724.	0.00
		----							-------			
		РУБ.						(593)	86.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					3076.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					776.	350.	243.	-	724.	
		----							-------			
		РУБ.						(593)	86.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)			385.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-	28.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18				-	55.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				0.	4157.	405.	243.	-	752.	
		----							-------			
		РУБ.						(593)	86.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)			333.	(261)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...1	РУБ.				0.	4490.	405.	243.	-	-	
		----							-------			
		РУБ.							86.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...1	РУБ.				4490.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(854)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	752.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	491.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Фин.....ФИНОГЕНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Конк.....КОНОКОТИНА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Зар.....ЗАРУЗДИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ-1-ЭМ-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.81 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.53 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.43 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 409. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.27 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ. 2.09 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2.09 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.57 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1.000	2.60		3.	1.	0. 0.	2.00 0.01	2. 0.	
2	8-522-13	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А КОМПЛ.	1.000	3.90		4.	2.	0. 0.	3.00 0.03	3. 0.	
3	15-04 ДОП.12 П.04-508	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002 ШТ	4.000	11.60	46.						
4	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4.000	3.40		14.	6.	0. 0.	2.00 0.01	8. 0.	
5	СКЦ3-84 П.2-651	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5115-0З424-М ШТ	2.000	100.00	200.						
6	СКЦ3-84 П.2-651	МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5115-0З424-М ШТ	2.000	18.60		37.	19.	2. 1.	15.30 0.36	31. 1.	
7	СКЦ3-84	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙС-	1.000	185.00		185.	11.	1.	18.24	18.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.1-1А	ТВО ВРУ1-11-1Ф шт						0.1	0.46	0.1	
А	СКЦ3-А4	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГР11-	2.000	110.00	220.						
	П.2-548	73504-22У3 шт									
9	СКЦ3-А4	МОНТАЖ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	2.000	30.00		62.	24.	2.	19.52	39.	
	П.2-548	ШР11-73504-22У3 шт									
								1.	0.57	1.	
10	А-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕ-	0.010	430.00		4.	2.	0.	315.00	3.	
		СКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ									
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С						0.	4.12	0.	
		ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО									
		ГРУПП ДО 18 100шт									
11	А-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0.020	30.00		1.	0.	0.	34.00	1.	
		И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100шт									
								0.	0.14	0.	
12	А-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТК-	0.010	25.10		0.	0.	0.	31.00	0.	
		РЫТОЙ ПРОВОДКИ 100шт									
								0.	0.03	0.	
13	А-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬ-	0.270	1.34		0.	0.	0.	2.00	1.	
		НЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100м									
								0.	0.06	0.	
14	А-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬ-	0.270	27.00		0.	4.	1.	25.00	7.	
		НЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100шт									
								0.	0.31	0.	
15	А-397-2	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВ-	0.136	123.00		17.	4.	5.	49.00	7.	
		ЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА									
		ДО 400мм т						2.	14.71	2.	
16	А-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО	0.490	32.00		16.	5.	4.	16.00	8.	
		76мм ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ									
		100м						1.	2.94	1.	
17	А-406-7	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	0.080	43.00		4.	2.	1.	41.00	3.	
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ									
		ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80мм 100м						0.	2.88	0.	
18	А-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК-	0.440	54.00		24.	10.	10.	43.00	19.	
		ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25мм									
		100м						4.	12.55	6.	
19	А-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК-	0.010	64.10		1.	0.	0.	52.00	1.	
		ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40мм									
		100м						0.	12.82	0.	
20	А-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ-	0.280	34.80		10.	4.	3.	26.00	7.	
		ННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-									
		МЕТР ДО 25мм 100м						1.	4.97	1.	
21	А-417-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД	1.310	7.24		9.	8.	0.	10.00	13.	
		ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТР ДО 25ММ 100М						0.1	0.06	0.1	
22	А-41А-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-МЕТР ДО 32ММ 100М	0.080	8.44		1.	1.	0.1	11.00	1.	
								0.1	0.06	0.1	
23	А-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО-ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М	2.170	8.88		11.	5.	5.	4.00	9.	
								2.	0.92	2.	
24	А-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО-ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	0.420	6.02		3.	1.	1.	5.00	2.	
								0.	1.12	0.	
25	А-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО-ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0.100	9.29		1.	0.	0.	7.00	1.	
								0.1	1.88	0.1	
26	А-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М	5.640	1.21		7.	6.		2.00	11.	
27	А-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	1.050	1.38		1.	1.		2.00	2.	
28	А-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0.390	2.53		1.	1.		4.00	2.	
29	А-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУК-ЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕ-ЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1.710	37.50		64.	19.	39.	20.00	34.	
								13.	9.44	16.	
30	А-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИ-ЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО 2КГ 100М	0.290	20.60		6.	2.	0.	15.00	4.	
								0.	0.25	0.	
31	А-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0.460	60.00		28.	11.	10.	41.00	19.	
								4.	10.84	5.	
32	А-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0.200	48.00		10.	4.	3.	31.00	6.	
								1.	5.21	1.	
33	А-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАС-ТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	22.000	1.33		29.	10.		1.00	22.	
34	А-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛА-	6.000	2.17		13.	3.		1.00	6.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	ШТ									
35	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	ШТ	22.000	2,62		58.	41.	1.	3,00	66.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.			474.	652.	207.	88.	-	392.	0,00
			РУБ.					(295)	58.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			474.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	РУБ.	2,00%		9.						
		ИТОГО:	РУБ.			483.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ	РУБ.	2,00%		9.						
		ИТОГО:	РУБ.			492.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	7,00%		33.						
		ИТОГО:	РУБ.			525.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ	РУБ.	0,70%		3.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			528.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				432.	207.	88.	-	392.	
			РУБ.					(295)	58.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		188.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	17.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	32.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			528.	812.	239.	88.	-	409.	
			РУБ.					(295)	58.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0,00%	(НУЧП - 44,00%)		65.	(130)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			528.	877.	239.	88.	-	-	
			РУБ.						58.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1405.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(425)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	409.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	269.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

36	ССЦ Ч.1 П.8 СТР.65	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=60*3,5ММ ГОСТ3262-75	М	8,000	1,31		10.					
37	01-13 ТАБЛ.3.1 (К=1,089)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ 18*1,6ММ ГОСТ10704-76	М	11,000	0,17		2.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 0,16*1,089										
38	01-13 ТАБЛ.3.1 (К=1,089)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ 25*1,6ММ ГОСТ10704-76	М	34,000	0,24		8.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,22*1,089										
39	01-13 ТАБЛ.3.1 (К=1,089)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ 30*1,8ММ ГОСТ10704-76	М	1,000	0,30		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,28*1,089										
40	05-03-00124 (К=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	1000М	0,020	333,56		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 310*1,076										
41	05-03-00032 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	1000М	0,131	150,64		20.					
		ЦЕНА ЕД.: 140*1,076										
42	05-03-00033 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	1000М	0,008	247,48		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 230*1,076										
43	СЦМ 5-1- 1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,038	166,00		6.					
44	15-09 ТАБЛ.3-038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2,5ММ2	1000М	0,184	248,85		46.					
		ЦЕНА ЕД.: 221*1,126										
45	15-09 ТАБЛ.3-038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*95+1*35ММ2	1000М	0,050	2215,97		111.					
		ЦЕНА ЕД.: 1768*1,126										
46	15-09 ТАБЛ.5-077 ДОП.14 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2	1000М	0,674	15,62		11.					
		ЦЕНА ЕД.: 14*1,116										
47	СЦМ 5-2- 229	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,145	34,90		5.					
48	СЦМ 5-2- 230	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ		0,050	45,60		2.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 16									
		1000М									
49	15-09 ТАБЛ.5-077 ДОП.14 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.6ММ2 1000М	0,050	46,87		2,					
		ЦЕНА ЕД.: 42*1,116									
50	15-09 ТАБЛ.5-001 (К=1,116)	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1ММ2 1000М	0,124	25,11		3,					
		ЦЕНА ЕД.: 22,5*1,116									
51	24-16-49 П.1-062 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-Ш-18 1000М	0,089	174,24		2,					
		ЦЕНА ЕД.: 160*1,089									
52	24-16-49 П.1-064 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-Ш-22 1000М	0,041	223,25		9,					
		ЦЕНА ЕД.: 205*1,089									
53	24-16-49 П.1-066 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-Ш-32 1000М	0,001	402,93		0,					
		ЦЕНА ЕД.: 370*1,089									
54	СЦН 5-4-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-Ф-01- 10/220 ШТ	1,000	0,24		0,					
55	24-05 ДОП.15 П.1-1334 (К=1,073)	ЛОТОК НЛ-20-П2 ШТ	22,000	1,99		44,					
		ЦЕНА ЕД.: 1,85*1,073									
56	24-05 ДОП.15 П.1-1339 (К=1,073)	ЛОТОК НЛ-У4543 ШТ	4,000	0,43		2,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,073									
57	24-05 П.1-696 (К=1,073)	ПОЛКА К1161 ШТ	27,000	0,14		4,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,073									
58	24-05 П.1-861 (К=1,073)	СТОЙКА К1150 ШТ	27,000	0,24		6,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,22*1,073									
59	24-05 П.1-790 (К=1,073)	СКОБА К1157 ШТ	54,000	0,09		5,					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 0,084*1,073										
60	24-05 ДОП.15 П.1=1344 (К=1,073)	ПРИЖИМ ИЛ-ПРУ3	ШТ	44,000	0,05		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,046*1,073										
61	15-17 ДОП.16 П.02-490 (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НОУ-8501	ШТ	1,000	41,96		42.					
		ЦЕНА ЕД.: 39*1,076										
62	15-04 П.06=0408(К=1,08)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП3-25/Н2	ШТ	1,000	2,48		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,3*1,08										
63	15-04 П.17=0008 (К=1,082)	ВИЛКА ВПС-16-4	ШТ	1,000	7,25		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 6,7*1,082										
64	15-04 П.17=0007 (К=1,082)	РОЗЕТКА РПС-16-4	ШТ	1,000	7,68		8.					
		ЦЕНА ЕД.: 7,1*1,082										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	370.	0.	0.	-	0.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				370.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	370.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		30.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	400.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			400.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			474.	1007.	207.	88.	-	392.	0.00
			----						-------			
			РУБ.					(295)	30.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			474.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		9.						
	ИТОГО: ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		483. 9.						
	ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	7,00%		492. 33.						
	ИТОГО: КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0,70%		525. 3.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			528.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				370.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				632.	207.	88.	-	392.	
			----						-------			
			РУБ.					(295)	30.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		180.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	32.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			528.	1182.	239.	88.	-	409.	
			----						-------			
			РУБ.					(295)	30.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		95.	(130)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			528.	1277.	239.	88.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						30.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1805.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(425)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	409.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	269.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр...../КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Пахом...../ПАХОМОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Конокотина...../КОНОКОТИНА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Кац...../КАЦИЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 10.96 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 10.50 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.32 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 421. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.25 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ. 12.69 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 12.69 РУБ.
ОБЪЕМ 3198.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 3.44 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН С ВОДИТЕЛЕМ И Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2406 ДОП.39 П.00001 (К=1,012)	ЛИНИЯ ПРИЛАВКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ЛПС-А, ВЕС 0.950 Т КОМ	1.000	1125.34	1125.						0.95
		ЦЕНА ЕД.: 1112*1,012									
2	Ц28-928-3	МОНТАЖ ПРИЛАВКА ДЛЯ ПОДНОСОВ ЛПС-1 ШТ	1.000	0.12		0.	0.	0. / 7.00	0. / 0.32	7. / 0.	
3	Ц28-928-8	МОНТАЖ ПРИЛАВКА ДЛЯ ХОЛОДНЫХ И СЛАДКИХ БЛЮД ЛПС-2 ШТ	1.000	0.78		5.	4.	0. / 8.00	0. / 0.36	8. / 0.	
4	Ц28-928-9	МОНТАЖ ПРИЛАВКА-МАРМИТА ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД ЛПС-10 ШТ	1.000	5.71		6.	5.	0. / 10.00	0. / 0.52	10. / 0.	
5	Ц28-928-10	МОНТАЖ ПРИЛАВКА-МАРМИТА ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД ЛПС-17 ШТ	1.000	5.92		6.	5.	0. / 10.00	0. / 0.34	10. / 0.	
6	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕРЕР П.17	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС	19.740	0.03		1.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц28-928-5	МОНТАЖ ПРИЛАВКА ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ ЛПС-5 КОМ	1.000	5.12		6.	5.	0. 0.	9.00 0.32	9. 0.	
8	Ц28-928-7	МОНТАЖ ПРИЛАВКА КАССОВОГО ЛПС-7 ШТ	1.000	5.82		6.	5.	0. 0.	10.00 0.32	10. 0.	
9	Ц28-928-6	МОНТАЖ ПРИЛАВКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ЛПС-6 ШТ	1.000	4.12		4.	4.	0. 0.	7.00 0.32	7. 0.	
10	5А0107 П.1А0	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХ МЕСТНЫЙ ОП-10-945-4 ШТ	5.000	34.80	174.						
11	2406 П.10006	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЖЭСМ-2К, ВЕС 0.240 Т ШТ	1.000	280.00	280.						0.24
12	Ц28-927-4	МОНТАЖ ШКАФА ЖАРОЧНОГО ШЖЭСМ-2К ШТ	1.000	11.20		11.	11.	0. 0.	10.00 0.06	10. 0.	
13	2406 П.11003	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4, ВЕС 0.110 Т ШТ	1.000	137.00	137.						0.11
14	Ц28-927-1	МОНТАЖ ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЭСМ-2 КОМ	1.000	4.38		4.	4.	0. 0.	8.00 0.01	8. 0.	
15	2406 П.11004	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4, ВЕС 0.210 Т ШТ	2.000	227.00	454.						0.42
16	Ц28-927-2	МОНТАЖ ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЭСМ-4 ШТ	2.000	7.46		15.	15.	0. 0.	14.00 0.04	28. 0.	
17	2406 П.12001	СКОВОРОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЭСМ-0,2, ВЕС 0.200 Т ШТ	1.000	246.00	246.						0.20
18	Ц28-927-12 ДОП.1	МОНТАЖ СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЭСМ-0,2 ШТ	1.000	5.72		6.	6.	0. 0.	10.00 0.05	10. 0.	
19	2406 П.06003	КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-50М, ВЕС 0.020 Т ШТ	1.000	69.00	69.						0.02
20	Ц28-923-3	МОНТАЖ КИПЯТИЛЬНИКА КНЭ-50 ШТ	1.000	4.08		4.	4.		7.00	7.	
21	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕРЕР П.1.7	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС	139.700	0.05		4.					
22	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-2 ШТ	11.000	44.00	484.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				517.	133.	12.	-	215.
			РУБ.					(132)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		41.	(58)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				558.	133.	12.	-	-
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(190)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	215.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	137.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3985.	384.	29.	-	664.
			РУБ.					(413)	7.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				444.	120.	12.	-	208.
			РУБ.					(132)	4.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				2241.	247.	15.	-	423.
			РУБ.					(262)	2.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				18.	8.	1.	-	16.
			РУБ.					(9)	1.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				12.	9.	1.	-	17.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			14.	13.	-	-	22.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(14)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		73.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		300.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 63.00%)		6.	(6)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		7.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	36.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	69.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3115.	466.	29.	-	722.
			РУБ.					(436)	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		249.	(188)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				1270.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				1270.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				4634.	466.	29.	-	-
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(624)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	722.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	473.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....[signature]...../И.Н.КРИНЦКАЯ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2406 П.03041	МАШИНА ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНАЯ МРО-50-200, ВЕС 0.060 Т	КОМ	1.000	275.00	275.						0.06
39	Ц28-921-2	МОНТАЖ МАШИНЫ ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНОЙ МРО-50-200	КОМ	1.000	2.96		3.	3.	0.	5.00	5.	
									0.	0.01	0.	
40	2406 П.03031	МАШИНА КАРТОФЕЛЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ МОК-125, ВЕС 0.090 Т	ШТ	1.000	155.00	155.						0.09
41	Ц28-921-1	МОНТАЖ МАШИНЫ КАРТОФЕЛЕОЧИСТИТЕЛЬНОГО МОК-125	ШТ	1.000	4.42		6.	6.	0.	11.00	11.	
									0.	0.32	0.	
42	560101 П.185	СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ ОР-02-234-1	ШТ	2.000	67.00	134.						
43	560101 П.324	ШКАФ КНИЖНЫЙ ОН-4-730-4	ШТ	1.000	71.00	71.						
44	1708 П.1112	МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ОКА-4401, ВЕС 0.040 Т	ШТ	1.000	410.00	410.						0.04
45	Ц28-901-1	МОНТАЖ МАШИНЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ОКА-4401	ШТ	1.000	4.06		4.	4.	0.	7.00	7.	
									0.	0.51	0.	
46	241973 П.314	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1, ВЕС 0.030 Т	ШТ	2.000	31.00	62.						0.06
47	241973 П.322	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-5, ВЕС 0.040 Т	ШТ	3.000	33.50	101.						0.12
48	КАТАЛОГ ГИПРОТОРГА	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-6	ШТ	2.000	76.00	152.						
49	Ц28-У-5057 К=1,05	МОНТАЖ ВАН МОЕЧНЫХ	ШТ	7.000	4.72		33.	29.	1.	10.00	70.	
									0.	0.09	1.	
50	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ П.22 СТР.210	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-3	ШТ	1.000	47.50	48.						
51	2406 П.15012	МАШИНА ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МРХ-200, ВЕС 0.080 Т	КОМ	1.000	325.00	325.						0.08
52	Ц28-930-3	МОНТАЖ МАШИНЫ ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНОЙ МРХ-200	КОМ	1.000	5.51		6.	5.	0.	9.00	9.	
									0.	0.32	0.	
53	560101 П.143	ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА ШХВТ-5	ШТ	1.000	52.00	52.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2406 П.15013	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ РО-1М	ШТ	1.000	67.00	67.						
55	2406 П.01048	СЕКЦИЯ СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ СОЭСМ-2, ВЕС 0.280 Т	КОМ	2.000	413.00	826.						0.56
56	Ц28-911-1	МОНТАЖ СЕКЦИИ СТОЛА С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ СОЭСМ-2	КОМ	2.000	7.77		16.	15.	0.	13.00	26.	
									0.	0.05	0.	
57	1703 Ч.1 КН.2 П.5269	ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ВНЦ-2	ШТ	1.000	26.00	26.						
58	1703 Ч.1 КН.2 П.5270	ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РНЦ13У	ШТ	1.000	44.00	44.						
59	560101 ДОП.16 П.1007	ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ ОХ-4-1307-3	ШТ	1.000	80.00	80.						
60	2406 ДОП.13 П.15021	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭР-5	ШТ	1.000	30.00	30.						
61	8-615-3	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ ЭР-5	ШТ	1.000	1.22		1.	1.		2.00	2.	
62	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШ.1982Г. П.4 СТР.58	МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-420, ВЕС 0.020 Т	ШТ	14.000	38.00	532.						0.28
63	7-221-1	МОНТАЖ МЕСТНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТСОСА МВО-420	ШТ	14.000	4.25		60.	40.	5.	5.00	70.	
									3.	0.23	3.	
64	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШ.1982Г. П.5 СТР.59	МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-840, ВЕС 0.040 Т	ШТ	1.000	31.00	31.						0.04
65	7-221-2	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТСОСА МВО-840	ШТ	1.000	5.43		5.	4.	1.	7.00	7.	
									0.	0.31	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			9625.	253.	213.	7.	-	405.	4.87
			РУБ.					(220)	3.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			9625.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		193.						
	ИТОГО:		РУБ.			9818.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		193.						
	ИТОГО:	РУБ.			10011.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		289.						
	ИТОГО:	РУБ.			10300.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		124.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		79.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			10503.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				5.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				248.	213.	7.	-	405.	
		---						---			
		РУБ.					(220)	3.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		170.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	16.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	31.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			10503.	423.	244.	7.	-	421.	
		---						---			
		РУБ.					(220)	3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		34.	(97)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			10503.	457.	244.	7.	-	-	
		---						---			
		РУБ.						3.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			10960.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(317)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	421.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	247.	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			9625.	253.	213.	7.	-	405.	4.87
		---						---			
		РУБ.					(220)	3.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			9625.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		193.						
	ИТОГО:	РУБ.			9818.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		193.						
	ИТОГО:	РУБ.			10011.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		289.						
	ИТОГО:	РУБ.			10300.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		124.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		79.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			10503.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				5.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				248.	213.	7.	-	405.	
		---						---			
		РУБ.					(220)	3.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		170.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-		16.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	31.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			10503.	423.	244.	7.	-	421.	
		----						-------			
		РУБ.					(220)	3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		34.	(97)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			10503.	457.	244.	7.	-	-	
		----						-------			
		РУБ.						3.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			10960.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(31.7)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	421.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	247.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Крин.....КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Бенг.....БЕНГУС /

ПРОВЕРИЛ.....Конок.....КОНОКОТИНА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Бац.....БАЦИЯ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ХС-1-ХС-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	3.67 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СЫЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.12 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	3.33 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.22 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	191. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.12 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ.	4.25 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	4.25 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	1.15 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2302 П.02049	МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ МВВ4-1-2, ВЕС 0.280 Т КОМ	2.000	1000.00	2000.						0.56
2	7-35-2	МОНТАЖ МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ МВВ4-1-2 ШТ	2.000	36.60		73.	48.	6.	40.00	80.	
								3.	1.78	4.	
3	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕРЕР П.1.7	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС	252.000	0.03		8.					
4	18-31-1	ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ АММИАЧНЫХ И ФРЕОНОВЫХ УСТАНОВОК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КВТ /ТЫС.Н. ККАЛ/ЧАС/ ДО:174 /150/ 100КВТ	0.070	24.70		2.	1.	0.	37.00	3.	
								0.	1.60	0.	
5	18-33-1	ИСПЫТАНИЕ АММИАЧНЫХ И ФРЕОНОВЫХ УСТАНОВОК ВАКУУМИРОВАНИЕМ УСТАН.	2.000	23.30		47.	39.	6.	36.00	72.	
								2.	1.55	3.	
6	241856 П.54 (К=0,5)	ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ ОДНОСТВОРЧАТАЯ Д1-Р, ВЕС 0.450 Т ШТ ЦЕНА ЕД.: 1050*0.5	2.000	525.00	1050.						0.90

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10110 ТАБЛ.40 СТР.139 (К=1,06)	ПОДДОН СТАЛЬ ОЦИНК.КРОВЕЛЬНАЯ ТОЛЩ.0,8ММ ГОСТ14918-80	Т	0,010	379,48		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 358*1,06										
8	ССЦ Ч.1 П.36 СТР.55	ДОСКА 2175*170*20	М3	0,010	100,00		1.					
9	12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	1,000	0,48		0.	0.	0.	1,00	1.	
									0.	0,01	0.	
10	ССЦ Ч.1 П.14 СТР.66	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ГОСТ3262-75ДИАМ.20*2,8ММ	М	1,000	0,31		0.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			3050.	135.	88.	12.	-	163.	1,46
			РУБ.					(100)	5.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			3050.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		61.						
	ИТОГО:		РУБ.			3111.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		61.						
	ИТОГО:		РУБ.			3172.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3,00%		92.						
	ИТОГО:		РУБ.			3264.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1,20%		39.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0,80%		25.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			3328.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				13.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				122.	88.	12.	-	163.	
			РУБ.					(100)	5.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80,00%	(НУЧП - 0,00%)		78.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	6.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	13.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			3328.	205.	101.	12.	-	169.	
			РУБ.					(100)	5.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	0,00%	(НУЧП - 44,00%)		16.	(44)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			3328.	221.	101.	12.	-	-	
			РУБ.						5.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			3549.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(144)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	169.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	106.	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
11	ЕРЕР 9-123	МОНТАЖ РАМЫ	Т	0,070	45,00		3.	2.	0.	62,60	4.	
									0.	0,39	0.	
12	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ РАМЫ	Т	0,070	393,00		28.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.			0.	31.	2.	0.	-	4.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....		РУБ.				31.	2.	0.	-	4.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ		РУБ.	0,00%	(НУЧП = 41,00%)		3.	(1)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,10			-	1.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	34.	3.	0.	-	4.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	0,00%	(НУЧП = 44,00%)		3.	(1)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.1		РУБ.			0.	37.	3.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1		РУБ.			37.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(4)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	4.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	3.	-	-	-	
	3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
13	ЕРЕР 26-44	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ Л1-Р	М2	5,000	12,70		64.	9.	1.	5,10	16.	
									0.	0,06	0.	
14	ЕРЕР 13-160 (М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,020	35,00		1.	0.	0.	2,92	0.	
		ЦЕНА ЕД.1 17,7*2							0.	0,13	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.			0.	65.	9.	1.	-	16.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				65.	9.	1.	-	16.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		11.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,10			-	2.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	76.	11.	1.	-	17.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	0,00%	(НУЧП = 44,00%)		6.	(4)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.1		РУБ.			0.	82.	11.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1		РУБ.			82.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(14)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	17.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	11.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1050.	231.	99.	13.	-	183.	1.46
		РУБ.					(112)	5.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			3050.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		61.						
	ИТОГО:	РУБ.			3111.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		61.						
	ИТОГО:	РУБ.			3172.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		92.						
	ИТОГО:	РУБ.			3264.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		39.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		25.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			3328.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				13.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				122.	88.	12.	-	163.	
		РУБ.					(100)	5.			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				65.	9.	1.	-	16.	
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				51.	2.	0.	-	4.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		70.	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		11.	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		3.	(1)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	8.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	15.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			3328.	315.	114.	13.	-	191.	
		РУБ.					(113)	5.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		25.	(49)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3328.	340.	114.	13.	-	-	
		РУБ.						5.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3668.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(162)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	191.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	114.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ..... /БЕНГУС /

ПРОВЕРИЛ..... /КОНОКОТИНА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ВАЦИЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ-1-АОВ-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.61 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0.50 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	74. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ.	0.71 РУБ.
ОБЪЕМ 863.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.71 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.19 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ШИТ АВТОМАТИЗАЦИИ В КОМПЛЕКТЕ:									
1	15-04 Ч.2 ДОП.3 1973Г.П.1-924	ЩИТ ЩСМ РАЗМ.1000х600х500 ШТ	1.000	34.00	34.						
2	11-688-8	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОЛОННЕ БЕТОННОЙ ШТ	1.000	3.28		3.	1.	0.1	2.00	2.	
								0.1	0.14	0.	
3	15-04 П.18-011	КНОПКА КЕ-011 ШТ	5.000	0.80	4.						
4	15-17 П.1-444	УСТАНОВКА КНОПОК КЕ-011 НА ЩИТЕ ШТ	5.000	1.25	6.						
5	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК КЕ-011 ШТ	5.000	0.45		2.	1.		0.50	2.	
6	15-07 П.5-051	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ШТ	2.000	0.30	1.						
7	15-17 П.1-481	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ АС-220 НА ЩИТЕ ШТ	2.000	0.75	2.						
8	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ	2.000	0.55		1.	1.		0.50	1.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИГНАЛЬНОЙ АС-220	ШТ									
9	15-04 П.12-950	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2	ШТ	6.000	5.40	32.						
10	15-17 П.1-429	УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2 НА ЩИТЕ	ШТ	6.000	3.75	23.						
11	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РПУ-2	ШТ	6.000	1.19		7.	6.		1.00	6.	
12	15-04 П.12-804	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33	ШТ	1.000	18.40	18.						
13	15-17 П.1-429	УСТАНОВКА РЕЛЕ ВС-10-33 НА ЩИТЕ	ШТ	1.000	3.75	4.						
14	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ВС-10-33	ШТ	1.000	1.19		1.	1.		1.00	1.	
15	15-04 П.01-006	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М	ШТ	1.000	1.45	1.						
16	15-17 П.1-351	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63-М НА ЩИТЕ	ШТ	1.000	1.05	1.						
17	8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63-М	ШТ	1.000	0.23		0.	0.		0.20	0.	
18	36-06 П.1-432	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТВ1-10	ШТ	2.000	1.05	2.						
19	15-17 П.1-453	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТВ1-10	ШТ	2.000	1.00	2.						
20	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТВ1-10	ПОЛЮС	2.000	0.53		1.	0.		0.30	1.	
21	15-17 П.1-495	УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ	ШТ	50.000	0.30	15.						
22	15-17 П.1-507	РЕЙКИ КРЕПЯЩИЕ	К-Т	1.000	2.85	3.						
23	15-17 П.1-504	РАМКА С НАДПИСЯМИ	ШТ	9.000	0.10	1.						
24	15-17 П.1-502	ТОЧКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ	ШТ	126.000	0.30	38.						
25	17-06-48 П.1-456	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М	ШТ	2.000	0.26	1.						
26	17-06-48 П.1-257	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П-2-240-103	ШТ	2.000	0.85	2.						
27	17-06-48 П.1-752	ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРУ	ШТ	1.000	1.50	2.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,000	0,21		0,	0,		0,50	1,	
29	17-06-48 П.1-372	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-4-240-104 ШТ	12,000	0,90	11,						
30	17-06-48 П.1-396	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-6-240-104 ШТ	6,000	0,90	5,						
31	17-06-48 П.1-753	ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ УГЛОВЫМ ШТ	11,000	2,00	22,						
32	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	18,000	0,21		4,	4,		0,50	9,	
33	17-04-10040	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-1-4 ШТ	2,000	20,60	41,						
34	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	2,000	0,36		1,	1,		1,00	2,	
35	17-04-51127	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТМ-8 ШТ	1,000	110,00	110,						
36	Ц11-406-7 ВЫП.1	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8 ШТ	1,000	1,72		2,	2,		3,00	5,	
37	17-04 П.2-0081	МАНОМЕТР МТП-160 ШТ	9,000	5,80	52,						
38	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	9,000	0,80		7,	7,		1,00	9,	
39	15-04-0A-1011	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2У3 ШТ	1,000	2,05	2,						
40	А-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,000	1,99		2,	1,	0, 0,	2,00 0,01	2, 0,	
41	15-04-18122	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-13154У3 К-Т	1,000	5,80	6,						
42	15-04-18019	КНОПКА КЕ081 ШТ	2,000	0,90	2,						
43	15-04-18029	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ031 ШТ	1,000	0,90	1,						
44	А-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,000	1,99		2,	1,	0, 0,	2,00 0,01	2, 0,	
45	А-570-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК ШТ	3,000	0,45		1,	1,		0,50	2,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	А-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,080	32,00		3.	1.	1.	16,00	1.	
								0.	2,94	0.	
47	А-147-3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОК Т	0,011	377,00		4.	0.	0.	41,00	0.	
								0.	1,32	0.	
48	А-91-4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТОВ Т	0,010	377,00		4.	0.	0.	61,00	1.	
								0.	1,82	0.	
49	А-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,010	100,00		1.	0.	0.	61,00	1.	
								0.	12,69	0.	
50	А-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М	0,080	8,00		0.	0.	0.	4,00	0.	
								0.	0,92	0.	
51	А-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М	0,240	1,21		0.	0.		2,00	0.	
52	А-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО 2КГ 100М	0,180	20,60		4.	2.	0.	15,00	3.	
								0.	0,25	0.	
53	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 10 1ВВОД	5,000	0,54		3.	3.		1,00	5.	
54	А-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	16,000	0,49		8.	4.		1,00	16.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			494.	61.	35.	1.	-	71.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			444.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		9.						
	ИТОГО:	РУБ.			453.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		9.						
	ИТОГО:	РУБ.			462.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7,00%		31.						
	ИТОГО:	РУБ.			493.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1,00%		5.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			498.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				61.	35.	1.	-	71.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 0,00%)		38.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	5.	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				498.	91.	40.	1.	-	74.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)			7.	(16)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,1	РУБ.				498.	98.	40.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,1	РУБ.				596.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(52)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	74.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	40.	-	-	-	
	2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ											
55	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИЛНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,050	195,00		10.					
56	15-09-ТАБЛ.5-077 ДОП.14 (К=1,116)	ПРОВОЛ АПВ1*2,0	1000М	0,035	15,62		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 14*1,116										
57	24-16-49-1061 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-Ш-15	1000М	0,008	152,46		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 140*1,089										
58	24-05-1470 (К=1,073)	ЛОТОК ЛП-85	М	6,000	0,38		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,35*1,073										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	14.	0.	0.	-	0.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				14.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	14.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		1.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,1		РУБ.			0.	15.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,1		РУБ.			15.	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			444.	75.	35.	1.	-	71.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			444.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		9.						
	ИТОГО:		РУБ.			453.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		9.						
	ИТОГО:		РУБ.			462.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		31.						
	ИТОГО:	РУБ.			493.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1.00%		5.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			498.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				14.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				61.	35.	1.	-	71.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		30.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			498.	105.	40.	1.	-	74.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	7.00%	(НУЧП = 44.00%)		8.	(16)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			498.	113.	40.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			611.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	Р.Б.				-	(52)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	74.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	40.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Крин.....КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Финог.....ФИНОГЕНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Конокот.....КОНОКОТИНА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Бац.....БАЦИЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А NI6-15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС-1-СС-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	14.73 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	12.33 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2.40 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1159. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.81 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ.	17.05 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	17.05 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	4.62 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
		I ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СТАНЦИЯ ТЕЛЕФОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЫ ЕМК.100 НОМЕРОВ АТСК-50/200М-1К-Т В СОСТАВЕ:										
1	16-02 КН.1 П.01-0367	СТАТИЯ ОСНОВНОЙ СТ.1 шт	1.000	1340.00	1340.							
2	16-02 КН.1 П.01-0368	СТАТИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СТАНЦИИ СТ.2 шт	1.000	1320.00	1320.							
3	16-02 КН.1 П.01-0366	СТАТИЯ ВВОДНО-КОММУТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА СТ.ВКУ шт	1.000	320.00	320.							
4	16-02 КН.1 П.01-0373	ПЛАТА ШНУРОВОГО КОМПЛЕКТА ШК шт	4.000	32.00	128.							
5	16-02 КН.1 П.01-0371	ПЛАТА РЕЛЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ РСЛО шт	10.000	70.00	700.							
6	16-02 КН.1 П.01-0372	ПЛАТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА РПУ шт	1.000	56.00	56.							
7	16-02 КН.1 П.01-0374	ПЛАТА АБОНЕНТСКОГО КОМПЛЕКТА АК шт	6.000	31.00	186.							
8	16-02 КН.1	ПЛАТА СПАРЕННЫХ АБОНЕНТСКИХ КОМП-	10.000	50.00	500.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.01-0375	ЛЕКТОВ САК ШТ									
9	16-02 КН.1 П.01-0378	ПЛАТА ЗУММЕРНО-ИНДУКТОРНОГО УСТРОЙСТВА ЗИУ ШТ	2.000	50.00	100.						
10	16-02 КН.1 П.01-0381	ПЛАТА АБОНЕНТСКОГО РЕГИСТРА РА-1 ШТ	5.000	78.00	390.						
11	16-02 КН.1 П.01-0382	ПЛАТА АБОНЕНТСКОГО РЕГИСТРА РА-11 ШТ	5.000	57.00	285.						
12	16-02 КН.1 П.01-0559	ЩИТОК СИГНАЛИЗАЦИИ ВЫНОСНОЙ ВЩС ШТ	1.000	5.00	5.						
13	16-02 КН.1 П.01-0389	ПРИБОР ПРОВЕРКИ ШНУРОВЫХ КОМПЛЕКТОВ,КОМПЛЕКТОВРЕЛЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И ПОДКЛЮЧАЮЩИХ КОМПЛЕКТОВ ПШЛ ШТ	1.000	300.00	300.						
14	16-02 КН.1 П.01-0390	ПРИБОР ПРОВЕРКИ И ТРЕНИРОВКИ РЕГИСТРОВОГООБОРУДОВАНИЯ ПТР ШТ	1.000	259.00	259.						
15	16-02 КН.1 П.01-0379	ПЛАТА СИГНАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА СК ШТ	1.000	95.00	95.						
16	16-02 КН.1 П.01-0380	ПЛАТА КОНТРОЛЬНОГО АБОНЕНТА И ВЫДАЧИ СИГНАЛОВ КАИ ВС ШТ	1.000	32.00	32.						
17	16-02 КН.1 П.01-0383	ПЛАТА МОНЕТНЫХ АБОНЕНТСКИХ КОМПЛЕКТОВ МАК ШТ	2.000	18.00	36.						
18	16-02 КН.1 П.01-0384	ПЛАТА ГЕНЕРАТОРОВ ПГ ШТ	1.000	74.00	74.						
19	16-02 КН.1 П.01-0385	ПЛАТА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ИП ШТ	1.000	74.00	74.						
20	16-02 КН.1 П.01-0386	ПРИСТАВКА ДИОДНО-РЕЛЕЙНАЯ ДРП ШТ	42.000	5.40	227.						
21	16-02 КН.1 П.01-0376	ПЛАТА ЗАЩИТЫ РСЛ ШТ	1.000	14.40	14.						
22	16-02 КН.1 П.01-0377	ПЛАТА ЗАЩИТЫ АК ШТ	3.000	25.00	75.						
23	16-02 КН.1 П.01-0562	КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА РР4.063.037 ШТ	1.000	41.00	41.						
24	16-02 КН.1 П.01-0391	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ Ы94;070.010 ШТ	1.000	111.00	111.						
25	16-02 КН.1 П.01-0395	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ Ы94.075.015 ШТ	1.000	370.00	370.						
26	62-03 П.1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ РР2.184.268 ШТ	100.000	8.00	800.						
27	16-04 П.13-	ТРАНСФОРМАТОР ДТН-1-600/600 ШТ	3.000	1.60	5.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	016										
28	16-04 П.13-016	ТРАНСФОРМАТОР ДТН 600/1400 ШТ	7.000	1.60	11.						
29	10-79-2	СТАНЦИЯ КООРДИНАТНАЯ ТИП:50/200 СТАТИВ	2.000	217.00		434.	396.		304.00	608.	
30	ЦЕНА З-ДА "ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" Г.ЙОШКАРОЛА	КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ НА 10 ЗОН "ТОПАЗ" КПКОПО1041-10-1 К-Т	1.000	670.00	670.						
31	10-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ (БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ)НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1.000	20.20		20.	18.		26.00	26.	
32	16-02 ДОП.8 П.02-0158	УСТАНОВКА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ"ПСКОВ-25" К-Т	1.000	1120.00	1120.						
33	10-116-1	КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ 20 НОМЕРОВ ШТ	1.000	13.10		13.	12.		19.00	19.	
34	17-03 Ч.2 П.1-047	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧМЗ-2БР-Р24-012 ШТ	1.000	57.00	57.						
35	Ц10-771-2 ВЫП.2	МОНТАЖ ЧАСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРВИЧНЫХ ШТ	1.000	5.67		6.	5.		8.00	8.	
36	29-02-20 П.2-004	БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-60/5-3 ШТ	2.000	416.00	832.						
37	8-105-1	УСТАНОВКА БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ШТ	2.000	16.00		32.	27.		19.00	38.	
38	16-02 КН.2 П.05-0094	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24М ШТ	2.000	44.00	88.						
39	10-1-14	ЩИТОК,ПУЛЬТ,ТАБЛО ИЛИ ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ ШТ	1.000	3.29		3.	3.		5.00	5.	
40	17-03 Ч.2 П.1-050	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-400-302К ШТ	3.000	11.00	33.						
41	17-03 Ч.2 П.1-053	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323К ШТ	3.000	11.00	33.						
42	Ц10-772-1	УСТАНОВКА ЧАСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХОДНОСТОРОННИХ ШТ	6.000	1.42		9.	5.		1.00	6.	
43	62-03 П.7	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-76-1 ШТ	14.000	10.40	146.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ШБ ИЛИ АТС шТ	14,000	0,37		5,	4,		0,50	7,	
45	10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ шТ	1,000	0,67		1,	0,		1,00	1,	
46	884 П.3-0334	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГОСТ5961-76 шТ	21,000	6,00	126,						
47	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ шТ	21,000	2,73		57,	49,		4,00	84,	
48	8-84-1	УСТАНОВКА ЗВОНКА МЗ-1 шТ	1,000	0,38		0,	0,	0,	1,00	1,	
49	4-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100шТ	0,010	103,00		1,	0,	0,	63,00	1,	
								0,	0,44	0,	
50	10-972-10	УСТАНОВКА КОРОБКИ КРТ-10 КОРОБКА	3,000	4,01		12,	5,	2,	3,00	9,	
								1,	0,23	1,	
51	10-381-6	УСТАНОВКА КОРОБКИ УК-2П,УК-2Р шТ	33,000	2,42		80,	73,		3,00	99,	
52	10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ шТ	21,000	0,36		8,	7,		1,00	21,	
53	10-972-12	МОНТАЖ КОРОБОК ПОДПОЛЬНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ М ЖЕЛОБА	43,000	0,81		35,	6,	2,	0,30	13,	
								0,	0,01	1,	
54	10-975-13	МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ 100шТ	0,240	16,70		4,	1,		5,00	1,	
55	10-967-4	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ 100Х2 шТ	1,000	17,00		17,	8,	2,	13,00	13,	
								1,	0,09	1,	
56	10-967-2	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ 30Х2 шТ	1,000	8,45		8,	4,	1,	6,00	6,	
								0,	0,46	0,	
57	10-967-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ 20Х2 шТ	1,000	6,71		7,	3,	1,	5,00	5,	
								0,	0,35	0,	
58	8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	2,750	7,24		20,	16,	0,	10,00	28,	
								0,	0,06	0,	
59	8-418-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	1,500	8,44		13,	9,	0,	11,00	17,	
								0,	0,06	0,	
60	8-418-6	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	1,000	11,00		11,	7,	0,	12,00	12,	
								0,	0,21	0,	
61	8-409-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СУМ.СЕЧ.ДО	1,000	4,88		9,	4,	4,	4,00	7,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,5ММ2 В ТРУБЕ 100М						1.	0.92	2.	
62	8-409-2	ПРОКЛАДКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СУМ. СЕЧ.ДО 6ММ2 В ТРУБЕ 100М	0.600	6.02		4.	2.	2.	5.00	3.	
								1.	1.12	1.	
63	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧ НИЕ ДО:2,5ММ2 100М	8.450	4.88		41.	20.	20.	4.00	34.	
								6.	0.92	8.	
64	8-402-1	ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0.700	16.50		12.	6.	4.	14.00	10.	
								1.	2.10	1.	
65	8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0.100	51.80		5.	1.	0.	26.00	3.	
								0.	0.13	0.	
66	8-471-4	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ 10ШТ	0.300	14.50		4.	1.	0.	6.00	2.	
								0.	0.13	0.	
67	8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	0.200	27.00		5.	1.	0.	12.00	2.	
								0.	0.13	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			11039.	876.	693.	38.	-	1104.	0.00
		РУБ.					(731)	11.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			11039.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2.00%		221.						
		ИТОГО: РУБ.			11260.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	2.00%		221.						
		ИТОГО: РУБ.			11481.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	7.00%		773.						
		ИТОГО: РУБ.			12254.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	0.70%		79.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			12333.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				876.	693.	38.	-	1104.	
		РУБ.					(731)	11.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		603.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	55.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	109.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			12333.	1479.	802.	38.	-	1159.	
		РУБ.					(731)	11.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		118.	(322)	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.1		РУБ.			12333.	1597.	802.	38.	-	-	
			РУБ.						11.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1		РУБ.			13930.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(1053)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1159.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	813.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

68	105-03-00031 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	1000М	0,275	107,60		30.					
		ЦЕНА ЕД.: 100*1,076										
69	105-03-00033 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	1000М	0,150	247,40		37.					
		ЦЕНА ЕД.: 230*1,076										
70	105-03-00035 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=50ММ	1000М	1,000	508,76		509.					
		ЦЕНА ЕД.: 510*1,076										
71	16-02 КН.2 П.05-0098 (К=1,076)	ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ШЗ-ПР	ШТ	1,000	1,67		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,55*1,076										
72	29-02-00 П.1-200 (К=1,077)	ТРАНСФОРМАТОР ТАПВ-10С	ШТ	1,000	3,34		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,1*1,077										
73	16-02 КН.2 П.05-0129 (К=1,082)	ЗВОНОК МЗ-1	ШТ	1,000	3,97		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,3*1,082										
74	СЦМ 5-3-253	ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПА В220-230-25	10ШТ	0,100	0,98		0.					
75	СЦМ 5-3-138	СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	1,000	2,60		3.					
76	СЦМ 5-1-2542	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,065	202,00		13.					
77	СЦМ 5-1-2543	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,010	330,00		3.					
78	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С		0,015	455,00		7.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12544	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30 1000М									
79	СЦМ 5-1-12545	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50 1000М	0,050	684,00		34.					
80	СЦМ 5-1-12546	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:100 1000М	0,015	1270,00		19.					
81	СЦМ 5-1-12700	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ:5Х2 1000М	0,005	160,00		1.					
82	СЦМ 5-1-12707	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ:30Х2 1000М	0,015	482,00		7.					
83	СЦМ 5-1-12708	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ:41Х2 1000М	0,005	632,00		3.					
84	СЦМ 5-1-11075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,050	166,00		8.					
85	СЦМ 5-1-11040	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5 1000М	0,010	141,00		1.					
86	СЦМ 5-2-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,550	13,00		7.					
87	СЦМ 5-2-	ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИН-	0,005	25,00		1.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	491	КОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 1000М									
88	СЦМ 5-2-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,200	15,10		3.					
89	СЦМ 5-2-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,070	49,20		3.					
90	СЦМ 5-2-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,050	22,00		1.					
91	СЦМ 5-2-622	МУФТЫ 5РП30/35=24/30+20/25 ШТ	1,000	0,70		1.					
92	СЦМ 5-2-619	МУФТЫ 3ПР-20=14/19+11/15 ШТ	1,000	0,35		0.					
93	СЦМ 5-2-618	МУФТЫ 2РП-15=11/15+10/13 ШТ	1,000	0,30		0.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	740.	0.	0.	-	0.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				740.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	740.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		59.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	799.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			799.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			11039.	1616.	693.	38.	-	1104.	0,00
		РУБ.					(731)	11.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			11039.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		221.						
	ИТОГО:	РУБ.			11260.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		221.						
	ИТОГО:	РУБ.			11481.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		773.						
	ИТОГО:	РУБ.			12254.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		79.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			12333.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				740.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				876.	693.	38.	-	1104.	
		---						---			
		РУБ.					(731)	11.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		603.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	55.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	109.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			12333.	2219.	802.	38.	-	1159.	
		---						---			
		РУБ.					(731)	11.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		178.	(322)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			12333.	2397.	802.	38.	-	-	
		---						---			
		РУБ.						11.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			14730.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1053)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1159.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	813.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....[signature]...../КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....[signature]...../ПАХОМОВА /

ПРОВЕРИЛ.....[signature]...../КОНОКОТИНА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....[signature]...../БАЦИЯ /

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ

	КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТЫ	
	1-СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ	С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ
1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	982	982
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	689	689
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	541	541
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	9816	9816
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	7188	7188
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	1566	1566
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	10798	10798
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	7877	7877
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	2107	2107
2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
ОТОПЛЕНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	294	294
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	204	204
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	11	11
АНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА. ЧЕЛ.Ч	197	184
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	137	125
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	4	2
КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,РУБ.	39	39
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	24	24
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	3	3
ВЕНТИЛЯЦИЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	727	727

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	473	473
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	29	29
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	89	187
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	59	142
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	-	-
ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	73	73
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	52	52
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	2	2
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	158	158
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	111	111
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	20	20
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	101	101
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	67	67
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	6	6
3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	409	409
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	269	269
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	88	88
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	421	421
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	247	247
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	7	7
ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	191	191
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	119	119
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	13	13

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	752	752
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	491	491
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	243	243

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	74	74
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	48	48
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	4	4

СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	1159	1159
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	813	813
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	38	38

ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч	15477/2291	15562/2303
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	10976	10805
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	2572	2566

НАЧАЛЬНИК СМЕТ.ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.М.

СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР ШУТИЛКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛА РУК.ГР. ЛИХАЧЕВА Н.М.

gost.e-ecolog.ru