ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-8-I2.85

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГОРОДОВ

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

ЧАСТЬ П с I50 + 3II

20244-11

I984 г.

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 1433 Инв.№ 20244-11 тираж 70
Сдано в печать 22.02. 1984г цена 3-12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту физкультурно-оздоровительный комплекс для городов

на вентиляцию

Основание: спецификация
Составлена в ценах 1984 года по ЕРЕР для строек Московской области

Сметная стоимость I	I8,I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на :		
расчетную единицу	43,0	руб.
Iм2 общей площади здания	5,95	руб.
Iм3 объема здания	I,05	руб.

№№ пп	№ прейск. укр.сметн. норм, расцен.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе: основ. з/пл.	В том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе: основ. з/пл.	В том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. услов. чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		Агрегат вентиляторный ВЦ4-70-4-0I	к-т	I	-	-	-		-	-	-		-
I.	20-706 20-2 Пр-нт 75-0I п.0I-395 п.0I-394	Установка вентилятора ц/б ВЦ4-70№4 с эл. двигателем 4А7IВ4 Цена: 90,6хI,I33х I,08+(36-34)хI,08х хI,0I2=II3,05	шт.	I	II3,05	-	-		II3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Агрегат вентиляторный ВЦ4-70-5-02	к-т	I	-	-	-	-	-	-	-
2.	20-707 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-4II п.0I-395	Установка вентилятора ц/б ВЦ4-70№5, с эл. двигателем 4А7IВ6 Цена: I39хI,I33хI,08-(63-36)хI,08хI,0I2	шт.	I	I40,58	-	-	I4I	-	-	-
		Агрегат вентиляторный ВЦ4-70-5-02	к-т	I	-	-	-	-	-	-	-
3.	20-7076 20-3 пр-нт I5-0I п.0I-4II п.0I-399	Установка вентилятора ВЦ4-70 № 5 с эл. двигателем 4А80В4 Цена: I39хI,I33хI,08-(63-45)хI,08х I,0I2=I50,42	шт.	I	I50,42	-	-	I50	-	-	-
		Агрегат вентиляторный ВЦ4-70-6,3-0,2	к-т	I	-	-	-	-	-	-	-
4.	20-708 20-3 пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I3	Установка вентилятора ц/б ВЦ4-70 № 63 с эл. двигателем 4А II2М4 Цена: 233хI,I33хI,08-(I25-84)хI,08хI,0I2= 240,3	шт.	I	240,3	-	-	240	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Агрегат вентиляторный ВЦ 4-70-5-0I	к-т	I	-	-	-	-	-	-	-
5.	20-707 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-4II п.0I-402	Установка вентилятора ц/б ВЦ4-70№5 с эл. двигателем 4А 90 4	шт.	I	I60,25	-	-	I60	-	-	-
		Цена: I39хI,I33хI,08-(63-54)хI,08хI,0I2= I60,25									
		Агрегат вентиляторный ВЦ4-70-8-06А	к-т	I	-	-	-	-	-	-	-
6.	20-709 20-5 Пр-нт I5-0I п.0I-4I5 п.0I-4I6	Установка вентилятора ц/б ВЦ4-70 № 8 с эл. двигателем 4А I32 96	шт.	I	508,I2	-	-	508	-	-	-
		Цена: 482хI,I33хI,08+ +9,94х0,8-(I95-II3)хI,08х I,0I2=508,I2									
		Агрегат вентиляторный ВЦ 4-70-I0-05А	к-т	I	-	-	-	-	-	-	-
7.	20-709 20-5	Установка вентилятора ц/б ВЦ4-70 № I0 с эл. двигателем 4АI60М6	шт.	I	489,95	-	-	490	-	-	-
		Цена: 482+9,94х0,8= 489,95									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	8-48I-I9	Присоединение эл. двигателей к эл. сети	шт.	7	I,38	-	-	I0	-	-	-
9.	20-475 9-2	Установка заслонки воздушной унифицированной Р 600х400р с ручным приводом Р-2000мм	шт.	2	I,7I	-	-	3	-	-	-
I0.	ССРСЦ ч.Ш п.796	Стоимость	шт.	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
II.	20-802 32 I	Установка фильтра ФЯУ	шт.	29	9,29	-	-	269	-	-	-
I2.	доп.2 цен.I ч.Ш п.30I5	Стоимость Цена: I2,6хI,25=I5,75	шт.	29	I5,75	-	-	457	-	-	-
I3.	20-482 9-9 ССРСЦ чШ п.8I9	Установка заслонки воздушной утепленной П I600хI000 Э с исп. мех. М30-4/63-0,63 Р-4200 мм Цена: 6,44+3,7х0,8+247= =256,4	шт.	2	256,4	-	-	5I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	20-480 9-7 ССРСЦ ч.Ш п.8I8 Пр-нт I7-04 п.I5-0424 д.I.2.3 п.5-0827	То же, П I000х600э с исп. мех. М09-4/63 -0,63 Р-3200 мм Цена: (38+2,47х0.8+ 99,8)хI,I33хI,08+ +(I30-45)хI,08хI,0I2 = 222,09	шт.	4	222,09	-	-	888	-	-	-
I5.	20-468 9-7	То же, КВУ 600хI000 АУ2 с исп. мех. М90 I,6/25-0,25 Цена: (I04+2,47х 0,8) = I05,98	м	2	I05,98	-	-	2I2	-	-	-
I6.	20-760 25-I	Установка калорифера КВБ-5п вес I08 кг.	шт.	I	6,09	-	-	6	-	-	-
I7.	ССРСЦ ч.Ш п.745	Стоимость	шт.	I	68,I	-	-	68	-	-	-
I8.	20-76I 25-2	То же, КВБ-I0п вес I33,7 кг.	шт.	3	7,59	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССРСЦ ч.Ш п.750	Стоимость	шт.	3	86,8	-	-	260	-	-	-
20	20-760 25-I	То же, КВС-IIп вес I02,2 кг.	шт.	2	6,09	-	-	I2	-	-	-
2I.	ССРСЦ ч.Ш п.762	Стоимость	шт.	2	I68	-	-	336	-	-	-
22.	20-402 7-I	Установка решеток воздухоприточных тип РР-I	шт.	I0	2,66	-	-	27	-	-	-
23.	20-403 7-I	То же, РР-2	-"-	48	3,5	-	-	I68	-	-	-
24.	20-404 7-I	То же, РР-3	-"-	2	2,99	-	-	6	-	-	-
25.	20-405 7-I	То же, РР-4	-"-	I4	4,2	-	-	59	-	-	-
26.	20-407 7-I	Установка решеток щелевых регулирующих тип Р I50	-"-	I43	I,48	-	-	2I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	20-408 7-I	То же, Р 200	-"-	8	I,63	-	-	I3	-	-	-
28.	20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных разм. 0,5х I,25м	шт.	5	I6,2	-	-	8I	-	-	-
29.	20-654 I5-I	То же, неутепленных	шт.	8	I3,3	-	-	I06	-	-	-
30.	20-655 I5-I	То же, разм. 0,4х 0,9м	шт.	I	II,3	-	-	II	-	-	-
3I.	20-697 I8-2	Установка подставок под калорифер	I00кг.	0,I2	36,I	-	-	4	-	-	-
32.	20-63I I4-7	Установка пластинчатого шумоглушителя П2-2	шт.	I8	7,58	-	-	I36	-	-	-
33.	20-632 I4-7	То же, П2-3	шт.	I2	8,6	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	ССРСЦ ч.Ш п.I096	Стоимость обтекателей	м2	5	2,8	-	-	I4	-	-	-
35.	-"- п.I492	Стоимость сетки с ячейками I0xI0	м2	I,3	2,02	-	-	3	-	-	-
36.	20-307 5-I	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных листов Р до 520мм	м2	I05	2,46	-	-	258	-	-	-
37.	20-308 5-2	То же, Р до I000мм	м2	406	I,57	-	-	637	-	-	-
38.	20-309 5-3	То же, Р до I800 мм	м2	302	I,54	-	-	465	-	-	-
39.	20-3I0 5-4	То же, Р до 3000мм	м2	24I	I,36	-	-	328	-	-	-
40.	Пр-нт 06-04 п.802	Стоимость воздуховодов из асбестоцементных листов разм. I00xI50мм Цена: I47xI,08x I,0I2=I60,67	м	2,I	I60,67	-	-	337	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I.	-"-	То же, разм. I00x200мм	-"-	I,I	I60,67	-	-	I77	-	-	-
		Цена: I47xI,08x I,0I2=I60,67									
42.	-"-	То же, разм. I50xI50мм	-"-	0,45	I60,67	-	-	72	-	-	-
		Цена: I47xI,08xI,0I2 = I60,67									
43.	-"-	То же, разм. I50x200 мм	-"-	0,8	I60,67	-	-	I29	-	-	-
		Цена: I47xI,08xI,0I2= I60,67									
44.	-"- п.803	То зже, разм. I50x 250мм	-"-	0,35	208,76	-	-	73	-	-	-
		Цена: I9IxI,08x I,0I2= 208,76									
45.	-"- п.804	То же, разм. 200x 200	-"-	0,4	I86,9	-	-	75	—	-	-
		Цена: I7IxI,08x I,0I2=I86,9									
46.	-"- п.805	То же, разм. 200x 250мм	-"-	0.8	23I,7I	-	-	I85	-	-	-
		Цена: 2I2xI,08xI,0I2= = 2I3,7I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	-"-	То же, разм. 200х300мм Цена: 2I2хI,08х I,0I2=23I,7I	-"-	I,I	23I,7I	-	-	255	-	-	-
48.	-"-	То же, разм. 200х400мм Цена: 2I2хI,08х I,0I2=23I,7I	-"-	0,2	23I,7I	-	-	46	-	-	-
49.	-"- п.804	То же, разм. 250х 250мм Цена: I7IхI,08х хI,0I2=I86,9	-"-	0,I5	I86,9	-	-	28	-	-	-
50.	-"- п.805	То же, разм. 250х 300мм Цена: 2I2хI,08хI,0I2= = 23I,7I	-"-	0,05	23I,7I	-	-	I2	-	-	-
5I.	-"-	То же, разм. 250х 400мм Цена: 2I2хI,08х I,0I2=23I,7I	-"-	0,55	23I,7I	-	-	I27	-	-	-
52.	-"-	То же, разм. 250х 500мм Цена: 2I2хI,08х I,0I2=23I,7I	-"-	0,35	23I,7I	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53.	-"-	То же, разм. 300х300мм Цена: 2I2хI,08х I,0I2=23I,7I	-"-	0,05	23I,7I	-	-	I2	-	-	-
54.	-"-	То же, разм. 300х500мм	-"-	0,35	23I,7I	-	-	8I	-	-	-
55.	-"-	То же, разм.300х600мм Цена: 2I2хI,08хI,0I2= 23I,7I	-"-	0,4	23I,7I	-	-	92	-	-	-
56.	-"-	То же, разм. 400х400мм Цена: 2I2хI,08хI,0I2= 23I,7I	-"-	0,08	23I,7I	-	-	I9	-	-	-
57.	-"-	То же, разм. 400х600мм Цена: 2I2хI,08хI,0I2= 23I,7I	-"-	0,I6	23I,7I	-	-	37	-	-	-
58.	-"-	То же, разм. 400х800мм Цена: 2I2хI,08хI,0I2= 23I,7I	-"-	0,25	23I,7I	-	-	58	-	-	-
59.	-"-	То же, разм. 400хI200мм Цена: 2I2хI,08хI,0I2= 23I,7I	-"-	0,08	23I,7I	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	-"-	То же, разм. 500х800мм Цена: 2I2хI,08хI,0I2= 23I,7I	-"-	0,22	23I,7I	-	-	5I	-	-	-
6I.	-"-	То же, разм. 500хI200мм Цена: 2I2хI,08хI,0I2= 23I,7I	-"-	0,I	23I,7I	-	-	23	-	-	-
62.	-"-	То же, разм.600хI000мм Цена: 2I2хI,08хI,0I2= 23I,7I	-"-	0,I	23I,7I	-	-	23	-	-	-
63.	20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из стали толщ.0,5мм д. I80мм	м2	5	5,35	-	-	27	-	-	-
64.	20-2 I-I	То же, д. 200мм	м2	I	5,35	-	-	5	-	-	-
65.	20-4	То же, толщ.0,6мм д. 280мм	м2	7	5,2I	-	-	36	-	-	-
66.	20-5 I-2	То же, д. 355мм	м2	9	4,69	-	-	42	-	-	-
67.	20-5 I-2	То же, д. 400мм	м2	38	4,69	-	-	I78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68.	20-6 I-2	То же, толщ. 0,7мм д. 500мм	м2	8	4,84	-	-	39	-	-	-
69.	20-7 I-3	То же, д. 560мм	м2	2I	4,87	-	-	I02	-	-	-
70.	20-5 I-2	То же, толщ. 0,6мм д. 450мм	м2	35	4,69	-	-	I64	-	-	-
7I.	20-7 I-3	То же, толщ. 0,7мм д. 630 мм	м2	I0	4,87	-	-	49	-	-	-
72.	20-8 I-4	То же, д. 7I0мм	м2 м2	4,67 I8	4,67	- -	-	84	-	-	-
73.	20-3 I-I	То же, толщ. 0,5мм Р-800мм	м2	2	5,35	-	-	II		-	-
74.	20-I0 I-I	То же, толщ. 0,7мм Р-I000 мм	м2	8	5,59	-	-	45	-	-	-
75.	20-II I-2	То же, Р-I500мм	м2	I2	5,3	-	-	64	-	-	-
76.	20-II I-2	То же, Р-I600 мм	м2	24	5,3	-	-	I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77.	20-I2 I-2	То же, Р-I800 мм	м2	I4	5,43	-	-	76	-	-	-
78.	20 I3 I-3	То же, Р-2000мм	м2	60	5,72	-	-	343	-	-	-
79.	20-I4 I-4	То же, Р-2400мм	м2	96	5,53	-	-	53I	-	-	-
80.	I0-I4 I-4	То же, Р-3200мм	м2	I6	5,53	-	-	88	-	-	-
8I.	20-I4 I-4	То же, Р-2200мм	м2	44	5,53	-	-	243	-	-	-
82.	20-I4 I-4	То же, Р-2600мм	м2	8	5,53	-	-	44	-	-	-
83.	20-I4 I-4	То же, Р-2400мм	м2	24	5,53	-	-	I33	-	-	-
84.	20-I4 I-4	То же, Р-2800мм	м2	34	5,53	-	-	I88	-	-	-
85.	20-I4 I-4	То же, Р-3200мм	м2	48	5,53	-	-	265	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86.	20-I5 I-5	То же, Р-4000 мм	м2	32	5,42	-	-	I73	-	-	-
87.	ССРСЦ ч.Ш п.640	Стоимость лючков питометражных	шт.	II3	0,I3	-	-	I5	-	-	-
88.	Пр-нт 24-05 п.3-0I3	Стоимость бобышек ВМ 36хI,5	I000шт.	0,003	338,82	-	-	I	-	-	-
		Цена: 3I0хI,08хI,0I2= 338,82									
89.	20-6 I-2	Сталь для изготовления переходов, ф диффузоров и патрубков толщ. 0.7мм	м2	I5,3	4,84	-	-	74	-	-	-
90.	20-23 I-5	То же, толщ. 0,9мм	м2	4,6	5,77	-	-	27	-	-	-
9I.	20-27 I-I	То же, толщ. Iмм	м2	0,8	9,23	-	-	7	-	-	-
92.	26-I6 4-3	Изоляция воздуховодов минераловатными матами толщ40мм	м3	I6,7	20,4	-	-	34I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.75	Стоимость	м3	I6,7	49,5	-	-	827	-	-	-
94.	26-8I I5-2	Покровный слой по изоляции из стекло пластика рулонного РСТ-6	I00м2	4,458	I65	-	-	736	-	-	-
95.	ССРСЦ чIр.IУ п.I93	Стоимость	I000 м2	0,4458	I870	-	-	834	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I545I	-	-	-
	5%	Пуск и регулировка от НУЧП без п.п. 92-95	руб.	-	-	-	-	35	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I5486	-	-	-
	I6,5%	Накладные расходы на общестроительные работы по п.п. 95-95	руб.	-	-	-	-	452	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I3,3%	То же, на сантехнические работы без п.п. I-6,8,I4 , 40-62, 88 92-95	руб.	-	-	-	-	II34	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I7072	-	-	-
	8%	Плановые накопления без п.п. I-6, I4,40-62, 88	руб.	-	-	-	-	I029	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	I8I0I	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: инженер Л.Н. Бабко
Проверил: главный специалист Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для городов"

на горячее водоснабжение

Основание - спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	I,0	тыс.руб.
В том числе: оборудование	-	тыс.руб.
монтаж	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	3,33	руб.
1м2 общей площади	0,46	руб.
1м3 здания	0,08	руб.

№№ пп	Обос-нование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-II7 I2-I	Задвижки фланцевые 30 ч6бр д.=50мм	шт.	4	I7,4	-	-	70	-	-	-
2.	I6-II8 I2-2	То же, Д=80мм	шт.	3	24,8	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	ССРСЦ ч.Ш п.96	Вентили муфтовые I5 кч I8п Д=50мм	шт.	3	3,68	-	-	II	-	-	-
4.	-"- п.9I	То же, д=Iэмм	шт.	28	I,2	-	-	34	-	-	-
5.	-"- п.92	То же, Д=20мм	шт.	20	I,43	-	-	29	-	-	-
6.	-"- п.93	То же, Д=25мм	шт.	3	I,65	-	-	5	-	-	-
7.	I6-4I 7-3	Прокладка труб стальных водогазопроводных оцинкованных Д=I5мм	м	I95	I,2	-	-	234	-	-	-
8.	I6-42 7-3	То же, Д=20мм	м	67,5	I,35	-	-	9I	-	-	-
9.	I6-43	То же, д=25мм	м	46,5	I,36	-	-	63	-	-	-
I0.	I6-46 7-4	То же, д. 50мм	м	5I	2,2I	-	-	II3	-	-	-
II.	I6-48 7-5	То же, Д=80мм	м	36,5	2,99	-	-	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов Д=до 50мм	I00м	3,6	3,94	-	-	I4	-	-	-
I3.	I6-220 22	То же, Д=до I00мм	I00м	0,37	4,22	-	-	2	-	-	-
I4.	26-I9 4-6	Изоляция трубопроводов минераловатными матами толщ. 30мм	м3	I,2	8,05	-	-	I0	-	-	-
I5.	ССРСЦ чIр.IУ п.97	Стоимость	м3	I,2	I9,6	-	-	24	-	-	-
I6.	26-69 I3-5	Обертывание трубопроводов перламином	I00м2	0,72	8I,I	-	-	58	-	-	-
I7.	ССРСЦ чIр.I п.298	Стоимость П-350	м	72	0,22	-	-	I6	-	-	-
I8.	26-73 I3-9	Покровный слой по изоляции из стеклоткани	I00м2	0,72	I2,6	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.I03	Стоимость	м2	72	I,26	-	-	9I	-	-	-
20.	26-76 I4-2	Окраска трубопроводов масляной краской по изоляции за 2 раза	I00м2	I,75	46,7	-	-	82	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	II39	-	-	-
	I6,5%	Накладные расходы на общестроительные работы по п.п.I4÷20	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
	I3,3%	То же, на сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	II3	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I300	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	I04	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	I004	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: инженер Т.В. Коржакова
Проверил: гл. специалист Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для города" на хоз. питьевой водопровод

Основание: спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	6,07	тыс.руб.
В том числе оборудование	-	тыс.руб.
монтаж	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	I4,42	руб.
1м2 общей площади	I,99	руб.
1м3 здания	0,35	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин	в т.ч. зпл	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I.	I6-20I I9-3	Счетчик холодной воды ВТ-80	шт.	I	95,3	-	-		95	-	-		-
2.	Пр-нт I7-03--0I п.I08	Стоимость водомера Цена: I9,3xI,08 xI,0I2=2I,09	шт.	I	2I,09	-	-		2I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I8-226 I5-2	Манометр	к-т	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
4.	-	Клапан поплавковый Д=50мм	шт.	I	-	учтен					
5.	I7-50 3-3	Смеситель со стационарной щущевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт.	72	4,59	-	-	330	-	-	-
6.	I7-89 6-4	Умывальники керамические со смесителем	к-т	27	I8,58	-	-	502	-	-	-
7.	I7-34 I-8	Поддон душевой эмалированный	к-т	II	37,9	-	-	4I7	-	-	-
8.	I7-57 4-I	Унитазы керамические с цельноотливной полочкой с низкорасполагаемым бачком	к-т	I9	23,46	-	-	446	-	-	-
9.	I7-77 ССРСЦ ч.Ш п.I389	Писуар керамический настенный с цельноопливным сифоном	к-т	2	3,36	-	-	7	-	-	-
		Цена: I,06+5,74=6,8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I7-72 4-4	Установка унитазов напольных со смывным высокорасполагаемым бачком	шт.	7	3,78	-	-	26	-	-	-
II.	ССРСЦ ч.Ш п.I768	Стоимость унитазов	шт.	7	92,2	-	-	645	-	-	-
I2.	I6-II7 I2-I	Задвижки параллельные фланцевые 30ч 6 бр д= 50мм	шт.	5	I7,4	-	-	87	-	-	-
I3.	I6-II8 I2-2	То же, д=80мм	шт.	2	24,8	-	-	50	-	-	-
I4.	I6-II9 I2-2	То же, д=I00мм	шт.	3	29	-	-	87	-	-	-
I5.	ССРСЦ ч.Ш п.II4	Вентили муфтовые I5 кч I8р Д=50мм	шт.	I	3,36	-	-	3	-	-	-
I6.	-"- п.I09	То же, д=I5мм	шт.	47	I,I4	-	-	54	-	-	-
I7.	-"- п.II0	То же, д. 20мм	шт.	I6	I,37	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	-"- п.III	То же, д=25мм	шт.	6	I,59	-	-	I0	-	-	-
I9.	-"- п.II3	То же, д=40мм	шт.	4	2,79	-	-	II	-	-	-
20.	I6-I84 I6-I	Кран пожарный д=50мм	шт.	8	47,7	-	-	382	-	-	-
2I.	-	Рукав пожарный	м	I60	учтено в п. 20						
22.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=I5мм	м	2I5	I,2	-	-	258	-	-	-
23.	I6-42 7-3	То же, д=20мм	м	65,5	I,35	-	-	88	-	-	-
24.	I6-43 7-3	То же, д=25мм	м	44,5	I,36	-	-	6I	-	-	-
25.	I6-45 7-3	То же, д=40мм	м	58,5	I,79	-	-	I05	-	-	-
26.	I6-46 7-3	То же, д=50мм	м	I45	2,2I	-	-	320	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	I6-48 7-5	То же, д=80мм	м	56,5	2,99	-	-	I69	-	-	-
28.	I6-58 8-3	То же, стальные бесшовные Д1 I08х4	м	II	3,73	-	-	4I	-	-	-
29.	I6-3I 5-2	То же, чугунные водопроводные д=I00мм	м	II,5	4,59	-	-	52	-	-	-
30.	ССРСЦ ч.Ш п.I483	Стоимость рукава резинотканевого д=20мм	м	60	I,8I	-	-	I09	-	-	-
3I.	-"- п.I484	То же, д.25мм	м	70	2,23	-	-	I56	-	-	-
32.	I5-647 I66-3--3I	Окраска трубопровода лаком БТ-577	I00м2	0,63	37,I	-	-	23	-	-	-
33.	26-I9 4-6	Изоляция трубопроводов минераловатными матами толщ.30мм	м3	2	8,05	-	-	I6	-	-	-
34.	ССРСЦ чIр.IУ п.97	Стоимость	м3	2	I9,6	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	26-69 I3-5	Обертывание трубопроводов пергамином	I00м2	0,83	8I,I	-	-	67	-	-	-
36.	ССРСЦ ч.I р.I п.298	Стоимость П-350	м2	83	0,22	-	-	I8	-	-	-
37.	26-73 I3-9	Покровный слой по изоляции из стеклоткани	I00м2	0,83	I2,6	-	-	I0	-	-	-
38.	ССРСЦ ч.Iр,IУ п.I03	Стоимость	м2	83	I,26	-	-	I05	-	-	-
39.	26-76 I4-2	Окраска трубопроводов масляной краской по изоляции за 2 раза	I00м2	2,32	46,7	-	-	I08	-	-	-
40.	I7-89 6-4	Установка раковины стальной эмалированной РСТО-2 со смесителем СМ-Н-НИС	к-т	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	4954	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6,5%	Накладные расходы на общестроительные работы по п.п. 32÷ 39	руб.	-	-	-	-	64	-	-	-
	I3,3%	То же, на сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	608	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	5626	-	-	-
	8%	Плановые накопления без п.п. 2	руб.	-	-	-	-	448	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	6074	-	-	-

/Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: инженер Т.В. Коржакова
/Проверил: гл. специалист Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту"физкультурно-оздоровительный комплекс для города".

на бытовую канализацию

Основание: спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	2,59	тыс.руб.
В том числе: оборудования	-	тыс.руб.
монтаж	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	6,I5	руб.
Iм2 общей площади	0,85	руб.
Iм3 здания	0,I5	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе эксп.машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе эксп.машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I7-36 I-9	Трап чугунный эмалированный Д= 50мм	шт.	8	6,3I	-	-	50	-	-	-
2.	I7-37 I-I0	То же, д=I00мм	шт.	29	I4,6	-	-	423	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I8-I33 6-I	Переливной бачок Д=300 мм	шт	2	I7,5	-	-	35	-	-	-
4.	I6-30 5-I	Прокладка труб чугунных канализационных д=50 мм	м	30	3,2I	-	-	96	-	-	-
5.	I6-3I 5-2	То же, д=I00мм	м	30	4,59	-	-	I285	-	-	-
	I6-32 5-3	То же, д=I50мм	м	I5,5	5,56	-	-	86	-	-	-
6.	I6-58 8-4	То же, стальные бесшовные д.I08х4	м	3I,5	3,73	-	-	II7	-	-	-
7.	I3-I68 I8-2I	Окраска трубопроводов лаком № I77	I00м2	I,58	7,I3	-	-	II	-	-	-
8.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д=до 50мм	I00м	0,3	3,94	-	-	I	-	-	-
9.	I6-220 22	То же,д=до I00мм	I00м	2,8	4,22	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-22I 22	То же, д=до 200мм	I00м	0,I55	5,47	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	2II7	-	-	-
	I6,5%	Накладные расходы на общестроительные работы по п.п. 7	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
	I3,3%	То же, на сантехнические работы без п.п.7	руб.	-	-	-	-	280	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	2399	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	259I	-	-	-

Главный инженер проекта — В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела — Л.П. Сапожникова
Составила: инженер — Т.В. Коржакова
Проверил: гл.специалист — Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для города"
на технологическую канализацию

Основание: спецификация
Составила в
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,66	тыс.руб.
В том числе: оборудование	-	тыс.руб.
монтаж	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу	I,56	руб.
Iм2 общей площади	0,2I	руб.
Iм3 здания	0,03	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе эксп. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе эксп. машин	в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I.	I6-II7 I2-I	Задвижки фланцевые 30ч 6бр д=50 мм	шт.	9	I7,4	-	-		I57	-	-		-
2.	I6-II9 I2-2	То же, д=I00мм	шт.	I	29	-	-		29	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-II8) I2-2	То же, д=80мм	шт.	3	24,8	-	-	74	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.Ш п.II3	Стоимость вентиля муфтового I5кч I8 р. д=40мм	шт.	2	2,79	-	-	6	-	-	-
5.	I6-4 7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=25	м	2,5	I,36	-	-	3	-	-	-
6.	I6-45	То же, д=40мм	м	3,5	I,79	-	-	6	-	-	-
7.	I6-46 7-4	То же, д. =50мм	м	I8	2,2I	-	-	40	-	-	-
8.	I6-58 8-3	Прокладка труб стальных бесшовных д.I08х 4мм	м	I2,5	3,73	-	-	47	-	-	-
9.	I6-30 5-I	То же, труб чугунных 5-I канализационных д. 50мм	м	4,3	3,2I	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I5	55,6	-	-	8	-	-	-
II.	I6-7 I-6	Трубы чугунные водопроводные д= 200мм	м	I5	I0,I	-	-	I52	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	536	-	-	-
	I6,6%	Накладные расходы на общестроительные работы	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
	I3,3%	Накладные расходы на сантехработы	руб.	-	-	-	-	7I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	608	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	49	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	657	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: инженер Т.В. Коржакова
Проверил: гл.специалист Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту " Физкультурно-оздоровительный комплекс для города"
на технологический водопровод

Основание: спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	I0,36	тыс.руб.
В том числе: оборудование	7,19	тыс.руб.
монтаж	3,13	тыс.руб.
строительные работы	0,04	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	24,58	руб.
1м2 общей площади	3,4	руб.
1м3 здания	0,6	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН,цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса,Т брутто / нетто / един.общ изм.	Стоимость единиц,руб. Обо-руд.	Монтажных работ Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Обо-руд.	Монтажных работ Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I8-I65 8-I Пр-нт 23-0I п.0I--003	Агрегат насосный Насос консольный 2К-20/30 с эл. двигателем АО-2--32-2 Цена: II5-(63-36) = 88	I насос	2	99 198	88	II,6	-	-	I76	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Агрегат насосный дозирующий												
2.	Пр-нт 23-0Iп. I5 п.в3 I8-I65 8-I	Насос дозатор НД I0/I00 с эл.двигателем А02-32-2	I насос	2	60,I	I20,2	320	II,6	-	-	240	23	-	-
3.	Цен. 8-4-8I I9	Присоединение эл. двигателей к эл.сети вес до I00кг.	шт.	4	-	-	-	I,38	-	-	-	6	-	-
4.	Пр-нт I9-05 п.I0--034 6-277 Iм	Фильтр механический вертикальный ХВ-044--Iд =I00 мм	шт.	3	2780	8340	690	I20	-	-	2070	360	-	-
5.	Цена завода I0% от стоим. монт.	Установка электролизная "Поток" ЭПВП--2 с выпрямительным агрегатом ВАК-630--I2У4	шт.	I	700	700	3200	320	-	-	3200	320	-	-
6.	I8-I60 6-9 ССРСЦ чША37	Бак стальной сварной ёмкостью Цена: I08+II,7 х0,8=II7,36	Iбак	I	II00	II00	II7,36	42	-	-	II7	42	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I6-I93 I8-2	Водомер ВВ-50	шт.	2	-	-	-	87,7	-	-	-	I75	-	-
8.	Пр-нт I7-03- -0I п.I08	Стоимость водомера Цена: I9,3xI,08x I,0I2=2I,09	шт.	2	-	-	-	2I,09	-	-	-	42	-	-
8.	I6-I92 I8-I	Водомер ВВ-25	шт.	I	-	-	-	83,9	-	-	-	95	-	-
9.	Пр-нт I7-03- -0I п.I08	Стоимость водомера Цена: I9,3xI,08x I,0I2=2I,09	шт.	I	-	-	-	2I,09	-	-	-	2I	-	-
I0.	I8-228 I5-4	Термометр технический ртутный прямой в оправе	к-т	2	-	-	-	2,4I	-	-	-	5	-	-
II.	I8-226 I5-2	Манометр показывающий	к-т	2	-	-	-	3,9I	-	-	-	8	-	-
I2.	ССРСЦ п.I948	Кран водоразборный д=20мм	шт. шт.	2	-	-	-	I,09	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	I2-790--I	Монтаж	шт.	2	-	-	-	I,75	-	-	-	4	-	-
I4.	ССРСЦ ч.Ш п.9I	Вентиль муфтовый I5 кч I8 п д.I5	шт.	2	-	-	-	I,2	-	-	-	2	-	-
I5.	I2-799--I	Монтаж	шт.	2	-	-	-	0,79	-	-	-	2	-	-
I6.	ССРСЦ ч.Ш п.92	То же, д=200мм	шт.	4	-	-	-	I,43	-	-	-	6	-	-
I7.	I2-799--2	Монтаж	шт.	4	-	-	-	0,87	-	-	-	3	-	-
I8.	II-642--I	Отборное устройство угловое для измерения расхода	шт.	6	-	-	-	0,34	-	-	-	2	-	-
I9.	ССЦМСМ ТомI стр.28 п.4.20	Песок кварцевый	м3	3	-	-	-	7,79	-	-		23	-	-
20.	I7-I I-I	Ванна чугунная эмалированная ПВ-0	шт.	2	-	-	-	47,6	-	-	-	95	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	Пр-нт 23-07 п.I--0834	Клапан фланцевый I9 ч I6р д=80мм	шт.	2	-	-	-	22	-	-	-	44	-	-
22.	I2-790--4	Монтаж	шт.	2	-	-	-	3,45	-	-	-	7	-	-
	Пр-нт 23-07 п.I--0835	То же д=I00мм	шт.	I	-	-	-	24	-	-	-	24	-	-
23.	ССРСЦ ч.Ш п.645	Задвижка фланцевая 30ч 6бр. Д=50мм	шт.	3	-	-	-	I3,9	-	-	-	42	-	-
24.	I2-790--3	Монтаж	шт.	3	-	-	-	2,II	-	-	-	6	-	-
	ССРСЦ ч.Ш	То же, д=80мм	шт.	7	-	-	-	I9,3	-	-	-	I35	-	-
25.	п.646 I2-790--4	Монтаж	шт.	7	-	-	-	3,45	-	-	-	24	-	-
26.	ССРСЦ ч.Ш п.647	То же, д=I00мм	шт.	5	-	-	-	22,9	-	-	-	II5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	I2-790-5 Пр-нт 23-07 п.I-I240 I969	Монтаж задвижка 30ч 906бр.д=I00мм с эл.приводом В7А 008	шт.	5	-	-	-	4,05	-	-	-	20	-	-
			шт.	I	-	-	-	I50,28	-	-	-	I50	-	-
		Цена: II0xI,25xI,08 xI,0I2=I50,28												
28.	I6-4I 7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=I5мм	м	I4	-	-	-	I,2	-	-	-	I7	-	-
29.	I6-42 7-3	То же, д=20мм	м	28,5	-	-	-	I,35	-	-	-	38	-	-
30.	I6-45 7-3	То же, д=40мм	м	6	-	-	-	I,79	-	-	-	II	-	-
3I.	I6-46 7-4	То же, д=50мм	м	I5	-	-	-	2,2I	-	-	-	33	-	-
32.	I6-48 7-5	То же, д.80мм	м	33	-	-	-	2,99	-	-	-	99	-	-
33.	I6-58 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных горячекатанных труб д=I08x4	м	43	-	-	-	3,73	-	-	-	I60	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I4	I4	I5
34.	I6-60 8-4	То же, д.=I59х4,5	м	9	-	-	-	0,93	-	-	-	8	-	-
35.	ССРСЦ чIр.Ш п.I32	То же, д=I59х4,5	м	9	-	-	-	3	-	-	-	27	-	-
36.	Пр-нт 05-04 п.I4 прим.	Вентиль винипластовый д=25мм	шт.	4	-	-	-	0,5	-	-	-	2	-	-
37.	I2-8I7--2	Монтаж	шт.	4	-	-	-	I	-	-	-	4	-	-
	Пр-нт 05-03 8-0I24	Прокладка трубопроводов из винипластовых труб д.=25мм	м	30	-	-	-	3,I0	-	-	-	93	-	-
38.	I2-II9--I	Монтаж	м	30	-	-	-	0,46	-	-	-	I4	-	-
39.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза за 2 раза д=до50мм	I00м2	0,65	-	-	-	55,6	-	-	-	36	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	-	-	5803	2368	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	8%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	464	I89	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6267	2557	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	75	3I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6342	2558	-	-
	I3,3%	Накладные расходы на сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	843	335	-	-
	I6,5%	То же, на общестроительные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7I85	2899	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7I85	3I3I	-	-

СВОДКА ПО СМЕТЕ

I	Оборудование	руб.	7I85
2	Монтаж	руб.	3I3I
3	Строительные работы	руб.	36
	ВСЕГО по смете:	руб.	I0352

Главный инженер проекта — В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела — Л.П. Сапожникова
Составила: инженер — Т.В. Коржакова
Проверил: гл.специалист — Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для города" на водосток

Основание: спецификация
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,32	тыс.руб.
В том числе: оборудования	-	тыс.руб.
монтаж	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	0,76	руб.
Iм2 общей площади	0,I0	руб.
Iм3 едини здания	0,0I	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основ.экспл. з/пл.	В том числе машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основ.экспл. з/пл.	В том числе машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-58 8-4	Проложить трубопроводы из стальных бесшовных труб д. I08х4мм	м	I5,5	3,73	-	-	58	-	-	-
2.	I6-3I 5-2	То же, чугунных канализационных труб д=I00мм	м	30,5	4,59	-	-	I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-I88 I7-I	Установить воронки водосточные	шт.	4	2,28	-	-	9	-	-	-
4.	0I-25- -0I МГп48	Стоимость воронки водосточной	шт.	4	I4,4	-	-	58	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	265	-	-	-
	I3,3%	Накладные расходы	руб.	-	-	-	-	35	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	300	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	324	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: инженер Т.В. Коржакова
Проверил: гл.специалист Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс"
на приобретение и монтаж электрооборудования

Основание: заказная спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	3,75	тыс.руб.
В том числе: оборудование	I,II	тыс.руб.
монтажные работы	2,64	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на : расчетную единицу	8,90	руб.
1м2 общей площади	I,23	руб.
1м3 объема здания	0,21	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, Т брутто	Масса, Т нетто	Масса, Т един. общ. изм.	Стоимость единицы, руб. Обо- руд.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе экспл. машин з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, р. Обо- руд.	Общая стоимость, р. Монтажных работ Все- го	Общая стоимость, р. Монтажных работ В том числе основ. з/пл.	Общая стоимость, р. Монтажных работ В том числе экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, р. Монтажных работ В том числе в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5			
		I. Оборудование и монтаж															
I.	Кальк. № I	Вводно-распределительное устройство ВРУ-I-II	комп. пан.	I	-	-	-	75,I4	-	-	-		75	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-972--2	Шкаф силовой распределительный ШР II-73702-54У2	шт.	I	-	-	-	2I,I	-	-	-	2I	-	-
3.	Кальк. ГПИ ТПЭП Д-I,04 К-I,07	Шкаф управления ШУ5I02-03В2Ж	шт.	2	-	-	78,Ix I,04= 8I,22	6,94x I,07= 7,43	2,95x	-	I62	I5	-	-
4.	-"- -"- -"-	То же, ШУ5I02-03В2М	шт.	2	-	-	78,Ix I,04= 8I,22	6,94x I,07= 7,43	-	-	I62	I5	6	-
5.	-"- Д-406 -"- -"-	То же, ШУ5I04-03В2	шт.	I	-	-	I26x I,04= I3I,4	I3,9x I,07= I4,87	-	-	I3I	I5	-	-
6.	-"- Д-423 -"- -"-	То же, МIУ5I08--I3В2Ч	шт.	I	-	-	96x I,04= I0I,92	8,98x I,07= 9,6I	-	-	I02	I0	-	-
7.	-"- Д-397 -"- -"-	То же, ШУ5I02--03В2Е	шт.	3	-	-	75,9x I,04= 78,94	6,94x I,07= 7,43	-	-	237	22	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	-"- Д-407 -"- -"-	То же, ШУ5I04-03В2Д	шт.	I	-	-	I2Ix I,04= I25,84	I3,9x I,07= I4,87	-	-	I26	I5	-	-
9.	-"- Д-62I -"- -"-	То же, ШУ5402-03В2Б	шт.	I	-	-	8I,8x I,04= 85,07	7,57x I,07= 8,I0	-	-	85	8	-	-
I0.	I5-04 п.04- 224 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-I32	шт.	4	-	-	5,70	3,4	-	-	23	I4	-	-
II.	8-525 -2	Монтаж выключателя автоматического АЕ 2043-32	шт.	I	-	-	-	2,88	-	-	-	3	-	-
I2.	8-400- -I	Прокладка кабеля АВВ2 на скобах сеч. до I0мм2	I00м	2,50	-	-	-	60,8	-	-	-	I52	-	-
I3.	8-400- -2	То же, сеч. суммарн. до I6 мм2	I00м	0,40	-	-	-	68	-	-	-	27	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	8-400--I	Затягивание в трубы провода первого сеч. 2,5мм2	I00м	6,20	-	-	-	4,88	-	-	-	30	-	-
I5.	8-409--2	То же, сеч. до 6мм2	I00м	6,20	-	-	-	6,02	-	-	-	37	-	-
I6.	8-409--3	То же, сеч. до I6мм2	-"-	4,20	-	-	-	9,29	-	-	-	39	-	-
I7.	8-409--4	То же, сеч до 35 мм2	I00м	3,20	-	-	-	I2,3	-	-	-	39	-	-
I8.	8-409--II	То же, каждого последующего, сеч. 2,5мм2	I00м	3,80	-	-	-	I,2I	-	-	-	5	-	-
I9.	8-409--I2	То же, сеч. до 6мм2	I00м	3,80	-	-	-	I,38	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	8-I4I7-5	Прокладка труб винипластовых среднего типа д. 20мм скрыто	I00м	4,00	-	-	-	I5,9	-	-	-	64	-	-
2I.	8-4I7-6	То же, д. 32мм	I00м	0,80	-	-	-	20,6	-	-	-	I6	-	-
22.	8-4I7-7	То же, д. 40мм	I00м	I,40	-	-	-	I5,6	-	-	-	22	-	-
23.	8-408-3	Ввод гибкий	шт.	9	-	-	-	0,83	-	-	-	7	-	-
24.	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	тн.	0,I0	-	-	-	377	-	-	-	38	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I028	694	-	-
25.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-
26.	87%	Накладные расходы от з/лпт з/платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	248	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	III0	942	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	III0	I0I7	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
28.	Кальк. № I	Вводно-распределительное устройство ВРУ-I-II	шт.	I	-	-	-	42I,I9	-	-	-	42I	-	-
29.	I5-04 0I--060	Выключатель автоматический АЕ2043-32	шт.	I	-	-	-	I2,20	-	-	-	I2	-	-
30.	I5-09 т.3--038	Кабель АВВ2-660 сеч. 3х2,5мм2 0,06хI,02	км.	0,06I	-	-	-	I70	-	-	-	I0	-	-
3I.	I5-09 3-037	КабельАВВГ сеч. 2х2,5мм2 0,02хI,02	км.	0,02I	-	-	-	I22	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32.	I5-09 3-038 прим.2	То же, АВВГ сеч. 3х4+Iх2,5мм2												
		0,0IxI,02	км.	0,0II	-	-	-	240	-	-	-	3	-	-
33.	I5-09 3-038	То же, АВВГ сеч. 3х25+Iх10мм2												
	прим.	0,02xI,02	км.	0,02I	-	-	-	726	-	-	-	I5	-	-
34.	I5-09 9-038 прим.2	То же, АВВГ сеч. 3хI6+Iх40мм2	км.	0,02I	-	-	-	534	-	-	-	II	-	
		0,02xI,02												
35.	I5-09 3-038 прим.3	То же, АВВГ сеч. 4х2,5мм2	км.	0,I63	-	-	-	22I	-	-	-	36	-	-
		0,I6xI,02												
36.	I5-09 5-00I	Провод АПВ-660 сеч. 2,5мм2	км.	I,03	-	-	-	24,0	-	-	-	25	-	-
		I,00xI,03												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37.	I5-09 5-00I	То же, АПВ-660 сеч. 4мм2 0,9xI,03	км.	0,93	-	-	-	30	-	-	-	28	-	-
38.	-"- -"-	То же, АПВ-660 сеч. 6мм2 0,IxI,03	км.	0,I03	-	-	-	40	-	-	-	4	-	-
39.	-"- -"-	То же, АПВ-660 сеч. I0мм2 0,2xI,02	км.	0,204	-	-	-	63	-	-	-	I3	-	-
40.	-"- -"-	То же, АПВ-660 сеч. I6мм2 0,22xI,02	км.	0,23	-	-	-	90	-	-	-	2I	-	-
4I.	-"- -"-	То же, АПВ-660 сеч. 25мм2 0,20xI,02	км.	0,2I	-	-	-	I30	-	-	-	27	-	-
42.	-"- -"-	То же, АПВ-660 сеч. 35мм2 0,I2xI,02	км.	0,I2	-	-	-	I76	-	-	-	2I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43.	29-02--20 п.29 К-I,25	Шкаф ШРII-73702	шт.	I	-	-	-	82,5	-	-	-	83	-	-
44.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая среднего типа д. 20мм 400хI,03	I0м	4I,2	-	-	-	2,0	-	-	-	82	-	-
45.	05-03 8-0I25	То же, д. 32мм 80хI.03	I0м	82,4	-	-	-	4,9	-	-	-	404	-	-
46.	05-03 8-0I26	То же, д. 40мм I4,0хI,03	I0м	I4,42	-	-	-	7,0	-	-	-	I0I	-	-
47.	24-05 I-0I2	Ввод гибкий К I082	шт.	8	-	-	-	I,70	-	-	-	I4	-	-
48.	24-05 I-0I5	Ввод гибкий К I085	шт.	I	-	-	-	2,20	-	-	-	2	-	-
		ВСЕГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I336	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ЦIчУ	Начисления:												
49.	т.7-I2%	по п.п. 28,43	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
50.	т.5-I2,4%	по п.п. 29	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
5I.	т.2-I4,9%	по п.п. 30,3I-35	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
52.	т.3-I5,9%	по п.п. 36-42	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
53.	т.I0-I2%	по п.п. 44-46	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
54.	т.II-7,5%	по п.п. 47, 48	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I502	-	-
55.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I20	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I622	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I	Оборудование	руб.	IIIO
II	Монтаж	руб.	IOI7
III	Материалы	руб.	I622
	ВСЕГО:	руб.	3749

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: ст.техник Л.В. Шипухина
Проверила: рук.группы Т.Г.Грачева

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I к смете № I-I3

на оборудование и монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ-I-II

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ поз.	Характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб.) Единицы				Общая			
					Обо-руд.	Завод. монт. изгот.	Монтажных работ Всего	В т.ч. завод-изготовитель	Обо-руд.	Завод. монт. изгот.	Монтажных раб. Все-го	В т.ч. обору-дования
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-I7 I-I20 прим. 8-572--7	Вводно-распредели-тельное устройство состоящее из вводной панели шт.I и рас-пределительных шт. 2	пан.	3	-	68,0	I0,70	2,44	-	204	32,I	7,32
		На рел панелях устанавливается:										
2.	I5-04 02-3I4 I5-I7 I-372 8-574--I	Переключатель ПЦ-250	шт.	2	4,70	4,45	0,53	0,2	9,4	8,9	I,06	0,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I5-04 03-I02 I-383 8-574--6	Предохранитель ПН-2-250	шт.	6	I,08	I,80	0,66	0,34	6,48	I0,8	3,96	2,04
4.	I5-04 03-I0I I5-I7 I-982 8-574--6	Предохранитель ПН-2-I00	шт.	42	0,57	I,60	0,66	0,34	23,94	67,2	27,72	I4,28
5.	I7/а 08-037 I5-I7 I-477 8-574--53	Счетчик активной энергии САЧ-И672М	шт.	2	I0,5	I,85	I,I9	0,73	2I	3,7	2,38	I,46
6.	I5-08 05-003 I5-I7 I-464 8-574--53	Трансформатор тока ТК-20-0,5	шт.	6	I,40	I,20	0,5I	0,I3	8,40	6,2	3,06	0,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	36-06 I-83-89 I5-I7 I-485 8-574- -56	Конденсатор КЗ-500в	I00 шт.	0,6	7,20	8.0	5,50	3,30	4,32	4,80	3,30	I,98
8.	I5-04 4-055 I5-I7 I-35I 8-574- -I8	Автоматический выключатель АЕ I03I-I	шт.	2	I,75	I,05	0,23	0,II	3,50	2,I0	0,46	0,22
9.	I5-07-0I п.36 I5-I7 I-48I 8-574- -56	Патрон пластмассо- вый потолочный В-220-40-I	шт.	2	0,I7	0,75	0,55	0,33	0,34	I,50	I,I	0,66
I0.	24-05 2-747 I5-I7 I-378	Рейка зажимов	шт.	I	-	0,I26х I,05= I,I76	-	-	-	I,I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II.	24-05 I-736 2I-0I	Рейка для надписи	шт.	I0	-	0,0I23+ 0,II= 0,I23	-	-	-	I,23	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	77,38	3I2,6I	75,I4	29.I4
		ИТОГО по графе I0 + II	руб.		-	-	-	-	-	389,99		
I2.	8%	Комплектная регулировка	руб.		-	-	-	-		3I,20		
		ВСЕГО:	руб.		-	-	-	-	42I,I9	75,I4		29,I4

Составила — Л.В. Шипухина
Проверила — Т.Г. Грачева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для города"
на приобретение и монтаж осветительного электрооборудования

Основание: спецификация заказная ЭОI-7
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	19,63	тыс.руб.
В том числе: оборудования	–	тыс.руб.
монтажных работы	19,63	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	–	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу	46,63	руб.
Iм2 общей площади	6,45	руб.
Iм3 объёма здания	I,I4	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН,цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса,Т брутто	Масса,Т нетто	Стоимость единицы,руб. Обо-руд.	Стоимость единицы,руб. Монтажных работ Всего	в том числе основ.з/пл.	в том числе экспл. машин з/пл.	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Обо-руд.	Общая стоимость,руб. Монтажных работ Всего	в том числе основ.з/пл.	в том числе экспл. машин з/пл.	в т.ч. з/пл.
					един. изм.	общ. изм.										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	20	II	I2	I3	I4	I5		
		I. Монтажные работы														
I.	8-6I2-9	Монтаж щитка осветительного УОЩВ-6	I00шт.	0,05	–	–	–	262	–	–	–	I3	–	–		
2.	8-6I2-I0	То же, УОЩВ-I2	-"-	0,03	–	–	–	3I0	–	–	–	9	–	–		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	8-6I2-9	То же, ОЩВ-6	-"-	0,0I	-	-	-	262	-	-	-	3	-	-
4.	8-620-I	То же, светильника люминесцентного встроенного ЛВО--0I(2х40)	-"-	0,67	-	-	-	496	-	-	-	332	-	-
5.	8-599-I	То же, потолочного ЛП0-02(2х40)	-"-	I,08	-	-	-	I27	-	-	-	I37	-	-
6.	8-599-4	То же, ПВЛП-2х40	-"-	I,58	-	-	-	I67	-	-	-	264	-	-
7.	8-599-I	То же, БП-2(Iх40)	-"-	0,II	-	-	-	I27	-	-	-	I4	-	-
8.	8-593-2	То же, д/ламп накаливания	-"-	0,45	-	-	-	II6	-	-	-	52	-	-
9.	8-594-I	То же на кронштейнах НСП02	-"-	0,03	-	-	-	278	-	-	-	8	-	-
I0.	8-603-I	То же, потолочного НП020-хI00	-"-	0,42	-	-	-	I03	-	-	-	43	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	8-604--I	То же, настенного НБО-05х60	-"-	0,55	-	-	-	92,4	-	-	-	5I	-	-
I2.	8-402--2	Прокладка провода АППВС	I00м	I3,0	-	-	-	I2,7	-	-	-	I65	-	-
I3.	8-400 -I	То же, кабеля АВВГ- 2х2,5; 3х2,5 на скобах	I00м	2I,0	-	-	-	60,8	-	-	-	I277	-	-
I4.	8-4I7 -6	Прокладка труб винипластовых ø 32 мм	-"-	0,25	-	-	-	20,6	-	-	-	5	-	-
I5.	8-4I7--5	То же, ø 20мм	-"-	II,0	-	-	-	I5,9	-	-	-	I75	-	-
I6.	8-409--I	Затягивание в трубы I-го провода сеч. 2,5мм2	-"-	I3,7	-	-	-	4,88	-	-	-	67	-	-
I7.	8-409--3	То же, I0мм2	-"-	2,0	-	-	-	9,29	-	-	-	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	8-409-4	То же, 25мм2	-"-	0,60	-	-	-	I2,3	-	-	-	7	-	-
I9.	8-409--II	То же, каждого последующего сеч. 2,5мм2	-"-	I0,3	-	-	-	I,2I	-	-	-	I2	-	-
20.	8-408--3	Ввод гибкий К--I082	-"-	I4	-	-	-	0,87	-	-	-	I2	-	-
2I.	8-6I0--2	Монтаж ящика ЯТП -0,25/366	I00шт.	0,04	-	-	-	I79	-	-	-	7	-	-
22.	8-59I--2	То же, выключателя однополюсного инд. 322 д/скрытой установки	-"-	0,70	-	-	-	I9,6	-	-	-	I4	-	-
23.	8-59I--3	То же, брызгозащищенного инд.320	-"-	0,86	-	-	-	49,8	-	-	-	43	-	-
24.	8-59I--7	То же, розетки штепсельной инд.03270	-"-	0,32	-	-	-	20,8	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-406--6	Прокладка трубы стальной д.	I00м	0,2	-	-	-	29,9	-	-	-	6	-	-
26.	8-591--8	Розетка штепсельная защищенная арт. 325	шт.	0,I6	-	-	-	30	-	-	-	5	-	-
27.	8-522--5	То же, с заземл. конт. У-94С	шт.	2	-	-	-	2,32	-	-	-	5	-	-
28.	I0-975--I2	Монтаж коробки ответвит.У197	шт.	25	-	-	-	0,4I	-	-	-	I0	-	-
29.	I0-975--8	То же, протяжная У994	шт.	40	-	-	-	0,48	-	-	-	I9	-	-
30.	8-I47--3	Металлоконстр. кабельные	тн.	0,2	-	-	-	377	-	-	-	75	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	8-604-4	Монтаж светового указателя "Выход" СУВ-М	I00шт.	0,02	-	-	-	83,4	-	-	-	2	-	-
32.	8-60I-I 8-60I-2	Монтаж светильников д/люминесц.ламп ЛП0-25(2х40) на коробах	-"-	0,66	-	-	-	4I0,5	-	-	-	27I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3I29		
33.	87%	Накладные расходы от з/платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I04I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4I70	-	-
34.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	334	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4504	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
35.	I5-I7 2-232	Щиток осветительный УОШВ-6	шт.	5	-	-	-	33	-	-	-	I65	-	-
36.	-"-	То же, УОЩВ-I2	-"-	3	-	-	-	49	-	-	-	I47	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37.	-"- 2-2I7	То же, ОЩВ-6	-"-	I	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-
38.	I5-07 I-I47	Светильник ПВЛМ(2х40)	-"-	8	-	-	-	I6,5	-	-	-	I32	-	-
39.	I5-07 3-06I	Светильник ЛВО--0I (2х40)	шт.	67	-	-	-	23,45	-	-	-	I57I	-	-
40.	I5-07 3-072	То же, ЛПО-02(2х40)	-"-	I08	-	-	-	I6,5	-	-	-	I782	-	-
4I.	I5-07 3-034	То же, ВI-2(Iх40)	-"-	II	-	-	-	6,85	-	-	-	75	-	-
42.	-"- 3-087	То же, ЛП025(2х40)	-"-	66	-	-	-	27,80	-	-	-	I835	-	-
43.	I5-07 I-I54	То же, ПВЛП-2х40	-"-	I50	-	-	-	33,3	-	-	-	4995	-	-
44.	-"- I-054	Тоже, ППР-200	-"-	I5	-	-	-	6,80	-	-	-	I02	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45.	-"- I-052	То же, ППР-I00	-"-	30	-	-	-	5,I0	-	-	-	I53	-	
46.	-"- 3-0I7	То же, НП020х хI00	-"-	42	-	-	-	2.0	-	-	-	84	-	-
47.	-"- доп.I I I66 прим.	То же, НСП02х хI00	-"-	3	-	-	-	4,60	-	-	-	I4	-	-
48.	I5-07 -0I п.8	То же, НБ005- -х60	-"-	55	-	-	-	I,04	-	-	-	57	-	-
49.	I5-I5 I-040	Лампа люминесц. ЛБ-40 446хI,02	-"-	835	-	-	-	0,67	-	-	-	559	-	-
50.	-"- I0-0I8	То же, зеркальная НЗК-220-300	-"-	6	-	-	-	I,02	-	-	-	6	-	-
5I.	-"- 7-046	То же, накаливания 220в-200 вт.	-"-	I5,3	-	-	-	0,I3	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52.	-"- 7-038	То же, I00 вт. 90xI,02	-"-	9I,8	-	-	-	0,098	-	-	-	9	-	-
53.	-"- 7-027	То же, 60 вт. 90xI,02	-"-	9I,8	-	-	-	0,090	-	-	-	8	-	-
54.	-"- 7-02I	То же, 40вт. 6xI,02	-"-	6,I2	-	-	-	0,088	-	-	-	I	-	-
55.	I5-I5 6-002	Стартер СК-220 446xI,02	-"-	835	-	-	-	0,I3	-	-	-	I09	-	-
56.	-"- 9-0I0	Лампа М0-36- -40	-"-	6	-	-	-	0,075	-	-	-	I	-	-
57.	I5-09 т.5- -00I	Провод АПВ-660 сеч. 2,5мм2 2,400xI,03	км.	2,472	-	-	-	24	-	-	-	59	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58.	-"-	То же, I0мм2 0,200xI,02	-"-	0,204	-	-	-	63	-	-	-	I3	-	-
59.	-"-	То же, 25мм2 0,600xI,02	-"-	0,6I2	-	-	-	I30	-	-	-	80	-	-
60.	-"- т.5- -002	Провод АППВС- -2x2,5мм2 I,0xI,03	км.	I,03	-	-	-	34	-	-	-	35	-	-
6I.	-"-	То же, 3x2,5мм2 0,3xI,03	-"-	0,309	-	-	-	48	-	-	-	I5	-	-
62.	-"- т.3- I,037	Кабель АВВГ-2x x2,5 I,600xI,02	-"-	I,632	-	-	-	I22	-	-	-	I99	-	-
63.	-"- т.3- -38	То же, 3x2,5мм2 0,5xI,02	-"-	0,5I	-	-	-	I70	-	-	-	87	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64.	25-04 I-0I2	Ввод гибкий К-I082	шт.	I4	-	-	-	I,70	-	-	-	24	-	-
65.	I5-04 -0I п.49	Ящик ЯТП-0,25/366	шт.	4	-	-	-	I3,6	-	-	-	54	-	-
66.	24-05 I-889	Световой указатель "Выход" СУВ-М	шт.	2	-	-	-	2,45	-	-	-	5	-	-
67.	05-03 п.0469	Труба винипластовая среднего типа ∅ 32 мм 250xI,03	м	257,5	-	-	-	0,49	-	-	-	I26	-	-
68.	-"- п.0466	То же, ∅ 20мм	-"-	II33	-	-	-	0,20	-	-	-	227	-	-
69.	0I-I3 т.I-I	То же, стальная д. 32мм 0,I0x I,03	-"-	0,0I03	-	-	-	0,68	-	-	-	I	-	-
70.	-"- -"-	То же, д. 20мм 0.0I0xI,03	-"-	0,0I03	-	-	-	0,4I	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2769	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ЦIчУ	Начисления по п.п.												
7I.	т.7-7,6	п.п. 35+ 37, 65	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
72.	т.4-9,9%	п.п. 38+ 48,66	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I070	-	-
73.	т.4-7,I%	п.п. 49-55	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
74.	т.4-7,4%	п.п. 50-54, 56	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
75.	т.3-II,3%	п.п. 57+ 6I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
76.	т.2-I0,5%	п. 62,63	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
76.	т.II-7,5%	п.64	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
77.	т.I0-7,6%	п.п. 67, 68	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
78.	т.I0-2,8%	п.п. 69,70	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4002	-	-
79.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II20	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	—	-	-	-	-	-	-	-	I5I22	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ

I	Материалы	руб.	4504
II	Материалы	-"-	I5I22
	Всего по смете	р:уб.	I9626

Главный инженер проекта — В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела — Л.П. Сапожникова
Составила ст.инженер — Т.Н. Кочникова
Проверила рук.группы — Т.Г. Грачева
Пересчитала ст.техник — Т.С. Проничева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для городов"

на приобретение и монтаж автоматизации сантехсистем

Основание: спецификация заказная
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	8,I7	тыс.руб.
В том числе: оборудования	4,I6	тыс.руб.
монтажных работ	4,0I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу	I9,4I	руб.
Iм2 общей площади	2,68	руб.
Iм3 объема здания	0,48	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса брутто единицы	Масса нетто единицы	Масса нетто общая	Стоимость единицы, руб. Обо-руд.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Все-го	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе экспл. з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Обо-руд.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Все-го	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе экспл. з/пл.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II			I2	I3	I4		I5
		I. Оборудование и монтаж															
I.	Кальк. № I	Щит диспетчера	шт.	I	-	-	298,34	34,77	-	-			298	35	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	-"- № 2	Щит приточной системы П-I	шт.	I	-	-	290,60	27,I8	-	-	29I	27	-	-
3.	-"- №3	Щит приточной системы П-2	шт.	I	-	-	375,73	36,I4	-	-	376	36	-	-
4.	-"- №4	Щит автоматизации 2-х насосов	шт.	I	-	-	II2,77	I3,62	-	-	II3	I4	-	-
5.	-"- №5	Щит воздушно-тепловой завесы	-"-	I	-	-	72,32	I,42	-	-	72	I	-	-
6.	II-680-5	Монтаж щитов ЩМ	-"-	3	-	-	-	4,74	-	-	-	I4	-	-
7.	II-680-2	То же, с задней дверью ЩМ-3Д	-"-	2	-	-	-	3,70	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I7-04 5-0649 II-406--I	Регулятор температуры ПТР-3-04 (на щите по месту)	шт.	3	-	-	33	4,09	-	-	99	I2	-	-
9.	I7-04 5-0663 II-I4--3	Датчик - реле температуры ТР--IБ-02	шт.	3	-	-	8,30	0,89	-	-	25	3	-	-
I0.	-"- I-0025 II-5-I	Термометр манометрический ТПП-4-Ш	шт.	4	-	-	52,0	I,04	-	-	208	4	-	-
II.	-"- 5-0523 II-II--2	Датчик и тяги ДНТ-I00	шт.	2	-	-	I3,40	I,78	-	-	27	4	-	-
I2.	I5-04 I8-093 8-529--5	Кнопочный пост ПКЕ-2I2-2	шт.	I5	-	-	I,95	I,99	-	-	29	30	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	I6-02 05-0II4 8-84-I	Звонок переменного тока ЗВП-220	шт.	5	-	-	8,70	0,38	-	-	44	2	-	-
I4.	I5-04 I8-I2I 8-529--5	Кнопочный пост управления ПКУ--I5	-"-	I	-	-	6,80	I,99	-	-	7	2	-	-
I5.	I7-04 2-228 II-247 -2	Дифматонометр сильфонный самопишущий ДСЕ-7I2Н	-"-	5	-	-	350	4,90	-	-	I750	24	-	-
I6.	-"- 2-05I4 II-247--I	Дифмонометр показывающий ДСП--780Н	-"-	2	-	-	I90	4,59	-	-	380	9	-	-
I7.	-"- 5-0449 II-98--4	Реле давления РД-I2	шт.	I	-	-	I2,50	2,48	-	-	I3	2	-	-
I8.	-"- 2-00I2 II-93-II	Манометр ОБМ--I60	-"-	I9	-	-	2,55	0,8	-	-	48	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	II-I-I	Монтаж термометров технических	шт.	23	-	-	-	0,2I	-	-	-	5	-	-
20.	I7-04 2-0782 II-I40- -I 2	Диафрагма камерная ДКБ-I00	шт.	I	-	-	I8,5	2,65	-	-	I9	3	-	-
2I.	-"- 5-0554 II-405- -I	Электронный регулятор-сигнализат. ЭРСУ-3	-"-	I	-	-	54	2,66	-	-	54	3	-	-
22.	I2-535 -I	Прокладка труб стальных бесшовных д. I0х2	м	I50	-	-	-	0,23	-	-	35	-	-	-
23.	8-4I7- -I	То же, винипластовых д.20 мм на скобах	I00м	0,5	-	-	-	34,8	-	-	-	I7	-	-
24.	-"-	То же, д. 25мм	-"-	0,25	-	-	-	34,8	-	-	-	9	-	-
25.	8-4I7 -6	Тоже, д. 32 мм в полу	-"-	3,0	-	-	-	20,6	-	-	-	62	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	8-4I7-5	То же, ∅ 20 мм	-"-	4,5	-	-	-	I5,9	-	-	-	72	-	-
27.	-"-	То же, ∅ 25 мм	-"-	2,25	-	-	-	I5,9	-	-	-	36	-	-
28.	8-4I7-7	Тоже, ∅ 50мм	-"-	I,90	-	-	-	I5,6	-	-	-	30	-	-
29.	8-408-I	То же, гибкого мте металлрукова РЗ-ЦХ-25	I00м	0,35	-	-	-	32	-	-	-	II	-	-
30.	8-409--I	Затягивание в трубы и рукава I-го провода сеч. до 2,5мм2	-"-	I4,25	-	-	-	4,88	-	-	-	70	-	-
3I.	8-409--II	То же, каждого последующего сеч. 2,5мм2	-"-	I24,7	-	-	-	I,2I	-	-	-	I5I	-	-
32.	8-I46 -I	Прокладка кабеля вес Iм до I-го кг. на скобах	-"-	0,50	-	-	-	48	-	-	-	24	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	II-582-I	Монтаж коробки соединительной СКС-8	шт.	4	-	-	-	0,97	-	-	-	4	-	-
34.	II-582-2	То же, СКС-I6	-"-	8	-	-	-	I,04	-	-	-	8	-	-
35.	8-9I-4	Металл для установки щитов и крепления приборов	тн.	0,2	-	-	-	377	-	-	-	75	-	-
36.	8-405-2	То же, д/крепления труб	тн.	0,I	-	-	-	395	-		-	40	-	-
37.	II-7I3-3 II-7II-4	Трубные вводы в щит до 37 жил Цена: (I,47+(0,04х х7)= I,75 (I,44+(0,04х7) = I,72	шт.	I0	-	-	-	I,75	-	-	-	I7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38.	II-7I2--2	То же, до 20 жил.	шт.	33	-	-	-	I,05	-	-	-	35	-	-
39.	8-48I--I9	Подключения к технологическому оборудованию	шт.	250	-	-	-	I,38	-	-	-	345	-	-
40.	8-695--3	Заземление	шт.	50	-	-	-	7,2I	-	-	-	36I	-	-
4I.	I2-807--I	Монтаж вентиля зупорного Ду-I5	шт.	28	-	-	-	0,75	-	-	-	2I	-	-
42.	I2-809--I	То же, крана 3-х ходового I4MI Ду-I5	шт.	28	-	-	-	0,8I	-	-	-	23	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	-	-	3853	I698	-	-
43.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	-"-	-	-	-	-	-	-	-	308	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44.	87%	Накладные расходы от з/платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	920	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4I6I	26I8	-	-
45.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	209	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4I6I	2827	-	-
	I.	Материалы, не учтенные ценником												
46.	I7-06 расч.	Термометры ртутные угловые	шт.	I0	-	-	-	I,95	-	-	-	20	-	-
47.	-"-	То же, прямые	-"-	I3	-	-	-	I,63	-	-	-	2I	-	-
48.	-"-	То же, бытовой настенный 2Б-2М	шт.	2	-	-	-	I,50	-	-	-	3	-	-
49.	I5-09 т.5--00I	Провод ПВ-Iх I,07xI,03	км.	I,I02I	-	-	-	23,5	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50.	-"- т.I40	То же, ПГВ-IxIмм2 0,4xI,03	км.	0,4I2	-	-	-	27,0	-	-	-	II	-	-
5I.	-"- т.5- -00I	То же, АПВ-2,5мм2 II,0xI,03	-"-	II,33	-	-	-	I8	-	-	-	204	-	-
52.	24-I4- -49 I-053	Гибкий металлорукав РЗ-ЦХ-25 35xI,03	м	36,05	-	-	-	0,25	-	-	-	9	-	-
53.	0I-I3 т.I8,I	Труба стальная бесшовная ø I0x2	м	I50	-	-	-	0,43	-	-	-	65	-	-
54.	05-03 8-0I25	То же, винипласто- вая ø 32 мм 300xI,03	-"-	309	-	-	-	0,49	-	-	-	I5I	-	-
55.	-"- 8- -0I22	То же, ø 20xI,5 500xI,03	-"-	5I5	-	-	-	0,20	-	-	-	I03	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56.	-"- 8-0I24	То же, ∅ 25xI,8 250xI,03	-"-	257,5	-	-	-	0,3I	-	-	-	80	-	-
56а.	-"- 8-0I26	То же, ∅ 40 I20xI,03	-"-	I23,6	-	-	-	0,7	-	-	-	87	-	-
57.	-"- 8-0I27	То же, ∅ 50 70xI,03	-"-	72	-	-	-	I,0	-	-	-	72	-	-
58.	24-05 I-389	Коробка СК-8	-"-	4	-	-	-	2,20	-	-	-	9	-	-
59.	-"-	То же, СК-I6	-"-	8	-	-	-	3,45	-	-	-	28	-	-
60.	I5-09 т.8- -073	Кабель КНРЭ-4xI 0,05xI,02	км.	0,05I	-	-	-	570	-	-	-	29	-	-
6I.	2307	Вентиль запорный Ду-I5мм	шт.	28	-	-	-	I,20	-	-	-	34	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62.	23-07 I-0031	Кран 3-х ходовой I4MI Ду-I5мм	шт.	28	-	-	-	2,0	-	-	-	56	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I008	-	-
	ССРСЦ ч.У	Начисления:												
63.	т.7-7,3	п. п. 46-48,58,59	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
64.	т.3-II,6%	-"- 49,5I	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
65.	т.I0-2,8%	-"- 53	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
66.	т.I2-7,4%	-"- 52	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
67.	т.I0-7,6%	-"- 54+ 57, 56а	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
68.	т.2-I0,5%	-"- 60	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
69.	т.I0-9,8%	-"- 6I,62	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	-	-	-	I093	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
70.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II80	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ

I	Оборудование	руб.	4I6I
П	Монтаж	-"-	2827
Ш	Материалы	-"-	II80
	ВСЕГО по смете:	руб.	8I68

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Д.П. Сапожникова
Составила ст.инженер Т.Н. Кочникова
Проверила рук.группы Т.Г. Грачева
Пересчитала ст.техник Т.С. Проничева

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I к смете № I-I5

на изготовление и монтаж щита диспетчера

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ поз.	Характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб.) Единицы				Общая			
					Обо-руд.	Завод. монт. изгот.	Монтажн. работ Все-го	в т.ч. завод изгот.	Обо-руд.	Завод. монт. изгот.	Монтажн. работ Все-го	В т.ч. оборудован.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Доп.3 I5-04-П I-924	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-I000х600	шт.	I	-	34,0	-	-	-	34,0	-	-
2.	I5-04 06-4I0 I5-I7 I-446 8-574--50	Переключатель УП53I2-Р 343	шт.	2	3,30	2,50	-	-	6,60	5,0	-	-
			секц.	8	-	-	0,43	0,I8	-	-	3,44	I,44
3.	-"- 06-409 I-445 8-574-50	То же, УП53II	шт.	2	2,20	I,25	-	-	4,40	2,50		-
			секц.	4	-	-	0,43	0,I8	-	-	I,72	0,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I7-04 5-0737 -"- 8-574- -56	Индикатор положения унифицированный ИПУ	шт.	6	II,70	2,50	I,I4	0,66	70,2	I5,0	6,84	3,96
5.	I5-04 I9-0I0 -"- I-48I 8-574 -56	Арматура АС-220	шт.	9	0,35	0,75	0,55	0,33	3,I5	6,75	4,95	2,97
6.	-"- I2-00I I-444 8-574- -47	Кнопка управления КЕ-0П	-"-	7	0,80	I,25	0,45	0,20	5,60	8,75	3,I5	2,03
7.	35-05 I-49I 8-574 -56	Диод Д 226Б	-"-	9	0,25	0,80	0,55	0,33	2,25	7,2	4,95	2,97
8.	I5-04 I2-I63 I-429 8-574- -55	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт.	2	3,96	3,75	I,I9	0,73	7,90	7,5	2,38	I,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	-"- 04-203 -"- I-380 8-574- -44	Пускатель магнитный ПМЕ-083	шт.	2	8,0	4,20	I,I5	0,55	I6,0	8,40	2,30	I,I0
I0.	-"- I2-0II I-428 8-574- -55	Реле времени	шт.	2	I2,I0	2,50	I,I9	0,73	24,2	5,0	2,38	I,46
II.	-"- 0I-006 -"- I-35I 8-574- -I8	Выключатель автоматический А-63М	шт.	4	I,45	I,05	0,23	0,II	5,80	4,2	0,92	0,44
I2.	I5-04	Блок зажимов БЗ-I0	шт.	I0	-	I,30	-	-	-	I3	-	-
I3.	24-05 I5-I7	Рамка д/надписи 66х26	шт.	28	-	0,0I23+ 0,I= 0,II23	-	-	-	3,I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	I5-04 I5-I7 I-453 8-574--56	Розетка штепсельная	шт.	I	I,0	I,0	0,55	0,33	I,0	I,0	0,55	0,33
I5.	I5-04 I2-I63 -"- I-429 8-574--55	Реле промеежуточное ПЭ-2I	шт.	I	3,95	3,75	I,I9	0,73	3,95	3,75	I,I9	0,73
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	I5I,05	I25,I9	34,77	I9,6I
		ИТОГО гр. I0+II	руб.	-	-	-	-	-		276,24		
I6.	8%	Компл.регулировка	руб.	-	-	-	-	-			22,I	
		ВСЕГО	руб.	-	-	-	-	-		298,34	34,77	I9,6I

Составила Т.Н. Кочникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-I5

на изготовление и монтаж щита приточной системы П-I

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ поз.	Характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб.) Единицы				Общая			
					Обор.	Завод. монт. изгот.	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В т.ч. завод изгот.	Обор.	Завод. монт. изгот.	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В т.ч. завод. оборуд.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Доп.3 I5-04 -П I-888	Щит шкафной задней дверью ЩШ- -3Д-2200х600х600	шт.	I	-	77.0	-	-	-	77	-	-
2.	I5-04 06-4I0 I5-I7 I-446 8-574- -50	Переключатель УП53I2	шт.	I	3,30	2,50	-	-	3,30	2,50	-	-
			секц.	4	-	-	0.43	0,I8	-	-	I,72	0,72
3.	-"- I8-0II I-444 8-574- -47	Кнопка КЕ-0II	шт.	6	0,80	I,25	0,45	0,29	4,80	7,50	2,70	I,74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-05 I9-0I0 -"- I-48I 8-574--56	Арматура АС--220	шт.	2	0,35	0,75	0,55	0,33	0,7	I,I5	I,I	0,66
5.	I5-04 I2-I63 I-429 8-574--55	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт.	I2	3,95	3,75	I,I9	0,73	46,40	45,0	I4,28	8,76
6.	-"- I5-462 I-429 -"-	То же, времени ВЛ-40	-"-	I	24,0	3,75	I,I9	0,73	24,0	3,75	I,I9	0,73
7.	-"- I2-690 I5-I7	То же, РВП-72--322I	шт.	2	6,70	2,50	I,I9	0,73	I3,40	5,0	2,38	I,46
8.	-"- 0I-006 -"- I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63М	шт.	2	I,45	I,05	0,23	0,II	2,90	2,I	0,46	0,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	36-05 I5-I7 I-49I 8-574--56	Диод Д-226	шт.	2	0,25	0,80	0,55	0,33	0,50	I,60	I,I0	0,66
I0.	I5-04 04-203 -"- I-386 8-574--44	Пускатель магнитный ПМЕ-0,83	шт.	I	8.0	4,20	I,I5	0,55	8	4,2	I,I5	0,55
II.	I5-04	Блок зажимов БЗ-I0	шт.	8	-	I,30	-	-	-	I0,4	-	-
I2.	24-05 I5-I7	Рамка 66х26	-"-	I0	-	0,0I23+ 0,I= 0,II23	-	-	-	I,I2	-	-
I3.	I5-04 I5-I7 I-453 8-574--56	Розетка штепсельная	-"-	I	I,0	I,0	0,55	0,33	I,0	I,0	0,55	0,33
I4.	I5-I7 I-48I 8-574--56	Патрон потолочный П 4407	-"-	I	-	0,75	0,55	0,33	-	0,75	0,55	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	I06	I63,07	27,I8	I6,I6
		ИТОГО: гр.I0+II	руб	-	-	-	-	-		269,07		
I5.	8%	Комп.регулировка	руб.	-	-	-	-	-		2I,53		
		ВСЕГО:	руб.	-	-	-	-	-		290,60	27,I8	I6,I6

Составила Т.Н. Кочникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 к смете № I-I5

на изготовление и монтаж щита приточной системы П-2

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ поз.	Характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб.)							
					Единицы				Общая			
					Оборуд.	Завод. монт. изгот.	Монтажных работ		Оборуд.	Завод. монт. изгот.	Монтажных работ	
							Всего	В т.ч. завод изгот.			Всего	В т.ч. оборуд.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Доп.3 I5-04--П I-888	Щит шкафной с задней дверью ЩШ-3Д 600х600 =2000	шт.	I	-	77,0	-	-	-	77	-	-
2.	I5-04 I5-I7 06-4I0 I-446 8-574--50	Переключатель УП53I2-И84	шт.	I	3,30	2,50	-	-	3,30	2,50	-	-
			секц.	4	-	-	0,43	0,I8	-	-	I,72	0,72
3.	-"- -"- 06-409 I-445 8-574--50	То же, УП53II-С23	шт.	4	2,20	I,25	-	-	8,80	5,0	-	-
			секц.	8	-	-	0,43	0,I8	-	-	3,44	I,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-I7 I-48I 8-574- -56	Патрон потолочный П4407	шт	I	-	0,75	0,55	0,33	-	0,75	0,55	0,33
5.	-"- I8-04I I-444 8-574- -47	Кнопка управления КЕ-0II	шт	6	0,80	I,25	0,45	0,29	4,80	7,50	2,70	I,74
6.	-"- I9-0I0 I-48I 8-574- -56	Арматура АС-220	шт	2	0,35	0,75	0,55	0,33	0,70	I,50	I,I0	0,66
7.	-"- I2-I63 I-429 8-574- -55	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт	I2	3,95	3,75	I,I9	0,73	47,40	45,0	I4,28	8,76
8.	-"- I5-462 I-429- -"-	То же, времени ВЛ-40	шт	I	24,0	3,75	I,I9	0,73	24,0	3,75	I,I9	0,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	-"- I2-690 I-428 -"-	То же, РВП-72-3221	шт.	2	6,70	2,50	I,I9	0,73	I3,40	5,0	2,38	I,46
I0.	-"- 0I-006 I-35I 8-574- -I8	Выключатель автоматический А-63М	шт.	6	I,45	I,05	0,23	0,II	8,7	6,3	I,38	0,66
II.	36-05 -"- I-49I 8-574- -56	Диод Д-226Б	шт.	2	0,25	0,80	0,55	0,33	0,50	I,60	I,I0	0,66
I2.	I5-04 04-203 I-386 8-574- -44	Пускатель магнитный ПМЕ-0,83	шт.	5	8.0	4,20	I,I5	0,55	40	2I	5,75	2,75
I3.	-"- I5-I7 I-453 8-574- -56	Розетка штепсельная	шт.	I	I,0	I,0	0,55	0,33	I,0	I,0	0,55	0,33
I4.	I5-04	Блок зажимов БЗ-I0	-"-	I2	-	I,30	-	-	-	I5,6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5.	24-05 I5-I7	Рамка для надписи 66х26	шт.	I6	-	0,0I23+ 0,I= 0,II23	-	-	-	I,80	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	I52,60	I95,30	36,I4	20,24
		ИТОГО гр. I0+II	руб.	-	-	-	-	-		347,9		
I6.	8%	Комп.регулировка	руб.	-	-	-	-	-	-	27,83		
		ВСЕГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	375,73	36,I4	20,24

Составила Т.Н. Кочникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 к смете № I-I5

на изготовление и монтаж щита автоматизации 2-х насосов

№№ пп	Наимен. прейск. ценника № №№ поз.	Характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб.) Единицы				Общая			
					Оборуд.	Завод. монт. изгот.	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В т.ч. завод. изгот.	Оборуд.	Завод. монт. изгот.	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В т.ч. оборудован.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Доп.3 I5-04-II I-924	Щит шкафной малогабаритный ЩМ-600х400	шт.	I	-	34,0	-	-	-	34	-	-
2.	I5-04 I5-I7 06-4I0 I-446 8-574--50	Переключатель УП-53I2	шт. секц	2 8	3,30 -	2,50 -	- 0,43	- 0,I8	6,60 -	5,0 -	- 3,44	- I,44
3.	-"- I8-04I I-444 8-574--47	Кнопка КЕ-0II	шт.	4	0,80	I,25	0,45	0,29	3,20	5,0	I,80	I,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	-"- I9-0I0 I-48I 8-574- -56	Арматура АС-220	-"-	4	0,35	0,75	0,55	0,33	I,40	3,0	2,20	I,32
5.	-"- I2-I63 I-429 8-574- -55	Реле промежуточное 220 в ПЭ-2I-7УЗ	шт.	4	3,95	3,75	I,I9	0,73	I5,8	I5,0	4,76	2,92
6.	-"-9I6 I2-690 I-428 -"-	То же, времени РВП-72-3221	шт.	I	6,70	2,50	I,I9	0,73	6,70	2,50	I,I9	0,73
7.	-"- 0I-006 I-35I 8-574- -I8	Выключатель автоматический А-63М	шт.	I	I,45	I,05	0,23	0,II	I,45	I,05	0,23	0,II
8.	I5-04	Блок зажимов БЗ-I0	шт.	2	-	I,30	-	-	-	2,60	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	24-05 I5-I7	Рамка 66х26	-"-	I0	-	0,0I23+ 0,I= 0,II23	-	-	-	I,I2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	35,I5	69,27	I3,62	7,68
		ИТОГО гр. I0+II	руб.	-	-	-	-	-		I04,42	-	-
I0.	8%	Комп.регулировка	-"-	-	-	-	-	-		8,35	-	-
		ВСЕГО:	руб.	-	-	-	-	-	II2,77	I3,62	6	7,68

Составила Т.Н. Кочникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5 к смете № I-I5

на изготовление и монтаж щита воздушно-тепловой завесы

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ поз.	Характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб.) Единицы: Обор.	Завод. монт. изгот.	Монтажных работ: Всего	В т.ч. завод изгот.	Общая: Обор.	Завод. монт. изгот.	Монтажных работ: Всего	В т.ч. обор.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04-П доп.3	Щит шкафной малогабаритный ЩМ-600х400	шт.	I	-	34	-	-	-	34,0	-	-
2.	I5-04 I5-I7 0I-006 I-35I 8-574--I8	Выключатель автоматический А-63М	шт.	I	I,45	I,05	0,23	0,II	I,45	I,05	0,23	0,II
3.	I5-429 8-574--55	Реле времени ВЛ-40	-"-	I	24,0	3,75	I,I9	0,73	24,0	3,75	I,I9	0,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-04	Блок зажимов БЗ-I0	шт.	2	-	I,30	-	-	-	2,60	-	-
5.	24-05 I5-I7	Рамка д/надписи 66х26	шт.	I	-	0,0I23+ 0,I = 0,II23	-	-	-	0,II	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	25,45	4I,5I	I,42	0,84
		ИТОГО по гр.I0+ II	руб.	-	-	-	-	-		66,96	-	-
6.	8%	Компл.регулир.	руб.	-	-	-	-	-	-	5,36	-	-
		ВСЕГО:	руб.	-	-	-	-	-	72,32	I,42		0,84

Составила Т.Н. Кочникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому пиоекту физкультурно-оздоровительному комплексу для города

на монтаж слаботочных устройств

Основание: заказная спецификация
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,46	тыс.руб.
В том числе: оборудования	0,63	тыс.руб.
монтажных работ	I,83	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу	5,84	руб.
Iм2 общей площади	0,8I	руб.
Iм3 объёма здания	0,I4	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН,цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса брутто нетто ед. общ. изм.	Стоимость единицы,руб. Обо-руд.	Монтажных работ Все-го	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Обо-руд.	Монтажных работ Все-го	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		"А" Телефонизация													
		Оборудование и монтаж													
I.	Доп. I6-02 I0-I27--5	Аппарат телефонный типа ТА-80АТС	шт.	I7	- -	I8,0	0,37	-	-		306	6	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-972--I0	Монтаж коробок телеф.распред. КРТП-I0х2	шт.	4	-	-	-	4,0I	-	-	-	I6	-	-
3.	8-I49--I	Прокладка в трубах кабеля весом I п.м, до I кг.	I00м	I,0	-	-	-	I0,0	-	-	-	I0	-	-
4.	8-I49--2	То же, до 2-х кш	-"-	0,I0	-	-	-	I2,8	-	-	-	I	-	-
5.	8-409--I	Затягивагие в трубы провода первого сеч. до 2,5мм2	-"-	4,0	-	-	-	4,88	-	-	-	20	-	-
6.	8-409--II	То же, каждого следующего сеч. до 2,5мм2	-"-	I,5	-	-	-	I,2I	-	-	-	2	-	-
7.	I0-967--I	Монтаж муфты разветвительной ёмк. 20х2	шт.	2	-	-	-	6,7I	-	-	-	I3	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	306	68	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	-"-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
9.	87%	Накладные расходы на з/плату	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	330	I27	-	-
I0.	8%	Плановые накопления	руб.		-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	-	-	330	I37	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
II.	I5-09 т.7--023	Кабель телефонный ТПП-20х2х0,5мм2	км.	0,0II	-	-	-	270	-	-	-	3	-	-
		0,0I0xI,02												
I2.	-"- -"-	То же, ТПП-I0х2х 0,5мм2												
		0,I00xI,02	км.	0,I02	-	-	-	I65	-	-	-	I7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	I5-09 т.7--029	Провод ТРП-Ix2x 0,5мм2												
		0,550xI,03	км.	0,567	-	-	-	9,6	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
	ЦIчУ	Начисления:												
I4.	т.2-I0,5% по п.п. II,I2		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
I5.	т.3-II,6% п.п. I3		-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
I6.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "А"

I	Оборудование	руб.	330
2	Монтаж	руб.	I37
3	Материалы	руб.	30
	ИТОГО:	руб.	497

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Б" Радиофикация												
		I. Оборудование и монтаж												
I7.	34-64I н/р I6,5%	Установка радиостойки габ. 0,8м												
		Цена: I4xI,I65	шт.	I	-	-	-	I6,3I	-	-	-	I6	-	-
I8.	Доп. I6-0I	Установка громкоговорителя абонентск.	шт.	33	-	-	5,0	-	-	-	I65	-	-	-
I9.	20-02--20 I-248 I0-I27--5	Трансформатор абонентский ТА-I0	шт.	I	-	-	3,I0	0,37	-	-	3	I	-	-
20.	8-409 -I	Затягивание в трубы провода первого сеч. до 2,5мм2	I00м	4,0	-	-	-	4,88	-	-	-	20	-	-
2I.	8-409--II	То же, каждого следующего сеч. до 2,5мм2	-"-	2,0	-	-	-	I,2I	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I68	39	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
23.	87%	Накладные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
24.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I8I	53	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
25.	I5-09 т.7--030	Провод ПВА-I,8мм2 I00xI,03	км.	0,I03	-	-	-	2I,6	-	-	-	2	-	-
26.	I5-09 т.7--03I	То же, ПТПЖ-2xI,2мм2 0,300xI,03	км.	0,309	-	-	-	I8,8	-	-	-	6	-	-
27.	I5-09 т.7--03I	То же, ПТПЖ-2x0,6мм2 0,200xI,03	км.	0,206	-	-	-	II,6	-	-	-	2	-	-
-		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	ЦIчУ т.3-II,6%	Начисления : по п.п. 25-27	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
29.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "Б"												
	I	Оборудование	руб.	I8I										
	2	Монтаж	руб.	53										
	3	Материалы	руб.	I2										
		ИТОГО:	руб.	246										
		Оборудование и монтаж												
30.	I7-03 I-097 I0-84I- -I	Установка часов электрических первичных ЭП4Л- -24М	шт.	I	-	-	65	2,94	-	-	65	3	-	-
3I.	I6-02 05-0094 II-583-7	Выпрямитель КВ-24М	шт.	I	-	-	44	0,64	-	-	44	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32.	I0-7243 I0-84I--2	Монтаж часов электрических вторичных ВП-300-24 корп. 323К	шт.	22	-	-	-	3,I6	-	-	-	69	-	-
33.	8-409-I	Затягивание в трубы провода первичного сеч. до 2,5мм2	I00м	4,5	-	-	-	4,88	-	-	-	22	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I09	95	-	-
34.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	-"-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
35.	87%	Накладные расходы	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-
		ИТОГО:	-"-	-	-	-	-	-	-	-	II8	I63	-	-
36.	8%	Плановые накопления	руб.		-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	-	-	II8	I76	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником												
37.	I5-09 7-032	Провод ПРПТМ сеч. 2хI,0мм												
		0,45хI,03	км.	0,46	-	-	-	40	-	-	-	I8	-	-
38.	I7-03	Часы электрические вторичные ВП-300-24	шт.	22	-	-	-	8,I0	-	-	-	I78	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I96	-	-
	ЦIчУ	Начисления:												
39.	т.3-II,6%	по п.п. 37	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
40.	т.7-7,6%	по п.п. 38	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I2	-	-
4I.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "В"												
	I	Оборудование	руб.	II8										
	2	Монтаж	руб.	I76										
	3	Материалы	руб.	229										
		ИТОГО:	руб.	523										
		"Г" Монтажные материалы и изделия												
		I. Монтаж												
42.	8-4I7--7	Прокладка труб винипластовых ф 40мм	I00м	I,50	-	-	-	I5,6	-	-	-	23	-	-
43.	8-4I7--5	То же, ф 20мм	-"-	6,50	-	-	-	I5,9	-	-	-	I03	-	-
44.	I0-975--7	Монтаж шкафа слаботочного ШС-3м	шт.	4	-	-	-	2,43	-	-	-	I0	-	-
45.	I0-975--I2	Монтаж коробок УК-2П	шт.	32	-	-	-	0,4I	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46.	I0-975--I2	То же, УК-2С	шт.	33	-	-	-	0,4I	-	-	-	I4	-	-
47.	I0-975--I3	Монтаж крышек декоративных	шт.	50	-	-	-	0,I67	-	-	-	8	-	-
48.	8-59I--8	Монтаж розеток штепсельных	I00 шт.	0,33	-	-	-	30	-	-	-	I0	-	-
49.	I0-975 -8	Монтаж коробок кабельных тип I	шт.	8	-	-	-	0,48	-	-	-	4	-	-
50.	I0-975--9	То же, тип П	шт.	I8	-	-	-	0,86	-	-	-	I5	-	-
		Заземление												
5I.	I-936 I-968 с н/р I6,5%	Рытьё и обратная засыпка траншей Цена: (I,0I+0,46) x I,I65	м3	80	-	-	-	I,7I	-	-	-	I37	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52.	8-471-1	Забивка в грунт электродов заземления	I0шт.	I,5	-	-	-	I9,3	-	-	-	29	-	-
53.	8-472-2	Прокладка в траншею шин заземления сеч. до I60мм2	I00м	0,2	-	-	-	27	-	-	-	5	-	-
54.	8-472-4	То же, по зданию ∅ 8мм	-"-	I,0	-	-	-	33,7	-	-	-	34	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	405	-	-
55.	87%	Накладные расходы на з/плату	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-
56.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	706	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником												
57.	24-05-0IMГ	Шкаф ШС-3М	шт.	4	-	-	-	5,9	-	-	-	24	-	-
58.	05-03-8-0I26	Труба винипластовая ⌀ 40мм	м	I50	-	-	-	0,7	-	-	-	I05	-	-
59.	-"-8--0I22	То же, ⌀ 25мм	м	650	-	-	-	0,2	-	-	-	I30	-	-
60.	24-05--0I п.79	Коробка подпольная типа I	шт.	8	-	-	-	6,6	-	-	-	53	-	-
6I.	-"- п.80	То же, тип П	шт.	I8	-	-	-	5,8	-	-	-	I04	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4I6	-	-
	ЦIшУ	Начисления:												
62.	т.7-7,6 по п.п. 57		-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
63.	т.7-7,3% по п.п. 60,6I		-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64.	т.I0-7,6	по п.п. 58,59	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	447	-	-
65.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	483	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ "Г"

I			
2	Монтаж	руб.	706
3	Материалы	руб.	483
	ВСЕГО по разд."Г"	руб.	II89

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I	Оборудование	руб.	629
2	Монтаж	руб.	I072
3	Материалы	руб.	754
	ВСЕГО по смете:	руб.	2455

Главный инженер проекта — В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела — Л.П. Сапожникова
Составила рук.группы — Т.В. Грачева
Проверил гл.специалист — Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту физкультурно-оздоровительному комплексу для города

на приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	3,02	тыс.руб.
В том числе: оборудования	0,68	тыс.руб.
монтажных работ	2,34	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	7,17	руб.
1м2 общей площади	0,99	руб.
1м3 объёма здания	0,17	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, Т брутто	Масса, Т нетто	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе экспл. машин з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, р. Обор.	Общая стоимость, р. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, р. Монтажных работ В том числе основ. з/пл.	Общая стоимость, р. Монтажных работ В том числе экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, р. Монтажных работ В том числе в т.ч. з/пл.
					ед. изм.	общ. изм.	руд.					руд.				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		I. Оборудование и монтаж														
		Сигнализатор "Рубин-3" в составе:	шт.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I6-02 п.03 -0033 I0-742- -Ia	Блок базовый	шт.	I	-	-	305	20,2	-	-	-	305	20	-
2.	-"- п.03- -0034 I0-742- -2I	Блок линейный	шт.	2	-	-	I53	I0,4	-	-	306	2I	-	-
3.	I5-I7 I-020	Лампа выносная	шт.	I	-	-	3,0	-	-	-	3	-	-	-
4.	36-05 II-580- -II	Резистор МЛТ-0,5- -3,6	шт.	20	-	-	0,I5	0,I4	-	-	3	3	-	-
5.	I6-02	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	к-т	2	-	-	2,0	-	-	-	4	-	-	-
6.	I0-743 I	Извещатель пожарной сигнализации ДТЛ	шт.	230	-	-	-	0,45	-	-	-	I04	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I0-743 -4	Датчик охранной сигнализации СМК-I	шт.	I0	-	-	-	0,88	-	-	-	9	-	-
8.	I0-743- -4	Датчик охранной сигнализации БК-I	шт.	I	-	-	-	0,88	-	-	-	I	-	-
9.	I0-743- -4	Датчик охранной сигнализации ударный ДИМК	шт.	2	-	-	-	0,88	-	-	-	2	-	-
I0.	I0-743- -4	Датчик охранной сигнализации ВМ-I2	шт.	I	-	-	-	0,88	-	-	-	I	-	-
II.	8-I49- -2	Затягивание кабеля ТШП вес I п.м. до 2 кг. в трубы	I00м	0,3	-	-	-	I2,8	-	-	-	4	-	-
I2.	8-I49- -I	То же, вес I п.м. до I кг.	I00м	I,0	-	-	-	I0	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	8-409--I	Затягивание в трубы первого провода сеч. до 2,5	I00м	I0,0	-	-	-	4,88	-	-	-	49	-	-
I4.	8-409--II	То же, каждого следующего сеч. 2,5	I00м	I0,8	-	-	-	I,2I	-	-	-	I3	-	-
I5.	8-I46--I	Прокладка кабеля АНРГ-Iх4 на скобах	I00м	0,4	-	-	-	48	-	-	-	I9	-	-
I7.	I0-975--I2	Монтаж коробки универсальной УК-2П	шт.	2,30	-	-	-	0,4I	-	-	-	94	-	-
I7.	I0-972--I0	То же, коробки КРТП-I0х2	шт.	3	-	-	-	4,0I	-	-	-	I2	-	-
I8.	8-4I7--7	Прокладка трубы винипластовой ø 40 в полу	I00м	0,7	-	-	-	I5,6	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	8-4I7--5	То же, ⌀ 20	I00м	II,0	-	-	-	I5,9	-	-	-	I75	-	-
20.	I0-966--3	Монтаж муфты соединительной для кабеля ТШ-30х2 х 0,5	шт.	I	-	-	-	7,02	-	-	-	7	-	-
2I.	I6-02 33-00I ССРСЦ ч.У т.7-7,6% I0-I-I4	Монтаж щита заземления ЩЗ-П2 Ц. 4,50хI,25х I,076	шт.	I	-	-	6,06	3,2	-	-	6	3	-	-
22.	8-472--4	Прокладка шин заземления из проволоки стальной ⌀ 8мм	I00м	0,I00	-	-	-	33,7	-	-	-	3	-	-
23.	8-6I2--9	Монтаж щитка осветительного ЯОУ-850I	шт.	I	-	-	-	2,62	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	8-6I2-2	То же, станции автоматического переключения ЯУ-8254-I2А2	шт.	I	-	-	-	3,86	-	-	-	4	-	-
25.	I0-972--22	Защитная полоса ЗП-25х2	-"-	2	-	-	-	I,96	-	-	-	4	-	-
26.	I0-743--I2	Монтаж датчика ИДФ-IМ	шт.	I	-	-	-	3,9I	-	-	-	4	-	-
27.	I0-745--3	Устройство приемное ПТКУ-IМ	шт.	4	-	-	-	0,84	-	-	-	3	-	-
28.	8-402--2	Прокладка провода ПКСВ-2 скрыто	I00м	I2,0	-	-	-	I2,7	-	-	-	I52	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	627	73I	-	-
29.	8%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	87%	Накладные расходы на з/плату	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-		677	II56	-	-
3I.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-
		ИТОГО:	руб.	-		-	-	-	-	-	677	I248	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
32.	24-02 п.04--059	Извещатель пожарной сигнализации ДТЛ	шт.	230	-	-	-	0,I4	-	-	-	32	-	-
33.	I6-02 03-007	Датчик охранной сигнализации СМК-I	шт.	I0	-	-	-	0,52	-	-	-	5	-	-
34.	I5-04 п.I5--504	Датчик охранной сигнализации БК-I	шт.	I	-	-	-	2,20	-	-	-	2	-	-
35.	I6-02 03--0065	Датчик ударный ДИМК	шт.	2	-	-	-	I,3	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.	Доп. 24-02	Датчик охранной сигнализации ВМ-I2	шт.	I	-	-	-	4,0	-	-	-	4	-	-
37.	I5-09 7-023	Кабель ТПП-30х2х 0,5	км.	0,03	-	-	-	375	-	-	-	II	-	-
38.	-"-	Кабель ТПП-I0х2х 0,5	км.	0,I0	-	-	-	I65	-	-	-	I7	-	-
39.	-"- 7-029	Провод ТРП-Iх2х 0,5	км.	2,0	-	-	-	9,60	-	-	-	I9	-	-
40.	-"- 8-006	Провод ПМВ-0,2	км.	0,05	-	-	-	5,30	-	-	-	I	-	-
4I.	I5-09 I-008	Провод МГВ-0,35	км.	0,03	-	-	-	24	-	-	-	I	-	-
42.	I5-04 2-004	Кабель АНГТ-Iх4	км.	0,02	-	-	-	I00	-	-	-	2	-	-
43.	-"- 2-005	Кабель АНРГ-2х4	км.	0,02	-	-	-	225	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44.	29-02--20 п.I-245	Коробка КРГТ-I0х2	шт.	3	-	-	-	0,95	-	-	-	3	-	-
45. ?	05-03 9 - -0I26	Труба винипластовая ∅ 40мм	I0м	7.0	-	-	-	7,0	-	-	-	49	-	-
46.	05-03 8- -0I22	То же, ∅ 20мм	I0м	II0,0	-	-	-	2,0	-	-	-	220	-	-
47.	I5-I7 2-2I7	Щиток осветительный ЯОУ-850I	шт.	I	-	-	-	36.0	-	-	-	36	-	-
48.	I5-04 I9- -I03	Станция ЯУ-8254- +I2A2	шт.	I	-	-	-	50,0	-	-	-	50	-	-
49.	24-02 04-097	Датчик ИДФ-IМ	шт.	I	-	-	-	20,0	-	-	-	20	-	-
50.	I5-09 т.333	Провод ПКСВ-2	км.	I,2	-	-	-	9,50	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I.	24-02 04-058	Устройство приёмное ПШКУ-IМ	шт.	4	-	-	-	II3,0	-	-	-	452	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	943	-	-
	ЦIчУ	Начисления:												
52.	т.7-7,3%	по п.п. 32-36,44,49 5I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
53.	т.2-I0,5%	по п.п. 37,38,42, 43	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
54.	т.3-II,6	по п.п. 39,40,4I 50	руб-.		-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
55.	т.7-7,6%	по п.п. 47,48	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
56.	т.7-7,6%	по п.п. 47,48	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0I6	-	-
57.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I097	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I	Оборудование	руб.	677
П	Монтаж	руб.	I248
Ш	Материалы	руб.	I097
	ВСЕГО по смете:	руб.	3022

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила Н.М. Головачева
Проверила: рук.группы Т.Г. Грачева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для города"

на оборудование и мебель

Основание: спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	30,I3	т.руб.
В том числе: оборудования	30,I3	т.руб.
монтаж	-	т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	т.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	7I,56	руб.
Iм2 общей площади	9,89	руб.
Iм3 здания	I,75	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, Т брутто дедин.	Масса, Т нетто общ.	Стоимость единицы, руб. Обо-рую.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе экспл. машин	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Обо-руд.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I.	ВИСТИ	Батут	шт.	I	-	-	950	-	-	-	950	-	-	-		
2.	Пр-нт 55-0I--0I п.I45	Стенка гимнастическая	шт.	20	-	-	45,5	-	-	-	9I0	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Пр-нт 55-0I--0I п.399	Канат для лазания	шт.	4	-	-	42	-	-	-	I68	-	-	-
4.	Пр-нт 56-0I--0I п.I43	Помост тяжелоатлетический	шт.	I	-	-	869	-	-	-	869	-	-	-
5.	Пр-нт 55-0I--0I п.86	Стойки волейбольные	комп	I	-	-	78	-	-	-	78	-	-	-
6.	Пр-нт 55-0I--0I п.I90	Сетка волейбольная	шт.	I	-	-	34,5	-	-	-	35	-	-	-
7.	Пр-нт 55-0I--0I п.I05	Щит баскетбольный	комп	2	-	-	360	-	-	-	720	-	-	-
8.	Пр-нт 55-0I--0I п.I0I	Штанга тяжелатлетическая	шт.	I	-	-	83	-	-	-	83	-	-	-
9.	Пр-нт 55-0I--0I п.I0I	Скамейка гимнастическая	шт.	3	-	-	34	-	-	-	I02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	Пр-нт 56-0I--0I п.399 прим.	Канат для перетягивания	шт.	3	-	-	42	-	-	-	I26	-	-	-
II.	ВИСТИ	Медицинбол	шт.	20	-	-	9	-	-	-	I80	-	-	-
I2.	ВИСТИ	Медицинбол резиновый	шт.	20	-	-	9	-	-	-	I80	-	-	-
I3.	Цена: магазина "Спорт"	Обруч гимнастический	шт.	30	-	-	2	-	-	-	60	-	-	-
I4.	ВИСТИ	Палки гимнастические	шт.	30	-	-	3	-	-	-	90	-	-	-
I5.	-"-	Скакалки гимнастические	шт.	30	-	-	I,I	-	-	-	33	-	-	-
I6.	Цена: магазина "Спорт"	Тренажер для вращения "Диск" здоровья" ДЗ-2	шт.	4	-	-	5	-	-	-	20	-	-	-
I7.	-"-	То же, ДЗ-I	шт.	4	-	-	5	-	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	ВИСТИ	Шест для лазания	шт.	5	-	-	I5	-	-	-	75	-	-	-
I9.	-"-	Гантели переменной массы	шт.	30	-	-	I0	-	-	-	300	-	-	-
20.	-"-	Гантели массивные	шт.	30	-	-	I0	-	-	-	300	-	-	-
2I.	-"-	Гантели пружинные	шт.	30	-	-	5	-	-	-	I50	-	-	-
22.	-"-	Гири спортивные	шт.	30	-	-	I5	-	-	-	450	-	-	-
23.	Пр-нт 55-0I--0I п.46	Диски для штанг обрезные	шт.	40	-	-	62	-	-	-	2480-		-	-
24.	Цена "Союзторга"	Комплект инвентаря для игры в настальный теннис	комп	4	-	-	I6	-	-	-	64	-		-
25.	Пр-нт 55-0I--0I прим.	Стол для настального тенниса	шт.	4	-	-	53	-	-	-	2I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	-"- 56-0I--0I прим. п.86	Стойки для игры в бадминтон	комп.	I	-	-	76	-	-	-	76	-	-	-
27.	Пр-нт 56-0I--0I п.I90	Сетка для бадминтона	шт.	I	-	-	34,5	-	-	-	35	-	-	-
28.	Цена: Союзторга	Мячи кожанные	шт.	20	-	-	I0	-	-	-	200	-	-	-
29.	Цена Союзторга	Мячи баскетбольные	-"-	5	-	-	26	-	-	-	I30	-	-	-
30.	Цена: Спорттторга	Комплект мишенного оборудования для пневматических тиров	шт.	I	-	-	50,0	-	-	-	50	-	-	-
3I.	Пр-нт 56-0I--0I п.323	Шкаф двухъярусный на 4 отделения	шт.	I40	-	-	62	-	-	-	8680	-	-	-
32.	Пр-нт 56-0I--0I п.II8	Банкетка	шт.	II0	-	-	2I	-	-	-	23I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	Пр-нт II3-02 стр.68	Стол шахматный	шт.	8	-	-	20	-	-	-	I60	-	-	-
34.	Пр-нт 24-06 п.06--004	Кипятильник электрический дезинфекционный Э-34-200	шт.	2	-	-	I2,9	-	-	-	36	-	-	-
35.	56-0I--0I п.84	Стол палатный	шт.	4	-	-	I3,5	-	-	-	54	-	-	-
36.	Пр-нт 28-02--22 п.I40--80	Стул медицинский рабочий С-6	шт.	6	-	-	I3,7	-	-	-	82	-	-	-
37.	Пр-нт 56-0I--0I п.I62	Стол врачебный однотумбовый	шт.	3	-	-	47	-	-	-	47	-	-	-
38.	56-0I--0I п.II4	Уул Кушетка смотровая	шт.	3	-	-	36	-	-	-	I08	-	-	-
39.	5I 0I--I5 п.3-8	Ширма трехстворчатая	шт.	2	-	-	55	-	-	-	II0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40.	-"- п.II6	Кушетка массажная	шт.	4	-	-	26	-	-	-	I04	-	-	-
4I.	28-03--23 п.I9	Ведро педальное	шт.	3	-	-	2,7	-	-	-	8	-	-	-
42.	Пр-нт 56-0I--0I п.II7	Кресло для отдыха полумягкое	шт.	6	-	-	33	-	-	-	I98	-	-	-
43.	-"- 56-0I--I0 п.2I7	Зеркало	шт.	3	-	-	I9,8	-	-	-	59	-	-	-
44.	56-0I--0I д.Iп.I4 -032	Шкаф медицинский однотворчатый ШМ-I	шт.	3	-	-	I36	-	-	-	408	-	-	-
45.	Пр-нт 092 п.I	Холодильник "Зил"	шт.	2	-	-	352	-	-	-	704	-	-	-
46.	Пр-нт 56-0I--0I п.I33	Стул	шт.	22	-	-	6,5	-	-	-	I43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47.	-"- п.I62	Стол рабочий однотумбовый	шт.	6	-	-	47	-	-	-	282	-	-	-
48.	Пр-нт 56-0I--0I п.324	Шкаф книжный	шт.	4	-	-	7I	-	-	-	284	-	-	-
49.	56-0I--0I п.62 прим.	Барьер для трельбы	шт.	I	-	-	33	-	-	-	33	-	-	-
50.	Пр-нт 24-I9--73 п.286	Вешалка гардеробная	шт.	I8	-	-	I05,6	-	-	-	I90I	-	-	-
5I.	Пр-нт II3-0I--53 стр.I04	То же,	шт.	9	-	-	52,6	-	-	-	473	-	-	-
52.	Прн-т 56-0I--0I п,65 прим.	Прилавок для гардероба	шт.	8	-	-	I8	-	-		I44	-	-	-
53.	-"-	То же,	шт.	3	-	-	I8	-	-	-	54	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25528	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	8%	Транспортные расходы, тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2042	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27570	-	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-		-	-	-	33I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2790I	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2232	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	30I33	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила инженер Т.В. Коржакова
Проверил главный специалист Л.Л. Швёдов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для города"

на тепловой пункт

Основание: чертеж № ТС, СМ-I, спецификация
Составлена в ценах 1984 года по ЕРЕР для строек Московской области

Сметная стоимость	3,73	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	8,86	руб.
1м2 общей площади здания	I,23	руб.
1м3 объема здания	0,22	руб.

№№ пп	№ прейск. укр.сметн. норм, расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. услов. чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I.	I6-66 8-I ССРСЦ чIр.Ш п.I39 п.I35	Прокладка трубопроводов из стальных эл.сварных труб д. 45х2,5мм	м	30	I,48	-	-		44	-	-		-
		Цена: I,78-0,82+0,52=I,48											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-66 8-I	То же, д. 57х3,5мм	м	32	I,78	-	-	57	-	-	-
3.	I6-67 8-2	То же, д. 76х3,5мм	м	5	2,2I	-	-	II	-	-	-
4.	I6-68 8-3	То же, д. 89х3,5мм	м	6	2,62	-	-	I6	-	-	-
5.	I6-69 8-3	То же, д. I08х4мм	м	I00	3,I2	-	-	3I2	-	-	-
6.	I6-7I 8-4	То же, д. I59х 4,5мм	м	5	5,08	-	-	25	-	-	-
7.	I6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д. 25мм	м	I0	I,36	-	-	I4	-	-	-
8.	I6-46 7-4	То же, д. 50мм	м	20	2,2I	-	-	44	-	-	-
9.	I6-47 7-5	То же, д. 65 мм	м	55	2,67	-	-	I47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-487-5 ССРСЦ чIр.Ш п.56 п.58	То же, д. I00 мм Цена: 2,99-I,94+ 2,73= 3,78	м	35	3,78	-	-	I32	-	-	-
II.	I6-219 22	Гидравлическое испытание трубопровода д. 50 мм	I00м	0,92	3,94	-	-	4	-	-	-
I2.	I6-220 22	То же, д. до I00мм	-"-	I,66	4,22	-	-	7	-	-	-
I3.	I6-22I 22	То же, д. до 200мм	-"-	0,05	5,47	-	-	-	-	-	-
I4.	Пр-нт 24-05 п.3--006 II-642--I	Отборное устройство для манометров Цена: 0,33xI,08x I,0I2+0,34xI,08=0,73	шт.	I4	0,73	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I8-88 3-3,8	Установка водоподогревателя водяного 3-х секционного д. I50 мм поверхность нагрева I секции I0,2 м2 длиной 2000 мм	I водоподогреватель	I	48,38	-	-	48	-	-	-
		Цена:36,7+I4,6х х0,8=48,38									
I6.	Пр-нт I9-04--0I п.52	Стоимость	секц.	3	I06,02	-	-	3I8	-	-	-
		Цена:97хI,08х хI,0I2=I06,02									
I7.	II-394--I	Регулятор расхода РР-40	шт	I	0,62	-	-	I	-	-	-
I8.	Пр-нт I7-04 п.5--0470	Стоимость	шт	I	I7,49	-	-	I7	-	-	-
		Цена:I6,0хI,08х хI,0I2=I7,49									
I9.	II-390--I	Регулятор температуры РТ-40	шт	2	2,55	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	Пр-нт I7-04 п.5--0483	Стоимость Цена: 79xI,08x I,0I2=86,34	шт.	2	86,34	-	-	I73	-	-	-
2I.	II-I55--I	Установка счетчика горячей воды ВТГ-50	шт.	I	2,4I	-	-	2	-	-	-
22.	Пр-нт I704 п.3--0I6	Стоимость Цена: 39,5xI,08x I,0I2= 43,I7	шт.	I	43,I7	-	-	43	-	-	-
23.	II-246--I	Дифманометр с измерительной дифрагмой ДСС-7I2 н.	шт.	2	2,I3	-	-	4	-	-	-
24.	Пр-нт I704 п.2--0504	Стоимость Цена: 220xI,08x I,0I2= 240,45	шт.	2	240,45	-	-	48I	-	-	-
25.	II-246 -I	Дифманометр показывающий ДСП-780Н	шт.	2	2,I3	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	Пр-нт I704 п.2-05I4	Стоимость Цена: I50xI,08x I,0I2= 207.66	шт.	2	207.66	-	-	4I5	-	-	-
27.	I8-I87 II-2	Установка грязевика д. I00мм	шт.	2	42,I	-	-	84	-	-	-
28.	30-I64 I8-I2-2	Установка элеватора № 2	шт.	I	27,84	-	-	28	-	-	-
29.	Пр-нт 23-07 пI--I444	Стоимость Цена: 20xI,08x I,0I2=2I,86	шт.	I	2I,86	-	-	22	-	-	-
30.	ССРСЦ ч.Ш п.79	Стоимость вентиля муфтового I5Б9р д.20мм	шт.	4	I,I7	-	-	5	-	-	-
3I.	-"- п.80	То же, д. 25мм	шт.	4	I,63	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	I6-II7 I2-I	Установка задвижки фланцевой на стальном трубопроводе 30ч 6бр д. 50 мм	шт.	9	I7,4	-	-	I57	-	-	-
33.	I6-II8 I2-2	То же, д. 80мм	шт.	7	24,8	-	-	I74	-	-	-
34.	I6-II9 I2-2	То же, д. I00мм	шт.	2	29	-	-	58	-	-	-
35.	I6-I35 I2-I	То же, 30с 76 нж д. 50мм	шт.	2	I,6	-	-	3	-	-	-
36.	Пр-нт 23-07 п.I--I206	Стоимость Цена, 38xI,08x I,0I2=4I,53	шт.	2	4I,53	-	-	83	-	-	-
37.	I6-I36 I2-2	То же, д. 80мм	шт.	2	2,98	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38.	Пр-нт 23-07 п.I--I207	Стоимость Цена: 54xI,08x I,0I2=59,02	шт.	2	59,02	-	-	II8	-	-	-
39.	I6-I36 I2-2	То же, д. I00мм	шт.	3	2,98	-	-	9	-	-	-
40.	Пр-нт 23-07 п.I--I208	Стоимость Цена: 83xI.08 xI,0I2=90,72	шт.	3	90,72	-	-	272	-	-	-
4I.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза д. до 50 мм	I00м2	0,I5	55,6	-	-	8	-	-	-
42.	I5-6I3 I64-7	То же, д. более 50мм	-"-	0,52	38,6	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	3388	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2%	Пуск и регулировка от НУЧП без п.п. 4I,42	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	3405	-	-	-
	I6,5%	Накладные расходы на общестроительные работы по п.п. 4I,42	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
	I3,3%	То же, на сантехнические работы без. п.п. I4,I6-26,29 36,38,40-42	руб.	-	-	-	-	I87	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	3597	-	-	-
	8%	Плановые накопления без п.п. I4,I6,I8, 20,22,24,26,29, 38,40	руб.	-	-	-	-	I32	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	3729	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: инженер Л.Л. Бабко
Проверил: гл.специалист Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса для городов на площадку ОФП

Основание:

Составлена в ценах 1984 года по ЕРЕР для строек Московской области

Сметная стоимость	5,06	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	I2,0I	руб.
пропускная способность		
Iм2 общей площади	I,66	руб.
Iм3 объёма здания	0,29	руб.

№№ пп	№ прейск. укрупнен. сметных норм,расцен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основ.з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. услов. чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. таб.3 п.I.I2	Устройство коыр рыта с разработкой грунта 2 I группы бульдозером мощностью до 80 л.с. с перемещением на 40м	I000м3	0,2I6	I28,59	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 33,8xI,I+27,7x 3xI,I=I28,59	I000м3	0,2I6	I28,59	-	—	28	—	—	—
		60x30x0,I2=2I6									
2.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	5,4	9,69	-	-	52	-	-	-
3.	I-II86 II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта под основание	I00м2	5,4	9,9	-	-	53	-	-	-
4.	27-50 II-3--6	Нижний слой 2-х слойного основания из щебня толщиною 60мм									
		Цена: I72,0-I0,9x 9=73,90	I00м2	I8,0	98,I0	-	-	I766	-	-	-
5.	27-47 II-2-6	Верхний слой 2-х слойного основания из щебня толщиною 20 мм	I00м2	I8,0	49,3	-	-	887	-	-	-
		Цена: I9I,0-I0,9x xI3=49,3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	27-40 I0-I	Устройство покрытия из спецсмеси толщиною 60 мм	I00м2	I8,0	67,48	-	-	I2I5	-	-	-
		Цена: I09,0-I0,38х х4=67,48									
7.	I-II-6I II8-3,4 I-II64 II8-3,4	Уплотнение спецсмеси тремя проходами кулачковых катков массой 5 т. при толщине слоя до I0 см.	I00м3	I,08	II,6	-	-	I3	-	-	-
		Цена: 9,9+I,3х2= = II,6									
8.	I-II86 II8-I2	Полив водой уплотняемой спецсмеси	I00м3	I,08	9,9	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	4025	-	-	-
	I6,5%	Накладные расходы на:									
		а) строительные работы	руб.	-	-	-	-	664	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	4689	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	375	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	5064	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составил: старший инженер П.К. Попов
Проверил: главный специалист Л.Л. Шведов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на изготовление деревянных панелей покрытия с шагом несущих конструкций 6м марки ПМВРБ-I00

Показатели на I шт.

№№ пп	Основание	Наименование элементов затрат	Един. затрат	К-во	Сметная стоимость	
					един.изм.	общая
I.	I0-28,II-2	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,246	II0,0/I2,9	27,06/3,I7
2.	I2-27I,6-4 графы 5и6	Обшивка панелей плоскими асбесто-цементными листами толщ.I0 мм цена: 0,247+0,028=0,275	м2	9,0	0,275/0,247	2,48/2,22
3.	ССРСЦ,чIрI п.30	Стоимость плоских асбесто цементных листов толщ.I0 мм цена: 640:I00:3=2,I4	м2	9,0	2,I4	I9,26
4.	II-52,7-3	Утепление панелей минераловатными плитами	м2	9,0	0,I66/0,I43	I,49/I,29
5.	ССРСЦ,чIрIУ п.II6	Стоимость минераловатных плит жестких	м3	I,2	43,6	52,92
6.	I2-27I,6-4 графы 5и6	Обшивка панелей плоскими древесно-волокнистыми листами толщ.I0 мм	м2	9,0	0,275/0,249	2,48/2,22
7.	ССРСЦ чI рI п.323	Стоимость древесноволокнистых плит толщ.I0 мм цена:2300:I000=2,3	м2	9,0	2,3	20,70
8.	ССРСЦ чI рI п.79	Стоимость герметики	кг	I,0	I,48	I,48
9.	ССРСЦ чI рI п.304	Стоимость пакли	кг	0,4	I,46	0,58
		ИТОГО:	руб.			I28/45/8,90

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы на основную заработную плату 54 %				
		990х 0,54= 4,8I	руб.	-	-	4,8I
		ВСЕГО по единичной расценке	руб.	-	-	I33,25
		затраты труда	ч/ч	-	-	29,86

Составил П Н. Попов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

на изготовление деревянных панелей покрытия с шагом несущих конструкций 3м ПМВДЗ-100

Показатели на I шт.

№№ пп	Основание	Наименование элементов затрат	Ед.затрат	К-во	Сметная стоимость	
					един.изм.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I0-28, II-2	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,I44	II0,0/I2,9	I5,84/I,86
2.	I2-27I,6-4 графы 5и6	Обшивка панелей плоскими асбестоцементными листами толщ. I0мм Цена: 0,274+0,028=0,275	м2	4,5	0,275/0,247	I,24/I,II
3.	ССРСЦ ч.Iр.I п.30	Стоимость плоских асбестоцементных листов толщиной I0 мм Цена: 640:I00:3=2,I4	м2	4,5	2,I4	9,63
4.	II-52, 7-3	Утепление панелей минераловатными плитами	м2	4,5	0,I66/0,I43	0,75/0,64
5.	ССРСЦ,чI р.IУ п.II6	Стоимость минераловатных плит жестких	м3	0,6	43,6	26,I6
6.	I2-27I,6-4 графы 5и6	Обшивка панелей плоскими древесноволокнистыми листами толщ. I0мм	м2	4,5	0,275/0,247	I,24/I.II

I	2	3	4	5	6	7
7.	ССРСЦ, ч.I р.I, п.323	Стоимость древесно-волокнистых плит толщиною 10 мм Цена: 2300:1000=2,30	м2	4,5	2,30	10,35
8.	ССРСЦ,чI р.Iп.79	Стоимость герметика	кг.	0,5	I,48	0,74
9.	ССРСЦ,чI р.Iр.304	Стоимость пленки	кг.	0,2	I,46	0,29
		ИТОГО:	руб.			66,24/4,72
		Накладные расходы на основную зарплату 54%	руб.		-	2,55
		ВСЕГО по единичной расценке	руб.		-	68,79
		Затраты труда	ч/ч			I6,7I

Составил П.К. Попов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 3

на изготовление деревянных панелей покрытия с шагом несущих конструкций 3м марки ПМАН3-100

Показатели на 1 шт.

№№ пп	Основание	Наименование элементов затрат	Един. затрат	К-во	Сметная стоимость ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	10-28, 11-2	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,152	110,0/12,9	16,72/1,96
2.	12-271, 6-4 графы 5и6	Обшивка панелей плоскими асбестоцементными листами толщиною 10мм	м2	7,0	0,275/0,247	1,93/1,73
3.	ССРСЦ,ч1 р.1 п.30	Стоимость плоских асбестоцементных листов толщиною 10 мм	м2	7,0	2,14	14,98
4.	11-52, 7-3	Утепление панелей минераловатными плитами	м2	3,5	0,166/0,143	0,58/0,50
5.	ССРСЦ,чIр.IУ п.116	Стоимость минераловатных плит жестких	м3	0,4	43,6	17,44

I	2	3	4	5	6	7
6.	ССРСЦ ч.I р.I п.79	Стоимость герметика	кг.	0,45	I,48	0,67
7.	ССРСЦ,чIр.I п.304	Стоимость пленки	кг.	0,I5	I,46	0,22
		ИТОГО:	руб.	-	-	52,54/4,I9
		Накладные расходы на основную заработную плату 54%	руб.	-	-	2,26
		ВСЕГО по единичной расценке	руб.	-	-	54,80
		Затраты труда	ч/ч	-	-	I4,02

Составил: П.К. Попов

20244-11

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 4

на изготовление деревянных панелей покрытия с шагом несущих конструкций 6м марки ПМВР6-150

Показатели на 1 шт.

№№ пп	Основание	Наименование элементов затрат	Един. затрат	К-во	Сметная стоимость	
					един.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	10-28, 11-2	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,277	110,0/12,9	30,47/3,57
2.	12-271, 6-4 графы 5и6	Обшивка панелей плоскими асбестоцементными листами толщ. 10 мм	м2	9,0	0,275/0,247	2,48/2,22
3.	ССРСЦ,чI р.I п.30	Стоимость плоских асбестоцементных листов толщиною 10 мм Цена: 640:100:3=2,14	м2	9,0	2,14	19,26
4.	11-52 7-3	Утепление панелей минераловатными плитами	м2	9,0	0,166/0,143	1,49/1,29
5.	ССРСЦ,чI р.IУ п.116	Стоимость минераловатных плит жестких	м3	1,2	43,6	52,92

I	2	3	4	5	6	7
6.	I2-27I, 6-4 графы 5и6	Обивка панелей плоскими древесно-волокнистыми плитами толщиной I0 мм	м2	9,0	0,275/0,247	2,48/2,22
7.	ССРСЦ, чI р.I п.323	Стоимость древесноволокнистых плит толщиной I0 мм	м2	9,0	2,3	20,70
		Цена: 2300:I000=-2,3				
8.	ССРСЦ, чI р.Iп.79	Стоимость герметика	кг.	I,0	I,48	I,48
9.	ССРСЦ, чI р.I п.304	Стоимость пакли	кг.	0,4	I,46	0,58
		ИТОГО:	руб.			I3I,86/9,30
		Накладные расходы на основную заработную плату 54%	руб.	-	-	5,02
		ВСЕГО по единичной расценке	руб.	-	-	I36,88
		Затраты труда	ч/ч	-	-	3I,I3

Составил П.К. Попов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 5

на изготовление деревянных панелей покрытия с шагом несущих конструкций 3м марки ПМВДЗ-150

Показатели на I шт.

№№ пп	Основание	Наименование элементов затрат	Един. затрат	К-во	Сметная стоимость ед.изм.	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I0-28,II-2	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,I59	II0,0/I2,9	I7,49/2,05
2.	I2-27I,6-4 графы 5и6	Обшивка панелей плоскими асбестоцементными листами толщ.I0 мм Цена: 0,247+0,028=0,275	м2	4,5	0,275/0,247	I,24/I,II
3.	ССРСЦ чI р.I п.35	Стоимость плоских асбестоцементных листов толщ. I0 мм Цена: 640:I00:3=2,I4	м2	4,5	2,I4	9,63
4.	II-52 7-3	Утепление панелей минераловатными плитами	м2	4,5	0,I66/0,I43	0,75/0,64
5.	ССРСЦ чI р.IУ п.II6	Стоимость минераловатных плит жестких	м3	0,6	43,6	26,I6

I	2	3	4	5	6	7
6.	I2-27I, 6-4 графы 5иб	Обшивка панелей плоскими древесно-волокнистыми листами толщиною I0 мм	м2	4,5	0,275/0,247	I,24/I,II
7.	ССРСЦ чI р.I п.323	Стоимость древесноволокнистых плит толщиною I0 мм				
		Цена: 2300:I000 = 2,3	м2	4,5	2,3	I0,35
8.	ССРСЦ чIр.I п.79	Стоимость герметика	кг.	0,5	I,48	0.74
9.	ССРСЦ чI р.I п.304	Стоимость пакли	кг.	0,2	I,46	0,29
		ИТОГО	руб.			67,89/4,9I
		Накладные расходы на основную заработную плату 54%	руб.	-	-	2,65
		ВСЕГО по единичной расценке	руб.	-	-	70,54
		Затраты труда	ч/ч	-	-	I6,43

Составил: П.К. Попов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 6

на изготовление деревянных панелей покрытия с шагом несущих конструкций 3м марки ГМАНЗ-150

Показатели на I шт.

№№ пп	Основание	Наименование элементов затрат	Един. затрат	К-во	Сметная стоимость	
					един.изм.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I0-28,II-2	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,I69	II0,0/I2,9	I8,59/2,I8
2.	I2-27I,6-4 графы 5и6	Обшивка панелей плоскими асбестоцементными листами толщ. I0мм	м2	7,0	0,275/0,247	I,93/I,73
3.	ССРСЦ чIр.I п.30	Стоимость плоских асбестоцементных листов толщиною I0 мм	м2	7.0	2,I4	I4,98
4.	ССРСЦ чI р.IУ	Утепление панелей минераловатными плитами	м2	3,5	0,I66/0,I43	0,58/0,50
5.	ССРСЦ,чI р.IУ п.II6	Стоимость минераловатных плит жестких	м3	0,4	43,6	I7,44

I	2	3	4	5	6	7
I. 6.	ССРСЦ чIр.I п.79	Стоимость герметика	кг.	0,45	I,48	0,67
7.	ССРСЦ чI р.I п.304	Стоимость пленки	кг.	0,I5	I,46	0,22
		ИТОГО:	руб.	-	-	54,4I/4,4I
		Накладные расходы на основную заработную плату 54%	руб.	-	-	2,38
		ВСЕГО по единичной расценке	руб.	-	-	56,79
		Затраты труда	ч/ч			I4,76

Составил П.К. Попов

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
"Физкультурно-оздоровительный комплекс для городов "

Ресурсы	Количество Варианты I	2	3
Общестроительные работы			
Подземная часть :			
Затраты труда, чел-час	5761,92	-	-
Заработная плата, руб.	3664,36	-	-
Строительные машины, руб.	1822,15	-	-
Надземная часть			
Затраты труда, чел-час	42420,46	-	-
Заработная плата, руб.	242134,25	-	-
Строительные машины, руб.	3645,45	-	-
ИТОГО общестроительные работы			
Затраты труда, чел-час	48182,38	-	-
Заработная плата, руб.	245798,61	-	-
Строительные машины, руб.	5467,60	-	-

1	2	3	4
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел-час	3932,63	-	-
Заработная плата, руб.	4860,43	-	-
Строительные машины, руб.	1774,71	-	-
Монтажные работы (отдельно монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика и др.)			
Электрооборудования			
Затраты труда, чел.час	380,40	-	-
Заработная плата, руб.	285,00	-	-
Строительные машины, руб.	285,00	-	-
Осветительное электрооборудование			
Затраты труда, чел-час	2138,69	-	-
Заработная плата, руб.	1196	-	-
Строительные машины, руб.	839,09	-	-
Автоматизация сантехсистем			
Затраты труда, чел-час	1321,2	-	-
Заработная плата, руб.	1058,0	-	-
Строительные машины, руб.	93,58	-	-

I	2	3	4
Слаботочные устройства			
Затраты труда, чел-час	685,22	-	-
Заработная плата, руб.	410,00	-	-
Строительные машины,руб.	43,00	-	-
Пожарная сигнализация			
Затраты труда, чел-час	983,38	-	-
Заработная плата, руб.	488,00	-	-
Строительные машины, руб.	79,42	-	-
ВСЕГО:			
Затраты труда, чел-час	57623,90	-	-
Заработная плата, руб.	254096,04	-	-
Строительные машины, руб.	8582,40	-	-

Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: рук.группы Е.И. Брюханова
Проверил: гл.специалист Л.Л. Шведов

gost.e-ecolog.ru