ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-8-I2.85

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГОРОДОВ

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I с I + I49

20244-10

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 1432 Инв.№ 20244-10 тираж 70
Сдано в печать 22.02. 1988г цена 2-87

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-8-I2.85

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГОРОДОВ

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I

Общая сметная стоимость	тыс.руб.	646,98
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	598,65
На Iм2 здания	руб.	34,82
На Iм2 рабочей площади	руб.	224,I2

Разработан Всесоюзным институтом по проектированию спортивных сооружений "СОЮЗСПОРТПРОЕКТ"

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 234 от II августа I983 года
Введен в действие институтом "Союзспортпроект"
Приказ № 2 от 3 января 1985 года

Главный инженер института	Е.Р.Брилинг
Главный инженер проекта	В.Н.Петрова
Начальник сметного отдела	Л.П.Сапожникова



20244-10

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
		ЧАСТЬ I	
I.		Пояснительная записка	4
2.		Технико-экономические показатели	6 + 7
3.		Объектная смета № I	8 + II
4.		Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ к сметам № I-I и № I-2	I2 + I5
5.	смета № I-I	Общестроительные работы подземной части	I6 + 37
6.	-"- № I-2	Общестроительные работы надземной части	38 + I33
7.	-"- № I-3	Отопление с теплоносителем I50-70 при температуре -30	I34 + I39
8.	-"- № I-4	Обогрев обходных дорожек	I40 + I43
9.	-"- № I-5	Теплоснабжение калориферов	I44 + I49
		ЧАСТЬ II	
I0.	смета № I-6	Вентиляция	I50 + I66
II.	-"- № I-7	Горячее водоснабжение	I67 + I70
I2.	-"- № I-8	Хозпитьевой водопровод	I7I + I77
I3.	-"- № I-9	Бытовая канализация	I78 + I80
I4.	-"- № I-I0	Технологическая канализация	I8I + I83
I5.	-"- № I-II	Технологический водопровод	I84 + I9I

I	2	3	4
I6.	смета № I-I2	Водосток	I92 ÷ I93
I7.	-"- № I-I3	Электрооборудование	I94 ÷ 207
I8.	-"- № I-I4	Осветительное электрооборудование	208 ÷ 220
I9.	-"- № I-I5	Автоматизация сантехсистем	22I ÷ 250
20.	-"- № I-I6	Слаботочные устройства	25I ÷ 264
2I.	-"- № I-I7	Пожарная сигнализация	265 ÷ 275
22.	-"- № I-I8	Спортивное оборудование и мебель	276 ÷ 284
23.	-"- № I-I9	Тепловой пункт	285 ÷ 293
24.	-"- № I-20	Площадка ОФП I800 м2	294 ÷ 296
25.	ТП 284-4-48	Баня сухого жара 4 шт.	см.ТП
26.	ТП 290-I-37.84	Площадка для баскетбола I шт.	-"-
27.	ТП 290-I-35.83	Площадка для волейбола 2 шт.	-"-
28.	ТП 290-I-36.84	Площадка для бадминтона I20 м2 2 шт.	-"-
29.	ТП 290-I-40.84	Площадка для тенниса площ.648 м2	-"-
30.	ТП 290-I-34.84	Площадка для игры в городки площ.375 м2	-"-
3I.		Единичные расценки № I,2,3,4,5,6	297 ÷ 308
32.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	309 ÷ 3II

20244-10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типового проекта физкультурно-оздоровительного комплекса для городов составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82, утвержденной Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1982 года № 141.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I января 1984 года по сборникам единичных расценок для строек Московской области, утвержденных распоряжением Исполкома Мособлсовета от I апреля 1983 года № 376-р, а также сборнику сметных цен на местные строительные материалы и железобетонные конструкции для строек Московской области, утвержденных распоряжением Исполкома Мособлсовета от 7 января 1983 года № 22-р.

Помимо ссылок на соответствующие номера ЕРЕР при каждой позиции сметы приведены шифры таблиц СНиП, а для облегчения работ по привязке сметы к местным условиям и составления выбора ресурсов.

Накладные расходы приняты установленные для смет к типовым проектам в размере 16,5% на строительные работы, 8,6 % на металлоконструкции и 13,3 % на сантехнические работы.

Плановые накопления приняты в размере 8,0 %.

Строительные конструкции здания

I. Фундаменты - монолитные бетонные М-200 и сборные железобетонные.

2. Стены - наружные из обыкновенного полнотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичем. Внутренние из обыкновенного полнотелого кирпича с облицовкой в спортзале тире, вестибюле и коридоре лицевым кирпичем.

3. Перекрытия - Сборные железобетонные многопустотные плиты, монолитные ж/бетонные участки.

4. Покрытия - Сборные железобетонные многопустотные плиты, монолитные ж/бетонные участки, деревянные панели покрытия.

5. Кровля - рулонная плоская, из 4-х слоев биостойкого рубероида с защитным слоем гравия.

6. Перегородки- кирпичные, сборные гипсобетонные.

7. Полы - мозаичные, керамической плитки, линолиума.

8. Лестницы - сборные ж/бетонные марши, площадки, ступени, монолитные ж/бетонные площадки.

9. Проёмы - окна - из алюминиевых сплавов, двери - из алюминиевых сплавов и из сосновых блоков.

I0. Ванна бассейна - монолитная железобетонная облицованная керамическими плитками.

II. Наружные отделочные работы - стены облицованы лицевым кирпичом, подоконники, пояски обрамлены оцинкованной сталью

I2. Внутренние отделочные работы - штукатурка стен, облицовка стен керамическими плитками, масляная, водоэмульсионная и клеевая окраски.

Состоит из 2-х частей:

Часть I стр. I + I49

Часть II стр. I50 + 3II

Составил: рук.группы Е.И. Брюханова

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	А. Показатели объёмно-планировочные		
I.	Строительный объём здания (общий)	м3	I7I9I
2.	Строительный объём на расчетную единицу	м3	40,83
3.	Полезная площадь на расчетную единицу	м2	7,23
4.	Рабочая площадь на расчетную единицу	м2	6,34
5.	Расчетная единица	мест	42I
6.	Строительный объём / Рабочая площадь K_2		6,44
7.	Площадь застройки	м2	I697
8.	Общая площадь	м2	3044
9.	Площадь рабочая	м2	267I
I0.	Рабочая площадь / Общая площадь K_I		0,87
	Б. Показатели сметной стоимости строительства		
II.	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	646,98
I2.	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб.	598,65

I	2	3	4
I3.	Сметная стоимость приспособлений, оборудования, мебели и инвентаря	тыс.руб.	48,33
I4.	Сметная стоимость на Iм3 здания	руб.	34,82
I5.	Сметная стоимость на Iм2 общей площади	руб.	I96,66
I6.	Сметная стоимость на расчетную единицу	руб.	I42I,97
	Б. Показатели затрат труда и расходов материалов		
I7.	Затраты труда на возведение здания	чел.ч	57623,90
I8.	Затраты труда на Iм3 здания	чел.ч	3,35
I9.	Расход цемента	тн.	458,25
20.	Расход стали	тн.	8I,5I
2I.	Расход бетона и железобетона	м3	9I7,I7
22.	В том числе сборного железобетона	м3	4I5,25
23.	Расход пиломатериалов	м3	226,62
24.	Расход кирпича	тыс.шт.	895,88

Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: рук.группы Е.И. Брюханова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для городов

Сметная стоимость	646,98	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	I536,76	руб.
Iм2 общей площади здания	2I2,54	руб.
Iм3 объёма здания	37,63	руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (сметн. расч.)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строитель. работ	Монт. работ	Оборуд. присп. и производ. инвен.	Проч. затрат	Всего	В т.ч. основ. з/пл.	В т.ч. экспл. машин	Норм. услов. чистая продук.	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы подземной части	44,76	-	-	-	44,76	-	-	-	м3	I7I9I	2,60
2.	I-2	Общестроительные работы надземной части	4II,27	-	-	-	4II,27	-	-	-	м3	-"-	23,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	I-3	Отопление	6,32	-	-	-	6,32	-	-	-	м3	-"-	0,37
4.	I-4	Обогрев обходных дорожек	I,66	-	-	-	I,66	-	-	-	м3	-"-	0,I0
5.	I-5	Теплоснабжение калориферов	I,I9	-	-	-	I,I9	-	-	-	м3	I7I9I	0,07
6.	I-6	Вентиляция	I8,I	-	-	-	I8,I	-	-	-	-"-	-"-	I,05
7.	I-7	Горячее водоснабжение	I,0	-	-	-	I,0	-	-	-	-"-	-"-	0,08
8.	I-8	Хоз.питьевой водопровод	6,07	-	-	-	6,07	-	-	-	-"-	-"-	0,35
9.	I-9	Бытовая канализация	2,59	-	-	-	2,59	-	-	-	-"-	-"-	0,I5
I0.	I-I0	Технологическая канализация	0,66	-	-	-	0,66	-	-	-	-"-	-"-	0,03
II.	I-II	Технологический водопровод	0,04	3,I3	7,I9	-	I0,36	-	-	-	-"-	-"-	0,60
I2.	I-I2	Водосток	0,32	-	-	-	0,32	-		-	-"-	-"-	0,0I
I3.	I-I3	Электрооборудования	-	2,64	I,II	-	3,75	-	-	-	-"-	-"-	0,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4.	I-I4	Осветительное электрооборудование	-	I9,63	-	-	I9,63	-	-	-	м3	I7I9I	I,I4
I5.	I-I5	Автоматизация сантехсистем	-	4,0I	4,I6	-	8,I7	-	-	-	-"-	-"-	0,48
I6.	I-I6	Слаботочные устройства	-	I,83	0,63	-	2,46	-	-	-	-"-	-"-	0,I4
I7.	I-I7	Пожарная сигнализация	-	2,34	0,68	-	3,02	-	-	-	-"-	-"-	0,I7
I8.	I-I8	Спортивное оборудование и мебель	-	-	30,I3	-	30,I3	-	-	-	-"-	-"-	I,75
I9.	I-I9	Тепловой пункт	3,73	-	-	-	3,73	-	-	-	-"-	-"-	0,22
20.	I-20	Площадка ОФП I800м2	5,06	-	-	-	5,06	-	-	-	-"-	-"-	0,29
2I.	ТП 284-4-48	Баня б сухого жара - 4 шт.	II,36	-	2,88	-	I4,24	-	-	-	-"-	-"-	0,82
22.	ТП 29-I-37.84	Площадка для баскетбола - I шт.	2,28	-	0,79	-	3,07	-	-	-	-"-	-"-	0,I7
23.	ТП 290--I-35.83	Площадка для волейбола - 2 шт. 4,59 х 2 =	9,I8	-	-	-	9,I8	-	-	-	-"	-"-	0,53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
24.	ТП 290-I-36.84	Площадка для бадминтона 2 шт. I20м2 2,0Ix2=	3,72	-	0,30	-	4,02	-	-	-	-"-	-"-	0,23
25.	ТП 290-I-40.84	Площадка для тенниса площ. 648м2	7,23	-	0,24	-	7,47	-	-	-	"-	-"-	0,43
26.	ТП 290-I-34.84	Площадка для игры в городки площ. 375 м2	8,33	0,20	0,22	-	8,75	-	-	-	-"-	-"-	0,50
		ИТОГО:	564,87	33,78	48,33	-	646,98	-	-	-	м3	I7I9I	37,63

Главный инженер института "Союзспортпроект" Е.Р. Брилинг
Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Составила рук.группы Е.И. Брюханова
Проверил: гл.специалист смет Л.Л. Шведов

СВОДКА

объёмов и стоимости работ к локальным сметам № 1-1 и 1-2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. Прям. затраты	Наклад. расходы %	Наклад. расходы сумма	План. накоп. % стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция В наклад.расх. % сум.по гр.	Нормативная условно-чистая продукция В план.накопл. % стоим.по гр. 10,11,12,1	Нормативная условно-чистая продукция Всего по дан. гр.10,11,12,1	Уд.вес стоим. констр. элем.или вида работ % к общ.стоим. работ по смете / стоим.ед. изм.руб.
I	2	34	45	56	76	87	89	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	-	I555	I6,5	257	I45	I957	-	-	-	-	-	0,04
2.	Фундаменты	м3	-	2I925	I6,5	36I8	2043	27586	-	-	-	-	-	6,05
3.	Колонны под ванны бассейна	-	-	869	I6,5	I43	8I	I093	-	-	-	-	-	0,24
4.	Полы	-	-	II30	I6,5	I86	I05	I42I	-	-	-	-	-	0,3I
5.	Лестница № 3	-	-	225	I6,5	37	2I	283	-	-	-	-	-	0,06
6.	Отделочные работы	-	-	909	I6,5	I50	85	II44	-	-	-	-	-	0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	Разные работы	-	-	9026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	В том числе:													
	а) общестроительные	-	-	8I26	I6,5	I34I	757	I0224	-	-	-	-	-	2,24
	б) металлоконструкции	-	-	900	8,6	77	78	I055	-	-	-	-	-	0,23
	ИТОГО по подземной части	-	-	35639	-	5809	33I5	44763	-	-	-	-	-	9,82
	Б. Надземная часть													
I.	Стены	-	-	9I7I5										
	В том числе:													
	а) общестроительные работы	-	-	88337	I6,5	I4576	8233	IIII46	-	-	-	-	-	24,37
	б) металлоконструкции	-	-	3378	8,6	29I	294	3963	-	-	-	-	-	0,87
2.	Перекрытия	-	-	I9506	I6,5	32I9	I8I8	24543	-	-	-	-	-	5,38
3.	Покрытие	-	-	5I376	I6,5	8477	4788	6464I	-	-	-	-	-	I4,I7
4.	Кровля	-	-	I5838	I6,5	26I3	I476	I9927	-	-	-	-	-	4,37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	Перегородки	-	-	I3790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:													
	а) общестроительные	-	-	I2470	I6,5	2058	II62	I5690	-	-	-	-	-	3,44
	б) металлоконструкции	-	-	I320	8,6	II4	II5	I549	-	-	-	-	-	0,34
6.	Полы	-	-	2253I	I6,5	3778	2I05	284I4	-	-	-	-	-	0,06
7.	Лестницы	-	-	2270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:													
	а) общестроительные	-	-	I74I	I6,5	287	I62	2I90	-	-	-	-	-	0,48
	б) металлоконструкции	-	-	529	8,6	46	46	62I	-	-	-	-	-	0,I4
8.	Проёмы в том числе:	-	-	54786		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а) общестроительные	-	-	9732	I6,5	I606	907	I2245	-	-	-	-	-	2,69
	б) металлоконструкции	-	-	45054	8,6	3875	39I4	52843	-	-	-	-	-	II,59
9.	Ванна бассейна			I55I5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	а) общестроительные	-	-	I528I	I6,5	252I	I424	I9226	-	-	-	-	-	4,22
	б) металлоконструкции	-	-	234	8,6	20	20	274	-	-	-	-	-	0,06
I0.	Наружные отделочные работы	-	-	292	I6,5	48	27	367	-	-	-	-	-	0,08
II.	Внутренние отделочные работы	-	-	36I69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:													
	а) общестроительные	-	-	I8595	I6,5	3068	I733	23396	-	-	-	-	-	5,I3
	б) металлоконструкции	-	-	I7574	8,6	I5II	I526	206II	-	-	-		-	4,52
I2.	Разные работы	-	-	7789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:													
	а) общестроительные	-	-	5726	I6,5	945	534	7205	-	-	-	-	-	I,58
	б) металлоконструкции	-	-	2063	8,6	I77	I79	24I9	-	-	-	-	-	0,53
	ИТОГО по надземной части	руб.		-	-	-	-	4II270	-	-	-	-	-	90,I8
	ВСЕГО по подземной и надземной частям	руб.		-	-	-	-	456033	-	-	-	-	-	I00.00

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: рук.группы Е.И.Брюханова
Проверил: гл.специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту физкультурно-оздоровительного комплекса для городов

на общестроительные работы подземной части

Основание: чертежи АР-I÷ АР-38

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 44,76 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I06,3I руб.
Iм2 общей площади здания I4,70 руб.
Iм3 объёма здания 2,60 руб.

№№ пп	№ прейск. укр.сметн. норм, расцен.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат услов. чистая продук
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-II28 II6-I	Планировка площадей механизированным способом в грунте I категории	I00м2	26,0	0,3	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II табл.3	Срезка растительного грунта 2 I группы бульдозером с перемещением на 50 м Цена: (33,8+27,7x4Ix xI,I=I59,06	I000м3	0,39	I59,06	-	-	62	-	-	-
3.	I-56 II-I4 тех.ч. п.I.II табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,5м3 в отвал Цена: I32,0+I25,47 x0,I5=I50,82	I000м3	I,96	I50,82	-	-	296	-	-	-
4.	I-960 80-2 тех.ч. п.3.67 К=I.2	Добор грунта II группы вручную после работы экскаватором Цена: 74,5xI,2=89,4	I00м3	I,80	89,4	-	-	I6I	-	-	-
5.	I-23I 29-2 I-238 29-2 тех.ч. п.I.II	Перемещение грунта II группы бульдозером на расстояние 20м Цена: (40,8+32,3xI) x I,I= 80,4I	I000м3	0.80	80,4I	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-23I 29-2 I-238 29-9 тех.ч. п.I.II табл.3	Перемещение грунта II группы бульдозером на расстояние 30м для обратной засыпки и подсыпки под полы Цена: (40,8+32,3х2) хI,I=II5,94	I000м3	I,96	II5,94	-	-	227	-	-	-
7.	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	I5,7	II,6	-	-	I82	-	-	-
8.	I-II86 II8-II	Поливка водой уплотняемого грунта	I00м3	I5,7	9,9	-	-	I55	-	-	-
9.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	3,9	46,0	-	-	I79	-	-	-
I0.	I-I83 23-4 тех.ч. п.I.II табл.3	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы Цена: I36,0+I26,39х 0,2=I6I,78	I000м3	0,39	I6I,78	-	-	63	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	СЕР№ I тех.ч.	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние до I км.	т.	546	0,29	-	-	I58	-	-	-
		ИТОГО: по разделу I	руб.	-	-	-	-	I555	-	-	-
		П. Фундаменты									
I2.	II-2 I-2	Уплотнение грунта каменным щебнем	I00м2	7,8	43,3	-	-	338	-	-	-
I3.	8-II 3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	64,9	I3,4	-	-	870	-	-	-
I4.	6-20 I-20 ССЦт.I р.I п.I-I7 и пI-I5	Фундаменты ленточные из бетона М-200 Цена: 3I,7+(28,2-26,3) х I,02=33,64	м3	3I0,5	33,64	-	-	I0445	-	-	-
I5.	6-2 I-2 ССЦт.I РIп.I-I7 п.I-I5	Фундаменты бетонные под колонны из бетона М-200 Цена: 35,9+(28,2-26,3)хI,02=37,84	м3	60,3	37,84	-	-	2282	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	7-5 I-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т.	шт.	24	3,2	-	-	77	-	-	-
I7.	ССРт.I п.9-I23	Стоимость фундаментов стаканного типа из бетона М-200 объёмом 0,59м3	м3	I4,I6	59,3	-	-	840	-	-	-
I8.	ССЦт.I тех.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,45	250,0	-	-	II3	-	-	-
I9.	II-50 7-I	Утепление фундаментов керамзитовым гравием	м3	59,8	2,88	-	-	I72	-	-	-
20.	ССЦт.I 7-20	Стоимость керамзита	м3	65,8	I4,2	-	-	934	-	-	-
2I.	8-30 5-I	Кирпичная кладка наружных стен до отметки +-0,0	м3	76,6	34,2	-	-	2620	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	8-30 5-I	Кирпичная кладка внутренних стен до отметки +-0,0	м3	82,9	34,2	-	-	2835	-	-	-
23.	8-59 7-3	Армирование кирпичной кладки	т.	0,I2	I94,0	-	-	23	-	-	-
24.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементная с жидким стеклом	I00м2	0,96	86,5	-	-	83	-	-	-
25.	8-27 4-7	Гидроизоляция обмазочная по кирпичу в 2 слоя битумная	I00м2	3,25	90,0	-	-	293	-	-	-
		ИТОГО по разделу П	руб.	-	-	-	-	2I925	-	-	-
	Ш.	Колонны под ванныбассейна									
26.	7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до I т.	шт.	24	8,64	-	-	208	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	ССЦт.I п.9-I3	Стоимость колонн марки СТК 2.36-3 весом 0,385 т.	м3	3,7	97,9	-	-	362	-	-	-
28.	ССЦт.I т.ч.п. 3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т.	0,05	229,0	-	-	II	-	-	-
29.	-"-	То же, А-П	т.	0,9I	229,0	-	-	208	-	-	-
30.	-"- п.6	То же, В-I	т.	0,07	32I,0	-	-	22	-	-	-
3I.	-"- п.I3	Закладные детали	т.	0,I4	4I3,3	-	-	58	-	-	-
		ИТОГО по разделуШ	руб.	-	-	-	-	869	-	-	-
		IУ. Полы									
32.	II-2 I-2	Уплотнение грунтов каменным щебнем	I00м2	3,06	43,3	-	-	I32	-	—	-
33.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	24,5	29,3	-	-	7I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытия сплошные бетонные толщиною 20 мм из бетона М-200									
		Цена: I230-I5,8x2=9I,4	I00м2	3,06	9I,4	-	-	280	-	-	-
		ИТОГО по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	II30	-	-	-
35.		У. Лестница № 3									
	8-30 5-I	Кирпичная кладка стен под лестницу	м3	2,5	34,2	-	-	86	-	-	-
36.	7-445 38-I0- -I.8	Укладка железобетонных перемычек весом до 0,3т.	шт.	8	0,23	-	-	2	-	-	-
37.	ССЦт.I 9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,24	64,4	-	-	I5	-	-	-
38.	ССЦт.I тех.ч. табл.3- -I	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,02	250,0	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39.	8-43 5-8	Кирпичная кладка армированных стенок толщиною в I/2 кирпича	I00м2	0,II	496,0	-	-	55	-	-	-
40.	7-668 47-II- I.8	Укладка ж/бетонных ступеней по готовому основанию	шт.	II	0,72	-	-	8	-	-	-
4I.	ССЦт.I п.II- -I2I	Стоимость лестничных ступеней с лицевой поверхностью не требующей дополнительной отделки	п/м	I2,I	3,72	-	-	45	-	-	-
42.	II-I32 20-1	Покрытие из плиток бетонных толщиною 40 мм	I00м2	0,0I9	492,0	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО по разделу У	руб.	-	-	-	-	225	-	-	-
		<u>УI. Отделочные работы</u>									
43.	I5-I04 I5-7	Облицовка цоколя цветными керамическими плитками типа "Кабанчик" по кирпичу и бетону	м2	I03	7,23	-	-	745	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	I5-246 55-5	Улучшенная штукатурка стен	I00м2	I,47	98,4	-	-	I45	-	-	-
45.	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска стен	I00м2	I,47	I2,9	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО по разделу УI	руб.	-	-	-	-	909	-	-	-
		УП. Разные работы									
		а) Технологическая яма									
46.	II-2 I-2	Уплотнение грунта каменным щебнем	I00м2	0,3I	43,3	-	-	I3	-	-	-
47.	8-II 3-2	Устройство щебеночного основания	м3	2,8	I3,4	-	-	38	-	-	-
48.	6-I-I I-I	Устройство основания под яму из бетона М-I00	м3	3,2	28,4	-	-	9I	-	-	-
49.	ГМС 4-I84 8-7-2	Армирование бетонного основания сетками	т.	0,35	332,I7	-	-	II6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	8-30 5-I	Кирпичная кладка стен из кирпича керамического	м3	4,95	34,2	-	-	I69	-	-	-
5I.	8-27 4-7	Гидроизоляция стен обмазочная битумная в 2 слоя	I00м2	0,2I	90,0	-	-	I9	-	-	-
52.	I5-262 55-5- -II	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором	I00м2	0,20	I07,0	-	-	2I	-	-	-
53.	I5-502 I52-2	Клеевая лулучшенная окраска стен	I00м2	0,20	I2,9	-	-	3	-	-	-
		б) Подпольные каналы									
54.	II-2 I-2	Уплотнение грунта каменным щебнем	I00м2	I,4I	43,3	-	-	6I	-	-	-
55.	6-I-I I-I	Устройство основания под каналы из бетона М-I00	м3	II,3	28,4	-	-	32I	-	-	-
56.	8-38 5-5	Кирпичная кладка стен канамлов	м3	I8,I	37,9	-	-	686	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57.	6-225 26-3	Устройство стенок канала из бетона М-200									
		Цена: 60,7-0,82 х2=59,06	м3	I,I4	59,06	-	-	67	-	-	-
58.	7-I99 I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до Iм2	шт.	I30	0,48	-	-	62	-	-	-
59.	7-460 39-5- -I,8	Укладка плит перекрытия площадью до 5м2 с опиранием на две стороны	шт.	6	2,09	-	-	I3	-	-	-
60.	ССЦ т.I 9-22I	Стоимость плит перекрытия плоских прямоугольных из бетона М-200	м3	6,02	5I,6	-	-	3II	-	-	-
6I.	ССЦ	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,22	250,0	-	-	55	-	-	-
62.	9-88 II-7	Обрамление перекрытия каналов из уголков	т	0,I8	4I,3	-	-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63.	ССРСЦ чIр.I п.2093	Стоимость металлоконструкций из уголков	т.	0,I8	393	-	-	7I	-	-	-
64.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлических уголков	I00м2	0,06	55,6	-	-	3	-	-	-
65.	9-I09 I5-3	Перекрытие каналов из рифленной стали	т.	0,I2	24,I	-	-	3	-	-	-
66.	ССРСЦ ч.П п.2II4	Стоимость стальных конструкций из тонколистовой стали	т.	0,I2	44I,0	-	-	53	-	-	-
67.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска стальных конструкций	I00м2	0,06	55,6	-	-	3	-	-	-
68.	23-I57 23-I	Установка люков	люк	I	I,27	-	-	I	-		-
69.	ССРСЦ чIр.П п.823	Стиимость тяжелого люка для колодцев	люк	I	I5,0	-	-	25	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70.	7-445 38-I0--I,8	Укладка перемычек массой до 0,3и.	шт.	I5	0,23	-	-	3	-	-	-
7I.	ССЦт.I 9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,45	64,4	-	-	29	-	-	
72.	ССЦт.I тех.ч. п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,04	250,0	-	-	I0	-	-	-
73.	8-27 4-7	Гидроизоляция стен обмазочная по кирпичу битумная	I00м2	I,I5	90,0	-	-	I04	-	-	-
		в) Фундаменты под оборудование									
74.	6-33 3-4	Установка фундаментов под оборудование из бетона С М-200	м3	0,5	37,3	-	-	I9	-	-	-
75.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиною до Iм	т	0,03	65I,0	-	-	20	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) Венткамеры									
76.	6-20 I-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона М-I00	м3	5,3	3I,7	-	-	I68	-	-	-
77.	8-36 5-4	Керамическая кладка стен из керамического кирпича	м3	30,3	34,2	-	-	I036	-	-	-
78.	8-43 5-8	Кирпичная кладка армированных перегородок толщиною в I/2 кирпича	I00м2	I,05	496,0	-	-	52I	-	-	-
79.	9-88 II-7	Установка закладных деталей для обрамления проёмов	т.	0,88	4I,3	-	-	36	-	-	-
80.	ССРСЦ ч.Пр.I п.2095	Стоимость стальных конструкций из мелких прокатных профилей	т.	0,88	393,0	-	-	346	-	-	-
8I.	I5-622 I64-8	Масляная окраска стальных конструкций	I00м2	0,23	53,4	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82.	7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т.	шт.	30	0,23	-	-	7	-	-	-
83.	7-I27 9-I--I.8	Укладка перемычек весом до 0,7т.	шт.	I	I,5	-	-	2	-	-	-
84.	ССЦт.I 9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	I,08	64,4	-	-	70	-	-	-
85.	ССЦт.I тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,I0	250,0	-	-	25	-	-	-
86.	7-200 I2-2	Установка плит перекрытия каналов площадью до Iм2	шт.	I7	0,48	-	-	8	-	-	-
87.	7-204 I2-4	Установка плит перекрытия каналов площадью до 2м	шт.	4	0,90	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88.	7-460 39-5- -I.8	Установка плит перекрытия каналов площадью до 5м2	шт.	I	2,09	-	-	2	-	-	-
89.	ССЦт.I II-I6I	Стоимость плит перекрытия марки ПТП	м2	26,0	7,4I	-	-	I93	-	-	-
90.	7-460 39-5- -I.8	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на 2 стороны	шт.	4	2,09	-	-	8	-	-	-
9I.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость пустостенных плит марки ПК36-I2-8т с нормативной нагрузкой II60 кг/м2	м2	I7,0	8,I6	-	-	I39	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,35=8,I6									
92.	6-I73 I6-I	Перекрытия безбалочные М-200 толщиною до 200мм на высоте до 6м	м3	I,74	42,7	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.I0	Стоимость арматуры А-I	т.	0,02	277,0	-	-	6	-	-	-
94.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.I2	Стоимость арматуры А-III	т.	0,09	338,0	-	-	30	-	-	-
95.	I0-28 4-I	Устройство каркаса из бруса	м3	0,I2	II0,0	-	-	I3	-		-
96.	II-52 7-3	Утепление стен минераловатными плитами	м2	I27	0, I66	-	-	2I	-	-	-
97.	ССРСЦ чIр.IУ п.II6	Стоимость полумес-тних минераловат-ных плит	м3	7.0	43,6	-	-	305	-	-	-
98.	I2-287 9-4	Утепление покрытий пеностеклом	м3	3,4	35,2	-	-	I20	-	-	-
99.	ССРСЦ чIр.IУ п.43	Стоимость сеток из проволоки холодотянутой	тн.	0,07	392,0	-	-	27	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I00.	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке стен	I00м2	0,95	386,0	-	-	367	-	-	-
I0I.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м3	0,95	73,0	-	-	69	-	-	-
I02.	I5-256 55-6--II	Улучшенная штукатурка стен по кирпичу	м2	2,94	II0,0	-	-	323	-	-	-
I03.	I5-295 59-2	Отделка поверхности потолков под окраску	I00м2	0,3	30,7	-	-	9	-	-	-
I04.	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	I00м2	4,2	I2,9	-	-	54	-	-	-
		г) Стойки бойлеров									
I05.	6-I3 I-I3	Фундаментные столбы из бетона М-I00	м3	I,3	34,4	-	-	45	-	-	-
I06.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиною до Iм	т.	0,2I	65I,0	-	-	I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07.	9-209 32-I2	Монтаж стальных конструкций опор для бойлеров	т.	0,75	70,7	-	-	53	-	-	-
I08.	ССРСЦ ч.Пр.I п.2093	Стоимость стальных конструкций	т.	0,75	393,0	-	-	295	-	-	-
I09.	ССРСЦ ч.Пр.I п.2095	Масляная окраска стальных конструкций	I00м2	0,2I	53,4	-	-	II	-	-	-
		д) Крыльца									
II0.	8-I80 I9-2	Крыльца с входом с одной стороны в одну ступень	м2	54,2	I6,9	-	-	9I6	-	-	-
III.	7-668 47-II--I,8	Укладка сборных ступеней по готовому основанию	шт.	I4	0,72	-	-	I0	-	-	-
II2.	ССЦт,I II-I7I	Стоимость бетонных ступеней	п/м	20,I	3,72	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II3.	8-6I 7-3	Установка решеток для вытирания ног	т.	0,08	335,0	-	-	27	-	-	-
II4.	9-46 7-I	Монтаж ограждающих конструкций крылец	т.	0,25	58,0	-	-	I5	-	-	-
II5.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I98I	Стоимость стальных конструкций ограждения крылец	т.	0,25	327,0	-	-	82	-	-	-
II6.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска стальных конструкций лестниц	I00м2	0,08	55,6	-	-	4	-	-	-
		е) Отмостка									
II7.	II-2 I-2	Уплотнение грунта каменным щебнем	I00м2	2,72	43,3	-	-	II8	-	-	-
II8.	II-2 I-2	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиною I2 см.	м3	32,6	I4,3	-	-	466	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II9.	II-83 I3-I II-84 I3-2	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиною 30мм									
		Цена: I2I,0+I8,8= I39,8	I00м2	2,72	I39,8	-	-	380	-	-	-
		ИТОГО: по разделу УП	руб.	-	-	-	-	9026	-	-	-
		В том числе:									
	а)	общестроительные	руб.	-	-	-	-	8I26	-	-	-
	б)	металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	900	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс для городов"
на общестроительные работы надземной части

Основание: чертежи АР-I÷ АР-38
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	411,27	т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	т.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	976,88	руб.
1м2 общей площади здания	135,10	руб.
1м3 объёма здания	23,92	руб.

№№ пп	№ укр. смет, норм, расцен.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. услов. чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Стены									
I.	8-77 9-3 т.ч. п.I.II	Кладка наружных стен из кирпича керамического с облицовкой кирпичем керамическим	м3	33,8	39,8	-	-	I345	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		толщиною стен 640 мм при высоте кладки более 4 м									
2.	8-77-9 9-3 т.ч. п.I.II	То же, с облицовкой с 2-х сторон	м3	I48,7	45,I	-	-	6706	-	-	-
3.	8-74 9-2	Кладка наружных стен из кирпича керамического с облицовкой кирпичем керамическим лицевым толщиною стен 5I см. при высоте кладки более 4 мм	м3	529,7	42,I	-	-	22300	-	-	-
4.	8-74-6 9-2	То же, с облицовкой с 2-х сторон	м3	4I2,7	49,8	-	-	20552	-	-	-
5.	8-72 9-I	Кладка наружных стен из кирпича керамического с облицовкой кирпичем керамическим лицевым толщиною 38 см при высоте кладки до 4м	м3	86,4	45,3	-	-	39I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	8-72 9-I	То же, с облицовкой лицевым кирпичем с 2-х сторон Цена: 45,3+0,I8х(I22,0-73,3)=54,06	м3	59,9	54,06	-	-	3238	-	-	-
7.	8-72 9-I	Кладка наружных стен из кирпича керамического с облицовкой керамическим лицевым кирпичем толщиною 25 см. при высоте кладки до 4м Цена: 45,3+0,I8 (I22,0-73,3)=54,06	м3	I0,5	54,06	-	-	567	-	-	-
8.	8-36 5-4	Кирпичная кладка внутренних стен из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	м3	272,0	34,3	-	-	9330	-	-	-
9.	8-47 6-I	Кладка кирпичных столбов из керамического кирпича	м3	28,6	39,3	-	-	II24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	8-76 9-3	Кладка внутренних стен из кирпича керамического с облицовкой лицевым кирпичем толщиною стен 640 мм при высоте кладки до 4м	м3	26,8	40,3	-	-	I080	-	-	-
II.	8-72 9-I	То же, толщиною стен 380 мм	м3	304,9	45,3	-	-	I38I2	-	-	-
I2.	8-72 9-I	То же, толщиною стен 250 мм Цена: 45,3+0,I8х(I22,0--73,3)= 54,06	м3	I6,8	54,06	-	-	908	-	-	-
I3.	8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотою до I6 м для кладки стен	I00м2	5,3	42,2	-	-	224	-	-	-
I4.	9-I94 22-6	Установка и разборка внутренних инвентарных при высоте помещений до 6м	I00м2	4,I	7I,7	-	-	294	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	9-I94 30-6 9-I95 3I-I	То же, при высоте помещений до I0м Цена: 7I,7+44,4 = II6,I	I00м2	4,I	II6,I	-	-	476	-	-	-
I6.	7-445 38-I0	Укладка ж/б перемычек весом до 0,3тн.	шт.	392	0,23	-	-	90	-	-	-
I7.	7-I27 9-I	Укладка перемычек ж/б весом до 0,7 тн.	шт.	4II	I,5	-	-	62	-	-	-
I8.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек ж/б	м3	24,I	64,4	-	-	I552	-	-	-
I9.	-"- табл.3- -I п.I	Стоимость арматуры марки А-I	тн.	0,I6	229	-	-	37	-	-	-
20.	-"- п.3	То же, А-Ш	тн.	I,54	250	-	-	385	-	-	-
2I.	-"- п.6	То же, В-I	тн.	0,64	32I	-	-	205	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	9-94 I2-I	Укладка металлических перемычек	тн.	8,98	29,2	-	-	262	-	-	-
23.	ССРСЦ ч.Пр.П п.2096	Стоимость перемычек металлических	тн.	8,98	347,0	-	-	3II6	-	-	-
24.	I5-6I4 I64- 8	Масляная окраска за 2 раза	I00 м2	2,44	55,6	-	-	I36	-	-	-
		ИТОГО: по разделу I	руб.		-	-	-	9I7I5	-	-	-
		В том числе:									
		а) общестроительные	руб.		-	-	-	88337	-	-	-
		б) металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	3378	-	-	-
		II. Перекрытия									
I.	7-430 38-5- -I.8	Укладка ригелей и прогонов массой до Iт.	шт.	3	2,55	-	-	8	-	-	-
2.	7-433 38-6- -I.8	Укладка ригелей и прогонов массой до 2 т.	шт.	2I	3,88	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	7-436 38-6- -I.8	Укладка ригелей и прогонов массой до 3 т.	шт.	I6	I2,8	-	-	205	-	-	-
4.	ССЦт.I 9-284	Стоимость прогонов марки П40-28п	м3	0,30	70,3	-	-	2I	-	-	-
4.	ССРт.I таб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т.	0,0I	229,0	-	-	2	-	-	-
5.	ССРт.I табл.3- -I п.3	Стоимость арматуры А-III	т.	0,06	250,0	-	-	I5	-	-	-
6.	ССРт.I табл. 3-I п.6	Стоимость арматуры Вр.I	т.	0,08	32I,0	-	-	26	-	-	-
8.	ССЦт.I 9-287	Стоимость прогонов марки П40-60п А-III I роп 4.57-2I IУА	м3	I2,76	70,4	-	-	898	-	-	-
9.	ССРт.I таб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т.	0,35	229,0	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССРт.I таб.3-I п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т.	2,38	250,0	-	-	595	-	-	-
II.	ССРт.I таб.3--I п.3	Стоимость арматуры Вр I	т.	0,0I	32I,0	-	-	3	-	-	-
I2.	ССРт.I таб.3--I п.I3	Закладные детали	т.	0,I74	4I3.0	-	-	72	-	-	-
I3.	ССЦ т.I 9-30I	Ст оимость ригелей марки 2РД 4.60-66 из бетона М-400	м3	I7,6	70,8	-	-	I246	-	-	-
I4.	ССРт.I таб.3--I п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,29	250,0	-	-	73	-	-	-
I5.	ССРт.I таб.3--I п.2	Стоимость арматуры Ат-У	т.	I,I8	239,0	-	-	282	-	-	-
I6.	ССРт.I таб.3--Iп.6	Стоимость арматуры Вр I	т.	0,23	32I,0	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	ССРт.I таб.3-I п.I3	Закладные детали	т.	0,43	4I3,0	-	-	I78	-	-	-
I7а.	7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т.	шт.	I9	0,23	-	-	4	-	-	-
I8.	7-I27 9-I--I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т.	шт.	2I	I,5	-	-	32	-	-	-
I9.	ССЦт.I 9-92	Стоимость железобетонных перемычек	м3	3,5I	64,4	-	-	226	-	-	-
20.	ССЦт.I таб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т.	0,08	229,0	-	-	I9	-	-	-
2I.	ССЦт.I таб.3-I п.3	Стоимость арматуры А-III	т.	0,23	250,0	-	-	58	-	-	-
22.	ССЦт.I таб.3-I п.6	Стоимость арматуры В-I	т.	0,07	32I,0	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	7-668 47-II--I.8	Установка опорных плит массой до 0,5т.	шт.	44	0,72	-	-	32	-	-	-
24.	ССРт.I II-I66	Стоимость опорных плит марки ОП6 и ОП5 средней толщиною I6 см.	м2	8,8	9,0I	-	-	79	-	-	-
25.	7-460 39-5--I.8	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5м2	шт.	98	2,09	-	-	I94	-	-	-
26.	7-463 39-6--I.8	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до I0м2	шт.	I06	3,09	-	-	328	-	-	-
27.	7-463 39-6--I.8 7-460 39-5--I.8	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до I5м2 Цена: 3,09+(3,09-2,09) +4,09	шт.	I6	4,09	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-24.I0а с нормативной нагрузкой II20 кг/м2 Цена: 7,8I-0,08= 7,73	м2	I36,88	7,73	-	-	I058	-	-	-
29.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПТ 27-I2 с нормативной нагрузкой II00 кг./м2 Цена: 7,8I-0,02= 7,79	м2	73,37	7,79	-	-	572	-	-	-
30.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-36-I5 с нормативной нагрузкой II20 кг/м2 Цена: 7,8I+0,28= 8,09	м2	I0,78	8,09	-	-	87	-	-	-
3I.	ССЦт.I II-I60 прим. прил.I	Стоимость плит марки ПТ I2.5-I6-I4 с нормативной нагрузкой II00 кг/м2 Цена: 7,I0-0,24=6,86	м2	20,I6	6,86	-	-	I38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК 56.I5-8А IУТ с нормативной нагрузкой II00 кг/м2									
		Цена: 7,8I+I.40= 9,2I	м2	3II,54	9,2I	-	-	2869	-	-	-
33.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК56-I2-8А IУ с нормативной нагрузкой II00 кг/м2	м2	I68,25	9,2I	-	-	I549	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,40=9,2I									
34.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-60-I5 с нормативной нагрузкой II00 кг/м2	м2	294,36	9,4I	-	-	2770	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,60=9,4I									
35.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-60.I2 с нормативной нагрузкой II00 кг/м2	м2	35,60	9,4I	-	-	335	-	-	-
		Цена: 7,8I+I,60=9,4I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	ССЦт.I II-I58 прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-60.I0 с нормативной нагрузкой II00 кг/м2									
		Цена: 7.8I+I.60= 9,4I	м2	35,58	9,4I	-	-	335	-	-	-
37.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-39-I5 с нормативной нагрузкой II00кг/м2	м2	5,78	8,2I	-	-	47	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,40=8,2I									
38.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-90.I5а с нормативной нагрузкой II00 кг/м2	м2	I47,29	II,99	-	-	I766	-	-	-
		Цена: 7,8I+4,I8=II,99									
39.	ССЦт.I II-I58 прим. прил. I	Стоимость панелей марки ПК8-90.I2а с нормативной нагрузкой II00 ег/м2	м2	53,45	II,99	-	-	64I	-	-	-
		Цена: 7,8I+4,I8=II,99									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	6-I77 I6-5	Установка перекрытий ребристых на высоте до 6 м	м3	I7,59	52,9	-	-	93I	-	-	-
4I.	ССРСЦ ч.Пп.IУ п.I0	Стоимость арматуры А-I	т.	0,64	277,0	-	-	I77	-	-	
42.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.I2	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,88	338,0	-	-	297	-	-	-
43.	ССРСЦ чПр.IУ п.43	Стоимость арматуры В-I	т.	0,43	392,0	-	-	I69	-	-	-
44.	6-03 9-7	Закладные детали весом до 4 кг.	т.	0,05	44I,0	-	-	22	-	-	-
45.	II-52 7-3	Утепление покрытия полужесткими минераловатными плитами	м2	68	0,I66	-	-	II	-	-	-
46.	ССРСЦ чIр.IУ п.II6	Стоимость полужестких минераловатных плит	м3	4,I	43,6	-	-	I79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	I2-287 9-4	Утепление монолитных ребристых участков керамзитобетоном	м3	II,5	35,2	-	-	405	-	-	-
48.	6-77 9-I	Установка анкеров	т.	0,07	65I,0	-	-	46	-	-	-
49.	6-83 9-7	Закладные детали	т.	0,42	44I,0	-	-	I85	-	-	-
		ИТОГО по разделу П	руб.	-	-	-	-	I9506	-	-	-
		Ш. Покрытие									
		а) Покрытия сборные ж/бетонные									
I.	7-430 38-5- I.8	Укладка прогонов весом до I т. на высоте до 30м	шт.	4	2,55	-	-	I0	-	-	-
2.	7-433 38-6- -I.8	То же, весом до 2 т.	шт.	2	3,88	-	-	8	-	-	-
3.	ССЦ п.9-285	Стоимость прогонов марки П40-32ПАШ	м3	0,6I	68,5	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ССЦ п.9-287	Стоимость прогонов марки П40-60ПА-Ш	м3	I,20	70,4	-	-	84	-	-	-
5.	ССЦ тех.ч. т.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т.	0,05	229,0	-	-	II	-	-	-
6.	-"- п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,26	250,0	-	-	65	-	-	-
7.	-"- I3	Закладные детали	т.	0,03	4I3,0	-	-	I2	-	-	-
8.	7-460 39-5--I.8	Установка панелей покрытий с опиранием на две стороны площадью до 5м2	шт.	62	2,09	-	-	I30	-	-	-
9.	7-463 39-6--I.8	Установка панелей покрытий с опиранием на две стороны площадью до I0м2	шт.	37	3,09	-	-	II4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	7-463 39-6- -I.8 7-460 39-6- -I.8	Установка панелей покрытий с опиранием на две стороны площадью до I5м2 Цена: 3,09+(3,09--2,09)=4,09	шт.	32	4,09	-	-	I3I	-	-	-
II.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-24.I0а с нормативной нагрузкой II20 кг/м2 Цена: 7,8I-0,08=7,73	м2	I36,88	7,73	-	-	I058	-	-	-
I2.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей мраки ПК8-30.I5 с нормативной нагрузкой II20 кг/м2 Цена: 7,8I+0,I5=7,96	м2	I7,76	7,98	-	-	I42	-	-	-
I3.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-60.I5 с нормативной нагрузкой II00 кг/м2 Цена: 7,8I+I,60=9,4I	м2	258,7	9,4I	-	-	2434	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПКВ-60.I2 с нормативной нагрузкой II00 кг/м2	м2	7,I2	9.4I	-	-	67	-	-	-
I5.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПКВ-60.I0 с нормативной нагрузкой II00 кг/м2	м2	I7,79	9,4I	-	-	I67	-	-	-
		Цена: 7,8I+I.60=9,4I									
I6.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК-39.I5 с нормативной нагрузкой II00 кг/м2									
		Цена: 7,8I+0,40=8,2I	м2	5,79	8,2I	-	-	48	-	-	-
I7.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПКВ-90.I5 с нормативной нагрузкой II00 кг/м2	м2	374,92	II,99	-	-	4495	-	-	-
		Цена: 7,8I+4,I8=II,99									
I8.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПКВ-90.I2а с нормативной нагрузкой II00 кг/м2	м2	42,76	II,99	-	-	5I3	-	-	-
		Цена: 7,8I+4,I8= II,99									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССЦт.I II-I58 прим. прил.I	Стоимость панелей марки ПК8-36-I5а с норм.нагруз. II00 кг/м2 Цена: 7,8I+0,28= =8,09	м2	I6,02	8,09	-	-	I30	-	-	-
20.	7-745 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т.	шт.	I2	0,23	-	-	3	-	-	-
2I.	7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7т.	шт.	9	I,5	-	-	I4	-	-	-
22.	ССЦт.I 9-92	Стоимость перемычек серии I.I38-I0 выпуск I и 2	м3	2,55	64,4	-	-	I64	-	-	-
23.	ССЦт.I таб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т.	0,05	229,0	-	-	II	-	-	-
24.	ССЦт.I таб.3-I п.3	Стоимость арматуры А-III	т.	0,30	250,0	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	ССЦт.I таб.3-I п.6	Стоимость арматуры В-I	тн.	0,05	32I,0	-	-	I6	-	-	-
26.	6-I77 I6-5	Устройство перекрытий ребристых на высоте до 6м	м3	0,79	52,9	-	-	42	-	-	-
26а.	6-I75 I6-3	Устройство покрытий безбалочных толщиною более 220 мм	м3	I,I7	38,5	-	-	45	-	-	-
27.	ССРСЦ чПр.IУ п.I0	Стоимость арматуры А-I	т.	0,09	277,0	-	-	25	-	-	-
28.	ССРСЦ чПр.IУ п.I2	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,23	338,0	-	-	78	-	-	-
29.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.43	Стоимость арматуры В-I	т.	0,02	392,0	-	-	8	-	-	-
30.	II-52 7-3	Утепление покрытия полужесткими минераловатными плитами.	м2	II	0,I66	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.II6	Стоимость полужестких минераловатных плит	м3	0,65	43,6	-	-	28	-	-	-
32.	I2-287 9-4	Утепление монолитных ребристых участков керамзитобетоном	м3	I,6	35,2	-	-	56	-	-	-
33.	6-77	Установка анкеровВ	тн.	0,09	65I,0	-	-	59	-	-	-
34.	6-84 9-8	Закладные детали	т.	0,77	355,0	-	-	273	-	-	-
		б) Покрытия деревянные над спортзалом									
35.	I0-8 I-8	Установка деревянных балок пролетом свыше I5м объемом до 5 м3 - одинарных	шт.	8	28,2	-	-	226	-	-	-
36.	ССРСЦ чII р.II п.382	Стоимость прямоугольных клееных балок постоянного сечения на клею ФР-50 марки КОКБ-I5-I2,5	м3	32,72	337,0	-	-	II027	-	-	-
37.	ССЦ т.I тех. часть таб.3-I	Стоимость анкерных деталей для крепления балок	т	0,2I	576,0	-	-	I2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38.	I0-28 4-I	Установка элементов каркаса горизонтальных связей марки СГД4I из бруса	м3	0,62	II0,0	-	-	68	-	-	-
39.	7-285 I7-I	Установка накладных и монтажных элементов для горизонтальных связей марки СГДиI	т.	0,I7	362,0	-	-	62	-	-	-
40.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска стальных конструкций	I00м2	0,05	55,6	-	-	3	-	-	-
4I.	I0-28 4-I	Установка элементов каркаса вертикальной связи марки СВДиI из бруса	м3	0,28	II0,0	-	-	3I	-	-	-
42.	I0-46 8-3 I0-47 8-4	Обшивка фанерой по готовому каркасу с одной стороны Цена: 3,23-2,I4= I,09	м2	22,4	I,09	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов	т.	0,04	65I,0	-	-	26	-	-	-
44.	I0-28 4-I	Установка каркаса распорок марки РДИ1 из бруса	м3	0,3	II0,0	-	-	33	-	-	-
45.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг.	т.	0,03	44I,0	-	-	I3	-	-	-
46.	I0-28 4-I	Установка подкладок клиновых из бруса	м3	0,06	II0,0	-	-	7	-	-	-
47.	I5-635 I65-4 29,30	Окраска лаком деревянных поверхностей за 2 раза	I00м2	0,77	35,7	-	-	27	-	-	-
48.	6-83 9-7	Установка накладных и закладных деталей весом до 4 кг.	т.	0,II	44I,0	-	-	49	-	-	-
49.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг.	т.	0,I3	355,0	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	I5-622 I64-8	Масляная окраска закладных деталей за 2 раза	I00м2	0,07	53,4	-	-	4	-	-	-
5I.	7-668 47-II- -I.8	Установка опорных плит	шт.	I6	0,72	-	-	I2	-	-	-
52.	ССЦт.I II-I66 К=I.4	Стоимость опорных плит толщиною 22 см Цена: 9,0IхI,4= I2,6I	м2	2,6	I2,6I	-	-	33	-		-
53.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов	т.	0,06	65I,0	-	-	40	-	-	-
54.	I0-I0 I-I0	Укладка панелей покрытия да длиною до 6м площадью до I0м2	шт.	64	9,96	-	-	637	-	-	-
55.	Един. расц. № I	Стоимость деревянных панелей покрытия марки ПМВР6-I00 ПМВР6-I00иI.	шт.	44	I33,25	-	-	5863	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56.	Един. расц. № 2	Стоимость деревянных панелей покрытия марки ПМВДЗ-I00	шт.	II	68,79	-	-	757	-	-	-
57.	Един. расц. № 3	Стоимость деревянных панелей покрытия марки ПМАНЗ-I00	шт.	9	54,8	-	-	493	-	-	-
58.	I0-28 4-I	Устройство каркаса из брусков и досок	м3	0,73	II0,0	-	-	80	-	-	-
59.	I2-27I 6-4 граф. 5и6	Обшивка асбестоцементными листами толщиною I0мм	м2	2I	0,275	-	-	6	-	-	-
		Цена: 0,247+0,028= 0,275									
60.	ССРСЦ ч.I р.I п.I0	Стоимость плоских асбестоцементных листов толщиною I0мм	м2	2I,0	2,I4	-	-	45	-	-	-
		Цена: 640:I00:3=2,I4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I.	II-52 7-3	Утепление панелей минераловатными плитами	м2	60	0,I66	-	-	I0	-	-	-
62.	ССРСЦ чIр.IУ п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	3,0	43,6	-	-	I3I	-	-	-
63.	7-706 5I-6	Заделка швов герметиком	I00м	4,II	88,7	-	-	365	-	-	-
64.	ССРСЦ ч.Iр.I п.345	Установка накладок поливинилхлоридных	т.	0,04	I020,0		-	4I	-	-	-
65.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.43	Стоимость сетки стальной плетеной из холодотянутой проволоки	т.	0,02	392,0	-	-	8	-	-	-
		7х3=									
66.	20-22 I-2	Обрамление конструкций сталью листовой толщиною 0,8мм	м2	7.0	5,43	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Покрытия деревянные над бассейном									
67.	I0-8 I-8	Установка деревянных балок пролетом свыше I5 м объёмом до 5м3- одинарных	шт.	8	28,2	-	-	226	-	-	-
68.	ССРСЦ ч.Пр.П п.382	Стоимость прямоугольных клеенных балок постоянного сечения на клею ФР-50 марки КЖКБ-I5-I2-5	м3	32,72	337,0	-	-	II027	-	-	-
69.	ССЦ т.Iтех. часть таб. 3-I	Стоимость анкерных деталей для крепления балок	т.	0,2I	576,0	-	-	I2I	-	-	-
70.	I0-28 4-I	Установка элементов каркаса горизонтальных связей марки СГДИ I из бруса	м3	0,62	II0,0	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I.	7-285 I7-I	Установка накладных и монтажных элементов для горизонтальных связей марки СГДиI	т.	0,I7	362,0	-	-	62	-	-	-
72.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска стальных конструкций	I00м2	0,05	55,6	-	-	3	-	-	-
73.	I0-28 4-I	Установка элементов каркаса вертикальной связи марки СВДИI из бруса	м3	0,28	II0,0	-	-	3I	-	-	-
74.	I0-46 8-3 I0-47 8-4	Обшивка фанерой по готовому каркасу с одной стороны									
		Цена: 3,23-2,I4= I,09	м2	22,4	I,09	-	-	24	-	-	-
75.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов	т.	0,04	65I,0	-	-	26	-	-	-
76.	I0-28 4-I	Установка каркаса распорок марки РДЧI из бруса	м3	0,3	II0,0	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2-
77.	6-89 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг.	тн.	0,03	44I,0	-	-	I3	-	-	-
78.	I0-28 4-I	Установка подкладок клиновых из бруса	м3	0,06	II0,0	-	-	7	-	-	-
79.	I5-635 I65-4	Окраска лаком деревянных поверхностей за 2 раза	I00м2	0,77	35,7	-	-	27	-	-	-
80.	6-83 9-7	Установка накладных и закладных деталей весом до 4 кг.	т.	0,II	44I,0	-	-	49	-	-	-
8I.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг.	т.	0,I3	355,0	-	-	46	-	-	-
82.	I5-622 I64-8	Масляная окраска закладных деталей	I00м2	0,07	53,4	-	-	4	-	-	-
83.	I5-622 I64-8	Масляная окраска закладных деталей	I00м2	0,07	53,4	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84.	7-668 47-II- -I.8	Установка опорных плит	шт.	I6	0,72	-	-	I2	-	-	-
85.	ССЦт.I II-I66 К=I,4	Стоимость опорных плит толщиною 22 см. Цена: 9,0IхI,4= I2,6I	м2	2,6	I2,6I	-	-	33	-	-	-
86.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов	т.	0,06	65I,0	-	-	40	-	-	-
87.	I0-I0 I-I0	Укладка панелей покрытия длиною до 6м площадью до 6м	шт.	64	0,95	-	-	637	-	-	-
88.	Един. расц. № 4	Стоимость деревянных панелей покрытия марки ПМВР6-I50 и ПМВР6-I50 иI	шт.	44	I36,88	-	-	6023	-	-	-
89.	Един. расц. № 5	Стоимость деревянных панелей покрытия марки ПМВД3-I50	шт.	II	70,54	-	-	776	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90.	Един. расц. № 6	Стоимость деревянных панелей покрытия марки ПМАНЗ-I50	шт.	9	56,79	-	-	5II	-	-	-
9I.	I0-28 4-I	Устройство каркаса из брусков и досок	м3	0,39	II0,0		-	43	-	-	-
92.	I2-27I 6-4 графы 5и6	Обшивка асбестоцементными листами толщиною I0 мм									
		Цена: 0,247+0,028 = 0,275	м2	2I	0,275	-	-	6	-	-	-
93.	ССРСЦ ч.Iр.I п.I0	Стоимость плоских асбестоцементных листов толщиною I0 мм									
		Цена: 640:I00:3= 2,I4	м2	2I,0	2,I4	-	-	45	-	-	-
94.	II-52 7-3	Утепление панелей минераловатными плитами	м2	60	0,I66	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	3,0	43,6	-	-	I3I	-	-	-
96.	7-706 5I-6	Заделка швов герметиком	м	4,II	88,7	-	-	365	-	-	-
97.	ССРСЦ ч.Iр.I п.345	Установка накладок поливинилхлоридных	т.	0,04	I020,0	-	-	4I	-	-	-
98.	ССРСЦ чIр.IУ п.43	Стоимость сетки плетеной из холодотянутой проволоки	т.	0,02	392,0	-	-	8	-	-	-
99.	20-22 I-2	Обрамление конструкций сталью листовой толщиной 0,8мм	м2	7.0	5,43	-	-	38	-	-	-
		ИТОГО по разделу:	руб.		-	-	-	5I376	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Кровля									
		а) Покрытие К-I									
	I2-289 I2-29I 9-6	Пароизоляция из рубероида на мастике в 2 слоя Цена: 49,9+40,5=90,4	I00м2	9,2	90,4	-	-	833	-	-	-
	I2-288-I 9-5	Подсыпка керамзитовым гравием	м3	I38,2	I7,9	-	-	2474	-	-	-
	I2-287 9-4	Утепление из пенобетонных плит	м3	I65,8	35,2	-	-	5836	-	-	-
	I2-299 I2-300 I0-I	Стяжка из цементно песчаного раствора толщ. 30 мм Цена: 5I,6+2,53xI5=89,55	I00м2	9,2I	89,55	-	-	825	-	-	-
	I2-I30 26-6	Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из бурероида РМ-350	I00м2	9,45	302	-	-	2854	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Покрытие К-2									
	I2-2 I-I	Устройство кровли рулонной на антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350	I00м2	9,I8	240	-	-	2203	-	-	-
	7-668 47-II--I.8	Установка парапетных плит	шт.	202	0,72	-	-	I45	-	-	-
	ССЦММ п.II--233	Стоимость парапетных плит	м3	8,6	69,9	-	-	60I	-	-	-
	-"- табл.3--I № 6	Стоимость арматуры Вр-I	шт.	0,078	32I	-	-	25	-	-	-
	-"- -"-	То же, А-I	тн.	0,074	229	-	-	I7	-	-	-
	7-355 25-5	Установка сборного ж/б лотка	м3	0,24	I6,4	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦММ п.8-52I	Стоимость сборного ж/б лотка	м3	0,24	75,3	-	-	I8	-	-	-
	-"- табл.3 -I	Стоимость арматуры класса Вр-I	тн.	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО: по разделу	руб.	-	-	-	-	I5838	-	-	-
		У. Перегородки									
I.	8-43 5-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной I/2 кирпича армированных	I00м2	I0,69	496,0	-	-	5302		-	-
2.	8-43 5-8	Устройство перегородок из лицевого керамического кирпича									
		Цена: 496+(I22,0-73,3)х5,04 = 74I,45	I00 м2	6,74	74I,45	-	-	4997	-	-	-
3.	8-I69 I7,3	Перегородки гипсобетонные толщиной 8 см. высотою до 4м	I00м2	2,I	5I5,0	-	-	I082	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	9-88 II-7	Монтаж металлоконструкций армоцементных перегородок из мелких профилей	т.	3,88	4I,3	-	-	I60	-	-	-
5.	ССРСЦ п.I790	Стоимость металлоконструкций из оцинкованных профилей	т.	3,88	299,0	-	-	II60	-	-	-
6.	I5-622 I64-8	Масляная окраска стальных конструкций	I00м2	I,I4	53,4	-	-	6I	-	-	-
7.	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Улучшенная штукатурка армоцементных перегородок по металлической сетке с устройством каркаса	I00м2	2,24	459	-	-	I028	-	-	-
		Цена: 386+73=459									
		ИТОГО по разделу	руб.		-	-	-	I3790	-	-	-
		В том числе:									
		а) м строительные работы	руб.		-	-	-	I2470	-	-	-
		б) металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I320	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Полы									
		Полы I этажа									
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта каменным щебнем	I00м2	I3,90	43,3	-	-	602	-	-	-
2.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	I0I,5	29,3	-	-	2974	-	-	-
3.	II-II I-II ССЦр.I	Подстилающий слой из бетона М-300									
		Цена: 29,3+(32,I-26,3xI,02)=35,22	м3	I4,3	35,22	-	-	504	-	-	-
4.	II-57-I 8-3 II-58--I 8-4	Стяжка из мелкозернистого бетона М-200									
		Цена: 82,6+I5,6x4=I45,0	I00м2	I,79	I45,0	-	-	260	-	-	-
5.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Устройство гидроизоляционного слоя из 4 слоев гидроизола	I00м2	I,292	349,0	-	-	45I	-	-	-
		Цена: II8,0+77x3=349									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиною 20 мм	I00м2	8,04	70,0	-	-	563	-	-	-
7.	II-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00м2	2,27	I87,0	-	-	424	-	-	-
8.	8-49 6-2	Дополнительная кирпичная кладка столбиков под лаги	м3	I,88	37,2	-	-	70	-	-	-
9.	II-72 II-6	Покрытия сплошные мозаичные толщиною 20 мм с рисунком	I00м2	I,79	653,0	-	-	II69	-	-	-
I0.	II-202 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного многослойного на клею КН-2	I00м2	5,452	4II,0	-	-	2240	-	-	-
II.	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических одноцветных с красителем на цементном растворе	I00м2	I,292	4,I7	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонные толщиною 20 мм Цена: I23,0-I5,8x2=9I,4	I00м2	3,09	9I,4	-	-	282	-	-	-
I3.	22-I85 27-2	Покрытие дощатые толщиною 60 мм с шириной досок 60 мм Цена 6,4I+(0,063-0,039)xI04,0=8,9I	м2	227,0	8,9I	-	-	2023	-	-	-
		Полы 2 и 3 этажей									
I4.	II-57- -I 8-3 II-58- -I 8-4	Стяжки из керамзито-бетона толщиною 47 мм Цена: 82,6+I5,6=I76,2	I00м2	7,0	I76,2	-	-	I233	-	-	-
I5.	II-57- -I 8-3 II-58- -I 8-4	Стяжки из керамзито-бетона толщиною I27 мм Цена: 8I,6+I5,6x x22=424,8	I00м2	0,I57	424,8	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиною 20 мм	I00м2	5,38	70,0	-	-	377	-	-	-
I7.	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжки из цементно-песчанного раствора толщиною 30 мм									
		Цена: 70,0+I3,6х2 =97,2	I00м2	2,22	97,2	-	-	2I6	-	-	-
I8.	II 55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиною 40 мм									
		Цена: 70,0+I3,6х 4=I24,6	I00м2	0,I9	I24,6	-	-	24	-	-	-
20.	II-I6 I3-I II-I7 3-2	Устройство гидроизоляционного слоя из 4-х слоев гидроизола									
		Цена: II8,0+77х3= 349,0	I00м2	I,I6	349,0	-	-	405	-	-	-
20.	II-53 7-4	Устройство гидроизоляции из плит древесно-волокнистых	I00м2	0,I9	85,0	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	II-57 8-3 II-58 8-4	Стяжка бетонная толщиною 50 мм Цена: 8I,5+I5,4х х6=I73,9	I00м2	2,06	I73,9	-	-	358	-	-	-
22.	II-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытия	I00м2	3,9	72,9	-	-	284	-	-	-
23.	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических одноцветных с красителем на цементном растворе	I00м2	3,72	4I7,0	-	-	I55I	-	-	-
24.	II-202 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного многослойного	I00м2	7,I57	4II,0	-	-	2942	-	-	-
25.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонные Цена: I23,0-I5,8 х2=9I,4	I00м2	0,I9	9I,4	-	-	I7	-	-	-
26.	II-I85 27-2	Покрытие досчатые толщиною 60 мм толщиною 60 мм с шириной досок 60 мм Цена: 6,4I+I0,063- -0,039)xI04,0=8,9I	м2	390	8,9I	-	-	3475	-	-	-
		ИТОГО: по разделу УI руб.		-	-	-	-	22531	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Лестницы									
		Лестница № I									
I.	7-502 4I-2--I.8	Укладка лестничных площадок массой более I тн.	шт.	4	3,32	-	-	I3	-	-	-
2.	ССЦ п.II--I69	Стоимость лестничных площадок марки ЛПФ 28.II-5 и ЛПФ28.IIВ-5п	м2	I6,0	9,94	-	-	I59	-	-	-
3.	7-506 4I-4--I.8	Укладка лестничных маршей массой более I тн.	шт.	5	3,II	-	-	I5	-	-	-
4.	ССЦ п.II--I67	Стоимость лестничных маршей марки 2ЛМФ.39.I4.I7-5	м2	26,4	I0,8	-	-	285	-	-	-
5.	II-7I II-5	Устройство мозаических полов на площадках	I00м2	0,20	628	-	-	I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	7-668 47-II-I.8	Укладка накладных проступей	шт	6I	0,72	-	-	44	-	-	-
7.	ССЦ п.II-I73	Стоимость проступей	м	82,95	I,67	-	-	I39	-	-	-
8.	9-47 7-2	Монтаж металлического ограждения маршей	тн	0,I7	46,8	-	-	8	-	-	-
9.	ССРСЦ чII пI98I	Стоимость металлического ограждения маршей типа ОЛ-33-2	тн	0,I7	327,0	-	-	56	-	-	-
I0.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлического ограждения	I00м2	0,05	55,6	-	-	3	-	-	-
II.	I0-28 4-I	Установка деревянного поручня из бруса	м3	0,03	II0,0	-	-	3	-	-	-
I2.	I5-584 I60-3	Масляная окраска деревянного поручня	I00м2	0,03	95,0	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	9-46 7-I	Монтаж стальной лестницы с ограждением	тн.	0,I2	58,0	-	-	7	-	-	-
I4.	ССРСЦ ч.П п.I976	Стоимость металлоконструкций	тн.	0,12	384,0	-	-	46	-	-	-
I5.	9-47 7-2	Монтаж стальной площадки с ограждением	тн.	0,I5	46,8	-	-	7	-	-	-
I6.	ССРСЦ ч.П п.I979	Стоимость металлоконструкций	тн.	0,I5	326,0	-	-	49	-	-	-
I7.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлических конструкций	I00м2	0,04	55,6	-	-	2	-	-	-
I8.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций обшивки лестницы	тн.	0,I2	70,7	-	-	8	-	-	-
I9.	ССРСЦ чП п.2I05	Стоимость металлоконструкций	тн.	0,I2	442	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	I5-6I4 I64-7	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	I00м2	0,03	55,6	-	-	2	-	-	-
2I.	I2-27I 6-4 граф. 5иб	Укладка асбестоцементного листа	М-	5,I	0,275	-	-	I	-	-	-
22.	ССРСЦ ч.Iр.I п.30	Стоимость асбестоцементного листа- I0 мм Цена:640:I00:3=2,I4	м2	5,I	2,I4	-	-	II	-	-	-
23.	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка по сетке Цена:386+73=459	I00м2	0,05I	459	-	-	23	-	-	-
		Лестница Л2									
24.	6-I3 I-I3	Устройство бетонного основания из бетона М-I00	м3	0,I7	34,4	-	-	6	-	-	-
25.	7-502 4I-2- -I.8	Укладка лестничных площадок массой более I тн.	шт.	2	3,32	-	-	7	-	-	-
26.	ССЦ п.II- -I69	Стоимость лестничных площадок марки ЛПФ.28.II-5 и ЛПФ28. IIВ-5п	м2	6,4	9,94	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	7-506 4I-4- -I.8	Укладка лестничных маршей массой более I тн.	шт.	2	3,II	-	-	6	-	-	-
28.	ССЦ п.II- -I67	Стоимость лестничных маршей марки 2ЛМ39.I2.I7-5	м2	I0,6	I0,8	-	-	II4	-	-	-
29.	II-7I II-5	Устройство мозаических полов на площадках	I00м2	0,07	628,0	-	-	44	-	-	-
30.	7-668 47-II- -I.8	Укладка накладных проступей	шт.	23	0,72	-	-	I7	-	-	-
3I.	ССЦ п.II- -I73	Стоимость проступей	м	27,7I	I,67	-	-	46	-	-	-
32.	9-47 7-2 м	Монтаж металлического ограждения марки маршей	тн.	0,I0	46,8	-	-	5	-	-	-
33.	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлического ограждения маршей	тн.	0,I0	327,0	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	9-46 7-I	Монтаж металлической стремянки и ограждения	тн.	0,I4	58,0	-	-	8	-	-	-
35.	ССРСЦ ч.П п.I976	Стоимость металлоконструкций	тн.	0,I4	384	-	-	54	-	-	-
36.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	I00м2	0,07	55,6	-	-	4	-	-	-
37.	I0-28 4-I	Установка деревянного поручня из бруса	м3	0,02	II0,0	-	-	2	-	-	-
38.	I5-584 I60-3	Масляная окраска деревянного поручня	I00м2	0,0I	95,0	-	-	I	-	-	-
		Лестница Л4									
39.	6-I3 I-I3	Устройство бетонного основания из бетона М100	м3	0,I5	34,4	-	-	5	-	-	-
40.	7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более I тн.	шт.	I	3,32	-	-	3	-	-	-
4I.	ССЦ п.II-I69	Стоимость лестничных площадок марки ЛПФ25.I3-5	м2	3,23	9,94	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	7-506 4I-4--I.8	Укладка лестничных маршей массой более I тн.	шт.	2	3,II	-	-	6	-	-	-
43.	ССЦ п.II-I67	Стоимость лестничных маршей марки 2ЛМФ 42.I2.I8-5	м2	I0,2	I0,8	-	-	II0	-	-	-
44.	7-668 47-II--I.8	Укладка накладных проступей	шт.	26	0,72	-	-	I9	-	-	-
45.	ССЦ п.II-I73	Стоимость проступей	м	3I,2	I,67	-	-	52	-	-	-
46.	9-47 7-2	Монтаж металлического ограждения лестницы	тн.	0,II	46,8	-	-	5	-	-	-
47.	ССРСЦ чП п.I98I	Стоимость металлоконструкций	тн.	0,II	327,0	-	-	36	-	-	-
48.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00м2	0,03	55,6	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48.	7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн.	шт.	4	0,23	-	-	I	-	-	-
49.	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных ж/бетонных перемычек марки IIр3-24.I2.I4 и IIР4-28.I2.I2	м3	0,28	64,4	-	-	I8	-	-	-
50.	-"- табл. 3-I п.3	-"- Стоимость арматуры A-III	кг.	2I,08	0,25	-	-	5	-	-	-
5I.	-"- п.6	Стоимость арматуры B-I	кг.	I,8	0,32I	-	-	I	-	-	-
52.	7-668 47-II--I.8	Установка подоконных плит	шт.	4	0,72	-	-	3	-	-	-
53.	ССЦ п.9-336	Стоимость подоконных плит марки ПО I3.35.45-Т	м2	I,82	5,89	-	-	II	-	-	-
54.	7-285 I7-I	Закладные детали	тн.	0,I3	362	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	6-I77 I6-5	Устройство монолитного ж/б участка УМ-I из бетона М-250	м3	0,5	52,9	-	-	26	-	-	-
56.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Стоимость арматуры AI	тн.	0,0I8	338,0	-	-	6	-	-	-
57.	-"- п.I2	То же, AIII	тн.	0,0I6	325,0	-	-	5	-	-	-
58.	II-55 8-I	Устройство цементной стяжки толщ.20 мм	I00м2	0,06	70,0	-	-	4	-	-	-
59.	II-I6 3-I II-I7	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена: II8+77=I95	I00м2	0,06	I95	-	-	I2	-	-	-
60.	II-55 8-I.2	Армированная цементная стяжка толщ. 30 мм Цена: 70+I3,6x2=97,2	I00м2	0,06	97,2	-	-	6	-	-	-
6I.	8-59 7-3	Армирование цементной стяжки	тн.	0,03	I94,0	-	-	6	-	-	-
62.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки	I00м2	0,06	4I7,0	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Лестница Л5(2 шт.)									
63.	6-I3 I-I3	Устройство бетонного основания из бетона М-I00	м3	0,04	34,4	-	-	I	-	-	-
64.	6-I9 I-I9	Устройство монолитной ж/бетонной лестницы из бетона М 200	м3	0,5	33,6	-	-	I7	-	-	-
65.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Стоимость арматуры AI	тн.	0,I0	270	-	-	27	-	-	-
66.	8-4I 5-7	Кирпичная кладка ограждения лестницы	I00м2	0,06	305	-	-	I8	-	-	-
67.	I5-86 I4-I	Облицовка глазурованной керамической плиткой ограждения	I00м2	0,I3	450	-	-	58	-	-	-
68.	9-46 7-I	Монтаж металлического поручня	тн.	0,02	58	-	-	I	-	-	-
69.	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	тн.	0,02	327,0	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00м2	0,0I	55,6	-	-	I	-	-	-
7I.	II-2I0 28-I	Устройство покрытия лестницы из резинового линолеума	I00м2	0,I2	564	-	-	68	-	-	-
		Пожарные лестницы									
72.	9-46 7-I	Монтаж металлических пожарных лестниц	тн.	0,33	58	-	-	I9	-	-	-
73.	ССРСЦ ч.II п.I976	Стоимость металлоконструкций	тн.	0,33	384	-	-	I27	-	-	-
74.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	I00м2	0,II	55,6	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО по разделу УП:	руб.	-	-	-	-	2270	-	-	-
		В том числе:	руб.	-	-	-	-	I74I	-	-	-
		а) общестроительные									
		б) металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	529	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ - Проёмы а) Окна									
I.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами при площади проёмов до 2м2	м2	I47	4,47	-	-	657	-	-	-
2.	I0-75 I3-4	То же, при площади проёмов более 2м2	м2	76	3,25	-	-	247	-	-	-
3.	прейск. 0I-23	Стоимость оконных блоков марки ОАРI5--09Ш									
4.	п.I-I29 К=I,09	с расходом алюминия 36.04 кг. Цена: I76хI,09=I9I,8	шт.	I4	I9I,8	-	-	2685	-	-	-
5.	-"- п.I--I20	То же, марки ОАР06--09Ш с расходом алюминия 24,67	шт.	3I	I47,0	-	-	4557	-	-	-
6.	-"- I-II9	То же, марки ОАР06-I2Ш с расходом алюминия 29.4I кг.	шт.	20	I62,0	-	-	3240	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	-"- I-I28	То же, марки 0АР06- -I5ш с расходом алюми- ния	шт.	8	I7I,0	-	-	I368	-	-	-
8.	-"- I-I28 К=I,24	То же, марки 0АРI5- -I2ш с расходом алюминия									
		Цена: I76,0хI,24= 2I8,2	шт.	4	2I8,2	-	-	873	-	-	-
9.	-"- I-II8	То же, марки 0АР06-I2ш с расходом алюминия	шт.	8	I62,0	-	-	I296	-	-	-
I0.	-"- I-II9	То же, марки 0АР06- -I2Л с расходом алюминия	шт.	28	I43,0	-	-	4004	-	-	-
II.	-"- I-II8	То же, марки 0АР06- -09Л с расходом алюминия	шт.	I7	I09,0	-	-	I853	-	-	-
I2.	-"- I-I28	То же, марки 0АРI8- -09л с расходом алюми- ния	шт.	2	I7I,0	-	-	342	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	-"- I-I29 K=I,06	То же, марки 0АР2I--09Л с расходом алюминия Цена: I76,0xI,06=I86,6	шт.	8	I86,6	-	-	I493	-	-	-
I4.	-"- I-I29 K=I.2	То же, марки 0АР2I-I2л с расходом алюминия Цена: I76,0xI,2=2II,2	шт.	3	2II,2	-	-	634	-	-	-
I5.	-"- I-I29 K=I,27	То же, марки 0АР2I-I5л с расходом алюминия Цена: I76,0xI,27=224,8	шт.	8	224,8	-	-	I798	-	-	-
I6.	-"- I-I29 K=I.57	То же, марки 0АР2I--I8л с расходом алюминия Цена: I76,0xI,57=267,8	шт.	9	267,8	-	-	24I0	-	-	-
I7.	-"- I-II8	То же, марки 0АР06--09л с расходом алюминия	шт.	8	I09,0	-	-	872	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	-"- I-044	То же, марки ОАП06--09л	шт.	I	8I,2	-	-	8I	-	-	-
I9.	-"- I-I29 К-I,24	То же, марки ОАрI5--I2 ш с расходом алюминия Цена: I76,0xI,24=2I8,2	шт.	4	2I8,2	-	-	873	-	-	-
20.	-"- I-045	То же, марки ОАП06--I2П	шт.	5	86,6	-	-	433	-	-	-
2I.	-"- I-037	То же, марки ОАПI8-I2	шт.	5	77,3	-	-	387	-	-	-
22.	-"- I-035	То же, марки ОАПI8--09	шт.	8	72,0	-	-	576	-	-	-
23.	I5-702 СНиП 20I-I-33 ССРСЦ чIп.576	Остекление оконных блоков 5 мм стеклом Цена: 35I+(207,0-I79,0)x0,74=37I,72	I00м2	2,40	37I,72	-	-	892	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	ССРСЦ ч.Пр.Ш п.I	Транспортные расходы на алюминиевые конструкции	т.	5.7I	5I,9I	-	-	296	-	-	-
25.	8-I75 I7-6	Заполнение проёмов стеклопрофилитом	I0м2	0,39	I4I,0	-	-	55	-	-	-
26.	ССРСЦ ч.I п.600	Стоимость стеклопакетов	м2	38,58	I3,4	-	-	5I7	-	-	-
		б) Витражи									
27.	9-I06 I4-6	Монтаж витражей из алюминиевых конструкций	I00м2	2,I0	738,0	-	-	I550	-	-	-
28.	Прейск. 0I-23 3-09I	Стоимость алюминевых витражей одинарных	м2	2I0	50,8	-	-	I0668	-	-	-
29.	I5-740 20I-8	Остекление витражей стеклом витринным неполированным толщиною 6,5мм	I00м2	2.I0	4I9,0	-	-	880	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37.	9-I06 I4-6	Облицовка гофрированными алюминиевым листом	I00м2	0,48	738	-	-	354	-	-	-
38.	Пр-нт 0I-23 п.8--084	Стоимость алюминиевого гофрированного листа	м2	48	I4,0	-	-	672	-	-	-
39.	I2-280 8-5 ССРСЦ чIр.I п.523	Установка слива из алюминия Цена: I92-(338х0,4I) =53,42	I00м2	0,I6	53,42	-	-	9	-	-	-
40.	Пр нт 0I-23 п3-087	Стоимость алюминиевого слива	м	79	2,68	-	-	2I2	-	-	-
4I.	ССРСЦ чПр7УI п.3	Транспортные расходы на алюминиевые конструкции	т.	2,0	52,65	-	-	I06	-	-	-
42.	I0-22I 42-2	Подшивка Асбестоцементным листом	м2	6,0	2,38	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43.	26-3I 8-4 ССРСЦ чIр.IУ п.76	Теплоизоляция витражей минеральной ватной Цена: 35,9+(83х 0,97)= II6,4I	м3	2	II6,4I	-	-	233	-	-	-
		в) Двери									
44.	9-I05 I4-5	Монтаж дверных блоков из алюминия	I00м2	0,3I	259	-	-	80	-	-	-
45.	Пр-нт 0I-23 п.2--007	Стоимость дверей балконных из алюминия марки БАР28-09Дв	шт.	I	2II	-		2II	-	-	-
46.	-"-	То же, БАР28-09ДН	шт.	I	2II	-	-	2II	-		-
47.	-"- п.2--003	Стоимость дверей из алюминия марки ДАО(т) 2I-I3п	шт.	4	I44		-	576	-	-	-
48.	-"-	То же, марки ДАО (т) 2I-I3в	шт.	3	I44	-	-	432	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49.	-"- п.2- -004	То же, марки ДАГ (т) 24-I5п	шт.	2	I52	-	-	304	-	-	-
50.	ССРСЦ чП р.УI п.2	Транспортные расходы на алюминиевые конструкции	т.	0,55	44,96	-	-	25	-	-	-
5I.	I0-I06 20-2	Заполнение наружных дверных проёмов в каменных стенах площадью св.3м2	м2	3,52	I,I9	-	-	4	-	-	-
52.	I0-I4I 26-2	Конопатка дверных проёмов паклей	м2	3,52	0,95	-	-	3	-	-	-
53.	I0-I05 20-I	Заполнение наружных дверных проёмов в каменных стенах площадью до 3м2	м2	4,72	I,45	-	-	7	-		-
54.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных проёмов паклей	м2	4,72	I,34	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	I0-I06 20-2	Заполнение внутренних дверных проёмов в каменных стенах площадью более 3м2	м2	20,78	I,I9	-	-	25	-	-	-
56.	I0-I05 20-I	Заполнение внутренних дверных проёмов в каменных стенах площадью до 3м2	м2	34,I9	I,45	-	-	50	-	-	-
57.	I0-I08 20-4	Заполнение внутренних дверных проёмов в перегородках площадью более 3м2	м2	34,43	I,58	-	-	54	-	-	-
58.	I0-I07 20-3	Заполнение внутренних дверных проёмов в перегородках площадью до 3м2	м2	2I2,97	2,0	-	-	426	-	-	-
59.	Цен.чП р.Пп. 225	Стоимость дверных блоков марки Д024-I5	м2	20,94	8,9	-	-	I86	-	-	-
60.	-"- п.224	То же, марки Д0 2I-I3	м2	7,89	9,79	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I.	-"- п.2I9	То же, марки ДГ2I- -I0	м2	I08,0	I3,5	-	-	I458	-	-	-
62.	-"- п.2I9	То же, марки ДГ2I-9	м2	I4,4	I3,5	-	-	I94	-	-	-
63.	-"- п.2I8	То же, марки ДГ2I-8	м2	28,62	I4,2	-	-	406	-	-	-
64.	-"- п.2I7	То же, марки ДГ2I-7	м2	9I,74	I5,0	-	-	I376	-	-	-
65.	-"- п.2I9	То же, марки ДГ24-I2	м2	2,77	I3,5	-	-	37	-	-	-
66.	-"- п.223	То же, марки ДГ24-I5	м2	20,94	I3,8	-	-	290	-	-	-
67.	-"- п.258 -7.7-I8	То же, марки ДН23- -7.7-I8	м2	3,52	I5,0	-	-	53	-	-	-
68.	-"- п.265	То же, марки ДП-20- -4,8т	м2	2,66	28,2	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69.	-"- п.264	То же, марки ДП20-9т	м2	4,I2	28,3	-	-	II7	-	-	-
70.	-"- п.26I	То же, марки ДСI8--8	м2	I,67	I5,4	-	-	26	-	-	-
7I.	-"- п.26I	То же, марки ДСI6--9	м2	3,34	I5,4	-	-	5I	-	-	-
72.	ССРчI п.446	Скобяные изделия для дверей входных в помещения однопольных	ком	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
73.	ССРчI п.447	То же, для двухпольных дверей	ком.	I	8,94	-	-	9	-	-	-
74.	ССРчI п.448	Скобяные изделия для дверей входных в помещения однопольных	ком	I56	2,97	-	-	463	-	-	-
75.	ССРчI п.449	То же, для двухпольных дверей	ком.	I2	3,23	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76.	ССРчI п.390	Замки врезные никелированные	ком	I26	2,9I	-	-	367	-	-	-
		ИТОГО: по разделу УШ	руб.		-	-	-	54786	-	-	-
		В том числе:									
		а) общестроительные	руб.		-	-	-	9732	-	-	-
		б) металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	45054	-	-	-
		IX. Ванны бассейна									
		а) Ванна бассейна IIxII м									
I.	6-227 26-5	Монолитная железобетонная ванна бассейна при стенах и днища ребристого типа из бетона М 300	м3	4I,6	73,7	-		3066	-	-	-
2.	ССРСЦ чПр.IУ п.22	Стоимость арматуры А-I	т.	5,6I	260,0	-	-	I458	-	-	-
3.	-"- п.24	Стоимость арматуры А-III	т.	0,87	286	-	-	249	-	-	-
4.	6-83 9-7	Закладные детали	т.	0,094	44I,0	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Устройство стяжки из керамзитобетона толщиною от 0 до 400 мм Цена: 82,6+I5,6x36 = 644,2	I00м2	I,2I	644,2	-	-	779	-	-	-
6.	II-55 8-I	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиною 20 мм	I00м2	I,2I	70,0	-	-	85	-	-	-
7.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Устройство гидроизоляционного слоя из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена: II8,0+77,0= I95,0	I00м2	I,2I	I95,0	-	-	236	-	-	-
8.	6-I6 I-I6	Устройство монолитной железобетонной плиты из бетона М 200	м3	7,3	30,9	-	-	226	-	-	-
9.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.43	Стоимость сеток из проволоки холодотянутой	т.	0,48	392,0	-	-	I88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	II-I35 20-3	Покрытия из плиток керамических одноцветных с красителем	I00м2	I,2I	4I7,0	-	-	505	-	-	-
II.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	I00м2	0,64	35,8	-	-	23	-	-	-
I2.	8-23 4-5	Боковая изоляция стен в 2 слоя гидроизолом	I00м2	0,64	257,0	-	-	I64	-	-	-
I3.	II-32 5-I	Устройство гидроизоляции из стеклоткани на битумной мастике	I00м2	I,30	I53,0	-	-	I99	-	-	-
I4.	6-I43 I4-I	Устройство прижимной железобетонной стенки толщиною 60мм из бетона М 200	м3	3,8	88,0	-	-	334	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Стоимость сеток из проволоки холодотянутой	т.	0,24	392,0	-	-	94	-	-	-
I6.	-"- п.I9	Стоимость арматуры А-I	т.	0,03	276,0	-	-	8	-	-	-
I7.	6-83 9-7	Закладные детали	т.	0,I7	44I,0	-	-	75	-	-	-
I8.	I5-92 I5-3	Облицовка стен по бетону белыми керамическими глазурованными плитками	I00м2	0,64	532,0	-	-	340	-	-	-
I9.	9-46 7-I	Монтаж лестниц криволинейных для спуска в ванну	т.	0,05	58,0	-	-	3	-	-	-
20.	ССРСЦ чII п.I976	Стоимость стальных конструкций лестниц	т.	0,05	384,0	-	-	I9	-	-	-
2I.	I5-6I4 I64-2	Масляная окраска стальных конструкций лестниц	I00м2	0,02	55,6	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	6-83 9-7	Установка закладных деталей и решеток	т.	0,07	44I,0	-	-	3I	-	-	-
	I2-280 8-5	Обшивка углов ванны оцинкованной сталью	м2	48	I,92	-	-	92	-	-	-
23.	9-209 32-I2	Монтаж бортиков из нержавеющей стали	т.	0,09	70,7	-	-	6	-	-	-
24.	Письмо Госстроя СССР от I5.УШ.83	Стоимость металлоконструкций Цена: 800xI,02xI.03= 840.0	т.	0,09	840,0	-	-	76	-	-	-
25.	I0-28 4-I	Устройство деревянных решеток из брусков	м3	0,2I	II0,0	-	-	23	-	-	-
26.	22-362	Установка сальников и труб перелива и слива	т.	0,I4	777,0	-	-	I09	-	-	-
27.	ССРСЦ чIр.I п.283	Стоимость просмаленной пакли для конопатки сальников	кг.	2I	0,72	-	-	I5	-	-	-
		ИТОГО по разделу "а"	руб.		-	-	-	8445	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Ванна бассейна IIх5,5 м									
I.	6-227 26-5	Монолитная железобетонная ванна бассейна при стенах и днища ребристого типа из бетона М-300	м3	24,3	73,7	-	-	I79I	-	-	-
2.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.22	Стоимость арматуры А-I	т.	2,66	260.0	-	-	697	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.II р.IУ. п.24	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,49	286,0	-	-	I40	-	-	-
4.	6-83 9-7	Закладные детали	т.	0,II	44I,0	-	-	49	-	-	-
5.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Устройство стяжки из керамзитобетона толщиною от 0 до 200мм Цена: 82,6+I5,6xI6=332,2	I00м2	0,6I	332,2	-	-	203	-	-	-
6.	II-55 8-I	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиною 20 мм	I00м2	0,6I	70,0	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	II-I6 3-I II-7 3-2	Устройство гидроизоляционного слоя из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике									
		Цена: II8,0+77,0==I95,0	I00м2	0,6I	I95,0	-	-	II9	-	-	-
8.	7-I6 I-II	Устройство монолитной железобетонной плиты из бетона М-200	м3	3,7	30,9	-	-	II4	-	-	-
9.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.43	Стоимость сетки из проволоки холодотянутой	т.	0,29	392	-	-	II4	-	-	-
I0.	II-I35 20-3	Покрытия из плиток керамических одноцветных с красителем	I00м2	0,6I	4I7,0	-	-	254	-	-	-
II.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	I00м2	0,32	35,8	-	-	II	-	-	-
I2.	8-23 4-5	Боковая изоляция стен в 2 слоя гидроизола	I00м2	0,32	257,0	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	II-32 5-I	Устройство гидроизоляции из стеклоткани на битумной мастике	I00м2	0,70	I53,0	-	-	I07	-	-	-
I4.	6-I43 I4-I	Устройство прижимной железобетонной стенки толщиной 60 мм из бетона М-200	м3	I,9	88,0	-	-	I67	-	-	-
I5.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Стоимость сеток из проволоки холодотянутой	т.	0,I5	392,0	-	-	59	-	-	-
I6.	6-83 9-7	Закладные детали	т.	0,08	44I,0	-	-	35	-	-	-
I7.	I5-92 I5-3	Облицовка стен по бетону белыми керамическими глазурованными плитками	I00м2	0,32	532,0	-	-	I70	-	-	-
I8.	9-46 7-I	Монтаж лестниц криволинейных для спуска в ванну	т.	0,04	58,0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССРСЦ ч.П п.I976	Стоимость стальных конструкций лестниц	т.	0,04	384,0	-	-	I5	-	-	-
20.	I5-6I4 I64-2	Масляная окраска стальных конструкций лестниц	I00м2	0,02	55,6	-	-	-	-	-	-
2I.	6-83 9-7	Установка закладных деталей и решеток	т.	0,06	4II,0	-	-	25	-	-	-
22.	9-209 32-I2	Монтаж бортиков из нержавеющей стали	т.	0,09	70,7	-	-	6	-	-	-
23.	Письмо Госстроя СССР от I5.УШ. -I983г.	Стоимость металлоконструкций Цена: 800хI,02х хI,03=840,0	т.	0,09	840.0	-	-	76	-	-	-
24.	22-362	Установка сальников и труб перелива и слива	т.	0,I2	777.0	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	ССРСЦ ч.Iр.I п.283	Стоимость просмоленной пакли для конопатки сальников	т.	2I	0,72	-	-	I5	-	-	-
26.	I2-280 8-5	Облицовка углов ванны оцинкованной сталью	м2	33	I,92	-	-	63	-	-	-
		ИТОГО по разделу"б"	руб.		-	-	-	445I	-	-	-
		в) Перекрытие обходных дорожек									
I.	7-433 36-6-I.8	Укладка ригелей массой до 2 т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30м	шт.	4	3,88	-	-	I6	-	-	-
2.	ССЦт.I 9-285	Стоимость ригелей марки IPДП4-27-69 из бетона М-300	м3	I,83	68,5	-	-	I25	-	-	-
3.	ССЦт.I тех.ч. таб.3-I п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,082	250,0	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ССЦт.I тех.ч. таб.3-I п.6	Стоимость арматуры В-I	т.	0,0I9	32I,0	-	-	6	-	-	-
5.	ССЦт.I тех.ч. таб.3-I п.I3	Закладные детали	т.	0,052	4I3,0	-	-	2I	-	-	-
6.	7-433 38-6--I,8	Укладка прогонов перекрытий массой до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30 м	шт.	I	3,88	-	-	4	-	-	-
		То же, массой до 5т. при высоте здания до 30 м	шт.	3	24,5	-	-	74	-	-	-
7.	ССЦт.I 9-30I	Стоимость прогонов марки П72-60 объёмом I,32Iм3 из бетона М-400	м3	3,97	70,8	-	-	28I	-	-	-
8.	ССЦт.I техч. т.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т.	0,I5	229,0	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	ССЦт.I техч. т.3-I п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,06	250,0	-	-	I5	-	-	-
I0.	ССЦт.I тех.ч. т.3-I п.7	Стоимость арматуры ВР-П	т.	0,I6	423,0	-	-	68	-	-	-
II.	ССЦт.I тех.ч. т.3-I п.I3	Закладные детали	т.	0,0I2	4I3,0	-	-	5	-	-	-
I2.	ССЦт.I 9-299 тех.ч. таб.3-3	Стоимость прогонов марки ПР307,5-7АШ объёмом 0,658 м3 из бетона М-200									
		Цена: 69,8-0,82х х2=67,96	м3	0,66	67,96	-	-	45	-	-	-
I3.	ССЦт.I тех.ч. т.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т.	0,0I8	229,0	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ССЦт.I тех.ч. т.3-I п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т.	0,0I9	250	-	-	5	-	-	-
I5.	ССЦт.I тех.ч. т.3-I п.I3	Закладные детали	т.	0,004	4I3,0	-	-	2	-	-	-
I6.	7-445 38-I0-I8	Укладка перемычек массой до 0,3т.	шт.	I2	0,23	-	-	3	-	-	-
I7.	ССЦт.I 9-92	Стоимость перемычек марки ПР5-I6.38.I4 и ПР5-I6.5I.I4 из бетона М-200	м3	I,I	64,4	-	-	7I	-	-	-
I9.	ССЦт.I тех.ч. т.4-I п.6	Стоимость арматуры	т.	0,03	32I,0	-	-	I0	-	-	-
20.	7-668 47-II--I.8	Укладка опорных плит массой до 0,5т.	шт.	8	0,72	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	ССЦт.I II-I63	Стоимость опорных плит марки ОП5-2 АШ толщинбю I4см.	м3	I,02	7,94	-	-	8	-	-	-
22.	7-460 39-5- -I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 опирающиме на две стороны при высоте здания до 30м	шт.	48	2,9I	-	-	I40	-	-	-
23.	ССЦт.I II-I60	Стоимость плит марки ПТI2,5-I6.4	м2	64,96	7,I	-	-	46I	-	-	-
24.	ССЦт.I II-I60	Со Стоимость плит марки ПТI2.5-II,9	м2	I4,85	7,I	-	-	I05	-	-	-
25.	ССЦт.I II-I58 прим.I	Стоимость плит марки ПТ27-I2 с нагрузкой 800 кг/м2	м2	I2,96	7.70	-	-	98	-	-	-
		Цена: 7,8I-0,II=7.70									
26.	7-463 39-6- -I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м3 опирающие на 2 стороны при высоте здания до 30м	шт.	8	3,09	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	ССЦт.I II-I58 прил.I	Стоимость плит марки ПК56.I2-8А IУА Цена: 7.8I+0,89 = 8,70	м2	53,76	8,70	-	-	468	-	-	-
28.	6-I73 I6-I	Устройство монолитных железобетонных участков марки с УМ-I по УМ-7 и ОПМ-I из бетона М-200 толщиною до 200мм	м3	0,58	42,7	-	-	25	-	-	-
29.	6-I75 I6-3	То же, толщиною более 200 мм	м3	2,84	38,5	-	-	I09	-	-	-
30.	ССРСЦ чПр.IУ п. I0	Стоимость арматуры	т.	0,03I	277,0	-	-	9	-	-	-
3I.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.I2	Стоимость арматуры А-Ш I0+I2,4+I2,3+I0,7+ +5+I6+I6+8=79	т.	0,I29	325,0	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.43	Стоимость арматуры ВРI	т.	0.70	392,0	-	-	274	-	-	-
33.	6-93 9-7	Закладные детали	т.	0,0I7	44I,0	-	-	7	-	-	-
		4,Ix4=I6,4									
34.	9-209 32-I2	Монтаж стальных конструкций монтажных элементов	т.	0,066	70,7	-	-	5	-	-	-
35.	ССРСЦ чIп. 2095	Стоимость стальных индивидуальных конструкций	т.	0,066	393,0	-	-	26	-	-	-
36.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска стальных конструкций	I00м2	0,02	55,6	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО: по разделу	руб.		-	-	-	2619			
		ИТОГО по разделу IX	руб.		-	-	-	I55I5	-	-	-
		в т.ч. м/к	руб.	-	-	-	-	(234)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Наружные отделочные работы									
I.	I2-277 8-I	Устройство обрамлений на фасадах из оцинкованной стали (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	I00м2	3I,0I	9,43	-	-	292	-	-	-
		ИТОГО по разделу XI	руб.	-	-	-	-	292	-	-	-
		XI. Внутренние отделочные работы									
2.	I5-297 59-4	Отделка поверхности потолков из плит	I00м2	25,76	20,7	-	-	533	-	-	-
3.	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	I00м2	4,0	I2,9	-	-	52	-	-	-
4.	I5-66I I68-4	Улучшенная водоэмульсионная окраска поверхности потолков	I00м2	2I,76	82,2	-	-	I789	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I5-256 55-5II	Улучшенная цементно-известковая штукатурка стен	I00 м2	29,32	II0,0	-	-	3225	-	-	-
6.	I5-86 I4-I	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	I00 м2	5,72	450,0	-	-	2574	-	-	-
7.	I5-84 I4-3	То же, с установкой плиток туалетного гарнитура	I00 м2	I2,43	522,0	-	-	6488	-	-	-
8.	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	-"-	24,22	76,7	-	-	I858	-	-	-
9.	I5-660 I68-3	Улучшенная водоэмульсионная окраска поверхностей стен	-"-	5,II	76,3	-	-	390	-	-	-
		Подвесной потолок									
I0.	9-I0I I4-I	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	-"-	4,68	483	-	-	2260	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	Пр-нт 0I-23 п.8-00I	Стоимость алюминиевых конструкций подвесных потолков	тн.	3,I20	28I0,0	-	-	8767	-	-	-
I2.	9-I0I I4-I	Подшивка потолков алюминиевыми рейками	I00м2	4,68	483	-	-	2260	-	-	-
I3.	Пр-нт 0I-23 п.6--05I	Стоимость подвесных потолков из алюминиевых реек	I00м2	4,68	89I,0	-	-	4I70	-	-	-
I4.	ССРСЦ чПр.УI п.6 Письмо Госстроя СССР №630от I5.08. I983г. п.8	Транспортные расходы на алюминиевые расходы	тн.	4,75	24,6	-	-	II7	-	-	-
I5.		Компенсация 28I0-2500= 3I0	тн.	4,75	3I0,0	-	-	I473	-	-	-
I6.	I5-566 I59-6	Окраска масляной краской дверных блоков подготовленных под вторую окраску в кирпичных стенах Цена: 2I,2х2,4=50,9	I00м2	0,63	50,9	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I5-566 I59-6 I5-564 I59-4	То же, в перегородках Цена: 2,4x2I,2+0,3x75=73,4	I00м2	2,47	73,4	-	-	I8I	-	-	-
		ИТОГО по разделу X:	руб.	-	-	-	-	36I69	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	- -	-	-	-	I7574	-	-	-
		б) компенсация	руб.	-	-	-	-	I473	-	-	-
		XI. Разные работы									
		а) Ножные ванны									
I.	II-55 8-I	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 20 мм	I00м2	0,04	70,0	-	-	3	-	-	-
2.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Устройство гидроизоляции из 4-х слоев гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,06	349,0	-	-	2I	-	-	-
		Цена: II8+(77x3)=349									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	6-I6 I-I6 ССЦММ п.I-3 п.I-4	Устройство монолитной бетонной прижимной плиты из бетона М-I50 Цена: 27,8+(26,6-25,8)xI,0I5=28,6I	м3	0,3	28,6I	-	-	9	-	-	-
4.	II-I35 20-3	Облицовка ножных ванн керамической плиткой	I00м2	0,04	4I7	-	-	7	-	-	-
	б)	Ограждение радиаторов									
5.	9-209 32-I2	Устройство каркаса из металлоконструкций	т.	0,87	70,7	-	-	62	-	-	-
6.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I98I	Стоимость металлоконструкций каркаса	т.	0,87 т.	327	-	-	284	-	-	-
7.	6-84 9-8	Установка закладных деталей	т.	0,4I	355	-	-	I46	-	-	-
8.	9-202 32-5	Установка экрана ограждения радиаторов	т.	0,83	53,8	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	ССРСЦ ч.Пр.I п.1972	Стоимость экрана ограждения	т.	0,83	269	-	-	223	-	-	-
I0.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00м2	0,20	55,6	-	-	II	-	-	-
		в) Скамейки обогреваемые									
II.	7-445 38-I9--I.8	Укладка железобетонных перемычек	шт.	20	0,23	-	-	5	-	-	-
I2.	ССЦММ п.9-92	Стоимость железобетонных перемычек марки ПРI-I0,I2.6	м3	0,2	64,4	-		I3	-	-	-
I3.	ССЦММ табл.3 п.I	Стоимость арматуры класса AI	т.	0,0I	229	-	-	2	-	-	-
I4.	9-209 32-I2	Устройство каркаса обогреваемые скамейки	т.	0,648	70,7	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	ССРСЦ чIр.I п.2I0I	Стоимость металлоконструкций	т.	0,224	3II	-	-	9I	-	-	-
I6.	ССРСЦ ч.Iр.I п.532	Стоимость арматуры класса AI ∅ I6 и I8 мм	т.	0,424	I5I	-	-	64	-	-	-
I7.	II-I4 3-I	Устройство гидроизоляции из I слоя стеклорубероида	I00м2	0,I2	96,6	-	-	I2	-	-	-
I8.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке	I00м2	0,35	386	-	-	I35	-	-	-
I9.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса из сетки	I00м2	0,35	73	-	-	26	-	-	-
20.	I5-82 I4-I	Облицовка обогреваемых скамеек глазурованной плиткой	I00м2	0,35	422	-	-	I48	-	-	-
2I.	9-II8 I7-I	Установка крышки люка обогреваемых скамеек	т.	0,I45	58,2	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	ССРСЦ чIр.I п.2095	Стоимость крышки люка	т.	0,I45	393	-	-	57	-	-	-
23.	ССРСЦ чIр.I п.363	Стоимость резиновых дорожек и ковриков	кг.	I5	I,I6	-	-	I7	-	-	-
			м	I,5							
24.	I0-I03 I9-2 ССРСЦ чIр.I п.32	Обшивка асбетоцементным листом	м2	I,9	2,04	-	-	4	-	-	-
		Цена: 0,92+I,IxI,02= 2,04									
		Барьеры гардероба									
25.	I0-I50 29-I 23-I4--II	Установка барьера Цена: 3x0,8I+50,6 xI,25	шт.	I0	-	-	-	-	-	-	-
			м	I2	65,68	-	-	788	-	-	-
		г) Вешалка гардероба									
	МГИ 23-I4 20-I8--I 23-I6 20-I8-I	Установка вешалок гардеробных на 30 крючков	компл.	27	47,86	-	-	I292	-	-	-
		Цена: I9I,44:4=47,86									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) Перекрытие шахты в осях 5-6/и-к									
26.	9-209 32-12	Устройство рамки для покрытия шахты	т.	0,I99	70,7	-	-	I4	-	-	-
27.	ССРСЦ чIр.I п.2095	Стоимость металлоконструкций рамки	т.	0,I99	393	-	-	78	-	-	-
28.	I0-I03 I9-2 ССРСЦ чIр.I п.32	Устройство перекрытия из асбестоцементного листа Цена: 0,92+I,Iх I,02=2,04	м2	4,8	2,04	-	-	I0	-	-	-
29.	26-33 8-6 ССРСЦ ч.I р.IУ п.76	Теплоизоляция перекрытия минераловатными плитами Цена: I4,00+(4I,3х0,96) =53,65	м3	0,96	53,65	-	-	52	-	-	-
30.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке	I00м2	0,048	386	-	-	I9	-	-	-
3I.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса из сетки	I00м2	0,048	73	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.43	Арматурная сетка	т.	0,02	392	-	-	8	-	-	-
		е) Элементы конструкции в проёмах по осям 4,9									
33.	9-209 32-I2	Устройство надоконного обрамления из металлоконструкции	т.	0,II4	70,7	-	-	8	-	-	-
34.	ССРСЦ чIр,I п.2095	Стоимость металлоконструкции	т.	0,II4	393	-	-	45	-	-	-
35.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке	I00м2	0,065	386	-	-	25	-	-	-
36.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса из сетки	I00м2	0,065	73	-	-	5	-	-	-
		ж) Теплоизоляция вентшахты									
37.	26-38 8-II ССРСЦ чIр.IУ	Теплоизоляция вентшахты из минерало-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.76	ватных плит Цена: 36,2+(4I,3х0.98)	м3	6.I	76,67	-	-	468	-	-	-
38.	6-84 9-8	Закладные детали	т.	0,I09	355	-	-	39	-	-	-
39.	I5-298 60-I	Цементная штукатурка по сетке	I00м2	0,405	386	-	-	I56	-	-	-
40.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса из сетки	I00м2	0,405	73	-	-	30	-	-	-
4I.	СЦРСЦ чПр.IУ п.43	Арматурная сетка	и.	0,I26	392	-	-	49	-	-	-
		<u>з) Вентшахты ВШ I,2,3</u>									
42.	I0-28 4-I	Устройство каркаса вентшахт из бруса	м3	0,44	II0	-	-	48	-	-	-
43.	I0-32 6-I	Обшивка каркаса строганными досками толщ. 20 мм	м2	67,I0	2,I4	-	-	I43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	8-I5 4-2	Гидроизоляция из рубероида	I00м2	0,44	I46	-	-	64	-	-	-
45.	8-23 4-5	Гидроизоляция из 3-х слоев и гидроизола									
		Цена: 257+I3I=388	I00м2	0,I2	388	-	-	43	-		-
46.	I0-I03 I0-2 ССРСЦ чIр.I п.32	Укладка асбестоцементного листа	м2	2,I4	2,04	-	-	5	-	-	-
		Цена: 0,92+I,IxI,02									
47.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса из сетки	I00м2	0,09	73	-	-	7	-	-	-
48.	I2-280 8-5	Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали	I00м2	0,26	I92	-	-	50	-	-	-
49.	26-38 8-II ССРСЦ чIр.IУ п.76	Теплоизоляция из минераловатных плит	м3	I,4	76,67	-	-	I07	-	-	-
		Цена: 36,2+(4I,3x0,98)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	9-2II 32-I4	Устройство обрамляющей рамки	т.	0,028	38,7	-	-	I	-	-	-
5I.	ССРСЦ ч.Пр.I п.2095	Стоимость металлоконструкций	т.	0,028	393	-	-	II	-	-	-
52.	20-4I0	Установка жалюзийной решетки	шт.	I	I,5	-	-	2	-	-	-
53.	Стоимость жалюзийной										
	ССРСЦ ч.Пр.I п.I973	Стоимость жалюзийной решетки	т.	0,086	464	-	-	40	-	-	-
		и) Установка закладных деталей в оконных дверных и витражных проёмах									
54.	6-83 9-7	Установка закладных деталей	т.	I,2I	44I	-	-	534	-	-	-
		к) Стена в осях Д-Г									
55.	9-209 32-I2	Устройство каркаса наклонной стены из металлоконструкций	т.	I,32	70,7	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
565.	ССРСЦ ч.Пр.I п.2095	Стоимость металлоконструкций	т.	I,32	393	-	-	5I9	-	-	-
57.	I0-I03 I9-2 ССРСЦ чIр.I п.32	Обшивка каркаса асбестоцементными листами. Цена: 0,92+(I,Ix I,02)=2,04	м2	80	2,04	-	-	I63	-	-	-
58.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке	I00м2	0,80	386	-	-	309	-	-	-
59.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса из сетки	I00м2	0,80	73	-	-	58	-	-	-
60.	6-80 9-4	Анкерные детали на поддерживающие конструкции	т.	0,06	478	-	-	29	-	-	-
6I.	8-30 5-I	Кладка лицевым кирпичом	м3	I,4I	34,2	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		л) Стена в осях Н-9/и-к									
62.	9-209 32 I2	Устройство каркаса наклонной стены из металлоконструкции	т.	0,759	70.7	-	-	54	-	-	-
63.	ССРСЦ ч.Пр.I п.2095	Стоимость металлоконструкций	т.	0,759	393	-	-	298	-	-	-
64.	I0-I030 I9-2 ССРСЦ чIр.I п.32	Обшивка каркаса асбестоцементными листами Цена: 0,92+(I,Iх I,07)=2,04	м2	38	2,04	-	-	78	-	-	-
65.	I5-298 60-I	Цементная штукатурка по сетке	I00м2	0,38	386	-	-	I47	-	-	-
66.	I5-260 55-I- -II II-77 II-II	Штукатурка с железнением Цена: 83,0+9,63= 94,93	I00м2	0,38	92,83	-	-	35	-	-	-
67.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса из сетки	I00м2	0,80	73	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68.	20-40I 7-I	Установка жалюзийных решеток	шт.	2	I,48	-	-	3	-	-	-
69.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I973	Стоимость жалюзийных решеток	т.	0,249	464	-	-	II6	-	-	-
		м) Подшивной короб в осях К-И/6-7									
70.	9-209 32-I2	Устройство каркаса из металлоконструкций	т.	0,255	70,7	-	-	I8	-	-	-
7I.	ССРСЦ чIр.I п.2095	Стоимость металлоконструкций	т.	0,255	393	-	-	I00	-	-	-
72.	I0-I03 I9-2 ССРСЦ чIр.I п.32	Обшивка асбестоцементным листом Цена: 0,92+(I,Ix I,02)=2,04	м2	I4	2,04	-	-	29	-	-	-
73.	I5-242 55-I	Изоляция асбестоцементным раствором	I00м2	0,I4	76,2	-	-	II	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74.	20-40I 7-I	Установка жалюзийной решетки ЖР2	шт.	2	I,48	-	-	3	-	-	-
		н) Шахта тепловой завесы									
75.	8-45 5-9	Кирпичная кладка толщ. I20мм	I00м2	0,02	472	-	-	9	-	-	-
76.	I0-I03 I9-2	Установка асбестоцементного листа	м2	0,9	2,04	-	-	2	-	-	-
77.	20-4I0 7-2	Установка декоративной решетки РДI	шт.	I	I,5	-	-	2	-	-	-
78.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I973	Стоимость решетки РДI	т.	0,02	464	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО: по разделу ХП	руб.	-	-	-	-	7789	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.		-	-	-	(2063)	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту физкультурно-оздоровительный комплекс для городов на отопление с теплоносителем 150^0- 70^0 температуре - 30^0

Основание: спецификация

Составлена в ценах 1984 года по ЕРЕР для строек Московской области

Сметная стоимость	6,32	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	I5,0	руб.
пропускная способность		
Iм2 общей площади здания	2,08	руб.
Iм3 объёма здания	0,37	руб.

№№ пп	№ прейск. укрупнен. сметн. норм, расцен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. услов. чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового I5 кч. I8 п I д.I5 мм	шт.	2	I,2	-	-	2	-	-	-
2.	-"- п.98	То же, д. 20мм	шт.	4	I,43	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	-"- п.99	То же, д. 25 мм	шт.	I	I,59	-	-	2	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.Ш п.I022	Стоимость крана муфтового II ч 6 бк. д. I5 мм	шт.	2	I	-	-	2	-	-	-
5.	-"- п.I023	То же, д. 20мм	шт.	4	I,26	-	-	5	-	-	-
6.	-"- п.I024	То же, д. 25мм	шт.	I	I,67	-	-	2	-	-	-
7.	Пр-нт 23-07 п.I-00 2I	Стоимость крана пробноспускного цапкового I0B8 бк. д.I5 мм Цена: I,45xI,08x xI,0I2=I,58	шт.	I4	I,58	-	-	22	-	-	-
8.	I8-II6 5-2	Установка конвекторов типа "Комфорт" Кн-20	экм.	373,45	5,I2	-	-	I9I2	-	-	-
9.	I8-II4 5-2	Установка конвекторов типа "Ритм" Ко20-I,6п	экм.	I4,4	8,9	-	-	I28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I8-II4 5-2	То же, К0 20-2,4п	экм.	40,8	8,9	-	-	363	-	-	-
II.	I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д. 2I,3х2,5мм	м	80	0,9I	-	-	73	-	-	-
I2.	I6-37 7-I	То же, д. 26,8х2,5мм	м	540	I,03	-	-	556	-	-	-
I6-38											
I3.	I6-38 7-I	То же, д. 33,5х2,8мм	м	260	I,I4	-	-	296	-	-	-
I4.	I6-39 7-I	То же, д. 42,3х2,8мм	м	385	I,29	-	-	497	-	-	-
I5.	I6-40 7-2	То же, д. 48х3мм	м	30	I,6I	-	-	48	-	-	-
I6.	I6-47 7-5 ССРСЦ чIр.Ш I9п.55	То же, д. 60х3мм Цена: 2,67-I,65+ +I,24=2,26	м	II0	2,26	-	-	249	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д. до 50 мм	I00м	I4,05	3,94	-	-	55	-	-	-
I8.	I3-I68 I8-2I	Антикоррозийное покрытие трубопроводов лаком № I77 за 2 раза перед изоляцией	I00м2	0,4824	7,I3	-	-	3	-	-	-
I9.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром из минеральной ваты в оплетке капроновым шелком марки"200" толщ. 40 мм	м3	2,779	22,7	-	-	63	-	-	-
20.	ССРСЦ чIр.IУ п.35I	Стоимость	м3	2,779	66,9	-	-	I86	-	-	-
2I.	26-8I I5-2	Покровный слой по изоляции из стеклопластика рулонного	I00м2	I,6497	I65	-	-	272	-	-	-
22.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.I9I	Стоимость	I000м^2	0,I6497	868	-	-	I43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	26-7 2-7	Изоляция трубопроводов полуцелиндрами минераловатными на синтетическом связующем М-I00 толщ. 40мм	м3	I,04	I6,8	-	-	I7	-	-	-
24.	ССРСЦ чIр.IУ п.	Стоимость	м3	I,04	I6,I	-	-	I7	-	-	-
25.	I5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных трубопроводов приборов масляной краской за 2 раза д. до 50мм	I00м2	I,465	55,6	-	-	8I	-	-	-
26.	I8-229 I5-5	Установка крана конструкции "Маевского"	к-т	28	0,49	-	-	I4	-	-	-
27.	ССРСЦ ч.Ш п.I034	Стоимость	шт.	28	I,34	-	-	38	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	5052	-	-	-
	2%	Пуск и регулировка от НУЧП без п.п. I8-26	руб.	-	-	-	-	93	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	5I45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6,5%	Накладные расходы на общестроительные работы по п.п. I8-26	руб.	-	-	-	-	I29	-	-	-
	I3,3%	То же, на сантехнические работы без п.п. 7,I8-26	руб.	-	-	-	-	577	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	585I	-	-	-
	8%	Плановые накопления без п. 7	руб.	-	-	-	-	466	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	63I7	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: инженер Л.Н. Бабко
Проверил: главный специалист Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту физкультурно-оздоровительный комплекс для городов на обогрев обходных дорожек

Основание: спецификация
Составлена в ценах 1984 года по ЕРЕР для строек Московской области

Сметная стоимость I,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 3,94 руб.
1м2 общей площади здания 0,54 руб.
1м3 объёма здания 0,I руб.

№№ пп	№ прейск. укр.сметн. норм, расцен.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основ.з/пл.	В том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основ.з/пл.	В том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. услов. чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8пI д. I5 мм	шт.	4	I,2	-	-	5	-	-	-
2.	-"-	То же, д. 25мм	шт.	2	I,59	-	-	3	-	-	-
3.	-"- п.I00	То же, д. 32мм	шт.	4	2,I	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Пр-нт 23-07 п.I-002I	Стоимость крана пробно-спускного I0Б 8 бк д.I5 мм									
		Цена: I,45xI,08x I,0I2=I,58	шт.	6	I,58	-	-	9	-	-	-
5.	I6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д. 26,8x2,8мм	м	950	I,03	-	-	979	-	-	-
6.	I6-38 7-I	То же, д. 33,5x3,2 мм	м	I0	I,I4	-	-	II	-	-	-
7.	I6-39 7-I	То же, д. 42,3x 3,2 мм	м	60	I,29	-	-	77	-	-	-
8.	I6-48 7-5	Установка змеевиков их водогазопроводных труб д. 75,5x4мм	м	30	2,99	-	-	90	-	-	-
9.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д. до 50мм	I00м	I0,2	3,94	-	-	40	-	-	-
I0.	I6-220 22	То же, д. до I00мм	-"-	0,3	4,22	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I3-I68 I8-2I	Антикоррозийное покрытие трубопроводов перед изоляцией лаком № 177 за 2 раза	I00м2	0,0786	7,I3	-	-	I	-	-	-
I2.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром из минеральной ваты в оплетке капроновым шелком толщ. 40мм	м3	0,62	22,7	-	-	I4	-	-	-
I3.	ССРСУ чIр.IУ п.35I	Стоимость	м3	0,62	66,9	-	-	4I	-	-	-
I4.	26-8I I5-2	Покровный слой по изоляции из рулонного стеклопластика	I00м2	0,267	I65	-	-	44	-	-	-
I5.	ССРСЦ чIр.IУ п.I9I	Стоимость	I000м2	0,0267	868	-	-	23	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I346	-	-	-
	2%	Пуск и регулировка от НУЧП без п.п. II-I5	руб.	-	-	-	-	6	-	-	
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I352	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6,5%	Накладные расходы на общестроительные работы по п.п. II-I5	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
	I3,3%	То же, сантехнические работы без п.п. II-I5	руб.	-	-	-	-	I63	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I535	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	I23	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	I658	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила инженер Л.Н. Бабко
Проверил гл. специалист Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту физкультурно-оздоровительный комплекс для городов на теплоснабжение калориферов с теплоносителем 150^{0}-70^{0}при температуре -30^{0}

Основание: спецификация
Составлена в ценах I984 года по ЕРЕР для строек Московской области

Сметная стоимость	I,I9	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	2,82	руб.
Iм2 общей площади здания	0,39	руб.
Iм3 объёма здания	0,07	руб.

№№ пп	№ прейск. укр.сметн. норм, расцен.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе: основ.з/пл.	В том числе: экспл.машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе: основ.з/пл.	В том числе: экспл.машин в т.ч. з/пл.	Нормат. услов. чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового I5 кч. I8 п I д.I5 мм	шт.	II	I,2	-	-	I3	-	-	-
2.	-"- п.98	То же, д. 20мм	шт.	I	I,43	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-I34 I2-I	Установка вентиля фланцевого 15 кч I9 пI д. 25мм	шт.	4	I,68	-	-	7	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.Ш п.I29	Стоимость	шт.	4	2,55	-	-	I0	-	-	-
5.	I6-I35 I2-I	То же, д. 50мм	шт.	2	I,6	-	-	3	-	-	-
6.	Пр-нт 23-07 п.I--0381	Стоимость Цена: 5,6хI,08хI,0I2	шт.	2	6,I2	-	-	I2	-	-	-
7.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек фланцевых на стальных трубопроводах д. 50 мм 30ч 6бр	шт.	I	I7,4	-	-	I7	-	-	-
8.	I6-II8 I2-2	То же, д. 80 мм	шт.	3	24,8	-	-	74	-	-	-
9.	I2-792--I	Установка клапана регулирующего 25ч 93I нж с исп.иех. М30-0,63/25-0,25п. д. I5мм Цена: 2,I7+I,87х0,8=3,67	шт.	I	3,67	-	-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	Пр-нт 23-07 п.9--2666	Стоимость Цена: 64xI,25xI,08 x I,0I2= 87,44	шт.	I	87,44	-	-	87	-	-	-
II.	I2-792--I	То же, д. 20мм цена: 2,I7+I,87x 0,8=3,67	шт.	I	3,67	-	-	4	-	-	-
I2.	Пр-нт 23-07 д.5 п.I-2667	Стоимость Цена: 65xI,25xI,08 x I,0I2=88,8	шт.	I	88,8	-	-	89	-	-	-
I3.	I2-792--I	То же, д. 25мм Цена: 2,I7+I,87 x 0,8= 3,67	шт.	I	3,67	-	-	4	-	-	-
I4.	Пр-нт 23-07 п.I--2668	Стоимость Цена: 66xI,25x I,08xI,0I2=90,I7	шт.	I	90,I7	-	-	90	-	-	-
I5.	Пр-нт 24-05 п.3-006	Стоимость бобышки БМ 20xI,5 Цена: 330xI,08x xI,0I2= 360,68	I000шт	0,006	360,68	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д. 2I,3х2,5мм	м	I4	0,9I	-	-	I3	-	-	-
I7.	I6-37 7-I	То же, д. 26,8х 2,5мм	м	5	I,05	-	-	5	-	-	-
I8.	I6-38 7-I	То же, д. 33,5х 2,8мм	м	52	I,I4	-	-	59	-	-	-
I9.	I6-40 7-2 ССРСЦ ч I р.Ш п I8п.I9	То же, д. 60х3мм Цена: I,6I-0,86+ I,24=I,99	м	35	I,99	-	-	70	-	- -	-
20.	I6-67 8-2 ССРСЦ ч Iр.Ш п.I44 п.I4I	Прокладка трубопроводов из стальных эл.сварных труб д. 76х2,8мм Цена: 2,2I-I,09+ 0,92=2,04	м	54	2,04	-	-	III	-	-	-
2I.	I6-68 8-3 ССРСЦ р.Ш п.I54	То же, д. 89х2,8мм Цена: 2,62-I,27+ +I,08=2,43	м	2,43	-	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д. до 50мм	I00м	0,7I	3,94	-	-	3	-	-	-
23.	I6-220 22	То же, д. до I00мм	-"-	0,89	4,22	-	-	4	-	-	-
24.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром из минеральной ваты в оплетке капроновым шелком марки "200" толщ. 40 мм	м3	0,624	22,7	-	-	I4	-	-	-
25.	ССРСЦ чIр.IУ п.35I	Стоимость	м3	0,624	66,9	-	-	42	-	-	-
26.	26-7 2-7	То же, полуцелиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем марки "I00" толщ.40мм	м3	I,388	I6,8	-	-	23	-	-	-
27.	ССРСЦ чIр.IУ п.I47	Стоимость	м3	I,388	I6,I	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	26-8I I5-2	Покровный слой по изоляции из стеклопластика рулонного	I00м2	0,82288	I65	-	-	I36	-	-	-
29.	ССРСЦ чIр.IУ п.I5I	Стоимость	I000м2	0,082288	868	-	-	7I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I0I4	-	-	-
	2%	Пуск и регулировка от НУЧП без п.п. 24-29	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I0I6	-	-	-
	I6,5%	Накладные расходы на общестроительные работы по п.п. 24--29	руб.	-	-	-	-	5I	-	-	-
	I3,3%	То же, на сантехнические работы без п.п. 9-I5, 24-29	руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	II22	-	-	-
	8%	Плановые накопления без п.п. 6,I0,I2, I4,I5	руб.	-	-	-	-	67	-	-	-
		ВСЕГО:	руб.	-	-	-	-	II89	-	-	-

Главный инженер проекта В.Н. Петрова
Начальник сметного отдела Л.П. Сапожникова
Составила: инженер Л.Н. Бабко
Проверил: гл. специалист Л.Л. Шведов

gost.e-ecolog.ru