ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
291-8-17 С. 87

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

(ФОК-2)

А Л Ь Б О М VII

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 129 инв. 22985-10 тираж 120
Сдано в печать 15.12. 1988 г. Цена 8-70

22985-10

22985-10

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I.	-	Пояснительная записка	4
2.	-	Таблица технико-экономических показателей	6
3.	I	Объектная смета	9
4.	-	Сводка объемов и стоимости работ к локальным сметам № I-I и I-2	I3
5.	I-I	Локальная смета на общестроительные работы подземной части	I7
6.	I-2	Локальная смета на общестроительные работы надземной части	25
7.	I-3	Отопление	84
8.	I-4	Вентиляция	90
9.	I-5	Канализация	97
I0.	I-6	Водоснабжение	I0I
II.	I-7	Технологический водопровод	III
I2.	I-8	Силовое электрооборудование	II6

I	2	3	4
I3.	I-9	Автоматизация	I35
I4.	I-I0	Электроосвещение	I48
I5.	I-II	Слаботочные устройства	I59
I6.	I-I2	Охранно-пожарная сигнализация	I69
I7.	I-I3	Медицинское оборудование	I78
I8.	I-I4	Мебель	I82
I9.	I-I5	Технологическое оборудование	I87
20.	I-I6	Спортивное оборудование	I9I
2I.	-	Единичная расценка № I	I98
22.	-	Единичная расценка № 2	200
23.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	202
24.	-	Вариант пола с деревянным покрытием	204
25.	-	Вариант с железобетонной ванной	206
26.	-	Вариант фундаментов к железобетонной ванне	2II
27.	-	Вариант на общестроительные работы надземной части здания - ветер У, снег IУ, при $t=40^0$	2I3
28.	-	Вспомогательная таблица № I	227

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в легких металлических конструкциях (ФОК-2) составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН-227-82).

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных норм, введенных в действие с 01.01.84 г.

Объемы работ на технологическое оборудование, электросиловое, КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с 01.01.84 г.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок, предусматривающих условия территориального района I.I (Московская область);

б) ценников на монтаж оборудования.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

I. На общестроительные работы	- I6,5%
2. На санитарно-технические работы	- I3,3%
3. На металлоконструкции	- 8,6%
4. Плановые накопления	- 8,0%

Строительные конструкции здания.

I. Фундаменты - столбчатые, монолитные, железобетонные.
2. Стены - трехслойные панели типа "сандвич".
3. Покрытие - трехслойные панели.

4. Полы - "регупол" по бетонному основанию и стальному настилу.
5. Перегородки - асбестоцементные.
6. Подвесной потолок - алюминиевый.
7. Окна - алюминиевые.
8. Тамбуры - алюминиевые.
9. Внутренняя отделка - окраска в заводских условиях.
10. Наружная отделка - окраска в заводских условиях.

Составила ведущий инженер — Л.В.Коркина

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во
I	2	3	4
	А. Показатели объемно-планировочные		
I.	Строительный объем здания (общий)	м3	9699
2.	Строительный объем на расчетную единицу	м3	6,97
3.	Полезная площадь на расчетную единицу	м2	I,0
4.	Рабочая площадь на расчетную единицу	м2	0,82
5.	Расчетная единица (I м2 полезной площади)	м2	I39I,I
6.	$\frac{\text{Строительный объем}}{\text{рабочая площадь}} = K_2$		8,52
7.	Площадь застройки	м2	II70,4
8.	Площадь полезная	м2	I39I,I
9.	Площадь рабочая	м2	II38,6
I0.	Площадь общая	м2	I547,2
II.	$\frac{\text{Рабочая площадь}}{\text{полезная площадь}} = K_I$		0,82

22985-10

I	2	3	4
	Б. Показатели сметной стоимости строительства		
I2.	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	387,44
I3.	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб.	349,79
I4.	Сметная стоимость оборудования, мебели и инвентаря	тыс.руб.	28,78
I5.	Сметная стоимость прочих затрат	тыс.руб.	8,89
I6.	Сметная стоимость I м3 здания	руб.	36,06
I7.	Сметная стоимость I м2 полезной площади	руб.	25I,45
I8.	Сметная стоимость на расчетную единицу	руб.	278,5I
	В. Показатели затрат труда и расход материалов		
I9.	Затраты труда на возведение здания	чел.час	26433
20.	Затраты труда на возведение I м3 здания	чел.час	2,73
2I.	Расход цемента	тн	2I8,69
22.	Расход стали	тн	I76,93
23.	Расход железобетона монолитного	м3	584,90
24.	В том числе сборного железобетона	м3	-
25.	Расход лесопиломатериалов	м3	I,62
26.	Расход кирпича	тыс.шт.	2,04

I	2	3	4
	Г. Эксплуатационные показатели		
27.	Расход воды	м3/сутки	50,0
28.	Расход тепла:		
	на отопление	ккал/час	99500
	на вентиляцию	ккал/час	60700
	на горячее водоснабжение	ккал/час	200000
29.	Потребная мощность в электроэнергии	квт	69,3

Составила ведущий инженер Л.В.Коркина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

Сметная стоимость 387,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I м2 пол.площади) 278,5I руб.
I м2 общей площади 250,4I руб.
I м2 объема здания 39,95 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели инвент.	прочих затрат	всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	НУЧП	ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Общестроительные работы											
I.	I-I	Подземная часть	24,23	-	-	-	24,23	-	-	-	м3	9699	2,50
2.	I-2	Надземная часть	283,78	-	-	5,39	289,I7	-	-	-	"	"	29,8I
		ИТОГО по общестроительным работам	308,0I	-	-	5,39	3I3,40	-	-	-	"	"	32,3I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		II. Санитарно-технические работы											
4.	I-3	Отопление	4,29	-	-	-	4,29	-	-	-	м3	9699	0,44
5.	I-4	Вентиляция	II,07	-	-	-	II,07	-	-	-	"	"	I,I4
6.	I-5	Канализация	I,4I	-	-	-	I,4I	-	-	-	"	"	0,I5
7.	I-6	Холодное и горячее водоснабжение	I2,55	-	-	-	I2,55	-	-	-	"	"	I,29
8.	I-7	Технологический водопровод	0,58	-	-	-	0,58	-	-	-	"	"	0,06
		ИТОГО по сантехническим работам	29,9	-	-	-	29,9	-	-	-	"	"	3,08
		III. Электромонтажные работы											
9.	I-8	Электрооборудование	-	I,33	0,63	-	I,96	-	-	-	м3	9699	0,2
I0.	I-9	КИП и автоматика	-	0,56	I,26	-	I,82	-	-	-	"	"	0,I9
II.	I-I0	Электроосвещение	-	8,04	0,03	-	8,07	-	-	-	"	"	0,83
I2.	I-II	Слаботочные устройства	-	0,59	0,8I	-	I,40	-	-	-	"	"	0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3.	I-I2	Пожарно-охранная сигнализация	-	I,09	2,07	-	3,I6	-	-	-	м3	9699	0,33
		ИТОГО по электромонтажным работам	-	II,6I	4,8	-	I6,4I	-	-	-	"	"	I,69
		IУ. Оборудование											
I4.	I-I3	Медицинское оборудование	-	0,0I	0,82	-	0,83	-	-	-	"	"	0,09
I5.	I-I4	Оборудование и мебель	-	0,0I	3,66	-	3,67	-	-	-	"	"	0,38
I6.	I-I5	Технологическое оборудование буфета	-	0,02	0,65	-	0,67	-	-	-	"	"	0,07
I7.	I-I6	Спортивное оборудование	-	0,23	I8,83	-	I9,06	-	-	-	"	"	I,97
		ИТОГО оборудование	-	0,27	23,96	-	24,23	-	-	-	"	"	2,50
		ИТОГО	337,9I	II,88	28,76	5,39	383,94	-	-	-	"	"	39,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.		Художественно-декоративные работы -1%	-	-	-	3,50	3,50	-	-	-	"	"	0,36
		ВСЕГО по объектной смете	337,91	11,88	28,76	8,89	387,44	-	-	-	м3	9699	39,95

Главный инженер института — Б.Р.Брилинг

Главный архитектор проекта — И.А.Гунст

Начальник сметного отдела — Л.П.Сапожникова

Составила: ведущий инженер — Л.В.Коркина

Проверил: главный специалист — Л.Л.Шведов

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ I-I и I-2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость: прямых затрат	накладные расходы %% сумма	Плановые накопления % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр.5, 7,8	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция, руб.: в накладных расходах % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр. I0,II	всего по данным гр. I0, II, I2, I3	Уд.вес стоим. констр. элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете стоим. ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Подземная часть												
I.	Земляные работы			2004	I6,5 33I	I87	2522	-	-	-	-	-	0,82
2.	Фундаменты			I4553	I6,5 240I	I356	I83I0	-	-	-	-	-	5,94
3.	Разные работы												
	а) строительные работы			2636	I6,5 435	246	33I7	-	-	-	-	-	I,08
	б) металлоконструкции			70	8,6 6	6	82	-	-	-	-	-	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ИТОГО по подземной части			I9263	-	3I73	I795	2423I	-	-	-	-	-	7,87
	Надземная часть													
4.	Каркас			2584I	8,6	2222	2245	30308	-	-	-	-	-	9,84
5.	Стены													
	строительные работы			59036	I6,5	974I	5502	74279	-	-	-	-	-	24,I2
	металлоконструкции			I406	8,6	I2I	I22	I649	-	-	-	-	-	0,54
6.	Кровля													
	строительные работы			6479	I6,5	I069	604	8I52	-	-	-	-	-	2,65
	металлоконструкции			I2353	8,6	I062	I073	I4488	-	-	-	-	-	4,70
7.	Перегородки													
	строительные работы			3297	I6,5	544	307	4I48	-	-	-	-	-	I,35
	металлоконструкции			24269	8,6	2087	2I08	28464	-	-	-	-	-	9,24
	компенсация			(I486)				(I486)						
8.	Ванна I6,67х6м													
	строительные работы			6I6	I6,5	I02	57	775	-	-	-	-	-	0,25
	металлоконструкции			93I9	8,6	80I	8I0	I0930	-	-	-	-	-	3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Лестницы			1506	8,6	130	131	1767	-	-	-	-	-	0,57
10.	Проемы													
	а) окна													
	строительные работы			2527	16,5	417	236	3180	-	-	-	-	-	1,03
	металлоконструкции			17036	8,6	1465	1480	19981	-	-	-	-	-	6,49
	б) тамбуры													
	строительные работы			724	16,5	119	67	910	-	-	-	-	-	0,30
	металлоконструкции			9796	8,6	842	851	11489	-	-	-	-	-	3,73
	компенсация			(1775)				(1775)						
11.	Полы													
	строительные работы			41465	16,5	6842	3865	52172	-	-	-	-	-	16,94
	металлоконструкции			58	8,6	5	5	68	-	-	-	-	-	0,03
12.	Отделочные работы			3380	16,5	558	315	4253	-	-	-	-	-	1,38
13.	Разные работы													
	строительные работы			6155	16,5	1016	574	7745	-	-	-	-	-	2,51
	металлоконструкции			6195	8,6	533	538	7266	-	-	-	-	-	2,36
	ИТОГО по надземной части			232843		29913	21020	283776	-	-	-	-	-	92,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ИТОГО по подземной и надземной части			252106	-	33086	22815	308007	-	-	-	-	-	100
	Кроме того компенсация							(5392)						

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила: ведущий инженер Л.В.Коркина

Проверил:главный специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

к типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на подземную часть

Основание: чертеж проекта АС-14÷АС-27

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	24,23	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	17,42	руб.
1 м2 общей площади здания	15,66	руб.
1 м3 объема здания	2,50	руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, единичн. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1. Земляные работы											
1.	1-230 29-1 1-237 29-8 тех.ч. п.1.11 т.3	Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощн.80 л.с. с перемещением до 50м Цена:33,8х1,1+ +(27,7х4)х11=159,06	1000м3	0,416	159,06	-	-	66	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-62 I2-2 тех.ч. п.I.II т.3	Разработка сухого грунта П гр. в котловане экскаватором обратной лопатой емк.ковша 0,4 м3 в отвал цена:I26+(I2I,93х х0,I5)=I44,29	I000м3	I,75	I44,29	-	-	253	-	-	-
3.	I-960 80-2 тех.ч. п.3.67	Добор грунта вручную после работы экскаватора цена: 74,5хI,2=89,4	I00м3	7,52	89,4	-	-	672	-	-	-
4.	I-I8I 23-2 тех.ч. т.3	Разработка грунта П гр.экскаватором обратной лопатой емк.ковша 0,4 м3 с погрузкой на автосамосвалы цена:I66+(I55,8х х0,2)=I97,I6	I000м3	0,29	I97,I6	-	-	57	-	-	-
5.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 тех.ч. п.I.II т.3	Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов бульдозером мощн.80 л.с. с перемещением на расстояние 20 м с послойным трамбованием цена:(I8,9+I0,8)х хI,I=32,67	I000м3	I,75	32,67	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-968 8I-2	То же, вручную	I00м3	7,52	46,0	-	-	346	-	-	-
7.	I-II84 II8-I0	Уплотнение засыпаемого грунта пневматическими трамбовками	I00м3	25,05	9,69	-	-	243	-	-	-
8.	I-I80 23-I тех.ч. п.I.II т.3	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы Цена:I3I+(I22,99х х0,2)=I55,60	I000м3	0,4I6	I55,60	-	-	65	-	-	-
9.	ССЦПГ ч.I	Отвозка лишнего грунта на расстояние I км	тн	845	0,29	-	-	245	-	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	2004	-	-	-
		П. Фундаменты									
I0.	II-II I-II	Устройство основания под фундаменты из бетона марки В7,5	м3	38,4	29,3	-	-	II25	-	-	-
II.	6-5 I-5	Устройство монолитных фундаментов из бетона марки ВI5 объемом до 3 м3	м3	98,78	38,9	-	-	3844	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	6-6 I-6	Устройство монолитных фундаментов из бетона марки BI5 объемом до I5 м3	м3	I6,3I	37,2	-	-	607	-	-	-
I3.	6-7 I-7	Устройство монолитных фундаментов из бетона марки BI5 объемом до I0 м3	м3	72,7	35	-	-	2545	-	-	-
I4.	6-8 I-8	Устройство монолитных фундаментов из бетона марки BI5 объемом до 25 м3	м3	27,5	33,6	-	-	924	-	-	-
I5.	6-9 I-9	Устройство монолитных фундаментов из бетона марки BI5 объемом более 25 м3	м3	47,96	32	-	-	I535	-	-	-
I6.	6-I60 I5-I	Устройство монолитных фундаментных балок из бетона МВI5	м3	25,52	45,9	-	-	II7I	-	-	-
I7.	ССРСЦ ч.П р.IУ п.3	Арматура кл.А-Ш	тн	I,08	270	-	-	292	-	-	-
I8.	ССРСЦ ч.П р.IУ п.2	Арматура кл.А-П	тн	2,I3	278	-	-	592	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура кл.А-I	тн	0,53	270	-	-	I43	-	-	-
20.	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	тн	0,0II	355	-	-	4	-	-	-
2I.	6-85 9-9	Закладные детали весом более 20 кг	тн	0,I4	329	-	-	46	-	-	-
22.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до Iм	тн	0,9I	65I	-	-	592	-	-	-
23.	6-78 9-2	Установка анкерных болтов длиной более I м	тн	I,I7	584	-	-	683	-	-	-
24.	ССРСЦ ч.II т.ч. т.I2	Металлизация анкерных болтов	тн	2,08	I45	-	-	302	-	-	-
25.	6-73 8-2 6-74 8-3	Цементная подливка толщ.50 мм Цена:90,2+35,09х3	I00м2	0,32	I95,47	-	-	63	-	-	-
26.	8-27 4-7	Обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя	I00м2	0,24	90	-	-	85	-	-	-
		ИТОГО по разд.II	руб.	-	-	-	-	I4553	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		III. Разные работы									
		а) подпольные каналы									
27.	6-20 I-20	Устройство бетонного днища каналов из бетона М-200	м3	5,25	33,33	-	-	I75	-	-	-
28.	6-I26 I3-2	Устройство монолитных бетонных стен из бетона М-200	м3	7,49	60,8	-	-	455	-	-	-
29.	6-I89 I8-I	Устройство ж/б монолитного перекрытия из бетона М-200	м3	2,26	39,0	-	-	88	-	-	-
30.	ССРСЦ чII рIУ п.2	Стоимость арматурной сетки А-II	тн	0,23I	278	-	-	64	-	-	-
3I.	9-2I0 32-I3	Обрамление каналов из уголка	тн	0,I25	42,9	-	-	5	-	-	-
32.	ССРСЦ чII рI п.2I06	Стоимость металлоконструкций из уголка	тн	0,I25	380	-	-	48	-	-	-
33.	I5-622 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00м2	0,02	53,4	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	34-304 55-I	Покрытие из рифленой стали толщ.6 мм	I0м2	0,2	22I	-	-	44	-	-	-
		ИТОГО по "а"	руб.	-	-	-	-	880	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(53)	-	-	-
		б) приямки									
35.	6-20 I-20	Устройство бетонного днища из бетона М-200	м3	0,20	33,33	-	-	7	-	-	-
36.	6-I26 I8-2	Устройство монолитных бетонных стен из бетона М-200	м3	0,4I	60,8	-	-	25	-	-	-
37.	9-2I0 32-I3	Обрамление приямка из уголка	тн	0,04	42,9	-	-	2	-	-	-
38.	ССРСЦ чП рI п.2I06	Стоимость металлоконструкций из уголка	тн	0,04	380,0	-	-	I5	-	-	-
39.	I5-622 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00м2	0,0I	53,4	-	-	I	-	-	-
40.	34-304 55-I	Покрытие приямков рифленой сталью	I0м2	0,02	22I	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I.	22-9 I-I	Укладка асбоцементной трубы д.I00 мм	м.п.	I4	I,80	-	-	25	-	-	-
		ИТОГО по "б"	руб.	-	-	-	-	79	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(I7)	-	-	-
		в) отмостка									
42.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,35	43,3	-	-	58	-	-	-
43.	27-II4 24-I7 27-II5 24-I8	Устройство основания из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м2	I35	5,3I	-	-	7I7	-	-	-
44.	27-I69 42-I	Покрытие из асфальтобетона толщ.30 мм	I00м2	I,35	I56	-	-	2II	-	-	-
45.	27-79 I9-2-9	Установка бортового камня разм.I00х200	I00м б.кам.	I,35	564	-	-	76I	-	-	-
		ИТОГО по "в"	руб.	-	-	-	-	I747	-	-	-
		ИТОГО по разд.Ш	руб.	-	-	-	-	2706	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(I0)	-	-	-
		ИТОГО по подземной части	руб.	-	-	-	-	I7880	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(70)	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на общестроительные работы надземной части

Основание: чертеж проекта АС-I+АСI3; АС28+АС-45; КМ-I+КМ-23

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	289,I7	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	207,87	руб.
I м2 общей площади здания	I86,90	руб.
I м3 объема здания	29,8I	руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, единичн. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Каркас									
I.	9-I6 т.ч. т.I ЭСН-84 т.2-7	Монтаж металлических рамных конструкций 64,0xI,IIxI,03=	т	26,78	73,I7	-	-	I959	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССРСЦ ч.II п.I747 т.ч. т.3 п.6	Стоимость колонн рам из двутавров с параллельными гранями полок из стали марки ВстЗпс6-I 275,0+I,0xI,0I=	т	I0,I9	276,0I	-	-	2813	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.II п.2II5 т.ч. т.3	То же, из широкополосной стали марки 09Г2С-6 370,0+(29,0+2,4x xI3,0)xI,0I=	т	I,69	430,8	-	-	728	-	-	-
4.	-"- т.ч. т.3	То же, из широкополосной стали марки ВстЗкп2 370,0-8,0xI,0I=	т	0,84	36I,92	-	-	304	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.II п.I905 т.ч. т.3 п.6	Стоимость ригелей рам из двутавров с параллельными гранями полок из стали 2ВстЗпс6-I 245,0+I,0xI,0I=	т	I4,06	246,0I	-	-	3459	-	-	-
6.	9-88 т.ч. т.I ЭСН-84 тII-7	Монтаж связей вертикальных и распорок 4I,3xI,05xI,03=	т	4,I2I	44,67	-	-	I84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	ССРСЦ ч.П п.I9I5 т.ч. т.3 п.6	Стоимость связей из горячекатаной швеллерной стали марки Вст3пс6-I 260,0+I,0xI,0I=	т	0,2I7	26I,0I	-	-	56	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.П п.I9II т.ч. т.3	Стоимость связей из гнутосварных профилей из стали Вст3кп2 279,0-8,0xI,0I=	т	0,2I7	270,92	-	-	58	-	-	-
9.	ССРСЦ ч.П п.I9II т.ч. т.3 п.I	Стоимость связей из стальных труб марки стали Вст3кп2 279,0-8,0xI,0I=	т	3,47	270,92	-	-	940	-	-	-
I0.	-"- п.I9I7	То же,из листовой стали 250,0-8,0xI,0I=	т	0,2I7	24I,92	-	-	52	-	-	-
II.	9-33 т.ч.т.I ЭСН-84 т.4-I0	Монтаж стоек фахверка и ригелей 43,0xI,03xI,03=	т	I2,772	45,62	-	-	583	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ССРСЦ ч.П п.I780 т.ч. т.3 п.6	Стоимость стоек фахверка из двутавров с параллельными гранями полок из стали Вст3пс6-I 278,0+I,0xI,0I=	т	3,I76	279,0I	-	-	886	-	-	-
I3.	-"- п.I784 т.ч.т.3 п.I	То же,из листовой стали Вст3кп2 28I,0-8,0xI,0I=	т	0,635	272,92	-	-	I73	-	-	-
I4.	-"- п.I792 т.ч. т.3	Стоимость ригелей из прокатных профилей из стали Вст3кп2 299,0-8,0xI,0I=	т	I,472	290,92	-	-	428	-	-	-
I5.	ССРСЦ п.2II4 т.ч. т.3 п.I	То же,из широкополосной стали Вст3кп2 44I,0-8,0xI,0I=	т	0,3I6	432,92	-	-	I37	-	-	-
I6.	ССРСЦ ч.П п.I790 т.ч. т.3 п.I	Стоимость профилей гнутых замкнутых сварных квадратных из стали Вст3кп2 299,0-8,0xI,0I=	т	4,957	290,92	-	-	I442	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	9-94 ЭСН-84 т.I2-I т.ч. т.I	Монтаж прогонов из горячекатаных швеллеров 29,2xI,08xI,03=	т	7,93	32,48	-	-	258	-	-	-
I8.	ССРСЦ ч.II п.I924 т.ч. т.3 п.6	Стоимость прогонов из горячекатаных швеллеров марки Вст3пс6-I 2I9,0+I,0xI,0I=	т	7,40I	220,0I	-	-	I628	-	-	-
I9.	-"- п.I925 п.I	Стоимость прогонов из прокатной угловой равнополочной стали марки Вст3кп2 233,0-8,0xI,0I=	т	0,3I7	224,92	-	-	7I	-	-	-
20.	ССРСЦ ч.II п.I928 т.ч. т.3 п.I	Стоимость прогонов из листовой стали марки Вст3кп2 336,0-8,0xI,0I=	т	0,2I2	327,92	-	-	70	-	-	-
2I.	9-33 ЭСН-84 т.4-I0 т.ч.т.I п.I	Монтаж конструкций главного тамбура 43,0xI,05xI,03=	т	8,I37	46,5	-	-	378	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	ССРСЦ ч.II п.I780 т.ч. т.3 п.23	Стоимость конструкций тамбура из двутавров с параллельными гранями полок из стали 09Г2С-6 278,0+(29,0+2,4х х7,3)хI,0I=	т	I,I62	324,99	-	-	378	-	-	-
23.	-"- п.I78I т.ч. т.3 п.6	То же, из горячекатаных швеллеров марки стали Вст3пс6-I 250,0+I,0хI,0I=	т	0,634	25I,0I	-	-	I59	-	-	-
24.	-"-	То же, из стали Вст3пс6	т	0,2I2	250,0	-	-	53	-	-	-
25.	-"- п.I782 т.ч.т.3 п.I	То же, из гнутых профилей марки Вст3кп2 275,0-8,0хI,0I=	т	0,845	266,92	-	-	226	-	-	-
26.	-"-	То же, из стали Вст3пс6	т	0,423	275,0	-	-	II6	-	-	-
27.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч. т.3 п.I	Стоимость конструкций из листовой стали марки Вст3кп2 44I,0-8,0хI,0I=	т	0,845	432,92	-	-	366	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	-"- п.2I09	Стоимость профилей гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных из стали Вст3кп2 455,0-8,0xI,0I=	т	0,95I	446,92	-	-	425	-	-	-
29.	-"-	То же,из стали Вст3пс6	т	2,642	455,0	-	-	I202	-	-	-
30.	9-47 ЭСН-84 7-2	Монтаж конструкций внутренних площадок	т	I6,995	46,8	-	-	795	-	-	-
3I.	ССРСЦ ч.II п.I979 т.ч.т.3 п.I	Стоимость площадок прокатных гнутых профилей из стали марки Вст3кп2 325,0-8,0xI,0I=	т	I3,09	3I7,92	-	-	4I62	-	-	-
32.	-"-	То же, из стали марки Встпс6-I 326+IxI,0I=	т	2,III	327,0I	-	-	690	-	-	-
33.	-"- п.2II0	То же,из замкнутых гнутосварных из профилей из стали Вст3кп2 377-8,0xI,0I=	т	I,794	368,92	-	-	662	-	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	2584I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Стены									
34.	9-3I ЭСН-84 4-8	Монтаж стеновых панелей со стальными обшивками	м2	I065,93	2,48	-	-	2644	-	-	-
35.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5. 08.83	Стоимость стеновых панелей со стальными обшивками с минераловатным уплонителем 50хI,045=	м2	I065,93	52,25	-	-	55695	-	-	-
36.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа	т	I,35	50,2	-	-	68	-	-	-
37.	Пр-нт 0I-22-I980/I2 п40I-29	Стоимость стального оцинкованного листа 635хI,073=	т	I,35	69I,36	-	-	920	-	-	-
38.	26-3I ЭСН-84 8-4	Заделка стыков минеральной ватой	м3	I0,5	35,9	-	-	377,0	-	-	-
39.	ССРСЦ чI рIУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	I0,5	II,2	-	-	II8	-	-	-
40.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты пленкой	м2	369,6	0,226	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Уложить прокладки резиновые ПРП	п.м.	280	0,423	-	-	II8	-	-	-
42.	9-209 ЭСН-84 т32-I2	Монтаж каркаса ограждающих конструкций тамбура	т	0,234	70,7	-	-	I7	-	-	-
43.	ССРСЦ ч.П п.2I05	Стоимость каркаса из гнутого профиля	т	0,234	442	-	-	I03	-	-	-
44.	9-29 ЭСН-84 т.4-6	Обшивка каркаса профлистом	м2	25,58	2,04	-	-	52	-	-	-
45.	Пр-нт 0I-09-I980/43 прил.к табл.I5 примеч.	Стоимость профлиста С I5-I000-0,7 407хI,007хI,074	т	0,I34	440,I8	-	-	59	-	-	-
46.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников	т	0,04I	50,2	-	-	2	-	-	-
47.	Пр-нт 0I-22 I980/I2 п40I-29	Стоимость нащельников 635хI,073	т	0,04I	68I,36	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48.	ССРСЦ ч.I п.58	Стоимость болтов, гаек, шайб	кг	44,03	0,573	-	-	25	-	-	-
49.	Пр-нт 24-I3--29 I980/3 п07-772	Стоимость самонарезающих винтов 2,6хI,057=	кг	I,75	2,75	-	-	5	-	-	-
50.	-"- I98I-I3 п09-II09	Стоимость комбинированных заклепок 5хI,057	кг	7,2	5,29	-	-	38	-	-	-
5I.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж элементов жесткости и монтажных элементов	т	0,I75	70,7	-	-	I2	-	-	-
52.	ССРСЦ ч.П п.2I05	Стоимость элементов жесткости из гнутого профиля	т	0,I75	442	-	-	77	-	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	60442	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	59036	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I406	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Кровля									
53.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж стального профилированного листа	м2	I870	0,398	-	-	744	-	-	-
54.	Доп.к пр-нту 0I-09-I980/43 таб.I5 ССРСЦ ч.П п.24I5	Стоимость стального профилированного листа марки Н57-750-0,8 383хI,043хI,074	т	I8,94	429,03	-	-	8I26	-	-	-
55.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж конструктивных элементов из тонколистовой стали	т	4,77	70,7	-	-	337	-	-	-
56.	ССРСЦ ч.П п.2II5 т.ч. т.3 п.I	Стоимость стальных конструкций из тонколистовой стали толщ.2 мм марка стали Вст3кп2 370-8хI,0I	т	4,77	36I,92	-	-	I726	-	-	-
57.	Пр-нт 24-I8-29 I980-3 п09-033 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов В6-25 3,5хI,057=	кг	37,3	3,7	-	-	I38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58.	I2-284 ЭСН-84 9-I I2-285 ЭСН-84 9-2	Утепление кровли минераловатными плитами толщ. I60 мм 0,547+0,43I=	м2	935	0,978	-	-	9I4	-	-	-
59.	ССРСЦ ч.I п.I25 р.IУ	Стоимость минераловатных плит	м3	I47	25,6	-	-	3763	-	-	-
60.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минватных плит пленкой	м2	2050	0,226	-	-	463	-	-	-
6I.	I0-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,64+0,02	м2	70,4	0,66	-	-	46	-	-	-
62.	Доп. вып.I к ССРСЦ ч.I стр.35 п.208 р.II	Стоимость бакелизированной фанеры марки ФБС 448х0,0I=	м2	70,4	4,48	-	-	3I5	-	-	-
63.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа	т	0,76I	50,2	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч. таб.3 п.I	Стоимость стального оцинкованного листа марка стали Вст3кп2 44I-8xI,0I	т	0,76I	432,92	-	-	329	-	-	-
65.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Установка монтажных элементов и ограждений кровли	т	I,088	50,2	-	-	55	-	-	-
66.	ССРСЦ ч.П п.2I06 т.ч. т.3 п.I	Стоимость монтажных элементов из угловой стали Вст3кп2 442-8xI,0I=	т	0,I0I	433,92	-	-	44	-	-	-
67.	-"- п.2I09	Стоимость ограждения кровли из труб марка стали Вст3кп2 455-8xI,0I	т	0,987	446,92	-	-	44I	-	-	-
68.	Пр-нт 24-I8--29 п09-033 ССРСЦ ч.I п.58	Стоимость самонарезающих винтов 3,5xI,057	кг	3,7	3,7	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка герметизирующей самоклеющей ленты типа"Герлен/Д" 0,0402+0,0005=	п.м.	2300	0,04I	-	-	94	-	-	-
70.	Доп.к пр-ту 05-I8--0I МГI980/2 п.53	Стоимость самоклеющей ленты "Герлен-Д" 900,0xI,08I:3=	I000 п.м.	2,3	324,33	-	-	746	-	-	-
		Тамбур									
7I.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж профилированного листа С I5-I000-0,7	м2	45	0,398	-	-	I8	-	-	-
72.	Доп.к пр-ту 0I-09-I980/43 к т.I5 ССРСЦ ч.II п.24I5	Стоимость профилированного листа марки С I5-I000-0,7 407xI,007xI,074=	т	0,202	440,I8	-	-	89	-	-	-
73.	-"- -"-	Стоимость профилированного листа П-57-750-08 383xI,043xI,074=	т	0,205	429,03	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж нащельников и доборных элементов из листовой стали	т	0,332	70,7	-	-	24	-	-	-
75.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость нащельников из листовой стали марки Вст3кп2 44I-8xI,0I	т	0,227	432,92	-	-	98	-	-	-
76.	Доп. вып.I ССРСЦ ч.П разд.I п.2280	Стоимость доборных элементов марки Д-6	т	0,062	3II	-	-	I9	-	-	-
77.	-"- п.228I	То же, Д-20	т	0,035	260	-	-	9	-	-	-
78.	-"- п.2282	То же, Д-23	т	0,007	579	-	-	4	-	-	-
79.	Пр-нт 24-I8--29 I98I/I3 п09-772 ССРСЦ ч.I п.58	Стоимость самонарезающих винтов марки В6-I4 2,6xI,057=	кг	I,92	2,75	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80.	Пр-нт 24-I8--29 I98I/I3 п09-II09	Стоимость комбинированных заклепок 3к-I2-4,5 5хI,057=	кг	I,24	5,29	-	-	7	-	-	-
8I.	I2-284 ЭСН-84 9-I I2-285 9-2	Укладка минеральной ваты	м2	45	0,978	-	-	44	-	-	-
82.	ССРСЦ чП рIУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	5,8	II,2	-	-	65	-	-	-
83.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты пленкой	м2	I30	0,226	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО по разд.Ш	руб.	-	-	-	-	I8832	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	6479	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I2353	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Перегородки									
84.	9-34 т.5-I ЭСН-84	Монтаж металлических конструкций перегородок	м2	638,7	2,79	-	-	I782	-	-	-
85.	ССРСЦ чП рI п.2II0 т.ч. т.3 п.I	Стоимость каркаса перегородок из стальных труб марка стали Вст3кп2 377-8хI,0I	т	5,38	368,92	-	-	I985	-	-	-
86.	ССРСЦ ч.П п.359	Стоимость металлических стоек перегородок (СД-I,СД-2, СД-3,СК-2I,СК-27,5) I2:30хI000=	т	4,24	400,0	-	-	I696	-	-	-
87.	Доп. вып.I 7-749 ЭСН-84 6I-3	Установка асбестоцементного листа толщ.I0 мм	I00м2	6,39	20,3	-	-	I30	-	-	-
88.	ССРСЦ чI рI п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ.I0 мм	м2	639,0	2,I3	-	-	I36I	-	-	-
89.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Обрамление перегородок алюминиевым профилем	т	0,4I3	99,5	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90.	Пр-нт 0I-23 п8-07I ССРСЦ чП рIУ	Стоимость алюминиевого профиля 2000+24,6	т	0,4I3	2024,6	-	-	836	-	-	-
9I.	Письмо Госстроя СССР №63-Д I5.09.83	Компенсация	т	0,4I3	875,0	-	-	(36I)	-	-	-
92.	таб.п.6 9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж доборных элементов из уголковой стали и профилей	т	3,58I	70,7	-	-	253	-	-	-
93.	ССРСЦ ч.П п.2095 т.ч. т.3 п.I	Стоимость конструкций из гнутых швеллеров марка стали ВстЗкп2 393-8хI,0I=	т	I,I3	384,92	-	-	435	-	-	-
94.	ССРСЦ ч.П п.2I05 т.ч. т.3 п.I	Стоимость доборных элементов из уголков и стальных труб профилей марки стали ВстЗкп2 442-8хI,0I=	т	I,I7I	433,92	-	-	508	-	-	-
95.	-"- п.2I09	То же, из труб 455-8хI,0I	т	0,543	446,92	-	-	243	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96.	26-3I ЭСН-84 8-4	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	5,0	25,6	-	-	I80	-	-	-
97.	ССРСЦ чI рIУ п.I25	Стоимость минераловатных плит	м3	5,0	25,6	-	-	I28	-	-	-
98.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж конструкций перегородок из листовой стали	т	2,372	50,2	-	-	II9	-	-	-
99.	Доп. вып.I к ССРСЦ чII рI п.24I3	Стоимость конструкций перегородок из профилированного листа Н-60-782-I,0	т	0,455	345,0	-	-	I57	-	-	-
I00.	-"- п.24I5	Стоимость конструкций перегородок из профилированного листа С15-I000-0,8	т	I,9I7	390,0	-	-	748	-	-	-
I0I.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч. т.3 п.I	Стоимость конструкций перегородок из листовой стали марки Вст3кп2 44I-8хI,0I	т	0,737	432,92	-	-	3I9	-	-	-
I02.	4-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация стыков резиной	п.м.	I966,0	0,04	-	-	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03.	ССРСЦ ч.I п.364	Стоимость резиновой смеси	кг	4I6,7	I,57	-	-	654	-	-	-
I04.	-"- п.365	Стоимость губчатой резины	кг	3,0	I,0	-	-	3	-	-	-
I05.	I0-28 ЭСН-84 4-I	Установка деревянных антисептированных брусов	м3	0,504	II0,0	-	-	55	-	-	-
I06.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж откладных сидений СО из стальных профилей	т	0,2I2	70,7	-	-	I5	-	-	-
I07.	ССРСЦ ч.II п.2I05	Стоимость стальных профилей из стали марки Вст3кп2 442-8xI,0I	т	0,2I2	433,92	-	-	92	-	-	-
I08.	I5-746	Остекление перегородок армированным стеклом	м2	I2,32	4,87	-	-	60	-	-	-
I09.	Пр-нт I4-I8-29 I980/3 п09-033	Стоимость самонарезающих винтов ВС-25 3,5xI,057=	кг	42,5	3,7	-	-	I57	-	-	-
II0.	-"- I98I/I3 п09-II09	Стоимость комбинированных заклепок 3к-I2 5xI,057	кг	2,73	5,3	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III.	-"- I98I/II ч.I п09-665	Стоимость шайб уплотнительных марки ШУ-6 II,8хI,057=	кг	I,57	I2,47	-	-	20	-	-	-
II2.	ССРСЦ чI п58	Стоимость болтов, шайб, гаек	кг	I5	0,573	-	-	9	-	-	-
		Перегородки алюминиевые									
II3.	9-I03 ЭСН-84 I4-3	Монтаж перегородок из алюминиевого профиля	м2	403,65	3,I8	-	-	I284	-	-	-
II4.	Пр-нт 0I-23 п5-00I ССРСЦ чП рУI п.3	Стоимость перегородок марки ПР 39-I2 I/К II0,0+52,85х х0,0306	шт	I5	III,62	-	-	I674	-	-	-
II5.	-"- п5-004	ПР 39-I5 I/К II9,0+52,85х0,0334	шт	52	I20,77	-	-	6280	-	-	-
II6.	Пр-нт 0I-23 ССРСЦ чП рУI п.3 п5-0I3	Стоимость перегородок с однопольной дверью марки ПДI 39-I5 I/К 207,0+52,85х0,0533	шт	2	209,82	-	-	420	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II7.	п5-0I3	ПД Iл 39-I5 I/К 207,0+52,86х0,0533	шт	2	209,82	-	-	420	-	-	-
II8.	Пр-нт 0I-23 п5-0I6 ССРСЦ чП рУI п.3	Стоимость перегородок с двупольной дверью марки ПД2 39-I5 I/К 235,0+52,85х0,064I	шт	I	238,39	-	-	238	-	-	-
II9.	I4-33 прим. ЭСН-84 I5-2	Монтаж элементов примыкания и стыков из алюминия	т	0,749	99,5	-	-	75	-	-	-
I20.	Пр-нт 0I-23 п8-00I ССРСЦ чП рУI п.3	Стоимость элементов из алюминиевого профиля 2000+52,85=	т	0,749	2052,85	-	-	I538	-	-	-
I2I.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Компенсация 28I0-2000=	т	0,749	8I0,0	-	-	(607)	-	-	-
I22.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж нащельников из алюминиевого профиля	т	0,592	70,7	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I23.	Пр-нт 0I-23 п8-07I ССРСЦ чП рУI п.3	Стоимость нащельников из прессованного профиля 2000+52,85	т	0,592	2052,85	-	-	I2I5	-	-	-
I24.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Компенсация 2300,0:0,8-2000	т	0,592	875,0	-	-	(5I8)	-	-	-
I25.	I5-744 ЭСН-84 202-3-4I ССРСЦ ч.I п.577 п.575	Остекление перегородок стеклом толщ.5 мм 3,33+(2,07-I,2Iх хI,0I)	м2	260,59	2,482	-	-	647	-	-	-
I26.	I4-33 прим. ЭСН-84 I5-2	Монтаж рамок декоративных	т	0,I36	99,5	-	-	I4	-	-	-
I27.	Пр-нт 0I-23 п8-072 ССРСЦ чП рУI п.3	Стоимость рамок из алюминиевого профиля 47,0+52,85х0,0I69	м2	0,979	47,893	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I28.	I4-33 прим. ЭСН-84 I5-2	Монтаж рам фриза из алюминия	т	0,677	99,5	-	-	67	-	-	-
I29.	Пр-нт 0I-23 п8-080 ССРСЦ чII рУI п.3	Стоимость фризов из прессованного профиля 22,0:0,0I+52,85	т	0,677	2252,85	-	-	I525	-	-	-
		ИТОГО по раздIУ	руб.	-	-	-	-	27566	-	-	-
		Компенсация	руб.					(I486)			
		в том числе:									
		Строительные работы	руб.	-	-	-	-	3297	-	-	-
		Металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	24269	-	-	-
		Компенсация	руб.					(I486)			
		У. Ванна I6,67х6 м									
I30.	9-I32 20-I	Монтаж металлоконструкций ванны	тн	I9,0I	67,I	-	-	I276	-	-	-
I3I.	ССРСЦ чII рI п.2II8	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	тн	II,30	277	-	-	3I30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I32.	ССРСЦ чП рI п.2II6	Стоимость металлоконструкций из швеллеров и уголков	тн	5,02	323	-	-	I622	-	-	-
I33.	ССРСЦ чП рI п.2I0I	Стоимость металлоконструкций из двутавра	тн	2,69	3II	-	-	837	-	-	-
I34.	9-I22 I7-5	Монтаж алюминиевых водоприемных решеток сливных лотков	тн	0,73	50,2	-	-	37	-	-	-
I35.	Пр-нт 0I-23 п8-074	Стоимость алюминиевых решеток цена:72,3хI,02	м2	I7,28	73,75	-	-	I274	-	-	-
I36.	ССРСЦ чП рУI п.I	Транспорт алюминиевых конструкций	тн	0,3I	5I,9I	-	-	I6	-	-	-
I37.	-"- тех.ч. тI2 пI	Притупление кромок	тн	0,3I	23,6	-	-	7	-	-	-
I38.	-"- п.2	Зачистка поверхности	тн	0,3I	5,7	-	-	2	-	-	-
I39.	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций лестниц	тн	0,I2	58	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40.	ССРСЦ чП рI п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,I2	455	-	-	55	-	-	-
		Табоган									
I4I.	9-209 32-II	Монтаж металлической конструкции табогана	тн	0,42	70,7	-	-	30	-	-	-
I42.	ССРСЦ чП рI п.2II5	Стоимость металлоконструкций из полосовой стали	тн	0,22	370	-	-	8I	-	-	-
I43.	ССРСЦ чП рI п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,2	455	-	-	9I	-	-	-
I44.	I3-I63 I8-I6 К-2	Окраска металлоконструкций тобагана нитроэмалью за 2 раза	I00м2	0,2I	94,2	-	-	20	-	-	-
		Каскад									
I45.	9-209 32-II	Монтаж металлоконструкций каскада	тн	I,I7	70,7	-	-	82	-	-	-
I46.	ССРСЦ чП рI п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,I8	455	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47.	ССРСЦ чII рI п.2095	Стоимость металлоконструкций из уголка	тн	0,3I	393	-	-	I22	-	-	-
I48.	ССРСЦ чII рI п.2II5	Стоимость металлоконструкций из полосовой стали	тн	0,68	370	-	-	252	-	-	-
I49.	I3-I63 I8-I6 К-2	Окраска металлоконструкций каскада нитроэмалью за 2 раза цена:47,Iх2	I00м2	0,45	94,2	-	-	42	-	-	-
		Ножная ванночка									
I50.	9-I32 20-I	Монтаж металлоконструкций ножной ванночки	тн	0,I5	67,I	-	-	I0	-	-	-
I5I.	ССРСЦ чII рI п.2096	Стоимость металлоконструкций из уголка	тн	0,04	347	-	-	I4	-	-	-
I52.	ССРСЦ чII рI п.2II4	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	тн	0,II	44I	-	-	49	-	-	-
I53.	ССРСЦ чII рI п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,003	455	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54.	ССРСЦ ч.П тех.ч. табл.9	Доплата за изготовление конструкций повышенной заводской готовности	тн	I9,0I	II,70	-	-	222	-	-	-
I55.	I3-I68 I8-2I	Наружная окраска металлоконструкций ванны битумно-масляной краской за 2 раза	I00м2	5,37	I4,26	-	-	77	-	-	-
I56.	I3-I5I I8-4	Внутренняя окраска металлоконструкций ванны хлорсульфополиэтиленом	I00м2	5,37	92,6	-	-	497	-	-	-
		ИТОГО по разд.У	руб.	-	-	-	-	9935	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(93I9)	-	-	-
		УI. Лестницы									
I57.	9-46 ЭСН-84 7-I	Монтаж металлических лестниц, площадок и ограждений	т	3,4	58,0	-	-	I97	-	-	-
I58.	ССРСЦ ч.П п.2095 т.ч. табл.3 п.I	Стоимость металлических лестниц, площадок и ограждений из профильной стали марки Вст3кп2 393,0-8,0хI,0I=	т	3,4	384,92	-	-	I309	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разд.УI	руб.	-	-	-	-	I506	-	-	-
		УП. Проемы									
		а) окна									
I59.	9-I05 ЭСН-84 I4-5	Монтаж оконных блоков из алюминия	м2	247,68	2,59	-	-	64I	-	-	-
I60.	Пр-нт 0I-23-I970/7	Стоимость оконных блоков из комбинированных профилей под двойное остекление марки:									
I6I.	пI-3I7	ОАК I5-I2Н	шт	52	35,90	-	-	I867	-	-	-
I62.	пI-3I4	ОАК 06-I2Н	шт	2	25,90	-	-	52	-	-	-
I63.	пI-3I7	ОАК I5-I2Н(о)	шт	25	35,90	-	-	898	-	-	-
I64.	пI-329	ОАК I5-I2Р(о)	шт	27	82,30	-	-	2222	-	-	-
I65.	пI-3I4	ОАК 06-I2Н(о)	шт	2	25,90	-	-	52	-	-	-
I66.	9-I05 ЭСН-84 тI4-5	Монтаж индивидуальных конструкций окон из алюминиевых профилей	м2	62,I3	2,59	-	-	I6I	-	-	-
I67.	Пр-нт 0I-23-I980/7 пI-352	Стоимость индивидуальных окон из прессованного профиля I64:I,80	м2	62,I3	9I,II	-	-	566I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I68.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж алюминиевых прессованных профилей	т	2,435	99,5	-	-	242	-	-	-
I69.	Пр-нт 0I-23 п8-07I ССРСЦ чП рУI п.2	Стоимость алюминиевых прессованных профилей 2000,0+5I,9I=	т	2,435	205I,9I	-	-	4996	-	-	-
I70.	Письмо Госстроя СССР № 69-Д от I5.08.83	Компенсация 2300,0:0,8-2000=	т	2,435	875,0	-	-	(2I3I)	-	-	-
I7I.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж крепежных элементов из сортовой стали	т	0,536	70,7	-	-	38	-	-	-
I72.	ССРСЦ ч.П п.2095 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость деталей из сортовой стали марки Вст3кп2 393,0-8,0xI,0I=	т	0,536	384,92	-	-	206	-	-	-
I73.	I5-775 сб.доп. вып.I ЭСН-84 204-6	Остекление алюминиевых оконных блоков стеклопакетами площ. до 2 м2	м2	I3I,54	0,747	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I74.	ССРСЦ ч.I п.599	Стоимость стеклопакетов при толщине стекла 4 мм	м2	I3I,54	9,87	-	-	I298	-	-	-
I75.	I5-754 ЭСН-84 202-3 ССРСЦ ч.I п.576 п.575	Остекление стальных переплетов 4 мм стеклом 3,27+(I,79-I,2I)х хI,0I=	м2	I39,39	3,86	-	-	538	-	-	-
I76.	26-3I ЭСН-84 8-4 ССРСЦ чI рIУ п.2	Заделка стыков минватой 35,9+II,2х0,97=	м3	3,22	46,764	-	-	I5I	-	-	-
I77.	7-707 ЭСН-84 5I-6	Устройство герметизации из герметизирующей мастики	п.м.	33,2	0,9I8	-	-	30	-	-	-
I78.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка резиновых пластин марки	п.м.	762,0	0,04	-	-	30	-	-	-
I79.	ССРСЦ ч.I п.364	Стоимость резины марки	кг	I09,23	I,57	-	-	I7I	-	-	-
I80.	ССРСЦ чI рХШ п.I37	Стоимость полиэтилена низкого давления (термовкладыши, подкладки)	т	0,I73	II80	-	-	204	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8I.	I0-47 ЭСН-84 т.8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,64+0,02=	м2	0,4	0,66	-	-	I	-	-	-
I82.	Доп.вып. I п.207 р.2	Стоимость бакелизированной фанеры толщ.I0 мм 448,0х0,0I=	м2	0,4	4,48	-	-	2	-	-	-
I83.	I0-28 ЭСН-84 т.4-I	Укладка деревянного бруса	м3	0,03	II0,0	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по "а"	руб.	-	-	-	-	I9563	-	-	-
		Компенсация	руб.					(2I3I)			
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	2527	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I7036	-	-	-
		компенсация	руб.					(2I3I)			
		б) <u>тамбуры</u>									
I84.	9-I06 ЭСН-84 I4-6	Монтаж витражей тамбуров из алюминиевого профиля	м2	I52,58	5,95	-	-	908	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I85.	Пр-нт 0I-23/8 п3-307	Стоимость ригелей РВОИ-6	шт	8	4,6	-	-	37	-	-	-
I86.	-"- п3-3I0	То же,РВОИ 07,5	шт	8	5,5	-	-	44	-	-	-
I87.	-"- п3-325	То же, РВОИ I5	шт	2	I0,30	-	-	2I	-	-	-
I88.	п3-256	То же,РСОИ I0	шт	4	7,8	-	-	3I	-	-	-
I89.	п3-263	То же,РСОИ I3,5	шт	4	I0,4	-	-	42	-	-	-
I90.	-"- п3-373	То же,РВОЕ 08,5	шт	9	4,90	-	-	44	-	-	-
I9I.	-"- п3-376	То же,РВОЕ I0	шт	3	5,80	-	-	I7	-	-	-
I92.	п3-383	То же,РВОЕ I3,5	шт	4	8,0	-	-	32	-	-	-
I93.	п3-385	То же,ВРОЕ I4,5	шт	2	8,6	-	-	I7	-	-	-
I94.	-"- п3-387	То же,РВОЕ I5,5	шт	4	9,20	-	-	37	-	-	-
I95.	-"- п3-388	То же, РВОЕ-I6	шт	6	9,50	-	-	57	-	-	-
I96.	-"- п3-392	То же, РВОЕ I8	шт	2	I0,70	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I97.	Пр-нт 0I-23 п3-076	Стоимость ригелей из алюминиевого профиля	п.м	7I,87	7,86	-	-	565	-	-	-
I98.	-"- п3-070	Стоимость стоек из алюминиевого профиля	п.м	I6I,72	II,5	-	-	I860	-	-	-
I99.	ССРСЦ чП рУI п.3	Транспортные расходы	т	0,484	52,85	-	-	26	-	-	-
200.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж алюминиевых профилей	т	2,028	99,50	-	-	202	-	-	-
20I.	Пр-нт 0I-23 п8-07I	Стоимость алюминиевого профиля 2000,0+5I,9I=	т	0,028	205I,9I	-	-	4I6I	-	-	-
202.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Компенсация 2300,0:0,8-2000,0=	т	2,028	875,0	-	-	(I775)	-	-	-
203.	9-I05 ЭСН-84 т.I4-5	Монтаж алюминиевых дверных блоков	м2	22,05	2,59	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
204.	Пр-нт 0I-23 I980/6 п2-093 ССРСЦ чП рУI	Стоимость цверных блоков марки ДА0-2I-ВИ I34,0+44,95х х0,03945=	шт	7	I3б,77	-	-	950	-	-	-
205.	ССРСЦ чП рУI п.3	Транспортные расходы	т	I,934	52,85	-	-	I02	-	-	-
206.	I5-738 ЭСН-84 т20I-8	Остекление витрин с металлическими переплетами витринным 6,5 мм стеклом полированным	м2	80,27	7,I3	-	-	572	-	-	-
207.	26-3I ЭСН-84 т.8-4 ССРСЦ чI рIУ п.2	Заделка стыков минватой 35,9+II,2х0,97=	м3	3,0	46,76	-	-	I40	-	-	-
208.	7-70I ЭСН-84 т.5-I	Укладка резины ПР-65	п.м	II4	0,04	-	-	5	-	-	-
209.	ССРСЦ п.364	Стоимость резины	кг	4,6	I,57	-	-	7	-	-	-
2I0.	20-6I4 ЭСН-84 т.7-5	Монтаж жалюзийных решеток РЖ-I и РЖ-2 площ.до 4 м2	шт	4	4,64	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2II.	Пр-нт 0I-23 п8-072	Стоимость жалюзийных решеток из алюминиевых профилей	м2	I0,86	47,0	-	-	5I0	-	-	-
2I2.	ССРСЦ чП рIУ п.2	Транспортные расходы	т	0,7	5I,9I	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО по "б"	руб.	-	-	-	-	I0520	-	-	-
		Компенсация	руб.					(I775)			
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	724	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	9796	-	-	-
		компенсация	руб.					(I775)			
		ВСЕГО по разд.УП	руб.	-	-	-	-	30083	-	-	-
		Компенсация	руб.					(3906)			
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	325I	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	26832	-	-	-
		компенсация	руб.					(3906)			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Полы									
2I3.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	8,89	43,3	-	-	385	-	-	-
2I4.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50 цена:29,3+(27,2--26,3)х1,02=30,22	м3	222,0	30,22	-	-	6709	-	-	-
2I5.	II-57 8-3 II-58 8-4	Стяжка из мелкозернистого бетона толщ.50 мм цена:8I,5+I5,4х6==I73,9	I00м2	8,78	I73,90	-	-	I527	-	-	-
2I6.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же, толщ.30 мм цена: 8I,5+I5,4х2=	I00м2	0,I2	II2,3	-	-	I3	-	-	-
2I7.	I3-225 25-I I3-226 25-2	Гидроизоляция из 3-х слоев рубероида на битумной мастике цена:I,83+0,69х2	м2	II,6	3,2I	-	-	37	-	-	-
2I8.	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00м2	0,I2	4I7	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I9.	ЕР № I	Устройство нижнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщ.I3мм по бетону	I00м2	8,78	I6II,57	-	-	I4I50	-	-	-
220.	-"-	То же, по металлу	I00м2	2,55	I6II,57	-	-	4II0	-	-	-
22I.	ЕР № 2	Устройство верхнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщ.3мм с посыпкой	I00м2	II,33	I277,65	-	-	I4476	-	-	-
222.	II-273 42-I з/пл.+ экспл. машин	Устройство алюминиевого плинтуса	I00м	0,96	8,3	-	-	8	-	-	-
223.	Пр-нт 0I-23 п8-059	Стоимость алюминиевого плинтуса цена: I,72xI,02=I,75	шт	32	I,75	-	-	56	-	-	-
224.	ССРСЦ чII рУI	Транспортные расходы	тн	0,067	24,6	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по разц.УШ	руб.	-	-	-	-	4I523	-	-	-
		в том числе:									
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(58)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Отделочные работы									
225.	I3-I53 ЭСН-84 т.I8-6 К-2 т.ч. т.3.5	Окраска стальных конструкций каркаса эмалями за 2 раза I0,3x2xI,I=	I00м2	37,58	22,66	-	-	852	-	-	-
226.	I3-I2I ЭСН-84 т.I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-02I	I00м2	37,58	7,7I	-	-	290	-	-	-
227.	I3-I6I ЭСН-84 т.I8-I4 т.ч. т.3.5	Окраска асбестоцементных перегородок эмалью ВЛ-5I5 за 2 раза I9,Ix2xI,I=	I00м2	I2,78	42,02	-	-	537	-	-	-
228.	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций каркаса эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00м2	27,00	20,6	-	-	556	-	-	-
229.	I3-I50 I8-3	Окраска стен и перегородок эмалью Э-ВА-27 за 2 раза	I00м2	8,54	49	-	-	4I8	-	-	-
230.	I3-I53 I8-6	Окраска потолков эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00м2	2,03	20,6	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23I.	I3-I53 I8-6	Окраска поверхности стен эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00м2	I7,75	20,6	-	-	366	-	-	-
232.	I3-I53 I8-6	То же, потолка	I00м2	I5,50	20,5	-	-	3I9	-	-	-
		ИТОГО по разд.IX	руб.	-	-	-	-	3380	-	-	-
		X. Разные работы									
		а) Баня сухого жара									
233.	45-I23 I5-3	Кладка стен из шамотного кирпича	м3	4,I0	I8,5	-	-	76	-	-	-
234.	Прим. к ЕРЕР № 45 п.308	Стоимость шамотного кирпича	тн	4,25	4I,3	-	-	I76	-	-	-
235.	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2 без вычета проемов	0,38	I3,I	-	-	5	-	-	-
236.	26-29 8-2	Утепление стен пеностеклом	м3	2,2	6,9	-	-	I5	-	-	-
237.	ССРСЦ чI рI п.54	Стоимость пеностекла	м3	2,2	66,6	-	-	I47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
238.	9-24 4-I	Устройство покрытия из профильной оцинкованной стали	I00м2	0,26	I8,I	-	-	5	-	-	-
239.	Доп. ССРСЦ вып.I ч.II п.24I5	Стоимость профильной оцинкованной стали толщ.0,8	тн	I,22	390,0	-	-	476	-	-	-
240.	26-82 I5-3	Гидроизоляция из фольги алюминиевой	I00м2	0,I3	I48	-	-	I9	-	-	-
24I.	ССРСЦ чI рI п.620	Стоимость фольги	кг	23,0I	I,82	—	-	42	-	-	-
242.	26-40 8-I3	Утепление перекрытия пеностеклом	м3	I,3	I0,6	-	-	I4	-	-	-
243.	ССРСЦ чI рI п.54	Стоимость пеностекла	м3	I,3	66,60	-	-	87	-	-	-
244.	I0-II0 2I-I	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами площ.проема до 2 м2	м2	3,53	3,38	-	-	I2	-	-	-
245.	ССРСЦ чII рI п.302 примен.	Стоимость дверных полотен утепленных цена:3,53х0,85	м2	3,00	2I,08	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
246.	ССРСЦ чII рII п.3I8	Стоимость дверной коробки из бруса сеч.I00хI00	м	II,I2	0,77	-	-	9	-	-	-
247.	ССРСЦ чII рII п.3I9 примен.	Стоимость наличников сеч.80х20	м	58,8	0,48	-	-	28	-	-	-
248.	ССРСЦ чII рII п.327 примен.	Стоимость наличников сеч.40х20	м	9,6	0,20	-	-	2	-	-	-
249.	ССРСЦ чI рI п.397	Стоимость петель накладных	шт	6	0,I7	-	-	I	-	-	-
250.	ССРСЦ чII рII п.496 примен.	Стоимость дверной ручки деревянной	шт	2	I,56	-	-	3	-	-	-
25I.	II-273 42-I ССРСЦ чII рII п.494 п.325 тех.ч. табл.I6	Установка деревянного плинтуса сеч. I00х40 мм цена: 26,7+(0,87-0,I8)х хI0I=96,39хI,05	I00м	0,2I	I0I,2I	-	-	2I	-	-	-
252.	I0-I98 36-6	Устройство деревянной решетки	м2	6,95	2,74	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
253.	I0-254 52-3	Установка поручней	Iм	I7,0	0,22	-	-	4	-	-	-
254.	ССРСЦ ч.I р.П п.86	Стоимость поручней	м3	0,33	78,3	-	-	26	-	-	-
255.	I0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,77	7,5I	-	-	I3	-	-	-
		Итого по "а" в том числе:						I264			
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	786	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	478	-	-	-
		б) Крепление зеркала									
256.	9-209 32-I2 примен. ССРСЦ ч.П тех.ч. п.I3	Монтаж металлоконструкций стойки СМ-I 0,045xI,04	тн	0,047	70,7	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
257.	ССРСЦ ч.П р.I п.I78I тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из швеллера Цена:250-8=242	тн	0,04	242	-	-	I0	-	-	-
258.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из полосовой стали Цена:44I-8=433	тн	0,007	433	-	-	30	-	-	-
259.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций стойки масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
260.	9-209 32-I2 примен. ССРСЦ ч.П тех.ч. п.I3	Монтаж металлоконструкций рамы зеркала МР-I 0,I08xI,04	тн	0,II2	70,7	-	-	8	-	-	-
26I.	ССРСЦ ч.П р.I п.I92I тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из уголка Цена:298-8=290	тн	0,II2	290	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
262.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций рамы масляной краской за 2 раза	I00м2	0,06	60,5	-	-	4	-	-	-
263.	6-83 9-7	Установка крепежной детали	тн	0,002	44I	-	-	I	-	-	-
264.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса из бруса	м3	0,24	II0	-	-	26	-	-	-
265.	I0-34 6-3 ССРСЦ ч.I р.I п.3I8 п.3I9	Обшивка каркаса деревостружечными плитами толщ.22 мм Цена:I,95+(I,89-I,54)х х1,05=2,32	м2	II,I6	2,32	-	-	26	-	-	-
266.	I0-254 52-3 примен. ССРСЦ ч.II р.II п.328	Установка деревянной рейки размером 25х60 по периметру зеркала Цена:0,22+0,25хI,02= = 0,47	м	I5	0,47	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
267.	I0-204 38-I	Антисептирование деревянных конструкций	I0 м2	0,75	5,37	-	-	4	-	-	-
268.	I5-739 20I-8 ССРСЦ ч.I р.I п.88 доп.I ССРСЦ ч.I р.I п.727	Установка зеркала в готовом каркасе Цена:7I3+(I8,6--6,II)xI02==I986,98	I00м2	0,I05	I986,98	-	-	209	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	36I	-	-	-
		в том числе:									
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(83)	-	-	-
		в) Укрепление ограждающей сетки									
269.	9-50 7-5 ССРСЦ ч.II тех.ч. п.I3	Монтаж металлоконструкций подвесок МП1-МП6 0,053xI,04	тн	0,055	73	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
270.	ССРСЦ ч.П р.I п.I968 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций подвесок Цена:342-8=334	тн	0,055	334	-	-	I8	-	-	-
27I.	9-I07 I5-2 ССРСЦ ч.П тех.ч. п.I3	Монтаж металлоконструкций направляющей МН-I 0,284xI,04	тн	0,296	55,8	-	-	I7	-	-	-
272.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II0	Стоимость металлоконструкций из труб Цена:377-8	тн	0,296	369	-	-	I09	-	-	-
273.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I2	60,5	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
274.	9-209 32-I2 ССРСЦ ч.П тех.ч. п.I3	Монтаж металлоконструкций опорной консоли I7,65xI,04	тн	0,0I8	70,7	-	-	I	-	-	-
275.	ССРСЦ чП рI п.2095 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций цена: 393-8=385	тн	0,0I8	385	-	-	7	-	-	-
276.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,052	44I	-	-	23	-	-	-
277.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по "в"	руб.	-	-	-	-	I87	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(I56)	-	-	-
		г) Крепление баскетбольного щита и гимнастической стенки у оси "А" и "Д"									
278.	9-94 I2-I ССРСЦ чП тех.ч. п.I3	Монтаж металлоконструкций балок 0,50xI,04	тн	0,52	29,2	—	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
279.	ССРСЦ чII рI п.I959 тех.ч. т3 рI	Стоимость металлоконструкций балок цена:213-8=205	тн	0,52	205	-	-	I07	-	-	-
280.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,23	60,5	-	-	I4	-	-	-
281.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,II4	44I	-	-	50	-	-	-
		Итого по "г"	руб.	-	-	-	-	I86	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(I22)	-	-	-
		д) Крепление гимнастических канатов									
282.	9-94 I2-I ССРСЦ ч.II тех.ч. п.I3	Монтаж металлоконструкций балки подвески МБ-I 0,I08xI,04	тн	0,II0	29,2	-	-	3	-	-	-
283.	ССРСЦ чII рI п.I960 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций балки цена:275-8=267	тн	0,II0	267	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
284.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
285.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,008	44I	-	-	35	-	-	-
286.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций опорной консоли	тн	0,0I3	70,7	-	-	I	-	-	-
287.	ССРСЦ чII рI п.2095 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций цена:393-8=385	тн	0,0I3	385	-	-	5	-	-	-
288.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по "д"	руб.	-	-	-	-	77	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(38)	-	-	-
		е) Декоративные элементы									
289.	9-80 I0-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций стоек для крепления декоративного элемента	тн	0,04	20,4	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
290.	ССРСЦ чП рI п.I982	Стоимость металлоконструкций стоек из швеллера	тн	0,04	264	-	-	II	-	-	-
291.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций эмблемы из листовой стали	тн	0,47	70,7	-	-	33	-	-	-
292.	ССРСЦ чП рI п.2II6	Стоимость металлоконструкций эмблемы из листовой стали	тн	0,47	323	-	-	I52	-	-	-
293.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I6	60,5	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО по "е"	руб.	-	-	-	-	207	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(I97)	-	-	-
		ж) Детали крепления инженерного оборудования									
294.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций креплений	тн	I,I4	70,7	-	-	8I	-	-	-
295.	ССРСЦ чП рI п.2095	Стоимость металлоконструкций креплений	тн	I,023	393	-	-	402	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
296.	ССРСЦ чП рI п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,II7	455	-	-	53	-	-	-
297.	9-II6 I6-3	Монтаж металлических балок	тн	0,II4	3I,2	-	-	4	-	-	-
298.	ССРСЦ чП рI п.I904	Стоимость металлических балок	тн	0,II4	242	-	-	28	-	-	-
299.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00м2	0,35	60,5	-	-	2I	-	-	-
		ИТОГО по "ж"	руб.	-	-	-	-	589	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(568)	-	-	-
		з) Звукоизоляция венткамер									
300.	9-24 4-I	Монтаж профилированного настила	I00м2	2,0	39,8	-	-	80	-	-	-
30I.	Доп.I ССРСЦ чП рI п.2406	Стоимость профнастила	тн	0,3	408,00	-	-	I22	-	-	-
302.	26-35 8-8	Укладка минераловатной плиты	м3	I6	35,5	-	-	568	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
303.	ССРСЦ чI рI п.II6	Стоимость минераловатной плиты толщ. 80 мм	м3	I5,68	43,6	-	-	684	-	-	-
304.	26-48 I0-3	Устройство каркаса из проволоки	I00м2	2,00	2I,3	-	-	43	-	-	-
305.	II-26 4-I	Обертывание минераловатной плиты полиэтиленовой пленкой	I00м2	2,00	I70	-	-	340	-	-	-
306.	26-73 I3-9	Устройство гидроизоляции из стеклохолста	I00м2	2,00	I2,6	-	-	25	-	-	-
307.	ССРСЦ чI рXШ п.I80	Стоимость стеклохолста 200xI,I	м2	220	0,73	-	-	I6I	-	-	-
308.	I5-662 I68-5	Окраска поверхности венткамеры краской типа ПВА за 2 раза	I00м2	2,00	58,8	-	-	II8	-	-	-
		ИТОГО по "з"	руб.	-	-	-	-	2I4I	-	-	-
		в т. .металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(202)	-	-	-
		и) Несущие конструкции горизонтальных воздуховодов									
309.	9-82 II-I	Монтаж металлоконструкций ферм для воздуховодов	тн	I,068	28,7	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I0.	ССРСЦ чII рI п.I877	Стоимость металлоконструкций ферм	тн	I,068	263	-	-	28I	-	-	-
3II.	I5-622 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,28	53,4	-	-	I5	-	-	-
		ИТОГО по "и"	руб.	-	-	-	-	327	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(3I2)	-	-	-
		к) Венткороба									
3I2.	9-209 32-I2	Монтаж металлического каркаса	тн	2,36	70,7	-	-	I67	-	-	-
3I3.	ССРСЦ чII рI п.2095	Стоимость металлоконструкций	тн	2,36	393	-	-	927	-	-	-
3I4.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,54	60,5	-	-	33	-	-	-
3I5.	7-748 6I-2	Устройство венткоробов из асбоцементных листов толщ.I2 мм	I00м2	I,93	29,4	-	-	57	-	-	-
3I6.	ССРСЦ чI рI п.29	Стоимость асбоцементных листов цена: I3,67:(3xI,5)=3,04	м2	I93	3,04	-	-	587	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I7.	9-I22 I7-5 примен.	Обшивка венткоробов алюминиевой рейкой ППР-I	тн	0,32	50,2	-	-	I6	-	-	-
3I8.	Пр-нт 0I-32 п8-076	Стоимость алюминиевой рейки	м2	I,I0	36,72	-	-	40	-	-	-
3I9.	ССРСЦ чП рУI	Транспортные расходы	тн	0,32	24,6	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО по "к"	руб.	-	-	-	-	I835	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(II58)	-	-	-
		л) Подвесные потолки									
320.	34-3I6 38-I	Устройство каркаса подвесного потолка	I00м2	I,02	234	-	-	239	-	-	-
32I.	9-I02 I4-2	Потолки подвесные панельные перфорированные	I00м2	I,02	220	-	-	224	-	-	-
322.	Пр-нт 0I-23 п6-055	Стоимость подвесного потолка из алюминия цена:2000хI,02	I00м2	I,02	2040	-	-	208I	-	-	-
323.	ССРСЦ чП рIУ п.I5	Транспортные расходы	тн	0,3	67,9	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО по "л"	руб.	-	-	-	-	2564	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(2564)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		м) Крепление электрооборудования									
324.	9-209 32-II	Монтаж металлоконструкций	тн	0,I37	70,7	-	-	I0	-	-	-
325.	ССРСЦ чII рI п.2II6	Стоимость металлоконструкций из уголка	тн	0,I37	323	-	-	44	-	-	-
326.	I5-6I4 I64-8	Окрска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по "м"	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(54)	-	-	-
		н) Крыльцо									
327.	8-I8I I9-3	Устройство крыльца с входной площадкой с входом с 3-х сторон в три ступени с мозаичным покрытием	м2	70,0	26,63	-	-	I864	-	-	-
		ИТОГО по "н"	руб.	-	-	-	-	I864	-	-	-
		о) Вентшахта									
328.	9-209 ЭСН-84 т32-I2	Монтаж каркаса вентшахты	т	0,26	70,7	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
329.	ССРСЦ ч.П п.2I05	Стоимость каркаса из гнутого профиля	т	0,26	442	-	-	II5	-	-	-
330.	9-3I ЭСН-84 т4-8	Монтаж стеновых 3-х слойных панелей	м2	6,9	2,48	-	-	I7	-	-	-
33I.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Стоимость стеновых каркасных панелей с минватными уплотнителем 50хI,045	м2	6,9	52,25	-	-	36I	-	-	-
332.	9-24 ЭСН-84 т.4-I	Покрытие вентшахты профлистом	м2	9	0,398	-	-	4	-	-	-
333.	Сб.доп. вып.I п.24I5	Стоимость профлиста С I5-I000-0,8	т	0,0762	390	-	-	30	-	-	-
334.	26-50 ЭСН-84 I0-5	Установка сетки на стены шахты	м2	3,8	I,3	-	-	5	-	-	-
335.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников и полосы	т	0,085	50,2	-	-	4	-	-	-
336.	Пр-нт 0I-22-I980/I2 п40I-29	Стоимость нащельников 635хI,073=	т	0,065	68I,36	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
337.	ССРСЦ ч.II п.2II4	Стоимость полосы из толстолистовой стали	т	0,02	44I	-	-	9	-	-	-
338.	ССРСЦ чI п58	Стоимость болтов, гаек, шайб	кг	0,9	0,573	-	-	I	-	-	-
339.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п07-772	Стоимость самонарезающих винтов 2,6хI,057=	кг	0,73	2,75	-	-	2	-	-	-
340.	-"- I98I/I3 п09-II09	То же, комбинированных заклепок 5хI,057=	кг	0,57	5,29	-	-	3	-	-	-
34I.	26-3I	Заделка стыков минватой	м3	0,94	35,9	-	-	34	-	-	-
342.	ССРСЦ чI рIУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	0,94	II,2	-	-	II	-	-	-
343.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м2	I9,6	0,226	-	-	4	-	-	-
344.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж деталей крепления радиостойки	т	0,055	70,7	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
345.	ССРСЦ ч.IУ п.2I05	Стоимость деталей крепления 442-8хI,0I	т	0,055	433,92	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО по "о"	руб.	-	-	-	-	690	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	427	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	263	-	-	-
		ИТОГО по разд.Х	руб.	-	-	-	-	I2350	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(6I95)	-	-	-
		ИТОГО по надземной части	руб.	-	-	-	-	232843	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(I06273)		-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на отопление (вариант 150^0-70^0 - основной вариант)

Основание: спецификация № I-ОВ.СО-3
П-ОВ.СО-3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (м2 пол.площ.) 3,08 руб.
I м2 общей площади здания 2,77 руб.
I м3 объема здания 0,44 руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, един. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксплл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксплл. машин	в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		
I.	II-I55-I	Установка водосчетчика турбинного д.50 мм СТВГ-65	шт.	I	2,4I	-	-	2	-	-	-		
2.	ССРСЦ ч.Ш п.I522	Стоимость счетчика	шт	I	42,4	-	-	42	-	-	-		
3.	II-54I-2	Установка регулятора УРР-Д-25	шт	I	2,55	-	-	3	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора УРРД-25 Цена:70хI,095=76,65	шт.	I	76,65	-	-	77	-	-	-
5.	I8-228 I5-4	Установка термометра в оправе	шт.	3	2,4I	-	-	7	-	-	-
6.	I8-226 I5-2	Установка манометра	шт.	6	3,9I	-	-	23	-	-	-
7.	I2-805-I т.4 п.28 К=I,25	Установка регулирующего клапана 25ч943нж д.I5 мм с исп.мех.МЭО--0,63-I0-0,25 Цена:I,85+I,59х(I,08х хI,25)=4,79	шт.	2	4,79	-	-	I0	-	-	-
8.	Пр-нт 23-07-I980-2 п.I-2388	Стоимость клапана Цена:85хI,095= =93,08	шт.	2	93,08	-	-	I86	-	-	-
9.	23-678 32-II-а цен.№I ч.III п.2546 I969г.	Элеватор № I 40с10бк Цена:(20,23-I5,6)х хI,25+I,99хI,I2+0,I8х хI,I5=8,23	шт.	I	8,23	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.III п.2489	Стоимость элеватора	шт	I	I9,6	-	-	20	-	-	-
II.	ССРСЦ ч.III п.97	Стоимость вентиля муфтового д.I5 мм I5кчI8пI	шт	25	I,2	-	-	30	-	-	-
I2.	-"- п.I00	Стоимость вентиля муфтового д.32 мм I5кчI8пI	шт	3	2,I	-	-	6	-	-	-
I3.	-"- п.99	То же, д.25 мм	шт	I0	I,59	-	-	I6	-	-	-
I4.	-"- п.I0I	То же, д.40 мм	шт	6	3,0I	-	-	I8	-	-	-
I5.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов МI40-АО	экм	220	7,66	-	-	I685	-	-	-
I6.	I8-II3 5-2	Установка конвекторов КВ20-I0-600 высоких	экм	20	II	-	-	220	-	-	-
I7.	I6-66 8-2 ССРСЦ чI рIII п.I39 п.I37	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д.57х2,5мм цена: I,78-0,82+0,63=I,59	м	20	I,59	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I6-35 7-I	То же,из стальных водогазопроводных труб д.I5 мм	м	I80	0,86	-	-	I55	-	-	-
I9.	I6-36 7-I	То же,д.20 мм	м	I85	0,9I	-	-	I68	-	-	-
20.	I6-37 7-I	То же, д.25 мм	м	I60	I,03	-	-	I65	-	-	-
2I.	I6-38 7-I	То же,д.32 мм	м	72	I,I4	-	-	82	-	-	-
22.	I6-39 7-I	То же,д.40 мм	м	85	I,29	-	-	II0	-	-	-
23.	I8-I85 II-I	Установка грязевика д.50 мм	шт	2	23	-	-	46	-	-	-
24.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трудопроводов д. до 50 мм	I00м	7,02	3,94	-	-	28	-	-	-
25.	I6-I44 I2-I-3	Установка задвижки чугунной 30ч6бр д.50 мм	шт	4	I5,2	-	-	6I	-	-	-
26.	I6-I54 I2-I-3	То же,стальной 30с4Iнж1 д.50 мм	шт	2	I,26	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2239	Стоимость задвижек 30с4Iнж1	шт	2	32,7	-	-	65	-	-	-
28.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром из минваты толщ.30мм	м3	I,8	22,7	-	-	4I	-	-	-
29.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.357 прим.	Стоимость пухшнура	м3	I,8х I,03= =I,85	66,9	-	-	I24	-	-	-
30.	26-73 I3-9	Покровный слой по изоляции из лакостеклоткани	I00м2	0,82	I2,6	-	-	I0	-	-	-
3I.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.I р.IУ п.697 прим.	Стоимость лакостеклоткани	м2	82х хI,I= =90,2	I,09	-	-	98	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	354I	-	-	-
	2%	Пуск и регулировка от НУЧП без п.п. 28-3I	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	3546	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6,5%	Накладные расходы на строительные работы по п.п. 28-3I	руб.	-	-	-	-	45	-	-	-
	80%	То же	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
	I3,3%	Накладные расходы на сантехнические работы без п.п.I, 3,4,7,8,28-3I	руб.	-	-	-	-	398	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	3995	-	-	-
	8%	Плановые накопления без п.п.4,8	руб.	-	-	-	-	299	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	4294	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

22985-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на вентиляцию

Основание: спецификация № I-ОВ.СО-I,2
П-ОВ.СО-I,2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость II,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (м2 пол.площ.) 7,96 руб.
I м2 общей площади здания 7,I5 руб.
I м3 объема здания I,I4 руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм,ед. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-725 20-5	Установка вентиляторно-приточного агрегата с рециркуляцией ВПА-I0 вес 805 кг Цена:35,7+9,94х0,8= =43,65	к-т	I	43,65	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт 23-08 д.4I п.5-I4I	Стоимость агрегата вентиляторно-приточного ВПА-I0 Цена:2362xI,095= =2586,39	к-т	I	2586,39	-	-	2586	-	-	-
3.	20-708 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-402	Установка вентиляторного агрегата с вентилятором ВЦ-4-70 № 6,3 с эл.двигателем 4А90 6 Цена:233xI,I33x xI,08-(I25-54)x xI,095=207,36	шт.	I	207,36	-	-	207	-	-	-
4.	20-705 20-I	То же, № 3,I5 с эл.двигателем 4АА63А4	шт.	I	66,5	-	-	67	-	-	-
5.	20-704 20-I	То же, № 2,5 с эл.двигателем 4АА56А4	шт.	I	59,6	-	-	60	-	-	-
6.	20-705 20-I Пр-нт I5-0I п.0I-393 п.0I-392	То же, № 3,I5 с эл.двигателем 4АА63В4 Цена:66,5xI,I33x xI,08+(25-24)x xI,095=82,47	шт.	I	82,47	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	20-760 25-I	Установка калорифера биметалличес-кого КСК3-6-02 вес 46 кг	шт.	I	6,09	-	-	6	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.Ш п.7I0	Стоимость калорифера	шт	I	50,2	-	-	50	-	-	-
9.	20-468 9-7 Пр-нт I7-04 п.5-042I д.I п.5-0828	Установка заслонки воздушной утепленной КВУ I000х600 мм АУ2 с исп.мех. МЭО-I,6/25-0,25Н Цена:(I04+2,47х0,8)х хI,I33хI,08+(I75--45)хI,095=272,03	шт.	I	272,03	-	-	272	-	-	-
I0.	20-480 9-7	Установка заслонки воздушной Р600х х600 мм Р-2400 мм с эл.приводом 4/63-0,63 Цена:3,8+2,47х0,8= =5,78	шт.	2	5,78	-	-	I2	-	-	-
II.	ССРСЦ ч.Ш п.8II Пр-нт I7-04 п.5-0424 д.I п.5-0828	Стоимость заслонки Цена:73,3хI,I33х хI,08+(I30-45)х хI,095=I82,78	шт.	2	I82,78	-	-	366	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	Пр-нт I9-06-0I п.I35	Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью 0,25-I тн Цена:39xI,095=42,7I	шт	I	42,7I	-	-	43	-	-	-
I3.	8-48I-I9	Присоединение эл.двигателей к эл.сети	шт	4	I,38	-	-	6	-	-	-
I4.	Прил.№I к п.8 п.I45	Сушка эл.двигателей	шт	4	5,43	-	-	22	-	-	-
I5.	-"- п.40	Ревизия эл. двигателей	шт	4	I,63	-	-	7	-	-	-
I6.	28-У-7936 I969г.	Кондиционер бытовой БК-I500 Цена:(I0,8+0,I5+ +2,97)xI,05xI0,8x xI,05x0,8=23,69	шт.	8	23,69	-	-	I90	-	-	-
I6а	Пр-нт 23-08 д.27 п.4-894	Стоимость кондиционера Цена:360xI,095= =394,2	шт.	8	394,2	-	-	3I54	-	-	-
I7.	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная разм.I,25x0,5м	шт	2	I6,2	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	20-606 I4-I	Установка шумоглушителей трубчатых ГТП-I-5	шт	I0	33,9	-	-	339	-	-	-
I9.	20-40I 7-I прим.	Установка решеток жалюзийных неподвижных разм. 450х580 мм	шт	2	I,48	-	-	3	-	-	-
20.	20-406 7-I	Установка решеток регулирующих РР-5	шт	I8	5,26	-	-	95	-	-	-
2I.	20-407 7-I	То же,Р-I50	шт	26	I,48	-	-	38	-	-	-
22.	20-475 9-2	Установка заслонки воздушной с ручным управлением Р400х х400р Р/I600 мм	шт	4	I,7I	-	-	7	-	-	-
23.	ССРСЦ чШ п794 прим.	Стоимость заслонки	шт	4	I2,4	—	-	50	-	-	-
24.	20-I06 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм д.I00 мм	м2	34,54	8	-	-	276	-	-	-
25.	20-I06 I-I	То же,д.I60 мм	м2	26,54	8	-	-	2I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	20-I07 I-I	То же,д.I80 мм	м2	25,46	6,06	-	-	I54	-	-	-
27.	20-II5 I-I	То же,толщ.0,7 мм Р-I600 мм	м2	96	6,37	-	-	6I2	-	-	-
28.	20-II8 I-4	То же,Р-3000 мм	м2	45	6,69	-	-	30I	-	-	-
29.	20-I09 I-I	То же,толщ.0,6 мм д.250 мм	м2	23,55	5,88	-	-	I38	-	-	-
30.	20-I09 I-I	То же,толщ.0,6 мм д.3I5 мм	м2	9,89	5,88	-	-	58	-	-	-
3I.	20-II0 I-2	То же,д.355 мм	м2	33,44	5,4I	-	-	I8I	-	-	-
32.	ССРСЦ ч.III п.I487	Стоимость сетки металлической	м2	I	3,75	-	-	4	-	-	-
33.	20-I06 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5мм д.I25 мм	м2	3,93	8	-	-	3I	-	-	-
34.	20-III I-2	То же,толщ.0,7 мм д.450 мм	м2	42,39	5,7I	-	-	242	-	-	-
35.	20-II2 I-3	То же,д.630 мм	м2	7,9I	5,69	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	20-II5 I-2	То же, Р-240 мм	м2	24	6,37	-	-	I53	-	-	-
37.	ССРСЦ ч.Ш п.600	Стоимость дроссель-клапана ДКСП-I2 Р-I600 мм	шт.	2	II,7	-	-	23	-	-	-
38.	-"- п.600	То же, ДКСП-I5 Р-2000 мм	шт.	I	II,7	-	-	I2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I0I80	-	-	-
	5%	Пуск и регулировка от НУЧП	руб.	-	-	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I0209	-	-	-
	I3,3%	Накладные расходы без п.п.2,3,6,9,II, I2,I3,I4,I5,I6,I6а	руб.	-	-	-	-	435	-	-	-
	80%	То же	руб.	-	-	-	-	98	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I0742	-	-	-
	8%	Плановые накопления без п.п.2,3,9,6,II, I2,I6а	руб.	-	-	-	-	323	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	II065	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на канализацию

Основание: спецификация ВК.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	1,41	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	1,01	руб.
1 м2 общей площади здания	0,91	руб.
1 м3 объема здания	0,15	руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, ед. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	нормат. условно чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	17-37 1-10	Установка трапа чугунного эмалированного д.100 мм	шт	4	14,6	-	-	58	-	-		-
2.	17-36 1-9	То же, д.50 мм	шт	1	6,31	-	-	6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-48 7-5 ССРСЦ чI рIII п.56 п.44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д.80 мм цена: 2,99-I,94+I,79=2,84	м	33	2,84	-	-	94	-	-	-
4.	I6-46 7-4 -"- п.54 п.52	То же,д.50 мм цена: 2,2I-I,I8+I,II=2,I4	м	I6	2,I4	-	-	34	-	-	-
5.	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов пластмассовых безнапорных канализационных труб д.50 мм	м	40	I,92	-	-	77	-	-	-
6.	I6-34 6-2	То же,д.I00 мм	м	I00	3,I0	-	-	3I0	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.III п.645	Стоимость задвижек 30ч6бр д.50 мм	шт	4	I3,9	-	-	56	-	-	-
8.	-"- п.646	То же, д.80 мм	шт	2	I9,3	-	-	39	-	-	-
9.	-"- п.647	То же, д.I00 мм	шт	2	22,9	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	-"- п.649	То же, д.I50 мм	шт	4	38	-	-	I52	-	-	-
II.	I6-32 5-3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.I50 мм по стенам здания	м	30	5,56	-	-	I67	-	-	-
I2.	I6-58 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб д.I08х4 мм	м	4	3,73	-	-	I5	-	-	-
I3.	I6-60 8-4	То же, д.I59х5 мм	м	20	0,93	-	-	I9	-	-	-
I4.	ССРСЦ чI рIII п.468 прим.	Стоимость труб д.I59х5 мм	м	20	3,8I	-	-	76	-	-	-
I5.	I5-6I3 I64-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза д.более 50 мм	I00м2	0,06	43,5	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	II52	-	-	-
	I6,5%	Накладные расходы по п.I5	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I3,3%	То же, по п.I5	руб.	-	-	-	-	I53	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I305	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	I04	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	I409	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на водоснабжение

Основание: спецификация ВК.СО

Сметная стоимость I2,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (м2 пол.площ.) 9,02 руб.
I м2 общей площади здания 8,II руб.
I м3 объема здания I,29 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, ед. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	II-I55-4	Установка счетчика крыльчатого ВСКМ--50	шт	I	I,76	-	-	2	-	-	-
2.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2334	Стоимость счетчика ВКСМ-50	шт	I	46,I	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	II-I55-4	Установка счетчика крыльчатого ВКСМ-25	шт	I	I,76	-	-	2	-	-	-
4.	Доп.вып.I ССРСЦ чШ п2334	Стоимость счетчика ВКСМ-25	шт	I	46,I	-	-	46	-	-	-
5.	I8-226 I5-2	Установка манометра	к-т	2	3,9I	-	-	8	-	-	-
6.	I7-50 2/3-3	Установка смесителя СМ-Д-Ст	шт	I2	4,59	-	-	55	-	-	-
7.	I7-53 3-3	Установка смесителя для мойки СМ-М-ВКСЦ	шт	2	0,59	-	-	I	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.Ш п.I503 прим.	Стоимость смесителя СМ-М-ВКСМ	шт	2	2,76	-	-	6	-	-	-
9.	I6-I84 I6-I прим.	Установка пожарного крана д.65мм	кран	2	47,7	-	-	95	-	-	-
I0.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2323	Стоимость рукава льняного д.66 мм	м	30	2,43	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I7-53 3-3	Установка смесителей раковин СМ-Н-НИС	шт	I	0,59	-	-	I	-	-	-
I2.	ССРСЦ ч.Ш п.I503	Стоимость смесителей СМ-Н-НИС	шт	I	2,76	-	-	3	-	-	-
I3.	Пр-нт 20-02-82 д.29 ч.П	Установка по водоподготовке МКФ-I2 Цена:9350хI,095= =I0238,25	шт	I	I0238,25	-	-	I0238	-	-	-
I4.	I7-2I I-5	Установка умывальников керамических полукруглых разм. 600х450 мм без спинки со смесителем СМ-УМ-ВКС	к-т	I	I8,68	-	-	I9	-	-	-
I5.	I7-I6 I-4	То же, с краном	к-т	3	I5,98	-	-	48	-	-	-
I6.	I7-57 4-I	Установка унитазов с косым выпуском со смывным керамическим бачком	к-т	3	23,46	-	-	70	-	-	-
I7.	I7-89	Установка раковины стальной эмалированной РСТО-2	к-т	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
I8.	ССРСЦ ч.Ш п.I09	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8р д.I5мм	шт	I0	I,I4	-	-	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	-"- п.110	То же, д.20 мм	шт	6	1,37	-	-	8	-	-	-
20.	-"- п.111	То же, д.25 мм	шт	6	1,59	-	-	10	-	-	-
21.	-"- п.113	То же, д.40 мм	шт	1	2,79	-	-	3	-	-	-
22.	-"- п.112	То же, д.32 мм	шт	1	1,99	-	-	2	-	-	-
23.	16-117 12-1	Установка задвижек 30ч6бр д.50 мм на стальных трубопроводах	шт	3	17,4	-	-	52	-	-	-
24.	16-118 12-2	То же, д.80 мм	шт	6	24,8	-	-	149	-	-	-
25.	18-167 8-3	Установка агрегата насосного с насосом КМ-45/30 с эл. двигателем 4А112М2	насос	1	26,26	-	-	26	-	-	-
		Цена: 17,3+11,2х0,8= =26,26									
26.	ССРСЦ ч.Ш Пр-нт 15-01 п.01-418 п.01-413	Стоимость насоса КМ-45/30 с эл.двигателем 4А111М2 вес 56 кг	шт	1	287,61	-	-	288	-	-	-
		Цена: 312х1,133х1,08- -(170-84)х1,095= = 287,61									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	8-481-19	Присоединение эл. двигателей к эл.сети	шт	1	1,38	-	-	1	-	-	-
28.	Прил.№1 к ц.8 п.145	Сушка эл.двигателей	шт	1	5,43	-	-	5	-	-	-
29.	-"- п.40	Ревизия эл.двигателей	шт	1	1,63	-	-	2	-	-	-
30.	16-136 12-2	Установка клапана фланцевого 19ч16р д.80 мм	шт	3	2,98	-	-	9	-	-	-
31.	Пр-нт 23-07 п.1-0738 К=1,12 1969г.	Стоимость клапана 19ч16р д.80 мм Цена:11,5х1,12х х1,095=14,1	шт	3	14,1	-	-	42	-	-	-
32.	ССРСЦ ч.Ш п.1483	Стоимость рукава резинового д.20 мм	м	30	1,81	-	-	54	-	-	-
33.	16-41 7-3 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб легких д.15 мм Цена:1,2-0,37+0,36= = 1,19	м	39	1,19	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	I6-42 7-3 -"- п.50 п.38	То же,д.20 мм цена:I,35-0,46+ +0,44=I,33	м	39	I,33	-	-	52	-	-	-
35.	I6-43 7-3 -"- п.5I п.39	То же,д.25 мм цена:I,36-0,6+ +0,57=I,33	м	36	I,33	-	-	48	-	-	-
36.	I6-44 7-3 -"- п.52 п.40	То же, д.32 мм цена:I,58-0,77+ +0,73=I,54	м	23	I,54	-	-	35	-	-	-
36а.	I6-46 7-4 -"- п.54 п.42	То же,д.50 мм цена:2,2I-I,I8+ +I,II=2,I4	м	I4	2,I4	-	-	30	-	-	-
37.	I6-47 7-5 -"- п.55 п.43	То же, д.65 мм цена:2,67-I,64+ +I,44=2,46	м	50	2,46	-	-	I23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38.	I6-48 7-5 -"- п.56 п.44	То же, д.80 мм цена:2,98-I,94+ +I,79=2,84	м	45	2,84	-	-	I28	-	-	-
39.	I6-58 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб д.I08х4 мм	м	I6	3,73	-	-	60	-	-	-
40.	I6-60 8-4	То же,д.I59х5 мм	м	I0	0,93	-	-	9	-	-	-
4I.	ССРСЦ чI рIII п.469	Стоимость труб д.I59х5 мм	м	I0	4,22	-	-	42	-	-	-
42.	I6-I2I I2-3	Установка задвижек 30ч6бр д.I50мм на стальных трубопроводах	шт	I	49,I	-	-	49	-	-	-
43.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	I00м	I,49	3,94	-	-	6	-	-	-
44.	I6-220 22	То же,д.до I00 мм	I00м	0,75	4,22	-	-	3	-	-	-
45.	I6-22I 22	То же,д.до 200 мм	I00м	0,26	5,47	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза д.до 50 мм	I00м2	0,69	60,5	-	-	42	-	-	-
47.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.III п.2250	Стоимость задвижки фланцевой 30ч47бр2 д.50 мм	шт	3	24	-	-	72	-	-	-
48.	I2-802-3	Установка задвижки 30ч47бр2 д.50 мм	шт	3	2,08	-	-	6	-	-	-
49.	22-66 5-3	Прокладка стальных бесшовных труб д.89х5 мм	м	5	0,32	-	-	2	-	-	-
50.	ССРСЦ чI рIII п.404	Стоимость труб стальных бесшовных д.89х5 мм	м	5х 0,998= 4,99	2,32	-	-	I2	-	-	-
5I.	22-7I 5-8	Футляр из стальных электросварных труб д.325х8 мм	м	I	0,8	-	-	I	-	-	-
52.	ССРСЦ чI рIII п.204	Стоимость труб стальных электросварных д.325х8мм	м	Iх 0,995= I,0	I0,3	-	-	I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	ССРСЦ ч.Ш п.94	Стоимость вентиля муфтового 15кч18п д.32 мм	шт	2	2,15	-	-	4	-	-	-
54.	22-313 20-2	Промывка трубопроводов с дезинфекцией д.89 мм	км	0,005	36,7	-	-	-	-	-	-
55.	1-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную глубиной 1,5 м без креплений с откосами	100м3	0,05	74,5	-	-	4	-	-	-
56.	1-968 81-2	Засыпка вручную траншей грунтом II группы	100м3	0,05	46	-	-	2	-	-	-
57.	22-165 11-3	Весьма усиленная антикоррозийная битумно-полимерная изоляция стальных трубопроводов д.89 мм	м	5	0,85	-	-	4	-	-	-
58.	22-170 11-8	То же, д.325 мм	м	1	3,28	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	12177	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6,5%	Накладные расходы по п.п.46,49-52, 54-58	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
	80%	То же, по п.п.I,3, 27-29	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
	I3,3%	То же, без п.п.I,3, I3,26-29, 46,48,3I, 49-58	руб.	-	-	-	-	20I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I2399	-	-	-
	8%	Плановые накопления без п.п.I3,26,42	руб.	-	-	-	-	I47	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	I2546	-	-	-
		в т.ч.оборудование	руб.	-	-	-	-	I0238	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

/Составила:инженер С.А.Савельева

/ Проверила:старший инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту:"Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на технологический водопровод

Основание: спецификация ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,58	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	0,4I	руб.
I м2 общей площади здания	0,37	руб.
I м3 объема здания	0,06	руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, ед. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	нормат. условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I.	I8-226 I5-2	Установка манометра ОБМ-I00	шт	3	3,9I	-	-		I2	-	-		-
2.	I8-228 I5-4	Установка термометра прямого	шт	2	2,4I	-	-		5	-	-		-
3.	II-39I-I	Регулирующий клапан прямого действия РД-32	шт	I	2,79	-	-		3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Пр-нт I7-04 5-0474	Стоимость регулирующего клапана Цена:90хI,095=98,55	шт	I	98,55	-	-	99	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.Ш п.9I	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8п д.I5 мм	шт	2	I,2	-	-	2	-	-	-
6.	-"- п.92	То же, д.20 мм	шт.	I	I,43	-	-	I	-	-	-
7.	-"- п.94	То же, д.32 мм	шт	I	2,I5	-	-	2	-	-	-
8.	I6-II7 I2-I	Установка задвижки 30ч6бр д.50 мм на стальных трубопроводах	шт	4	I7,4	-	-	70	-	-	-
9.	I6-4I 7-3 ССРСЦ ч.I р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д.I5 мм Цена:I,2-0,37+ +0,36=I,I9	м	30	I,I9	-	-	36	-	-	-
I0.	I6-42 7-3 п.50 п.38	То же, д.20 мм Цена:I,35-0,46+0,44= = I,33	м	I0	I,33	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I6-43 7-3 п.п.5I,39	То же,д.25 мм цена:I,36-0,6+ +0,57=I,33	м	20	I,33	-	-	27	-	-	-
I2.	I6-44 7-3 п.п.59,40	То же,д.32 мм цена:I,58-0,77+ +0,73=I,54	м	I5	I,54	-	-	23	-	-	-
I3.	I6-45 7-3 -"- п.п.53,4I	То же,д.40 мм цена:I,79-0,94+ +0,88=I,73	м	I5	I,73	-	-	26	-	-	-
I4.	I6-46 7-4 -"- п.п.54,42	То же,д.50 мм цена:2,2I-I,I8+ +I,II=2,I4	м	28	2,I4	-	-	60	-	—	-
I5.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	I00м	I,I8	3,94	-	-	5	-	-	-
I6.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхности труб грунтовкой ГФ-20	I00м2	0,I7	7,7I	-	-	I	-	-	-
I7.	26-I9 4-6	Изоляция труб матами минераловатными толщ.30 мм	м3	0,5	8,05	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.75 прим.	Стоимость матов минераловатных толщ.30 мм	м3	0,5х х1,03= =0,52	49,5	-	-	26	-	-	-
19.	26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции пергамином	I00м2	0,I9	24,7	-	-	5	-	-	-
20.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.297 прим.	Стоимость пергамина	м2	I9х х1,I5= =2I,85	0,I6	-	-	3	-	-	-
2I.	26-68 I3-4	Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью	м2	I7	I,29	-	-	22	-	-	-
22.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.I р.Ш п.697	Стоимость стеклоткани	м2	I7хI,I= =I8,7	I,09	-	-	20	-	-	-
23.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,38	60,5	-	-	23	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	488	-	-	-
	I6,5%	Накладные расходы по п.п.I6-23	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-

22985-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I3,3%	То же, без п.п. 3,4,I6-23	руб.	-	-	-	-	38	-	-	-
	80%	То же, по п.3	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	545	-	-	-
	8%	Плановые накопления без п.4	руб.	-	-	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО по смете:	руб.	-	-	-	-	58I	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Сагельбаева
Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

22985-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация 9М.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I,958	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,627	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,33I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	I,40	руб.
I м2 общей площади здания	I,27	руб.
I м3 объема здания	0,20	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен.и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто	Масса нетто	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I504-I8098 8-529-5	Пост управления ПКЕ-722-2У3 устанавливаемый на стене	шт	6	-	-	I,00	I,99	I,09	0,05 0,0I	6	I2	7,0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I504-I8II5 7Iг. К=0,92 8-529-5	Пост управления ПКЕ-222-2У3 устанавливаемый на стене	шт	2	-	-	2,94	I,99	I,09	0,05 0,0I	6,0	4	2,0	-
3.	I504 I5I7 набором 8-572-4	Ящик управления ЯУ825I-I2А2 устанавливаемый на стене	шт	I	-	-	I2I,0	I5,64	7,94	0,79 0,28	I2I	I6	8	I
4.	I602 05-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	шт	I	-	-	8,70	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
5.	Кальк.I 8-57I-I2	Шкаф Ш1; устанавливаемый на полу разм. I800х800х400	шт м	I 0,8	-	-	22I	2,79	I,44	I,22 0,45	22I	2	I	I -
6.	Кальк.2 8-57I-I2	Шкаф Ш2, устанавливаемый на полу разм. I800х800х400	шт м	I 0,8	-	-	587	2,79	I,44	I,22 0,45	22I	2	I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Разводка по устройствам и подключение кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов установленных на устройствах												
7.	8-574-I	Рубильник или переключатель на ток до 250 А	полюс	3	-	-	-	0,53	0,2	-	-	2	-	-
8.	8-574-6	Предохранитель плавкий	шт	I3	-	-	-	0,66	0,34	-	-	9	4	-
9.	8-574-I8	Автомат однополюсный на ток до 50 А	шт	2I	-	-	-	0,23	0,II	-	-	5	2	-
I0.	8-574-23	Автомат трехполюсный на ток до 63 А	шт	I6	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	I8	I2	-
II.	8-744-44	Пускатель магнитный на ток до 40 А	шт	6	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	7	3	-
I2.	8-574-75	Пускатель магнитный на ток I00 А	шт	I	-	-	-	I,67	0,85	-	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	8-574-53	Трансформатор тока или напряжения	шт	6	-	-	-	0,5I	0,I3	-	-	3	I	-
I4.	8-574-50	Универсальный переключатель	цепь	I0	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	4	2	-
I5.	8-574-48	Кнопка управления, количество штифтов до 2	шт	5	-	-	-	0,78	0,46	-	-	4	2	-
I6.	8-574-55	Ваттметр счетчик реле электрическое	шт	7	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	8	5	-
I7.	8-574-56	Диод, конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительской сигнализации, патрон для лампы	шт	I2	-	-	-	0,55	0,33	-	-	7	4	-
I8.	8-I49-I	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах масса I м до I кг	I00м	5,69	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	57	36	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	8-I53-2I	Заделки для двух-четырехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением до I6мм2	шт	38	-	-	-	I,33	0,46	-	-	5I	I8	-
20.	8-I53-22	То же, сеч. до 35	шт	4	-	-	-	I,6I	0,47	-	-	7	2	-
2I.	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сеч. до 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	I4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	7	3	-
22.	8-406-6	Труба в перекрытиях пола под заливку бетоном диаметр до 50 мм	I00м	0,I3	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 I,47	-	4	2	I -
23.	8-406-I	Труба с креплением скобами д.до 25 мм	I00м	0,I0	-	-	-	54	23,2	23,I 9,73		5	2	2 I
24.	8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям с неподвижным креплением д.до 25мм	"	0,69	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	24	I0	8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-4I7-2	То же, д.до 32мм	I00м	0,40	-	-	-	49,8	I7,8	I9,2 / 6,07	-	20	7	8 / 2
26.	8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу, под заливку бетоном, внутренний д.до 25 мм	I00м	0,57	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 / 0,05	-	4	3	- / -
27.	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сеч.до 2,5 мм2	"	I,75	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	9	4	4 / -
28.	8-409-2	Затягивание первого провода в проложенные трубы сеч. до 6 мм2	"	0,23	-	-	-	6,02	2,9	2,85 / 2,87	-	I,0	I,0	I,0 / -
29.	8-409-II	Затягивание последующего провода в проложенные трубы сеч.до 2,5 мм2	I00м	3,5	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	4,0	4,0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	8-409-I2	Затягивание последующего провода в проложенные трубы сеч. до 6 мм2	I00м	0,47	-	-	-	I,38	I,26	-	-	I,0	I,0	-
3I.	8-399-I	Провод изолированный, проложенный в лотках и коробах, сеч. до 35 мм2	"	I,03	-	-	-	7,97	2,07	5,59 I,75	-	8,0	2,0	6,0 2,0
32.	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой проводки	"	0,02	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	I,0	-	- -
33.	8-398-I	Короб для прокладки проводов и кабелей	I00м	0,67	-	-	-	92,3	II,7	70,6 22,I	-	62	7	47,0 I5,0
34.	8-I47-4	Стойка сборных кабельных конструкций масса до I,6 кг	I00шт	0,2	-	-	-	27,8	I5,5	I,9 0,24	-	6,0	3,0	- -
35.	8-I47-7	Полка кабельная устанавливаемая на стойках масса до 0,4 кг	I00шт	0,2	-	-	-	I,34	I,I2	0,I3 0,05	-	-	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.	8-I47-5	Стойка сборных кабельных конструкций масса до 2,4 кг	I00шт	0,05	-	-	-	32,5	I5,6	2,2 0,3I	-	2	I0	- -
37.	8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27мм	ввод	4	-	-	-	0,83	0,32	-	-	3,0	I,0	-
38.	8-408-4	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 48мм	ввод	6	-	-	-	I,I6	0,37	-	-	7,0	2,0	-
39.	8-48I-I9	Присоединение электрических машин эл.тока с короткозамкнутым ротором масса до 0,I т	шт	9	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	I2,0	8,0	-
40.	8-427-7	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сеч. I60 мм2	I00м	0,2	-	-	-	64,2	I3,4	I,8 0,2	-	I3	3	- -
4I.	8-I47-3	Конструкция сварная	т	0,047	-	-	-	377	24,9	4,I I,02	-	I8	I,0	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтаж оборудования, поступающего комплектно с технологическим оборудованием												
42.	8-57I-I2	Шкафы ШI, Ш2 устанавливаемые на полу разм. I800x800x400	м	I,6	-	-	-	2,79	I,44	I,22 0,45	-	4,0	2,0	2 I
43.	8-572-4	Ящик управления устанавливаемый на стене	шт	I	-	-	-	4,74	I,58	0,79 0,28	-	5	2	I
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	584	437	I8I	85 25
	I,5%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	593	-	-	-
	3%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6II	-	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I8	-	-	-
	I,5%	Комплектация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	627	-	-	-
	87%	Накладные расходы от основной заработной платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I57	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	627	594	I8I	85 25
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	627	642	I8I	85 25
		II. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ												
I.	CI5I-I64	Розетка штепсельная РШ-Ц-20--0-0I-I0/220	шт	2	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
2.	CI5I-I63	Вилка штепсельная ВШ-Ц-20-0I--I0/220	шт	2	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
3.	CI5I-I075	Кабель АВВГ 660 В 2х2,5	I000 м	0,046	-	-	-	I66	-	-	-	8,0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	CI5I-I09I	Кабель АВВГ 660 В 3х2,5	I000 м	0,048	-	-	-	I9I	-	-	-	9,0	-	-
5.	CI5I-I092	Кабель АВВГ 660 В 3х4	"	0,0I3	-	-	-	227	-	-	-	3,0	-	-
6.	CI5I-I09I К=I,3	Кабель АВВГ 660В 4х2,5	"	0,276	-	-	-	248,3	-	-	-	69,0	-	-
7.	CI5I-I097 К=I,2	Кабель АВВГ 660В 3х35+Iхl6	"	0,0II	-	-	-	I044	-	-	-	II,0	-	-
8.	CI5I-2280	Кабель АКВВГ 4х2,5	"	0,I87	-	-	-	I95	-	-	-	36,0	-	-
9.	CI52-45I	Провод РКГМ 660В сеч. Iх6 мм2	"	0,072	-	-	-	407	-	-	-	29,0	-	-
I0.	CI52-228	Провод АПВ-660В сеч. 2,5 мм2	"	0,6I7	-	-	-	28,4	-	-	-	I8,0	-	-
II.	CI52-I78	Провод ПВI-380В сеч.I мм2	"	0,030	-	-	-	23,6	-	-	-	I	-	-
I2.	CII3-2	Труба водогазопроводная ц.20мм толщ.2,5 мм	м	I6	-	-	-	0,3	-	-	-	5	-	-
I3.	CII3-3	То же,д.25 мм толщ.2,8 мм	м	7	-	-	-	0,4	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	CI59-544	Труба полиэтиленовая низкой плотности д.25мм	I0м	5,7	-	-	-	I,5I	-	-	-	8	-	-
I5.	503-80 I24-II К=I,076	Труба винипластовая д.25 мм	I000 м	0,069	-	-	-	333,56	-	-	-	23	-	-
I6.	503-80 I25-I2 К=I,076	То же,д.32 мм	"	0,040	-	-	-	527,24	-	-	-	2I,0	-	-
I7.	CI56-92	Короб УI080	шт	20	-	-	-	II,3	-	-	-	226	-	-
I8.	CI56-97	Короб УI084	шт	4	-	-	-	5,85	-	-	-	23,0	-	-
I9.	CI56-I07	Короб УI083	шт	5	-	-	-	3,68	-	-	-	I8,0	-	-
20.	CI56-I03	Короб УI086	шт	2	-	-	-	I,89	-	-	-	4	-	-
2I.	CI56-I06	Короб УI08I	шт	6	-	-	-	3,47	-	-	-	2I	-	-
22.	CI56-I06	Короб УI082	шт	6	-	-	-	3,47	-	-	-	2I	-	-
23.	2405-I270 К=I,073	Заглушка торцевая УI087	шт	4	-	-	-	0,64	-	-	-	2,0	-	-
24.	2405-I862 К=I,072	Стойка КII5I	I000 шт	0,020	-	-	-	338	-	-	-	7,0	-	-
25.	2405-I696 К=I,072	Полка КII6IУ3	"	0,020	-	-	-	I39,36	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	2405-I348 К=I,073	Коробка протяжная У994	шт	I	-	-	-	0,54	-	-	-	I	-	-
27.	2405-I0I2 К=I,089	Вводы гибкие КI082	шт	4	-	-	-	I,85	-	-	-	7,0	-	-
28.	2405-I0I4 К=I,089	Вводы гибкие КI084	шт	6	-	-	-	2,I2	-	-	-	I3,0	-	-
29.	24-05 -II0У3 доп.2 К=I,082	Коробка соединительная У6I4А	шт	6	-	-	-	7,35	-	-	-	44,0	-	-
30.	24-05 I864 К=I,072	Стойки КII53	I000 шт	0,005	-	-	-	622	-	-	-	3,0	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	638	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		ИТОГО по разд.II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	689	-	-
		ВСЕГО по смете (разд.I+разд.II)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	627	I33I	I8I	85/25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

НУЧП

(I8I+85)xI,32+(I8I+85)x0,44= 468

Главный инженер проекта — Я.М.Бунич
Начальник сметного отдела — В.И.Прилепский
Составила: старший инженер — К.С.Менделеева
Проверила: рук.группы — Т.П.Исаева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на изготовление шкафа № ШI

Составлена на основании: ЭМ СО

На сумму 22I руб.
В ценах, введенных с 0I,0I.69г.
Единица измерения _____
Вес _____

№№ пп	Основание расценок	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5I7-I063	Металлоконструкция шкафа размером I800х800х400	м	0,8	-/95	-/95
2.	I504-I006 I5I7-I35I	Выключатель А 63-МУЗ	шт	2	I,45/I,05	2,9/2,I
3.	I504-2437 доп.3 I5I7-I364	Рубильник РП II-35320-00УЗ	шт	I	8,5/2,95	8,5/2,95
4.	I504-3I02 I5I7-I38	Предохранитель ПН 2-250-IOУЗ	шт	6	I,08/I,80	6,48/I0,8
5.	I503-50I3 I5I7-I466	Трансформатор Т-0,66	шт	6	5,0/2,40	30,0/I4,4
6.	3605-II384 I5I7-I485	Конденсатор К 3-500В	шт	6	0,8/0,84	4,8/4,8
7.	I70I-8037 I5I7-I477	Счетчик САЧУ-И672М	шт	2	I0,5/I,85	2I/3,7

I	2	3	4	5	6	7
8.	I507-0I п.37 I5I7-I48I	Патрон настенный Е27ФП-02	шт	2	0,I8/0,75	0,36/I,5
9.	I5I5-7007 I5I7-I48I	Лампа 4В-24	шт	2	0,089/0,75	0,I8/I,5
I0.	I5I7-I507	Комплект реек	шт	I	-/2,85	-/2,85
II.	I5I7-I505	Таблички	шт	2	-/0,28	-/0,56
		ИТОГО:	руб.			74,22/I40,I6
		Зап.части - 2%	руб.			I,48/-
		ИТОГО:	руб.			75,70/I40,I6
		Транспорт - 7%	руб.			5,3/-
		ИТОГО:	руб.			8I/I40,I6
		ВСЕГО:	руб.			22I

Составила Менделеева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

на изготовление шкафа Ш2

Составлена на основании: ЭМСО

На сумму 587 руб.
В ценах, введенных с 0I.0I.69 г.
Единица измерения _____
Вес _____

№№ пп	Основание расценок	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5I7-I063	Металлоконструкция шкафа размером I800х800х400	м	0,8	-/0,95	-/76
2.	I504-I006 I5I7-I35I	Выключатель А 63-МУ3	шт	I9	I,45/I,05	27,55/I9,95
3.	I504-I40I I072 доп.2 I5I7-I35I	Выключатель АЕ 2026-20Н00У3	шт	I0	8,35/2,7	83,5/27
4.	I504-I060 I073 I5I7-I35I	Выключатель АЕ 2046М	шт	6	I4,45/2,7	86,70/I6,20
5.	I504-4545 д.8 I5I7-I386	Пускатель ПМЛ 2I00-04Б	шт	5	6,6/4,2	33/2I
6.	I504-4708 доп.4I I5I7-I386	Пускатель ПМЛ 4I00-04Б	шт	I	II,3/4,2	II,3/4,2

I	2	3	4	5	6	7
7.	I504-4543 д.8 I5I7-I386	Пускатель ПМЛ I50I-04Б	шт	I	I0,6/4,2	I0,6/4,2
8.	I504-I2238 доп.8	Приставка ПКЛ II04	шт	2	I,7/-	3,4/-
9.	I504-I224I доп.8	Приставка ПКЛ 2204	шт	I	2,70/-	2,70/-
I0.	I504-I3326 I5I7-I429	Реле РТЛ I0I6,I0I0,I006,I004	шт	5	3,0/3,75	I5/I8,75
II.	I504-3065 I5I7-I379	Предохранитель ПРС-6У3	шт	7	0,55/0,65	3,85/4,55
I2.	I504-6409 I5I7-I445	Переключатели УП-53II-С225У3	шт	2	2,20/I,25	4,40/2,5
I3.	I504-64II I5I7-I447	Переключатели УП53I3-С322У3	шт	I	4,I0/3,70	4,I0/3,70
I4.	I504-I80II I5I7-I444	Кнопка КЕ 0IIУ3	шт	5	0,8/I,25	4/6,25
I5.	I507-5048 I5I7-I48I	Арматура АС-I20I3А2	шт	2	0,33/0,75	0,66/I,5
I6.	I5I7-I507	Комплект реек	шт	I	-/2,85	-/2,85
I7.	I5I7-I505	Таблички	шт	II	-0,28	-/3,08

I	2	3	4	5	6	7
I8.	I504-I9005 I7I7-I496	Блок зажимов Б3424-НП25	шт	I2/I20	I,25/0,35	I5,0/42,0
		ИТОГО:	руб.			305,76/253/73
		Зап.части - 2%	руб.			6,II
		ИТОГО:	руб.			3II,87/253,73
		Транспорт - 7%	руб.			2I,83
		ИТОГО:	руб.			333,70/253,73
		ВСЕГО:	руб.			587,43

Составила: Менделеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на автоматизацию

Основание: спецификация АОВ.СО

Сметная стоимость I,8I9 тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования I,262 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,557 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (м2 пол.площ.) I,30 руб.
I м2 общей площади здания I,I8 руб.
I м3 объема здания 0,I9 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен.и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто нетто ед.	Масса брутто нетто общ.	Стоимость единицы,руб. обор.	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. обор.	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I70648 п.I-364 II-I-I	Термометр технический угловой ТТУ2I24044I	шт	2	-	-	I,25	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I70648 пI-753	Оправа для технического термометра углового 2У265400	шт	4	-	-	2,00	-	-	-	8	-	-	-
3.	I70648 пI-362 II-I-I	Термометр технический угловой ТТУ2I240201	шт	I	-	-	0,95	0,2I	0,2I	-	I	-	-	-
4.	I70648 пI-384 II-I-I	Термомтер технический угловой ТТУ5I240I04	шт	2	-	-	0,9	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
5.	I70648 пI-372 II-I-I	Термомтер технический угловой ТТУ4I20I04	шт	3	-	-	0,9	0,2I	0,2I	-	3	-	-	-
6.	I70648 пI-456 II-I-I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт	I	-	-	0,26	0,2I	0,2I	-	-	-	-	-
7.	I70648 пI-0040	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-I-2 ПТВ2-3, ТУДЭ-4ПIВ2-3												
	II-4-3	ТУДЭ-4ПIВ2-Р	шт	6	-	-	20,6	0,36	0,35	-	I24	2	2	-
8.	I704 доп. II-405-2	Регулятор температуры ТЭ4П3	шт	2	-	-	39	3,93	3,85	-	78	8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	I704 п5-0522 II-III-2	Датчик-реле напора ДН-2,5	шт	I	-	-	I6	I,78	I,62	0,04	I6	2	2	-
I0.	I704 п5-0554 II-405-2	Регулятор-сигнализатор ЭРСУ-3	шт	I	-	-	54	3,93	3,85	-	54	4	4	-
II.	I704 п2-078I II-I40-2	Диафрагма камерная ДК-6-80--I-А/6-I	шт	I	-	-	I7,3	2,65	0,85	0,07	I7	3	I	-
I2.	I704 п2-0782 II-I40-2	-"- ДК-6-I00-I--А/Б-I	шт	I	-	-	I8,5	2,65	0,85	0,07	I8	3	I	-
I3.	I704 доп. II-247-I	Дифманометр сильфонный ДСП-7I	шт	2	-	-	2I0	4,59	2,83	0,22 0,03	420	9	6	-
I4.	I504-7Iг. пI8-II5 К=0,92 8-529-I	Пост управления ПКЕ222-2У3, устанавливаемый на на стене, на стойке 0,92х3,20	шт	6	-	-	2,94	2,97	I,I5	0,05 0,0I	I8	9	7	-
I5.	I602 кн.2 п5-0II4 8-84-I	Звонок переменного тока ЗВП-220	шт	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	Кальк.I II-630-3	Щит автоматики состоящий из 2-х шкафов разм. I000х600х500	шт шкаф	I 2	-	-	405	- 3,09	- I,87	- 0,32 0,II	405	6	4	I
		Ввод кабельный, количество жил до:												
I7.	II-7II-I	I0	шт	2	-	-	-	0,54	0,53	-	-	I	I	-
I8.	II-7I2-I	Ввод трубный	шт	2	-	-	-	0,I3	0,I3	-	-	-	-	-
I9.	I2-799-I	Вентиль запорный муфтовый	шт	I2	-	-	-	0,79	0,75	-	-	9	9	-
20.	8-I49-I	Кабелт до 35кВ, в проложенных трубах, блоках, коробах вес Iм до Iкг	I00м	I,94	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	I9	I2	I
2I.	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сеч. до 2,5 с кол-вом жил до 7	шт	I4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	7	3	-
22.	8-I53-I4	То же, с кол-вом жил до I4	"	I4	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	II	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	8-I53-I6	То же,с кол-вом жил до 30	шт	2	-	-	-	I,37	0,69	-	-	3	I	-
24.	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный или многожильный сеч.до 2,5	I00м	0,54	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	3	I	I
25.	8-409-II	За каждый последующий провод одножильный или многожильный сеч.до 2,5 мм	I00м	I,62	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	2	2	-
26.	8-399-I	Провод изолированный проложенный в лотках и коробах сеч. до 35 мм2	"	3,09	-	-	-	7,97	2,07	5,59 I,75	-	25	6	I7 5
27.	8-406-I	Труба стальная проложенная открыто по конструкциям с неподвижным креплением д.до 25мм	"	0,2	-	-	-	54	23,2	23,I 9,73	-	II	5	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	8-4I8-4	Трубы полиэтиленовые в полу под заливку бетоном д.до 25 мм	I00м	0,05	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	-	-	-
29.	8-4I8-5	То же, диаметром до 32 мм	"	0,02	-	-	-	8,44	6,26	0,I3 0,05	-	-	-	-
30.	8-4I7-I	Труба винипластовая открыто по установленным конструкциям д.25 мм	"	0,I2	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	4	2	I
3I.	8-4I7-2	То же, д.до 32мм	"	0,08	-	-	-	49,8	I7,8	I9,2 6,07	-	4	I	2
32.	8-4I7-3	То же,д.до 50мм	"	0,07	-	-	-	59,5	I8,4	I9,5 6,I8	-	4	I	I
33.	I2-523-4	Проводка трубная д.до 22	м	I0	-	-	-	0,2I	0,I9	0,0I	-	2	2	-
34.	8-408-3	Вводы гибкие, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	20	-	-	-	0,83	0,32	-	-	I7	6	-
35.	8-408-4	То же,до 48	ввод	I3	-	-	-	I,I6	0,37	-	-	I5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.	II-582-I	Коробка соединительная кол-во зажимо до 8	шт	3	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	3	2	-
37.	II-582-2	То же, до I6	шт	4	-	-	-	I,04	0,77	0,04 0,0I	-	4	3	-
38.	II-620-4	Конструкция стальная для установки приборов на стене вес до 5 кг	шт	20	-	-	-	I,04	0,42	0,02 0,0I	-	2I	8	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II75	2II	III	29 7
		Тара и упаковка - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II93	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I229	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I244	-	-	-
		Комплектация - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I262	-	-	-
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	307	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I262	332	III	29 7
		П. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ												
I.	CI5I-2280	Кабель 0,66 кВ АКВВГ 4х2,5 мм2	I000 м	0,084	-	-	-	I95	-	-	-	I6	-	-
2.	CI5I-228I	То же,5х2,5мм2	"	0,024	-	-	-	2II	-	-	-	5	-	-
3.	CI5I-2283	То же, I0х2,5 мм2	"	0,073	-	-	-	367	-	-	-	27	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	CI5I-2286	То же, 27х2,5 мм2	I000 м	0,0I7	-	-	-	8II	-	-	-	I4	-	-
5.	CI52-228	Провод 0,66кВ АПВ сеч.2,5мм2	"	0,22I	-	-	-	28,4	-	-	-	6	-	-
6.	CI52-I78	Провод 0,38 кВ ПВI сеч.I мм2	"	0,I02	-	-	-	23,6	-	-	-	2	-	-
7.	I509-500I	Провод 0,38 кВ ПВ3,сеч.I мм2 22,5хI,II6	"	0,2I8	-	-	-	25,II	-	-	-	5	-	-
8.	0I-I3 тI8-I	Труба стальная бесшовная I0хI 0,43хI,034	м	2	-	-	-	0,44	-	-	-	I	-	-
9.	-"-	То же,I4х2 0,47хI,034	м	8	-	-	-	0,49	-	-	-	4	-	-
I0.	CII3-2	Труба стальная легкая неоцинкованная М-Р-20х2,5	м	20	-	-	-	0,3	-	-	-	6	-	-
II.	503 п8-0I24	Труба винипластовая д.25 мм I,076х3I0	I000 м	0,0I2	-	-	-	333,56	-	-	-	4	-	-
I2.	503 п8-0I25	То же,д.32 мм 490хI,076	"	0,008	-	-	-	527,24	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	503 п8-0I26	То же,д.40 мм 700хI,076	I000 м	0,007	-	-	-	753,2	-	-	-	5	-	-
I4.	CI59-544	Трубы из полиэтилена низкой плотности среднего типа д.25 мм	I0м	0,5	-	-	-	I,5I	-	-	-	I	-	-
I5.	CI59-545	То же,д.32 мм	"	0,2	-	-	-	2,49	-	-	-	-	-	-
I6.	2405 I0I2	Вводы гибкие КI082У3 I,7хI,089	шт	20	-	-	-	1,85	-	-	-	37	-	-
I7.	2405 I0I5	То же,КI085У3 2,3хI,089	шт	7	-	-	-	2,5	-	-	-	I8	-	-
I8.	2405-I0I7	То же,КI087У3 2,65хI,089	шт	6	-	-	-	2,88	-	-	-	I7	-	-
I9.	2405-I389	Коробка соединительная КСК-8 2,2хI,082	шт	3	-	-	-	2,38	-	-	-	7	-	-
20.	2405-I390	То же,КСК-I6 3,45хI,082	шт	4	-	-	-	3,73	-	-	-	I5	-	-
2I.	2207 п10358	Вентиль запорный муфтовый I,IхI,098	шт	I2	-	-	-	I,2I	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-	-
		ВСЕГО по смете (р.I + р.П)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I262	557	III	29/7

НУЧП

(III+29)xI,32+(III+29)x0,04 — 246

Главный инженер проекта — Я.М.Бунич
Начальник сметного отдела — В.И.Прилепский
Составил: инженер — Л.Н.Кулакова
Проверил: рук.группы — Т.П.Исаева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на изготовление щита автоматики, состоящего из 2-х шкафов ЩШМ-1000х600х500

Составлена на основании: АОВ СО

На сумму 405 руб.
в ценах, введенных с 01.01.69 г.
единица измерения _____
вес _____

№№ пп	Основание расценок	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	
					един.	общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	1517-1101б доп.7	Щит ЩШМ размером 1000х600х500	шт	2	30,0	-/60,0
2.	1504-1006 1517-1351	Выключатель А 63-МУ3	шт	2	1,45/1,06	2,9/2,12
3.	1504-1205I 1517-1428	Реле промежуточное РПУ2-М36	шт	16	6,6/2,5	105,6/40
4.	1504-15462 д.2 1517-1428	Реле ВЛ-40УХЛ4	шт	2	24/2,5	48/5
5.	1504-12004 1517-1428	Реле ВС-43-32	шт	1	18,4/2,5	18,4/2,5
6.	1504-12014 1517-1428	РВП72-2131	шт	1	6,7/2,5	6,7/2,5
7.	1504-6409 1517-1445	Переключатель УП 5311-С225	шт	1	2,2/1,25	2,2/1,25

I	2	3	4	5	6	7
8.	I504-64I8 I5I7-I447	-"- УП 53I3-С322	шт	I	4,35/3,7	4,35/3,7
9.	I504-I80II I5I7-I444	Кнопка КЕ 0II	шт	5	0,8/I,25	4/6,25
I0.	I507-5048 I5I7-I48I	Арматура АС I20I	шт	3	0,33/0,75	0,99/2,25
II.	3608-2025 I5I7-I49I	Диод 226Б	шт	3	0,08/0,8	0,24/2,4
I2.	I5I7-I507	Комплект реек крепящих	шт	I	-/2,85	-/2,85
I3.	I5I7-I496	Клеммы	шт	I60	-/0,4	-/64
		ИТОГО:	руб.			I93,38/64
		Транспорт - 7%	руб.			I3,8I
		ИТОГО:	руб.			2II,06/I94
		ВСЕГО:	руб.			405

Составила: Кулакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на приобретение и монтаж электрического освещения

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	8,067	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,025	тыс.руб.
б) монтажных работ	8,042	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	5,79	руб.
I м2 общей площади здания	5,2I	руб.
I м3 объема здания	0,83	руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто	Масса нетто	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплт. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплт. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I504-I8245 доп.85 8-529-6	Пост управления ПКУI5-2I.23I--40У3 устанавливаемый на стене	шт	I	-	-	I4,5	2,43	I,33	0,05 0,0I	I4	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I504-I8243 доп.85-8-529-6	Пост управления ПКУI5-2I.I4I--40У3 устанавливаемый на стене	шт	I	-	-	I0,0	2,43	I,33	0,05 0,0I	I0	2	I	-
3.	8-603-I	Светильник потолочный для ламп накаливания	I00шт	0,I	-	-	-	I03	35	0,9 0,34	-	I0	4	-
4.	8-599-I	Светильник для люминисцентных ламп на штырях до 2-х ламп	"	0,4	-	-	-	I27	53,9	34,9 II,I	-	5I	22	I4 4
5.	8-599-4	Светильник для люминисцентных ламп на кронштейне до 2-х ламп	"	0,24	-	-	-	I67	68,3	50,5 I6	-	40	I6	I2 4
6.	8-60I-I	Сборка в блоке люминисцентных светильников	I00шт	0,2I	-	-	-	42,5	4I,6	0,02 0,0I	-	9	9	-
7.	8-60I-2	Светильник для люминисцентных ламп на коробе с кол-вом ламп до 3	I00шт	0,2I	-	-	-	368	34,8	30,I 9,83	-	77	7	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-599-4	То же, на подвесах с кол-вом ламп до 2	I00шт	0,59	-	-	-	167	68,3	50,5 I6	-	96	40	30 9
9.	8-6I9-5 К=I,08	Светильник для ламп ДРИ с креплением на кронштейне на высоте от 8 до I5	"	0,I8	-	-	-	503,44	I27,44	II7 54	-	9I	23	2I I0
I0.	8-598-2	Светильник для ламп ДРИ с креплением на штырях	"	0,I	-	-	-	338	I28	58 I8,4	-	34	I3	6 2
II.	8-396-7 К=I,08	Кабель прокладываемый на тросе сеч.до I0мм2 на высоте от 8 до I5 м	I00м	0,49	-	-	-	87,II	I3,6I	2I,3 6,8I	-	43	7	I0 3
I2.	8-400-I	Кабель с креплением прокладываемый двух-четырехжильный сеч.до I0 мм2	"	I2,94	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	787	303	295 I09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	8-I49-I	Кабель прокладываемый в трубах и коробах вес Iм до I кг	I00м	3,43	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	34	2I	I -
I4.	8-I53-2I	Заделка для двух-четырех жильного кабеля с пластмассовой изоляцией до I0 кВ, сеч.до I6 мм2	шт	60	-	-	-	I,33	0,46	-	-	80	28	-
I5.	8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля сеч. до 2,5 мм2 с кол-вом жил до I4	шт	4	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	3	I	-
I6.	8-403-I	Провод прокладываемый по стальным конструкциям с креплением скобами сеч.до 6мм2	I00м	0,2	-	-	-	II,5	9,28	0,I6 0,0I	-	2	2	-
I7.	8-406-I	Труба с креплением накладными скобами д.до 25мм	"	0,49	-	-	-	54	23,2	23,I 9,73	-	26	II	II 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	8-406-2	Труба с креплением накладными скобами д.до 40 мм	I00м2	0,I9	-	-	-	64,I	28,I	26,6 9,94	-	I2	5	5 2
I9.	8-59I-3	Выключатель герметический	I00шт	0,I2	-	-	-	48,8	38,4	0,I 0,06	-	6	5	- -
20.	8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	"	0,47	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 0,02	-	II	7	-
2I.	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой проводки	"	0,4	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	I0	7	-
22.	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	"	0,07	-	-	-	30	I9,5	I,I3 0,II	-	2	I	-
23.	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором вес до 12кг	I00шт	0,02	-	-	-	I79	94,3	3,2 I,I6	-	4	2	-
24.	8-604-4	Монтаж светового указателя	"	0,05	-	-	-	83,4	4I	3I,I 9,88	-	4	2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-9I-4	Конструкция для крепления светильников	т	0,3I	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	II7	I0	I -
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	I553	548	4I4 I5I
		Тара и упаковка - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Комплектация - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы 87% от основной з/пл.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	477	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	2030	548	4I4 I5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I62	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	2I92	548	4I4 I5I
		П. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ												
I.	CI53-I52	Светильник с люминисцентной лампой ЛП002--2х40/П-0IУХЛ4	шт	63	-	-	-	I8,I	-	-	-	II40	-	-
2.	I507-I057	Светильник НПП03-I00-00I УЗ 9,4хI,099	шт	I0	-	-	-	I0,33	-	-	-	I03	-	-
3.	6402I0-7	Светильник ЛП003х40/Н-03 УХЛ4 I0,5IхI,099	шт	22	-	-	-	II,55	-	-	-	254	-	-
4.	CI53-I60	Светильник ЛП025М-2х40-00I УХЛ4	шт	59	-	-	-	30,5	-	-	-	I800	-	-
5.	I507-I24I доп.45	Светильник ГСПI5-400-I0IУ3 49хI,099	шт	I8	-	-	-	53,85	-	-	-	969	-	-
6.	I507 доп.	Светильник РПП0I-80У3 27хI,099	шт	I0	-	-	-	29,67	-	-	-	297	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I5I5-II53 доп.60	Лампа ЛБ-36 0,74хI,07I	I0шт	27,I	-	-	-	0,79	-	-	-	2I	-	-
8.	CI53-240	Лампа ДРЛ-80	"	I	-	-	-	45,2	-	-	-	45	-	-
9.	I5I5-2085 доп.20	Лампа ДРИ-400-5У2 II,4хI,07I	шт	I9	-	-	-	I2,2I	-	-	-	232	-	-
I0.	CI53-25I	Стартер 80С-220	I0шт	27,I	-	-	-	I,42	-	-	-	38	-	-
II.	CI5I-I075	Кабель 0,66кВ АВВГ 2х2,5	I000 м	0,58	-	-	-	I66	-	-	-	96	-	-
I2.	CI5I-I09I	Кабель 0,66кВ АВВГ 3х2,5	"	0,42	-	-	-	I9I	-	-	-	80	-	-
I3.	CI5I-К=I,3	Кабель 0,66кВ АВВГ 4х2,5 I9IхI,3	I000 м	0,28	-	-	-	248,3	-	-	-	70	-	-
I4.	CI5I-I076	Кабель 0,66кВ АВВГ 2х4	"	0,0I	-	-	-	I90	-	-	-	2	-	-
I5.	CI5I-I092	Кабель 0,66кВ АВВГ 3х4	"	0,I2	-	-	-	227	-	-	-	27	-	-
I6.	CI5I-К=I,2	Кабель 0,66кВ АВВГ 3х4+Iх2,5 227хI,2	"	0,I7	-	-	-	272,4	-	-	-	46	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	CI5I-2283	Кабель АКВВГ I0х2,5	I000 м	0,II	-	-	-	277	-	-	-	30	-	-
I8.	I509-4050 д.20	Кабель КГ 3хI,5 I83хI,I05	"	0,03	-	-	-	202,22	-	-	-	6	-	-
I9.	CI52-448	Провод 0,66кВ РКГМ сеч. I,5 мм2	"	0,02	-	-	-	I59	-	-	-	3	-	-
20.	CI53-260	Лампа накаливания Б220-230-40	I0шт	I	-	-	-	0,99	-	-	-	I	-	-
2I.	CI53-265	Лампа накаливания Б220-230-60	"	0,2	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
22.	CI53-276	Лампа накаливания Б220-230-I00	"	0,8	-	-	-	I,08	-	-	-	I	-	-
23.	CII3-2	Труба водогазопроводная легкая 20х2,5	м	50	-	-	-	0,3	-	-	-	I5	-	-
24.	CII3-5	То же, 40х3 мм	м	20	-	-	-	0,62	-	-	-	I2	-	-
25.	290901-602 доп.I	Выключатель для открытой установки 0-2-84--I0/220 0,38х2,08	шт	47	-	-	-	0,4I	-	-	-	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	CI54-I64	Розетка штепсельная РШ-Ц-20--0-54-I0/220	шт	40	-	-	-	0,24	-	-	-	I0	-	-
27.	I5040I-75	Выключатель 0-I-IP44-I7--6/220 0,32xI,08	шт	I2	-	-	-	0,35	-	-	-	4	-	-
28.	CI54-I63	Вилка штепсельная ВШ-Ц-20--0I-I0/220	шт	40	-	-	-	0,24	-	-	-	I0	-	-
29.	CI54-I59	Розетка штепсельная РШ-П-2--0-IP43-0I-I0/42	шт	7	-	-	-	0,32	-	-	-	2	-	-
30.	CI54-I56	Вилка штепсельная ВШ-П-2-IP43--0I-I0/42	шт	7	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
3I.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	-	-	-	I3,7	-	-	-	27	-	-
32.	CI53-227	Световой указатель СУВ-МУ3	шт	5	-	-	-	3,08	-	-	-	I5	-	-
33.	CI56-80	Коробка У994У3	шт	I0	-	-	-	0,66	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	2405-I364	Коробка КОР-73УI,5 0,4хI,073	шт	80	-	-	-	0,43	-	-	-	34	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5417	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	433	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5850	-	-
		ВСЕГО по смете (р.I+р.П)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	8042	548	414/151

НУЧП

Главный инженер проекта Я.М.Бунич
Начальник сметного отдела В.И.Прилепский
Составил: инженер Л.И.Кулакова
Проверил: рук.группы Л.Ю.Зайцева

22985-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: спецификации СС.С01,СС.С02

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	I,40	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,8I	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,59	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	I,00	руб.
I м2 общей площади здания	0,90	руб.
I м3 объема здания	0,I4	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН,цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто ед.	Масса нетто общ.	Стоимость единицы,руб. обор.	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. обор.	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Д" - Звукофикация												
		I.Оборудование и монтаж												
I.	I6-0I 2-209 I0-395-I	Трансляционная установка ТУ-I00У-I0I	к-т	I	-	-	377	9,02	-	-	377	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	-"- 2-2II I0-395-9	Усилитель I00У-I0I	шт	I	-	-	I40	9,58	-	-	I40	I0	-	-
3.	I6-0I 2-362 I0-397-7	Колонка звуковая I5К3-4	шт	4	-	-	30	2,73	-	-	I20	II	-	-
4.	084 I0-397-7	Громкоговоритель ГА-Ш	шт	6	-	-	5,0	2,73	-	-	30	I6	-	-
5.	I0-396-I	Настройка ТУ-I00 и У-I00	блок	2	-	-	-	2I,7	-	-	-	43	-	-
6.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч.2,5мм2	I00м	0,5	-	-	-	4,88	-	-	-	2	-	-
7.	8-403-I	Прокладка провода вес I м до Iкг по металлоконструкциям	I00м	2,5	-	-	-	II,5	-	-	-	29	-	-
8.	8-400-I	То же,кабеля АНРГ на скобах	I00м	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
9.	I0-975- -I2	То же, коробки УК-2Р	шт	8	-	-	-	0,4I	-	-	-	3	-	-
I0.	8-40I-I	Прокладка провода вес I м до Iкг на скобах	I00м	0,2	-	-	-	65	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	667	I66	-	-
II.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
I2.	80%	Накладные расходы от з/пл.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I02	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	720	268	-	-
I3.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	720	289	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I4.	I5-09 т7-03I	Провод ПТПЖ--2хI,2 0,2хI,03 Ц:I8,8хI,II6=	км	0,206	-	-	-	20,98	-	-	-	4	-	-
I5.	-"-	То же,2х0,6 0,IхI,03 Ц:II,6хI,II6	км	0,I03	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-
I6.	-"- т7-044	То же,ПМПЭВ--2х0,35 Ц:I05хI,II6	км	0,02I	-	-	-	II7,I8	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	-"- т2-005	Кабель АНРГ-2х4 0,02хI,02 Ц:225хI,I05=	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
I8.	-"- т2-004	То же, Iх4 0,03хI,02 Ц:I00хI,I05=	км	0,03I	-	-	-	IIC,5	-	-	-	3	-	-
I9.	29-02- -20 I-243	Коробка УК-2Р Ц:0,I5хI,082=	шт	8	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
20.	24-05 I-340	То же, У-75 Ц:0,24хI,082=	шт	3	-	-	-	0,26	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
2I.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-

Сводка затрат по разд."А"

I. Оборудование	руб.	720
П. Монтаж	руб.	289
Ш. Материалы	руб.	I8
ВСЕГО по разд."А"	руб.	I027

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Б" - Городская радиотрансляционная сеть												
		Оборудование и монтаж												
22.	084 I0-397-7	Громкоговоритель ГА-Ш	дт	5	-	-	5,0	2,73	-	-	25	I4	-	-
23.	I0-397-5	Монтаж трансформаторов абон. ТАМУ-I0	шт	I	-	-	-	I,49	-	-	-	I	-	-
24.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч.2,5мм2	I00м	2,8	-	-	-	4,88	-	-	-	I4	-	-
25.	I0-975--I2	Монтаж коробки РОН	шт	3	-	-	-	0,4I	-	-	-	I	-	-
26.	34-64I н/р= I6,5%	Монтаж радиостойки габ.0,8 Ц:I4xI,I65=	шт	I	-	-	-	I6,3I	-	-	-	I6	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	46	-	-
27.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
28.	80%	Накладные расходы от з/пл.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27	66	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27	7I	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
30.	29-02-20 I-248	Трансформатор абон.ТАМУ-I0 Ц:3,I0xI,082=	шт	I	-	-	-	3,35	-	-	-	3	-	-
3I.	I5-09 т7-030	Провод ПВЖ-I,8 0,08xI,03 Ц:2I,6xI,II6=	км	0,082	-	-	-	24,II	-	-	-	2	-	-
32.	I5-09 т7-03I	Провод ПТПЖ--2xI,2 0,I5xI,03 Ц:I8,8xI,II6=	км	0,I54	-	-	-	20,98	-	-	-	3	-	-
33.	-"-	То же,2x0,6 0,05xI,03 Ц:II,6xI,II6=	км	0,052	-	-	-	I295	-	-	-	I	-	-
34.	I5-04-0I п.96	Коробка РОН Ц:0,85xI,082=	шт	3	-	-	-	0,92	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
35.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Сводка затрат по разд."Б"												
		I. Оборудование	руб.	27										
		П. Монтаж	руб.	7I										
		Ш. Материалы	руб.	I3										
		ИТОГО по разд."Б"	руб.	III										
		"В" - Городская телефонная сеть												
		Оборудование и монтаж												
36.	64-02 8-0IM I0-I27-5	Аппарат телефонный АТС	шт	4	-	-	I4	0,37	-	-	56	I	-	-
37.	8-I49-I	Прокладка кабеля вес Iм до Iкг в трубы	I00м	0,I	-	-	-	I0	-	-	-	I	-	-
38.	8-403-I	То же, провода вес Iм до Iкг по м/конструкциям	I00м	0,30	-	-	-	II,5	-	-	-	3	-	-
39.	I0-975-5	Монтаж шкафа ШС-3М	шт	I	-	-	-	I,6I	-	-	-	2	-	-
40.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч.2,5мм2	I00м	0,7	-	-	-	4,88	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I.	I0-972--I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
42.	8-4I7-7	Прокладка трубы винипластовой д.40мм в полу	I00м	0,5	-	-	-	I5,6	-	-	-	8	-	-
43.	8-4I7-5	То же,д.20 мм в полу	I00м	0,I	-	-	-	I5,9	-	-	-	2	-	-
44.	8-4I7-I	То же,д.20 мм по металло-конструкциям	I00м	I,40	-	-	-	34,8	-	-	-	49	-	-
45.	I0-975--8	Монтаж коробки подпольной ПК-II	шт	2	-	-	-	0,48	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	56	74	-	-
46.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
47.	80%	Накладные расходы от з/платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	I04	-	-
48.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	II2	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
49.	I5-09 т7-023	Кабель ТПП--I0х2х0,5 0,0IхI,02 Ц:I65хI,I7I=	км	0,0I02	-	-		I93,22	-	-	-	2	-	-
50.	-"- т7-029	Провод ТРП--Iх2х0,5 0,IхI,03 Ц:9,60хI,II6=	км	0,I03	-	-		I0,7I	-	-	-	I	-	-
5I.	I5-04-0I п.3I	Шкаф ШС-3М Ц:7хI,076=	шт	I	-	-		7,53	-	-	-	8	-	-
52.	29-02-20 2-I68	Коробка КРТП-I0 Ц:0,95хI,082=	шт	I	-	-		I,03	-	-	-	I	-	-
53.	05-03 8-0I26	Труба виниласт-овая д.40 мм 50хI,03 Ц:0,70хI,076=	м	52	-	-		0,75	-	-	-	39	-	-
54.	-"- 8-0I22	То же,д.20 мм I50хI,03 Ц:0,20хI,076=	м	I55	-	-		0,22	-	-	-	34	-	-
55.	24-05 I-380	Коробка под-польная ПК-II Ц:0,90хI,082=	шт	2	-	-		0,97	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-
56.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-

Сводка затрат по разд."В"

I. Оборудование	руб.	60
П. Монтаж	руб.	II2
Ш. Материалы	руб.	94
ИТОГО по разд."В"	руб.	266

Сводка затрат по смете р.р А+Б+В

I. Оборудование	руб.	807
П. Монтаж	руб.	472
Ш. Материалы	руб.	I25
ВСЕГО по смете:	руб.	I404

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: старший инженер Т.Н.Кочникова
Проверил. главный специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации

Основание: спецификация № ОПС СОI
ОПС.СО2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	3,I6	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	2,07	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,09	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	2,27	руб.
I м2 общей площади здания	2,04	руб.
I м3 объема здания	0,33	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто ед.	Масса нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А" - Пожарная сигнализация												
		I. Оборудование и монтаж												
I.	Доп.8 I6-02 03-0I23 К=0,95 I0-742-I	Пульт приемно-контрольный на 20 шлейфов ППК-2	к-т	I	-	-	I700х х0,95= =I6I5	40,4	-	-	I6I5	40	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-I49-I	Затягивание в трубы кабеля вес Iм до Iкг	I00м	0,I5	-	-	-	I0	-	-	-	2	-	-
3.	8-409-I	То же, I-го провода сеч.2,5мм2	I00м	I,2	-	-	-	4,88	-	-	-	6	-	-
4.	8-403-I	Прокладка провода вес Iм до Iкг по м/конструкциям	I00м	2,80	-	-	-	II,5	-	-	-	32	-	-
5.	8-400-I	Прокладка кабеля АНРГ на скобах	I00м	0,50	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
6.	I0-972--I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
7.	I0-743--I	То же, извещателя ИП-I04-I	шт	I2	-	-	-	0,45	-	-	-	5	-	-
8.	8-4I7-I	Прокладка трубы винипластовой д.20 мм по м/конструкциям	I00м	I,20	-	-	-	34,8	-	-	-	42	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6I5	I6I	-	-
9.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I29	-	-	-
I0.	80%	Накладные расходы от з/платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I744	242	-	-
II.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I744	26I	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I2.	I5-09 т7-023	Кабель ТПП-20х2х0,5 0,0IхI,02 Ц:270хI,I7I=	км	0,0I02	-	-		3I6,I7	-	-	-	3	-	-
I3.	-"-	То же,I0х2х0,5 Ц:I65хI,I7I=	км	0,005	-	-		I93,22	-	-	-	I	-	-
I4.	-"- т7-029	Провод ТРП-№ -Iх2х0,5 0,4хI,03 Ц:9,60хI,II6=	км	0,4I2	-	-		I0,7I	-	-	-	4	-	-
I5.	-"- 2-005	Кабель АНРГ-2х4 0,02хI,02 Ц:225хI,I05=	км	0,0204	-	-		248,63	-	-	-	5	-	-
I6.	-"- т2-004	То же,Iх4 0,03хI,02 Ц:I00хI,I05=	км	0,03I	-	-		II0,5	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	29-02-20 2-I68	Коробка КРТП-I0 Ц:0,95хI,073=	шт	I	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
I8.	Доп.I4 I6-02 03-0I40 К=0,95	Извещатель ИП-I04-I Ц:0,80х0,95х хI,073=	шт	I2	-	-	-	0,82	-	-	-	I0	-	-
I9.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая д.20 мм I20хI,03 Ц:0,20хI,076=	м	I24	-	-	-	0,22	-	-	-	27	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
20.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-

Сводка затрат по разд."А"

I. Оборудование	руб.	I744
П. Монтаж	руб.	26I
Ш. Материалы	руб.	58
ИТОГО по разд."А"	руб.	2063

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Б" - Охранная сигнализация												
		I. Оборудование и монтаж												
2I.	I6-02-II 03-0033 I0-742-I	Сигнализатор "Рубин-3" в комплекте а)блок базовый	шт	I	-	-	305	20,2	-	-	305	20	-	-
22.	8-I49-I	Затягивание в трубы кабеля вес Iм до Iкг	I00м	0,I0	-	-	-	I0	-	-	-	I	-	-
23.	8-409-I	То же, I-го провода сеч. 2,5 мм2	I00м	2,0	-	-	-	4,88	-	-	-	I0	-	-
24.	8-403-I	Прокладка провода вес Iм до Iкг по металлоконструкциям	I00м	3,0	-	-	-	II,5	-	-	-	35	-	-
25.	8-400-I	Прокладка кабеля АНРГ на скобах	I00м	0,50	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
26.	I0-54-I2	То же, провода по стенам	I00м	5,0	-	-	-	II,2	-	-	-	56	-	-
27.	I0-54-I0	То же, по стене деревянной	I00м	I,50	-	-	-	3,46	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	I0-972--I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
29.	I0-743--4	То же, сигнализатора СМК-I	шт	45	-	-	-	0,88	-	-	-	40	-	-
30.	-"-	То же, датчика магнитного ДИМК	шт	80	-	-	-	0,88	-	-	-	70	-	-
3I.	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых д.20 мм по м/конструкциям	I00м	2,0	-	-	-	34,8	-	-	-	70	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	305	34I	-	-
32.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
33.	80%	Накладные расходы от з/пл.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I99	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	540	-	-
34.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по разд. I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	540	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником												
35.	I5-09 т7-023	Кабель ТПП--I0х2х0,5 0,0IхI,02 Ц:I65хI,I7I	км	0,0I02	-	-		I93,22	-	-	-	2	-	-
36.	-"- т7-029	Провод ТРП--Iх2х0,5 0,5хI,03 Ц:9,6хI,II6=	км	0,5I5	-	-		I0,7I	-	-	-	6	-	-
37.	-"- т2-005	Кабель АНРГ--2х4 0,02хI,02 Ц:225хI,I05=	км	0,0204	-	-		248,63	-	-	-	5	-	-
38.	-"- 2-004	То же,Iх4 0,03хI,02 Ц:I00хI,I05=	км	0,03I	-	-		II0,50	-	-	-	3	-	-
39.	-"- т8-006	Провод ПМВ-0,2 0,I5хI,03 Ц:5,3хI,II6=	км	0,I54	-	-		5,9I	-	-	-	I	-	-
40.	-"- 8-0I3	То же,МГВ-0,35 0,5хI,03 Ц:I6,8хI,II6=	км	0,5I5	-	-		I8,75	-	-	-	I0	-	-
4I.	29-02-20 2-I68	Коробка КРТП-I0 Ц:0,95хI,073=	шт	I	-	-		I,02	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42.	I6-02 03-0007	Сигнализатор СМК-I Ц:0,52xI,073=	шт	45	-	-	-	0,56	-	-	-	25	-	-
43.	-"- 03-0065	Датчик ДИМК Ц:I,30xI,073=	шт	80	-	-	-	I,39	-	-	-	III	-	-
44.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая д.20 мм 200xI,03 Ц:0,20xI,076=	м	206	-	-	-	0,22	-	-	-	45	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	209	-	-
45.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-	-

Сводка затрат по разд."Б"

I. Оборудование	руб.	329
П. Монтаж	руб.	540
Ш. Материалы	руб.	226
ИТОГО по разд."Б"	руб.	I095

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

ВСЕГО по смете: р.р.А+Б

I. Оборудование	руб.	2073
П. Монтаж	руб.	801
Ш. Материалы	руб.	284
ВСЕГО по смете:	руб.	3158

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
/Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: старший инженер Т.Н.Кочникова
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на приобретение и монтаж медицинского оборудования

Основание: спецификация ТХ.СО-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,83	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,82	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,0I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	0,59	руб.
I м2 общей площади здания	0,54	руб.
I м3 объема здания	0,09	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто ед.	Масса нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	56-0I-0I п.II6	Кушетка смотровая	шт	I	-	-	39,5	-	-	-	40	-	-	-
2.	-"- п.I0I9	Ширма 3-х створчатая	шт	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-
3.	-"- п.90	Стол врача однотумбовый	шт	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	092 п.I	Холодильник "ЗИЛ"	шт	I	-	-	352	-	-	-	352	-	-	-
5.	28-02-22 пI4-093	Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
6.	56-0I-I5 д.I0 п5-54	Стул полужесткий	шт	3	-	-	5	-	-	-	I5	-	-	-
7.	28-02-22 п04-03I	Аппарат портативный для искусственного дыхания АП-2	шт	I	-	-	I23	-	-	-	I23	-	-	-
8.	I07 арт.I403	Вешалка на 3 крючка	шт	I	-	-	I,5	-	-	-	2	-	-	-
9.	I5-I4 п04-04I прим. 8-6I5-2	Устройство электрообогревательное ИЭТ-6I-И1	к-т	2	-	-	57	3,43	-	-	II4	7	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	75I	-	-	-
		Запасные части - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	766	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	78I	-	-	-
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8I2	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	822	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	823	7	-	-
		Плановые накопления -8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	823	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	823
П. Монтаж	руб.	8
ВСЕГО по смете:	руб.	83I

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: старший инженер Л.Н.Бабко
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на приобретение и монтаж мебели

Основание: спецификация ТХ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,67 тыс.руб.

в том числе:
оборудования 3,66 тыс.руб.
монтажных работ 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу(м2 пол.площ.) 2,63 руб.
1 м2 общей площади здания 2,37 руб.
1 м3 объема здания 0,38 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН,цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто ед.	Масса нетто общ.	Стоимость единицы,руб. обор.	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	56-0I-0I п.I94	Шкаф секция для верхней одежды 900х600 мм	шт.	I	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-
2.	-"- п.30I	Шкаф канцелярский	шт	2	-	-	69	-	-	-	I38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	-"- п.I62	Стол рабочий однотумбовый	шт	2	-	-	47	-	-	-	94	-	-	-
4.	56-0I-0I п.I50	Стол журнальный	шт	4	-	-	22	-	-	-	88	-	-	-
5.	-"- п.I80	Стул рабочий	шт	9	-	-	I0	-	-	-	90	-	-	-
6.	-"- п.II7	Кресло для отдыха	шт	9	-	-	33	-	-	-	297	-	-	-
7.	56-0I-0I п.68	Скамья для гардероба на 3 места	шт	6	-	-	I6	-	-	-	96	-	-	-
8.	56-0I-0I п.72	Цветочницы квадратные на один поддон 600х600 мм	шт	3	-	-	25	-	-	-	75	-	-	-
9.	5I-04-0I п.98	Зеркало	шт	5	-	-	I3,6	-	-	-	68	-	-	-
I0.	29-I0-0I п.63	Сейф	шт	I	-	-	85	-	-	-	85	-	-	-
II.	5I-06-0I п.4-I0	Ведро педальное	шт	6	-	-	2,08	-	-	-	I2	-	-	-
I2.	24-06 I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель СА-I	шт	3	-	-	22,3	I,22	-	-	67	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	II3-0I сб.3 арт.4045	Диван для отдыха на 3 места	шт	I	-	-	I26	-	-	-	I26	-	-	-
I4.	56-0I-0I п.50	Вешалка гардеробная настенная	шт	I3	-	-	I5	-	-	-	I95	-	-	-
I5.	-"- п.76	Вешалка гардеробная напольная	шт	6	-	-	20	-	-	-	I20	-	-	-
I6.	-"- п.46	Шкафы индивидуального пользования "ШИП" на 3 ячейки	шт	I2	-	-	70	-	-	-	840	-	-	-
I7.	-"- п.74	Вешалка на 5 крючкой	шт	I	-	-	9,50	-	-	-	I0	-	-	-
I8.	24-I9-73 п.6004	Стеллаж пристенный	шт	4	-	-	54,5	-	-	-	2I8	-	-	-
I9.	№084/I25 п.55II	Телевизор	шт	I	-	-	386	-	-	-	386	-	-	-
20.	I7-08 п.86 8-6I5-3	Аппарат для сушки волос СА-I	шт	6	-	-	43	I,22	-	-	258	7	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3323	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3389	-	-	-
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3457	-	-	-
	4%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I38	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3595	-	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3638	-	-	-
	0,7%	Комплектация оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3662	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3662	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	3662
П. Монтаж	руб.	I2
ВСЕГО по смете:	руб.	3674

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-15

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХП.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,67	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,65	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,02	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	0,48	руб.
I м2 общей площади здания	0,43	руб.
I м3 объема здания	0,07	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса оборудования нетто ед.	Масса оборудования нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	24-06 п.06-002 28-923-IM	Электрокипятильник КНЭ-25МI	шт	I	-		65	2,85	-		65	3	-	-
2.	-"- п.06-005 II-780-I	Термостат электрический ТЭ-25	шт.	I	-	-	45,5	4,37	-	-	46	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	092 сб.2 п.53 28-9II--5д в.I	Холодильный шкаф ЗИЛ-Москва	шт	I	-	-	340,4	7,72	-	-	340	8	-	-
4.	24-I9-73 п.3I5 28-638-I	Мойка 2-х гнездная М-42 разм. 800х600х780 мм	шт	I	-	-	24	6,I	-	-	24	6	-	-
5.	Цена конторы "Союзторгоборудование" стр.4	Стол производственный СПСМ разм.I050х840х х900 мм	шт	I	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
6.	24-I9-73 д.4 п.34	Кассета настенная для тарелок КТ-I	шт	I	-	-	I0,3	-	-	-	I0	-	-	-
7.	56-0I-0I п.I28 прим.	Стол кафетерийный С-2	шт	2	-	-	I3	-	-	-	26	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	602	2I	-	-
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I4	2I	-	-
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	626	2I	-	-
	4%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	63I	2I	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	639	2I	-	-
	0,7%	Комплектация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	643	2I	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	643	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	643
П. Монтаж	руб.	23
ВСЕГО по смете:	руб.	666

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

22985-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-16

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на приобретение и монтаж спортивного оборудования

Основание: спецификация ТХ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 19,06 тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования 18,83 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,23 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (м2 пол.площ.) 13,70 руб.
1 м2 общей площади здания 12,32 руб.
1 м3 объема здания 1,97 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто нетто ед.	Масса брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	55-0I-0I п.33	Брусья гимнастические	шт.	I	-	-	205	-	-	-	205	-	-	-
2.	55-0I-0I п.I20	Бревно гимнастическое	шт.	I	-	-	207	-	-	-	207	-	-	-
3.	55-0I-0I п.I34	Козел гимнастический	шт.	I	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	55-0I-0I п.I46	Стенка гимнастическая	пролет	I0	-	-	39	-	-	-	390	-	-	-
5.	55-0I-0I д.20 п.36I 5% от монтаж	Канат гимнастический	шт	2	-	-	48,5	2,43	-	-	97	5	-	-
6.	55-0I-0I п.I44	Скамейка гимнастическая	шт	4	-	-	34	-	-	-	I36	-	-	-
7.	-"- п.I35	Мостик гимнастический	шт	I	-	-	2I,5	-	-	-	22	-	-	-
8.	049 п.I456	Скакалка гимнастическая	шт	I0	-	-	I,28	-	-	-	I3	-	-	-
9.	-"- 049-03 сб.I	Обруч гимнастический	шт	I0	-	-	I,5	-	-	-	I5	-	-	-
I0.	-"-	Палка гимнастическая	шт	I0	-	-	I	-	-	-	I0	-	-	-
II.	55-0I-0I п.I68	мат гимнастический	шт	2I	-	-	33	-	-	-	693	-	-	-
I2.	049--09I7	Медицинбол резиновый	шт	I0	-	-	4,66	-	-	-	47	-	-	-
I3.	55-0I-0I д.I9 п359 5% монт.	Стойки волейбольные	к-т	I	-	-	34	I,7	-	-	34	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	-"- 5% монтаж	Стойки для бадминтона	к-т	3	-	-	34	I,7	-	-	I02	5	-	-
I5.	ЛГ-049 0I-I5	Сетка для бадминтона	шт	3	-	-	II	-	-	-	33	-	-	-
I6.	-"-	Сетка для волейбола	шт	I	-	-	II	-	-	-	II	-	-	-
I7.	55-0I-0I п.I9I	Сетка теннисная	шт	I	-	-	I02	-	-	-	I02	-	-	-
I8.	55-02I9 арт.268	Мячи волейбольные	шт	5	-	-	4	-	-	-	20	-	-	-
I9.	-"- 059-I5- -I49	Мячи баскетбольные	шт	5	-	-	I8	-	-	-	90	-	-	-
20.	-"- МГ 049- -0I-I53	Инвентарь для игры в бадминтон	к-т	6	-	-	25,5	-	-	-	I53	-	-	-
2I.	4Б-049- -0I-94	Гантели массивные	шт	20	-	-	9	-	-	-	I80	-	-	-
22.	-"- 049-03 сб.I	Гири спортивные	шт	I0	-	-	5,II	-	-	-	5I	-	-	-
23.	55-0I-0I I98I/5 п.306	Сетка ограждения капроновая д,3,Iмм с ячейками I00хI00мм	м2	720	-	-	3,05	-	-	-	2I96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	55-0I-0I д.I2 п.344	Велотренажер "Здоровье"	шт	I	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-
25.	ВИСТИ	Тренажер гимнастический комбинированный ТГК-I "Волшебница"	шт	2	-	-	I500	-	-	-	3000	-	-	-
26.	ВИСТИ	Устройство гребное "Скиф-2"	шт	2	-	-	I500	-	-	-	I500	-	-	-
27.	Цена з-да	Тренажер для бега	шт	I	-	-	II6	-	-	-	II6	-	-	-
28.	ВИСТИ	Скамья наклонная	шт	5	-	-	30	-	-	-	I50	-	-	-
29.	ВИСТИ	Беговая дорожка-массажер "Колибри"	шт	I	-	-	II6	-	-	-	II6	-	-	-
30.	55-00-02 п.47	Тренажер кистевой фрикционный "Момент"	шт	3	-	-	5	-	-	-	I5	-	-	-
3I.	-"-	Тренажер-эспандер	шт	3	-	-	I0	-	-	-	30	-	-	-
32.	-"-	Тренажер для вращения "Диск здоровья"	шт	I0	-	-	5	-	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	045-03 сб.I	Эспандер плечевой резиновый	шт	I0	-	-	4	-	-	-	40	-	-	-
34.	049-03 сб.I	Эспандер кистевой	шт	20	-	-	4	-	-	-	80	-	-	-
35.	55-0I-0I п.I48	Стол для настольного тенниса складной	шт	2	-	-	53	-	-	-	I06	-	-	-
36.	55-0I-0I д.3	Комплект инвентаря для игры в настольный теннис	к-т	2	-	-	I5	-	-	-	30	-	-	-
37.	ВИСТИ 5% монтаж	Разделительная дорожка с волногасителями	шт	2	-	-	II00	55	-	-	2200	II0	-	-
38.	ВИСТИ 5% монтаж	Щит баскетбольный тренировочный и кольцо уменьшенных размеров	шт	2	-	-	720	36	-	-	I440	72	-	-
39.	ВИСТИ	Доска для плавания	шт	I6	-	-	I5	-	-	-	240	-	-	-
40.	ВИСТИ	Телескопический подъемник "Темп-У2"	шт	I	-	-	450	-	-	-	450	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41.	II3-01 арт. 1727	Стол шахматный	шт.	2	-	-	18,5	-	-	-	37	-	-	-
42.	ВИСТИ 5% монтаж	Станок хореографический	шт.	1	-	-	300	15	-	-	300	15	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	17153	209	-	-
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	17483	-	-	-
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	336	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	17819	-	-	-
	4%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	685	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	18504	-	-	-
	1,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	214	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	18718	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0,7%	Комплектация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	118	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	18836	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	18836	226	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	19062	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гуист

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

/Составила: инженер С.А.Савельева

/Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на устройство нижнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщиной I3 мм в закрытых помещениях

Измеритель - I00 м2

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	МС(I9)5/I I986г.	Приготовление клеевого состава	руб.	-	-	2,34
2.	МС(I95/2 I986г.	Укладка "регупола"	руб.	-	-	48,88
3.	Пр-нт 05-02 I980/48 п.8-058 Пр-нт 07-26-02 ССРСЦ ч.I стр.I64 п.30	Клей компанент ВИДАЛ-I7 цена: (3,5+I,I25+(I,I2-I,00)=	кг	I00	4,745	474,50
4.	Пр-нт 05-0I-45 п.I-552	Катализатор ДБДЛО	кг	0,I5	44,0	6,60

I	2	3	4	5	6	7
5.	Пр-нт 05-01-01 I980-32 ССРСЦ тех.ч. табл.I2 п.8	Регупол толщ.I3 мм =750 кг/м3 цена:9,40xI,074=	м2	I05	I0,I0	I060,50
6.	СНиП ТУ 2-82 табл.II-22 примен.	Прочие материалы	руб.	-	-	I8,00
7.	-"-	Машины	руб.	-	-	0,75
		ИТОГО на I00 м2:	руб.	-	-	I6II,57

Составила: ведущий инженер — Л.Коркина
Проверил: главный специалист — Л.Шведов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

на устройство верхнего слоя синтетического покрфтия "регупол" толщиной 3 мм с посыпкой в закрытых помещениях

Измеритель - 100 м2

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	МС(I9)6/Iв I986г.	Приготовление полиуретанового состава	руб.	-	-	6,88
2.	МС(I9)6/4в I986г.	Устройство полиуретанового покрытия толщ.3 мм с посыпкой	руб.	-	-	4I,47
3.	СНиП IУ-2-82 таб.II-I3 примен.	Машины	руб.	-	-	6,I6
4.	Пр-нт 05-0I п.I-070I ССРСЦ ч.I стр.I64 п.30	Компонент А-8П марки В для компаунда ВИЛАД 8п цена: I,29+(I,I2-I,0)=	кг	585	I,40	8I9,0

I	2	3	4	5	6	7
5.	Пр-нт 05-02 ССРСЦ ч.I стр.I64 п.30	Полиизоцианат (ПИЦ) марки Д цена:2,0+(I,I2-I,00)=	кг	II7	2,I2	248,04
6.	Пр-нт 05-0I-45 п.I 552	Катализатор ДБДЛО	кг	0,I5	44,00	6,60
7.	Пр-нт 05-0I-0I I980/37 ССРСЦ ч.I стр.I64 п.33	Посыпка цена:2,44+(0,369-0,32)=	кг	60,0	2,49	I49,40
		ВСЕГО на I00 м2:	руб.	-	-	I277,65

Составила: ведущий инженер Л.Коркина
Проверил: главный специалист Л.Шведов

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту ФОК-2

РЕСУРСЫ	Количество Варианты I	II	III
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.час	4843		
Заработная плата, руб.	2179		
Строительные машины, руб.	715		
Надземная часть			
Затраты труда, чел.час	17528		
Заработная плата, руб.	11883		
Строительные машины, руб.	2606		
ИТОГО общестроительных работ			
Затраты труда, чел.час	22371		
Заработная плата, руб.	14062		
Строительные машины, руб.	3321		
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.час	1608		

I	2	3	4
Заработная плата,руб.	II53		
Строительные машины, руб.	97		
Электромонтажные работы			
Затраты труда: чел.час	I394		
Заработная плата, руб.	905		
Строительные машины, руб.	499		
Автоматика			
Затраты труда, чел.час	I87		
Заработная плата, руб.	II8		
Строительные машины, руб.	29		
Прочие работы			
Связь, радиофикация			
Затраты труда, чел.час	873		
Заработная плата, руб.	539		
Строительные машины, руб.	II5		
ИТОГО:			
Затраты труда, чел.ч.	26433		
Заработная плата, руб.	I6777		
Строительные машины, руб.	406I		

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: ведущий инженер Л.В.Коркина
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

ВАРИАНТ

пола с деревянным покрытием

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость ед.изм.	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	8,89	43,3	385
2.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50 цена:29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	222	30,22	6709
3.	II-57 8-3 II-58 8-4	Стяжка из мелкозернистого бетона толщ.50 мм цена:8I,5+I5,4x6	I00м2	3,06	I73,90	532
4.	II-57 8-3	То же, толщ. 20 мм	I00м2	5,09	8I,5	4I5
5.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же, толщ.30 мм цена:8I,5+I5,4x2	I00м2	0,75	II2,3	84
6.	I0-28 4-I	Укладка лаг из бруса сеч.80xI00 мм	м3	5,I4	II0	565

I	2	3	4	5	6	7
7.	8-I4 4-2 примен.	Устройство прокладка из толя	I00м2	3,06	98,4	30I
8.	I0-28 4-I	Устройство связей между лагами из бруса сеч.70хI00 мм	м3	2,57	II0	283
9.	II-I8I 27-I	Устройство деревянного покрытия из бруса сеч.60х60 мм	I00м2	3,06	8I0	2479
I0.	II-2I0 28-I	Устройство покрытия из линолеума резинового на клее "Бустилат"	I00м2	5,09	564	287I
II.	I3-225 25-I I3-226 25-2	Гидроизоляция из 3-х слоев рубероида на битумной мастике цена: I,83+0,69х2	м2	74,6	3,2I	239
I2.	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических одноцветных с красителем	I00м2	0,75	4I7	3I3
I3.	I5-563 I59-3	Окраска деревянного пола масляной краской за 2 раза	I00м2	3,06	7I,2	2I8
		ИТОГО:	руб.	-	-	I5394
	I6,5%	Накладные расходы	руб.	-	-	2540
		ИТОГО:	руб.	-	-	I7934
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	I435
		ВСЕГО:	руб.	-	-	I9369

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: ведущий инженер Л.В.Коркина
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

ВАРИАНТ

с железобетонной ванной

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость ед.изм.	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	6-225 26-3	Устройство монолитных стен и днища ванны из бетона марки В 22,5 при толщине стен до I50 мм	м3	I3,I	60,7	795
2.	6-226 26-4	То же, при толщине стен более I50 мм	м3	28,00	47,0	I3I6
3.	ССРСЦ чП рIУ п.I6	Арматура кл.А-I	тн	3,7I	270	I0I2
4.	ССРСЦ чП рIУ п.I8	Арматура кл.А-Ш	тн	I,64	283	464
5.	ССРСЦ чП рIУ п.I8	Арматура кл.Вр-I	тн	0,I8	392	7I
6.	9-I22 I7-5	Монтаж металлоконструкций лотков	тн	2,50	50,2	I26

I	2	3	4	5	6	7
7.	ССРСЦ чII рI п.2II4	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	тн	I,72	44I	759
8.	ССРСЦ чII рI п.2095	Стоимость металлоконструкций из уголка	тн	0,24	303	73
9.	ССРСЦ чII рI п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,23	455	I05
I0.	ССРСЦ чII рI п.2095	Стоимость металлоконструкций из швеллера	тн	0,3I	393	I22
II.	I3-I49 I8-2	Окраска м/к лотков эмалью ЭП-775 за 3 раза цена:20х3	I00м2	I,22	60	73
I2.	9-I22 I7-5	Монтаж металлоконструкций решеток РМ-I, РМ-2, РМ-3	тн	0,0I6	50,2	I
I3.	ССРСЦ чII рI п.2II4	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	тн	0,0I6	44I	7
I4.	ССРСЦ чI т.ч. таб.I2 п.II	Цинкование металлоконструкций решеток	тн	0,0I6	I45	2

I	2	3	4	5	6	7
I5.	9-I22 I7-5	Монтаж алюмниевых водоприемных решеток сливных лотков	тн	0,3I	50,2	I6
I6.	Пр-нт 0I-23 п.8-074	Стоимость алюминиевх решеток цена:72,30хI,02	м2	II,58	73,02	846
I7.	ССРСЦ чП рУI п.I	Транспорт алюминиевых конструкций	тн	0,3I	5I,9I	I6
I8.	ССРСЦ ч.П т.ч. т.I2 п.I	Притупление кромок	тн	0,3I	23,6	7
I9.	-"- п.2	Зачистка поверхностей	тн	0,3I	5,7	2
20.	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций поручней и ступеней	тн	0,I5	58	9
2I.	ССРСЦ чП рI п.I98I	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,I5	327	49
22.	I6-66 8-I	Установка стальных труб наполнения д.57х3	м	32	I,78	57
23.	22-362 22-5	Установка фасонных частей	тн	0,23I	777,0	479
24.	ССРСЦ ч.I т.ч. т.I2 п.II	Цинкование фасонных частей	тн	0,3	I45,0	44

I	2	3	4	5	6	7
25.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций элементов крепления сливного лотка, упоров и деталей скользящей опоры МНІО, МНІ4, МНІ5	тн	I,0I	70,7	II4
26.	ССРСЦ чП рI п.2095	Стоимость металлоконструкций из угловой стали	тн	0,I4I	303	43
27.	ССРСЦ чП рI п.2II4	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	тн	I,45	44I	639
28.	Доп.I ССРСЦ чI рI п.788	Стоимость металлоконструкций из нержавеющей стали	тн	0,05I	549	28
29.	ССРСЦ чП рIУ п.30	Арматура кл.А-I	тн	0,02	202	4
30.	I3-I49 I8-2	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП-775 за 3 раза цена:20х3	I00м2	0,44	60	26
3I.	I6-223 23-I	Набивка сальников просмоленной паклей	I сальник	3	3,33	I0
32.	I3-263 33-7	Очистка поверхности стен и днища щетками	м2	I94,66	0,59	II5

I	2	3	4	5	6	7
33.	I3-270 34-5 примен.	Промывка изолируемой поверхности водой	I00м2	I,95	I0,2	20
34.	30-345 5I-5 30-346 5I-6	Гидроизоляция днища и стен ванны эпоксидно-каменно-угольной мастикой в 3 слоя цена:2,04+0,86	м2	I95	2,9	566
35.	6-263 3I-5	Испытание емкости на водонепроницаемость	м3	I37,94	0,I9	26
36.	I3-I46 I7-I0	Окраска поверхности стен и днища ванны эмалью ЭП-775 в 3 слоя	I00м2	I,95	59,4	II5
		ИТОГО:	руб.	-	-	7857
		в т.ч.металлоконструкции	руб.	-	-	(3008)
	I6,5%	Накладные расходы на строительные работы	руб.	-	-	800
	8,6%	на металлоконструкции	руб.	-	-	259
		ИТОГО:	руб.	-	-	89I6
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	7I3
		ВСЕГО:	руб.	-	-	9629

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: ведущий инженер Л.В.Коркина
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

ВАРИАНТ

фундаментов к железобетонной ванне

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость ед.изм.	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	6-I7 I-I7	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона М В15	м3	II2	3I,2	3494
2.	ССРСЦ чII рIУ п.I	Арматура кл.А-I	тн	0,I2	270	32
3.	ССРСЦ чII рIУ п.3	Арматура кл.А-Ш	тн	3,35	270	904
4.	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	тн	0,77	355	273
5.	6-79 9-3	Анкерные болты со связями из арматуры	тн	0,I6	563	90
		ИТОГО:	руб.	-	-	4793
	I6,5%	Накладные расходы	руб.	-	-	79I

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО:	руб.	-	-	5584
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	447
		ВСЕГО:	руб.	-	-	6031

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: ведущий инженер Л.В.Коркина
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях" (ФОК-2)

на общестроительные работы надземной части здания
ветер У, снег IУ, при =-40°С

Основание: чертежи КМ-I по КМ-23,
АР-I по АР-46,
АС-I по АС-I8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	208,58	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 пол.площ.)	I49,93	руб.
I м2 общей площади здания	I34,8I	руб.
I м3 объема здания	2I,505	руб.

№ пп	№ укруп. сметных норм, ед. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	нормат. условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		Сметная стоимость основного варианта	руб.	-	-	-	-		207I70	-	-		-
		А. Добавляется:											
		Ш. Кровля											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж стального профилированного листа	м2	I870	0,398	-	-	744	-	-	-
2.	Доп. пр-нт 0I-09- I980/43 к таб.I5 ССРСЦ ч.II п.24I5	Стоимость стального профилированного листа марки Н57-750-0,8 383хI,043хI,074	т	I8,94	429,03	-	-	8I26	-	-	-
3.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж конструктивных элементов из тонколистовой стали	т	5,2	70,7	-	-	368	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.III п.2II5 тех.ч. таб.3 п.I	Стоимость стальных конструкций из тонколистовой стали Вст3кп2	т	5,2	36I,92	-	-	I882	-	-	-
5.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п09-033 ССРСЦ чII п.58	Стоимость самонарезающих винтов В6-25 350хI,057	кг	37,3	3,7	-	-	I38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I2-284 ЭСН-84 I2-9-I I2-285 ЭСН-84 I2-9-2	Утепление кровли минераловатными плитами толщ.I60 мм 0,547+0,43I	м2	935	0,978	-	-	9I4	-	-	-
7.	ССРСЦ чI п.25 разд.IУ	Стоимость минераловатных плит	м3	I84	25,6	-	-	47I0	-	-	-
8.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минераловатных плит пленкой	м2	2060	0,226	-	-	466	-	-	-
9.	I0-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,64+0,02	м2	70,4	0,66	-	-	46	-	-	-
I0.	Доп. вып.I) к ССРСЦ чI стр.35 п.208 р.П	Стоимость бакелизированной фанеры марки ФБС 448,0х0,0I	м2	70,4	4,48	-	-	3I5	-	-	-
II.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа	т	0,76I	50,20	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ССРСЦ ч.II п.2II4 тех.ч. т3 пI	Стоимость стального оцинкованного листа, марка стали Вст3кп2 8,0xI,0I	т	0,76I	432,92	-	-	329	-	-	-
I3.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п09-033 ССРСЦ чII п58	Стоимость самонарезающих винтов В6-25 3,50xI,057	кг	3,70	3,70	-	-	I4	-	-	-
I4.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Установка монтажных элементов и ограждающей кровли	т	I,077	50,2	-	-	54	-	-	-
I5.	ССРСЦ ч.II п,2I05 т.ч.т.3 п.I	Стоимость монтажных элементов из угловой стали 442,0-8,0xI,0I	т	0,09	433,92	-	-	39	-	-	-
I6.	-"- п.2I09	Стоимость ограждения кровли из труб, сталь марки Вст3кп2 455,0-8,0xI,0I	т	0,987	446,92	-	-	44I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка герметизирующей самоклеющейся пленки типа "Герлен-Д" 0,0402+0,0008	п.м	2300	0,04I	-	-	94	-	-	-
I8.	Доп. Пр-нт 05-I8-0I МГ-I980/2 п.53	Стоимость герметизирующей пленки типа "Герлен-Д" 900,0xI,08I	I000 п.м	2,300	324,3	-	-	746	-	-	-
		Тамбур									
I9.	9-24 ЭСН-84 т.4-I	Монтаж профилированного листа С15-I000-0,7	м2	45	0,398	-	-	I8	-	-	-
20.	Пр-нт 0I-09- I980/43 к т.I5 ССРСЦ ч.П п.24I5	Стоимость профилированного листа марки С15-I000-0,7 407xI,007xI,074	т	0,202	440,I8	-	-	89	—	-	-
2I.	-"-	То же,Н57-750-0,8 383xI,043xI,074	т	0,205	429,03	-	-	88	-	-	-
22.	9-209 ЭСН-84 т.32-I2	Монтаж нащельников и доборных элементов из листовой стали	т	0,332	70,7	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость нащельников из стали Вст3кп2 44I-8xI,0I	т	0,227	432,92	-	-	98	-	-	-
24.	Доп.вып.I ССРСЦ чII рI п.2280	Стоимость доборных элементов	т	0,062	3II	-	-	I9	-	-	-
25.	-"- п.228I	То же, Д-20	т	0,035	260	-	-	9	-	-	-
26.	п.2282	То же,Д-23	т	0,007	579	-	-	4	-	-	-
27.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п09-772 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов марки В6хI4 2,6xI,057	кг	I,92	2,75	-	-	5	-	-	-
28.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3 п09-II09	Стоимость комбинированных заклепок ЗК-I2-4,5 5xI,057	кг	I,24	5,29	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	I2-284 ЭСН-84 т.9-I I2-285 т.9-2	Укладка минеральной ваты	м2	45	0,978	-	-	44	-	-	-
30.	ССРСЦ чП рIУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	5,8	II,2	-	-	65	-	-	-
3I.	I4-54 ЭСН-84 т.20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м2	I30	0,226	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I9963	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	7429	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I2534	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5% от суммы 7429 руб. 7429х0,I65	руб.	-	-	-	-	I226	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% от суммы I2534 руб. I2534х0,086	руб.	-	-	-	-	I078	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	22267	-	-	-
		Плановые накопления 8% от суммы 22267 руб. 22267х0,08	руб.	-	-	-	-	I78I	-	-	-
		ИТОГО к добавлению:	руб.	-	-	-	-	24048	-	-	-
		I. Исключить:									
		Ш. Кровля									
32.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж стального профилированного листа	м2	I870	0,398	-	-	744	-	-	-
33.	Доп.к пр-ту 0I-09-I980/43 таб.I5 ССРСЦ чII п2I45	Стоимость стального профилированного листа Н-57-750-0,8 383хI,043хI,074	т	I8,94	429,03	-	-	8I26	-	-	-
34.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж конструктивных элементов из тонколистовой стали	т	4,77	70,7	-	-	337	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	ССРСЦ ч.II п.2II5 т.ч.т.3 п.I	Стоимость стальных конструкций из тонколистовой стали толщ.2 мм марка стали Вст3кп2 370-8хI,0I	т	4,77	36I,92	-	-	I726	-	-	-
36.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п09-033 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов В6-25 3,5хI,057	кг	37,3	3,7	-	-	I38	-	-	-
37.	I2-284 ЭСН-84 I2-2-I I2-285 ЭСН-84 I2-9-I	Утепление кровли минераловатными плитами толщ.I60 мм 0,547+0,43I	м2	935	0,978	-	-	9I4	-	-	-
38.	ССРСЦ чI п.I25 р.IУ	Стоимость минераловатных плит	м3	I47	25,6	-	-	3763	-	-	-
39.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минераловатных плит пленкой	м2	2050	0,226	-	-	463	-	-	-
40.	I0-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,64+0,02	м2	70,4	0,66	-	-	46	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I.	Доп.вып.I к ССРСЦ чI стр.35 п.208 рП	Стоимость бакелизированной фанеры марки ФБС 448х0,0I	м2	70,4	4,48	-	-	3I5	-	-	-
42.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа	т	0,76I	50,2	-	-	38	-	-	-
43.	ССРСЦ чП п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость стального оцинкованного листа марка ВстЗкп2 44I-8хI,0I	т	0,76I	432,92	-	-	329	-	-	-
44.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Установка монтажных элементов и ограждений кровли	т	I,088	50,2	-	-	55	-	-	-
45.	ССРСЦ чП) п.2I05 тех.ч. т3 пI	Стоимость монтажных элементов из угловой стали марки ВстЗкп2 442-8хI,0I	т	0,I0I	433,92	-	-	44	-	-	-
46.	-"- п.2I09	Стоимость ограждения кровли из труб, марка стали ВстЗкп2 455-8хI,0I	т	0,987	446,82	-	-	44I	-	-	-
47.	Пр-нт 24-I8-29 ССРСЦ чI п.58	Стоимость самонарезающих винтов 3,5хI,057	кг	3,7	3,7	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48.	7-70I) ЭСН-84 5I-I	Укладка герметизирующей ленты типа "Герлен-Д" 0,0402+0,0005	п.м	2300	0,04I	-	-	94	-	-	-
49.	Доп.к пр-ту 05-I8-0I МГ I980/2 п.53	Стоимость самоклеющей ленты типа "Герлен-Д" 900xI,08Ix3	I000 п.м	2,3	324,33	-	-	746	-	-	-
		Тамбур (кровля)									
50.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж профилированного листа С15-I000-0,7	м2	45	0,398	-	-	I8	-	-	-
5I.	Доп.к пр-ту 0I-09 I980/43 к т.I5 ССРСЦ чП п.24I5	Стоимость профилированного листа С15-I000-0,7	т	0,202	440,I8	-	-	89	-	-	-
52.	Доп.к пр-ту 0I-09 I980/43 к т.I5 ССРСЦ чП п.24I5	То же, марки Н-57-750-0,8 383xI,043xI,074	т	0,205	429,03	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж нащельников и доборных элементов из листовой стали	т	0,332	70,7	-	-	24	-	-	-
54.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость нащельников из листовой стали марки Вст3кп2 44I-8xI,0I	т	0,227	432,92	-	-	98	-	-	-
55.	Доп.вып.I ССРСЦ чII рI п.2280	Стоимость доборных элементов марки Д-6	т	0,062	3II	-	-	I9	-	-	-
56.	-"- п.228I	То же, Д-20	т	0,035	260	-	-	9	-	-	-
57.	-"- п.2282	То же, Д-23	т	0,007	579	-	-	4	-	-	-
58.	Пр-нт 24-I8-I9 I980/3 п09-772 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов марки В6-I4 2,6xI,057	кг	I,92	2,75	-	-	5	-	-	-
59.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3 п09-II09	Стоимость комбинированных заклепок ЗК-I2-4,5 5xI,057	кг	I,24	5,29	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	I2-284 ЭСН-84 9-I I2-285 ЭСН-84 9-2	Укладка минеральной ваты	м2	45	0,978	-	-	44	-	-	-
6I.	ССРСЦ чП рIУ п.2	Стоимость минваты	м3	5,8	II,2	-	-	65	-	-	-
62.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м2	I30	0,226	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО по разделу:	руб.	-	-	-	-	I8832	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	6479	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I2353	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5% от суммы 6479 руб. 6479х0,I65	руб.	-	-	-	-	I069	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% I2353х0,086	руб.	-	-	-	-	I062	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	20963	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I677	-	-	-
		ИТОГО к исключению:	руб.	-	-	-	-	22640	-	-	-
		ИТОГО добавляется: 24048-22640	руб.	-	-	-	-	I408	-	-	-
		ВСЕГО по смете: 207I70+I408	руб.	-	-	-	-	208578	-	-	-

Зав.отделом ЭАП-I Л.С.Грибова
Составил: Г.В.Серкова
Проверил: Л.С.Калижская

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I
объемов работ к сметам основного варианта

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Ед. изм.	Объем работ	
			предусмотрено сметой к основному варианту	соответствующий вариант конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
	Смета № I-3			
I.	6	шт	6	5
2.	7	шт	2	I
3.	9	шт	I	-
4.	25ч939нж д.25 мм	шт	-	I
5.	30с4Iнж д.80 мм	шт	-	2
6.	30ч60бр д.80 мм	шт	-	2
7.	II	шт	25	I8
8.	I2	шт	3	-
9.	I3	шт	I0	23
I0.	I5	экм	220	236
II.	I8	м	I80	80
I2.	2I	м	72	82
I3.	22	м	85	I20
I4.	I9	м	I85	I55

I	2	3	4	5
I5.	25	шт	4	9
I6.	26	шт	2	-
	Смета № I-5			
I.	5	м	40	-
2.	Труба чугунная канализационная д.50 мм	м	-	40
3.	То же, д.I00 мм	м	-	I00
4.	8	м	I00	-

Составила: инженер Л.Н.Бабко

gost.e-ecolog.ru