ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

272 - 023 - 22.87

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 300 МЕСТ

(В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.020-1/83)

АЛЬБОМ Ш

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

22799-03

gost.e-ecolog.ru

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 3516 инв. 22799-03 тираж 20
Сдано в печать 19.06.1989 Цена 1-64

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
272 - 023 - 22.87

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 300 МЕСТ

(В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.020-1/83)

АЛЬБОМ Ш

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Стоимость :

Общая	397,83 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	265,15 тыс.руб.
1 м3 здания	38,53 руб.
1 м2 рабочей площади	204,51 руб.

Разработан
ЦНИИЭП торгово-бытовых
зданий и туристских
комплексов

Проект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № 467
от 30.XII.1986 г.

Главный инженер института В.Носков
Руководитель мастерской № 2 Э.Биксон
Главный архитектор проекта О.Барышева

22799-03

ОГЛАВЛЕНИЕ

			Стр.
1.	Пояснительная записка		
2.	Объектная смета № 1	на строительство комплексного предприятия общественного питания на 300 мест	3- 6
3.	Смета № ОС-1-1	на общестроительные работы	7-16
4.	Смета № 1	на сантехнические работы	17-19
5.	Смета № ЭО-1	на электрооборудование	20-21
6.	Смета № 01-001	на технологическое оборудование	22-26
7.	Смета № 01-002	на приобретение мебели	27-31
8.	Смета № 01-003	на оборудование гардероба	32-34
9.	Смета № 01-004	на подъемно-транспортное оборудование	35-41

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К типовому проекту на строительство Комплексного предприятия общественного питания на 300 мест (в конструкциях серии 1,020-1/83(

Сметы составлены на основании данных пояснительной записки и сопоставительной ведомости к проекту.

За аналог принят типовой проект № 272-28-5 комплексного предприятия общественного питания на 300 мест.

Сметная стоимость определена в ценах и нормах,введенных с 1/01- 1984 года по сборникам единичных расценок и ценникам для Московской области.

При определении сметной стоимости приняты накладные расходы:

на общестроительные работы	- 16,50 %
на внутренние санитарно-технические работы	13,30 %
на металлоконструкции	8,60 %
Плановые накопления	8,00 %

Общая стоимость строительства определена в сумме - 397,83 т.р.

в том числе :	строительно-монтажных работ-	265,15 тыс.руб.
"	оборудования	114,07 тыс.руб.
	Прочие работы	17,61 тыс.руб.
в том числе :	в о з в р а т	(0,81)тыс.руб.

Составила Л.Кудинова
Проверила Г.Холостова

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест.

Смета в сумме тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

"Согласована"

Подрядчик _____

" " _____198 г.

Смета в сумме тыс.руб.

"Утверждена"

Заказчик _____

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № 1

На строительство комплексного предприятия общественного питания на 300 мест (в конструкциях серии 1.020-1/83)

Сметная стоимость 397,83 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№№ смет, расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.								Показатели един. стоим. в руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	Втом числе: Основн. з/плата	Эксплуат. машин	Нормативная условно-чистая продукц.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ОС-1-1	Общестроительные работы.	183,05	-	-	-	183,05	-	-	-	6880,8 26,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ОС-1-1	Компенсация				17,72	17,72				2,58
3	ОВ-1-1	Центральное отопление	3,58				3,58				0,52
4	ОВ-1-2	Вентиляция	23,12				23,12				3,36
5	ОВ-1-3	Теплоснабжение калориферов	0,83				0,83				0,12
6	ОВ-1-4	Тепловой узел	0;96				0,96				0,14
7	ВК-1-1	Хозяйственно-питьевой водопровод	1,72				1,72				0,25
8	ВК-1-2	Горячее водоснабжение	0,83				0,83				0,12
9	ВК-1-3	Бытовой канализации	0,96				0,96				0,14
10	ВК-1-4	Производственная канализация	2,13				2,13				0,31
11	ВК-1-5	Дождевая канализация	0,21				0,21				0,03
12	ХЦ-1-1	Приобретение и монтаж холодильного оборудования	2,75				2,75				0,40
13	ЭО-1	Силовое электрооборудование		6,56	0,73		7,29				1,06
14	ЭО-1	Электроосвещение		10,18			10,18				1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Э0-1	Внутренние слаботочные устройства	-	5,63	0,63	-	6,26	-	-	-	0,91
16	Э0-1	Охранно-пожарная сигнализация	-	1,86	1,50	-	3,36	-	-	-	0,49
17	Э0-1	Автоматика сантех-устройств	-	2,66	0,30	-	2,96	-	-	-	0,43
18	01-001	Технологическое оборудование	-	3,52	83,83	-	87,35	-	-	-	12,69
		возврат материалов					(0,66)				
19	01-002	Приобретение мебели	-	-	8,83	-	8,83	-	-	-	1,28
20	01-003	Оборудование гардероба	-	0,01	0,67	-	0,68	-	-	-	0,10
21	01-004	Подъемно-транспортное оборудование.	-	1,96	12,15	-	14,11	-	-	-	2,05
		возврат материалов					(0,15)				
		Итого :	220,14	32,38	108,64	17,72	378,88	-	-	-	55,06
	СН-227-82	Непредвиденные работы и затраты-5%	11,01	1,62	5,43	0,89	18,95				
		Всего по объектной смете :	231,15	34,00	114,07	18,61	397,83	-	-	-	57,82
		в т.ч. возврат					(0,81)				

Гл.арх.проекта Барышева
Составила Холостова

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест (в конструкциях серии 1,020-1/83)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-ОС-1-1

на общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
183,05 тыс.руб.

Кроме того компенсация
17,72 тыс.руб.

Показатели по смете :

Об"ем здания	6880,8	м3
Стоимость 1 м3 здания	26,60	руб.

Основание : проект в ценах с 1/01-1984 г.

№ п п	№ № расц.	ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Аналог типовой проект №-272-28-5 Смета №-ОС-1-1	м3	7770,00	24,09	Общестроительные работы комплексного предприятия общественного питания на 300 мест	187179,30
					ИСКЛЮЧАЕТСЯ : из сметы-аналога	
					А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
2	7-403	шт	150,00	2,90	Установка блоков стен подвала массой более 1,5 тонн	435,00
3	С С Ц п.12-4	м3	103,50	40,90	Стоимость бетонных блоков	4233,15
4	Аналог Смета №-ОС-1-1 разд.3	руб.			Перекрытие над подвалом	2795,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Аналог Смета №-ОС-1-1 разд-4	руб.			Перегородки подвала а) общестроительные работы б) металлоконструкции	1750,00 23,00
6	—"— разд-5	руб.			Двери подвала	934,00
7	—"— разд-6	руб.			Полы подвала	2081,00
8	—"— разд-7	руб.			Лестницы подвала	782,00
9	—"— разд-8	руб.			Внутренние отделочные работы подвала	2107,00
					Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
1	7-566	шт	10,00	8,32	Установка наружных стеновых панелей площадью до 15 м2	83,20
2	Расчет	м2	100,00	22,00	Панели наружных стен из легкого бетона толщиной 300 мм с отделкой раствором с каменной крошкой	2200,00
					Витражи	
3	Аналог разд-14 витражи	руб.			а) общестроительные работы б) металлоконструкции	1814,00 6091,00
4	—"— разд-16	руб.			Полы	9753,00
5	—"— разд-20	руб.			Клеевая окраска стен и потолков	275,00

1	2	3	4	5	6	7
6	Аналог разд-21	руб.			Разные работы (воздухозаборная шахта поз.339÷354)	421,00
7	9-101	100м2	4,17	483,00	Монтаж подвесных потолков стальных с облицовкой алюминиевыми листами	2014,11
8	34-359	100м2	4,17	123,00	Облицовка каркасов потолков плитами	512,91
9	ССРСЦ часть-II п.1968	тн	0,75	2720,25	Алюминиевые конструкции потолков	2040,19
10	ССРСЦ часть-II п.6	тн	0,75	24,78	Транспорт алюминия	18,59
11	ССРСЦ часть-1 п.1012	м2	429,70	10,88	Плиты "Акмигран"	4675,14

ИТОГО исключается :		45038,29
а) общестроительные работы		34851,40
б) металлоконструкции		10186,89
Накладные расходы на общестроительные работы	16,50%	5750,48
Накладные расходы на металлоконструкции	8,60%	876,07
ИТОГО РУБ:		51664,84
Плановые накопления	8,00%	4133,19
ВСЕГО исключается :		55798,03

1	2	3	4	5	6	7
					Итого стоимость общестроительные работы, приведенного аналога 187180-55798	131382,00
					Стоимость 1 м3 приведенного проекта-аналога $\frac{131382}{7770}$ = 16,91 руб.	
		м3	6880,80	16,91	Стоимость общестроительных работ комплексного предприятия общественного питания на 300 мест.	116354,33
					ДОБАВЛЯЕТСЯ :	
					СТЕНЫ ДО ± 0,00	
1	7-546	шт	4,00	7,27	Установка цокольных панелей площадью до 12 м2.	29,08
2	Расчет	м2	9,61	17,60	Стоимость цокольных панелей.	169,14
					ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ	
3	11-55 11-56	100 м2	0,90	124,40	Стяжка цементная толщиной 40 мм для эксплуатируемой кровли Цена: 70+13,6х4	111,96
4	11-135	100 м2	0,90	417,00	Верхнее покрытие полов на эксплуатируемой кровле из керамической плитки.	375,30

1	2	3	4	5	6	7
5	6-86	тн	0,45	15,30	Армирование стяжки	6,89
6	ССРСЦ часть-II п.1	тн	0,45	270,00	Арматура класса А-1	121,50
					ВИТРАЖИ И ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ	
7	9-106	100м2	2,72	595,00	Сборка и установка стальных конструкций витражей и фонарей	1618,40
8	9-105	100м2	0,49	259,00	То же, оконных блоков	126,91
9	9-103	100м2	1,62	318,00	То же, перегородок и тамбуров	515,16
10	Письмо Госстроя СССР №-63-Д	тн	0,74	2772,55	Стоимость алюминиевых конструкций окон Цена: (2700+51,91)х1,0075	2051,69
11	—"—	тн	6,00	2773,50	То же, витражей и перегородок Цена: (2700+52,85)х1,0075	16641,00
12	15-740	100м2	2,52	419,00	Остекление витражей с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным, неполированным стеклом толщиной 6,5 мм	1055,88
13	15-775	100м2	0,49	74,70	Остекление алюминиевых переплетов стеклопакетами при площади до 2 м2	36,60
14	15-776	100м2	1,87	56,70	То же, при площади до 3 м2	106,03

1	2	3	4	5	6	7
15	ССРСЦ часть-1 п.601	м2	236,00	14,80	Стоимость стеклопакетов двуслойных из неполированного стекла толщиной 6 мм	3492,80
16	Пр-нт 01-23	тн	6,74	2629,58	Компенсация за алюминиевые конструкции Цена: (51,1:10х1000-2500)х х1,0075	(17723,37)
17	7-701	100м	4,80	42,30	Устройство герметизации прокладками из гернита	203,04
18	7-707	100м	26,40	91,80	То же, герметиком	2423,52
19	26-27	м3	4,80	6.21	Укладка утеплителя из минеральной ваты	29,81
20	ССРСЦ часть-1 п.122	м3	5,04	14,30	Стоимость минеральной ваты	72,07
21	ССРСЦ часть-1 п.364	кг	96,00	1,57	Стоимость утеплительной резины	150,72
22	7-285	тн	1,90	362,00	Установка монтажных элементов	687,80
23	10-145	м2	75,00	0,62	Навеска стеклодверей	46,50
24	ССРСЦ часть-1 п.405	к-т	31,00	18,50	Стоимость приборов автоматического закрывания	573,50
25	10-28	м3	2,00	110,00	Установка каркаса из брусьев	220,00
26	6-83	тн	0,30	441,00	Установка закладных деталей	132,30

1	2	3	4	5	6	7
			П О Л Ы			
27	11-2	100м2	8,04	43,30	Уплотнение грунта щебнем	348,13
28	11-11	м3	64,30	29,30	Подстилающий слой из бетона	1883,99
29	13-225 13-226	м2	943,80	2,52	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола Цена: 1,83+0,69	2378,38
30	11-55	100м2	8,94	70,00	Стяжка цементная толщиной 20 мм	625,80
31	11-55 11-56	100м2	8,38	124,40	То же, толщиной 40 мм Цена: 70+13,6х4	1042,47
32	11-57-1 11-58-1	100м2	0,73	207,40	Стяжка керамзито-бетонная толщиной 60 мм Цена: 82,6+15,6х8,0	151,40
33	11-57-1	100м2	0,78	82,60	То же, толщиной 20 мм	64,43
34	11-53	100м2	1,40	85,00	Устройство тепло-изоляции из древесно-волокнистых плит толщиной 12,5 мм	119,00
35	11-53 К-2	100м2	0,21	170,00	То же, толщиной 25 мм Цена: 85,0х2	35,70
36	11-53 К-3	100м2	7,50	255,00	То же, толщиной 37,5 мм Цена: 0,85х3	1912,50
37	11-57 11-58 К-6	100м2	0,20	173,90	Стяжки бетонные в охлаждаемых камерах толщиной 60 мм Цена: 81,5+15,40х6,0	34,78

1	2	3	4	5	6	7
38	11-50	м3	10,00	16,10	Изоляция керамзитом по контуру охлаждаемых камер	161,00
39	11-57 11-58	100м2	0,20	176,20	Стяжка керамзито-бетонная толщиной 60 мм Цена: 82,6+15,6х6,0	35,24
40	11-135	100м2	7,58	417,00	Устройство покрытия из керамических плиток	3160,86
41	11-132-2	"	3,31	425,00	Покрытие из мозаичных плиток	1405,75
42	11-67	"	2,03	123,00	Покрытие бетонное толщиной 30 мм	249,69
43	11-205	"	1,50	519,00	То же, из ленолеума на клее бустилат	778,50
44	11-194	м2	272,00	9,71	Покрытие из паркета	2641,12
					ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	
45	15-660	100м2	18,60	76,30	Водоэмульсионная окраска стен	1419,18
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ	
46	9-50	тн	0,68	73,00	Монтаж стальных конструкций подвесных потолков	49,64
47	ССРСЦ часть-II п.1968	тн	0,68	342,00	Стоимость стальных конструкций подвесных потолков	232,56
48	34-354	100м2	1,95	80,40	Облицовка потолков гипсовыми плитами	156,78

1	2	3	4	5	6	7
49	Пр-нт 06-14-01	м2	204,80	12,71	Стоимость гипсовых плит. Цена 12 х $\frac{1,8}{1,7}$ =	2603,01
50	34-322	100 м2	0,45	462,00	Каркасы потолков металлические с деревянными брусками.	207,90
51	34-358	"	0,45	728,00	Облицовка каркасов деревянными рейками.	327,60
52	11-11	мз	2,68	29,30	Подстилающий слой из бетона М-100	78,52
53	8-38	мз	2,16	37,90	Стены каналов из керамического кирпича.	81,86
54	8-27	100 м2	0,18	90,00	Обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя.	16,20
55	7-204	шт	20,00	0,90	Укладка плит перекрытия каналов площадью до 2 м2.	18,00
56	С С Ц Том-1 п.2-4	мз	0,10	24,40	Раствор цементный М-100.	2,44
57	С С Ц Том-2 п.12-80	шт	20,00	6,22	Стоимость плит марки ПТ 8-11,9.	124,40
58	6-83	тн	0,05	441,00	Обрамление каналов угловой сталью.	22,05
59	8-20	100 м2	0,18	114,00	Затирка внутренних поверхностей стен цементным раствором.	20,52
60	11-55	100 м2	0,18	70,00	Стяжка цементная по дну каналов.	12,60

1	2	3	4	5	6	7
61	34-304	10 м2	0,30	221,00	Перекрытие каналов рифленой сталью	66,30
62	8-179	м2	74,00	13,30	Крыльца с входной площадкой	984,20

	Итого добавляется :	54451,10
а)	общестроительные работы	33215,74
б)	металлоконструкции (поз.7-11, 46, 47)	21235,36
в)	компенсация	(17723,37)
	Накладные расходы на общестроит.работы 16,50 %	5480,60
	Накладные расходы на металлоконструкции 8,60 %	1826,24
	Итого руб.	61757,94
	Плановые накопления 8,00 %	4940,64
руб.	Всего добавляется:	66698,58
руб.	Кроме того- компенсация	(17723,37)
руб.	Всего по смете :	183052,58
руб.	Кроме того- компенсация	(17723,37)

Главный архитектор проекта О.Барышева
Составила Л.Кучинова

Комплексное предприятие общественного питания
на 300 мест.

С М Е Т А № 1

На сантехнические работы.

Сметная стоимость
в ценах, введенных
с 1/1-1984 г. 37,09 тыс.руб.

Основание: проект-аналог
Комплексное предприятие
общественного питания
на 300 мест

Показатели по смете :
Объем здания 6880,8 мз
Стоимость 1мз
здания 5,39 руб

№№ пп	№№ ед. расц.	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы измерения	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Смета ОВ-1-1	мз	6880,80	0,52	На устройство центрального отопления	3578,02
2	Смета ОВ-1-2	мз	6880,80	2,34	На устройство вентиляции	16101,07
					Добавляется к смете № ОВ-1-2 :	
3	20-785 23-03 часть-II	шт	2,00	2669,99	Установка теплоутилизатора ТКТ- 20 Цена: 222+1715х1,3х1,098	5339,98
а)	05-072 стр.79		2,00	164,00	в т.ч. зарплата	328,00
б)	20-697	100 кг	0,24	36,10	Установка подставок под теплообменник	8,66
в)	20-35	м2	20,00	7,32	Сталь листовая	146,40
					Итого руб:	5495,04

1	2	3	4	5	6	7
					ИТОГО руб	5495,04
					Пуск и регулировка (от суммы 205,47) 5,00%	10,27
					ИТОГО руб	5505,31
				13,3 %	Накладные расходы	732,21
				80,0 %	Начисление на з/плату	262,40
					ИТОГО руб:	6499,92
				8,00%	Плановые накопления	519,99
					ИТОГО добавляется	7019,91
					ИТОГО по поз 2 с добавл.	23120,98
					Стоимость 1 м з руб.	3,36
3	Смета № ОВ-1-3	мз	6880,80	0,12	На устройство теплоснаожения калориферов.	825,70
4	Смета № ОВ-1-4	мз	6880,80	0,14	На устройство теплового узла.	963,31
5	Смета ВК-1-1	мз	6880,80	0,25	На устройство хозяйственно-питьевого водопровода.	1720,20
6	Смета ВК-1-2	мз	6880,80	0,12	На устройство горячего водоснабжения	825,70
7	Смета ВК-1-3	мз	6880,80	0,14	На устройство бытовой канализации.	963,31
8	Смета ВК-1-4	мз	6880,80	0,31	На устройство производственной канализации.	2133,05

1	2	3	4	5	6	7
9	Смета ВК-1-5	м3	6880,80	0,03	На устройство дождевой канализации	206,44
10	ХЛ-1-1	м3	6880,80	0,40	На приобретение и монтаж холодильного оборудования	2752,32
					ИТОГО РУБ:	10390,01
					ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:	37089,01

Главный инженер проекта Е.Дробинская

Л.Зайцева

Составила Л.Симонова

Проверила В.Васильева

СМЕТА №-90-1

на электротехнические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/01-1984 г. 30,05 тыс.руб.

В том числе: оборудование 3,16 тыс.руб.

монтаж 26,89 тыс.руб.

Показатели по смете :

Об"ем здания 6880,8 м3

Стоимость 1 м3 здания 4,37 руб.

№ № прейскуранта № поз.	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы оборудования, монтаж. В т.ч. з/пл.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Общая стоимость в руб. Оборудование	Монтажные работы Всего	Монтажные работы В т.ч. зарплата	Вес в тн брутто/нетто ед.общ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1. Вариант				
1	Типовой проект ТП-272-28--5-85	м3	6880,80	1,06	Силовое электрооборудование принимаем по аналогу типового проекта 272-28-5, где 1 м3 = 1,06 руб.		7294,00		
					в т.ч.оборудование -10%	729,40			
2	—"—	м3	6880,80	1,48	электроосвещение 1 м3 = 1,48 руб.		10184,00		
3	—"—	м3	6880,80	0,91	Внутренние слаботочные устройства, где 1м3 = 0,91 руб.		6262,00		
					в т.ч.оборудование -10%	626,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Типовой проект №-272-28--5-85	м3	6880,80	0,29	Охранно-пожарная сигнализация 1 м3 = 0,29 руб. в т.ч.оборудование -10%	200,00	1995,00		
5	16-02 Доп.9 п.03-0130 10-742-14	к-т	1,00 1,00	1300,00 53,00	Добавить "Топаз" (к п.4) на 30 №№ (29+26,15х0,77)х1,08	1300,00	53,00		
					ИТОГО по поз.4 :	1500,00	2048,00		
6	—"—	м3	6880,80	0,43	Автоматика сантех-устройств в т.ч.оборудование -10%	296,00	2959,00		
					ИТОГО РУБ:	3160,00	28747,00		
					ИТОГО с поз.5 ПО СМЕТЕ :		30047,00		

Главный инженер проекта Гинзбург

Составила Башина

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001

На технологическое оборудование

Основание: чертежи НР :

Сметная стоимость	87,35	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	2,82	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2680,21	чел-час.
Сметная заработная плата	1,83	тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Обоснов. сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость един.руб. Всего	Стоимость един.руб. Эксплуат. машин	Общая стоимость руб. Всего	Общая стоимость руб. Основн. заработной платы	Общая стоимость руб. Эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживан. механизмов ч/ч
					Основная заработн. плата	в т.ч. заработн. платы			в т.ч. заработн. платы	обслуживающ. механ. На един. / Всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10 / 11
		Оборудование.								
1	ССН сб.4,1 т.14	Технологическое оборудование кафе Цена: 265 - 6	место	75,00 / 75,00	259,00	-	19425,00	-	-	- / -
2	-"- т.15	Технологическое оборудование	мест	25,00	164,50	-	4112,50	-	-	- / -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		закусочной Цена: (338-9):2									
3	С С Н сб.4.1 т.17	Технологическое оборудование кулинарии Цена: 2323-26	место	3,00	2297,00		6891,00				
4	—"— т.16	Технологическое оборудование бара Цена: 288-6	место	50,00	282,00		14100,00				
5	—"— т.12	Технологическое оборудование ресторана Цена: 267-5	место	150,00	262,00		39300,00				
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ :					83828,50				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : ОБОРУДОВАНИЕ					83828,50				
		Нормативная условно-чистая продукция					-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость					-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата					-	-	-	-	-
		М О Н Т А Ж									
1	С С Н сб.4.1 т.14	Монтаж технологического оборудования кафе	место	75,00	6,00 4,70		450,00	352,00		7,52	564,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2	ССН сб.4.1 т.15	Монтаж технологического оборудования закусочной Цена: 9 : 2	место	25,00	4,50 3,40		112,50	85,00		5,44	136,00
3	С С Н т.4.1 т.17	Монтаж технологического оборудования кулинарии	место	3,00	26,00 24,30		78,00	72,90		38,88	116,64
4	—"— т.16	Монтаж технологического оборудования бара	место	50,00	6,00 4,60		300,00	230,00		7,36	368,00
5	—"— т.12	Монтаж технологического оборудования ресторана	место	150,00	5,00 3,80		750,00	570,00		6,08	912,00
6	С С Н сб.4.1 техн.ч. п.9 т.14	Сборка немонтируемого оборудования ресторана 1 % Цена: 91,4х0,01	место	75,00	0,96 0,96		72,00	72,00		1,54	115,50
7	—"— т.15	Сборка немонтируемого оборудования закусочной 1 %	место	25,00	0,48 0,48		12,00	12,00		0,77	19,25

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Цена: 531х0,01									
9	С С Н сб.4.1 техн.ч. п.9 т.16	Сборка немонтируемого оборудования бара 1 % Цена: 108х0,01	место	50,00	1,08 1,08		54,00	54,00		1,73	86,50
10	—"— т.12	Сборка немонтируемого оборудования ресторана 1 % Цена: 91,4х0,01	место	150,00	0,91 0,91		136,50	136,50		1,46	219,00
11	С С Н сб.4.1 техн.ч. п.12	Возврат от реализации тары 0,75 % Цена: 87351х0,75х0,01	смета	1,00	655,13						
	возврат материалов						(655,13)				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :					1980,93	1600,83			2562,39
		Накладные расходы на монтаж оборудования – 80 % по пунктам 8–17					1280,66				
		НУЧП в составе накладных расходов						(512,27)			
		Нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах									117,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах					230,53			
		Плановые накопления - 8 %				260,94	(704,37)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : М О Н Т А Ж				3522,53	1600,83			
		Нормативная условно-чистая продукция					2817,47			
		Нормативная трудоемкость								2680,21
		Сметная заработная плата					1831,36			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :				87351,03	1600,83			
		Нормативная условно-чистая продукция					2817,47			
		Нормативная трудоемкость								2680,21
		Сметная заработная плата					1831,36			
		Монтаж работ				3522,53	1600,83			2680,21
		Нормативная условно-чистая продукция					(2817,47)			
		Сметная заработная плата					)1831,36)			
		Стоимость оборудования				83828,50				
		Возврат материалов				655,13				

Составила С.Савостьянова

Проверила В.Фролова

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-01-002
на приобретение мебели

Основание : чертежи НР :

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	8,83	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,00	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,00	чел.-час.
Сметная заработная плата	0,00	тыс.руб.

№ п	№ п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-чест-во	Стоим. един. руб. Всего / Основная заработ. плата	Стоим. един. руб. Экспл. машин / В т.ч. заработ. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной заработной платы	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / В т.ч. заработ. платы	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, ч/ч обслуживающ.мех На един.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, ч/ч обслуживающ.мех Всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			МЕБЕЛЬ КАФЕ НА 75 МЕСТ								
1		560101-128	Стол обеденный 900х900 шт	7,00	13,00		91,00				
2		560101-130	Стол обеденный 1200х800 шт	12,00	19,00		228,00				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
3	560101- -134	Стул	шт	36,00	8 00		288,00				
4	560101- -105	Диван на 2 человека	шт	20,00	67,00		1340,00				
		ЗАКУСОЧНАЯ НА 25 МЕСТ									
5	241973- -3045 Д.8	Стол 1800x600x1400	шт	3,00	37,00		111,00				
6	560101- -130	Стол обеденный 1200x800	шт	1,00	19,00		19,00				
7	560101- -127	Стол обеденный 800x600	шт	1,00	12,00		12,00				
8	560101- -134	Стул	шт	6,00	8,00		48,00				
		БАР (ДНЕВНОЙ) НА 50 МЕСТ									
9	560101- -129	Стол 800x800	шт	5,00	13,50		67,50				
10	560101- -126	Стол 400x600	шт	3,00	11,50		34,50				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	560101--180	Стул	шт	26,00	10,00		280,00				
12	560101--131 К-1-1,20	Стол 1800х800	шт	4,00	22,80		91,20				
13	560101--113	Диван мягкий 3-х местный	шт	8,00	86,50		692,00				
		РЕСТОРАН НА 150 МЕСТ									
14	560101--128	Стол обеденный 900х900	шт	21,00	13,00		273,00				
15	560101--138	Стул	шт	84,00	14,00		1176,00				
16	560101--130	Стол обеденный 1200х800	шт	11,00	19,00		209,00				
17	560101--113	Диван на 3 человека	шт	22,00	86,50		1903,00				
18	560101--162	Стол администратора 600х800	шт	1,00	47,00		47,00				
19	560101--138	Стул	шт	1,00	14,00		14,00				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	560101--593	Сервировочные тумбы-столы 1000х600	шт	7,00	53,00		371,00				
		ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА НА 72 МЕСТА									
21	560101--128	Стол 900х900	шт	12,00	13,00		156,00				
22	560101--130	Стол 1200х800	шт	4,00	19,00		76,00				
23	560101--180	Стул	шт	72,00	10,00		720,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :					8227,20				
		Тара и упаковка по п.п.3-6,8-11,13-17,19-25,27-29					164,54				
		Транспортные расходы по п.п.3-6,8-11,13-17,19-25,27-29					335,67				
		Заготовительно-складские расходы по п.п.3-6,8-11,13-17,19-25,27-29					104,74				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : М Е Б Е Л Ь					8832,15				
		Нормативная условно-чистая продукция					-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата				-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :				8832,15				
		Нормативная условно-чистая продукция				-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата				-	-	-	-	-

Составила С.Савостьянова

Проверила В.Фролова

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-003

На оборудование гардероба

Основание: чертежи НР:

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,69 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,01 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 11,26 чел-час.

Сметная заработная плата 0,01 тыс.руб.

№ пп	Обоснован. сметн. стоимости	Наименование работ и затрат единица измер.	Количество	Стоимость един. руб. Всего	в т.ч. Эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. Основн. заработной платы	в т.ч. Эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживан. механизмов ч/ч. обслуживающ.механ. На един.	Всего
				Основная заработн. плата	в т.ч. заработн. плата			в т.ч. заработн. плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование								
1	560101--488 К-1-6,0	Гардеробная стойка 5 м.	шт 1,00	324,00	-	324,00	-	-	-	-
2	241973--286	Вешалка гардеробная крючок	шт 275,00	1,10	-	302,50	-	-	-	-

ТМ1272-025-22.87 АЛ.ШТ

22799-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				626,50				
		Тара и упаковка по пунктам 2-3				12,53				
		Транспортные расходы по пунктам 2-3				25,56				
		Заготовительно-складские расходы по пунктам 2-3				7,97				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ : ОБОРУДОВАНИЕ				672,56				
		Нормативная условно-чистая продукция				-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата				-	-	-	-	-
		М О Н Т А Ж								
1	С С Н сб.4.1 техн.ч. п.9	Сборка немонтируемого оборудования 1% Цена: 673х0,01	смета 1,00	6,73 6,73		6,73	6,73		10,77	10,77
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				6,73	6,73			10,77
		Накладные расходы на монтаж оборудования - 80% по пункту 5				5,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НУЧП в составе накладных расходов					(2,15)			
		Нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах								0,49
		Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах					0,97			
		ПЛАновые накопления - 8%				0,97	(2,96)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : М О Н Т А Ж				13,08	6,73			
		Нормативная условно-чистая продукция					11,84			
		Нормативная трудоемкость								11,26
		Сметная заработная плата					7,70			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :				685,64	6,73			
		Нормативная условно-чистая продукция					11,84			
		Нормативная трудоемкость								11,26
		Сметная заработная плата					7,70			
		Монтажных работ				13,08	6,73			11,26
		Нормативная условно-чистая продукция					(11,84)			
		Сметная заработная плата					(7,70)			
		Стоимость оборудования				672,56				

Составила С.Савостьянова

Проверила В.Фролова

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-004

На подъемно-транспортное оборудование

Основание: чертежи НР:

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	14,11	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	1,70	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1364,87	чел-час.
Сметная заработная плата	0,88	тыс.руб.

№№ пп	Обоснован. сметной стоимости	Наименование работ и затрат единица измер.	Количество	Стоимость един.руб. Всего	Стоимость един.руб. Эксплуат. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основн. заработной платы	Общая стоимость,руб. Эксплуат. машин	Затраты труда рабочих,не занятых обслуживан. механизмов ч/ч.	
				Основная заработн. плата	в т.ч. заработн. плата			в т.ч. заработн. плата	обслуживающ.мех. На един.	обслуживающ.мех. Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование монтируемое								
1	2406-14028	Стол подъемный ПС-500 шт Киев о.о. "Киевторгмаш"	1,00	1813,00	-	1813,00	-	-	-	-
2	1906-15007	Лифт грузовой общего назначения ПГ-285/286 Г/П- 500 кг. шт	2,00	4090,00	-	8180,00	-	-	-	-
3	1906-15030	Доплата за 1 останов-ку лифта пассажирского. шт	-2,00	330,00	-	-660,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1906- -15043 К1-3,70	Доплата за 1 м высоты под"ема лифта пассажирского шт	-2,00	96,20		-192,40				
5	1906- -15060	Доплата за проходную кабину лифта грузового общего назначения шт	2,00	110,00		220,00				
6	1906- -15066	Доплата за кабину размером 1500х2000х2000 шт	1,00	71,00		71,00				
7	1906- -15024	Лифт грузовой малый ЛГМ-100 Г/П 100кг шт	1,00	680,00		680,00				
8	1906- -15049 К1-0,60	Доплата за 1 м высоты под"ема лифта пассажирского шт	1,00	13,20		13,20				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				10124,80				
		Тара и упаковка по пунктам 2-9				202,49				
		Транспортные расходы по пунктам 2-9				413,09				
		Заготовительно-складские расходы по пунктам 2-9				128,89				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : ОБОРУДОВАНИЕ МОНТИРУЕМОЕ					10869,27				
		Нормативная условно-чистая продукция					-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость					-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата					-	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ НЕМОНТИРУЕМОЕ									
1	1914-16009	Тележка грузовая ТПГ-250	шт	3,00	55,00		165,00				
2	1914-16007	Тележка грузовая ТПГ-125	шт	4,00	39,00		156,00				
3	В.О.Союзторгоборуд.	Тележка грузовая ТГ-50М1	шт	3,00	7,80		23,40				
4	Номенкл. кат. 1982г. стр.17	Тележка с под"емной платформой ТПП	шт	3,00	84,00		252,00				
5	2410 Д.7	Машина поломоечная КУ-305	шт	1,00	600,00		600,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :					1196,40				
		Тара и упаковка по пунктам 11-15					23,93				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Заготовительно-складские расходы по пунктам 11-15					15,24				
		Всего по разделу оборудование немонтируемое					1284,37				
		Нормативная условно-чистая продукция					-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость					-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата					-	-	-	-	-
		МОНТАЖ									
1	Ц-3-575-1	Площадка подъемная грузоподъемностью 500 кг	шт	1,00	17,80 13,30	4,21 2,03	17,80	13,30	4,21 2,03	23,00 2,62	23,00 2,62
2	УСН сб.2-4 т.3 тех.ч. п,1 п8	Лифт грузовой г/п 500 кг на 2 остановки высота шахты 8 м Цена:715,8-88,7х3+ +29,4х(8-7)	шт	2,00	479,10 255,90	121,70 47,10	958,20	511,80	243,40 94,20	410,10 60,76	820,20 121,52
3	УСН сб.2-14 т.3 тех.ч. п.1 п.8	Возврат материалов Цена:106-16,5х3+5,7	шт	2,00	62,20						
		возврат материалов					(124,40)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	УСН сб.2-14 т.3 тех.ч. п.1п.8	Монтаж контура заземления шт	2,00	22,00 5,20	-	44,00	10,40	-	13,00	26,00
5	УСН сб.2-14 т.3 тех.ч. п.5,10	Лифт грузовой малый г/п-100 кг, на 2 остановки, высота шахты 8 м. Цена:202,7+29,4х х(8-7) шт	1,00	232,10 120,40	47,80 22,30	232,10	120,40	47,80 22,30	266,00 28,77	266,00 28,77
6	УСН сб.2-14 т.3 тех.ч. п.5,10	Возврат материалов Цена:20,5+5,7х(8-7)	1,00	26,20						
	возврат материалов					(26,20)				
7	УСН сб.2-14 т.3 тех.ч. п.5,10	Монтаж контура заземления шт	1,00	11,20		11,20				
8	ССН сб.4.1 тех.ч. п.9	Сборка немонтируемого оборудования 1 % смета	1,00	12,84 12,84		12,84	12,84	-	20,54	20,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цена : 1284х0,01								
		Итого прямые затраты :				1276,14	668,74	295,41 118,53		1162,74 152,91
		Накладные расходы на монтаж оборудования 80 % по пункт.17-18,20-21,23-24			-	534,99				
		НУЧП в составе накладных расходов				-	(308,52)			
		Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах				-	-	-		49,22
		Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах				-	96,31	-		-
		Плановые накопления 8 %				144,90	(424,23)	-		-
		Всего по разделу : монтаж				1956,03	668,74	295,41 118,53		-
		Нормативная условно-чистая продукция				-	(1696,90)	-		-
		Нормативная трудоемкость				-	-	-		1364,87
		Сметная заработная плата				-	883,58	-		-
		Всего по смете :				14109,67	668,74	295,41 118,53		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная условно-чистая продукция				-	1696,90			
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	1364,87
		Сметная заработная плата				-	883,58	-	-	-
		Монтажных работ				1956,03	668,74	295,41	-	1364,87 118,53
		Нормативная условно-чистая продукция				-	(1696,90)	-	-	-
		Сметная заработная плата				-	(883,58)	-	-	-
		Стоимость оборудования				12153,64				
		Возврат материалов				150,60				

Составила С.Савостьянова

Проверила В.Фролова

gost.e-ecolog.ru