ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I86-II5-I5I.86

I-этажный 2-квартирный с 2-комнатными квартирами жилой дом брусчатой конструкции

АЛЬБОМ Ш

21833-02
ЦЕНА 3-72

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул.. 22

Сдано в печать II 1989 года

Заказ № 2028 Тираж 200 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I86-II5-I5I.86

21833-02

I-этажный 2-квартирный с 2-комнатными квартирами жилой дом брусчатой конструкции

АЛЬБОМ Ш

СМЕТЫ

Общая сметная стоимость I7,84т.р.

Стоимость

Iм2 приведенной общ.площади	I38,29 руб.
Iм2 общей площади	I52,43 руб.
Iм2 жилой площади	292,I7 руб.
Стоимость I квартиры	8920 руб.

Разработан проектным институтом "Гипролеспром"

Проект утвержден Госгражданстроем приказ № 394 от 2I декабря I984г.
Рабочая документация введена в действие Гипролеспромом приказ № I09 от 30.07.85.

Главный инженер института В.Б.Титов
Начальник ОТЭП В.И.Корсаков
Главный инженер проекта Ю.В.Русаков

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

ОГЛАВЛЕНИЕ

21833-02

№№ п/п	Номера смет, таблиц и расчетов	Наименование	№№страниц
I	2	3	4
I	-	Титульный лист	I
2	-	Оглавление	2
3	-	Пояснительная записка	4
4	-	Технико-экономические показатели	6
5	№ I	Объектная смета	8
6	№ I	Сводка стоимости строительно-монтажных работ	I0
7	Локальная смета № I	Общестроительные работы	I3
8	Калькуляция № I	Транспортные расходы по доставке комплекта деталей и изделий заводского изготовления	47
9	Локальная смета № 2	Отопление	49
I0	Локальная смета № 3	Вентиляция	59
II	Локальная смета № 4	Водопровод	62
I2	Локальная смета № 5	Горячее водоснабжение	69
I3	Локальная смета № 6	Канализация	75

I	2	3	4
I4	Локальная смета № 7	Электроосвещение	
I5	Локальная смета № 8	Слаботочные устройства	
I6	Ведомость	Ведомость потребности в производственных ресурсах	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту I-этажного 2-квартирного с 2-х комнатными квартирами жилого дома брусчатой конструкции составлена в соответствии с Указанием по применению ЕРЕР в ценах, введенных с 0I.0I.84 и инструкции по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам. Сметная стоимость составлена в базисе первого территориального района ЕРЕР Госстроя СССР и цен на местные строительные материалы по ценнику сметных цен. Типовой проект предназначен для строительства в IB и IIB климатическом подрайоне с расчетной температурой наружного воздуха $-30^{\circ}C$ и $-40^{\circ}C$ с обычными геологическими условиями. Стоимость монтажных работ на электроосвещение и слаботочные устройства подсчитаны по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР и ЕРЕРам, введенным в действие с I982 г. Стоимость комплекта деревянных деталей и изделий дома заводского изготовления определена по калькуляции себестоимости в оптовых ценах I980 г., при привязке к местным условиям подлежит корректировке. Расчет стоимости транспорта комплекта деталей и изделий дома составлен на провоз по железной дороге на расстояние 500 км и автотранспортом на расстояние I5 км по ценнику № 3 сметных цен на перевозку грузов для строительства. Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%, на сантехнические работы I3,3%. Плановые накопления приняты в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов. При подсчете объемов работ и затрат на общестроительные работы приняты:

Фундаменты - столбчатые бутобетонные, цоколь кирпичный, цокольное перекрытие - балки с дощатыми полами. Чердачное перекрытие щиты наката по балкам с утеплителем.

Стены брусчатые. Кровля - стропила, асбестоцементные листы по обрешетке из брусков. Внутренние отделочные работы. Обшивка стен и перегородок ГКЛ толщ. I4 мм. Жилые комнаты, коридоры, стены оклеиваются обоями.

Наружная отделка. Фронтоны, свесы, архитектурные детали окрашиваются эмалевыми составами.

Составила руководитель группы Н.Е. Максимова

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

одноэтажного 2-квартирного с 2-комнатными квартирами жилого дома брусчатой конструкции для строительства в IB и IIB климатических районах с расчетной температурой - 30°С

№№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
I	2	3	4
I	Число квартир	-	2
2	Приведенная общая площадь	м2	I29,0
3	Общая площадь	м2	II7,04
4	Жилая площадь	м2	6I,06
5	K_I		0,52
6	Средняя площадь квартир:		
	Приведенная общая	м2	64,50
	Общая площадь	м2	58,52
	Жилая площадь	м2	30,53
7	Общая сметная стоимость	т.р.	I7,84
8	Стоимость на Iм2 площади:		
	приведенной площади	руб.	I38,29
	общей площади	"	I52,43
	жилой площади	"	292,I7
9	Средняя стоимость одной квартиры	руб.	8920

I	2	3	4
I0	Показатели на Iм2 приведенной общей площади		
II	Сталь в натуральном исчислении	кг	I,56
I2	Сталь, приведенная к классу А-I	кг	I,89
I3	Бетон	м3	0,I5
I5	Трудоемкость в построечных условиях	чел.дн.	3,58
I6	Эксплуатационные затраты	руб.	I0,03
I7	Естественная освещенность	руб.	I:6,7

Главный инженер проекта Ю.В.Русаков

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту I-этажного 2-квартирного с 2-комнатными квартирами жилого дома брусчатой конструкции

Сметная стоимость I7,84тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания I52,43руб.

3. Iм3 объема здания 5I,I5руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	обор. приспос. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. з/пл.	экспл. машин	норматив. условн. чистой продукции	наименование ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим ед. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Локальн. смета № I	Общестроительные работы	I5,95	-	-	-	I5,95	-	-	-	м2общ. площ.	II7,04	I36,88
2	-"- - 2	Отопление	0,5I	-	-	-	0,5I	-	-	-	-"-	-	4,36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	Локальная смета № 3	Вентиляция	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	м2 общ. площ.	-	0,26
4	-"- № 4	Водопровод	0,I5	-	-	-	0,I5	-	-	-	-"-	-	I,28
5	Локальная смета № 5	Горячее водоснабжение	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-	-"-	-	0,94
6	-"- № 6	Канализация	0,3I	-	-	-	0,3I	-	-	-	"	-	2,65
7	-"- № 7	Электроосвещение	-	0,42	-	-	0,42	-	-	-	"	-	3,59
8	-"- № 8	Слаботочные устройства	-	0,36	-	-	0,36	-	-	-	"	-	3,08
		Всего по смете	I7,06	0,78	-	-	I7,84	-	-	-	"	-	I52,43

Главный инженер проекта Ю.В. Русаков
Начальник отдела ТЭП В.И. Корсаков
Рук. сметной группы Н.Е. Максимова
Проверила рук.группы Н.Е. Максимова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Прямые затраты	Сметная стоимость, руб					Нормативная условно-чистая продукция			Уд. вес стоим. констр. элемента или вида работ в % к общ. стоим. работ по смете
					Накл. расх. I6,5% сумма	Планов. накоп. % от стоим. по гр. 5,7	всего по гр. 7 и 8	в том числе основ. з/п.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	в накл. расх. % от суммы по графе 7	внеплановых накоп. % от стоимости по гр. IO,II	всего по данным граф IO,II, I2,I3	стоим. ед.изм руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
	А. Подземная часть												
I.	Земляные работы	М3	95	69	II	6	86	-	-	-	-	-	0,005 0,9I
2.	Фундаменты и цоколь	м3	I5,42	892	I47	83	II22	-	-	-	-	-	0,07 72,76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	Приямок	м3	4,52	205	34	I9	258	-	-	-	-	-	0,02 57,09
4.	Подпольные каналы	м3	0,63	I8	3	2	23	-	-	-	-	-	0,00I 36,5I
5	Цокольное перекрытие	м2	I29,6	888	I46	83	III7	-	-	-	-	-	0,07 8,62
	Итого по А:	-	-	2072	34I	I93	2606	-	-	-	-	-	-
	Б. Надземная часть	-	-	-	I6,5%		-	-	-	-	-	-	-
6	Стены и перегородки	м2	276,I6	952	I58	89	II99	-	-	-	-	-	0,08 4,34
7	Проемы	м2	55,42	404	67	38	509	-	-	-	-	-	0,03 9,I8
8	Чердачное перекрытие	м2	I29,6	433	7I	40	544	-	-	-	-	-	0,03 4,20
9	Крыша и кровля	м2	233,2	598	99	56	753	-	-	-	-	-	0,05 3,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	Полы	м2	I49,94	558	92	52	702	-	-	-	-	-	0,04 4,68
II	Внутренние отделочные работы	м2	245,3	I6I0	266	I50	2026	-	-	-	-	-	0,I3 8,26
I2	Наружные отделочные работы	м2	I02	72	I2	7	9I	-	-	-	-	-	0,005 0,89
I3	Разные работы	м2	55,69	225	37	2I	283	-	-	-	-	-	0,0I8 0,5I
I4	Комплект деталей и изделий	комп.	I	5355	884	499	6738	-	-	-	-	-	4,23 6738
I5	Транспортные расходы	-		397	66	37	500	-	-	-	-	-	0,03 I,26
	Итого по "Б"	-		I0604	I752	989	I3345	-	-	-	-	-	
	Итого по "А"			2072	34I	I93	2606	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Всего			I2676	2093	II82	I595I	-	-	-	-	-	

Главный инженер проекта Ю.В. Русаков

Начальник отдела ТЭП В.И. Корсаков

Составила руководитель группы Н.Е. Максимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного 2-х квартирного с 2-х комнатными квартирами жилого дома брусчатой конструкции

Общестроительные работы

Основание: чертежи № АР-I - АР-4, КЖI-I - КЖ-6.

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I5,95 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция	- т.р.
Показатели по смете: Расчетную единицу (производительность, вместимость)	- руб.
I м2 общей площади здания	I36,28 руб.
I м3 объема здания	45,73 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	норм. усл.-чист. прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-230 т.I-29	Срезка растительного грунта I группы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. п.I.II	бульдозером с перемещением до I0 м Цена: 33,8хI,I=37,I8	I000 м3	0,04I	37,I8	-	-	2	-	-	-
2	I-I83 т.I-23 т.ч. п.I.II	Погрузка растительного грунта на автомашины-самосвалы экскаватором емк. ковша 0,25 м3 Цена: I36+I26,39х0,2	"	0,04I	I6I,28	-	-	7	-	-	-
3	ССРСЦ ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	47,I5	0,29	-	-	I4	-	-	-
4	I-65 т.I-I2-5 К-I,2	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк. ковша 0,25 м3 Цена: I43+I37,58х0,2	I000 м3	0,095	I70,52	-	-	I6	-	-	-
5	I-960 т.I-80-2 К=I,2 т.ч. п.3.67	Зачистка стенок и дна траншеи вручную после экскаватора Цена: 74,5хI,2	I00м3	0,07	89,4	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-230 т.I-29 т.ч. п.I.II т.ч. п.3.48	Засыпка грунтом П группы ранее разработанного грунта бульдозером с перемещением до I0 м	I000 м3	0,05I	3I,60	-	-	2	-	-	-
		Цена: (33,8xI,I)x0,85									
7	I-967 т.I-I8-I	Засыпка фундаментов и подсыпка под полы вручную грунта П группы	I00м3	0,5I	4I,5	-	-	2I	-	-	-
8	I-II85 т.I-II8-II	Уплотнение грунта П группы пневмотрамбовками	"	0,05I	II,6	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		П. Фундаменты и цоколь									
I	6-I4 т.I-I4 кор.мар. бет.	Устройство столбчатых фундаментов бутобетонных из бетона марки 50	м3	I3,95	3I,09	-	-	433	-	-	-
		Цена: 3I,8-(26,3-25,3)x0,7I									
2	6-2I I-2I	То же, ленточных бутобетонных	м3	I,47	28,89	-	-	42	-	-	-
		Цена 29,6-(26,3-25,3)x0,7I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	8-30 т.5-I	Кладка цоколя из обыкновенного красного кирпича	м3	9,24	34,2	-	-	3I6	-	-	-
4	8-59 т.8-6-4	Армирование цоколя стержневой арматурой	т	0,258	I94	-	-	50	-	-	-
5	II-55 II-56 т.8-8-I т.8-8-2	Укладка цементного раствора толщиной 50 мм Цена: 70+I3,6х6	I00м2	0,23	I5I,6	-	-	35	-	-	-
6	II-55 т.8-8-I	Выравнивающая стяжка по кирпичному цоколю толщиной 20 мм	I00м2	0,23	70	-	-	I6	-	-	-
		Итого по разделу П:	руб	-	-	-	-	892	-	-	-
		Вариант с поквартирным отоплением и упрощенным благоустройством по разделу "Фундаменты и цоколь"									
		Добавить									
I	6-I4 т.I-I4	Устройство столбчатых фундаментов бутобетонных	м3	0,25	3I,8	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	8-30 т.5-I	Кладка цоколя из керамического кирпича	м3	0,45	34,2	-	-	I5	-	-	-
3	8-59 т.8-7-4	Армирование цоколя стержневой арматурой	т	0,0I5	I94	-	-	3	-	-	-
4	II-55 II-56 т.8-8-I т.8-8-2	Укладка цементного раствора толщ. 50 мм Цена: 0,70+0,I36х6	м2	I,0	I5I,6	-	-	2	-	-	-
5	II-55 т.8-8-I	Выравнивающая стяжка по кирпичному цоколю толщ. 20 мм	м2	I,0	0,70	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		455+29	руб	-	-	-	-	484	-	-	-
		Вариант мелкозаглубленных фундаментов									
I	8-I0 т.3-I	Устройство песчаной подготовки под сборные бетонные фундаменты	м3	4I,95	I0,70	-	-	449	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-400 т.36-I	Укладка блоков ленточных фундаментов массой до 0,5т	шт	285	I,27	-	-	362	-	-	-
3	ССЦММ том II раз. I2 п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков марки ФБСI2.4.3-Т	м3	32,86	44,2	-	-	I452	-	-	-
4	ССЦММ том II тех.часть таб.I п.I	Стоимость монтажных петель из арматуры класса А-I	т	0,2II	220	-	-	46	-	-	-
5	6-20 т.I-20	Заделка по месту бетоном марки I00	м3	2,76	3I,7	-	-	87	-	-	-
6	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона марки I00 толщ. I0 см	м3	0,I7	29,3	-	-	5	-	-	-
7	6-83 т.9-7	Устройство ходовых скоб	кг	2,3	0,44	-	-	I	-	-	-
8	26-I3 т.3-4	Утепление приямка минераловатными плитами толщ. I50 мм	м3	0,9I	II,6	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССРСЦ ч.I п.I23	Стоимость минераловатных плит =I00	м3	0,94	20,4	-	-	I9	-	-	-
I0	I5-242 т.205-I 26-50 т.I0-3	Штукатурка внутренних стен приямка с устройством каркаса Цена: 0,762+I,3	м2	3,2	2,06	-	-	7	-	-	-
II	I0-2I2 т.40-I	Устройство съемочного щита	м2	3,4I	0,72	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	244I	-	-	-
		Ш. Приямок									
I	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона марки I00 толщ. I0 см	м3	0,I7	29,3	-	-	5	-	-	-
2	6-9I т.II-2	Устройство бутобетонных стен приямка из бетона марки 50 Цена: 29,6-(26,3-25,3)х0,7I	м3	4,52	28,89	-	-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	8-38 т_5-5	Кирпичная кладка стен приямка выше бутобетонных	м3	0,84	37,9	-	-	32	-	-	-
4	8-59 т.8-7-4	Армирование арматурой класса А-П	кг	2,5	0,I94	-	-	-	-	-	-
5	26-I3 т.3-4	Утепление приямка минераловатными плитами толщ. I50 мм	м3	0,50	II,6	-	-	6	-	-	-
6	ССРСЦ ч.I п.I23	Стоимость минераловатных плит =I00	"	0,5	20,4	-	-	I0	-	-	-
7	6-83 т.9-7	Устройство ходовых скоб	кг	I,84	0,44	-	-	I	-	-	-
8	I5-242 т.205-I 26-50 т.I0-3	Штукатурка внутренних стен приямка с устройством каркаса Цена: 0,762+I,3	м2	3,0	2,06	-	-	6	-	-	-
9	8-27 т.4-7	Обмазка наружных стенок приямка битумной мастикой	"	I3,65	0,9	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I0-2I2 т.40-I	Устройство съемочного щита	м2	2,93	0,72	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	205	-	-	-
		IУ. Подпольные каналы									
I	6-I5 т.I-I5	Устройство подпольных каналов с бетонной подготовкой и стенами =20 см из бетона марки I00	м3	0,63	27,8	-	-	I8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		При варианте с поквартирным отоплением									
I	6-I5 т.I-I5	Устройство подпольных каналов с бетонной подготовкой и стенами =20 см из бетона марки I00	м3	0,59	27,8	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Цокольное перекрытие									
I	II-6 т.I-6	Подстилающий слой из щебня толщ. 80 мм	м3	I2,89	I6,0	-	-	206	-	-	-
2	II-50 т.7-I	Утепление цоколя керамзитом тол. I80 мм шир. I,5 м	м3	2,63	I6,I	-	-	42	-	-	-
3	II_II т.I-II	Устройство бетонной подготовки толщ. 80 мм из бетона марки I00	м3	2,56	29,3	-	-	75	-	-	-
4	I0-2I5 т.40-4	Утепление цоколя с внутренней стороны минераловатными полужесткими плитами толщ. I80 мм шириной I,5 м Цена: 0,37:2х3	п.м.	49	0,56	-	-	27	-	-	-
5	ССРСЦ ч.I п.I23	Стоимость минераловатных полужестких плит γ =I00	м2	9,06	20,4	-	-	I85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССРСЦ ч.I п.6I5	Стоимость толя	м2	I59,I4	0,22	-	-	35	-	-	-
7	II-68 т.II-2 II-67 т.II-I	Устройство бетонной стяжки толщ. 20мм	м2	32,0	I,23	-	-	39	-	-	-
8	II-6I т.9-I Ц. ч.I п.45 Ц. п.II п.339	Укладка лаг по кирпичным столбикам Цена:I,87-0,00I8х х53,9-0,0I28х69,6	м2	II2,63	0,88	-	-	99	-	-	-
9	II-I87 т.27-3 Ц. ч.II п.494	Устройство основания из ДСП толщиной I9мм под полы из линолеума Цена: 2,33-0,0I07х х0,87=2,32	м2	77,68	2,32	-	-	I80	-	-	-
		Итого по разделу руб.		-	-	-	-	888	-	-	-
		Вариант с мокрыми грунтами									
I0	II-47 т.3-5	Добавить Пропитка щебеночного основания битумом	м2	I6I,I2	0,458	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант цокольного перекрытия по балкам									
I	II-6 т.I-6	Подстилающий слой из щебня тол. 80мм	м3	2,56	I6,0	-	-	4I	-	-	-
2	II-50 т.7-I	Утепление цоколя керамзитом тол. I80 мм	м3	2,63	I6,I	-	-	42	-	-	-
3	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки тол. 80 мм из бетона марки I00	"	2,56	29,3	-	-	75	-	-	-
4	II-26 т.II-2 II-67 т.II-I	Устройство бетонной стяжки толщ. 20 мм	м2	32	I,23	-	-	39	-	-	-
5	I0-237 т.47-I	Сборка цокольного перекрытия с установкой балок, укладкой щитов наката с пароизоляцией с утеплением минераловатными плитами	м2	88,0	I,I7	-	-	I03	-	-	-
6	ССРСЦ п.I23	Стоимость минераловатных плит =I00	м3	I3,I8	20,4	-	-	269	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССРСЦ ч.I п.I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	8,8	0,8II	-	-	7	-	-	-
8	I0-2I2 т.40-I	Сборка цокольного перекрытия по балкам с дощатыми полами	м2	26,23	0,72	-	-	I9	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	595	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		УI. Стены и перегородки									
I	I0-232 т.45-I	Сборка стен из брусьев сечением I50xI50	м2	I29,24	3,54	-	-	458	-	-	-
2	I0-23I т.45-I	То же, сечением I00xI00	м2	I46,92	3,03	-	-	445	-	-	-
3	I0-40 т.7-5 ССРСЦ ч.I п.46,50, 26	Устройство стен веранды каркасной конструкции с обшивкой досками	м2	2I,64	0,65	-	-	I4	-	-	-
		Цена: 3,47-0,054x40,9- -0,0052x43,9-0,008x44=0,65									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I0-47 т.8-4 ССРСЦ ч.I п.20I п.25	Устройство каркасных перегородок Цена: 2,I4-0,0086х58,3--0,003х295	м2	46,56	0,75	-	-	35	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	952	-	-	-
		УП. Проемы									
		а) окна									
I	I0-78 т.I3-7 ССРСЦ ч.II п.358 п.322	Установка оконных блоков площадью до 2м2 в рубленых стенах Цена: 5,74-0,83хI,I7--0,587х0,2=4,65	м2	6,8	4,65	-	-	32	-	-	-
2	I0-79 т.I3-9 п.358, 322	То же, свыше 2 м2 Цена: 4,I-0,65хI,I7--0,38х0,2=3,26	м2	6,04	3,26	-	-	20	-	-	-
3	I0-98 т.I8-I ССРСЦ ч.II п.358	Установка окон веранды площадью до 2 м2 Цена: 5,84-0,83хI,I7--0,587х0,2	м2	30,33	4,75	-	-	I44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I0-I07 т.20-3 ССРСЦ ч.II п.322	Установка дверных блоков площадью до 3м2 в рубленых стенах и перегородках Цена: 2,0-0,54х0,2=I,89	м2	38,8	I,89	-	-	73	-	-	-
5	I0-II8 т.23-3 ССРСЦ ч.II п.322	Установка балконных блоков в рубленых стенах площадью до 3 м2 Цена: 4,02-0,68х0,2=3,88	м2	3,78	3,88	-	-	I5	-	-	-
6	I5-703 т.20I-I--34	Остекление наружных оконных блоков 3 мм стеклом	м2	I2,84	2,43	-	-	3I	-	-	-
7	I5-7I9 т.20I-4	Остекление балконных дверей 3 мм стеклом	м2	3,78	I,5I	-	-	6	-	-	-
8	I5-729 т.20I-6	То же, остекленных дверей	м2	3,I2	I,96	-	-	6	-	-	-
9	I5-735 т.50I-6 т.ч п.I.3	Остекление наружных дверей узорчатым стеклом	м2	I,36	3,39	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I5-705 т.50I-I--25	Остекление окон веранды	м2	22,68	I,2I	-	-	27	-	-	-
II	Цена на опытные партии утв. Минлесбумпромом 20.02. 80г.	Стоимость наличников из ДВМ	п.м	I87	0,24	-	-	45	-	-	- -
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	404	-	-	-
		При температуре на -40°С									
		Исключить:									
I	I5-703 т.20I-I--34	Остекление наружных оконных блоков 3 мм стеклом	м2	I2,87	2,43	-	-	3I	-	-	-
2	I5-7I9 т.20I-4	Остекление балконных дверей 3 мм стеклом	м2	3,78	I,5I	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить									
3	I5-709 т.50I-2--36	Тройное остекление оконных блоков	м2	I2,84	3,66	-	-	47	-	-	-
4	I5-727 т.50I-5--37	То же, балконных дверей	м2	3,78	2,I	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	55	-	-	-
		Вариант с упрощенным благоустройством									
		Исключить									
5	I0-I07 т.20-3 ССРСЦ ч.II п.322	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках	м2	5,6	I,89	-	-	II	-	-	-
		Цена: 2,0-0,54х0,2									
		Добавить									
6	I0-78 т.I3-7 ССРСЦ ч.II п.358 п.32	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 в рубленых стенах	м2	I,08	4,65	-	-	5	-	-	-
		Цена: 5,74-0,83хI,I7--0,587х0,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I5-703 т.20I-I--34	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом	м2	I,08	2,43	-	-	3	-	-	-
		УШ. Чердачное перекрытие									
I	I0-24I т.48-I	Сборка чердачного перекрытия по деревянным балкам с устройством щитов наката, утеплением минераловатными плитами с устройством пароизоляции	м2	I29,6	0,53	-	-	69	-	-	-
2	ССРСЦ ч.I п.I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	2I,0	0,8II	-	-	I7	-	-	-
3	ССРСЦ ч.II п.I24	Стоимость минераловатных полужестких плит = I25	м3	I4,85	23,4	-	-	347	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	433	-	-	-
		На расчетную температуру -40°С									
		Добавить									
I	ССРСЦ ч.II п.I24	Стоимость минераловатных плит =I25	м3	3,50	23,4	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Крыша									
I	I0-248 т.5I-I	Сборка кровли с установкой: стропил, подкосов, прогонов, обрешетки с покрытием асбестоцементными листами	м2	233,2	0,6I	-	-	I42	-	-	-
2	I0-249 т.5I-2	Сборка карнизов с установкой лобовых досок и подшивкой фанерой	м2	55,43	0,89	-	-	49	-	-	-
	Пр-нт 07-06 п.I69	Стоимость фанеры ФСФ т.I2 мм									
		Цена: I48хI,02	м3	0,54	I50,96	-	-	82	-	-	-
3	I0-250 т.5I-3	Сборка каркаса фронтонов с подшивкой строганными досками	м2	22,85	0,49	-	-	II	-	-	-
4	ССРСЦ ч.I п.I4	Асбестоцементные листы обыкновенного профиля размером I200х696 мм	I00 листов	4,44	5I,8	-	-	230	-	-	-
5	-"- п.I6	Шаблоны коньковые асбестоцементные	I00 пар	0,33	53,7	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I0-80 т.I3-9 Ц. ч.II п.358 п.322	Установка окон фронтона Цена: 2,85-0,83хI,I7--0,58х0,2=I,76	м2	2,33	I,76	-	-	4	-	-	-
7	I0-0I т.37-I	Огнезащита стропильных конструкций	м3	2,90	3,82	-	-	II	-	-	-
8	I0-203 т.37-3	То же, фронтонов и обрешетки	I00м3	2,32	I3,5	-	-	3I	-	-	-
9	I2-277 т.I2-8-2	Обделка на фасаде из оцинкованной кровельной стали	м2 фасада	2I7,55	0,094	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	598	-	-	-
		X, Полы									
I	II-206 т.28-I	Покрытие пола линолеумом на теплоизолирующей подоснове	I00м2	I,08	422	-	-	456	-	-	-
2	II-I35 т.20-3	Покрытие пола керамической плиткой в санузлах	м2	I2,24	4,I7	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	II-I8I т.27-I Ц. ч.II п.332 п.494	Покрытия дощатые толщ. 28 см с шириной доски 94 мм на веранде, тамбуре Цена: 405-2,99хII2--I,07х0,87=69,I6	м2	0,297	69,I6	-	-	2I	-	-	-
	ПР 05-МГ	Стоимость полихлорвиниловых плинтусов	кг	28,0	I,06	-	-	30	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	558	-	-	-
		Вариант. Полы по балкам.									
	II-206 т.28-I	Покрытие пола линолеумом	м2	30,6	4,22	-	-	I29	-	-	-
	II-I8I т.27-I ССРСЦ ч.II п.332 п.494	Покрытия дощатые толщ. 28 см Цена: 405-2,99хII2--I,07х0,87=69,I6	I00м2	I,07	69,I6	-	-	74	-	-	-
	II-I35 т.20-3	Покрытие пола керамической плиткой в санузлах	м2	I2,24	4,I7	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Пр.05-МГ	Стоимость полихлорвиниловых плинтусов	кг	28,0	I,06	-	-	30	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	284	-	-	-
		Дымовентиляционный стояк									
		Вариант с поквартирным отоплением									
I	8-I5 т.4-2	Гидроизоляция фундамента рубероидом в I слой	м2	I,74	I,46	-	-	3	-	-	-
2	8-I96 т.23-I	Устройство бутобетонного фундамента из бетона марки 50	м3	3,56	2I,89	-	-	78	-	-	-
		Цена: 22,6-(26,325,3)х х0,7I									
3	8-207 т.24-4	Кирпичная кладка стояка	м3	4,94	38,6	-	-	I9I	-	-	-
4	8-2I0 т.24-7	То же, дымовой трубы	м3	I,22	45,8	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	8-2I2 т.25-2	Штукатурка стояка глиняным раствором	м2	29,28	0,25	-	-	7	-	-	-
6	I5-203 т.20I-3	То же, труб известково-цементным раствором	м2	9,2	0,546	-	-	5	-	-	-
7	I5-508 т.403-I	Известковая окраска стояка и трубы	I00м2	0,38	5,84	-	-	2	-	-	-
8	I0-27 т.3-9	Обшивка кровельной сталью по асбестовому картону	м2	2.4	2,64	-	-	6	-	-	-
9	Письмо Госстроя СССР от I4 июля I983г. №ВА-386I-4 Главмосстрой К-I,25	Плита ПБ-3 Цена: 40хI,25	к-т	2	50	-	-	I00	-	-	-
I0	Ц.I ч.I п.355 I969г. Письмо Госстроя СССР от	Стоимость приборов Цена: I2,5хI,25	к-т	2	I5,63	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I4 июля I983г. №ВА-386I--4										
		Итого	руб	-	-	-	-	479	-	-	-
		Вариант с упрощенным благоустройством									
		Люфт-клозет									
I	8-28 т.8-4-8	Устройство глиняного замка	м3	I0,52	II,8	-	-	I24	-	-	-
2	8-38 т.5-5	Кладка стен выгреба из кирпича глиняного обыкновенного	м3	8,6	37,9	-	-	325	-	-	-
3	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки толщиной I50 мм из бетона М-I00	м3	I,6	29,3	-	-	47	-	-	-
4	7-668 т.47-II--I8	Укладка сборных железобетонных плит	шт	4	0,72	-	-	3	-	-	-
5	ССЦ ч.I п.9-2I7	Стоимость сборных ж/б плит из бетона марки I50	м3	0,48	70,28	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 7I,I-0,82									
6	ССЦ ж/б изделий т.II стр.5	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,046	240	-	-	II	-	-	-
7	-"-	То же, класса В-I	т	0,0I2	3I0	-	-	4	-	-	- -
8	I5-20I т.I5-5I--I	Штукатурка стен цементным раствором по кирпичу	м2	39,2	0,853	-	-	33	-	-	-
9	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость ходовых скоб	кг	7,8	0,32	-	-	2	-	-	-
I0	I0-I09 т.I0-20--5	Установка крышек люка утепленных	м2	I,62	I,34	-	-	2	-	-	-
II	II-52 т.7-3	Утепление перекрытия минераловатными плитами =I00	м2	I,04	0,I66	-	-	-	-	-	-
I2	ССРСЦ ч.I п.I23	Стоимость минераловатных плит =I00	м3	0,52	20,4	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-32 т.I6-5-3	Установка чугунной канализационной трубы диам. I50 мм	м	4,0	5,58	-	-	22	-	-	-
I4	I0-259 т.53-5	Изготовление и установка стульчика с крышкой с обшивкой строганными досками	I штука	2	3,05	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	624	-	-	-
		XI. Отделка внутренняя									
I	I0-64 т.6-2 Пр-нт 07-06 п.I490 ССРСЦ ч.I п.32I	Подшивка потолков в ванной, санузлах, тамбуре, сушильном шкафу Цена: I,38-0,89+2,25xI,02	м2	I9,2	2,79	-	-	54	-	-	-
2	26-63 т.II-7	Обшивка стен и перегородок в ванной, санузлах, сушильном шкафу асбестоцементными плоскими листами толщ. I0 мм	м2	78,2	0,64	-	-	50	-	-	-
3	ССРСЦ ч.I п.32	Стоимость плоских асбестоцементных листов Цена: I,06:8xI0=I,33	шт	86	I,33	-	-	II4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I0-64 ССЦММ т.I п.7-5I ССРСЦ ч.I п.32I	Подшивка потолка листами ГКЛ толщ. I4 мм Цена: (I,38-0,89)+ +I,8xI,05	м2	I06,0	2,34	-	-	248	-	-	-
5	I0-25I т.5I-4	Устройство каркаса под облицовку ГКЛ	м2	300	0,28	-	-	84	-	-	-
6	I5-326 т.2I5-2 ССЦММ т.I п.7-5I п.2-35	Обшивка стен листами ГКЛ толщ. I4 мм Цена: I,I4-0,57+ +(I,8xI,05)	м2	300	2,46	-	-	738	-	-	-
7	I4-54 т.20-I	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки	м2	74,2	0,226	-	-	I7	-	-	-
8	I5-623 т.4I5-I	Окраска стен водостойкой эмалью сушильного шкафа, ванны, туалета	м2	I0I,64	0,70	-	-	7I	-	-	-
9	I5-502 т.402-2	Побелка потолков в жилых комнатах, прихожей, внутренних коридорах, кладовых	м2	88,06	0,I29	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I5-663 т. 4I8-6	Водоэмульсионная побулка потолка в кухне	м2	I6,68	0,608	-	-	I0	-	-	-
II	I5-662 т. 4I8-5	То же, стен	м2	52,62	0,59	-	-	3I	-	-	-
I2	I5-806 т.206-4	Оклейка стен обоями	м2	245,3	0,29	-	-	7I	-	-	-
I3	I0-33 т.6-2 ССРСЦ ч.I п.32I Пр.07-06 п.I490	Обшивка стен в тамбуре, шкафа в санузле ДВП толщ. 6 мм с лакокрасочным покрытием	м2	26,44	2,5I	-	-	66	-	-	-
		Цена: I,II-0,89+2,25xI,02									
I4	I5-563 т.409-3	Окраска дощатых полов в тамбуре, в веранде и деревянных плинтусов	I00м2	0,30	7I,2	-	-	2I	-	-	-
I5	I5-56I т.409-I	Масляная окраска стен веранды	м2	35,20	0,68	-	-	24	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	I6I0	-	-	-
		Затраты труда	-"-	-	"	-	-	33,II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Наружные отделочные работы									
I	I5-623 т.4I5-I	Окраска эмалями архитектурных деталей крыльца, подшивки крыльца, свесов кровли, лобовых досок, фронтонов	м2	I02,0	0,70	-	-	7I	-	-	-
2	I0-I8 т.3-I	Обшивка углов дома досками	м2	3,36	0,25	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Вариант на расчетную температуру -40°С									
		Добавить									
3	26-63 т.II-7	Облицовка асбестоцементными листами	м2	I64	0,64	-	-	I05	-	-	-
4	ССРСЦ п.32	Стоимость асбестоцементных листов Цена: I,06:[illegible]xI0=I,33	шт	I79	I,33	-	-	238	-	-	-
5	26-I3 т.2-4	Утепление стен минераловатными плитами =I25	м3	6,0	II,6	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССРСЦ ч.I п.I24	Стоимость минераловатных плит	м3	6,I8	23,4	-	-	I45	-	-	-
7	ССРСЦ ч.I п.299	Стоимость строительной бумаги	м2	I72	0,08	-	-	I4	-	-	-
8	I5-522 п.406-3	Окраска фасада полимер-цементными красками	I00м2	2,I8	I6,4	-	-	36	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-		-	-	-
		ХШ, Разные работы									
		а) крыльцо									
I	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки под крыльцо из бетона М-I00	м3	I,08	29,3	-	-	32	-	-	-
2	6-2 т.I-2	Устройство ступеней монолитных бетонных М-I00	м3	0,45	35,9	-	-	I6	-	-	-
3	II-69 т.II-3	Устройство цементной стяжки по площадкам и ступеням	м2	I5,64	0,847	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I0-254 т.52-3	Установка ограждения на крыльце	м	6,8	0,22	-	-	I	-	-	-
5	I0-64 т.I0-3 ССРСЦ ч.I п.32I	Подшивка потолка веранды фанерой Цена: I,38-0,89	м2	26,0	0,49	-	-	I3	-	-	-
6	Пр.07-06 п.I69	Стоимость фанеры	м3	0,3I	I50,96	-	-	47	-	-	-
7	2I-I35 т.59-28--а письмо Госстроя СССР от I4 июня I983г. №ВА-386I--4	Устройство глинощебеночной отмостки Цена: 0,0IхI,25+0,07х хI,I5+0,55хI,I2в 0,7I	м2	55,69	0,7I	-	-	40	-	-	-
8	Сборник сметных цен на местные материалы п.4-27	Щебень	м3	I,72	I3,5	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	Сборник сметных цен на местные материалы п.4-I	Глина	м3	II,I3	3,58	-	-	40	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	225	-	-	-
		IУХ. Комплект дома заводского изготовления									
I	Расчет № I	Стоимость комплекта деталей и изделий дома заводского изготовления	к-т	I	5355	-	-	5355	-	-	-
2	Кальк. № I с К-I,02	Транспортные расходы по доставке комплекта деталей и изделий дома заводского изготовления	т	35,584	II,I7	-	-	397	-	-	-
		Цена: I0,85xI,02									
		Итого	руб	-	-	-	-	5752	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	I2676		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	2092	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I4768	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	II8I	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	I5949	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.В. Русаков
Начальник отдела ТЭП В.И. Корсаков
Составила рук.группы Н.Е. Максимова

Р А С Ч Е Т № I

цены на изготовление комплекта деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Наименование затрат	Един. измер.	Стоимость единицы измерения	К-во 2-х кварт. с 2 комн. квартир.	Стоимость
I	2	3	4	5	6
	А. Основные материалы (пиломатериалы)				
I	Пиломатериалы	м3	42,75	78,86	337I
2	Отходы	м3	2,40	I8,I9	-44
3	Сушка пиломатериалов	м3	5,0	78,86	394
4	Сушка заготовок	м3	5,0	27,93	I40
5	Антисептирование	м3	3,54	9,I4	32
6	Обмазка пастой	м2	0,08	24,0	2
	Итого пиломатериалов	руб	-	-	3895
7	Скобяные изделия	руб	-	-	I2I
8	ДВП толщ 4 мм для облицовки дверных блоков	"	-	-	28

I	2	3	4	5	6
	Итого	руб	-	-	4044
9	Основная и дополнительная зарплата производственных рабочих 2,5 ч.час на I м2 общей площади	ч/час.	0,79	292,6	23I
	Дополнительная зарплата 9%	руб	-	-	2I
I0	Начисления на соцстрах 8%	руб	-	-	I8
	Накладные расходы I70%	руб	-	-	459
	Итого:	руб	-	-	4773
	Внепроизводственные расходы 2%	руб	-	-	95
	Итого	руб	-	-	4868
	Рентабельность, I0%	руб	-	-	487
	Итого	руб	-	-	5355

Главный инженер проекта Ю.В. Русаков
Начальник отдела ТЭП В.И. Корсаков
Составила руководитель группы Н.Е. Максимова
Проверила рук. группы Н.Е. Максимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

транспортных расходов (на 1т груза) по доставке комплекта деталей и изделий дома заводского изготовления

№№ пп	Обоснование	Наименование операций и видов затрат	Расстояние перевозок	Пункт отправления	Пункт назначения	Цена	Расходы в руб.коп.
I	2	3	4	5	6	7	8
		А. Автомобильные перевозки					
I	ССРСЦ ч.II п.66 стр.25	Класс груза - 3					
2	-"- п.I7 стр.6	Погрузочно-разгрузочные работы	-	-	-	I,65+ I,66	3,3I
3	ССРСЦ ч.II п.I5	Тариф	I5км	ж/д станция	строй-площадка	-	I,89
4	ССРСЦ ч.II п.297 стр.II	Тара, упаковка и реквизит	-	-	-	-	0,97
		Итого					6,I3

I	2	3	4	5	6	7	8
		Б. Железнодорожные перевозки					
I	ССРСЦ п.70 стр.72	Номер тарифной схемы - 33					
2	-"-	Весовая норма загрузки вагона	22т				
3	-"-	Вид отправок - повагонно					
4	ССРСЦ, ч.П п.I7 стр.6	Разгрузочные работы	-	-	-	-	I,46
5	ССРСЦ ч.П п.22	Подача и уборка вагонов	-	-	-	-	0,50
6	ССРСЦ стр.84	Тариф	500км	домостр. ком-т	ж/д стан- ция	-	2,86
		Итого					4,82
		Всего					I0,85

Составила Н.Е. Максимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного 2-квартирного жилого дома с 2-х комнатными квартирами брусчатой конструкции

на отопление

Составлена в ценах I984 г.

Основание: Спецификация оборудования

Сметная стоимость 0,5I т.р.

Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу (вместимость) -
2. I м2 полезной площади здания 3,95 руб.
3. I м3 объема здания I,46 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	норматив. усл-чист. прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-66 8-I ССРСЦ ч.I стр.66 п.5I	Ввод из труб стальных водогазопроводных диам. 25 мм Цена: I,78-I,32+0,6	м	5	I,06	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-36 7-I	Прокладка трубопровода из стальных труб водогазопроводных диам. 20 мм	м	I0	0,9I	-	-	9	-	-	-
3	I6-37 7-I	То же, диам. 25 мм	м	79	I,03	-	-	8I	-	-	-
4	I6-35 7-I	То же, диам. I5 мм	м	2	0,86	-	-	2	-	-	-
5	I6-38 7-I	То же, диам. 32 мм	м	2	I,I4	-	-	2	-	-	-
6	I8-I09 5-I	Установка радиаторов типа "МI40-АО"	экм	30,I	7,66	-	-	23I	-	-	-
7	ССРСЦ ч.Ш п.I035	Кран двойной регулировки КДР диам. 20 мм	шт	I0	I,5	-	-	I5	-	-	-
8	I8-229 I5-5	Краны Маевского диам. 25 мм	шт	I0	I,5	-	-	I5	-	-	-
9	ССРСЦ ч.Ш п.9I	Вентили запорные муфтовые марки I5кчI8п диам. I5 мм	шт	2	I,2	-	-	2	-	-	-
I0	-"- п.93	То же, диам. 25 мм	"	3	I,65	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I8-I84 II-I	Грязевик Т.34.0I. диам. 40 мм	шт	I	20,6	-	-	2I	-	-	-
I2	I8-227 I5-3	Термометр типа А 3-I[0]	шт	2	4,43	-	-	9	-	-	-
I3	I6-2I9 22	Испытание системы отопления	м	98	0,04	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	390	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	52	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	445	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	48I	-	-	-
		П. Строительные работы									
I4	26-2 2-2	Изоляция трубопровода полуцилиндрами из минеральной ваты на связующем	м3	0,37	3I,2	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции стеклотканью	I00м2	0,04	I2,6	-	-	I	-	-	-
I6	ССРСЦ ч.I п.I80	Ткань стеклянная	м2	4,2	0,73	-	-	3	-	-	-
I7	I5-6I4 4I4-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I4	55,6	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		Сводка по смете									
		I. Сантехнические работы	руб	-	-	-	-	48I	-	-	-
		II. Строительные работы	руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	5II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант -40°С При центральном отоплении									
		К основному варианту добавить									
		I. Сантехнические работы									
I	I8-I09 5-I	Установку радиаторов чугунных "М-I40"	экм	2,I	7,66	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб		-	-	-	I0	-	-	-
		II. Строительные работы									
2	I5-6I4 4I4-8	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0I	65,6	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого добавить									
		Стоимость варианта на -40°	руб	-	-	-	-	53I	-	-	-
		Вариант с поквартирным отоплением									
		Из основного варианта исключить									
I	I6-66 8-I ССРСЦ ч.I стр.66 п.5I	Ввод из труб стальных водогазопроводных диам. 25 мм Цена: I,78-I,32+0,6	м	5	I,06	-	-	5	-	-	-
2	I6-35 7-I	Прокладка трубопровода из труб стальных водогазопроводных диам. I5 мм	м	6	0,9I	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
3	I6-37 7-I	То же, диам. 25 мм	м	58	I,03	-	-	60	-	-	-	-
4	I8-229 I5-5	Кран Маевского	шт	I0	0,49	-	-	5	-	-	-	
5	I8-227 I5-3	Термометр с гильзой	шт	2	4,43	-	-	9	-	-	-	
6	ССРСЦ ч.Ш п.93	Вентили марки I5кчI8п диам. 25	шт	3	I,65	-	-	5	-	-	-	
7	I6-2I9 22	Испытание системы отопления	м	58	0,04	-	-	3	-	-	-	
		Итого	руб	-	-	-	-	92	-	-	-	
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I2	-	-	-	
		Итого	руб	-	-	-	-	I04	-	-	-	
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	8	-	-	-	
		Итого	руб	-	-	-	-	II2	-	-	-	
		П. Строительные работы										
8	I5-6I4 4I4-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,I	55,6	-	-	6	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	- -	-	6	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	- -	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого исключить	руб	-	-	-	-	II9	-	-	-
		К основному варианту добавить									
I	I6-36 7-I	Прокладку трубопровода из труб стальных водогазопроводных диам. 20 мм	м	64	0,9I	-	-	58	-	-	-
2	I6-38 7-I	То же, диам. 32 мм	м	46	I,I4	-	-	52	-	-	-
3	I6-39 7-I	То же, диам. 40 мм	м	II	I,29	-	-	I4	-	-	-
4	I8-II I-I	Установка котла КЧМ-2М	к-т	2	I66,0	-	-	332	-	-	-
5	Приказ Госстроя № 8 апр. I983 г.	В том числе зарплата	к-т	2	I2,0	-	-	24	-	-	-
6	I8-I39 6-I	Установка расширительного бака емк. до 0,Iм3	шт	2	I7,5	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	.II	I2
7	ССРСЦ ч.Ш п.9I	Вентили запорные муфтовые I5кчI8п диам. I5 мм	шт	2	I,2	-	-	2	-	-	-
8	I6-2I9 22	Испытание системы отопления	м	I2I	0,04	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	522	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	59I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	638	-	-	-
		П. Строительные работы									
9	I5-6I4 4I4-8	Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,2I	55,6	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб		-	-	-	I5	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	653	-	-	-
		Стоимость варианта с поквартирным отоплением	руб	-	-	-	-	I045	-	-	-
		Стоимость варианта на -40°С с поквартирным отоплением	руб	-	-	-	-	I065	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.В. Русаков
Начальник отдела В.И. Корсаков
Составила ст. инженер Л.В. Сенина
Проверила рук.группы Н.Е. Максимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного 2-х квартирного жилого дома с 2-х комнатными квартирами брусчатой конструкции

на вентиляцию

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,03 т.р.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) -
2. I м2 полезной площади 0,23 руб.
3. I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	норматив. усл.-чист. прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	20-4I0 7-2	Установка решеток вентиляционных размером 200х200	шт	2	I,5	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССРСЦ ч.Ш п.I473	Стоимость решеток	шт	2	0,37	-	-	I	-	-	-
3	20-4I0 7-2	Установка решеток вентиляционных разм. 200хI20	шт	6	I,5	-	-	9	-	-	-
4	ССРСЦ ч.Ш п.I473	Стоимость решеток	шт	6	0,37	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		П. Строительные работы									
5	I8-I4	Асбестоцементный короб разм. 200х200	м2	5,6	0,52	-	-	3	-	-	-
		Цена: 0,06хI,25+0,0IхI,I2+ +0,39хI,I2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	06-04 п.995 К-I,25	Стоимость асбестоцементного короба	м	7	I,I7	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Сводка по смете									
		I. Сантехнические работы	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		II. Строительные работы	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	32	-	-	-

Составила ст. инженер Л.В. Сенина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного 2-х квартирного жилого дома с 2-х комнатными квартирами брусчаток конструкции

на водопровод

Составлена в ценах I984 года

Основание: Спецификация оборудования

Сметная стоимость 0,I5 т.р.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) -
2. I м2 полезной площади здания I,I6 руб.
3. I м3 объема здания 0,43 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед.	К-во	Стоимость единицы, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативной усл.-чист. прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-66 8-I ССРСЦ ч.I стр.66 п.5I	Ввод водопровода из труб стальных водогазопроводных диам. 25 мм Цена: I,78-I,32+0,60	м	5	I,06	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 7-3	Прокладка трубопровода из труб стальных водогазопроводных диам. 20 мм	м	6	I,35	-	-	8	-	-	-
3	I6-4I 7-9	То же, диам. I5 мм	м	I2	I,2	-	-	I4	-	-	-
4	I6-43 7-3	То же, диам. 25мм	м	3	I,35	-	-	4	-	-	-
5	ССРСЦ ч.Ш п.87	Вентили запорные муфтовые диам. 25 мм марки I5ч8р2	шт	3	I,82	-	-	5	-	-	-
6	-"- п.86	То же, диам. 20 мм	шт	2	I,48	-	-	3	-	-	-
7	-"- п.85	То же, диам. I5 мм	шт	4	I,25	-	-	5	-	-	-
8	ССРСЦ ч.Ш п.I484	Рукава резинотканевые напорные диам. 25 мм	м	30	2,25	-	-	68	-	-	-
9	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения	м	26	0,04	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	II7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I33	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I44	-	-	-
		П. Строительные работы									
I0	I5-6I4 4I4-8	Окраска неизолированного трубопровода масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,04	55,6	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	-	-	- -	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Сводка по смете									
		I. Сантехнические работы	руб	-	-	-	-	I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Строительные работы	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	I46	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.В. Русаков
Начальник отдела В.И. Корсаков
Составила ст. инженер Л.В. Сенина
Проверила рук.группы Н.Е. Максимова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант с поквартирным отоплением									
		К основному варианту добавить									
		Строительные работы									
I	I6-42 7-3	Трубопровод из труб стальных водогазопроводных диам. 20 мм	м	4	I,32	-	-	5	-	-	-
2	I6-4I 7-3	То же, диам. I5 мм	м	4	I,2	-	-	5	-	-	
3	ССРСЦ ч.Ш п.86	Вентили запорные муфтовые марки I5ч8р2 диам. 20 мм	шт	2	I,48	-	-	3	-	-	-
4	-"- п.85	То же, диам. I5 мм	шт	2	I,25	-	-	3	-	-	-
5	I6-I44 I2-I ССРСЦ ч.Ш п.848	Клапан обратный муфтовый марки I6кчIIр диам. I5 мм Цена: I,68+0,78	шт	2	2,46	-	-	5	-	-	-
6	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения	м	8	0,04	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Строительные работы									
7	I5-6I4 4I4-8	Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,0I	55,6	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из основного варианта исключить									
8	I6-66 8-I ССРСЦ ч.I стр.66 п.5I	Ввод водопровода из труб стальных водогазопроводных	м	5	I,06	-	-	5	-	-	-
		Цена: I,78-I,32+0,6									
		Итого	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	- -
		Итого исключить	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Стоимость варианта с поквартирным отоплением	руб	-	-	-	-	I68	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.В. Русаков
Начальник отдела В.И. Корсаков
Составила Л.В. Сенина
Проверила Н.Е. Максимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту одноэтажного 2-х квартирного жилого дома с 2-х комнатными квартирами брусчатой конструкции

на горячее водоснабжение

Составлена в ценах I984 года

Основание: Спецификация оборудования

Сметная стоимость 0,II т.р.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость)
2. I м2 полезной площади 0,85 руб.
3. I м3 объема здания 0,32 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл машин в т.ч. з/пл.	нормативной усл.-чист. прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-66 8-I ССРСЦ стр.66 п.50	Ввод трубопровода из труб стальных водогазопроводных диам. 20 мм Цена: I,78-I,32+0,46	м	5	0,84	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 7-3	Прокладка трубопровода диам. 20 мм	м	8	I,35	-	-	II	-	-	-
3	I6-4I 7-3	То же, диам. I5 мм	м	22	I,2	-	-	26	-	-	-
4	I6-44 7-3	То же, диам. 32 мм	м	6	I,58	-	-	9	-	-	-
5	ССРСЦ ч.Ш п.I2I	Вентили запорные муфтовые диам. 20 мм марки I5ч8п2	шт	3	I,6	-	-	5	-	-	-
6	-"- п.I2I	То же, диам. I5 мм	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-
7	I7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников	шт	2	II,9	-	-	24	-	-	-
8	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения	м	4I	0,04	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I04	-	-	-
		П. Строительные работы									
2	I5-6I4 4I4-8	Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	55,6	-	-	4	-	- -	-
		Итого	руб	-	-	-	-	4	-	- -	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Сводка по смете									
		I. Сантехнические работы	руб	-	-	-	-	I04	-	-	-
		П. Строительные работы	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Всего по смете	руб			-	-	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант поквартирного отопления									
		Из основного варианта исключить									
		Сантехнические работы									
I	I6-66 8-I	Ввод трубопровода из труб водогазопроводных диам. 20 мм Цена: I,78-I,32+0,46	м	5	0,84	-	-	4	-	-	-
2	I6-4I 7-3	Трубопровод из труб стальных водогазопроводных диам. I5 мм	м	I2	I,2	-	-	I4	-	-	-
3	I6-42 7-3	То же, диам. 20 мм	м	4	I,35	-	-	5	-	-	-
4	I6-44 7-3	То же, диам. 32 мм	м	6	I,58	-	-	9	-	-	-
5	ССРСЦ ч.Ш	Вентили запорные муфтовые марки I5ч8п2	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-
6	-"-	То же, диам. I5 мм	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения	м	27	0,04	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	42	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Строительные работы									
8	I5-6I4 4I4-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,04	55,6	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого исключить	руб	-	-	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость варианта с поквартирным отоплением	руб	-	-	-	-	62	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.В. Русаков
Нач. отдела В.И. Корсаков
Составила Л.В. Сенина
Проверила Н.Е. Максимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

у к типовому проекту одноэтажного 2-х квартирного жилого дома с 2-х комнатными квартирами брусчатой конструкции

на канализацию

Составлена в ценах I984 года

Основание: Спецификация оборудования

Сметная стоимость 0,3I т.р.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) -
2. I м2 полезной площади 2,4 руб.
3. I м3 объема здания 0,85 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативной усл-чист. прод
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-28 2-2	Прокладка трубопровода из труб пластмассовых в траншеях	м	I0	3,0I	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-34 6-2	То же, по стенам здания	м	5	3,I4	-	-	I6	-	-	-
3	I6-33 6-I	То же, диам. 50 мм	м	4	I,94	-	-	8	-	-	-
4	I7-I0 I-3	Установка умывальников керамических с единым смесителем для ванн и умывальников	к-т	2	I3,9	-	-	28	-	-	-
5	I7-80 6-I	То же, моек стальных эмалированных со смесителем с установкой на шкафчике	к-т	2	I3,2	-	-	26	-	-	-
6	I7-I I-I	То же, ванн чугунных эмалированных длиной I500	к-т	2	47,6	-	-	95	-	-	-
7	I7-57 4-I	То же, унитазов "Компакт"	к-т	2	23,2	-	-	46	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	249	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	282	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	305	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.В. Русаков
Нач. отдела В.И. Корсаков
Составила Л.Б. Сенина
Проверила Н.Е. Максимова

21833-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту I-этажного I-квартирного 2-комнатного жилого дома брусчатой конструкции

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: чертежи № ЭО-I-2
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,42 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция т.р.
Показатели по смете:
Стоимость:
I м2 общей площади здания 3,59 руб.
Iм3 объема здания I,20 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда ед.	Затраты труда общ.	Стоимость един. руб. обор.	Стоимость един. руб. монтажных раб. всего	Стоимость един. руб. монтажных раб. в т.ч. осн. экспл. з/пл. машин	Общая стоим. руб. оборудования	Общая стоим. руб. монтаж. работ всего	Общая стоим. руб. монтаж. работ в том числе осн. экспл.	Общая стоим. руб. монтаж. работ в том числе з/пл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы											
I	2I-54 7	Установка ящика распределительного ЯВП2-60	шт	I	7,24	7,24	-	8,26	4,42	-	-	8	4	-
2	2I-I46 27-I	Установка щитков квартирных	шт	2	3,I7	6,34	-	2,38	2,06	-	-	5	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	8-6I3-I	То же, счетчика активной энергии	шт	2	0,27	0,54	-	0,276	0,I7	-	-	I	0,34	-
4	2I-I25 25-I	То же, светильника потолочного типа НПО20-I00	шт	2	0,604	I,208	-	0,887	0,336	-	-	2	I	-
5	2I-I29 25-4	То же, настенного типа НБО 06хI00	"	4	0,566	2,264	-	0,852	0,3I4	-	-	3	I	-
6	2I-I33 25-9	То же, патрона подвесного пластмассового	"	4	0,345	I,38	-	0,354	0,I92	-	-	I	I	-
7	2I-I32 25-7	То же, настенного	"	4	0,322	I,288	-	0,227	0,I79	-	-	I	I	-
8	2I-II6 23-4	Установка переключателя для открытой проводки	шт	4	0,20I	0,804	-	0,I24	0,II2	-	-	I	0,45	-
9	2I-II3 23-I	То же, выключателя	"	I8	0,I86	3,348	-	0,II3	0,I03	-	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	2I-65 I0	Установка плиты электрической	шт	2	2,28	4,56	-	2,I4	I,36	-	-	4	3	-
II	2I-II8 23-6	То же, розетка штепсельная для открытой проводки и потолочная	шт	I8	0,I86	3,348	-	0,II3	0,I03	-	-	2	2	-
I2	2I-II8 23-6	То же ,с 3-мя заземляющими контактами	"	4	0,I86	0,744	-	0,II3	0,I03	-	-	0,45	0,4I	-
I3	I0-745--5	Установка звонка электроческого	"	2	2,0	4,0	-	I,5	I,25	-	-	3	3	-
I4	2I-I03 I8-I	Прокладка провода АПВ открыто сеч. до 4	I00м	0,28	I3,9	3,892	-	8,74	7,77	-	-	2	2	-
I5	-"-	То же, кабеля АВВГ - I,0 сеч. 2х6	"	0,0I	I3,9	0,I39	-	8,74	7,77	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	4I,095	-	-	-	-	-	35	24	-
		Начисления по п.3 87%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисления по п.I3 84%	руб.	-	-	4I,095	-	-	-	-	-	3	3	-
		Итого:	"	-	-	4I,095	-	-	-	-	-	38	27	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:	"	-	-	4I,095	-	-	-	-	-	4I	27	-
		П.Материалы, не учтенные ценником												
I8	I5-I7 п.2-326	Ящик вводной распределительнный типа ЯВП2-60	шт	I	-	-	-	25,5 I,076	-	-	-	27	-	-
I9	ССРСЦ ч.У стр.206 п.2I9	Щиток квартирный типа ЩКИ 850I-УХЛ4 со счетчиком	"	2	-	-	-	27,6	-	-	-	55	-	-
22	I5-07 п.3-0I7	Светильник типа НП020--I00/Ф2,0 02УХЛИ	"	2	-	-	-	2,0Х I,084	-	-	-	4	-	-
23	-"- п. 3-0I4	То же, настенный типа НБО 06-I00/Р2,0 -02УХЛИ	"	4	-	-	-	2,35 I,084	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	Завод "Эсто-пласт"	Переключатель 2-х клавишный	шт	4	-	-	-	0,95х I,08	-	-	-	4	-	-
25	-"-	Выключатель в нормальном исполнении	"	I8	-	-	-	0,45х I,08	-	-	-	9	-	-
27	ССРСЦ ч.У стр.202 п.I6I	Розетка 2-х полюсная в нормальном исполнении и потолочная	"	I8	-	-	-	0,I6	-	-	-	3	-	-
28	ССРСЦ ч.У стр.202 п.I64	То же , с 3-мя заземляющими контактами	шт	4	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
29	I6-02 п.05-0I20	Звонок электрический	"	2	-	-	-	3,3х I,082	-	-	-	7	-	-
3I	ССРСЦ ч.У стр.I5I п.I96	Провод марки АПВ сеч. 2 х 2,5	км	0,2	-	-	-	49,2	-	-	-	5I0	-	-
	-"- п.205	То же, 3х2,5мм2	"	0,04	-	-	-	56,8	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-"- п.206	То же, сеч. 3х4мм2	км	0,04	-	-	-	83,9	-	-	-	3	-	-
33	ССРСЦ ч.У стр.I077	Кабель марки АВВГ сеч. 2х6	"	0,0I	-	-	-	225,0	-	-	-	2	-	-
	24-I7 п.6-0I	Плита электрическая "Лысьва -9"	шт	2	-	-	-	70,0х I,072	-	-	-	I50	-	-
	24-05 п.I-II9	Колодка клеммная	шт	I0	-	-	-	0,07I	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	-	-	-		376	-	-
		Сводка по смете:												
		I.Монтажные работы	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Материалы, не учтенные ценником	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3I5	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	-	-	-	-	-	-	356	-	-
		Компенсация	"	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Вариант на твердом топливе												
		К основному варианту добавить												
		I.Монтажные работы												
I	2I-II3 23-I	Установка выключателя для открытой проводки	шт	2	0,I86	0,372	-	0,II3	0,I03	-	-	0,22	0,2	-
2	2I-I32 25-7	То же ,патрона пластмассового настенного	шт	2	0,322	0,644	-	0,287	0,I79	-	-	I	0,36	-
		Итого:	руб.	-	-	0,508	-	-	-	-	-	I	I	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
3	Завод "Эсто-пласт"	Выключатель клавишный	шт	2	-	-	-	0,45х I,08	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого добавить	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Стоимость варианта с люфт-клозетом	"	-	-	-	-	- -		-	-	358	-	-

Главный инженер проекта Ю.В.Русаков

Начальник отдела В.И.Корсаков

Составил ст.инженер Л.В.Сенина

Проверила рук.группы Н.Е.Максимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту I-этажного 2-квартирного 2-комнатного жилого дома брусчатой конструкции

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертежи № ЭО-I-2
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,36т.р.
Нормативная условно-чистая продукция т.р.

Показатели по смете Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность) руб.
2. Iм2 общей площади здания 3,08 руб.
3. Iм3 объема здания I,03 руб.

№№ п/п	Шифр и номер позиций прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда Ед.	Затраты труда Общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												

I	2!	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I0-I27--5 I7-0I	Установка аппарата телефонного ТА-72	к-т	2	0,5	I,0	26,0х I,046	0,37	0,3I	-	54	I	I	-
2	I0-397--7 I6-0I п.2-364	То же, громкоговорителя абонентского мощн.0,25 вт	шт	6	4,0	24,0	I5,0	2,73	2,34	-	90	I6	I4	-
3	I0-605--I	Установка коробки разветвительной КРТ-6-I2	шт	I	0,8	0,8	-	0,58	0,46	-	-	I	0,46	-
4	I0-605--2 I6-0I п.2-093	То же,усилителя УТА-3	шт	I	2,0	2,0	60,0х I,046 х 0,76	2,26	I,3I	-	48	2	I	-
5	I0-I27--8	То же, абонентского защитного устройства АЗУ-5	шт	I	3,0	3,0	-	3,82	I,54	-	-	4	2	-
6	2I-II8 23-6	То же, радиорозеток	I00 шт	0,06	I9,2	I,I52	-	I2,9	I0,6	-	-	I	I	-
7	I0-604-5 I6-0Iп.2 -484	Установка антенны типа АТВК	к-т	I	I3,0	I3,0	9,0х I,046	I6,6	8,49	-	9	I7	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I0-604--I	Определение места установки антенны	шт	I	4,0	4,0	-	I0,I	2,35	-	-	I0	2	-
9	I0-606--I7	Контрольные измерения и сдача работы	изм.	I	5,0	5,0	-	I2,2	I2,0	-	-	I2	I2	-
I0	2I-93 I7-I	Затягивание провода ЛТПЖ-2х0,6 в трубу (провод первый)	I00м	0,03	5,07	0,I52	-	3,28	2,79	-	-	0,I	0,I	-
II	2I-I03 I8-I	Прокладка провода ПТПЖ открыто	I00м	0,47	I3,9	6,533	-	8,74	7,87	-	-	4	4	-
I2	2I-I08 20-I	Прокладка кабеля РК-75-4-I5 открыто	"	0,I	5I,6	5,I6	-	39,8	28,8	-	-	4	3	-
I3	2I-I03 I8-I	То же, провода ТРП	"	0,50	I3,9	6,95	-	8,74	7,7	-	-	4	4	-
I4	2I-8I I6-I	Прокладка трубы электросварочной диам. 25	"	0,03	42,5	I,275	-	34,4	24,I	-	-	I	I	-
		Итого:	руб.	-	-	74,022	-	-	-	-	20I	77	53	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисления по п. с I-5 и с п.7-9 84%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	-
		Итого:	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I2I	97	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I3I	97	-
		Тара и упаковка 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-
		Транспортные расходы 6%	"	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	-	-	-	2I7	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	"	-	-	74,022	-	-	-	-	220	I3I	97	-
		II.Материалы, не учтенные ценником												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I6-0Iп. 2-490	Коробка разветви-тельная КРТ6-I2	шт	I	-	-	-	0,33	-	-	-	0,33	-	-
I6	I6-02 п.54-002	Абонентское защит-ное устройство	шт	I	-	-	-	0,59х I,086	-	-	-	I	-	-
I7	ССРСЦ ч.У стр.208 п.22	Радиорозетки	шт	6	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
I8	ССРСЦ ч.У стр.I63 п. 494	Провод ПТПЖ-2х0,6 мм2	км	0,030	-	-	-	I5,I	-	-	-	0,45	-	-
I9	-"- п.495	То же, ПТПЖ--2хI,2мм2	"	0,020	-	-	-	22,9	-	-	-	0,45	-	-
20	-"-п. 500	То же, ТРП Iх2х0,5 мм2	"	0,050	-	-	-	23,I	-	-	-	I	-	-
2I	-"- стр.I34 п.2768	Кабель марки РК--75-4-I5	"	0,0I	-	-	-	I50,0	-	-	-	2	-	-
22	ССРСЦ ч.Iстр. 68	Труба электросвар-диам.25	км	3	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Сводка по смете												
		I.Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I33	-	-
		II.Материалы,не учтенные ценником	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
		Ш.Оборудование	"	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	-	-	-	-	-	-	220	I4I	-

Гл.инженер проекта Ю.В.Русаков

Начальник отдела В.И.Корсаков

Составил ст.инженер Л.В.Сенина

Проверила рук.группы Н.Е.Максимова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного 2-квартирного 2-комнатного жилого дома брусчатой конструкции

Наименование ресурсов		Количество Варианты		
		Основное решение	Вариант при установке КЧМ-2	Вариант -40°С
I		2	3	4
Общестроительные работы				
Подземная часть				
Затраты труда	чел.-ч.	472,52	472,52	472,52
Заработная плата	руб.	-	-	-
Строительные машины	руб.или маш.-ч.	-	-	-
Надземная часть				
Затраты труда	чел.-ч.	2422,0	2422,0	2559,35
Заработная плата	руб.	-	-	-
Строительные машины	руб.или маш.ч.	-	-	-
Итого общестроительные работы		2894,52	2894,52	3031,87

I	2	3	4	5
Санитарно-технические работы				
Затраты труда	чел.-час	I5I,946	I46,292	I53,086
Заработная плата	руб.	-	-	-
Строительные работы	руб.или маш-ч	-	-	-
Монтажные работы				
Затраты труда	чел-час	40,936	4I,444	40,936
Заработная плата	руб.	-	-	-
Строительные машины	руб.или маш.ч	-	-	-
Монтажные работы (электрические)				
Затраты труда	чел-час.	40,936	4I,444	40,936
Заработная плата	руб.	-	-	-
Строительные машины	руб.или маш.ч	-	-	-
Прочие работы (связь,радиофикация,телевидение)				
Затраты труда	чел-час	54,69I	54,69I	54,69I
Заработная плата	руб.	-	-	-

I	2	3	4	5
Строительные машины	руб.или маш.-ч	-	-	-
Всего	чел-час	3I42,09	3I36,95	3280,58

Главный инженер проекта Ю.В.Русаков

Начальник отдела В.И.Корсаков

Составила рук.гр. Н.Е.Максимова

Проверила рук.гр. Н.Е.Максимова

gost.e-ecolog.ru