ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I86-II5-I23.83

I-этажный 2-квартирный жилой дом с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

19529-03
ЦЕНА 2-01

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1987 года

Заказ № 13234 Тираж 900 экз

Альбом III т.п. I86-II5-I23.83

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I86-II5-I23.83 19529-03

I-этажный 2-квартирный жилой дом с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ

Ведомость потребности в материалах

Стоимость общая	I8,73 тыс.руб.
Iм2 приведенной общей площади	I43,67 руб.
Iм2 общей площади	I50,32 руб.
Iм2 жилой площади	235,30 руб.

Разработан институтом "Гипролеспром"

Утвержден Госгражданстроем
письмо № 3-I433 от 3I.08.72.
Введен в действие Гипролеспромом
Приказ № I3 от 27.0I.87.

Главный инженер института В.Б.Титов

Начальник сметного отдела В.К.Юдин

Главный инженер проекта Н.П.Авигдор

ОГЛАВЛЕНИЕ 19529-03

№№ пп	Номера смет таблиц и расчетов	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I	-	Титульный список	
2	-	Оглавление	
3	-	Пояснительная записка	4
4	-	Технико-экономические показатели	6
5	№ I	Объектная смета	8
6	№ I	Сводка стоимости строительно-монтажных работ	I0
7	Смета № I	Общестроительные работы	I5
8	Калькуляция № I	Себестоимости и оптовой цены комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления	50
9	Расчет № I	Расход стоимости основных материалов	52
I0	Калькуляция № 2	Транспортные расходов по доставке комплекта	53
II	Смета № 2	Отопление	55
I2	Смета № 3	Вентиляция	63
I3	Смета № 4	Водопровод	66
I4	Смета № 5	Горячее водоснабжение	67
I5	Смета № 6	Канализация	72
I6	Смета № 7	Электроосвещение	74
I7	Смета № 8	Слаботочные устройства	79

I	2	3	4
I8	Сводка № I	**Затраты труда**	85
I9	Сводка № 2	Затраты на материалы и полуфабрикаты	87
20	Расчет № I	Эксплуатационные затраты	I00
21	ВМ	*Ведомость потребности в материалах*	103

19529-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту I-этажного 2-квартирного 3-комнатного жилого дома брусчатой конструкции составлена в соответствии с Указанием по применению ЕРЕР в ценах, введенных с 0I.0I.84г. по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82.

Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам. Сметная стоимость составлена в базисе первого территориального района ЕРЕР Госстроя СССР и цен на местные строительные материалы по ценнику сметных цен Московской области.

Типовой проект предназначен для строительства в IB и IIB климатическом подрайоне с расчетной температурой наружного воздуха -30°С. Стоимость монтажных работ на электроосвещение и слаботочные устройства подсчитаны по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР и ЕРЕР(ам), введенным в действие с I982г.

Стоимость комплекта деревянных деталей и изделий дома заводского изготовления определена по калькуляции себестоимости в оптовых ценах I982г., при привязке к местным условиям подлежит корректировке. Расчет стоимости транспорта комплекта деталей и изделий дома составлен на провоз по железной дороге на расстояние 500км и автотранспортом на расстояние I5 км по ценнику № 3 сметных цен на перевозку грузов для строительства.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%, на сантехнические работы I3,3%. Плановые накопления приняты в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы приняты:

19529-03

- фундаменты - столбчатые бутобетонные,
- цоколь кирпичный,
- цокольное перекрытие - балочно-утепленное минераловатными плитами.

Чердачное перекрытие щиты наката по балкам с утеплителем.

Стены брусчатые.

Кровля - стропила, асбестоцементные листы по обрешетке из брусков.

Внутренние отделочные работы. Обшивка стен и перегородок сухой штукатуркой. В ваннах, санузлах - асбестоцементными листами. Жилые комнаты, коридоры, стены оклеиваются обоями. Потолки - клеевая окраска. Полы окрашиваются масляными составами.

Наружная отделка. Обшивка брусчатых стен досками по маячным рейкам, с последующей окраской пентафталевыми эмалями.

Составила: руководитель группы В.И.Гришакина

мв

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

той конструкции по одноэтажному 2-квартирному жилому дому с 3-комнатными квартирами брусчатой для строительства в IB и IIB климатическом подрайоне с расчетной температурой -30°С.

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели на проектируемый дом
I	2	3	4
I	Число секций	-	-
2	Число квартир	-	2
3	Приведенная общая площадь	кв.м	I30,37
4	Общая площадь	"	I24,60
5	Жилая площадь	"	79,62
6	I_I		
7	Средняя площадь квартир:		
	- приведенная общая площадь	кв.м	65,I8
	- общая	"	62,3
	- жилая	"	39,8
8	Сметная стоимость	т.р.	I8,73

I	2	3	4
9	Стоимость на Iкв.м площади:		
	приведенной общей	руб.	I43,67
	общей	"	I50,32
	жилой	"	235,30
I0	Средняя стоимость одной квартиры	"	9365
II	Показатели на I кв.м приведенной общей площади:		
	- сталь в натуральном исчислении	кг	4,53
	- сталь, приведенная к классу А-I	"	4,94
	- бетон	куб.м	0,I56
	- трудоемкость в построечных условиях	чел.дн.	4,95
	- эксплуатационные затраты	руб.	8,10
I2	Расход тепла на отопление на I кв.м общей площади	ккал/час	I36,4
I3	Естественная освещенность	-	-

Главный инженер проекта Н.П.Авигдор

19529-03

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту I-этажного 2-квартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

Сметная стоимость I8,73 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция
т.р.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Iм2 общей площади здания I50,32руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет сметн. расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость т.р.							Нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. тех. работ	обор. приспособлений мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в т.ч. основ. з/п	в т.ч. эксп. машин		наименов.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	I6,36	-	-	-	I6,36	-	-	-	-	I24,60	I3I,3
2	2	Отопление	I,38	-	-	-	I,38	-	-	-	м2 общ. площ.	"	II,04
3	3	Вентиляция	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	"	"	0,20
4	4	Водопровод	0,16	-	-	-	0,16	-	-	-	"	"	I,29
5	5	Горячее водоснабжен.	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	"	"	0,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	6	Канализация	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	м2 общ. пл.	I24,60	2,9I
7	7	Электроосвещение	-	0,23	—	-	0,23		-	-	"	"	I,82
8	8	Слаботочные устройства	-	0,I5	-	-	0,I5		-	-	"	"	I,20
		Всего по объектной смете	I8,35	0,38	-	-	I8,73	-	-	-	"	"	I50,32

Главный инженер проекта Н.П.Авигдор

Начальник сметного отдела В.К.Юдин

Составил: вед.инженер Л.С.Гордеева

Проверил: рук.группы В.И.Гришакина

СВОДКА ОБЪЕМОВ

стоимости работ на I-этажный 2-квартирный 3-комнатный жилой дом брусчатой конструкции

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоим. по гр.5,7	всего по гр. 5,7,8	В т.ч. основн. з/п	В т.ч. экспл. машин в т.ч. з/п	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах, % от суммы по гр.7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплен. % от стоим. по гр. I0, II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным гр. I0, II, I3	Удельный вес стоим. констр. эл-та или вида работ, % от общей стоим. работ по смете	стоим. един. измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
	Общестроительные работы														
	А. Подземная часть														
I	Земляные работы	м3	I86	208	I6,5	34	20	262	-	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты и цоколь	м3	35,25	I234	I6,5	204	II5	I553	-	-	-	-	-	-
3	Подпольные каналы	м3	I,24	4I	"	7	4	52	-	-	-	-	-	-
4	Цокольное перекрытие	м2	I43,I2	853	"	I4I	79	I073	-	-	-	-	-	-
	Итого:			2336		386	218	2940						
	Б.Надземная часть дома													
5	Стены	м2	238,9	II20	"	I85	I04	I409	-	-	-	-	-	-
6	Перегородки	м2	50,09	I9	"	3	2	24	-	-	-	-	-	-
7	Чердачное перекрытие	м2	I69,2	64I	"	I06	60	807	-	-	-	-	-	-
8	Крыша	м2	276,9	620	"	I02	58	780	-	-	-	-	-	-
9	Дымовентиляционный стояк	м3	5,70	3I0	I6,5	5I	29	390	-	-	-	-	-	-
I0	Проемы а)оконные	м2	27,06	I46	"	24	I4	I84	-	-	-	-	-	-
	б) дверные	"	50,06	II6	"	I9	II	I46	-	-	-	-	-	-
II	Крыльце	м2	I5	I22	"	20	I2	I54	-	-	-	-	-	-
I2	Наружная отделка	м2	240,73	I65	"	27	I6	208	-	-	-	-	-	-
I3	Внутренние отделочные работы	м2	I087,4	I369	"	226	I27	I722	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	Разные работы	руб.	-	I6I	I6,5	26	I5	202	-	-	-	-	-	-
I5	Стоимость комплекта деревянных деталей заводского изготовления с транспортными расходами	"	-	5876	-	-	-	7392	-	-	-	-	-	-
	Итого по Д+5	"	-	I300I		2I45	I2I2	I6358	-	-	-	-	-	-
	II. Санитарно-технические работы													
I	Отопление													
	а) сантехнические работы	-	-	I09I	I3,3	I45	70	I306	-	-	-	-	-	-
	б) строительные работы	-	-	55	I6,5	9	5	69	-	-	-	-	-	-
2	Вентиляция													
	а) санитарно-технические работы	—	-	9	I3,3	I	I	II	-	-	-	-	-	-
	б) строительные работы	-	-	7	I6,5	I	I	9	-	-	-	-	-	-
3	Водопровод													
	а) санитарно-технические работы	-	-	I27	I3,3	I7	I2	I56	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	б) строительные работы	-	-	3	I6,5	I	I	5	-	-	-	-	-	-
4	Горячее водоснабжение													
	а) санитарно-технические работы	-	-	53	I3,3	7	5	65	-	-	-	-	-	-
	б) строительные	-	-	2	I6,5	I	I	4	-	-	-	-	-	-
5	Канализация	-	-	296	I3,3	39	27	362	-	-	-	-	-	-
	Итого по санитарно-техническим работам	-	-	I643	-	22I	I23	I987	-	-	-	-	-	-
6	Электроосвещение	-	-	2II	-	-	I6	227	-	-	-	-	-	-
7	Слаботочные устройства													
	а) радиофикация	-	-	27	-	-	3	30	-	-	-	-	-	-
	б) телефонизация	-	-	23	-	-	5	28	-	-	-	-	-	-
	в) телевидение	-	-	I04	-	-	8	II2	-	-	-	-	-	-
	г) закладные уст-ва	-	-	II	-	-	I	I2	-	-	-	-	-	-
	Итого по электромонтажным работам	-	-	376	-	-	33	409	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Всего:	-	-	I5020	-	-	-	I8754	-	-	-	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.П.Авигдор

Начальник сметного отдела В.К.Юдин

Составил Е.А.Коваль

Проверил В.И.Гришакина

Альбом III т.п. I86-II5-I23.83

19529-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту I-этажного 2-квартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

На общестроительные конструкции

Показатели по смете:
Общая площадь I24,60м2
Объем здания 469,36м3
Стоимость
Iм2 общей площади - I3I,30руб.
Iм3 здания - 34,86 руб.

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.84.
I6,36 т.р.

№№ пп	№ един. расценок шифр норм СНиП	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во един. измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе эксп. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/п	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть здания									
		I. Земляные работы									
I	I-233 I-240 т. I-29-4 т. I-29-II т.ч. 30м. ст.п.I.II	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до I00м3	0,40	8,04	-	-	3	-	-	-	
		Цена: 2,6I+0,622х0,05+2,6Iх0,9+2,3Iх2+0,549х0,05х2+2,3Iх0,Iх2=8,04									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I83 тI-23-4 т.ч. п.I.II п.3.6	Погрузка растительного грунта экскаватором емкостью ковша 0,25м3 в а/с	I00м3	0,40	I9,956	-	-	8	-	-	-
		Цена: (I3,6+4,98х0,I+I2,639х0,2)хI,20=I9,956									
3	Ц.3 ч.I стр.30	Отвозка растительного грунта на расстояние до Iкм	т	50,0	0,29	-	-	I5	-	-	-
4	I-65 тI-I2-5 т.ч.п. I.II	Разработка грунта П группы экскаватором емк. ковша 0,25м3 в отвал	I00м3	0,78	2I,I2	-	-	I7	-	-	-
		Цена: (I4,3+5,45х0,I0+ I3,758х0,20)хI,20 =2I,I2									
5	I-960 к-I,2 т.ч.п.3,67 тI-80-2	Зачистка вручную после экскаватора	м3	5,5	0,894	-	-	5	-	-	-
		Цена: 0,745хI,2=0,894									
6	I-234 I-24I тI-29-4 тI-29-II т.ч.п. I.II	Перемещение грунта II гр. бульдозером в резерв на расстояние до 5м	I00м3	0,83	9,386	-	-	8	-	-	-
		Цена: 3,22+0,767х0,05+3,22х0,I0+2,6Iх2+0,622х0,05х2+2,6Iх0,I0х2=9.386									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-254 I-270 тI-2I-4 тI-3I-I5 т.ч. п.I.II	Засыпка фундаментов грунтом II гр. с перемещением до 30м	I00м3	0,60	3,44	-	-	2	-	-	-
		Цена: I,53+0,365х0,05+I,53х0,I0+0,782х2+0,I86х0,05х2+0,782х0,Iх2=3,442									
8	I-I84 тI-23-5 т.ч.п. I.II	Разработка недостающего грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,25м3 с погрузкой на а/с	-"-	0,62	20,658		-	-	I3	-	-
		Цена: I6,90+6,I6х0,I0+I5,7Iх0,20=20,658									
9	Ц.3 ч.I стр.30	Транспортировка недостающего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние I км	т	I08,5	0,29	-	-	32	-	-	-
I0	I-995 тI-85-2	Подсыпка грунта под полы и крыльца передвижными транспортерами	м3	85	I,04	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-II85 тI-II8-II	Уплотнение грунта II группы трамбовками	I00м3	I,45	II,6	-	-	I7	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	208	-	-	-
		П. Фундаменты и цоколь									
I	6-I4 т6-I-I4	Устройство столбчатых бутобетонных фундаментов	м3	20,94	8,78	-	-	I84	-	-	-
2	6-2I т6-I-2I	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов под крыльца	-"-	2,06	6,49	-	-	I3	-	-	-
3	II-55 II/56 тII-8-I тII-8-2	Цементный пояс под кирпичный цоколь толщиной 50мм	м2	24,50	0,20	-	-	5	-	-	-
		Цена: 0,I72+0,0039х6=0,20									
4	8-59 т8-7-3	Армирование цементного пояса стержневой арматурой Ø I0мм класса А-П	т	0,24I	I94,0	-	-	47	-	-	-
5	8-38 т8-5-5	Кладка цоколя из обыкновенного кирпича	м3	II,75	5,44	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	8-49 т8-6-2	Кладка кирпичных столбов сечением 250х250 мм	м3	0,5	4,58	-	-	2	-	-	-
7	II-55 т.II-8--I	Цементный пояс по кирпичному цоколю толщиной 20мм	м2	24,50	0,I72	-	-	4	-	-	-
8	7-29I т.7-I7--7	Установка металлических штырей по периметру Ø I0мм для крепления нижнего бруса	кг	I0,2	0,342	-	-	4	-	-	-
9	8-57 т.8-7--I	Расшивка швов кирпичной кладки цоколя	I00м2	0,32	I3,I	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	329	-	-	-
		Материалы, не учтенные ЕРЕР									
I0	Ц СЦ п.I-I5	бетон М-I00	м3	I6,33	26,30	430	-	-	-	-	-
II	Ц СЦ п.4-I8	Камень бутовый	-"-	9,2I	I0,80	I00	-	-	-	-	-

19529-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ЦСЦ п.6-I	Кирпич строительный	т.шт.	4,78	59,38	284	-	-	-	-	-
		Цена: 47,50xI,25=59,38									
I3	ЦСЦ п.2-4	Раствор цементный М-I00	м3	I,I5	24,40	28	-	-	-	-	-
I4	ЦСЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25	-"-	2,82	22,40	63	-	-	-	-	-
		Итого по материалам	руб.	-	-	905	-	-	-	-	-
		Итого по разделу II:	-"-	-	-	I234	-	-	-	-	-
		Ш. Подпольные каналы									
I	II-II т.II-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	0,65	2,5	-	-	2	-	-	-
2	8-38 т. 8-5-5	Кладка стен подпольных каналов из кирпича глиняного обыкновенного	-"-	0,59	5,45	-	-	3	-	-	-
3	I0-I93 т.I0-36--3	Покрытие подпольных каналов деревянными плитами	м2	8,30	0,24	-	-	2	-	-	-
		Цена: I,54-0,30=0,24									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4		Итого по разделу III	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Материалы, не учтенные ЕРЕР									
4	ЦСЦ п.I-I5	Бетон марки I00	м3	0,66	26,30	-	-	I7	-	-	—
5	ЦСЦ п. 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	0,237	68,0	-	-	I4	-	-	-
6	ЦСЦ п.2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,I4	2I,90	-	-	3	-	-	-
	Итого материалы		руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
	Всего по разделу III		-"-	-	-	-	-	4I	-	-	-
		IУ. Цокольное перекрытие									
I	II-6 т. II-I-6	Подстилающий слой по грунту из щебня толщиной 80мм	м3	I2,2I	2,9	-	-	35	-	-	-
2	II-6I т.II-9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам при толщ.покрытия 29мм	м2	I43,I2	I,24	-	-	I78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	II-I82 Ц.I ч.I п.37 тII-27-I п.325 стр.I60	Устройство дощатого покрытия по лагам	м2	I43,I2	I,3I	-	-	I88	-	-	-
		Цена: 3,90-(89,7х0,0299+0,I8хI,07)=I,3I									
4	II-II т.II-I--II	Устройство бетонной подготовки из бетона в санузлах	М-I00 м3	0,9I	2,50	-	-	2	-	-	-
5	II-I4 т.II-3-I	Устройство гидроизоляции из одного слоя рубероида	м2	9,6	0,966	-	-	9	-	-	-
6	II-I37 т II-20--4	Устройство покрытия из керамической плитки	-"-	9,6	2,74	-	-	26	-	-	-
7	I0-2I5 т.I0-40--4	Утепление цоколя с внутренней стороны минераловатными плитами	м	52,40	0,37	-	-	I9	-	-	-
8	Ц.I ч.I стр.I2I стр.90	Стоимость минераловатных плит М-I00	м3	4,53	I3,40	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	II-I4 т.II-3-I	Обетывание минераловатных плит рубероидом	м2	73,34	0,966	-	-	7I	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	589	-	-	-
		Материалы, не учтенные ценником									
I0	ЦСЦ п.I-I5	Бетон марки I00	м3	0,93	26,30	-	-	25	-	-	-
II	ЦСЦ п.4-I8	Щебень	-"-	I5,25	I0,80	-	-	I65	-	-	-
I2	ЦСЦ п. 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	I,I4	68,00	-	-	68	-	-	-
I3	ЦСЦ п. 2-4	Раствор цементный М-I00	м3	0,23	24,40	-	-	6	-	-	-
		Итого материалы	руб.	-	-	-	-	264	-	-	-
		Всего по разделу IУ	-"-	-	-	-	-	853	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Надземная часть дома									
		У. Стены									
I	I0-232 т.I0-45--I	Сборка наружных стен из бруса толщ. I5см	м2	I49,97	3,54	-	-	53I	-	-	-
2	I0-23I т.I0-45--I	Сборка внутренних стен из бруса толщиной I0см	-"-	88,99	3,03	-	-	270	-	-	-
3	I0-I8 тI0-3--I Ц.I ч.I п.25,п.35 стр.55	Обшивка внутренних стен доской толщ. 50мм	-"-	20,9I	0,34	-	-	7	-	-	-
		Цена: 2,25-(58,3х0,0064+I08,0х0,0I43)=0,34									
4	I0-28 т.I0-4--I Ц.I ч.I п.28 п.64 стр.56	Прибивка досок по концам балок и укладка вкладышей из бруса между балками	м3	I,53	25,78	-	-	39	-	-	-
		Цена: II0,0-(84,0х0,93+50,90х0,I2)=25,78									
5	I0-33 т.I0-6-2	Обшивка наружных стен с наружной стороны слоем древесноволокнистой плиты толщ.4мм	м2	I49,97	I,I	-	-	I65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I0-I8 т.I0-3--I Ц.I ч.I п.25 п.35 стр.55	Обшивка стен с наружной стороны строганными досками толщиной I3мм по маячным рейкам	м2	I49,97	0,34	-	-	5I	-	-	-
		Цена: 2,25-(58,3х0,0064+I08,0х0,0I43)=0,34									
7	I0-28 т.I0-4--I Ц.I ч.I п.28 п.64 стр.56	Устройство каркаса внутри дома из стоек	м3	0,47	25,78	-	-	I2	-	-	-
		Цена: II0,0-(84,0х0,93+50,9х0,I2)=25,78									
8	7-29I т.7-I7--7	Скобы для крепления маячных реек со стоимостью	кг	65,0	0,342	-	-	22	-	-	-
9	I0-35 т.I0-6--4	Обшивка стен маячными рейками под обшивку досками	м2	I48,97	0,I5	-	-	23	-	-	-
		Цена: I,06-0,9I=0,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	II20	-	-	-
		УI. Перегородки									
I	I0-2I9 тI0-4I--3	Сборка перегородок из щитов	м2	50,09	0,38	-	-	I9	-	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		УП. Чердачное перекрытие									
I	I0-24I тI0-48-I	Сборка чердачного перекрытия с укладкой деревянных балок из брусьев и наката щитов, с утеплением минераловатными плитами М-I00	м2	I69,20	0,53	-	-	90	-	-	-
2	Ц.I ч.I п.I2I стр.90	Плиты полужесткие минераловатные М-I00 толщиной I2мм	м3	I7,6I	I3,40	-	-	236	-	-	-
3	I5-325 тI5-65--I	Подшивка сухой штукатурки	м2	I20,0	I,26	-	-	I5I	-	-	-
4	I0-I9I тI0-36--I	Устройство ригелей в местах прохода кутонных щитков	м3	0,60	I5,70	-	-	9-	-	-	-
	Ц.I ч.I п.49 стр.56	Цена: I06,0-(87,IxI,0I+58,3x0,04)x=I5,70									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I0-69 т.I0-I0--8	Ходовые доски	м	25,0	0,02	-	-	I	-	-	-
6	I0-64 к-2 т.I0-I0--3	Подшивка потолка ДВП твердыми толщ. 8мм (санузлы, ванны, тамбуры, веранды) I,38х2=2,76	м2	42,0	2,76	-	-	II6	-	-	-
7	7-29I т.7-I7--7	Крепежные элементы	т	0,073	342,0	-	-	25	-	-	-
8	ЦСЦ Цусу т.ч.	Металлизация	т	0,073	I78,0	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу УП:	руб.	-	-	-	-	64I	-	-	-
		УШ. Крыши									
I	I0-248 т.I0-5I--I	Сборка крыш по наслонным стропилам с покрытием асбестоцементными листами	м2	246,75	0,6I	-	-	I5I	-	-	-
2	Ц.I ч.I п.20 стр.I2	Стоимость асбестоцементных листов	I00шт	I,I9	3I9,0	-	-	380	-	-	-
3	Ц.I ч.I п.22 стр.I2	Коньковые элементы	I00шт	0,05	46,90-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I0-250 т.I0-5I--3	Сборка фронтонов из чистых досок	I00шт	I3,69	0,49	-	-	7	-	-	-
5	I0-32 тI0-6-I Ц.I ч.I п.44 п.35	Подшивка свесов стропил досками толщиной I3мм	-"-	34,67	0,77	-	-	27	-	-	-
		Цена: 2,I4-(67,0x0,00I4+I08,0x0,0I43)=0,77									
6	I0-78 тI0-I3--7	Установка оконного блока площадью до 2м2 с одинарными переплетами	-"-	I,I6	3,504	-	-	4	-	-	-
		Цена: 5,74-2,36+0,I24=3,504									
7	I0-I92 т.I0-36--2	Установка прогонов из брусьев в покрытии веранд,крылец	м3	0,I3	55.5I	-	-	7	-	-	-
	Ц.I ч.I п.23 п.49 стр.56	Цена: II8,0-(87,IxI,02+58,3x0,04)=55,5I									
8	I0-I94 т.I0-36--4 Ц.I ч.I п.45	Устройство защитного настила в покрытии веранд и крылец из досок толщиной 25мм	м2	30,I9	0,22	-	-	7	-	-	-
		Цена: I,35-(53,9x0,02I)=0,22									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	II-I4 т.II-3--I	Устройство пароизоляции в покрытии веранд и крылец из I слоя рубероида	м2	36	0,966	-	-	35	-	-	-
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	620	-	-	-
		IX. Дымовентиляционный стояк									
I	8-I5 т8-4-2	Гидроизоляция из I слоя рубероида	м2	I,40	0,964	-	-	I	-	-	-
2	8-204 т.8-24-4	Кладка дымовентиляционного стояка из кирпича глиняного обыкновенного	м3	3,68	I0,9	-	-	40	-	-	-
3	8-2I0 т.8-24--7	Кладка труб дымовентиляционного стояка из кирпича глиняного обыкновенного	-"-	2,02	I2,50	-	-	25	-	-	-
4	8-2I2 т.8-25-2	Штукатурка дымовентиляционного стояка глиняным раствором без сетки	"	22,0	0,249	-	-	6	-	-	-
5	I5-20I т.I5-5I--I	Штукатурка труб сверх крыши цементно-известковым раствором	-"-	6,68	0,405	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I5-508 т.I5-I53--I	Известковая окраска стояка по штукатурке	I00м2	0,29	5,84	-	-	2	-	-	-
7	I0 68 т.I0-I0--7	Подшивка предтопочного места по асбесту оцинкованной кровельной сталью	м2	5,6	2,62	-	-	I5	-	-	-
8	Ц.I ч.I п.395	Приборы дымовентиляционного стока	к-т	2	I5,63	-	-	3I	-	-	-
		Цена: I2,50xI,25=I5,63									
9	8-209 т. 8-24-6	Очаги металлические	шт	2	24,89	-	-	50	-	-	-
		Цена: 6,I3+I8,70=24,89									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Материалы, не учтенные ЕРЕР									
I0	ЦСЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	2,23	68,0	-	-	I32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ЦСЦ п2-30	Раствор цементно-известковый	м3	0,I9	23,70	-	-	5	-	-	-
		Итого материалы	руб.	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Итого по разделу IX:	руб.	-	-	-	-	3I0	-	-	-
		X. Проемы									
I	I0-78 т.I0-I3- - 7	Установка оконных блоков площадью до 2м2 с раздельными переплетами в рубленных стенах									
		Цена: 5,74-2,36+0,I24=3,504	м2	I5,94	3,504	-	-	56	-	-	-
2	I0-78 т.I0-I3- -7	Установка одинарных переплетов веранд площадью до 2м2	м2	II,I2	3,504	-	-	39	-	-	-
		Цена: 5,74-2,36+0,I24=3,504				-	-				
3	I5-70I т.I5-20I- -I	Остекление оконных раздельных переплетов 3 мм стеклом	-"-	I5,94	2,29	-	-	37	-	-	-
4	I5-507 т.I5-20I- -I-35	То же, переплетов веранды	м2	II,I2	I,2I	-	-	I4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Двери									
5	I0-II0 т.I0-2I--I	Установка наружных и внутренних дверных блоков площадью до 2м2 в рубленных стенах	м2	23,30	3,036	-	-	7I	-	-	-
		Цена: 3,38-0,38+0,0362=3,036									
6	I0-I07 т.I0-20--3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3м2 в щитовых перегородках									
		Цена: 2,0-I,20+0,0206=0,82	м2	23,0	0,82	-	-	I9	-	-	-
7	I0-II6 т.I0-23--I	Установка балконных дверей площадью до 3м2 в рубленных стенах	м2	3,76	2,82	-	-	II	-	-	-
		Цена: 3,49-0,74+0,068=2,82									
8	I5-729 т.I5-20I--6	Остекление дверных блоков 3мм стеклом на штапиках	м2	4,74	I,96	-	-	9	-	-	-
9	I5-725 т.I5-20I--5	Остекление балконных дверей 3мм стеклом	-"-	3,76	I,60	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по б)	руб.	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого по разделу X:	-"-	-	-	-	-	262	-	-	-
		XI. Крыльца									
I	II-II т.II-I--II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	I,5I	2,50	-	-	4	-	-	-
2	6-90 т.6-II-I	Устройство монолитных бетонных ступеней из бетона М-I00	м3	0,85	5,93	-	-	5	-	-	-
3	II-69 т.II-II--3	Устройство цементного покрытия площадок	м2	I5,0	0,229	-	-	3	-	-	-
4	6-84 т6-9-8	Закладные детали цементного покрытия площадок	м2	0,037	355,0	-	-	I3	-	-	-
5	I0-28 тI0-4-I Ц.I ч.I п.28 п.64 стр. 56	Устройство стоек крыльца из бруса	м3	0,49	25,78	-	-	I3	-	-	-
		Цена: II0,0-(84,0х0,93+50,9х0,I2)=25,78									
6	I0-254 т. I0-52-3	Ограждение крылец досками	м	39,4	0,22	-	-	9	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, не учтенные ЕРЕР									
7	ЦСЦ п.6-I7	Бетон марки I00	м3	2,4I	26,30	-	-	63	-	-	-
8	ЦСЦ п.2-6	Раствор цементный М-200	"	0,4I	28,I0	-	-	I2	-	-	-
		Итого материалы	руб.	-	-	-	-	75	-	-	-
		Итого по разделу XI	"	-	-	-	-	I22	-	-	-
		XII. Наружная отделка									
I	I5-523 т.I5-I56-4	Окраска фасадов пентафталевыми эмалями	м2	I49,97	0,568	-	-	85	-	-	-
2	I5-56I т.I5-I59-I	Окраска масляными красками архитектурных деталей	"	89,73	0,68I	-	-	6I	-	-	-
3	I2-277 т.I2-8-2	Отделки на фасаде без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	I00м2	I.89	9,43	-	-	I8	-	-	-
4	I5-567 т.I5-59-7	Улучшенная масляная окраска окон фронтона и по подготовленной поверхности	м2	I,I7	0,296	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу XII	руб.	-	-	-	-	I65	-	-	-
		XIII. Внутренние отделочные работы									
I	I0-35 т.I0-6--4	Устройство подготовки из маячных реек под облицовку листами сухой штукатурки по брусчатым стенам									
		Цена: I,06-0,9I=0,I5	м2	333,I7	0,I5	0	-	50	-	-	-
2	I5-326 т.I5-65--2	Облицовка стен листами сухой штукатурки под оклейку обоями	м2	290,77	I,I4	-	-	33I	-	-	-
3	I5-325 т.I5-65--I	То же, под окраску	"	4I,60	I,26	-	-	52	-	-	-
4	I0-33 т.I0-6--2 к-2	Обшивка внутренних стен ДВП толщ.8мм									
		Цена: I,Ix2=2,2	м2	I9I,36	2,2	-	-	42I	-	-	-
5	26-63 т.26-II--7	Облицовка стен асбестоцементными листами санузлов, ванных	"	47,72	0,644	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I5-802 т.I5-252 -I	Оклейка стен обоями улучшенного качества с подклейкой бумаги, жилые комнаты, прихожие	м2	290,77	0,382	-	-	III	-	-	-
7	I5-623 т.I5-I65 -I	Улучшенная эмалевая окраска стен кладовых, тамбуров, веранды	"	I02,04	0,70	-	-	7I	-	-	-
8	I5-662 т.I5-I68 -5	Водоэмульсионная окраска стен кухни, санузлов	"	89,32	0,588	-	-	53	-	-	-
9	I5-663 т.I5-I68 -6	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков в санузлах, ваннах	м2	9,56	0,608	-	-	6	-	-	-
I0	I5-623 т.I5-I65 -I	Эмалевая окраска потолков в верандах, тамбурах, кладовых	"	29,08	0,70	-	-	20	-	-	-
II	I5-502 т.I5-I52 -2	Клеевая окраска потолков, жилые комнаты, передник, коридоры, кухни	м2	II4,04	0,I29	-	-	I5	-	-	-
I2	I5-577 I5-575 т.I5-I59-7 -26	Улучшенная окраска оконных блоков подготовленных под вторую окраску Цена: 0,352+I,2=I,552	м2	27,06	I,552	-	-	42	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I5-566 I5-572 тI5-I59- -6 тI5-I59- I-26	То же, дверных блоков Цена: 0,2I2 +0,866=I,078	50м,06	I,078-		-	54	-	-	-	-
I4	I5-563 тI5-I59- -3	Улучшенная эмалевая окраска полов за 2 раза	м2	I57,I2	0,7I2	-	-	III	-	-	-
		Итого по разделу XIII	руб.	-	-	-	-	I369		-	-
		XIУ. Разные работы									
I	2I-I35 59-28-а Письмо Госстроя СССР № ВА- 38-6I-4	Устройство глинощебеночной отмостки Цена: 0,63+0,Ix0,25+0,07x0,I5+0,55x0,I2=0,7I	м2	56,II	0,7I	-	-	40	-	-	-
2	I0-20I тI0-37-I	Огнезащита деревянных конструкций стропильной конструкции	м3	I,95	3,82	-	-	7	-	-	-
3	I0-203 тI0-37-3	Огнезащита обрешетки	I00м2 обраб. поверхн.	2,47	I2,2	-	-	30	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, не учтенные ЕРЕР									
I	ССЦ том I п.4-I	Глина	м3	II,22	5,58	-	-	66	-	-	-
2	—"— п.4-I8	Щебень	"	I,68	I0,80	-	-	I8	-	-	-
		Итого материалы	руб.	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого по разделу XIУ	-"-	-	-	-	-	I6I	-	-	-
3	Калькуляция № I	Стоимость комплекта деревянных деталей заводского изготовления	руб.	-	-	-	-	5407	-	-	-
4	-"- - 2	Транспортные расходы	"	-	-	-	-	469	-	-	-
		Итого по разделам	руб.	-	-	-	-	I300I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	2I45		-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	I5I46	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I2I2		-	-
		Всего по смете:	-"-	-	-	-	-	I6358	-	-	-

Пересчитал Л.Серовская

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант канализации с люфт-клозетом									
		Смета № I Общестроительные работы									
		а) Добавляется Раздел - Выгреб									
1	I-65 т. I-I2-5 т.ч. п. 3.6 т.3	Разработка грунта под выгреб экскаватором обратной лопатой ковшом емк. 0,25м3 в отвал	I000 м3	0,009	2II,I6	-	-	2	-	-	-
		Цена: (I4 3,0 +54,50x0,I+I37,58x0,2)xI,20=2II,I6									
2	II-II т. II-I-II	Устройство бетонной подготовки толщиной I5см	м3	I,04	2,50	-	-	3	-	-	-
3	8-38 т. 8-5-5	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	2,93	5,45	-	-	I6	-	-	-
4	8-28 т.8-4-8	Глиняный замок	м3	2,70	5,38	-	-	I5	-	-	-
5	6-I73 т. 6-I6-I	Железобетонное перекрытие выгреба	м3	0,24	I3,0	-	-	3	-	-	-
6		Арматура класса А-Ш	т	0,024	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ЦСЦ т3-I	То же, класса В-I	т	0,005	-	-	-	-	-	-	-
8	I0-I93 тI0-36-3	Устройство утепленного деревянного люка									
		Цена: 0,54-0,30+0,024=0,274	м2	I,55	I,274	-	-	I	-	-	-
9	Ц.I ч.I п.II5	Стоимость утеплителя из минераловатных плит	м3	0,0I	I8,30	-	-	I	-	-	-
I0	23-I5 т. 23-3-I	Установка фасонной трубы диам. I50мм	м	3,96	2,92	-	-	9	-	-	-
II	26-I6 т.26-4-3 Ц.I ч.I п.II5	Утепление трубы минераловатными полужесткими плитами	м3	0,07	39,25	-	-	3	-	-	-
		Цена: 20,40+I8,30xI,03=39,25									
I2	II-4	Утепление перекрытия шлаком	м3	0,70	I,46	-	-	I	-	-	-
		Устройство отмостки	м2	3,20	-	-		-	-	-	-
I3	6-83 т. 6-9-7	Установка скоб для лазения	кг	4,0	0,44I	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-		-	-	-
I4	ЦСЦ п.2-2	Материалы, не учтенные ЕРЕР Раствор цементный П-50	м3	0,70	2I,90	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ЦСЦ п.I-I5	Бетон марки I00	м3	I,06	26,30	-	-	28	-	-	-
I6	-"- п.	Бетон марки 200	м3	0,24	-	-	-	-	-	-	-
I7	ЦСЦ п. 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	I,I7	59,38	-	-	70	-	-	-
I8	-"- п.7-I	Шлак	м3	0,80	-	-	-	-	-	-	-
I9	ЦСЦ п. 4-I	Глина	м3	3,I0	5,58	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого добавляется по разделу выгреб	-"-	-	-	-	-		-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-		-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-		-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-		-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-		-	-	-
		Раздел IУ. Цокольное перекрытие									
		а) Добавляется									
I	II-6I р. II-9-I	Укладка лаг по кирпичным	м2	I0,0	I,24	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		столбикам при толщине покрытия 29мм									
2	II-I82 т.II-27--I Ц.I ч.I п.37 Ц.I ч.II п.325 стр.I60	Устройство дощатого покрытия по лагам Цена: 3,90-(89,70х0,0299+0,I8х xI,07)=I,3I	м2	I0,0	I,3I	-	-	I3	-	-	-
3	II-I87 тII-27--3	Устройство полов из ДСП	м2	II6,0	2,33	-	-	270	-	—	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	295	-	-	-
		б) Исключается									
4	II-II тII-I--II	Устройство бетонной подготовки из бетона марки I00	м3	0,9I	2,50	-	-	2	-	-	-
5	II-I4 тII-3--I	Устройство гидроизоляции из I слоя рубероида	м2	9,60	0,966	-	-	9	-	-	-
6	ЦСП пI-Iб	Бетон марки I00	м3	0,93	26,30	-	-	25	-	-	-
		Итого исключается:	руб.	-	-	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	233	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	272	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	294			
		Раздел УI. Перегородки									
		а) Добавляется									
1	I0-2I9 тI0-4I--3	Сборка перегородок из щитов	м2	4,08	0,38	-	-	2	-	-	-
		Итого добавляется по разделу УI	-"-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Раздел X. Проемы									
		а) Добавляется									
1	I0-I07 тI0-20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3м2 в щитовых перегородках	м2	2,80	0,82	-	-	2	-	-	-
		Цена: 2,0-I,20+0,0206=0,82									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Итого добавляется по разделу X	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего добавляется по смете № I Общестроительные работы при варианте канализации с люфт-клозетом	руб.	-	-	-	-		-	-	-
		Вариант фундаментов из сборных элементов									
		Раздел II. Фундаменты и цоколь									
		а) Исключается									
1	6-I4 т. 6-I-I4	Устройство столбчатых бутобетонных фундаментов	м3	20,94	9.78	-	-	I84	-	-	-
2	II-55 II-56 т. II-8-I т.II-8-2	Цементный пояс толщиной 5см Цена:0,I72+0,0039х6=0,20	м2	23,40	0,20	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	8-59 т.8-7--3	Армирование цементного пояса стержневой арматурой диам. I0мм	т	0,24I	I94,0	-	-	47	-	-	-
4	8-38 т.8-5--5	Кладка цоколя из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I0,65	5,44	-	-	58	-	-	-
5	II-55 т. II-8-I	Цементный пояс по кирпичному цоколю толщ.2см	м2	20,56	0,I72	-	-	4	-	-	-
6	7-29I т.7-I7--7	Установка металлических штырей по периметру диам. I0мм для крепления нижнего бруса	кг	I0,20	0,342	-	-	4	-		-
7	8-57 т. 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки цоколя	I00м2	0,32	I3,I0	-	-	4	-	-	-
		Итого исключается по разделу II:	руб.	-	-	-	-	306	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	357	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	386	-	-	-
		б) Добавляется									
1		Установка сборных бетонных блоков весом до	шт	-	-	-	-		-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2		То же, весом									
3		Стоимость блоков стен подвала из бетона марки I00 объемом до 0,3м3	м3	32,89	-	-	-	-	-	-	-
4		То же, объемом до 0,5м3	м3	I,324	-	-	-		-	-	-
		То же, объемом более 0,5м3	"	2I,72	-	-	-		-	-	-
5	6-90 т. 6-II-I	Заделки по месту бетоном марки I00	м3	5,0	-	-	-		-	-	-
6	7-286 т.7-I7--2	Установка металлических штырей для крепления нижнего бруса	кг	I2,60	-	-	-		-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-		-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-		-	-	-
		Итого:	-:-	-	-	-	-		-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-		-	-	-
		Вариант наружной температуры - 40°									
		Смета № I Общестроительные работы									
		Раздел III. Цокольное перекрытие									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) Добавляется									
1	I0-2I5 т. I0-40--4	Утепление цоколя с внутренней стороны минераловатными плитами	м	I0,50	0,37	-	-	4	-	-	-
2	Ц.I ч.I п.I2I стр.90	Стоимость минераловатных плит марки I00	м3	0,90	I3,40	-	-	I2	-	-	-
3	II-I4т. II-3-I	Обертывание минераловатных плит рубероидом	м2	I4,70	0,966	-	-	I4	-	-	-
		Итого добавляется по разделу Ш:	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	38	-	-	-
		Раздел У. Стены а) Добавляется									
1	26-3I т.26-8-4	Утепление стен минераловатными плитами марки I00									
		Цена: 35,90+I3,40х0,97=48,90	м3	6,0	49,90	-	-	293	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу У добавляется:	руб.	-	-	-	-	293	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	48	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	341	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	368	-	-	-
		Раздел X. Проемы									
		а) Добавляется									
1	I5-709 т. 5-201-2--36	Тройное остекление оконных переплетов	м2	I5,94	3,66	-	-	58	-	-	-
2	I5-727 т. I5-201-5 -37	Тройное остекление балконных дверных полотен 3мм стеклом	м2	3,76	2,I0	-	-	8	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	77	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	83	-	-	-
		б) Исключается									
3	I5-725 т. I5-201-5	Остекление балконных дверей 3мм стеклом	м2	3,76	I,60	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-70I т. I5-20I-I	Остекление раздельных оконных переплетов 3мм стеклом	м2	I5,94	2,29	-	-	37	-	-	-
		Итого исключается	руб.	-	-	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	7-	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	50	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:	-:-	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого добавляется по разделу X:	-"-	-	-	-	-	29	-	-	-
		(83-54) руб.									
		Всего добавляется по смете № I (Общестроительные работы) при варианте наружного воздуха -40°С	руб.	-	-	-	-	435	-	-	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

оптовой цены комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления I-этажного 2-квартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

№№ пп	Обоснование	Наименование затрат	Единица измерения	К-во	Цена в руб.	Сумма в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		А. Основные материалы				
I	Цена, сложившаяся по отрасли домостроения	Пиломатериалы (возврат отходов вычесть 20%)	м3	90,67	2,40	357I
		Цена: 90,67х0,20х28,03руб.+90,67х0,80х42,22=		I5,II		36
2	Пр 06-10-88-80	Антисептирование	"	6,80	3,54	24
3	Цена по отрасли домостроения Пр 06-10-88-80	Сушка пиломатериалов	"	32,I9	5,00	I6I
		Обмазка пастой "200"	"	I64,28	0,I4	23
	Расчет №1	Итого основных материалов	руб.	-	-	3779
		Б. Вспомогательные материалы				
5	Пр 06-09-01	Скобяные изделия	-	-	-	50,0
	Данные по отрасли домостроения — " —	Дополнительные материалы 5%	руб.	80х0,05	-	4
		Итого:	-"-	-	-	3833
		Основная и дополнительная з/плата производственных рабочих (2,50 на 1м2 общей площади)	ч/ч	378,I0	0,79	299

I	2	3	4	5	6	7
	—"—	Накладные расходы	%	I70	299	508
		Итого фабрично-заводская себестоимость	руб.	-	-	4640
	—"—	Внепроизводственные расходы	%	3,85	4640	I79
		Всего коммерческая себестоимость	руб.	-	-	48I9
	—"—	Накопления	%	I0	48I9	482
		Отпускная цена	руб.	-	-	530I
	—"—	Заготовительно-складские расходы	%	2	530I	I06
		Всего стоимость комплекта	руб.	-	-	5407

Пересчитал Л.Серовская

РАСЧЕТ № I 1952g-03

стоимости материалов I-этажного 2-квартирного 3-комнатного жилого дома брусчатой конструкции к калькуляции №1 на комплект дома.

I	2	3	4	5	6	7
		Дверные проемы				
I	07-06 п.I453	ДВП твердая толщ.4мм для облицовки внутренних дверей	м2	25,63	0,70	I8
2	07-06 п.I435	ДВП мягкая толщиной I2мм для балконной двери	-"-	0,96	0,38	I
	-"- п.I458	Сверхтвердые древесноволокнистые плиты толщ. 4мм для облицовки дверей	-"-	22,55	I,09	25
	I5-I0-7Iг. п.0I-007	Гетинакс для облицовки наружных дверей	-"-	I,38	0,30	I
	06-03 п.3-0I	Пергамин для балконной двери	-"-	4,59	0,I4I	I
		Итого:	руб.	-	-	46
		Транспортно-заготовительные расходы	%	6,2	-	3
		Итого:	руб.	-	-	49

Пересчитал Л.Серовская

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов (на I т груза) по доставке комплекта деталей и изделий дома заводского изготовления

№№ пп	Наименование операций и видов работ	Расстояние перевозок	Пункты отправления	Пункты назначения	Формула подсчета	Расходы в руб. коп.
I	2	3	4	5	6	7
	А. Автомобильные перевозки					
I	Класс груза № 3					
2	Погрузочно-разгрузочные работы	-	-	-	I,65+I,66	3,3I
3	Тариф	I5км	ж/д станция	стройплощадка	-	I,89
4	Тара, упаковка, реквизит	-	-	-	-	0,58
	Итого:	руб.	-	-	-	5,78
	Б. Железнодорожные перевозки					
I	Номер тарифной ставки -33					
2	Весовая норма загрузки вагона -22т					
3	Вид отправки - малая скорость					
4	Разгрузочные работы-	-	-	-	I,46	I,46

I	2	3	4	5	6	7
5	Тариф	500км	домостроит. комбинат	ж/д станция	-	2,86
6	Тара, упаковка реквизит	-	-	-	-	0,58
	Итого:	-	-	-	-	4,90
	Всего:	-	-	-		I0,68
	Транспортные расходы	43,9I5xI0,68=469				

/Пересчитал Л.Серовская

Альбом III т.п. I86-II5-I23.83

19529-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту I-этажного 2-квартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

Отопление

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.84г. I,38 т.р.

Показатели по смете
Общая площадь I24,6м2
Объем здания 469,36м3

Стоимость на
1м2 общей площади II,04руб.
1м3 здания 2,94руб.

№№ пп	№ прейскур. укрупнен. сметн. норм расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основн. з/п	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основ. з/п	в том числе эксп. машин	в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2	
I	I8-I п.I8-I-I	I. Сантехнические работы Установка и стоимость котла отопительного КЧМ-2М	к-т	2	I66	-	-		332	-	-	-	
		в т.ч. з/п 2xI5,0	-	-	-	-	-		30	-	-	-	
2	I8-I34 т. I8-6-I	Установить баки расширительные	шт	2	20,8	-	-		42	-	-	-	
3	I8-76 т. I8-3-I	Установка водоподогревателя скоростного	"	2	II,7	-	-		23	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В т.ч. зарплата 2х5,39		-	-	-	-	II			
4	Воронежский з-д машиностроения Письмо Госстроя СССР №ВА-38-6I -4	Стоимость водоподогревателя Цена: 75,0хI,25=93,75		2	93,75	-	-	I88	-	-	-
5	I6-36 т.I6-7--I	Трубопровод из водогазопроводных труб диам. 20мм	м	84,0	0,9I	-	-	76	-	-	-
6	I6-37 т.I6-7-I	То же, диам. 25 мм	-"-	46,0	I,03	-	-	47	-	-	-
7	I6-38 т.I6-7--I	То же, диам.32мм	-"-	34,0	I,I4	-	-	39	-	-	-
8	I6-40 т. I6-7-2	То же, диам. 50мм	м	8,0	I,6I	-	-	I3	-	-	-
9	I6-2I9 т.I6-22	Гидравлическое испытание системы	I00	I,72	3,94	-	-	7	-	-	-
I0	I8-I09 т. I8-5-I	Радиаторы М-I40 АО	экм.	4I,3	7,66	-	-	3I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Ц.I ч.III п.I035	Кран двойной регулировки диаметром 20мм	шт	2	I,50	-	-	3	-	-	-
I2	-"- п.9I	Вентиль запорный муфтовый диам. I5мм марки I5кч I8бр	"	4	I,20	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I09	I-	-	-
		Накладные расходы I3,30%	руб.	-	-	-	-	73	-	-	-
		Начисления на з/п 80%	-"-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II97	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	96	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	I293	-	-	-
		Пуск и регулировка I%	-"-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I306	-	-	-
		II. Строительные работы									
I3	26-7 т. 26-2-7 Ц.I ч.I	Изоляция расширительного бака полуцилиндрами	м3	0,I4	46,30	-	-	7	-	-	-
		Цена: I6,8+(0,98х30,I0)=46,30									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	26-7 т. 26-2-7 Ц. I ч.I п.I49	Изоляция труб полуцилиндрами из минваты	м3	0,2	46,30	-	-	9	-	-	-
		Цена: I6,8+(0,98x30,I0)=46,30									
I5	I5-647 т. I5--I66-3--3I	Окраска труб печным лаком за 2 раза перед изоляцией	м2	6,72	0,37I	-	-	3	-	-	-
I6	26-73 т. 26-I3-9 Ц.I ч.I п.I59	Обертывание изоляции стеклотканью	м2	7,70	I,43	-	-	II	-	-	-
		Цена: 0,I26+(I,05xI,24)=I,43									
I7	I5-6I4 т. I5-I64-8	Масляная окраска неизолированных труб	м2	25,33	0,556	-	-	I4	-	-	-
I8	26-76 т. I6-I4-2	То же, изолированных труб	-"-	7,70	0,467	-	-	4	-	-	-
I9	I5-6I4 т. I5-I64-8	Масляная окраска радиаторов	"	II,98	0,556	-	-	7	-	-	-
			Итого	-	-	-	-	55	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сводка по смете									
		I. Сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	I306	-	-	-
		II. Строительные работы	-"-	-	-	-	-	69	-	-	-
		Всего по смете:	-"-	-	-	-	-	I375	-	-	-

Пересчитала _____ Л.Серовская

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Вариант наружной температуры воздуха -40°С									
		Смета № 2.Отопление									
		I. Санитарно-технические работы									
		а) Добавляется									
	I8-I09 т.I8-5-I	Радиаторы МI40-А0	экм.	I,40	7,66	-	-	II	-	-	-
		Итого добавляется	-"-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	I4	-	--	-
		II. Строительные работы									
		а) Добавляется									
	I5-6I4 т. I5-I64- - 8	Масляная окраска радиаторов-	м2	0,40	0,556	-	-	I	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Всего добавляется по смете №2 (Отопление) при варианте наружного воздуха -40	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Вариант упрощенногл благоустройства									
		Смета № 2. Отопление I. Санитарно-технические работы									
		а) Добавляется									
	I8-2II т. I8-I3-3 П.I ч.III п.I600	Ручной насос БКФ-2 Цена: 4,60+22,I0xI,25	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-		-	-	-
		Накладные расходы I3,30%	-"-	-	-	-	-		-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-		-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-		-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего добавляется по смете № 2 (Отопление) при варианте упрощенного благоустройства	руб.	-	-	-	-		-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту I-этажного 2-квартирного жилого дома с 3- комнатными квартирами брусчатой конструкции

Вентиляция

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.84г.
0.02 т.р.

Показатели по смете:
Площадь здания I24,6м2
Объем здания 469,36м3
Стоимость:
1м2 общей площади 0,I6руб.
1м3 здания 0,04руб.

№№ пп	№ прейскур. укрупнен. сметн.норм расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во	Стоимость единицы,руб. всего	в т.ч. основ. з/п	в т.ч. эксп. машин	Общая стоимость,руб. всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основ. з/п	в том числе эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	20-408 т. 20-7-I	Жалюзийные решетки разм. 200х200	шт	2	I,68	-	-	3	-	-	-
2	20-407 т. 20-7-I	То же,разм.I50хI50	шт	4	I,48	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы I3,30%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	II	-	-	-
		II. Строительные работы									
3	I8-I4 24-4-б Письмо Госстроя СССР № ВА-38-6I--4	Короб асбоцементный размером I50x200	м2	2,8	0,53	-	-	2	-	-	-
		Цена: 0,46+0,06x0,25+0,0Ix0,I5+0,39x0,I2=0,53									
4	Пр № 06--04 п.802	Стоимость асбоцементного короба	"	2,94	I,60	-	-	5	-	-	-
		Цена: I,47xI,089									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Сводка по смете									
		I. Сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Всего по смете:	-"-	-	-	-	-	20	-	-	-

/Пересчитала Л.Серовская

Альбом III т.п. I86-II5-I23.83

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 19529-03

К типовому проекту I-этажного 2-квартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

Водопровод

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.84г. 0,I6 т.р.

Показатели по смете:
Площадь здания I24,6м2
Объем здания 469,36м3
Стоимость:
Iм2 общей площади - I,29руб.
Iм3 здания 0,34руб.

№№ пп	№ прейскур. укрупнен. сметн.норм расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	норматив. условно-чистая продукция	в т.ч. осн. з/п	в т.ч. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-43 т. I6-7-3	Трубы стальные водогазопроводные диам. 25мм	м	I4,0	I,36	-	-	I9	-	-	-
2	I6-42 т. I6-7-3	То же, диам. 20мм	м	5,0	I,35	-	-	7	-	-	-
3	I6-4I т. I6-7-3	То же, диам. I5мм	"	I6,0	I,20	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-2I9 т. I6-22	Гидравлическое испытание систем	I00	0,35	3,94	-	-	I	-	-	-
5	Ц.I ч.III п.III	Вентили запорные муфтовые марки I5кч I8р диам. 25мм	шт	3	I,59	-	-	5	-	-	-
6	-"- п. II0	То же, диам. 20мм	"	3	I,37	-	-	4	-	-	-
7	-"- I09	То же, диам. I5мм	"	4	I,I4	-	-	5	-	-	-
8	-"- п.I484	Рукава резино-тканевые диам.25мм	м	30,0	2,23	-	-	67	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I27	-	-	-
		Накладные расходы I3,30%	-"-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	-:-	-	-	-	-	I44	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	I56	-	-	-
		II. Строительные работы									
I	I5-6I4 т. I5-I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	5,I5	0,556	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Сводка по смете									
		I. Сантехнические работы	-"-			-	-	I56	-	-	-
		II. Строительные работы	-"-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Всего по смете:	-"-	-	-	-	-	I6I	-	-	-

Пересчитала Л.Серовская

Альбом III т.п. I86-II5-I23.83

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

1952 9-03

К типовому проекту I-этажного 2-квартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

Горячее водоснабжение

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.84г.
0.07 т.р.

Показатели по смете:
Общая площадь I24,6м2
Объем здания 469,36м3
Стоимость:
Iм2 общей площади 0,56 руб.
Iм2 здания 0,I5 руб.

№№ пп	№ прейскур. укрупнен. сметн. норм расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основ. з/п	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основн. з/п	в том числе экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-4I т. I6-7-3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам. I5мм	м	I2,0	I,20	-	-	I4	-	-	-
2	I6-42 т. I6-7-3	То же, диам. 20мм	м	8,0	I,35	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-2I9 т. I6-22	Гидравлическое испытание труб	I00м	0,2	3,94	-	-	I	-	-	-
4	Ц.I ч.III п.92	Вентили муфтовые запорные диам.20мм марки I5кч I8п	шт	2	I,43	-	-	3	-	-	-
5	I7-52 т. I7-3-3	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой	"	2	II,90	-	-	24	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		Накладные расходы I3,30%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	60	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	65	-	-	-
		II. Строительные работы									
I	I5-6I4 т. I5-I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	2,8	0,556	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Сводка по смете:									
		I. Сантехнические работы	-"-	-	-	-	-	65	-	-	-
		II. Строительные работы	-"-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего по смете:	-"-	-	-	-	-	69	-	-	-

Пересчитала Серовская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту I-этажного 2-квартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

Канализация

Показатели по смете:
Стоимость:
Iм2 общей площади 2,9I руб.
Iм3 здания 0,77 руб.

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.84г. 0,36 т.р.

№№ пп	№ прейскур. укрупнен. сметн. норм расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-34 т. I6-6-2	Трубы полиэтиленовые канализационные диам. I00мм	м	25	3.I4	-	-	79	-	-	-
2	I6-33 т. I6-3-I	То же, диам. 50мм	м	5,0	I,94	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-II т. I7-I-3	Умывальники керами- ческие со смесителем и сифоном бутылочным	к-т	2	I4.3	-	-	29	-	-	-
4	I7-8I т. I7-6-I	Мойки стальные эмалиро- ванные со смесителем и сифоном бутылочным с установкой на шкафчике	"	2	I6,4	-	-	33	-	-	-
5	I7-I т. I7-I-I	Ванны чугунные эмалиро- ванные	"	2	47,6	-	-	95	-	-	-
6	I7-57 т. I7-4-I	Унитазы керамические "Компакт"	"	2	24,9	-	-	50	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	296	-	-	-
		Накладные расходы I3,30%	-"-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	335	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	362	-	-	-

Пересчитала Л.Серовская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7 19529-03

К типовому проекту 1-этажного 2-квартирного жилого дома с 3 -комнатными квартирами брусчатой конструкции

Электроосвещение

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.84г. 0,23 т.р.

Показатели по смете
Стоимость:
1м2 общей площади - 1,82руб.
1м3 здания 0,49 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда на ед. изм.	Затраты труда всего	Сметная стоимость руб. обор.	Сметная стоимость руб. монтажных работ общая	Сметная стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/п основн.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ общая	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.ч. з/п основн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. Монтажные работы										
1	8-523-1	Установка ящика вводного ЯВП2-15 Подготовка к включению	шт	2	2,0	4	-	5	1,33	0,09 0,02	10	3
2	8-574-28	Выключатели	шт	2	0,3	0,6	-	0,28	0,16	-	1	1
3	8-574-6	Предохранители	"	4	0,4	1,6	-	0,66	0,34	-	3	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	
4	8-6I2-4	Установка щитка группового ШК-I2	шт	2	2,6I	5,22	-	5,68	I,56	I6 3,9I	II	3	32 8
5	8-6I3-I	То же, счетчика однофазного СО-2М	"	2	0,27	0,54	-	0,276	0,I7	0,88 0,35	I	-	
6	8-593--I	То же, светильника потолочного	"	4	0,57	2,28	-	0,93	0,3I9	0,5I8 0,I62	4	I	2
7	8-604--I	То же, светильника настенного	"	8	0,6I	4,9	-	0,924	0,342	0,245 0,077	7	3	2
8	8-59I--5	То же, переключателя в нормальном исполнении	"	2	0,23	0,46	-	0,2I4	0,2I9	-	I	I	
9	8-59I--2	Установка выключателя однополюсного в нормальном исполнении	шт	I6	0,20	3,2	-	0,I96	0,II3	-	3	2	
I0	8-59I--3	То же. в герметическом исполнении	"	8	0,68	9,8	-	0,498	0,384	0,0II 0,0I	4	3	
II	8-59I--7	То же, розетки штепсельной 2-хполюсной	"	20	0,22	4,4	-	0,208	0,I25	-	4	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	
I2	8-59I-8	То же, с заземляющим контактом	шт	2	0,34	0,68	-	0,3	0,I95	0,0II	I	I	
I3	8-84-I	То же, звонка электрического	"	2	I	2	-	0,38	0,33	0,0I	I	I	
I4	8-402-I	Прокладка провода АПВР-660 сеч. 2х2,5мм2 открыто	м	I80,0	0,I4	25,2	-	0,I65	0,08I	0,052 0,02	30	I5	9
I5	8-400-I	То же, кабеля АВВГ-I,0 сеч. 2х2,5мм2 и 3х2,5мм2	м	26,0	0,4I	I0,7	-	0,608	0,234	0,228 0,08	I6	6	6
I6	8-4I7-I	Прокладка трубы винипластовой	"	20,0	0,26	5,2	-	0,348	0,I44	0,I22 0,04	7	3	2
I7	8-409-2	Затягивание кабеля АВВГ-I,0 сеч. 2х6мм2	I00м	0,2	5,0	I,0	-	6,02	2,9	2,85 0,87	I	I	
		Итого:	руб.		-	8I,78	-	-	-	-	I05	48	53 8
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	-	-	-	II3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Материалы, не учтенные ценником										
I9	I5-I7 п.2-3I8	Ящик вводной ЯВП 2-I5	шт	2	-	-	-	9,3х I,076	-	-	20	-
20	-"- п.2-225	Щиток квартирный ЩК-I2	"	2	-	-	-	2,35х I,076	-	-	5	-
2I	I7-0I п08-0I5	Счетчик однофазный СО-2М	"	I	-	-	-	II,5х I,08	-	-	I2	-
22	I5-07 п.3-0II	Светильник потолочный НПОI8х60/н-05 У4	"	4	-	-	-	2,55х I,084	-	-	II	-
23	-"- п. 3-0I3	То же, настенный НЕО 09х60/Р53-0IУ4	"	8	-	-	-	I,7х I,084	-	-	I5	-
25	I6-02 п.5-0II4	Звонок электрический		2	-	-	-	8,7х I,083	-		I9	-
26	I5-09 п5-008	Провод марки АПВР-660 сеч.2х2,5мм2	км	0,I8	-	-	-	62х I,II6	-	-	I2	-
27	I5-09 п3-037	Кабель марки АВВГ I,0 сеч. 2х2,5мм2	"	0,02	-	-	-	I22х I,I26	-	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28	I5-09 п3-037	То же, сеч. 3х2,5мм2	км	0,006	-	-	-	I70х I,I26	-	-	I	-
29	-"-	То же, сеч. 2х6 мм2	"	0,02	-	-	-	I80х I,I26		-	4	-
30 №	05-03 п8-0087	Труба винипластовая диам. 25мм2	м	20	-	-	-	0,I8х I,076	-	-	4	-
		Итого:	руб.		-	-	-	-	-	-	I06	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-		8	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	-	-	-	II4	-
		Сводка по смете										
		I. Монтажные работы	-"-	-	-	-	-	-	-	-	II3	-
		II.Материалы, не учтенные ценником	-"-	-	-	-	-	-	-	-	II4	-
		Всего по смете:	-"-	-	-	8I,8ч/ч		-	-	-	227	-

Пересчитал Т.Якименко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

к типовому проекту I-этажного 2-квартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами брусчатой конструкции

Слаботочные устройства

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.84г. 0,I5 т.р.

Показатели по смете:
Стоимость:
Iм2 общей площади I,20 руб.
Iм3 здания 0,32 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Един. измер.	К-во	Затраты труда на един. изм.	Затраты труда общ.	Сметная стоимость руб. обор.	Сметная стоимость руб. монтажных работ общ.	Сметная стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ общ.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.ч. основн. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Радиофикация Монтажные работы										
I	34-64I	Установка радиостойки РС-I	шт	I	7,I2	7,I2	-	I4	4,34	-	I4	4
2	I0-397-5	То же, трансформатора ТАГ-I0	"	I,0	2,0	2,0	-	I,49	I,24	-	I	I
3	I0-38I--II	Установка радиорозеток	"	6	I,0	6	-	0,36	0,33	-	2	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	8-409--I	Затягивание провода ПВЖ-I,8мм2 в трубу	I00м	0,0I	4,0	0,04	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	I	-
5	I0-54--I0	Прокладка провода ПВЖ-I,8мм2 и ПТПЖ-2х0,6мм2	"	0,64	6,0	3,84	-	3,46	3,I5	-	2	2
6	8-4I7--I	То же, трубы винипластовой диам.25мм2	м	2,0	0,26	0,52	-	0,348	0,I44	0,I22 0,04	I	I
		Итого:	руб.	-	-	I9,52:6,82 =2,86ч/дн.		-	-	-	2I	I0
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	-	-	-	23	I0
		II.Материалы, не учтенные ценником										
7	I6-02 п05-0073	Трансформатор абонентский типа ТАГ-I0	шт	I	-	-	-	2,7х I,076	-	-	3	-
8	I5-09 7-030	Провод марки ПВЖ-I,8 мм2	км	0,04	-	-	-	2I,6х I,II6	-	-	I	-
9	I5-09 7-03I	То же, марки ПТПЖ 2х0,6мм2	"	0,025	-	-	-	II,6х I,II6	-	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	05-03 п.8-0087	Труба винипластовая диам. 25мм2	м	2	-	-	-	0,I8х I,076	-	-	I	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	I	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
		Итого по радиофикации	-"-	-	-	ч/дн.	-	-	-	-	30	I0
II	8-375--I	Телефонизация Монтажные работы										
		Устройство телефонного ввода	ввод	I	3,0	3,0	-	5,I8	I,94	-	5	2
I2	34-64I	Установка телефонной стойки ТСТ-Iх2	шт	I	7,I2	7,I2	-	I4,0	4,34	-	I4	4
I3	I0-I-I4	То же, абонентского защитного устройства	-"-	I	5,0	5,0	-	3,29	3,II	-	3	3
I4	8-402-I	Прокладка провода ЛТВ 2х0,6 открыто	м	I5	0,I4	2,I	-	0,I65	0,08	0,052	I	-
		Итого:	руб.	-	-	I7,22ч/дн.:6,82=2,52					23	9
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	-	-	-	25	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	
		Материалы, не учтенные ценником											
I5	I6-02 п.5-0I69	Абонентское защитное устройство	шт	I	-	-	-	0,57х I,08	-	-	I	-	
I6	I5-09 7-039	Провод марки ЛТВ 2х0,6мм2	км	0,0I5	-	-	-	2Iх I,II6	-		I	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	
		Итого:	-"-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		Итого по телефонизации	руб.	-	-	ч/дн.	-	-	-	-	28	9	
		Ш. Телевидение											
		Монтажные работы											
I7	I0-604--I	Определение места установки антенны	ант.	I	4,0	4,0..	-	I0,I	2,35	7,7 / 2,72	I0	2	8 / 3
I8	I0-604--2	Установка антенны ТВК	шт	I	7,0	7,0	-	II,I	4,94	5,6 / 2,0I	II	5	6 / 2
I9	I0-605--2	То же, усилителя УТА-3	"	I	2,0	2,0	-	2,26	I,3I	-	2	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	
20	I0-605--I	То же, коробки распределительной КРБ-6-I2	шт	I	0,8	I	-	0,58	0,46	-	I	I	
2I	I0-54--I	Прокладка кабеля РК-75-4-I5 открыто	м	30	0,22	6,6	-	0,227	0,I23	0,04	7	4	
		Итого:	руб.	-	-	20,6:6,82=3,02			-	-	3I	I3	I4/5
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	
		Материалы, не учтенные ценником											
22	I6-0I п.2-483	Антенна ТВК	шт	I	-	-	-	4,6х I,I44	-	-	5	-	
23	24-05 п. I-343	Коробка распределительная КРТ-6-I2	"	I	-	-	-	I,05х I,I44	-	-	I	-	
24	I6-02 п.2-0I43	Усилитель типа УТА	"	I	-	-	-	6I,5х I,I44	-	-	63	/	
25	I5-09 т. 8-082	Кабель марки РК-75--4-I5	км	0,03	-	-	-	I25х I,II8	-	-	4	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	73	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
		Итого	-"-	-	-	ч/дн.	-	-	-	-	79	-
		IУ. Закладные устройства										
26	8-472--8	Шины заземления в здании	м	20	0,26	5,2	-	0,5I8	0,I49	0,02	II	3
		Итого:	руб.	-	-	5,2ч/дн		-	-	-	II	3
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	I	-
		Итого:	-"-	-	-	5,2:6,82=0,76		-		-	I2	3
		Сводка по смете										
		I. Радиофикация	руб.	-	-	2,86	-	-	-	-	30	I0
		2. Телефонизация	-"-	-	-	2,52		-	-	-	28	9
		3. Телевидение	-"-	-	-	3,02	-	-	-	-	79	I3
		4. Закладные устройства	-"-	-	-	0,76	-	-	-	-	I2	3
		Всего по смете:	-"-	-	-	9,I6		-	-	-	I49	35

Пересчитала Т.Якименко

СВОДКА ЗАТРАТ ТРУДА 19529-03

№№ пп	Наименование	Затраты труда в ч/дн
I	2	3
	I. Общестроительные работы	
I	Земляные работы	I8,57
2	Фундаменты	35,46
3	Подпольные каналы	I,I4
4	Цокольное перекрытие	44,54
5	Стены	I69,58
6	Перегородки	3,38
7	Чердачное перекрытие	32,55
8	Крыша	28,76
9	Дымовентиляционный стояк	I4,26
I0	Крыльца	5,25
II	Проемы	44,77
I2	Наружная отделка	II,63
I3	Внутренняя отделка	97,84
I4	Разные работы	5,2I
	Итого:	5I2,94
	II. Отопление	66,3I

I	2	3
	Ш. Вентиляция	I,94
	IУ. Водопровод	2,66
	У. Горячее водоснабжение	I,78
	УI. Канализация	5,I9
	УП. Электроосвещение	II,99
	УШ. Слаботочные устройства	9,I6
	Итого:	6I7,I6

Составила Л. Гордеева

1952 9-03

ВЕДОМОСТЬ

потребности в материалах и полуфабрикатах
на строительство

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
I	2	3	4	5
	П. Фундаменты			
I	Бетон М-I00	м3	6,33	
2	Арматура А-П	т	0,24I	
3	Гвозди	кг	I4,6I	
4	Доски 4с 40мм и более	м3	0,58	
5	Камень бутовый	-"-	9,2I	
6	Кирпич глиняный	т.шт.	4,78	
7	Металлические штыри	кг	I0,2	
8	Раствор цементный I00	м3	I,I5	
9	То же, цем.-известк. М-25	-"-	2,82	
I0	Щиты опалубки	м2	40,08	
	Ш.Подпольные каналы			
II	Бетон М-I00	м3	0,66	
I2	Гвозди	кг	37,35	

I	2	3	4	5
I3	Кирпич глиняный	т.шт.	0,237	
I4	Раствор цементный М-50	м3	0,I4	
	IУ. Цокольное перекрытие			
I5	Бетон М-I00	м3	0,93	
I6	Гвозди	кг	37,93	
I7	Грунтовка битумная	т	0,08	
I8	Кирпич глиняный	т.шт.	I,I4	
I9	Толь	м2	52,38	
20	Мастика битумная	т	0,07	
2I	Плитки керамические	м2	9,7	
22	Проволока стальная отожженая	кг	2,29	
23	Плиты минераловатные	м3	4,53	
24	Раствор цементный М-25	м3	0-59	
25	То же, цементный М-I00	-"-	0,23	
26	Рубероид	м2	96,24	
	Щебень	м3	I5,26	
	У. Стены			
27	Болты	кг	I5,0	
28	Войлок	м2	I4,34	
29	Гвозди	кг	I8,89	

I	2	3	4	5
30	Гвозди оцинкованные	кг	5,55	
3I	Пакля	-"-	837,5I	
32	Поковки	-"-	6,64	
33	Паста антисептическая	-"-	36,56	
34	Плиты ДВП толщ. 4мм	м2	I57,47	
35	Скобы	кг	65,0	
36	Смола	-"-	52,57	
37	Толь	м2	66,9I	
	УI. Перегородки			
38	Гвозди	кг	5,56	
	УП. Проемы			
39	Замазка меловая	кг	I8,88	
40	Пакля	т	94,I7	
4I	Стекло оконное 3мм	м2	55,76	
42	Войлок	м2	25,66	
43	Раствор известковый	м3	0,06	
44	Крепления щитов металлические	т	28,7I	
45	Кирпич глиняный	т.шт.	0,I6	
	УШ. Чердачное перекрытие			
46	Гвозди оцинкованные	кг	5,55	

I	2	3	4	5
47	Гвозди	кг	4.03	
48	Гипс	т	0,59	
49	Клей животный	кг	5,76	
50	Крепежные элементы	т	0,073	
5I	Листы сухой штукатурки	м2	I26	
52	Плиты минераловатные	м3	I7,6I	
53	Плиты ДВП 8мм	м2	43,26	
54	Раствор известковый	м3	0,072	
55	Ткань серпянка	м2	I4,4	
	IX. Крыша			
56	Гвозди	кг	8,8	
57	Листы асбестоцементные	м2	3I8,3	
58	Мастика битумная	т	0,07	
59	Пакля	кг	2,02	
60	Приборы форточные	к-т	2	
6I	Рубероид	м2	66,99	
62	Раствор цем.-изв. М-25	м3	0,07	
63	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,03	
64	Шаблоны коньковые	т.шт.	0,06	
65	Шурупы оцинкованные	кг	26,I6	

I	2	3	4	5
	X. Дымовентиляционный стояк			
66	Мастика битумная	т	0,003	
67	Войлок строительный	м2	5,46	
68	Гвозди штукатурные	кг	0,I7	
69	Глина огнеупорная	т	0,I6	
70	ЯГлина обыкновенная	м3	I,0I	
7I	Картон асбестовый	т	0,02	
72	Краски известковые	кг	0,I3	
73	Кирпич глиняный	т.шт.	2,23	
74	Известь негашеная	кг	5,22	
75	Кирпич тугоплавкий	т.шт.	0,056	
76	Олифа	кг	0,I7	
77	Песок	м3	0,78	
78	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,02	
79	То же, черная	т	0,I3	
80	Сталь полосовая	-"-	0,08	
8I	Плиты ПБ-3	шт	2	
82	Приборы печные	к-т	2	
83	Рубероид	м2	I,54	
84	Раствор цементный М-25	м3	0,04	
85	Раствор цем.-изв.М-25	-"-	0,I9	

I	2	3	4	5
86	Шпаклевка купоросная	кг	0,54	
	XI. Крыльца			
87	Бетон М-I00	м3	2,4I	
88	Толть	кг	3,68	
89	Гвозди	-"-	3,5I	
90	Поковки	-"-	I,63	
9I	Доски 3с 40мм и более	м3	0,03	
92	Закладные детали	т	0,037	
93	Раствор цементный М-200	м3	0,4I	
94	То же, цементно-известковый М-25	-"-	0,007	
95	Щиты опалубки	кг	0,6	
	XII. Наружная отделка			
96	Белила цинковые тертые	кг	I2,7I	
97	Краски тертые	-"-	2,52	
98	Краски пентафталевые	-"-	II7,28	
99	Уайт-спирит	-"-	I6,2	
I00	Мел молотый	-"-	I7,99	
I0I	Олифа	-"-	2I,6	
I02	Сталь кровельная	т	0,04	

1	2	3	4	5
	XIII. Внутренняя отделка			
I03	Белила цинковые тертые	кг	I3,62	
I04	Бордюр	м	I45,39	
I05	Бумага газетная	кг	20,64	
	Гвозди оцинкованные	-"-	7,08	
I06	Гвозди	-"-	I,99	
I07	Гипс	т	I,63	
I08	Крахмал	кг	24,I3	
I09	Краски сухие	-"-	2,I7	
II0	Краски тертые	-"-	30,99	
III	Краски эмалевые	-"-	6,82	
II2	Клей животный	-"-	I5,95	
II3	Клей малярный	-"-	I,I4	
II4	Краски водоэмульсионные	-"-	29,66	
II5	Листы сухой штукатурки	м2	348,99	
II6	Листы асбестоцементные	м2	54,4	
II7	Купорос медный	кг	0,68	
II8	Мел молотый	кг	III,88	
II9	Олифа	-"-	82,57	
I20	Обои улучшенного качества	м2	328,57	
I2I	Крючки оцинкованные	кг	3,34	

I	2	3	4	5
I22	Раствор известковый	м3	0,2	
I23	Проволока стальная отожженная	кг	I0,I2	
I24	Сталь круглая	-"-	I4,08	
I25	Плиты ДЧП 8мм	м2	200,93	
I26	Ткань серпянка	м2	4,49	
I27	Мыло хозяйственное	кг	0,8	
	XIУ. Разные работы			
I28	Глина	м3	II,22	
I29	Диаммоний фосфат	кг	7I,I	
I30	Контакт керосиновый	-"-	I0,74	
I3I	Сульфат аммония	кг	I7,82	
I32	Щебень	м3	I,68	
	Горячее водоснабжение			
I	Белила цинковые тертые	кг	0,38	
2	Вентили муфтовые запорные диам. 20мм марки I5кчI8п	шт	2	
3	Краски тертые	кг	0,07	
4	Олифа	"	0,3I	
5	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой	шт	2	

I	2	3	4	5
6	Трубы стальные водогазопровод-ные диам.I5мм	м	I2,0	
7	То же, диам. 20мм	-"-	8,0	
	Водопровод			
8	Белила цинковые тертые	кг	0,7	
9	Вентили запорные муфтовые диам. 25мм марки I5кчI8р	шт	3)	
I0	То же, диам.20мм	"	3	
II	То же, диам. I5мм	"	4	
I2	Краски тертые	кг	0,I3	
I3	Олифа	-"-	0,57	
I4	Рукава резино-тканевые 25мм	м	30	
I5	Трубы стальные водогазопровод-ные диам.25мм	м	I4	
I6	То же, диам. 20мм	-"-	5,0	
I7	То же, диам. I5мм	-"-	I6,0	
	Отопление			
I8	Белила цинковые тертые	кг	6,6I	
I9	Вентили запорные муфтовые диам. I5мм марки I5кчI8р	шт	4	
20	Краски тертые	кг	I,I8	

I	2	3	4	5
2I	Котел отопительный КЧМ-2м	к-т	2	
22	Клей малярный	кг	0,04	
23	Клей печной	кг	0,4	
24	Лента стальная отожженная	"	4,35	
25	Радиаторы "М-I40 АО"	экм.	4I,3	
26	Мел молотый	кг	0,08	
27	Олифа	"	5,53	
28	Полуцилиндры минераловатные	м3	0,35	
29	Проволока стальная отожженная	кг	0,24	
30	Ткань стеклянная	м	8,09	
3I	Трубы стальные водогазопроводные диам.20мм	м	84,0	
32	То же, диам. 25мм	"	46,0	
33	То же, диам. 32мм	"	34,0	
34	То же, диам. 50мм	"	8,0	
	Канализация			
35	Ванны чугунные эмалированные ПВ-I	к-т	2	
36	Мойки стальные эмалированные	"	2	
37	Умывальники керамические	"	2	
38	Унитазы керамические "Компакт"	"	2	
39	Трубы полиэтиленовые диам.I0мм	м	25,0	

I	2	3	4	5
40	То же, диам. 50мм	м	5,0	
	Вентиляция			
4I	Коробка асбестоцементная	м	2,97	
42	Решетка жалюзийная I50xI50	шт	4	
43	То же, 200x200	"	2	
	Электроосвещение			
44	Выключатель в нормальном исполнении	шт	I6	
45	То же, в герметическом исполнении	"	8	
46	Кабель АВВГ-I,0 сеч. 2x2,5мм	км	0,02	
47	То же, сеч. 3x2,5мм2	"	0,006	
48	То же, сеч. 2x6мм2	"	0,02	
49	Звонок электрический	шт	2	
50	Номерной указатель дома	шт		
5I	Переключатель в нормальном исполнении	шт	2	
52	Провод марки АПШР-660 сеч. 2x2,5мм2	км	0,I8	
53	Счетчик однофазный СО-2М	шт	2	

I	2	3	4	5
54	Светильник НПО-I8х60Н 05У4	шт	4	
55	То же, Н60 09Х60 Р53-0IУ4	"	8	
56	Розетка штепсельная	"	20	
57	То же, с заземляющим контактом	"	2	
58	Щиток квартирный ЩК-I2	"	2	
59	Ящик вводной ЯВП2-I5	"	2	
60	Труба винипластовая диам. 25мм	м	20	
	Слаботочные устройства			
	Радиофикация			
6I	Радиостойка РС-I	шт	I	
62	Радиорозетка	"	6	
63	Провод марки ШЖ-I,8мм2	км	0,04	
64	То же, ПТЖ-2х0,6мм2	"	0,025	
65	Трансформатор ТАГ-I0	шт	I	
	Телефонизация			
66	Абонентское защитное устройство АЗУ-2	шт	I	
67	Телефонная стойка ТСТ	"	I	
68	Провод марки ЛТВ 2х0,6мм2	км	0,0I5	

I	2	3	4	5
	Телевидение			
69	Антенна ТВК	шт	I	
70	Коробка разветвительная КРТ-6-I2	"	I	
7I	Кабель марки РК-75-4-I5	км	0,03	
72	Усилитель телевизионный УТА-3	шт	I	
	Закладные устройства			
73	Шины заземления диам. 8мм	м	20,0	
74	Труба винипластовая диам. 25мм	"	2,0	

/Составила Л.Гулина

Расчет эксплуатационных затрат по I-этажному 2-квартирному 3-комнатному жилому дому брусчатой конструкции

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Долговечность	Нормативы в %				Сметная эксплуатационная стоимость	
		отчисление на восстановление	затраты на капитальный ремонт	затраты на текущий ремонт	Итого	в руб. на 1м2 общей площади	затраты на 1м2 общей площади
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Подземная часть							
Фундаменты и цоколь	I50	0,67	0,I9	-	0,86	I2,46	0,II
Подпольные каналы	I50	0,67	0,I9	-	0,86	0,4I	0,0I
Цокольное перекрытие	50	2	0,69	0,35	3,04	8,6I	0,26
II. Надземная часть							
Стены брусчатые	75	I,3	0,49	I,9	3,69	II,3I	0,42
Перегородки	60	I,65	0,59	I,05	3,29	0,I9	0,0I
Чердачное перекрытие	50	2	0,69	0,35	3,04	6,47	0,20
Крыша строительной конструкции	50	2	0,69	I,I4	3,83	5,73	0,22
Дымовентиляционный стояк	I50	0,67	0,I9	0,34	I,2	3,I3	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8
Проемы							
а) оконные	20	5	I,8	0,I5	6,95	I,47	0,I0
б) дверные	20	5	I,8	0,27	7,07	I,I7	0,08
Крыльца	30	3,3	I,3	0,3I	4,9I	I,23	0,06
Внутренние отделочные работы							
а) по деревянным стенам и перегородкам	40	2,5	I,0	I,42	4,92	8,94	0,44
б) оклейка обоями	4	25	-	-	25	I,I2	0,28
в) окраска	6	I6,7	-	-	I6,7	3,77	0,63
Наружные отделочные работы							
а) окраска	6	I6,7	-	-	I6,7	I,67	0,28
Комплект деталей заводского изготовления	75	I,3	0,49	I,9	3,69	59,34	2,I9
Разные работы	I00	I	0,37	0,I3I	I,68	I,63	0,03
Итого по общестроительным работам (I+II)		-	-	-	-	-	5,36
III Отопление	30	7,0	-	-	7,0	II,08	0,78
Вентиляция с естественным побуждением	30	5,5	-	-	5,5	0,I6	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение	30	7,I	-	-	7,I	I,28	0,09
Горячее водоснабжение	I0	II	-	-	II	0,56	0,06
Канализация	30	4,4	-	-	4,4	2,89	0,I3
Электроосвещение и слабые токи	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Ш разделу	-	-	-	-	-	-	I,07
Затраты на отопление	-	-	-	-	-	-	2.05
Стоимость эксплуатационных затрат дома	-	-	-	-	-	-	8,48

Составил Коваль Е.А.

мв

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь армированная класса АП, т	093000	I68			
4	Сталь мелкосортная диам, I0, т	Ø I0	I68		0,252	0,252
5	Итого стали, приведенной к					
6	стали класса AI, т		I68		0,306	0,306
7	Сталь тонколистовая толщ. от					
8	I,9 до 3,9 т	097200	I68		0,0I9	0,0I9
9	Итого стали приведенной к клас-					
10	су с 38/23 т		I68		0,024	0,024
11	Итого стали приведенной к клас-					
12	су AI и С38/23, т		I68		0,330	0,330
13	Портландцемент	573II0				
14	Портландцемент М300, т	573I5I			5,337	5,337
15	-"- М400, т	573II2	I68		4,803	4,803
16	Песок строительный природный, м3	57II40	II3		I5,63	I5,63
17	Щебень, м3	57III0	II3		I6,I0	I6,I0
18	Камень бутовый, м3	57II50	II3		I0,40	I0,40
19	Материалы теплозвукоизоляцион-					
20	ные	576600				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. №

ГИП	Русаков	
Нач.отд.	Корсаков	
Рук.гр.	Якубова	

Привязан

I86-II5-I23.83

Ведомость оптребности в материалах по рабочим чертежам основных комплектов

Стадия	Лист	Листов

ГИПРОЛЕСПРОМ г.Москва

АА. III. т.п. 186-115-123.83

19529-03

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плиты минераловатные полу-					
2	жесткие на битумной основе, м3	576223	113		4,4	4,4
3	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		5,174	5,174
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

АЛЬБОМ III

АЛ. III т.п. 186-115-123.83

1694

19529-03

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I86-II5-I23.83

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

Формат А4