ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-224.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ Ш

С М Е Т Ы

24488-03

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VIII 1991 года

Заказ № 6612 Тираж 470 экз

24488-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I2-224.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ Ш

С М Е Т Ы

Стоимость:

ОБЩАЯ	I3,70 тыс.руб
Строительно-монтажные работы	I3,65 тыс.руб
I м2 общей площади	I60,I8 руб.
I м2 жилой площади	325,54 руб.
I квартиры	I3700 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утверждён
Госграждастроем
Приказ № 323 от 6 ноября I984г.

Главный инженер института — М.Г.Лейзерович

Главный архитектор проекта — В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР — Б.Е.Черкасов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I	5
3	Локальная смета I - общестроительные работы	7
4	Локальная смета 2 - сантехнические работы	49
5	Локальная смета 3 - электроосвещение	68
6	Локальная смета 4 - устройства связи	77
7	Локальная смета (вариантные решения) (общестроительные работы)	9I
8	Локальная смета (вариантные решения) (сантехнические работы)	I30
9	Ведомость потребности ресурсов	I46

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации, разработанной по чертежам типового проекта на строительство одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введённые в действие с I января I984г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов по сборнику Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённым в действие с I января I984г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января I984г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.
Цоколь - из кирпича керамического рядового полнотелого.
Наружные стены - из кирпича пустотелого.
Внутренние стены - из кирпича полнотелого.
Перекрытия - сборные ж/б плиты.
Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов.
Перегородки - гипсобетонные.
Полы - дощатые по лагам, керамическая плитка.
Наружная отделка - расшивка швов.
Внутренняя отделка - оклейка обоями, масляная окраска, клеевая побелка.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составила инженер 3 категории Е.Леончик

Смета в сумме I3,70 тыс.руб
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик
" "_____I990г.

Смета в сумме I3,70 тыс.руб
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик
" "_____I990г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

на строительство одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома

Составлена в ценах, введённых с I.I.I984г.

Сметная стоимость	I3,70 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	2,I8тчел.час
Сметная заработная плата	I,48 тыс.руб
Объём и расчётный измеритель единичной стоимости	85,53 м2

№№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб	Нормативн. трудоёмк. тыс. ч/час	Сметная зарплата тыс. руб.	Показат. единичн. стоим. руб
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования инвентаря	Прочих затрат меб.,	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета I	Общестроительные работы	I2,23	-	-	-	I2,23	-	I,9I	I,28	I42,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Лок. смета 2	Сантехнические работы	I,08	-	-	-	I,08	-	0,I5	0,II	I2,63
3	Лок. смета 3	Электроосвещение	0,I8	-	-	-	0,I8	-	0,06	0,04	2,I0
4	Лок. смета 4	Устройства связи	-	0,I6	0,05	-	0,2I	-	0,06	0,05	2,46
		Итого	I3,49	0,I6	0,05	-	I3,70	-	2,I8	I,48	

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР В.Е.Черкасов

Составил Е.С.Леончик

Проверил Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома на общестроительные работы

	Сметная стоимость	I2,229 тыс.руб
	Нормативная трудоёмкость	I907 чел.час
	Сметная зарплата	I,283 тыс.руб
Основание: АС1÷35	Строительный объём	85,53 руб
Составлена в ценах I984г.	Цена единицы	I42,98 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб: всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость руб: всего	основ. зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин: на ед.	всего
				основ. з/пл.	в т.ч. з/пл.				обслуж.машин.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0м грун. I группы I000м3	0,04	36,30 / -	36,30 / I2,20	I	-	I / -	- / I7,57	- / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕI-I6I4 29-8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I607 I000м3	0,I7	29,80 -	29,80 I0,00	5	-	5 2	— I4,40	- 2
3	ЕI-I600 29-4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000м3	0,04	I60,00 9,6I	I50,39 53,50	6	-	6 2	I9,50 77,04	I 3
4	С3I0-I	Перевозка до I км т	56,00	0,29 0,06	-	I6	3	-	0,09	5
5	ЕI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,04	II,50 I,30	I0,06 3,I2	I	-	-	2,63 4,49	-
6	ЕI-I559 I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал грунт 2 группы I000м3	0,II	I69,00 5,42	I63,58 58,60	I8	I	I7 5	II,00 84,38	I 9
7	ЕI-960 80-3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00м3	0,04	74,50 74,50	-	3	3	-	I54,00	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI-I608 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0м грунт 2 группы I000м3	0,II	43,90 -	43,90 I4,70	5	-	5 2	- 2I,I7	- 2
9	EI-I6I5 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 I000м3	0,22	34,70	34,70 II,60	8	-	8 3	- I6,70	- 4
I0	EI-I559 I2-5	Засыпка траншей и котлованов экскаватором I000м3	0,02	I69,00 5,42	I63,58 58,60	3	-	3 I	II,00 84,38	- 2
II	EI-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000м3	0,06	20,30 -	20,30 6,82	I	-	I -	- 9,82	- I
I2	EI-I608 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0 м грунт 2 группы для обратной засыпки I000м3	0,II	43,90 -	43,90 I4,70	5	-	5 2	- 2I,I7	- 2
I3	EI-I6I5 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I608 I000м3	0,22	34,70 -	34,70 II,60	8	-	8 3	- I6,70	- 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	EI-960 80-2	Подсыпка под полы и крыльца I00м3	0,05	74,50 74,50	-	4	4	-	I54,00	8
I5	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,25	46,00 46,00	-	I2	I2	-	99,30	25
I6	C3I0-I	Перевозка до I км т	34,47	0,29 0,06	-	I0	2	-	0,09	3
I7	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,02	II,50 I,30	I0,06 3,I2	I	-	-	2,63 4,49	-
I8	EI-960 80-2	Подсыпка под полы I0С м3	0,47	74,50 74,50	-	35	35	-	I54,00	72
I9	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 3, 4 групп I00м3	0,58	II,60 7,40	4,20 2,73	7	4	3 2	I3,40 3,93	8 2
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I49	64	62 23		I29 32
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I49	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I87	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I62
		сметная зарплата	руб	-	-	-	89	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I87	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I62
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	89	-		-
		Раздел 2. Фундаменты								
20	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3	27,II	29,60 I,74	0,69 0,2I	802	47	I9 6	3,I4 0,27	85 7
2I	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя толем I00м2	0,4I	236,00 I0,80	4,37 I,3I	96	4	2 I	I9,70 I,69	8 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	898	51	21 7		93 8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	898	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	148	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		13
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	27	-		-
		плановые накопления	"	-	-	84	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1130	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		114
		сметная зарплата	руб	-	-	-	85	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	1130	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		114
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	85	-		-

Раздел 3. Цоколь

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	I4,00	34,90 2,4I	0,78 0,23	489	34	II 3	4,23 0,30	59 4
23	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,3I	86,50 I9,60	I,50 0,45	27	6	-	38,I0 0,58	I2
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	5I6	40	II 3		7I 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	85	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	48	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	649	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	59	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	649	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		82
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	59	-		-
		Раздел 4. Отмостка								
24	E27-43 II-I-5	Устройство однослойных оснований толщ. I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2 I00м2	0,26	I92,50 I,74	II,06 3,46	50	-	3 I	3,30 4,46	I I
25	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3 см I00м2	0,26	I64,23 8,23	-	43	2	-	I4,40	4
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	93	2	3 I		3 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	II7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	I656	I57	97 34		298 45
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I656	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	273	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	47	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I54	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2083	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		366
		сметная зарплата	руб	-	-	-	238	-		-
		Итого по подземной части	"	-	-	2083	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		366
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	238	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 5. Стены								
26	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой дог9 этажей при высоте этажа до 4 М м3	68,95	39,00 / 2,4I	0,78 / 0,23	2689	I66	54 / I6	4,23 / 0,30	292 / 2I
27	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	4,02	38,30 / 2,I0	0,8I / 0,24	I54	8	3 / I	3,90 / 0,3I	IC / I
28	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	38,00	0,23 / 0,08	0,I5 / 0,06	9	3	5 / 2	0,I3 / 0,08	5 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	ССЦ п 9-92	Стоимость перемычек м3	I,08	64,40	-	70	-	-	-	-
30	ССЦ таб 3-I п 3	Стоимость арматуры А3 т	0,03	250,00	-	8	-	-	-	-
3I	ССЦ т 3-I п 6	То же, BI т	0,0I	32I,00	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	2933	I77	62 I9		3I3 25
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2933	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	483	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		44
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	87	-		-
		плановые накопления	"	-	-	273	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3689	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		382
		сметная зарплата	руб	-	-	-	283	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	3689	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		382
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	283	-		-
		Раздел 6. Перегородки								
32	Е7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	I4,00	3,56 I,08	0,78 0,29	50	I5	II 4	I,73 0,37	24 5
33	Е7-632 46-3-I,8	Установка гипообетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	2,00	4,0I I,33	0,97 0,36	8	3	2 I	2,I5 0,46	4 I
34	ССЦ п 3-I-74	Стоимость панелей гипсобетонных высотой до 3 м на гипсовом вяжущем тип 8-5г толщ.80мм м2	22,86	4,07	-	93	-	-	-	-
35	ССЦ п 3-I-90	То же,площ.до 6 м2 м2	25,50	4,I7	-	I06	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	257	I8	I3 5		28 6
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	257	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	42	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	25	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	324	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	324	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		Сметная зарплата/	руб	-	-	-	30	-		-
		Раздел 7. Перекры тие								
36	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площ. до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	I3,00	3,09 / I,39	I,06 / 0,38	40	I8	I4 / 5	2,29 / 0,49	30 / 6
		шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	ССЦМ п 578	Стоимость плит многопустотных марки ПК48,I2-3А-4Т шт	5,00	46,70	-	233	-	-	-	-
38	ССЦМ п 560	То же, ПК48,I2-8А-4Т шт	I,00	44,60	-	45	-	-	-	-
39	ССЦМ п 574	То же, ПК60,I2-3А-4Т шт	3,00	60,90	-	I83	-	-	-	-
40	ССЦМ п 580	То же, ПК60,I0-8А-4Т шт	2,00	56,20	-	II2	-	-	-	-
4I	ССЦМ п 598	То же, ПК60,I0-3А-4Т шт	2,00	50,60	-	I0I	-	-	-	-
42	ЕI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из легких бетонов I00м2	0,85	I7,30 I5,50	I,80 0,53	I5	I3	I	28 50 0,68	24 I
43	ССЦМ п 3I4	Стоимость плит пенобетонных м3	20,50	I6,00	-	328	-	-	-	-
44	ЕI2-299 I0-I	Стяжка толщ.I5 мм I00м2	0,85	5I,60 7,64	0,74 0,22	44	6	-	I4,30 0,28	I2
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	II0I	37	I5 5		66 7
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II0I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I82	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I02	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I385	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		92
		сметная зарплата	руб	-	-	-	73	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	I385	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		92
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	73	-		-
		Раздел 8. Кровля								
45	E10-70 II-I	Установка стропил м3	I,27	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	I42	I6	3 I	23,80 0,8I	30 I
46	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,56	II0,00 I2,90	I,30 0,39	62	7	I	24,00 0,50	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	EI0-23 3-6	Устройство карнизов м2	30,60	3,04 0,80	0,03 0,0I	93	24	I -	I,63 0,0I	47 -
48	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	8,03	3,03 0,39	0,04 0,0I	24	3	- -	0,72 0,0I	6 -
49	EI2-286 6-2	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из легкого бетона, I00м2	I,48	I7,30 I5,50	I,80 0,53	26	23	3 I	28,50 0,68	42 I
50	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00м2	I,48	9,56 I,2I	0,03 0,0I	I4	2	-	I,94 0,0I	3
50а	EI2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, I00м2	I,48	230,0 24,6	3,54 I,06	340	36	5 2	43,9 I,37	65 2
5I	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	I,83	3,48 0,46	0,I3 0,04	6	I	-	0,87 0,05	2
52	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00м2	I,48	II,00 I,60	0,40 0,I2	I6	2	-	3,03 0,I5	4
53	EI0-7I I2-I	Слуховые окна шт	2,00	I6,30 3,50	0,30 0,I0	33	7	-	6,03 0,I3	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3мм I00м2	0,02	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	2	-	-	22,80 0,3I	-
55	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	I,49	9,43 2,30	0,0I	I4	3	-	4,I4	6
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	432	88	8 2		I65 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	432	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-		54I	-			-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I02	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 8	руб	-	-	54I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I02	-		-
		Раздел 9. Окна								
56	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	9,82	4,47 I,49	0,34 0,I0	44	I5	3 I	2,56 0,I3	25 I
57	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м м2	9,82	0,92 0,34	0,03 0,0I	9	3	-	0,59 0,0I	6
58	EI5-70I 20-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3мм I00м2	0,I0	229,00 23,50	I,50 0,45	22	2	-	43,I0 0,58	4
		Стоимость изделий								
59	CI22-27 доп I п 2I	Стоимость оконных блоков ОРI5-I3,5 с масляной окраской м2	3,86	24,02	-	93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60	CI22-27 доп I п I9	То же, марки ОР-I5-I2 м2	3,42	24,08	-	82	-	-	-	-
6I	CI22-22 доп I п 2I	То же, марки ОРI5-9 м2	2,54	24,42	-	62	-	-	-	-
62	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25 м	6,80	2,05	-	I4	-	-	-	-
63	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5м компл	4,00	2,70	-	II	-	-	-	-
64	CIII-4II-I	Скобяные изделия для двухстворчатого окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5м компл	2,00	4,30	-	9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	346	20	3 I		35 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	346	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	56	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	435	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		40
		сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	435	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		40
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Раздел I0. Двери								
65	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	I,83	I,63 / 0,73	0,35 / 0,II	3	I	-	I,I6 / 0,I4	2
66	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 М2 м2	I,83	I,34 / 0,20	-	2	-	-	0,36	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площ.проёма до 3 М2 м2	I3,38	2,00 0,67	0,I3 0,04	27	9	2 I	I,I6 0,05	I6 I
68	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм I00м2	0,02	222,00 47,80	I,40 0,36	4	I	-	86,50 0,46	2
		Стоимость изделий								
69	CI22-2I8 доп I п I70	То же, ДГ2I-9 м2	3,60	I4,95	-	54	-	-	-	-
70	CI22-220 доп I п I74	То же, Д02I-8 м2	I,80	I0,II	-	I8	-	-	-	-
7I	CI22-2I7 доп I п I7I	То же, ДГ2I-7 м2	5,56	I5,60	-	87	-	-	-	-
72	CI22-224 доп I п I73	То же, марки Д02I-I3С м2	2,63	I0,39	-	27	-	-	-	-
73	CI22-244 доп I п I74	То же, ДН2I-9ЩП м2	I,83	I5,65	-	29	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
74	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	I,00	6,73	-	7	-	-	-	-
75	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных компл	7,00	2,97	-	2I	-	-	-	-
76	C III-449-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двухпольных компл	I,00	3,23	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу IO	руб	-	-	282	II	2/I		2I/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	282	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	46	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	IO	-		-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	354	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	354	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Раздел II. Полы								
77	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2	0,67	I87,00 24,90	2,84 0,85	I25	I7	2 I	46,30 I,I0	3I I
78	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,88	29,30 I,62	-	26	I	-	2,90	3
79	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщ. 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм I00м2	0,68	405,00 42,80	3,82 I,I5	273	29	3 I	78,20 I,48	53 I
80	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем I00м2	0,II	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	46	7	-	I08,00 I,75	I2
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	470	54	5 2		99 2
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	470	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	43	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	59I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I08
		сметная зарплата	руб	-	-	-	70	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	59I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I08
		сметная зарплата	руб	-	-	-	70	-		-
		Раздел I2. Встроенные шкафы								
8I	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков I0 блоков	0,60	8,99 3,54	I,53 0,46	5	2	I	6,56 0,59	4
82	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных I0 блоков	0,60	4,8I I,64	0,48 0,I4	3	I	-	3,02 0,I8	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
83	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	5,6I	0,8I 0,35	0,I4 0,04	5	2	I	0,66 0,05	4
84	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	0,07	4,43 4,I6	0,I3 0,04	I	-	-	7,94 0,05	I
85	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	8,24	0,90 0,64	0,05 0,0I	7	5	-	I,23 0,0I	I0
86	EI0-28 4-I	Монтажные бруски, штанги, штангодержатель м3	0,03	II0,00 I2,90	I,30 0,39	3	-	-	24,00 0,50	I
87	CI22-430	Блоки дверные шкафные двупольные марки ДШ 20-4,5 м2	0,90	I6,80	-	I5	-	-	-	-
88	CI22-436	То же, марки ДШ 20-9,ДШ 20-I0 м2	3,80	I4,80	-	56	-	-	-	-
89	CI22-432	То же, марки ДШ 20-5 м2	2,00	I5,90	-	32	-	-	-	-
90	CI22-445	Блоки дверные антресольные двухпольные марки ДА 4-5 м2	0,44	34,I0	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9I	CI22-453	Блоки дверные антресольные двухпольные марки ДА 4-I0 м2	0,86	30,90	-	27	-	-	-	-
92	CI22-47I	СБДА 4-6 м2	0,26	I6,60	-	4	-	-	-	-
93	CI22-476	СБШ 2I-6 м2	I,24	I3,20	-	I6	-	-	-	-
94	CI22-482	2СП-2, СП2I-6 м2	3,66	9,8I	-	36	-	-	-	-
95	CI22-473	СА4-I0 м2	0,43	I5,00	-	6	-	-	-	-
96	CI22-489	Полки нестандартные м2	3,56	I0,70	-	38	-	-	-	-
97	CI22-475	ПП6-5, ПП6-4,5 м2	4,68	I3,70	-	64	-	-	-	-
98	CI22-496	Брусья монтажные марки марки МБ2-I шт	5,00	I,56	-	8	-	-	-	-
99	CI22-499	Штанга марки ШТ-I0, ШТ-3 шт	3,00	0,55	-	2	-	-	-	-
I00	CI22-500	Штангодержатели марки ШД-I шт	6,00	0,34	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0I	CI22-490	Наличники марки Н-I м	I3,70	0,I8		2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	347	I0	2		22
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	347	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	55	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	433	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	433	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I02	EI5-637 I65-5-29	Покрытие лаком свесов кровли с учётом веранды I00м2	0,50	38,20 I2,I0	-	I9	6	-	I9,20	I0
I03	EI5-636 I65-5-30	Проолифка свесов I00м2	0,50	I7,90 4,83	-	9	2	-	7,70	4
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	28	8	-		I4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	35	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I4. Внутренняя отделка								
I04	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,25	II0,00 46,40	6,80 4,03	28	I2	2 I	74,00 5,20	I8 I
I05	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00м2	0,53	I27,00 36,50	4,60 2,I3	67	I9	2 I	62,30 2,75	33 I
I06	EI5-326 65-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями I00м2	0,36	II5,00 30,70	4,60 2,I3	4I	II	2 I	53,30 2,75	I9 I
I07	EI5 277 56-I I00 м2	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	0,32	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	69	34	3 I	I79,00 2,94	57 I
I08	EI5-660 I68-I	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен I00м2	I,I6	———	0,90 0,27	89	27	I	4I,00 0,35	48
I09	EI5-66I I68-2	Улучшенчая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков I00м2	0,I0	———	I,00 0,30	I3	5	-	5I,60 0,39	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II0	EI5-502 152-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная I00м2	0,50	I2,90	0,07 0,02	8	4	-	2,70 0,03	7
III	EI5-80I 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества I00м2	I,56	____	-	49	24	-	26,__	42
II2	EI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских I00м	I,05	____	I,I0 0,33	36	I8	I	30,00 0,43	3I
II3	EI5-286 55-I4	СПлошное выравнивание бетонных поверхностей потолков I00м2	0,75	25,50 24,40	I,I0 0,33	I9	I8	I	45,00 0,43	34
II4	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	0,03	422,00 94,70	2,00 0,60	I3	3	-	I70,00 0,77	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II5	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по дереву полов I00м2	0,67	7I,20 27,80	0,80 0,24	48	I9	-	49,20 0,3I	33
		Итого прямые затраты по по разделу I4	руб	-	-	480	I94	I2 4		335 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	480	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	79	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	603	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		346
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2II	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	603	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		346
		метная зарплата	руб	-	-	-	2II	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I5. Крыльцо								
II6	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	4,60	39,00 2,4I	0,78 0,23	I79	II	4 I	4,23 0,30	I9 I
II7	E8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4м м3	0,65	4I,50 3,68	0,84 0,25	27	2	-	6,08 0,32	4
II8	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,23	II0,00 I2,90	I,30 0,39	25	3	-	24:00 0,50	6
II9	EI0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками м2	I3,30	2,49 0,I3	0,02 0,0I	33	2	-	0,24 0,0I	3
I20	EI0-254 52-3	Ограждение лестничных площадок перилами м	50,00	0,22 0,I6	0,04 0,0I	II	8	3 I	0,27 0,0I	I3
I2I	EI0-32 8-I	Обшивка каркасных стен строганными досками м2	3,00	2,I4 0,22	0,03 0,0I	6	I	-	0,40 0,0I	I
I22	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	6,00	3,03 0,39	0,04 0,0I	I8	2	-	0,72 0,0I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I23	EI0-52 9-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок м2	I3,30	3,35 0,66	0,II 0,03	45	9	I	I,27 0,04	I7 I
I24	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	8,55	4,47 I,49	0,34 0,I0	38	I3	3 I	2,56 0,I3	22 I
I25	EI5-705 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3Мм I00м2	0,35	8,55	-	3	-	-	22,80	8
I26	CI22-27 доп в I п I9	Стоимость блоков ОРI5-I2 м2	8,55	24,08	-	206	-	-	-	-
I27	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м компл	5,00	2,70	-	I3	-	-	-	-
I28	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проёма до 3 м2 м2	I,83	I,34 0,20	-	2	-	-	0,36	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I29	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	I,83	I,45 0,55	0,35 0,II	3	I	-	0,9I 0,I4	2 -
I30	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	3,I9	2,00 0,67	0,I3 0,04	6	2	-	I,I6 0,05	4
I3I	CI22-220 доп в I II I74	Стоимость дверей ДН2I-9Щ1 м2	I,83	I0,II	-	I9	-	-	-	-
I32	CI22-2I8 доп в I п I70	То же, ДГ2I-9 м2	I,80	I4,95	-	27	-	-	-	-
I33	CI22-2I7 доп в I п I7I	То же, ДГ2I-7С м2	I,39	I5,95	-	22	-	-	-	-
I34	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	I,00	6,73	-	7	-	-	-	-
I35	CIII-448-I	То же, в помещение однопольных компл	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
I36	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2	0,I0	I87,00 24,90	2,84 0,85	I9	2	-	46,30 I,I0	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I37	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм I00м2	0,I0	405,00 42,80	3,82 I,I5	4I	4	-	78,20 I,48	8
I38	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,30	29,30 I,62	-	9	-	-	2,90	I
I39	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ.30мм I00м2	0,03	I23,00 20,50	I,74 0,52	4	I	-	40,20 0,67	I
I40	EI0-70 II-I	Установка стропил м3	0,44	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	49	6	I	23,80 0,8I	I0
I4I	EI0-I95 36-4	Рабочий настил толщиной 25мм сплошной м2	9,60	I,7I 0,I7	0,05 0,02	I6	2	-	0,30 0,03	3
I42	EI0-22 3-5	Лобовые щиты м2	2,50	3,03 0,39	0,04 0,0I	8	I	-	0,72 0,0I	2
I43	EI2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля I00м2	0,30	230,00 24,60	3,54 I,06	69	7	I	43,90 I,37	I3
I44	EI2-272 6-5	Герметизация между листами I00м2	0,30	9,56 I,2I	0,03 0,0I	3	-	-	I,94 0,0I	I
I45	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки,	0,44	3,48 0,46	0,I3 0,04	2	-	-	0,87 0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		балки, стропила, мауэрлаты м3								
I46	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00м2	0,30	II,00 I,60	0,40 0,I2	3	-	-	3,03 0,I5	I
I47	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	0,33	9,43 2,30	0,0I	3	I	-	4,I4	I
I48	EI5-636 I65-5-30	Проолифка потолков веранды и тамбура I00м2	0,I3	I7,90 4,83	-	2	I	-	7,70	I
I49	EI5-637 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифенной поверхности потолков за два раза I00м2	0,I3	38,20 I2,I0	-	5	2	-	I9,20	3
I50	EI5-636 I65-5-30	Проолифка обшивки веранды I00м2	0,06	I7,90 4,83	-	I	-	-	7,70	-
I5I	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по дереву полов I00м2	0,I0	7I,20 27,80	0,80 0,24	7	3	-	49,20 0,3I	5
I52	EI5-262 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен I00м2	0,20	I07,00 46,40	6,80 4,03	2I	9	2 I	74,00 5,20	I5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I53	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен I00 м2	0,20	58,80 I3,80	0,80 0,24	I2	3	-	24,30 0,3I	5
I54	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,40	29,30 I,62	-	I2	I	-	2,90	I
I55	E6-I70 I5-II	Ступени из бетона М200 м3	0,80	53,30 7,85	I,I2 0,34	43	6	I	I3,50 0,44	II
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	I025	I03	I6 4		I9I 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I025	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I66	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	27	-		-
		плановые накопления	"	-	-	97	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I288	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		207
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I34	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	I288	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		207
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I34	-		-
		Раздел I6. Прочие работы								
I56	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	7,60	34,20 2,2I	0,8I 0,24	260	I7	6 2	4,05 0,3I	3I 2
I57	EI5-256 205-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,45	II0,00 46,40	6,80 4,03	50	2I	3 2	74,00 5,20	33 2
I58	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала колпак	2,00	8,39 I,45	0,0I	I7	3	-	2,63	5
I59	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 28I колпак	2,00	4,20 0,72	0,0I	8	I	-	I,3I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I60	EI5-54I I56-4-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая I00м2	0,45	50,60 / 9,I4	0,76 / 0,23	23	4	-	I4,60 / 0,30	7
I6I	E8-209 24-6	Очаги кухонные с топкой под уголь металлические переносные очаг	I,00	6,I9 / 2,30	0,23 / 0,07	6	2	-	3,90 / 0,09	4
I62	EI0-I3I 25-2	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту с одной стороны м2	I,30	3,74 / 0,50	0,0I	5	I	-	0,96	I
I63	CI30-I888	Шиберы пусковые к выхлопным отверстиям вентиляторов из тонколистовой оцинкованной стали периметром до 800 мм шт	I,30	2,69	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	372	49	9 / 4		84 / 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	369	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	35	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	465	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		93
		сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	468	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		93
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	8073	769	I47 47		I373 56
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	8070	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I32I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	чел/ч	-	-	-	-	-		II2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	229	-		-
		плановые накопления	"	-	-	752	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0I43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I54I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I045	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		Итого по надземной части	"	-	-	I0I46	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I54I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I045	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	9729	926	244 8I		I67I I0I
		В том числе:								
		стоимость общест роительных работ	"	-	-	9726	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I594	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I35
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	276	-		-
		плановые накопления	"	-	-	906	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2226	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I907
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I283	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I2229	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I907
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I283	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер 3 категории Е.С.Леончик

Проверил руководитель группы Р.А.Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для государственного строительства на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,080 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	I52 чел.час
Сметная заработная плата	0,I05 тыс.руб
Строительный объём	85,53 м2
Цена единицы	I2,63 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы руб: всего	в т.ч. основ. з/пл	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость руб: всего	в т.ч. основ. з/пл	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин: на един.	всего	Затраты труда рабочих, ч/ч, обслуж.машины	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II		
		Отдел I. Отопление											
		Раздел I. Сантехнические работы											
I	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	23,79	0,67	0,26	0,06	I6	6	I	0,46	II		
						0,02				0,03	I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2 I0-канальные экм	23,79	4,87	-	II6	-	-	-	-
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм м	3,00	0,86 0,2I	0,0I	3	I	-	0,35	I
4	EI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	40,00	0,9I 0,2I	0,0I	36	8	-	0,35	I4
5	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	30,00	I,03 0,2I	0,0I	3I	6	-	0,35	I0
6	EI6-38 7-I	То же, диам. 32 мм м	II,00	I,I4 0,2I	0,0I	I3	2	-	0,35	4
7	EI6-39 7-I	То же, диам. 40 мм м	6,00	I,29 0,2I	0,0I	8	I	-	0,35	2
8	CI30-I07	Вентили проходные муфтовые I5жч18п2 для воды давлением I,6 мпа диаметром 40 мм шт	I,00	3,54	-	4	-	-	-	-
9	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диам.20мм шт	4,00	I,50	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм 100м	0,94	4,0I / 3,80	-	4	4	-	5,I6	5
II	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твёрдом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 мвт шт	I,00	I9,73 / I5,6I	I,I3 / 0,34	20	I6	I	23,97 / 0,43	24
I2	CI30-2289	Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 4, теплопроизводительность I7,5 мкал/час шт	I,00	242,00	-	242	-	-	-	-
I3	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 шт	I,00	II,93 / 5,6I	0,47 / 0,I5	I2	6	-	8,92 / 0,I9	9
I4	Цена Брянского завода	Стоимость водоподогревателя шт	I,00	76,58	-	77	-	-	-	-
I5	EI8-I92 II-6/	Установка воздухосборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных наружным диам. корпуса 76мм, шт	I,00	4,77 / I,27	0,I2 / 0,04	5	I	-	2,04 / 0,05	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	593	5I	2		82 I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	593	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	737	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		89
		сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	737	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		89
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
I6	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза, I00м2	0,04	37,I0 35,00	-	I	I	-	63,90	3

I	2	3	5	6	7	8	9	I0	II	II
I7	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными м3	0,07	23,40 II,00	0,24 0,07	2	I	-	I8,80 0,09	I
I8	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200 м3	0,07	30,I0	-	2	-	-	-	-
I9	E26-69 I2-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,04	8I,I0 28,40	I,33 0,40	3	I	-	47,20 0,52	2
20	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	4,00	0,47	-	2	-	-	-	-
2I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за два раза I00м2	0,I0	60,50 38,40	0 03	6	4	-	68,00	7
22	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза, I00м2	0,04	66,30 I0,30	0,08 0,02	3	-	-	I9,I0 0,03	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I9	7	-		I4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I9	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	22	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	6I2	58	2		96 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I9	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	593	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	737	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		89
		сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	759	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I03
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	74	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
23	E20-408 7-I	Решётки жалюзийные Р200х200, Р200хI20 Iшт	5,00	I,67 0,88	0,05 0,02	8	4	-	I,4I 0,03	7
24	E22-3 I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 200мм м	2,25	3,63 0,2I	0,08 0,02	8	-	-	0,35 0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	I6	4	-		8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	20	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	I6	4	-		8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	20	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
25	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.I5мм м	II,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	I3	3	-	0,37	4
26	EI6-42 7-3	То же, диам.20мм м	7,00	I,35 / 0,23	0,0I	9	2	-	0,37	3
27	EI6-263 24-2	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	3,00	I,34 / 0,72	0,02 / 0,0I	4	2	-	I,I7 / 0,0I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	5,00	I,25	-	6	-	-	-	-
29	CI30-86	То же, диам. 20 мм шт	I,00	I,46	-	I	-	-	-	-
30	CI30-848	Клапаны обратные подъёмные муфтовые I6кчIIр для воды давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	I,00	0,78	-	I	-	-	-	-
3I	CI30-268I	Гибкая подводка к унитазу шт	I,00	I,I2	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	35	7	-		II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	35	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 4	руб	-	-	43	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	35	7	-		II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	35	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого поготделу 3	"	-	-	43	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.I5мм м	I0,00	I,20 0,23	0,0I	I2	2	-	0,37	4
33	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШI шт	I,00	II,90 0,5I	0,0I	I2	I	-	0,82	I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	24	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	24	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	30	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-

I2	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	24	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	24	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	30	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
34	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам.50мм	3,00	I,92 / 0,38	-	6	I	-	0,6I	2
		м								
35	EI6-34 6-2	То же, диам.I00мм	I9,00	3,I0 / 0,37	0,0I	59	7	-	0,58	II
		м								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	E22-I22 8-6	Футляр из полиэтиленовых труб м	3,00	0,27 0,I5	0,II 0,03	I	-	-	0,25 0,04	I
37	CI59-493	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диам. 200мм I0м	0,30	77,00	-	23	-	-	-	-
38	ET7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачким с верхним пуском компл	I,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	23	I	-	2,44 0,05	2
39	EI7-II I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером в мм 600х450х150 компл	I,00	I4,30 0,97	0,06 0,02	I4	I	-	I,56 0,03	2
40	EI7-80 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МС-2-I компл	I,00	I3,20 I,I4	0,05 0,02	I3	I	-	I,83 0,03	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	ЕI7-I I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя В4-I500 компл	I,00	47,60 / I,84	0,3I / 0,09	48	2	-	3,09 / 0,I2	3
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I87	I3	-		23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I86	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	227	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	228	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I87	I3	-		23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I86	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	227	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	228	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	874	85	2		I43 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	33	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	846	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	20	-		-
		плановые накопления	"	-	-	76	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I047	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I080	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I52
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I05	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил руководитель группы Т.А.Осипова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для государственного строительства на электроосвещение

Сметная стоимость 0,I79 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 60 чел.час
Сметная заработная плата 0,036 тыс.руб
Основание: ЭО-I
Строительный объём 85,53 м3
Составлена в ценах I984г.
Цена единицы 2,09 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин	Общая стоим. руб всего	Общая стоим. руб основ. з/пл	Общая стоим. руб экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин обсл.машины на един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин обсл.машины всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦСИЦЭ-84 п I242	Ящик ЯРВМ-6I22 шт	I,00	II,70 I,55	0,02 0,02	I2	2	-	2,48 0,03	2
2	E2I-I46 27-I	Монтаж щитка ЩОИ-8202-УХЛЧ I00шт	0,0I	238,00 206,00	8,20 5,62	2	2	-	317,00 7,25	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические шт	I,00	I,I9 0,73	-	I	I	-	I,00	I
4	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной I00шт	0,02	35,40 I9,20	0,I0 0,05	I	-	-	34,50 0,06	I
5	E2I-I32 25-8	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный I00шт	0,05	28,70 I7,90	0,I0 0,05	I	I	-	32,20 0,06	2
6	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2 I00шт	0,05	85,20 3I,40	I,40 0,95	4	2	-	56,60 I,23	3
7	E2I-I33 25-9	Клемма люстровая I00шт	0,05	35,40 I9,20	0,I0 0,05	2	I	-	34,50 0,06	2
8	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл	2,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	5	2	-	2,00 0,0I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,09	I2,90 / I0,60	-	I	I	-	I9,20 / -	2
I0	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенных I00шт	0,02	I2,90 / I0,60	-	I	-	-	I9,20	-
II	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,03	I3,30 / I0,60	-	I	-	-	I9,20	I
I2	E2I-II4 23-2	То же, сдвоенный I00шт	0,04	I3,30 / I0,60	-	I	-	-	I9,20	I
I3	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических I00шт	0,04	33,60 / 20,80	-	I	I	-	37,20	I
I4	Ц8-84-I	Установка звонка ЗН-220 шт	I,00	0,38 / 0,33	0,0I	I	-	-	I,00	I
I5	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм^2 I00м	0,30	39,80 / 28,80	8,53 / 2,67	I2	9	3 / I	5I,60 / 3,44	I5 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	E2I-I09 20-2	То же, сеч.до I0 мм2 I00м	0,I5	43,60 / 30,00	8,87 / 2,78	7	5	I / -	53,70 / 3,59	8 / I
I7	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок I00м	0,95	6,60 / 5,40	-	6	5	-	9,70	9
I8	E2I-I34 25-I0	Монтаж светильников для ламп накаливания - местного освещения I00шт	0,0I	46,70 / 38,80	0,58 / 0,39	I	-	-	69,50 / 0,50	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	60	32	4 / I		57 / 2
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	60	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч-	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-			60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	36	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	93	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		60
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	36	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
I9	CI54-2I9	Щиток ЩКИ-8202 шт	I,00	27,60	-	28	-	-	-	-
20	I507-70I9	Патрон Е27ЦКБ-04 I000шт	-	I05,00	-	I	-	-	-	-
2I	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I I000шт	-	260,00	-	I	-	-	-	-
22	CI54-I42	Розетка штепсельная типа К84 шт	9,00	0,2I	-	2	-	-	-	-
23	CI54-I42	То же,сдвоенная шт	2,00	0,2I	-	I	-	-	-	-
24	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-I0/220 шт	2,00	0,70	-	I	-	-	-	-
25	CI54-I63	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220 шт	2,00	0,24	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	2405-I099	Зажим люстровый КЛ-2,5У3 ТУ36-I927-76, изм. № I-78 I000шт	0,0I	24,9I	-	I	-	-	-	-
27	I504-6I60	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций I ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	3,00	0,43	-	I	-	-	-	-
28	I504-6I60	То же, сдвоенный ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
29	I504-6I62	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций 3 ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78 шт	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
30	CI54-218	Звонок безыскровый на напряжение 220 В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа 3П шт	I,00	I,80	-	2	-	-	-	-
3I	CI53-I37	Светильник НБО-05х60 шт	4,00	I,9I	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	CI53-I40	То же, НПО-I9х60 шт	I,00	2,22	-	2	-	-	-	-
33	CI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-МУЗ шт	I,00	2,7I	-	3	-	-	-	-
34	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0шт	0,I0	0,97	-	I	-	-	-	-
35	CI5I-I54	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660В в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение марки АНРГ с числом жил и сеч. 3х6мм2 I000м	0,0I	364,00	-	4	-	-	-	-
36	CI5I-I55	То же, сеч.3хI0 мм2 I000м	0,02	50I,00	-	I0	-	-	-	-
37	I509-2005	Кабель АНРГ сеч.2х25 мм2 м	20,00	0,23	-	5	-	-	-	-
38	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ с числом жил и сеч . 2х2,5 мм2 I000м	0,07	49,20	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	CI52-I99	То же, сеч. 3х2,5 мм2 I000м	0,02	7I,00	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	82	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	82	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	86	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	86	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I42	32	4 I		57 2
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I42	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I79	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		60
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	36	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I79	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		60
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	36	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

/Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил руководитель группы Т.А.Осипова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту одноэтажного однокварти рного 3-комнатного жилого дома для государственного строительства на устройства связи

Основание: СС-I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,210 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	64 чел.час
Сметная зарплата	0,053 тыс.руб
Строительный объём	85,53 м3
Цена единицы	2,46 руб

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	в т.ч. основ. з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл	Общая стоим. руб всего	в т.ч. основ. з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, чел.ч, на единицу объема работы на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Отдел I. Телефонизация									
		Раздел I. Монтажные работы									
I	§34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных шт	I,00	7,78 3,15	-		8	3	-	3,08	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Ц10-127-8	Предохранитель АЗУ компл.	I,00	3,82 I,54	-	4	2	-	3,00 -	3
3	Ц8-409-I	Провод АТВ-2х6 мм в трубе I00м	0,03	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	-	4,00 0,92	-
4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,03	34,80 I4,40	I2,20 3,85	I	-	-	26,00 4,97	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I4	5	-		7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I8	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
5	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сеч. 2х0,6 мм2 I000м	-	23,I0	-	I	-	-	-	-
6	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 I000пм	-	333,56	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	2	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	2	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	I6	5	-		7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	20	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	Т34-641 I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей отсек сдвижных на напряжение до 240В шт	I,00	I7,34 7,68	-	I7	8	-	7,12	7
8	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке шт	I,00	I,49 I,24	-	I	I	-	2,00	2
9	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	I,00	2,42 2,22	-	2	2	-	3,00	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	Ц6-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки 100шт	0,03	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	I	I	-	3I,00 0,03	I
II	Ц8-402-I	Провода марок ПНВ, АПВ при открытой проводке 100м	0,20	I6,50 8,07	5,I5 I,63	3	2	I	I4,00 2,I0	3
I2	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сеч. до 2,5 мм2 100м	0,05	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	-	4,00 0,92	-
I3	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм 100м	0,03	34,80 I4,40	I2,20 3,85	I	-	-	26,00 4,97	I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	26	I4	I		I7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость с н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата с н.р.	руб	-	-	-	I	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	38	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	38	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
I4	290220-I25I	Трансформатор абонентский для 3-программного вещания ТАМУ-IОТ шт	I,00	3,63	-	4	-	-	-	-
I5	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПМ с числом жил и диам. 2хI,2 мм2 I000м	0,03	22,90	-	I	-	-	-	-
I6	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	-	333,56	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	6	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	6	-	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	6	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	32	I4	I		I7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	32	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу 2	руб	-	-	44	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I6	-		-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								
I7	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качестве, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	6 3	4,00 3,5I	4 4
I8	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ ЧМ вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 9 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек шт	I,00	I4,30 7.08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,50	II 5
I9	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного измер.	I,00	I2,20 I2,00	-	I2	I2	-	6,00	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	2,26 I,3I	-	2	I	-	2,00 -	2
2I	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.00I ТУ компл.	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
22	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	I,00	0,58 0,45	-	I	-	-	0,80	I
23	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, ПО с креплением накладными скобами масса Iм до 3 кг I00м	0,I0	48,00 I8,20	I2,70 4,04	5	2	I -	3I,00 5,2I	3 I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	98	24	I5 5		26 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	44	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I25	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч-	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
24	I60I-2484	Антенна АТВГ=АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ компл	I,00	I0,28	-	I0	-	-	-	-
25	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ КОМПЛ.	I,00	I,90	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	CI5I-2728	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРППМ диам.жилы 0,9 мм2 I000м	0,0I	49,60	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I3	-	-		-
		Втом числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I3	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I4	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	III	24	I5 5		26 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	57	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	85	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	I39	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
27	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8мм I00м	0,I0	5I,30 I4,90	I,60 0,I0	5	I	-	26,00 0,I3	3
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	5	I	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	5	I	-		3
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I64	44	I6/5		53/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость оборудования	руб	-	-	54	-	-		-
		всего стоим.оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	II0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накспления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I56	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		64
		сметная зарплата	руб	-	-	-	53	-		-
		Итого по смете	"	-	-	2I0	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		64
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	53	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил руководитель группы Т.А.Осипова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома со стенами из пустотелого кирпича на общестроительные работы

Основание: АСI-35

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	эксплуат. машин	всего	основ. зарплаты	эксплуат. машин	обсл.машины	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант I при температуре наружного воздуха -20°С								
		Раздел I. Стены								
		Исключить из основной сметы								
I	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	I6,30	39,00 2,4I	0,78 0,23	636	39	I3 4	4,23 0,30	69 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	0,77	0,23 0,08	0,I5 0,06	2	I	I	0,I3 0,08	I
3	ССЦМ п 9-92	Стоимость перемычек м3	0,I9	64,40	-	I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	650	40	I4 4		70 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	650	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I07	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	8I7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		86
		сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	руб	-	-	8I7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		86
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
		Раздел 2. Перекрытие								
		ИСКЛЮЧИТЬ из основной сметы								
4	EI2-287 9-4	Утепление покрытий лёгким бетоном м3	5,I0	35,20 I,28	0,56 0,I7	I80	7	3 I	2,54 0,22	I3 I
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I80	7	3 I		I3 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I80	-	-		-
		накладные расходы		-	-	30	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	227	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	227	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Раздел 3. Окна								
		Исключить из основной сметы								
5	EI0-74	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	9,82	4,47 I,49	0,34 0,I0	44	I6	3 I	2,56 0,I3	25 I
6	EI5-70I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3мм I00М2	0,I0	229,00 23,50	I,50 0,45	22	2	-	43,I0 0,58	4
7	CI22-27 доп I п 2I	Стоимость окон ОРI5-I3,5 м2	3,86	24,02	-	93	-	-	-	-
8	CI22-27 доп. I п I9	То же, ОРI5-I2 м2	3,42	24,08	-	82	-	-	-	-
9	CI22-22 доп I п 2I	То же, ОРI5-9 м2	2,54	24,42	-	62	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м компл	4,00	2,70	-	II	-	-	-	-
II	CIII-4II-I	Скобяные изделия для двухстворчатого окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м компл.	2,00	4,30	-	9	-	-	-	-
		Добавляется к основной смете								
I2	EI0-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадь проёмов до 2 м2 м2	9,82	3,0I 0,93	0,30 0,09	30	9	3 I	I,60 0,I2	I6 I
I3	EI5-707	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплётов оконным стеклом 3мм I00м2	0,I0	242,00 25,20	I,50 0,45	24	2	-	46,90 0,58	5 -
I4	CI22-I3 доп. I п I3	Стоимость окон ОСI5-I3,5 м2	3,86	I8,62	-	72	-	-	-	-
I5	CI22-I2 доп I п 9	То же, ОСI5-I2 м2	3,42	I9,56	-	67	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	CI22-7 доп.I п 3	То же, 0CI5-9 м2	2,54	I9,59	-	50	-	-	-	-
I7	CIII-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплётами жилых зданий для одностворчатых переплётов высотой до I,5 м компл.	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
I8	CIII-428	То же, для двухстворных переплётов с форточкой высотой до I,5 м компл.	2,00	2,I5	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	73	6	-		8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	73	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	92	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	92	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	903	53	I7 5		9I 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	903	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I48	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	26	-		-
		плановые накопления	"	-	-	85	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II36	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	84	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу I	руб	-	-	II36	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	84	-		-
		Отдел 2. Вариант 2 при температуре наружного воздуха -40°С								
		Раздел 4. Стены								
		ДОБАВИТЬ								
I9	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	I6,30	39,00 2,4I	0,78 0,23	636	39	I3 4	4;23 0,30	69 5
20	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	5,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	I	-	-	0,I3 0,08	I
2I	СССЦ п 9-92	Стоимость перемычек м3	0,I5	64,40	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	647	39	I3 4		70 5
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	647	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I07	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	8I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		85
		сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	8I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		85
		сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Раздел 5. Перекрытие								
		Добавляется								
22	ЕI2-287 9-4	Утепление покрытий лёгким бетоном м3	3,22	35,20 I,28	0,56 0,I7	II3	4	2 I	2,54 0,22	8 I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	II3	4	2 I		8 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I43	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Раздел 6. Окна								
		Исключить								
23	CI22-27 доп.I п 2I	Стоимость окон ОРI5-I3,5 м2	3,86	24,02	-	93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	CI22-27 доп.I п I9	То же, OPI5-I2 м2	3,42	24,08	-	82	-	-	-	-
25	CI22-22 доп.I п 2I	То же, OPI5-9 м2	2,54	32,68	-	83	-	-	-	-
26	CI22-359 доп.I, 27I	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6 25 м	6,80	2,05	-	I4	-	-	-	-
		Добавить								
27	CI22-83 доп.I п 34	Стоимость окон OPCI5-I3,5 м2	3,86	30,0I	-	II6	-	-	-	-
28	CI22-82 доп.I п 45	То же, OPCI5-I2 м2	3,42	32,I9	-	II0	-	-	-	-
29	CI22-74 доп.I п 4I	То же, OPCI5-9 м2	2,54	36,24	-	92	-	-	-	-
30	CI22-360 доп.I п 27I	Стоимость подоконных досок м	6,80	2,74	-	I9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	65	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	65	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	8I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	8I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	825	43	I5 5		78 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	825	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I36	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	25	-		-
		плановые накопления	"	-	-	77	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I038	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		98
		сметная зарплата	руб	-	-	-	73	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	I038	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		98
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	73	-		-
		А. Подземная часть								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключить								
3I	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных м3	27,II	29,60 I,74	0,69 0,2I	802	47	I9 6	5,I4 0,27	85 7
		Добавить								
32	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	45,00	9,32 0,40	0,32 0,I0	4I9	I8	I4 4	0,80 0,I3	36 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I, 2 групп (послойное трамбование песка) I00м3	0,45	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	4	3	2 / I	II,20 / 3,30	5 / I
34	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	52,00	I,52 / 0,37	I,I5 / 0,42	79	I9	60 / 22	0,65 / 0,54	34 / 28
35	ССЦ т 3 п 7-8	Стоимость фундаментов ФЛI0-8 шт	25,00	I3,80	-	345	-	-	-	-
36	E7-400 362I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т шт	3,00	I,27 / 0,22	0,79 / 0,29	4	I	3 / I	0,39 / 0,37	I / I
37	ССЦМ т 2 п I2-I0	Фундаментные блоки ФБСI2-6.3-Т шт	3,00	8,75	-	26	-	-	-	-
38	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	98,00	0,23 / 0,08	0,I5 / 0,06	23	8	I5 / 6	0,I3 / 0,08	I3 / 8
39	ССЦ п 9-92	Стоимость перемычек м3	2,29	64,40	-	I47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	ССЦ т 3 п I	Стоимость арматуры Вр-I кг	42,22	0,32	-	I4	-	-	-	-
4I	Е6-I3 I-I3	Фундаменты под крыльцо м3	I,42	34,40 2,78	0,34 0,I0	49	4	-	5,07 0,I3	7
42	Е10-I89 35-I	Затирка цоколя из горбыля с обшивкой досками строганными с утеплением из гравия керамзитового I00м2	0,09	776,00 I64,00	36,00 I0,80	70	I5	3 I	3I5,00 I3,93	28 I
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	378	2I	78 29		39 38
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	378	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	63	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	34	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	475	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	59	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	475	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	59	-		-
		Раздел 8. Отмостка								
		Добавить								
43	E27-I9 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка м3	4,40	8,68 / 0,07	0,2I / 0,05	38	-	I	0,I5 / 0,06	I
44	E8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя глиняная м3	6,60	II,80 / 3,20	2,I6 / 0,65	78	2I	I4 / 4	6,50 / 0,84	43 / 6
45	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00м2	0,44	I56,00 / 8,23	-	69	4	-	I4,40	6
		Исключить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	E27-43 II-I-5	Устройство однослойных оснований толщ. I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2 I00м2	0,26	I92,50 I,74	II,06 3,46	50	-	3 I	3,30 4,46	I I
47	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00м2	0,26	I56,00	-	4I	2	-	I4,40	4
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	276	27	I8 5		55 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	276	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	45	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	347	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	347	-	-		-
		Чорматывная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		67
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Отдел 4. Вариант 5 стены из керамического полнотелого кирпича толщиной 640 мм								
		Раздел 9. Стены								
		Исключить								
48	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	68,93	39,00 2,4I	0,78 0,23	2688	I66	54 I6	4,23 0,30	292 2I
		Добавить								
49	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	80,23	34,90 2,4I	0,78 0,23	2800	I93	62 I8	4,23 0,30	339 24
50	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	5,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	I	-	-	0,I3 0,08	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I	ССЦМ п 9-92	Стоимость перемычек м3	0,I5	64,40	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	I23	27	8 2		48 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I23	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I54	-	-		-
		нормативная трудоемкость	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	I54	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I0. Окна								
		Исключить								
52	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 Мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6 25 м	6,80	I,92	-	I3	-	-	-	-
		Добавить								
53	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 350 мм марки ПД7-35, ПД8-35, ПДI0-35, ПДI3-35, ПДI4-35, ПДI6 35 м	6,80	2,6I	-	I8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	5	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	7	-	-		-
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	I28	27	8 2		48 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	I6I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 5. Вариант 6 - стены из полнотелого кирпича облегчённой кладки толщиной 5I0 мм								
		Раздел II. Стены								
		Исключить								
54	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	68,95	39,00 2,4I	0,78 0,23	2689	I66	54 I6	4,23 0,30	292 2I
		Добавить								
55	E8-I20 I2-5	Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	63,94	26,60 2,85	I,0I 0,30	I70I	I82	64 I9	4,94 0,39	3I6 25
56	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0I	I94,00 27,80	I,38 0,4I	2	-	-	54,30 0,53	I
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	986	I6	I0 3		25 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	986	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I63	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	92	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I24I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	I24I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Раздел I2. Внутренняя отделка								
		Исключить								
57	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00м2	0,53	I27,00 / 36,50	4,60 / 2,I3	67	I9	2 / I	62,30 / 2,75	33 / I
58	EI5-326 65-2	То же, при отделке под оклейку обоями I00м2	0,36	II5,00 / 30 70	4,60 / 2 I3	4I	II	2 / I	53,30 / 2 75	I9 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ДОБАВИТЬ								
59	EI5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,89	98,40 40,00	6,20 3,58	88	36	5 3	64,00 4,62	57 4
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	20	6	I I		5 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		плановые накопления	руб	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	26	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I006	22	II 4		30 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I006	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I67	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	94	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I267	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	I267	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-

Отдел 6. Вариант 7 - стены из силикатного кирпича облегчённой кладки толщиной 5I0 мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I3. Стены								
		Исключить								
60	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высотеже этажа до 4 м м3	68,95	39,00 2,4I	0,78 0,23	2689	I66	54 I6	4,23 0,30	292 2I
		Добавить								
6I	Е8-I20 I2-5	Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом толщ. 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	36,24	24,98 2,85	I,0I 0,30	905	I03	37 II	4,94 0,39	I79 I4
62	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0I	I94,00 27,80	I,38 0,4I	2	-	-	54,30 0,53	I
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	I782	63	I7 5		II2 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I782	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	295	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	53	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I67	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2244	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I46
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I2I	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	2244	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I46
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I2I	-		-
		Раздел I4. Внутренняя отделка								
		Исключить								
63	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00м2	0,53	I27,00 36,50	4,60 2,I3	67	I9	2 I	62,30 2,75	33 I
64	EI5-326 65-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями I00м2	0,36	II5,00 30,70	4,60 2,I3	4I	II	2 I	53,30 2,75	I9 I
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	EI5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,89	98,40 40,00	6,20 3,58	88	36	5 3	64,00 4,62	57 4
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	20	6	I I		5 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата вн.р.	руб	-	-	-	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	26	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	I802	57	I6/4		I07/5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I802	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	299	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	53	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I69	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2270	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I40
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II4	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	2270	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I40
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II4	-		-

Отдел 7. Вариант 8 - перегородки из СГШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I5. Перегородки								
		Исключить								
66	Е7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I4,00	3,56 I,08	0,78 0,29	50	I5	II 4	I,73 0,37	24 5
67	Е7-632 46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	4,0I I,33	0,97 0,36	8	3	2 I	2,I5 0,46	4 I
68	ССЦМ п 2I-74	Стоимость панелей гипсобетонных высотой до 3 м на гипсовом вяжущем тип 8-5Г толщ.80 мм м2	29,87	4,07	-	I22	-	-	-	-
69	ССЦМ п 3-I-90	То же, площ.до 6 м2 м2	25,60	4,I7	-	I07	-	-	-	-
		Добавить								
70	Е10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,27	II0,00 I2,90	I,30 0,39	30	3	-	24,00 0,50	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00м2	0,42	II0,00 36,50	4,60 2,I3	46	I5	2 I	62,30 2,75	26 I
72	EI5-326 65-2	То же, при отделке под оклейку обоями I00м2	0,53	II4,00 30,70	4,60 2,I3	60	I6	2 I	53,30 2,75	28 I
73	E26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей обёрточными изделиями минераловатными или стекловатными м3	0,50	8,05 4,73	0,I5 0,05	4	2	-	7,90 0,06	4
74	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI00 м3	0,5I	20,40	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	I37	I8	9 3		36 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I37	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по разделу I5	4"	-	-	I7I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	I37	I8	9 3		36 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I37	-	-		
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7I	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	I7I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Вариант с подвалом								
		Раздел I6. Фундаменты								
		Добавить								
75	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных м3	9,70	29,60 I,74	0,69 0,2I	287	I7	7 2	3,I4 0,27	30 3
76	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,08	86,50 I9,60	I,50 0,45	7	2	-	38,I0 0,58	3
77	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя битумная I00м2	0,35	90,00 I9,50	I,50 0,45	32	7	-	33,60 0,58	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	326	26	7 2		45 3
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	326	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	53	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		52
		сметная зарплата	руб	-	-	-	38	-		
		Итого по разделу I6	"	-	-	4I0	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		52
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	38	-		-
		Раздел I7. Полы подвала								
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
78	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,90	29,30 / I,62	-	26	I	-	2,90	3
79	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщ.20мм I00м2	0,II	84,70 / I5,50	I,02 / 0,3I	9	2	-	28,50 / 0,40	3
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	35	3	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	35	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	44	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I8. Перекрытие над подвалом								
		Добавить								
80	EI0-53 9-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок м2	II,03	3,62 / 0,6I	0,I2 / 0,04	40	7	I	I,I4 / 0,05	I3 / I
8I	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проёма до 3м2 м2	0,49	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	I	-	-	0,9I / 0,I4	-
82	CI22-270	Лазы и люки обвязочной конструкции глухие утеплённые минераловатной плитой с деревянной обшивкой и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные марки ДЛ9-9, ДЛI2-9 м2	0,49	30,40	-	I5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	56	7	I		I3 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	56	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу I8	"	-	-	70	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Раздел I9. Полы								
		Исключить								
83	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2	0,I2	I32,00 24,90	2,84 0,85	I6	3	-	46,30 I,I0	6
84	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм I00м2	0,I2	405,00 42,80	3,82 I,I5	49	5	-	78,20 I,48	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	65	8	-		I5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	65	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	82	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	82	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого прямые затраты по отделу	"	-	-	352	28	8 2		49 4
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	352	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	57	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	442	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		57
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4I	-		-
		Итого по отделу	"	-	-	442	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		57
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4I	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер 3 категории Е.С.Леончик

Проверил руководитель группы Р.А.Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I, ГС-I

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрмт, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуживающих машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. з/пл	экспл. машин		
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обсл.машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20°С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить								
I	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	I,72	0,67 0,26	0,06 0,02	I	-	-	0,46 0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I	-	-		I
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по разделу I	"	-	-	I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	I	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стои мость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по отделу I	руб	-	-	I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I

Отдел 2. Отопление I

При температуре наружного воздуха -25°С

Раздел 2. Сантехнические работы

Исключить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕI8-II2 5-7	Установка радиаторов отопительных эки	0,88	0,67 / 0,26	0,33 / 0,02	I	-	-	0,46 / 0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		Итого по разделу 2	4	-	-	I	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	I	-	-		-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35°С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить								
3	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	I,70	0,67 0,26	0,06 0,02	I	-	-	0,46 0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	I	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по разделу 3	руб	-	-	I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	I	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 3	руб	-	-	I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40°С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить								
4	ЕI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	2,58	0,67 0,26	0,06 0,02	2	I	-	0,46 0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	2	I	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	2	I	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Отдел 5. Отопление 4								
		При варианте с радиаторами чугунными МС-I40								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
		Добавить								
5	ЕI8-239 I5	Установка радиаторов отопительных стальных экм	23,25	0,63 0,27	0,03 0,0I	I5	6	-	0,44 0,0I	I0
6	CI30-3002	Стоимость стальных радиаторов МС-I40 экм	23,25	8,I3	-	I89	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить								
7	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	23,79	0,67 0,26	0,06 0,02	I6	6	I	0,46 0,03	II I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I88	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I88	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I7	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	230	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	230	-	-		-
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I88	-	I		I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I88	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I7	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	230	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	230	-	-		-
		Сметная зарплата	"	-	-	-	5	-		-
		Отдел 6. Холодное водоснабжение								
		При варианте с ВПГ-I8								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
		Исключить								
8	E16-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм м	I,00	I,20 0,23	0,0I -	I	-	-	0,37 -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI8-42 7-3	Установка котлов чугунных секционных на твёрдом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 мвт тип "Универсал-6М" количество секций 30 шт	I,00	I09I,47 67,32	7,88 2,37	I09I	67	8 2	I0I,80 3,06	I02 3
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I092	67	8 2		I02 3
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I092	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	54	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	92	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I238	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II0
		сметная зарплата	руб	-	-	-	79	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I238	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II0
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	79	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	I092	67	9 2		I02 3
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I092	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	54	-	-		-
		нормативная трудоёмкость з н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	92	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I238	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II0
		сметная зарплата	руб	-	-	-	79	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	I238	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II0
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	79	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 7. Горячее водоснабжение При варианте с ВПГ-I8								
		Раздел 77 Сантехнические работы								
		Исключить								
I0	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.I5мм м	I,00	I,20 0,23	0,0I	I	-	-	0,37	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	I	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 7	руб	-	-	I	-	-		-
		Отдел 8. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
II	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружный диаметр I8 мм толщ.стенки 2 мм м	8,00	0,79 0,4I	0,05 0,02	6	3	-	0,66 0,03	5
I2	EI6-235 8-I	То же, наружный диаметр 45 мм толщ.стенки 2 мм м	6,00	I,I8 0,4I	0,05 0,02	7	2	-	0,66 0,03	4
I3	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБI0бкI для газа давлением 9,8 кпа диам. I5 мм шт	3,00	0,92	-	3	-	-	-	-
I4	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	I,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	2	I	-	I,I2 0,06	I
I5	CI30-I4I5	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие основного исполнения 4-горелочные ПГ4 (мод.I447) с духовым шкафом шт	I,00	87,50	-	88	-	-	-	-
I6	EI9-5 2-I	Установка водонагревателей проточных, шт	I,00	6,70 2,66	0,I3 0,04	7	3	-	4,38 0,05	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	24I7-30I	Стоимость водоподогревателей ВПГ-I8 шт	I,00	35,55	-	36	-	-	-	-
I8	EI9-6 2-2	Установка водонагревателей ёмкостных шт	I,00	8,42 / 4,I0	0,38 / 0,II	8	4	-	6,79 / 0,I4	7
I9	24I7-307	Стоимость водоподогревателя АОГВ-II шт	I,00	I3I,28	-	I3I	-	-	-	-
20	E20-4 I-2	Соединительные трубы диам. I50 мм толщ.0,6 мм м2	7,36	5,26 / 0,92	0,04 / 0,0I	39	7	-	I,62 / 0,0I	I2
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	327	20	-		33
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	327	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	40I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	40I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Раздел 9. Строительные работы								
2I	E15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п.за 2 раза I00м2	0,02	60,50 38 40	0,03 -	I	I	-	68,00 -	I
22	E24-30I I0I-I	Устройство цокольного ввода газопровода в здания диам.50мм шт	I,00	38,80 5,99	2,93 0,88	39	6	3 I	9,89 I,I4	I0 I
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	40	7	3 I		II I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	50	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	50	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 8	"	-	-	367	27	3 I		44 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	50	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	327	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	40I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого по отделу 8	"	-	-	45I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		49
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	36	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил руководитель группы Т.А.Осипова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для государственного строительства

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час	298
Заработная плата, руб	I57
Строительные машины, руб	97
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час	I373
Заработная плата, руб	769
Строительные машны, руб	I47
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	I67I
Заработная плата, руб	926
Строительные машины, руб	244
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	I43
Заработная плата, руб	85
Строительные машины, руб	2
Монтажные работы (электроосвещение)	
Затраты труда, чел.час	57

1	2
Заработная плата, руб	32
Строительные машины, руб	4
Прочие работы (связь, радификация и др.)	
Затраты труда, чел.час	53
Заработная плата, руб	44
Строительные машины, руб	I6
Всего по смете:	
Затраты труда, чел.час	I924
Заработная плата, руб	I087
Строительные машины, руб	266
Нормативная трудоёмкость, чел.час	2I76

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории Л.А.Сидорова

Проверил руководитель группы Р.А.Форафонова

gost.e-ecolog.ru