ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-1-88.87

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0.02 ДО 1.5 $м^3/с$
ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0.66 ДО 1.5 $м^3/с$ С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М		4
СМЕТА №I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА №2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I4
СМЕТА №3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК	2I
СМЕТА №4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-ПЕСЧАНЫЙ	47
СМЕТА №5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	73
СМЕТА №6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	II0
СМЕТА №7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	I25
СМЕТА №8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I35
СМЕТА №9	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I84
СМЕТА №I0	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	I52
СМЕТА №II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП	I94
СМЕТА №I2	ВЫГРЕБ	208

Т.П.901-1-88.87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГАМ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА II-ГО ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 ГОДА, СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- 1%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- 1,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

Т.П.901-I-88.87 Ал.IX

9862/4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	I30,24/I27,76	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (I М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ)	38,84/37,68	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I984 г.

№№ пп	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС.ЧЕЛ.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	4,73				4,73				
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	4,I3				4,I3				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ СУГЛИНКИ	29,92				29,92				64I,8 м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ ПЕСКИ	28,04				28,04				64I,8 м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	25,49				25,49				I488 м3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,30	II,26	3I,I2		42,68				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,48				0,48				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,74				2,74				
	9	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,94				0,94				
	I0	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		5,99	9,58		I5,57				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,88	6,8I		7,69				
		ИТОГО:	64,60 62,I2	I8,I3 I8,I3	47,5I 47,5I		I30,24 I27,76				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.НОВОМИНСКИЙ

ГЛАВСПЕЦ ПО СМЕТАМ Р.В.ЛЫСАЯ

СОСТАВИЛА М.В.РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И.БУРАКОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,734 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,167 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1908 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,245 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-161 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,13	219,88 11,22	287,86 58,81	28	1	27 8	22,66 84,69	3 11
2	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	227,50	0,29 0,06	-	66	14	- -	0,09 -	20 -
3	Е1-169 24-2	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 6,1,2 1000М3	0,13	10,20 -	8,74 2,62	1	-	1 -	- 3,77	- -
4	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,13	14,36 1,59	12,49 3,81	2	-	1 -	3,23 5,49	- 1
5	Е1-161 23-2 Т.Ч.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА	0,80	219,88 11,22	287,86 58,81	175	9	166 47	22,66 84,69	18 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1402,00	0,29	-	406	84	-	0,89	126
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	0,80	10,20	8,74	8	-	7	-	-
				-	2,62			2	3,77	3
8	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,80	14,35	12,49	11	1	10	3,23	3
				1,59	3,81			3	5,49	4
9	Е1-181 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,69	199,16	188,96	338	17	321	28,60	35
				10,20	53,46			91	76,98	130
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	2966,25	0,29	-	860	178	-	0,89	267
		Т		0,06	-			-	-	-
11	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	1,69	10,20	8,74	17	-	14	-	-
				-	2,62			4	3,77	6
12	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,69	14,35	12,49	24	3	21	3,23	5
				1,59	3,81			6	5,49	9
13	Е1-960 80-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,30	102,81	-	31	31	-	212,52	64
				102,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П,364 К=1,15									
14	Е1-960 80-2	-ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА	0,15	89,40	-	13	13	-	184,80	28
	Т.Ч. П,3,67 К=1,2	100М3		89,40	-			-	-	-
15	Е1-161 23-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	1,81	199,16	188,96	361	19	343	20,60	37
	Т.Ч. П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК		10,20	53,46			97	76,98	140
		1000М3								
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	3176,25	0,29	-	921	191	-	0,09	286
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2	1,81	10,20	5,74	19	-	16	-	-
				-	2,62			5	3,77	7
		1000М3								
18	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ	3,80	46,80	-	175	175	-	99,30	377
		100М3		46,80	-			-	-	-
19	Е1-56 11-14	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3	0,76	211,11	201,97	160	7	154	18,48	14
	Т.Ч. П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 Т.Ч. П,3,2 К=1,4	1000М3		9,14	80,08			61	115,32	88
20	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	3,80	9,69	3,49	37	24	14	11,20	43
		100М3		6,20	2,29			9	3,30	13
21	Е1-257 31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 5М КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М	1,04	20,78	20,78	22	-	21	-	-
	Т.Ч. П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ		-	6,92			7	9,96	10
		1000М3								
22	Е1-268 31-13	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА	1,04	11,87	11,87	12	-	12	-	-
	Т.Ч. П,1,11 ТАБ,3 П,5	ЬУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257		-	3,97			4	5,72	6
		1000М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
23	Е1-1150 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	10,45	4,76 - -	4,76 1,46 -	50 15 -	- 2,10 -	49 15 -	- 2,10 -	- 22 -
24	Е1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 ,5,5 100М3	10,45	2,50 - -	2,50 0,65 -	26 7 -	- 0,94 -	26 7 -	- 0,94 -	- 10 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				3763	767	1203		1326
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						366		528
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3763	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				6	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1133	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	112	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				350	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	664	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4734	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2167	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1908
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1245	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				4734	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2167	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1908
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1245	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП. 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	627,28
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	12,31
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	36,13
4.		363	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	2,62
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	34,78
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	2,62
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,42
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	22,67
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	205,13
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		6663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,65

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	,65	,65
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	627,28	627,28

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 8571647' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2, Ь' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 3,6 М' Р' ' N 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н16=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-161*23-2(1002Г)(1022)' 130' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 130,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-169*24-2(А1,2)(Р1,2)' 130' ' +*5,1,2*
14, Е1-195*25-2(1002Д)' 130*
15, Е1-161*23-2(1002Г)(1022)' 800' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 800,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-169*24-2(А1,2)(Р1,2)' 800' ' +*5,1,2*
18, Е1-195*25-2(1002Д)' 800*
19, Е1-161*23-2(1002Г)' 1695' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 1695,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-169*24-2(А1,2)(Р1,2)' 1695' ' +*5,1,2*
22, Е1-195*25-2(1002Д)' 1695*
23, Е1-960*80-2(1070А)(1067)' 30' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-960*80-2(1070А)' 15' ' ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА*
25, Е1-161*23-2(1002Г)' 1815' ' + СУГЛИНОК*
26, С310-1(Н15=0)' 1815,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
27, Е1-169*24-2(А1,2)(Р1,2)' 1815' ' +*5,1,2*
28, Е1-968*81-2' 360' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
29, Е1-56*11-14(1002В)(1005)' 760' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
30, Е1-1164*116-10' 360*
31, Е1-257*31-1(1002Д)' 1045' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
32, Е1-266*31-13(1002Д)' 1045*
33, Е1-1150*116-1,2' 1045*
34, Е1-1156*116-1,2(А1,5)(Р1,5)' 1045' ' +*,5,5*
35, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,125 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,643 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1655 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,073 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-160 23-1 Т.Ч. П.1,11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,64	157,17 8,01	149,16 42,24	259 69	13	245 69	16,20 60,83	27 100
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	2961,00	0,29 0,06	-	859	178	-	0,09	266
3	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63.2 1000М3	1,64	9,26 -	8,04 2,42	15 4	-	13	- 3,48	- 6
4	Е1-194 25-1 Т.Ч. П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,64	11,64 1,30	10,20 3,12	19 5	2	17	2,63 4,49	4 7
5	Е1-160 23-1 Т.Ч. П.1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,80	157,17 8,01	149,16 42,24	126 34	6	120 34	16,20 60,83	13 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1440,00	0,29	-	418	86	-	0,09	130
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,80	9,26	8,04	7	-	6	-	-
				-	2,42			2	3,48	3
8	Е1-194 25-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.6 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,80	11,64	10,20	9	1	8	2,63	2
				1,30	3,12			2	4,49	4
9	Е1-959 80-1 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	2,46	74,76	-	34	34	-	157,20	71
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-162 23-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,63	157,17	149,16	257	13	244	16,20	26
				8,01	42,24			69	60,83	99
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	2943,00	0,29	-	853	177	-	0,09	265
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-168 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	1,63	9,26	8,04	15	-	13	-	-
				-	2,42			4	3,48	6
13	Е1-967 81-1	-ЗАСЫПКА БРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	3,80	41,50	-	158	158	-	89,60	340
				41,50	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	0,92	132,69	126,91	121	5	116	11,70	11
				5,77	50,42			46	72,60	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т.Ч. П.3.1 К=1,2									
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	5,35	9,69	3,49	52	33	18	11,20	60
	116-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			12	3,30	18
		100М3								
16	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,71	20,78	20,78	15	-	15	-	-
	31-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ		-	6,92			5	9,96	7
		1000М3								
17	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,71	11,87	11,87	8	-	9	-	-
	31-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257		-	3,97			3	5,72	4
		1000М3								
18	Е1-1150	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ	7,10	4,76	4,76	34	-	33	-	-
	116-1,2	ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ		-	1,46			10	2,10	15
		100М3								
19	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	7,10	2,50	2,50	18	-	18	-	-
	116-1,2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 0,5,5		-	0,65			5	0,94	7
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				3277	706	875		1215
		РУБ,						270		391
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3277	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	976	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				542	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	97	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				308	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	582	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4126	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	1643	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1655
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1073	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				4126	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	1643	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1655
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1073	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		ГОРОДЕЦКИЙ
СОСТАВИЛ		ГАНТМАН
ПРОВЕРИЛ		БУРАКОВСКАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ:		ГИРМАН
		ГЕРАЩЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	554,38
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 60Л.С.	МАШ.-Ч	8,37
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	25,31
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	1,78
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	28,42
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	1,78
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	58,31
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	19,95
9.		1269	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	146,51
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,45

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,80 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ М3	67 1118 0000	113	-	,45	,45
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	554,38	554,38

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 3571846' Н9Г1Ч1' П' ' 1' ' ' ' ' ' *
 2, Б' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М'*' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 3,0 М' Р' ' К 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-180*23-1(1002Г)' 1645' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 1645,1,0' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-188*24-1(А1,2)(Р1,2)' 1645' ' +*4,63,2*
14, Е1-194*25-1(1002Д)' 1645*
15, Е1-180*23-1(1002Г)' 800' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 800,1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-188*24-1(А1,2)(Р1,2)' 800' ' +*4,63,2*
18, Е1-194*25-1(1002Д)' 800*
19, Е1-959*80-1(1070А)' 45' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20, Е1-180*23-1(1002Г)' 1635' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21, С310-1(Н15=0)' 1635,1,0' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22, Е1-188*24-1(А1,2)(Р1,2)' 1635' ' +*4,63,2*
23, Е1-967*81-1' 350' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24, Е1-55*11-13(1002В)(1004)' 915' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25, Е1-1184*118-10' 535*
26, Е1-257*31-1(1002Д)' 710' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27, Е1-268*31-13(1002Д)' 710*
28, Е1-1150*118-1,2' 710*
29, Е1-1156*118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 710' ' +*0,5,5*
30, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29,916 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,093 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4149 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,941 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	2,31	4,58	0,99	11	8	3	7,19	17
2	СЦСЦП4-39 0,041,197,2	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	9,49	3,57 9,49 -	0,30 - -	90	-	1 - -	0,39 - -	1 - -
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	34,70	2,90	1,06	101	63	37	3,52	122
4	СЦСЦП4-39 1,25,29,6	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	43,37	1,82 9,49 -	0,32 - -	412	-	11 - -	0,41 - -	14 - -
5	Б6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	22,60	1,60	0,28	36	16	6	1,37	31
6	СЦСЦ1-13 19,15,1,02	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 М3	22,95	0,70 25,30 -	0,08 - -	581	-	2 - -	0,10 - -	2 - -
7	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	2,25	271,00 67,80	29,20 8,76	610	198	66 20	153,00 11,30	344 25
8	Е11-65 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,25	17,20 9,88	0,95 0,28	39	22	3 1	16,80 0,36	42 1
9	СЦСЦ2-4 1,65,2,04	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	4,59	24,40 -	-	112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е6-241	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ	91,31	6,73	0,76	615	310	69	6,19	565
	28-5	СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ		3,40	0,23			21	0,30	27
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300								
		м3								
11	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	92,68	30,04	-	2784	-	-	-	-
		28,2+0,92,2								
		м3		-	-			-	-	-
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,61	270,00	-	165	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
13	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	7,06	283,00	-	1998	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
14	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е15-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,35	0,06			-	0,08	-
		100м2								
16	Е15-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100м2								
17	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,05	24,90	3,36	26	8	3	13,30	14
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М		7,43	1,01			1	1,30	1
		м3								
18	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	1,07	30,04	-	32	-	-	-	-
		28,2+0,92,2								
		м3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			7623	627	107		1139
			РУБ.					57		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7623	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			632	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	684	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2163	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1256	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	225	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			707	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	359	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9586	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1172	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1325
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	909	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			9586	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1172	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	909	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
20	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02	2,36	25,30	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е6-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	12,07	3,40	1,08	41	15	13	2,42	29
				1,28	0,32			4	0,41	5
		М3								
22	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 6,20,1,015	12,25	27,20	-	333	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,08	278,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
				174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
27	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
				24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
28	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
29	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
30	Е6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	8,37	6,91	1,01	58	17	9	3,84	32
				2,05	0,30			3	0,39	3
		М3								
31	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,20,1,015	8,50	27,20	-	231	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
33	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,03	278,00	-	8	-	-	-	-
		Т								
34	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	278,00	-	11	-	-	-	-
		Т								
35	Б6-82 9,6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,20	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-
36	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
37	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
38	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	5,00	5,59	2,68	28	14	14	4,51	23
		ШТ		2,71	0,96			5	1,24	6
39	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,20	-	3	-	-	-	-
		М3								
40	608-70214 ЦСЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,72	67,90	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	608-70216 ЦСЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
45	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
46	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
47	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	1,00	5,59	2,68	6	3	3	4,51	5
		ШТ		2,71	0,96			1	1,24	1
48	С608-70217 ЦСЦ9-354	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ	0,17	61,90	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	26,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,25	25,10	1,50	6	5	-	38,10	10
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
51	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,74	19,80	-	15	-	-	-	-
		М-25								
		0,24,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
52	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,13	90,00	1,50	102	22	2	33,60	38
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
53	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-
54	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		0,30,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
55	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	15,20	1,31	0,53	20	12	8	1,64	25
	15-12	ПЕСКОМ								
		М3		0,78	0,16			2	0,21	3
56	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	15,96	7,79	-	124	-	-	-	-
		15,2,1,05								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1321	93	49		171
			РУБ,					16		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1310	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	109	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			251	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			123	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	62	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1649	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	204	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1660	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	204	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
57	Е7-347 24-8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	32,78	9,87 2,79	4,38 1,45	279	86	135 45	4,62 1,87	142 58
		М3								
58	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	3,62	33,02	-	126	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
59	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76.0,083	3,42	7,79	-	27	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
60	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 68,50+0,82,2+0,92	32,78	60,56 -	- -	1864	-	- -	- -	- -
		М3								
61	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,13	32,10	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1	29,48	22,90	-	675	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3	52,85	25,00	-	1321	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	9,70	41,30	-	401	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	Е15-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,11	7,71 2,35	0,20 0,06	1	-	- -	3,18 0,88	- -
		100М2								
66	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,11	21,80 1,84	0,54 0,16	2	-	- -	1,37 0,21	- -
		100М2								
67	Е7-347 24-8	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ	10,26	9,87 2,79	4,38 1,45	93	29	45 15	4,62 1,87	47 19
		М3								
68	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	0,92	33,02	-	30	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
69	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76.0,083	1,16	7,79	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
70	608-70101 ЦСЦ24,8-19 9	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4	10,26	60,56 -	- -	621	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		58,5+0,82,2+0,92								
		М3								
71	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,42	22,90	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-8	-АРМАТУРА А-3	8,75	25,00	-	219	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,26	41,30	-	134	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,13	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
76	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,17	21,80	0,54	4	-	-	1,37	-
	13-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
77	Е6-240	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ	2,05	29,60	1,17	61	19	3	15,80	32
	28-4	УЧАСТКИ СТЕН								
		М3		9,13	0,35			1	0,45	1
78	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,08	33,02	-	69	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-
79	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	253,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	243,30	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С	13,80	1,52	0,62	21	12	0	1,44	20
		ПЕСКОСТРУЙНОЙ								
		ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО								
		20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		0,87	0,23			3	0,30	4
		М2								
82	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА	13,80	0,11	0,06	2	1	1	0,10	1
		ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ								
		НОМ 248,НОМ 252		0,05	0,02			-	0,03	-
		М2								
83	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	1,76	25,70	-	45	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
84	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	0,05	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т	0,023	-	-			-	-	-
85	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
	22-5	Т		190,00	48,60			1	62,69	1
86	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ	3,00	3,33	-	10	4	-	2,06	6
	23-1	САЛЬНИК	3 шт	1,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ	0,90	634,00	129,00	571	76	116	134,00	121
		Т		83,90	38,70			35	49,92	45
88	Е22-611 37-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ	11,00	19,40	2,07	213	52	23	8,84	88
		1Т		4,72	0,62			7	0,69	9
89	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,27	362,00	8,00	98	25	3	141,00	38
				92,00	2,40			1	3,10	1
90	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД 100М	0,07	42,30	0,08	3	-	-	6,43	-
				4,02	0,02			-	0,83	-
91	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ Т	0,40	312,00	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			7128	306	337		501
			РУБ,					186		138
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7118	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			725	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	412	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			5447	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1172	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	209	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			661	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	288	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8951	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	920	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		737
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	621	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			10	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			12	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			8963	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	925	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	625	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ									
92	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		1,26	0,66			3	0,66	4
		Т								
93	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	60,80	-	7	-	-	-	-
		М3								
94	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	3,63	62,50	-	227	-	-	-	-
		М3								
96	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,50	25,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,43	32,10	-	14	-	-	-	-
		100КГ								
97	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,51	41,30	-	145	-	-	-	-
		100КГ								
98	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
99	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,12	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
100	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,80	13,80	0,81	10	4	-	8,40	7
				4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
101	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,81	28,20	-	23	-	-	-	-
		М3								
102	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т								
103	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т								
104	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	365,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,20	0,39			-	0,50	-
105	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,05	329,00	1,30	16	1	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
106	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
107	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА	0,03	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
106	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,70	3
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
109	СЦ141ТЕХ4АСТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ БТ-577	0,50	14,30	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			550	13	9		23
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			550	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			458	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			701	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			701	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
110	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	15,50	1,60	0,28	25	11	4	1,37	21
		М3		0,70	0,08			1	0,10	2
111	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,83.1,02	15,81	25,30	-	400	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
112	Е11-55 6-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30	0,44	17,20	0,96	8	4	-	10,88	8
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
113	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,88	28,10	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
114	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,65	363,00	4,52	236	48	3	186,68	78
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
115	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,62	25,90	-	42	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е15-260	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ	0,17	49,30	6,20	8	8	1	65,80	11
	55-1-11	РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА		37,10	3,65			1	4,97	1
		100М2								
117	Е6-263	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	16,70	0,20	-	3	3	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
118	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,03	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		14,30	0,68			-	0,88	-
		100М2								
120	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	0,20	3,35	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,80	3,75	1	1	-	29,50	1
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
122	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР,47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
123	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
124	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
125	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ	0,07	22,90	1,02	2	1	-	28,50	2
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
126	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
127	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ0,70,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
128	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			764	66	8		120
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			764	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			208	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			124	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			957	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			957	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
129	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ	7,36	49,24 20,90	18,14 5,97	362	154	134 44	30,10 7,70	222 57
		Т								
130	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	5,05	326,00 -	- -	1646	-	- -	- -	- -
		Т								
131	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	1,32	327,00 -	- -	432 1	-	- -	- -	- -
		Т								
132	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,99	358,00 -	- -	354	-	- -	- -	- -
133	СЦ142ТАБЛ12 БТ-577	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	7,36	14,30 -	- -	105	-	- -	- -	- -
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2899	154	134		222
			РУБ.					44		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2794	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			75	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	198	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			243	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	126	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3277	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	414	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			3409	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	414	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		303
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	244	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
134	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	1,70	90,80	1,50	153	33	3	33,60	57
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
135	Е41-6 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,86	271,00	29,20	238	77	26	163,00	134
		100М2		87,80	8,76			8	11,30	10
136	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	2,42	8,44	0,96	20	9	-	6,90	17
		ПРОСТАЯ 15-04-001-		3,60	0,82			-	0,83	-
		100М2								
137	Е15-551 156-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН -04- - -	1,43	45,30	0,60	65	15	1	20,20	29
		100М2		10,80	0,18			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			476	134	30		237
			РУБ,					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			476	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			312	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	143	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	72	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			598	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	235	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			598	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	235	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
						ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ				
138	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	6,81	9,41 2,34	1,20 0,36	64	16	8 2	4,35 0,46	38 3
139	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5М3	6,95	27,20 -	- -	189	-	- -	- -	-
140	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	40,40 25,30	0,90 0,27	7	4	- -	44,80 0,35	8 -
141	Е6-74 8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,17	10,20 7,50	0,30 0,09	2	1	- -	13,00 0,12	2 -
142	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,53	25,90 -	- -	14	-	- -	- -	-
143	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	1,00	9,41 2,34	1,20 0,36	9	2	1 -	4,35 0,46	4 -
144	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,02	27,20 -	- -	28	-	- -	- -	-
145	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	651,00 174,00	2,00 0,63	20	5	- -	303,00 8,81	9 -
						КАНАЛЫ				
146	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58 3,57	0,99 0,30	3	2	- -	7,19 0,39	4 -
147	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,5,63 М3	2,31	9,49 -	- -	22	-	- -	- -	-
148	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90 17,10	1,10 0,33	1027	451	29 9	29,40 8,43	776 11
149	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	26,80	26,60 -	- -	713	-	- -	- -	-
150	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20 9,86	0,95 0,26	6	4	- -	18,80 0,36	7 -
151	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	26,10 -	- -	21	-	- -	- -	-
152	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30	0,96	24	9	1	11,18	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,16	0,29			-	0,37	1
153	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	1,42	28,20	-	40	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
154	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	253,00	-	13	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
155	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	286,00	-	29	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
156	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	1,10	1,37	0,53	2	1	-	1,71	2
	31-2	М3								
				0,80	0,16			-	0,21	-
157	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ	1,13	6,92	-	10	-	-	-	-
		1,10,1,03								
		М3		-	-			-	-	-
158	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,23	0,16	1	-	-	0,13	-
	38-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,06	-
		ШТ								
159	608-70006	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
	ЦСЦП9-92	М3								
				-	-			-	-	-
160	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
161	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И	0,13	74,73	28,60	10	5	3	53,80	7
	32-12	ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ								
		Т		37,73	6,57			1	6,48	1
162	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		БАЛОК								
		Т		-	-			-	-	-
163	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,80	29
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
164	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	316,00	6,32	67	5	1	37,48	8
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		23,00	1,90			-	2,45	1
165	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
166	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	2,54	221,80	7,34	561	84	19	56,70	144
		СТАЛЬЮ								
		10М2		33,10	2,20			6	2,64	7
167	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
	ТЬ	ЛАКОМ БТ-577								
	ТАБЛ12	Т		-	-			-	-	-
168	Е16-54	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ	0,60	1,58	0,03	1	-	-	0,42	-
	7-7	М								
				0,26	0,01			-	0,01	-
169	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ								
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		19,50	0,45			-	0,58	1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3216	624	63		1077
			РУБ.					18		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1352	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	636	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			294	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	381	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3972	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	987	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	730	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ-	РУБ.			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4042	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			23985	2019	817		3499
			РУБ.					258		329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21110	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3411	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2069	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	628	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1960	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1117	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26546	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3663	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3834
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2689	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2853	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	284	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			2481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			248	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	129	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	425	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			29916	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4093	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2941	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			7623	9566	-	-	32,04
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1321	1660	-	-	5,55
3	КАРКАС СТЕНЫ			7128	8963	-	-	29,96
4	ПЛОЩАДКИ			558	701	-	-	2,34
5	ПОЛЫ			764	957	-	-	3,20
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2899	3409	-	-	11,40
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			476	596	-	-	2,00
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3216	4042	-	-	13,51
	ИТОГО:		-	23985	29916	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦЦСЦП4-39		-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,197,2	М3	298,61
2.	608-10490 ЦСЦ8-503		-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.	608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	3,63
4.	608-70006 ЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,05
5.	608-70101 ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50+0,82,2+0,92	М3	41,04
6.	608-70214 ЦСЦ9-348		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВДАЛЬНЯГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
7.	608-70216 ЦСЦ9-352		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8.	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,48
9.	С111-113		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	2,20
10.	С111-663		-ЦЕМЕНТ М300	Т	0,06
11.	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,99
12.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	5,05
13.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	1,32
14.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАЛОК	Т	0,13
15.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16.	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,13
18.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19.	С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20.	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
21.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
22.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,61
23.	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	7,06
24.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,05

П.н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	31,48
26.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	63,76
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,93
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	16,56
29.	С608-70217 ЦСЦ9-364		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	3493,39
31.		2	-МЕФМОНТАЖ	МТ	3,82
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ,-Ч	2,65
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ,-Ч	20,53
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ,-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ,-Ч	2,44
36.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-Ч	13,63
37.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ,-Ч	1,04
38.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ,-Ч	0,05
39.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	630,22
40.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ,-Ч	0,63
41.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ,-Ч	0,79
42.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ,-Ч	1,94
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
43.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	400,00
44.		2067	-БИТУМ БН-1У	Т	0,27
45.		2069	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,07
46.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	77,28
47.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
48.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
49.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,16
50.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
51.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
52.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	7,01
53.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	4,82
54.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	4,12
55.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,97
56.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,13
57.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	1,70
58.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	10,33
59.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
60.		2705	-МЫЛО	КГ	0,97

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2751	-ОЛИФА	КГ	14,71
62.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	53,31
63.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,20
64.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	66,20
65.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,60
66.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/.	М	7,56
67.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	107,80
68.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,09
69.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,44
70.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
71.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
72.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,70
73.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,50
74.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
75.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
76.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
77.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,14
78.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	44,66
79.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,27
80.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,54
81.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	16,80
82.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
83.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	7,49
84.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
85.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	365,96
86.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,02
87.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,90
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
88.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	41,43
89.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	7,97
90.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
91.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,99
92.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	10,99
93.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	12,25
94.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	5,09
95.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	28,88
96.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	92,68
97.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,79
98.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
99.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,45
100.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,23
101.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,80
102.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	1,80
103.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,41
104.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,08
105.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
106.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	16,90
107.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	4,52
108.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	33,66

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
109.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	11,74
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
110.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,54
111.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
112.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,90
113.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
114.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,21
115.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	7,97
116.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
117.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	5,09
118.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,49
119.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	92,68
120.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,81
121.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	28,88
122.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	20,75
123.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,72
124.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	38,13
125.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,12
126.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
127.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,23

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
483   1   Э571923' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
484   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
            О 6.0 М' ' ТП 901-1-88.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
            ИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ
            3,4' *
485   3   Д2-Б*
486   4   Д2-М*
487   5   Д2-Т*
488   6   Д2-С*
489   7   Д3-Д*
490   8   Д4-А*
491   9   Д4-Ж*
492  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
493  11   Р1 ДНИЩЕ*
494  12   Е11-2#1-2' 231,4*
495  13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041.231,4' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,197,2' М3*
496  14   Е11-6#1-6' 34,7*
497  15   СТЦСЦП4-39(=1)' 43,37' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,29,6' М3*
498  16   Е6-1#1-1' 22,5*
499  17   СТЦСЦ1-13(=1)' 22,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#19,15,1,02' М3*
500  18   Е41-5#1-5' 225,1' ' ЦИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
501  19   Е11-55#8-1' 225,1*
502  20   СТЦСЦ2-4(=1)' 2,25,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
503  21   Е6-241#28-5' 91,31*
504  22   СТЦСЦ1-17(=1)' 91,31,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
505  23   С124-16' 0,61*
506  24   С124-18' 7,060*
507  25   Е6-83#9-7' 0,023*
508  26   Е13-121#15-6' 1*
509  27   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
510  28   Е6-106#12-4' 1,05*
511  29   СТЦСЦ17(=1)' 1,05,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
512  30   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
513  31   Е6-1#1-1' 2,31*
514  32   СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31,1,02' М3*
515  33   Е6-17#1-17' 12,07*
516  34   СТЦСЦ1-16(=1)' 12,07,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,20,1,015' М3*
517  35   С124-1' 0,084*
518  36   С124-2' 0,082*
519  37   С124-3' 0,09*
520  38   Е6-77#9-1' 0,019*
521  39   Е6-82#9-6' 0,002*
522  40   Е13-121#15-6' 1*
523  41   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
524  42   Е6-10#1-10' 8,37*
525  43   СТЦСЦ1-16(=1)' 8,37,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,20,1,015' М3*
526  44   С124-1' 0,028*
527  45   С124-2' 0,028*
528  46   С124-3' 0,038*
529  47   Е6-82#9,6' 0,003*
530  48   Е13-121#15-6' 1*
531  49   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
532  50   Е7-15#1-15' 5*
533  51   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
534  52   608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
535  53   608-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
```

```
C147-1' 58' 22,90*
C147-8' 46' 25*
C147-24' 10' 41,3*
E13-121#15-6' 1*
E13-138#17-2(A1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
E7-15#1-15' 1*
CT608-70217#ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
C147-8' 19' 25*
E8-13#4-1' 25,4*
СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
E8-27#4-7' 113,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
E6-1#1-1' 0,30' ' НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
СТЦСЦ1-15(=1)' 0,30,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#0,30,1,02' М3*
E6-171#15-12' 15,2*
СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#15,2,1,05' М3*
Р3 СТЕНЫ*
E7-347#24-8' 30,78*
СТЦСЦ1-19(=1)' 30,78,0,124' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
СТЦСЦ4-20(=1)' 30,78,0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
608-70101#ЦСЦ9-199' 30,78' 58+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,50+0,82,2+0,92*
C147-16' 113' 32,1*
C147-1' 2948' 22,9*
C147-8' 5285' 25*
C147-24' 970' 41,3*
E13-121#15-6' 11*
E13-138#17-2(A1,2)' 11' ' + ЗА 2 РАЗА*
E7-347#24-8' 10,26' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЫЦИРУЕМЫХ РАСТВОРО
                М' М3*
СТЦСЦ1-19(=1)' 10,26,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
СТЦСЦ4-20(=1)' 10,26,0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
608-70101#ЦСЦ24,6-199' 10,26' 58,0+0,82.2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,5+0,82.2+0,92*
C147-16' 37' 32,1*
C147-1' 142' 22,9*
C147-8' 875' 25*
C147-24' 325' 41,3*
E13-121#15-6' 13*
E13-138#13-2(A1,2)' 17' ' + ЗА 2 РАЗА*
E6-240#26-4' 2,05' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
СТЦСЦ1-19(=1)' 2,05,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
C124-7' 0,002*
C124-8' 0,015*
E6-248' 13,8*
E6-250' 13,8*
СТЦСЦ7-45(=1)' 13,8,0,0585,2+13,8,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
C111-663' 13,8,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
E22-362#22-5' 0,022' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 60 ММ*
E16-223#23-1' 3' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
E22-363#22-6' 0,903' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
E22-511#37-1' 11' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
E7-285#17-1' 0,27*
E7-701#51-1' 7,2*
C111-12' 0,40' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
Р ПЛОЩАДКИ*
E7-24' 5*
608-10490#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
608-10491#ЦСЦ8-504' 3,63' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
C147-8' 150' 25*
C147-16' 43' 32,1*
C147-24' 351' 41,3*
```

```
E13-121#15-6' 12*
E13-138#17-2(A1,2)' 12' ' + В 2 СЛОЯ*
E6-173#16-1' 0,80*
СТЦСЦ1-17(=1)' 0,80,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
С124-12' 0,023*
С124-43' 0,051*
E6-84#9-8' 0,006*
E6-85#9-9' 0,045*
E13-121#15-6' 3*
E13-138#17-2(A1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
E34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ*
СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ БТ-577' Т*
Р ПОЛЫ*
E6-1#1-1' 15,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
СТЦСЦ1-13(=1)' 15,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
E11-55#8-1' 44,0' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-135#20-3' 64,9*
СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,64,9' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
E15-260#55-1-11' 16,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
E6-253#29-4' 16,7*
С111-663' 16,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
E11-52#7-3' 3,10*
С111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
E11-47#3-5' 3,10*
E11-48#3-6' 3,10*
E11-69#8-1' 3,10*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,3,10' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-69#11-3' 7,40' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-70#11-4(A1,2)' 7,40' ' +0,70,2*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
E9-47#7-2(A4,1,1)(A5,1,1)' 7,36' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИП ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
С121-1979' 5,05*
С121-1981' 1,32*
С121-1975' 0,99*
СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 7,36' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БТ-577' Т*
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
E8-27' 170,1' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОЫ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
E41-5#1-5' 87,6' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
E15-501#152-1' 242,3*
E15-551#158-8' 142,8*
Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
E6-30#3-1' 6,81*
СТЦСЦ1-16(=1)' 6,81,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,СМ3*
E6-73#8-2' 17,3*
E6-74#8-3' 17,3*
СТЦСЦ2-4(=1)' 17,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
E6-30#3-1' 1,0' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
СТЦСЦ1-16(=1)' 1,0,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
E6-77#9-1' 0,03*
П КАНАЛЫ*
E11-2#1-2' 56,3*
СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,5,63' М3*
E6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
E11-55#18-1' 36,3*
```

```
653   171   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,22,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
654   172   Е6-160#15-1' 1,40' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
655   173   СТЦСЦП1-17(=1)' 1,40,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
656   174   С124-7' 0,052*
657   175   С124-9' 0,103*
658   176   Е6-260#31-2' 1,10*
659   177   СТЦСЦП4-7(=1)' 1,10,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,10,1,03' М3*
660   178   Е7-445#38-10' 2*
661   179   608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
662   180   С147-8' 1*
663   181   Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*
664   182   С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
665   183   Е6-84#9-8' 0,462*
666   184   Е8-61#7-5' 0,205*
667   185   СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
668   186   Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
669   187   СТЦ141ТЕХЧАСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
670   188   Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ*
671   189   Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
672   190   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,655 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3904 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,774 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	22,50	1,60	0,28	36	16	6	1,37	31
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
2	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 19,15.1,02	22,95	25,30	-	581	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
3	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	2,25	271,20	29,20	610	198	66	153,00	344
		100М2		67,80	8,76			20	11,30	25
4	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,25	17,20	0,95	39	22	3	18,80	42
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,65,2,04	4,59	24,40	-	112	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
6	Е6-241 28-5	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	91,31	6,73	0,76	615	310	69	6,19	565
				3,40	0,23			21	0,30	27
		М3								
7	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4 28,2+0,92,2	92,68	30,04	-	2784	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,61	270,80	-	165	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	5,80	283,00	-	1641	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е5-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т		7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	2,05	0,06			-	0,08	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021								
		100М2								
12	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		2 РАЗА								
		100М2								
13	Е5-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,05	24,90	3,36	26	8	3	13,30	14
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200		7,43	1,01			1	1,30	1
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО								
		2М								
		М3								
14	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	1,07	30,04	-	32	-	-	-	-
		28,2+0,92,2								
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			6656	558	147		1002
			РУБ,					45		56
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6656	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			634	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	603	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1806	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1096	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	197	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			618	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	311	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8370	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1014	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1159
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	800	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			8370	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1014	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1159
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	800	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ									
15	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА МЬ0		0,70	0,08			-	0,10	-
		М3		25,30	-	60	-	-	-	-
16	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	2,36	-	-			-	-	-
		2,31,1,02								
		М3								
17	Е6-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	12,07	3,40	1,08	41	15	13	2,42	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-17	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 100ММ		1,28	0,32			4	0,41	5
		М3								
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА Б-10 6,20,1,015	12,25	27,20	-	333	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
		Т		174,00	0,63			-	0,81	-
23	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-
24	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,25	0,06			-	0,08	-
25	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
26	Е6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	8,37	6,91	1,01	58	17	9	3,84	32
				2,35	0,30			3	0,39	3
		М3								
27	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,20,1,015	8,50	27,20	-	231	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-82 9,6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,01	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	-
33	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	21,80 1,84	0,54 0,16	1	-	- -	1,37 0,21	-
34	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	5,00	5,59 2,71	2,68 0,96	28	14	14 5	4,51 1,24	25 6
35	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15 М3	2,09	28,20 -	- -	3	-	- -	- -	-
36	608-70214 ЦСЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	0,72	67,90 -	- -	49	-	- -	- -	-
37	608-70216 ЦСЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3	1,06	69,14 -	- -	73	-	- -	- -	-
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,58	22,90 -	- -	13	-	- -	- -	-
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,46	25,00 -	- -	12	-	- -	- -	-
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,10	41,30 -	- -	4	-	- -	- -	-
41	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,01	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	-
42	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	21,80 1,84	0,54 0,16	1	-	- -	1,37 0,21	-
43	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	1,00	5,59 2,71	2,68 0,96	6	3	3 1	4,51 1,24	5 1
44	С608-70217 ЦСЦ9-354	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	0,17	61,90 -	- -	11	-	- -	- -	-
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,19	25,00 -	- -	5	-	- -	- -	-
46	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,24	25,10 19,60	1,50 0,45	6	5	- -	36,10 0,58	9 -
47	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25 0,24,3,1	0,74	19,80 -	- -	15	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
48	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,13	98,30	1,56	102	22	2	33,60	38
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
49	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-
50	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		0,30,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1177	81	41		145
			РУБ,					14		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			251	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			109	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	53	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1467	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	174	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1478	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	174	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
51	Е7-347	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В	30,78	9,07	4,38	279	86	135	4,62	142
	24-8	СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И								
		КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ		2,79	1,45			45	1,87	58
		СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2								
		М3								
52	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	3,82	33,02	-	126	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-
53	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	3,42	7,79	-	27	-	-	-	-
		61,76,0,083								
		М3		-	-			-	-	-
54	636-70101	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	30,78	60,56	-	1864	-	-	-	-
	ЦСЦ9-198	И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92								
		М3								
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,12	32,10	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1	29,48	22,90	-	675	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	40,16	25,00	-	1004	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	9,70	41,30	-	401	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,25	0,06			-	0,08	-
		100М2								
60	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,11	21,80	0,54	2	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
61	Е7-347 24-8	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НАБИРАЕМЫХ РАСТВОРОМ	10,26	9,07	4,38	93	29	46	4,62	47
				2,79	1,45			15	1,87	19
		М3								
62	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	1,14	33,02	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
63	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,065	2,20	7,79	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
64	628-70101 ЦСЦ9-198	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92	10,26	60,56	-	621	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,42	22,90	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	8,75	25,00	-	219	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,25	41,30	-	134	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,13	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,13	21,80 1,84	0,54 0,16	3	-	- -	1,37 0,21	-
71	Е6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН М3	2,05	29,60 9,13	1,17 0,35	61	19	3 1	15,80 0,45	32 1
72	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	2,08	33,02 -	- -	69	-	- -	- -	-
73	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	-	253,00 -	- -	-	-	- -	- -	-
74	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,02	243,00 -	- -	5	-	- -	- -	-
75	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М М2	13,80	1,52 0,87	0,62 0,23	21	12	8 3	1,44 0,30	20 4
76	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252 М2	13,80	0,11 0,05	0,06 0,02	2	1	1 -	0,10 0,03	1 -
77	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА М3	1,75	25,70 -	- -	45	-	- -	- -	-
78	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300 Т	0,05	26,50 -	- -	1	-	- -	- -	-
79	Е22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ Т	0,02	777,00 190,00	162,00 48,60	16	4	3 1	305,00 62,69	6 1
80	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ САЛЬНИК	3,00	3,33 1,22	- -	10	4	- -	2,06 -	6 -
81	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ Т	0,90	634,00 63,90	129,00 38,70	571	76	116 35	134,00 49,92	121 45
82	Е22-511 311-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ ШТ	7,00	19,40 4,72	2,07 0,62	136	33	14 4	8,04 0,80	56 6
83	Е7-265 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,21	362,00 92,00	8,00 2,40	76	19	2 1	141,00 3,10	30 1
84	Е7-701 61-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В 1 РЯД 100М	0,07	42,30 4,32	0,08 0,02	3	-	- -	6,43 0,03	- -
85	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ Т	0,48	312,00 -	- -	150	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			6752	283	327		461
			РУБ,					105		135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6742	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			658	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	384	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			5155	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	198	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			627	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	265	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8479	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	870	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	582	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			8491	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	875	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		695
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	586	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
86	Б7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
				1,26	0,66			3	0,66	4
			1Т							
87	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	60,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
88	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	3,63	62,50	-	227	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
89	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,50	25,00	-	38	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
90	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,43	32,10	-	14	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,51	41,30	-	145	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
93	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,12	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2								
		СЛОЯ		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
94	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,80	13,30	0,81	10	4	-	8,40	7
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО		4,61	0,24			-	0,31	-
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ								
		ПЛОЩАДКИ ДО 6М								
		М3								
95	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,81	28,20	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
97	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
98	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,30	1,30	4	-	-	64,00	1
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,30	0,39			-	0,50	-
99	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	329,00	1,30	16	1	-	21,10	1
	9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
100	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
101	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,03	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
102	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,70	3
		СТАЛИ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
103	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,50	14,30	-	7	-	-	-	-
	ТЬ	ЛАКОМ БТ-577								
	ТАБЛ12	Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			658	13	9		23
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			658	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			46	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			458	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			701	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			701	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПОЛЫ								
104	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	15,50	1,60	0,28	25	11	4	1,37	21
			М3	0,70	0,08			1	0,10	2
105	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,83,1,02	15,81	25,30	-	400	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
106	Е11-55 6-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30	0,44	17,20	0,95	8	4	-	18,80	8
			100М2	9,88	0,28			-	0,36	-
107	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,88	28,10	-	25	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
108	Е11-135 22-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,65	363,20	4,52	236	40	3	108,00	70
			100М2	61,40	1,36			1	1,75	1
109	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,62	25,90	-	42	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
110	Е15-260 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА	0,17	49,30	6,20	8	6	1	65,00	11
			100М2	37,10	3,85			1	4,97	1
111	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	16,70	0,20	-	3	3	-	0,30	5
			М2	0,19	-			-	-	-
112	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
113	Е11-62 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,03	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1
			100М2	14,30	0,68			-	0,88	-
114	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	0,20	3,35	-	1	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,80	3,75	1	1	-	29,50	1
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,90	1,12			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
116	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР,47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
117	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
118	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
119	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ	0,07	22,90	1,02	2	1	-	28,50	2
	11-3	100М2								
				15,50	0,31			-	0,40	-
120	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
121	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ0,70,2								
		100М2		0,94	0,14			-	0,10	-
122	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			764	66	8		120
			РУБ,					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			764	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			208	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			124	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			69	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	33	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			957	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	111	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	91	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			957	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	111	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	91	-		-
	РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
123	Е9-47	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ	7,36	49,24	18,14	362	154	134	30,10	222
	7-2	ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Г		20,90	5,97			44	7,78	57
124	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	5,05	326,00	-	1646	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Г								
125	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	1,32	327,00	-	432	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Г								
126	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	2,99	358,00	-	354	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Г								
127	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БТ-577	7,36	14,30	-	105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2899	154	134		222
			РУБ,					44		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2794	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	198	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			243	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	126	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3277	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	414	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			3409	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	414	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		303
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	244	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Б8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	1,70	90,00	1,50	153	33	3	33,60	57
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,56	1
		100М2								
129	Б41-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ	0,88	271,20	29,20	238	77	26	153,00	134
	1-5	МАСТИКОЙ		87,80	8,76			8	11,30	10
		100М2								
130	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,42	8,44	0,06	20	9	-	6,90	17
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		3,60	0,02			-	0,03	-
		ПРОСТАЯ								
		100М2								
131	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,43	45,30	0,60	65	15	1	20,20	29
	158-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		10,80	0,18			-	0,25	-
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			476	134	30		237
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			476	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			312	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	143	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			598	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	235	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			598	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	235	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
132	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	6,81	9,41	1,20	64	16	8	4,35	30
	5-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ		2,34	0,36			2	0,46	3
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3								
		М3								
133	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,СМ3	6,95	27,20	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
134	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,17	40,40	0,90	7	4	-	44,60	8
	6-2	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ		25,30	0,27			-	0,36	-
		100М2								
135	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,17	10,20	0,30	2	1	-	13,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
136	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,41	25,90	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
137	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	1,00	9,41	1,20	9	2	1	4,35	4
				2,34	0,36			-	0,46	-
138	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,02	27,20	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
139	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	651,00	2,00	20	5	-	303,00	9
				174,00	0,63			-	0,81	-
					КАНАЛЫ					
140	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58	0,99	3	2	-	7,19	4
				3,57	0,30			-	0,39	-
141	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041.5,63 М3	2,31	9,49	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
142	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90	1,10	1027	451	29	29,40	776
				17,10	0,33			9	0,43	11
143	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	26,80	26,60	-	713	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
144	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20	0,95	6	4	-	18,80	7
				9,88	0,28			-	0,36	-
145	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
146	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30	0,96	24	9	1	11,10	16
				6,18	0,29			-	0,37	1
147	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15 М3	1,42	28,20	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
148	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	253,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
149	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	286,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
150	Е6-260 31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3	1,10	1,37	0,53	2	1	-	1,71	2
				0,80	0,16			-	0,21	-
151	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ 1,10,1,03 М3	1,13	8,92	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
152	Е7-445 38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
153	608-73006 ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
154	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
155	Е9-209 32-12	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ	0,13	74,73	20,60	10	5	3	63,80	7
		Т		37,73	6,57			1	8,48	1
156	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАЛОК	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
157	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
158	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,21	318,00	6,32	67	5	1	37,40	8
		Т		23,00	1,90			-	2,45	1
159	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	2,54	221,00	7,34	561	84	19	56,70	144
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
161	СЦ141ТЕХ4АСТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ БТ-577	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
162	Е16-54 7-7	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
		М		0,26	0,01			-	0,01	-
163	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
		100М2		19,50	0,45			-	0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		3213	624	63		1077
				РУБ,				18		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1352	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	636	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		294	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	301	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3969	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	987	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	730	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			4039	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	737	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			22495	1913	759		3287
			РУБ,					241		308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19620	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3346	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1946	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			7713	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	576	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1823	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1045	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24673	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3425	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2522	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2853	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	204	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			248	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	129	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	425	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	248	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			28043	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3855	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3904
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2774	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			6656	8378	-	-	29,85
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1177	1478	-	-	5,27
3	КАРКАС СТЕНЫ			6752	8491	-	-	38,28
4	ПЛОЩАДКИ			558	701	-	-	2,58
5	ПОЛЫ			764	957	-	-	3,41
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2699	3389	-	-	12,16
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			476	598	-	-	2,13
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3213	4039	-	-	14,48
	ИТОГО:		-	22495	28043	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦСЦ1-13		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 19,15,1,02	М3	230,33
2.	608-10490 ЦСЦ8-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.	608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	3,63
4.	608-70006 ЦСЦП9-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,05
5.	608-70101 ЦСЦ9-198		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50+0,82,2+0,92	М3	41,04
6.	608-70214 ЦСЦ9-348		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
7.	608-70216 ЦСЦ9-352		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8.	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,48
9.	С111-113		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	0,20
10.	С111-663		-ЦЕМЕНТ М300	Т	8,06
11.	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,99
12.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	5,05
13.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	1,32
14.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0,13
15.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16.	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,13
18.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19.	С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20.	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
21.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
22.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,61
23.	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	5,80
24.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,05

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	31,46
26.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	51,07
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,92
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	16,56
29.	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3290,65
31.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	3,82
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	2,65
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	20,53
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	13,63
37.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	1,04
38.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
39.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	574,33
40.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	0,83
41.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,79
42.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	1,94
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
43.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	480,00
44.		2067	-БИТУМ БН-1У	Т	0,18
45.		2069	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,07
46.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	77,28
47.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
48.		2103	-БРУСКИ ОС,50-60ММ	М3	0,01
49.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,18
50.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
51.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
52.		2265	-ДОСКИ ОС,25-35ММ	М3	7,01
53.		2266	-ДОСКИ ОС 40ММ	М3	4,82
54.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	4,12
55.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,97
56.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,13
57.		2653	-КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ	КГ	1,70
58.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	10,33
59.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
60.		2705	-МЫЛО	КГ	0,97

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2751	-ОЛИФА	КГ	14,71
62.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	53,31
63.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,20
64.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	66,20
65.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,60
66.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	7,56
67.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	68,60
68.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,05
69.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,44
70.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
71.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
72.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,10
73.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,50
74.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
75.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
76.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
77.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,14
78.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	39,86
79.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,21
80.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,55
81.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	16,80
82.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
83.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	7,49
84.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
85.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	363,16
86.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,02
87.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,90
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
88.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	41,43
89.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	7,97
90.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
91.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,99
92.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	10,99
93.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	12,25
94.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	5,09
95.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	28,88
96.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	92,68
97.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,75
98.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
99.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,45
100.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,23
101.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,80
102.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	1,80
103.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,41
104.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,28
105.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
106.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,94
107.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	4,52
108.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-72ММ	М3	2,30

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
109.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,54
110.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,67
111.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,98
112.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕЧ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
113.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,21
114.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ	М3	7,97
115.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
116.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	5,09
117.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,49
118.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	92,68
119.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНОТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,61
120.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	28,88
121.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	20,75
122.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,72
123.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	36,13
124.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,12
125.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
126.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	3,67

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
9571924' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
        О 6.0 М' ' ТП 901-1-88.67' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
        ИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4
        *
Д2-Б*
Д2-М*
Д2-Т*
Д2-С*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
Н10=16,5' Н15=0,01*
Р1 ДНИЩЕ*
Е6-1#1-1' 22,5*
СТЦСЦ1-13(=1)' 22,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#19,15,1,02' М3*
Е41-5#1-8' 225,1' ' ЦИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
Е11-55#8-1' 225,1*
СТЦСЦ2-4(=1)' 2,25,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
Е6-241#28-5' 91,31*
СТЦСЦ1-17(=1)' 91,31,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
С124-16' 0,61*
С124-18' 5,80*
Е6-83#9-7' 0,029*
Е13-121#15-6' 1*
Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
Е6-106#12-4' 1,05*
СТЦСЦ17(=1)' 1,05,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
Е6-1#1-1' 2,31*
СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31,1,02' М3*
Е6-17#1-17' 12,07*
СТЦСЦ1-16(=1)' 12,07,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,20,1,015' М3*
С124-1' 0,084*
С124-2' 0,082*
С124-3' 0,09*
Е6-77#9-1' 0,019*
Е6-82#9-6' 0,002*
Е13-121#15-6' 1*
Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
Е6-10#1-10' 8,37*
СТЦСЦ1-16(=1)' 8,37,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,20,1,015' М3*
С124-1' 0,028*
С124-2' 0,028*
С124-3' 0,038*
Е6-82#9,6' 0,003*
Е13-121#15-6' 1*
Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
Е7-15#1-15' 5*
СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
606-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
608-70216#ЦСЦ9-352' 1,08' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
С147-1' 58' 22,90*
С147-8' 46' 25*
С147-24' 10' 41,3*
Е13-121#15-6' 1*
```

```
726     54        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
727     55        Е7-15#1-15' 1*
728     56        СТ608-70217#ЦСЦ9-304' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
729     57        С147-8' 19' 25*
730     58        Е8-13*4-1' 24,2*
731     59        СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
732     60        Е8-27*4-7' 113,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
733     61        Е6-1*1-1' 0,30' ' ЯАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
734     62        СТЦСЦ1-15(=1)' 0,30,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#0,30,1,02' М3*
735     63        Р3 СТЕНЫ*
736     64        Е7-347*24-8' 30,78*
737     65        СТЦСЦ1-19(=1)' 30,78.0,124' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
738     66        СТЦСЦ4-20(=1)' 30,78.0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
739     67        608-70101#ЦСЦ9-198' 30,78' 58,0+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,50+0,82,2+0,92*
740     68        С147-16' 112' 32,1*
741     69        С147-1' 2948' 22,9*
742     70        С147-8' 4016' 25*
743     71        С147-24' 970' 41,3*
744     72        Е13-121#15-6' 11*
745     73        Е13-138#17-2(А1,2)' 11' ' + ЗА 2 РАЗА*
746     74        Е7-347*24-8' 10,26' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НЫЦИРУЕМЫХ РАСТВОРО
                        М' М3*
747     75        СТЦСЦ1-19(=1)' 10,26,0,111' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
748     76        СТЦСЦ4-20(=1)' 10,44.0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#51,76,0,083' М3*
749     77        608-70101#ЦСЦ9-198' 10,26' 58,0+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,5+0,82,2+0,92*
750     78        С147-16' 37' 32,1*
751     79        С147-1' 142' 22,9*
752     80        С147-8' 875' 25*
753     81        С147-24' 325' 41,3*
754     82        Е13-121#15-6' 13*
755     83        Е13-138#17-2(А1,2)' 13' ' + ЗА 2 РАЗА*
756     84        Е6-240*26-4' 2,05' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
757     85        СТЦСЦ1-19(=1)' 2,05,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
758     86        С124-7' 0,002*
759     87        С124-8' 0,015*
760     88        Е6-248' 13,8*
761     89        Е6-253' 13,8*
762     90        СТЦСЦ7-45(=1)' 13,8.0,0585,2+13,8,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
763     91        С111-663' 13,8.0,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
764     92        Е22-362*22-5' 0,022' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ. 80 ММ*
765     93        Е16-223*23-1' 3' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
766     94        Е22-363*22-6' 0,903' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
767     95        Е22-511*311-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
768     96        Е7-285*17-1' 0,21*
769     97        Е7-701*51-1' 7,2*
770     98        С111-12' 0,48' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
771     99        Р ПЛОЩАДКИ*
772    100        Е7-24' 5*
773    101        608-10490*ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
774    102        608-10491*ЦСЦ8-504' 3,63' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
775    103        С147-8' 150' 25*
776    104        С147-16' 43' 32,1*
777    105        С147-24' 351' 41,3*
778    106        Е13-121#15-6' 12*
779    107        Е13-138#17-2(А1,2)' 12' ' + В 2 СЛОЯ*
780    108        Е6-173#16-1' 0,80*
781    109        СТЦСЦ1-17(=1)' 0,80,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
782    110        С124-12' 0,023*
783    111        С124-43' 0,051*
```

```
E6-84#9-8' 0,006*
E6-85#9-9' 0,045*
E13-121#15-6' 3*
E13-138#17-2(A1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
E34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ*
СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ БТ-577' Т*
Р ПОЛЫ*
E6-1#1-1' 15,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
СТЦСЦ1-13(=1)' 15,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
E11-55#8-1' 44,0' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-135#20-3' 64,9*
СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,64,9' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
E15-260#55-1-11' 16,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
E6-253#29-4' 16,7*
С111-663' 16,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
E11-52#7-3' 3,1*
С111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
E11-47#3-5' 3,10*
E11-48#3-6' 3,10*
E11-69#8-1' 3,10*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,3,10' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-69#11-3' 7,40' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-70#11-4(A1,2)' 7,40' ' +0,70,2*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
E9-47#7-2(A4,1,1)(A5,1,1)' 7,36' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
С121-1979' 5,05*
С121-1981' 1,32*
С121-1975' 0,99*
СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 7,36' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
E8-27' 170,1' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЬЙ ФУНДАМЕНТОЫ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
E41-5#1-5' 87,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
E15-501#152-1' 242,3*
E15-551#158-8' 142,8*
Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
E6-30#3-1' 6,81*
СТЦСЦ1-16(=1)' 6,81,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,СМ3*
E6-73#8-2' 17,3*
E6-74#8-3' 17,3*
СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
E6-30#3-1' 1,0' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
СТЦСЦ1-16(=1)' 1,0,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
E6-77#9-1' 0,03*
П КАНАЛЫ*
E11-2#1-2' 56,3*
СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,5,63' М3*
E6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
E11-55#18-1' 36,3*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E6-160#15-1' 1,40' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
СТЦСЦП1-17(=1)' 1,40,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
С124-7' 0,052*
С124-9' 0,103*
E6-260#31-2' 1,10*
```

```
643   171   СТЦСЦП4-7(=1)' 1,10,1,03' 0,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ*1,10,1,03' М3*
644   172   Б7-445*36-10' 2*
645   173   638-70006*ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК' М3*
646   174   С147-8' 1*
647   175   Е9-209*32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*
648   176   С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
649   177   Е6-84*9-8' 0,462*
650   178   Е9-61*7-5' 0,205*
651   179   СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
652   180   Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
653   181   СТЦ141ТЕХ4АСТЬ*ТАБ=12(=1)' 2,19' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
654   182   Б16-54*7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ*
655   183   Е8-27*4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
656   184   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРИАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	26,442 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,877 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3665 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,659 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1488,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,10 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС										
1	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 1Т ШТ	6,00	6,34 2,49	3,51 1,28	38	15	21 8	4,16 1,65	25 10		
2	ССЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛПААС В22,5С М3	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-		
3	608-7 0001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОГОУЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,40	80,60	-	193	-	-	-	-		
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-		
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,73	25,00	-	43	-	-	-	-		
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,46	41,30	-	61	-	-	-	-		
7	С147-28	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,46	17,80	-	26	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
8	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 1Т	1,00	6,34 2,49	3,51 1,28	6	2	3 1	4,16 1,65	4 2
		ШТ								
9	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	608-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3.0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 80,6-0,62,2,1.18	0,39	78,66 -	-	31	-	-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,65	17,80 -	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
15	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	Е7-32 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	1,00	7,54 3,01	4,19 1,52	8	3	5 2	5,02 1,96	5 2
		ШТ								
17	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В-22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	608-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3.0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 80,6-0,62,2,1.18	0,51	78,66 -	-	40	-	-	-	-
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,20	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Е7-76 2-18	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	9,00	9,69	2,31	87	44	21	8,25	74
				4,90	0,84			8	1,08	10
25	СНСЦП1-19.	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	606-70001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5	9,36	70,80	-	663	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,73	25,00	-	168	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,64	22,90	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,09	41,30	-	252	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,09	17,80	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	Е7-124 8-6-1,8	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	7,00	17,30	8,74	121	56	61	12,40	87
				7,97	3,20			22	4,13	29
32	608-10061 ЦСЦП6-36	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 72,8+0,62,2 М3	7,70	74,44	-	573	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,32	25,00	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,31	32,10	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	3,77	26,00	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,80	41,30	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,80	17,80	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
38	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	1,03	19,20	9,10	20	6	10	9,15	9
	6-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ		6,00	3,42			4	4,41	5
		ВЫСОТОЙ ДО 25М, МАССОЙ ДО 3Т								
		Т								
39	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К	1,03	250,00	-	257	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
40	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,41	60,50	0,03	25	16	-	66,00	26
	164-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
41	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,13	362,00	8,00	47	12	1	141,00	16
	17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
42	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	-	17,00	-	1	-	-	-	-
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
43	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,03	358,00	3,30	11	1	-	66,60	2
	17-6	НАДКОЛОННИКОВ								
		Т		42,50	0,99			-	1,20	-
44	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	66,00	1
	166-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
45	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ	0,09	29,20	14,30	26	8	12	13,50	12
	12-1	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			4	6,45	6
		Т								
46	С121-1787	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	0,09	275,00	-	245	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
47	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,36	60,50	0,03	22	14	-	66,00	24
	164-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3542	177	134		289
			РУБ.					49		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2994	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			88	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	204	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2595	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			492	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	86	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			276	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	122	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3762	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	396	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		366
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	290	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			548	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			642	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4404	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	447	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	320	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

48	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	22,34	3,19 2,21	0,81 0,24	71	49	18 5	4,05 0,31	90 7
		М3		-	-			-	-	-
49	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	5,14	22,40	-	115	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	8,49	68,00	-	577	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
51	Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	3,70	2,94 2,15	0,62 0,18	11	8	3 1	3,93 0,23	15 1
		М3		-	-			-	-	-
52	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,85	22,40	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1,41	68,00	-	96	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
54	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,18	42,20 25,40	0,23 0,07	8	5	- -	45,80 0,09	8 -
		100М2ВП								
55	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	1,50 0,46	1,04 0,38	6	2	5 2	0,81 0,49	3 2
		ШТ								
56	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО	0,52	64,40 -	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5М3								
		М3								
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	Е7-445 38-10-1,6	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	0,23 0,08	0,15 0,06	1	-	1 -	0,13 0,08	1 -
		ШТ								
61	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,22	64,40 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		М3								
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,66	25,00	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	17,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		100КГ								
66	Е7-668 47-11-1,6	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	14,00	0,72	0,13	10	8	2	1,01	14
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
67	608-92378 ЦСЫП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	0,61	69,90 -	- -	43	-	- -	- -	- -
		М3								
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
71	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,24	17,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		100КГ								
72	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	35,00	16,30	5,72	570	142	200	6,60	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-1	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		4,05	2,06			72	2,66	93
73	Е7-249 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ В ДО 25М	9,00	19,40	7,54	175	44	68	8,06	73
		ШТ		4,93	2,70			24	3,48	31
74	Е7-261 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	14,00	11,30	4,03	158	47	56	5,38	75
		ШТ		3,33	1,44			20	1,86	26
75	608-10389 ЦСЦП6-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	220,35	12,20	-	2688	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
76	608-10393 ЦСЦП6-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	36,00	14,90	-	536	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
77	608-10426 ЦСЦП6-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	3,86	48,50	-	187	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,20	17,80	-	57	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	Е6-83 9-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО4КГ	0,11	441,00	1,40	49	14	-	210,00	23
				124,00	0,42			-	0,64	-
		Т								
83	Е6-84 9-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИС СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ	0,38	355,00	1,30	135	14	-	64,00	24
				38,00	0,39			-	0,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
105	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,42	17,80	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
106	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5,00	2,43	1,03	12	5	5	1,64	8
				1,01	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
107	608-10358 ЦСЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,64	90,20	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
108	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
109	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
110	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
111	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
112	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,12	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ОТЕДЛЬНЫХ МЕСТ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,30	221,00	7,34	66	10	3	56,70	17
		10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
114	СЦ141Т43 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,38	14,30	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
115	Е7-265 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,00	16
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
116	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,03	29,20	14,30	1	-	-	13,50	-
				8,70	5,00			-	6,45	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	1787	50	53		84
	РУБ.			19		23
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1786	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	99	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	69	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	1546	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	296	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	51	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	167	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	44	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2249	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2250	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	147	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
117	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	2,98	26,50	1,48	79	28	4	17,60	52
	9-8	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА								
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		9,29	0,44			1	0,57	2
		100М2								
118	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	3,40	2,48	0,56	8	4	2	2,54	9
	9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
119	ЦСЦП1-71	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С	13,40	29,20	-	391	-	-	-	-
		УКЛОНОМ								
		М3		-	-			-	-	-
120	Е12-266	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,98	17,30	1,80	52	46	6	28,50	85
	9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			2	0,68	2
		БЕТОНОВ								
		100М2								
121	608-70170	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА	26,60	27,90	-	742	-	-	-	-
	ЦСЦ9-327	К=400 ТОЛЩ 60ММ								
		М3		-	-			-	-	-
122	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	3,26	14,80	0,74	48	25	3	14,30	47
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
123	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	5,21	21,90	-	114	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
124	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,30	338,00	15,60	1116	181	51	95,20	314
	2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			15	6,85	20
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
125	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	3,83	28,90	0,08	111	37	-	13,30	51
	8-1	ФАСАДАХ: ВКЛ04АЯ ВОДОСТО4НЫЕ								
		ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			2661	321	66		858
			РУБ,					28		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2661	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1926	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	341	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			247	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	178	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	419	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
126	Е8-167 17-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО	1,02	177,00	16,60	181	93	17	166,00	170
		200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		91,00	5,84			5	6,58	7
		100М2								
127	СЦСЦП7-51	-ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14ММ	166,19	1,60	-	335	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
128	Е11-62 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ	1,02	16,60	2,36	17	15	3	27,15	26
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		14,30	0,66			1	0,66	1
		100М2								
129	С111-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ	0,50	3,35	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
130	Е9-49 7-4	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК	0,60	103,00	55,20	62	13	33	35,19	21
		Т		22,40	15,60			9	28,12	12
131	С121-1969	-СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	0,60	287,00	-	172	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
132	Е15-614 164,6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,20	60,50	0,03	12	8	-	68,00	14
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
133	Е8-44 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А, АРМИРОВАННЫЕ,	0,40	66,50	7,70	36	24	3	107,00	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		58,50	2,31			1	2,98	1
		100М2								
134	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,93	22,40	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
135	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	2,04	68,00	-	139	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
136	Е8-141 15-1	-МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОДОКИ ВЕНТКАМЕРЫ	3,04	2,70	0,73	8	6	3	3,24	10
		М3		1,81	0,22			1	0,26	1
137	СЦСЦП1 2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	0,33	19,80	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
138	СЦСЦП3-113	-СТОИСОМТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50	2,80	4,21	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
139	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННГО ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ	0,33	13,00	0,81	4	2	-	0,49	0
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
140	СЦСКП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50)=1200КГ/М3	0,30	4,21	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
141	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
143	Е9-209 32-12	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛЬКОВОЙ СТАОЬЮ	0,04	76,53	21,40	3	2	1	63,80	2
		Т		37,73	5,97			-	7,78	-
144	С121-2106	-СТОИМОСТЬ М/К	0,04	380,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
145	СЦ142ТАБ12	-ОКРАСКА М/К	0,04	14,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
146	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,19	71,10	0,69	14	8	-	73,80	14
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1136	171	60		305
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1058	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	164	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	78	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1331	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	258	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1423	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	328	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
147	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	23,94	2,99	0,36	72	18	9	1,36	33
	14-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2		0,74	0,11			3	0,14	3
148	С122-153	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-18,1 М2	22,32	13,30 -	-	297	-	- -	- -	- -
149	С122-151	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-18 М2	1,62	14,80 -	-	24	-	- -	- -	- -
150	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	8,00	0,24	-	2	2	-	0,46	4
	15-2	ШТ		0,24	-			-	-	-
151	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	40,00	0,17 -	-	7	-	- -	- -	- -
152	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,40	7,04 -	-	3	-	- -	- -	- -
153	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,32	5,93 -	-	2	-	- -	- -	- -
154	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	105,00	0,43 -	-	45	-	- -	- -	- -
155	Е15-708 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	0,24	373,00	1,90	89	16	-	122,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		65,50	0,58			-	0,75	-
		100М2								
156	Е8-176 17-6	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,05	124,00	0,68	6	-	-	13,60	1
				6,40	0,20			-	0,26	-
		10М2								
157	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫ-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
158	СЦ143П2567	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХПРОЕМНОГО БЛОКА	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
159	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,62	1
		ШТ		0,45	-			-	-	-
160	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,00	5,65	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
161	Е10-120 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	1,10	2,55	0,04	3	3	-	3,66	4
				2,30	0,01			-	0,01	-
		М2								
162	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	8,10	0,81	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
163	Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,96	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
164	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	1,00	14,60	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
165	Е14-38 18-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ	1,00	17,20	0,17	17	17	-	27,10	27
				16,70	0,05			-	0,06	-
		УЗЕЛ								
166	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	3,20	0,47	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
167	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
168	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
169	Е15-614 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,02	60,50	0,03	1	1	-	60,00	1
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
						ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ				
170	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	1,19	0,29	5	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-
		М2								
171	С122-263	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19	4,00	16,40	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
172	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,82	2,00	0,13	22	7	1	1,16	13
				0,67	0,04			-	0,06	1
		М2								
173	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	8,04	13,50	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
174	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
175	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	0,95	-	4	1	-	0,25	1
				0,14	-			-	-	-
		М2								
176	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
177	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
178	Е15-755 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ МАТОВЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,03	352,00	1,30	10	1	-	45,30	1
				24,80	0,39			-	0,60	-
		100М2								
179	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
180	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
181	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	10,60	3,76	0,49	40	16	6	2,56	27
				1,53	0,15			2	0,19	2
		М2								
182	С122-372	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯ	10,60	18,40	-	195	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
183	С111-405	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
184	Е20-411 7-3	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1.5	2,00	2,01	0,15	4	3	-	2,04	4
				1,26	0,04			-	0,05	-
		1ШТ								
185	СЦ143П1473	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НАД ВОРОТАМИ	2,87	4,96	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
186	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,04	60,50	0,03	2	1	-	66,00	3
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1257	109	19		184
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1175	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			171	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	93	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			861	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			202	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			108	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	44	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1486	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	150	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	127	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			62	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	21	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1585	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	184	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
187	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,88	4,58	0,99	4	3	1	7,19	6
	1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
188	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	3,62	9,49	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
189	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,44	2,50	-	6	4	-	2,90	7
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
190	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-3.5	2,49	24,80	-	62	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
191	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,86	2,50	-	20	13	-	2,90	23
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
192	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5	8,02	25,20	-	202	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
193	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,13	2,88	1,08	1	-	-	3,58	-
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА		1,80	0,32			-	0,41	-
194	СЦСЦП1-72	-БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35	0,18	29,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
195	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,44	22,90	1,02	10	7	-	28,50	13
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
196	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-220	0,88	28,10	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
197	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	44,10	0,20	-	9	6	-	0,30	13
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
198	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,24	363,00	4,52	88	15	1	108,00	26
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК		61,40	1,36			-	1,75	-
199	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,61	25,90	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
200	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	28,90	1,74	2	2	-	40,20	3
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
201	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	3,48	1,12	1	-	-	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		0,59,4		2,36	0,32			-	0,41	-
		100М2								
202	СЦСЦП1-17	-БЕТОН М В-15	0,26	28,20	-	7	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
203	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150	0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
204	СЦСЦП1-17	-БЕТОН М В-15	0,17	28,20	-	5	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
205	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,14	22,90	1,02	3	2	-	28,50	4
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
206	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
207	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,14	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
208	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-200	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
209	Е11-201	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,06	366,00	0,75	23	3	-	75,50	5
	28-1	КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО								
		ОДНОСЛОЙНОГО								
		МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН		43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			538	57	2		100
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			257	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			106	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	57	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			43	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			22	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	27	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			322	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	87	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	64	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			281	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			281	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			603	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 6, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
210	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	9,30	3,68	2,64	34	7	25	1,28	12
	6-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24		0,73	0,92			9	1,19	11
		М								
211	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	35,60	4,66	3,58	166	25	127	1,21	43
	6-2	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36		0,71	1,25			44	1,61	57
		М								
212	Е9-44	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	6,60	7,03	4,60	46	10	31	2,54	17
	6-5	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36		1,57	1,60			11	2,06	14
		М								
213	С121-1627	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	2,70	275,00	-	742	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
214	С121-1625	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М;ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,17	239,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
215	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	0,07	39,80	15,30	3	1	1	31,40	2
	4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,10	5,13			-	6,62	-
		100М2								
216	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	0,06	529,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
217	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577	2,93	14,30	-	42	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1106	43	184		74
			РУБ.					64		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1064	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			815	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	100	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1246	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1301	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
218	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО	3,70	47,50	0,71	176	23	3	9,73	36
	156-4-24	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		6,09	0,21			1	0,27	1
		100М2								
219	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	0,67	61,20	0,80	41	9	-	20,80	14
	156-4-23	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		13,00	0,23			-	0,30	-
		100М2								
220	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,25	40,50	4,90	10	9	2	57,40	15
	Б1-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			1	3,01	1
		100М2								
221	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,48	23,50	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
222	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,36	43,40	5,60	16	12	2	56,00	20
	Б-1	ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		32,00	3,40			1	4,39	2
		100М2								
223	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,01	23,50	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
224	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,51	21,90	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
225	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,54	57,80	6,20	31	22	3	64,80	35
	55-5	ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		40,00	3,56			2	4,62	3
		100М2								
226	СЦСЦИ2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЦЯ М-50	0,11	23,50	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
227	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,87	21,90	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
228	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И	4,23	3,37	0,05	14	11	-	4,60	19
	153-2	ПОТОЛКОВ НА ВЫС ДО 6М								
	Т4П3,18	100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
229	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,79	6,44	0,06	40	17	-	6,90	33
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
230	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,11	12,90	0,07	14	8	-	12,70	14
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
231	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,38	58,80	0,80	22	5	-	24,30	9
	168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ. ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		13,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
232	Е15-663	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,08	62,45	1,10	5	1	-	27,40	2
	168-6	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ П НА ВЫС ДО								
	Т4П3,18	6М		17,05	0,33			-	0,43	-
		100М2								
233	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	4,39	19,30	0,15	85	81	-	29,80	131
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
234	СЦСП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	2,63	25,90	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
235	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	1,94	71,10	0,69	138	79	1	73,80	143
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	1
236	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	1,70	88,80	0,68	151	99	1	52,50	89
	22-7	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 0,444,2		58,40	0,20			-	0,26	-
		100М2ГП								
237	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,17	59,70	0,69	70	22	1	32,60	38
	159-10	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		18,50	0,21			-	0,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
238	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,17	422,00	2,00	70	16	-	170,00	28
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			996	414	13		626
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			996	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			457	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	419	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			91	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	189	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1252	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	616	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	446	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1252	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	616	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	446	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
239	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,70	10,80	-	8	6	-	14,40	10
		100М2		8,23	-			-	-	-
240	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	4,97	17,50	-	87	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
241	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	3,48	7,79	-	27	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
242	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,70	21,40	7,40	15	10	5	25,60	18
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	2
243	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ	12,11	9,29	-	113	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
244	СЦСЦ	-ВОДА 0,02,73,3	1,39	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
245	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,70	22,41	0,34	16	15	-	37,50	26
		100М2		22,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СССР									
246	СПР ДИМ ЦЕН	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШТ	1,00	33,66 -	- -	34	-	- -	- -	- -
247	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,03	318,00 23,00	6,32 1,90	10	1	- -	37,40 2,45	1 -
248	Е8-179 19-1	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ М2	16,00	2,15 0,77	0,20 0,06	34	12	3 1	1,49 0,06	24 1
249	СЦСЦП1-16	-БЕТОН МАССА В15 М3	2,00	27,20 -	- -	54	-	- -	- -	- -
250	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 М3	0,32	21,90 -	- -	7	-	- -	- -	- -
251	Е11-3 1-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ М3	4,00	1,63 1,62	- -	7	6	- -	3,00 -	12 -
252	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК М3	4,48	4,79 -	- -	21	-	- -	- -	- -
253	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	16,00	0,20 0,19	- -	3	3	- -	0,30 -	5 -
254	Е6-26 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК М3	0,50	5,36 3,20	2,16 0,65	3	2	1 -	0,80 0,04	3 -
255	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА М3	0,57	5,56 -	- -	3	-	- -	- -	- -
256	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА Т	0,07	347,00 24,80	14,80 4,44	24	2	1 -	39,20 5,73	3 -
257	СЦ141Т4 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 Т	0,07	14,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			466	57	10		102
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			434	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			52	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	59	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			72	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			39	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	30	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			545	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	71	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			579	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	71	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			20408	1792	903		2973
			РУБ,					309		399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2846	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1927	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10440	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	538	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1696	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1036	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23044	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3394	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2457	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1693	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			146	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	137	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1983	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	449	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	179	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - /	РУБ.			281	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25442	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3877	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3655
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2659	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			3542	4404	-	-	17,31
2	СТЕНЫ			6915	8699	-	-	34,19
3	ПОКРЫТИЕ			1787	2250	-	-	8,84
4	КРОВЛЯ			2661	3346	-	-	13,15
5	ПЕРЕГОРОДКИ			1138	1423	-	-	5,59
6	ПРОЕМЫ			1257	1585	-	-	6,23
7	ПОЛЫ			538	603	-	-	2,37
8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1106	1301	-	-	5,11
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			996	1252	-	-	4,92
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			468	579	-	-	2,28
	ИТОГО:	М3	1466,00	20408	25442	13	17	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СПР ЛИМ ЦЕН		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	1,00
2.	ССЦСЦП1-19		-БЕТОН КЛПААС Б22,5С	М3	277,90
3.	ЦСЦП1-71		-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ	М3	13,40
4.	6.608-10061 ЦСЦП8-38		-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 72,8+0,82,2	М3	7,70
5.	6.608-10326 ЦСЦП8-142		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	36,00
6.	6.608-10331 ЦСЦП8-121		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЬЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	180,00
7.	6.608-10358 ЦСЦП8-236		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,54
8.	6.608-10389 ЦСЦП8-343		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	220,35
9.	6.608-10393 ЦСЦП8-347		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	36,00
10.	6.608-10405 ЦСЦП8-359		-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	7,74
11.	6.608-10426 ЦСЦП8-401		-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	3,86
12.	6.608-70001 ЦСЦП9-5		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА Б22,5		12,66
13.	6.608-70006 ЦСЦП9-92		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,74
14.	6.608-70170 ЦСЦ9-327		-СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ	М3	26,60
15.	6.608-92378 ЦСЫП11-233		-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	0,61
16.	С111-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ	М3	8,50
17.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
18.	С111-396		-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,32
19.	С111-397		-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	40,00
20.	С111-399		-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,40

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	105,00
22.	С111-405		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2,00
23.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
24.	С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
25.	С121-1781		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,03
26.	С121-1787		-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	Т	0,89
27.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,17
28.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	2,70
29.	С121-1969		-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,60
30.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	0,04
31.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ/ 5	Т	0,06
32.	С122-151		-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-18	М2	1,62
33.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-18,1	М2	22,32
34.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,76
35.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	6,04
36.	С122-263		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19	М2	4,00
37.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,10
38.	С122-372		-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	М2	10,60
39.	С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21
40.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
41.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,26
42.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,13
43.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	14,76
44.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	3,77
45.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,21
46.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,20
47.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	15,49
48.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	29,97
49.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	3,32

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

50.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЯ,-4	2951,13

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
51.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	1,02
52.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	19,66
53.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	4,65
54.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	47,77
55.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	21,46
56.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,92
57.		469	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т	МАШ.-Ч	1,41
58.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	4,47
59.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,01
60.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,38
61.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	333,41
62.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	4,32
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
63.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,59
64.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	6,80
65.		2054	-БИТУМ	Т	4,87
66.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
67.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	30,28
68.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,20
69.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
70.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
71.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	65,58
72.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	2,08
73.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	8,75
74.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
75.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,01
76.		2270	-ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12
77.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	29,76
78.		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ	6,55
79.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	15,08
80.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	19,15
81.		2363	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,09
82.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	10,03
83.		2516	-КЛЕИ РАЗНЫЕ	КГ	3,15
84.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ Ø,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
85.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ Ø,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,89
86.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	260,07
87.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,22
88.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	2,59
89.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	6,43
90.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	4,35
91.		2706	-МЫЛО	КГ	2,59
92.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,08
93.		2751	-ОЛИФА	КГ	16,22
94.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
95.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	36,64
96.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	133,13
97.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	25,15
98.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	24,79

П.п.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
99.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	52,88
100.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
101.		2956	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	697,70
102.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	6,68
103.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	37,04
104.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1729,72
105.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
106.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,82
107.		3060	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,18
108.		3064	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
109.		3069	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т	0,03
110.		3094	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т	0,02
111.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,01
112.		3106	-СТЕКЛО МАТОВОЕ	М2	2,89
113.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	37,59
114.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,06
115.		3177	-ТОЛЬ	М2	48,16
116.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	2,33
117.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,41
118.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	8,02
119.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	121,56
120.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,42
121.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,61
122.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	14,29
123.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,45
124.		4690	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,03
125.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	58,43
126.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	6,74
127.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,20
128.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,03
129.		5106	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,33
130.		5163	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,13
131.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	2,66
132.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,02
133.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	145,04
134.		6541	-БЛОЧКИ	ШТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
135.		8007	-ВОДА	М3	1,39
136.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	11,31
137.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,30
138.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,53
139.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,94
140.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,64
141.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	5,15
142.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,17
143.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	1,36
144.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	7,25
145.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,27
146.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,66
147.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,37

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
148.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	11,94
149.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	12,11
150.		8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,14
151.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	3,93
152.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	6,98
153.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	3,60
154.		8698	-ГЛИНА	М3	0,57
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
155.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,03
156.		10763	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	12,00
157.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
158.		10814	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
159.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	3,54
160.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,04
161.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	4,97
162.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	11,31
163.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,30
164.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,29
165.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,94
166.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИ И СООРУЖЕНИ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	0,01
167.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИ И СООРУЖЕНИ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,33
168.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,18
169.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	48,64
170.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	191,60
171.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,20
172.		17100	-СИМАЗИН	КГ	21,46
173.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,12
174.		17151	-СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ 194Х194Х98ММ	1000ШТ	0,01
175.		17260	-ТРОС 6ММ	М	12,00
176.		17270	-ТАЛЬК	КГ	583,71

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

```
1086   1   Э571894' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 1488' М3*
1087   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
                АШЗАЛА 3,6 М' Р' ' N 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
1088   3   Н10=16,5' Н15=0,01*
1089   4   Д2-Б*
1090   5   Д2-М*
1091   6   Д2-Т*
1092   7   Д2-С*
1093   8   Д3-Д*
1094   9   Д4-А*
1095  10   Д4-Ж*
1096  11   Р КАРКАС*
1097  12   Е7-31#3-1' 6*
1098  13   СТСЦСЦП1-19(=1)' 0,067,6' 32,1' БЕТОН КЛПААС В22,5С' М3*
1099  14   608-70001#ЦСЦП9-5' 2,40' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОГОУЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛ
                АССА В22,5*
1100  15   С147-1' 21' 22,9*
1101  16   С147-8' 173' 25*
1102  17   С147-24' 148' 41,3*
1103  18   С147-29' 148' 17,8*
1104  19   Е7-31#3-1' 1*
1105  20   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
1106  21   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,39' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕ
                ТОНА КЛАССВ В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
1107  22   С147-8' 15' 25*
1108  23   С147-1' 2' 22,9*
1109  24   С147-24' 65' 41,3*
1110  25   С147-29' 65' 17,8*
1111  26   С147-16' 2' 32,1*
1112  27   Е7-32#3-2' 1*
1113  28   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В-22,5' М3*
1114  29   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,51' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕ
                ТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
1115  30   С147-8' 20' 25*
1116  31   С147-1' 2' 22,9*
1117  32   С147-16' 2' 32,1*
1118  33   С147-24' 5' 41,3*
1119  34   С147-29' 5' 17,8*
1120  35   Е7-76#2-18' 9*
1121  36   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,044,9' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
1122  37   608-70001#ЦСЦП9-6' 9,36' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5*
1123  38   С147-8' 673' 25*
1124  39   С147-1' 64' 22,9*
1125  40   С147-24' 609' 41,3*
1126  41   С147-29' 609' 17,8*
1127  42   Е7-124#8-6-1,8' 7*
1128  43   608-10061#ЦСЦП8-38' 7,7' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30#72,8+0,82,2*
1129  44   С147-8' 232' 25*
1130  45   С147-16' 131' 32,1*
1131  46   С147-13' 377' 26*
1132  47   С147-24' 280' 41,3*
1133  48   С147-29' 280' 17,8*
1134  49   Е9-51#8-1' 1,03*
1135  50   С121-1781' 1,03' ' СТОИМОСТЬ М/К*
1136  51   Е15-614#164-8' 40,6' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
```

```
1137    52      Е7-285#17-1' 0,135*
1138    53      С147-29' 0,135' 17,8*
1139    54      Е7-290#17-6' 0,029*
1140    55      Е15-614#168-8' 1,3' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
1141    56      Е9-94#12-1' 0,89*
1142    57      С121-1767' 0,89' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
1143    58      Е15-614#164-8' 36' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
1144    59      Р СТЕНЫ*
1145    60      Е6-30#5-1' 22,34*
1146    61      СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,22,34' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
1147    62      СТЦСЦП6-1(=1)' 380,22,34' 68' КИРПИ4' 1002ШТ*
1148    63      Е8-31#5-1' 3,7*
1149    64      СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,3,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
1150    65      СТЦСЦП6-1(=1)' 380.3,7' 68' КИРПИ4' 1000ШТ*
1151    66      Е8-169#22-1' 18,2*
1152    67      Е7-127#9-1-1,8' 4*
1153    68      608-70006#ЦСЦП9-92' 0,52' 64,4*
1154    69      С147-8' 11' 25*
1155    70      С147-1' 3' 22,9*
1156    71      С147-15' 5' 32,1*
1157    72      Е7-445#38-10-1,8' 6*
1158    73      608-70006#ЦСЦП9-92' 0,22' 64,4*
1159    74      С147-8' 4' 25*
1160    75      С147-15' 3' 25*
1161    76      С147-24' 166' 25*
1162    77      С147-29' 166' 17,8*
1163    78      Е7-668#47-11-1,8' 14' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
1164    79      608-92378#ЦСЫП11-233' 0,61' 69,9*
1165    80      С147-1' 6' 22,9*
1166    81      С147-16' 10' 32,1*
1167    82      Е6-83#9-7' 0,124*
1168    83      С147-29' 124' 17,8*
1169    84      Е7-247#14-1' 35*
1170    85      Е7-249#14-2' 9*
1171    86      Е7-261#14-8' 14*
1172    87      608-10389#ЦСЦП8-343' 220,35' 12,2*
1173    88      608-10393#ЦСЦП8-347' 36' 14,9*
1174    89      608-10426#ЦСЦП8-401' 3,86' 48,5*
1175    90      С147-1' 9' 22,9*
1176    91      С147-8' 1' 25*
1177    92      С147-16' 37' 32,1*
1178    93      С147-30' 320' 17,8*
1179    94      Е6-83#9-7' 0,109' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО4КГ*
1180    95      Е6-84#9-8' 0,377' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИС СТЕНОВЫХ ПАНЕДЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ*
1181    96      С147-29' 486' 17,8*
1182    97      Е7-290#17-6' 0,171*
1183    98      Е7-288#17-4' 0,06*
1184    99      Е7-289#17-5' 0,271*
1185   100      Е7-285#17-1' 0,177*
1186   101      С147-29' 508' 17,8*
1187   102      Е6-59#7-3' 0,011*
1188   103      Е6-170#15-11' 0,01 ' МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА*
1189   104      Е7-662#47-9-1,8' 4*
1190   105      Е7-665#47-10-1,8' 10*
1191   106      608-10405#ЦСЦП8-359' 0,24' 57,6*
1192   107      608-10405#ЦСЦП8-360' 7,5' 58,9*
1193   108      С147-16' 138' 32,1*
1194   109      С147-8' 347' 25*
1195   110      С147-24' 264' 41,3*
```

```
1196    111     С147-29' 264' 17,8*
1197    112     Е15-614*164-8' 8*
1198    113     Р ПОКРЫТИЕ*
1199    114     Е7-183*11-4' 15*
1200    115     СТЦСЦП1-4(=1)' 0,087,15' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
1201    116     608-10331*ЦСЦП8-121' 180' 6,18*
1202    117     608-10326*ЦСЦП8-142' 36' 8,6*
1203    118     С147-29' 342' 17,8*
1204    119     Е7-209*12-7' 5*
1205    120     608-10358*ЦСЦП8-236' 0,54' 90,2*
1206    121     С147-1' 19' 22,9*
1207    122     С147-2' 13' 22,9*
1208    123     С147-15' 13' 32,1*
1209    124     С147-24' 12' 41,3*
1210    125     С147-30' 12' 17,8*
1211    126     Е34-304(=1)' 3' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ОТЕДЛЬНЫХ МЕСТ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1212    127     СТЦ141Т43*ТАБЛ12(=1)' 0,38' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1213    128     Е7-285*17-1' 0,108*
1214    129     Е9-94*12-1' 0,034*
1215    130     Р КРОВЛЯ*
1216    131     Е12-293*9-8' 297,7*
1217    132     Е12-287*9-4' 3,4*
1218    133     ТЦСЦП1-71(=1)' 13,4' 29,2' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
1219    134     Е12-286*9-3' 297,7*
1220    135     608-70170*ЦСЦ9-327' 26,6' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ*
1221    136     Е12-299*10-1' 325,7*
1222    137     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,325,7' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1223    138     Е12-176*2-6-2' 330,1*
1224    139     Е12-276*8-1' 383*
1225    140     Р ПЕРЕГОРОДКИ*
1226    141     Е8-167*17-2' 102,3*
1227    142     СТЦСЦП7-51(=1)' 102,3,1,82' 1,8' ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14ММ' М2*
1228    143     Е11-52*7-3' 102,3*
1229    144     С111-113' 8,5' ' ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ' М3*
1230    145     Е9-49*7-4' 0,6' ' КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК*
1231    146     С121-1969(=1)' 0,6' ' СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК*
1232    147     Е15-614*164,8' 20*
1233    148     Е8-44*5-8' 40,4*
1234    149     СТЦСЦП2-11(=1)' 0,023,40,4' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
1235    150     СТЦСЦП6-1(=1)' 2040' 68' КИРПИЧ' 1000ШТ*
1236    151     Е6-141*15-1' 3,04' ' МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОДОКИ ВЕНТКАМЕРЫ*
1237    152     СТЦСЦП1 2-1(=1)' 0,11,3,04' 19,6' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
1238    153     СТЦСЦП3-113(=1)' 3,04,0,92' 4,21' СТОИСОМТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50' М3*
1239    154     Е6-173*16-1' 0,33' ' УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННГО ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ*
1240    155     СТЦСКП3-113(=1)' 0,33,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50 )=1200КГ/М3' М3*
1241    156     С124-10' 0,209*
1242    157     С124-12' 0,002*
1243    158     Е9-209*32-12(А3,1,1)(А5,1,1)' 0,04' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛЬКОВОЙ СТАЛЬЮ*
1244    159     С121-2106' 0,04' ' СТОИМОСТЬ М/К*
1245    160     СТЦ142ТАБ12(=1)' 0,04' 14,3' ОКРАСКА М/К*
1246    161     Е8-194*22-6' 19*
1247    162     Р ПРОЕМЫ*
1248    163     П ОКОННЫЕ*
1249    164     Е10-84*14-1' 23,94*
1250    165     С122-153' 22,32' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-18,1' М2*
1251    166     С122-151' 1,62' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-18' М2*
1252    167     Е10-88*15-2' 8*
1253    168     С111-397' 40*
1254    169     С111-399' 40*
```

```
1255    170         С111-396' 32*
1256    171         С111-401' 105*
1257    172         Е15-706*201-2-33' 23,94*
1258    173         Е8-176*17-6' 0,49*
1259    174         СТЦСЦП2-11(=1)' 0,074,0,49' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫ-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25' М3*
1260    175         СТЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХПРОЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
1261    176         Е20-661*16-1' 1*
1262    177         СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
1263    178         Е10-120*24-1' 1,1*
1264    179         С122-316' 8,1*
1265    180         Е20-426*8-13' 1*
1266    181         СТЦ143П796(=1)' 1' 14,6' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА' ШТ*
1267    182         Е14-38*18-1' 1*
1268    183         С111-344' 3,2*
1269    184         Е20-400*7-1' 4*
1270    185         Е20-401*7-1' 6*
1271    186         Е15-614*164-7' 2*
1272    187         П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
1273    188         Е10-106*20-2' 4*
1274    189         С122-283' 4' ' +*ДВГ21-19*
1275    190         Е10-107*20-3' 10,82*
1276    191         С122-219' 8,04*
1277    192         С122-217' 2,78*
1278    193         Е10-141*26-2' 4*
1279    194         Е20-654*15-1' 2*
1280    195         Е20-656*15-1' 2*
1281    196         Е15-755*201-6' 2,86*
1282    197         С111-446-1' 1*
1283    198         С111-448-1' 6*
1284    199         Е10-144*27-1' 10,6*
1285    200         С122-372' 10,6' ' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ*
1286    201         С111-405' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
1287    202         Е20-411*7-3(=1)' 2*
1288    203         СТЦ143П1473(=1)' 2,87' 4,96' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НАД ВОРОТАМИ' М2*
1289    204         Е15-614*164-8' 3,9*
1290    205         Р ПОЛЫ*
1291    206         Е11-2*1-2' 88,2*
1292    207         СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,88,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
1293    208         Е11-11*1-11' 2,44*
1294    209         СТЦСЦП1-1' 2,44,1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-3,5' М3*
1295    210         Е11-11*1-11' 7,86*
1296    211         СТЦСЦП1-2' 7,86,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5' М3*
1297    212         Е11-60*7-1' 0,13*
1298    213         СТЦСЦП1-72' 0,16,1,1' 29,2' БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35' М3*
1299    214         Е11-69*11-3' 44,1*
1300    215         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-220' М3*
1301    216         Е6-263*29-4' 44,1*
1302    217         Е11-135*20-3' 24,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
1303    218         СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,24,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1304    219         Е11-67*11-1' 8,3*
1305    220         Е11-68*11-2(А1,4)' 8,3' ' +*0,69,4*
1306    221         СТЦСЦП1-17' 8,3,0,031' 28,2' БЕТОН М В-15' М3*
1307    222         СТЦСЦП2-5(=1)' 0,002,8,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150' М3*
1308    223         СТЦСЦП1-17' 8,3,0,0051,4' 28,2' БЕТОН М В-15' М3*
1309    224         Е11-69*11-3' 14,3*
1310    225         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,14,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1311    226         Е11-70*11-4(А1,2)' 14,3' ' +*0,7,2*
1312    227         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,14,3,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-200' М3*
1313    228         Е11-201*28-1' 6,3*
```

```
1314    229         Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1315    230         Е9-40#6-1' 9,3*
1316    231         Е9-41#6-2' 35,6*
1317    232         Е9-44#6-5' 6,6*
1318    233         С121-1827' 2,7*
1319    234         С121-1825' 0,17*
1320    235         Е9-24#4-1' 6,8*
1321    236         С121-2141' 0,06*
1322    237         СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 2,93' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
1323    238         Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1324    239         Е15-529#156-4-24' 370,4*
1325    240         Е15-535#156-4-23' 66,8*
1326    241         Е15-201#51-1' 25,3*
1327    242         СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,25,3' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
1328    243         Е15-242#5-1' 36,4*
1329    244         СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,36,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
1330    245         СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,36,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1331    246         Е15-246#55-5' 54,2*
1332    247         СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,54,2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЦЙ М-50' М3*
1333    248         СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,54,2' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1334    249         Е15-509#153-2#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 423,2' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫС ДО 6М*
1335    250         Е15-501#152-1' 478,9*
1336    251         Е15-502#152-2' 111,1*
1337    252         Е15-662#168-5' 38,1*
1338    253         Е15-663#166-6#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,93' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ П НА ВЫС ДО 6М*
1339    254         Е15-297#59-4' 438,5*
1340    255         СТЦСП2-14(=1)' 0,006,438,5' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1341    256         Е8-194#22-6' 193,6*
1342    257         Е8-195#22-7(А1,2)' 170' ' +#0,444,2*
1343    258         Е15-570#159-10' 116,7*
1344    259         Е15-82#14-1' 16,65*
1345    260         Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
1346    261         Е27-169#42-1' 69,6' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
1347    262         СТЦСЦП5-16(=1)' 69,6,0,0714' 17,6' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
1348    263         СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,69,6' 7,79' ПЕСОК' М3*
1349    264         Е27-173#43-1' 69,6' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
1350    265         СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,69,6' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
1351    266         СТЦСЦ(=1)' 0,02,69,6' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
1352    267         ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 69,6' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
1353    268         Т СПР ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
1354    269         Е8-61#7-5' 0,034*
1355    270         Е8-179#19-1' 16*
1356    271         СТЦСЦП1-16(=1)' 2' 27,2' БЕТОН МАССА В15' М3*
1357    272         СТЦСЦП2-2(=1)' 0,02,16' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1358    273         Е11-3#1-3' 4' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
1359    274         СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,4' 4,79' ПЕСОК' М3*
1360    275         Е6-253#29-4' 16*
1361    276         Е8-28#4-8' 0,5' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
1362    277         СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,0,5' 5,56' ГЛИНА' М3*
1363    278         Е6-82#9-6' 0,07*
1364    279         СТЦ141Т4#ТАБЛ12(=1)' 0,07' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛООКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1365    280         КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМА,*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,680 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,421 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2685 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,931 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
						87-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА					
1	Ц3-1-4	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	26,60	3,54	27	21	4	35,32	35
				20,70	1,54			2	1,99	2
				шт						
2	1906-1042	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2, ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ~~ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО~~ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 341+15,4,6=ГОСТ7~~13-80Б~~	1,00	433,40	-	433	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				шт						
3	Ц3-У-612 КОЭФ1,05 Н16=0	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Г/П 5Т	0,15	37,06	2,62	6	3	-	45,15	7
				19,95	2,62			-	3,38	1
				т						
4	1906-16004	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 5,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 115+7,3	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				шт						
5	Ц3-У-611 КОЭФ1,05 Н16=0	-МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ Г/П 1Т	0,05	47,25	3,88	2	1	-	66,15	3
				25,41	1,26			-	1,63	-
				т						
6	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 37+3,75,6	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				шт						
7	Ц7-281-5	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	4,00	130,00	15,30	520	208	61	94,00	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ,ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ ,ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 3,4 Т		52,00	6,52			26	8,41	34
		ШТ								
8	2301-1070	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ ~~4А355С6=Е.2000-21~~	4,00	3435,00	-	13740	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 420,4	1680,00	0,03	-	50	-	-	-	-
		КВТ/Ч		-	-			-	-	-
10	Ц12-802-12 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:500	4,00	36,42	5,25	146	88	21	28,00	112
				22,12	2,29			9	2,95	12
		ШТ								
11	2307-11363	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ ~~3Ч41~~21Р ДИАМ 500ММ	4,00	460,00	-	1840	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц12-802-13 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:600	10,00	65,65	7,20	657	348	72	46,00	460
				34,75	3,19			32	4,12	41
		ШТ								
13	2307-11364	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ ~~3Ч41~~21Р ДИАМ 600ММ	10,00	540,00	-	5400	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц12-803-10	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:500	4,00	25,10	5,22	100	70	21	27,00	108
				17,40	2,38			10	3,07	12
		ШТ								
15	2307-10821	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ500;РУ10	4,00	105,00	-	420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц18-60-15 К09Ф0,6 НА ВЕС	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 2,17Т	2,00	84,80	24,16	170	95	49	69,60	179
		ШТ		47,44	7,40			16	9,56	19
17	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ	4,34	740,00	-	3212	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц12-760-15	-ВРЕЗКА ВАКУУМ КОЛОНН ДИАМ 1020ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 630ММ	2,00	55,10	1,28	110	100	2	69,00	178
				49,80	0,16			-	0,21	-
		ПРИСОЕД,								
19	Ц12-[illegible]-11 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 530 ММ	3,99	34,65	4,81	138	103	20	38,00	152
				25,74	1,92			8	2,48	10
		Т								
20	С159-3405 К09Ф0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	3,99	386,65	-	1543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ 530,7ММ 407,0,95		-	-			-	-	-
		Т								
21	Ц12-2-12 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 630 ММ	8,39	31,24	4,35	262	200	37	29,00	243
				23,87	1,66			14	2,14	18
		Т								
22	С159-3405 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ 407,0,95	8,39	386,65	-	3244	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
23	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	1,05	43,50	0,03	46	22	-	38,80	41
		100М2		21,40	-			-	-	-
					В12-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САНОТЕХНИЧ ЛИНИИ					
24	Ц12-790-11	-МОНТАЖ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ 400ММ	3,00	18,40	2,34	55	39	7	20,00	60
		ШТ		13,30	2,54			2	0,70	2
25	СПР ЛИМ ЦЕН	-СТОИМОМТЬ ЗАТВОРОВ МГД 3Ф6Н-400 32450Зр 13200	3,00	220,00	-	660	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е22-73 5-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В ТРАНШЕЮ	40,00	1,03	0,36	41	18	15	0,75	30
		М		0,46	0,11			4	0,14	6
27	Е22-172 11-10	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 400ММ	40,00	3,12	0,51	125	10	20	0,40	16
				0,24	0,15			6	0,19	8
		М								
28	Ц12-2-10 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ	1,36	40,59	9,94	55	38	13	42,00	57
				28,16	5,35			7	6,90	9
		Т								
29	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,11	43,50	0,03	5	2	-	38,80	4
		100М2		21,40	-			-	-	-
30	С159-3399 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95	3,84	393,30	-	1510	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
					В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА					
31	Ц7-261-9 КОЭФ1,15НА ВЕС	-МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т 15,7,1,15	2,00	18,26	1,45	36	24	2	21,85	44
				11,96	0,74			1	0,95	2
		ШТ								
32	2301-1231 1501-3047 1501-1413	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ВКС-5/24А	2,00	387,00	-	774	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 21,2	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КВТ/Ч								
34	Ц12-800-3 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	2,00	4,32	0,34	9	7	1	5,00	10
				3,64	0,05			-	0,06	-
		ШТ		3075						
35	2307-1043	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16	2,00	51,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	5,00	2,08	0,06	10	9	-	3,00	15
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
37	С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	5,00	13,70	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	2,86	0,05	4	4	-	3,00	6
				1,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ		2						
39	2307-10833	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19411ОБР ДУ50;РУ16	2,00	13,16	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц12-2-6 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,07	137,50	4,13	10	9	-	200,00	14
				125,40	1,31			-	1,69	-
		Т								
41	С159-3317 КОЭФ0,9 КО ФО,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,0ММ 690,0,9,0,95	0,07	589,95	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
42	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,11	107,58	15,95	12	10	2	134,00	15
				87,01	8,51			1	10,96	1
		Т								
43	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,0ММ (578+(578-551)),0,9,0,95	0,11	517,27	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
44	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,07	107,58	15,95	8	6	2	134,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		87,21	8,51			1	10,96	1
		Т								
45	С159-3327 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89.4ММ 506,0,9,0,95	0,07	434,34	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,50	0,03	3	1	-	38,80	3
				21,40	-			-	-	-
						АО1-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА				
47	Ц12-600-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	4,00	2,12	0,03	8	7	-	2,00	8
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
48	2327-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ,МАГН. ПРИВОДОМ 15К4888Р СВМ ДУ25;РУ16	4,00	20,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
50	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ	3,00	1,81	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,06	243,10	6,60	16	14	-	364,00	21
				227,70	1,76			-	2,27	-
		Т								
52	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	4,00	3,99	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
53	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	38,50	0,32	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
54	Е15-614 16[illegible]8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	68,50	0,03	4	2	-	68,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				38,40				-	-	-
					АО2-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
55	Ц7-297-1 КО 8Ф0,75 НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т 25,2,0,75 шт	2,00	18,90	6,53	38	21	13	16,50	33
				10,45	2,69			5	3,47	7
56	2311-10056	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75 шт	2,00	210,00	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	Ц18-1-1 КОЭФ1,5 НА ВЕС	-МОНТАЖ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ С,145Т шт	1,00	24,15	1,69	24	15	2	25,50	25
				13,09	0,99			1	1,28	1
58	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130 шт	0,14	1375,00	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ шт	7,00	0,81	-	6	5	-	1,00	7
				0,75	-			-	-	-
60	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ шт	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БЬК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ шт	5,00	1,65	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	Ц12-790-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С Э/МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ шт	2,00	2,27	0,03	6	4	-	3,00	6
				2,02	0,01			-	0,01	-
63	Ц12-790-4 Б,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ шт	4,00	4,16	0,32	17	14	1	5,00	20
				3,56	0,04			-	0,05	-
64	2307-10974	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25 шт	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	2307-10975	-ТО ЖЕ КВМ-63 шт	4,00	240,00	-	960	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	Ц12-2-4 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ т	0,05	213,40	5,85	11	10	-	328,00	16
				196,90	1,59			-	2,05	-
67	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ т	0,01	107,58	15,96	1	1	-	134,00	1
				87,01	8,51			-	10,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	1,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	33,00	0,32	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	С159-3521 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(576-551)),0,9,0,95 Т	0,01	517,27	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	60,50	3,03	4	2	-	68,00	4
				38,40	-			-	-	-
					АОЗ-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
72	Ц7-297-1 КОЭФ0,75 НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,85 Т 25,2,0,75 ШТ	1,00	18,90	6,53	19	10	7	16,50	17
				10,43	2,69			3	3,47	3
73	2311-10237	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-3 ШТ	1,00	580,00	-	580	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	Ц12-809-1	-КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ 20ММ ШТ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
75	Ц12-809-3	-ТО ЖЕ ДИАМ 65ММ ШТ	2,00	1,98	0,10	4	3	-	2,00	4
				1,37	0,02			-	0,85	-
76	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	2307-10074	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ	2,00	9,55	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	Ц12-2-3 Б.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,10	6,60	2	2	-	364,00	4
				227,70	1,76			-	2,27	-
79	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	9,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2							
		М								
80	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,13	107,58 87,01	15,95 8,51	14	11	2 1	134,00 10,98	17 1
		Т								
81	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95	0,13	517,27 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		Т								
82	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,09	43,50 21,40	0,03 -	4	2	- -	38,80 -	3 -
		Б11-ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ-НАСОСУ ВВН1-3								
83	Ц12-607-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	0,75 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								
84	2307-10216	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8РЖ ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ	2,00	1,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
85	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,01	243,10 227,70	6,60 1,76	2	2	- -	354,00 2,27	4 -
		Т								
86	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	11,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		М								
87	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			38835	1563	374		2378
			РУБ,					148		190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			29368	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			293	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			890	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			365	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			206	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			31122	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9234	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			659	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1642	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	590	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	214	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			829	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	810	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11264	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1856	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			233	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			294	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	175	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			42680	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3421	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2685
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1931	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:		-	40589	42660	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

П.П.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ИСХ ДАН		-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 420,4	КВТ/Ч	1722,00
2.	СПР ЛИМ ЦЕН		-СТОИМОМТЬ ЗАТВОРОВ МГД 3Ч4П-400	ШТ	3,00
3.	1906-1042		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 341+15,4,5=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	ШТ	1,00
4.	1906-16004		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 5,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 115+7,3	ШТ	1,00
5.	1906-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 37+3,75,6	ШТ	2,00
6.	2301-1070		-СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6=Д 2000-21=ПО НАСОСЭНЕРГОМАШ Г.СУМЫ=0219062	ШТ	4,00
7.	2301-1231		-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+34=ВКС-5/24А=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	2,00
	1501-3047				
	1501-1413				
8.	2323-1001		-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	ШТ	0,14
9.	2323-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ	Т	4,54
10.	2307-10060		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	3,00
11.	2307-10261		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	5,00
12.	2307-10074		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
13.	2307-10216		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	2,00
14.	2307-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	3,00
15.	2307-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	ШТ	4,00
16.	2307-10403		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
17.	2307-10821		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ500;РУ10	ШТ	4,00
18.	2307-10833		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	2307-10974		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25	ШТ	2,00
20.	2307-10976		-ТО ЖЕ КВМ-63	ШТ	4,00
21.	2307-11383		-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 500ММ	ШТ	4,00
22.	2307-11384		-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ	ШТ	10,00
23.	2311-10036		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-2,75	ШТ	2,00
24.	2311-10037		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-3	ШТ	1,00
25.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	21,00
26.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	71,50
27.	С159-843		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	5,00
28.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БСТ3СП5 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	4,00
29.	С159-3317 КОЭФ0,9 КО ФО,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛЬОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ 690,0,9.0,95	Т	0,07
30.	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95		-СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)),0,9.0,95	Т	0,25
31.	С159-3327 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ 508,0,9.0,95	Т	0,07
32.	С159-3399 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95	Т	3,84
33.	С159-3405 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 530,7ММ 407,0,95	Т	12,38
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
34.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2378,99
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
35.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	35,55

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		2546	-КРАСКИ ГЕРТЫЕ	КГ	0,28
37.		2672	-МАСТИКА БИТУМНОМИНЕРАЛЬНАЯ	Т	0,62
38.		2751	-ОЛИФА	КГ	3,91
39.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	132,00
40.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	8,83
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
41.		8052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	1680,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,13
43.		11657	-БУМАГА МЕТОЧНАЯ	М2	112,00
44.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,37
45.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	21,00
46.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	71,50

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 4)

```
158    1    3571672' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
159    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' М 6' ТЕХ
                    НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
160    3    Д2-5*
161    4    Д2-М*
162    5    Д2-Т*
163    6    Д2-С*
164    7    Д3-Д*
165    8    Д4-А*
166    9    Д4-Ж*
167    10   Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
168    11   П 57-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА*
169    12   Ц3-1-4' 1*
170    13   1906-1042' 1' 341+15,4,6' + ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М#341+15,4,6*
171    14   ЦТ3-У-612#КОЭФ1,05#Н16=0(А1,1,05)(Р1,1,05)(Н16=0)(=6)' 0,15' 35,3#19#1,2#2,5#0,35' МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯ
                    ЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 4/П 5Т' Т' ' 1,43*
172    15   1906-16004' 1' 115+7,3' + ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М#115+7,3*
173    16   ЦТ3-У-611#КОЭФ1,05#Н16=0(А1,1,05)(Р1,1,05)(Н16=0)(=6)' 0,05' 45#24,2#3,7#1,2#0,5' МОНТАЖ ТАЛЕЙРУЧНЫХ ЧЕРВЯЧ
                    НЫХ 4/П 1Т' Т' ' 1,63*
174    17   1906-16010' 2' 37+3,75,6' + ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М#37+3,75,6*
175    18   Ц7-281-5' 4*
176    19   2301-1070' 4' 3435' СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6*
177    20   ТИСХ ДАН(=13)' 420,4' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#420,4' КВТ/4*
178    21   Ц12-802-12(90В)' 4*
179    22   2307-11383' 4' ' СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 500ММ*
180    23   Ц12-802-13(90В)' 10*
181    24   2307-11384' 10' ' СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ*
182    25   Ц12-803-10' 4*
183    26   2307-10821' 4*
184    27   Ц16-60-15#КОЭФ0,6 НА ВЕС(А1,0,6)(Р1,0,8)' 2' ' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 2,17Т*
185    28   Т2303-2001(=14)' 4,34' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ' Т*
186    29   Ц12-760-15' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМ КОЛОНН ДИАМ 1020ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 630ММ*
187    30   Ц12-2-11(75)' 3,99*
188    31   С159-3405#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 3,99' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ#407,0,95*
189    32   Ц12-2-12(75)' 8,39*
190    33   С159-3405#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 8,39' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ#407,0,95*
191    34   Е15-613#164-7(Н15=45)' 105' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
192    35   П В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
193    36   Ц12-790-11' 3' ' МОНТАЖ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ 400ММ*
194    37   ТСПР ЛИМ ЦЕН(=14)' 3' 220' СТОИМОМТЬ ЗАТВОРОВ МГД 3Ф4П-400' ШТ*
195    38   Е22-73#5-10' 40' ' УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ Э/ВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В ТРАНШЕЮ*
196    39   Е22-172#11-10' 40*
197    40   Ц12-2-10(75)' 1,56*
198    41   Е15-613#164-7' 11' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
199    42   С159-3399#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 3,84' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ#414,0,95*
200    43   П В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА*
201    44   ЦТ7-281-9#КОЭФ1,15ПА ВЕС(А1,1,15)(Р1,1,15)(=6)' 2' 15,7#10,4#1,26#0,64#4,04' МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ
                    0,215Т#15,7,1,15' ШТ' ' 1,19*
202    45   2301-1231#1501-3047#1501-1413' 2' 420-117+64' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4#420-117+64*
203    46   ТИСХ ДАН(=13)' 21,2' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСЯЦТАНИЯ НАСОСОВ#21,2' КВТ/4*
204    47   Ц12-800-3(90В)' 2*
205    48   2307-10403' 2*
206    49   Ц12-802-3' 5*
207    50   С159-843' 5*
208    51   Ц12-803-2' 2*
```

```
209     52      2307-10833' 2*
210     53      Ц12-2-6(75)' 0,07*
211     54      С159-3317*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛЬОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ*69
                        0,0,9.0,95*
212     55      Ц12-2-7(75)' 0,11*
213     56      С159-3321*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,11' 605' СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ*(5
                        76+(578-551)),0,9,0,95*
214     57      Ц12-2-7(75)' 0,07*
215     58      С159-3327*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ*508.
                        0,9,0,95*
216     59      Е15-613*164-7(Н15=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
217     60      П А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
218     61      Ц12-800-1(90В)' 4*
219     62      2307-10396' 4*
220     63      Ц12-807-1' 3*
221     64      2307-10217' 3*
222     65      Ц12-2-3(75)' 0,06*
223     66      С159-1391' 4*
224     67      С113-130(=13)' 38,5*
225     68      Е15-614*164-6(Н15=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
226     69      П А02-АВКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
227     70      Ц7-297-1*КО*5Ф0,75 НА ВЕС (А1,0,75)(Р1,0,75)' 2' ' +*25,2.0,75*
228     71      2311-10036' 2*
229     72      Ц16-1-1*КОЭФ1,5 НА ВЕС(А1,1,5)(Р1,1,5)' 1' ' МОНТАЖ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т*
230     73      2303-1001' 0,145' 1375' СТОИМОСТЬ БАКА*
231     74      Ц12-809-1' 7' ' КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МЦФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ*
232     75      2307-10062' 2*
233     76      2307-10061' 5*
234     77      Ц12-790-2(90Б)' 2' ' КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С Э/МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
235     78      Ц12-790-4(90В)' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ*
236     79      2307-10974' 2' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25*
237     80      2307-10975' 4' ' ТО ЖЕ КВМ-63*
238     81      Ц12-2-4(75)' 0,05*
239     82      Ц12-2-7(75)' 0,01*
240     83      С113-129(=13)' 1*
241     84      С113-130(=13)' 33*
242     85      С159-3321*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,01' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ*
                        (578+(578-551)),0,9,0,95*
243     86      Е15-614*164-6(Н15=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
244     87      П А03-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
245     88      Ц7-297-1*КОЭФ0,75 НА ВЕС(А1,0,75)(Р1,0,75)' 1' ' +*25,2,0,75*
246     89      2311-10037' 1' 560*
247     90      Ц12-809-1' 1' ' КРАН ПРОЬКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ 20ММ*
248     91      Ц12-809-3' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ 65ММ*
249     92      2307-10060' 1*
250     93      2307-10074' 2*
251     94      Ц12-2-3(75)' 0,01*
252     95      С113-129(=13)' 9*
253     96      Ц12-2-7(75)' 0,13*
254     97      С159-3321*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,13' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ*
                        (578+(578-551)),0,9,0,95*
255     98      Е15-613*164-7(Н15=45)' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
256     99      П В11-ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ-НАСОСУ ВЬН1-3*
257     100     Ц12-807-1' 2*
258     101     2307-10216' 2*
259     102     Ц12-2-3(75)' 0,01*
260     103     С113-129(=13)' 11*
261     104     Е15-614*164-6(Н15=45)' 1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
262     105     КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО****ГИРМАН*
```

Т.П. 901-1-88.87 Ал.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,481 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,071 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,043 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, 1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	11,00	1,20 0,23	0,01 -	13	3	- -	0,37 -	4 -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ М	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,16	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
4	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	68,00 -	2 -
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч8р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			37	6	-		9
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. 1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.								
7	Е1с-61 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	9,50	4,69 0,49	0,03 0,01	44	5	- -	0,79 0,01	8 -
8	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,05	43,50 21,40	0,03 -	2	1	- -	38,80 -	2 -
9	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	1,00	9,18 0,63	0,04 0,01	9	1	- -	1,02 0,01	1 -
10	Е17-62 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	1,00	23,10 1,86	0,14 0,04	23	2	- -	3,02 0,05	3 -
11	С130-1495	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			79	9	-		14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,36	0,01	14	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
13	Е16-45 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	35,00	2,21	0,03	77	10	1	0,48	17
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,45	3,94	-	2	2	-	5,16	2
		100М		3,73	-			-	-	-
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-*	100М2								
				38,48	-			-	-	-
16	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2НДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
17	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,00	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3
	16-1	ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		шТ		1,60	0,02			-	0,03	-
18	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	3,00	2,27	0,01	6	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		шТ		0,19	-			-	-	-
19	Б17-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79*	62,00	1,72	-	103	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
20	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-6	1,00	16,15	-	16	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				280	21	1		34
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				274	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				129	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	17	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				36	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	11	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В П.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В П.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				24	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				334	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	36	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			342	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			396	36	1		57
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			224	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			469	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			481	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1-ХОЗЯЙСТВЕННО ВОДОПРОВОД			37	43	-	-	8,94
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	19,96
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			280	342	-	-	71,10
	ИТОГО:		-	396	481	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
  263      1        3571673' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  264      2        0' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                            О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 7' ВНУ
                            ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 2 ' *
  265      3        Д2-Б*
  266      4        Д2-М*
  267      5        Д2-С*
  268      6        Д2-Т*
  269      7        Д3-Д*
  270      8        Д4-А*
  271      9        Д4-Ж*
  272     10        Н10=16,5' Н16=63*
  273     11        РВ1-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД*
  274     12        Е16-41#7-3' 11*
  275     13        Е16-2#1-2' 5*
  276     14        Е16-219#22' 16*
  277     15        Е15-614#164-8(Н15=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  278     16        С130-1943' 1*
  279     17        С130-65' 2*
  280     18        РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
  281     19        Е16-31#5-2' 9,5*
  282     20        Е15-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  283     21        Е17-69#6-4' 1*
  284     22        Е17-62#4-2' 1*
  285     23        С130-1493' 1*
  286     24        РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
  287     25        Е16-43#7-3' 10*
  288     26        Е16-46#7-4' 35*
  289     27        Е16-219#22' 45*
  290     28        Е15-614#164-8(Н15=45)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  291     29        С130-90' 2*
  292     30        Е15-184#16-1' 1*
  293     31        Е16-185#16-2' 3*
  294     32        517-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 60*
  295     33        2402-3006(А1,1,009)(=3)' 1*
  296     34        КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-88 87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.517-2048		-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	60,00
	2.2402-3006		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-5	ШТ	1,00
	3.С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00
	4.С130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00
	5.С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
	6.С130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	56,42
8.		2	-МЕХМОНТАЖ	ЧТ	26,15
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2165	-ВОДА	М3	0,61
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,49
13.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,78
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	3,00
18.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	9,00
19.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	11,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	10,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	36,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	4,39

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т				
2.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	57,60	57,60
3.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,22	,22
4.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	-	,07	,07
5.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
6.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,44	,44
7.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	1,85	1,85
8.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	2,63	2,63
9.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2600 0000	168	-	,13	,13
10.	РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ.	49 4300 0000	796	-	1,00	1,00
11.	УНИТАЗЫ	ШТ.	49 6500 0000	796	-	1,00	1,00
12.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 3000 0001		-	56,42	56,42

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2165 3023 3100 6237 6560 6561 6636 7312

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,571 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 476 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,312 ТЫС.РУБ.

N П.П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ								
						ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ				
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	0,86 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,36 -	1 -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	136,00	0,91 0,21	0,01 -	124	29	1 -	0,36 -	49 -
3	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,24 0,06	4 -
4	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 5 ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 6 ММ: 20 ШТ	4,00	1,45 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6	Е16-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	62,50	5,12	3,03	269	12	2	0,36	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5К		0,22	0,01			1	0,01	1
		9КМ								
7	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	52,50	5,12	0,03	269	12	2	0,39	20
	5-2	КН20-3,5П		0,22	0,01			1	0,01	1
		9КМ								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,39	4,01	-	6	5	-	5,26	7
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,24	60,50	0,03	15	9	-	60,00	16
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	0,86	0,01	1	-	-	0,36	-
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,36	16
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,06	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,80	5,12	0,03	14	1	-	0,39	1
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,4К		0,22	0,01			-	0,01	-
		9КМ								
17	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-2,9К	5,80	5,12	0,03	30	1	-	0,39	2
	5-2	9КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,5К	10,50	5,12	0,03	54	2	-	0,39	4
	5-2	9КМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П	2,90	5,12	0,03	15	1	-	0,39	1
	5-2	ЭКМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,5П	21,00	5,12	0,03	108	5	-	0,39	8
	5-2	ЭКМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,56	4,01	-	2	2	-	5,26	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
22	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
	164-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
23	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
	6-1	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5ММ								
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
24	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	0,86	0,01	5	1	-	0,36	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
25	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
26	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	5
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
27	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	67,11	0,70	134	10	1	8,21	16
	11-3	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 15ММ		4,86	0,21			-	2,27	1
		ШТ								
28	Е18-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	28,52	0,22	57	11	-	9,35	19
	10-1	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ								
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ		5,66	0,07			-	0,09	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ								
		ШТ								
29	Е20-696	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,31	36,23	0,49	11	2	-	10,32	3
	18-1	УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ								
		ВОДЫ ТЕРМОМЕТРА И МАНОМЕТРА		6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
30	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ	7,00	1,07	-	7	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		В ММ: 15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
33	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		шт								
34	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт.								
35	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		шт								
36	С130-2059	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ. 32ММ	2,00	19,80	-	40	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
37	С130-1790	-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	С130-1791	-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
39	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,40	4,01	-	2	2	-	5,26	2
				3,80	-			-	-	-
		100М								
40	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,35	0,06			-	0,08	-
41	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
42	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
		м3								
43	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
44	Е26-64 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,13	179,00	0,86	23	12	-	158,00	20
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8,0,941	12,04	1,87	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1399	154	6		258
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1094	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			46	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	59	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	286	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1710	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	338	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-

РАЗДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

46	Е20-737 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ Ь-06-300 Н 6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	2,00	65,38	0,12	131	8	-	6,24	12
		ШТ		3,76	0,04			-	0,08	-
47	1501-1394	-КСКЛ=4 Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6=4А71А2,4,6У3	2,00	36,62	- -	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1501-1396	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8У3	2,00	45,23	-	90	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
49	Е20-697	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО	0,20	36,29	0,26	7	1	-	6,02	1
	18-2	ВЕНТИЛЯТОРА								
		100КГ		3,67	0,28			-	0,10	-
50	Е20-631	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	3,00	46,82	0,34	140	26	1	14,91	45
	12-4	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 800								
		шт		6,53	0,10			-	0,13	-
51	Е20-687	-УЗЕЛ ПРОХОДА УПБ-21 ДИАМ	3,00	45,14	0,26	135	8	1	4,65	14
	13-3	800ММ								
		шт		2,66	0,06			-	0,10	-
52	Е20-430	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	2,00	3,92	0,09	8	5	-	4,66	9
	8-15	ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 8								
		1ШТ		2,74	0,03			-	0,04	-
53	С130-605	-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ	2,00	9,03	-	18	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
54	Е20-63	-ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,76	7,54	0,05	6	-	-	1,15	1
	2-3	ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 630ММ								
		м2		0,65	0,02			-	0,03	-
55	Е20-64	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	11,25	7,34	0,05	83	5	-	0,83	9
	2-4	СТАЛИ ТОЛЩ 1,4ММ ДИАМ 800ММ								
		м2		0,46	0,02			-	0,03	-
56	Е16-43	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	30,00	1,38	0,01	41	8	-	0,41	12
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ								
	Т.4.	ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА		0,25	-			-	-	-
	П.3.1	м								
57	Е16-134	-УСТАНОВКА	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		1,02	0,04			-	0,05	-		
		шт								
58	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
				-	-			-	-	-
		шт.								
59	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ								
				-	-			-	-	-
		шт								
60	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,17	60,50	0,03	10	7	-	68,00	12
	164-8	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100м2		38,40	-			-	-	-
61	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	0,50	20,40	0,17	10	4	-	13,80	7
	4-3	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		м3		8,37	0,05			-	0,06	-
62	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,50	76,80	-	38	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
63	Е26-64	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	0,13	179,00	0,86	23	12	-	158,00	21
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
64	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	12,23	1,87	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
65	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,30	24,70	0,49	7	4	-	23,90	7
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
66	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	34,50	0,22	-	6	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
67	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	0,47	7,36	0,04	3	-	-	1,62	1
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
68	Е20-61 2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	1,90	9,35	0,06	18	2	-	1,71	3
		М2		0,98	0,02			-	0,03	-
69	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	15,00	1,38	0,01	21	4	-	0,41	6
		М		0,25	-			-	-	-
70	Е20-579 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	2,00	16,29	0,10	33	3	-	3,01	6
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
71	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
		ШТ		1,32	0,04			-	0,05	-
72	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
73	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ Б ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	Е20-625 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	2,00	8,43	0,03	17	6	-	4,30	9
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
75	С111-364	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	0,30	2,13	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
76	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	2,06	60,50	2,03	4	2	-	68,00	4
		100М2		36,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	2,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
		м3		8,37	0,05			-	0,06	-
78	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ м3	2,10	76,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е26-64 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,05	179,00	0,86	5	3	-	158,00	5
		100м2		92,10	0,26			-	0,34	-
80	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА м2	2,82	1,87	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	2,13	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
		100м2		14,40	0,15			-	0,19	-
82	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			840	112	2		192
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			150	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			190	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			690	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			667	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			26	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			89	-	-		2
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	36	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			842	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1032	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	233	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2239	266	8		450
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2008	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1661	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	205	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			72	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	133	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	95	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2451	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	453	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2742	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	571	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	312	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1600	1711	-	-	62,35
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			641	1033	-	-	37,65
	ИТОГО:		-	2241	2744	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 8

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1501-1394		-ИСКЛЮЧ Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6=4А71А2,4,6У3	ШТ -	2,00
2.	1501-1398		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8У3	ШТ	2,00
3.	С111-370		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	49,91
4.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	0,30
5.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,30
6.	С114-690		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,60
7.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8,0,941	М2	27,09
8.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00
9.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	6,00
10.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Кч 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	6,00
11.	С130-605		-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ	ШТ	2,00
12.	С130-1039		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00
13.	С130-1790		-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ	ШТ	12,00
14.	С130-1791		-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	4,00
15.	С130-2059		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
16.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	451,32
17.		2	-МЕФМОНТАЖ	ШТ	76,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
18.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	16,67

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,80
20.		2165	-ВОДА	М3	2,35
21.		2299	-ДРОВА	М3	0,01
22.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,11
23.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	8,37
24.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
25.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,54
26.		2956	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,92
27.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,13
28.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	49,91
29.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	31,00
30.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
31.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
32.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	31,40
33.		6481	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,85Т С ЭЛЕКТРОДВ. НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	2,00
34.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	13,91
35.		6633	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	0,47
36.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	146,00
37.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	29,57
38.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	20,00
39.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8,00
40.		7293	-УЗЛЫ ПРОХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д ДО 800ММ	ШТ	3,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
41.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,09
42.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	3,00
43.		10661	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
44.		10672	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
45.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
46.		10736	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 800ММ	ШТ	3,00
47.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	10,00
48.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ.	М	156,00
49.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	59,00
50.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	45,00
51.		11102	-ТРУБЫ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
52.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	4,35
53.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	82,66
54.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021.	КГ	0,39
55.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,38
56.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	13,91
57.		16205	-МАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,91
58.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	-	1,06	1,06
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	1,06	1,06
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,04	,04
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,08	,08
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	-	,35	,35
9.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,19	,19
10.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,12	,12
11.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	1,06	1,06
12.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	1,06	1,06
13.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,04	,04
14.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
15.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
16.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	-	,35	,35
18.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	-	,19	,19
19.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,12	,12
20.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	1,06	1,06
21.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1104	168	-	,10	,10
22.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	-	,94	,94
23.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,01	,01
24.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
25.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	-	3,47	3,47
26.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	-	,12	,12
27.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	-	2,98	2,98
28.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	-	,03	,03
29.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	10,00	10,00
30.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,05	,05
31.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	271,38	271,38
32.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,53	,53
33.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
34.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	,39	,39
35.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	1,74	1,74
36.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	5,85	5,85

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
37.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	,13	,13
38.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	8,35	8,35
39.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3520 0000		-	148,00	148,00
40.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	-	,01	,01
41.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	49,91	49,91
42.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	451,32	451,32

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2065 2165 2299 2936 6132 6237 6481 7293
10320 16205 17424

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
503    1    9571779' Н9Г1В1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
504    2    Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗЬОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЬЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' Н 8' ОТО
                    ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
505    3    Д2-Б*
506    4    Д2-Т*
507    5    Д2-М*
508    6    Д2-С*
509    7    Д3-Д*
510    8    Д4-А*
511    9    Д4-Ж*
512   10    Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
513   11    Р ОТОПЛЕНИЕ*
514   12    П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
515   13    Е16-35#7-1' 3*
516   14    Е16-36#7-1' 136*
517   15    Е18-196#11-6' 2*
518   16    С130-91' 2*
519   17    С130-92' 4*
520   18    Е18-116#5-2' 52,5' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФАОРТ КН20-3,5К*
521   19    Е18-116#5-2' 52,5' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5П*
522   20    Е16-219#22' 139*
523   21    Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 24' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
524   22    П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
525   23    Е16-35#7-1' 1*
526   24    Е16-36#7-1' 10*
527   25    Е16-37#7-1' 45*
528   26    Е18-196#11-6' 1*
529   27    С130-91' 1*
530   28    С130-92' 2*
531   29    Е18-116#5-2' 2,8' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,4К*
532   30    Е18-116#5-2' 5,8' ' ТО ЖЕ КН20-2,9К*
533   31    Е18-116#5-2' 10,5' ' ТО ЖЕ КН20-3,5К*
534   32    Е18-116#5-2' 2,9' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П*
535   33    Е18-116#5-2' 21' ' ТО ЖЕ КН20-3,5П*
536   34    Е16-219#22' 66*
537   35    Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
538   36    П УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
539   37    Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5ММ*
540   38    Е16-35#7-1' 6*
541   39    Е16-36#7-1' 10*
542   40    Е16-37#7-1' 14*
543   41    Е18-189#11-3' 2*
544   42    Е16-179#10-1' 2*
545   43    Е20-696#18-1' 31' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРА И МАНОМЕТРА*
546   44    С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ*
547   45    С130-91' 4*
548   46    С130-92' 2*
549   47    Е16-134#12-1' 4*
550   48    С130-129' 4*
551   49    Е16-135#12-1' 2*
552   50    СТ130-2059(=3)' 2' 19,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ' НТ*
553   51    С130-1790' 8' ' СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ*
554   52    С130-1791' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ*
555   53    Е16-219#22' 40*
556   54    Н15=45' Н21=0*
```

```
E13-121#15-6' 4,5' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
E13-168#18-21' 4,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
E26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
C114-147' 0,3*
E26-84#15-6' 12,6' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
CT114-693(=1)' 12,6,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#12,6,0,941' М2*
H15=63' H21=6*
P ВЕНТИЛЯЦИЯ*
П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
E20-737#22-1' 2*
1501-1394(=3)(ВП)' 2' 34,1,077' ИСКЛ94 Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6*
1501-1398(=3)' 2' 42.1,077*
E20-697#18-2' 20' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА*
E20-531#12-4' 3*
E20-587#13-3' 3' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-21 ДИАМ 800ММ*
E20-430#6-15' 2*
C130-605' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ*
E20-63#2-3' 0,76' ' ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 630ММ*
E20-64#2-4' 11,25' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4ММ ДИАМ 800ММ*
E16-43#7-3(16801А)' 30' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
E16-134#12-1' 1*
C130-129' 1*
C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
H15=45' H21=0*
E15-614#164-8' 17' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
E26-16#4-3' 0,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
CT114-690(=1)' 0,5' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
E26-84#15-6' 13' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
CT114-693(=1)' 13,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
E26-70#13-7' 30*
C111-370' 30,1,15*
H15=63' H21=6*
П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
E20-1#1-1' 0,47*
E20-61#2-1' 1,9*
E16-43#7-3(16801А)' 15' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
E20-579#13-1' 2*
E16-134#12-1' 1*
C130-129' 1*
C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
E20-525#12-1' 2*
H15=45' H21=0*
C111-384' 0,3*
E15-614#164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
E26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
CT114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
E26-84#15-6' 3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
CT114-693(=1)' 3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
E26-70#13-7' 13,4*
C111-370' 13,4,1,15*
КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10

НА ЭЛЬКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,565 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2113 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,390 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1505-10002-12	ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 УЗ, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3 ШТ	2,00	470,00	-	940	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	1505-10002-4	ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 УЗ, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3 ШТ	2,00	490,00	-	980	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	1505-10002-5	ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 УЗ, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-6 ШТ	1,00	470,00	-	470	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП ШТ	2,00	6,18	2,21	12	8	4	7,00	14
5	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП ШТ	3,00	3,77 11,80	1,15 4,50	35	21	2 14	1,48 12,00	3 36
6	1505-1010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ТУ16-517.025-83 ШТ	2,00	6,91 1410,00	2,31 -	2820	-	7 -	2,98 -	9 -
				-	-			-	-	-
7	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР	2,00	42,00	11,60	84	39	23	40,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 шт		19,50	4,50			9	8,80	12
8	Ц8-68-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ	1,02	4,58	3,04	5	2	3	3,00	3
		т		1,51	1,06			1	1,37	1
9	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА т	1,02	13,90	5,33	14	7	6	12,00	12
				7,08	1,13			1	1,46	1
					КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131					
10	1504-18242 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131 шт	2,00	5,80	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 шт	2,00	2,43	0,05	5	3	-	2,00	4
				1,33	0,01			-	0,01	-
12	1504-18027	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526,408-76 шт	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕКЕР МШ-1 И ДР. шт	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А шт	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
15	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 шт	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСК-2,ЛКУ,КЗ шт	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,00	0,45 0,29	- -	2	1	- -	0,50 -	2 -
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231								
18	1504-18245 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231 ШТ	8,00	8,50 -	- -	68	-	- -	- -	- -
19	Ц8-629-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	8,00	2,43 1,33	0,05 0,01	19	11	- -	2,00 0,01	16 -
20	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ	24,00	0,80 -	- -	19	-	- -	- -	- -
21	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	24,00	1,25 -	- -	30	-	- -	- -	- -
22	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	24,00	0,45 0,29	- -	11	7	- -	0,50 -	12 -
23	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	16,00	1,40 -	- -	22	-	- -	- -	- -
24	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	16,00	0,75 -	- -	12	-	- -	- -	- -
25	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	16,00	0,55 0,33	- -	9	5	- -	0,50 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141								
26	1504-18243	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,33	0,01			-	0,01	-
		шт								
28	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
29	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
30	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		шт								
31	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2=	5,00	1,95	-	10	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
32	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	10
				1,39	0,01			-	0,01	-
		шт								
33	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ КАШИН	1,26	28,10	0,30	35	16	-	23,00	29
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,26	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,19	1,21	-	7	7	-	2,00	12
		100М		1,14	-			-	-	-
36	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	2,25	11,20	0,24	3	2	-	16,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 32ММ		9,07	0,09			-	0,12	-
		100М								
37	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,60	13,80	0,53	8	6	-	17,00	10
				9,48	0,21			-	0,27	-
		100М								
38	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,02	448,00	3,40	11	-	-	24,00	1
				13,60	1,38			-	1,76	-
		100М2								
39	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,96	27,80	1,90	27	15	2	25,00	24
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
40	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,70	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
41	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,76	1,65	0,30	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
42	Ц8-147-10	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕС СО СТОЙКАМИ СДВОЕННЫМИ МАССОЙ ДО 4КГ	0,12	29,80	3,44	4	3	-	37,00	4
				22,70	0,41			-	0,53	-
		100ШТ								
43	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	1,80	1,12	0,01	2	2	-	2,00	4
				1,07	-			-	-	-
		100ШТ								
44	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,49	123,00	39,20	60	13	20	49,00	24
				27,20	11,40			6	14,71	7
		Т								
45	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,18	108,00	36,00	19	6	7	61,00	11
				34,30	9,84			2	12,69	2
		Т								
46	Ц8-534-15	-КОРОБКА У614	9,00	4,71	0,06	42	19	1	3,42	31
		ШТ								
				2,14	-			-	-	-
47	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	14,00	7,48	0,07	105	46	1	5,20	73
		ШТ								
				3,25	-			-	-	-
48	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;0,1Т	21,00	1,38	0,04	29	20	1	1,00	21
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-481-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ	4,00	4,12	0,05	16	10	-	4,00	16
				2,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:2Т								
		ШТ								
50	ЦЦ8ПРИЛ1П56	-РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН	4,00	17,70	1,07	71	48	4	19,20	77
				12,00	-			-	-	-
		ШТ								
51	ЦЦ8ПРИЛ1П15-0	-СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН	4,00	19,10	-	76	72	-	28,80	115
		ШТ		18,00	-			-	-	-
52	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,85	12,80	0,65	11	7	-	16,00	14
				8,62	0,26			-	0,34	-
		100М								
53	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	18,31	48,00	12,70	879	333	233	31,00	568
				18,20	4,04			74	5,21	95
		100М								
54	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	6,00	20,60	0,48	124	52	3	15,00	90
				8,62	0,19			1	0,25	1
		100М								
55	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	28,00	5,86	-	164	38	-	2,00	56
				1,37	-			-	-	-
		ШТ								
56	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	20,00	3,55	-	71	22	-	2,00	40
				1,06	-			-	-	-
		ШТ								
57	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	66,00	0,49	-	32	15	-	1,00	66
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	30,00	0,81	-	24	12	-	1,00	30
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
59	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
60	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	12,00	1,37	-	16	8	-	1,00	12
				0,69	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,50	56,10	1,70	84	20	2	24,00	36
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
62	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	2,50	377,00	4,70	169	17	3	61,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
63	Ц86-1189 СКЦ3-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВ3-31-1	1,00	28,90	0,10	29	2	-	2,46	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩСУ								
64	1517-1082	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79	5,80	130,00	-	754	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
65	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ, ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0.684.198-75	5,80	6,80	-	39	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
66	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	5,80	3,33	1,50	19	10	8	3,00	17
		М		1,69	0,56			3	0,72	4
67	1701-3326	-ВОЛЬТМЕТР=Э378	4,00	4,30	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ, ВОЛЬТМЕТРЫ, ДООМЕТРЫ, ЧАСЫ, ШТ	4,00	1,10	-	4	-	-	-	-
					-			-	-	-
69	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	4,00	0,46	-	2	1	-	0,60	2
		ШТ		0,32	-			-	-	-
70	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11, РП12, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24, 48, 110, 220, 100, 127, 220В, ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	10,00	7,60	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	10,00	4,40	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
73	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	36,00	5,60	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	36,00	4,40	-	158	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	√ 36,00	1,19	-	43	26	-	1,00	36
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
76	1504-15563	-РЕЛЕ ВЛ43	5,00	29,00	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	4,40	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
79	1504-13109	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-0 2-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523.536-77	35,00	8,06	-	280	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	35,00	4,40	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	35,00	1,19	-	42	26	-	1,00	36
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
82	1504-5410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75								
		шт								
83	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4	4,00	3,00	-	12	-	-	-	-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2		-	-			-	-	-
		шт								
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	16,00	0,43	-	7	3	-	0,30	5
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
85	1507-5047	-АРМАТУРА	17,00	0,33	-	6	-	-	-	-
		СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12М11У2		-	-			-	-	-
		шт								
86	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	17,00	0,65	-	14	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ		-	-			-	-	-
		шт								
87	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	16,00	0,55	-	9	5	-	0,50	8
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		шт								
88	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ	0,50	7,10	-	4	-	-	-	-
		ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР		-	-			-	-	-
		10шт								
89	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.		-	-			-	-	-
		шт								
90	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		шт								
91	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	11,00	0,65	-	9	-	-	-	-
		КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-75								
		ШТ								
92	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	11,00	1,50	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	11,00	0,45	-	5	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
94	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
95	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
96	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
97	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	3,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
98	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
100	1504-12234	-РЕЛЕ РПЛ	4,00	4,10	-	16	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	4,00	2,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
102	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
103	1504-12024	-РЕЛЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИС ЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523.072-75	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
104	1517-1430-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	2,00	8,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
105	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
106	1504-1056	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54=	22,00	1,30	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	22,00	2,90	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
108	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	20,00	1,14	-	23	16	-	1,00	20
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
109	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	14,00	10,60	-	148	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
110	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	14,00	5,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
111	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	14,00	1,15	-	16	8	-	0,90	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		шт								
112	1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ	28,00	3,00	-	84	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
113	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	28,00	2,90	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
114	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	28,00	1,19	-	33	20	-	1,00	28
				0,73	-			-	-	-
		шт								
115	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
116	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
117	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	6,00	1,15	-	7	3	-	0,90	5
				0,55	-			-	-	-
		шт								
118	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	3,00	12,20	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
119	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	2,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
120	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	3,00	1,14	-	3	2	-	1,00	3
				0,78	-			-	-	-
		шт								
121	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	3,00	6,60	-	20	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
122	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
		шт								
124	1504-3060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
125	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
126	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	3,00	0,66	-	2	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		шт								
127	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522,028-74	4,00	33,00	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
128	1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А=	4,00	6,10	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
129	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	2,10	-	8	4	-	2,00	8
				1,98	-			-	-	-
		шт								
130	1504-5134	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	76,00	-	304	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
131	1517-1405-2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	4,00	7,60	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
132	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	4,82	-	19	8	-	3,00	12
				1,91	-			-	-	-
		шт								
133	1504-3066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74	4,00	0,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	1517-1380-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,10ДО 60А=	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
135	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
				0,34	-			-	-	-
		шт								
136	1503-5002	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
137	1517-1464-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОК ДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
138	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	4,00	0,51	-	2	1	-	0,20	1
				0,13	-			-	-	-
		шт								
139	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523.472-79	6,00	8,60	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
140	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,90	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
141	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		шт								
142	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
143	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,51	-			-	-	-
		компл								
144	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.110-74	6,00	1,45	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
145	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ		- -	- -			- -	- -	- -
146	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	8,00	0,55 0,33	- -	4	3	- -	0,50 -	4 -
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я4								
147	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74 ШТ	4,00	16,20 -	- -	61	-	- -	- -	- -
148	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	4,00	1,08 0,66	0,16 0,03	4	3	1 -	1,00 0,04	4 -
149	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ	3,00	0,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
150	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	3,00	1,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
151	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	3,00	0,45 0,29	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -
152	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2 ШТ	2,00	0,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
153	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
154	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	0,55 0,33	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕЦСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.								
		ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5								
155	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
156	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х356ММ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
157	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75	2,00	5,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
158	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКЗ,ПМО	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
159	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,45	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
160	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
161	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
162	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
163	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	2,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1								
		ШТ								
164	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
165	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я7								
166	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
167	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
				0,68	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
168	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
169	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПКО,КП4-2	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
170	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
171	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
172	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			11796	1116	336		1898
			РУБ.					108		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			9121	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			267	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9578	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2676	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1224	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			286	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	636	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3934	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			13512	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
173	С151-503	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120 1000М	0,06	1630,00 -	- -	102	-	- -	- -	- -
174	С151-502	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95 1000М	0,30	1540,00 -	- -	462	-	- -	- -	- -
175	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	165,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
176	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОЧ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,29	191,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ2:3Х2,5								
		1000М								
177	1509СТР54	-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
178	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	0,04	603,42	-	24	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
179	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,45	195,00	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
180	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,19	211,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
181	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,15	277,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
182	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,70	458,00	-	316	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
183	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
184	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	0,19	811,00	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
185	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,40	22,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПЬ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М								
186	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,35	23,60 -	- -	8	-	- -	- -	- -
187	241649-1071	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ 1000М	-	1711,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -
188	241649-1051	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3986-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,03	228,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
189	241649-1049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ 1000М	0,10	196,20 -	- -	19	-	- -	- -	- -
190	С159-521	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М	2,50	1,62 -	- -	4	-	- -	- -	- -
191	С159-523	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА ЧАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	6,00	2,82 -	- -	17	-	- -	- -	- -
192	2405-1661	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000шТ	0,07	237,60 -	- -	16	-	- -	- -	- -
193	2405-1663	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000шТ	0,03	432,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
194	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗм.НР2-79 1000шТ	0,03	88,56 -	- -	2	-	- -	- -	- -
195	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000шТ	0,04	205,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
196	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000шТ	0,14	291,60 -	- -	41	-	- -	- -	- -
197	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000шТ	0,04	140,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
198	2405-1676	-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗм.НР2-79 1000шТ	0,01	36,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
199	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 шТ	22,00	0,46 -	- -	10	-	- -	- -	- -
200	2405-11337	-ЛОТОК НЛ40 шТ	60,00	2,36 -	- -	143	-	- -	- -	- -
201	2405-11334	-ТО ЖЕ НЛ20 шТ	21,00	2,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	2405-11331	-ТО ЖЕ НЛ10 шт	7,00	1,19	-	8	-	-	-	-
203	2405-180/2 П11043	-КОРОБКА У614 шт	9,00	7,34	-	66	-	-	-	-
204	2405-180/2 П11044	-ТО ЖЕ У1615 шт	14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1904	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1904	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1903	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			149	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2053	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2053	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			13700	1116	338		1690
			РУБ,					108		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9121	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			267	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9676	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1224	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1903	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			437	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	636	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5987	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			15565	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 15)

```
 992      1        3571697' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
 993      2        м' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                       О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,56 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 10' ЭЛ
                       ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
 994      3        Д2-5*
 995      4        Д2-Т*
 996      5        Д2-С*
 997      6        Д2-М*
 998      7        Д3-Д*
 999      8        Д4-А*
1000      9        Д4-Ж*
1001     10        Д1-3*
1002     11        Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,01*
1003     12        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1004     13        1505-10002-12(=14)' 2*
1005     14        1505-10002-4(=14)' 2*
1006     15        1505-10002-5(=14)' 1*
1007     16        Ц8-90-1' 2*
1008     17        Ц8-90-2' 3*
1009     18        1505-1010(=14)' 2*
1010     19        Ц8-62-2' 2*
1011     20        Ц8-66-1' 1,02*
1012     21        Ц8-67-1' 1,02*
1013     22        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131*
1014     23        Т1504-18242ДОП82(=14)' 2' 5,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131' ШТ*
1015     24        Ц8-529-6' 2*
1016     25        1504-18027' 2*
1017     26        1517-1453-1' 2*
1018     27        Ц8-574-26' 2*
1019     28        1504-18011' 4*
1020     29        1517-1444-1' 4*
1021     30        Ц8-574-47' 4*
1022     31        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231*
1023     32        Т1504-18245ДОП82(=14)' 8' 8,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231' ШТ*
1024     33        Ц8-529-6' 8*
1025     34        1504-18011' 24*
1026     35        1517-1444-1' 24*
1027     36        Ц8-574-47' 24*
1028     37        1507-5044(=14)' 16*
1029     38        1517-1481-1' 16*
1030     39        Ц8-574-56' 16*
1031     40        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141*
1032     41        Т1504-18243(=14)' 1' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14' ШТ*
1033     42        Ц8-529-6' 1*
1034     43        1504-18011' 4*
1035     44        1517-1444-1' 4*
1036     45        Ц8-574-47' 4*
1037     46        1504-18093' 5' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2*
1038     47        Ц8-529-5' 5*
1039     48        Ц8-408-2' 126*
1040     49        Ц8-409-1' 126*
1041     50        Ц8-409-11' 819*
1042     51        Ц8-418-2' 25*
1043     52        Ц8-418-3' 60*
1044     53        Ц8-167-1' 2,4*
1045     54        Ц8-147-4' 96*
```

```
1046    55      Ц8-147-7' 70*
1047    56      Ц8-147-8' 176*
1048    57      Ц8-147-10' 12*
1049    58      Ц8-147-14' 180*
1050    59      Ц8-397-2' 0,49*
1051    60      Ц8-397-1' 0,18*
1052    61      ЦТ8-534-15(=7)' 9' 4,71#2,14#0,06' КОРОБКА У614' ШТ*
1053    62      ЦТ8-534-17(=7)' 14' 7,48#3,25#0,07' ТО ЖЕ У615' ШТ*
1054    63      Ц8-481-19' 21*
1055    64      Ц8-481-24' 4*
1056    65      ЦТЦ8ПРИЛ1П56(=7)' 4' 17,7#12#1,07' РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН' ШТ*
1057    66      ЦТЦ8ПРИЛ1П150(=7)' 4' 19,1#18' СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОЧ ДО 2 ТН' ШТ*
1058    67      Ц8-149-2' 65*
1059    68      Ц8-146-1' 1831*
1060    69      Ц8-148-9' 600*
1061    70      Ц8-153-7' 28*
1062    71      Ц8-153-5' 20*
1063    72      Ц8-153-13' 66*
1064    73      Ц8-153-14' 30*
1065    74      Ц8-153-15' 2*
1066    75      Ц8-153-16' 12*
1067    76      Ц8-472-6' 150*
1068    77      Ц8-91-4' 0,5*
1069    78      Ц85-1189' 1*
1070    79      П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩСУ*
1071    80      1517-1082' 5,8*
1072    81      1517-1041' 5,8*
1073    82      Ц8-571-13' 5,8*
1074    83      1701-3326(=14)' 4*
1075    84      1517-1473-2' 4*
1076    85      Ц8-574-54' 4*
1077    86      1504-12025' 10*
1078    87      1517-1429-2' 10*
1079    88      Ц8-574-55' 10*
1080    89      Т1504-12272(=14)' 36' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
1081    90      1517-1429-2' 36*
1082    91      Ц8-574-55' 36*
1083    92      Т1504-15563(=14)' 0' 29' РЕЛЕ ВЛ43' ШТ*
1084    93      1517-1429-2' 5*
1085    94      Ц8-574-55' 4*
1086    95      1504-15109' 35*
1087    96      1517-1429-2' 35*
1088    97      Ц8-574-55' 35*
1089    98      1504-6410' 4*
1090    99      1517-1446-2' 4*
1091    100     Ц8-574-50' 16*
1092    101     1507-5047(=14)' 17*
1093    102     1517-1481-2' 17*
1094    103     Ц8-574-56' 16*
1095    104     3609-10540(=14)' 5*
1096    105     1517-1422-2' 5*
1097    106     Ц8-574-56' 5*
1098    107     1504-18011' 11*
1099    108     1517-1444-2' 11*
1100    109     Ц8-574-47' 11*
1101    110     1504-6409' 1*
1102    111     1517-1445-2' 1*
1103    112     Ц8-574-50' 2*
1104    113     1504-19061' 1*
```

```
1105   114        1517-1478-2' 1*
1106   115        Ц8-574-56' 1*
1107   116        Т1504-12234(=14)' 4' 4,1' РЕЛЕ РПЛ' ШТ*
1108   117        1517-1428-2' 4*
1109   118        Ц8-574-55' 4*
1110   119        1504-12224' 2*
1111   120        1517-1430-2' 2*
1112   121        Ц8-574-55' 2*
1113   122        1504-1056' 20*
1114   123        1517-1351-5' 20*
1115   124        Ц8-574-23' 20*
1116   125        Т1504-4553(=14)' 14' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1531' ШТ*
1117   126        1517-1386-2' 14*
1118   127        Ц8-574-44' 14*
1119   128        Т1504-13526(=14)' 28' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
1120   129        1517-1428-2' 28*
1121   130        Ц8-574-55' 28*
1122   131        Т1504-4543(=14)' 6' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100' ШТ*
1123   132        1517-1386-2' 6*
1124   133        Ц8-574-44' 6*
1125   134        1504-1060' 3*
1126   135        1517-1351-6' 3*
1127   136        Ц8-574-23' 3*
1128   137        Т1504-4545(=14)' 3' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100' ШТ*
1129   138        1517-1386-2' 3*
1130   139        Ц8-574-44' 3*
1131   140        1504-3060' 3*
1132   141        1517-1379-2' 3*
1133   142        Ц8-574-6' 3*
1134   143        1504-1253' 4*
1135   144        1517-1353-6' 4*
1136   145        Ц8-574-25' 4*
1137   146        1504-5134' 4*
1138   147        1517-1405-2' 4*
1139   148        Ц8-574-40' 4*
1140   149        1504-3066' 4*
1141   150        1517-1380-2' 4*
1142   151        Ц8-574-6' 4*
1143   152        1503-6002(=14)' 4*
1144   153        1517-1464-2' 4*
1145   154        Ц8-574-53' 4*
1146   155        1504-12015' 6' ' РЕЛЕ РКВ11-43*
1147   156        1517-1428-2' 6*
1148   157        Ц8-574-55' 6*
1149   158        1704-50554' 2*
1150   159        Ц11-405-1' 2*
1151   160        1504-1006' 8*
1152   161        1517-1481-1' 8*
1153   162        Н22=0*
1154   163        Ц8-574-56' 8*
1155   164        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я4*
1156   165        1517-1101' 4*
1157   166        Ц8-573-6' 4*
1158   167        1504-16011' 3*
1159   168        1517-1444-1' 3*
1160   169        Ц8-574-47' 3*
1161   170        1507-5047(=14)' 2*
1162   171        1517-1481-1' 2*
1163   172        Ц8-574-56' 2*
```

```
1164    173     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ Б СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5*
1165    174     1517-1101' 1*
1166    175     Ц8-573-6' 1*
1167    176     1504-6412' 2*
1168    177     1517-1448-1' 2*
1169    178     Ц8-574-50' 2*
1170    179     1504-16011' 2*
1171    180     1517-1444-1' 2*
1172    181     1517-1444-1' 2*
1173    182     Ц8-574-47' 2*
1174    183     1704-50554' 2*
1175    184     Ц11-405-1' 2*
1176    185     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я7*
1177    186     1517-1102' 1*
1178    187     Ц8-573-7' 1*
1179    188     1504-6410' 2*
1180    189     1517-1446-1' 2*
1181    190     Ц8-574-50' 6*
1182    191     1704-50554' 2*
1183    192     Ц11-405-1' 2*
1184    193     Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕХНИКОМ*
1185    194     С151-503(=13)' 56*
1186    195     С151-502(=13)' 300*
1187    196     С151-1075(=13)' 20*
1188    197     С151-1091(=13)' 280*
1189    198     Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5' КМ*
1190    199     ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,04' 534' ТО ЖЕ 3Х16+1Х10' КМ*
1191    200     С151-2280(=13)' 456*
1192    201     С151-2281(=13)' 195*
1193    202     С151-2282(=13)' 150*
1194    203     С151-2284(=13)' 696*
1195    204     С151-2285(=13)' 30*
1196    205     С151-2286(=13)' 190*
1197    206     С152-166(=13)' 400*
1198    207     С152-178(=13)' 345*
1199    208     241649-1071(Н9=1,09)(=13)' 4*
1200    209     241649-1051(Н9=1,09)(=13)' 26*
1201    210     241649-1049(Н9=1,09)(=13)' 96*
1202    211     С159-521(=13)' 25*
1203    212     С159-523(=13)' 60*
1204    213     2405-1861(Н9=1,08)(=13)' 69*
1205    214     2405-1863(Н9=1,08)(=13)' 27*
1206    215     2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 28*
1207    216     2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
1208    217     2405-1698(Н9=1,08)(=13)' 140*
1209    218     2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 42*
1210    219     2405-1676(Н9=1,08)(=13)' 12*
1211    220     2405-1720(Н9=1,08)(=13)' 20*
1212    221     Т2405-11337(Н9=1,08)(=13)' 60' 2,2' ЛОТОК НЛ40' ШТ*
1213    222     Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 21' 1,85' ТО ЖЕ НЛ20' ШТ*
1214    223     Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 7' 1,10' ТО ЖЕ НЛ10' ШТ*
1215    224     Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 9' 6,8' КОРОБКА У614' ШТ*
1216    225     Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 14' 11,2' ТО ЖЕ У1615' ШТ*
1217    226     КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ14' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Н.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.1		2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	-	0,02
2.ТОКЕ			-ТО ЖЕ 3Х1,5+1Х10	КМ	0,04
3.1503-5002			-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-5А/5У3 ТУ16-517.442-80=	ШТ	4,00
4.1504-1006			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ;М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,112-74=КЭАЗ=5743827	ШТ	8,00
5.1504-1056			-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54= ==	ШТ	20,00
6.1504-1060			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г,ДИВНОГОРСК КЭАЗ=6000000 5743827	ШТ	3,00
7.1504-1253			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522,028-74=ЭМЗ Г,АНГАРСК=	ШТ	4,00
8.1504-3060			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	3,00
9.1504-3066			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74==	ШТ	4,00
10.1504-4543			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	ШТ	6,00
11.1504-4545			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	ШТ	3,00
12.1504-4553			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	ШТ	14,00
13.1504-5134			-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16,0,524,001-72=ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР Г,ОРДЖОНИКИДЗЕ=0213694	ШТ	4,00
14.1504-6409			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75==	ШТ	1,00
15.1504-6410			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	6,00
16.1504-6412			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314	ШТ	2,00

П,Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ТУ 16-524,074-75==		
17.1504-12015			-РЕЛЕ РКВ11-43=	ШТ	
			ТУ 16-523,472-79==		6,00
18.1504-12024			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9	ШТ	2,00
			ТУ 16-523,072-75==		
19.1504-12025			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12	ШТ	10,00
			ТУ 16-523,072-75==		
20.1504-12234			-РЕЛЕ РПЛ	ШТ	4,00
21.1504-12272			-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	36,00
22.1504-13109			-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3	ШТ	35,00
			ТУ 16-523,538-77==		
23.1504-13326			-РЕЛЕ РТЛ	ШТ	28,00
24.1504-15563			-РЕЛЕ ЭЛ43	ШТ	5,00
25.1504-18011			-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3	ШТ	40,00
			ТУ16-526,407-76==		
26.1504-18027			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3	ШТ	2,00
			ТУ 16-526,408-76==		
27.1504-18093			-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2==	ШТ	5,00
28.1504-18242ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131	ШТ	2,00
29.1504-18243			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	ШТ	1,00
30.1504-18245ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231	ШТ	8,00
31.1504-19061			-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1	ШТ	1,00
			ТУ 16-539,383-79==		
32.1505-1010			-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1	ШТ	2,00
			ТУ16-517,026-83=ЧТЗ		
33.1505-10002-4			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3	ШТ	2,00
34.1505-10002-5			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5	ШТ	1,00
35.1505-10002-12			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3	ШТ	2,00
36.1507-5044			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2;АМЕУ2=	ШТ	16,00
37.1507-5047			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2=	ШТ	19,00
38.1517-1041			-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,196-75==	М	5,60
39.1517-1082			-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х400Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79==	М	5,60

П.п.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
42.	1517-1161		-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х420ММ= ОСТ 16-0,684.116-74==	ШТ	6,00
41.	1517-1162		-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684.116-74==	ШТ	1,00
42.	1517-1351-6		-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	23,00
43.	1517-1353-6		-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А=	ШТ	4,00
44.	1517-1379-2		-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	3,00
45.	1517-1360-2		-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ.10ДО 60А=	ШТ	4,00
46.	1517-1366-2		-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	23,00
47.	1517-1405-2		-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	ШТ	4,00
48.	1517-1422-2		-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	ШТ	5,00
49.	1517-1428-2		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	36,00
50.	1517-1429-2		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	81,00
51.	1517-1430-2		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	ШТ	2,00
52.	1517-1444-1		-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	39,00
53.	1517-1444-2		-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	11,00
54.	1517-1445-2		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00
55.	1517-1446-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	2,00
56.	1517-1446-2		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4,00
57.	1517-1448-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
58.	1517-1453-1		-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	ШТ	2,00
59.	1517-1464-2		-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОК ДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	ШТ	4,00
60.	1517-1473-2		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ		4,00
61.	1517-1478-2		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
62.	1517-1481-1		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	26,00
63.	1517-1481-2		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	17,00
64.	1701-3325		-ВОЛЬТМЕТР=Э378	ШТ	4,00

Н.Б.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
65.	1704-50554		-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	6,00
66.	2405-180/2П11043		-КОРОБКА У614	ШТ	23,00
67.	2405-1676		-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79=	100ШТ	0,01
68.	2405-1695		-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,03
69.	2405-1696		-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
70.	2405-1697		-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
71.	2405-1698		-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,14
72.	2405-1720		-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	20,00
73.	2405-1861		-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,07
74.	2405-1863		-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
75.	2405-11331		-ТО ЖЕ НЛ10	ШТ	7,00
76.	2405-11334		-ТО ЖЕ НЛ20	ШТ	21,00
77.	2405-11337		-ЛОТОК НЛ40	ШТ	60,00
78.	3609-10540		-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	10ШТ	0,50
79.	241649-1049		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=16ММ	1000М	0,10
80.	241649-1051		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	1000М	0,03
81.	241649-1071		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ	1000М	0,00
82.	С151-502		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х95	1000М	0,30
83.	С151-503		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х120	1000М	0,06
84.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,02
85.	С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,29
86.	С151-2260		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,45
87.	С151-2261		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,19
88.	С151-2262		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,15
89.	С151-2264		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	1000М	0,70

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5		
90.	С151-2285		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	1000М	0,03
91.	С151-2286		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	1000М	0,19
92.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,40
93.	С152-176		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,55
94.	С159-521		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	10М	2,50
95.	С159-523		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	6,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
96.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	1589,84
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
97.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	5,00
98.		10252	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	1,18
99.		17299	-ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ /ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/	Т	0,02
100.		56100	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 32Х2,0	М	25,00
101.		66102	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 50Х2,4	М	60,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	-	,12	,12
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,51	,51
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,62	,62
4.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,51	,51
5.	В.Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,12	,12
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,62	,62
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,62	,62
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0968	168	-	,62	,62
9.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,51	,51
10.	В.Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,12	,12
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,62	,62
12.	БТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,62	,62
13.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	Т	22 4811 0001	168	-	,62	,62
14.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=32Х2,0	М	22 4811 1206	6	-	25,00	25,00
15.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=50Х2,4	М	22 4811 1206	6	-	60,00	60,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,943 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,302 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 251 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,161 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	2,01	386,00 146,00	8,00 2,82	4 -	1 -	- -	248,00 3,64	2 -
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2 -	1 -	- -	159,00 1,50	2 -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,15	278,00 57,60	58,40 18,20	42 9	9 3	9 3	103,00 23,48	15 4
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,06	93,00 31,90	51,80 16,20	6 2	2 1	3 1	57,00 20,90	3 1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,15	167,00 68,30	50,50 16,00	25 10	10 2	7 2	122,00 20,64	18 3
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	15,40	0,03	1	-	-	20,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,03	54,00	23,10	2	1	-	43,00	1
				23,20	9,73			-	12,55	-
		100М								
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,03	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,12	60,80	22,80	190	73	71	41,00	128
				23,40	8,40			26	10,84	34
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,10	12,70	3,71	14	8	4	13,00	14
				7,55	1,16			1	1,52	2
		100М								
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	23,80	0,04	2	1	-	28,00	3
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
12	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,80	1,10	1	1	-	68,00	2
				38,40	0,06			-	0,08	-
		100ШТ								
13	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	19,60	0,05	2	1	-	20,00	2
				11,30	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
14	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,09	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
15	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНЫЕ Т	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
				24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				340	113	94		198
		РУБ.						33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				340	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	146	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Б.Р. - РУБ.				-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				475	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				475	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	302	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507 ШТ	1,00	37,66	-	38	-	-	-	-
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 ШТ	16,00	4,44	-	71	-	-	-	-
19	1507-1173	-ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03 ШТ	2,00	4,44	-	9	-	-	-	-
20	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3 ШТ	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
21	1507-1157	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74 ШТ	9,00	17,20	-	156	-	-	-	-
22	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛД2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81 ШТ	6,00	7,41	-	44	-	-	-	-
23	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,20	1,19	-	1	-	-	-	-
24	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,60	1,08	-	2	-	-	-	-
25	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,50	0,99	-	1	-	-	-	-
26	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	2,40	7,20	-	17	-	-	-	-
27	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	2,40	1,42	-	3	-	-	-	-
28	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1682-82,ИЗМ.НР2-78 1000ШТ	0,06	60,59	-	3	-	-	-	-
29	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ6594-70 1000ШТ	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
30	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	9,00	0,26	-	2	-	-	-	-
31	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
32	290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8,00	0,29	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
33	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	9,00	0,72	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	290902-127	-ПАТРОН СТЕНОВОЙ	2,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,02	191,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,30	166,00	-	50	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,01	71,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,10	39,20	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	3,00	0,52	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			435	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			435	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			434	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			468	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			468	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			776	113	94		198
			РУБ,					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			434	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			943	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	161	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			943	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	161	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРЧАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			340	475	-	-	50,37
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			435	468	-	-	49,63
	ИТОГО:		-	775	943	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
833   1   Э571871' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
834   2   Ш' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 9' ЭЛЕ
                 КТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
835   3   Д2-В*
836   4   Д2-Т*
837   5   Д2-С*
838   6   Д2-М*
839   7   Д3-Д*
840   8   Д4-А*
841   9   Д4-Ж*
842  10   Д1-Э*
843  11   Н15=0,01*
844  12   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
845  13   Ц8-612-2' 1*
846  14   Ц8-610-2' 1*
847  15   Ц8-594-1' 15*
848  16   Ц8-593-1' 6*
849  17   Ц8-599-4' 15*
850  18   Ц8-592-1' 2*
851  19   Ц8-406-1' 3*
852  20   Ц8-149-1' 3*
853  21   Ц8-400-1' 312*
854  22   Ц8-402-2' 110*
855  23   Ц8-591-1' 9*
856  24   Ц8-591-3' 3*
857  25   Ц8-591-2' 8*
858  26   Ц8-591-8' 9*
859  27   Ц8-147-3' 0,124*
860  28   Р#МАТЕРИАЛЫ НЕ У4ТЕНЫЕ ЦЕННИКОМ*
861  29   Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507' ШТ*
862  30   С156-240(=13)' 1*
863  31   Т1507-1171(Н9=1,082)(=13)' 16' 4,10' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
864  32   Т1507-1173(Н9=1,082)(=13)' 2' 4,10' ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03' ШТ*
865  33   1507-1045(Н9=1,082)(=13)' 3*
866  34   1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 9*
867  35   1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 6*
868  36   С153-281' 2*
869  37   С153-276' 16*
870  38   С153-265' 5*
871  39   С153-231' 24*
872  40   С153-251' 24*
873  41   2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 55*
874  42   2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 8*
875  43   Н9=1,08*
876  44   290902-54(=13)' 9*
877  45   290902-57(=13)' 3*
878  46   290902-55(=13)' 8*
879  47   290902-226(=13)' 9*
880  48   290902-127(=13)' 2*
881  49   С151-1091' 15*
882  50   С151-1075' 300*
883  51   С152-199' 10*
884  52   С152-202' 100*
885  53   С113-130(=13)' 3' 0,32*
886  54   КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАШЕНКО*
```

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-88.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,12	,12
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,12	,12
3.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,12	,12
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,12	,12
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,12	,12
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,12	,12
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,12	,12
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,12	,12
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,12	,12
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	199,62	199,62

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1.1507-1045		-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП33-60-01У3=	ШТ	3,00
2	2.1507-1137		-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74=ЗАТРА=	ШТ	9,00
3	3.1507-1171		-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	16,00
4	4.1507-1173		-ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03	ШТ	2,00
5	5.1507-3034		-СВЕТИЛЬНИК=ЛД2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	6,00
6	6.1517-2516		-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩОУ-8507	ШТ	1,00
7	7.2405-1338		-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-78=	100ШТ	0,01
8	8.2406-1370		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ.ИР2-78=	1000ШТ	0,06
9	9.290902-54		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	9,00
10	10.290902-65		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	6,00
11	11.290902-67		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	3,00
12	12.290902-127		-ПАТРОН СТЕННОЙ	ШТ	2,00
13	13.290902-226		-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	ШТ	9,00
14	14.С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	3,00
15	15.С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,30
16	16.С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,02
17	17.С152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,01
18	18.С152-202		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С	1000М	0,10

Ц.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		
19.	С153-231		-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	2,40
20.	С153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10ШТ	2,40
21.	С153-265		-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,50
22.	С153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,60
23.	С153-281		-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	0,20
24.	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА НТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
25.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	199,62
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
26.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	1,20
27.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	3,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-88.87

Д О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,685 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,385 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 309 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,198 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4,00	7,60	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,27	0,04	5	5	-	2,00	8
				1,21	-			-	-	-
		шт								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДК	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,06	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	2
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250	1,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО	4,00	1,50	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ДИСК 250								
		ШТ		1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР	7,00	2,30	-	16	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,00	-	6	5	-	1,00	7
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	1704-20793	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-141-1	-ДИАФРАГМА БЕСКАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4ПА , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 600	2,00	0,74	0,13	17	9	-	0,00	16
				4,44	0,02			-	0,53	-
		КОМПЛ								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,46	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		ШТ		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП.9	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	2,00	3,50	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	2,00	0,62	-	1		-	1,00	2
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-683-6	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,93	-			-	-	-
19	17064-1258	-ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-32	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		шт		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	18,00	0,79	-	14	14	-	1,00	18
		шт		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,81	-	11	10	-	1,00	13
		шт		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-823-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	50,00	0,24	0,02	12	10	1	0,40	20
		м		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-822-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		м		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,95	4,88	2,33	5	2	3	4,80	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
29	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,95	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
30	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	30	9	7	16,00	15
		100М		9,26	2,26			2	2,94	3
31	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;16	11,00	1,04	0,04	11	6	-	1,00	11
		шт		0,77	0,01			-	0,01	-
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	2,75	46,00	12,70	132	58	35	31,00	85
		100М		16,20	4,94			11	5,21	14
33	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4
		т		24,99	1,62			-	1,32	-
						ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-1000-У4				
34	1517-1975 ДОП.7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩМ-3Д,-2200,1000,600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
35	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ;2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
36	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ К ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	1,00	0,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
37	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,38	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,38	-
				0,16	-			-	-	-
		шт								
39	1504-19070	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
40	Ц11-583-11	-МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		шт		0,15	-			-	-	-
41	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
				1,00	-			-	-	-
		шт								
42	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	14,00	0,49	-	7	3	-	1,00	14
		шт		0,22	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6775	163	46		288
			РУБ,					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			78	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6808	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			336	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	177	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	92	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			611	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	198	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			7319	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	385	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	16,00	10,54	-	198	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА	13,00	1,16	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,09	166,00	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С151-2260	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,19	195,00	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,17	22,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,02	23,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	0,10	174,24	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	01-13СТР75,76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14,2	50,00	0,49	-	25	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОЙ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2								
		М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М								
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	12,00	0,26	-	3	-	-	-	-
		М								
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
		М								
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
		М								
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
		М								
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-6 ТУ36-1753-75	11,00	2,36	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ ИРЗ-79	4,00	8,59	-	2	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
59	2405-1711	-ПОДОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ ИРЗ-79	1,00	8,15	-	1	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			341	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			341	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			335	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			366	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			366	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			7116	163	46		288
			РУБ,					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6448	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			78	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6666	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			576	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	177	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	92	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			877	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	386	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	198	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7685	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	386	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	198	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАСЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			7143	7319	-	-	95,24
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			341	366	-	-	4,76
	ИТОГО:		-	7484	7685	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 9)

```
608   1   Э571868' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
609   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' И 11' ОБ
                ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
610   3   Д2-Б*
611   4   Д2-Т*
612   5   Д2-М*
613   6   Д2-С*
614   7   Д3-Д*
615   8   Д4-А*
616   9   Д4-Ж*
617  10   Д1-Э*
618  11   Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
619  12   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
620  13   1704-20016' 4*
621  14   Ц11-93-7' 4*
622  15   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДН' ШТ*
623  16   Ц11-91-3' 4*
624  17   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250' ШТ*
625  18   Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО И РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ДИСК 250*
626  19   1704-20001' 7*
627  20   Ц11-93-1' 7*
628  21   1704-20793' 2*
629  22   Ц11-141-1' 2*
630  23   1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
631  24   Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГАТОРА И-1*
632  25   Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1' ШТ*
633  26   Ц11-618-2' 2*
634  27   1704-11197' 2' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
635  28   Ц11-14-2' 2*
636  29   Т1704-51087(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36' ШТ*
637  30   Ц11-583-5' 1*
638  31   17064-1258(=14)' 4' ' ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П*
639  32   17064-1752(=14)' 2*
640  33   Ц11-1-1' 2*
641  34   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМФГ-32' ШТ*
642  35   Ц11-155-4' 1*
643  36   Ц12-799-1' 18*
644  37   Ц12-809-1' 13*
645  38   Ц12-523-2' 50*
646  39   Ц12-522-1' 12*
647  40   Ц8-409-1' 95*
648  41   Ц8-409-11' 95*
649  42   Ц8-408-1' 95*
650  43   Ц11-582-2' 11*
651  44   Ц8-146-1' 275*
652  45   Ц8-147-3' 0,09*
653  46   П#ЩИТ ШКАФНОЙ ШМ-3Д-1-1000-У4*
654  47   1517-1975' 1*
655  48   Ц11-680-2' 1*
656  49   1504-6002' 1*
657  50   1517-1414-1' 1*
658  51   Ц8-574-28' 1*
659  52   1504-19070' 6*
660  53   ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15##' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
661  54   Ц8-153-5' 4*
```

```
662     55      Ц8-153-13' 14*
663     56      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
664     57      2307-10477(Н9=1,090)(=13)' 18' ' ВЕНТИЛЬ 15С64БК*
665     58      2307-10032(Н9=1,090)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16*
666     59      С151-1075' 86*
667     60      С151-2280' 190*
668     61      С152-166' 170*
669     62      С152-178' 15*
670     63      241649-1048(Н9=1,000)(=13)' 95*
671     64      Т01-13СТР75,76(НУ=1,034)(=13)' 50' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14,2' М*
672     65      С113-129(=13)' 2' 0,2*
673     66      С113-130(=13)' 2' 0,32*
674     67      С113-13(=13)' 12' 0,26*
675     68      С113-15(=13)' 1' 0,42*
676     69      С113-17(=13)' 2' 0,67*
677     70      С113-22(=13)' 1' 2,12*
678     71      2405-1389(Н9=1,073)(=13)' 11*
679     72      2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
680     73      2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
681     74      2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
682     75      КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЦЕНКО***ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7389 9899	168	-	,09	,09
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7389 9891	168	-	,09	,09
3.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7389 9892	168	-	,09	,09
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0893	168	-	,09	,09
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0894	168	-	,09	,09
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0968	168	-	,09	,09
7.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1187	168	-	,09	,09
10.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7388 0888	6	-	2,88	2,88
11.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8588 0888	6	-	16,88	16,88
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8588 0881	168	-	,04	,04
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 8888 8881		-	276,74	276,74

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР # 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦЕНА ЗАВОДА		-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПЭлР-22ДН	ШТ	9,00
2.	01-13СТР75,76		-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14.2	М	50,00
3.	1504-6002		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М36 ОСТ 16 0,526,001-77=СРЕДАЗЭЛЕКТРОАППАРАТ Г,ТАШКЕНТ=0212864	ШТ	1,00
4.	1504-19070		-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36.1270-73==	ШТ	6,00
5.	1517-1414-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00
6.	1517-1975 ДОП.7		-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩМ-3Д,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
7.	1704-11197 ДОП.9		-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	2,00
8.	1704-20001		-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	7,00
9.	1704-20016		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	4,00
10.	1704-20793		-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
11.	1704-30057		-ИНТЕГРАТОР И-1=С1К ТУ25-02-510739-79	ШТ	2,00
12.	1704-61077		-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	ШТ	2,00
13.	1704-61087		-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	ШТ	1,00
14.	2307-10032		-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
15.	2307-10477		-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	16,00
16.	2405-1389		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-6 ТУ36-1753-75=	ШТ	11,00
17.	2405-1711		-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79=	1М	1,00
18.	2405-1736		-РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
19.	2405-1911		-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79=	1М	4,00
20.	17064-1258		-ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
	21.17064-1752		-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	ШТ	2,00
	22.241649-1048		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	1000М	0,10
	23.С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	12,00
	24.С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	1,00
	25.С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
	26.С113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
	27.С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	2,00
	28.С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	2,00
	29.С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,09
	30.С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,19
	31.С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,17
	32.С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	276,74
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
34.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,90
35.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,54
36.		66355	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	2,20

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4.

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 30-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,50	62,00 10,10	0,66 2,60	155	25	22 7	17,20 3,35	43 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,70	-	16	-	-	-	-
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,30	-	8	-	-	-	-
4	608-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
5	608-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,80	52,10	-	94	-	-	-	-
6	608-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	16,80	-	17	-	-	-	-
7	608-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	66,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е10-66 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,85	4
		М2		1,03	0,04			-	0,05	-
14	Е10-206 36-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,83	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,60	-	1	-	-	14,40	1
		100М2		8,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2		22,06	-			-	-	-
22	Е8-28 4-6	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3		3,20	0,66			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	71	46		136
			РУБ.					14		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			286	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОМИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЖЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СНСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,91
2.	608-70113 ЦСЦП9-225		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/ М-300	М3	0,69
3.	608-70124 ЦСЦП9-255		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ	М	0,90
4.	608-70126 ЦСЦП9-250		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,88
6.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,85
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,85
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		592	-МАШИНЫ ПОДИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ ОБ,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,55
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3254	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,26
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		6007	-ВОДА	М3	0,12
22.		6064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		6068	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		6483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		6566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,83
26.		6698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10854	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ	М	2,66
28.		10855	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,68
29.		10876	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП Б	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,29

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
35      1       355:579' Н9В1Г:М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
36      2       Б' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
                        ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' N 12' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
37      3       Д2-Б*
38      4       Д2-Т*
39      5       Д2-М*
40      6       Д2-С*
41      7       Д3-Д*
42      8       Д4-А*
43      9       Д4-Ж*
44      10      Е22-447#30-2' 2,5*
45      11      СТЦСЦП1-15(=1)' 0,258,2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
46      12      СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117,2,5' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
47      13      608-70126#ЦСЦП9-250' 0,6' 56,6*
48      14      608-70126#ЦСЦП9-258' 1,8' 52,1*
49      15      608-70124#ЦСЦП9-256' 0,9' 18,6*
50      16      606-70113#ЦСЦП9-225' 0,69' 66,1*
51      17      С147-15' 19' 32,1*
52      18      С147-2' 8' 22,9*
53      19      С147-8' 21' 25*
54      20      С147-24' 5' 41,3*
55      21      С147-30' 5' 17,8*
56      22      Е10-56#9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
57      23      Е10-206#38-3' 2,3' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
58      24      Е27-169#42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
59      25      СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
60      26      СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
61      27      Е27-173#43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
62      28      СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,5,9' 9,29' ЩЕБНЬ' М3*
63      29      СТЦСЦП(=1)' 0,02,5,9' 0,1' ВОДА#0,02,5,9' М3*
64      30      ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 5,9' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
65      31      Е8-28#4-8' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
66      32      СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
67      33      Е8-27#4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ За 2 РАЗА*
68      34      КВОЛОШИН' ЛЕБИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

gost.e-ecolog.ru