ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
от 0,02 ДО 1,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ
ВОДЫ ДО 6 м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901 - 1 - 90.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,5 м3/с С
ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СП ЦИТП 620062 г. Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 4231 инв. 9864-09 тираж 150
Сдано в печать 10 08 1988 Цена 8-21 + 8-21

gost.e-ecolog.ru

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-I-90.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:	ГРУНТ-СУГЛИНОК	ГРУНТ-ПЕСОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ.	I46,94	I43,57
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	99,43	96,06
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, м3	2470	2470
I М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ.	40,26	38,89
I М2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ, РУБ.	329,57	318,40

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ "УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ПРОТОКОЛ ОТ 28 августа I987 г. № 57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В. ПИСАНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ЭС М.П. ГОРОДЕЦКИЙ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м		4
СМЕТА № I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА № 2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I4
СМЕТА № 3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ - СУГЛИНОК	2I
СМЕТА № 4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ - ПЕСЧАНЫЙ	47
СМЕТА № 5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	76
СМЕТА № 6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	II3
СМЕТА № 7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	I28
СМЕТА № 8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I37
СМЕТА № 9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	I55
СМЕТА № I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I87
СМЕТА № II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП	I97
СМЕТА № I2	ВЫГРЕБ	2I0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГАМ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА П-го ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 г., СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- 1%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- 1,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 м3/сут. С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	I46,94/I43,57	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	_____	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	_____	ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	_____	ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (I М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ)	40,26/38,89	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I984 г.

№№ пп	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС. РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС.ЧЕЛ. Ч.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	8,42				8,42				
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	8,I2				8,I2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ - СУГЛИНКИ	42,95				42,95				982 м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ - ПЕСКИ	39,67				39,67				982 м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	25,68				25,68				I488 м3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,3	II,26	3I,I2		42,68				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,48				0,48				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,74				2,74				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		5,99	9,58		I5,57				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,94				0,94				
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,88	6,8I		7,69				
		ИТОГО:	8I,30	I8,I3	47,5I		I46,94				
			77,93	I8,I3	47,5I		I43,57				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ

ГЛАВСПЕЦ ПО СМЕТАМ Р.В. ЛЬСАЯ

СОСТАВИЛА М.Б. РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,417 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,701 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3162 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,101 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-181 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВНОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,15	219,08 / 11,22	207,86 / 58,81	252	13	239 / 66	22,66 / 84,69	26 / 97
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	2012,50	0,29 / 0,36	- / -	584	121	- / -	0,09 / -	181 / -
3	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	1,15	10,20 / -	8,74 / 2,62	12	-	10 / 3	- / 3,77	- / 4
4	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,15	14,35 / 1,59	12,49 / 3,81	17	2	14 / 4	3,23 / 5,49	4 / 6
5	Е1-181 23-2 Т.Ч.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВНОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА	1,13	219,08 / 11,22	207,86 / 58,81	248	13	234 / 66	22,66 / 84,69	26 / 96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т,Ч, П.3.19 К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1977,50	8,29	-	573	119	-	8,89	178
		Т		8,86	-			-	-	-
7	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	1,13	10,20	8,74	12	-	10	-	-
				-	2,62			3	3,77	4
8	Е1-195 25-2 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,13	14,35	12,49	16	2	14	3,23	4
				1,59	3,81			4	5,49	6
9	Е1-181 23-2 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,34	199,16	188,96	465	24	441	28,60	46
				18,28	53,46			125	76,98	180
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	4086,25	8,29	-	1185	245	-	8,89	368
		Т		8,86	-			-	-	-
11	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	2,34	10,20	8,74	24	-	20	-	-
				-	2,62			6	3,77	9
12	Е1-195 25-2 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	2,34	14,35	12,49	34	4	29	3,23	8
				1,59	3,81			9	5,49	13
13	Е1-960 69-2 Т,Ч, П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,30	182,81	-	31	31	-	212,52	64
				182,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,364 К=1,15									
14	Б1-960 66-2	-ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА	3,15	89,40	-	13	13	-	184,80	28
	Т,Ч, П,3,67 К=1,2	100М3		89,40	-			-	-	-
15	Е1-161 23-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК	3,47	199,16	188,96	691	35	656	20,60	71
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	1000М3		10,20	53,46			186	76,98	267
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	6072,50	0,29	-	1761	364	-	0,69	547
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2	3,47	10,20	8,74	35	-	30	-	-
		1000М3		-	2,62			9	3,77	13
18	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ	5,20	46,00	-	239	239	-	99,30	516
		100М3		46,00	-			-	-	-
19	Е1-56 11-14	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3	0,91	211,11	201,97	192	8	184	18,48	17
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 Т,Ч, П,3,2 К=1,4	1000М3		9,14	80,08			73	115,32	185
20	Е1-1164 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	3,90	9,69	3,49	38	24	14	11,20	44
		100М3		6,20	2,29			9	3,30	13
21	Е1-257 31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ	2,54	20,78	20,78	53	-	53	-	-
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	1000М3		-	6,92			18	9,96	25
22	Е1-268 31-13	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	2,54	11,87	11,87	30	-	30	-	-
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5	1000М3		-	3,97			10	5,72	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
23	Б1-1150 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	25,40	4,76 -	4,76 1,46	121	-	121 37	- 2,18	- 55
24	Б1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 ,5,5 100М3	25,40	2,50 -	2,50 0,65	64	-	64 17	- 0,94	- 24
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				6699	1257	2163		2138
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						647		938
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6699	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				13	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1004	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1106	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		182
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	197	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				621	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1131	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8417	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	3781	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3162
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2101	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				8417	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	3781	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3162
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2101	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
1. 0571851' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
2. Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                ЗАЛА 5,4 М' Р' ' Ч 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
3. Д2-Б*
4. Д2-Т*
5. Д2-С*
6. Д2-М*
7. Д3-Д*
8. Д4-А*
9. Д4-Ж*
10. Н10=16,5' Н15=0,01*
11. Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 1150' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12. С310-1(Н15=0)' 1150,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13. Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 1150' ' +#5,1,2*
14. Е1-195#25-2(1002Д)' 1150*
15. Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 1130' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16. С310-1(Н15=0)' 1130,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17. Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 1130' ' +#5,1,2*
18. Е1-195#25-2(1002Д)' 1130*
19. Е1-181#23-2(1002Г)' 2335' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20. С310-1(Н15=0)' 2335,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
21. Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 2335' ' +#5,1,2*
22. Е1-195#25-2(1002Д)' 2335*
23. Е1-960#80-2(1070А)(1067)' 30' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24. Е1-960#80-2(1070А)' 15' ' ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА*
25. Е1-181#23-2(1002Г)' 3470' ' + СУГЛИНОК*
26. С310-1(Н15=0)' 3470,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
27. Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 3470' ' +#5,1,2*
28. Е1-968#81-2' 520' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
29. Е1-56#11-14(1002В)(1005)' 910' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
30. Е1-1184#118-10' 390*
31. Е1-257#31-1(1002Д)' 2540' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
32. Е1-268#31-13(1002Д)' 2540*
33. Е1-1150#118-1,2' 2540*
34. Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 2540' ' +#,5,5*
35. КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАШЕНКО***ГЕРМАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	КЗ 57 1110 0000	113	-	1,17	1,17
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС 99 0000 0001		-	654,49	654,49

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1802 1289

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90 87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	864,49
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 60Л.С.	МАШ.-Ч	29,92
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	81,42
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	6,36
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	83,16
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	6,36
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,51
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	27,03
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	373,53
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	1,17

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

НА ЗЕМЛИНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,116 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,051 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2946 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,975 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	3,59	157,17	149,16	563	29	534	16,28	58
				8,81	42,24			151	60,63	218
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	6453,00	0,29	-	1871	387	-	0,89	561
				0,06	-	-	-	-	-	-
3	Е1-186 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	3,59	9,26	8,64	33	-	29	-	-
				-	2,42			9	3,48	12
4	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	3,59	11,64	10,20	42	5	36	2,63	9
				1,30	3,12			11	4,49	16
5	Е1-192 23-1 Т,Ч, П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	1,13	157,17	149,16	178	9	169	16,28	18
				8,81	42,24			48	60,63	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	2034,00	0,29	-	596	122	-	0,09	183
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	1,13	9,26	8,04	10	-	9	-	-
				-	2,42			3	3,48	4
8	Е1-194 26-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,13	11,64	10,28	13	1	12	2,63	3
				1,30	3,12			4	4,49	5
9	Е1-959 60-1 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	2,45	74,76	-	34	34	-	157,29	71
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-180 23-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	3,66	157,17	149,16	660	29	532	16,29	58
				8,31	42,24			151	68,83	217
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	6417,00	0,29	-	1861	385	-	0,09	578
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	3,66	9,26	8,04	33	-	29	-	-
				-	2,42			9	3,48	12
13	Е1-967 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	5,20	41,58	-	216	216	-	89,68	466
				41,58	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	1,00	132,69	126,91	133	6	126	11,78	12
				5,77	58,42			51	72,68	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т,Ч, П,3,1 К=1,2									
15	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	4,85	9,69 6,20	3,49 2,29	47	30	17 11	11,28 3,30	54 16
16	Е1-257 31-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ О ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,54	20,78 -	20,78 8,92	53	-	53 18	- 9,96	- 25
17	Е1-268 31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	2,54	11,87 -	11,87 3,97	30	-	30 10	- 5,72	- 15
18	Е1-1150 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	25,40	4,76 -	4,76 1,46	121	-	121 37	- 2,10	- 53
19	Е1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 0,5,5 100М3	25,40	2,50 -	2,50 0,65	64	-	64 17	- 0,94	- 24
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				6452	1253	1765		2991
		РУБ,						530		759
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				6452	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				10	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1783	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1064	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	192	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				600	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	934	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				8116	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	3051	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2948
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1975	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				8116	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	3051	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2948
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1975	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕНКЧЯ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

2864/9

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	749,28
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	29,92
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	76,63
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	6,36
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	87,63
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	6,36
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	52,66
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	21,91
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОЧ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	301,39
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8603	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	6,92

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90 87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД		КОЛИЧЕСТВО		
			МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОВЫХ	ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 2000	113	-	,92	,92
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 3000 0001		-	749,28	749,28

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 636 1002 1289

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571859 2864/9
ТП 901-1-90.87 Д IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1. 9571859' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
 2. В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 6,4 М' Р' ' N 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3. Д2-Б*
 4. Д2-Т*
 5. Д2-С*
 6. Д2-М*
 7. Д3-Д*
 8. Д4-А*
 9. Д4-Ж*
10. Н10=16,5' Н15=0,01*
11. Е1-180#23-1(1002Г)' 3585' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12. С310-1(Н15=0)' 3585,1,8' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13. Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 3585' ' +#4,63,2*
14. Е1-194#25-1(1002Д)' 3585*
15. Е1-180#23-1(1002Г)' 1130' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16. С310-1(Н15=0)' 1130,1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17. Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 1130' ' +#4,63,2*
18. Е1-194#25-1(1002Д)' 1130*
19. Е1-959#80-1(1070А)' 45' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20. Е1-180#23-1(1002Г)' 3565' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21. С310-1(Н15=0)' 3565,1,8' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22. Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 3565' ' +#4,63,2*
23. Е1-967#81-1' 520' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24. Е1-56#11-13(1002В)(1004)' 1005' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ БМК 0,6 М3*
25. Е1-1184#118-10' 485*
26. Е1-267#31-1(1002Д)' 2540' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27. Е1-268#31-13(1002Д)' 2540*
28. Е1-1150#118-1,2' 2540*
29. Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 2540' ' +#0,5,5*
30. КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАСЕНКО###ГЕРМАН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571656 2864/4

ТП 901-1-90.87 Д IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Д О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,60 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ ЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,946 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,738 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4865 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,584 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДНИЩЕ								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	2,31	4,58	0,99	11	8	3	7,19	17
2	СЦСЦП4-39 0,041,197,2	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	9,49	3,57 9,49 -	0,30 - -	90	-	1 - -	0,39 - -	1 - -
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	34,70	2,90 1,82	1,06 0,32	101	63	37 11	3,52 0,41	128 14
4	СЦСЦП4-39 1,25,29,6	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	43,37	9,49 -	- -	412	-	- -	- -	- -
5	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	22,50	1,60	0,28	36	16	6	1,37	31
6	СЦСЦ1-13 19,15,1,02	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 М3	22,95	0,70 25,30 -	0,08 - -	581	-	2 - -	0,10 - -	2 - -
7	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	2,25	271,00	29,20	610	198	66	153,00	344
8	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,25	37,80 17,20	8,76 0,95	39	22	20 3	11,30 18,80	25 42
9	СЦСЦ2-4 М-100 1,85,2,04	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	4,59	9,88 24,40 -	0,28 - -	112	-	1 - -	0,36 - -	1 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
10	Е6-241	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ	126,90	6,73	0,76	854	431	96	6,19	786
	28-5	СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ		3,40	0,23			29	0,30	38
		БЕТОНА М-300								
		М3								
11	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	126,60	30,04	-	3869	-	-	-	-
		28,2+0,92,2								
		М3		-	-			-	-	-
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,63	270,00	-	224	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
13	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	16,44	283,00	-	4653	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
14	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,18	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
16	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
17	Е6-106	-УСТРОИСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,90	24,90	3,36	47	14	6	13,30	26
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО		7,43	1,01			2	1,30	2
		2М								
		М3								
18	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	1,93	30,04	-	58	-	-	-	-
		28,2+0,92,2								
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			11712	756	217		1373
			РУБ.					66		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11712	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			738	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ			-	822	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			4877	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1933	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	346	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1090	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	429	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14735	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1409	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1635
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1168	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		РУБ			14735	-	-		-
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1409	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1636
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1168	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,18	-
20	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2.31.1.02	2,36	25,30	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е6-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	6,20	3,40	1,06	21	6	7	2,42	15
				1,28	0,32			2	0,41	3
		М3								
22	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 6.20.1.015	6,29	27,20	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
				174,00	0,53			-	0,81	-
		Т								
27	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,60	-	-	-	39,20	-
				24,80	4,44			-	6,73	-
		Т								
28	Е13-121 16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,88	-
		100М2								
29	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
30	Е6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	24,80	6,91	1,01	171	51	25	3,84	95
				2,05	0,30			7	0,39	10
		М3								
31	СЦСП1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6.20.1.015	25,17	27,20	-	685	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
33	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т								
34	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т								
35	Е6-82 9,6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-
36	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
37	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
38	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	5,00	5,59	2,68	28	14	14	4,51	23
		ШТ		2,71	0,96			5	1,24	6
39	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,20	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	608-70214 ЦСЦ9-346	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,72	67,90	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	608-70216 ЦСЦ9-362	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,56	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
46	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
47	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	1,00	5,59	2,68	6	3	3	4,51	5
		ШТ		2,71	0,96			1	1,24	1
48	С608-70217 ЦСЦ9-354	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ	0,17	61,90	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,25	25,10	1,50	6	5	-	38,10	10
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
51	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,74	19,80	-	15	-	-	-	-
		М-25								
		0,24,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
52	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,45	90,00	1,50	130	28	3	33,60	49
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
53	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,60	0,26	1	-	-	1,37	-
	1-1	М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-
54	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		0,30,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
55	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	15,20	1,31	0,83	20	12	8	1,64	25
	15-12	ПЕСКОМ								
		М3		0,78	0,16			2	0,21	3
56	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	15,96	7,79	-	124	-	-	-	-
		15,2,1,05								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1732	126	60		231
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1721	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	80	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2165	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2176	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
57	Е7-349 24-9	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2 М3	69,50	6,40 2,01	3,05 1,00	445	140	212 70	3,33 1,29	231 90
58	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92 М3	6,61	33,02 -	- -	225	-	- -	- -	- -
59	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083 М3	6,32	7,79 -	- -	49	-	- -	- -	- -
60	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50*0,82,2*0,92 М3	69,50	61,06 -	- -	4244	-	- -	- -	- -
61	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,38	32,10 -	- -	76	-	- -	- -	- -
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	7,43	22,90 -	- -	170	-	- -	- -	- -
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	124,48	25,00 -	- -	3112	-	- -	- -	- -
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	18,76	41,30 -	- -	774	-	- -	- -	- -
65	Е13-121 16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,17	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,88	1 -
66	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,17	21,80 1,84	0,54 0,16	4	-	- -	1,37 0,21	- -
67	Е7-349 24-9	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	23,16	6,40 2,01	3,05 1,00	148	47	70 23	3,33 1,29	77 30
68	СЦСЦ1-19	=СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92 М3	2,08	33,02 -	- -	69	-	- -	- -	- -
69	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083 М3	2,62	7,79 -	- -	20	-	- -	- -	- -
70	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4	23,16	61,06 -	- -	1414	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		58,6+0,62,2+2,92								
		М3								
71	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,60	32,12	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,75	22,92	-	63	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-8	-АРМАТУРА А-3	13,53	25,63	-	346	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,32	41,30	-	178	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,15	7,71	2,26	1	-	-	3,10	-
	18-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
76	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ РА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,15	21,60	3,54	3	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,64	0,16			-	0,21	-
		100М2								
77	Е6-240	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ	2,97	29,60	1,17	86	27	3	15,80	47
	28-4	УЧАСТКИ СТЕН		9,13	0,35			1	0,45	1
78	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	3,01	33,02	-	99	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	253,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	243,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	20,70	1,52	0,62	31	18	13	1,44	38
				0,87	0,23			5	0,30	6
		М2								
82	Е6-252	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252	20,70	0,11	0,06	2	1	1	0,10	2
				0,05	0,02			-	0,03	1
		М2								
83	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,60	25,78	-	67	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
84	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	0,08	26,50	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	385,00	6
	22-5	Т		190,00	48,60			1	62,69	1
86	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ	3,00	3,33	-	10	4	-	2,06	6
	23-1	САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571855

ТП 901-1-90.87 Ал IX

2864/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ	0,90	634,00	129,00	571	76	116	134,00	121
		Т		83,90	38,70			35	49,92	45
88	Е22-511 37-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ	11,00	19,40	2,07	213	52	23	8,04	88
		МТ		4,72	0,62			7	0,80	9
89	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,38	362,00	0,00	138	38	3	141,00	54
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
90	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД	0,11	42,30	0,00	5	-	-	8,43	1
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
91	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	0,61	312,00	-	159	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		12774	404	444		664
				РУБ.				143		184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12764	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		621	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	543	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		10569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	377	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1187	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	372	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16054	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1219	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1033
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	920	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		16066	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1224	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1039
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	924	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОКЛАДКИ								
92	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	6,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		1,26	0,68			3	0,68	4
		Т		-	-			-	-	-
93	608-10498 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	60,63	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
94	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЬЕ 3,0 М2	3,63	62,50	-	227	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,50	26,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,43	32,10	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,51	41,30	-	145	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
99	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,12	21,60	0,54	3	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
100	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАДОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,60	13,00	0,81	10	4	-	8,40	7
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
101	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,61	28,20	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
102	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
103	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
104	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,01	356,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
105	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,05	329,00	1,30	16	1	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
106	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ. ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
107	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА	0,03	21,60	0,54	1	-	-	1,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
108	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ 100М2	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,70	3
109	СЦ141ТЕХ4АСТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 10М2	0,50	33,10 14,30 -	2,20 - -	7	-	- - -	2,64 - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		558	13	9		23
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		558	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		458	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		701	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		701	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
110	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ М3	15,50	1,60 0,70	0,28 0,08	25	11	4 1	1,37 0,10	21 2
111	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13.83.1.02 М3	15,81	25,30 -	- -	400	-	- -	- -	- -
112	Е11-55 6-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30 100М2	0,44	17,20 9,88	0,95 0,28	8	4	- -	18,80 0,36	8 -
113	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,88	26,10 -	- -	25	-	- -	- -	- -
114	Е11-136 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,66	363,00 61,40	4,52 1,36	236	40	3 1	108,00 1,76	70 1
115	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	1,62	25,90 -	- -	42	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е15-260 66-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА 100М2	0,17	49,30 37,10	6,20 3,85	8	6	1 1	65,00 4,97	11 1
117	Е8-263 29-4	-УПЛОТНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	16,70	0,20 0,19	-	3	3	- -	0,30 -	5 -
118	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	0,01	26,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
119	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,03	16,60 14,30	2,30 2,68	1	-	- -	27,10 0,88	1 -
120	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3 М3	0,20	3,35 -	- -	1	-	- -	- -	- -
121	Е11-47 3-6	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,03	45,80 20,90	3,75 1,12	1	1	- -	29,50 1,44	1 -
122	Е11-48 3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 100М2	0,03	14,20 6,50	1,64 0,49	1	-	- -	9,11 0,63	- -
123	Е11-69 6-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,03	22,90 15,50	1,02 0,31	1	-	- -	26,50 0,40	1 -
124	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,07	26,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
125	Е11-69 11-3	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ 100М2	0,07	22,90 15,50	1,02 0,31	2	1	- -	26,50 0,40	2 -
126	СЦСПП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,15	26,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
127	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ0.70.2 100М2	0,07	1,40 0,94	0,46 0,14	1	-	- -	0,91 0,18	- -
128	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,07	26,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				764	66	6		120
		РУБ.						3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				764	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				208	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				124	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			967	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			967	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
129	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ	7,60	49,24	16,14	374	159	137	38,10	229
		Т		20,90	5,97			45	7,70	59
130	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	5,06	326,00	-	1650	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	1,07	327,00	-	350	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
132	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,46	368,00	-	523	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
133	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВТ-577	7,60	14,33	-	109	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3006	159	137		229
			РУБ.					45		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2897	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			78	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			-	204	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			2523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			251	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	131	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3397	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	427	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			3534	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	427	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
134	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	2,72	92,00	1,53	245	53	4	33,60	91
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,60	0,45			1	0,58	2
		100М2								
135	Е41-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ	0,88	271,00	29,20	238	77	26	153,00	134
	1-5	МАСТИКОЙ		87,80	8,76			8	11,30	10
		100М2								
136	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,24	8,81	0,06	37	17	-	6,90	29
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	Т4П3,18	ПРОСТАЯ НА ВЫСОТЕ 4,8 М		3,96	0,02			-	0,03	-
		100М2								
137	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,43	45,30	0,60	65	15	1	20,20	29
	158-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		10,80	0,18			-	0,23	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			585	162	31		283
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ.								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			586	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			391	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			736	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			736	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СПЕЦСТРОИРАБОТЫ								
					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
138	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	6,81	9,41 2,34	1,20 0,36	64	16	8 2	4,35 0,46	30 3
139	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5М3	6,95	27,20 -	- -	189	-	- -	- -	- -
140	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	40,40 25,30	0,90 0,27	7	4	- -	44,80 0,35	8 -
141	Е6-74 8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,17	10,20 7,50	0,30 0,09	2	1	- -	13,00 0,12	2 -
142	СЦОЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,63	25,90 -	- -	14	-	- -	- -	- -
143	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	1,00	9,41 2,34	1,20 0,36	9	2	1 -	4,35 0,46	4 -
144	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,02	27,20 -	- -	28	-	- -	- -	- -
145	Е8-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	651,00 174,00	2,00 0,63	20	5	- -	303,00 0,81	9 -
					КАНАЛЫ					
146	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58 3,57	0,99 0,30	3	2	- -	7,19 0,39	4 -
147	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,5,63 М3	2,31	9,49 -	- -	22	-	- -	- -	- -
148	Е6-237 26-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90 17,10	1,10 0,33	1027	451	29 9	29,40 0,43	776 11
149	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	26,30	26,60 -	- -	713	-	- -	- -	- -
150	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20 9,88	0,95 0,28	6	4	- -	18,80 0,36	7 -
151	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
152	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30	0,96	24	9	1	11,10	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,18	0,29			-	8,37	1
153	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	1,42	28,24	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
154	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	253,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	286,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	1,10	1,37	0,63	2	1	-	1,71	2
	31-2	М3		0,60	0,16			-	0,21	-
157	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ 1.10,1,03	1,13	8,92	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
158	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
	36-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,08			-	0,06	-
		МТ								
159	608-70006	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
	ЦСЦП9-92	М3		-	-			-	-	-
160	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
161	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И	0,13	74,73	20,60	10	5	3	53,80	7
	32-12	ИВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ Т		37,73	6,57			1	8,48	1
162	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
163	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
	9-6	ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т		38,00	0,39			-	0,50	-
164	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	318,00	6,32	67	5	1	37,40	8
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т		23,00	1,90			-	2,45	1
165	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
166	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	2,54	221,00	7,34	561	84	19	56,70	144
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
167	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
	ТЬ ТАБЛ12	ЛАКОМ БТ-577 Т		-	-			-	-	-
168	Е16-54	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
	7-7	М		0,26	0,01			-	0,01	-
169	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,91	90,00	1,60	82	18	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2		19,50	0,45			-	0,58	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571855 2864/9
ТП 901-1-90 87 А IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3216	624	63		1077
			РУБ.					18		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1352	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	636	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			294	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	301	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3972	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	987	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	730	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4242	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34347	2310	969		4000
			РУБ.					305		395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2401	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16196	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		487
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	923	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2917	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1310	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			39456	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4295	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3324	-		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2956	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	210	-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2572	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ -Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			256	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	134	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3466	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	438	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	256	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42946	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4736	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4885
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3584	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			11712	14735	-	-	34,31
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1732	2176	-	-	5,07
3	КАРКАС СТЕНЫ			12774	16066	-	-	37,41
4	ПЛОЩАДКИ			558	701	-	-	1,63
5	ПОЛЫ			764	957	-	-	2,23
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			3006	3534	-	-	8,23
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			585	735	-	-	1,71
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3216	4242	-	-	9,41
	ИТОГО		-	34347	42946	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦСЦП4-39		-СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ	М3	
2.	608-10493		0,841,197,2		356,23
	ЦСЦ8-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.	608-10491				
	ЦСЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЬЕ 3,0 М2	М3	3,63
4.	608-70006				
	ЦСЦП9-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,06
5.	608-70101				
	ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 16М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4	М3	92,66
6.	608-70214		58,50+0,82,2+0,92		
	ЦСЦ9-348		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
7.	608-70216				
	ЦСЦ9-352		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8.	С111-12				
9.	С111-113		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	
10.	С111-663		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	0,51
11.	С121-1975		-ЦЕМЕНТ М300	Т	0,20
			-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,09
12.	С121-1979				1,46
			-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	5,06
13.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	1,07
14.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	
15.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,13
16.	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,11
18.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,12
19.	С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,05
20.	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
21.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
22.	С124-15		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02
23.	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,83
24.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	16,44
				Т	0,05

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	10,76
26	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	140,47
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,61
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	26,66
29.	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАДОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	4000,75
31.		2	-МЕФМОНТАЖ	МТ	3,82
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,97
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	21,20
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 6Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	16,15
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
38		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	761,62
39.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	1,24
40.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,79
41.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,69
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	510,00
43.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,27
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,07
45.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	79,80
46.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
47.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,02
48.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,18
49.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
50.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,13
51.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	7,81
52.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	5,22
53.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	7,21
54.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,70
55.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,13
56.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,97
57.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	10,33
58.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59		2765	-МЫЛО	КГ	1,70
60		2751	-ОЛИФА	КГ	14,71

	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
[illegible]		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	93,35
[illegible]		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,20
[illegible]		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	66,20
64		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,60
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	11,34
66.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	107,80
67		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,26
68		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,44
69		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
70		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,70
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,50
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
76.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,14
77.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	56,23
78.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,38
79.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,55
80.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	24,79
81.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
82.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	7,73
83.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	447,00
85.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,02
86.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,90
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
87.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	41,43
88.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	7,97
89.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
90.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,99
91.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	28,52
92.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
93.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	8,33
94.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,81
95.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	128,80
96.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,79
97.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
98.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,45
99.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,23
100.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,80
101.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,77
102.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,41
103.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,12
104.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
105.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	17,37
106.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	7,69
107.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	33,66
108.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400	М3	11,74

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ФРАКЦИИ 40-70ММ		
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
109.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	4,60
110.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
111		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,22
112.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
113.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,32
114.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	7,97
115.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
116.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	8,33
117.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	3,35
118.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	128,80
119.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЬЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,81
120.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,81
121.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	31,46
122.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	4,40
123		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	38,13
124.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,18
125.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
126.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,59

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 21)

```
138   1   Э571855' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
139   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,22 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,2 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
                 АШЗАЛА 4,8 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4'
                 *
140   3   Д2-Б*
141   4   Д2-М*
142   5   Д2-Т*
143   6   Д2-С*
144   7   Д3-Д*
145   8   Д4-А*
146   9   Д4-Ж*
147  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
148  11   Р1 ДНИЩЕ*
149  12   Е11-2#1-2' 231,4*
150  13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,231,4' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,197,2' М3*
151  14   Е11-6#1-6' 34,7*
152  15   СТЦСЦП4-39(=1)' 43,37' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,29,6' М3*
153  16   Е6-1#1-1' 22,6*
154  17   СТЦСЦ1-13(=1)' 22,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#19,15,1,02' М3*
155  18   Е41-5#1-5' 225,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
156  19   Е11-55#6-1' 225,1*
157  20   СТЦСЦ2-4(=1)' 2,25,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
158  21   Е6-241#25-5' 126,9*
159  22   СТЦСЦ1-17(=1)' 126,9,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
160  23   С124-16' 0,83*
161  24   С124-18' 16,44*
162  25   Е6-83#9-7' 0,029*
163  26   Е13-121#15-6' 1*
164  27   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
165  28   Е6-106#12-4' 1,90*
166  29   СТЦСЦ17(=1)' 1,90,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
167  30   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
168  31   Е6-1#1-1' 2,31*
169  32   СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31,1,02' М3*
170  33   Е6-17#1-17' 6,20*
171  34   СТЦСЦ1-16(=1)' 6,20,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,20,1,015' М3*
172  35   С124-1' 0,039*
173  36   С124-2' 0,041*
174  37   С124-3' 0,043*
175  38   Е6-77#9-1' 0,019*
176  39   Е6-82#9-6' 0,002*
177  40   Е13-121#15-6' 1*
178  41   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
179  42   Е6-10#1-10' 24,8*
180  43   СТЦСЦ1-16(=1)' 24,8,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,20,1,015' М3*
181  44   С124-1' 0,073*
182  45   С124-2' 0,068*
183  46   С124-3' 0,085*
184  47   Е6-82#9,6' 0,003*
185  48   Е13-121#15-6' 1*
186  49   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
187  50   Е7-15#1-15' 5*
188  51   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
189  52   608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
190  53   608-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
```

191	54	С147-1' 58' 22,90*
192	55	С147-8' 46' 25*
193	56	С147-24' 10' 41,3*
194	57	Е13-121#15-6' 1*
195	58	Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
196	59	Е7-15#1-15' 1*
197	60	СТ608-70217#ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРВМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
198	61	С147-8' 19' 25*
199	62	Е6-13#4-1' 25,4*
200	63	СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
201	64	Е8-27#4-7' 145,0' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
202	65	Е6-1#1-1' 0,30' ' НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
203	66	СТЦСЦ1-15(=1)' 0,30,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#0,30,1,02' М3*
204	67	Е6-171#15-12' 15,2*
205	68	СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#15,2,1,05' М3*
206	69	Р3 СТЕНЫ*
207	70	Е7-349#24-9' 69,5*
208	71	СТЦСЦ1-19(=1)' 69,50,0,098' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
209	72	СТЦСЦ4-20(=1)' 69,50,0,091' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
210	73	608-70101#ЦСЦ9-199' 69,50' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА Б22,5 4#58,5+0,82,2+0,92*
211	74	С147-16' 238' 32,1*
212	75	С147-1' 743' 22,9*
213	76	С147-8' 12448' 25*
214	77	С147-24' 1875' 41,3*
215	78	Е13-121#15-6' 17*
216	79	Е13-138#17-2(А1,2)' 17' ' + ЗА 2 РАЗА*
217	80	Е7-349#24-9' 23,16' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЫЦИРУЕМЫХ РАСТВОРО М' М3*
218	81	СТЦСЦ1-19(=1)' 23,16,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА Б22,5#32,1+0,92' М3*
219	82	СТЦСЦ4-20(=1)' 23,16,0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
220	83	608-70101#ЦСЦ9-199' 23,16' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА Б22,5 4#58,5+0,82,2+0,92*
221	84	С147-16' 80' 32,1*
222	85	С147-1' 275' 22,9*
223	86	С147-8' 1383' 25*
224	87	С147-24' 432' 41,3*
225	88	Е13-121#15-6' 15*
226	89	Е13-138#17-2(А1,2)' 15' ' + ЗА 2 РАЗА*
227	90	Е6-240#28-4' 2,97' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
228	91	СТЦСЦ1-19(=1)' 2,97,1 015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
229	92	С124-7' 0,002*
230	93	С124-8' 0,015*
231	94	Е6-248' 20,7*
232	95	Е6-250' 20,7*
233	96	СТЦСЦ7-45(=1)' 20,7,0,0585,2+18,4,0 0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
234	97	С111-663' 20 7,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
235	98	Е22-362#22-5' 0,022' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ*
236	99	Е16-223#23-1' 3' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
237	100	Е22-363#22-6' 0,923' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
238	101	Е22-511#37-1' 11' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
239	102	Е7-285#17-1' 0,38*
240	103	Е7-701#51-1' 10 8*
241	104	С111-12' 0,51' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
242	105	Р ПЛОЩАДКИ*
243	106	Е7-24' 5*
244	107	608-10492#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
245	108	608-10491#ЦСЦ8-504' 3,63' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
246	109	С147-8' 150' 25*
247	110	С147-16' 43' 32,1*
248	111	С147-24' 351' 41,3*

```
E13-121#15-6' 12*
E13-135#17-2(A1,2)' 12' ' + В 2 СЛОЯ*
E6-173#16-1' 2,60*
СТЦСЦ1-17(=1)' 2,80,1 015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
С124-12' 0,223*
С124-43' 0,051*
E6-64#9-8' 0,006*
E6-65#9-9' 0,045*
E13-121#15-6' 3*
E13-138#17-2(A1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
E34-324(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ*
СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
Р ПОЧЫ*
E6-1#1-1' 15,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
СТЦСЦ1-13(=1)' 15,5,1 02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
E11-55#8-1' 44,0' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-135#20-3' 64,9*
СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,64,9' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
E15-260#55-1-11' 16,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
E6-253#29-4' 16,7*
С111-663' 16,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
E11-52#7-3' 3,10*
С111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
E11-47#3-5' 3,10*
E11-48#3-6' 3,10*
E11-69#8-1' 3,10*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,3,10' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-69#11-3' 7,40' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-70#11-4(A1,2)' 7,40' ' +0,70,2*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
E9-47#7-2(A4,1,1)(A5,1,1)' 7,60' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
С121-1979' 5,06*
С121-1981' 1,07*
С121-1975' 1,46*
СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 7,60' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БТ-577' Т*
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
E8-27' 272' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
E41-5#1-5' 67,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
E15-501#152-1#Т4П3,18(A3,1,1)(A4,1,1)(A5,1,1)' 424,3' ' + НА ВЫСОТЕ 4,8 М*
E15-551#158-8' 142,8*
Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
E6-30#3-1' 6,81*
СТЦСЦ1-16(=1)' 6,81,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,СМ3*
E6-73#8-2' 17,3*
E6-74#8-3' 17,3*
СТЦСЦ2-4(=1)' 17,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
E6-30#3-1' 1,0' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
СТЦСЦ1-16(=1)' 1,0,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
E6-77#9-1' 0,03*
П КАНАЛЫ*
E11-2#1-2' 56,3*
СТЦСЦП4-39(=1)' 0 041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,5,63' М3*
E6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
E11-55#18-1' 36,3*
```

```
308   171   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
309   172   Е6-160#15-1' 1,40' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
310   173   СТЦСЦП1-17(=1)' 1,40,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
311   174   С124-7' 0,052*
312   175   С124-9' 0,103*
313   176   Е6-260#31-2' 1,10*
314   177   СТЦСЦП4-7(=1)' 1,10,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,10,1,03' М3*
315   178   Е7-445#38-10' 2*
316   179   608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
317   180   С147-8' 1*
318   181   Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*
319   182   С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
320   183   Е6-84#9-8' 0,462*
321   184   Е8-61#7-5' 0,205*
322   185   СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
323   186   Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
324   187   СТЦ141ТЕХЧАСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
325   188   Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ*
326   189   Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
327   190   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6,3 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90 87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ ЧАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39,779 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,509 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4628 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,390 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДНИЩЕ								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	22,50	1,50	0,28	36	16	6	1,37	31
				0,70	0,08			2	0,10	2
2	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 19,15.1.02 М3	22,95	25,30	-	581	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	2,25	271,00	29,20	610	198	66	153,00	344
				67,60	6,76			20	11,30	25
4	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,25	17,20	0,95	39	22	3	16,80	42
				9,88	0,28			1	0,36	1
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,85.2,04 М3	4,59	24,40	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Е6-241 28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	126,90	6,73	0,76	854	431	96	6,19	786
				3,49	0,23			29	0,30	38
7	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4 28,2+0,92,2 М3	128,80	30,04	-	3869	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,83	270,00	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	13,32	283,00	-	3770	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,64	-
		Т								
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		2,05	0,06			-	0,08	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021								
		100М2								
12	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		2 РАЗА								
		100М2								
13	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,90	24,90	3,36	47	14	6	13,30	25
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200		7,43	1,01			2	1,30	2
		ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО								
		2М								
		М3								
14	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	1,93	30,04	-	58	-	-	-	-
		26,2+0,92,2								
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			10215	685	177		1234
			РУБ.					54		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10215	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			737	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	739	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3994	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1686	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ			-	302	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			951	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	380	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12651	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1458
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ			-	1041	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			12651	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1458
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1041	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
15	Б6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50		0,70	0,08			-	0,18	-
		М3								
16	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	2,36	26,30	-	60	-	-	-	-
		2,31,1,02		-	-			-	-	-
		М3								
17	Е6-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,20	3,40	1,08	21	8	7	2,42	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-17	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ		1,28	0,32			2	0,41	3
		М3								
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 6,20,1,Ф15	6,29	27,20	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
	9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
23	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
	9-6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
24	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
25	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,64	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
26	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	24,80	6,91	1,01	171	51	25	3,84	96
	1-10	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М		2,05	0,30			7	0,39	10
		М3								
27	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,20.1,Ф15	25,17	27,20	-	685	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
	9,6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
33	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
34	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	5,00	5,59	2,68	28	14	14	4,51	23
				2,71	0,96			5	1,24	6
		ШТ								
35	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
36	608-70214 ЦСЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,72	67,90	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
37	608-70216 ЦСЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,90	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
41	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
42	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
43	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	1,00	5,59	2,68	6	3	3	4,51	5
				2,71	0,96			1	1,24	1
		ШТ								
44	С608-70217 ЦСЦ9-354	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,17	61,90	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
46	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,24	25,10	1,50	6	5	-	35,10	9
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
47	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25 0,24.3,1	0,74	19,80	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
48	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,45	90,00	1,53	130	28	3	33,60	49
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100м2								
49	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,60	3,20	1	-	-	1,37	-
	1-1	м3								
				0,70	0,26			-	0,10	-
50	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,31	26,34	-	8	-	-	-	-
		0,30.1,02								
		м3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1668	114	52		206
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1677	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	130	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	71	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1983	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1994	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
51	Е7-349	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В	69,50	6,48	3,05	445	140	212	3,33	231
	24-9	СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И								
		КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ		2,01	1,00			70	1,29	90
		СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ								
		БОЛЕЕ 16М2								
		м3								
52	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	6,81	33,02	-	225	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		м3		-	-			-	-	-
53	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	6,32	7,79	-	49	-	-	-	-
		61,76,0,083								
		м3		-	-			-	-	-
54	608-70101	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	69,50	61,06	-	4244	-	-	-	-
	ЦСЦ9-199	И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 16М2 М-200 М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50+0,82,2+0,92 М3								
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,37	32,10	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	5,24	22,90	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	89,86	25,00	-	2247	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	18,77	41,30	-	775	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,17	7,71	0,29	1	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
60	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,17	21,80	0,64	4	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
61	Е7-349 24-9	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	23,16	6,40	3,35	148	47	72	3,33	77
				2,01	1,00			23	1,29	30
62	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	2,08	33,02	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083 М3	2,62	7,79	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92 М3	23,16	61,06	-	1414	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,80	32,10	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,75	22,90	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	13,83	25,00	-	346	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	4,32	41,30	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,15	7,71	0,29	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬ ЦФ-133 ЗА 2 РАЗА	2,15	21,50 1,84	0,54 0,16	3	-	- -	1,37 0,21	- -
		100М2								
71	Ц6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН	2,97	29,67 9,13	1,17 0,35	88	27	3 1	15,80 0,45	47 1
72	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92	3,01	33,02	-	99	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
73	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	253,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	243,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	20,70	1,52 0,87	0,62 0,23	31	18	13 5	1,44 0,30	30 6
		М2								
76	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252	20,70	0,11 0,05	0,06 0,02	2	1	1 -	0,10 0,03	2 1
		М2								
77	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,60	25,70	-	67	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
78	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	0,08	26,50	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	Е22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ	0,02	777,00 196,00	162,00 48,50	16	4	3 1	305,00 62,59	6 1
		Т								
80	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ	3,00	3,33 1,22	-	10	4	-	2,06	6
		САЛЬНИК			-			-	-	-
81	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ	0,90	634,00 63,90	129,00 38,70	571	76	116 35	134,00 49,92	121 45
		Т								
82	Е22-511 311-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ	7,00	19,40 4,72	2,07 0,62	136	33	14 4	8,04 0,80	56 6
		ШТ								
83	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,38	362,00 92,00	8,00 2,40	136	36	3 1	141,00 3,10	54 1
		Т								
84	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,11	42,30 4,02	0,06 0,02	6	-	- -	6,43 0,03	1 -
		100М								
85	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	0,51	312,00	-	159	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11783	385	435		632
			РУБ.					140		181
		В ТОМ ЧИСЛЕ.								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11773	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	521	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9655	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	349	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1094	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	360	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14807	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1179	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		983
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	870	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			14819	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1184	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	874	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
86	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		1,26	0,68			3	0,88	4
		ШТ								
87	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	67,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
88	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	3,63	62,50	-	227	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
89	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,50	25,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Бр-1	0,43	32,10	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

:	:	2	:	3	:	4	5	6	:	7	8	:	9	:	10	:	11
91		С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		3,51	41,30	-		145	-		-		-		-
				100КГ													
							-	-					-		-		-
92		Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		0,12	7,71	0,20		1	-		-		3,10		-
		15-6		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021			2,05	0,06					-		0,08		-
				100М2													
93		Е13-136		-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ		0,12	21,82	0,54		3	-		-		1,37		-
		17-2		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ			1,84	0,16					-		0,21		-
				100М2													
94		Е6-173		-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ		0,80	13,00	0,81		10	4		-		8,40		7
		16-1		ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М			4,61	0,24					-		0,31		-
				М3													
95		СПСЦ1-17		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15		0,81	28,20	-		23	-		-		-		-
				М3													
							-	-					-		-		-
96		С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,02	326,00	-		7	-		-		-		-
				Т													
							-	-					-		-		-
97		С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		0,05	392,00	-		20	-		-		-		-
				Т													
							-	-					-		-		-
98		Е6-84		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,01	355,00	1,38		4	-		-		64,00		1
		9-8		ВЕСОМ КГ, ДО 20													
				Т			38,00	0,39					-		0,50		-
99		Е6-85		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,05	329,00	1,38		16	1		-		21,10		1
		9-9		ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ													
				Т			12,40	0,39					-		0,50		-
100		Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		0,03	7,71	0,20		1	-		-		3,10		-
		15-6		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021			2,05	0,06					-		0,08		-
				100М2													
101		Е13-136		-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ		0,03	21,80	0,54		1	-		-		1,37		-
		17-2		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА			1,84	0,16					-		0,21		-
				100М2													
102		Е34-304		-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ		0,05	221,00	7,34		11	2		-		56,70		3
				10М2			33,10	2,20					-		2,84		-
103		СЦ141ТЕХ4АС-ТЬ ТАБЛ12		-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577		0,60	14,30	-		7	-		-		-		-
				Т			-	-					-		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		4		РУБ.				558	13		9				23
						РУБ.							3				4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.				558	-		-				-
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.				46	-		-				-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ.				-	16		-				-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ.				458	-		-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			791	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			791	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
104	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ЩЕБНЮ М3	15,50	1,60	0,28	25	11	4	1,37	21
				0,70	0,08			1	0,10	2
105	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,83,1,02 М3	15,81	25,30 -	-	400	-	- -	- -	- -
106	Е11-55 8-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30 100М2	0,44	17,20	0,95	8	4	-	18,80	8
				9,88	0,28			-	0,36	-
107	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,88	28,10 -	-	25	-	- -	- -	- -
108	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,65	363,00	4,62	236	48	3	108,00	70
				61,40	1,36			1	1,75	1
109	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	1,62	25,90 -	-	42	-	- -	- -	- -
110	Е15-260 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА 100М2	0,17	49,30	6,20	8	6	1	65,00	11
				37,10	3,85			1	4,97	1
111	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	16,70	0,20	-	3	3	-	0,30	5
				0,19	-			-	-	-
112	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	0,01	26,60 -	-	1	-	- -	- -	- -
113	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,23	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1
				14,30	0,68			-	0,88	-
114	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3 М3	0,20	3,35 -	-	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,60	3,75	1	1	-	29,50	1
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		22,90	1,12			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
116	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР.47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
117	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
118	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
119	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ	0,07	22,90	1,02	2	1	-	28,50	2
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
120	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	26,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ0.70,2								
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
122	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			764	66	8		120
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			764	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			957	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			957	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
123	Е9-47	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ	7,60	49,24	18,14	374	169	137	30,10	229
	7-2	ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		20,90	5,97			45	7,70	59
124	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	5,06	326,00	-	1650	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т		327,00	-			-	-	-
125	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЯ СТАЛИ 2	1,46	-	-	477	-	-	-	-
		Т		358,00	-			-	-	-
126	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,46	-	-	523	-	-	-	-
		Т		14,30	-			-	-	-
127	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	7,60	-	-	109	-	-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3133	159	137		229
			РУБ.					45		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3024	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	204	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2650	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			262	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			-	131	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			3546	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	427	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	251	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3683	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	427	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧЕЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2	2,72	92,00 19,50	1,50 0,45	245	53	4 1	33,60 0,58	91 2
129	Е41-6 1-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	2,88	271,00 87,80	29,20 8,76	238	77	26 8	153,00 11,30	134 10
130	Е15-501 152-1 Т4П3,16	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫСОТЕ 4,8 М 100М2	4,24	8,81 3,96	0,36 0,02	37	17	- -	6,90 0,03	29 -
131	Е15-551 156-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	1,43	46,30 10,80	0,60 0,18	66	16	1 -	20,20 0,23	29 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			685	162	31		283
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			686	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			391	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	85	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			736	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			736	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
132	Е6-39 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	6,81	9,41 2,34	1,20 0,36	64	16	8 2	4,36 0,46	30 3
133	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,СМ3	6,95	27,20 -	- -	189	-	- -	- -	- -
134	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	40,40 25,30	0,90 0,27	7	4	- -	44,80 0,36	8 -
135	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,17	10,20	0,30	2	1	-	13,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
136	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3.0,0306 М3	0,41	25,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
137	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	1,00	9,41 2,34	1,20 0,36	9	2	1 -	4,35 0,46	4 -
138	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,02	27,20 -	- -	28	-	- -	- -	- -
139	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,23	661,00 174,00	2,00 0,63	20	5	- -	303,00 0,81	9 -
140	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58 3,57	КАНАЛЫ 0,99 0,30	3	2	- -	7,19 0,39	4 -
141	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041.5,63 М3	2,31	9,49 -	- -	22	-	- -	- -	- -
142	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90 17,10	1,10 0,33	1027	451	29 9	29,40 0,43	776 11
143	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	26,90	26,60 -	- -	713	-	- -	- -	- -
144	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20 9,88	0,95 0,28	6	4	- -	18,80 0,36	7 -
145	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
146	Е6-180 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30 6,18	0,96 0,29	24	9	1 -	11,10 0,37	16 1
147	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15 М3	1,42	28,20 -	- -	40	-	- -	- -	- -
148	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	263,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
149	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	286,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
150	Е6-253 31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3	1,10	1,37 0,80	0,63 0,16	2	1	- -	1,71 0,21	2 -
151	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ 1,10.1,03 М3	1,13	8,92 -	- -	10	-	- -	- -	- -
152	Е7-445 36-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,20	0,06			-	0,08	-
		Т								
153	608-70006	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
	ЦСЦП9-92	М3		-	-			-	-	-
154	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
155	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И	0,13	74,73	20,60	10	5	3	53,60	7
	32-12	ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ		37,73	6,57			1	8,48	1
		Т								
156	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
157	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
158	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	316,00	6,32	67	5	1	37,40	8
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,90			-	2,45	1
		Т								
159	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	2,54	221 00	7,34	561	84	19	66,70	144
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
161	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
	ТЬ	ЛАКОМ БТ-577		-	-			-	-	-
	ТАБЛ12	Т								
162	Е16-54	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
	7-7	М		0,26	0,01			-	0,01	-
163	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,58	1
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			3213	624	83		1077
			РУБ.					16		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3163	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1352	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	636	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			522	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	94	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			294	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	301	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3969	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	987	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1139
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	730	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4039	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31839	2208	912		3803
			РУБ.					286		374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			28734	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3718	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2282	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14399	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		427
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	846	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2671	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1240	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36140	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4066	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3128	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3083	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	210	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			2699	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			267	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	134	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			3615	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	438	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	258	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НЗЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			39779	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4589	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4628
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3398	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВЫДЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР И 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			10215	12851	-	-	32,31
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1586	1994	-	-	5,01
3	КАРКАС СТЕНЫ			11783	14819	-	-	37,25
4	ПЛОЩАДКИ			556	701	-	-	1,76
5	ПОДЫ			764	957	-	-	2,41
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			3133	3683	-	-	9,26
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			585	735	-	-	1,85
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3213	4039	-	-	10,15
	ИТОГО:		-	31839	39779	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦ1-13		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 19,15,1,02	М3	287,29
2.	608-10490 ЦСЦ8-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.	608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	3,63
4.	608-70006 ЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,05
5.	608-70101 ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50*0,82,2*0,92	М3	92,66
6.	608-70214 ЦСЦ9-348		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
7.	608-70216 ЦСЦ9-352		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8.	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,51
9.	С111-113		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	0,20
10.	С111-663		-ЦЕМЕНТ М300	Т	0,09
11.	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	1,46
12.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ·ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	5,06
13.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	1,46
14.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0,13
15.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16.	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,12
18.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19.	С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20.	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
21.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
22.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,83
23.	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	13,32
24.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,05

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	8,57
26.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	105,85
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,60
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	26,70
29.	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3804,42
31.		2	-ШЕФМОНТАЖ	РУБ	3,82
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,97
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	21,20
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	16,15
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
38.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	706,11
39.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	1,24
40.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,79
41.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,89
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	510,00
43.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,18
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,07
45.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	79,80
46.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
47.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,02
48.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,16
49.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
50.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,13
51.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	7,81
52.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	5,22
53.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	7,21
54.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,70
55.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,13
56.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,97
57.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	10,33
58.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59.		2725	-МЫЛО	КГ	1,70
60.		275	-ОЛИФА	КГ	14,71

П.п.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
81.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	93,35
82.		2865	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	8,28
83.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	66,28
84.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,69
85.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	11,34
86.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	66,68
87.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,26
88.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,44
89.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,95
90.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
91.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,10
92.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 56Х56Х5ММ	Т	0,59
93.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
94.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
95.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
96.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,14
97.		3367	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	55,23
98.		4003	-АРМАТУРА А-Ь	Т	0,38
99.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,55
100.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	24,79
101.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
102.		5154	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	7,73
103.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
104.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	444,10
105.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,02
106.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,90
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
107.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	41,43
108.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	7,97
109.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
110.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	8,99
111.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	28,52
112.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
113.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	8,33
114.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,61
115.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	128,89
116.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,76
117.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
118.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,45
119.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,23
120.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,80
121.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,77
122.		8246	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,41
123.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,12
124.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
125.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,41
126.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	7,69
127.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	2,30

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
108.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	4,60
109.		10598	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
110.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,22
111.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
112.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,32
113.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	7,97
114.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
115.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,33
116.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ. ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	3,35
117.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ. ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	126,60
118.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ. ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,61
119.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,61
120.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ. ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	31,46
121.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	4,40
122.		15162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	38,13
123.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,18
124.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
125.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,59

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Н.Ч.= 1)
==========

```
9571856' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2,22 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М
        ' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,65 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М'
        Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4' *
Д2-Б*
Д2-М*
Д2-Т*
Д2-С*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
Н10=16,5' Н15=0,01*
Р1 ДНИЩЕ*
Е6-1#1-1' 22,5*
СТЦСЦ1-13(=1)' 22,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#19,15,1,02' М3*
Е41-5#1-5' 225,1' ' ЦИЗОЛЯЦИИ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
Е11-55#8-1' 225,1*
СТЦСЦ2-4(=1)' 2,25,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
Е6-241#28-5' 126,9*
СТЦСЦ1-17(=1)' 126,9,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
С124-16' 0,83*
С124-18' 13,32*
Е6-83#9-7' 0,029*
Е13-121#15-6' 1*
Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
Е6-106#12-4' 1,90*
СТЦСЦ17(=1)' 1,90,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
```

```
27        Е6-1#1-1' 2,31*
28        СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31,1,02' М3*
29        Е6-17#1-17' 6,20*
30        СТЦСЦ1-16(=1)' 6,20,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,20,1,015' М3*
31        С124-1' 0,039*
32        С124-2' 0,041*
33        С124-3' 0,043*
34        Е6-77#9-1' 0,019*
35        Е6-82#9-6' 0,002*
36        Е13-121#15-6' 1*
37        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
38        Е6-10#1-10' 24,8*
39        СТЦСЦ1-16(=1)' 24,8,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,20,1,015' М3*
40        С124-1' 0,073*
41        С124-2' 0,068*
42        С124-3' 0,065*
43        Е6-82#9,6' 0,003*
44        Е13-121#15-6' 1*
45        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
46        Е7-15#1-15' 5*
47        СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
48        608-7-0214*ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
49        608-7-0216*ЦСЦ9-352' 1,00' 67,5+0,62,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
50        С147-1' 53' 24,90*
51        С147-5' 46' 25*
52        С147-24' 10' 41,3*
53        Е13-121#15-6' 1*
54        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
55        Е7-15#1-15' 1*
56        СТ608-7-0217*ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
```

```
57    С147-8' 19' 25*
58    Е8-13*4-1' 24,2*
59    СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24.3,1' 15,0' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25*0,24.3,1' М3*
60    Е8-27*4-7' 145,0' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
61    Е6-1*1-1' 0,30' ' НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
62    СТЦСЦ1-15(=1)' 0,30,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10*0,30.1,02' М3*
63    Р3 СТЕНЫ*
64    Е7-349*24-9' 69,5*
65    СТЦСЦ1-19(=1)' 69,5.0,098' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
66    СТЦСЦ4-20(=1)' 69,5.0,091' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА*61,76.0,083' М3*
67    608-70101*ЦСЦ9-199' 69,5' 58,5+0,82.2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4*58,50+0,82.2+0,92*
68    С147-16' 237' 32,1*
69    С147-1' 524' 22,9*
70    С147-8' 8986' 25*
71    С147-24' 1877' 41,3*
72    Е13-121*15-6' 17*
73    Е13-138*17-2(А1,2)' 17' ' + ЗА 2 РАЗА*
74    Е7-349*24-9' 23,16' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЫЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ' М3*
75    СТЦСЦ1-19(=1)' 23,16.0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
76    СТЦСЦ4-20(=1)' 23,16.0,115' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА*61,76.0,083' М3*
77    608-70101*ЦСЦ9-199' 23,16' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4*58,5+0,82.2+0,92*
78    С147-16' 50' 32,1*
79    С147-1' 275' 22,9*
80    С147-8' 1383' 25*
81    С147-24' 432' 41,3*
82    Е13-121*15-6' 15*
83    Е13-138*17-2(А1,2)' 15' ' + ЗА 2 РАЗА*
84    Е6-240*28-4' 2,97' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
85    СТЦСЦ1-19(=1)' 2,97,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
```

```
 86        С124-7' 0,002*
 87        С124-8' 0,015*
 88        Е6-248' 20,7*
 89        Е6-250' 20,7*
 90        СТЦСЦ7-45(=1)' 20,7,0,0085 2+16,4,0,0096' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
 91        С111-663' 20,7,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
 92        Е22-362#22-5' 0,022' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ*
 93        Е16-223#23-1' 3' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
 94        Е22-363#22-6' 0,943' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
 95        Е22-511#311-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
 96        Е7-285#17-1' 0,36*
 97        Е7-701#51-1' 10,8*
 98        С111-12' 0,51' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
 99        Р ПЛОЩАДКИ*
100        Е7-24' 5*
101        608-10490*ЦСЦ8-523' 0,12' 60,8' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
102        608-10491#ЦСЦ8-524' 3,60' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЬЕ 3,0 М2*
103        С147-8' 150' 25*
104        С147-16' 43' 52,1*
105        С147-24' 351' 41,3*
106        Е13-121#15-6' 12*
107        Е13-138#17-2(А1,2)' 12' ' + В 2 СЛОЯ*
108        Е6-173#16-1' 0,88*
109        СТЦСЦ1-17(=1)' 0,88,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
110        С124-12' 0,025*
111        С124-43' 0,051*
112        Е6-84#9-8' 0,006*
113        Е6-85#9-9' 0,046*
114        Е13-121#15-6' 3*
115        Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ОА 2 РАЗА*
```

```
116   Е34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ*
117   СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
118   Р ПОЛЫ*
119   Е6-1#1-1' 15,5' ' НАБЕТОНКА ПО ЩИТУ*
120   СТЦСЦ1-13(=1)' 15,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
121   Е11-55#8-1' 44,0' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
122   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,0' 26,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
123   Е11-135#20-3' 64,9*
124   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,64,9' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
125   Е15-260#55-1-11' 16,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
126   Е6-253#29-4' 16,7*
127   С111-663' 16,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
128   Е11-52#7-3' 3,1*
129   С111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
130   Е11-47#3-5' 3,10*
131   Е11-48#3-6' 3,10*
132   Е11-69#8-1' 3,10*
133   СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,3,10' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
134   Е11-69#11-3' 7,40' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
135   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
136   Е11-70#11-4(А1,2)' 7,40' ' +0,70,2*
137   СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
138   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
139   Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,60' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
140   С121-1979' 5,06*
141   С121-1981' 1,46*
142   С121-1975' 1,46*
143   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 7,60' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
144   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
```

```
145   Е8-27' 272' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
146   Е41-5#1-5' 87,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
147   Е15-501#152-1#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 424,3' ' + НА ВЫСОТЕ 4,8 М*
148   Е15-551#158-8' 142,8*
149   Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
150   П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
151   Е6-30#3-1' 6,81*
152   СТЦСЦ1-16(=1)' 6,81,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,СМ3*
153   Е6-73#8-2' 17,3*
154   Е6-74#8-3' 17,3*
155   СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
156   Е6-30#3-1' 1,0' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
157   СТЦСЦ1-16(=1)' 1,0,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
158   Е6-77#9-1' 0,03*
159   П КАНАЛЫ*
160   Е11-2#1-2' 56,3*
161   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНИ#0,041,5,63' М3*
162   Е6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
163   СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
164   Е11-55#18-1' 36,3*
165   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
166   Е6-160#15-1' 1,40' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
167   СТЦСЦП1-17(=1)' 1,40,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
168   С124-7' 0,052*
169   С124-9' 0,103*
170   Е6-260#31-2' 1,10*
171   СТЦСЦП4-7(=1)' 1,10,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,10,1,03' М3*
172   Е7-445#38-10' 2*
173   608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,252' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
174   С147-8' 1*
```

175 Е9-209*32-12(А4,1,1)(А5.1,1)' 0,125' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*

176 С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*

177 Е6-84*9-8' 0,462*

178 Е8-61*7-5' 0,205*

179 СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' 43*

180 Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*

181 СТЦ14\ТЕХ4АСТЬ*ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,36' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' 1*

182 Е16-54*7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 63 ММ*

183 Е8-27*4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*

184 КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРЧАН**ГЕРАЩЕНКО*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 6,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	25,605 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,886 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3664 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,666 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1486,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,21 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС									
1	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т МТ	6,00	5,34 2,49	3,51 1,28	38	15	21 8	4,16 1,65	25 10	
2	ССЦСИП1-19	-БЕТОН КЛПААС В22,5С М3	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-	
3	606-70001 ИСЦП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОГОУДЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,40	80,60	-	193	-	-	-	-	
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-	
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,75	25,00	-	43	-	-	-	-	
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,48	41,30	-	61	-	-	-	-	
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,48	17,60	-	26	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
8	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	1,00	6,34 2,49	3,51 1,28	6		3 1	4,16 1,65	4 2
		ШТ								
9	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,27	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	606-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССОВ В12,5 80,6-0,82,2,1,18	0,39	78,66	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,66	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,66	17,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	Е7-32 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	1,00	7,54 3,01	4,19 1,62	8	3	5 2	5,02 1,96	5 2
		ШТ								
17	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В-22,5	0,27	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	606-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 80,6-0,82,2,1,18	0,51	78,66	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,20	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
24	Е7-79 6-3-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	9,00	11,00 5,47	2,85 1,03	99	49	25 9	9,20 1,33	83 12
25	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-
26	608-70001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5	11,16	70,80	-	790	-	-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	7,81	25,00	-	195	-	-	-	-
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,75	22,90	-	17	-	-	-	-
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,92	41,30	-	244	-	-	-	-
30	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	5,92	17,80	-	105	-	-	-	-
31	Е7-124 8-6-1,8	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	7,00	17,30 7,97	8,74 3,20	121	56	61 22	12,40 4,13	87 29
32	608-10061 ЦСЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 72,8+0,82,2 М3	7,70	74,44	-	573	-	-	-	-
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,32	25,00	-	58	-	-	-	-
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,31	32,10	-	42	-	-	-	-
35	С147-13	-АРМАТУРА А-Ь 100КГ	3,77	26,00	-	98	-	-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,80	41,30	-	116	-	-	-	-
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,80	17,80	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		102КГ								
38	Е9-61	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	1,03	19,20	9,10	20	6	10	9,15	9
	8-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ		6,00	3,42			4	4,41	5
		ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т								
		Т								
39	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К	1,03	250,00	-	257	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
40	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,41	60,50	0,03	25	16	-	68,00	28
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
41	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,12	362,00	8,20	43	11	1	141,00	17
	17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
42	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	-	17,80	-	1	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
43	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,03	358,00	3,30	11	1	-	66,80	2
	17-6	НАДКОЛОННИКОВ								
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
44	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
	168-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
45	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,89	29,20	14,30	26	6	12	13,50	12
	12-1	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			4	6,45	6
		Т								
46	С121-1787	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	0,89	275,00	-	245	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
47	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,36	60,50	0,03	22	14	-	68,00	24
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3695	181	138		297
			РУБ.					50		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3147	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	209	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2740	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			292	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3955	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	409	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			648	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			582	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			642	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4597	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	460	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
48	Е8-30 б-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	22,34	3,19 2,21	0,81 0,24	71	49	18 5	4,05 0,31	90 7
		М3								
49	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	5,14	22,40 -	- -	115	-	- -	- -	- -
		М3								
50	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	8,49	68,00 -	- -	577	-	- -	- -	- -
		1000ШТ								
51	Е8-31 б-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	3,70	2,94 2,15	0,62 0,18	11	8	3 1	3,93 0,23	15 1
		М3								
52	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,86	22,40 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		М3								
53	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1,41	68,00 -	- -	96	-	- -	- -	- -
		1000ШТ								
54	Е8-169 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,18	42,20 25,40	0,23 0,07	8	5	- -	45,80 0,09	8 -
		100М2ВП								
55	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	1,50 0,46	1,04 0,38	6	2	5 2	0,81 0,49	3 2
		ШТ								
56	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО	0,52	64,40 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
		0,5М3								
		М3								
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
59	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
60	Е7-445 38-10-1,6	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НА/БОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	0,23 0,08	0,15 0,06	1	-	1 -	0,13 0,08	1 -
		ШТ								
61	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,22	64,40 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		М3								
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,66	25,00	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	17,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		100КГ								
66	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	14,00	0,72	0,13	10	8	2	1,01	14
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
67	608-92378 ЦСЫП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	0,61	69,90 -	- -	43	-	- -	- -	- -
		М3								
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
71	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,24	17,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		100КГ								
72	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	35,00	16,30	5,72	570	142	200	6,60	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-1	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		4,05	2,06			72	2,66	93
73	Е7-249 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	9,00 шт	19,40	7,54	175	44	68	8,06	73
				4,93	2,70			24	3,48	31
74	Е7-261 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	14,00 шт	11,30	4,03	158	47	56	5,38	75
				3,33	1,44			20	1,86	26
75	608-10389 ЦСЦП8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	220,35 шт	12,20	-	2688	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	608-10393 ЦСЦП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	36,00 м2	14,90	-	536	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	608-10426 ЦСЦП8-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	3,86 м2	48,50	-	187	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09 м3	22,90	-	2	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
80	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
81	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,20	17,80	-	57	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
82	Е6-83 9-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО4КГ	0,11	441,00	1,40	49	14	-	210,00	23
				124,00	0,42			-	0,54	-
83	Е6-84 9-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ	0,38 т	300,00	1,30	135	14	-	64,00	24
				36,00	0,39			-	2,50	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т								
84 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,66	17,62	-	87	-	-	-	-
	100КГ		-	-			-	-	-
85 Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	350,00	3,30	61	7	-	66,60	11
	Т		42,50	0,99			-	1,28	-
86 Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,26	320,00	6,30	20	2	-	40,50	2
	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
87 Е7-289 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,27	313,00	4,00	85	5	1	28,50	8
	Т		19,40	1,20			-	1,55	-
88 Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,18	362,00	8,00	85	17	1	141,00	25
	Т		92,00	2,40			-	3,10	1
89 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,00	17,60	-	90	-	-	-	-
	100КГ		-	-			-	-	-
90 Е6-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,00	1,38	2	-	-	64,30	1
	Т		27,60	2,41			-	0,53	-
91 Е6-178 15-11	-МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА	0,01	23,60	1,12	1	-	-	13,50	-
	М3		7,85	0,34			-	0,44	-
92 Е7-662 47-9-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	0,81	0,34	3	1	2	0,66	2
			0,34	0,13			1	0,17	1
	МТ								
93 Е7-666 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	10,00	2,14	0,44	21	10	5	1,55	15
			0,97	0,15			2	0,21	2
	МТ								
94 608-10405 ЦСЦП6-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	0,24	57,60	-	14	-	-	-	-
	М3		-	-			-	-	-
95 608-10405 ЦСЦП6-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	7,60	58,90	-	442	-	-	-	-
	М3		-	-			-	-	-
96 С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,38	32,10	-	44	-	-	-	-
	100КГ		-	-			-	-	-
97 С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,47	25,00	-	87	-	-	-	-
	100КГ		-	-			-	-	-
98 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,64	41,30	-	109	-	-	-	-
	100КГ		-	-			-	-	-
99 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,64	17,80	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
100	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,08	60,50	0,03	5	3	-	60,80	5
	164-6	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6915	393	362		651
			РУБ.					128		165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6915	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			755	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	521	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	205	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			643	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	332	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8699	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1088	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		920
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	726	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8699	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1088	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		920
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	726	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
101	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	15,00	5,48	2,88	82	25	44	2,86	43
	11-4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО		1,67	1,04			16	1,34	20
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ								
		СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ								
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 25М								
		Т								
102	СЦСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В10	1,30	26,60	-	35	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
103	606-10331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	180,00	6,18	-	1112	-	-	-	-
	ЦСЦП6-121	ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М,								
		ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ		-	-			-	-	-
		НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2								
		М2								
104	606-10326	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	36,00	8,50	-	336	-	-	-	-
	ЦСЦП6-142	ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА								
		5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
		601-800КГС/М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
105	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,42	17,80	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
106	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	5,02	2,43	1,05	12	5	5	1,64	8
				1,01	0,36			2	0,49	2
		ШТ								
107	608-10358 ЦОЦПВ-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,64	90,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
108	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
109	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
110	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
111	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
112	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,12	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ОТЕДЛЬНЫХ МЕСТ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,30	221,00	7,34	66	10	3	66,70	17
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
114	СЦ141Т48 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,38	14,30	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
115	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,00	15
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1786	50	53		84
			РУБ.					19		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ.								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1786	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1546	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			167	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	44	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2249	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2249	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
116	Е12-293 9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	2,98	26,50	1,48	79	28	4	17,60	52
		100М2		9,29	0,44			1	0,57	2
117	Е12-287 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	3,40	2,48	0,56	8	4	2	2,54	9
		М3		1,26	0,17			1	0,22	1
118	ЦСЦП1-71	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ	13,40	29,20	-	391	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
119	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	2,98	17,30	1,80	52	46	6	28,50	85
		100М2		15,50	0,53			2	0,68	2
120	608-70170 ЦСЦ9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ	26,60	27,90	-	742	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	3,26	14,80	0,74	48	25	3	14,30	47
		100М2		7,64	0,22			1	0,28	1
122	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	5,21	21,90	-	114	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
123	Е12-176 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,30	338,00	16,60	1116	181	51	98,20	314
		100М2		64,90	4,69			16	6,06	20
124	Е12-276 6-1	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ. ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3,83	28,90	0,08	111	37	-	13,30	51
		100М2		9,63	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2661	321	66		558
			РУБ.					20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2661	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1026	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	341	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ			742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			247	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	170	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
125	Е8-167 17-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1,02	177,00	16,80	151	93	17	166,00	170
				91,00	5,04			5	6,50	7
126	СЦСЦП7-51	-ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14ММ М2	166,19	1,80	-	335	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	1,02	16,60	2,30	17	15	3	27,10	28
				14,30	0,68			1	0,88	1
128	С111-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ М3	8,50	3,35	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
129	Е9-49 7-4	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК Т	0,60	103,00	55,20	62	13	33	35,10	21
				22,40	15,60			9	20,12	12
130	С121-1969	-СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК Т	0,60	287,00	-	172	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
131	Е15-614 164,8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,20	60,50	0,03	12	8	-	68,00	14
				38,40	-			-	-	-
132	Е8-44 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2	0,40	86,50	7,70	35	24	3	107,00	43
				58,50	2,31			1	2,98	1
133	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 М3	0,93	22,40	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
134	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ 1000ШТ	2,04	68,00	-	139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е8-141	-МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ	3,04	2,70	0,73	8	5	3	3,24	10
	16-1	ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ								
		М3		1,81	0,22			1	0,28	1
136	СЦСЦП1 2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	0,33	19,80	-	7	-	-	-	-
		М3								
137	СЦСЦП3-113	-СТОИСОИТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50	2,80	4,21	-	12	-	-	-	-
		М3								
138	Е6-173	-УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННГО	0,33	13,00	0,81	4	2	-	8,40	3
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ								
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
139	СЦСКП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50)=1200КГ/М3	0,30	4,21	-	1	-	-	-	-
		М3								
140	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
		Т								
141	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	326,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
142	Е9-209	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР	0,04	75,63	21,40	3	2	1	53,80	2
	32-12	УГОЛЬКОВОЙ СТАОБЫ								
		Т		37,73	5,97			-	7,70	-
143	С121-2106	-СТОИМОСТЬ М/К	0,04	380,00	-	15	-	-	-	-
		Т								
144	СЦ142ТАБ12	-ОКРАСКА М/К	0,04	14,30	-	1	-	-	-	-
145	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,19	71,10	0,69	14	8	-	73,80	14
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1136	171	60		305
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1258	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			92	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	164	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			99	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	78	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1331	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	268	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	193	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			80	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			16	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			-	21	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	70	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1423	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	326	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

					ОКОННЫЕ					
146	Е10-64 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	23,94	2,99 0,74	0,36 0,11	72	16	9 3	1,38 0,14	33 3
147	С122-163	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-16,1 М2	22,32	13,30 -	- -	297	-	- -	- -	- -
148	С122-151	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-16 М2	1,62	14,80 -	- -	24	-	- -	- -	- -
149	Е10-68 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	8,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 -	4 -
150	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	40,00	0,17 -	- -	7	-	- -	- -	- -
151	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,40	7,04 -	- -	3	-	- -	- -	- -
152	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,32	5,93 -	- -	2	-	- -	- -	- -
153	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	105,00	0,43 -	- -	45	-	- -	- -	- -
154	Е15-706 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,24	373,00 65,50	1,90 0,58	89	16	- -	122,00 0,75	29 -
155	Е8-176 17-6	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 10М2	0,05	124,00 8,40	0,68 0,20	6	-	- -	13,60 0,26	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	СЦОЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫ-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
157	СЦ143П2567	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХПРОЕМНОГО БЛОКА	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
158	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ ШТ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
159	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,00	5,85	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
160	Е10-120 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	1,10	2,55	0,04	3	3	-	3,85	4
		М2		2,30	0,01			-	0,01	-
161	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	8,10	0,81	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
162	Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
163	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	1,00	14,60	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
164	Е14-38 18-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ	1,00	17,20	0,17	17	17	-	27,10	27
		УЗЕЛ		16,70	0,05			-	0,06	-
165	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	3,20	0,47	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
166	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
167	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДЗИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
168	Е15-614 16-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
						ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ				
169	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕРНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	1,19	0,29	6	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	М2								
170 С122-283	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, С ОБКЛАДКАМИ, ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА, ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51, Д52, Д54, Д55 ДВГ21-19	4,20	16,43	-	66	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	М2								
171 Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,62	2,88	0,13	22	7	1	1,16	13
			3,67	0,04			-	0,05	1
	М2								
172 С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С, ДГ21-12С, ДГ24-10С, ДГ24-12С	8,04	13,53	-	109	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	М2								
173 С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78	15,82	-	42	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	М2								
174 Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	0,95	-	4	1	-	0,25	1
			0,14	-			-	-	-
	М2								
175 Е20-664 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
			1,97	0,15			-	0,19	-
	ШТ								
176 Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
			1,97	0,15			-	0,19	-
	МТ								
177 Е15-755 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ МАТОВЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,03	352,80	1,30	10	1	-	45,30	1
			24,80	0,39			-	0,50	-
	100М2								
178 С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
	КОМПЛ		-	-			-	-	-
179 С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-
	КОМПЛ		-	-			-	-	-
180 Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ	10,60	3,76	0,49	40	16	6	2,56	27
			1,53	0,15			2	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОДОТНАМИ И КАЛИТКАМИ								
		М2								
181	С122-372	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	10,60	18,40	-	195	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
182	С111-405	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
183	Е20-411 7-3	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1.5	2,00	2,01	0,15	4	3	-	2,04	4
				1,26	0,04			-	0,05	-
		1МТ								
184	СЦ143П1473	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НАД ВОРОТАМИ	2,87	4,96	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
185	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,04	60,50	0,03	2	1	-	68,00	3
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1257	109	19		184
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1175	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			861	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			108	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	44	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1485	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1585	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	184	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
186	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,88	4,58	0,99	4	3	1	7,19	6
	1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
187	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	3,62	9,49	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
188	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,44	2,50	-	6	4	-	2,90	7
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
189	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-3,5	2,49	24,80	-	62	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
190	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,86	2,50	-	20	13	-	2,90	23
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
191	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5	8,02	25,20	-	202	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
192	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,13	2,88	1,08	1	-	-	3,58	-
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА		1,80	0,32			-	0,41	-
		М3								
193	СЦСЦП1-72	-БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35	0,18	29,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
194	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,44	22,90	1,02	10	7	-	28,50	13
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
195	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-220	0,86	28,10	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
196	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	44,10	0,20	-	9	8	-	0,30	13
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
197	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,24	363,00	4,62	88	15	1	108,00	26
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК		61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
198	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,61	25,90	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
199	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	28,90	1,74	2	2	-	40,20	3
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
200	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	3,48	1,12	1	-	-	1,05	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		2,36	0,32			-	0,41	-
		0,59,4								
		100М2								
201	СЦСЦП1-17	-БЕТОН М В-15	0,26	28,20	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	СЦОЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150 М3	0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
203	СЦОЦП1-17	-БЕТОН М В-15 М3	0,17	28,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
204	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,14	22,90	1,02	3	2	-	28,50	4
				15,50	0,31			-	0,40	-
205	СЦОЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	Е11-78 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 0,7,2 100М2	0,14	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
				0,94	0,14			-	0,18	-
207	СЦОЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-200 М3	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
208	Е11-201 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН 100М2	0,06	366,00	0,75	23	5	-	75,50	5
				43,60	0,22			-	0,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				538	57	2		100
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				257	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				196	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	57	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				322	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ.				281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ.				281	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				603	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	87	-		-
		ЧОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
209	Е9-40 8-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	9,30	3,68	2,64	34	7	25	1,26	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА №24		0,73	0,92			9	1,19	11
		М								
210	Е9-41 6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	35,60	4,66	3,68	166	26	127	1,21	43
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА №М36		0,71	1,25			44	1,61	37
		М								
211	Е9-44 6-5	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	6,60	7,03	4,03	46	10	31	2,54	17
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА №М36		1,57	1,60			11	2,06	14
		М								
212	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С	2,70	275,00	-	742	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2		-	-			-	-	-
		Т								
213	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С	0,17	239,00	-	41	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1		-	-			-	-	-
		Т								
214	Е9-24 4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	0,07	39,80	15,30	3	1	1	31,40	2
				18,10	5,13			-	6,62	-
		100М2								
215	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	0,06	529,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
216	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577	2,93	14,30	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1106	43	184		74
			РУБ.					64		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1064	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			815	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	109	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1248	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1301	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

217	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	3,70	47,50 6,09	0,71 0,21	176	23	3 1	9,73 0,27	36 1
		100М2								
218	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	0,67	61,20 13,00	0,80 0,23	41	9	- -	20,80 0,30	14 -
		100М2								
219	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,25	42,60 35,60	4,90 2,33	10	9	2 1	57,40 3,01	15 1
		100М2								
220	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,48	23,50 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		М3								
221	Е15-242 5-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,36	43,40 32,00	5,60 3,40	16	12	2 1	56,00 4,39	20 2
		100М2								
222	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,01	23,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М3								
223	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,61	21,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		М3								
224	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,54	57,80 40,00	6,20 3,56	31	22	3 2	64,00 4,62	35 3
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	2,11	23,50	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
226	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,87	21,90	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
227	Е15-609	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И	4,23	3,37	0,05	14	11	-	4,60	19
	153-2	ПОТОЛКОВ НА ВЫС ДО 6М								
	Т4П3,18	100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
228	Е15-601	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,79	6,44	0,06	40	17	-	6,90	33
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ								
		100М2		3,60	0,02			-	0,03	-
229	Е15-602	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,11	12,90	0,07	14	8	-	12,70	14
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ								
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
230	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,38	68,80	0,60	22	5	-	24,30	9
	168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2		13,80	0,24			-	0,31	-
231	Е15-663	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,08	62,45	1,10	5	1	-	27,40	2
	168-6	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ П НА ВЫС ДО								
	Т4П3,18	6М		17,05	0,33			-	0,43	-
		100М2								
232	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	4,39	19,30	0,15	85	81	-	29,80	131
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ								
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
233	СЦСП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	2,63	25,90	-	66	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
234	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	1,94	71,10	0,69	138	79	1	73,80	143
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	1
235	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	1,70	88,80	0,66	151	99	1	52,50	89
	22-7	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 0,444,2								
		100М2ГП		56,40	0,20			-	0,26	-
236	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,17	59,70	0,69	70	22	1	32,60	38
	159-10	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2		10,50	0,21			-	0,27	-
237	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,17	422,00	2,00	70	16	-	170,00	28
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
				94,70	0,80			-	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			996	414	13		628
			РУБ.					5		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			996	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			457	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	419	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			165	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			91	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	169	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1252	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	616	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	446	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1252	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	616	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	446	-		-
		РАЗДЕЛ 10, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
238	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,70	10,80	-	8	6	-	14,40	10
		100М2		8,23	-			-	-	-
239	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	4,87	17,50	-	87	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
240	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	3,48	7,79	-	27	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
241	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,70	21,40	7,40	15	10	5	25,60	18
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	2
242	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ	12,11	9,29	-	113	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
243	СЦСЦ 0,02,73,3	-ВОДА	1,39	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
244	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,70	22,41	0,34	16	15	-	37,50	26
		100М2		22,06	-			-	-	-
245	ОПР ЛИМ ЦЕН	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
246	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,03	318,00	6,32	10	1	-	37,40	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
247	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	16,00	2,15	0,20	34	12	3	1,49	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19-1	М2		0,77	0,06			1	0,08	1
248	СЦСЦП1-16	-БЕТОН МАССА В15	2,00	27,20	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
249	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,32	21,90	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
250	Е11-3 1-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ	4,00	1,63	-	7	6	-	3,00	12
		М3		1,62	-			-	-	-
251	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	4,48	4,79	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
252	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	16,00	0,20	-	3	3	-	0,30	5
		М2		0,19	-			-	-	-
253	Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,50	5,38	2,16	3	2	1	6,50	3
		М3		3,20	0,65			-	0,84	-
254	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	0,57	5,58	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
255	Е5-62 9-6	-ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1М ДО 50КГ ДЛИНОЙ ДО 15М ИЗ ГРУНТА 1 ГРУППЫ	0,07	11,00	5,86	1	-	-	3,61	-
		Т		2,14	2,61			-	3,37	-
256	СЦ141Т4 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛООКОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ БТ-577	0,07	14,30	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			445	55	9		99
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			411	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	57	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			516	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	93	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			550	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	93	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			20537	1794	906		2978
			РУБ.					310		401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18448	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2623	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1938	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10686	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3050	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	534	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1710	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1038	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23208	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3404	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2464	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1692	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	137	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1982	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	448	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	179	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25685	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3886	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3684
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	2666	-		-

2864/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОЛЬШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

2864/9

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			3695	4697	-	-	17,95
2	СТЕНЫ			6915	5699	-	-	33,97
3	ПОКРЫТИЕ			1786	2249	-	-	8,78
4	КРОВЛЯ			2661	3346	-	-	13,07
5	ПЕРЕГОРОДКИ			1138	1423	-	-	5,56
6	ПРОЕМЫ			1257	1565	-	-	6,19
7	ПОЛЫ			538	603	-	-	2,36
8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1106	1301	-	-	5,08
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			998	1252	-	-	4,89
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			445	550	-	-	2,15
	ИТОГО:	М3	1488,00	20537	25605	13	17	100,00

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СПР ДИМ ЦЕН		-МЕТАЛЛИЧЕСКИ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	1,00
2.	ССЦСЦП1-19		-БЕТОН КЛПААС В22,5С	М3	277,90
3.	ЦСЦП1-71		-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ	М3	13,40
4.	6.6Ф8-10061		-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-3ФФ ИЗ БЕТОНА КЛАССА	М3	7,70
	ЦСЦП8-38		В30 72,8+0,82,2		
5.	6.6Ф8-10326		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М	М2	36,00
	ЦСЦП8-142		РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2		
6.	6.6Ф8-10331		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА	М2	180,00
	ЦСЦП8-121		5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2		
7.	6.6Ф8-10358		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,54
	ЦСЦП8-236				
8.	6.6Ф8-10389		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	М2	220,35
	ЦСЦП8-343		1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		
9.	6.6Ф8-10393		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	М2	36,00
	ЦСЦП8-347		1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		
10.	6.6Ф8-10405		-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	7,74
	ЦСЦП8-359				
11.	6.6Ф8-10426		-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С	М3	3,86
	ЦСЦП8-401		ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		
12.	6.6Ф8-70001		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ		14,46
	ЦСЦП9-5		3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		
13.	6.6Ф8-70006		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНЫЕ ИЗ	М3	0,74
	ЦСЦП9-92		БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		
14.	6.6Ф8-70170		-СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ	М3	26,60
	ЦСЦП9-327				
15.	6.6Ф8-92378		-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	М3	0,61
	ЦСЦП11-233		1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200		
16.	С111-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ	М3	6,50
17.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./	КГ	3,20
			МАССОЙ 2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ		
18.	С111-396		-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,32
19.	С111-397		-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	40,00
20.	С111-399		-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,40

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	105,00
22.	С111-405		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2,00
23.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
24.	С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
25.	С121-1781		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,03
26.	С121-1787		-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	Т	0,89
27.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,17
28.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	2,70
29.	С121-1969		-СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,60
30.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	0,04
31.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	Т	0,06
32.	С122-151		-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-18	М2	1,62
33.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-18,1	М2	22,32
34.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,78
35.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	8,04
36.	С122-283		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19	М2	4,00
37.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,10
38.	С122-372		-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	М2	10,60
39.	С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21
40.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
41.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,37
42.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,13
43.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	15,84
44.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	3,77
45.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,21
46.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,20
47.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	15,32
48.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	29,80
49.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	3,32

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

50.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-4	2955,37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6
	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
51.		239	-ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ СВАЙ	МАШ.-Ч	0,08
52.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	1,02
53.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	20,41
54.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	4,65
55.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	47,84
56.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	21,46
57.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,89
58.		469	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т	МАШ.-Ч	1,41
59.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32Т	МАШ.-Ч	4,45
60.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,01
61.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,38
62.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	334,46
63.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	4,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
64.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,59
65.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	6,80
66.		2054	-БИТУМ	Т	4,87
67.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
68.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	30,18
69.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,28
70.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
71.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
72.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	65,58
73.		2210	-ГИПС-АЛЬБАСТР	Т	2,08
74.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	8,75
75.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
76.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,01
77.		2270	-ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12
78.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	29,78
79.		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ	6,55
80.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	15,08
81.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	19,15
82.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,09
83.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	10,03
84.		2516	-КЛЕР РАЗНЫЙ	КГ	3,15
85.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
86.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,89
87.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	260,07
88.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,22
89.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	2,59
90.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	6,43
91.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	4,35
92.		2705	-МЫЛО	КГ	2,59
93.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,08
94.		2751	-ОЛИФА	КГ	15,22
95.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
96.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	36,64
97.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	133,13
98.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	25,15

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
99.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	24,79
100.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	52,88
101.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
102.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	697,78
103.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	6,68
104.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	37,04
105.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1729,72
106.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
107.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,62
108.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,18
109.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
110.		3089	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т	0,03
111.		3094	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т	0,02
112.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,01
113.		3108	-СТЕКЛО МАТОВОЕ	М2	2,69
114.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	37,59
115.		3166	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,06
116.		3177	-ТОЛЬ	М2	46,16
117.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	2,33
118.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,41
119.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	8,02
120.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	120,71
121.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,41
122.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,61
123.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	14,29
124.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,45
125.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,03
126.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	58,43
127.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	6,74
128.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,20
129.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,03
130.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,33
131.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,13
132.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	2,88
133.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,02
134.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	145,02
135.		6541	-БЛОКИ	ШТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
136.		8007	-ВОДА	М3	1,39
137.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	11,31
138.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,30
139.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,63
140.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,96
141.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,84
142.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	5,15
143.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,17
144.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	1,36
145.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	7,25
146.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,27
147.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,86

Г.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
148.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,37
149.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ СБОРНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	11,94
150.		8483	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	12,11
151.		8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИЯ 20-40ММ	М3	0,14
152.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	3,93
153.		8556	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	6,98
154.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИЙ 40-70ММ	М3	3,60
155.		8698	-ГЛИНА	М3	0,67
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
156.		10696	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,03
157.		10783	-РЕШЕТКИ ВАЛЬЗОВАННЫЕ СТД361, СТД 302	ШТ	12,00
158.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
159.		10814	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
160.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	3,54
161.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,04
162.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	4,97
163.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	11,31
164.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,30
165.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,29
166.		11538	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,96
167.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИ И СООРУЖЕНИ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1020ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	0,01
168.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,33
169.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,18
170.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕДЕННЫЙ	КГ	46,64
171.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	191,60
172.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,20
173.		17100	-СИМАЗИН	КГ	21,46
174.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,12
175.		17151	-СТЕКЛЯНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ 194Х194Х98ММ	1000ШТ	0,01
176.		17260	-ТРОС 6ММ	М	12,00
177.		17270	-ТАЛЬК	КГ	683,71

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
1307    1    3571791' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 1468' М3*
1308    2    Б' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
                 АШЗАЛА 5,4 М' Р' ' М 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
1309    3    Н10=16,5' Н15=0,01*
1310    4    Д2-Б*
1311    5    Д2-М*
1312    6    Д2-Т*
1313    7    Д2-С*
1314    8    Д3-Д*
1315    9    Д4-А=Д4-Ж*
1316   10    Р КАРКАС*
1317   11    Е7-31#3-1' 6*
1318   12    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067,6' 32,1' БЕТОН КЛПААС В22,5С' М3*
1319   13    608-70001#ЦСЦП9-5' 2,40' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОГОУЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛ
                 АССА В22,5*
1320   14    С147-1' 21' 22,9*
1321   15    С147-8' 173' 25*
1322   16    С147-24' 148' 41,3*
1323   17    С147-29' 148' 17,8*
1324   18    Е7-31#3-1' 1*
1325   19    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА Б22,5' М3*
1326   20    608-70001#ЦСЦП9-5' 0,39' 80,6-0,82,2 1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕ
                 ТОНА КЛАССВ В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
1327   21    С147-8' 15' 25*
1328   22    С147-1' 2' 22,9*
1329   23    С147-24' 65' 41,3*
1330   24    С147-29' 65' 17,8*
1331   25    С147-16' 2' 32,1*
1332   26    Е7-32#3-2' 1*
1333   27    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОЧ КЛАССА В-22,5' М3*
1334   28    608-70001#ЦСЦП9-5' 0,51' 80,6-0,82,2 1,18' КОТОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЬЕ 3,0М ИЗ БЕ
                 ТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
1335   29    С147-8' 20' 25*
1336   30    С147-1' 2' 22,9*
1337   31    С147-16' 2' 32,1*
1338   32    С147-24' 5' 41,3*
1339   33    С147-29' 5' 17,8*
1340   34    Е7-79#6-3-1,8' 9*
1341   35    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,044,9' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
1342   36    608-70001#ЦСЦП9-5' 11,16' 70,8' КОТОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5*
1343   37    С147-8' 781' 25*
1344   38    С147-1' 75' 22,9*
1345   39    С147-24' 592' 41,3*
1346   42    С147-29' 592' 17,8*
1347   41    Е7-124#8-6-1,8' 7*
1348   42    608-10061#ЦСЦП8-30' 7,7' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3##72,8+0,82,2*
1349   43    С147-8' 232' 25*
1350   44    С147-16' 131' 32,1*
1351   45    С147-13' 377' 26*
1352   46    С147-24' 260' 41,3*
1353   47    С147-29' 260' 17,8*
1354   48    Е9-51#8-1' 1,03*
1355   49    С121-1781' 1,03' ' СТОИМОСТЬ М/К*
1356   50    Е15-014#164-8' 42,6' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
1357   51    Е7-285#17-1' 0,121*
```

```
1388    52      С147-29* 8,121* 17,8*
1389    53      Е7-292#17-6* 8,929*
1390    54      Е15-614#168-8* 1,3* * МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
1391    55      Е9-94#12-1* 8 89*
1392    56      С121-1787* 8,89* * СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
1393    57      Е15-614#164-8* 36* * МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
1394    58      Р СТЕНЫ*
1395    59      Е6-32#5-1* 22,34*
1396    60      СТЦСЦП2-11(=1)* 9,23,22,34* 22,4* РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25* М3*
1397    61      СТЦСЦП6-1(=1)* 380,22,34* 68* КИРПИ4* 1000ШТ*
1398    62      Е8-31#5-1* 3,*
1399    63      СТЦСЦП2-11(=1)* 9,23,3,7* 22,4* РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25* М3*
1400    64      СТЦСЦП6-1(=1)* 380,3,7* 68* КИРПИ4* 1000ШТ*
1401    65      Е8-189#22-1* 18,2*
1402    66      Е7-127#9-1-1,8* 4*
1403    67      698-70096#ЦСЦП3-92* 8,62* 64,4*
1404    68      С147-8* 11* 25*
1405    69      С147-1* 3* 22,9*
1406    70      С147-15* 5* 32,1*
1407    71      Е7-445#38-13-1,8* 5*
1408    72      698-70096#ЦСЦП3-92* 8,22* 64,4*
1409    73      С147-8* 4* 25*
1410    74      С147-15* 3* 25*
1411    75      С147-24* 168* 26*
1412    76      С147-29* 166* 17,8*
1413    77      Е7-668#47-11-1,8* 14* * УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
1414    78      698-92378#ЦСЦП11-233* 8,61* 69,9*
1415    79      С147-1* 6* 22,9*
1416    80      С147-15* 12* 32,1*
1417    81      Е6-83#9-7* 8,124*
1418    82      С147-29* 124* 17,8*
1419    83      Е7-247#14-1* 35*
1420    84      Е7-249#14-2* 9*
1421    85      Е7-261#14-8* 14*
1422    86      698-10389#ЦСЦП8-343* 220,35* 12,2*
1423    87      698-10393#ЦСЦП8-347* 36* 14,9*
1424    88      698-10426#ЦСЦП8-421* 3,86* 48,5*
1425    89      С147-1* 9* 22,9*
1426    90      С147-8* 1* 25*
1427    91      С147-15* 37* 32,1*
1428    92      С147-30* 328* 17,8*
1429    93      Е6-83#9-7* 8,199* * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО4КГ*
1430    94      Е6-84#9-8* 8,377* * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИС СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ*
1431    95      С147-29* 486* 17,8*
1432    96      Е7-292#17-6* 8,171*
1433    97      Е7-288#17-4* 8,86*
1434    98      Е7-289#17-5* 8,271*
1435    99      Е7-285#17-1* 8,177*
1436   100      С147-29* 598* 17,8*
1437   101      Е8-59#7-3* 8,911*
1438   102      Е6-170#15-11* 2,91* * МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУМКА*
1439   103      Е7-662#47-9-1,8* 4*
1440   104      Е7-665#47-13-1,8* 18*
1441   105      698-10405#ЦСЦП8-389* 8,24* 57,6*
1442   106      698-10405#ЦСЦП8-389* 7,5* 58,9*
1443   107      С147-16* 138* 32,1*
1444   108      С147-8* 347* 25*
1445   109      С147-24* 264*41,3*
1446   110      С147-29* 264* 17,8*
```

2864/9

1417	111	Е15-614#164-8' 8*
1418	112	Р ПОКРЫТИЕ*
1419	113	Е7-163#11-4' 15*
1420	114	СТЦСЦП1-4(=1)' 0,087,15' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
1421	115	608-10331#ЦСЦП5-121' 180' 6,18*
1422	116	608-10326#ЦСЦП8-142' 36' 8,5*
1423	117	С147-29' 342' 17,8*
1424	118	Е7-209#12-7' 5*
1425	119	608-10358#ЦСЦП8-236' 0,54' 90,2*
1426	120	С147-1' 19' 22,9*
1427	121	С147-2' 13' 22,9*
1428	122	С147-15' 13' 32,1*
1429	123	С147-24' 12' 41,3*
1430	124	С147-30' 12' 17,8*
1431	125	Е34-304(=1)' 3' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ОТЕДЛЬНЫХ МЕСТ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1432	126	СТЦ141Т49#ТАБЛ12(=1)' 0,38' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1433	127	Е7-285#17-1' 0,100*
1434	128	Р КРОВЛЯ*
1435	129	Е12-293#9-8' 297,7*
1436	130	Е12-287#9-4' 3,4*
1437	131	ТЦСЦП1-71(=1)' 13,4' 29,2' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
1438	132	Е12-286#9-3' 297,7*
1439	133	608-70170#ЦСЦ9-327' 26,6' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ*
1440	134	Е12-299#10-1' 325,7*
1441	135	СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,325,7' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1442	136	Е12-176#2-6-2' 330,1*
1443	137	Е12-276#8-1' 383*
1444	138	Р ПЕРЕГОРОДКИ*
1445	139	Е8-167#17-2' 102,3*
1446	140	СТЦСЦП7-51(=1)' 102,3,1,82' 1,8' ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14ММ' М2*
1447	141	Е11-52#7-3' 102,3*
1448	142	С111-113' 8,5' ' ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ' М3*
1449	143	Е9-49#7-4' 0,6' ' КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК*
1450	144	С121-1969(=1)' 0,6' ' СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК*
1451	145	Е15-614#164,8' 20*
1452	146	Е8-44#5-8' 40,4*
1453	147	СТЦСЦП2-11(=1)' 0,223,40,4' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
1454	148	СТЦСЦП6-1(=1)' 2040' 68' КИРПИ4' 1000ШТ*
1455	149	Е8-141#15-1' 3,04' ' МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОДОКИ ВЕНТКАМЕРЫ*
1456	150	СТЦСЦП1 2-1(=1)' 0,11,3,04' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
1457	151	СТЦСЦП3-113(=1)' 3,04,0,92' 4,21' СТОИСОМТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МВ-50' М3*
1458	152	Е5-173#16-1' 0,33' ' УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННГО ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ*
1459	153	СТЦСЧП3-113(=1)' 0,33,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50)=1200КГ/М3' М3*
1460	154	С124-10' 0,209*
1461	155	С124-12' 0,202*
1462	156	Е9-209#32-12(А3,1,1)(А5,1,1)' 0,04' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛЬКОВОЙ СТАОБЮ*
1463	157	С121-2106' 0,04' ' СТОИМОСТЬ М/К*
1464	158	СТЦ142ТАБ12(=1)' 0,04' 14,3' ОКРАСКА М/К*
1465	159	Е8-194#22-6' 19*
1466	160	Р ПРОЕМЫ*
1467	161	П ОКОННЫЕ*
1468	162	Е10-84#14-1' 23,94*
1469	163	С122-153' 22,32' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-1' 1' М2*
1470	164	С122-151' 1,62' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-15' М2*
1471	165	Е10-88#15-2' 8*
1472	166	С111-397' 40*
1473	167	С111-399' 40*
1474	168	С111-396' 32*
1475	169	С111-401' 125*

```
1476   172   E15-728#201-2-33' 23,94*
1477   171   E8-176#17-5' 2,49*
1478   172   СТЦСЦП2-11(=1)' 0,074,2,49' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫ-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25' М3*
1479   173   СТЦ143П2567(=1)' 3' 0,36' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХПРОЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
1480   174   E20-561#16-1' 1*
1481   175   СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
1482   176   E10-120#24-1' 1,1*
1483   177   C122-316' 8,1*
1484   178   E20-428#8-13' 1*
1485   179   СТЦ143П796(=1)' 1' 14,6' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА' ШТ*
1486   180   E14-38#18-1' 1*
1487   181   C111-344' 3,2*
1488   182   E20-400#7-1' 4*
1489   183   E20-401#7-1' 8*
1490   184   E15-614#164-7' 2*
1491   185   П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
1492   186   E10-106#20-2' 4*
1493   187   C122-283' 4' ' +#ДВГ21-19*
1494   188   E10-107#20-3' 10,82*
1495   189   C122-219' 8,04*
1496   190   C122-217' 2,78*
1497   191   E10-141#26-2' 4*
1498   192   E20-654#15-1' 2*
1499   193   E20-656#15-1' 2*
1500   194   E15-755#201-6' 2,86*
1501   195   C111-446-1' 1*
1502   196   C111-448-1' 6*
1503   197   E10-144#27-1' 10,6*
1504   198   C122-372' 10,6' ' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ*
1505   199   C111-405' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
1506   200   E20-411#7-3(=1)' 2*
1507   201   СТЦ143П1473(=1)' 2,87' 4,96' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НАД ВОРОТАМИ' М2*
1508   202   E15-614#164-8' 3,9*
1509   203   Р ПОЛЫ*
1510   204   E11-2#1-2' 88,2*
1511   205   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,88,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
1512   206   E11-11#1-11' 2,44*
1513   207   СТЦСЦП1-1' 2,44,1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-3,5' М3*
1514   208   E11-11#1-11' 7,86*
1515   209   СТЦСЦП1-2' 7,86,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,8' М3*
1516   210   E11-50#7-1' 0,13*
1517   211   СТЦСЦП1-72' 0,16,1,1' 29,2' БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35' М3*
1518   212   E11-69#11-3' 44,1*
1519   213   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-220' М3*
1520   214   E6-253#29-4' 44,1*
1521   215   E11-135#20-3' 24,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
1522   216   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,24,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1523   217   E11-67#11-1' 8,3*
1524   218   E11-68#11-2(А1,4)' 8,3' ' +#0,59,4*
1525   219   СТЦСЦП1-17' 8,3,0,031' 28,2' БЕТОН М В-15' М3*
1526   220   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,002,8,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150' М3*
1527   221   СТЦСЦП1-17' 8,3,0,0051,4' 28,2' БЕТОН М В-15' М3*
1528   222   E11-69#11-3' 14,3*
1529   223   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,14,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1530   224   E11-70#11-4(А1,2)' 14,3' ' +#0,7,2*
1531   225   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,14,3,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-200' М3*
1532   226   E11-201#28-1' 6,3*
1533   227   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1534   228   E9-40#6-1' 9,3*
```

```
1535  229  Е9-41#6-2' 35,6*
1536  230  Е9-44#6-5' 6,6*
1537  231  С121-1827' 2,7*
1538  232  С121-1825' 0,17*
1539  233  Е9-24#4-1' 6,8*
1540  234  С121-2141' 0,06*
1541  235  СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 2,93' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
1542  236  Р ОТДЕЛО4НЫЕ РАБОТЫ*
1543  237  Е15-529#156-4-24' 370,4*
1544  238  Е15-535#156-4-23' 66,8*
1545  239  Е15-201#51-1' 25,3*
1546  240  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,25,3' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-60' М3*
1547  241  Е15-242#5-1' 36,4*
1548  242  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,36,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-60' М3*
1549  243  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,36,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1550  244  Е15-246#55-5' 54,2*
1551  245  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,54,2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЦИ М-50' М3*
1552  246  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,54,2' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1553  247  Е15-509#153-2#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 423,2' ' ИЗВЬСТКОВАЯ ПОБЬЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫС ДО 6М*
1554  248  Е15-501#152-1' 478,9*
1555  249  Е15-502#152-2' 111,1*
1556  250  Е15-662#168-5' 38,1*
1557  251  Е15-663#168-6#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,93' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ П НА ВЫС ДО 6М*
1558  252  Е15-297#59-4' 438,5*
1559  253  СТЦСП2-14(=1)' 0,006,438,5' 26,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЬСТКОВЫЙ' М3*
1560  254  Е8-194#22-6' 193,6*
1561  255  Е8-195#22-7(А1,2)' 170' ' +#0,444,2*
1562  256  Е15-570#159-10' 116,7*
1563  257  Е15-82#14-1' 16,65*
1564  258  Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
1565  259  Е27-169#42-1' 69,6' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
1566  260  СТЦСЦП5-16(=1)' 69,6,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
1567  261  СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,69,6' 7,79' ПЕСОК' М3*
1568  262  Е27-173#43-1' 69,6' ' ЩЕЬЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
1569  263  СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,69,6' 9,29' ЩЕЬЕНЬ' М3*
1570  264  СТЦСЦ(=1)' 0,02,69,6' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
1571  265  ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 69,6' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
1572  266  Т СПР ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИ4ЕСКИ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
1573  267  Е8-61#7-5' 0,034*
1574  268  Е8-179#19-1' 16*
1575  269  СТЦСЦП1-16(=1)' 2' 27,2' БЕТОН МАССА В15' М3*
1576  270  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,02,16' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1577  271  Е11-3#1-3' 4' ' ПЕС4АНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
1578  272  СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,4' 4,79' ПЕСОК' М3*
1579  273  Е6-263#29-4' 16*
1580  274  Е8-28#4-8' 0,5' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
1581  275  СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,0,5' 5,68' ГЛИНА' М3*
1582  276  Е5-62#9-5' 0,07*
1583  277  СТЦ141Т4#ТАБЛ12(=1)' 0,07' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛООКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1584  278  КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМА,*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571672 2864/9
ТП 901-1-90 87 Д IX 113

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,680 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,421 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2665 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,931 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					87-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА					
1	Ц3-1-4	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	26,60	3,54	27	21	4	35,30	35
				20,70	1,54			2	1,99	2
		ШТ								
2	1906-1042	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Б	1,00	433,40	-	433	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц3-У-612 КОЭФ1,05 Н16=0	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Ч/П 5Т	0,15	37,06	2,62	6	3	-	45,15	7
				19,95	2,62			-	3,38	1
		Т								
4	1906-16004	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 5,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 115+7,3	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц3-У-611 КОЭФ1,05 Н16=0	-МОНТАЖ ТАЛЕЙРУЧНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ Ч/П 1Т	0,05	47,25	3,88	2	1	-	66,15	3
				25,41	1,26			-	1,63	-
		Т								
6	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 37+3,75.6	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц7-281-5	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	4,00	130,00	15,30	520	208	61	94,00	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ,ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ ,ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 3,4 Т		52,85	6,52			26	8,41	34
		ВТ		-	-			-	-	-
8	2361-1078	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6=Д 2000-21	4,00	3435,50	-	13740	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
9	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 420,4	1680,00	9,83	-	50	-	-	-	-
				-	-			?	-	-
		КВТ/Ч								
10	Ц12-802-12 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:500	4,00	36,42	5,25	146	88	21	28,88	112
				22,14	2,29			9	2,95	12
		ВТ								
11	2307-11383	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 500ММ	4,00	460,00	-	1840	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
12	Ц12-802-13 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:600	18,00	65,65	7,20	657	348	72	46,00	468
				34,75	3,19			32	4,12	41
		ВТ								
13	2307-11384	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ	18,00	540,00	-	5400	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
14	Ц1с-883-10	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ.500	4,00	25,10	5,22	100	78	21	27,00	108
				17,48	2,38			10	3,87	12
		ВТ								
15	2307-10641	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ600,РУ10	4,00	105,20	-	420	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
16	Ц18-58-15 КО540,8 НА ВЕС	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 2,17Т	2,00	84,90	24,16	170	96	49	69,66	178
				47,41	7,48			15	9,55	19
		ВТ								
17	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ	4,34	748,30	-	3412	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Ц12-760-15	-ВРЕЗКА ВАКУУМ КОЛОНН ДИАМ 1020ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 630ММ	2,00	55,10	1,28	110	188	2	69,00	176
				49,88	8,16			-	8,21	-
		ПРИСОЕД,								
19	Ц12-2-11 В,У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 530 ММ	3,99	34,40	4,81	138	193	20	36,00	152
				25,74	1,92			8	2,48	10
		Т								
20	С169-3405 К0808,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	3,99	386,65	-	1543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ 530,7ММ		-	-			-	-	-
		407.0,95								
		Т								
21	Ц12-2-12	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	8,59	31,24	4,39	262	200	37	49,00	243
	В.У. К	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ								
	ОТДЕЛУ1	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ		23,87	1,66			14	2,14	18
	П.3 К=1,1	2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ								
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 630 ММ								
		Т								
22	С159-3406	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ	8,59	386,65	-	3244	-	-	-	-
	КОЭФ0,95	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ								
		ДИАМ 630,7ММ		-	-			-	-	-
		407.0,95								
		Т								
23	Е16-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	1,06	43,50	0,03	46	22	-	38,80	41
	164-7	100М2								
				21,40	-			-	-	-
						В16-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ				
24	Ц12-790-11	-МОНТАЖ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ	3,00	18,48	2,34	55	39	7	28,00	60
		ДИСКОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ 40ММ								
		ШТ		13,00	0,54			2	0,70	2
25	СПР ДИМ	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ МЕД	3,00	220,00	-	664	-	-	-	-
	ЦЕН	30ч4П-400								
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е22-73	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ	40,00	1,33	0,36	41	18	15	0,75	30
	6-10	ТРУБ ДИАМ 400ММ В ТРАНШЕЯ								
		М		0,46	0,11			4	0,14	6
27	Е22-172	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ	40,00	3,12	0,51	125	10	20	0,40	16
	11-10	АНТИКОРРОЗИОННОЙ								
		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ		0,24	0,15			6	0,19	8
		СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ								
		ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М								
28	Ц12-2-10	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1,36	40,59	9,94	55	38	13	42,00	57
	В.У. К	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ								
	ОТДЕЛУ1	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ		28,16	5,36			7	6,90	9
	П.3 К=1,1	2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ								
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ								
		Т								
29	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,11	43,50	0,03	5	2	-	38,80	4
	164-7	100М2								
				21,40	-			-	-	-
30	С159-3399	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ	3,84	393,30	-	1510	-	-	-	-
	КОЭФ0,95	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ								
		ДИАМ 426,6ММ		-	-			-	-	-
		414,0,95								
		Т								
						В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА				
31	Ц7-281-9	-МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ	2,00	18,45	1,45	36	24	2	21,85	44
	КОЭФ1,15НА	0,215Т								
	ВЕС	15,7.1,1Б		11,96	0,74			1	0,95	2
		ШТ								
32	2301-1231	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С	2,00	387,00	-	774	-	-	-	-
		Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4								
	1501-3047	420-117+84=ВКС-5/24А		-	-			-	-	-
	1501-1413	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 21.2	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		кВТ/Ч								
34	Ц12-800-3 В,У К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	2,00	4,32	0,34	9	7	1	5,00	10
				3,64	0,05			-	0,06	-
		шт								
35	2307-10403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65,РУ16	2,00	51,00	-	102	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
36	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ.50	5,00	2,00	0,06	10	9	-	3,00	15
				1,71	0,01			-	0,01	-
		шт								
37	С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	5,00	13,70	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
38	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	2,36	0,05	4	4	-	3,00	6
				1,75	0,01			-	0,01	-
		шт								
39	2307-10853	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч16БР ДУ50,РУ16	2,00	13,18	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
40	Ц12-2-6 В,У К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,07	137,50	4,13	10	9	-	200,00	14
				125,40	1,31			-	1,69	-
		т								
41	С159-3317 КОЭФ0,9 КО ФО,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,0ММ 690.0,9 0,95	2,07	589,95	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
42	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,11	107,56	15,95	12	10	2	154,00	15
				87,31	8,51			1	10,98	1
		т								
43	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)).3,9,0,95	0,11	517,27	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
44	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,07	107,56	15,95	8	6	2	154,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		87,31	8,51			1	10,98	1
45	С159-3327 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89.4ММ 508.0,9.0,95 Т	2,07	434,34	-	30	-	-	-	-
46	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,52	0,03	3	1	-	38,80	3
				21,40	-			-	-	-
					АО1-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
47	Ц12-800-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	4,00	2,12	0,03	8	7	-	2,00	8
				1,86	0,01			-	0,01	-
48	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25,РУ16 ШТ	4,00	20,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
50	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ ШТ	3,00	1,81	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,06	243,10	6,60	16	14	-	354,00	21
				227,70	1,76			-	2,27	-
52	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ	4,00	3,99	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 К	38,50	0,32	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				36,48	-			-	-	-
					АО2-АВКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
56	Ц7-297-1 КО 890,75 НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т 25,2.0,75 т	2,00	18,90	6,63	38	21	13	16,50	33
				18,43	2,69			5	3,47	7
56	2311-10036	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75 шт	2,00	210,00	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	Ц18-1-1 КОЭФ1,5 НА ВЕС	-МОНТАЖ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т т	1,00	24,15	1,69	24	13	2	25,50	25
				13,39	0,99			1	1,20	1
58	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4138 шт	0,14	1375,00	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	Ц12-089-1	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ ЦЕТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ шт	7,00	0,81	-	6	5	-	1,00	7
				0,75	-			-	-	-
60	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАМ шт	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ16=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАМ шт	5,00	1,65	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	Ц12-798-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С Э/МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ шт	2,00	2,27	0,03	6	4	-	3,00	6
				2,02	0,01			-	0,01	-
63	Ц12-798-4 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ шт	4,00	4,16	0,32	17	14	1	5,00	20
				3,56	0,04			-	0,05	-
64	2307-10974	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КЧ-25 шт	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	2307-10975	-ТО ЖЕ КВМ-63 шт	4,00	240,00	-	960	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	Ц12-2-4 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ т	0,05	213,40	5,85	11	10	-	320,00	16
				196,90	1,59			-	2,05	-
67	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ т	0,01	107,50	15,95	1	1	-	134,00	1
				37,01	0,51			-	10,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20, Т-2 М	1,00	0,20	-	1	-	-	-	-
69	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32, Т-2.2 М	33,00	0,32	-	11	-	-	-	-
73	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76 ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,01	517,27	-	5	-	-	-	-
71	Е15-614 184-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	63,63	3,03	4	2	-	58,09	4
				38,40	-			-	-	-
					АОЗ-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
72	Д7-2у7-1 КОЭФ0,75 НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т 25,2.0,75 ШТ	1,00	18,90	9,53	19	10	7	16,53	17
				13,43	2,69			3	3,47	3
73	2311-10037	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-3 ШТ	1,00	580,00	-	580	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	Ц12-609-1	-КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ 20ММ ШТ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
75	Ц12-609-3	-ТО ЖЕ ДИАМ 50ММ ШТ	2,00	1,90	0,10	4	3	-	2,00	4
				1,37	0,02			-	2,03	-
76	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬЧАНЕФТЕМАШ ШТ	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	2307-10074	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч6БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬЧАНЕФТЕМАШ ШТ	2,00	9,55	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	Ц12-2-5 В,У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,6МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,13	6,60	4	2	-	354,96	4
				227,10	1,76			-	2,27	-
79	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	9,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20. Т-2								
		М								
80	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,13	107,58 87,01	15,95 8,51	14	11	2 1	134,00 10,98	17 1
		Г								
81	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76.3ММ (578+(578-551)),0,9.0,95	0,13	517,27 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		Т								
82	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,09	43,50 21,40	0,03 -	4	2	- -	38,80 -	3 -
		В11-ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ-НАСОСУ В5Н1-3								
83	Ц12-607-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	2,76 2,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								
84	2907-10216	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЧНИК РЕМОНТНЫЙ	2,00	1,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
85	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,01	243,10 227,70	6,60 1,76	2	2	- -	354,00 2,27	4 -
		М								
86	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 76ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	11,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
87	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			38835	1565	374		2578
			РУБ.					148		190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			29366	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			293	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ			690	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			365	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			286	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31122	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9234	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			659	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1642	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	590	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	214	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			829	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	818	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11264	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1856	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	175	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42680	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3421	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2685
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1931	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

158	1	9571672' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
159	2	В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' Н 6' ТЕХ НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
160	3	Д2-Б*
161	4	Д2-М*
162	5	Д2-Т*
163	6	Д2-С*
164	7	Д3-Д*
165	8	Д4-А*
166	9	Д4-Е*
167	10	Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
168	11	П В7-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА*
169	12	Ц3-1-4' 1*
170	13	1906-1042' 1' 341+15,4.6' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М#341+15,4,6*
171	14	ЦТ3-У-612#КОЭФ1,05#Н16=0(А1,1,05)(Р1,1,05)(Н16=0)(=6)' 0,15' 35,3#19#1,2#2,5#0,35' МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯ ЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Ч/П 5Т' Т' ' 1,43*
172	15	1906-16004' 1' 115+7,3' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М#115+7,3*
173	16	ЦТ3-У-611#КОЭФ1,05#Н16=0(А1,1,05)(Р1,1,05)(Н16=0)(=6)' 0,05' 45#24,2#3,7#1,2#0,5' МОНТАЖ ТАЛЕЙРУЧНЫХ ЧЕРВЯЧ НЫХ Ч/П 1Т' Т' ' 1,63*
174	17	1906-16010' 2' 37+3,75,6' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М#37+3,75,6*
175	18	Ц7-281-5' 4*
176	19	2301-1070' 4' 3435' СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6*
177	20	ТИСХ ДАН(=13)' 420,4' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#420,4' КВТ/4*
178	21	Ц12-802-12(90В)' 4*
179	22	2307-11383' 4' ' СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 500ММ*
180	23	Ц12-802-13(90В)' 10*
181	24	2307-11384' 10' ' СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ*
182	25	Ц12-803-10' 4*
183	26	2307-10821' 4*
184	27	Ц18-50-15#КОЭФ0,8 НА ВЕС(А1,0,8)(Р1,0,8)' 2' ' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 2,17Т*
185	28	Т2303-2001(=14)' 4,34' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ' Т*
186	29	Ц12-760-15' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМ КОЛОНН ДИАМ 1020ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 630ММ*
187	30	Ц12-2-11(75)' 3,99*
188	31	С159-3405#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 3,99' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ#407,0,95*
189	32	Ц12-2-12(75)' 8,39*
190	33	С159-3405#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 8,39' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ#407,0,95*
191	34	Е15-613#164-7(Н15=45)' 105' ' ЧАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
192	35	П В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
193	36	Ц12-790-11' 3' ' МОНТАЖ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ 400ММ*
194	37	ТСПР ЛИМ ЦЕН(=14)' 3' 220' СТОИМОМТЬ ЗАТВОРОВ МГД 3Ф4П-400' ШТ*
195	38	Е22-73#5-10' 40' ' УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ Э/ВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В ТРАНШЕЮ*
196	39	Е22-172#11-10' 40*
197	40	Ц12-2-10(75)' 1,36*
198	41	Е15-613#164-7' 11' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
199	42	С159-3399#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 3,84' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ#414,0,95*
200	43	П В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА*
201	44	ЦТ7-281-9#КОЭФ1,15НА ВЕС(А1,1,15)(Р1,1,15)(=6)' 2' 15,7#10,4#1,26#0,64#4,04' МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т#15,7,1,15' ШТ' ' 1,19*
202	45	2301-1231#1501-3047#1501-1413' 2' 420-117+84' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4#420-117+84*
203	46	ТИСХ ДАН(=13)' 21,2' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#21,2' КВТ/4*
204	47	Ц12-800-3(90В)' 2*
205	48	2307-10403' 2*
206	49	Ц12-802-3' 5*
207	50	С159-843' 5*
208	51	Ц12-803-2' 2*

```
 52   2307-10833' 2*
 53   Ц12-2-6(75)' 0,07*
 54   С159-3317*КОЭФ0,9*КО*Ф0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛЬОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ*69
                0,0,9,0,95*
 55   Ц12-2-7(75)' 0,11*
 56   С159-3321*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,11' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ*(5
                76+(578-551)),0,9,0,95*
 57   Ц12-2-7(75)' 0,07*
 58   С159-3327*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ*508,
                0,9,0,95*
 59   Е15-613*164-7(Н15=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 60   П А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
 61   Ц12-800-1(90В)' 4*
 62   2307-10396' 4*
 63   Ц12-807-1' 3*
 64   2307-10217' 3*
 65   Ц12-2-3(75)' 0,06*
 66   С159-1391' 4*
 67   С113-130(=13)' 38,5*
 68   Е15-614*164-8(Н15=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 69   П А02-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
 70   Ц7-297-1*КО*ЭФ0,75 НА ВЕС (А1,0,75)(Р1,0,75)' 2' ' +*25,2,0,75*
 71   2311-10036' 2*
 72   Ц18-1-1*КОЭФ1,5 НА ВЕС(А1,1,5)(Р1,1,5)' 1' ' МОНТАЖ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т*
 73   2303-1001' 0,145' 1375' СТОИМОСТЬ БАКА*
 74   Ц12-809-1' 7' ' КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МЦФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ*
 75   2307-10062' 2*
 76   2307-10061' 5*
 77   Ц12-790-2(90В)' 2' ' КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С Э/МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
 78   Ц12-790-4(90В)' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ*
 79   2307-10974' 2' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25*
 80   2307-10975' 4' ' ТО ЖЕ КВМ-63*
 81   Ц12-2-4(75)' 0,05*
 82   Ц12-2-7(75)' 0,01*
 83   С113-129(=13)' 1*
 84   С113-130(=13)' 33*
 85   С159-3321*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,01' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ*
                (578+(578-551)),0,9,0,95*
 86   Е15-614*164-8(Н15=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 87   П А03-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
 88   Ц7-297-1*КОЭФ0,75 НА ВЕС(А1,0,75)(Р1,0,75)' 1' ' +*25,2,0,75*
 89   2311-10037' 1' 580*
 90   Ц12-809-1' 1' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ 20ММ*
 91   Ц12-809-3' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ 65ММ*
 92   2307-10060' 1*
 93   2307-10074' 2*
 94   Ц12-2-3(75)' 0,01*
 95   С113-129(=13)' 9*
 96   Ц12-2-7(75)' 0,13*
 97   С159-3321*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,13' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ*
                (578+(578-551)),0,9,0,95*
 98   Е15-613*164-7(Н15=45)' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 99   П В11-ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ-НАСОСУ ВВН1-3*
100   Ц12-807-1' 2*
101   2307-10216' 2*
102   Ц12-2-3(75)' 0,01*
103   С113-129(=13)' 11*
104   Е15-614*164-8(Н15=45)' 1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
105   КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО****ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	,47	,47
2,	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
3,	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	21,00	21,00
4,	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,13	,13
5,	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
6,	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	3,46	3,46
7,	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2761	166	-	14,87	14,87
8,	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	21,22	21,22
9,	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
10,	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	1000М2	59 5201 2000	56	-	,13	,13
11,	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	2378,99	2378,99

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

714 6237 0052 11657 66365

ЧОКЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ ЧОКЕР № 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ГРУБОПРОВОДЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.НСХ ЛАН			-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ НИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 420,4	КВТ/Ч	1722,00
2.СПР ЛИМ ЦЕН			-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ ЫД 3Ч4П-400	ШТ	3,00
3.1906-1042			-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 3М 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	ШТ	1,00
4.1906-16004			-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВИЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 5,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 115+7,3	ШТ	1,00
5.1906-16010			-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВИЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 37+3,75,6	ШТ	2,00
6.2301-1070			-СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6=Д 2000-21=ПО НАСОСЭНЕРГОМАШ Г.СУМЫ=0219862	ШТ	4,00
7.2301-1231			-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ВКС-5/24А=ПО ЛАВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	2,00
1561-3047					
1501-1413					
8.2303-1001			-СТОИМОСТЬ БАКА=44138	ШТ	5,14
9.2303-2001			-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ	Т	4,34
10.2307-10060			-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65К,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	3,00
11.2307-10061			-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	5,00
12.2307-10074			-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч65К,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
13.2307-10216			-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	2,00
14.2307-10217			-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	3,00
15.2307-10396			-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВН ДУ25;РУ16	ШТ	4,00
16.2307-10403			-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВН ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
17.2307-10621			-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ500;РУ10	ШТ	4,00
18.2307-10633			-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	2307-10974		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВЧ-25	ШТ	2,00
20.	2307-10975		-ТО ЖЕ КВЧ-63	ШТ	4,00
21.	2307-11383		-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 500ММ	ШТ	4,00
22.	2307-11384		-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ	ШТ	16,00
23.	2311-10036		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-6,75	ШТ	2,00
24.	2311-10037		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-3	ШТ	1,00
25.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	21,00
26.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	71,50
27.	С159-843		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	6,00
28.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	4,00
29.	С159-3317 КОЭФ0,9 КО Ф0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57.3ММ 690.0,9.0,95	Т	0,07
30.	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76.3ММ (578+(578-551)).0,9,0,95	Т	0,25
31.	С159-3327 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89.0ММ 508.0,9.0,95	Т	0,07
32.	С159-3399 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426.0ММ 414.0,95	Т	3,84
33.	С159-3405 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 530.7ММ 407.0,95	Т	12,38
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
34.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2378,99
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
35		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	36,55

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	6,28
37.		2672	-МАСТИКА БИТУМНОМИНЕРАЛЬНАЯ	Т	0,52
38.		2751	-ОЛИФА	КГ	3,91
39.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	132,00
40.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6,83
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
41.		8052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	1680,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		14304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	6,13
43.		11657	-БУМАГА МЕЛОЧНАЯ	М2	112,00
44.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,37
45.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 60Х2,0	М	21,00
46.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	71,50

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,461 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,971 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,043 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 : 11
		РАЗДЕЛ 1. 1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД							
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	11,00	1,20	0,01	13	3	-	0,37 4
		М		0,23	-			-	- -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46 2
		М		0,27	0,0.			-	0,03 -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,16	3,94	-	1	1	-	5,16 1
		100М		3,75	-			-	- -
4	Е15-614 154-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,03	60,52	0,03	2	1	-	68,00 2
		100М2		38,40	-			-	- -
5	С130-1945	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ ПАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ КВ-15Д	1,00	1,51	-	2	-	-	- -
		КОМПЛ		-	-			-	- -
6	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 15	2,00	1,25	-	3	-	-	- -
				-	-			-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			37	6	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3о	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ Ь/ЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	9,52	4,59 0,49	0,03 0,01	44	5	- -	0,79 0,01	8 -
8	Е15-615 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,05	43,50 21,40	0,03 -	2	1	- -	36,00 -	2 -
9	Е17-69 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБОРНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	1,00	9,10 0,63	0,04 0,01	9	1	- -	1,02 0,01	1 -
10	Е17-62 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	1,00	23,10 1,86	0,14 0,04	23	2	- -	3,02 0,05	3 -
11	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
		ИТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			79	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Б16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,36	3,01	14	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
13	Б16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	35,00	2,21	3,35	77	12	1	0,48	17
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
14	Б16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,45	3,94	-	2	2	-	0,16	2
		100М		3,75	-			-	-	-
15	Б15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	2,10	52,50	3,03	6	4	-	00,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
16	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ 50	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
17	Е16-164	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,20	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3
	16-1	ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		шт		1,58	0,02			-	0,03	-
18	Е16-165	-УСТАНОВКА КРАНОВ	3,00	2,27	0,01	6	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		шт		0,19	-			-	-	-
19	517-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ	62,00	1,72	-	123	-	-	-	-
		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2		-	-			-	-	-
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ								
		КЛАСС Б=								
		ГОСТ 18698-79								
		м								
20	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/	1,00	16,15	-	16	-	-	-	-
		=ОУ-8		-	-			-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	284	21	1		34
	РУБ.			-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	0	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	2	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	4	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	2	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	7	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	4	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	274	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	129	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	17	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	8	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	36	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	11	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	24	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	8	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	334	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	36	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			396	36	1		57
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРЕМЕЕВА

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ ГЕРЧАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ): ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ): С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД			37	43	-	-	8,94
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	19,96
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			280	342	-	-	71,10
	ИТОГО:		-	396	481	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Н.Н.= 5)

```
283   1   9571673' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
284   2   В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,65 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' И 7' ВНУ
                 ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 2 ' *
285   3   Д2-В*
286   4   Д2-Н*
287   5   Д2-С*
288   6   Д2-Т*
289   7   Д3-Д*
290   8   Д4-А*
291   9   Д4-Х*
292  10   Н10=16,5' Н15=63*
293  11   РВ1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
294  12   Е16-41#7-3' 11*
295  13   Е16-2#1-2' 5*
296  14   Е16-219#22' 16*
297  15   Е15-614#164-8(Н15=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
298  16   С130-1943' 1*
299  17   С130-85' 2*
300  18   РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
301  19   Е16-31#5-2' 9,5*
302  20   Е15-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
303  21   Е17-89#6-4' 1*
304  22   Е17-62#4-2' 1*
305  23   С130-1493' 1*
306  24   РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
307  25   Е16-43#7-3' 10*
308  26   Е16-46#7-4' 35*
309  27   Е16-219#22' 45*
310  28   Е15-614#164-8(Н15=45)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
311  29   С130-90' 2*
312  30   Е16-184#16-1' 1*
313  31   Е16-185#16-2' 3*
314  32   517-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 60*
315  33   2402-3006(А1,1,059)(=3)' 1*
316  34   КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЬЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.517-2046		-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	60,00
	2.2402-3006		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =СУ-8	ШТ	1,20
	3.С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ. 15	ШТ	2,00
	4.С130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	ШТ	2,00
	5.С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
	6.С130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	56,42
8.		2	-ЧЕФМОНТАЖ	ШТ	26,15
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2165	-ВОДА	М3	0,61
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,49
13.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6,75
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	3,00
18.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	9,00
19		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10650	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	6,85
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	11,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	10,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	35,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	4,39

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,3 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,571 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 476 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,312 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	0,86 / 0,21	0,01 / -	3	1	- / -	0,36 / -	1 / -
2	Е15-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	136,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	124	29	1 / -	0,36 / -	49 / -
3	Е18-195 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32 / 1,24	0,12 / 0,04	15	2	- / -	2,04 / 0,05	4 / -
4	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
5	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,43 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
6	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	52,50	5,12	0,03	269	12	2	0,39	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5К		0,22	0,01			1	0,01	1
		9КМ								
7	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	52,50	5,12	0,03	269	12	2	0,39	20
	5-2	КН20-3,5П		0,22	0,01			1	0,01	1
		9КМ								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,39	4,01	-	6	5	-	5,26	7
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,88	-			-	-	-
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,24	68,58	0,03	16	9	-	68,00	16
	164-8	100М2		38,48	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	0,66	0,01	1	-	-	0,36	-
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,36	16
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С139-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,00	5,12	0,03	14	1	-	0,39	1
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,4К		0,22	0,01			-	0,01	-
		9КМ								
17	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-2,9К	5,60	5,12	0,03	38	1	-	0,39	2
	5-2	9КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,5К	12,50	5,12	0,03	54	2	-	0,39	4
	5-2	9КМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е16-116	-ТО КБ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,5П	2,90	5,12	0,03	15	1	-	0,39	1
	6-2	1КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е16-116	-ТО КБ КН20-3,5П	21,00	5,12	0,03	108	5	-	0,39	6
	6-2	1КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,56	4,01	-	2	2	-	5,26	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И								
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ		3,88	-			-	-	-
		100М								
22	Е16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	60,80	7
	164-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
23	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,87	7
	6-1	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5ММ								
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
24	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	0,86	0,01	5	1	-	0,36	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
25	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
26	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	14,00	1,83	0,01	14	3	-	0,36	5
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
27	Е16-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	67,11	0,78	134	18	1	0,21	16
	11-3	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 150ММ		4,66	0,21			-	0,27	1
		ШТ								
28	Е16-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	28,52	0,22	57	11	-	0,36	10
	10-1	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ								
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ		5,66	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
29	Е20-696	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,31	36,23	0,49	11	2	-	10,32	3
	10-1	УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ								
		ВОДЫ ТЕРМОМЕТРА И МАНОМЕТРА		6,45	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
30	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ	7,00	1,87	-	7	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ								
		В ММ: 15		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
33	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,79	0,13	7	4	-	1,84	6
				0,99	0,04			-	0,85	-
		шт								
34	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт,								
35	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,84	3
				0,99	0,04			-	0,85	-
		шт								
36	С130-2059	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ	2,00	19,80	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
37	С130-1790	-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
38	С130-1791	-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
39	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,40	4,01	-	2	2	-	5,28	2
				3,80	-			-	-	-
		100М								
40	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,88	-
41	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,05	7,13	0,16	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,85	-
42	Б26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	16,88	6
				11,20	0,07			-	0,09	-
		М3								
43	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
44	Е26-84 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,13	179,20	0,86	23	12	-	158,00	20
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8,8,941	12,84	1,87	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1399	154	6		256
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1094	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			46	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	59	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1509	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	286	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1710	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	338	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
								ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ		
46	Е20-737 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 И С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	2,00	65,38	8,12	131	8	-	8,24	12
				3,76	8,04			-	8,05	-
			ВТ							
47	1501-1394	-МОСКВА Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6=4А71А2,4,6У3 -	2,00	36,62	- -	73	-	-	-	-
			ВТ	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1581-1398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАЙКНУТЫЙ 4А80А2,4,6,6У3	2,00	45,23	-	90	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
49	Е20-697 18-2	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	0,20	35,29	0,26	7	1	-	8,82	1
		100КГ		3,67	0,06			-	0,18	-
50	Е20-631 12-4	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 800	3,00	46,82	0,34	140	26	1	14,91	45
		шт		8,53	0,10			-	0,13	-
51	Е20-687 13-3	-УЗЕЛ ПРОХОДА УЦ6-21 ДИАМ 800ММ	3,00	45,14	0,26	135	8	1	4,65	14
		шт		2,66	0,08			-	0,10	-
52	Е20-438 8-15	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 8	2,00	3,92	0,09	8	5	-	4,64	9
		1шт		2,74	0,03			-	0,04	-
53	С130-605	-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ	2,00	9,03	-	18	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
54	Е20-63 2-3	-ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 630ММ	0,76	7,54	0,05	6	-	-	1,15	1
		м2		0,65	0,02			-	0,03	-
55	Е20-64 2-4	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4ММ ДИАМ 800ММ	11,25	7,34	0,05	83	8	-	0,63	9
		м2		0,46	0,02			-	0,03	-
56	Е16-43 7-3	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ	30,00	1,38	0,01	41	6	-	0,41	12
		Т.Ч. Н.3.1 ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА		0,25	-			-	-	-
		м								
57	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
		шт		1,02	0,04			-	0,05	-
58	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		шт,		-	-			-	-	-
59	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
60	Е15-614 154-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	2,17	60,50	0,03	10	7	-	66,00	12
		100М2		35,40	-			-	-	-
61	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	2,50	20,40	0,17	10	4	-	13,60	7
		м3		8,37	0,05			-	0,06	-
62	С114-698	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,50	76,80	-	38	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
63	Е26-64 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,13	179,00	0,06	23	12	-	158,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
64	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАС.ИКА	12,23	1,97	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
65	Е26-78 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,50	24,78	0,49	7	4	-	25,98	7
		100М2		14,49	0,15			-	0,19	-
66	С111-378	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ЙЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	34,50	0,22	-	8	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
67	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛРСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	0,47	7,36	0,04	3	-	-	1,62	1
		М2		5,92	0,01			-	0,01	-
68	Е20-61 2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	1,90	9,35	0,06	18	2	-	1,71	3
		М2		5,98	5,92			-	5,03	-
69	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ МЕЛКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	15,00	1,36	0,01	21	4	-	0,41	6
		М		0,25	-			-	-	-
70	Е20-579 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ КРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	2,00	16,29	0,10	33	3	-	3,61	6
				1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
71	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЫТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,89	2
		ШТ		1,02	0,04			-	0,05	-
72	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
73	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	Е20-525 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	2,00	6,43	0,03	19	5	-	4,39	9
		ШТ		2,58	0,01			-	0,01	-
75	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	0,30	2,13	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
76	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,06	60,50	0,03	4	2	-	66,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,60	1
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
78	С114-698	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,10	76,80	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	Е26-84	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА	0,05	179,90	0,86	9	3	-	150,00	5
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		92,10	0,26			-	5,34	-
80	С114-695	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	2,82	1,87	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
81	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,13	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
82	С111-374	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ЯЕЛКОЙ	15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РМ-350								
		М2		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	840	112	2		192
	РУБ.			-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	150	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	30	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	35	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	12	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	26	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	15	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	14	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	15	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	190	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	66	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		61
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	36	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	690	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	567	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	7	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	26	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	69	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	51	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	13	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	63	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	36	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	842	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	187	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		140
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	90	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1032	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	233	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2239	266	8		458
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	116	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2088	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1661	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	295	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			72	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	133	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	95	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2451	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	453	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2742	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	571	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	312	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 571779 2864/9

ТП 901-1-90 87 Д IX 146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ: О. Гер ГЕРАЩЕНКО

Герман ГИРМАН

2864/9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
503   1   Э571779' Н9Г1В1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
504   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' И 8' ОТО
                 ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
505   3   Д2-Б*
506   4   Д2-Т*
507   5   Д2-М*
508   6   Д2-С*
509   7   Д3-Д*
510   8   Д4-А*
511   9   Д4-Ж*
512  10   Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
513  11   Р ОТОПЛЕНИЕ*
514  12   П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 4АСТЬ ЗДАНИЯ*
515  13   Е16-35#7-1' 3*
516  14   Е16-36#7-1' 136*
517  15   Е18-196#11-6' 2*
518  16   С130-91' 2*
519  17   С130-92' 4*
520  18   Е18-116#5-2' 52,5' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФАОРТ КН20-3,5К*
521  19   Е18-116#5-2' 52,5' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5П*
522  20   Е16-219#22' 139*
523  21   Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 24' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
524  22   П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 4ПСТЬ ЗДАНИЯ*
525  23   Е16-35#7-1' 1*
526  24   Е16-36#7-1' 10*
527  25   Е18-37#7-1' 45*
528  26   Е18-196#11-6' 1*
529  27   С130-91' 1*
530  28   С130-92' 2*
531  29   Е18-116#5-2' 2,8' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,4К*
532  30   Е18-116#5-2' 5,8' ' ТО ЖЕ КН20-2,9К*
533  31   Е18-116#5-2' 10,5' ' ТО ЖЕ КН20-3,5К*
534  32   Е18-116#5-2' 2,9' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П*
535  33   Е18-116#5-2' 21' ' ТО ЖЕ КН20-3,5П*
536  34   Е16-219#22' 56*
537  35   Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
538  36   П УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
539  37   Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5ММ*
540  38   Е16-35#7-1' 6*
541  39   Е16-36#7-1' 10*
542  40   Е16-37#7-1' 14*
543  41   Е18-189#11-3' 2*
544  42   Е18-179#10-1' 2*
545  43   Е20-696#18-1' 31' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ С4ЕТ4ИКА ГОРЯ4ЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРА И МАНОМЕТРА*
546  44   С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ*
547  45   С130-91' 4*
548  46   С130-92' 2*
549  47   Е16-134#12-1' 4*
550  48   С130-129' 4*
551  49   Е16-135#12-1' 2*
552  50   СТ130-2059(=3)' 2' 19,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ' ИТ*
553  51   С130-1790' 8' ' СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ*
554  52   С130-1791' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ*
555  53   Е16-219#22' 40*
556  54   Н15=45' Н21=0*
```

```
E13-121#15-6' 4,5' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
E13-168#18-21' 4,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
E26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
C114-147' 0,3*
E26-84#15-6' 12,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
CT114-693(=1)' 12,8,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#12,8,0,941' М2*
H15=63' H21=5*
Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
E20-737#22-1' 2*
1501-1394(=3)(ВП)' 2' 34,1,077' ИСКЛЮЧ Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6*
1501-1398(=3)' 2' 42,1,077*
E20-697#18-2' 20' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА*
E20-531#12-4' 3*
E20-587#13-3' 3' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-21 ДИАМ 800ММ*
E20-430#8-15' 2*
C130-605' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ*
E20-63#2-3' 0,76' ' ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 630ММ*
E20-64#2-4' 11,25' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИВТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4ММ ДИАМ 800ММ*
E16-43#7-3(16801А)' 30' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
E16-134#12-1' 1*
C130-129' 1*
C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
H15=45' H21=0*
E15-614#164-8' 17' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
E26-16#4-3' 0,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
CT114-690(=1)' 0,5' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
E26-84#15-6' 13' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
CT114-693(=1)' 13,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
E26-70#13-7' 30*
C111-370' 30,1,15*
H15=63' H21=5*
П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
E20-1#1-1' 0,47*
E20-61#2-1' 1,9*
E16-43#7-3(16801А)' 15' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
E20-579#13-1' 2*
E16-134#12-1' 1*
C130-129' 1*
C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
E20-525#12-1' 2*
H15=45' H21=0*
C111-384' 0,3*
E15-614#164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
E26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
CT114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
E26-84#15-6' 3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
CT114-693(=1)' 3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
E26-70#13-7' 13,4*
C111-370' 13,4,1,15*
КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1460	1711	-	-	62,35
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			841	1033	-	-	37,65
	ИТОГО:			2241	2744	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 6

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1501-1394		-ИСКЛЮЧ Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6=4А71А2,4,6У3	ШТ	- 2,00
2.	1501-1398		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8У3	ШТ	2,00
3.	С111-378		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	49,91
4.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	8,30
5.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 160	М3	0,30
6.	С114-699		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,60
7.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8,3,941	М2	27,00
8.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В 4М: 15	ШТ	7,00
9.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В 4М. 20	ШТ	8,00
10.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ,	6,00
11.	С130-605		-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ	ШТ	2,00
12.	С130-1639		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00
13.	С130-1790		-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ	ШТ	12,00
14.	С130-1791		-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	4,00
15.	С130-2059		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НК1 ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
16.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	466,32
17.		2	-МЕФМОНТАЖ	ШТ	78,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
18.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	15,87

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,80
20.		2165	-ВОДА	М3	2,35
21.		2299	-ДРОВА	М3	0,01
22.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	3,11
23.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	6,37
24.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
25.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,64
26.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,92
27.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,13
28.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	43,91
29.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	31,00
30.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
31.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
32.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	31,40
33.		6481	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,05Т С ЭЛЕКТРОДВ. НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	2,00
34.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	13,91
35.		6633	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	0,47
36.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	148,00
37.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	29,57
38.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	20,00
39.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6,00
40.		7293	-УЗЛЫ ПРОХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д ДО 600ММ	ШТ	3,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
41.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,09
42.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	3,00
43.		10661	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
44.		10672	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
45.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
46.		10736	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 800ММ	ШТ	3,00
47.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	10,00
48.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	156,00
49.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	59,00
50.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	45,00
51.		11102	-ТРУБЫ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
52.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	4,35
53.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	62,66
54.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,39
55.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,38
56.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗВЕДЕННЫЙ	КГ	13,91
57.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,91
58.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,80 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т					
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ ОТ,3 Т	12 9999 0973	168	-	1,06	1,06
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0977	168	-	1,06	1,06
4.	В,Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0979	168	-	,04	,04
5.	В,Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
6.	В,Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0981	168	-	,08	,08
7.	В,Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8.	В,Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М Т	12 9999 0984	168	-	,35	,35
9.	В,Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ Т	12 9999 0985	168	-	,19	,19
10.	В,Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	12 9999 0986	168	-	,12	,12
11.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т	12 9999 0987	168	-	1,06	1,06
12.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0988	168	-	1,25	1,25
13.	В,Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0990	168	-	,04	,04
14.	В,Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
15.	В,Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
16.	В,Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 8995	168	-	,35	,35
18.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 8996	168	-	,19	,19
19.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 8997	168	-	,12	,12
20.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 8998	168	-	1,06	1,06
21.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1184	168	-	,18	,18
22.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1185	168	-	,94	,94
23.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1186	168	-	,81	,81
24.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
25.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1799 8888	6	-	3,47	3,47
26.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1799 8881	168	-	,12	,12
27.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1988 8888	6	-	2,98	2,98
28.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1988 8881	168	-	,83	,83
29.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7388 8888	6	-	10,88	10,88
30.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7388 8881	168	-	,85	,85
31.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8588 8888	6	-	271,38	271,38
32.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8588 8881	168	-	,53	,53
33.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
34.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1388 2235	166	-	,39	,39
35.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1788 8888	166	-	1,74	1,74
36.	ОЛИФЫ	КГ	23 1888 2751	166	-	5,85	5,85

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
37.	РАСТВОРИТЕЛИ КГ	23 1918 2988	166	-	,13	,13
38.	БЕЛИЛА КГ	23 2128 8888	166	-	6,35	6,35
39.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 8КМ	49 3528 8888		-	146,88	146,88
40.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М3	57 6288 8888	113	-	,81	,81
41.	РУБЕРОИД М2	57 7482 8888	55	-	49,91	49,91
42.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 8888 8881		-	451,32	451,32

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2965 2165 2299 2936 6132 6237 6481 7295
18328 16285 17424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО;5		19,58	4,58			9	5,00	12
		ВТ								
8	Ц8-66-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ	1,02	4,58	3,84	5	2	3	3,00	3
		Т		1,51	1,06			1	1,37	1
9	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	1,02	13,90	5,33	14	7	5	12,69	12
		Т		7,85	1,13			1	1,46	1
					КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131					
10	1504-18242 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131	2,00	5,00	-	12	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	2,00	2,43	0,85	5	3	-	2,00	4
				1,33	0,81			-	0,81	-
		ВТ								
12	1504-18227	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526,466-76	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
13	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,МПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,МТЬКЕР МИ-1 И ДР.	2,00	1,88	-	2	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-574-26	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,28	-	1	-	-	0,38	1
		ВТ		0,16	-			-	-	-
15	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,467-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
16	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,КНБ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,00	0,45 0,29	- -	2	1	- -	0,50 -	2 -
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231								
18	1504-18245 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231 ШТ	8,00	8,50 -	- -	68	-	- -	- -	- -
19	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	8,00	2,43 1,33	0,05 0,01	19	11	- -	2,00 0,01	16 -
20	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ	24,00	0,80 -	- -	19	-	- -	- -	- -
21	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	24,00	1,25 -	- -	30	-	- -	- -	- -
22	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	24,00	0,45 0,29	- -	11	7	- -	0,50 -	12 -
23	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	16,00	1,40 -	- -	22	-	- -	- -	- -
24	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	16,00	0,75 -	- -	12	-	- -	- -	- -
25	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	16,00	0,55 0,33	- -	9	5	- -	0,50 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141								
26	1504-18243	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,33	0,01			-	0,01	-
28	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,29	-			-	-	-
31	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2=	5,00	1,95	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	10
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
33	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	1,26	28,10	0,30	35	16	-	23,00	29
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,26	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,19	1,21	-	7	7	-	2,00	12
		100М		1,14	-			-	-	-
36	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,25	11,20	0,22	3	2	-	16,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 32ММ		9,07	0,09			-	0,12	-
		100М								
37	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,60	13,80	0,53	8	6	-	17,00	10
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		9,46	0,21			-	0,27	-
		100М								
38	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ	2,02	448,00	3,40	11	-	-	24,00	1
		КОНСТРУКЦИЯХ		13,60	1,38			-	1,78	-
		100М2								
39	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,96	27,80	1,90	27	15	2	25,00	24
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
40	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	0,70	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
41	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	1,76	1,65	0,30	3	2	-	2,00	4
		0,7КГ		1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
42	Ц8-147-10	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕС СО СТОЙКАМИ	0,12	29,80	3,44	4	3	-	37,00	4
		СДВОЕННЫМИ МАССОЙ ДО 4КГ		22,70	0,41			-	0,53	-
		100ШТ								
43	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ	1,80	1,12	0,01	2	2	-	2,00	4
		УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ		1,07	-			-	-	-
		100ШТ								
44	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,49	123,00	39,20	60	15	20	49,00	24
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		27,20	11,40			6	14,71	7
		Т								
45	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,18	108,00	36,00	19	6	7	61,00	11
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			2	12,69	2
		Т								
46	Ц8-534-15	-КОРОБКА У614	9,00	4,71	0,06	42	19	1	3,42	31
		ШТ		2,14	-			-	-	-
47	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	14,00	7,43	0,07	105	46	1	5,20	73
		ШТ		3,25	-			-	-	-
48	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	21,00	1,38	0,04	29	20	1	1,00	21
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;0,1Т		0,94	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-481-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	4,00	4,12	0,05	16	10	-	4,00	16
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ		2,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;2Т								
		шТ								
50	ЦЦ8ПРИЛ1П56	-РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН	4,00	17,70	1,07	71	48	4	19,20	77
				12,00	-			-	-	-
51	ЦЦ8ПРИЛ1П15-0	-СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН	4,00	19,10	-	76	72	-	28,80	115
		шТ		18,00	-			-	-	-
52	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,85	12,80	0,65	11	7	-	16,00	14
				8,62	0,26			-	0,34	-
		100М								
53	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	18,31	48,00	12,70	879	333	233	31,00	568
				18,20	4,04			74	5,21	95
		100М								
54	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;2КГ	6,00	20,60	0,48	124	52	3	15,00	90
				8,62	0,19			1	0,25	1
		100М								
55	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	28,00	5,56	-	164	38	-	2,00	56
				1,37	-			-	-	-
		шТ								
56	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	20,00	3,55	-	71	22	-	2,00	40
				1,08	-			-	-	-
		шТ								
57	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	66,00	0,49	-	32	15	-	1,00	66
				0,22	-			-	-	-
		шТ								
58	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	30,00	0,81	-	24	12	-	1,00	30
				0,40	-			-	-	-
		шТ								
59	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-
		шТ								
60	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	12,00	1,37	-	16	8	-	1,00	12
				0,69	-			-	-	-
		шТ								
61	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,50	56,10	1,70	84	20	2	24,00	36
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
62	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	0,50	377,00	4,70	189	17	3	61,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
63	Ц85-1189 СКЦ8-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВ3-51-1	1,00	28,90	0,10	29	2	-	2,48	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩСУ								
64	1517-1082	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79	5,60	130,00	-	754	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
65	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0.684.198-75	5,60	6,60	-	39	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
66	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	5,60	3,33	1,50	19	10	6	3,00	17
		М		1,69	0,56			3	0,72	4
67	1701-3325	-ВОЛЬТМЕТР=Э378	4,00	4,30	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ	4,00	1,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	4,00	0,46	-	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,32	-			-	-	-
70	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	10,00	7,60	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	10,00	4,40	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
73	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	36,00	5,60	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	36,00	4,40	-	158	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	36,00	1,19	-	43	26	-	1,00	36
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
76	1504-15563	-РЕЛЕ ВЛ43	5,00	29,00	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	4,40	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
79	1504-13109	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-0 2-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523.538-77	35,00	8,00	-	280	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	35,00	4,40	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	35,00	1,19	-	42	26	-	1,00	35
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
82	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,274-75								
		ШТ								
83	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4	4,00	3,20	-	12	-	-	-	-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	16,00	0,43	-	7	3	-	0,30	5
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
85	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	17,00	0,33	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И	17,00	0,85	-	14	-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ		-	-			-	-	-
		ШТ								
87	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	16,00	0,55	-	9	5	-	0,50	8
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
88	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	0,50	7,10	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
89	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ГРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
		ДР.=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.		-	-			-	-	-
		ШТ								
90	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
91	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА	11,00	0,80	-	9	-	-	-	-
		50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-75								
		ШТ								
92	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	11,00	1,50	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	11,00	0,45	-	5	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
94	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
95	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
96	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
97	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539,383-79	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
98	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
00	1504-12254	-РЕЛЕ РПЛ	4,00	4,10	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	4,00	2,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
102	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
103	1504-12024	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИС ЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523.072-75	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
104	1517-1430-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	2,00	8,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
105	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
106	1504-1056	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54=	20,00	1,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	20,00	2,90	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
108	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	20,00	1,14	-	23	16	-	1,00	20
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
109	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	14,00	10,60	-	148	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	14,00	5,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
111	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	14,00	1,15	-	16	8	-	0,90	13

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
112	1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ	28,00	3,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
113	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	28,00	2,90	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
114	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	28,00	1,19	-	33	20	-	1,00	28
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
115	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
116	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
117	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	6,00	1,15	-	7	3	-	0,90	5
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
118	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	3,00	12,20	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
119	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	2,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
120	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	3,00	1,14	-	3	2	-	1,00	3
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
121	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	3,00	6,60	-	20	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
122	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
		шт								
124	1504-3060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
125	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
126	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 25ОА	3,00	0,66	-	2	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		шт								
127	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522.028-74	4,00	33,00	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
128	1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А=	4,00	6,10	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
129	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	2,10	-	8	4	-	2,00	8
				1,08	-			-	-	-
		шт								
130	1504-5134	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	76,00	-	304	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
131	1517-1405-2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ,250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	4,00	7,60	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
132	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	4,82	-	19	8	-	3,00	12
				1,91	-			-	-	-
		шт								
133	1504-3066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	1517-1380-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,10ДО 60А=	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
		ШТ		0,34	-			-	-	-
136	1503-5002	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
137	1517-1464-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОК ДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	4,00	0,51	-	2	1	-	0,20	1
		ШТ		0,13	-			-	-	-
139	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79	6,00	6,60	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,90	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
141	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
		ШТ		0,73	-			-	-	-
142	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
143	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
		КОМПЛ		2,61	-			-	-	-
144	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74	8,00	1,45	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
145	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ		-	-			-	-	-
		ШТ								
146	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	8,00	0,55 0,33	- -	4	5	- -	0,50 -	4 -
		ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я4								
147	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	4,00	15,20 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		ШТ								
148	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	4,00	1,08 0,66	0,16 0,05	4	3	1 -	1,00 0,04	4 -
		ШТ								
149	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	3,00	0,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
150	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	3,00	1,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
151	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	3,00	0,45 0,29	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -
		ШТ								
152	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	2,00	0,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
153	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
154	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	0,55 0,33	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,									
		ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5								
155	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
156	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
157	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75	2,00	5,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
158	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
159	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
160	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76	2,00	0,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
161	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
162	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
163	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	2,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1								
		шт								
164	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
165	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,56	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я7								
166	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,664,116-74	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
167	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
				0,68	0,08			-	0,10	-
		шт								
168	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
169	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
170	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
171	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
172	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			11796	1116	338		1890
			РУБ,					108		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9121	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			267	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9578	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2675	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1224	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			288	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	636	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3934	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			13512	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
173	С151-503	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120 1000М	0,06	1830,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
174	С151-502	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95 1000М	0,30	1540,00	-	462	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	166,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
176	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,29	191,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ2;3Х2,5								
		1000М								
177	1509СТР54	-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
178	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	0,04	603,42	-	24	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
179	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,45	195,00	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
180	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,19	211,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
181	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,15	277,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
182	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,70	458,00	-	318	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
183	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
184	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5	0,19	811,00	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
185	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,40	22,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М								
186	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,35	23,60	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
187	241649-1071	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ 1000М	-	1711,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
188	241649-1051	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,03	228,90	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
189	241649-1049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=16ММ 1000М	0,10	196,20	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
190	С159-521	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М	2,50	1,62	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
191	С159-523	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	6,00	2,82	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
192	2405-1661	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,07	237,60	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
193	2405-1663	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	432,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
194	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,03	88,56	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
195	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,04	205,20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
196	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,14	291,60	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
197	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,04	140,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
198	2405-1676	-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,01	36,18	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
199	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	20,00	0,48	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
200	2405-11337	-ЛОТОК НЛ40 ШТ	60,00	2,38	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
201	2405-11334	-ТО ЖЕ НЛ20 ШТ	21,00	2,20	-	42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	2405-11331	-ТО ЖБ НЛ10 шт	7,00	1,19	-	8	-	-	-	-
203	2405-180/2 П11043	-КОРОБКА У614 шт	9,00	7,34	-	66	-	-	-	-
204	2405-180/2 П11044	-ТО ЖБ У1615 шт	14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1904	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1904	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1903	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			149	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2053	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2053	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			13700	1116	338		1890
			РУБ,					108		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9121	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			267	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9578	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1224	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1903	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			437	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	636	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5987	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			15565	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ		ГУРЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ		БАЛИНСКАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ:		ГИРМАН
		ГЕРАЩЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
992   1   Э571897' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
993   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 10' ЭЛ
                 ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
994   3   Д2-Б*
995   4   Д2-Т*
996   5   Д2-С*
997   6   Д2-М*
998   7   Д3-Д*
999   8   Д4-А*
1000  9   Д4-Ж*
1001  10  Д1-Э*
1002  11  Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,01*
1003  12  Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1004  13  1505-10002-12(=14)' 2*
1005  14  1505-10002-4(=14)' 2*
1006  15  1505-10002-5(=14)' 1*
1007  16  Ц8-90-1' 2*
1008  17  Ц8-90-2' 3*
1009  18  1505-1010(=14)' 2*
1010  19  Ц8-62-2' 2*
1011  20  Ц8-68-1' 1,02*
1012  21  Ц8-67-1' 1,02*
1013  22  П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131*
1014  23  Т1504-18242ДОП82(=14)' 2' 5,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131' ШТ*
1015  24  Ц8-529-6' 2*
1016  25  1504-18027' 2*
1017  26  1517-1453-1' 2*
1018  27  Ц8-574-28' 2*
1019  28  1504-18011' 4*
1020  29  1517-1444-1' 4*
1021  30  Ц8-574-47' 4*
1022  31  П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231*
1023  32  Т1504-18245ДОП82(=14)' 8' 8,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231' ШТ*
1024  33  Ц8-529-6' 8*
1025  34  1504-18011' 24*
1026  35  1517-1444-1' 24*
1027  36  Ц8-574-47' 24*
1028  37  1507-5044(=14)' 16*
1029  38  1517-1481-1' 16*
1030  39  Ц8-574-56' 16*
1031  40  П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141*
1032  41  Т1504-18243(=14)' 1' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14' ШТ*
1033  42  Ц8-529-6' 1*
1034  43  1504-18011' 4*
1035  44  1517-1444-1' 4*
1036  45  Ц8-574-47' 4*
1037  46  1504-18093' 5' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2*
1038  47  Ц8-529-5' 5*
1039  48  Ц8-408-2' 126*
1040  49  Ц8-409-1' 126*
1041  50  Ц8-409-11' 619*
1042  51  Ц8-418-2' 25*
1043  52  Ц8-418-3' 60*
1044  53  Ц8-167-1' 2,4*
1045  54  Ц8-147-4' 96*
```

```
1046    55      Ц8-147-7' 70*
1047    56      Ц8-147-8' 176*
1048    57      Ц8-147-10' 12*
1049    58      Ц8-147-14' 180*
1050    59      Ц8-397-2' 0,49*
1051    60      Ц8-397-1' 0,18*
1052    61      ЦТ8-534-15(=7)' 9' 4,71#2,14#0,06' КОРОБКА У614' ШТ*
1053    62      ЦТ8-534-17(=7)' 14' 7,48#3,25#0,07' ТО ЖЕ У615' ШТ*
1054    63      Ц8-481-19' 21*
1055    64      Ц8-481-24' 4*
1056    65      ЦТЦ8ПРИЛ1П56(=7)' 4' 17,7#12#1,07' РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН' ШТ*
1057    66      ЦТЦ8ПРИЛ1П150(=7)' 4' 19,1#18' СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН' ШТ*
1058    67      Ц8-149-2' 65*
1059    68      Ц8-146-1' 1831*
1060    69      Ц8-148-9' 600*
1061    70      Ц8-153-7' 28*
1062    71      Ц8-153-5' 20*
1063    72      Ц8-153-13' 66*
1064    73      Ц8-153-14' 30*
1065    74      Ц8-153-15' 2*
1066    75      Ц8-153-16' 12*
1067    76      Ц8-472-6' 150*
1068    77      Ц8-91-4' 0,5*
1069    78      Ц85-1189' 1*
1070    79      П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩСУ*
1071    80      1517-1082' 5,8*
1072    81      1517-1041' 5,8*
1073    82      Ц8-571-13' 5,8*
1074    83      1701-3325(=14)' 4*
1075    84      1517-1473-2' 4*
1076    85      Ц8-574-54' 4*
1077    86      1504-12025' 10*
1078    87      1517-1429-2' 10*
1079    88      Ц8-574-55' 10*
1080    89      Т1504-12272(=14)' 36' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
1081    90      1517-1429-2' 36*
1082    91      Ц8-574-55' 36*
1083    92      Т1504-16563(=14)' 5' 29' РЕЛЕ ВЛ43' ШТ*
1084    93      1517-1429-2' 5*
1085    94      Ц8-574-55' 4*
1086    95      1504-13109' 35*
1087    96      1517-1429-2' 35*
1088    97      Ц8-574-55' 35*
1089    98      1504-6410' 4*
1090    99      1517-1446-2' 4*
1091   100      Ц8-574-50' 16*
1092   101      1507-5047(=14)' 17*
1093   102      1517-1481-2' 17*
1094   103      Ц8-574-56' 16*
1095   104      3609-10540(=14)' 5*
1096   105      1517-1422-2' 5*
1097   106      Ц8-574-56' 5*
1098   107      1504-18011' 11*
1099   108      1517-1444-2' 11*
1100   109      Ц8-574-47' 11*
1101   110      1504-6409' 1*
1102   111      1517-1445-2' 1*
1103   112      Ц8-574-50' 2*
1104   113      1504-19061' 1*
```

```
1105    114     1517-1478-2' 1*
1106    115     Ц8-574-56' 1*
1107    116     Т1504-12234(=14)' 4' 4,1' РЕЛЕ РЧЛ' ШТ*
1108    117     1517-1428-2' 4*
1109    118     Ц8-574-55' 4*
1110    119     1504-12024' 2*
1111    120     1517-1430-2' 2*
1112    121     Ц8-574-55' 2*
1113    122     1504-1056' 20*
1114    123     1517-1351-6' 20*
1115    124     Ц8-574-23' 20*
1116    125     Т1504-4553(=14)' 14' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501' ШТ*
1117    126     1517-1386-2' 14*
1118    127     Ц8-574-44' 14*
1119    128     Т1504-13326(=14)' 28' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
1120    129     1517-1428-2' 28*
1121    130     Ц8-574-55' 28*
1122    131     Т1504-4543(=14)' 6' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100' ШТ*
1123    132     1517-1386-2' 6*
1124    133     Ц8-574-44' 6*
1125    134     1504-1060' 3*
1126    135     1517-1351-6' 3*
1127    136     Ц8-574-23' 3*
1128    137     Т1504-4545(=14)' 3' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100' ШТ*
1129    138     1517-1386-2' 3*
1130    139     Ц8-574-44' 3*
1131    140     1504-3060' 3*
1132    141     1517-1379-2' 3*
1133    142     Ц8-574-6' 3*
1134    143     1504-1253' 4*
1135    144     1517-1353-6' 4*
1136    145     Ц8-574-25' 4*
1137    146     1504-5134' 4*
1138    147     1517-1405-2' 4*
1139    148     Ц8-574-40' 4*
1140    149     1504-3066' 4*
1141    150     1517-1380-2' 4*
1142    151     Ц8-574-6' 4*
1143    152     1503-5002(=14)' 4*
1144    153     1517-1464-2' 4*
1145    154     Ц8-574-53' 4*
1146    155     1504-12015' 6' ' РЕЛЕ РКВ11-43*
1147    156     1517-1428-2' 6*
1148    157     Ц8-574-55' 6*
1149    158     1704-50554' 2*
1150    159     Ц11-405-1' 2*
1151    160     1504-1006' 8*
1152    161     1517-1481-1' 8*
1153    162     Н22=0*
1154    163     Ц8-574-56' 8*
1155    164     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я4*
1156    165     1517-1101' 4*
1157    166     Ц8-573-6' 4*
1158    167     1504-18011' 3*
1159    168     1517-1444-1' 3*
1160    169     Ц8-574-47' 3*
1161    170     1507-5047(=14)' 4*
1162    171     1517-1481-1' 2*
1163    172     Ц8-574-56' 2*
```

```
1164    173     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ЯБ*
1165    174     1517-1101' 1*
1166    175     Ц8-573-6' 1*
1167    176     1504-6412' 2*
1168    177     1517-1448-1' 2*
1169    178     Ц8-574-50' 2*
1170    179     1504-18011' 2*
1171    180     1517-1444-1' 2*
1172    181     1517-1444-1' 2*
1173    182     Ц8-574-47' 2*
1174    183     1704-50554' 2*
1175    184     Ц11-405-1' 2*
1176    185     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я7*
1177    186     1517-1102' 1*
1178    187     Ц8-573-7' 1*
1179    188     1504-6410' 2*
1180    189     1517-1446-1' 2*
1181    190     Ц8-574-50' 8*
1182    191     1704-50554' 2*
1183    192     Ц11-405-1' 2*
1184    193     Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1185    194     С151-503(=13)' 56*
1186    195     С151-502(=13)' 300*
1187    196     С151-1075(=13)' 20*
1188    197     С151-1091(=13)' 280*
1189    198     Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5' КМ*
1190    199     ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,04' 534' ТО ЖЕ 3Х16+1Х10' КМ*
1191    200     С151-2280(=13)' 450*
1192    201     С151-2281(=13)' 190*
1193    202     С151-2282(=13)' 150*
1194    203     С151-2284(=13)' 690*
1195    204     С151-2285(=13)' 30*
1196    205     С151-2286(=13)' 190*
1197    206     С152-166(=13)' 400*
1198    207     С152-178(=13)' 345*
1199    208     241649-1071(Н9=1,09)(=13)' 4*
1200    209     241649-1051(Н9=1,09)(=13)' 26*
1201    210     241649-1049(Н9=1,09)(=13)' 96*
1202    211     С159-521(=13)' 20*
1203    212     С159-523(=13)' 60*
1204    213     2405-1861(Н9=1,08)(=13)' 69*
1205    214     2405-1863(Н9=1,08)(=13)' 27*
1206    215     2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 28*
1207    216     2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
1208    217     2405-1698(Н9=1,08)(=13)' 140*
1209    218     2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 42*
1210    219     2405-1676(Н9=1,08)(=13)' 12*
1211    220     2405-1720(Н9=1,08)(=13)' 20*
1212    221     Т2405-11337(Н9=1,08)(=13)' 60' 2,2' ЛОТОК НЛ40' ШТ*
1213    222     Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 21' 1,85' ТО ЖЕ НЛ20' ШТ*
1214    223     Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 7' 1,10' ТО ЖЕ НЛ10' ШТ*
1215    224     Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 9' 6,6' КОРОБКА У614' ШТ*
1216    225     Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 14' 11,2' ТО ЖЕ У1615' ШТ*
1217    226     КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ4' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П,Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,1		2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	-	0,02
2.ТОЖЕ			-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	КМ	0,04
3.1503-5002			-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80=	ШТ	4,00
4.1504-1006			-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬННЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74=КЭАЗ=5743827	ШТ	8,00
5.1504-1056			-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛО4КЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54= ==	ШТ	20,00
6.1504-1060			-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г,ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000000 5743827	ШТ	3,00
7.1504-1253			-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522,028-74=ЭМЗ Г,АНГАПСК=	ШТ	4,00
8.1504-3060			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБ4АТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	3,00
9.1504-3066			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74==	ШТ	4,00
10.1504-4543			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	ШТ	6,00
11.1504-4545			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	ШТ	3,00
12.1504-4553			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	ШТ	14,00
13.1504-5134			-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16,0,524,001-72=ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР Г.ОРДЖОНИКИДЗЕ=0213694	ШТ	4,00
14.1504-6409			-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75==	ШТ	1,00
15.1504-6410			-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	6,00
16.1504-6412			-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ТУ 16-524,074-75==		
17.	1504-12015		-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79==	ШТ	6,00
18.	1504-12024		-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523,072-75==	ШТ	2,00
19.	1504-12025		-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100;127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75==	ШТ	10,00
20.	1504-12234		-РЕЛЕ РПЛ	ШТ	4,00
21.	1504-12272		-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	36,00
22.	1504-13109		-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,536-77==	ШТ	35,00
23.	1504-13326		-РЕЛЕ РТЛ	ШТ	28,00
24.	1504-15563		-РЕЛЕ ВЛ43	ШТ	5,00
25.	1504-18011		-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76==	ШТ	46,00
26.	1504-18027		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526.402-76==	ШТ	2,00
27.	1504-18093		-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2==	ШТ	6,00
28.	1504-18242ДОП82		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131	ШТ	2,00
29.	1504-18243		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	ШТ	1,00
30.	1504-18245ДОП82		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231	ШТ	8,00
31.	1504-19061		-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/362В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79==	ШТ	1,00
32.	1505-1010		-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ТУ16-517,225-83=ЧТЗ	ШТ	2,00
33.	1505-10002-4		-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3	ШТ	2,00
34.	1505-10002-5		-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5	ШТ	1,00
35.	1505-10002-12		-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3	ШТ	2,00
36.	1507-5044		-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2;АМЕУ2=	ШТ	16,00
37.	1507-5047		-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2=	ШТ	19,00
38.	1517-1041		-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,504.198-75==	М	5,80
39.	1517-1082		-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0.500.652-79==	М	5,80

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
40.		1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.684.116-74==	ШТ	6,00
41.		1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74==	ШТ	1,00
42.		1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	23,00
43.		1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А=	ШТ	4,00
44.		1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	5,00
45.		1517-1380-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ.100ДО 600А=	ШТ	4,00
46.		1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	23,00
47.		1517-1405-2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	ШТ	4,00
48.		1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ПЭВ И ДР,	ШТ	5,00
49.		1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	38,00
50.		1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	81,00
51.		1517-1430-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 16 ТИПОВ=	ШТ	2,00
52.		1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	39,00
53.		1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	11,00
54.		1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00
55.		1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	2,00
56.		1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4,00
57.		1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
58.		1517-1463-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ГВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР 4Ш-1 И ДР,	ШТ	2,00
59.		1517-1464-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОК ДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	ШТ	4,00
60.		1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ		4,00
61.		1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
62.		1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	26,00
63.		1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	17,00
64.		1701-3325	-ВОЛЬТМЕТР=Э378	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
65.	1704-50554		-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080676-79	ШТ	6,00
66.	2405-180/2П11043		-КОРОБКА У614	ШТ	23,00
67.	2405-1676		-ПОЛБЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,01
68.	2405-1695		-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,03
69.	2405-1696		-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
70.	2405-1697		-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
71.	2405-1698		-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,14
72.	2405-1720		-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	26,00
73.	2405-1861		-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,07
74.	2405-1863		-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
75.	2405-11331		-ТО ЖЕ НЛ10	ШТ	7,00
76.	2405-11334		-ТО ЖЕ НЛ20	ШТ	21,00
77.	2405-11337		-ЛОТОК НЛ40	ШТ	60,00
78.	3609-10540		-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭЬР	10ШТ	0,52
79.	241649-1049		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=10ММ	1000М	0,10
80.	241649-1061		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	1000М	0,03
81.	241649-1071		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ	1000М	0,00
82.	С151-602		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95	1000М	0,30
83.	С151-603		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120	1000М	0,06
84.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02
85.	С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,29
86.	С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,45
87.	С151-2281		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,19
88.	С151-2282		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,15
89.	С151-2284		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	1000М	0,70

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5		
90.	С151-2285		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	100М	0,03
91.	С151-2286		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	100М	0,19
92.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	100М	0,40
93.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	100М	0,55
94.	С159-621		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	10М	2,50
95.	С159-623		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	6,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
96.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	1589,84
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
97.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	5,00
98.		10252	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	1,18
99.		17299	-ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ /ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/	Т	0,02
100.		66100	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 32Х2,0	М	25,00
101.		66102	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 50Х2,4	М	60,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	-	,12	,12
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,51	,51
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,62	,62
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,51	,51
5.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,12	,12
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,62	,62
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,62	,62
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,62	,62
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,51	,51
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,12	,12
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,62	,62
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,62	,62
13.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	Т	22 4811 2001	168	-	,02	,02
14.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=32Х2,0	М	22 4811 1206	6	-	25,00	25,00
15.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=50Х2,4	М	22 4811 1208	6	-	60,00	60,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,943 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,302 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 251 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,161 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 146,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 3,64	2 -
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,50	2 -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЙ 100ШТ	0,15	278,00 57,60	58,40 18,20	42	9	9 3	103,00 23,46	15 4
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,06	93,00 31,90	51,80 16,20	6	2	3 1	57,00 20,90	3 1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,15	167,00 68,30	50,50 16,00	25	10	7 2	122,00 20,64	18 3
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	15,40	0,03	1	-	-	20,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
				11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	64,00	23,10	2	1	-	43,00	1
				23,20	9,73			-	12,55	-
		100М								
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,03	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,12	60,80	22,60	190	73	71	41,00	128
				23,40	8,40			26	10,84	34
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,10	12,70	3,71	14	8	4	13,00	14
				7,55	1,18			1	1,52	2
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	23,80	0,04	2	1	-	28,00	3
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
12	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,80	1,10	1	1	-	68,00	2
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
13	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	19,60	0,05	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,09	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
15	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ Т	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
				24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			340	113	94		198
			РУБ.					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	146	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	302	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕНЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507 ШТ	1,00	37,66	-	38	-	-	-	-
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 ШТ	16,00	4,44	-	71	-	-	-	-
19	1507-1173	-ТО ЖЕ НСП 21-200-0,05 ШТ	2,00	4,44	-	9	-	-	-	-
20	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3 ШТ	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
21	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74 ШТ	9,00	17,20	-	155	-	-	-	-
22	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=БЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81 ШТ	6,00	7,41	-	44	-	-	-	-
23	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,20	1,19	-	1	-	-	-	-
24	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,60	1,08	-	2	-	-	-	-
25	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,50	0,99	-	1	-	-	-	-
26	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	2,40	7,20	-	17	-	-	-	-
27	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	2,40	1,42	-	3	-	-	-	-
28	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1862-82,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,06	60,59	-	3	-	-	-	-
29	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-78 1000ШТ	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
30	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	9,00	0,26	-	2	-	-	-	-
31	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
32	290902-66	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8,00	0,29	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
33	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	9,00	0,72	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	2,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,02	191,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,30	166,00	-	50	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	0,01	71,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,10	39,20	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		435	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			435	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			434	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			468	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			468	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			775	113	94		198
			РУБ,					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			434	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			943	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	161	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			943	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	161	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАДИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР №9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			340	475	-	-	50,37
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			435	468	-	-	49,63
	ИТОГО:		-	775	943	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
833   1   Э571871' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
834   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' Н 9' ЭЛЕ
                КТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
835   3   Д2-Б*
836   4   Д2-Т*
837   5   Д2-С*
838   6   Д2-М*
839   7   Д3-Д*
840   8   Д4-А*
841   9   Д4-Ж*
842  10   Д1-Э*
843  11   Н15=0,01*
844  12   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
845  13   Ц8-612-2' 1*
846  14   Ц8-610-2' 1*
847  15   Ц8-594-1' 15*
848  16   Ц8-593-1' 6*
849  17   Ц8-599-4' 15*
850  18   Ц8-592-1' 2*
851  19   Ц8-406-1' 3*
852  20   Ц8-149-1' 3*
853  21   Ц8-400-1' 312*
854  22   Ц8-402-2' 110*
855  23   Ц8-591-1' 9*
856  24   Ц8-591-3' 3*
857  25   Ц8-591-2' 8*
858  26   Ц8-591-8' 9*
859  27   Ц8-147-3' 0,124*
860  28   Р*МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕНЫЕ ЦЕННИКОМ*
861  29   Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507' ШТ*
862  30   С156-240(=13)' 1*
863  31   Т1507-1171(Н9=1,082)(=13)' 16' 4,10' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
864  32   Т1507-1173(Н9=1,082)(=13)' 2' 4,10' ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03' ШТ*
865  33   1507-1045(Н9=1,082)(=13)' 3*
866  34   1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 9*
867  35   1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 6*
868  36   С153-281' 2*
869  37   С153-276' 16*
870  38   С153-265' 5*
871  39   С153-231' 24*
872  40   С153-251' 24*
873  41   2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 55*
874  42   2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 8*
875  43   Н9=1,08*
876  44   290902-54(=13)' 9*
877  45   290902-57(=13)' 3*
878  46   290902-55(=13)' 8*
879  47   290902-226(=13)' 9*
880  48   290902-127(=13)' 2*
881  49   С151-1091' 15*
882  50   С151-1075' 300*
883  51   С152-199' 10*
884  52   С152-202' 100*
885  53   С113-130(=13)' 3' 0,32*
886  54   КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,12	,12
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,12	,12
3.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,12	,12
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3	Т	12 9999 0093	168	-	,12	,12
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0094	168	-	,12	,12
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,12	,12
7.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,12	,12
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0998	168	-	,12	,12
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,12	,12
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	199,62	199,62

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
		1.1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3=	ШТ	3,00
		2.1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74=ВАТРА=	ШТ	9,00
		3.1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	16,00
		4.1507-1173	-ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03	ШТ	2,00
		5.1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	6,00
		6.1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507	ШТ	1,00
		7.2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,01
		8.2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78=	1000ШТ	0,06
		9.290902-64	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	9,00
		10.290902-65	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	8,00
		11.290902-67	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	3,00
		12.290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	ШТ	2,00
		13.290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	ШТ	9,00
		14.0113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	3,00
		15.0151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,30
		16.0151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,02
		17.0152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,01
		18.0152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С	1000М	0,10

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2;5		
19.	С153-231		-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	2,40
20.	С153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10ШТ	2,40
21.	С153-265		-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,50
22.	С153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,50
23.	С153-281		-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	0,20
24.	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
25.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	199,62
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
26.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	1,20
27.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	3,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 5,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,685 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,305 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 309 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,198 ТЫС.РУБ.

N ДП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4,00	7,80	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,27	0,04	5	5	-	2,00	8
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДИ	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,08	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИВОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО	4,00	1,59	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ДИСК 250								
		шт		1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР	7,00	2,30	-	16	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМБ1-100,ОББ1-100 ТУ25-02-25-74		-	-			-	-	-
		шт								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,80	-	6	5	-	1,00	7
		шт		0,77	-			-	-	-
9	1704-20793	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Ц11-141-1	-ДИАФРАГМА БЕСКАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 600	2,00	8,74	0,13	17	9	-	8,00	16
				4,44	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	4
		шт		1,48	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		шт		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП,9	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	2,00	0,62	-	1	1	-	1,00	2
				0,61	-			-	-	-
		шт								
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		шт		0,93	-			-	-	-
19	17064-1258	-ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЬСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		шт		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-32	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-150-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		шт		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	18,00	0,79	-	14	14	-	1,00	18
		шт		0,75	-			-	-	-
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,81	-	11	10	-	1,00	13
		шт		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	50,00	0,24	0,02	12	10	1	0,40	20
		м		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		м		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
29	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
30	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	30	9	7	16,00	15
		100М		9,26	2,26			2	2,94	3
31	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	11,00	1,04	0,04	11	8	-	1,00	11
		шт		0,77	0,01			-	0,01	-
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,75	46,00	12,70	132	50	35	31,00	85
		100М		18,20	4,04			11	5,21	14
33	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
					ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-1000-У4					
34	1517-1975 ДОП,7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩШ-3Д,-2200.1000,600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
35	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
36	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
		ОСТ 16 0,526,001-77		-	-			-	-	-
		шт								
37	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		шт								
39	1504-19070	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
		ТУ 36,1270-73		-	-			-	-	-
		шт								
40	Ц11-583-11	-МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		шт		0,15	-			-	-	-
41	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
				1,06	-			-	-	-
		шт								
42	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	14,00	0,49	-	7	3	-	1,00	14
				0,22	-			-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	6775	163	46		289
	РУБ,			14		16
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	6440	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,	32	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	196	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	78	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,	63	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	6808	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	336	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	120	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	177	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	139	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	21	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	37	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	92	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	511	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	305	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	196	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7519	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	18,00	10,54	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА	13,00	1,10	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,09	106,00	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,19	195,00	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,17	22,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,02	23,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	0,10	174,24	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	01-13СТР75 ,76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14,2	50,00	0,49	-	25	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОЙ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2								
		М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	12,00	0,26	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	11,00	2,36	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=50У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=А26,434,001-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			341	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			341	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			335	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			366	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			366	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7116	163	46		280
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6806	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			678	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	177	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	92	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			877	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7685	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 571868
Т.П. 901-1-90.87 Д. IX 204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ: О. Гер ГЕРАЩЕНКО

Гир ГИРМАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
608      1      3571866' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
609      2      М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,62 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                      О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 11' ОБ
                      ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
610      3      Д2-Б*
611      4      Д2-Т*
612      5      Д2-М*
613      6      Д2-С*
614      7      Д3-Д*
615      8      Д4-А*
616      9      Д4-Ж*
617     10      Д1-Э*
618     11      Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
619     12      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
620     13      1704-20016' 4*
621     14      Ц11-93-7' 4*
622     15      ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДН' ШТ*
623     16      Ц11-91-3' 4*
624     17      ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250' ШТ*
625     18      Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО И РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ДИСК 250*
626     19      1704-20001' 7*
627     20      Ц11-93-1' 7*
628     21      1704-20793' 2*
629     22      Ц11-141-1' 2*
630     23      1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
631     24      Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
632     25      Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1' ШТ*
633     26      Ц11-618-2' 2*
634     27      1704-11197' 2' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
635     28      Ц11-14-2' 2*
636     29      Т1704-51087(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-56' ШТ*
637     30      Ц11-583-5' 1*
638     31      17064-1258(=14)' 4' ' ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П*
639     32      17064-1752(=14)' 2*
640     33      Ц11-1-1' 2*
641     34      ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 60' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМФГ-32' ШТ*
642     35      Ц11-155-4' 1*
643     36      Ц12-799-1' 18*
644     37      Ц12-809-1' 13*
645     38      Ц12-523-2' 50*
646     39      Ц12-522-1' 12*
647     40      Ц8-409-1' 95*
648     41      Ц8-409-11' 95*
649     42      Ц8-408-1' 95*
650     43      Ц11-582-2' 11*
651     44      Ц8-146-1' 275*
652     45      Ц8-147-3' 0,09*
653     46      П*ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3д-1-1000-У4*
654     47      1517-1975' 1*
655     48      Ц11-680-2' 1*
656     49      1504-8002' 1*
657     50      1517-1414-1' 1*
658     51      Ц8-574-28' 1*
659     52      1504-19070' 6*
660     53      ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15#*' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
661     54      Ц8-153-5' 4*
```

```
662     55      Ц8-153-13' 14*
663     56      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
664     57      2307-10477(Н9=1,098)(=13)' 18' ' ВЕНТИЛЬ 15С64БК*
665     58      2307-10032(Н9=1,098)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14К1-16*
666     59      С151-1075' 85*
667     60      С151-2280' 190*
668     61      С152-166' 170*
669     62      С152-178' 15*
670     63      241649-1048(Н9=1,089)(=13)' 95*
671     64      Т01-13СТР75,76(Н9=1,034)(=13)' 50' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14.2' М*
672     65      С113-129(=13)' 2' 0,2*
673     66      С113-130(=13)' 2' 0,32*
674     67      С113-13(=13)' 12' 0,26*
675     68      С113-15(=13)' 1' 0,42*
676     69      С113-17(=13)' 2' 0,67*
677     70      С113-22(=13)' 1' 2,12*
678     71      2405-1389(Н9=1,073)(=13)' 11*
679     72      2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
680     73      2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
681     74      2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
682     75      КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	ЦЕНА ЗАВОДА		-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДН	ШТ	1,00
2	01-13СТР75,76		-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14,2	М	50,00
3	1504-6002		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77=СРЕДАЭЛЕКТРОАППАРАТ Г,ТАШКЕНТ=0212884	ШТ	1,00
4	1504-19070		-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73==	ШТ	6,00
5	1517-1414-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00
6	1517-1975 ДОП.7		-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩШ-3Д,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
7	1704-11197 ДОП.9		-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	2,00
8	1704-20001		-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	7,00
9	1704-20016		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	4,00
10	1704-20795		-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
11	1704-30057		-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	ШТ	2,00
12	1704-51077		-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	ШТ	2,00
13	1704-51087		-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	ШТ	1,00
14	2307-10032		-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
15	2307-10477		-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	18,00
16	2405-1369		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75=	ШТ	11,00
17	2405-1711		-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	1,00
18	2405-1736		-РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
19	2405-1911		-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	4,00
20	17064-1258		-ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ.2-240-163	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	17064-1752		-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	ШТ	2,00
22.	241649-1048		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	100ОМ	0,10
23.	С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	12,00
24.	С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	1,00
25.	С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
26.	С113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
27.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	2,00
28.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	М	2,00
29.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,09
30.	С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,19
31.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,17
32.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	278,74
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
34.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,90
35.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,04
36.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	2,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,09	,09
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,09	,09
3.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,09	,09
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,09	,09
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,09	,09
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,09	,09
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,09	,09
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,09	,09
10.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	2,00	2,00
11.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	16,00	16,00
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,04	,04
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0200 0001		-	278,74	278,74

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,6 М

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 30-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,50	62,00 10,10	8,66 2,60	155	25	22 7	17,20 3,35	43 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,70	-	16	-	-	-	-
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,30	-	8	-	-	-	-
4	608-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
5	608-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,60	52,10	-	94	-	-	-	-
6	608-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	18,80	-	17	-	-	-	-
7	608-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	68,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300								
		М3		-	-			-	-	-
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,86	4
		М2		1,03	0,04			-	0,06	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,03	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,80	-	1	-	-	14,40	1
		100М2		6,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	26,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2		22,06	-			-	-	-
22	Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3		3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	71	46		136
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1- 90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СНСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,91
2.	3.006-70113 ЦСЦП9-225		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300	М3	0,69
3.	3.006-70124 ЦСЦП9-256		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ	М	0,90
4.	3.006-70126 ЦСЦП9-258		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08
6.	С147-6		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ 20,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,55
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3254	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,26
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		8007	-ВОДА	М3	0,12
22.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		8068	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		8483	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		8666	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		8698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10854	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	М	2,80
28.		10855	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,60
29.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП Б	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,29

gost.e-ecolog.ru