ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-585.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

(ЗРУ 10-6х18-ЖБ-36-1-КЭ)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-585.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА I0(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

(ЗРУ I0-6xI8-ЖБ-36-I-КЭ)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:	
Общая (без оборудования I0 кВ)	25,06 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	25,02 тыс.руб.
I куб.м. здания	26,34 руб.
I кв.м. площади	I08,3I руб.

Разработан
институтом "Севзапэнергосетьпроект"

Утвержден
и введен в действие Минэнерго СССР
протокол от 05.04.9I № 6

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Г.Д.Фомин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Общестроительные работы (вариант с металлическим полом в коридоре управления)	24
5	2-I	Отопление при расчетной Т минус 30 градусов С	43
6	2-2	Вентиляция при расчетной Т минус 30 градусов С	45
7	3-I	Приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции	47
8	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	52
9	3-3	Монтаж заземления	55
I0	3-4	Приобретение и монтаж шкафов КРУ-I0 кВ серии К-I04 (вариант)	56
II		Ведомость потребности в производственных ресурсах	59

сф 1018-06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Пересчет объектной сметы в цены 1991 года выполнен по следующим индексам:

а) СМР - I,48 согласно письму Госстроя СССР № I4-Д от 6.09.90 г.;

б) оборудование - I,5 согласно письма Госстроя СССР № I5-Д от I8.09.90 г.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.88.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние сенитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %,
монтаж технологического оборудования	- 80 %.

Плановые нако-пления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

В альбоме дополнительно к основной локальной смете I-I на общестроительные работы приведена локальная смета I-2 применительно к варианту с металлическими полами в коридоре управления.

В качестве примера составления сметы на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ приведена локальная смета 3-4 применительно к ЗРУ со шкафами КРУ серии К-I04 с общим количеством 34 и четырьмя отдельно стоящими релейными шкафами.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	-0,5 %
комплектация	-0,7 %
транспорт оборудования	-I5,3 руб. на I т массы нетто
заготовительно-складские расходы	-I,2 %

В объектных сметах приведены стоимостные показатели строительства при температуре наружного воздуха минус 30 °С, а также удельные показатели стоимости I м2 площади и I м3 объема здания.

оф1018-06

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту Закрытые распределительные устройства I0(6) кВ с кабельным этажом (ЗРУI0-6хI8-ЖБ-36-I-КЭ)

Сметная стоимость	25,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3,6I тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные	3,33 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2,6 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Объем здания	950 м^3
Общая площадь	23I м2

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	22,64	-	-	-	22,64	2,9I	2,II	23,84 98,0I
2	2-I	Отопление	-	0,25	-	-	0,25	0,06	0,07	0,26 I,08
3	2-2	Вентиляция	0,3I	-	-	-	0,3I	0,07	0,05	0,33 I,34
4	3-I	Приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции	-	0,40	0,04	-	0,44	0,05	0,03	0,42 I,73

оф 1018-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
5	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	I,39	-	-	I,39	0,5I	0,33	I,46 6,02
6	3-3	Монтаж заземления	-	0,03	-	-	0,03	0,0I	0,0I	0,03 0,I3
		Итого:	22,95	2,07	0,04	-	25,06	3,6I	2,6	26,34 I08,3I
		Итого в ценах I99I г.	33,97	3,06	0,06	-	37,09			

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Г.Д.Фомин

Начальник СКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х18-ЖБ-36-1-КЗ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22,643 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2906 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,112 ТЫС.РУБ.
построечные трудозатраты 2648 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,04	21,00	21,00	1	-	1	-	-
				-	6,55			-	9,40	-
		1000М3								
2	Е1-1617 ЗСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1610	0,04	18,60	18,60	1	-	-	-	-
				-	5,77			-	8,31	-
		1000М3								
3	Е1-1591 ЗСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,04	144,00	137,39	5	-	5	13,00	-
		1000М3		6,41	56,10			2	80,78	3
4	ССЕР-Т51	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ	44,40	0,29	-	13	3	-	0,09	4
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 ЗСН 1-26-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,04	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
				1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-441 ЗСН 1-50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,04	223,00	204,60	9	1	8	42,00	2
				18,40	50,80			2	73,15	3
		100 МТ								
7	Е1-1549 ЗСН 1-11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ	0,42	106,00	101,19	45	2	42	9,75	4
				4,81	41,60			17	59,90	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-969	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,12	74,76	-	9	9	-	157,20	19
	Т,Ч,	100М3								
	П,3,67			74,76	-			-	-	-
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	0,43	44,20	44,20	19	-	19	-	-
	ЭСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			6	19,73	9
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,3,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,43	42,00	42,00	18	-	19	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			6	18,81	8
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,26	15,10	15,10	4	-	4	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,66			1	6,74	2
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,57	9,69	3,49	25	16	9	11,20	29
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			6	3,30	8
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,09	41,50	-	45	45	-	89,60	98
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,30	41,50	-	12	12	-	89,60	27
	ЭСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,04	144,00	137,39	5	-	5	13,00	-
	ЭСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			2	80,78	3
16	ССЕР-ТБ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	43,20	0,29	-	13	3	-	0,09	4
		ОТВАЛ НА 1КМ Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,04	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3		1,30	3,12			-	4,49	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			226	91	112		187
			РУБ.					42		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			226	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	70		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	42		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	91	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	133	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	2,50	9,32	0,32	23	1	1	0,80	2
	ЭСН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	8-3-1	М3		2,40	0,10			-	0,13	-
19	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	8,00	4,89	3,69	39	10	30	2,08	17
	ЭСН	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ								
	7-1-6	КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т		1,20	1,33			11	1,72	14
		ШТ								
20	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	9,60	52,50	-	504	-	-	-	-
	П9-124	СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3		-	-			-	-	-
		ТИПА 2Ф15,9-1								
		М3								
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	225,60	0,25	-	52	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
22	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	8,00	6,50	2,68	52	22	22	4,51	36
	ЭСН	ДЛИНОЙДО 6М								
	7-1-15	ШТ		2,71	0,96			8	1,24	10
23	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	3,12	69,54	-	217	-	-	-	-
	П9-348	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА								
	ТАБЛ,3-3	3Б6-3А3В		-	-			-	-	-
		М3								
24	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	133,80	0,25	-	33	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
25	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	25,20	0,32	-	8	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
26	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	0,96	71,99	-	69	-	-	-	-
	П9-348	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА								
	ТАБЛ,3-3	3Б6-1		-	-			-	-	-
		М3								
27	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3Б	121,60	0,25	-	30	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
28	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	55,00	1,27	0,79	70	12	44	0,39	21
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			16	0,37	20
29	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	4,00	1,65	1,09	7	1	5	0,53	2
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
	7-36-2	И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			2	0,52	2
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДПРИЯТИИ								
		ШТ								
30	ССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	8,00	44,20	-	355	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	ССЦ П3,11	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 24,3,6-Т	1,62	40,90	-	66	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	Е8-13 ЭСН 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,10	86,50	1,50	8	2	-	38,10	4
		100М2		19,60	0,46			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1533	48	102		82
			РУБ,					37		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1533	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			51	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	65		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	37		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1334	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	131	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
33	Е6-226 ЭСН 6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	11,00	41,23	1,25	454	49	13	8,01	88
		М3		4,49	0,37			4	0,48	5
34	Е7-21 ЭСН 7-2-4	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ	20,00	8,26	1,35	161	19	26	1,63	33
		ШТ		0,97	0,47			9	0,61	12
35	ССЦ П6-503 Т,Ч,ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,60	59,16	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	24,00	0,25	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
37	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	40,00	0,25	-	10	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	8,00	0,32	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	СССЦ ТАБЛ,1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	8,00	0,41	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Е6-90 ЭСН 6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	2,30	32,76	0,35	75	4	1	2,81	6
				1,55	0,10			-	0,13	-
41	Е14-12 ЭСН 14-8	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЁННЫХ ПЛИТ 100М2	0,15	210,00	22,70	32	2	3	28,00	4
				15,30	7,06			1	9,11	1
42	С06-04 П836 Ц141П32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	0,69	128,72	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	18,00	1,67	0,01	30	3	-	0,32	6
				0,19	-			-	-	-
44	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ КАНАЛОВ Т	0,48	342,00	-	164	10	-	34,00	16
				21,30	-			-	-	-
45	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,14	60,50	0,05	9	6	-	68,00	10
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1071	93	43		163
			РУБ,					14		18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1071	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			786	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	29		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	14		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	93	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	107	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			146	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			177	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			99	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1347	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		195
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	138	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1347	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		195
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	138	-		-

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е7-34 ЗСН 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	8,00	14,80 4,42	6,60 2,39	118	35	53 19	7,38 3,06	59 25
47	СССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2К604,42-2,1 М3	12,40	70,80 -	- -	878	-	- -	- -	- -
48	СССЦ ТАБЛ,3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	50,40	0,28 -	- -	14	-	- -	- -	- -
49	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	432,00	0,25 -	- -	108	-	- -	- -	- -
50	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	336,00	0,41 -	- -	138	-	- -	- -	- -
51	Е7-112 ЗСН 7-6-2-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	8,00	20,50 7,35	3,60 1,26	164	59	29 10	11,20 1,63	93 13
52	СССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(4ШТ) РОП 4,56-60(4ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 М3	7,84	72,05 -	- -	565	-	- -	- -	- -
53	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	139,20	0,23 -	- -	32	-	- -	- -	- -
54	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	250,00	0,26 -	- -	65	-	- -	- -	- -
55	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	799,60	0,25 -	- -	200	-	- -	- -	- -
56	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	72,80	0,32 -	- -	23	-	- -	- -	- -
57	СССЦ ТАДЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	126,00	0,41 -	- -	52	-	- -	- -	- -
58	Е33-230 ЗСН 33-24-16	-УСТАНОВКА СТОЕК В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ М3	4,00	24,60 6,20	18,40 5,70	98	25	74 23	10,90 7,35	44 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	СССЦ П9-2 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА СОН52-39(4ШТ) М3	0,92	80,25	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,80	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	100,80	0,26	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	16,80	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	29,60	0,41	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			2573	119	156		193
			РУБ,					52		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2559	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	104		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	52		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	119	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			239	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	248	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	248	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
64	Е7-220 ЭСН 7-13-4-1,6	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ШТ	24,00	16,20	1,14	389	52	28	3,61	87
				2,16	0,40			10	0,52	12
65	СССЦ П5-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М М2	201,60	9,63	-	1941	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	Е46-56 ЭСН	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ	0,01	1208,00	548,80	12	7	6	1120,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46-19-3	ПОКРЫТИЯ		659,20	164,00			2	211,56	2
		100ШТ								
67	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	7-12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			-	0,49	-
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ								
		ДО 25М								
		ШТ								
68	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
	П8-237	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ								
		ТИПА СВ7-4-1		-	-			-	-	-
		М3								
69	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
70	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
71	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
72	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,26	342,00	-	89	6	-	34,00	9
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И								
	7-17-7	ПЕРЕКРЫТИЯ		21,30	-			-	-	-
		Т								
73	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ	0,87	342,00	-	298	19	-	34,00	30
	ЭСН	ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ								
	7-17-7	КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И		21,30	-			-	-	-
		СВЕТИЛЬНИКОВ								
		Т								
74	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,34	60,50	0,05	21	13	-	66,00	23
	ЭСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
75	Е6-174	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В	3,30	50,24	0,86	166	29	3	15,80	52
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
	6-16-2	В25		8,91	0,26			1	0,34	1
		М3								
76	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,32	338,00	-	108	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
77	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	44,10	1,67	0,01	74	6	-	0,32	14
	ЭСН	ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
	22-1-1	М		0,19	-			-	-	-
78	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,00	8,36	1,33	24	3	4	1,63	5
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПО								
	7-2-4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ НАРУЖНОЙ		0,97	0,47			1	0,61	2
		ЛЕСТНИЦЫ								
		ШТ								
79	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,48	60,50	-	29	-	-	-	-
	П8-503	ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В25		-	-			-	-	-
		М3								
80	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1,50	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
81	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	33,90	0,25	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
82	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	3,00	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			3176	138	42		233
			РУБ,					14		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3176	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			895	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	28		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	14		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	138	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	152	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ К КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			2100	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			523	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	95	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			295	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3994	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		297
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	247	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			3994	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		297
	СМЕТНАЯ.ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	247	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
83	Е7-247 8СН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	23,00	16,63 4,06	5,72 2,06	382	93	131 47	6,60 2,66	152 61
84	Е7-249 8СН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ШТ	10,00	19,73 4,93	7,54 2,70	197	49	75 27	6,06 3,48	81 35
85	Е7-265 8СН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	20,00	6,58 1,29	1,90 0,69	132	26	38 14	2,13 0,89	43 18
86	ССЦ П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т М2	262,72	9,91 -	- -	2604	-	- -	- -	- -
87	ССЦ П8-400	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	3,40	41,50 -	- -	141	-	- -	- -	- -
88	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	10,00	0,23 -	- -	2.	-	- -	- -	- -
89	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	2,43	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
90	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	40,40	0,32	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
91	Е7-665 ЗСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	16,00	2,14 0,97	0,44 0,16	34	16	7 3	1,55 0,21	25 3
92	СССЦ 8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М М3	4,80	57,60	-	276	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	130,40	0,32	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
94	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	30,80	0,41	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	Е7-285 ЗСН 7-17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,37	362,00 92,00	8,00 2,40	134	34	3 1	141,00 3,10	52 1
96	Е15-614 ЗСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ НАКЛАДОК 100М2	0,11	60,50 38,40	0,05 -	7	4	- -	68,00 -	8 -
97	Е7-291 ЗСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ Т	0,18	342,00 21,30	- -	62	4	- -	34,00 -	6 -
98	Е15-614 ЗСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,05	60,50 38,40	0,05 -	3	2	- -	68,00 -	4 -
99	Е8-30 ЗСН 8-6-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	29,30	34,20 2,21	0,81 0,24	1002	65	24 7	4,05 0,31	119 9
100	Е8-36 ЗСН 8-6-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,00	34,30 2,10	0,81 0,24	137	8	3 1	3,90 0,31	16 1
101	Е8-30 ЗСН 8-6-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ М3	2,40	34,20 2,21	0,81 0,24	82	5	2 1	4,05 0,31	10 1
102	Е7-127 ЗСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	14,00	1,54 0,46	1,04 0,38	22	6	14 5	0,81 0,49	11 7
103	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	0,78	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	2,58	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	5,47	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ДЛЯ ВЕНТРЕШЕТОК Т	0,08	342,00	-	27	2	-	34,00	3
				21,30	-			-	-	-
108	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ 100М2	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5253	315	297		532
			РУБ.					106		136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5253	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1612	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	191		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	106		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	315	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	421	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3030	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	155	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			488	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		747
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	576	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		747
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	576	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
109	Е12-289 ЭСН 12-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,45	49,90	1,30	72	16	2	18,90	27
				10,70	0,39			1	0,50	1
110	Е12-286 ЭСН 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	1,45	17,30	1,80	25	22	3	28,50	41
				15,50	0,53			1	0,68	1
111	СССЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	22,40	30,40	-	681	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	Е12-299 ЭСН 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	1,45	51,60	0,74	75	11	1	14,30	21
				7,64	0,22			-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОЬЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,45	425,00	14,90	616	76	21	90,80	132
	ЭСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОИНЫХ ДЛЯ								
	12-2-5-1	ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			6	5,77	8
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ								
		100М2								
114	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,27	192,00	0,41	52	12	-	83,00	22
	ЭСН	100М2								
	12-8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			1521	137	27		243
			РУБ,					8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1521	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			676	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	19		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	8		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	137	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	146	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			681	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			251	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			141	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1913	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	190	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			1913	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	190	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
115	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,15	43,30	0,99	50	4	1	7,19	8
	ЭСН	100М2								
	11-1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
116	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,78	29,30	-	404	22	-	2,90	40
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
117	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,15	79,86	1,02	92	18	1	28,50	33
	ЭСН	РАСТВОРА М150								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
118	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,15	27,82	0,46	32	1	-	1,82	2
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
119	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,70	29,30	-	136	8	-	2,90	14
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
120	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,16	96,38	1,02	112	18	1	28,50	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-11-5	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
121	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,16	35,46	0,46	41	1	-	1,62	2
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
122	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,16	9,83	0,08	11	9	-	12,60	15
	ЭСН	100М2								
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
123	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ ДЛЯ	0,71	355,00	1,30	252	27	1	64,00	45
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ КРУ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
124	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,21	60,50	0,05	13	8	-	68,00	14
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1145	116	4		206
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1145	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1022	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	116	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	116	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			190	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	32	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			107	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1442	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	148	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1442	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	148	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
125	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	5,50	1,46	0,35	8	5	2	0,91	5
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	10-20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
126	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,66	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	10-20-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			-	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
127	С122-827	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	4,66	14,50	-	66	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В4	ДН-24-198								
		М2		-	-			-	-	-
128	С122-816	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	2,10	14,20	-	30	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В4	ДН-21-10								
		М2		-	-			-	-	-
129	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	3,40	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДН-19-9								
				-	-			-	-	-
130	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
131	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
132	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,56	0,95	-	4	1	-	0,25	1
	8СН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	10-26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
		М2								
133	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	5,50	1,34	-	7	1	-	0,36	2
	8СН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	10-26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
134	Е9-125	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	0,13	79,70	25,00	10	5	3	66,00	9
	8СН	ДВЕРЬ								
	9-18-2	Т		41,20	7,37			1	9,51	1
135	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ								
		Т		-	-			-	-	-
136	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,04	60,50	0,03	2	1	-	68,00	3
	8СН	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ								
	15-184-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			197	13	6		24
			РУБ,					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			152	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			16	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	8	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	9	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			126	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			192	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	13	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			45	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	5	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			35	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
137	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,70	5,35	0,15	20	11	-	6,00	22
	ЗСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
138	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,46	8,17	0,18	20	13	-	9,70	24
	ЗСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
139	Е15-608	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,15	5,84	0,05	7	6	-	9,70	11
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
140	Е15-601	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,75	8,44	0,06	40	17	-	6,90	33
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
141	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,06	215,00	8,00	13	6	-	179,00	11
	ЗСН	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
	15-56-1	ПЛОСКИХ		107,00	2,26			-	2,94	-
		100М2								
142	Б15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,13	85,10	6,20	96	42	7	65,00	73
	ЗСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			4	4,97	6
		100М2								
143	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,07	85,30	4,90	91	38	5	57,40	61
	ЗСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,35			2	3,01	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			287	133	12		235
			РУБ,					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			287	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			140	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	133	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	139	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	148	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	148	-		-
		РАЗДЕЛ 11, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО								
144	Е11-3 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	11-1-3	М3		1,52	-			-	-	-
145	Е11-6 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,20	16,00	1,26	19	2	1	3,52	4
	11-1-6	М3		1,62	0,32			-	0,41	-
146	Е6-15 ЗСН	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
147	Е6-84 ЗСН	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В КРЫЛЬЦАХ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
148	Е15-614 ЗСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЙ 100М2	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
149	Е10-28 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	10-4-1	ВХОДА М3		12,90	0,39			-	0,50	-
150	Е26-36 ЗСН	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
	26-8-9	М3		6,60	0,32			-	0,41	-
		ОТМОСТКА								
151	Е11-3 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	12,00	10,40	-	125	19	-	3,00	36
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
152	Е11-6 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	8,00	16,00	1,06	128	15	9	3,52	28
	11-1-6	М3		1,62	0,32			3	0,41	3
153	Е27-74 ЗСН	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	0,50	495,00	0,71	248	20	-	74,00	37
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М		40,10	0,21			-	0,27	-
154	Е11-67 ЗСН	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА	0,40	109,36	1,74	44	8	-	40,20	16
	11-11-1	КЛАССА В7,5 100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,32	58,00	32,10	19	4	10	22,60	7
	ЗСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			4	15,22	5
		Т								
156	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,58	46,80	17,60	27	11	10	30,10	17
	ЗСН	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
	9-7-2	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		19,00	5,43			3	7,00	4
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		Т								
157	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,26	358,00	-	93	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
158	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	0,64	326,00	-	209	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6								
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1046	93	31		171
			РУБ.					10		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				698	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				607	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	-	8		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	-	3		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	78	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	81	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				115	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.				-	21	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				65	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				678	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		160
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	102	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				348	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				10	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	-	13		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	-	7		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	15	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	22	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				302	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				30	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.				-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				30	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				408	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		36
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	128	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			18028	1296	852		2269
			РУБ,					291		379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17621	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5911	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	526		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	283		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1276	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1559	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			9596	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	520	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1640	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2860
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2079	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			337	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			22643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2906
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2112	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ВТАЖОМ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОМ В КОРИДОРЕ УПРАВЛЕНИЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6-18-ЖБ-36-1-КЭ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	23,023 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2934 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,133 ТЫС.РУБ,
построечные трудозатраты	2673 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,04	21,00	21,00	1	-	1	-	-
				-	6,56			-	9,40	-
		1000М3								
2	Е1-1617 ЭСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610	0,04	18,60	18,60	1	-	-	-	-
				-	5,77			-	8,31	-
		1000М3								
3	Е1-1691 ЭСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,04	144,00	137,39	5	-	5	13,00	-
		1000М3		6,41	56,10			2	80,78	3
4	СОБР-Т61	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ	44,40	0,29	-	13	3	-	0,09	4
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1605 ЭСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,04	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
				1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-441 ЭСН 1-58-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,04	223,30	204,60	9	1	8	42,00	2
				18,40	50,80			2	73,15	3
		100 МТ								
7	Е1-1549 ЭСН 1-11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ	0,42	106,00	101,19	45	2	42	9,75	4
				4,81	41,60			17	59,90	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,12	74,76	-	9	9	-	157,20	19
	Т,Ч,	100М3								
	П,3,67			74,76	-			-	-	-
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	0,43	44,20	44,20	19	-	19	-	-
	ЭСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			6	19,73	9
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,3,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,43	42,00	42,00	18	-	19	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			6	18,81	8
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,26	15,10	15,10	4	-	4	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			1	6,74	2
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,57	9,69	3,49	25	16	9	11,20	29
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			6	3,30	8
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,09	41,50	-	45	45	-	89,60	98
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,30	41,50	-	12	12	-	89,60	27
	ЭСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,04	144,00	137,39	6	-	5	13,00	-
	ЭСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			2	80,78	3
16	ССЕР-ТБ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	43,20	0,29	-	13	3	-	0,09	4
		ОТВАЛ НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,04	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			226	91	112		187
			РУБ.					42		61
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			226	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	70		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	42		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	91	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	133	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	138	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	2,50	9,32	0,32	23	1	1	0,80	2
	8СН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	8-3-1	М3		0,40	0,10			-	0,13	-
19	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	8,00	4,89	3,69	39	10	30	2,08	17
	8СН	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ								
	7-1-6	КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,20	1,35			11	1,72	14
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								
		ШТ								
20	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	9,60	52,50	-	504	-	-	-	-
	П9-124	СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3		-	-			-	-	-
		ТИПА 2Ф15,9-1								
		М3								
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	225,60	0,25	-	52	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
22	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	8,00	6,50	2,68	52	22	22	4,51	36
	8СН	ДЛИНОЙДО 6М								
	7-1-15	ШТ		2,71	0,96			8	1,24	10
23	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	3,12	69,54	-	217	-	-	-	-
	П9-348	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА								
	ТАБЛ,3-3	3БФ6-3А3В		-	-			-	-	-
		М3								
24	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	133,80	0,25	-	33	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
25	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	25,20	0,32	-	8	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
26	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	0,96	71,99	-	69	-	-	-	-
	П9-348	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА								
	ТАБЛ,3-3	3БФ6-1		-	-			-	-	-
		М3								
27	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В	121,60	0,25	-	30	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
28	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	55,00	1,27	0,79	70	12	44	0,39	21
	8СН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 2,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	2,29			16	0,37	20
29	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	4,00	1,65	1,09	7	1	5	0,53	2
	8СН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
	7-36-2	И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			2	0,52	2
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДПРИЯТИИ								
		ШТ								
30	ССОЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	8,03	44,20	-	355	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	ССОЦ П3,11	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 24,3,6-Т	1,62	40,90	-	66	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	Е8-13 ЭСН 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,10	86,50	1,50	8	2	-	38,10	4
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1533	48	102		82
			РУБ,					37		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1533	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			51	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	65		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	37		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1334	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	131	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
33	Е6-226 ЭСН 6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	11,00	41,23	1,25	454	49	13	8,01	88
		М3		4,49	0,37			4	0,48	5
34	Е7-21 ЭСН 7-2-4	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ	20,00	8,06	1,35	161	19	26	1,63	33
		ШТ		0,97	0,47			9	0,61	12
35	ССОЦ П8-503 Т,Ч,ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,60	59,15	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	24,00	0,25	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
37	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	40,00	0,25	-	10	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	8,00	0,32 -	- -	3	-	- -	- -	- -
39	ССОЦ ТАБЛ,1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	8,00	0,41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
40	Е6-90 ЭСН 6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	2,30	32,76 1,55	0,33 0,10	75	4	1 -	2,81 0,13	6 -
41	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2	0,15	210,00 15,30	22,70 7,06	32	2	3 1	28,00 9,11	4 1
42	С06-04 П836 Ц1Ч1П32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	0,69	128,72 -	- -	89	-	- -	- -	- -
43	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	18,00	1,67 0,19	0,01 -	30	3	- -	0,32 -	6 -
44	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ КАНАЛОВ Т	0,48	342,00 21,30	- -	164	10	- -	34,00 -	16 -
45	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,14	60,50 38,40	0,03 -	9	6	- -	66,00 -	10 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1071	93	43		163
		РУБ.						14		18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1071	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				786	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	29		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	14		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	93	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	107	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.				146	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				177	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				99	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1347	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		195
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	138	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1347	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		195
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	138	-		-

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е7-34 ЗСН 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СБНОЗТАЖНЫХ И МНОГОЗТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 4Т ШТ	8,00	14,60 4,42	6,60 2,39	116	35	53 19	7,38 3,08	59 25
47	СССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2КБ94,42-2,1 М3	12,40	70,80 -	- -	878	-	- -	- -	- -
48	СССЦ ТАБЛ,3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	50,40	0,28 -	- -	14	-	- -	- -	- -
49	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	432,00	0,25 -	- -	108	-	- -	- -	- -
50	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	336,00	0,41 -	- -	138	-	- -	- -	- -
51	Е7-112 ЗСН 7-8-2-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЗТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	8,00	20,60 7,35	3,60 1,26	164	59	29 10	11,20 1,63	90 13
52	СССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(4ШТ) РОП 4,56-60(4ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 М3	7,84	72,05 -	- -	565	-	- -	- -	- -
53	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	139,20	0,23 -	- -	32	-	- -	- -	- -
54	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	250,00	0,26 -	- -	65	-	- -	- -	- -
55	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	799,60	0,25 -	- -	200	-	- -	- -	- -
56	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	72,80	0,32 -	- -	23	-	- -	- -	- -
57	СССЦ ТАДЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	126,00	0,41 -	- -	52	-	- -	- -	- -
58	Е33-230 ЗСН 33-24-16	-УСТАНОВКА СТОЕК В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ М3	4,00	24,60 6,20	18,40 5,70	98	25	74 23	10,90 7,35	44 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ССЦ П9-2 ТАБЛ.3-3	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА СОН62-39(4ШТ) М3	0,92	80,25	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,80	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	100,80	0,26	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	16,80	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	29,60	0,41	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2573	119	156		193
			РУБ.					52		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2559	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	104		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	52		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			239	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
64	Е7-220 ЭСН 7-13-4-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ШТ	24,00	16,20	1,14	389	52	28	3,61	87
				2,16	0,40			10	0,52	12
65	ССЦ П8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М М2	201,60	9,63	-	1941	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	Е46-36 ЭСН	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ	0,01	1208,00	548,80	12	7	6	1120,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46-19-3	ПОКРЫТИЯ		659,20	164,00			2	211,56	2
		100ШТ								
67	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	7-12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,58			-	0,49	-
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
68	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,12	76,90	-	9	-	-	-	-
	П8-237	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ								
		ТИПА СВ7-4-1		-	-			-	-	-
		М3								
69	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,25	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
70	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
71	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
72	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,26	342,00	-	89	6	-	34,00	9
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И								
	7-17-7	ПЕРЕКРЫТИЯ		21,30	-			-	-	-
		Т								
73	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ	0,87	342,00	-	298	19	-	34,00	30
	ЭСН	ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ								
	7-17-7	КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И		21,30	-			-	-	-
		СВЕТИЛЬНИКОВ								
		Т								
74	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,34	60,50	0,03	21	13	-	68,00	23
	ЭСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
75	Е6-174	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В	3,30	50,24	0,86	166	29	3	15,80	52
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
	6-16-2	В25		8,91	0,26			1	0,34	1
		М3								
76	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,32	338,00	-	108	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
77	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	44,10	1,67	0,01	74	8	-	0,32	14
	ЭСН	ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
	22-1-1	М		0,19	-			-	-	-
78	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,00	8,06	1,35	24	5	4	1,63	5
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПО								
	7-2-4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ НАРУЖНОЙ		0,97	0,47			1	0,61	2
		ЛЕСТНИЦЫ								
		ШТ								
79	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,48	60,80	-	29	-	-	-	-
	П8-503	ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В25		-	-			-	-	-
		М3								
80	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1,50	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
81	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	33,90	0,25	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
82	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				3176	138	42		233
		РУБ,						14		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3176	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				895	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	28		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	14		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	138	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	152	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,				2100	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				523	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	96	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				295	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3994	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		297
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	247	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				3994	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		297
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	247	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
83	Е7-247	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	23,00	16,65	5,72	382	93	131	6,60	152
	9СН	ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО								
	7-14-1	10М2		4,05	2,06			47	2,66	61
		ШТ								
84	Е7-249	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	10,00	19,73	7,64	197	49	75	8,06	81
	9СН	ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ								
	7-14-2	10М2		4,93	2,70			27	3,48	35
		ШТ								
85	Е7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В	20,00	6,58	1,90	132	26	38	2,13	43
	9СН	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ								
	7-14-10	ВЫСОТОЙ ДО 25М		1,29	0,69			14	0,89	18
		ШТ								
86	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	252,72	9,91	-	2504	-	-	-	-
	П8-381	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3								
		ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т		-	-			-	-	-
		М2								
87	ССЦ	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ	3,40	41,50	-	141	-	-	-	-
	П8-400	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		М3		-	-			-	-	-
88	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	10,00	0,23	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
89	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	2,45	0,26	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
90	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	40,40	0,32	-	13	-	-	-.	-
				-	-			-	-	-
91	Е7-665 ЭСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	16,00	2,14	0,44	34	16	7	1,55	25
				0,97	0,16			3	0,21	3
92	ССЦ 8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М М3	4,80	57,60	-	276	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	130,40	0,32	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
94	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	80,80	0,41	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	Е7-285 ЭСН 7-17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,37	362,00	6,00	134	34	3	141,00	52
				92,00	2,40			1	3,10	1
96	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ НАКЛАДОК 100М2	0,11	60,50	0,05	7	4	-	68,00	8
				38,40	-			-	-	-
97	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ Т	0,18	342,00	-	62	4	-	34,00	6
				21,30	-			-	-	-
98	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,05	60,50	0,05	3	2	-	68,00	4
				38,40	-			-	-	-
99	Е8-30 ЭСН 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	29,30	34,20	0,81	1002	65	24	4,05	119
				2,21	0,24			7	0,31	9
100	Е8-36 ЭСН 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,00	34,30	0,81	137	8	3	3,90	16
				2,10	0,24			1	0,31	1
101	Е8-30 ЭСН 8-5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ. М3	2,40	34,20	0,81	82	5	2	4,05	10
				2,21	0,24			1	0,31	1
102	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	14,00	1,54	1,04	22	6	14	0,81	11
				0,46	0,38			5	0,49	7
103	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	0,78	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	2,58	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	5,47	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Е7-291 ЗСН 7-17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ДЛЯ ВЕНТРЕШЕТОК Т	0,08	342,00	-	27	2	-	34,00	3
				21,30	-			-	-	-
108	Е15-614 ЗСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ 100М2	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			5253	315	297		532
			РУБ.					106		136
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5253	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1612	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	191		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	106		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	315	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	421	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3030	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			869	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	155	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			488	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6610	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		747
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	576	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			6610	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		747
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	576	-		-
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
109	Е12-289 ЗСН 12-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,45	49,90	1,30	72	16	2	16,90	27
				10,70	0,39			1	2,50	1
110	Е12-286 ЗСН 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	1,45	17,30	1,80	25	22	3	28,50	41
				15,50	0,53			1	0,68	1
111	СССЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	22,40	30,40	-	681	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	Е12-299 ЗСН 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	1,45	51,60	0,74	75	11	1	14,30	21
				7,64	0,22			-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,45	425,00	14,90	616	76	21	90,80	132
	ЗСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	12-2-5-1	ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		82,40	4,47			6	5,77	8
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ; ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ								
		100М2								
114	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,27	192,00	0,41	52	12	-	83,00	22
	ЗСН	100М2								
	12-8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			1521	137	27		243
			РУБ,					8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1521	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			676	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	19		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	8		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	137	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	145	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			681	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			251	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			141	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1913	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	190	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			1913	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	190	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
115	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,15	43,30	0,99	50	4	1	7,19	8
	ЗСН	100М2								
	11-1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
116	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,78	29,30	-	404	22	-	2,90	40
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
117	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,15	79,88	1,02	92	18	1	28,50	33
	ЗСН	РАСТВОРА М150								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
118	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,15	27,82	0,46	32	1	-	1,82	2
	ЗСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
119	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,70	29,30	-	138	8	-	2,90	14
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
120	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,16	96,38	1,02	112	18	1	28,50	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
121	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,16	35,46	0,46	41	1	-	1,62	2
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
122	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	1,16	9,85	0,08	11	9	-	12,60	15
	ЭСН	100М2								
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
123	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ ДЛЯ	0,71	355,00	1,30	252	27	1	64,00	45
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ КРУ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
124	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,21	60,50	0,05	13	8	-	68,00	14
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
125	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,42	329,00	1,30	138	5	-	21,10	9
	ЭСН	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
	6-9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
126	Е9-47	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ	0,42	46,80	17,60	20	8	7	30,10	13
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 6ММ ПО ШВЕЛЛЕРАМ,								
	9-7-2	ЗАЛОЖЕННЫМ В ПОЛУ		19,00	5,45			2	7,00	3
		Т								
127	С121-2115	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	0,42	370,00	-	155	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1458	129	11		228

			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1283	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1154	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	121	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	121	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			213	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	36	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			120	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1616	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	157	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			175	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	10	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			155	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			206	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
128	Е10-10Б ЗСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	5,50	1,45 0,55	0,35 0,11	8	3	2 1	0,91 0,14	5 1
129	Е10-10В ЗСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	4,56	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
130	С122-827 СБ,ДОП,Б4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-19Б М2	4,56	14,50 -	- -	66	-	- -	- -	- -
131	С122-816 СБ,ДОП,Б4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10 М2	2,10	14,20 -	- -	30	-	- -	- -	- -
132	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
133	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	3,00	6,94 -	- -	21	-	- -	- -	- -
134	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	1,00	9,36 -	- -	9	-	- -	- -	- -
135	Е10-141 ЗСН 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	4,56	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -
136	Е10-140 ЗСН 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	5,50	1,34 0,20	- -	7	1	- -	0,36 -	2 -
137	Е9-125 ЗСН 9-18-2	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Т	0,13	79,70 41,20	25,00 7,37	10	5	3 1	66,00 9,51	9 1
138	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ Т	0,13	269,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
139	Е15-614 ЗСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ 100М2	0,04	60,50 38,40	0,05 -	2	1	- -	68,00 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ. РУБ.			197	15	8 2		24 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
140	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,70	5,35	0,15	20	11	-	8,00	22
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-69-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
141	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,46	8,17	0,18	20	15	-	9,70	24
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-69-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
142	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,15	5,84	0,05	7	6	-	9,70	11
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
143	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,75	8,44	0,06	40	17	-	6,90	33
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
144	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,06	215,00	8,00	13	6	-	179,00	11
	ЭСН	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
	15-56-1	ПЛОСКИХ		107,00	2,26			-	2,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
145	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,13	85,10	6,20	96	42	7	65,00	73
	ЭСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			4	4,97	6
		100М2								
146	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,07	85,30	4,90	91	38	5	57,40	61
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,35			2	3,01	3
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			287	135	12		235
			РУБ.					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			287	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			140	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	6		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	6		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	135	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	139	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			28	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			362	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		247
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	148	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			362	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		247
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	148	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО								
147	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
148	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
149	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
150	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН	КРЫЛЬЦАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
151	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ	0,01	60,50	0,05	1	-	-	68,00	-
	ЭСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
152	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	ЭСН	ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-4-1	ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
153	Е26-36	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
	ЗСН	УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА								
	26-8-9	М3		6,60	0,32			-	0,41	-
					ОТМОСТКА					
154	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	12,00	10,40	-	125	19	-	3,00	36
	ЗСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
155	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,00	16,00	1,06	128	15	9	3,52	28
	ЗСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			3	0,41	3
156	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,50	495,00	0,71	248	20	-	74,00	37
	ЗСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
157	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,40	109,38	1,74	44	8	-	40,20	16
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА								
	11-11-1	КЛАССА В7,5		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
					НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ					
158	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,32	58,00	32,10	19	4	10	22,60	7
	ЗСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			4	15,22	5
		Т								
159	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,58	46,80	17,60	27	11	10	30,10	17
	ЗСН	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
	9-7-2	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		19,00	5,45			3	7,00	4
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		Т								
160	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,26	358,00	-	93	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
161	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	0,64	328,00	-	209	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6								
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			1046	93	31		171
			РУБ,					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			698	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			607	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	8		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	81	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			548	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			18341	1309	839		2291
			РУБ.					293		382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17759	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6043	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	526		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	263		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1261	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1664	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			9596	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	524	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1653	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2871
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2088	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			568	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	20		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			492	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			23023	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2135	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х18-ЖБ-36-1-КЭ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,252 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 64 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,067 ТЫС.РУБ.
постоечные трудозатраты 60 *чел.-ч*

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ	14,00	4,47	-	63	55	-	4,00	56
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ=ПЭТ-4	14,00	7,22	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ	0,05	377,00	4,70	19	2	-	61,00	3
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614 9СН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,02	60,50	0,05	1	1	-	68,00	1
	15-154-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			184	58	-		60
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-

СОСТАВИЛ Сафр- САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ Игн- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х18-ЖБ-36-1-КЗ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,309 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 75 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,249 ТЫС.РУБ.
постоечные трудозатраты 72 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750 ВСН 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	1,00	8,88	1,47	9	6	1	9,59	10
				5,66	0,44			-	0,57	1
		шт								
2	СЕБЯНИК1 ЧАСТЬ3 ДОП,№2 П2546	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР4,00,25,6	1,00	93,90	-	94	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ	1,00	2,52	0,04	3	2	-	3,00	3
		шт		1,88	-			-	-	-
4	Е20-475 ВСН 20-9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	1,00	1,71	0,05	2	1	-	2,07	2
				1,22	0,02			-	0,03	-
		шт								
5	С130-632	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р	1,00	8,52	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	Е16-56 ВСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,35	4
				0,21	-			-	-	-
		м								
7	С130-2036 СБ,ДОП,В1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
8	Е20-400 ВСН 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150	30,00	1,42	0,05	43	25	2	1,34	40
				0,84	0,02			1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Х 490								
		1МТ								
9	Е20-428	-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ	4,00	3,33	0,07	13	7	-	2,81	11
	8СН	1МТ								
	20-6-15			1,71	0,02			-	0,03	-
10	С130-798	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 670Х450	4,00	17,00	-	68	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			252	45	3		70
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 12(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-10-6ХХ18-ЖБ-36-1-КЭ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-585,90 ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,439 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 51 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,052 ТЫС,РУБ,
построечные трудозатроты 51 чел.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	430,00 189,00	9,00 3,19	4	2	- -	315,00 4,12	3 -
2	1517ДОП16-02490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96 -	- -	42	-	- -	- -	-
3	Ц8-821-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18 1,55	0,10 0,02	8	3	- -	2,00 0,03	4 -
4	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ Я98101-4070 ШТ	2,00	33,36 -	- -	67	-	- -	- -	-
5	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	2,88 1,04	0,05 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
6	1504-01008	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2ТН ШТ	1,00	1,76 -	- -	2	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25	1,00	13,68	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,28	93,00	51,80	7	3	4	57,00	5
		100ШТ		31,90	16,20			1	20,90	2
10	1507/64-11 73	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200	8,00	4,44	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,04	278,00	58,40	11	2	3	103,00	4
		100ШТ		57,60	18,20			1	23,48	1
12	1507-3013	-СВЕТИЛЬНИК НБО06Х100	4,00	1,84	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,10	116,00	58,00	12	5	6	81,00	8
		100ШТ		48,80	18,20			2	23,48	2
14	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУ-3	10,00	1,35	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
16	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,40	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
17	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	0,80	1,19	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
19	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.152-77/ТИ ПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-126	-ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ТИПА АМФ-8М ТУ-26-061.32-76	1,00	5,95	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
22	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
24	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,02	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	24,60	0,04	2	1	-	30,00	3
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
26	С154-40	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ВП1-25/Н2М3Б	8,00	1,48	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С154-37	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА АВ2-25М3Б	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	25,10	0,04	3	2	-	31,00	3
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
29	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ш-20-0-01-10/220	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	4,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	28ф319-413 б	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	44,00	1,03	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			316	22	13		38
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			314	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
32	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
33	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	1,15	-	1	1	-	0,90	1
		ШТ		0,55	-			-	-	-
34	1517,1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯВ1401-2074БУХЛ4	1,00	40,30	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	1,00	3,37	0,09	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,02			-	0,03	-
36	С154-66	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М1	1,00	10,90	-	11	-	-	-	-
		56,67СИЛУМИН		-	-			-	-	-
		ШТ								
37	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,15	0,01			-	0,01	-
38	1504-16093	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-5	12,00	1,05	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			77	5	1		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			393	27	14		46
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			349	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			280	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ 10-6Х18-ЖБ-36-1-КЭ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-585,90ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,389 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	512 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,326 ТЫС,РУБ,
построечные трудозатраты	492 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	5,95	48,00 / 18,20	12,70 / 4,04	286	108	76 / 24	31,00 / 5,21	184 / 31
2	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	100,00	3,55 / 1,08	- / -	355	108	- / -	2,00 / -	200 / -
3	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,35	190,00 / -	- / -	66	-	- / -	- / -	- / -
4	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,11	227,00 / -	- / -	25	-	- / -	- / -	- / -
5	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,11	272,40 / -	- / -	29	-	- / -	- / -	- / -
6	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,04	448,80	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10		-	-			-	-	-
		1000М								
7	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,45	27,80	1,90	13	7	1	25,00	11
				15,60	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
8	2405/1-110 35	-СТОЙКА С-400 ШТ	45,00	0,26	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,40	32,50	2,20	13	6	1	25,00	10
				15,60	0,31			-	0,40	-
		100ШТ								
10	2405/1-110 37	-СТОЙКА С-800 ШТ	40,00	0,48	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,45	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
12	2405/1-197 6	-КОНСОЛЬ К-250 ШТ	45,00	0,14	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,32	1,65	0,30	2	2	-	2,00	3
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
14	2405/1-197 8	-КОНСОЛЬ К-450 ШТ	132,00	0,26	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,16	108,00	36,00	17	6	6	61,00	10
				34,30	9,84			2	12,69	2
		Т								
16	2405ДОП5-2 9П11754	-ЛОТОК ЛТ-200-0,6 ШТ	14,00	1,45	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	2405ДОП5-2 9П11755	-ЛОТОК ЛГ-200-1 ШТ	3,00	1,72	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	2405ДОП5-2 9П11756	-ЛОТОК ЛТ-200-2 ШТ	14,00	2,38	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	2405ДОП5-2 9П11763	-ЛОТОК ЛГО-200У3 ШТ	2,00	2,47	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	2405ДОП5-2 9П11766	-ЛОТОК ЛГУ-200 ШТ	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	2405ДОП5-2 9П11806	-СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СУ ШТ	4,00	0,28	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
22	2405ДОП5-2 9П11784	-ПРИЖИМ В-41 ШТ	45,00	0,05	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	2405-1707	-ПОЛОСКИ-ПРЯЖКИ К395УХЛ2 1000МТ	2,00	2,04	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,14	377,00 33,30	4,70 1,41	53	5	- -	61,00 1,82	9 -
25	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,55	54,00 23,20	23,10 9,75	30	15	12 5	43,00 12,55	24 7
26	0113ТАЬЛ11	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ 20ММ М	55,00	0,30 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1068	255	96		452
			РУБ,					31		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1068	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			417	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	65		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	31		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	255	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	286	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		512
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	326	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		512
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	326	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-3

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-6Х18-ЖЬ-36-1-КЭ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-585,90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,033 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС,РУБ,
построечные трудозатраты 10 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	0,40	64,20 / 13,40	1,80 / 0,20	26	5	1 / -	24,00 / 0,26	10 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			26	5	1		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ [signature] РУССКИХ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФОВ КРУ 10КВ СЕРИИ К-104

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х18-ЖБ-31-1-КЭ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-585,90 ЭП1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 76,662 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 74,994 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,668 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1204 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,653 ТЫС,РУБ,
построечные трудозатраты 1152 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, / МОНТАЖН, РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч: НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч: НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-69-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	27,00	- / 24,90	-	672	462	169 / 65	27,00 / 3,10	729 / 84	- / -
2	1503ДОП,67 -081450	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А 0,831 Т ШТ	2,00	2393,80 / -	4788	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 1,66
3	1503ДОП,67 -081449	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1000А 0,741 Т ШТ	1,00	2243,80 / -	2244	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,74
4	1503ДОП,67 -081448	-КРУ-10КВ ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,680 Т ШТ	24,00	2143,80 / -	51451	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 16,32
5	Ц8-87-2	- ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ,ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ,ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА СН ШТ	7,00	- / 16,50	-	116	78	16 / 6	19,00 / 1,07	133 / 7	- / -
6	1503ДОП67- 081456	-КРУ 10КВ ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1000А 0,548 Т ШТ	1,00	1328,60 / -	1329	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,55
7	1503ДОП,67 -081458	-КРУ 10 КБ ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ 0,606 Т ШТ	4,00	1241,60 / -	4966	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1503ДОП,67 -081469	-КРУ 10 КВ ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА С,Н, 0,546 Т	2,00	1356,40	2713	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	1,09
9	Ц8-88-3	- МИННЫЙ ВВОД 10 КВ И БЛИЖНЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,00	18	-
		ШТ		9,95				1	0,89	1	-
10	1503ДОП,74 -081608	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ РЯДУ НА ТОК 2000А 0,806 Т	2,00	1096,50	2193	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	1,61
11	Ц8-90-3	- МИННЫЙ МОСТ 10КВ	2,00	-	-	13	8	-	7,00	14	-
		ШТ		6,47				-	0,14	-	-
12	1503ДОП67- 08454	-ШИННЫЙ МОСТ 10 КВ 0,210 Т	2,00	520,00	1040	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,42
13	Ц8-88-3	- МИННЫЙ БЛОК	1,00	-	-	10	6	1	9,00	9	-
		ШТ		9,95				-	0,59	1	-
14	1503ДОП,74 -081605	-ШИННЫЙ БЛОК 10КВ 0,593 Т	1,00	620,00	620	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,59
15	Ц8-87-3	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	8,00	-	-	105	66	14	14,00	112	-
		ШТ		13,10				5	0,80	6	-
16	1503-09142	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ 50,000 КГ	8,00	120,00	960	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,40
17	Ц8-88-3	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	4,00	-	-	40	22	6	9,00	36	-
		ШТ		9,95				2	0,59	2	-
18	1503ДОП,74 -081609	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ 48,000 КГ	4,00	135,00	540	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,19
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	72644	976	653	209		1051	25,59
				РУБ,				79		101	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			862				
				РУБ,	2150	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	74994	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		-					
		ИТОГО:		РУБ,		976	653	209		1152	25,59
				РУБ,				79			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		568	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,		-	-	-		52	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	101	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		74994	1544	754	209		1204	25,59
			РУБ.					79			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		74994	1668	754	209		1204	25,59
			РУБ.					79			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		76662	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1204	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	835	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту ЗРУ10-6хI6-УБ-36-I-КЭ

Наименование ресурсов		Кол-во
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.-ч	2906 2648
Основная заработная плата	руб.	I296
Строительные машины	руб.	54I
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.-ч	75 72
Основная заработная плата	руб.	43
Строительные машины	руб.	2
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.-ч	637 6I3
Основная заработная плата	руб.	385
Строительные машины	руб.	76
Всего:		
Затраты труда	чел.-ч	3618 3333
Основная заработная плата	руб.	I724
Строительные машины	руб.	6I9

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная,
в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru