ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

820-9-013. с.89

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

25759-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

820-9-013. с.89

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН:
институтом "Укргипроводхоз"

Главный инженер института — К.А.Алиев
Главный инженер проекта — В.П.Хмелюк
Начальник отдела ПОС и смет — А.И.Загрызлый

УТВЕРЖДЕНЫ и введены в действие
Минводхозом СССР

Протокол от 15 марта 1989 г № 792

25752-04 2

СОДЕРЖАНИЕ

ТП 820-9-013 с.89 Ал.4

№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I.	Пояснительная записка	3
2.	Сводная ведомость стоимости и потребности в производственных ресурсах	4
3.	Локальная смета № I на строительство быстротоков открытых типа БП-0,9	5
4.	То же, № 2 БП-I,6	10
5.	То же, № 3 БП-3,5	15
6.	То же, № 4 БП-5,5	20
7.	То же, № 5 БП-7,5	25
8.	То же, № 6 БП-I0	30
9.	То же, № 7 БП-I2,5	35
I0.	То же, № 8 БП-I5	40
II.	Локальная смета № 9 на строительство донных запруд типа ЗП-2,6-3,0-0,6	45
I2.	То же, № I0 ЗП-3,5-4,0-0,6	48
I3.	То же, № II ЗП-3,5-3,0-I,2	51
I4.	То же, № I2 ЗП-7,0-6,0-I,2	55
I5.	То же, № I3 ЗП-II,0-9,0-I,2	59
I6.	То же, № I4 ЗП-I5,0-I2,0-I,2	63
I7.	Локальная смета № I5 на стоимость 1000 м^3 насыпи дамб /донных запруд/ при отсыпке ее из карьерного грунта.	67
I8.	Локальная смета № I6 стоимости I000 м^3 выемки строительно-эксплуатационного съезда при продольном уклоне до I5^0 с перемещением грунта в засыпку отвершков и понижений оврага.	70
I9.	То же, № I7 при уклоне от I5^0 до 20^0	73
20.	То же, № I8 стоимости I000 м^3 выемки строительно-эксплуатационного съезда при продольном уклоне до I5^0 с вывозкой грунта автотранспортом.	76
2I.	То же, № I9 при уклоне от I5 до 20^0.	80

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочему проекту "Быстротоки открытые и донные запруды для борьбы с водной эрозией" составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1982 г. № 141.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с 1.01.1984 г. по базисному району. При составлении смет применялись сборники ЕРЕР издания Госстроя СССР 1982-1983 г.г. и сборник зональных сметных цен на местные строительные материалы для мелиоративного и водохозяйственного строительства в Московской области.

В качестве базисных приняты сметные цены для условий строительства во II зоне Московской области.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5%, плановые накопления - 8%.

Сметами учтены затраты на осуществление всех строительных работ в объеме, предусмотренном для рабочего проекта.

При применении рабочего проекта стоимость работ уточнятся по каждому пункту сметы и по единичным расценкам, утвержденным для конкретной стройки или района строительства с внесением поправок, вытекающих из условий привязки.

Одновременно уточняются накладные расходы.

Составил руководитель группы Н.В.Басанько

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

стоимости и потребности в производственных ресурсах к рабочему проекту "Быстротоки открытые и донные запруды для борьбы с водной эрозией

№ пп	№ локальных смет	Тип сооружения	Общая стоимость, руб.	Ресурсы		
				затраты труда чел-ч	заработная плата, руб.	строительные машины, руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I	БП-0,9	246I	I0808	I59	II2
2	2	БП-I,6	2576	I0908	I66	II7
3	3	БП-3,5	4359	23I78	II3I	I055
4	4	БП-5,5	6578	35358	399	206
5	5	БП-7,5	9II5	485I7	56I	292
6	6	БП-I0	8389	42959	5I8	263
7	7	БП-I2,5	9668	50338	598	302
8	8	БП-I5	II76I	60I8I	7II	359
9	9	ЗП-2,6-3,0-0,6	794	2508	64	28
I0	I0	ЗП-3,5-4,0-0,6	897	2848	7I	29
II	II	ЗП-3,5-3,0-I,2	2624	8698	I8I	I08
I2	I2	ЗП-7,0-6,0-I,2	3I98	I0492	2I4	I29
I3	I3	ЗП-II,0-9,0-I,2	3799	I2376	257	I47
I4	I4	ЗП-I5,0-I2,0-I,2	4294	I3800	289	I64
I5	I5	Стоимость I000 м^3 насыпи дамб /донных запруд/ при отсыпке ее из карьерного грунта	2233	4I564	3670	99I
I6	I6	Стоимость I000 м^3 выемки строительно-эксплуатационного съезда при продольном уклоне до I5^0 с перемещением грунта в засыпку отвершков и понижений оврага	729	290	I06	422
I7	I7	То же, при продольном уклоне от I5^0 до 22^0	792	3II	I08	472
I8	I8	Стоимость I000 м^3 выемки строительно-эксплуатационного съезда при продольном уклоне до I5^0 с вывозкой грунта автотранспортом	I363	340	I25	478
I9	I9	То же, при продольном уклоне от I5^0 до 22^0	I456	370	I27	552

Начальник отдела ПОС и смет А.А.Загрызлый

Составил рук.группы Н.В.Басанько

Проверил ст.инженер Т.Г.Чугунова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОТОКОВ ОТКРЫТЫХ ТИПА БП-0,9

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,46	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,35	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	10,81	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,19	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	МЕР П.136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛОЕМ 0,2М С ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.006 1000М3	30.300	30.300 7.490					10.786	
2	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.006 1000М3	26.800	26.800 6.610					9.518	
3	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА ДО ОТМЕТКИ +0,00 БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 10 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.014 1000М3	37.400	37.400 9.230	1		1		13.291	
4	МЕР П.26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА НИЖЕ ОТМЕТКИ +0,0 ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙН С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,4М3 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.040 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	7		7 2	8.250 67.968		3
5	ЕРЕР 1-960 Т4П3.67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ НА БРОВКУ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.040 100М3	89.400 89.400		4	4		184.800		7
6	МЕР П.137 Т4П3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ В ОБРАТУЮ ЗАСЫПКУ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 МЕТРОВ	0.058 1000М3	31.790	31.790 7.846	2		2		11.298	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 37,4Х0,85								
7	ЕРЕР 36-15	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА СООРУЖЕНИЯ	0.058	287.000	119	17	10	7	351	20
	ССЦП9-1	ГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ ПРИ ОБЪЕМЕ ДО 2000М3	1000М3	174	44			3	63,360	4
		ЦЕНА: (242+100Х0,45)								
8	МЕР П.136 ТЧП3,48	ПОКРЫТИЕ НАСЫПИ ДАМБ РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20 М ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА С РАЗРАВНИВАНИЕМ НА 10 М	0.006 1000М3	25.755	25.755 6.367				9,168	
		ЦЕНА: 30.3Х0,85								
9	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.006 1000М3	26.800	26.800 6.610				9,518	
10	МЕР П.285	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ(ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.) В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	0.006 1000М3	26.700	26.700 7.600				10.944	
	2 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
11	ЕРЕР 37-715 ССЦП5-28	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР6-6 МАССА 1100КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	2.200 М3	85.856 3.230	3.400 1.200	189	7	7 3	565 1,548	1243 3
		ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)								
12	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	59 КГ	0.224		13				
13	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	42 КГ	0,245		10				
14	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6 КГ	0.408		2				
15	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-53	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ФГ-23 МАССА 1925 КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	1.540 М3	114.200 3.630	5.310 1.840	176	6	8 3	596 2,374	918 4
		ЦЕНА: (15,80+98,40)								
16	ЕРЕР 37-721	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ КС15-2 МАССА 850 КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	1.020 М3	18.480 4.640	5.460 1.860	19	5	6 2	764 2,399	779 2
17	ССЦП5-105	СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КС15-2 МАССА 850 КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	1.020 М3	90.000		92				
		ЦЕНА: 41,4+0,46								
18	ЕРЕР 37-719 ССЦП5-34	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ БН-14 МАССА 225 КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	2.620 М3	103.240 3.630	5.310 1.840	270	10	14 5	596 2.374	1562 6
		ЦЕНА: (15,80+85,40+1.02Х2)								
19	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АР-РЫ А-1	148 КГ	0.224		33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	84 КГ	0.245		21				
21	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	18 КГ	0.408		7				
22	ЕРЕР 37-708	УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	1.300 М3	51.200 3.860	0.740 0.234	67	5	1	660 0.302	858
23	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.044 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	1		1	1440 5.263	63
24	ДОП1КСРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	44 КГ	0.307		14				
25	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО СОПРЯГАЮЩЕГО УЗЛА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	0.700 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	23	1		194 0.232	136
26	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.013 Т	29.900 8.610	12.210 4.080				1440 5.263	19
27	ДОП1КСРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	13 КГ	0.307		4				
28	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	2.800 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	93	3	1 1	194 0.232	543 1
29	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.029 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	1			1440 5.263	42
30	ДОП1КСРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	29 КГ	0.307		9				
31	ЕРЕР 37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В ВИДЕ СТЕРЖНЕЙ	0.014 Т	54 19.500	22.300 7.680	1			2760 9.907	39
32	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 6 П.30	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 В ВИДЕ СТЕРЖНЕЙ ДИАМ 12 ММ	0.014 Т	202		3				
33	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М-200 МРЗ-150 В-6 СЛОЕМ 15 СМ ПО АРМОСЕТКЕ НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 5 СМ	6.300 М3	33.800 1.020	0.300 0.106	213	6	2 1	193 0.137	1216 1
34	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5 СМ ПО КРЕПЛЕНИЕ	2.100 М3	17.500 0.413	0.521 0.172	37	1	1	85.500 0.222	180
35	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.130 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	4	1	2 1	1440 5.263	187 1
36	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 6 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.130 Т	392		51				
37	ЕРЕР 37-75	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ	0.800	34.267	0.350	27	1		251	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-100	М3	1.360	0.125				0.161	
		ЦЕНА: (6,05*1,015*27,8)								
38	ЕРЕР	ЗАПОЛНЕНИЕ БЛОКОВ КС15-2 БЕТОН	2.400	30.308	0.717	73	2	2	136	326
	37-360	М-100	М3	0.793	0.840			2	1.084	3
	ССЦП1-1	ЦЕНА: (2,23*1,01*27,8)								
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
39	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10 СМ	1	17.500	0.521	18		1	85.500	86
			М3	0.413	0.172				0.222	
40	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ	3	17.500	0.521	53	1	2	85.500	257
		СЛОЕМ 5 СМ	М3	0.413	0.172			1	0.222	1
41	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ	0.600	54.300	2.420	33	19	1	59.700	36
		БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ	100М2	31.400	0.730				0.942	1
		БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ								
42	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	4.200	6.154	0.094	26	1		29	122
	СРЦЧ1П283	ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М	0.156	0.051				0.066	
		ЦЕНА: (0,156+0,094+0,0082*720)								
	ЛОТОК БЫСТРОТОКА									
43	ЕРЕР	СОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж-Б	1.760	84.938	3.400	149	6	6	565	994
	37-715	ЛОТКОВ ЛПР6-6 МАССА 1100КГ БЕТОН	М3	3.230	1.200			2	1.548	3
	ССЦП5-28	М-200 МРЗ-150 В-6								
		ЦЕНА: (7,09*75,4+0,918+1,53)								
44	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	47	0.224		11				
			КГ							
45	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	34	0.245		8				
			КГ							
46	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4	0.408		2				
			КГ							
47	ЕД.РАС	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПО ОТКОСАМ	2	18,240	13.170	36	2	26	2,074	4
	1-1204А	ВРУЧНУЮ	100М2	1.220	1.900			4	245,100	490
	1-1206	ЦЕНА: (4,34+13,9)								
48	ЕРЕР	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0.002	1580	531	3	1	1	596	1
	37-719	ПЛИТ ПП10-15 ДЛЯ УСТРОЙСТВА	100М3	363	184				237.360	
		ДИАФРАГМ								
49	ССЦП6-81	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0.200	90.600		18				
		ПЛИТ ПП10-15, МАССА БЛОКА 225	М3							
		КГ, БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6								
50	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10 СМ	0.400	18.500	0.521	7			85.500	34
			М3	0.413	0.172				0.222	
51	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ	0.170	54.300	2.420	9	5		59.700	10
		БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ	100М2	31.400	0.730				0.942	
		БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ								
52	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	12.600	6,154	0.094	78	2	1	29	365
	СРЦЧ1П283	ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М	0.156	0.051			1	0.066	1
		ЦЕНА: (0,156+0,094+0,0082*720)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ЕРЕР 30-348	ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ДВУМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ ПРОПИТАННОЙ НЕФТЕБИТУМОМ	1	4.940	0.250	5	1		1.220	1
			М2	0.660	0.070				0.090	
54	ЕД.РАСЦ. 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРВ ВРУЧНУЮ	0.900	18.240	13.170	16	1	12	2.074	2
		ЦЕНА; (4.34+13,9)	100М2	1.220	1.900			2	2.451	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1956	101	112		10251
						(	213)	33		527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 20%) НТ С К=0.092 ПО П.П. 1-54				323	58			30
						(	43)			
		ИТОГО				2279	159	112		10808
						(	256)	33		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-54				182				
						(	94)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2461	159	112		10808
						(	350)	33		

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2461	101	112	10808
	(	350)	33	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	323	58		30
	(	43)		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	182			
	(	94)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ; СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2461	101	112	
			33	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		350		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				10808
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		192		

СОСТАВИЛ [signature] БАСАНЬКО

ПРОВЕРИЛ [signature] ЧУГУНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОТОКОВ ОТКРЫТЫХ ТИПА БП-1.6

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,58	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,36	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	10,91	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,20	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	МЕР П.136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛОЕМ 0,2М С ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.007 1000М3	30.300	30.300 7.490				10.786		
2	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.006 1000М3	26.800	26.800 6.610				9.518		
3	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА ДО ОТМЕТКИ +0,00 БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 10 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.014 1000М3	37.400	37.400 9.230	1		1	13.291		
4	МЕР П.26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА НИЖЕ ОТМЕТКИ+0.0 ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙН С КОВШОМ ЕМК. 0,4М3 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.031 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	6		6 1	8.250 67.968		2
5	ЕРЕР 1-960 Т4П3.67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ НА БРОВКУ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.030 100М3	89.400 89.400		3	3		184.800		6
6	МЕР П.137 Т4П3.68	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ В ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 М	0.051 1000М3	31.790	31.790 7.846	2		2	11.298		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 37,4Х0,85								
7	ЕРЕР 36-15	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА СООРУЖЕНИЯ	0.051	287.000	119	15	9	6	351	18
	ССЦП9-1	ГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ ПРИ ОБЬЕМЕ ДО 200 М3	1000М3	174	44			2	63,360	3
		ЦЕНА: (242+100Х0,45)								
8	МЕР П,136 ТЧП3,48	ПОКРЫТИЕ НАСЫПИ ДАМБ РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20 М ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА С РАЗРАВНИВАНИЕМ НА 10 М	0.007 1000М3	25.755	25.755 6.367				9,168	
		ЦЕНА: 30,3Х0,85								
9	МЕР П,143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.006 1000М3	26.800	26.800 6.610				9,518	
10	МЕР П,285	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ(ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.) В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	0.006 1000М3	26.700	26.700 7.600				10,944	
	2 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
11	ЕРЕР 37-715 ССЦП5-28	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР6-6 МАССА 1100 КГ БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6	2.200 М3	85.856 3.230	3.400 1.200	189	7	7 3	565 1,548	1243 3
		ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)								
12	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	59 КГ	0.224		13				
13	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	42 КГ	0.245		10				
14	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6 КГ	0.408		2				
15	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-53	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-23 МАССА 1925 КГ БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6	1.540 М3	114.200 3.630	5.310 1.840	176	6	8 3	596 2,374	918 4
		ЦЕНА: (15,80+98,40)								
16	ЕРЕР 37-721	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ КС15-2 МАССА 850 КГ БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6	1.020 М3	18.480 4.640	5.460 1.860	19	5	6 2	764 2,399	779 2
17	ССЦП5-105	СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КС15-2,МАССА 850 КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	1.020 М3	90.000		92				
		ЦЕНА: 41,4Х0,46								
18	ЕРЕР 37-719 ССЦП5-34	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ БН-14 МАССА 225 КГ БЕТН М-200 МРЗ-150 В-4	2.620 М3	103.240 3.630	5.310 1.840	270	10	14 5	596 2.374	1562 6
		ЦЕНА: (15,80+85,40+1,02Х2)								
19	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АР-РЫ А-1	149 КГ	0.224		33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	84 кг	0.245		21				
21	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	18 кг	0.408		7				
22	ЕРЕР 37-708	УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	1.700 м3	51.200 3.860	0.740 0.234	87	7	1	660 0,302	1122 1
23	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.059 т	29.900 8.610	12.210 4.080	2	1	1	1440 5,263	85
24	ДОП1КСРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	59 кг	0.307		18				
25	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО СОПРЯГАЮЩЕГО УЗЛА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж-Б БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	0.700 м3	33.100 1.020	0.530 0.180	23	1		194 0,232	136
26	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.013 т	29.900 8.610	12.210 4.080				1440 5,263	19
27	ДОП1КСРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	13 кг	0.307		4				
28	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	2.800 м3	33.100 1.020	0.530 0.180	93	3	1 1	194 0,232	543 1
29	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.029 т	29.900 8.610	12.210 4.080	1			1440 5,263	42
30	ДОП1КСРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	29 кг	0.307		9				
31	ЕРЕР 37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В ВИДЕ СТЕРЖНЕЙ	0.014 т	54 19.500	22.300 7.680	1			2760 9,907	39
32	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.30	СТОИМОСТЬ АР-РЫ А-1 В ВИДЕ СТЕРЖНЕЙ ДИАМ 12 ММ	0.014 т	202		3				
33	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М-200 МРЗ-150 В-6 СЛОЕМ 15 СМ ПО АРМОСЕТКЕ НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 5 СМ	7.500 м3	33.800 1.020	0.300 0.106	254	8	2 1	193 0,137	1448 1
34	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5 СМ ПОД КРЕПЛЕНИЕ	2.500 м3	17.500 0.413	0.521 0.172	44	1	1	85,500 0,222	214 1
35	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.154 т	29.900 8.610	12.210 4.080	5	1	2 1	1440 5,263	222 1
36	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.154 т	392		60				
37	ЕРЕР 37-75	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100	0.800 м3	34.267 1.360	0.350 0.125	27	1		251 0,161	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: (6,05+1,015Х27,8)								
38	ЕРЕР	ЗАПОЛНЕНИЕ БЛОКОВ КС15-2 БЕТОН	2.400	30.308	0.717	73	2	2	136	326
	37-360	М-100	М3	0.793	0.284			1	0.366	1
	ССЦП1-1	ЦЕНА: (2,23+1,01Х27,8)								
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
39	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНОЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10 СМ	1	17.500	0.521	18		1	85.500	86
			М3	0.413	0.172				0,222	
40	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ	3	17.500	0.521	53	1	2	85.500	257
		СЛОЕМ 5 СМ	М3	0.413	0.172			1	0,222	1
41	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЯ	0.600	54.300	2.420	33	19	1	59.700	36
		БЕТОННОЯ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	31.400	0.730				0,942	1
42	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	4.200	6.154	0.094	26	1		29	122
	СРЦ41П283	ПРОСМОЛЕННОЯ ПАКЛЕЯ	М	0.156	0.051				0,066	
		ЦЕНА: (0,156+0,094+0,0082Х720)								
	ЛОТОК БЫСТРОТОКА									
43	ЕРЕР	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	1.760	85.856	3.400	151	6	6	565	994
	37-715	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР6-6	М3	3.230	1.200			2	1,548	3
	ССЦП5-28	МАССА 1100 КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6								
		ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)								
44	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	47	0.224		11				
			КГ							
45	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	34	0.245		8				
			КГ							
46	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4	0.408		2				
			КГ							
47	Ед.Расц.	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПО ОТКОСАМ	2.500	18.240	13.170	46	3	33	2,074	5
	1-1204А	ВРУЧНУЮ	100М2	1.220	1.900			5	2,451	6
	1-1206	ЦЕНА: (4,34+13,9)								
48	ЕРЕР	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0.002	1580	531	3	1	1	596	1
	37-719	ПЛИТ ПП10-15 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДИАФРАГМ	100М3	363	184				237.360	
49	ССЦП6-81	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15, МАССА БЛОКА 225 КГ, БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	0.200	90.600		18				
			М3							
50	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10 СМ	0.400	18.500	0.521	7			85.500	34
			М3	0.413	0.172				0,222	
51	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЯ	0.170	54.300	2.420	9	5		59.700	10
		БЕТОННОЯ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	31.400	0.730				0,942	
52	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	12.600	6.154	0.094	78	2	1	29	365
	СРЦ41П283	ПРОСМОЛЕННОЯ ПАКЛЕЯ	М	0.156	0.051			1	0,066	1
		ЦЕНА: (0,156+0,094+0,0082Х720)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ЕРЕР 30-348	ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ДВУМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ ПРОПИТАННОЙ НЕФТЕБИТУМОМ	1 М2	4.940 0.660	0.250 0.070	5	1		1,220 0,090	1
54	ЕЭ.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4,36+13,9)	0.900 100М2	18.240 1.220	13.170 1.900	16	1	12 2	2,074 2,451	2 2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2047 (	105 222)	117 31		10836 41
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-54				338 (	61 44)			31
		ИТОГО				2385 (	166 266)	117 31		10908
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-54				191 (	98)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2576 (	166 364)	117 31		10908

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2576 (| 105 364)	117 31	10908
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	338 (| 61 44)		31
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	191 (| 98)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2576	105	117 31	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		364		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				10908
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		197		

СОСТАВИЛ БАСАНЬКО

ПРОВЕРИЛ ЧУГУНОВА

ТП 820-9-013 с. 89 Ал. 4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОТОКОВ ОТКРЫТЫХ ТИПА БП-3,5

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,36	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,42	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	23,18	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,49	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	МЕР П.136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛОЕМ 0,2М С ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.007 1000М3	30.300	30.300 7.490				10.786	
2	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.007 1000М3	26.800	26.800 6.610				9.518	
3	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА ДО ОТМЕТКИ +0,00 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.018 1000М3	37.400	37.400 9.230	1		1	13.291	
4	МЕР П.26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4(0,3-0,4)М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА НИЖЕ ОТМЕТКИ +0,00	0.034 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	6		6 2	8.250 67.968	2
5	ЕРЕР 1-960 Тч13,67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ НА БРОВКУ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.030 100М3	89.400 89.400		3	3		184.800	6
6	МЕР П.137	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ В ОБРАТНУЮ	0.055 1000М3	31.790	31.790 7.846	2		2	11.298	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЧП3,48	ЗАСЫПКУ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 М ЦЕНА: 37,4Х0,85								
7	ЕРЕР 36-15	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГЛИНИСТЫМ	0.055	287.000	119	16	10	7	351	19
	ССЦП9-1	ГРУНТОМ ПРИ ОБЪЕМЕ ДО 200М3	1000М3	174	44			2	63,360	3
		ЦЕНА: (242+100Х0,45)								
8	МЕР	ПОКРЫТИЕ НАСЫПИ ДАМБ РАСТИТЕЛЬНЫМ	0.007	25.755	25.755					
	П.136	ГРУНТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79	1000М3		6.367				9,168	
	ТЧП3,48	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20 М ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ЦЕНА: 30,3Х0,85								
9	МЕР	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0.007	26.800	26.800					
	П.143	10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	1000М3		6.610				9,518	
10	МЕР	РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО	0.007	26.700	26.700					
	П.285	ГРУНТА НА 10 М	1000М3		7.600				10,944	
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК								
11	ЕРЕР	СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ЛОТКОВ ЛПР10-6	2.700	85.856	340	232	872	918	565	1526
	37-715	МАССА БЛОКА 1350 КГ БГТ-200 В-6	М3	323	120			324	154,800	418
	ССЦП5-28	МР3-150. ЦЕНА: (7.09+75,4+0,918Х2+1,53)								
12	ССЦ	СТОИМОСТЬ АР-РЫ А-1	65	0.224		15				
	ТАБЛ2П1		КГ							
13	ССЦ	СТОИМОСТЬ АР-РЫ А-3	49	0.245		12				
	Т2П3		КГ							
14	ССЦ	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	5.500	0.408		2				
	Т2П13		КГ							
15	ЕРЕР	СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ БЛОКОВ ОГ-23	1.540	114.200	5.310	176	6	8	596	918
	37-719	МАССА БЛОКА 1925 КГ БЕТОН М-200	М3	3.630	1.840			3	2,374	4
	ССЦП6-55	МР3-150 В-6 ЦЕНА: (15,80+98,4)								
16	ЕРЕР	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0.500	124.800	5.310	62	2	3	596	298
	37-719	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-6 МАССА	М3	3.630	1.840			1	2,374	1
	ССЦП6-61	160 КГ БЕТОН М-200 В15 МР3-150 В-4 ЦЕНА: (15,80+109)								
17	ЕРЕР	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж-Б	1.700	128.800	5.310	219	6	9	596	1013
	37-719	БЛОКОВ Т-10 МАССА 358 КГ БЕТОН	М3	3.630	1.840			3	2,374	4
	ССЦП6-63	М-200 В15 МР3-150 В-4 ЦЕНА: (15,80+113)								
18	ЕРЕР 42-48	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж-Б	1.100	96.010	3.790	106	2	4	287	316
	ССЦП6-81	ПЛИТ ПП10-15 МАССА БЛОКА 225 КГ БЕТОН М-200 В-6 МР3-150 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15 СМ ЦЕНА: (5,41+90,6)	М3	1.620	1.310			1	1,690	2
19	ЕРЕР 42-16	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ	18	2.620	0.014	47	3		32,400	583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	М2	0.168	0.005				0.006	
20	ЕРЕР 37-708	УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М-200 КЛАССА В15 МРЗ-150 В-6	1.500 М3	51.200 3.860	0.740 0.234	77	6	1	660 0.302	990
21	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.063 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	2	1	1	1440 5.263	91
22	ДОП1 К СРЦ ВЫП.142П51	СТОИМОСТЬ АР-РЫ КЛАССА А-1	63 КГ	0.307		19				
23	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО СОПРЯГАЮЩЕГО УЗЛА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж-Б БЕТОН М-200 КЛАССА В15 МРЗ-150 Б-6	0.700 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	23	1		194 0.232	136
24	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.014 Т	29.900 8.610	12.210 4.080				1440 5.263	20
25	ДОП1 К СРЦ ВЫП1142П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	14 КГ	0.307		4				
26	ЕРЕР 37-706 ССЦП1-2 П1-15	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА М-200 КЛАССА В15 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (5.61+1,015Х30+0.025Х 22,1)	15 М3	36.613 2.300	0.690 0.227	549	35	10 3	468 0.293	7020 4
27	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АР-РЫ КЛАСА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.585 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	17	5	7 2	1440 5.263	842 3
28	ДОП1 К СРЦ ВЫП1142П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	498 КГ	0.307		153				
29	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ СЕТКИ 5ВР1-100/5ВР1-100 1280 ГОСТ 8478-81	0.087 Т	392		34				
30	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО ЛИЦА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОН М-200 КЛ. В15 МР-150 В-6	3.400 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	113	3	2 1	194 0.232	660 1
31	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АР-РЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.103 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	3	1	1	1440 5.263	148 1
32	ДОП1КСРЦ ВЫП1142П51	СТОИМОСТЬ АР-РЫ КЛАССА А-1	103 КГ	0.307		32				
33	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ СЛОЕМ 15 СМ ПО АРМОСЕТКЕ 5ВР-1-100/5ВР1-100 ПО СЛОЮ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ В ТРАМБОВАННОМУ В ГРУНТ, КРУПНОСТЬЮ ЩЕБНЯ 20-40 ММ,БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 МРЗ-150 В-6	8.900 М3	33.800 1.020	0.300 0.106	301	9	3 1	193 0.137	1718 1
34	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5 СМ ПОД КРЕПЛЕНИЕ	2.950 М3	17.500 0.413	0.521 0.172	52	1	2 1	85.500 0.222	252 1
35	ЕРЕР	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 6ВР1 В	0.182	29.900	12.210	5	2	2	1440	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37-727	ВИДЕ СЕТОК	т	8.610	4.080			1	5.263	1
36	СЦМ ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АР-РЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТКИ	0.182 т	392		71				
37	ЕРЕР 37-75	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100	11 м3	34.267 1.360	0.350 0.125	377	15	4 1	251 0.161	2761 2
		ЦЕНА: (6.05+1,015X27.8)								
38	ЕРЕР 42-14 ССЦП3-30	УСТРОЙСТВО ОТСЫПКИ ИЗ КАМНЯ ЦЕНА: (0.674+1,03X20.2)	4.700 м3	21.480 0.584	0.090 0.033	101	3		84.200 0.043	396
39	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5 СМ	8 м3	17.500 0.413	0.521 0.172	140	3	4 1	85.500 0.222	684 2
40	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10 СМ	1.200 м3	17.500 0.413	0.521 0.172	21		1	85.500 0.222	103
41	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.510 100м2	54.300 31.400	2.420 0.730	28	16	1	59.700 0.942	30
42	ЕРЕР 41-48 СРЦЧ1П283	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ ЦЕНА: (0.156+0,094+0,0082X720)	5 м3	6.154 0.156	0.094 0.051	31	1		29 0.066	145
43	ЕА.РАСЦ. 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПО ОТКОСАМ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4,34+13,9)	2.400 100м2	18.240 1.220	13.170 1.900	44	3	32 5	2,074 2,451	5 6
		ЛОТОК БЫСТРОТОКА								
44	ЕРЕР 37-715 ССЦП5-28	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР10-6,МАССА 1350 КГ БЕТОН М-200 КЛАССА В15 МРЗ-150 ВО ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918X2+1,53)	2.200 м3	85.856 3.230	3.400 1.200	189	7	7 3	565 1.548	1243 3
45	ССЦ ТАБ2П,1	СТОИМОСТЬ АР-РЫ КЛАССА А-1	52 кг	0.224		12				
46	ССЦТ2П3	СТОИМОСТЬ АР-РЫ КЛАССА А-3	39 кг	0.245		10				
47	ССЦТ2П,13	СТОИМОСТЬЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4 кг	0.408		2				
48	ЕРЕР 37-719	МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж-Б ПЛИТ ПП10-15 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДИАФРАГМ,МАССА БЛОКА 225 КГ БЕТОН М-200	0.002 100м3	1580 363	531 184	3	1	1	596 237.360	1
49	ССЦП6-81	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж-Б ПЛИТ ПП10-15	0.200 м3	90.600		18				
50	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10 СМ	1.100 м3	17.500 0.413	0.521 0.172	19		1	85.500 0.222	94
51	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.210 100м2	54.300 31.400	2.420 0.730	11	7	1	59.700 0.942	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	12.600	6.154	0.094	78	2	1	29	365
	СРЦЧ1П283	ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М	0.156	0.051			1	0,066	1
		ЦЕНА: (0,156+0,094+0,0082Х720)								
53	ЕРЕР	ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ	1	4.940	0.250	5	1		1,220	1
	30-348	ДВУМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ	М2	0.660	0.070				0,090	
		ПРОПИТАННОЙ НЕФТЕБИТУМОМ								
54	ЕД.РАСЦ.	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ	1.150	18.240	13.170	21	1	15	2,074	2
	1-1204А	ЦЕНА: (4,34+13,9)	100М2	1.220	1.900			2	2,451	3
	1-1206									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				3464	1028	1055		22661
						(	2083)	358		464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092				572	103			53
		ПО П.П. 1-54				(	417)			
		ИТОГО				4036	1131	1055		23178
						(	2500)	358		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%)				323				
		ПО П.П. 1-54				(	917)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				4359	1131	1055		23178
						(	3417)	358		

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4359	1028	1055	23178
	(| 3417)	358	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	572	103		53
	(| 417)		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	323			
	(| 917)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4359	1028	1055	
			358	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		3417		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				23178
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		1489		

СОСТАВИЛ НАГОРНАЯ

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

ШИФР 9522

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

ТП 820-9-013с.89 Ал.4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОТОКОВ ОТКРЫТЫХ ТИПА БП-5,5

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6.58	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.74	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	35.36	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.46	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	МЕР П.136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛОЕМ 0,2М С ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.012 1000М3	30.300 30.300 7.490					10.786	
2	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.012 1000М3	26.800 26.800 6.610					9.518	
3	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА ДО ОТМЕТКИ +0,00 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.041 1000М3	37.400 37.400 9.230	2	2		13.291	1
4	МЕР. П,26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4(0,3-0,4)М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА НИЖЕ ОТМЕТКИ +0,00	0.048 1000М3	185 180.930 47.200	9	9 2		8.250 67.968	3
5	ЕРЕР 1-960 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК В ГРУНТАХ 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ НА БРОВКУ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.030 100М3	89.400 89.400	4	4		184.800	9
6	МЕР. П.137	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ В ОБРАТНУЮ	0.095 1000М3	31.790 31.790 7.846	3	3 1		11.298	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЧП3,48	ЗАСЫПКУ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М ЦЕНА: 37,4Х0,85								
7	ЕРЕР 36-15	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА СООРУЖЕНИЯ	0.095	287.000	119	27	17	11	351	33
	ССЦП9-1	ГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ ПРИ ОБЬЕМЕ ДО 200М3 ЦЕНА: (242+100Х0,45)	1000М3	174	44			4	63.360	6
8	МЕР	ПОКРЫТИЕ НАСЫПИ ДАМБ РАСТИТЕЛЬНЫМ	0.012	25.755	25.755					
	П.136	ГРУНТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ	1000М3		6.367				9.168	
	ТЧП3,48	79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20М ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ЦЕНА: 30,3Х0,85								
9	МЕР	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0.012	26.800	26.800					
	П.143	10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	1000М3		6.610				9.518	
10	МЕР	РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО	0.012	26.700	26.700					
	П.285	ГРУНТА НА 10М	1000М3		7.600				10.944	
	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
11	ЕРЕР	СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ЛОТКОВ	5	85.856	3.400	429	16	17	365	2825
	37-715	ЛПР10-10 МАССА БЛОКА 2475КГ	М3	3.230	1.200			6	1.548	8
	ССЦП5-28	БГТ=200 В=6 МРЗ150 ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)								
12	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	100	0.224		22				
	ТАБЛ,2П1		КГ							
13	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	123	0.245		30				
	ТАБЛ2П3		КГ							
14	ССЦ	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	7	0.408		3				
	ТАБЛ2П13		КГ							
15	ЕРЕР	СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ БЛОКОВ ОГ-28	3:100	121.800	5.310	378	11	16	596	1848
	37-719	МАССА БЛОКА 3875КГ БГТ=200	М3	3.630	1.840			6	2.374	7
	ССЦП6-54	МРЗ=150 В=6 ЦЕНА: (15,80+106)								
16	ЕРЕР	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0.500	124.800	5.310	62	2	3	596	298
	37-719	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-6 МАССА	М3	3.630	1.840			1	2.374	1
	ССЦП6-61	160КГ БЕТОН М=200 МРЗ150 В=4 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (15,80+109)								
17	ЕРЕР	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	2	128.800	5.310	258	7	11	596	1192
	37-719	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-10 МАССА	М3	3.630	1.840			4	2.374	5
	ССЦП6-63	358КГ БЕТОН М=200 МРЗ150 В=4 ЦЕНА: (15,80+113)								
18	ЕРЕР 42-48	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	1.400	96.010	3.490	134	2	5	387	402
	ССЦП6-81	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА БЛОКА 225КГ БЕТОН М=200 МРЗ-150 В=6 ЦЕНА: (5,41+90,6)	М3	1.620	1.310			2	1.090	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЕРЕР 42-16	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	24 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	63	4		32.400 0.006	778
20	ЕРЕР 37-708	УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ150 В=6	2 М3	51.200 3.860	0.740 0.234	102	8	1	660 0.302	1320 1
21	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.084 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	3	1	1	1440 5.263	121
22	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	84 КГ	0.307		26				
23	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО СОПРЯГАЮЩЕГО УЗЛА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ150 В=6	1.200 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	40	1	1	194 0.232	233
24	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.019 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	1			1440 5.263	27
25	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	19 КГ	0.307		6				
26	ЕРЕР 37-706 ССЦП1-2 П1-15	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОН М=200 МРЗ150 В=6 ЦЕНА: (5,61+1,015Х30+0,025Х 22,1)	26.600 М3	36.613 2.300	0.690 0.227	974	61	18 6	468 0.293	12449 8
27	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.836 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	25	7	10 3	1440 5.263	1204 4
28	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	726 КГ	0.307		223				
29	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ СЕТКИ 5ВР1-100/ (5ВР1-100) 1280 ГОСТ8478-81	0.110 Т	392		43				
30	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО АННИЦА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОН М=200 МРЗ150 В=6	5.900 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	195	6	3 1	194 0.232	1145 1
31	ЕРЕР 37-721	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.241 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	7	2	3 1	764 5.263	184 1
32	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	241 КГ	0.307		74				
33	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ СЛОЕМ 15СМ ПО АРМОСЕТКЕ 5ВР-1-100/(5ВР1-100) ПО СЛОЮ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 30СМ ВТРАМБОВАННОМУ В ГРУНТ,КРУПНОСТЬ ЩЕБНЯ 20-40ММ БЕТОН М=200 МРЗ150 В=6	10 М3	33.800 1.020	0.300 0.106	338	10	3 1	193 0.137	1930 1
34	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ	3.330	17.500	0.521	59	1	2	85.500	286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11
		СЛОЕМ 5СМ ПОД КРЕПЛЕНИЕ	М3	0.413	0.172			1	0.222	1
35	ЕРЕР	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В	0.207	29.900	12.210	6	2	3	1440	298
	37-727	ВИДЕ СЕТОК	Т	8.610	4.080			1	5.263	1
36	СЦМ Ч.2	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В	0.207	392		81				
	РАЗДЕЛ 4 П.43	ВИДЕ СЕТКИ	Т							
37	ЕРЕР 37-75	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ	16	34.267	0.350	548	22	6	251	4016
		БЕТОНА М-100	М3	1.360	0.125			2	0.161	3
		ЦЕНА: (6,05+1,03Х27,8)								
38	ЕРЕР 42-14	УСТРОЙСТВО ОТСЫПКИ ИЗ КАМНЯ	5.200	21.480	0.090	112	3		84.200	438
	ССЦП3-30	ЦЕНА: (0,674+1,03Х20,2)	М3	0.584	0.033				0.043	
39	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ	10.500	17.500	0.521	184	4	5	85.500	898
		СЛОЕМ 5СМ	М3	0.413	0.172			2	0.222	2
40	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10СМ	1.500	17.500	0.521	26	1	1	85.500	128
			М3	0.413	0.172				0.222	
41	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ	0.570	56.300	2.420	31	18	1	59.700	34
		БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	31.400	0.730				0.942	1
42	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	7	6.156	0.094	43	1	1	29	203
	СРЦЧ1П283	ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М	0.156	0.051				0.066	
		ЦЕНА: (0,156+0,094+0,0082Х720)								
43	ЕД.РАСЦ	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПО ОТКОСАМ	2.700	18.240	13.170	49	3	36	2.074	6
	1-1204А	ВРУЧНУЮ	100М2	1.220	1.900			5	2.451	7
	1-1206	ЦЕНА: (4,34+13,9)								
	ЛОТОК БЫСТРОТОКА									
44	ЕРЕР	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	4	85.856	3.400	343	13	14	565	2260
	37-715	ЛОТКОВ ЛПР10-10,МАССА	М3	3.230	1.200			5	1.548	6
	ССЦП5-28	2475КГ,БЕТОН М-200 МРЗ150 В-6								
		ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)								
45	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	80	0.224		18				
	ТАБ.2П1		КГ							
46	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	98	0.245		24				
	ТАБ.2П3		КГ							
47	ССЦ	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6	0.408		2				
	ТАБЛ2П13		КГ							
48	ЕРЕР	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0.004	1560	531	6	1	2	396	2
	37-719	ПЛИТ ПП10-15 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДИАФРАГМ,МАССА БЛОКА 225КГ,БЕТОН М-200	100М3	363	184			1	237.360	1
49	ССЦП6-81	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15	0.400	90.600		36				
			М3							
50	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10СМ	1.200	17.500	0.521	21		1	85.500	103
			М3	0.413	0.172				0.222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.330 100М2	54.300 31.400	2.420 0.730	18	10	1	59.700 0.942	20
52	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	17.500	6.154	0.094	108	3	2	29	508
	СРЦЧ1П283	ПРОСМОЛЕННАЯ ПАКЛЯ ЦЕНА: (0,156+0,094+0,0082Х720)	М	0.156	0.051			1	0.066	1
53	ЕРЕР 30-348	ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ДВУМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ ПРОПИТАННОЙ НЕФТЕБИТУМОМ	2.700 М2	4.940 0.660	0.250 0.070	13	2	1	1.220 0.090	3
54	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4,34+13,9)	1.020 100М2	18.240 1.220	13.170 1.900	19	1	13 2	2.074 2.451	2 3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		5228	244	206				35203
				(	450)	58				76
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-54		863	155					79
				(	90)					
		ИТОГО		6091	399	206				35358
				(	540)	58				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-54		487						
				(	198)					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		6578	399	206				35358
				(	738)	58				

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6578	244	206	35358
	(| 738)	58	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	863	155		79
	(| 90)		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	487			
	(| 198)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6578	244	206	
			58	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		738		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				35358
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		457		

СОСТАВИЛ НАГОРНАЯ

ПРОВЕРИЛ ВАСАНЬКО

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

ТП 820-9-013 с. 89 Ал. 4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОТОКОВ ОТКРЫТЫХ ТИПА БП-7.5

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9,12	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,05	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	48,52	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,65	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	МЕР П.136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛОЕМ 0,2М С ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.018 1000М3	30.300	30.300 7.490	1		1	10.786		
2	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.018 1000М3	26.800	26.800 6.610				9.518		
3	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА ДО ОТМЕТКИ +0,00 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.057 1000М3	37.400	37.400 9.230	2		2 1	13.291		1
4	МЕР П.26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4(0,3-0,4)М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА НИЖЕ ОТМЕТКИ +0,00	0.090 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	17		16 4	8.250 67.968		1 6
5	ЕРЕР 1-960 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК В ГРУНТАХ 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ НА БРОВКУ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.100 100М3	89.400 89.400		9	9		184.800		18
6	МЕР П.137	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ В ОБРАТНУЮ	0.157 1000М3	31.790	31.790 7.846	5		5 1	11.298		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тчп3,48	засыпку бульдозером мощностью 79квт на расстояние до 10м цена: 37,4х0,85								
7	ЕРЕР 36-15	обратная засыпка сооружения	0.197	287.000	119	45	27	19	351	55
	ССЦп9-1	глинистым грунтом при объеме до 200м3 цена: (242+100х0,45)	1000м3	174	44			7	63,360	10
8	МЕР	покрытие насыпи дамб растительным	0.018	25,755	25,755					
	п.136	грунтом бульдозером мощностью	1000м3		6,367				9,168	
	Тчп3,48	79квт с перемещением на расстояние 20м из временного отвала цена: 30,3х0,85								
9	МЕР	добавлять на каждые последующие	0.018	26,800	26,800					
	п.143	10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке 136	1000м3		6,610				9,518	
10	МЕР	разравнивание растительного	0.018	26,700	26,700					
	п.285	грунта на 10м	1000м3		7,600				10,944	
	Бетонные и железобетонные работы									
11	ЕрЕр	стоимость и монтаж лотков	6.900	85,856	3,400	592	22	23	565	3899
	37-715	лпр10-10 масса блока 2475кг	м3	3,230	1,200			8	1,548	11
	ССЦп5-28	бгт-200 в-6 мр3150 цена: (7,09+75,4+0,918х2+1,53)								
12	ССЦ	стоимость арматуры А-1	140	0,224		31				
	Табл2п1		кг							
13	ССЦ	стоимость арматуры А-3	172	0,245		42				
	Табл2п3		кг							
14	ССЦ	стоимость закладных деталей	10	0,408		4				
	Табл2п13		кг							
15	ЕРЕР	стоимость и монтаж блоков ОГ-18	3.300	114,100	5,310	377	12	18	596	1967
	37-719	масса блока 2750кг бгт-200 мр3150	м3	3,630	1,840			6	2,374	8
	ССЦп6-52	в-6 цена: (98,3+15,80)								
16	ЕРЕР	стоимость и монтаж блоков ОГ-28	6.200	121,800	5,310	755	23	33	596	3695
	37-719	масса блока 3875кг бгт-200	м3	3,630	1,840			11	2,374	15
	ССЦп6-54	мр3-150 в-6 цена: (15,80+106)								
17	ЕРЕР	монтаж и стоимость сборных	0.580	124,800	5,310	62	2	3	596	298
	37-719	железобетонных блоков т-6, масса	м3	3,630	1,840			1	2,374	1
	ССЦп6-61	160кг бетон м-200 мр3150 в-6 на слое щебня 15см цена: (15,80+109)								
18	ЕРЕР 42-48	монтаж и стоимость сборных	1.600	90,010	3,490	154	3	6	287	459
	ССЦп6-81	железобетонных плит пп10-15 масса блока 225кг бетон м-200 мр3-150 в-6 цена: (5,41+90,6)	м3	1,620	1,310			2	1,690	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЕРЕР 42-16	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	27 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	71	5		32,400 0,006	875
20	ЕРЕР 37-708	УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОН М-200 МРЗ150 В-6	3.800 М3	51.200 3.860	0.740 0.234	195	15	3 1	660 0.302	2508 1
21	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.175 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	5	2	2 1	1440 5,263	252 1
22	АОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	175 КГ	0,307		54				
23	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО СОПРЯГАЮЩЕГО УЗЛА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М-200 МРЗ150 В-6	1.200 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	40	1	1	194 0,232	233
24	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.019 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	1			1440 5,263	27
25	АОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	19 КГ	0,307		6				
26	ЕРЕР 37-706 ССЦП1-2 П1-15	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОН М-200 МРЗ150 В-6 ЦЕНА; (5,61+1,015Х30+0,025Х 22,1)	33.700 М3	36,613 2.300	0.690 0.227	1234	78	23 8	468 0.293	15772 10
27	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	1.089 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	33	9	13 4	1440 5,263	1568 6
28	АОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	965 КГ	0,307		296				
29	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ СЕТКИ 5ВР1-100/(5ВР1-100) 1280 ГОСТ8478-81	0.124 Т	392		49				
30	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОН М-200 МРЗ150 В-6	6.800 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	225	7	4 1	194 0.232	1319 2
31	ЕРЕР 37-721	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.274 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	8	2	3 1	764 5,263	209 1
32	АОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	274 КГ	0,307		84				
33	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ СЛОЕМ 15СМ ПО АРМОСЕТКЕ 5ВР-1-100/(5ВР1-100) ПО СЛОЮ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 5СМ В ТРАМБОВАННОМУ В ГРУНТ,КРУПНОСТЬ ЩЕБНЯ 20-40ММ,БЕТОН М-200 МРЗ150 В-6	18.900 М3	33,800 1,020	0,300 0.106	639	19	6 2	193 0,137	3648 3
34	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ ПОД КРЕПЛЕНИЕ	6.300 М3	17.500 0,413	0.521 0.172	110	3	3 1	85,500 0,222	539 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.388 т	29.900 8.610	12.210 4.080	12	3	5 2	1440 5,263	559 2
36	СЦЧ ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТКИ	0.388 т	392		152				
37	ЕРЕР 37-75	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100 ЦЕНА; (6,05+1,015Х27,8)	20 м3	34.267 1.360	0.350 0.125	685	27	7 3	251 0,161	5020 3
38	ЕРЕР 42-14 ССЦП3-30	УСТРОЙСТВО ОТСЫПКИ ИЗ КАМНЯ ЦЕНА; (0,674+1,03Х20,2)	5.900 м3	21.480 0.584	0.090 0.033	127	3	1	84.200 0,043	497
39	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ	15.500 м3	17.500 0.413	0.521 0.172	271	6	8 3	85,500 0,222	1325 3
40	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10СМ	2.100 м3	17.500 0.413	0.521 0.172	37	1	1	85.500 0,222	180
41	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	1 100м2	54.300 31.400	2.420 0.730	54	31	2 1	59,700 0,942	60 1
42	ЕРЕР 41-48 СРЦЧ1П283	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ ЦЕНА; (0,156+0,094+0,0082Х720)	14 м	6,154 0,156	0.094 0.051	86	2	1 1	29 0,066	406 1
43	ЕА,РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПО ОТКОСАМ ВРУЧНУЮ ЦЕНА; (4,34+13,9)	3.500 100м2	18.240 1.220	13.170 1.900	64	4	46 7	2,074 2,451	7 9
	ЛОТОК БЫСТРОТОКА									
44	ЕРЕР 37-715 ССЦП5-28	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР10-10,МАССА 2475КГ,БЕТОН М-200 МР3150 В-6 ЦЕНА; (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)	4 м3	85.856 3.230	3.400 1.200	343	13	14 5	565 1,548	2260 6
45	ССЦ ТАБ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	80 кг	0.224		18				
46	ССЦ ТАБ2П3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	98 кг	0.245		24				
47	ССЦ ТАБЛ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6 кг	0.408		2				
48	ЕРЕР 37-719	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДИАФРАГМ,МАССА БЛОКА 225КГ,БЕТОН М-200	0.004 100м3	1580 363	531 184	6	1	2 1	596 237,360	2 1
49	ССЦП6-81	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15	0.400 м3	90.600		36				
50	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10СМ	1.200 м3	17.500 0.413	0.521 0.172	21		1	85.500 0,222	103
51	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ	0.330 100м2	54.300 31.400	2.420 0.730	18	10	1	59.700 0,942	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ								
52	ЕРЕР 41-68	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	17.500	6.154	0.094	108	3	2	29	508
	СРЦ41П283	ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М	0.156	0.051			1	0,066	1
		ЦЕНА: (0,156+0,094+0,0082Х720)								
53	ЕРЕР	ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ	2.700	4,940	0.250	13	2	1	1,220	3
	30-348	ДВУМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ ПРОПИТАННОЙ НЕФТЕБИТУМОМ	М2	0.660	0.070				0,090	
54	ЕД.РАСЦ	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ	1.220	18.240	13.170	22	1	16	2.074	3
	1-1204А	ЦЕНА: (4,34+13,9)	100М2	1.220	1.900			2	2.451	3
	1-1206									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				7245	346	292		48295
						(	638)	86		112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092				1195	215			110
		ПО П.П. 1-54				(	128)			
		ИТОГО				8440	561	292		48517
						(	766)	86		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%)				675				
		ПО П.П. 1-54				(	281)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				9115	561	292		48517
						(	1047)	86		

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9115	346	292	48517
	(	1047)	86	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1195	215		110
	(	128)		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	675			
	(	281)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9115	346	292	
			86	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		1047		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				48517
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		647		

СОСТАВИЛ НАГОРНАЯ

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

ТП 820-9-013 с. 89 Ал. 4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 9

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОТОКОВ ОТКРЫТЫХ ТИПА БП-10

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,39	Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,95	Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	42,96	Тыс.чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,59	Тыс.руб.

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество, единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: эксплуатация машин, в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: эксплуатация машин, в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занят обсл. машин: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занят обсл. машин: обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	МЕР П.136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛОЕМ 0,2М С ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.012 1000М3	30.300	30.300 7.490					10.786	
2	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.012 1000М3	26.800	26.800 6.610					9.518	
3	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА ДО ОТМЕТКИ +0,00 БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.042 1000М3	37.400	37.400 9.230	2		2	13.291		1
4	МЕР П.26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА НИЖЕ ОТМЕТКИ +0,00 ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙН ДРАГЛАЙН С КОВШОМ ЕМК. 0,4М3 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.050 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	9		9 2	8.250 67.968		3
5	ЕРЕР 1-960 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК В ГРУНТАХ 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ НА БРОВКУ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.060 100М3	89.400 89.400		5	5		184.800		11
6	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ В ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10МЕТРОВ	0.098 1000М3	31.790	31.790 7.846	3		3 1	11.298		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 37,4Х0,85								
7	ЕРЕР 36-15	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА СООРУЖЕНИЯ	0.098	287.000	119	28	17	12	351	34
	ССЦП9-1	ГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ ПРИ ОБЪЕМЕ ДО 200М3	1000М3	174	44			4	63,360	6
		ЦЕНА: (242+100Х0,45)								
8	МЕР	ПОКРЫТИЕ НАСЫПИ ДАМБ РАСТИТЕЛЬНЫМ	0.012	25,755	25.755					
	П.136	ГРУНТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ	1000М3		6,367				9,168	
	ТЧП3,48	79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20М ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА С РАЗРАВНИВАНИЕМ НА 10М								
		ЦЕНА: 30,3Х0,85								
9	МЕР	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0.012	26,800	26.800					
	П.143	10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	1000М3		6.610				9,518	
10	МЕР	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ(ОТВАЛОВ)	0.012	26,700	26.700					
	П.285	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.) В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	1000М3		7.600				10,944	
	2 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
11	ЕРЕР 37-715	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР20-10	6.500	85,856	3.400	558	21	22	565	3673
	ССЦП5-28	МАССА 3250КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	М3	3,230	1.200			8	1,548	10
		ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)								
12	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	118 КГ	0,224		26				
13	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	157 КГ	0,245		38				
14	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	7 КГ	0,408		3				
15	ЕРЕР 37-719	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-18 МАССА	3.300	114,100	5,310	377	12	18	596	1967
	ССЦП6-52	2750КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	М3	3,630	1,840			6	2,374	8
		ЦЕНА: (15,80+98,30)								
16	ЕРЕР 37-719	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-28 МАССА	3.100	121,800	5,310	378	11	16	596	1848
	ССЦП6-54	3875КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6	М3	3,630	1,840			6	2,374	7
		ЦЕНА: (15,80+106)								
17	ЕРЕР 37-719	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-6 МАССА	0.500	124,800	5,310	62	2	3	596	298
	ССЦП6-53	160КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-4	М3	3,630	1,840			1	2,374	1
		ЦЕНА: (15,80+109)								
18	ЕРЕР 42-48	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА	1.800	96,010	3,790	173	3	7	287	517
	ССЦП6-81	225КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ	М3	1,620	1,310			2	1,690	3
		ЦЕНА: (5,49+90,6)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	30 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	79	5		0.286 0.006	9
	МОНОЛИТНЫЕ	БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН								
20	ЕРЕР 37-708	УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6	2.800 М3	51.200 3.860	0.740 0.234	143	11	2 1	660 0.302	1848 1
21	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.094 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	3	1	1	1440 5.263	135
22	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	94 КГ	0.307		29				
23	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО СОПРЯГАЮЩЕГО УЗЛА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6	2.300 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	76	2	1	194 0.232	446 1
24	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.021 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	1			1440 5.263	30
25	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	21 КГ	0.307		6				
26	ЕРЕР 37-706 ССЦП1-2 П1-15	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6 ЦЕНА: (5,61+1,015Х30,00+0,025Х 22,1)	29 М3	36.613 2.300	0.690 0.227	1062	67	20 7	468 0.293	13572 8
27	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	1.014 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	30	9	12 4	1440 5.263	1460 5
28	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	1014 КГ	0.307		311				
29	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В ВИДЕ РУЛОННОЙ СЕТКИ 5ВР1-100:5ВР1-100 1280 ГОСТ8478-81	0.142 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	4	1	2 1	1440 5.263	204 1
30	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.142 Т	392		56				
31	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6	10 М3	33.100 1.020	0.530 0.180	331	10	5 2	194 0.232	1940 2
32	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.330 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	10	3	4 1	1440 5.263	475 2
33	ДОП1К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	330 КГ	0.307		101				
34	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М=200 МРЗ=150 В=6 СЛОЕМ 15СМ ПО АРМОСЕТКЕ НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 5СМ	10 М3	33.800 1.020	0.300 0.106	338	10	3 1	193 0.137	1930 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ ПОД КРЕПЛЕНИЕ	3.350 М3	17.500 0.413	0.521 0.172	59	1	2 1	85.500 0.222	286 1
36	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА SBP1 В ВИДЕ СЕТОК	0.207 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	6	2	3 1	1440 5.263	298 1
37	СЦМ ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.68	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА SBP1 В ВИДЕ СЕТОК	0.207 Т	392		81				
38	ЕРЕР 37-75	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100 ЦЕНА: (4.05+1.013Х27.8)	19 М3	34.267 1.360	0.330 0.125	651	26	7 2	251 0.161	4769 3
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
39	ЕРЕР 42-14 ССЦП3-30	УСТРОЙСТВО ОТСЫПКИ ИЗ КАМНЯ ЦЕНА: (0.674+1.03Х20.2)	16 М3	21.480 0.584	0.090 0.033	387	11	2 1	84.200 0.043	1514 1
40	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ	13 М3	17.500 0.413	0.521 0.172	228	5	7 2	85.500 0.222	1112 3
41	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10СМ	2.800 М3	17.500 0.413	0.521 0.172	49	1	1	85.500 0.222	239 1
42	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	1.160 100М2	54.300 31.400	2.420 0.730	63	36	3 1	59.700 0.942	69 1
43	ЕРЕР 41-40 СРЦН1П283	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ ЦЕНА: (0.156+0.094+0.0082Х7200	9 М	6.154 0.156	0.094 0.051	55	1	1	29 0.066	261 1
44	Ед.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПО ОТКОСАМ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4.34+13.9)	4 100М2	18.240 1.220	13.170 1.900	73	9	53 8	2.074 2.451	8 10
	ЛОТОК БЫСТРОТОКА СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
45	ЕРЕР 37-715 ССЦП3-28	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР20-10 МАССА 3250КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (7.09+75.4+0.918Х2+1.53)	5.200 М3	85.856 3.230	3.400 1.200	446	17	18 6	565 1.568	2938 8
46	ССЦП2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	94 КГ	0.224		21				
47	ССЦП2П3	ТО ЖЕ А-3	125 КГ	0.245		31				
48	ССЦП2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6 КГ	0.408		2				
49	ЕРЕР 37-719	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДИАФРАГМ	0.004 100М3	1580 363	531 184	6	1	2 1	596 237.360	2 1
50	ССЦП6-81	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА БЛОКА 225КГ	0.400 М3	90.600		36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6								
51	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЁМ 10СМ	2.200 М3	17.500 0.415	0.521 0.172	39	1	1	85.500 0.222	188
52	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЯ БЕТОННОЯ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.330 100М2	54.300 31.400	2.420 0.730	18	10	1	59.700 0.942	20
53	ЕРЕР 41-48 СВЦМ1П283	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ ЦЕНА: (0.156+0.094+0.6582)х7200	22.500 М	6.154 0.156	0.094 0.051	138	4	2 1	29 0.066	653 1
54	ЕРЕР *39-368	ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ДВУМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ ПРОПИТАННОЙ НЕФТЕБИТУМОМ	2.700 М2	4.940 0.660	0.250 0.070	13	2	1	1.220 0.090	3
55	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4.34+13.9)	1.300 100М2	18.240 1.225	13.170 1.900	24	2	17 2	2.074 2.451	3 3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				6668 (	315 578)	263 73		42762 96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% ФЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-55				1100 (	198 116)			101
		ИТОГО				7768 (	513 694)	263 73		42959
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-55				621 (	254)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				8389 (	513 948)	263 73		42959

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	8389 (	315 948)	263 73	42959
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1100 (	198 116)		101
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	621 (	254)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8389	315	263 73	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		948		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				42959
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		586		

СОСТАВИЛ БАСАНЬКО

ПРОВЕРИЛ ЧУГУНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 7

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОТОКОВ ОТКРЫТЫХ ТИПА БП-12,5

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9,67	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,09	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	50,34	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,68	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	МЕР П.136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛОЕМ 0,2М С ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.015 1000М3	30.300	30.300 7.490				10.786		
2	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.015 1000М3	26.800	26.800 6.610				9.518		
3	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА ДО ОТМЕТКИ +0,00 БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.050 1000М3	37.400	37.400 9.230	2		2	13.291	1	
4	МЕР П.26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА НИЖЕ ОТМЕТКИ +0,00 ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙН С КОВШОМ ЕМК 0,4М3 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.079 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	15		14 4	8,250 67.968	1 5	
5	ЕРЕР 1-960 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК В ГРУНТАХ 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ НА БРОВКУ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.090 100М3	89.400 89.400		8	8		184.800	17	
6	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ В ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 МЕТРОВ	0.138 1000М3	31.790	31.790 7.846	4		4 1	11.298	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 37.4Х0,85								
7	ЕРЕР 36-15 ССЦП9-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА СООРУЖЕНИЯ ГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ ПРИ ОБЪЕМЕ ДО 200М3 ЦЕНА: (242*100Х0,45)	0.138 1000М3	287.000 174	119 44	40	24	16 6	351 63.360	48 9
8	НЕР П.136 УчПБ.48	ПОКРЫТИЕ НАСЫПИ ДАМБ РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20М ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА С РАЗРАВНИВАНИЕМ НА 10М ЦЕНА: 30.3Х0,85	0.015 1000М3	25.755	25.755 6.367				9.168	
9	НЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.015 1000М3	26.800	26.800 6.610				9.518	
10	НЕР П.285	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ(ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.) В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	0.015 1000М3	26.700	26.700 7.600				10.944	
	2 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
11	ЕРЕР 37-715 ССЦП5-28	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР20-10 МАССА 3250КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (7,09*75,6*0,918Х2*1,53)	6.500 М3	85.856 3.230	3.400 1.200	558	21	22 8	565 1.548	3673 10
12	ССЦГ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	118 КГ	0.224		26				
13	ССЦГ2П3	ТО ЖЕ А-3	157 КГ	0,245		38				
14	ССЦГ2П15	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	7 КГ	0.408		3				
15	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-52	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-18 МАССА 2750КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80*98,30)	4.400 М3	114.100 3.630	5.310 1.840	502	16	23 8	596 2.374	2622 10
16	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-56	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-28 МАССА 3875КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80*106)	3.100 М3	121.800 3.630	5.310 1.840	378	11	16 6	596 2.374	1848 7
17	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-53	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-6 МАССА 1600КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80*109)	0.640 М3	124.800 3.630	5.310 1.840	80	2	3 1	596 2.374	381 2
18	ЕРЕР 62-68 ССЦП6-81	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА 2250КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (5,41*90,6)	2 М3	96.010 1.620	3.790 1.310	192	3	8 3	287 1.690	574 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	42-16л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	33 М2	2,620 0,168	0.014 0.005	86	6		0,286 0,006	9
	МОНОЛИТНЫЕ БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
20	ЕРЕР 37-708	УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6	4.300 М3	51.200 3.860	0.740 0.234	220	17	3 1	660 0,302	2838 1
21	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.170 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	5	1	2 1	1440 5.263	245 1
22	ДОП1К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	170 КГ	0,307		52				
23	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО СОПРЯГАЮЩЕГО УЗЛА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6	2.300 М3	33,100 1,020	0.530 0.180	76	2	1	194 0,232	446 1
24	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.021 Т	29,900 8,610	12.210 4.080	1			1440 5,263	30
25	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	21 КГ	0,307		6				
26	ЕРЕР 37-706 ССЦП1-2 П1-15	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6 ЦЕНА: (5,69+1,015Х30,00+0,025Х 22,1)	34.500 М3	36,613 2.300	0.690 0.227	1263	79	24 8	468 0,293	16146 10
27	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	1.195 Т	29.900 8,610	12.210 4.080	36	10	15 5	1440 5.263	1721 6
28	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	1195 КГ	0,307		367				
29	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В ВИДЕ РУЛОННОЙ СЕТКИ 5ВР1=100:5ВР1=100 1280 ГОСТ8478=81	0.158 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	5	1	2 1	1440 5.263	228 1
30	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 6 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.158 Т	392		62				
31	ЕРЕР 37-705	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ГАСИТЕЛЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА БЕТОН М=200 МРЗ=150 В=6	13 М3	33,100 1,020	0.530 0.180	430	13	7 2	194 0,232	2522 3
32	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 В ВИДЕ СЕТОК	0.463 Т	29.900 8,610	12.210 4.080	14	4	6 2	1440 5,263	667 2
33	ДОП1 К СРЦ ВЫП1Ч2П51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	463 КГ	0,307		142				
34	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М=200 МРЗ=150 В=6 СЛОЕМ 15СМ ПО АРМОСЕТКЕ НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 5СМ	12 М3	33,800 1,020	0.300 0.106	406	12	4 1	193 0,137	2316 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ	3.950	17.500	0.521	69	2	2	85.500	338
		СЛОЕМ 5СМ ПОД КРЕПЛЕНИЕ	М3	0.413	0.172			1	0.222	1
36	ЕРЕР	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В	0.243	29.900	12.210	7	2	3	1440	350
	37-727	ВИДЕ СЕТОК	Т	8.610	4.080			1	5.263	1
37	СЦМ Ч.2	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В	0.243	392		95				
	РАЗДЕЛ 4	ВИДЕ СЕТОК	Т							
	П.43									
38	ЕРЕР 37-75	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ	23	34.267	0.350	788	31	8	251	5773
		БЕТОНА М-100	М3	1.360	0.125			3	0.161	4
		ЦЕНА: (6,05+1,015Х27,8)								
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
39	ЕРЕР 42-14	УСТРОЙСТВО ОТСЫПКИ ИЗ КАМНЯ	19	21.480	0.090	408	11	2	84.200	1600
	ССЦП3-30	ЦЕНА: (0.674+1,03Х20,2)	М3	0.584	0.033			1	0.043	1
40	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ	15,500	17.500	0.521	271	6	8	85.500	1325
		СЛОЕМ 5СМ	М3	0.413	0.172			3	0.222	3
41	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10СМ	2.800	17.500	0.521	49	1	1	85.500	239
			М3	0.413	0.172				0.222	1
42	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ	1.240	54.300	2.420	67	39	3	59.700	74
		БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ	100М2	31.400	0.730			1	0.942	1
		БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ								
43	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	9	6,154	0,094	55	1	1	29	261
	СРЦЧ1П283	ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М	0,156	0.051				0.066	1
		ЦЕНА: (0.156+0,094+0,0082Х720)								
44	ЕА.РАСЦ	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПО ОТКОСАМ	4,500	18,240	13,170	82	5	59	2,074	9
	1-1204А	ВРУЧНУЮ	100М2	1,220	1,900			9	2,451	11
	1-1206	ЦЕНА: (4,34+13,9)								
	ЛОТОК БЫСТРОТОКА									
	СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
45	ЕРЕР	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	5.200	85,856	3,400	446	17	18	565	2938
	37-715	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР20-10	М3	3.230	1.200			6	1.548	8
	ССЦП5-28	МАССА 3250КГ БЕТОН М-200 МР3150								
		В-6								
		ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)								
46	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	94	0.224		21				
			КГ							
47	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	125	0,245		31				
			КГ							
48	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6	0.408		2				
			КГ							
49	ЕРЕР	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0.004	1580	531	6	1	2	596	2
	37-719	ПЛИТ ПП10-15 ДЛЯ УСТРОЙСТВА	100М3	363	184			1	237.360	1
		ДИАФРАГМ								
50	ССЦП6-81	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0.400	90.600		36				
		ПЛИТ ПП10-15 МАССА БЛОКА 225КГ	М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6								
51	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10СМ	2.200	17.500	0.521	39	1	1	85.500	188
			М3	0.413	0.172				0.222	
52	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.330	54.300	2.420	18	10	1	59.700	20
			100М2	31.400	0.730				0.942	
53	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	22.500	6.154	0.094	138	4	2	29	653
	СРЦЧ1П283	ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М	0.156	0.051			1	0.066	1
		ЦЕНА; (0,156+0,094+0,0082Х720)								
54	ЕРЕР 30-348	ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ДВУМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ ПРОПИТАННОЙ НЕФТЕБИТУМОМ	2.700	4.940	0.250	13	2	1	1.220	3
			М2	0.660	0.070				0.090	
55	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ	1.400	18.240	13.170	26	2	18	2.074	3
		ЦЕНА; (4,34+13,9)	100М2	1.220	1.900			3	2.451	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				7684	365	302		50108
							(667)	88		113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-55				1268	228			117
							(133)			
		ИТОГО				8952	593	302		50338
							(800)	88		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-55				716				
							(293)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				9668	593	302		50338
							(1093)	88		

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9668	365	302	50338
		(1093)	88	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1268	228		117
		(133)		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	716			
		(293)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9668	365	302	
			88	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		1093		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				50338
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		681		

СОСТАВИЛ Васанько

ПРОВЕРИЛ Чугунова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОТОКОВ ОТКРЫТЫХ ТИПА БП-15

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,76	Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,30	Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	60,18	Тыс.чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,82	Тыс.руб.

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед., руб.: единица измерения	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят.обсл.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: обслуживающ. машины: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: обслуживающ. машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	МЕР П.136	Снятие растительного грунта слоем 0,2м с поверхности котлована бульдозером мощн. 79кВт с перемещением на расстояние 20м во временный отвал	0.013 1000м3	30.300	30.300 7.490						10.786	
2	МЕР П.143	Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке 136	0.013 1000м3	26.800	26.800 6.610						9.518	
3	МЕР П.137	Разработка грунта 2группы при устройстве котлована до отметки +0,00 бульдозером мощн. 79кВт с перемещением на расстояние 10м во временный отвал	0.058 1000м3	37.400	37.400 9.230	2		2 1		13.291		1
4	МЕР П.26	Разработка грунта 2группы при устройстве котлована ниже отметки +0,00 экскаватором драглайн с ковшом емк. 0,4м3 во временный отвал	0.098 1000м3	185 4.070	180.930 47.200	18		18 5		8.250 67.968		1 7
5	ЕРЕР 1-960 Тчп3,67	Доработка котлована до проектных отметок в грунтах 2группы вручную с выкидкой на бровку Цена: 74,5х1,2	0.100 100м3	89.400 89.400		9	9			184.800		18
6	МЕР П.137 Тчп3,48	Перемещение грунта 2группы из временных отвалов в обратную засыпку бульдозером мощностью 79кВт на расстояние до 10 метров	0.167 1000м3	31.790	31.790 7.846	5		5 1		11.298		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 37,4Х0,85								
7	ЕРЕР 36-15	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА СООРУЖЕНИЯ	0.167	287,000	119	48	29	20	351	59
	ССЦП9-1	ГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ ПРИ ОБЬЕМЕ ДО 200М3	1000М3	174	44			7	63,360	11
		ЦЕНА: (242+100Х0,45)								
8	МЕР	ПОКРЫТИЕ НАСЫПИ ДАМБ РАСТИТЕЛЬНЫМ	0.018	25,755	25.755					
	П.136	ГРУНТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ	1000М3		6.367				9,168	
	ТЧП3,48	79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20М ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА С РАЗРАВНИВАНИЕМ НА 10М								
		ЦЕНА: 30,3Х0,85								
9	МЕР	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0.018	26,800	26.800					
	П.143	10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	1000М3		6.610				9,518	
10	МЕР	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ(ОТВАЛОВ)	0.018	26,700	26.700					
	П.285	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.) В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	1000М3		7.600				10.944	
	2 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
11	ЕРЕР 37-715	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР20-10	9.100 М3	85,856 3,230	3.400 1.200	781	29	31 11	565 1,548	5142 14
	ССЦП5-28	МАССА 3250КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6								
		ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)								
12	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	165 КГ	0,224		37				
13	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	219 КГ	0,245		54				
14	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	10 КГ	0,408		4				
15	ЕРЕР 37-719	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-18 МАССА	4.400 М3	114,100 3,630	5.310 1.840	502	16	23 8	596 2,374	2622 10
	ССЦП6-52	2750КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6								
		ЦЕНА: (15,80+98,30)								
16	ЕРЕР	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	6.200	121,800	5.310	755	23	33	596	3695
	37-719	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-28 МАССА	М3	3,630	1.840			11	2,374	15
	ССЦП6-54	3875КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6								
		ЦЕНА: (15,80+106)								
17	ЕРЕР	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0.640	124,800	5.310	80	2	3	596	381
	37-719	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-6 МАССА	М3	3,630	1.840			1	2,374	2
	ССЦП6-53	160КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-4								
		ЦЕНА: (15,80+109)								
18	ЕРЕР 42-48	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	2.200	96,010	3.790	211	4	8	287	631
	ССЦП6-81	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА 225КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ	М3	1,620	1.310			3	1,690	4
		ЦЕНА: (5,41+90,6)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	42-16л	подстилающий слой из щебня толщиной 15см	36 м2	2.620 0.168	0.014 0.005	94	6	1	0.286 0.006	10
	монолитные	бетон и железобетон								
20	ЕРЕР 37-708	устройство входного оголовка из монолитного железобетона бетон М-200 МРЗ-150 В-6	4.800 м3	51.200 3.860	0.740 0.234	246	19	4 1	660 0,302	3168 1
21	ЕрЕр 37-727	установка арматуры класса А-1 в виде сеток	0.156 т	29,900 8.610	12,210 4.080	5	1	2 1	1440 5,263	225 1
22	доп1 к СРЦ вып1ч2п51	стоимость арматуры класса А-1	156 кг	0,307		48				
23	ЕРЕР 37-705	устройство сопрягающего узла гасителя из монолитного железобетона бетон М-200 МРЗ-150 В-6	2.500 м3	33,100 1,020	0,530 0,180	83	3	1	194 0,232	485 1
24	ЕРЕР 37-727	установка арматуры класса А-1 в виде сеток	0,041 т	29,900 8,610	12,210 4,080	1			1440 5,263	30
25	доп1 к СРЦ вып1ч2п51	стоимость арматуры класса А-1	21 кг	0,307		6				
26	ЕРЕР 37-706 ССЦП1-2 П1-15	устройство откосов гасителя из монолитного железобетона бетон М-200 МРЗ-150 В-6 цена; (5,61+1,015х30,00+0,025х 22,1)	37,500 м3	36,613 2,300	0,690 0,227	1373	86	26 9	468 0,293	17550 11
27	ЕРЕР 37-727	установка арматуры класса А-1 в виде сеток	1,269 т	29,900 8,610	12,210 4,080	38	11	15 5	1440 5,263	1827 7
28	доп1 к СРЦ вып1ч2п51	стоимость арматуры класса А-1	1269 кг	0,307		390				
29	ЕРЕР 37-727	установка арматуры в виде рулонном сетки 5ВР1-100І5ВР1-100 1280 ГОСТ8478-81	0,188 т	29,900 8,610	12,210 4,080	6	2	2 1	1440 5,263	271 1
30	СЦМ ч.2 раздел 4 п.43	стоимость арматуры класса 5ВР1 в виде сеток	0.188 т	392		74				
31	ЕРЕР 37-705	устройство аница гасителя из монолитного железобетона бетон М-200 МРЗ-150 В-6	15.500 м3	33,100 1,020	0,530 0,180	513	16	8 3	194 0,232	3007 4
32	ЕРЕР 37-727	установка арматуры класса А-1 в виде сеток	0,524 т	29,900 8,610	12,210 4,080	16	5	6 2	1440 5,263	755 3
33	доп1 к СРЦ вып1ч2п51	стоимость арматуры класса А-1	524 кг	0,307		161				
34	ЕРЕР 42-19	крепление монолитным железобетоном М-200 МРЗ-150 В-6 слоем 15см по армосетке на слое щебня 5см	19 м3	33,800 1,020	0,300 0,106	642	19	6 2	193 0,137	3667 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ	6.350	17,500	0.521	111	3	3	85,500	543
		СЛОЕМ 5СМ ПОД КРЕПЛЕНИЕ	М3	0.413	0.172			1	0,222	1
36	ЕРЕР	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В	0.390	29.900	12.210	12	3	5	1440	562
	37-727	ВИДЕ СЕТОК	Т	8.610	4.080			2	5,263	2
37	СЦМ Ч,2	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В	0.390	392		153				
	РАЗДЕЛ 4 П,43	ВИДЕ СЕТОК	Т							
38	ЕРЕР 37-75	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ	28	34.267	0.350	959	38	10	251	7028
		БЕТОНА М-100	М3	1.360	0.125			4	0,161	5
		ЦЕНА: (6,05+1,015Х27,8)								
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
39	ЕРЕР 42-14	УСТРОЙСТВО ОТСЫПКИ ИЗ КАМНЯ	20.400	21.480	0.090	438	12	2	84,200	1718
	ССЦП3-30	ЦЕНА: (0,674+1,03Х20,2)	М3	0.584	0.033			1	0,043	1
40	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ	20.500	17.500	0.521	359	8	11	85,500	1753
		СЛОЕМ 5СМ	М3	0.413	0.172			4	0,222	5
41	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10СМ	3.900	17,500	0.521	68	2	2	85,500	333
			М3	0,413	0.172			1	0,222	1
42	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ	1.300	54,300	2.420	71	41	3	59,700	78
		БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	31.400	0.730			1	0,942	1
43	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	18	6,154	0,094	111	3	2	29	522
	СРЦ41П283	ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М	0,156	0,051			1	0,066	1
		ЦЕНА: (0,156+0,094+0,0082Х720)								
44	ЕД,РАСЦ	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПО ОТКОСАМ	4.800	18,240	13.170	88	6	63	2,074	10
	1-1204А	ВРУЧНУЮ	100М2	1.220	1.900			9	2,451	12
	1-1206	ЦЕНА: (4,34+13,9)								
	ЛОТОК БЫСТРОТОКА СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
45	ЕРЕР	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	5.200	85,856	3.400	446	17	18	565	2938
	37-715	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛПР20-10	М3	3.230	1.200			6	1,548	8
	ССЦП5-28	МАССА 3250КГ БЕТОН М-200 МР3-150 В-6								
		ЦЕНА: (7,09+75,4+0,918Х2+1,53)								
46	ССЦТ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	94	0.224		21				
			КГ							
47	ССЦТ2П3	ТО ЖЕ А-3	125	0,245		31				
			КГ							
48	ССЦТ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6	0.408		2				
			КГ							
49	ЕРЕР	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0.004	1580	531	6	1	2	596	2
	37-719	ПЛИТ ПП10-15 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДИАФРАГМ	100М3	363	184			1	237.360	1
50	ССЦП6-81	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0.400	90.600		36				
		ПЛИТ ПП10-15 МАССА БЛОКА 225КГ	М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6								
51	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СЛОЕМ 10СМ	2.200	17.500	0.521	39	1	1	85.500	188
			М3	0.413	0.172				0.222	
52	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.330	54.300	2.420	18	10	1	59.700	20
			100М2	31.400	0.730				0.942	
53	ЕРЕР 41-48	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЛОКОВ	22.500	6.154	0.094	138	4	2	29	653
	СРЦЧ1П283	ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М	0.156	0.051			1	0.066	1
		ЦЕНА; (0,156+0,094+0,0082Х720)								
54	ЕРЕР 30-348	ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ДВУМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ ПРОПИТАННОЙ НЕФТЕБИТУМОМ	2.700	4.940	0.250	13	2	1	1.220	3
			М2	0.660	0.070				0.090	
55	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ	1.450	18.240	13.170	26	2	19	2.074	3
		ЦЕНА; (4,34+13,9)	100М2	1.220	1.900			3	2.451	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				9348	433	359		59898
							(792)	107		141
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-55				1542	278			142
							(158)			
		ИТОГО				10890	711	359		60181
							(950)	107		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-55				871				
							(348)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				11761	711	359		60181
							(1298)	107		

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	11761	433	359	60181
		(1298)	107	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1542	278		142
		(158)		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	871			
		(348)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11761	433	359	
			107	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		1298		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				60181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		818		

СОСТАВИЛ БАСАНЬКО

ПРОВЕРИЛ ЧУГУНОВА

ШИФР 9504

ВЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

ТП 820-9-013 с. 89 Ал. 4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 9

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОННЫХ ЗАПРУД ЗП-2,6-3,0-0,6

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,79	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.12	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2,61	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,07	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	МЕР П,137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.016 1000М3	37.400 9.230	37.400	1		1	13,291	
2	ЕРЕР 1-960 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ПЕРЕКИДКОЙ ГРУНТА 2ГРУППЫ В КУЧИ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.100 100М3	89.400 89.400		9	9		184,800	18
3	ЕР1-2-А	ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,100 М3	0.251 0.251					0,427	
4	МЕР П,137 ТЧП3,4-	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ БУЛЬДОЗЕРОМ 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.010 1000М3	31.790 7.846	31.790				11,298	
5	МЕР П,137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2КАТЕГОРИИ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.026 1000М3	31.790 7.846	31.790	1		1	11,298	
6	ЕРЕР 36-15 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМЕ ЗАСЫПКИ ДО 200М3 ЦЕНА: (262*100Х0,45)	0.026 1000М3	287.000 174	119 44	7	5	3 1	351 63.360	9 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЕРЕР	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ	0.210	9,690	3.490	2	1	1	11.200	2
	1-1184	ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	100М3	6.200	2.290				3,298	1
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
		СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОН								
8	ЕРЕР	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1.200	75,488	2.140	91	2	3	275	330
	37-725	ПЛИТ ПП10-17 МАССА 425КГ БЕТОН	М3	1,610	0.740			1	0,955	1
	ССЦ5-36	М-200 МР3150 В-6								
		ЦЕНА: (3,75+0,044Х22,1+67,4+ 0,918Х2+1,53)								
9	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	31	0,224		7				
	ТАБЛ2П1		КГ							
10	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	18	0,245		4				
	ТАБЛ2П3.		КГ							
11	ССЦ	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	20	0,408		8				
	ТАБЛ2П13		КГ							
12	ЕРЕР 42-48	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0.200	97,110	3.790	19		1	287	57
	ССЦП6-80	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП5-10 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ, МАССА 72,5КГ БЕТОН М-200 МР3150 В-6	М3	1,620	1.310				1,690	
		ЦЕНА: (5,41+91,7)								
13	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ	4	2,620	0.014	10	1		0,286	1
		ТОЛЩИНОЙ 15СМ	М2	0,168	0.005				0,006	
14	ЕРЕР 42-48	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0.800	96,010	3.790	77	1	3	287	230
	ССЦП6-81	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА 225КГ БЕТОН М-200 МР3150 В-6 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ	М3	1,620	1.310			1	1,690	1
		ЦЕНА: (5,41+90,6)								
15	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ	13.500	2,620	0.014	35	2		0,286	4
		ТОЛЩИНОЙ 15СМ	М2	0,168	0,005				0,006	
		МОНОЛИТНЫЕ БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН								
16	ЕРЕР 42-18	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ	2.800	36,000	0.330	101	5	1	326	913
	ССЦП1-2	МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М-200 МР3150 В-6 СЛОЕМ 10СМ ПО АРМОСЕТКЕ 5ВР-100Х5ВР-100 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ	М3	1,690	0,115				0,148	
		ЦЕНА: (4,95+1,035Х30,0)								
17	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ	28	2,620	0.014	73	5		0,286	8
		ТОЛЩИНОЙ 15СМ	М2	0,168	0,005				0,006	
18	ЕРЕР	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В	0.085	29,900	12,210	3	1	1	1440	122
	37-727	ВИДЕ СЕТОК	Т	8,610	4,080				5,263	
19	СЦМ 4,2	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В	0,085	392		33				
	РАЗДЕЛ 4 П.43	ВИДЕ СЕТОК	Т							
20	ЕРЕР 37-75	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	3.100	34,267	0,350	106	4	1	251	778
	ССЦП1-1	СЛОЕМ 10СМ ИЗ БЕТОНА М-100	М3	1,360	0.125				0,161	
		ЦЕНА: (6,05+1,015Х27,8)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	37-707А ССЦП1-15	ЗАДЕЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ СТЫКОВ ПЛИТ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100 ЦЕНА: (8,06+1,015Х22,10)	0.020 М3	30.472 2.980	0.540 0.184	1			5.066 0.237	
22	ЕРЕР 11-55	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СЛОЕМ 2СМ	4 М2	0,623 0,099	0,010 0,003	2			18,800 0,004	75
23	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ	0.300 М3	17,500 0,413	0.521 0.172	5			85,500 0,222	26
24	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.260 100М2	54.300 31.400	2.420 0.730	14	8	1	59,700 0,942	16
25	ЕР37-7А	ФАРТУК ИЗ РУБЕРОИДА	11 М2	0.474 0.014		5			0.024	
26	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4,34+13,9)	0.820 100М2	18.240 1.220	13.170 1.900	15	1	11 2	2.074 2,451	2 2
27	СРЦ41П570	СТОИМОСТЬ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 10Х50	7.100 КГ	0.202		1				
28	СРЦ41П342	СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3.700 КГ	0.320		1				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				631 (	45 73)	28 5		2591 7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-28				104 (	19 15)			10
		ИТОГО				735 (	64 88)	28 5		2608
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-28				59 (	32)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				794 (	64 120)	28 5		2608

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	794 (| 45 120)	28 5	2608
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	104 (| 19 15)		10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	59 (| 32)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	794	45	28 5	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		120		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				2608
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		69		

СОСТАВИЛ НАГОРНАЯ

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N.10

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОННЫХ ЗАПРУД ЗП-3,5-4,0-0,6

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,90	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,13	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2,85	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,08	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.017 1000М3	37.400	37.400 9.230	1		1	13.291		
2	ЕРЕР 1-960 ТЧП3.67	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ПЕРЕКИДКОЙ ГРУНТА 2ГРУППЫ В КУЧИ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.110 100М3	89.400 89.400		10	10		184.800		20
3	ЕР1-2-Д	ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0.110 М3	0.251 0.251					0.427		
4	МЕР П.137 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ БУЛЬДОЗЕРОМ 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.011 1000М3	31.790	31.790 7.846				11.298		
5	МЕР П.137 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2КАТЕГОРИИ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.028 1000М3	31.790	31.790 7.846	1		1	11.298		
6	ЕРЕР 36-15 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМЕ ЗАСЫПКИ ДО 200М3 ЦЕНА: (242+100Х0,45)	0.028 1000М3	287.000 174	119 44	8	5	3 1	351 63.360		10 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЕРЕР 1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	0.240 100М3	9.690 6.200	3.490 2.290	2	1	1 1	11.200 3.298	3 1
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН								
8	ЕРЕР 37-725 ССЦП5-36	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ППК10-17 МАССА 425КГ БЕТОН М=200 МР3150 В-6 ЦЕНА: (3,75+0,044Х22,1+67,44+0,918Х2+1,53)	1.400 М3	75.488 1.610	2.140 0.740	106	2	3 1	275 0.955	385 1
9	ССЦ ТАБЛ2П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	35 КГ	0.224		8				
10	ССЦ ТАБЛ2П3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	21 КГ	0.245		5				
11	ССЦ ТАБЛ2П13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	23 КГ	0.408		9				
12	ЕРЕР 42-48 ССЦП6-80	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП5-10 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ,МАССА 72,5КГ БЕТОН М=200 МР3150 В-6 ЦЕНА: (5,41+91,7)	0.300 М3	97.110 1.620	3.790 1.310	29		1	287 1.690	86 1
13	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	4.500 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	12	1		0,286 0,006	1
14	ЕРЕР 42-48 ССЦП6-81	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА 225КГ БЕТОН М=200 МР3150 В-6 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (5,41+90,6)	1.100 М3	96.010 1.620	3.790 1.310	106	2	4 1	287 1.690	316 2
15	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	18 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	47	3		0,286 0,006	5
		МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН								
16	ЕРЕР 42-18 ССЦП1-2	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М=200 МР3150 В-6 СЛОЕМ 10СМ ПО АРМОСЕТКЕ 5ВР-100:5ВР-100 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (4,95+1,035Х30,0)	2.700 М3	36.000 1.690	0.330 0.115	97	5	1	326 0.148	880
17	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	27 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	71	5		0,286 0,006	8
18	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.084 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	3	1	1	1440 5.263	121
19	СЦМ ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.084 Т	392		33				
20	ЕРЕР 37-75 ССЦП1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ СЛОЕМ 10СМ ИЗ БЕТОНА М=100 ЦЕНА: (6,05+1,015Х27,8)	3.400 М3	34.267 1.360	0.350 0.125	117	5	1	251 0.161	853 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	37-707А ССЦП1-15	ЗАДЕЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ СТЫКОВ ПЛИТ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М=100 ЦЕНА; (8,04+1,015Х22,10)	0.020 М3	30.472 2.980	0.540 0.184	1			5.066 0,237	
22	ЕРЕР 11-55	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СЛОЕМ 2СМ	5 М2	0.623 0.099	0.010 0.003	3			18,800 0,004	94
23	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ	0.300 М3	17.500 0.413	0.521 0.172	5			85.500 0.222	26
24	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.280 100М2	54.300 31.400	2.420 0.730	15	9	1	59.700 0.942	17
25	ЕР37-7д.	ФАРТУК ИЗ РУБЕРОИДА	13 М2	0,474 0,014		6			0,024	
26	ЕД,РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ ЦЕНА; (4,34+13,9)	0.820 100М2	18,240 1,220	13.170 1.900	15	1	11 2	2,074 2,451	2 2
27	СРЦ41П570	СТОИМОСТЬ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 10Х50	8.300 КГ	0.202		2				
28	Срц41П342	СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4.300 КГ	0.320		1				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				713 (	50 79)	29 6		2827 10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П,П, 1-28				118 (	21 16)			11
		ИТОГО				831 (	71 95)	29 6		2848
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П,П, 1-28				66 (	35)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				897 (	71 130)	29 6		2848

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	897 (| 50 130)	29 6	2848
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	118 (| 21 16)		11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	66 (| 35)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ; СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	897	50	29 6	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		130		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				2848
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		77		

СОСТАВИЛ НАГОРНАЯ

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N.11

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОННЫХ ЗАПРУД ТИПА ЗП-3.5-3,0-1,2

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,62	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,37	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8,70	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,21	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.060 1000М3	37.400	37.400 9.230	2		2 1	13.291	1		
2	ЕРЕР 1-960 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ПЕРЕКИДКОЙ ГРУНТА 2ГРУППЫ В КУЧИ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.150 100М3	89.400 89.400		13	13		184,800	28		
3	ЕР1-2-А	ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	15 М3	0.251 0.251		4	4		0,427	6		
4	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.015 1000М3	31.790	31.790 7.846				11.298			
5	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.075 1000М3	31.790	31.790 7.846	2		2 1	11.298	1		
6	ЕРЕР 36-15 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМЕ ЗАСЫПКИ ДО 200М3 ЦЕНА: (242*100Х0,45)	0.075 1000М3	287.000 174	119 44	22	13	9 3	351 63.360	26 5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	МЕР П,99	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК 0,4М3 В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ДО 1КМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОНУРА	0.022 1000М3	241 10.200	230.800 60.500	5		5 1	20.600 87.120	2
8	СЦПГ П,1	ТРАНСПОРТИРОВКА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА НА 1КМ	38.500 Т	0,290		11				
9	ЕРЕР 1-189	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА: 5,1Х2	0.022 1000М3	10.200	8.740 2.620				3.773	
10	ЕРЕР 1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	0.060 100М3	9.690 6.200	3.490 2.290	1			11.200 3.298	1
11	ЕРЕР 36-6 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ПОНУРА ИЗ СУГЛИНКА ЦЕНА: (137*100Х0,45)	0.020 1000М3	182.000 25.400	111.600 25.500	4	1	2 1	53.300 36.720	1 1
		СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН								
12	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-52	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-18 МАССА 2750КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80+98,30)	1.100 М3	114.100 3.630	5.310 1.840	126	4	6 2	596 2.374	656 3
13	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-54	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-28 МАССА И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-28 МАССА 3875КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80+106)	6.200 М3	121.800 3.630	5.310 1.840	755	23	33 11	596 2.374	3695 15
14	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-53	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-6 МАССА 160КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-4 ЦЕНА: (15,80+109)	0.400 М3	124.800 3.630	5.310 1.840	50	1	2 1	596 2.374	238 1
15	ЕРЕР 42-48 ССЦП6-81	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА 225КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (5,41+90,6)	3.900 М3	96.010 1.620	3.790 1.310	374	6	15 5	287 1.690	1119 7
16	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	64.500 М2	2,620 0,168	0.014 0.005	169	11	1	0,286 0,006	18
		МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН								
17	ЕРЕР 42-18 ССЦП1-2	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М-200 МРЗ-150 В-6 СЛОЕМ 10СМ ПО АРМОСЕТКЕ 5ВР-100:5ВР-100 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (4,95+1,035Х30,00)	4.600 М3	36.000 1.690	0.330 0.115	166	8	2 1	326 0,948	1500 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	42-16л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	46 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	121	8	1	0.286 0.006	13
19	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.142 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	4	1	2 1	1440 5.263	204 1
20	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.142 Т	392		56				
21	ЕРЕР 37-75 ССЦП1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ СЛОЕМ 10СМ ИЗ БЕТОНА М=100 ЦЕНА: (6,05+1,015Х27,8)	1.800 М3	34.267 1.360	0.350 0.125	62	2	1	251 0.161	452
22	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М=200 МРЗ=150 В=6 СЛОЕМ 20СМ ПО АРМОСЕТКЕ НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ	0.900 М3	33.800 1.020	0.300 0.106	30	1		193 0.137	174
23	42-16л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	4.500 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	12	1		0.286 0.006	1
24	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.014 Т	29.900 8.610	12.210 4.080				1440 5.263	20
25	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.014 Т	392		5				
26	ЕРЕР 11-55	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СЛОЕМ 2СМ	19 М2	0.623 0.099	0.010 0.003	12	2		18.800 0.004	357
27	37-707А ССЦП1-15	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЛОКОВ ОГ БЕТОНОМ М=200 ЦЕНА: (8,04+1,015Х30)	0.020 М3	38.490 2.980	0.540 0.184	1			5.066 0.237	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
28	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ	0.900 М3	17.500 0.413	0.521 0.172	16			85.500 0.222	77
29	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.360 100М2	54.300 31.400	2.420 0.730	30	18	1	59.700 0.942	33 1
30	ЕР37-7д	ФАРТУК ИЗ РУБЕРОИДА	0.100 М2	0.474 0.014					0.024	
31	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4,34+13,9)	1.800 100М2	18.240 1.220	13.170 1.900	33	2	24 3	2.074 2.451	4 4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2086 (	119 227)	108 31		8623 43
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-31					344 (	62 45)			32
		ИТОГО				2430 (	181 272)	108 31		8698
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%)					194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПО П.П. 1-31					(	100)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2624	181	108		8698
						(	372)	31		
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				2624	119	108		8698
						(	372)	31		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				344	62			32
						(	45)			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				194				
						(	100)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2624	119	108		
								31		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					372			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								8698
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					212			

СОСТАВИЛ Басанько

ПРОВЕРИЛ Чугунова

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

ТП 820-9-013с. Ал.4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 12

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОННЫХ ЗАПРУД ТИПА ЗП-7.0-6,0-1,2

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,20	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,44	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	10,49	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,25	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.068 1000М3	37.400 9.230	37.400	3		3 1	13,291	1	
2	ЕРЕР 1-960 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ПЕРЕКИДКОЙ ГРУНТА 2ГРУППЫ В КУЧИ ЦЕНА: 74.5Х1,2	0.170 100М3	89.400 89.400		15	15		184,800	31	
3	ЕР1-2-Д	ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	17 М3	0.251 0.251		4	4		0,427	7	
4	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.017 1000М3	31.790 7.846	31.790	1		1	11.298		
5	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.085 1000М3	31.790 7.846	31.790	3		3 1	11.298	1	
6	ЕРЕР 36-15 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМЕ ЗАСЫПКИ ДО 200М3 ЦЕНА: (242+100Х0,45)	0.085 1000М3	287.000 174	119 44	24	15	10 4	351 63,360	30 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	МЕР П.99	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК 0,4М3 В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ДО 1КМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОНУРА	0.028 1000М3	241 10.200	230.800 60.500	7		6 2	20.600 87.120	1 2
8	СЦПГ П.1	ТРАНСПОРТИРОВКА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА НА 1КМ	49 Т	0.290		14				
9	ЕРЕР 1-189	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА: 5,1Х2	0.028 1000М3	10.200	8.740 2.620				3.773	
10	ЕРЕР 1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	0.080 100М3	9.690 6.200	3.490 2.290	1			11.200 3.298	1
11	ЕРЕР 36-6 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ПОНУРА ИЗ СУГЛИНКА ЦЕНА: (137+100Х0,45)	0.025 1000М3	182.000 25.400	111.600 25.500	5	1	3 1	53.300 36.720	1 1
	СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
12	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-52	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-18 МАССА 2750КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80+98,30)	2.200 М3	114.100 3.630	5.310 1.840	251	8	12 4	596 2.374	1311 5
13	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-54	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-28 МАССА 3875КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80+106)	6.200 М3	121.800 3.630	5.310 1.840	755	23	33 11	596 2.374	3695 15
14	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-53	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-6 МАССА 160КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-4 ЦЕНА: (15,80+109)	0.800 М3	124.800 3.630	5.310 1.840	100	3	4 1	596 2.374	477 2
15	ЕРЕР 42-48 ССЦП6-81	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА 225КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (5,41+90,6)	5.100 М3	96.010 1.620	3.790 1.310	490	8	19 7	287 1.690	1464 9
16	42-16л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	85.500 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	224	14	1	0.286 0.006	24 1
	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
17	ЕРЕР 42-18 ССЦП1-2	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М-200 МРЗ-150 В-6 СЛОЕМ 10СМ ПО АРМОСЕТКЕ 5ВР-100:5ВР-100 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (4,95+1,035Х30.00)	4.900 М3	36.000 1.690	0.330 0.115	176	8	2 1	326 0.148	1597 1
18	42-16л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	49 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	128	8	1	0.286 0.006	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.150 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	4	1	2 1	1440 5.263	216 1
20	СЦМ ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.150 Т	392		59				
21	ЕРЕР 37-75 ССЦП1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ СЛОЕМ 10СМ ИЗ БЕТОНА М-100 ЦЕНА: (6.05*1,015X27.8)	2.300 М3	34.267 1.360	0.350 0.125	79	3	1	231 0,161	577
22	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ Ч-200 МРЗ-150 В-6 СЛОЕМ 20СМ ПО АРМОСЕТКЕ НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ	1.800 М3	33.800 1.020	0.300 0.106	51	2	1	193 0,137	347
23	42-16л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9 М2	2.620 0,168	0.014 0.005	24	2		0.286 0,006	3
24	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.028 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	1			1440 5.263	40
25	СЦМ ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1В ВИДЕ СЕТОК	0.028 Т	392		11				
26	ЕРЕР 11-55	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СЛОЕМ 2СМ	23 М2	0.623 0.099	0.010 0.003	14	2		18.800 0,004	432
27	37-707А ССЦП1-15	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЛОКОВ ОГ БЕТОНОМ М-200 ЦЕНА: (8,04*1,015X30)	0.020 М3	38.490 2.980	0.540 0.184	1			5.066 0.237	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
28	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ	1.100 М3	17.500 0.413	0.521 0.172	19		1	85.500 0.222	94
29	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.640 100М2	54.300 31.400	2.420 0.730	35	20	2	59.700 0,942	38 1
30	ЕР37-7А	ФАРТУК ИЗ РУБЕРОИДА	0.120 М2	0.474 0.014					0.024	
31	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4.34+13,9)	1.800 100М2	18.240 1.220	13.170 1.900	33	2	24 3	2.074 2.451	4 4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2542 (	139 268)	129 37		10404 49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-31				419 (	75 54)			39
		ИТОГО				2961 (	214 322)	129 37		10492
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-31				237 (	118)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				3198	214	129		10492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(	440)	37		
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				3198	139	129		10492
						(	440)	37		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				419	75			39
						(	54)			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				237				
						(	118)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3198	139	129		
								37		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					440			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								10492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					251			

СОСТАВИЛ Вас БАСАНЬКО

ПРОВЕРИЛ Чугунова ЧУГУНОВА

ВЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

ТП820-9-013 с.89 Ал.4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 13

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОННЫХ ЗАПРУД ТИПА ЗП-11,0-9,0-1,2

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,80 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,52 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12,38 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,30 ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.082 1000М3	37.400	37.400 9.230	3		3 1	13.291	1
2	ЕРЕР 1-960 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ПЕРЕКИДКОЙ ГРУНТА 2ГРУППЫ В КУЧИ ЦЕНА: 74,5К1,2	0.200 100М3	89.400 89.400		18	18		184.800	37
3	ЕР1-2-Д	ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	20 М3	0.251 0.251		5	5		0.427	9
4	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.020 1000М3	31.790	31.790 7.846	1		1	11.298	
5	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.102 1000М3	31.790	31.790 7.846	3		3 1	11.298	1
6	ЕРЕР 36-15 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМЕ ЗАСЫПКИ ДО 200М3 ЦЕНА: (242+100Х0,45)	0.102 1000М3	287.000 174	119 44	29	18	12 4	351 63.360	36 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	МЕР П.99	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК. 0,4М3 В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ДО 1КМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОНУРА	0.033 1000М3	241 10.200	230.800 60.500	8		8 2	20.600 87.120	1 3
8	СЦПГ П.1	ТРАНСПОРТИРОВКА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА НА 1КМ	57.750 Т	0.290		17				
9	ЕРЕР 1-189	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА: 5,1Х2	0.033 1000М3	10.200	8.740 2.620				3.773	
10	ЕРЕР 1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	0.100 100М3	9.690 6.200	3.490 2.290	1	1		11.200 3.298	1
11	ЕРЕР 36-6 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ПОНУРА ИЗ СУГЛИНКА ЦЕНА: (137*100Х0,45)	0.030 1000М3	182.000 25.400	111.600 25.500	5	1	3 1	53.300 36.720	2 1
	СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
12	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-52	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-18 МАССА 2750КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80+98,30)	3.300 М3	114.100 3.630	5.310 1.840	377	12	18 6	596 2.374	1967 8
13	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-54	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-28 МАССА 3875КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80+106)	6.200 М3	121.800 3.630	5.310 1.840	755	23	33 11	596 2.374	3695 15
14	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-53	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-6 МАССА 160КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-4 ЦЕНА: (15,80+109)	1.200 М3	124.800 3.630	5.310 1.840	150	4	6 2	596 2.374	715 3
15	ЕРЕР 42-48 ССЦП6-81	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА 225КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (5,41+90,6)	6.400 М3	96.010 1.620	3.790 1.310	614	10	24 8	287 1.690	1837 11
16	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	106.500 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	279	18	1 1	0.286 0.006	30 1
	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
17	ЕРЕР 42-18 ССЦП1-2	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М-200 МРЗ-150 В-6 СЛОЕМ 10СМ ПО АРМОСЕТКЕ 5ВР-100Х5ВР-100 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (4,95+1,035Х30,00)	5.400 М3	36.000 1.690	0.330 0.115	194	9	2 1	326 0.148	1760 1
18	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	54 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	141	9	1	0.286 0.006	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.165 т	29.900 8.610	12.210 4.080	5	1	2 1	1440 5.263	238 1
20	СЦМ ч.2 РАЗДЕЛ 6 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.165 т	392		65				
21	ЕРЕР 37-75 ССЦП1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ СЛОЕМ 10СМ ИЗ БЕТОНА М-100 ЦЕНА: (6,05+1,015Х27,8)	2.700 м3	34.267 1.360	0.350 0.125	93	4	1	251 0.161	678
22	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М-200 МРЗ-150 В-6 СЛОЕМ 20СМ ПО АРМОСЕТКЕ НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ	2.700 м3	33.800 1.020	0.300 0.106	91	3	1	193 0.137	521
23	42-16л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	13.500 м2	2.620 0.168	0.014 0.005	35	2		0.286 0.006	4
24	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.042 т	29.900 8.610	12.210 4.080	1		1	1440 5.263	60
25	СЦМ ч.2 РАЗДЕЛ 6 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.042 т	392		16				
26	ЕРЕР 11-55	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СЛОЕМ 2СМ	27 м2	0.623 0.099	0.010 0.003	17	3		18.800 0.004	508
27	37-707А ССЦП1-15	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЛОКОВ ОГ БЕТОНОМ М-200 ЦЕНА: (8,04+1,015Х30)	0.020 м3	38.490 2.980	0.540 0.184	1			5.066 0.237	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
28	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ	1.300 м3	17.500 0.413	0.521 0.172	23	1	1	85.500 0.222	111
29	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.730 100м2	54.300 31.400	2.420 0.730	40	23	2 1	59.700 0.942	44 1
30	ЕР37-7А	ФАРТУК ИЗ РУБЕРОИДА	0.150 м2	0.474 0.014					0.024	
31	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4,34+13,9)	1.800 100м2	18.240 1.220	13.170 1.900	33	2	24 3	2.074 2.451	4 4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				3020	167	147		12273
							(314)	43		57
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-31					498	90			46
							(63)			
		ИТОГО				3518	257	147		12376
							(377)	43		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-31					281				
							(138)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				3799	257	147		12376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(	515)	43		
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				3799	167	147		12376
						(	515)	43		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				498	90			66
						(	63)			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				281				
						(	138)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3799	167	147		
								43		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					515			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								12376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					300			

СОСТАВИЛ БАСАНЬКО

ПРОВЕРИЛ ЧУГУНОВА

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

ТП 820-9-013 с.89 Ал.4

ШИФР 9569

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 14

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОННЫХ ЗАПРУД ТИПА ЗП-15.0-12.0-1.2

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,29 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,58 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13,80 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,34 ТЫС.РУБ.

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят.обсл.машин	
				всего	основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	всего	основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0.094 1000М3	37.400	37.400 9.230		4		4 1	13,291	1
2	ЕРЕР 1-960 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ПЕРЕКИДКОЙ ГРУНТА 2ГРУППЫ В КУЧИ ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.240 100М3	89,400 89,400			21	21		184,800	44
3	ЕР1-2-А	ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	24 М3	0,251 0,251			6	6		0,427	10
4	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.024 1000М3	31.790	31.790 7.846		1		1	11,298	
5	МЕР П.137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ НА 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЯ ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.118 1000М3	31.790	31.790 7.846		4		4 1	11,298	1
6	ЕРЕР 36-15 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ОБЪЕМЕ ЗАСЫПКИ ДО 200М3 ЦЕНА: (242*100Х0,45)	0.115 1000М3	287.000 174	119 44		34	21	14 5	351 63.360	41 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	МЕР П.99	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК 0,4М3 В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ДО 1КМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОНУРА	0.039 1000М3	241 10.200	230.800 60.500	9		9 2	20.600 87.120	1 3
8	СЦПГ П.1	ТРАНСПОРТИРОВКА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА НА 1КМ	68.250 Т	0.290		20				
9	ЕРЁР 1-189	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАЧИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА: 5,1Х2	0.039 1000М3	10.200	8.740 2.620				3.773	
10	ЕРЕР 1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	0.120 100М3	9.690 6.200	3.490 2.290	1	1		11.200 3.298	1
11	ЕРЕР 36-6 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО ПОНУРА ИЗ СУГЛИНКА ЦЕНА: (137*100Х0,45)	0.035 1000М3	182.000 25.400	111.600 25.500	6	1	4 1	53.300 36.720	2 1
	СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
12	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-52	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-18 МАССА 2750КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80+98,30)	4 М3	114.100 3.630	5.310 1.840	456	15	21 7	596 2.374	2384 9
13	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-54	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОГ-28 МАССА 3875КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 ЦЕНА: (15,80+106)	6.200 М3	121.800 3.630	5.310 1.840	755	23	33 11	596 2.374	3695 15
14	ЕРЕР 37-719 ССЦП6-53	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Т-6 МАССА 160КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-4 ЦЕНА: (15,80+109)	1.600 М3	124.800 3.630	5.310 1.840	200	6	8 3	596 2.374	954 4
15	ЕРЕР 42-48 ССЦП6-81	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПП10-15 МАССА 225КГ БЕТОН М-200 МРЗ-150 В-6 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (5,41+90,6)	7.700 М3	96.010 1.620	3.790 1.310	739	12	29 10	287 1.690	2210 13
16	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	127.500 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	334	21	2 1	0.286 0.006	36 1
	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН									
17	ЕРЕР 42-18 ССЦП1-2	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М-200 МРЗ-150 В-6 СЛОЕМ 10СМ ПО АРМОСЕТКЕ 5ВР-100:5ВР-100 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ ЦЕНА: (4,95+1,035Х30,00)	5.300 М3	36.000 1.690	0.330 0.115	191	9	2 1	326 0.148	1728 1
18	42-16Л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	53 М2	2.620 0.168	0.014 0.005	139	9	1	0.286 0.006	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.164 Т	29.900 8.610	12.210 4.080	5	1	2 1	1440 5.263	236 1
20	СЦМ ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР В ВИДЕ СЕТОК	0.164 Т	392		64				
21	ЕРЕР 37-75 ССЦП1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ СЛОЕМ 10СМ ИЗ БЕТОНА М-100 ЦЕНА: (6,05+1,015Х27,8)	3.100 М3	34,267 1,360	0.350 0.125	106	4	1	251 0,161	778
22	ЕРЕР 42-19	КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ М-200 МРЗ-150 В-6 СЛОЕМ 20СМ ПО АРМОСЕТКЕ НА СЛОЕ ЩЕБНЯ 15СМ	3.600 М3	33.800 1,020	0.300 0,106	122	4	1	193 0,137	695
23	42-16л	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	18 М2	2,620 0,168	0.014 0,005	47	3		0,286 0,006	5
24	ЕРЕР 37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ КЛАССА 4ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.055 Т	29,900 8.610	12.210 4.080	2		1	1440 5.263	79
25	СЦМ ч.2 РАЗДЕЛ 4 П.43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 5ВР1 В ВИДЕ СЕТОК	0.055 Т	392		22				
26	ЕРЕР 11-55	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СЛОЕМ 2СМ	31 М2	0,623 0,099	0.010 0.003	19	3		18,800 0,004	583
27	37-707А ССЦП1-15	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЛОКОВ ОГ БЕТОНОМ М-200 ЦЕНА: (8,04+1,015Х30)	0.020 М3	38,490 2,980	0.540 0.184	1			5,066 0,237	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
28	ЕРЕР 37-76	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ	1.600 М3	17.500 0.413	0.521 0.172	28	1	1	85.500 0,222	137
29	ЕРЕР 41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0.810 100М2	54.300 31.400	2.420 0.730	44	25	2 1	59.700 0,942	48 1
30	ЕР37-7А	ФАРТУК ИЗ РУБЕРОИДА	0.180 М2	0.474 0.014					0,024	
31	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: (4,34+13,9)	1.800 100М2	18.240 1.220	13.170 1.900	33	2	24 3	2.074 2,451	4 4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				3413	188	164		13686
							(352)	48		62
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-31					563	101			52
							(70)			
		ИТОГО				3976	289	164		13800
							(422)	48		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-31					318				
							(155)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				4294	289	164		13800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(	577)	48		
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				4294	188	164		13800
						(	577)	48		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				563	101			52
						(	70)			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				318				
						(	155)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4294	188	164		
								48		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					577			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								13800
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					337			

СОСТАВИЛ БАСАНЬКО

ПРОВЕРИЛ ЧУГУНОВА

ШИФР 9595

ВЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

ТП820-9-013 с.89 Ал.4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 15

НА СТОИМОСТЬ 1000 м³ НАСЫПИ ДАМБ (ДОННЫХ ЗАПРУД) ПРИ ОТСЫПКЕ ЕЕ ИЗ КАРЬЕРНОГО ГРУНТА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,23	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	7,56	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	41,53	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,89	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН	
			ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЕР П.136 143	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ ДАМБ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА 20М ЦЕНА: (0,0303+0,0268)	1189 М3	0,057 1	0,057 0,014	68	1189	68 17	1,700 0,020	2021 24
2	МЕР П.183	РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.) ПРИ ГЛУБИНЕ РЫХЛЕНИЯ 0,35 М ЗА ОДИН ПРОХОД И ДЛИНЕ РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100М В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ ДАМБЫ ЦЕНА: 0,7Х2	10 100М3	1.400	1.400 0.380	14		14 4	0,547	5
3	ЕРЕР 1-1186	ПОЛИВКА ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ДАМБЫ С ПОДВОЗКОЙ ВОДЫ НА РАССТОЯНИЕ ДО 5КМ ЦЕНА: (9,9+0,05Х10)	10 100М3	10.400 0.560	8.340 1.200	104	6	83 12	1,270 1,548	13 15
4	МЕР П.871	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ КУЛАЧКОВЫХ КАТКОВ МАССОЙ 5 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ В ОСНОВАНИИ ДАМБЫ	8 100М3	8.570	8.570 2.350	69		69 19	3,384	27
5	МЕР П.874	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД КУЛАЧКОВОГО КАТКА МАССОЙ 5 Т К РАСЦЕНКЕ 871 ЦЕНА: 1,18Х4	8 100М3	4.720	4.720 1.320	38		38 11	1,901	15
6	ЕРЕР 1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ В	1 100М3	9.690 6.200	3.490 2.290	10	6	3 2	11,200 3,298	11 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТАХ								
7	МЕР П,99	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В КАРЬЕРЕ ЭКСКАВАТОРОМ-ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК КОВША 0,40М3 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ АВТОСАМОСВАЛАМИ В НАСЫПЬ ДАМБЫ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ	1.115 1000М3	241 10.200	230.800 60.500	269	11	257 67	20.600 87.120	23 97
8	СЦПГ П,1	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДО 1КМ	1951 Т	0.290		566				
9	ЕРЕР 1-189	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА: 5,1Х2	1.115 1000М3	10.200	8.740 2.620	11		10 3	3,773	4
10	МЕР П,137 144	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 79КВТ В КАРЬЕРЕ В МЕСТАХ НЕВЫСОКИХ ЭКСКАВАТОРНЫХ ЗАБОЯХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПОД КОВШ ЭКСКАВАТОРА НА РАССТОЯНИЕ 20М ЦЕНА: (0,0374+0,0303)	200 М3	0.068 1	0.068 0.016	14	200	14 3	1,700 0,023	340 5
11	МЕР П,137 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 79КВТ НА 10М В НАСЫПЬ ДАМБ ЦЕНА: 0,0374Х0,85	400 М3	0.032 0.850	0.032 0.008	13	340	13 3	1,445 0,011	578 4
12	ЕРЕР 36-3 ССЦП9-1	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ ДАМБ ИЗ СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ С УПЛОТНЕНИЕМ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ МАССОЙ 5Т ЦЕНА: (0,1120+0,1Х0,45)	890 М3	0,157 0,012	0.100 0.030	140	11	89 27	24,800 0,043	22072 39
13	ЕРЕР 1-1184	УПЛОТНЕНИЕ НАСЫПИ ДАМБЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ В МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ НАСЫПИ С СООРУЖЕНИЯМИ И В КОНТАКТНЫХ ЗОНАХ С БОРТАМИ ОВРАГА	210 М3	0.097 0.062	0.035 0.020	20	13	7 4	11,200 0,029	2352 6
14	ЕРЕР 1-1186	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА ЦЕНА: (0,0990+0,05Х0,1)	210 М3	0.104 0.006	0.083 0.012	22	1	17 3	1,270 0,015	267 3
15	ЕРЕР 36-17	ПЛАНИРОВКА ГРЕБНЯ И ОТКОСОВ НАСЫПИ ДАМБ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ	1440 М2	0.021 1	0.021 0.005	30	1440	30 7	1.700 0,007	2448 10
16	ЕРЕР 1-562	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ В ГРУНТАХ 2ГРУППЫ	160 М2	0.036 0.036		6	6		65	10400
17	МЕР П,136 143	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН 79КВТ, ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА РАССТОЯНИЕ 20М ДЛЯ ПОКРЫТИЯ	200 М3	0,049 0.850	0,049 0.012	10	170	10 2	1,445 0,018	289 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАСЫПИ ДАМБ ЦЕНА: (0,0303+0,0268)Х0,85								
18	МЕР П.285	РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН 79КВТ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА РАССТОЯНИЕ 10М	200 М3	0,027 1	0,027 0,008	5	200	5 2	1,700 0,012	340 2
19	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ОТКОСАХ И ГРЕБНЕ НАСЫПИ С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ ЦЕНА: (0,063+0,14)	2000 М2	0,183 0,012	0,132 0,019	366	24	264 38	0,020 0,025	41 49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1775 (	3617 4608)	991 224		41195 312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-19				293 (	53 922)			27
		ИТОГО				2068 (	3670 5530)	991 224		41534
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-19				165 (	2028)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2233 (	3670 7558)	991 224		41534

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2233 (	3617 7558)	991 224	41534
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	293 (	53 922)		27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	165 (	2028)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2233	3617	991 224	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИР		7558		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				41534
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		3894		

СОСТАВИЛ Басанько

ПРОВЕРИЛ Чугунова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16

СТОИМОСТЬ 1000М3 ВЫЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СЪЕЗДА ПРИ ПРОДОЛЬНОМ УКЛОНЕ ДО 15ГРАД С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА В ЗАСЫПКУ ОТВЕРШКОВ И ПОНИЖЕНИЯ ОВРАГА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,73	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,84	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,29	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,19	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	МЕР П,136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПОВЕРХНОСТИ ВЫЕМКИ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА РАССТОЯНИЕ 20М	0.100 1000М3	30.300	30.300 7.490		3	3 1	10,786	1			
2	МЕР П,143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.100 1000М3	26,800	26.800 6.610		3	3 1	9,518	1			
3	МЕР П,136	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В ЗАСЫПКУ ОТВЕРШОВ И ПОНИЖЕНИЯ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М	0.750 1000М3	30,300	30.300 7.490		23	23 6	10,786	8			
4	МЕР П,143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.750 1000М3	26,800	26.800 6.610		20	20 5	9,518	7			
5	МЕР П,26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4(0,3-0,4)М3 ГРУПП 2 ГРУППЫ	0.100 1000М3	185 4,070	180.930 47.200		19	18 5	8,250 67,968	1 7			
6	МЕР П,26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК 0,4М3 С УКЛАДКОЙ В ОТВАЛ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАБОЯ БОЛЕЕ 4М	0.050 1000М3	185 4,070	180.930 47.200		9	9 2	8,250 67,968	3			
7	МЕР П,136 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ В ЗАСЫПКУ ОТВЕРШКОВ И ПОНИЖЕНИЯ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М	0.130 1000М3	25,755	25.755 6.367		4	4 1	9,168	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 30,3Х0,85								
8	МЕР П,143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.150 1000М3	26,800	26.800 6.610	4		4 1	9,518	1
9	МЕР П,871	УПЛОТНЕНИЕ НАСЫПИ ОТВЕРШКОВ И ПОНИЖЕНИЯ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ ПРИ 5 ПРОХОДАХ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ ГРУНТ 2ГРУППЫ	9 100М3	8,570	8,570 2.350	77		77 21	3,384	30
10	МЕР П,874	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД КУЛАЧКОВОГО КАТКА МАССОЙ > Т К РАСЦЕНКЕ 871 ЦЕНА: 1,18Х4	9 100М3	4,720	4,720 1.320	42		42 12	1,901	17
11	ЕРЕР 1-1156	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ ЦЕНА: (9,9+0,05Х10)	9 100М3	10,400 0,560	8,340 1,200	94	5	75 11	1,270 1,548	11 14
12	МЕР П,843	ПЛАНИРОВКА ПОЛОТНА СЪЕЗДА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН, 79КВТ ГРУНТ 2ГРУППЫ	0,600 100М2	0,470	0,470 0,120				0,173	
13	ЕРЕР 1-558	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ СЪЕЗДА ВРУЧНУЮ ГРУНТ 2ГРУППЫ	0,600 1000М2	72 72		43	43		129	77
14	МЕР П,136	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН, 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ОТКОСОВ ВЫЕМКИ СЪЕЗДА ЦЕНА: 30,3Х0,85	0,060 1000М3	25,755	25,755 6.367	2		2	9,168	1
15	МЕР П,143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0,060 1000М3	26,800	26,800 6,610	2		2	9,518	1
16	ЕРЕР 1-557	ПЛАНИРОВКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА ОТКОСАХ СЪЕЗДА	0,600 1000М2	47,900 47,900		29	29		86	52
17	МЕР П,98	РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК 0,4М3 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 1КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ В ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА СЪЕЗДА	0,040 1000М3	190 8,010	181,990 47,700	8		7 2	16,200 68,688	1 3
18	СЦПГ П,1	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДО 1КМ	48 Т	0,290		14				
19	ЕРЕР 1-188	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ЦЕНА: 4,63Х2	0,040 1000М3	9,260	8,040 2,420				3,485	
20	МЕР П,285	РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА ПОЛОТНЕ СЪЕЗДА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,040 1000М3	26,700	26,700 7,600	1		1	10,944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10Ч								
21	Ед.Расц	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ПОЛОТНЕ	4	18.240	13.170	73	5	53	2.074	8
	1-1204А	СЪЕЗДА С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ	100М2	1.220	1.900			8	2.451	10
	1-1206	ЦЕНА: (4.34+13.9)								
22	1-1204А	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ НА	6	18.240	13.170	109	7	79	2.074	12
	1-1206	ОТКОСАХ СЪЕЗДА	100М2	1.220	1.900			11	2.451	15
		ЦЕНА: (4.34+13.9)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				579	89	422		162
						(	511)	87		120
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 20%) НТ С К=0.092				96	17			9
		ПО П.П. 1-22				(	102)			
		ИТОГО				675	106	422		291
						(	613)	87		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.00% (НУЧП 44.90%)				54				
		ПО П.П. 1-22				(	225)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				729	106	422		291
						(	838)	87		
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				729	89	422		291
						(	838)	87		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				96	17			9
						(	102)			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				54				
						(	225)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				729	89	422		
								87		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					838			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					193			

СОСТАВИЛ Басанько

ПРОВЕРИЛ Чугунова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 17

СТОИМОСТИ 1000М3 ВЫЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СЪЕЗДА ПРИ ПРОДОЛЬНОМ УКЛОНЕ ОТ 15ГРАД ДО 20ГРАД С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА В ЗАСЫПКУ ОТВЕРШКОВ И ПОНИЖЕНИЯ ОВРАГА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,79	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,92	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,31	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,21	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН	
			ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЕР П.136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПОВЕРХНОСТИ ВЫЕМКИ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА РАССТОЯНИЕ 20М	0.100 1000М3	30.300	30.300 7.490	3		3 1	10.786	1
2	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.100 1000М3	26.800	26.800 6.610	3		3 1	9.518	1
3	МЕР П.136	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В ЗАСЫПКУ ОТВЕРШКОВ И ПОНИЖЕНИЯ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М	0.750 1000М3	30.300	30.300 7.490	23		23 6	10.786	8
4	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.750 1000М3	26.800	26.800 6.610	20		20 5	9.518	7
5	СЦЭМП1002	АНКЕРОВКА БУЛЬДОЗЕРА	8 М-ЧАС	3.090	3.090 0.990	25		25 8	1.277	10
6	МЕР П.26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4(0,3-0,4)М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.100 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	19		18 5	8.250 67.968	1 7
7	СЦЭМП1003	АНКЕРОВКА ЭКСКАВАТОРА	1.600 М-ЧАС	4.160	4.160 0.990	7		7 2	1.277	2
8	МЕР П.26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК 0,4М3 С УКЛАДКОЙ В ОТВАЛ ПРИ	0.050 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	9		9 2	8.250 67.968	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНЕ ЗАБОЯ БОЛЕЕ 4М								
9	СЦЭМП1003	АНКЕРОВКА ЭКСКАВАТОРА	0,800	4,160	4,160	3		3		
			М-ЧАС		0,990			1	1,277	1
10	МЕР	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА	0,150	25,755	25,755	4		4		
	П,136	2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН 79КВТ В	1000М3		6,367			1	9,168	1
	ТЧП3,48	ЗАСЫПКУ ОТВЕРШКОВ И ПОНИЖЕНИЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М ЦЕНА: 30,3Х0,85								
11	МЕР	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0,150	26,800	26,800	4		4		
	П,143	10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	1000М3		6,610			1	9,518	1
12	МЕР	УПЛОТНЕНИЕ НАСЫПИ ОТВЕРШКОВ И	9	8,570	8,570	77		77		
	П,871	ПОНИЖЕНИЙ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ ПРИ	100М3		2,350			21	3,384	30
		5 ПРОХОДАХ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ ГРУНТ 2ГРУППЫ								
13	МЕР	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	9	4,720	4,720	42		42		
	П,874	ПРОХОД КУЛАЧКОВОГО КАТКА МАССОЙ 5 Т К РАСЦЕНКЕ 871 ЦЕНА: 1,18Х4	100М3		1,320			12	1,901	17
14	ЕРЕР	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА	9	10,400	8,340	94	5	75	1,270	11
	1-1186	НАСЫПЕЙ ЦЕНА: (9,9+0,05Х10)	100М3	0,560	1,200			11	1,548	14
15	МЕР	ПЛАНИРОВКА ПОЛОТНА СЪЕЗДА	0,400	0,470	0,470					
	П,843	БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН, 79КВТ ГРУНТ 2ГРУППЫ	100М2		0,120				0,173	
16	СЦЭМП1002	АНКЕРОВКА БУЛЬДОЗЕРОМ	4,800	3,090	3,090	15		15		
			М-ЧАС		0,990			5	1,277	6
17	ЕРЕР 1-558	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ СЪЕЗДА ВРУЧНУЮ	0,600	72		43	43		129	77
		ГРУНТ 2ГРУППЫ	1000М2	72						
18	МЕР	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,060	25,755	25,755	2		2		
	П,136	БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН, 79КВТ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ОТКОСОВ ВЫЕМКИ СЪЕЗДА ЦЕНА: 30,3Х0,85	1000М3		6,367				9,168	1
19	МЕР	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0,060	26,800	26,800	2		2		
	П,143	10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	1000М3		6,610				9,518	1
20	ЕРЕР 1-557	ПЛАНИРОВКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,600	47,900		29	29		86	52
		ВРУЧНУЮ НА ОТКОСАХ СЪЕЗДА	1000М2	47,900						
21	МЕР	РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,040	190	181,990	8		7	16,200	1
	П,98	ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК 0,4М3 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 1КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ В ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА СЪЕЗДА	1000М3	8,010	47,700			2	68,688	3
22	СЦПГ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДО 1КМ	48	0,290		14				
	П,1		Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ЕРЕР 1-188	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАЧИ ИЛИ АУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ЦЕНА: 6.63Х2	0.040 1000М3	9.260	8.040 2.620				3.485	
24	НЕР П.285	РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА ПОЛОТНЕ СЪЕЗДА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0.040 1000М3	26.700	26.700 7.600	1		1	10.964	
25	ЕД.РАСЦ 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ПОЛОТНЕ СЪЕЗДА С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ ЦЕНА: (4.36+13.9)	6 100М2	18.260 1.220	13.170 1.900	73	5	55 8	2.074 2.651	8 10
26	1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ВРУЧНУЮ НА ОТКОСАХ СЪЕЗДА ЦЕНА: (4.36+13.9)	6 100М2	18.260 1.220	13.170 1.900	109	7	79 11	2.076 2.651	12 15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				629 (	89 561)	472 103		162 139
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 20%) НТ С К=0.092 ПО П.П. 1-26				106 (	19 112)			10
		ИТОГО				735 (	108 673)	472 103		311
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.00% (НУЧП 44.005) ПО П.П. 1-26				59 (	247)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				792 (	108 920)	472 103		311

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	792 (| 89 920)	472 103	311
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	106 (| 19 112)		10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	59 (| 247)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	792	89	472 103	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		920		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				311
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		211		

СОСТАВИЛ Ивас БАСАНЬКО

ПРОВЕРИЛ ТТЧугун ЧУГУНОВА

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

ТП 820-9-013 с.89 Ал.4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 18

СТОИМОСТЬ 1000М3 ВЫЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СЪЕЗДА ПРИ ПРОДОЛЬНОМ УКЛОНЕ ДО 15 ГРАДУСОВ С ВЫВОЗКОЙ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,36	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,94	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,34	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,23	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	МЕР П,136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПОВЕРХНОСТИ ВЫЕМКИ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН,79КВТ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	0.100 1000М3	30.300	30.300 7.490	3		3 1		10.786	1
2	МЕР П,143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.100 1000М3	26.800	26.800 6.610	3		3 1		9.518	1
3	МЕР П,137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН,79 КВТ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ К ПОДНОЖИЮ ОВРАГА НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	0.750 1000М3	37.400	37.400 9.230	28		28 7		13.291	10
4	МЕР П,144	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 137 И 138	0.750 1000М3	30.300	30.300 7.490	23		23 6		10.786	8
5	МЕР П,26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК,КОВША 0,40М3 С УКЛАДКОЦЯ В ОТВАЛ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАБОЯ ДО 4М	0.100 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	19		18 5	8.250 67.968		1 7
6	МЕР П,26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК,КОВША 0,4 М3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАБОЯ БОЛЕЕ 4М С УКЛАДКОЙ В ОТВАЛ	0.050 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	9		9 2	8.250 67.968		3
7	МЕР П,137	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН, 79 КВТ,С	0.150 1000М3	31.790	31.790 7.846	5		5 1		11.298	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.П.3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ К ПОДНОЖИЮ ОВРАГА НА РАССТОЯНИЕ 20 М ЦЕНА: 37,4Х0,85								
8	МЕР П.144	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 137 И 138	0.150 1000М3	30,300	30,300 7,490	5		5 1	10,786	2
9	МЕР П.99	РАЗРАБОТКА ОТВАЛОВ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,4 М3 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ АВТОСАМОСВАЛАМИНА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ ИЛИ НАСЫПЬ ВАЛА КАНАЛА	0.900 1000М3	241 10,200	230,800 60,500	217	9	208 54	20,600 87,120	19 78
10	СЦПг П.1	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДО 1 КМ	1575 Т	0,290		457				
11	ЕРЕР 1-189	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА: 5,1Х2	0,900 1000М3	10,200	8,740 2,620	9		8 2	3,773	3
12	МЕР П.137 Т.Ч.П.3,48	РАЗРАБОТКА ОТВАЛОВ ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.79 КВТ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20 М ЦЕНА: 37,4Х0,85	0.180 1000М3	31,790	31,790 7,846	6		6 1	11,298	2
13	МЕР П.144	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 137 И 138	0.180 1000М3	30,300	30,300 7,490	5		5 1	10,786	2
14	МЕР П.843	ПЛАНИРОВКА ПОЛОТНА СЪЕЗДА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.79 КВТ.ГРУНТ 2 ГРУППЫ	4 100М2	0,470	0,470 0,120	2		2	0,173	1
15	ЕРЕР 1-558	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ СЪЕЗДА ВРУЧНУЮ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,600 1000М2	72 72		43	43		129	77
16	МЕР П.136 Т.Ч.П.3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩЕ.79 КВТ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М ДЛЧ ПОКРЫТИЯ ОТКОСОВ ВЫЕКИ СЪЕЗДА ЦЕНА: 30,3Х0,85	0.060 1000М3	25,755	25,755 6,367	2		2	9,168	1
17	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.060 1000М3	26,800	26,800 6,610	2		2	9,518	1
18	ЕРЕР 1-557	ПЛАНИРОВКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА ОТКОСАХ СЪЕЗДА	0,600 1000М2	47,900 47,900		29	29		86	52
19	МЕР П.98	РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА	0.040 1000М3	190 8,010	181,990 47,700	8		7 2	16,200 68,688	1 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕМК.КОВША 0,4 М3 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 1 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ В ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА СЪЕЗДА								
20	СЦПГ П.1	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДО 1 КМ	48 Т	0,290		14				
21	ЕРЕР 1-188	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0.040 1000М3	4,630	4,020 1.210				1,742	
22	МЕР. П.136 Т.Ч.П.3,48	РАЗРАБОТКА ОТВАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬ ДОЗЕРОМ МОЩН.79 КВТ.С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ПОД КОВШ ЭКСКАВАТОРА ЦЕНА: 30,3Х0,85	0.040 1000М3	25,755	25,755 6,367	1		1	9,168	
23	МЕР П.285	РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА ПОЛОТНЕ СЪЕЗДА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.79 КВТ.ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДО 10 М	0.400 1000М3	26,700	26,700 7,600	11		11 3	10,944	4
24	ЕД.РАСЦ. 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ПОЛОТНЕ СЪЕЗДА С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ ЦЕНА: (4,34+13,9)	4 100М2	18,240 1,220	13,170 1,900	73	5	53 8	2,074 2,451	8 10
25	ЕД.РАСЦ. 1-1204А 1-1206	ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ НА ОТКОСАХ СЪЕЗДА ЦЕНА: (4,34+13,9)	6 100М2	18,240 1,220	13,170 1,900	109	7	79 11	2,074 2,451	12 15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1083 (	93 571)	478 106		170 154
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% ФЗП С К=0.180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-25				179 (	32 114)			16
		ИТОГО				1262 (	125 685)	478 106		340
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-25				101 (	251)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1363 (	125 936)	478 106		340
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				1363 (	93 936)	478 106		340
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				179 (	32 114)			16
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				101 (	251)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1363	93	478 106		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					936			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								340
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					231			

СОСТАВИЛ Ивас ВАСАНЬКО

ПРОВЕРИЛ Чугунова ЧУГУНОВА

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ
ТП820-9-013 с.89 Ал 4

10183/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 19

СТОИМОСТЬ 1000М3 ВЫЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СЪЕЗДА ПРИ ПРОДОЛЬНОМ УКЛОНЕ ОТ 15 ДО 20 ГРАДУСОВ С ВЫВОЗКОЙ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,46 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,06 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,37 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,26 ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЕР П.136	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПОВЕРХНОСТИ ВЫЕМКИ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.79КВТ. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	0.100 1000М3	30.300	30.300 7.490	3		3 1	10.786	1
2	МЕР П.143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.100 1000М3	26.800	26.800 6.610	3		3 1	9.518	1
3	МЕР П.137	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.79 КВТ. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ К ПОДНОЖИЮ ОВРАГА НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	0.750 1000М3	37.400	37.400 9.230	28		28 7	13.291	10
4	МЕР П.144	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 137 И 138	0.750 1000М3	30.300	30.300 7.490	23		23 6	10.786	8
5	СЦЭМП.1002	АНКЕРОВКА БУЛЬДОЗЕРА	8 М-ЧАС	3.090	3.090 0.990	25		25 8	1.277	10
6	МЕР П.26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,40М3 С УКЛАДКОЙ В ОТВАЛ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАБОЯ ДО 4М	0.100 1000М3	185 4.070	180.930 47.200	19		18 5	8.250 67.968	1 7
7	СЭЦМП.1003	АНКЕРОВКА ЭКСКАВАТОРА	1.600 М-ЧАС	4.160	4.160 0.990	7		7 2	1.277	2
8	МЕР	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0.050	185	180.930	9		9	8.250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.26	ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,4 М3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАБОЯ БОЛЕЕ 4М С УКЛАДКОЙ В ОТВАЛ	1000М3	4.070	47.200			2	67,968	3
9	СЦЭМП,1003	АНКЕРОВКА ЭКСКАВАТОРА	1.600	4,160	4.160	7		7		
			М-ЧАС		0.990			2	1,277	2
10	МЕР	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА 2	0.150	31.790	31.790	5		5		
	П,137	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 79 КВТ,С	1000М3		7.846			1	11,298	2
	Т,Ч,П,3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ К ПОДНОЖИЮ ОВРАГА НА РАССТОЯНИЕ 20 М								
		ЦЕНА: 37,4Х0,85								
11	МЕР	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0.150	30.300	30.300	5		5		
	П,144	10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 137 И 138	1000М3		7.490			1	10,786	2
12	СЦЭМП,1002	АНКЕРОВКА БУЛЬДОЗЕРА	1.600	3,090	3,090	5		5		
			М-ЧАС		0.990			2	1,277	2
13	МЕР	РАЗРАБОТКА ОТВАЛОВ ГРУНТА 2	0.900	241	230.800	217	9	208	20,600	19
	П,99	ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,4 М3 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ АВТОСАМОСВАЛАМИНА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ ИЛИ НАСЫПЬ ВАЛА КАНАЛА	1000М3	10.200	60.500			54	87,120	78
14	СЦПГ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДО 1 КМ	1575	0.290		457				
	П,1		Т							
15	ЕРЕР 1-189	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ	0.900	10.200	8.740	9		8		
		ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ	1000М3		2.620			2	3,773	3
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		ЦЕНА: 5.1Х2								
16	МЕР	РАЗРАБОТКА ОТВАЛОВ ГРУНТА 2	0.180	31.790	31.790	6		6		
	П,137	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.79 КВТ, С	1000М3		7.846			1	11.298	2
	Т,Ч,П,3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20 М								
		ЦЕНА: 37.4Х0,85								
17	МЕР	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0.180	30.300	30.300	5		5		
	П,144	10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 137 И 138	1000М3		7.490			1	10,786	2
18	МЕР	ПЛАНИРОВКА ПОЛОТНА СЪЕЗДА	4	0,470	0.470	2		2		
	П,843	БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН,79 КВТ,ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2		0.120				0,173	1
19	ЕРЕР 1-558	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ СЪЕЗДА ВРУЧНУЮ	0.600	72		43	43		129	77
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М2	72						
20	СЦЭМП,1002	АНКЕРОВКА БУЛЬДОЗЕРА	4.800	3,090	3,090	15		15		
			М-ЧАС		0.990			5	1,277	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	МЕР П.136 Т.Ч.П.3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩЕ.79 КВТ НА ПАССТОЯНИЕ ДО 20М ДЛЧ ПОКРЫТИЯ ОТКОСОВ ВЫЕКИ СЬЕЗДА ЦЕНА: 30,3Х0,85	0.060 1000М3	25.755	25.755 6,367	2		2	 9,168	 1
22	МЕР П,143	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 136	0.060 1000М3	26.800	26.800 6,610	2		2	 9,518	 1
23	ЕРЕР 1-557	ПЛАНИРОВКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА ОТКОСАХ СЬЕЗДА	0.600 1000М2	47.900 47.900		29	29		86	52
24	МЕР П,98	РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,4 М3 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 1 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ В ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА СЬЕЗДА	0.040 1000М3	190 8,010	181.990 47,700	8		7 2	16,200 68,688	1 3
25	СЦПГ П,1	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДО 1 КМ	48 Т	0,290		14				
26	ЕРЕР 1-188	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0.040 1000М3	4.630	4.020 1,210				 1,742	
27	МЕР П.136 Т.Ч.П.3,48	РАЗРАБОТКА ОТВАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬ ДОЗЕРОМ МОЩН,79 КВТ,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ПОД КОВШ ЭКСКАВАТОРА ЦЕНА: 30,3Х0,85	0.040 1000М3	25.755	25.755 6,367	1		1	 9,168	
28	МЕР П,285	РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА ПОЛОТНЕ СЬЕЗДА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН,79 КВТ,ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДО 10 М	0.400 1000М3	26.700	26.700 7,600	11		11 3	 10,944	 4
29	СЦЭМП,1002	АНКЕРОВКА БУЛЬДОЗЕРА	4.800 М-ЧАС	3.090	3.090 0,990	15		15 5	 1,277	 6
30	ЕД.РАСЦ. 1-1204А 1-1206	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ПОЛОТНЕ СЬЕЗДА С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ ЦЕНА: (4,34+13,9)	4 100М2	18.240 1.220	13.170 1.900	73	5	53 8	2,074 2,451	8 10
31	ЕД.РАСЦ. 1-1204А 1-1206	ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ НА ОТКОСАХ СЬЕЗДА ЦЕНА: (4,34+13,9)	6 100М2	18.240 1.220	13.170 1.900	109	7	79 11	2,074 2,451	12 15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1157	93	552		170
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П,П, 1-31					191	(645) 34	130		182 18
							(129)			
		ИТОГО				1348	127	552		370
							(774)	130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-31				108				
						(	284)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1			1456	127	552		370
						(	1058)	130		
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				1456	93	552		370
						(	1058)	130		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				191	34			18
						(	129)			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				108				
						(	284)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1456	93	552		
								130		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					1058			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					257			

СОСТАВИЛ Васанько

ПРОВЕРИЛ Чугунова

gost.e-ecolog.ru