КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ГОССТРОЯ РСФСР

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
221-1-335

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 30 КЛАССОВ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 125, 75

АЛЬБОМ УП/82

С М Е Т Ы

15954-14
ЦЕНА 3-71

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольный ул., 22

Сдано в печать III 1963 г.
Заказ № 2655 Тираж 20 экз.

15954-14

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
221-1-335
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 30 КЛАССОВ
В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 125, 75

АЛЬБОМ УП/82
С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	613,26 тыс.руб
в том числе строительно-монтажных	474,15 тыс.руб
1 м3 здания	19,68 руб
1 м2 общей площади	74,02 руб
1 м2 рабочей площади	88,56 руб
1 место	521,48 руб

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону

Приказ № 63
от 21.05.82

Начальник Конструкторского бюро по железобетону — В.А.Болтинский

Главный инженер Конструкторского бюро по железобетону — В.С.Сабуров

Главный архитектор проекта — В.Т.Чистяков

Заведующий отделом сметных расчетов — Е.П.Степочкин

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета	5
3.	Сводка объёмов и стоимости строительно-монтажных работ	6
4.	Смета № I – Общестроительные работы	I0
5.	Смета № 2 – Санитарно-технические работы	67
6.	Смета № 3 – Электроосвещение	84
7.	Смета № 4 – Слабые токи	II0
8.	Смета № 5 – Автоматика приточных камер	I29
9.	Смета № 6 – Воздушно-тепловая завеса	I37
I0.	Смета № 7 – Приобретение мебели, инвентаря и оборудования	I43
II.	Вспомогательные таблицы	I44
I2.	Дополнительные единичные расценки	I52
I3.	Выборка ресурсов	I56
I4.	Калькуляции сметных и оптовых цен	I64

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту общеобразовательной школы на 30 классов /1176 мест/, разработанному Конструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по составлению типовых проектов и их применению в строительстве, утвержденной Госстроем СССР.

Объемы общестроительных, санитарно-технических и других работ определены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со строительными нормами и правилами, введенными в действие с I.0I.1969 г.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I.0I.1969 г. и ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам, разработанному проектным институтом Мосгражданпроект и утвержденным распоряжением исполкома Мособлсовета от I5 июля 1968 г. № 1094-Р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

на общестроительные работы	-	16.5%
на металлоконструкции	-	8,4%
на санитарно-технические работы	-	14,9%
плановые накопления	-	6%

Сметы составлены для расчетной температуры -30^{0}, со следующими конструктивными элементами:

Фундаменты - учебных блоков А, Б, В ленточного типа из железобетонных плит

Блок Д - сборные железобетонные стаканного типа, под кирпичные стены устраиваются ленточные фундаменты из блоков ФС.

Наружные цокольные панели - из легкого бетона.

Наружные стены	-	продольные стены учебных корпусов - самонесущие, торцовые-несущие, зальных помещений - самонесущие.
Внутренние стены	-	несущие, железобетонные толщиной 160 мм
Перекрытия	-	многопустотные панели высотой 220 мм
лестницы	-	марши железобетонные, с накладными проступями, площадки - плиты железобетонные с верхней поверхностью из ковровой керамической плитки.
Перегородки	-	гипсобетонные /в санузлах - гипсобетонные с водостойкими добавками/ в классах - столярные остекленные, в нижней глухой части - гипсобетонные
Крыша	-	совмещенная, невентилируемая с внутренним водостоком
Внутренняя отделка		силикатная окраска, клеевая, масляная, облицовки керамической плиткой.
Наружная отделка	-	декоративно-конструктивный слой бетона
Инженерное оборудование	-	центральное отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, внутренний водосток, электроосвещение, слабые токи.

Смета откорректирована с целью повышения тепловой эффективности здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

Общеобразовательная школа на 30 классов

Составлен в ценах и нормах 1969 г. Сметная стоимость 613,26 тыс.руб

№№ п п	№№ смета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость//в тыс.руб/ строит. работ	монт. работ	инж. обо руд.	техн. обор. мебель инв.	прочих затрат	всего	Технико-экономические показатели наим. един.	к-во един.	сметн. стоим. един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета № I	Общестроительные работы	406,22					406,22	место	II76	345,43
2	Смета № 2	Санитарно-технические работы	38,95					38,95	"	II76	33,I2
3	Смета № 3	Электроосвещение	I6,77					I6,77	"	II76	I4,26
4	Смета № 4	Слабые токи	4,02					4,02	"	II76	3,42
5	Смета № 5	Автоматика приточных камер	4,75					4,75	"	II76	4,05
6	Смета № 6	Воздушно-тепловая завеса	0,5I					0,5I	"	II76	0,43
7	Смета № 7	Приобретение мебели, инвентаря и оборудования	I,I9	I,74		I39,II		I42,04	"	II76	I20,78
		Итого:	472,4I	I,74		I39,II		6I3,26	"	II76	52I,48
		Возврат реализации тары						(I,07)			

Главный архитектор проекта В.Т.Чистяков

Руководитель сметной бригады Я.М.Хейфиш

Составила Р.С.Черняева

15954-14

СВОДКА

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость по смете, руб. прямые затраты на: строит. монтаж. работы	компл. индустр. изделий	итого	наклад. расходы и плановые накопл.	всего	Стоим. един. изм. в руб.	Удельн. вес в % к общей стоим. строит. монтаж. работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть здания									
	Работы нулевого цикла									
I.	Земляные работы	м3	36I7,4	2664	-	2664	626	3290	0,9I	
2.	Фундаменты	м3	227,06	908	8095	9003	2II5	IIII8	48,97	
3.	Стены	м2	I346,8	2280	I8206	20486	48I2	25298	I8,78	
4.	Перекрытие	"	2464,03	635	I5549	I6I84	3802	I9986	8,II	
	Итого по работам нулевого цикла	руб.		6487	4I850	48337	II355	59692		
	Работы, не входящие в нулевой цикл									
5.	Лестницы	м2	80,73	I53	76I	9I4	2I6	II30	I4,0	
6.	Перегородки	м2	I5,95	54	-	54	I3	67	4,2	
7.	Полы	м2	I965,5	9I45	-	9I45	2I48	II293	5,7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	Двери	м2	5,42	25	I48	I73	4I	2I4	39,5	
9	Внутренняя отделка	"	58,5	38	-	38	9	47	0,8	
I0	Входы	руб	-	507	II56	I663	377	2040	-	
	в т.ч. металлоконструкц.	"		I7	I35	I52	22	I74	-	
II	Подпольные каналы	"	-	368	473	84I	I98	I039	-	
I2	Венткамеры и узел управл.	"	-	867	-	867	204	I07I	-	
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб	-	III57	2538	I3695	3206	I690I	-	
	Итого по "А"	руб	-	I7644	44388	62032	I456I	76593		
	Б. Надземная часть									
I3	Стены	м2	5272,0	7079	76060	83I39	I9529	I02668	I9,47	
I4	Перекрытие	"	6022,4	20I6	5I270	53286	I25I7	65803	I0,93	
I5	Лестницы	"	I33,84	929	I5I5	2444	570	30I4	22,52	
	в т.ч. металлоконструкц.	"		4	39	43	6	49	-	
I6	Перегородки	"	I435,75	2994	5II8	8II2	I906	I00I8	6,98	
I7	Кровля	м2пл застр	2795,0	28802	I87I	30673	7203	37876	I3,55	
	в т.ч.металлоконструкц.			2	20	22	3	25	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	Окна	м2	I7I7,2	I2426	2I637	34063	800I	42064	24,50	
I9	Двери	"	369,3	I734	43I2	6046	I420	7466	20,22	
20	Полы""	"	5825,0	33455	-	33455	7858	4I3I3	7,09	
2I	Внутренняя отделка	"	2I908,6	8789	-	8789	2064	I0853	0,50	
22	Разные работы	руб	-	I944	908	2852	670	3522		
	в т.ч. металлоконструкц.	"	-	40	26I	30I	44	345	-	
23	Вертикальный транспорт	"		4076		4076	957	5033	-	
	Итого по "Б"	руб		I04244	I6269I	266935	62695	329630	-	
	Итого по общестроительным работам	"		I2I888	207079	328967	77256	406223		
	в т.ч.металлоконструкц.						/292/			
	Санитарно-технические работы									
24	Отопление	руб		898I	-	898I	I957	I0938	-	
25	Теплоснабжение	"		I035		I035	226	I26I		
26	Вентиляция	"		III96	-	III96	2440	I3636		
27	Холодное водоснабжение	"		I47I		I47I	32I	I792		
28	Горячее водоснабжение	"		I070	-	I070	233	I303		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	Канализация	руб		5306	-	5306	II56	6462		
30.	Газоснабжение	"		I78	-	I78	39	2I7		
3I	Водостоки	"		838	-	838	I83	I02I		
32	Изоляционные работы	"		I927	-	I927	39I	23I8		
	Итого:	руб		32002	-	32002	6946	38948		
33	Электроосвещение	"				I6767	-	I6767		
34	Слабые токи	"				4020		4020		
35	Автоматика приточная систем					4750	-	4750		
36	Воздушно-тепловая завеса	"				5I0	-	5I0		
	Итого:	руб				26047		26047		
	Приобретение мебели инвентаря и оборудован.	"				I740		I740		
	Итого по сводке	руб		I53890	207079	388756	84202	472958		

Главный архитектор проекта В.Т.Чистяков

/Руководитель сметной бригады Я.М.Хейфиц

СМЕТА № I

Общеобразовательная школа на 30 классов
в конструкциях серии I25, 75

Общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.0I.1969 г. - 406,22 тнс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	24090 м3
2.	Общая площадь	6406 м2
3.	Рабочая площадь	5354 м2
4.	Число мест	II76 мест
5.	Стоимость на:	
	I м3 здания	I6,8 руб
	I м2 общей площ.	63,4I руб
	I м2 рабоч.-"-	75,87 руб
	I место	345,43 руб

№№ пп	Обоснование: принят. сметн. стоим. или № един расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметн. стоим. в руб: един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I.	I-750 I0-I40д	Планировка площадки ручным способом плотных грунтов II группы	м2	4081,4	0,064	26I
2.	I-403 I0-48г I-404 I0-48г К-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до 50м Цена: 0,024I+0,0I47x4	м3	587,I	0,0829	49
3.	I-3I9 I0-4Ie	Погрузка растительного слоя земли экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы	м3	587,I	0,II6	68
4.	п.3 ч.I стр.28	Отвозка растительного слоя земли на расстояние до I км	т	704,4	0,25	I76

1	2	3	4	5	6	7
5.	I-320 I0-4Iж " "	Разработка грунта II группы в котлованах экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	I62I,4	0,I44	233
6.	I-82 I0-23е	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 в отвал	м3	I76I,2	0,I09	I92
7.	I-I40 I0-29б	Доработка грунта механизированным способом	м3	I76,I	0,85	I50
8.	I-6I0 I0-I03б т.ч. п.I3 К-I,2	То же, ручным способом	"	58,7	I,27	75
9.	I-405 I0-48д I-406 I0-48д К-0,85 т.ч.п.38 К-2	Перемещение грунта бульдозером в резерв на расстояние до 30 м Цена: 0,0306х0,85+0,0I77х2	м3	I76I,2	0,06I	I07
I0.	I-405 I0-48д I-406 I0-48д К-0,85 т.ч.0,38 К-2	То же, из резерва для обратной засыпки	м3	I76I,2	0,06I	I07
II.	I-8I I0-23р	Перекидка грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3	м3	I285,87	0,0902	II6
I2.	I-433 I-434 I0-49г	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до I0 м	м3	475,2	0,0I96	9

1	2	3	4	5	6	7
I3.	I-750 I0-I40д	Планировка грунта ручным способом в котловане	м2	2786,6	0,064	I78
I4.	I-79I I0-I4Iл	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	м3	I76I,2	0,I24	2I8
I5.	Ценник № 3 стр.28	Отвозка лишнего грунта II группы автосамосвалами на расстояние до I км	т	2837,4	0,25	709
I6.	I-334 I0-43б	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами на расстояние до I км	м3	I62I,4	0,0098	I6
		Итого по разделу I	руб			2664
		II. Фундаменты				
I.	I3-I 2I-5а	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2I,88	0,63	I4
2.	II-28-7I I9-2а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	м3	20,59	6,I0	26
3.	II-29-7I I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	63,43	3,59	228
4.	II-3-7I I9-Iб	Установка плит фундаментов весом до I,5 т на песчаное основание	м3	72,33	3,63	263
5.	II-5-7I I9-Iв	То же, весом до 3 тн	"	8,74	2,48	22
6.	II-I3-7I I9-Iж	То же, весом более 3 т	"	35,4	3,0	I06

1	2	3	4	5	6	7
7.	I2-3 20-Iв	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона М-200	м3	4,69	3,75	I8
		Итого:	руб			677
		Материалы:				
8.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	22,97	4,96	II4
9.	п.I5	Бетон М-200	м3	4,76	24,6	II7
		Итого:	руб			23I
		Итого с материалами	руб			908
		Стоимость индустриальных изделий				
I0.	РСЦ п.73	Стоимость блоков бетонных ФС6-8	шт	3	9,26	28
II.	п.65	То же, марки ФС4-8	"	6	6,I6	37
I2.	п75	То же, марки ФСН-4	"	26	4,54	II8
I3.	п.6I	То же, марки ФС3-8	"	I2I	4,60	557
I4.	п.7I	То же, марки ФС6	"	9	27,09	244
I5.	п.63	То же, марки ФС-4	"	36	I8,03	649
I6.	п.59	То же, марки ФС-3	"	90	I4,0	I260
		Стоимость фундаментных плит				
I7.	п.6	марки ФI2-I2у	"	43	I4,94	642
I8.	п.I0	то же, марки ФI0-I2у	"	47	I2,29	578
I9.	п.I2	то же, марки Ф8-I2	"	27	I0,59	286
20.	п.I4	то же, марки Ф6-I2	"	28	7,88	22I
2I.	п.38	то же, марки ФI6-8у	"	I	I2,77	I3

I	2	3	4	5	6	7
22.	п.50	То же, марки ФI6-I2а	шт	I4	23,23	325
23.	п.52	То же, марки ФI4-I2а	"	30	I9.5I	585
24.	п.I	То же, марки Ф8	"	7	2I,76	I52
25.	п.I3	То же, марки Ф6	"	20	I6,39	328
26.	п.47	То же, марки Ф 24а	"	3	49,67	I49
27.	п.48	То же, марки Ф 20а	"	2	44,I6	88
28.	п.5I	То же, марки ФI4а	"	4	38,7	I55
29.	п.I8	То же, марки Ф28у	"	2	55,9I	II2
30.	Кальк. п.I85	То же, марки Ф20-24-0	"	2	74,49	I49
3I.	-"-п.I86	То же, марки Ф 28-24-0	"	2	II3,7	227
32.	п.I87	То же, марки СК 22-22-0	"	I0	86,27	863
33.	п.I88	То же, марки СК I8-I8-0	"	6	68,5	4II
		Итого:	руб			8095
		Итого по разделу	"			9003
		Ш. Стены				
I.	II-425-7I I9-24а	Установка цокольных панелей площадью до I2 м2 длиной до 3,9м	м2	20I,I2	I,4I	284
2.	II-426-7I I9-24а	То же, площадью до I2 м2 длиной более 3,9м	"	I03,9	0,97	I0I
3.	II-427-7I I9-24в	То же, площадью более I2м3	"	482,30	0,67	323
4.	II-442-7I I9-24м	Установка панелей внутренних стен площадью до 6м2	"	I09,0	I,2I	I32
5.	II-474-7I I9-24н	То же, площадь более 6м2	"	605,99	0,55	333

1	2	3	4	5	6	7
6.	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	225,44	0,I9	43
7.	I3-30 2I-6к	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	м2	504,97	0,56	283
8.	I3-35 2I-7б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I0,95	3,47	38
9.	II-I99-7I I9-IIм	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	I,36	9,3	I3
I0.	II-I88-7I I9-IIа	То же, весом до I т	шт	7	I,63	II
II.	II-446-7I I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	55I,2	0,I	55
I2.	II-447-7I I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	55I,2	0,46	253
I3.	II-45I-7I I9-25е	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	"	55I,2	0,07	38
I4.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных панелей	т	0,I62	259,0	42
		Итого:	руб			I949
		Материалы:				
I5.	ЦСЦ п.96	Раствор цементный М-25	м3	6,99	I4,2	99
I6.	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	2,52	I3,I	33
I7.	п325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	4,2	47,5	I99
		Итого:	руб			33I
		Итого с материалами	"			2280

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
18.	Калькул. п.170	Стоимость наружных стеновых цокольных панелей из легкого бетона марки ЦР-72.22-0	шт	24	256,2	6149
19.	п.171	ЦР-64.22-0	шт	7	251,1	1758
20.	п.172	ЦР-64.12-0	"	10	118,5	1185
21.	п.173	ЦР-60.12-0	"	2	111,1	222
22.	п.174	ЦРУ-60.12-0	"	2	116,1	232
23.	п.175	ЦР-32.22-0	"	10	113,2	1132
24.	п.176	ЦТ-30.22-0	"	12	120,2	1442
25.	п.177	ЦТУ-30.22-0; ЦТУ-30.22-0Л	"	7	131,0	917
26.	п.178	Стоимость внутренних стеновых панелей марки ЦВ-60.20-0	"	25	79,6	1990
27.	п.179	ЦВ-60.22-0; ЦВ-60.22-0л	"	5	99,2	496
28.	п.180	Р-60.20-0	"	8	60,6	485
29.	п.181	ЦВ-48 20-0	"	15	59,5	892
30.	п.182	ЦВ-30.20-0	"	10	39,0	390
31.	п.183	ЦВ-24.20	"	1	29,2	29
32.	п.158	Стоимость вентиляционных блоков ВБВ-12.22-0	"	17	38,9	661
33.	РСЦ I-73 п.437	Стоимость перемычек марки БУ-24	"	2	10,18	20
34.	п.434	БУ-19	"	5	4,06	20

I	2	3	4	5	6	7
35.	п.433	БУ-I5	шт	I4	2,66	37
36.	п.432	БУ-I3	"	6	2,I3	I3
37.	п.43I	Б-3I	"	3	4,93	I5
38.	п.424	Б-I3	шт	7	0,66	5
39.	п.452	БП-3I	"	2	I5,84	32
40.	ЦСП прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,I62	3I0	50
4I.	-"- тех.часть	Металлизация монтажных связей	"	0,I94	I74,0	34
		Итого:	руб			I8206
		Итого по разделу Ш	"			20486
		IУ. Перекрытие				
I.	II-322-7I I9-I6г	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см площадью до 5 м2	шт	I4	235	32
2.	II-323-7I I9-I6д	То же, площадью до I0м2	"	24	3,I0	74
3.	II-324-7I I9-I6е	То же, площадью более I0м2	"	I03	4,86	50I
4.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т	0,I08	259,0	28
		Итого:	руб			635
		Стоимость индустриальных изделий				
		Стоимость ж/бетонных плит перекрытия				
5.	Кальк. п.83	Марки ПК6-72.24-0	шт	I5	I50,2	2253

1	2	3	4	5	6	7
6.	п.85	То же, марки ПК6-72.24-01	шт	9	150,0	1350
7.	п.87	То же, марки ПК6-72.24-02	"	6	149,5	897
8.	п.88	То же, марки ПК6-72.24-03	"	7	145,6	1019
9.	п.90	То же, марки ПК6-72.24-04	"	1	144,1	144
10.	п.91	То же, марки ПК6-72.24-05	"	1	141,1	141
11.	п.84	То же, марки ПК4-72.24-0	"	13	147,6	1919
12.	п.86	То же, марки ПК4-72.24-01	"	2	147,4	295
13.	п.89	То же, марки ПК4-72.24-03	"	4	143,1	572
14.	п.92	То же, марки ПК6-72.16-0	"	1	98,8	99
15.	п.119	То же, марки ПК6-72.12-0	"	1	75,0	75
16.	п.126	То же, марки ПК8-72.12-0	"	3	76,3	229
17.	п.94	То же, марки ПК6-64.24-0	"	8	124,1	993
18.	п.97	То же, марки ПК6-64.24-01	шт	4	121,8	487
19.	п.99	То же, марки ПК6-64.24-02	"	3	123,8	371
20.	п.100	То же, марки ПК6-64.24-03	"	5	134,6	673
21.	п.102	То же, марки ПК6-64.24-05	"	1	121,3	121
22.	п.93	То же, марки ПК8-64.24-0	"	7	126,4	885
23.	п.96	То же, марки ПК8-64.24-01	"	2	126,4	253
24.	п.95	То же, марки ПК4-64.24-0	"	7	121,8	853
25.	п.101	То же, марки ПК4-64.24-04	"	2	121,7	243
26.	п.129	То же, марки ПК8-64.16-0	"	1	87,5	87
27.	п.104	То же, марки ПК8-64.12-0	"	4	63,2	253
28.	п.105	То же, марки ПК6-64.12-01	"	1	61,9	62
29.	п.127	То же, марки ПК6-60.12-0	"	1	58,2	58
30.	п.107	То же, марки ПК6-32.24-0	"	9	53,1	478
31.	п.110	То же, марки ПК6-32.24-02	"	1	48,8	49
32.	п.111	То же, марки ПР6-32.24-0	"	8	36,1	289
33.	п.112	То же, марки ПК6-32.12-0	"	9	26,5	238
34.	п.113	То же, марки ПК6-32.12-01	"	3	26,1	78

I	2	3	4	5	6	7
35.	п.II4	То же, марки ПК6-32.I2-02	шт	2	25,9	52
36.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	т	0,I08	306,0	33
37.	Калькул. п.I2I	ПК6-72.I2-0I	шт	-	75,0	-
38.	п.I23	ПК6-72.I2-02	"	-	77,8	-
39.	п.I24	ПК6-72.I2-03	"	-	69,2	-
40.	п.I20	ПК4-72.I2-0	"	-	73,7	-
4I.	п.I22	ПК4-72.I2-0I	"	-	73,7	-
42.	р.I25	ПК6-68.I2-0	"	-	68,9	-
43.	п.I28	ПК4-68.I2-0	"	-	67,7	-
44.	п.I07	ПК8-32.24-0	"	-	53,I	-
45.	п.I09	ПК8-32.24-0I	"	-	5I,I	-
		Итого:	руб			I5549
		Итого по разделу IУ	руб			I6I84
		Работы, не вошедшие в нулевой цикл				
I.	II-379-7I I9-I9б	Укладка лестничных площадок, маршей весом до 2,5 т	шт	7	4,72	33
2.	I3-302 2I-23а	Укладка проступей по готовому основанию	м	2I,75	0,7I	I5
3.	II-32I-7I I9-I6в	Укладка тамбурной плиты толщиной до I6 см площадью более I0м2	шт	4	3,89	I6
4.	I3-3I6 2I-23вгра п.I ч.Iп.I98 п.I ч.Iп.3I8	Установка металлических ограждений с поручнем ПХВ Цена: 6,25+(0,75-0,37)х хI,02	м	5,25	6,65	35
5.	I2-75 20-I0в	Устройство монолитных участков бетон М-200	м3	0,I5	8,59	I

1	2	3	4	5	6	7
6.	II-474-7I	Установка монтажных столиков	т	0,I88	259,0	49
		Итого:	руб			I49
		Материалы:				
7.	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,I5	24,6	4
		Итого:	руб			4
		Итого с материалами	руб			I53
		Стоимость индустриальных изделий				
8.	Кальк. п.I63	Стоимость лестничных площадок марки ЛПП-30.I6-0	шт	4	42,4	I70
9.	-"- п.I6I	Стоимость лестничных маршей ЛМ1-9.I5-0	"	3	I8,4	55
I0.	-"- п.I65	Стоимость проступей марки ЛН-I5,0	шт	I5	I,84	28
II.	п.I69	Стоимость плиты входа ПД-0I	"	4	II2,4	450
I2.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных столиков	т	0,I88	306,0	57
I3.	п.I ч.II п.2I	Стоимость арматуры на монолитные участки	т	0,004	I66,0	I
		Итого:	руб			76I
		Итого по разделу У	руб			9I4
		УI. Перегородки				
I.	I3-48 2I-7и	Кладка перегородок из кирпича глиняного обыкновенного	м2	I5,95	0,66	I0
		Итого:	руб			I0

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
2.	ЦСП п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,81	47,5	38
3.	п.105	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,37	15,3	6
		Итого:	руб			44
		Итого по разделу УI	руб			54
		УП. Полы				
		а/ по грунту				
1.	16-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	48,17	0,06	48
2.	16-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-100	м3	3,85	2,33	9
3.	16-103 25-12з	Покрытие цементное	м2	42,57	0,22	9
		б/ подготовка под полы I/этажа				
4.	16-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	467,0	0,06	28
5.	16-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-100	м3	148,0	2,33	345
6.	16§-82 25-10а 16-83 25-10б	Стяжка цеметная толщиной 42 мм Цена: 0,16+0,0063х4	м2	145,0	0,18	26
7.	16-86 25-10в 16-87 25-10г	Стяжка из легкого бетона γ 1100-1200 толщ.20 мм Цена: 0,18-0,0112х8	м2	148,0	0,15	22
8.	16-44 25-7а 16-45 25-7б	Гидроизоляция из 2 слоев гидроизола на битумной мастике Цена: 0,92+0,61	м2	145,0	1,53	222

I	2	3	4	5	6	7
9.	Д-I6-2	Гидроизоляция из водонепроницаемой бумаги	м2	II58,6	0,I3	I5I
I0.	I6-46 25-7а	Гидроизоляция из одного слоя пергамина	"	I74,7	0,75	I3I
II.	I9-66 28-3ж	Изоляция плитами минераловатными толщ.40 мм	м3	46,34	5,57	258
I2.	I6-92 25-IIв	Лаги по кирпичным столбикам при толщине покрытия 37 мм	м2	3I9,0	0,69	220
I3.	I6-94 25-IIд	Лаги по плитам перекрытия при толщине покрытия 29 мм	"	I74,7	0,35	6I
I4.	I6-8I 25-9ж	Изоляция из древесноволокнистых плит в один слой под лаги	м2	I74,7	0,2	35
I5.	I6-3I2 25-22в	Сплошной настил под углом 45% по лагам толщиной 35 мм	м2	3I9,0	3,72	II87
I6.	I6-86 25-I0в	Стяжка из легкого бетона толщ.50 мм	м2	II58,6	0,I8	208
		Итого:	руб			309I
		Материалы:				
I7.	ЦСЦ п.294	Щебень	м3	2I,63	7,5	I62
I8.	п.I3	Бетон М-I00	м3	I54,89	20,8	3222
I9.	п.I00	Раствор цементный 200	"	I,I5	20,7	24
20.	п.98	Раствор цементный М-I00	"	3,8I	I7,9	68
2I.	п.55	Керамзитобетон	м3	62,II	25,3	I57I
22.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I,9I	47,5	9I
23.	ц.I ч.I п.I73	Стоимость плит минераловатных	м3	47,73	I9,2	9I6
		Итого	руб			6054
		Итого по разделу УП				9I45

1	2	3	4	5	6	7	
		УШ. Двери					
I.	I5-I90-72 23-35в	Установка внутренних дверных блоков до 3 м2		м2	5,0I	2,I5	II
		Материалы:					
2.	п.I ч.I п.540	Стоимость приборов для однопольных дверных блоков		к-т	3	4,34	I3
		Итого:		руб			I3
		Итого с материалами		руб			25
		Стоимость индустриальных изделий					
3.	п.I ч.I п.6I	Стоимость дверных блоков марки ДСТ-I8.8		м2	I,67	40,2	67
4.	п.66	То же, марки ДСЩ-I8.8		"	3,34	2I,8	73
		Итого:		руб			I40
		Итого по разделу УШ		руб			I5I
		IX. Внутренняя отделка					
I.	I7-323 27-28в	Отделка поверхностей потолков под окраску		м2	2I,09	0,04	I
2.	I7-299 27-24а	Штукатурка кирпичных перегородок		м2	3I,9	0,44	I4
3.	I7-576 27-64б	Внутренняя клеевая улучшенная окраска		м2	52,99	0,0942	5
4.	I7-327 27-29б	Штукатурка по сетке опорных столиков		м2	I,8	2,69	5
5.	I7-703 27-60з	Масляная окраска ограждений лестниц		м2	5,49	0,548	3
		Итого:		руб			28

	Материалы				
6. ЦСП п.I25	Раствор известковый	м3	0,63	I3,6	9
7. п.I20	Раствор цементно-известковый	"	0,06	I4,8	I
	Итого:	руб			I0
	Итого по разделу	руб			38
	X. Входы				
I. II-28-7I I9-2а	Укладка блоков стен подвалов объемом до 0,4 м3	м3	I,66	6,I0	I0
2. II-29-7I I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	8,93	3,59	32
3. I3-30 2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	м2	85,72	0,56	48
4. II-320-7I I9-I6б	Укладка плит входов толщ. до I6 см площадью до I0м2	шт	7	2,34	I6
8. II-30-7I I9-3а	Установка опорных элементов	м3	0,88	9,68	8
9. II-379-7I I9-I9б	Укладка маршей-площадок весом до 2,5 т	шт	I6	4,27	20
I0. I3-35 2I-7б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	3,02	3,47	I0
II. I3-32 2I-6з	Устройство подстилающего слоя из мятой глины	м3	5,I0	4,45	23
I2. I6-40 25-6б	Подстилающий слой из песка	м3	7,65	I,45	II

1	2	3	4	5	6	7
I3.	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона	м3	I,62	2,33	4
I4.	I6-I03 25-I2з	Покрытие цементное	м2	5,04	0,22	I
I5.	I6-I05 25-I2и	Покрытие мозаичное толщ.25 мм	м2	38,0	I,44	55
I6.	II-3I4-7I I9-I4м	Укладка плит покрытия площадью до I м2	шт	4	0,47	2
I7.	I2-II 20-Iл	Устройство заделок из бетона М-200	м3	0,47	3,94	2
I8.	I3-64 2I-9е	Установка решеток для вытирания ног	т	0,049	285,0	I4
I9.	I4-29-7I 22-7ж	Установка ограждений крылец и главного входа	т	0,566	29,3	I7
20.	I4-I78-7I 22-25л	Окраска масляными составами ограждений	т	0,566	I0,5	6
		Итого	руб			279
		Материалы:				
2I.	ЦСП п.I7	Бетон М-300	м3	0,I7	28,4	5
22.	п.I5	Бетон М-200	"	0,48	24,6	I2
23.	п.I3	Бетон М-I00	"	I,65	20,8	34
24.	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,69	I3,I0	9
25.	п.I00	Раствор цементный М-200	"	0,I4	20,7	3
26.	п.96	Раствор цементный М-50	"	0,05	I4,2	I

I	2	3	4	5	6	7
27.	ЦНИИЭП жилища Д-I7-2	Стоимость декоративного раствора с мраморной крошкой	м3	0,99	49,9	49
28.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I,I6	47,5	55
29.	п.300	Песок	м3	8,64	4,96	43
30.	п.30I	Глина обыкновенная	м3	5,87	2,88	I7
		Итого:	руб			228
		Итого с материалами	руб			507
		в т.ч. металлоконструкц.	руб.			I7
		Стоимость индустриальных изделий				
3I.	Кальк. п.I68	Стоимость плиты входа АВ-0I	шт	7	56,4	395
32.	п.I66	Стоимость марша-площадки АВ-02	"	I6	34,2	547
33.	п.I84	Стоимость опорных элементов	"	8	9,50	76
34.	ЦСЦ п.3956	Стоимость плоских плит П 3д	м3	0,36	68,0	24
35.	прил.2	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	2I,6	0,I94	4
36.	-"-	То же, класса В-I	"	2,8	0,2I4	I
37.	-"-	То же, класса А-I	"	7,2	0,I73	I
38.	РСЦ I-73п.6I	Стоимость блоков бетонных ФС3-8	шт	I3	4,6	60
39.	п.59	То же. ФС3	"	22	I4,0	308

1	2	3	4	5	6	7
40.	п.I ч.II п.457	Стоимость ограждений	т	0,566	239,0	I35
		Итого:	руб			II56
		в т.ч. металлоконструкц	руб			I35
		Итого по разделу X	руб			I663
		в т.ч. металлоконструкции	"			I52
	XI.	Подпольные каналы и каналы вентшахт				
I.	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	5,92	2,33	I4
2.	I6-82 25-I0а	Цементная стяжка толщ. 20 мм	м2	32,29	0,I6	5
3.	I3-4I 2I-7д	Кладка стен каналов из кирпича глиняного обыкновенного	м3	II,54	4,I8	48
4.	I3-30 2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	м2	99,68	0,56	56
5.	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	5,09	0,I9	I
6.	II-3I3-7I I9-I4л	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	I9	0,I9	4
7.	II-3I4-7I I9-I4м	То же, площадью до I м2	"	3	0,47	I
8.	II-3I5-7I I9-I4н	То же, площадью до 5 м2	"	6	I,34	8
9.	II-3I6-7I I9§I4о	То же, площадью до I0 м2	шт	3	2,08	6

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I6-629 26-IIe	Устройство асфальтовой стежки	м2	40,55	0,I06	4
		Итого:	руб			I47
		Материалы:				
II.	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	6,04	20,8	I26
I2.	п.98	Раствор цементный I00	м3	0,68	I7,9	I2
I3.	п.96	Раствор цементный 50	"	3,34	I4,2	47
I4.	п.95	Раствор цементный 25"	"	0,I6	I2,6	2
I5.	п.3I0	Асфальтобетонная смесь	т	I,2I	II,9	I4
I6.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	4,63	47,5	20
		Итого:	руб			22I
		Итого с материалами	руб			368
		Стоимость индустриальных изделий				
I7.	ЦСЦ п.3948	Стоимость плит покрытия каналов П Iд	м3	0,76	70,0	53
I8.	прил.2	Стоимость арматуры А-Ш	кг	26,6	0,I94	5
I9.	-"-	То же, В-I	"	5,7	0,2I4	I
20.	-"-	То же, А-I	"	34,2	0,I73	6
2I.	п.3956	Стоимость плит ПЗд	м3	0,45	68,0	3I
22.	п.3957	То же, марки П 4д	"	0,39	69,0	27
23.	прил.2	Стоимость арматуры А-Ш	кг	45,0	0,I94	9
24.	-"-	То же, В-I	"	4,9	0,2I4	I
25.	-"-	То же, AI	"-	I0,8	0,I73	2
26.	п.Д950	Стоимость плит ПЗ	шт	3	27,8	83

I	2	3	4	5	6	7
27.	п.3952	То же, марки П5	шт	3	85,0	255
		Итого:	руб			473
		Итого по разделу XI	руб			841
		XII. Венткамеры и узел управления				
I.	I3-48 2I-7и	Кладка кирпичных перегородок из кирпича глиняного обыкновенного толщ. I2 см	м2	6I,49	0,66	4I
2.	I7-363 27-36е	Постановка раскладок под минераловатные плиты	м2	67,75	0,35	24
3.	I5-253-72 23-49в	Антисептирование деревянных изделий	м2	67,75	0,II6	8
4.	I6-6I2 26-I0к	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	67,75	0,2I5	I5
5.	I9-66 28-3ж	Изоляция стен и потолков плитами минераловатными	м3	7,I0	5,57	39
6.	I7-325 27-29а	Улучшенная штукатурка по сетке стен с устройством каркаса	м2	45,8	2,29	I05
7.	I7-327 27-29б	Улучшенная штукатурка по сетке потолков с устройством каркаса	м2	2I,89	2,69	59
		Итого:	руб			29I
		Материалы:				
8.	ЦСП п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	3,I4	47,5	I49
9.	п.I04	Раствор цементно-известковый 50	м3	I,4I	I5,3	22
I0.	п.I25	Раствор известковый	м3	2,I2	I3,6	29

1	2	3	4	5	6	7
	II. п.I ч.I п.I76	Плиты жесткие минераловатные	м3	7,3I	5I,5	376
		Итого:	руб			576
		Итого по разделу XII:	руб			867
		Б. Надземная часть				
		I. Стены				
I.	II-428-7I I9-24г	Установка панелей наружных стен площадью до I5 м2 при разрезке на этаж	м2	I359,08	I,I2	I522
2.	II-434-7I I9-24е	Установка панелей наружных стен, площадью до 6 м2 с поясной разрезкой	"	482,99	I,5	724
3.	II-435-7I I9-24ж	То же, площадью более 6 м2	"	849,94	0,99	84I
4.	II-442-7I I9-24м	Установка панелей внутренних стен площадью до 6 м2	м2	288,I0	I,2I	348
5.	II-444-7I I9-24н	То же, площадью более 6 м2	"	3232,98	0,55	I778
6.	I3-35 2I-76	Кладка и доборы в стенах из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I,63	3,47	6
7.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т	0,843	259,0	2I8
8.	II-447-7I I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м шва	I884,4	0,46	867
9.	II-446-7I I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	"	I884,4	0,I	I88
I0.	II-45I-7I I9-25е	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	"	I884,4	0,07	I32

I	2	3	4	5	6	7
II.	II-450-7I I9-25д	Перестановка люлек при герметизации стыков стеновых панелей	м шва	I884,4	0,05	94
I2.	II-3I-7I I9-3б	Установка прямоугольных колонн весом до 3 тн. в стаканы фундаментов	м3	20,20	7,II	I44
I3.	II-I95-7I I9-IIе	Укладка ригелей весом до 5 т	шт	I2	6,9	83
I4.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	2,I48	9,3	20
I5.	II-I88-7I I9-IIа	То же, весом до I т	шт	4	I,63	7
		Итого:	руб			6972
		Материалы:				
I6.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,62	47,5	29
I7.	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,37	I3,I0	5
I8.	п.I7	Бетон М-300	"	2,57	28,4	73
		Итого:	руб			I07
		Итого с материалами	руб			7079
		Стоимость индустриальных изделий				
		Стоимость наружных стеновых панелей из легкого бетона толщ. 300 мм				
I9.	Калькул. п.I	Марки: НР-72.I2-0	шт	75	I53,2	11490
20.	п.20	НР-72.I2-0I	"	2	I53,2	306
2I.	п.4	НР-72.7-0	"	22	94,9	2088

1	2	3	4	5	6	7
22.	п.5	НР-64.2I-0	шт	I6	248,3	3973
23.	п.6	НР-64.I2-0	"	24	I36,2	3269
24.	п.7	НР-64.I2-0I	"	I	I36,2	I36
25.	п.8	НР-64.7-0	шт	20	84,2	I684
26.	п.9	НР-64.4-0	"	4	49,7	I99
27.	п.I0	НРУ-60.2I-0	"	6	243,7	I462
28.	п.II	НР-60.2I-0	"	6	23I,6	I390
29.	п.I2	НРУ-60.7-0	"	4	83,3	333
30.	п.I3	НРУ-60.7-0I	"	8	83,I	665
3I.	п.I4	НР-60.7-0	"	6	79,0	474
32.	п.I5	НР-50.7-0	"	6	64,5	387
33.	п.I6	НР-32.2I-0	"	4	I20,5	482
34.	п.I7	НР-32.I2-0	"	26	67,8	I763
35.	п.I8	НР-32.7-0	"	I6	42,I	674
36.	п.20	НР-23.I2-0	"	6	47,7	286
37.	п.2I	НР-23.7-0	"	2	29,9	60
38.	п.22	НР-I6.7-0	"	3	20,8	62
39.	п.23	НР-I2.2I-02	"	II	45,8	504
40.	п.24	НР-6.28-0	"	34	3I,I0	I057
4I.	п 25	НР-6 2I-0	"	I02	22,9	2336
42.	п.26	НР-6.2I-0I	"	64	22,7	I453
43.	п.27	НР-32.39-0	"	2	I44,3	289
44.	п.28	НР-32.33-0	"	4	I42, I	568
45.	п.29	НТУ-30.33-0 НТУ-30.37-0II	"	8	2I5,0	I720
46.	п.30	НТУ-30.33-0I	"	4	I35,7	543
47.	п.30	НТУ-30.33-0III	"	3	I35,7	407
48.	п.3I	НТУ-30.33-02л	"	6	I7I,2	I027
49.	п.32	НТУ-30.33-05	"	I	I43,8	I44

I	2	3	4	5	6	7
50.	п.33	НТ-30.33-0	шт	4	I95,4	782
5I.	п.34	НТ-30.33-0I	"	I8	II6,0	2088
52.	п.35	НТ-30.33-02	"	I2	I5I,4	I8I7
53.	п.I9	НРУ-30.7-0I	"	I	436	44
54.	п.36	НТ-I8.33-0	"	6	II2,7	676
55.	п.2	НР-72.I2-02	"	I	I29,74	I30
		Стоимость внутренних стеновых панелей толщ. I60 мм марки,				
55.	Кальк. п.I30	В-60.33-0	шт	4	I72,7	69I
56.	п.I3I	В-60.33-0Л	"	6	I72,7	I036
57.	п.I32	В-60.33-02л	"	I	I50,8	I5I
58.	п.I33	В-60.30-0	шт	44	I6I,9	7I24
59.	п.I34	В-60.30-0I	"	I5	8I,3	I220
60.	п.I35	В-60.30-02	"	2	77.9	I56
6I.	п.I36	В-60.30-03	"	6	94,2	565
62.	п.I37	В-60.30-04	"	II	I43,0	I573
63.	п.I38	В-60.30-08	"	2	63,I	I26
64.	п.I39	ВТ-60.30-0	"	2	I6I,9	324
65.	п.I40	В-59.30-0	"	6	I60,8	965
66.	п.I4I	В-59.30-0I	"	I	I48,5	I49
67.	п.I42	В-59.30-02	"	3	II8,5	356
68.	п.I43	В-58. 30-0	"	8	I55,6	I245
69.	п.I44	В-58.30-0I	"	3	I2I,4	364
70.	п.I45	В-56.30-0	"	2	I52,7	305
7I.	п.I46	В-56.30-0I	"	3	85,0	255
72.	п.I47	В-48.30-0	"	I	I33,2	I33
73.	п.I48	В-48.30-0I	"	36	49,8	I792
74.	п.I49	В-48.30-02	"	I2	85,6	I027

1	2	3	4	5	6	7
75.	п.150	В-48.30-03	шт	2	111,10	222
76.	п.151	В-48.30-05	"	6	133,2	799
77.	п.152	В-30.30-01	"	18	46,1	830
78.	п.153	В-30.30-02	"	8	58,6	176
79.	п.154	В-10.30-0	"	23	24,0	552
80.	п.157	В-60.30-05	"	1	119,8	120
81.	п.155	То же, электропанели марки ВЭ-6.30-0	"	12	23,8	286
82.	п.156	То же, вентиляционных блоков марки ВБВ-12.33-0	"	51	53,7	2739
83.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	т	0,843	306,0	258
84.	ЦСЦ т.ч. п.22	Металлизация крепежных элементов	т	1,012	174,0	176
85.	Кальк. п.44	Стоимость ригелей марки: РЖ-64.7-01	шт	2	147,3	295
86.	п.45	РЖ-64.7-01т	"	4	159,5	638
87.	п.46	РЖ-64.7-02	"	2	147,3	295
88.	п.47	РЖ-64,7-02т	"	4	159,5	638
89.	Кальк. п.48	Стоимость колонн марки: КЖ-74,4-0	шт	4	91,3	365
90.	п.49	КЖ-75.4-01	"	9	85,9	773
91.	п.50	КЖ-75.4-02	"	4	87,6	350
92.	РСЦ п.425	Стоимость перемычек марки: Б-15	шт	2	1,47	3
93.	п.428	Б-22	"	2	2,32	5
94.	п.431	Б-31	"	6	4,93	30

I	2	3	4	5	6	7
95.	п.434	БУ-I9	шт	30	4,06	I22
96.	п.452	БП-3I	"	4	I5,84	63
		Итого	руб			76060
		Итого по разделу I	руб			83I39
		II. Перекрытия				
I.	II-322-7I I9-I6г	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см площадью до 5м2-	шт	40	2,35	94
2.	II-323-7I I9-I6д	То же, площадью до I0м2	"	74	3,I0	229
3.	II-324-7I I9-I6е	То же, площадью более I0 м2	"	307	4,86	I492
4.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т	0,562	259,0	I46
5.	I2-75 20-I0в	Устройство монолитных участков из бетона М-200	м3	I,65	8,57	I4
		Итого:	руб			I975
		Материалы:				
6.	ЦСП р.I п.I5	Бетон М-200	м3	I,67	24,6	4I
		Итого:	руб			4I
		Итого с материалами	руб			20I6
		Стоимость индустриальных изделий				
7.	Калькул. п.83	Стоимость плит перекрытий многопустотных марки: ПК6-72.24-0	шт	58	I50,2	87I2
8.	п.84	ПК4-72.24-0	"	48	I47,6	7085
9.	п.85	ПК6-72.24-0I	"	2I	I50,0	3I50

I	2	3	4	5	6	7
I0.	п.86	ПК4-72.24-0I	шт	9	I47,4	I327
II.	п.87	ПК6-72.24-02	"	I4	I49,5	2093
I2.	п.88	ПК6-72.24-03	"	25	I45,6	3640
I3.	п.89	ПК4-72.24-03	"	8	I43,I	II45
I4.	п.90	ПК6-72.24-04	"	3	I44,I	432
I5.	п.9I	ПК6-72.24-05	"	3	I4I,I	423
I6.	п.92	ПК6-72.I6-0	"	3	98,8	296
I7.	п.93	ПК8-64.24-0	"	3	I26,4	379
I8.	п.94	ПК6-64.24-0	"	36	I24,I	4468
I9.	п.95	ПК4-64.24-0	"	I8	I2I,8	2I92
20.	п.96	ПК8-64.24-0I	"	2	I26,4	253
2I.	п.97	ПК6-64.24-0I	"	7	I2I,8	853
22.	п.98	ПК8-64.24-02	"	I	I26,I	I26
23.	п.99	ПК6-64.24-02	"	9	I23,8	III4
24.	п.I00	ПК6-64.24-03	"	II	I34,6	I48I
25.	п.I0I	ПК4-64.24-04	"	6	I2I,7	730
26.	п.I02	ПК6-64.24-05	"	3	I2I,3	364
27.	п.I03	ПК6-64.I6-0I	"	I	73,9	74
28.	п.I04	ПК8-64.I2-0	"	6	63,2	379
29.	п.I05	ПК6-64.I2-0I	"	3	6I,9	I86
30.	п.I06	ПК8-32.24-0	"	I	53,I	53
3I.	п.I07	ПК6-32.24-0	"	32	53,I	I699
32.	п.I08	ПК8-32.24-0I	"	I	5I,I	5I
33.	п.I09	ПК6-32.24-0I	"	2	5I,I	I02
34.	п.II0	ПК6-32.24-02	"	3	48,8	I46
35.	п.III	РК6-32.24-0	"	26	36,I	939
36.	п.II2	ПК6-32_I2-0	"	26	26,5	689
37.	п.II3	ПК6-32.I2-0I	"	I0	26,I	26I

1	2	3	4	5	6	7
38.	п.II4	ПК6-32.I2-02	шт	4	25,9	I04
39.	п.II5	ПТТ4.5-I20.30-2ПР	"	I0	36I,8	36I8
40.	п.II6	ПТТ4.5.I20.30-2ПР-I	"	2	353,9	708
4I.	п.II7	ПТТ4.5-I20.30-2ПР-2	"	4	36I,8	I447
42.	п.II8	ПТТЧ.5-I20.I5-2ПР	"	2	I80,3	36I
43.	ЦСП прил.2	Стоимость крепежных элементов	т	0,562	306,0	I72
44.	п.I ч.II п.2I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,03I2	I66,0	5
45.	п.23	То же, класса А-III	"	0,068	I94,0	I3
46.	Кальк. п.II9	Стоимость плит перекрытий ПК6-72.I2-0	шт	-	75,0	-
47.	п.I20	ПК4-72.I2-0	"	-	73,7	-
48.	п.I2I	ПК6-72.I2-0I	"	-	75,0	-
49.	п.I22	ПК4-72.I2-0I	"	-	73,7	-
50.	п.I23	ПК6-72.I2-02	"	-	77,8	-
5I.	п.I24	ПК6-72.I2-03	"	-	69,2	-
52.	п.I25	ПК6-68.I2-0	"	-	68,9	-
53.	п.I28	ПК4-68.I2-0	"	-	67,7	-
		Итого:	руб			5I270
		Итого по разделу II	руб			53286
		III. Лестницы				
I.	II-379-7I I9-I96	Укладка лестничных маршей и площадок весом до 2,5 т	шт	28	4,27	I20
2.	I3-302 2I-23а	Установка ж/бетонных проступей на готовое основание	м	203,0	0,7I	I44

I	2	3	4	5	6	7
3.	I3-3I6 2I-23в ц.I ч.I п.I98 ц.I ч.II п.3I8	Установка металлических ограждений с поручнем ПХВ Цена: 6,25+(0,75-0,37)х хI,02	м	56,28	6,65	374
4.	I4-29-7I 22-7ж	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,I39	29,3	4
5.	I6-86 25-I0в I6-87 25-I0г	Стяжка из легкого бетона толщ.60 мм	м2	I0,79	0,I9I2	2
6.	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-200	м3	0,64	2,33	I
7.	II-474-7I I9-30м	Установка опорных столиков	т	0,264	259,0	68
8.	I5-226-72 23-43а	Сборка и установка деревянных лестниц	м2	I5,I3	7,97	I2I
9.	I5-264-72 23-5Iг	Ограждение из столярной плиты офанированной дубовым шпоном с 2-х сторон	м2	2,9I	0,29	I
I0.	I5-25I-72 23-49а	Антисептирование деревянных элементов лестниц	м3	2,44	3,6I	9
II.	I7-725 27-6Iг	Покрытие лаком деревянных конструкций лестниц	м2	20,46	0,I49	3

1	2	3	4	5	6	7
I2.	I6-I04 25-I2и	Покрытие мозаичные толщиной 20 мм	м2	I0,8	I,44	I6
I3.	I7-327 27-29б	Штукатурка по сетке опорных столиков	м2	3,4	2,69	9
I4.	I4-I78-7I 22-25л	Окраска металлоконструкций лестниц масляными составами	т	0,I39	I0,5	2
I5.	I2-75 20-I0в	Монолитные участки из бетона М-200	м3	0,30	8,57	3
		Итого:	руб			877
		Материалы:				
I6.	ЦСП п.55	Керамзитобетон	м3	0,66	25,3	I7
I7.	п.I5	Бетон М-200	м3	0,95	24,6	23
I8.	ЦКИИЭТжил. Д-I7-2	Раствор декоративный с каменной крошкой	м3	0,22	49,9	II
I9.	ЦСП п.I25	Раствор известковый	м3	0,II	I3,6	I
		Итого:	руб			52
		Итого с материалами	"			929
		в т.ч. металлоконструкции	"			4
		Стоимость индустриальных изделий				
20.	Кальк. п.I62	Стоимость лестничных маршей и площадок марки ЛМП-I7.I5-0	шт	I4	37,9	53I
2I.	п.I63	То же, марки ЛШ-30.I6-0	"	I0	42,4	424
22.	п.I64	То же, марки ЛШ-30.I6В-0		4	42,6	I70
23.	п.I65	Стоимость проступей марки ЛН-I5.0	"	I40	I,84	258

1	2	3	4	5	6	7
24.	п.I ч.II п.475	Стоимость металлоконструкций лестниц	т	0,I39	279,0	39
25.	ЦСЦ прил.2	Стоимость опорных столиков	т	0,264	306,0	8I
26.	Пр-т 07-06 п.395	Стоимость столярной плиты офанерованной дубовым шпоном с двух сторон	м2	2,9I	3,89	II
27.	п.I ч.II п.2I	Стоимость арматуры на монолитные участки класса А-I	т	0,008	I66,0	I
		Итого:	руб			I5I5
		в т.ч. металлоконструкции	"			39
		Итого по разделу III	руб			2444
		в т.ч. металлоконструкции	"			43
		IУ. Перегородки				
I.	II-453-7I I9-26а	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 5 м2	м2	354,52	I,54	546
2.	II-454-7I I9-26б	То же, площадью до I0 м2	"	7I7,96	I,07	768
3.	II-455-7I I9-26в	То же, площадью более I0 м2	"	67,04	0,8	54
4.	I3-48 2I-7и	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	35,8I	0,66	23
5.	I3-46 2I-7к	То же, армированные толщиной в I/4 кирпича	м2	6,26	0,89	6
6.	I5-92-72 23-I4з	Устройство экранов в санузлах	м	27,3	I,99	54

15954-14

I	2	3	4	5	6	7
		Остекление перегородки П0-I, П0I-I, П0-2, П0-3				
7.	I5-I-72 23-Iа	Установка монтажных досок и брусков	м3	2,58	84,0	2I7
8.	I5-209-72 23-39г	Установка остекленных перегородок площадью более 2 м2 с постановкой наличников	м2	290,44	I,44	4I8
9.	I5-206-72 23-39в	То же, площадью до 2 м2	м2	9,72	2,0I	I9
I0.	I5-I64-72 23-30в	Установка фрамужных блоков площадью до 2 м2	м2	38,6I	4,28	I65
II.	I7-885 27-70а прим.4,5 К-I,I3	Остекление деревянных перегородок 4 мм стеклом Цена: I,48 х I,I3	м2	27,72	I,67	46
I2.	I7-887 27-70а прил.4,5	Остекление деревянных перегородок узорчатым стеклом	м2	I34,27	I,53	205
I3.	Д-I7-I5	Остекление деревянных перегородок армированным стеклом	м2	59,88	3,0	I80
I4.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т	0,I75	259,0	45
I5.	I5-73-72 23-I2к	Обшивка стен кровельной сталью	м2	8,96	2,33	2I
I6.	I7-855 27-696 к-I,II	Остекление фрамуг 4 мм стеклом	м2	28,02	I,8I	5I
		Итого:	руб.			28I8

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
17.	ЦСП п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	2,01	47,5	95
18.	п.104	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,87	15,3	13
19.	ц.1 ч.1 п.551	Стоимость фрамужных приборов	к-т	83	0,82	68
		Итого:	руб			176
		Итого с материалами	рб.			2994
		Стоимость индустриальных изделий				
20.	ц.1 ч.II п.388 т.ч. п.51	Стоимость экранов санузлов обшитых бакелитовой пленкой Цена: 3,84+0,93=4,77	м2	51,05	4,77	243
21.	ц.1 ч.II п.234	Стоимость перегородок под остекление, состоящих из коробок 74х45	м	863,1	0,64	553
22.	-"- п.242	Стоимость импостов	"	245,2	0,59	145
23.	-"- п.128 т.ч.п.52	Стоимость фрамужных блоков Цена: 16,4х0.67	м2	38,61	10,99	424
24.	ЦСП прил.2	Стоимость крепежных элементов	т	0,175	306,0	54
25.	кальк. п.52	Стоимость гипсобетонных перегородок толщ.8 см марки ПП-40,30-0	шт	2	38,29	77
26.	п.53	То же, марки ПП-36.30-0	"	1	34,66	35
27.	п.54	То же, марки ПП-35.30-0	"	3	28,63	86
28.	п.55	То же, марки ПС-33.30-0	"	4	37,10	148
29.	п.56	То же, марки ПП-33.30-02	"	5	27,56	138

I	2	3	4	5	6	7
30.	п.57	То же, марки ПШ-32.30-0	шт	6	30,23	I8I
3I.	п.58	То же, марки ПШ-30.30-0	шт	7	28,73	20I
32.	п.59	То же, марки ПС-30.30-0	"	4	33,72	I35
33.	п.60	То же, марки ПС-30.30-0I	"	I5	29,02	435
34.	п.6I	То же, марки ПС-26.30-0	"	4	29,24	II7
35.	п.62	То же, марки ПШ-23.30-0	"	I	I7,I5	I7
36.	п.63	То же, марки ПШ-22.30-0	"	2	2I,07	42
37.	п.64	То же, марки ПШ-22.30-0I	"	6	I6,89	I0I
38.	п.65	То же, марки ПШ-2I.30-0	"	8	20,I0	I6I
39.	п.66	То же, марки ПС-2I.30-0	"	I5	23,59	354
40.	п.67	То же, марки ПС-20.30-0	"	4	23,I5	93
4I.	п.68	То же, марки ПС-20.30-0I	"	7	20,0I	I40
42.	п.69	То же, марки ПШ-I8.30-0	"	2	II,35	23
43.	п.70	То же, марки ПС-I8.30-0	"	3	I3,32	40
44.	п.7I	То же, марки ПШ-I6.30-0	"	4	I5,I4	6I
45.	п.72	То же, марки ПС-I6.30-0	"	3	I7,77	53
46.	п.73	То же, марки ПШ-I3.30-0	"	6	I2,07	72
47.	п.74	То же, марки ПС-I3.30-0	"	I3	I4,I7	I84
48.	п.75	То же, марки ПС-I2.30-0	"	5	8,0I	40
49.	п.76	То же, марки ПС-9.30-0	"	I3	9,65	I25
50.	п.77	То же, марки ПС-I0.30-0	"	8	II,24	90
5I.	п.78	То же, марки ПШ-6.30-0	"	I9	5,75	I09
52.	п.79	То же, марки ПС-6.30-0	"	7	6,75	47
53.	п.80	То же, марки ПШ-I0,25-0	"	6	7,90	47
54.	п.8I	То же, марки ПШ-8,25-0	"	2	6,32	I3
55.	п.82	То же, марки ПШ-49.7-0	"	29	II,53	334
		Итого:	руб			5II8
		Итого по разделу IУ	руб			8II2

I	2	3	4	5	6	7
		У. Кровля				
I.	II-458-7I I9-27в	Укладка прижимных камней	шт.	I62	I,0	I62
2.	II-464-7I I9-30б	Установка будки выхода на кровлю	шт	2	9,2	I8
3.	II-464-7I I9-30б	Установка вентиляционных шахт	"	29	9,2	267
4.	I6-6I8 26-I0з	Пароизоляция покрытий оклеечная из рубероида в один слой	м2	2873,76	0,48	I379
5.	I6-600 26-I0в	Утепление кровли пенобетонными плитами	м2	2873,76	0,I45	4I7
6.	I6-628 26-IIд	Выравнивающая стяжка асфальтовая по плитному утеплителю	м2	2873,76	0,I29	37I
7.	I6-556 26-6г	Кровля рулонная плоская четырехслойная из рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия на битумной мастике	м2	2945,6	3,08	9072
8.	24-356 33-6в	Установка металлических зонтов	I зонт	25	3,08	77
9.	I4-29-7I 22-7к т.ч.п.6	Установка металлической стремянки на кровлю	т	0,07I4	29,8	2
I0.	II-472-7I I9-30к	Крепежные элементы радиостоек и телеантен	т	0,022	38,4	I
II.	I3-35 2I-7б	Кладка кирпичной стены будки выхода на кровлю	м3	0,I0	3,48	-
I2.	I5-I94-72 23-35д	Установка блоков для люка в перекрытиях на чердак	м2	I,96	0,87	2

I	2	3	4	5	6	7
I3.	I6-629 26-IIе	Устройство асфальтовой стяжки на кровле будки	м2	6,I6	0,I06	I
I4.	I4-I78-7I 22-25л	Окраска масляными составами за 2 раза металлических лестниц	т	0,07I4	I0,5	I
		Итого:	руб			II770
		Материалы:				
I5.	п.I ч.I п.533 ЦСЦ п.3I0	Стоимость приборов для люков Смесь асфальтобетонная	т	2 I36,4	I,53 II,9	3 I628
I6.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,04	47,5	2
I7.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,02	I3,I	-
I8.	пр-т 06-I4-0I п.332	Стоимость пенобетонных плит	м3	6I7,33	24,I	I4878
I9.	п.№I ч.III п.852	Стоимость металлических зонтов	кг	496,2	I,06	526
		Итого:	руб			I7032
		Итого с материалами	"			28802
		в т.ч. металлоконструкции	"			2
		Стоимость индустриальных изделий				
20.	Кальк. п.I9I	Стоимость прижимных камней марки: АП-I2.0	шт	28	3,5	98
2I.	п.I92	АП-30-0	"	70	8,9	623
22.	п.I93	АПУ-30.0	"	6	9,3	56
23.	п.I4	АПУ-30-0Л	"	6	9,3	56
24.	п.I95	АП-2.0	"	52	9,I	473

1	2	3	4	5	6	7
25.	Кальк. п.189	Стоимость вентиляционной шахты АК-0	шт	29	13,2	383
26.	п.190	Стоимость будки выхода на кровлю АК-01	"	2	48,5	97
27.	п.I ч.II п.475	Стоимость металлических лестниц	т	0,0714	279,0	20
28.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	т	0,022	306,0	7
29.	п.I ч.II п.69	Стоимость люков утепленных марки ИД-4	м2	I,96	29,5	58
		Итого:	руб			1871
		в т.ч. металлоконструкции	"			20
		Итого по разделу У	руб			30673
		в т.ч. металлоконструкции	руб			22
		УI. Окна				
I.	I5-I5I-72 23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 с двойными переплетами	м2	36,65	3,04	III
2.	I5-I52-72 23-27б	То же, с двойными переплетами площадью более 2 м2	м2	I707,24	2,I9	3739
3.	I7-853 27-69б К-I,II	Остекление оконных двойных открывающихся в одну сторону переплетов оконным 3 мм стеклом Цена: 2,06xI,II=2,29	м2	I743,89	2,29	3994
4.	I5-I85-72 23-34а	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до I м	м2	I8,75	I,29	24
5.	I5-I86-72 23-34б	То же, при высоте проема до 2 м	"	43,20	0,7I	3I

1	2	3	4	5	6	7
6.	I5-I87-72 23-34в	То же, при высоте более 2 м	м2	I68I,94	0,49	I329
7.	I5-I98-72 23-37а	Установка балконных дверных блоков площадью до 3 м2 с двойными полотнами	м2	I6,80	I,86	3I
8.	I7-868 27-69е К-I,I3 п	Остекление балконных двойных открывающихся в одну сторону дверных полотен оконным листовым 3 мм стеклом Цена: I,63xI,I3	м2	I6,80	I,84	3I
9.	Пр-т 07-27-0I доп.I0п.42	Обшивка брусками с внутренней стороны балконного блока	м2	I,7	3,85	7
I0.	I5-I62-72 23-30а	Заполнение фрамужных проемов блоками площадью до 2 м2 с одинарными переплетами	м2	23,39	2,98	70
II.	I7-866 27-69д К-I,I3	Остекление фрамужных одинарных переплетов оконным 3 мм стеклом Цена: I,27xI,I3=I,44	м2	20,07	I,44	29
I2.	Пр-т 07-27-0I доп.I0п.42	Обшивка фрамуг рейкой	м2	3,32	3,85	I3
I3.	Пр-т 07-27-0I доп.I0.п.42	Обшивка рейкой оконных блоков	м2	I7,57	3,85	68
I4.	Д-I5-I5А	Установка нащельников в окнах	м	2806,62	0,25	702
I5.	I5-I-72 23-Ia	Установка брусков в окнах	м3	I,8	84,0	I5I
I6.	I8-9 24-2г	Установка асбестоцементных листов	м2	I8,02	I,82	33
		Итого:	руб			I0363

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
I7.	п.I ч.I п.543	Скобяные изделия для окон одностворных без форточек	к-т	42	2,5	I05
I8.	п.542	То же, с форточкой	"	2I	2,72	57
I9.	п.544	То же, двухстворных с форточкой	"	234	5,23	I224
20.	п.545	То же, без форточки	"	I29	5,02	648
2I.	п.35I	Приборы фрамужные	к-т	7	0,82	6
22.	п.536	То же, для балконных двенхы блоков	к-т	7	3,26	23
23.	п.I ч.I п.548	Приборы для окон со спаренными переплетами одностворными	к-т	-	I,94	-
24.	п.I ч.I п.549	То же, с двухстворными	"	-	3,34	-
25.	-"- п.538	То же, для балконных дверей однопольных	"	-	2,5I	-
26.	-"- п.542 К-0,5	То же, для тройного остекления одностворного Цена: I,94+2,72x0,5	"	-	3,30	-
27.	-"- п.549 п.544	То же, с двухстворными Цена: 3,34+5,23x0,5	"	-	5,96	-
28.	-"- п.538 п.536 К-0,5	То же, для балконных дверей однопольных Цена: 2,5I+3,26x0,5	-	"	4,I4	-
		Итого:	руб			2063
		Итого с материалами	руб			I2426

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
		Стоимость оконных блоков с раздельными переплетами марки:				
29.	Ц.I,ч.II п.I27	ОР09-09	м2	I8,75	I8,5	347
30.	п.I6I	ОРI2-2I	"	43,20	I3,5	583
3I.	п.I37	ОР2I-09В	"	7,I6	I3,2	95
32.	п.I35	ОР2I-I2	"	I2,05	9,6	II6
33.	п.I37	ОР2I-I2В	"	40,97	I3,2	54I
34.	п.I5I	ОР 2I-I8	"	54,75	I2,0	657
35.	п.I56	ОР 2I-I8В	"	25,55	I3,I	337
36.	п.I53	ОР 2I-2I	"	340,8	II,0	3748
37.	п.I57	ОР2I-2IВ	"	494,I6	II,8	583I
38.	п.I54	ОР2I-24	"	I26,88	I0,2	I294
39.	п.I57	ОР2I-24В	"	458,72	II,8	54I3
40.	п.I57	ОР2I-27В	"	93,84	II,8	II07
4I.	п.I37	ОРН 2I-I4	"	I6,32	I3,2	2I5
42.	п.I34	То же,				
		ОР2I-09	м2	I0,74	I3,0	I40
		Стоимость балконных блоков с раздельными переплетами				
43.	Ц.I,ч.II п.I2	Марки БРН28-09В, БРН28-09ВН, БРН28-09В	м2	I6,80	I5,3	257
44.	п.I26	Стоимость фрамуг с двойными переплетами	м2	3,0I	20,7	62
45.	п.I28 т.ч.п.52	То же, с одним преплетом Цена: I6,4 х 0,73	м2	20,38	II,97	244

I	2	3	4	5	6	7
46.	п.3I4	Стоимость подоконных досок	м2	9I6,0I	0,7I	650
47.	п.I ч.II п.86	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами ОС 09-09	м2	-	I5,0	-
48.	п.II9	ОС I2-2I	"	-	I0,2	-
49.	п.97	ОС 2I-09В	"	-	I3,20	-
50.	п.94	ОС 2I-I2	м2	-	I0,6	-
5I.	п.98	ОС 2I-I2В	"	-	II,7	-
52.	п.I09	ОС2I-I8	"	-	I0,5	-
53.	п.II2	ОС 2I-I8В	"	-	II,6	-
54.	п.II0	ОС 2I-2I	"	-	9,8	-
55.	п.II4	ОС 2I-2IВ	"	-	I0,I	-
56.	п.III	ОС 2I-24	"	-	8,9	-
57.	п.II6	ОС 2I-24В	"	-	9,70	-
58.	п.II6	ОС 2I-27В	"	-	9,70	-
59.	п.94	ОС 2I-I4	"	-	I0.6	-
60.	п.92	ОС 2I-09	"	-	I2,2	-
6I.	п.7	Балконные блоки БСН-28-09В, БСН-28-09ВН; БСН28-09В	"	-	I4,6	-
62.	п.I ч.II п.86 п.I27 К-0,73	Стоимость оконных блоков со спаренно-раздельными переплетами ОСР3 09-09	м2	-	28,5	-
63.	-"- п.II9 п.I6I К-0,73	ОСР3 I2-2I Цена: I0,2+I3,5х0,73	"	-	20,05	-
64.	-"- п.97 п.I37 К-0,73	ОСР3 2I-09В Цена: I3,2 +I3,2 х0,73	"	-	22,84	-

1	2	3	4	5	6	7
65.	ц.I ч.II п.94 п.I35 К-0,73	ОСРЗ 2I-I2 Цена: I0,6+9,6x0,73	м2	-	I7,6I	-
66.	-"- п.98 п.I37 К-0,73	ОСРЗ 2I-I2В Цена: II,7+I3,2x0,73	"	-	2I,34	-
67.	-"- п.I03 п.I5I К-0,73	ОСРЗ 2I-I8 Цена: I0,5+I2,0x0,73	"	-	I9,26	-
68.	-"- п.II2 п.I56 К-0,73	ОРСЗ 2I-I8В Цена: II6 + I3,Ix0,73	м2	-	2I,I6	-
69.	-"- п.II0 п.I53 К-0,73	ОСРЗ2I-2I Цена: 9,8+II,0x0,73	"	-	I7,3З	-
70.	-"- п.II4 п.I57 К-0,73	ОСРЗ 2I-2IВ Цена I0I+II8x073	"	-	I8,7I	-
7I.	-"- п.III п.I54 К-0,73	ОСРЗ 2I-24 Цена: 8,9+I0,2x0,73	"	-	I6,35	-
72.	-"- п.II6 п.I57 К-0,73	ОСРЗ 2I-24В Цена: 9,7+II,8x0,73	"	-	I8,3I	-
73.	-"- п.II6 п.I57 К-0,73	ОСРЗ 2I-27В Цена: 9,7+II,8x0,73	"	-	I8,3I	-
74.	—""—п.94 п.I37 К-0,73	ОСРНЗ 2I-I4 Цена: I0,6+I3,2x0,73	"	-	20,24	-

1	2	3	4	5	6	7
75.	п.I ч.II п.92 п.I34 К-0,73	ОСРЗ 2I-09 Цена: I2,2+I3,0х0,73	м2	-	2I,69	-
76.	-"- п.7 п.I2 К-0,68	То же, балконные блоки Цена: I4,6+I5,3х0,68	"	-	25,0	-
		Итого:	руб			2I637
		Итого по разделу УI	руб			34063
		УП. Двери				
I.	I5-I88-72 23-35а	Установка деревянных вставок утепленных	м2	0,97	I,33	I
2.	I5-I88-72 23-35а	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2	м2	I,85	I,33	3
3.	I5-I9I-72 23-35а	Добавляется стоимость пакли	"	I,85	0,9	2
4.	I5-I89-72 23-35б	Установка наружных дверных блоков площадью д более 3 м2	"	37,40	I,03	39
5.	I5-I93-72 23-35б	Добавляется стоимость пакли	"	37,40	0,66	25
6.	I5-I90-72 23-35в	Установка внутренних дверных блоков до 3м2 в перегородках	м2	270,I0	2,I5	58I
7.	I5-I92-72 23-35г	То же, площадью более 3 м2	"	43,88	I,66	73
8.	I5-I63-72 23-30б	Установка фрамуг над дверями	м2	20,I5	5,33	I07
9.	Пр-т 07-27-0I доп.I0п.42	Обшивка дверных блоков рейками в заводских условиях	м2	24,56	3,85	95

1	2	3	4	5	6	7
10.	I5-2II-72 23-40а	Обивка дверей оцинкованной листовой кровельной сталью по войлоку с двух сторон	м2	9,63	5,25	50
II.	I7-874 27-69к К-I,I3	Остекление дверных одинарных полотен 4мм стеклом Цена: 2,03хI,I3=2,29	м2	30,64	2,29	70
I2.	I7-87I 27-69и ц.I ч.I п.784.786 К-I,I3	То же, 5 мм стеклом Цена: I,56+(I,58-0,98)х х I,08/ хI,I3	м2	I,I0	2,5	3
I3.	I7-876 27-69к	Остекление дверных одинарных полотен узорчатым стеклом	м2	I9,22	2,08	40
I4.	Д-I7-I5	Остекление дверных блоков армированным стеклом	м2	I3,64	3,0	4I
I5.	I7-866 27-69д ц.I ч.I п.784,785 К-I,I3	Остекление фрамужных одинарных переплетов 4 мм стеклом Цена: /I,27+(I,37-0,98)х х0,87/хI,I3	м2	I7,98	I,82	33
I6.	I5-I-72 23-Iа	Установка бруса в дверях	м3	0,I8	84,0	I5
I7.	Д-I5-5А	Установка нащельников в дверях	м	28,68	0,25	7
I8.	I6-332 25-23б	Обшивка дверных блоков гетинаксом	м2	6,I7	3,64	22
		Итого:	руб			I207
		Материалы:				
I9.	ц.I ч.II п.527	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	I	5,23	5
20.	п.528	То же, для двухпольных	"	I2	6,44	77

I	2	3	4	5	6	7
2I.	п.540	Для дверей входных в комнаты однопольных	к-т	78	4,34	339
22.	п.54I	То же, двупольных	"	I3	4,68	6I
23.	п.533	То же, в санузлы	"	26	I,53	40
24.	п.527	То же, на чердак	"	I	5,23	5
		итого:	руб			527
		Итого по разделу УП	руб			I734
		Стоимость индустриальных изделий				
I.	ц.I ч.П п.45	Стоимость дверных блоков наружных марки ДН20-7.7-I2БП	м2	I2,32	I0,6	I3I
2.	п.45	То же, ДТ20-7,7-I2БП	"	2I,56	I0,6	229
3.	п.52	То же, ДН23-7.7-I2БП	"	3,52	I0,4	37
4.	п.50	То же, ДН20-9.I2п	"	I,85	I6,2	30
5.	ц.I ч.П п.20	Стоимость дверных блоков внутренних марки ДГ2I-7	м2	36,I4	I2,3	443
6.	п.I9 т.ч.п.49а	То же, марки ДГ 2I-9 Цена: II,I+I,I	"	97,2	I2,2	II86
8.	п.I7 т.ч.п.49	То же, марки ДГ2I-I0 Цена: I0,6+I,I	"	24,I2	II,7	282
8.	п.I6	То же, марки ДГ24-I2 Цена: I0,4+I,I	"	2,77	II,5	32
9.	п.I4	То же, марки ДГ24-I9 Цена: 9,9+I,I	"	8,88	II,0	98
I0.	п.26 т.ч.п.49б	То же, марки ДО 2I-9 Цена: I0,3+0,42	"	3,6	I0,72	39
II.	ц.I ч.П п.25	То же, марки ДО 2I-I0 Цена: 9,3+0,42	м2	8,04	9,72	78

1	2	3	4	5	6	7
I2.	п.24	То же, марки ДО 2I-I3 Цена: 9,3 + 0,42	м2	2,63	9,72	26
I3.	п.2I	То же, марки ДО 24-I5 Цена: 8,6+0,42	"	35,0	9,02	3I6
I4.	п.63	То же, марки ДТ 8л	"	9,3	38,8	36I
	п.22	То же, марки ДН-I	"	84,63	7,8	660
I5.	п.I27 т.ч. п.52	Стоимость фрамуг одинарных Цена: I8,5х0,73	м2	20,I5	I3,5	272
I6.	ц.I ч.II п.35I	Стоимость дверных вставок утепленных	м2	0,97	25,5	25
	ц.I ч.II п.6I	Стоимость дверных блоков ДСТ I8-8	"	I,67	40,2	67
		Итого:	руб			43I2
		Итого по разделу УП	руб			6046
		УШ. Полы				
I.	I6-82 25-I0в I6-83 25-I0б	Стяжка цементная толщ.40 мм Цена: 0,I6+0,0063х4	м2	605,8	0,I85	II2
2.	I6-82 25-I0а I6-83 25-I0б	Стяжка цементная толщ.I5 мм Цена: 0,I6-0,0063	м2	279,4	0,I54	43
3.	I6-86 25-I0в	Стяжка из легкого бетона γ II00-I200 толщ.50 мм	м2	2890,2	0,I8	520
4.	Д-I6-2	Гидроизоляция из водонепроницаемой бумаги	м2	3038,I5	0,I3	395
5.	I9-66 28-3ж	Изоляция плитами минераловатными толщ.40мм	м3	I85,79	5,57	I035

1	2	3	4	5	6	7
6.	I6-44 25-7а I6-45 25-7б	Гидроизоляция из 2 слоев гидроизола на битумной мастике Цена: 0,92+0,6I	м2	289,4	I,53	443
7.	I6-I0I 25-I2в	Покрытие бетонное	м2	8,I2	0,32	3
8.	I6-230 25-I7д	Покрытие из плиток керамических с красителем на цементном растворе	м2	45I,3	3,5	I580
9.	I6-332 25-23б	Покрытия из линолеума поливинилхлоридного на битумной мастике	м2	4259,7	3,64	I5505
I0.	I6-347 25-23 прим.2	Устройство деревянных плинтусов	м2	4259,7	0,272	II59
II.	I6-309 25-22б	Покрытие дощатое толщ.29 мм	м2	I77,32	3,I4	557
I2.	I6-224 25-I7а	Покрытие из плиток бетонных на цементном растворе	м2	32I,2	0,55	I77
I3.	I6-333 25-23б прим.I	Покрытие из линолеума ртутнонепроницаемого химически стойкого	м2	283,6	3,67	I04I
I4.	I6-3I3 25-22в ц.I ч.II п.229	Покрытие из брусков 46х76 Цена 3,57+(0,05-0,039)х69	м2	323,79	4,33	I402
I5.	I6-347 25-23 прим.2	Устройство деревянных плинтусов	м2	283,6	0,272	77
		Итого:	руб			24049
		Материалы:				
I6.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-I00	м3	39,43	I7,9	706

I	2	3	4	5	6	7
I7.	п.99	Раствор цементный М-I50	м3	6,75	I9,6	I32
I8.	п.55	Керамзитобетон	м3	I47,4	25,3	3729
I9.	п.I3	Бетон М-I00	"	8,28	20,8	I72
20.	п.I38	Плиты бетонные с мозаичной поверхностью	м2	327,62	3,03	993
2I.	ц.I ч.I п.I73	Стоимость плит минераловатных	м3	I9I,36	I9,2	3674
		Итого:	руб			9406
		Итого по разделу УШ	руб			33455
		IX. Внутренняя отделка				
I.	I7-32I 27-28а	Отделка поверхностей стен и перегородок из панелей под окраску	м2	I0I37,I4	0,05	507
2.	I7-32I 27-28в	То же, потолков из ж/бетонных панелей, лестничных маршей и площадок	"	6I56,2	0,04	246
3.	I7-299 27-24а	Улучшенная штукатурка стен и перегородок по камню	м2	87,4	0,44	38
4.	I7-668 27-56е 27-67е	Высококачественная масляная окраска стен	м2	499,2I	I,0	499
5.	I7-649 27-55з 27-66з	Улучшенная масляная окраска стен	"	235,62	0,7I	I67
6.	I7-I20 27-I2в п	Облицовка стен керамическими плазурованными плитками	м2	68I,4	з,83	26I0
7.	I7-592 27-49д	Внутренняя силикатная окраска по штукатурке стен	м2	8276,9	0,II8	977

I	2	3	4	5	6	7
8.	I7-576 27-64б 27-48б	Внутренняя клеевая улучшенная окраска стен, потолков, лестничных маршей и площадок	м2	8042,53	0,0942	758
9.	I7-59I 27-49г	Окраска стен перхлорвиниловой эмалью	м2	499,I4	0,258	I29
I0.	I7-7I7 27-6Iг прим.2	Покрытие стен лаком перхлорвиниловым	"	407,5I	0,I29	53
II.	I7-658 I7-675 I7-656 27-55ж 27-66ж 27-56д 27-67д 27-55д 27-66д	Высококачественная окраска оконных заполнений с раздельными переплетами /0,29+(I,44-0,96)х х(2,8-0,3)+I,44х0,3/	м2	26,48	I,92	5I
I2.	I7-658 I7-675 I7-656 27-55ж 27-66ж 27-56ж 27-67д 27-55д 27-66д	Высококачественная окраска балконных блоков с раздельными переплетами Цена: /0,29+(I,44-0,96)х х3,5	м2	5,97	I,97	I2
I3.	I7-657 I7-674 I7-655 27-55е 27-66е 27-55г 27-67г 27-55г 27-66г	Высококачественная окраска дверных заполнений глухих в перегородках Цена: 0,22+(I,I4-0,77)х(2,7--0,3) + I,I4х0,3	м2	9,84	I,44	I4
I4.	I7-657 I7-674 I7-655 27-55е 27-66е 27-55 27-67г 27-66г 27-66г	То же, в перегородках остекленных Цена: 0,22+(I,I4-0,77)х х(2,I-0,3)+I,I4х0,3	м2	27,98	I,23	34

1	2	3	4	5	6	7
I5.	I7-657 I7-674 I7-655 27-55е 27-66е 27-66г 27-67г 27-55г 27-66г	То же, в стенах остекленных Цена: 0,22+(I,I4-0,77)х хI,8	м2	I4,0	0,89	I2
I6.	I7-658 I7-675 I7-656 27-55ж 27-66ж 27-56д 27-67д 27-55д 27-66д	То же, остекленных в перегородках Цена: 0,29+(I,44-0,96)х хI,2	м2	I0,6	0,87	9
I7.	I7-658 27-55ж 27-66ж	Улучшенная масляная окраска остекленных перегородок Цена: 0,29хI,2	м2	289,6	0,35	I0I
I8.	I7-658 I7-656 27-55ж 27-66ж 27-55д 27-66д	То же, фрамуг Цена: 0,29/(I,6-0,7)+ +0,77х0,7	м2	82,I5	0,8	66
I9.	I7-658 I7-656 27-55ж 27-66ж 27-55д 27-66д	То же, оконных блоков с подоконной доской Цена:0,29х(2,8-0,3)+ +0,77х0,3	м2	I599,92	0,96	I536
20.	I7-658 27-55ж 27-66ж	То же, без подоконной доски Цена: 0,29х2,5	м2	5I,4	0,73	38
2I.	I7-658 27-55ж 27-66ж	То же, без подоконной доски со спаренными переплетами Цена: 0,29х2,2	м2	2,04	0,64	I
22.	I7-658 27-55ж 27-66ж	То же, балконных блоков с раздельнми переплетами Цена: 0,29х3,5	м2	7,96	I,02	8

1	2	3	4	5	6	7
23.	I7-657 I7-655 27-55е 27-66е 27-55г 27-66г	То же, дверных заполнений в перегородках глухих Цена: 0,22х(2,7-0,3)+ +0,77х0,3	м2	I49,64	0,76	II4
24.	I7-657 I7-655 27-55е 27-66е 27-55г 27-66г	То же, в перегородках остекленных Цена: 0,22х)2,I-0,3)+0,77х х0,3	м2	I3I,I7	0,63	83
25.	I7-657 27-55е 27-66е	То же, дверных блоков в стенах остекленных Цена: 0,22хI,8	м2	2I,86	0,4	9
26.	I7-642 27-55а 27-66а	То же, дверных вставок	м2	I,94	0,68	I
27.	I7-642 27-55а 27-66а	Масляная окраска нащельников	м2	227,34	0,68	I55
28.	I7-644 27-55в 27-66в	Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов	м2	454,33	0,85	386
29.	I7-644 27-55в 27-66в	Улучшенная масляная окраска дощатых полов	м2	I77,32	0,85	I5I
		Итого:	руб			8765
		Материалы:				
30.	ПСЦ" п.I25	Раствор известковый	м3	I,57	I3,6	2I
3I.	п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,I7	I4,8	3
		Итого:	руб			24
		Итого по разделу IX	руб			8789

I	2	3	4	5	6	7
		X. Разные работы а/ входы				
I.	I4-I-7I 22-5а	Металлоконструкции козырька	т	I,287	27,8	36
2.	I4-I58-7I 22-24а	Окраска масляными составами металлоконструкций козырька	"	I,287	7,09	9
3.	II-323-7I I9-I6д	Укладка плит покрытия площадью до I0 м2 толщиной более I6см	шт	4	3,I	I2
4.	II-453-7I I9-26а	Установка декоративных плит козырька	м2	I3,28	I,54	20
7.	I6-600 26-I0в	Утепление козырька плитами пенобетонными	м2	34,56	0,I45	5
8.	I6-628 26-IIд	Выравнивающая стяжка асфальтовая по плитным утеплителям	м2	34,56	0,I29	4
9.	I6-556 26-6г	Кровля рулонная плоская четырехслойная из рубероида	м2	35,52	3,08	II0
I0.	I6-62в 26-IIв	Выравнивающая стяжка по бетону	м2	7,33	0,I02	75
II.	I9-I45 28-I0д	Устройство каркаса из сетки штукатурной	м2	7,33	0,79	6
I2.	I6-556 26-6г I6-6I8 26-I0з К=2	Кровля рулонная плоская из 2-х слоев рубероида Цена: 3,08-0,96=2,I2	м2	7,33	2,I2	I6
I3.	I7-325 27-29а	Штукатурка по сетке колонн с устройством каркаса	м2	3,74	2,29	9

I	2	3	4	5	6	7
I4.	I7-327 27-29б	То же, ригелей с устройством каркаса	м2	I0,74	2,69	29
		Итого по "а"	руб			33I
		б/ воздухозаборные шахты				
I4.	I3-35 2I-7б	Кладка стен шахт из лицевого кирпича	м3	I2,7	3,47	44
I5.	I3-58 2I-9а	Расшивка швов кирпичной кладки	м2	33,4I	0,I03	3
I6.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,I8	9,3	2
I7.	II-3I4-7I I9-I4м	Укладка плит покрытия шахт площадью до Iм2	шт	2	0,47	I
I8.	II-3I5-7I I9-I4н	То же, площадью до 5 м2	"	3	I,34	4
I9.	I6-626 26-IIв	Выравнивающая стяжка по плитам перекрытия цементная	м2	II,50	0,I02	I
20.	I6-556 26-6г I6-6I8 26-I0з К-2	Кровля рулонная плоская из 2-х слоев рубероида Цена: 3,08-0,96=2,I2	м2	II,62	2,I2	25
2I.	I9-I45 28-I0ц	Установка на проемах металлической сетки	м2	7,07	0,79	6
		Итого по "б"	руб			86
		в/ Эстрада				
22.	I5-2-72 23-Iа	Устройство каркаса эстрады	м3	2,5	85,0	2I3
23.	I6-3I3 25-22в	Устройство пола эстрады из досок толщ. 37 мм	м2	48,88	3,57	I74
24.	I5-25I-72 23-49а	Антисептирование дереных изделий	м3	5,79	3,6I	2I

1	2	3	4	5	6	7
25.	I5-227-72 23-43а	Сборка и установка лестниц при ширине до I м	м2	I,I4	8,94	I0
26.	I5-42-72 23-9а заработ. плата	Обшивка эстрады столярной плитой толщ.22 мм	м2	I2,0	0,20	2
		Итого по "в"	руб			420
		г/ Радиаторные решетки				
27.	I5-2-72 23-Iа	Каркас из брусков	м3	0,2	85,0	I7
28.	I8-9 24-2г	Обшивка асбестоцементными листами по готовому каркасу	м2	I3,49	I,82	25
29.	Д-I5-5А	Обшивка рейкой 45х30	м	I36,0	0,25	34
30.	I5-25I-72 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,38	3,6I	I
		Итого по "г"	руб			77
		д/ тамбуры				
3I.	I7-363 27-36е	Установка раскладок под плиты минераловатные	м2	4I,67	0,35	I5
32.	I9-66 28-3ж	Утепление стен и потолков тамбура плитами минераловатными	м3	2,07	5,57	I2
33.	I8-9 24-2г	Обшивка стен асбестоцементными листами	м2	29,49	I,82	54
34.	I3-48 2I-7и	Кладка кирпичных перегородок тамбура толщ.I2 см	м2	I7,36	0,66	II
35.	I7-299 27-24а	Улучшенная штукатурка кирпичных стен	м2	47,04	0,44	2I

1	2	3	4	5	6	7
36.	I7-649 27-55	Масляная окраска стен	м2	47,04	0,7I	33
37.	I8-9 24-2г	Подшивка потолков асбестоцементными листами	м2	I2,I8	I,82	22
		Итого по "д"	руб			I4I
		е/ Решетки в санузлах				
35.	I5-2 23-Iа	Деревянный каркас решеток из брусьев	м3	0,097	85,0	8
36.	24-407 33-9а	Установка металлических решеток	I решет.	9	4,99	45
37.	Д-I5-5А	Установка нащельников	м	7,2I	0,25	2
		Итого по "е"	руб			55
		ж/ Подиум				
38.	I5-75-72 23-I3а	Устройство дощатого настила из щитов толщ.40 мм	м2	29,63	6,08	I80
39.	I6-33I 25-23а	Покрытие из ртутно-непроницаемого релина	м2	22,58	4,I9	95
40.	I6-333 25-23б	То же, из линолеума	"	7,05	3,67	26
4I.	I5-253-72 23-49в	Антисептирование деревянных изделий подиума	м2	29,63	0,II6	3
42.	I7-7I3 27-6Iа	Окраска эмалевыми составами по дереву	м2	3,5I	0,594	2
		Итого по "ж"	руб			306
		з/ Разное				
43.	I4-29-7I 22-7ж	Ограждение окон лестничных клеток металлическими решетками	т	0,03I	29,3	I

I	2	3	4	5	6	7
44.	II-474 I9-30м	Крепежные элементы колец гимнастических, баскетбольных щитов, , волейбольных сеток и др.	т	0,I8I	259,0	47
45.	I4-27-7I 22-7д	Ветровые связи в в спортивном зале	т	0,20I	I3,5	3
46.	I4-I78-7I 22-25л	Окраска масляными составами металлических решеток	т	0,08I	I0,5	I
47.	I4-I58-7I 22-24а	Окраска масляными составами крепежных элементов и ветровых связей	т	0,382	7,09	3
48.	I5-264-72 23-5Iг	Обшивка стен столярной плитой офанерованной буковым шпоном	м2	2I,I	0,29	6
		Итого по "з"	руб			6I
		Итого:	руб			I477
		В т.ч. металлоконструкции	"			40
		Материалы:				
49.	Пр-т 06-I4-0I п.332	Стоимость ненобетонных плит	м3	I,78	24,I	43
50.	ЦСЦ п.I3	Асфальтобетонная смесь	т	I,03	II,9	I2
5I.	п.97	Раствор цементный М-75	м3	0,25	I5,8	4
52.	п.96	Раствор цементный М-50	"	0,I3	I4,2	2
53.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	"	2,92	I3,I	38

I	2	3	4	5	6	7
63.	Пр-т 07-06 п.391	Стоимость столярной плиты офанерованных дубовым шпоном	м2	21,1	3,48	73
64.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	т	0,181	306,0	55
		Итого:	руб			908
		в т.ч. металлоконструкции	"			261
		Итого по разделу X	руб			2852
		в т.ч. металлоконструкции	"			301

XI. Вертикальный транспорт

I.	II-570 I9-41ж	Дополнительные затраты на вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций на первые I5 м	м. расч. длины здания	232,92	I7,5	4076
		Итого	руб			4076

15954-14

СМЕТА № 2

Общеобразовательная школа на 30 классов

На санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.0I,I969 г. - 38,95 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	-	24090 м3
2.	Общая площадь	-	6406 м2
3.	Рабочая площадь	-	5354 м2
4.	Число мест	-	II76
5.	Стоимость на:		
	I м3 здания	-	I,67 руб
	I м2 общ.площ.	-	6,08 руб
	I м2 жил.площ.	-	7,50 руб
	I места	-	34,I4 руб

№№ пп	Обоснование принят. сметн. стоим. или №№ единиц расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во единиц изм.	Сметн. стоим. в руб единиц	Сметн. стоим. в руб общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Отопление				
I.	23-45 т.30-I0а	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диаметром I5мм	м	24I	0,74	I78
2.	23-46 т.30-I0а	То же, 20 мм	"	867	0,79	685
3.	23-47 т.30-I0а	То же, 25 мм	"	380	0,96	365
4.	23-48 т.30-I0а	То же, 32 мм	"	I54	I,I2	I72
5.	23-49 т.30-I0а	То же, 40 мм	"	56	I,24	69
6.	23-50 т.30-I0а	То же, 50 мм	"	I40	I,49	209
7.	23-22I т.30-II а	Трубопроводы из стальных труб диам. 76х3,0	"	600	I,86	III6

15954-14

I	2	3	4	5	6	7
8.	23-76 т.30-II6	То же, I59х4,5мм	м	I,5	4,82	7
9.	23-222 т.30-II6	То же, 89х3,5 мм	"	67	2,30	I54
I0.	ц.I ч.Ш п.I520	Кран проходной пробковый IIБ 6бк диам.I5мм	шт	42	0,86	36
22.	-"- п.I52I	То же, 20 мм	"	46	I,05	48
I2.	-"- п.I522	То же, 25 мм	"	I6	I,48	24
I3.	ц.I ч.Ш п.I466	Краны двойной регулировки КДР I5	шт	26	0,83	22
I4.	-"- п.I467	То же, КДР 20	"	78	I,09	85
I5.	23-689 т.32-I2I	Краны Маевского	"	303	0,40	I2I
I6.	23-694 т.30-I36	Водораспределительная гребенка 2I6мм длин.I,29 м	шт	2	53,40	I07
I7.	23-65I т.32-I5	Конвектор пли типа КП-20-I,75	экм	I0,4	4,29	45
I8.	23-646 т.32-96	Радиаторы М-I40-АО	экм	97I,95	5,29	5I42
I9.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	2507	0,03	75
20.	ц.I ч.Ш п.I23	Вентиль муфтовый диам.I5 мм	шт	50	I,02	5I
2I.	-"- п.I26	То же диам.32 мм	шт	7	I,76	I2

I	2	3	4	5	6	7
22.	23-I07 т.30-I5а	Задвижка 30ч6бр диам.50 мм	шт	6	II	66
23.	23-I08 т.30-I5б	То же, 80 мм	"	6	I7,I0	I03
24.	тех.ч. п.9	Пуск и регулировка	%	I	8892	89
		Итого по отоплению	руб			898I
	II.	Теплоснабжение				
I.	23-47 т.30-I0а	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.25 мм	м	24	0,96	23
2.	23-48 т.30-I0а	То же, 32 мм	"	8	I,I2	9
3.	23-49 т.30-I0а	То же, 40 мм	"	72	I,24	89
4.	23-50 т.30-I0а	То же, 50 мм	"	42	I,49	63
5.	23-72 т.30-IIа	Трубопроводы из стальных труб диам. 76 х 3,5мм	"	38	2,38	90
6.	23-73 т.30-IIб	То же, 89 х 3,5 мм	"	8	2,85	23
7.	ц.I ч.III п.I25	Вентиль муфтовый I5 кч I8бр диам.25мм	шт	I0	I,55	I6
8.	-"- п.I26	То же, 32 мм	"	5	I,76	9
9.	-"- п.I27	То же, 40 мм	"	4	2,6I	I0
I0.	23-I07 т.30-I5а	Задвижка 30ч6бр диам. 50 мм	"	I0	II	II0
II.	23-I08 т.30-I5б	То же, 80 мм	"	4	I7,I0	68

I	2	3	4	5	6	7
I2.	23-689 т.32-I2г	Кран воздушный диам.I5 мм	шт	I2	0,40	5
I3.	23-69I т.32-I2г	Кран спускной диам. 20 мм	шт	6	I,66	I0
I4.	Пр-т 23-07 п.I-I302 п.I2-М п.I ч.У т.I2	Клапан регулирующий 25 ч 93I нж	"	5	96,39	482
I5.	23-688 т.32-I2в	Термометр технический	к-т	2	2,I8	4
I6.	23-687 т.32-I2б	Манометр	к-т	2	4,I8	8
I7.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	I92	0,03	6
I8.	тех.часть п.9	Пуск и регулировка I%		I025	0,0I	I0
		Итого:	руб			I035

Ш. Вентиляция

I.	24-456 т.33-I8в Пр-нт I5-0I стр.6,5I	Центробежный вентилятор Ц4-70№5 с электродвигателем АОЛ 2-I2-6 № = 0,6 квт Цена: 9I-35,5хI,08+23х хI,08=77,50	ком	I	77,50	76
2.	8-48I6	Присоединение электродвигателя	шт	I	I,40	I
3.	24-5I6 доп.в.I т.33-38а Пр-т I5-0I стр.6;5I	Крышный вентилятор КЦ3-90 № 4 с электродвигателем АОЛ2-II-6 № = 0,4 квт Цена: I00-25хI,08+I9,5х хI,08 =94,06	ком	8	94,06	752

I	2	3	4	5	6	7
4.	24-518 т.33-38а доп.в.I Пр-т I5-0I стр.6,5I	Крышный вентилятор КЦ3-90 № 6 с электродвигателем А02-3I-6 N = I,5 квт Цена: I34-I,08+32xI,08= = I35,08	ком	I	I35,08	I35
5.	8-48I6	Присоединение электродвигателя	шт	9	I,40	I3
6.	24-774 т.33-34б	Асбестоцементные короба	м2	97I,4	I,59	I545
7.	Пр-т 06-04 стр.8I	Стоимость асбестоцементных коробов сечением I50x200 мм Цена: 0,907xI,089	м	I4,7	0,99	I5
8.	-"-	200x200 мм Цена: I,07xI,089	"	I2,6	I,I7	I5
9.	-"-	200x300 мм Цена: I,37 x I,089	"	60,9	I,49	9I
I0.	-"-	300x300 мм Цена: I,84 x I,089	м	200,5	2,00	40I
II.	-"-	300x400 мм Цена: I,84xI,089xI,I0	"	I7,9	2,20	39
I2.	-"-	300x500мм Цена: I,84xI,089xI,I5	"	7,4	2,30	I7
I3.	-"-	400x400 мм Цена: I,84xI,089xI,20	"	36,8	2,40	88
I4.	-"-	400x500 мм Цена: I,84xI,089xI,30	"	73,5	2,60	I9I
I5.	-"-	500x500мм Цена: I,84xI,089xI,3	"	8,4	2,60	22
I6.	-"-	500x600 мм Цена: I,84xI,089xI,4	"	85,5	2,80	239

I	2	3	4	5	6	7
I7.	Пр-т 06-04 стр.8I	500х 800 мм Цена: I,84хI,089хI,45	м	25,2	2,90	73
I8.	-"-	600х800 мм Цена: I,84хI,089хI,50	"	54	3,00	I62
I9.	-"-	800х800 мм Цена: I,84хI,089хI,60	"	3,2	3,20	I0
20.	-"-	I000х500мм Цена: I,84хI,089хI,8	"	I37	3,60	49
2I.	24-35 т.33-I6	Воздуховоды из кровельной стали толщиной 0,7 мм периметром до I550 мм	м2	49	5,68	278
22.	2436 т.33-Iв	То же, до I000 мм	"	4,0	5,07	20
23.	24-37 т.33-Iг	То же, до 2070 мм	"	32,6	5,08	I66
24.	2438 т.33-Iд	То же, до 2780 мм	"	52,8	4,96	262
25.	2439 т.33-Iе	То же, до 3460 мм	"	59	4,64	274
26.	24-6 т.33-I6	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром до I000 мм	м2	5,6	6,I4	34
27.	24-7 т.33-Iв	То же, до I550 мм	"	50,8	5,34	27I
28.	24-8 т.33-Iг	То же, до 2070 мм	"	I5,4	5,I7	80
29.	24-9 т.33-Iд	То же, до 2780 мм	"	30,8	5,06	I56

I	2	3	4	5	6	7
30.	24-405 т.33-9а п.I3 т.ч.	Решетка целевая I50xI50	шт	48	0,99	203
3I.	24-406 т.33-9а п.3 тех.ч.	То же, 200x200	"	254	I,II	282
32.	-"-	То же, 400x400 /из 4-х решеток 200x200/ Цена: I,IIx4= 4,44	"	3	4,44	I3
33.	24-36I т.33-6к	Зонт укрытие над клеевароркой /шт.I/	м2	0,48	7,94	4
		Приточная системы П1-П2				
		Агрегат вентиляторный А8-2 в составе:				
34.	24-457 т.33-I8в доп.2 п.2779	Вентилятора Ц4-70 № 8 Цена: 6,90+2I8=224,90	шт	2	224,90	450
36.	8-48I6	Присоединение электродвигателя	"	2	I,40	3
37.	ц.I ч.III в.I п.2586	Виброизолятор ДО-43	"	I0	7,94	79
38.	24-603 т.33-20а	Пластинчатый калорифер КВБ-8П	"	4	5,43	22
39.	ц.I ч.III в.8 п.3783	Стоимость калорифера	"	4	73,50	294
40.	24-7I0 т.32-26в	Подставка под калориферы	кг	64	0,30	I9
4I.	24-449 т.33-I6	Гибкие вставки	м2	I,2	I3	I6

I						
42.	24-I0 т.33-Iе	Диффузор из листовой стали	м2	7,I	4,89	35
43.	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая	шт.	I	I3,70	I4
44.	24-I0 т.33-Iе	Переходы из листовой стали	м2	4,08	5,09	2I
45.	24-402 т.33-37м Ц.I,ч.Ш доп.6 п.370I	Утепленный клапан с электроприводом МЭО Цена: 9,24+458=	шт.	2	467,24	934
		Приточные системы П3-П5				
46.	24-457 т.33-I8в доп.П	Агрегат вентиляторный А6-3I00 в составе:				
46.	п.2778	вентялтор центробежный Ц4-70 № 6,3	шт.	3	I97,90	594
48.	Ц.I,ч.Ш п.2584	Виброизолятор ДО 4I	"	I5	2,56	38
49.	8-48I6	Присоединение электродвигателя	"	3	I,40	4
50.	24-449 т.33-I6	Гибкие вставки	м2	I,8	I3	23
5I.	24-603 т.33-20а	Пластинчатый калорифер КВБ-7П	шт	2	5,43	II
52.	Ц.I,ч.Ш в.8п.3782	Стоимость калорифера	"	2	65,80	I32
53.	24-7I0 т.33-26в	Подставка под калорифер	"	48	0,30	I4
54.	24-I0 т.33-Iе	Диффузор из листовой стали	м2	2,I	5,06	II

1	2	3	4	5	6	7
55.	24-446 т.33-14а	Герметическая дверь	шт	1	13,70	14
56.	24-402 т.33-37м ц.1 ч.III в.6 п.3701	Утепленный клапан КВЧ-1 с исполнительным механизмом МЭО 4/100 Цена: 9,24+458=467,24	"	3	467,24	1402
57.	24-603 т.33-20а	Пластинчатый калорифер КВБ-6П	"	2	5,43	11
58.	ц.1 ч.III в.8 п.3781	Стоимость калорифера	"	2	54,90	110
59.	24-70 т.33-1е	Диффузор из листовой стали	м2	2,2	5,06	11
60.	24-10 т.33-1е	Переходы из листовой стали	"	2,0	5,06	10
		Система У-1				
61.	24-457 т.33-18в доп.II п.2778	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем А 02-32-6 N=2,2 квт	к-т	1	197,90	198
62.	24-449 т.33-16	Гибкие вставки	м2	0,6	13	8
63.	24-10 т.33-1е	Переход	"	1,6	5,09	8
64.	24-604 т.33-20б	Калорифер КВБ-10п	шт	2	6,80	14
65.	ц.1 ч.III в.8 п.3785	Стоимость калорифера	"	2	101	202
66.	24-70 т.33-26в	Подставка под калорифер	кг	72	0,30	22
67.	24-10 т.33-1е	Переходы	м2	2,6	5,09	13

I	2	3	4	5	6	7
68.	24-27 т.33-2е	Воздуховод периметром 3000 мм	м2	8,I	5,72	46
69.	24-25 т.33-2г	То же, 2000 мм	"	I2	6,06	73
70.	тех.часть п.24	Пуск и регулировка системы 2,5%	руб	I0923	0,025	273
		Итого по вентиляции	руб			III96
		Холодное водоснабжение				
I.	23-3 т.30-Iб прим.I	Ввод водопровода из чугунных труб диам. I00 мм	м	5	4,50	23
2.	23-74 т.30-IIб	Трубопровод из стальных труб диам.I00 мм	"	I5	3,29	49
3.	23-62 30-I0г	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб оцинкованных диам.50мм	"	80	2,30	I84
4.	23-6I т.30-I0в	То же, 40 мм	"	35	I,87	65
5.	23-60 т.30-I0в	То же, 32 мм	"	I5	I,6I	24
6.	23-59 т.30-I0в	То же, 25 мм	"	II0	I,34	I47
7.	23-58 т.30-I0в	То же, 20 мм	"	70	I,07	75
8.	23-57 т.30-I0в	То же, I5 мм	"	565	I,07	605
9.	23-I09 т.30-I5б	Задвижка чугунная 30ч6бр диам.I00 мм	шт	3	2I,3	64
I0.	23-I08 т.30-I5б	То же, 80 мм	"	I	I7,I0	I7

1	2	3	4	5	6	7
II.	23-I07 т.30-I5а	То же, 50 мм	шт	I	II	II
I2.	п.I ч.II п.I27	Вентиль муфтовый I5 кч I8 бр диам.40мм	шт	I	2,6I	3
I3.	-"- п.I26	То же, 32 мм	"	3	I,76	5
I4.	-"- п.I25	То же, 25 мм	"	I7	I,55	26
I5.	-"- п.I24	То же. 20 мм	"	6	I,I5	7
I6.	-"- п.I23	То же, I5 мм	"	I27	I,02	I30
I7.	23-386 т.3I-II6	Кран поливочный	к-т	5	I,79	9
I8.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	895	0,03	27
		Итого:	руб			I47I
		Горячее водоснабжение				
I.	23-63 т.30-I0г ванн	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 70 мм	м	22	2,74	60
2.	23-62 т.30-I0г	То же, 50 мм	"	30	2,30	69
3.	23-6I т.30-I0в	То же, 40 мм	"	45	I,87	84
4.	23-60 т.30-I0в	То же, 32 мм	"	I0	I,6I	I6
5.	23-59 т.30-I0в	То же, 25 мм	"	75	I,34	I0I
6.	23-58 т.30-I0в	То же, 20 мм	"	45	I,07	48

I	2	3	4	5	6	8
7.	23-57 т.30-I0в	То же, I5 мм	м	270	I,07	289
8.	23-I08 т.30-I5б	Задвижка чугунная 30 ч 6бр диам.80мм	шт	2	I7,I0	34
9.	23-I07 т.30-I5а	То же, 50 мм	"	I	II	II
I0.	ц.I ч.III п.I26	Вентиль муфтовый I5 кч I8 бр. диам.32мм	"	2	I,76	4
II.	-"- п.I25	То же, 25 мм	"	I3	I,55	20
I2.	-"- п.I24	То же. 20 мм	"	6	I,I5	9
I3.	-"- п.I23	То же, I5 мм	"	43	I,02	44
I4.	23-343 т.3I-2д	Смеситель для душевой установки диам.I5 мм	к-т	5	5,04	25
I5.	23-34I т.3I-2д	Смеситель настенный СМ-М-НИ диам.I5 мм	"	32	7,53	24I
I6.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	497	0,03	I5
		Итого:	руб			I070
		Канализация				
I.	23-35 т.30-6б	Трубы чугунные канализационные диам.I00 мм	м	240	3,95	948
2.	23-34 т.30-6а	То же, диам.50 мм	"	620	2,52	I562
3.	23-55 т.30-I0в	То же, стальные водогазопроводные диам.40 мм	"	I0	I,25	I3
4.	23-54 т.30-I0в	То же, 32 мм	"	35	I,I4	40
5.	23-352 т.3I-3г	Трап чугунный эмалированный диам.I00 мм	шт	6	7,I6	43

I	2	3	4	5	6	7
6.	23-36I т.3I-3г	То же, 50 мм	шт	I3	4,08	53
7.	ц.I ч.III п.I909	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный диам.50мм	шт	42	0,89	37
8.	23 -364 т.3I-5а	Унитаз тарельчатый фаянсовый с косым выпуском с высокорасположенным смывным бачком	к-т	45	2I,40	963
9.	23-3I7 т.3I-Iг	Умывальник керамический с бутылочным сифоном с настольным смесителем	"	36	I7,70	637
I0.	23-3I2 т.3I-Iв	То же, с туалетным краном	к-т	26	I0,50	273
II.	23-3I7 т.3I-Iг п.I ч.III п.I909	Умывальник без сифона с настольным смесителем Цена: I7,70-0,89=I6,8I	"	8	I6,8I	I34
I2.	23-359 т.3I-4г	Раковина стальная эмалированная	"	I6	7.II	II4
I3.	23-349 т.3I-3в	Поддон душевой	"	5	28,30	I42
I4.	23-372 т.3I-6а	Писсуар настенный	к-т	I8	6,66	I20
I5.	23-38I т.3I-8в	Питьевой фонтанчик	"	6	8,0I	48
I6.	23-357 т.3I-4а	Мойка чугунная эмалированная МК 30Б	"	6	I9,6	II8
I7.	23-327 т.3I-Iд	Биде	"	2	30,3	6I
		Итого:	руб			5306

I	2	3	4	5	6	7
		Газоснабжение				
I.	23-76 т.30-IIв	Трубопроводы из стальных труб диам. I59x4,5мм	м	I,5	4,82	7
2.	23-72 т.33-IIв	То же, 57x3,5	"	5	2,38	I2
3.	23-67 т.30-I0д	То же, из черных водогазопроводных труб диам.32 мм	"	I5	I,I9	I8
4.	23-65 т_30-I0д	То же, диам.20 мм	"	23	0,97	22
5.	23-64 т.30-I0д	То же, I5 мм	"	30	0,97	29
6.	ц.I ч.Ш п.I473	Кран пробковый натяжной бронзовый диам.32 мм	шт	3	I,63	5
7.	-"- п.I470	То же, I5 мм	"	3	0,70	2
8.	25-69 т.34-I0в	Газовые двухрожковые лабораторные краны	"	24	I,92	46
9.	25-8 т.34-Iз	Счетчик газовый ТКБ	ком	I	I,80	2
I0.	Пр-т 24-I7	Стоимость счетчика Цена: I3,60xI,08	"	I	I4,69	I5
II.	25-80 т.34-I2	Испытание газопровода	м	74,5	0,263	20
		Итого:	руб			I78
		Водостоки				
I.	23-I3 т.30-IIб	Трубы чугунные водопроводные диам.I00мм	м	65	4,75	309
2.	23-74 т.30-IIб	Трубы стальные диам.I08x4 мм	"	80	3,29	263

1	2	3	4	5	6	7
3.	п.I ч.III п.2210	Заглушки стальные диам.100 мм	шт	9	1,44	13
4.	п.I ч.III п.2210	Фланцы стальные диам.100 мм	"	34	1,44	49
5.	МГИ 29-12 т.31-13	Воронка внутреннего водостока диам.100мм	"	8	15,60	125
6.	23-74 30-116	Компенсатор из труб диам.108х4 мм	"	16	3,29	53
7.	23-74 т.30-116	Гидрозатор стальной сварной 100 мм	м	8	3,29	26
		Итого:	руб			838
		Изоляционные работы				
1.	17-703 т.27-68в	Масляная окраска неизолируемых трубопроводов	100 м2	3,31	54,80	185
2.	17-703 т.27-58в тех.часть п.29	То же, радиаторов	"	9?94	29,80	296
3.	17-737 т.27-62в	Покрытие лаком изолируемых поверхностей трубопроводов	"	4,86	31,20	152
4.	19-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов минераловатными плитами	м3	8,86	41,60	369
5.	19-144 т.28-10г	Устройство каркаса изоляции из плетеной сетки	м2	343,66	0,82	282
6.	19-146 т.28-11а	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором	"	598,69	0,80	479
7.	17-588 т.27-64д	Известковая окраска трубопроводов	100 м2	5,99	5,55	33

1	2	3	4	5	6	7
8.	I7-703 т.27-68з	Масляная окраска жалюзийных решеток	I00 м2	2,37	54,8	I30
9.	I4-265 22-52к	То же, зонтов	т	0,06	I0,50	I
		Итого:	руб			I927
		Отопление				
		Для -35°, -40°				
		Поз.4	м	I09		
		Поз.5	"	I20		
		Поз.7	"	3I0		
	23-73 т.30-IIб	Поз.8 добавляется труба диам.89х3,5мм	"	I67		
		Поз.I7 для - 20°С	экм	II09,5		
		для - 25°С	"	III8,25		
		для - 35°С	"	I302,0		
		для - 40°С	-	I3I0,75		
		Вентиляция				
		Система П1-П2				
		исключить поз.38,39,42				
		Для -35°С				
	24-604 т.33-20б ц.I ч.Шв.8 п.3784	Калорифер КВБ-9П	шт	4		
	24-I0 т.33-Iд	Диффузор	м2	7,5		
		Для -40°С				
	24-604 т.33-20б ц.Iч.Ш в.8 п.3785	Калорифер КВБ-I0П	шт	4		
	24-I0 т.33-Iд	Диффузор	м2	8,I		
		Система П3-5П				
		Исключить поз.5I,52,54,59				

I	2	3	4	5	6	7
		Для -20° -25°С				
	24-603 т.33-20а ц.I ч.Ш в.8 п.3781	Калорифер КВБ-6п	шт	2		
	24-I0 т.33-Iд	Диффузор	м2	2,0		
		Для -35° -40°С				
	24-603 т.33-20а ц.I ч.Ш в.8 п.3783	Калорифер КВБ-8П	шт	2		
	24-I0 т.33-Iд	Диффузор	м2	2,2		
	24-603 т.33-20а ц.I ч.Ш в.8 п.3782	Калорифер КВБ-7П	шт	2		
	24-I0 т.33-Iд	Диффузор	м2	2,4		

С М Е Т А № 3

Общеобразовательная школа на 30 классов. Электроосвещение.

/вариант с лампами накаливания/

Составлена в ценах, введенных с I января I969 года

сметная стоимость - I6,767 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания	-	24090 м3
2. Общая площадь	-	6406 м2
3. Рабочая площадь	-	5354 м2
4. Число мест	-	II76
5. Стоимость на:		
I м3 здания	-	0,696 руб
I м2 общей площади	-	2,62 руб
I м2 рабочей -"-	-	3,I3 руб
I место	-	I4,26 руб

№№ пп прейскуранта ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда ед. изм.	Затраты труда общее кол.	Сметная стоимость в рублях: единицы оборуд.	единицы монт.работ всего	единицы монт.работ в т.ч. з/пл	общая оборуд.	общая монт.работ всего	общая монт.работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	I. Монтажные работы											
	Вводно-распределительное устройство серии ВРУ:											
I. 8-6606 К-0,7	Вводная панель типа ВРУI-I3	шт	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	I2	4	

15954-м

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Подготовка к включению:										
а)		предохранителя ПН2-400	шт.	6	0,7	4,2	-	I,08	0,36	-	6	2
б)	8-6683	переключателя 3-х полюсного центрального типа ПЦ-240	полюс	3	0,7	2,I	-	I,I3	0,38	-	3	I
в)	8-6735	конденсатора помехоподавляющего емк.I мкф I00 в	шт.	6	0,9	5,4	-	0,9	0,42	-	5	3
2.	8-6606 К-0,7	Распределительная панель типа ВРУI-4I	"	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	I2	4
		Подготовка к включению:										
а)	8-6733	счетчика активной энергии 3-фазного 380/220в типа САЧ-И672	шт.	I	2,0	2,0	-	2,32	I,08	-	2	I
б)	8-6730	трансформатора тока катушечного 220/380в типа ТК-20	"	3	0,4	I,2	-	0,48	0,I9	-	I	I
в)	8-6687	предохранителя типа ПН2-I00	шт.	27	0,4	I0,8	-	0,58	0,22	-	I6	6
3.	8-6606 К-0,7	Распределительная панель типа ВРУ-46	"	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	I2	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Подготовка к включению:										
а/	8-6733	счетчика четырехпроводного типа САЧ-380/220в	шт	2	2,0	4,0	-	2,32	I,08	-	5	2
б/	8-6730	трансформатора тока типа ТК-20	"	6	0,4	2,4	-	0,48	0,I9	-	3	I
в/	8-6687	предохранителей типа ПН2-I00	"	24	0,4	9,6	-	0,58	0,22	-	I4	5
4.	I5-04-II 2-487 8-6606	Шкаф силовой распределительный типа СПУ-62-5/I	шт	9	I2,0	I08,0	54	I7,2	6,0	486	I55	54
5.	8-7I04	Щиток осветительный типа УОЩВ-I2	I00 шт	0,09	635,0	57,I5	-	523	27,0	-	47	25
6.	8-6646	Щиток лабораторный для физкабинета	шт	42	4,0	I68,0	-	5,46	I,99	-	229	84
7.	8-7088	Ящик распределительный типа ЯТП-0,25/220	I00 шт	0,0I	272	2,72	-	33I	II7	-	3	I
8.	8-70I9	Светильник типа ППР-I00	"	0,77	II9,0	9I,63	-	I7I	55,7	-	I32	43
9.	8-70I9	Светильник типа ППР-200	"	0,I4	II9,0	I6,66	-	I7I	55,7	-	24	8

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0.	8-7060	Светильник типа БУН-60М	I00 шт	0,I3	I35 ,0	I7,55	-	247	58,I	-	32	8
II.	8-70I4	То же, типа СК-300	"	5,7I	I36,0	776,56	-	I64,0	58,4	-	936	333
I2.	8-7055	Плафон одноламповый	"	0,23	I46,0	33,58	-	220	62,6	-	5I	I4
I3.	8-8I53	Универсальный 4-х камерный световой прибор /софит/ типа РСП-4к	шт	I8	5,0	65,0	-	I,66	0,75	-	22	I0
I4.	8-7002	Выключатель однополюсный сдвоенный для скрытой установки 6А, 250в	I00 шт	0,69	75,0	5I,75	-	I06,0	32,7	-	73	23
I5.	8-7002	Выключатель однополюсный для скрытой установки 6А,250в	"	0,85	75,0	63,75	-	I06,0	32,7	-	90	28
I6.	8-7003	Выключатель брызгонепроницаемый поворотный 6А, 250 в	"	0,22	82,0	I8,04	-	-233,0	35,4	-	5I	8
I7.	8-5966	Выключатель пакетный 3-х полюсный герметический типа ПКЗ-25	шт	I0	2,0	20,0	-	2,68	0,97	-	27	I0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	8-7007	Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки 6А,250в	100 шт.	1,13	75,0	84,75	-	117,0	32,7	-	132	37
19.	8-5994	Розетка штепсельная 3-х полюсная с четвертым заземляющим контактом	шт	4	3,0	12,0	-	3,65	1,61	-	15	6
20.	8-6240 I5-04	Кнопка управления типа КМЕ-122-2М	"	9	2,0	18,0	1,5	1,85	0,71	14	17	6
21.	I5-04 стр.80 8-6271	Пускатель магнитный типа ПМЕ-222 с катушкой 220 в	"	6	4,0	24,0	15,7	7,61	1,79	94	46	11
22.	8-6124	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ	шт	13	4,0	52	-	4,13	1,68	-	54	22
23.	8-6124	То же, типа А-3114	"	2	4,0	8,0	-	4,13	1,68	-	8	3
24.	8-7005	Переключатель на 2 положения 6А, 250в	100 шт	0,08	75,0	6,0	-	148,0	32,7	-	12	3
25.	8-7088	Трансформатор понижающий типа ТС-3--2,5/1 380/220 в	"	0,05	272,0	13,6	-	331,0	117,0	-	17	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
26.	8-428I	Прокладка трубы стальной электросварной диам.25мм	I00 м	I,7	37,0	62,9	-	40,9	I5,7	-	70	27
27.	8-45I2	Прокладка трубы винипластовой высокой плотности диам. 50 мм	"	3,2	32,0	I02,4	-	40,7	I3,7	-	I30	44
28.	8-45II	То же, диам.32 мм	"	3,0	29,0	87,0	-	33,4	I2,7	-	I00	38
29.	8-45I0	То же, диам.25 мм	"	8,8	26,0	228,8	-	27,0	II,2	-	238	99
30.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ диам.I8 мм	I00 м	0,5	29	I4,5	-	48,7	I2,6	-	24	6
3I.	8-436I	То же, диам.38 мм	"	0,I5	33,0	4,95	-	52,6	I4,3	-	8	2
32.	ЕРЕР 26-3	Прокладка трубы асбестоцементной диам.I00 мм	м	20	0,36	7,2	-	I,29	0,I8	-	26	4
33.	8-437I	Затягивание первого провода марки АПВ-660 сеч.2,5 мм2 в проложенные трубы	I00 м	37	6,0	222	-	6,86	2,69	-	254	I00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	8-4372	Затягивание первого провода марки АПВ-660 сеч. 4 мм2	100 м	1,3	8,0	10,4	-	8,49	3,35	-	11	4
35.	8-4372	То же, сеч.6 мм2	"	1,5	8,0	12,0	-	8,49	3,35	-	13	5
36.	8-4373	То же, сеч. 10 мм2	"	3,5	10,0	35,0	-	12,6	4,82	-	44	17
37.	8-4373	То же, сеч. 16 мм2	"	12,0	10,0	120,0	-	12,6	4,82	-	151	58
38.	8-4374	То же, сеч. 35 мм2	"	2,4	14,0	33,6	-	15,3	6,03	-	37	14
39.	8-4375	То же, сеч. 50 мм2	"	12,0	15,0	180,0	-	16,5	6,41	-	198	77
40.	8-4250	Затягивание провода маркиПВ-660 сеч.4мм2 в резино-битумную трубку	100 м	2,0	37,0	74,0	-	68,1	16,2	-	136	32
41.	8-4252	То же, марки АПШВС сеч. 3х2;5 мм2	"	30,0	37	1110,0	-	68,8	16,4	-	2064	492
42.	8-4249	То же, сеч. 2х2,5 мм2	"	72,0	32,0	2304,0	-	52,6	14,1	-	3787	1015
		Итого	руб							594	9555	2810
		Транспортные расходы - - 3,4%	руб							20		
		Итого:	руб							614		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Заготовительно-складские расходы - 2%	руб							I2		
		Итого:	руб							626		
		Плановые накопления - 6%	руб								573	
		Итого по I разделу	руб							626	I0I28	28I0
		Затраты труда	ч/час			6384,39						
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	I5-07 I-048	Светильник типа ШПР-I00	шт	77				5,5			424	
2.	-"- I-050	То же, типа ШПР-200	"	I4				7,I5			I00	
3.	I5-07 0I-029	Светильник типа БУН-60М	шт	I3				I,30			I7	
4.	п.I ч.У стр.3I0 п.I29	То же, типа СК-300	"	57I				2,20			I256	
5.	I5-07п.5 п.5-044	Плафон однолам-повый	"	23				8,40			I93	
6.	I5-07 п.444	Универсальный 4-х камерный световой прибор /софит/ типа РСП-4к	"	I3				8,50			III	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	I5-04-I 06-054	Выключатель пакетный 3-х полюсный герметический типа ГПК3-25	"	I0				6,40			64	
8.	I5-04-I I7-024	Розетка штепсельная 3-х полюсная с четвертым заземляющим контактом	шт	4				3,0			I2	
9.	I5-04-I 0I-006	Выключатель автоматический типа АП50-3 МТ	шт	I3				5,0			65	
I0.	I5-04-I 0I-0I9	То же, типа А-3II4	"	2				I4,4			29	
II.	I5-05-I п.II-078	Трансформатор понижающий типа ТС-3-2,5/I 380/220в	"	5				33,5			I68	
I2.	I6-03 п.7-074	Лампа накаливания 220в, 300 вт	шт	57I				0,I5			86	
I3.	I6-03 п.7-039	То же, 220 в 200вт	шт	I4				0,I			I	
I4.	I6-03 п.7-033	То же, 220в, I00 вт	шт	77				0,085			7	
I5.	I6-03 п.7-023	То же, 220в,60 вт	"	20				0,075			2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	ц.I ч.I п.I74	Труба стальная электросварная диам.25 мм	м	I75,I				0,26			46	
I7.	ц.I ч.У доп.8 п.2727	Труба винипластовая диам.50 мм	I0 м	32,96				8,32			274	
I8.	-"- п.2725	То же, диам.32 мм	"	30,9				3,8I			II8	
I9.	ц.I ч.У доп.8 п.2724	То же, диам.25 мм	"	90,64				2,0I			I82	
20.	24-I6-49 I-050	Металлорукав типа РЗ-ЦХ диам.I8 мм	м	5I,5				0,I3			7	
2I.	-"- I-055	То же, диам.38 мм	"	I5,45				0,35			5	
22.	ц.I ч.У п.I86 стр.222	Провод марки АПВ-660 сеч.2,5 мм2	км	3,8II				29,2			III	
23.	-"- п.I87	То же, сеч. 4 мм2	"	0,I34				4I,5			6	
24.	-"- п.I88	То же, сеч. 6 мм2	"	0,I55				47,3			7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.	-"- п.I89	То же, сеч. I0 мм2	км	0,36I				78,7			28	
26.	-"- п.I90	Та же, сеч.I6 мм2	"	I,236				I03,0			I27	
27.	-"- п.I92	То же, сеч.35 мм2	"	0,247				I93,0			48	
28.	-"- п.I93	То же, сеч.50 мм2	"	I,236				277,0			342	
29.	п.I ч.У п.20I стр.222	Провод марки ПВ-660 сеч. 4 мм2	км	0,206				69,9			I4	
30.	п.I ч.У п.276 стр.230	Провод марки АШВС сеч.3 х 2,5 мм2	"	3,09				96,0			297	
3I.	-"-	То же, сеч. 2х2,5мм2	"	7,42				63,I			468	
32.	Специализ. трест"Мособлэлектромонтаж"	Вводно-распределительное устройство ВРУ	шт	I				3I0,3			3I0	
33.	I5-04-II доп.I2 п.2-977	Щиток осветительный типа УОЩВ	"	9				45,0			405	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I2	I2	I3
34.	29-08-0I п.56	Щиток лабораторный для физкабинета	шт.	42				4,35			I83	
35.	I5-04-II п.3-670	Ящик распределетельный типа ЯТП-0,25	"	I				I3,0			I3	
		Итого:									5526	
		Начисления:										
		8,3% по п.I,2,3,5,6	руб.								70	
		5% по п.7	"								3	
		8,6% по п.3	"								I	
		7,6% по п.9,I0	"								7	
		8,6% по п.II	"								I4	
		8,6% по п.I2,I3,I4,I5	"								8	
		7,9% по п.20,2I	"								I	
		4,7% по п.32-35	"								43	
		Итого:	руб.								5673	
		Плановые накопления 6%	руб.								340	
		Итого по II разделу	руб.								60I3	
		Итого по I+II	руб.								626 I6I4I	28I0
		Всего по смете	руб.								I6767	
		Затраты труда	ч/час			6384,39						

Составила И.Бирюкова

Проверил Д.Порфирьев

15954-14

С М Е Т А № 3а

общеобразовательная школа на 30 классов

Электроосвещение

(вариант с люминисцентными лампами)

Составлена в ценах, введенных с
I января 1969 года
Сметная стоимость - 41,887 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания	24090	м3
2. Общая площадь	6406	м2
3. Рабочая площадь	5354	м2
4. Число мест	II76	
5. Стоимость на:		
I м3 здания	I,74	руб.
I м2 общей площади	6,54	руб.
I м2 рабочей -"-	7,82	руб.
I место	35,62	руб.

№№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № позиц.	Наименование и характеристика оборудован. и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда: Един. изм.	Затраты труда: К-во	Сметная стоимость (в рублях) Единицы: Обор.	Единицы: Монт. работ: Всего	Единицы: Монт. работ: В т.ч. з/пл	Общая: Обор.	Общая: Монт. работ: Всего	Общая: Монт. работ: В т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
		Вводно-распределительное устройство серии ВРУ:										
I.	8-6606 К-0,7	Вводная панель типа ВРУ-I3	шт	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	I2	4

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Подготовка к включению:										
а)	8-6688	предохранителя типа ПН2-250	шт	6	0,7	4,2	-	I,08	0,36	-	6	2
б)	8-6683	переключателя 3-х полюсного центрального типа ПЦ-250	по-люс	3	0,7	2,I	-	I,I3	0,38	-	3	I
в)	8-6735	конденсатора помехоподавляющего емк. I МКФ I00в	шт	6	0,9	5,4	-	0,9	0,42	-	5	3
2.	8-6606 К 0,7	Распределительная панель типа ВРУ-4I	шт	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	I2	4
		Подготовка к включению:										
а)	8-6733	счетчика активной энергии 3-х фазного 380/220в типа САЧ-И672	шт	I	2,0	2,0	-	2,32	I,06	-	2	I
б)	8-6730	Трансформатора типа катушечного 220/380 в типа ТК-20	шт	3	0,4	I,2	-	0,48	0,I9	-	I	I
в)	8-6687	предохранителя типа ПН2-I00	шт	27	0,4	I0,8	-	0,58	0,22	-	I6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	8-6606 К-0,7	Распределительная панель типа ВРУ-46	шт	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	I2	4
		Подготовка к включению:										
а)	8-6733	счетчика четырехпроводного типа САЧ-380/220в	шт	2	2,0	4,0	-	2,32	I,08	-	5	2
б)	8-6730	трансформатора тока типа ТК-20	шт	6	0,4	2,4	-	0,48	0,I9	-	3	I
в)	8-6687	предохранителей типа ПН2--I00	шт	24	0,4	9,6	-	0,58	0,22	-	I4	5
4.	I5-04-II п.2-487 8-6606	Шкаф силовой распределительный типа СПУ-62-5/I	шт	9	I2,0	I08,0	54,0	I7,2	6,0	486	I55	54
5.	8-7I04	Щиток осветительный типа УОЩВ-I2	I00 шт	0,09	635,0	57,I5	-	523,0	276,0	-	47	25
6.	8-6646	Щиток лабораторный для физкабинета	шт	42	4,0	I68,0	-	5,46	I,99	-	229	84
7.	8-7088	Ящик распределительный типа ЯТП-0,25/I2в	I00 шт	0,0I	272,0	2,72	-	33I,0	II7,0	-	3	I
8.	8-7035	Светильник люминисцентный типа ЛПР на 2 лампы по 40вт	"	5,63	209,0	II76,67	-	2I8,0	87,6	-	I227	493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	8-7037	То же, типа УСП-5 на 6 ламп по 20 вт	100 вт	1,39	517,0	718,63	-	580,0	229,0	-	806	318
10.	8-7038	То же, типа ЛПО-12 на 2 лампы по 40 вт	"	0,40	222,0	88,8	-	257,0	97,7	-	103	39
11.	8-7038	То же, типа ПВЛП на 2 лампы по 40 вт	"	0,55	222,0	122,1	-	257,0	97,7	-	141	54
12.	8-7035	То же, типа УСП-5 на 2 лампы по 40 вт	"	0,46	209,0	96,14	-	218,0	87,6	-	100	40
13.	8-7038	То же, типа ЛПО-25 с защитной сеткой на 2 лампы по 40 вт	"	1,40	222,0	310,8	-	257,0	97,7	-	360	137
14.	8-7019	Светильник типа ШПР-100	"	1,13	119,0	134,47	-	171,0	55,7	-	193	63
15.	8-7019	То же, типа ШПР-200	"	0,01	119,0	1,19	-	171,0	55,7	-	2	1
16.	8-7060	То же, типа БУН-60М	"	0,15	135,0	20,25	-	247,0	58,1	-	37	9
17.	8-7014	То же, типа СК-300	"	0,03	136,0	4,08	-	164,0	58,4	-	5	2
18.	8-7055	Плафон одноламповый	"	0,05	146,0	7,3	-	220,0	62,6	-	11	3

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9.8-8I53		Универсальный 4-х камерный световой прибор (софит) типа РСП-4к	шт	I3	5,0	65,0	-	I,66	0,75	-	22	I0
20.8-7002		Выключатель однополюсный сдвоенный для скрытой установки 6а, 250 в	I00 шт	I,08	75,0	8I,0	-	I06,0	32,7	-	II4	35
2I.8-7002		Выключатель однополюсный для скрытой установки 6а, 250 в	"	0,89	75,0	66,75	-	I06,0	32,7	-	94	29
22.8-7003		Выключатель брузгонепроницаемый поворотный 6а,250в	"	0,I5	82,0	I2,3	-	233,0	35,4	-	35	5
23.8-5966		Выключатель пакетный 3-х полюсной герметический типа РПКЗ-25	шт	I0	2,0	20,0	-	2,68	0,97	-	27	I0
24.8-7007		Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки 6а, 250 в	I00 шт	0,98	75,0	73,5	-	II7,0	32,7	-	II5	32
25.8-5994		Розетка штепсельная 3-х полюсная с четвертым заземляющим контактом	шт	4	3,0	I2,0	-	3,65	I,6I	-	I5	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
26.	8-6240 I5-04	Кнопка управления типа КМЕ-I22-2М	шт	9	2,0	I8,0	I,50	I,85	0,7I	I4	I7	6
27.	I5-04 стр.80 8-627I	Пускатель магнитный типа ПМЕ-220 с катушкой 220в	шт	6	4,0	24,0	I5,7	7,6I	I,79	94	46	II
28.	8-6I24	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ	шт	I3	4,0	52,0	-	4,I3	I,68	-	54	22
29.	8-6I24	То же, типа А-3II4	шт	2	4,0	8,0	-	4,I3	I,68	-	8	3
30.	8-7005	Переключатель на 2 положения 6а, 250 в	I00 шт	0,08	75,0	6,0	-	I48,0	32,7	-	I2	3
3I.	8-7088	Трансформатор понижающий типа ТС-3 2,5/I 380/220в	"	0,05	272,0	I3,6	-	33I,0	II7,0	-	I7	6
32.	8-428I	Прокладка трубы стальной электросварной диам. 25 мм	I00 м	I,70	37,0	62,9	-	40,9	I5,7	-	70	27
33.	8-54I2	Прокладка трубы винипластовой высокой плотности диам. 50 мм	"	3,20	32,0	I02,4	-	40,7	I3,7	-	I30	44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
34.	8-45II	То же, диам. 32 мм	I00м	3,00	29,0	87,0	-	33,4	I2,7	-	I00	38
35.	8-45I0	То же, диам. 25 мм	"	8,80	26,0	228,8	-	27,0	II,2	-	238	99
36.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ диам. I8мм	"	0,50	29,0	I4,5	-	48,7	I2,6	-	24	6
37.	8-436I	То же, диам. 38мм	"	0,I5	33,0	4,95	-	52,6	I4,3	-	8	2
38.	ЕРЕР 26-3	Прокладка трубы асбетоцементной диам. I00 мм Цена: I,I4 х I,I35 0,I6 х I,I35	м	20	0,36	7,2	-	I,29	0,I8	-	26	4
39.	8-437I	Затягивание первого провода марки АПВ-660 сеч.2,5 мм2 в проложенные трубы	I00 м	37,0	6,00	222,0	-	6,86	2,69	-	254	I00
40.	8-4372	То же, сеч. 4 мм2	"	I,30	8,0	I0,4	-	8,49	3,35	-	II	4
4I.	8-4372	То же, но сеч. 6 мм2	"	I,50	8,0	I2,0	-	8,49	3.35	-	I3	5
42.	8-4373	То же, сеч. I0 мм2	"	3,50	I0,0	35,0	-	I2,6	4,82	-	44	I7
43.	8-4373	То же, но сеч. I6 мм2	"	I2,0	I0,0	I20,0	-	I2,6	4,82	-	I5I	58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
44.8-4374		То же, но сеч. 35 мм2	I00 шт	2,40	I4,0	33,6	-	I5,3	6,03	-	37	I4
45.8-4375		То же, но сеч. 50 мм2	"	I2,00	I5,0	I80,0	-	I6,5	6,4I	-	I98	77
46.8-4250		Затягивание провода марки ПВ-660 сеч. 4 мм2 в резино-битумную трубку	I00 м	2,0	37,0	74,0	-	68,I	I6,2	-	I36	32
47.8-4252		То же, марки АППВС сеч. 3х 2,5 мм2	"	25,0	37,0	925,0	-	68,8	I6,4	-	I720	4I0
48.8-4249		То же, марки АППВС сеч. 2 х 2,5 мм2	"	60,00	32,00	I920,0	-	52,6	I4,I	-	3I56	846
		Итого:	руб							594	I0402	3309
		Транспортные расходы 3,4%	"							20		
		Итого:	"							6I4		
		Заготовительно-складские расходы 2%	"							I2		
		Итого:	"							626		
		Плановые накопления 6%	"								624	
		Итого по I разделу:	руб							626	II026	3309
		Затраты труда	ч/час			7575,I						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	Специализирован. трест"Мособлэлектромонтаж"	Вводно-распределительное устройство серии ВРУ	шт	I				3I0,30			3I0	
2.	I5-04-II доп.I2 п.2-977	Щиток осветительный типа УОЩВ-I2	шт	9				45,0			405	
3.	29-08-0I п.56	Щиток лабораторный для физкабинета	шт	42				4,35			I83	
4.	I5-04-II п.3-670	Ящик распределительный типа ЯТП-0,25/26	шт	I				I3,0			I3	
5.	I5-07доп. 7 п.3-070	Светильник люминисцентный ЛПР на 2 лампы по 40 вт	шт	563				I9,0			I0697	
6.	I5-07 п.3-I26	То же, типа УСП-5 на 6 ламп по 20 вт	"	I39				27,45			38I6	
7.	I5-07-0I примен.	То же, типа ЛПО-I2 на 2 лампы по 40 вт	"	40				I8,50			740	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-07 п.I-II2	То же, типа ПВЛП на 2 лампы по 40 вт	шт	55				I8,20			I00I	
9.	I5-07 п.3-II8	То же, типа УСП-5 на 2 лампы по 40 вт	"	46				I7,0			782	
I0.	I5-07-0I п.I0 примен.	То же, типа ЛПО-25-2х40	"	I40				I8,50			2590	
II.	I5-07 п.I-048	Светильник типа ППР-I00	шт	II3				5,50			622	
I2.	-"- п.I-050	То же, типа ППР-200	шт	I				7,I5			7	
I3.	I5-07 п.0I-029	То же, типа БУН-60М	"	I5				I,30			20	
I4.	Ш.ч.У стр.3I0 п.I29	То же, типа СК-300	"	3				2,20			7	
I5.	I5-07доп. 5 п.5-044	Плафон одноламповый	"	5				8,40			42	
I6.	I5-07 п.444	Универсальный 4-х камерный световой прибор (софит) типа РСП-4К	шт	I3				8,50			III	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7.	I5-04-I п.06-054	Выключатель пакетный герметический типа ГПКЗ-25	шт	I0				6,40			64	
I8.	I5-04-I п.I7-024	Розетка штепсельная 3-х полюсная с четвертым заземляющим контактом	шт	4				3,0			I2	
I9.	I5-04-I п.0I-006	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ	шт	I3				5,0			65	
20.	I5-04-I п.0I-0I9	То же, но типа А-3II4	шт	2				I4,40			29	
2I.	I5-05ч.I п.II-078	Трансформатор понижающий типа ТС-3 2,5/I 380/220в	шт	5				33,50			I68	
22.	Ш.ч.У п.352	Лампа люминисцентная на 20 вт белого цвета	I0шт	85,9				5,73			492	
23.	Ш.ч.У п.354	То же, на 40 вт	"	I73,9				I3,2			2295	
24.	I6-03 п.6- 002	Стартер для люминисцентных ламп типа СК-220	шт	I522				0,I63			248	
25.	I6-03 п.7-074	Лампа накаливания 220в, 300 вт	шт	4				0,I5			I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	I6-03 п.7-039	То же, но 220 в 200 вт	шт	2				0,I			I	
27.	-"- п.7-033	То же, но 220 в I00 вт	шт	34				0,085			3	
28.	-"- п.7-023	То же, но 220в 60 вт	"	I03				0,075			8	
29.	Ш.ч.У п.374	Лампа накаливания зеркальная типа НЗК-220-I00-220в I00 вт	I0шт	5,4				9,55			52	
30.	Ш.ч.I п.I74	Труба стальная электросварная диам. 25 мм	м	I75,I0				0,26			46	
3I.	Ш.ч.У доп.8 п.2727	Труба винипластовая диам. 50 мм	I0м	32,96				8,32			274	
32.	-"- п.2725	То же, диам. 32 мм	м	30,9				3,8I			II8	
33.	-"- п.2724	То же, диам. 25 мм	"	90,64				2,0I			I82	
34.	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав типа РЗ-Ш диам. I8 мм	м	5I,50				0,I3			7	
35.	-"- п.I-055	То же, диам. 38 мм	"	I5,45				0,35			5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
36.	Ш.ч.У п.I86 стр.222	Провод марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм2	км	3,8II				29,2			III	
37.	-"-п.I87	То же, но сеч. 4 мм2	"	0,I34				4I,5			6	
38.	-"-п.I88	То же, но сеч. 6 мм2	"	0,I55				47,3			7	
39.	-"-п.I89	То же, но сеч. I0 мм2	"	0,36I				78,7			28	
40.	-"-п.I90	То же, но сеч. I6 мм2	"	I,236				I03,0			I27	
4I.	-"-п.I92	То же, но сеч. 35 мм2	"	0,247				I93,0			48	
42.	-"-п.I93	То же, но сеч. 50 мм2	"	I,236				277,0			342	
43.	Ш.ч.У п.20I стр.222	Провод марки ПВ-660 сеч. 4 мм2	км	0,206				69,9			I4	
44.	Ш.ч.У п.276 стр.230	Провод марки АППВС сеч. 3х х2,5 мм2	"	2,575				96,0			247	
45.	-"-п.273	То же, сеч. 2х2,5 мм2	"	6,I80				63,I			390	
		Итого:	руб								26739	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисления:										
		4,7% по п.I-4	руб								43	
		8,3% по п.5-I3,I5,I6	"								I696	
		5% по п.I7	"								3	
		8,6% по п.I8,2I	"								I5	
		7,6% по п.I9,20	"								7	
		8% по п.24	"								20	
		8,6% по п.25-28	"								I	
		Итого:	руб								28524	
		Плановые накопления 6%	руб								I7II	
		Итого по II разделу	"								30235	
		Итого по I + II	руб							626	4I26I	3309
		Всего по смете	руб								4I887	
		Затраты труда	ч/час			7575,I						

Составила: И.Бирюкова

Проверил: Д.Порфирьев

РЦ 1 экз.Альбом VII/82 - 109 -

15954-14

СМЕТА № 4

Общеобразовательная школа на 30 классов

Слабые токи

Составлена в ценах, введенных с I января 1969г.

Сметная стоимость - 4,024 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания	-	24090	м3
2. Общая площадь	-	6406	м2
3. Рабочая площадь	-	5354	м2
4. Число мест	-	II76	
5. Стоимость на:			
I м3 здания	-	0,I67	руб.
I м2 общей площади		0,63	руб.
I м2 рабочей -"-	-	0,75	руб.
I место	-	3,42	руб.

№№ пп	Наименов. прейскур. № позиц.	Наименование и характеристика оборудован. и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Затраты труда: един. изм.	Затраты труда: общее колич.	Сметная стоимость в рублях: Единицы: Обор.	Единицы: Монт.работ Всего	Единицы: Монт.работ В т.ч. з/пл	Общая: Обор.	Общая: Монт.работ Всего	Общая: Монт.работ В т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. Телефонизация										
		I. Монтажные работы										
I.	8-2792	Коробка распределительная телефонная типа КРТП-I0х2	коробка	I	4,0	4,0	-	4,97	I,83	-	5	2
2.	I0-974 пр-т I6-02 04-000I	Телефонный аппарат настольный системы АТС типа ТАН-70	шт	5,0	0,6	3,0	II,35	0,56	0,3	57	3	2

15954-14

ВМ-1-335 Альбом VI/82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-2536	Прокладка кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП-I0х2х0,5 в трубы	I00 м	0:I	46,0	4,6	-	46,3	20,4	-	5	2
4.	8-254I	Прокладка провода телефонного распределительного однопарного ТРП Iх2х0,5	"	I,5	23,0	34,5	-	I8,I	I0,I	-	27	I5
5.	ЕРЕР 26-3	Прокладка трубы асбоцементной диам. I00 мм Цена: I,I4хI,I35 0,I6хI,I35	м	6	0,36	2,I6	-	I,29	0,I8	-	8	I
6.	8-4520	Прокладка трубы полиэтиленовой диам. 40 мм	I00 м	0,I	30	30	-	26,2	9,78	-	3	I
		Итого:	руб							57	5I	23
		Транспортные расходы 3,4%	"							2		
		Итого:	"							59		
		Заготовительно-складские расходы 2%	"							I		
		Итого:	"							60		
		Плановые накопления 6%	"								3	
		Итого по I разделу	"							60	54	23
		Затраты труда	ч/час			5I,26						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	Ш.ч.У стр.I84 п.2983	Кабель телефонный марки ТПП-I0х2х0,5	км	0,0I03				I8I			2	
2.	I5-09 ст р.88 т.II2	Провод телефонный распределительный однопарный	км	0,I55				II			2	
3.	Ш.ч.У доп.8 п.2666	Труба полиэтиленовая диам. 40 мм	I0 м	I,03				3,88			4	
		Итого:	руб								8	
		Начисления:										
		I0,9% по п.2	руб								-	
		Итого:	руб								8	
		Плановые накопления 6%	руб								I	
		Итого по II разделу	руб								9	
		Итого по I+II	руб							60	63	23
		Всего по разделу	руб								I23	
		Затраты труда	ч/час			5I,26						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Б. Городская радиотрансляция										
		I. Монтажные работы										
I.	ЕРЕР 36-54I	Монтаж радиотрубостойки РС-I габ. 0,8 м Цена: I4,3хI,I35 3,58хI,I35	шт	I	7,40	7,40	-	I6,23	4,06	-	I6	4
2.	I0-3096	Трансформатор абонентский мощн. I0 вт типа ТАГ-I0м	шт	I	I,0	I,0	-	I,30	0,65	-	I	I
3.	8-280I	Ввод со стойки на стену	ввод	I	3,0	3,0	-	3,I8	I,50	-	3	2
4.	I0-4822	Коробка универсальная с перемычками типа УК-2П	шт	2	I,0	2	-	I,00	0,52	-	2	I
5.	I0-4822	То же, с сопротивлениями типа УК-2с	шт	7	I,0	7	-	I,00	0,52	-	7	4
6.	8-7006	Установка штепсельной радиорозетки типа РШР	I00 шт	0,07	37	2,59	-	67,I	I6,2	-	5	I
7.	8-254I	Прокладка провода марки ПТПЖ-2хI,2 мм2	I00 м	2,0	23,0	46,0	-	I8,I	I0,I	-	36	20
		Итого:	руб								70	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Плановые накопления 6%	руб								4	
		Итого по I разделу	руб								74	33
		Затраты труда	ч/час			68,99						
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	I6-0I п,05-0I8	Трансформатор абонентский мощн.I0 вт, типа ТАТ-I0м	шт	-	I	-	-	I,90	-	-	2	-
2.	24-05 стр.32	Коробка универсальная с перемычками типа УК-2П	шт	2	-	-	-	0,26	-	-	I	-
3.	-"-	То же, с сопротивлениями типа УК-2С	шт	7	-	-	-	0,26	-	-	2	-
4.	Ш.ч.У стр.276	Провод марки ПТПЖ 2хI,2мм2	км	0,206	-	-	-	30,6	-	-	6	
		Итого:	руб								II	
		Начисления:										
		7,6% по п.I	руб								-	
		8,6% по пп.2,3	руб								I	
		Итого:	руб								I2	
		Плановые накопления 6%	руб								I	
		Итого по II разделу	руб								I3	
		Всего по "Б"	руб								87	33
		Затраты труда	ч/час			68,99						

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		В. Местная радиотрансляция										
		I. Монтажные работы										
I.	I6-0I п.2-I52 I0-3075м	Радиотрансляционный узел типа ТУ-I00	комп	I	36,0	36	375	36,3	2I,I	375	36	2I
2.	Пр-т 0-92	Магнитофон типа "Тембр"	шт	I			220			220		
3.	Пр-т 0-92	Электропроигрыватель типа "Концертный"	шт	I			45,0			45,0		
4.	Пр-т 0-92	Громкоговоритель динамический ГР-3 мощн. Зва	шт	25			I3,2			330		
5.	Пр-т 0-92	То же, абонентский типа 0,25-ГД-П	"	46			5,5			248		
6.	I0-4822	Коробка универсальная ответвительная типа УК-2П	шт	I4	I,0	I4	-	I,0	0,52	-	I4	7
7.	I0-4822	Коробка универсальная с сопротивлением типа УК-2С	шт	5I	I,0	5I	-	I,0	0,52	-	5I	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	8-7006	Установка штепсельной радиорозетки типа РШР	I00 шт	0,46	37	I7	-	67,I	I6,2	-	3I	7
9.	8-5990	Микрофонный разъем типа ШР-20 ПЗЭШВ	шт	2	I,0	2	I	I,76	0,69	-	4	I
I0.	8-254I	Прокладка провода марки ПТПЖ 2хI,2 мм2	м	7,0	23,0	I6I	-	I8,I	I0,I	-	I27	7I
II.	8-4223	Прокладка провода микрофонного экранированного марки РВШЭ-I	I00 м	0,5	I4,0	7	-	I3,I0	5,6	-	7	3
I2.	8-45I8	Прокладка трубы полиэтиленовой диам. I5 мм	"	0,I0	24	2,4	-	26,2	9,78	-	3	I
		Итого:	руб							I2I8	277	I39
		Транспортные расходы 3,4%	руб							37		
		Итого:	руб							I255		
		Заготовительно-складские расходы 2%	руб							25		
		Итого:	руб							I280	277	I39
		Плановые накопления 6%	руб								I7	
		Итого по I разделу	руб							I280	294	I39
		Затраты труда	ч/час			294						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	24-05 стр.32	Коробка универсальная ответвительная типа УК-2П	шт	I4				0,26			4	
2.	24-05 стр.32	Коробка универсальная с сопротивлениями типа УК-2С	шт	5I				0,26			I3	
3.	I5-04 ч.I п.I7-006	Микрофонный разъем типа ШР-2С-ПЭШВ	шт	2				2,25			5	
4.	Ш.ч.У стр.276	Провод марки ПТШК 2хI,2мм2	км	0,72I				30,6			22	
5.	I5-09 таб.II0	Провод марки РВШВ-I	км	0,05I5				60,0			3	
6.	Ш.ч.У доп.8 п.2662	Труба полиэтиленовая диам. I5 мм	I0 м	I,03				0,94			2	
		Итого:	руб								49	
		Начисления:										
		по пп.I,2,3-8,6%	руб								2	
		п.5 - I0,9%	руб								-	
		Итого:	руб								5I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб								3	
		Итого по II разделу	руб								54	
		Итого по I+II	руб							I280	348	I39
		Всего по смете "В"	руб								I628	I39
		Затраты труда	ч/час			294						
		"Г" Электрочасификация										
		I. Монтажные работы										
I.	I7-03 п.I-097 I0-7I35	Монтаж первичных электрочасов типа ПКЛ-3-24	шт	2	8,0	I6	65,0	8,38	4,59	I30	I7	9
2.	I7-03 п.I-I47 I0-7229	Часы сигнальные типа ЭВ ЧС-24	шт	I	3,0	3,0	35,4	4,07	2,24	35	4	2
3.	I7-03 п.I-I36 I0-7I90	Часы электровторичные двухсторонние ВП-30-73К	шт	I7	3	5I	5,50	4,83	I,33	94	82	23
4.	I0-7249 I6-0Iч.II п.4-I74	Выпрямительное устройство типа БП-24/I	шт	I	2,0	2,0	7,I0	3,34	I,22	7	3	I
5.	I0-4822	Коробка универсальная с перемычками типа УК-2П	шт	I0	I	I0		I,0	0,52		I0	5

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	8-2536	Прокладка провода марки ПРШ I4 2xI,2	I00 м	3,0	46,0	I38	-	46,3	20,4	-	I39	6I
7.	8-4492	Прокладка кабеля силового марки ВРГ-2xI,5	"	0,I	50,0	5,0	-	49,7	II,3	-	5	I
		Итого:	руб							266	260	I02
		Транспортные расходы 3,4%	руб							9		
		Итого:	руб							275		
		Заготовительно-складские расходы 2%	руб							6		
		Итого:	руб							28I		
		Плановые накопления 6%	руб								I6	
		Итого по I разделу	"							28I	276	I02
		Затраты труда	руб			225						
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	24-05 стр.32	Коробка универсальная с перемычками типа УК-2П	шт	I0				0,26			3	
2.	I5-09 табл.I27	Провод марки ПРШМ 2xI,2	км	0,309				45,0			I4	
3.	I5-09 табл.49	Кабель марки ВРГ 2xI,5	"	0,0I0				I38,0			I	
		Итого:	руб								8	

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисления:										
		8,6% по п.I	руб								-	
		I0,9% по п.2	"								2	
		9,7% по п.3	"								-	
		Итого:	"								I0	
		Плановые накопления 6%	"								I	
		Итого по II разделу	"								II	
		Итого по I + II разделу	"								287	
		Всего по "Г"	"								568	I02
		Затраты труда	ч/час			225						
		"Д" Звонковая сигнализация										
		I. Монтажные работы										
I.	8-7090	Звонок громкого боя типа МЗ-I	I00 комп.	0,II	46,0	5,06		45,6	2I,0		5	2
2.	I0-4822	Коробка универсальная с перемычками УК-2П	шт	2	I,0	2		I,0	0,52		2	I
3.	8-4223	Прокладка провода марки АППВС сеч. 2 х 2,5 мм2	I00 м	2,00	I4,0	28		I3,I0	5,6		26	II
		Цена: I5,6-2,5= I3,I0										
		Итого:	руб								33	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб								2	
		Итого по I разделу	руб								35	
		Затраты труда	ч/час			35,06						
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	I6-02 п.54-0I4	Звонок громкого боя	шт	II				2,05			23	
2.	24-05 стр.32	Коробка универсальная с перемычками типа УК-2П	"	2				0,26			I	
3.	Ш.ч.У п.273	Провод марки АППВС сеч.2х х2,5 мм2	км	0,206				63,I			I3	
		Итого:	руб								37	
		Начисления:										
		8,6% по I,2	руб								2	
		Итого:	руб								39	
		Плановые накопления 6%	руб								2	
		Итого по II разделу	руб								4I	
		Итого по I+II разд.	"								76	
		Всего по смете "Д"	руб								76	I4
		Затраты труда	ч/час			35,06						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		"Е" Пожарная сигнализация										
		I. Монтажные работы										
I.	I0-7000 I6-02доп.I п.03-0072	Концентратор малой емкости типа "Сигнал" I2 АМ" /Комар/	шт	I	40,0	40,0	II0	36,3	20,8	II0	36	2I
2.	-"- п.03-035 I0-70I8	Приставка к концентратору	шт	I	I8,0	I8	63	I6,5	8,97	63	I7	9
3.	24-02доп. п.4-079 I0-7042	Извещатель тепловой ТДЛ	шт	I40	2,0	280	2,25	I,72	0,9	3I5	24I	I26
4.	I0-4822	Коробка универсальная с перемычками УК-2П	шт	5	I,0	5,0	-	I,0	0,52	-	5	3
5.	I5-04ч.I п.06-009 8-5966	Пакетный выключатель ПВ2-I0	шт	I	2,0	2,0	0,70	2,68	0,97	I	3	I
6.	I5-04ч.I п.I2-I99 8-840 254I	Реле промежуточное ПЭ-2I--I	шт	I	2	2,0	5,20	I,44	0,8	5	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	8-254I	Прокладка провода телефонного распределительного однопарного ТРП Iх2х0,5	I00 м	I2,0	23,0	276	-	I8,I	I0,I	-	2I7	I2I
8.	8-4492	Прокладка кабеля марки НРГ 2х4	"	0,2	50,0	I0,0	-	49,7	II,3	-	I0	2
9.	8-45I8	Прокладка труб полиэтиленовых диам.	"	I,0	24	24	-	26,2	9,78	-	26	I0
I0.	I5-04-II п.3-680 8-6I37	Ящик распределительный ЯЗ I6I-23	шт	I	4,0	4,0	34,0	4,77	2,I4	34	5	2
II.	I6-0Iч.II	Резистор 0,5 вт	I комп.	I4	0,9	I2,6	0,I8	0,9	0,42	3	I3	6
		Итого:	руб							53I	574	302
		Транспортные расходы 3,4%	руб							I8		
		Итого:	руб							549		
		Заготовительно-складские расходы 2%	руб							II		
		Итого:	руб							560	574	
		Плановые накопления 6%	руб								34	
		Итого:	руб							560	608	302
		Затраты труда	ч/час			673,6						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	24-05 стр.32	Коробка универсальная с перемычками УК-2П	шт	5				0,26			I	
2.	I5-09 табл.II2	Провод ТРП Ix2x0,5	I000 м	I,236				II,0			I4	
3.	I5-09 табл.49	Кабель НРГ 2x4	"	0,0206				I80			4	
4.	III.ч.У доп.8 п.2663	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм	I0 м	2,06				I,23			3	
		ИТОГО:	руб								22	
		Начисления:										
		8,6% по п.I	руб								-	
		I0,9% по п.2	"								2	
		9,7% по п.3	"								I	
		Итого:	"								25	
		Плановые накопления 6%	"								2	
		Итого по II разделу	"								27	
		Итого по I+II	"							560	635	302
		Всего по "Е"	"								II95	
		Затраты труда	ч/час			673,6						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		"Ж" Телевидение										
		I. Монтажные работы										
I.	I0-4800	Определение места установки антенны	ант.	2	6,0	I2,0	-	II,7	2,78	-	23	6
2.	I0-480I I0-4809	Установка телевизионной антенны типа АТВК "Волновой канал"	ком.	2	22,0	44,0	-	27,7	II,76	-	55	24
3.	I0-4823	Установка усилителя антенного типа ОТТУ	шт.	2	3,0	6	-	3,55	I,57	-	7	3
4.	I0-4822	Установка коробки телевизионной распределительной типа КРТВ-6-I2	шт.	6	I,0	6	-	I,0	0,52	-	6	3
5.	8-428I	Прокладка трубы стальной тонкостенной диам. 20 мм	м	0,25	37	9,25	-	40.9	I5,7	-	I0	4
6.	8-4223	Прокладка кабеля телевизионного марки КПТМ Iх0,I3 Цена: I5,6 - 2,50	I00 м	0,5	I4,0	7	-	I3,I0	5,6	-	7	3
7.	I0-4824	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку	каб.	6	0,3	I,8	-	0,32	0,I7	-	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I0-48II	Измерение и контрольная сдача работ	ант	2	2,0	4	-	4,56	I,03	-	9	2
		Итого:	руб								II9	46
		Плановые накопления 6%	"								7	
		Итого по I разделу	руб								I26	
		Затраты труда	ч/час			90,05						
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	I6-0I п.3-I00	Антенна телевизионная типа ПТВК 6/I2 "Волновой канал" Цена: I5,2 x I,076	шт	2				I6,36			33	
2.	29-02-20 доп.I п.48	Усилитель телевизионный типа ОТТУ Цена: 42 x I,096	шт	2				46,03			92	
3.	I6-0I п.03-093	Коробка телевизионная КРТБ-6-I2 Цена: I,I0xI,046	шт	6				I,I5			7	
4.	Ш.ч.У стр.I96 п.3II8	Кабель КПТМ сеч. I x I,I3	км	0,05I5				I23			6	
5.	Ш.ч.I п.I74 стр.I06	Труба стальная тонкостенная диам. 20 мм	м	25,75				0,26			7	
		Итого:	руб								I45	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб								9	
		Итого по II разделу	руб								I54	
		Всего по "В"	руб								280	46
		Затраты труда	ч/час			90,05						
		"З" Заземление										
		I. Монтажные работы										
I.	8-47I8	Прокладка шин заземления в готовой траншее диам. 8 мм	I00 м	0,9	40	36	-	54,7	I7,I	-	49	I5
2.	8-47I9	То же, диам. I2 мм	"	0,05	42	2,I	-	63,6	I7,9	-	3	I
3.	8-4707	Прокладка шин заземления в готовой траншее сеч. I60 мм	"	0,I	I6	I,6	-	28,8	7,I	-	3	I
4.	ЕРЕР I-570 I-57I	Рытье и засыпка траншей I,09 х I,I65	м3	6				I,27	-	-	8	-

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:	руб								63	I7
		Плановые накопления 6%	руб								4	
		Всего по "Т"	руб								67	I7
		Затраты труда	ч/час			39,7						
		Всего по слабым токам	руб								4024	676
		Затраты труда	ч/час			I477,66						

Составила: Н.Бирнас

Проверил: Д.Порфирьев

15954-14

СМЕТА № 5

Общеобразовательная школа на 30 классов. Автоматика приточных камер

Составлена в ценах, введенных с I января 1969 года

Сметная стоимость – 4,746 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания	–	24090 м3
2. Общая площадь	–	6406 м2
3. Рабочая площадь	–	5354 м2
4. Число мест	–	II76
5. Стоимость на:		
I м3 здания	–	0,2 руб.
I м2 общей площ.	–	0,74 руб.
I м2 рабочей площ.	–	0,89 руб.
I место	–	4,04 руб.

№ пп	Наименов. прейскур. № позиц.	Наименование и характеристика оборудован. и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда Един. изм.	Затраты труда Общее к-во	Сметная стоимость (в рублях) Единицы Обор.	Монт.работ Всего	Монт.работ В т.ч. з/пл	Общая Обор.	Общая Монт.работ Всего	Общая Монт.работ В т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Цена з-да "Главмонтажавтоматика" 8-6606	Щит шкафной малогабаритный и с передней дверью размером I400x800x600 типа ЩШМ	шт	5	I2,0	60,0	297,0	I7,2	6,0	I485	86	30
		На шкафу устанавливаются с подготовкой к включению:										
2.	I5-04-I п.06-005 I5-04-II п.I-6I9 8-6707	Выключатель пакетный исполнение III типа ПВI	шт	5	0,6	3,0	0,4+4= 4,4	0,66	0,27	22	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I5-04-I п.06-0I3 I5-04-II п.I-622 8-6707	Выключатель пакетный исполнение I типа ПВЗ--25	шт	5	0,6	3,0	I,I0+4,20= =5,30	0,66	0,27	27	3	I
4.	I5-04-I п.0I-005 I5-04-II п.I-320 8-6703	Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным расцепителем типа АП50-3МТ	шт	I0	2,0	20,0	2,I0+0,9= =3,0	2,36	I,I4	30	24	II
5.	-"- п.0I-033 8-6699	Выключатель автоматический однополюсный с электромагнитным расцепителем 220 в типа А 63-М	шт	I5	0,6	9,0	I,55+2,5= =4,05	0,64	0,3I	6I	I0	5
6.	I5-04-I п.I2-I63 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле промежуточное с катушкой 220 в закрытого исполнения с передним присоединением проводов типа ПЭ-2I	шт	40	0,9	36,0	3,95+3,0= =6,95	I,27	0,46	278	5I	I8
7.	I5-04-I п.04-I65 I5-04-II п.354 8-6725	Пускатель магнитный с катушкой 220в типа МПЕ-III	шт	I0	I,0	I0,0	3,5+3,5= =7,0	I,I0	0,5	70	II	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-04-I п.I2-I05 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле времени 220 в типа ВС-I0-33	шт	5	0,9	4,5	20+3= =23	I,27	0,46	II5	6	2
9.	Цена з-да I5-04-II п.I-8I4 8-673I	Ступенчатый импульсный прерыватель типа СИП-0I	шт	5	0,9	4,5	28+6,I= =34,I	I,27	0,46	I7I	6	2
I0.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	Переключатель универсальный типа УП53II-С--225	шт	5	0,5	2,5	I,75+I,0= =2,75	0,64	0,26	I4	3	I
II.	I5-04-I п.06-53I I5-04-II п.I-420 8-6682	То же, типа УП53I2-С86	шт	5	0,5	2,5	2,65+2,0= =4,65	0,64	0,26	23	3	I
I2.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	То же, типа УП53II А 225	шт	5	0,5	2,5	I,75+I,0= =2,75	0,64	0,26	I4	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3.	I5-04-I п.I8-058 I5-04-II п.I-4I8 8-67I5	Кнопка управления типа КЕ-0II	шт	40	I,0	40,0	I,5+I,0= =2,5	I,23	0,47	I00	49	I9
I4.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с зеленой линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт	5	0,9	4,5	0,35+0,6= =0,95	0,9	0,42	5	5	2
I5.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с красной линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт	5	0,9	4,5	0,35+0,6= =0,95	0,9	0,42	5	5	2
I6.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с молочной линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт	5	0,9	4,5	0,35+0,6= =0,95	0,9	0,42	5	5	2
I7.	I5-04-I п.I9-009 I6-03 п.7-008 8-6733	Лампа в цилиндрическом баллоне 220в, I0 вт типа РНЦ-220-I0	шт	I5	0,9	I3,5	0,4I+0,07= =0,48	0,9	0,42	7	I4	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.	I7-04 п.I-0276 I5-04 п.I-007 8-6744	Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный типа ПТРЗ-04	шт	5	2,0	I0,0	43+3= =46,0	2,6I	I,07	230	I3	5
		Приборы, устанавливаемые отдельно.										
I9.	I7-04 доп.3 п.I-0966 II-II26	Терморегулирующее устройство типа ТУДЭ-I	шт	5	2,0	I0,0	55,0	9,25	5,0I	275	46	25
20.	-"-	То же, типа ТУДЭ-4	шт	5	2,0	I0,0	55,0	9,25	5,0I	275	46	25
2I.	I7-04 п.I-0039 II-I	Термометр технический угловой комплектно с оправой	шт	I0	0,5	5,0	I,70	0,7I	0,22	I7	7	2
22.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	шт	5	0,5	2,5	I,70	0,7I	0,22	9	4	I
23.	I7-04 п.I-0039	Термометр технический прямой комплектно с оправой	шт	I0	0,5	5,0	I,70	0,7I	0,22	I7	7	2
24.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	шт	5	0,5	2,5	I,70	0,7I	0,22	9	4	I

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.	I7-04 доп.	Термометр жидкостный комнатный типа ТБ-2	шт	5				0,56			3	
26.	8-437I	Прокладка провода с алюминиевой жилой поливинилхлоридной изоляцией сеч. 2,5 мм2 марки АПВ-660	I00 м3	3,00	6,0	I8,0	-	6,86	2,69	-	2I	8
27.	8-42II	Прокладка кабеля контрольного с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5 мм2 марки АКВВГ	I00 м	2,45	73,0	I78,85	-	I24,0	3I,7	-	304	78
28.	8-42II	То же, сеч. I0х2,5 мм2	"	0,62	73,0	45,26	-	I24,0	3I,7	-	77	20
29.	8-42II	Прокладка кабеля экранированного с медными жилами сеч. 3хI,5 мм2 марки КНРЭ	"	0,73	73,0	53,29	-	I24,0	3I,7	-	9I	23
30.	8-2702	Коробка соединительная типа КСК-8	шт	5	4,0	20,0	-	4,97	I,83	-	25	9
3I.	8-428I	Прокладка трубы стальной электросварной 26 х I,8	I00 м	0,56	37,0	20,72	-	40,9	I5,7	-	23	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-20	I00 м	0,70	29,0	20,3	-	48,7	I2,6	-	34	9
33.	I5-09 табл.I26	Стоимость провода марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 Цена: 23,50хI,I09	км	0,309				26,06			8	
34.	I5-09 табл.43	Стоимость кабеля марки АК ВВГ сеч. 4х2,5 мм2 Цена: I50,0хI,I02	"	0,252				I65,3			42	
35.	-"-	То же, сеч. I0х2,5 мм2 Цена: 3I0,0хI,I02	"	0,064				34I,62			2	
36.	I5-09 табл.49	Стоимость кабеля марки КНРЗ сеч. 3хI,5 мм2 Цена: 390,0хI,I02	км	0,075				429,78			32	
37.	ШI.ч.I п.I77	Труба стальная электросварная 26 х I,8	м	57,68				0,32			I8	
38.	24-I6-49 п.I-054	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	м	72,I				0,25			I8	
		Итого:	руб							3264	II32	326

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Затраты труда	ч/час			625,92						
		Запчасти 2%	руб							69		
		Тара,упаковка -I%	руб							33		
		Итого:	руб							3366		
		Транспортные расходы 3,4%	"							II4		
		Итого:	руб							3480		
		Комплектация - 0,7%	руб							24		
		Итого:	"							3504		
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	"							42		
		Плановые накопления 6%	"								68	
		Итого:	руб						3546	I200	326	
		Всего по смете:	руб							4746		

Составила: И.Бирюкова

СМЕТА № 6

Общеобразовательная школа на 30 классов

Воздушно-тепловая завеса

Составлена в ценах, введенных с I января 1969 года

Сметная стоимость - 0,5II тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания - 24090 м3
2. Общая площадь - 6406 м2
3. Рабочая площадь - 5354 м2
4. Число мест - II76
5. Стоимость на:
   I м3 здания - 0,02 руб.
   I м2 общей площ. - 0,08 руб.
   I м2 рабоч.-"- - 0,09 руб.
   I место - 0,43 руб.

№№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № позиц.	Наименование и характеристика оборудован. и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда: Един. изм.	Затраты труда: Общее к-во	Сметная стоимость (в рублях) Единицы: Обор.	Единицы: Монтаж. работ: Всего	Единицы: Монтаж. работ: В т.ч. з/пл	Общая: Обор.	Общая: Монтаж. работ: Всего	Общая: Монтаж. работ: В т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Цена завода "Главмонтажавтоматика"	Щит шкафной малогабаритный с передней дверью размером I400x800x600 типа Щ Ш М	шт	I	I2	I2,0	297	I7,2	6,0	297	I7	6

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		На шкафу устанавливаются с подготовкой к включению:										
2.	I5-04-I п.0I-005 I5-04-II п.I-320 8-6703	Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным расцепителем типа АП50-3 МТ	шт	I	2,0	2,0	2,I0+ 0,9= 3,0	2,36	I,I4	3	2	I
3.	-"- п.0I-033 8-6699	Выключатель автоматический однополюсный с электромагнитным расцепителем 220 в типа А-63М	шт	I	0,6	0,6	I,55+ 2,5= 4,05	0,64	0,3I	4	I	-
4.	I5-04-I п.04-I65 I5-04-II п.354 8-6725	Пускатель магнитный с катушкой 220в типа ПМЕ--III	шт	I	I,0	I,0	3,5+ 3,5= 7,0	I,I0	0,5	7	I	I
5.	Цена з-да I5-04-II п.I-8I4 8-673I	Ступенчатый импульсный прерыватель типа СИП-0I	шт	I	0,9	0,9	28+6,I= =34,I	I,27	0,46	34	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	Переключатель универсальный типа УП53II-С225	шт	I	0,5	0,5	I,75+I,0= =2,75	0,64	0,26	3	I	-
7.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-420 8-6682	Переключатель универсальный типа УП53II-А225	шт	I	0,5	0,5	I,75+I,0= =2,75	0,64	0,26	3	I	-
8.	I5-04-I п.I8-058 I5-04-II I-4I8 8-67I5	Кнопка управления типа КЕ-0II	шт	2	I,0	2,0	I,5+I= =2,5	I,23	0,47	3	I	-
9.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II	Арматура с зеленой линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт	I	0,9	0,9	0,35+0,6= =0,95	0,9	0,42	I	I	-
I0.	I5-04-I п.I9-009 I6-03 п.7-008 8-6733	Лампа в цилиндрическом баллоне 220в, I0 вт, типа РНЦ-220-I0	шт	I	0,9	0,9	0,4I+0,07= =0,48	0,9	0,42	-	I	-

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II.	I7-04 п.I-0276 I5-04 п.I-007 8-6744	Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный типа ПТРЗ-04	шт	I	2,0	2,0	43+3= =46,0	2,6I	I,07	46	3	I
		Приборы, устанавливаемые отдельно										
I2.	I7-04 п.I-0039 II-I	Термометр технический прямой комплектно с оправой	шт	I	0,5	0,5	I,70	0,7I	0,22	2	I	-
I3.	8-437I	Прокладка провода с алюминиевой жилой поливинилхлоридной изоляцией сеч. 2,5 мм2 марки АПВ-660	I00 м	0,20	6,0	I,2	-	6,86	2,69	-	I	I
I4.	8-42II	Прокладка кабеля контрольного с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5 мм2 марки АК ВВГ	"	0,I0	73,0	7,3	-	I24,0	3I,7	-	I2	3
I5.	8-42II	Прокладка кабеля экранированного с медными жилами сеч. 3 х I,5 мм марки КНРЭ	м	0,06	73,0	4,38	-	I24,0	3I,7	-	7	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	8-2792	Коробка соединительная типа КСК-8	шт	I	4,0	4,0	-	4,97	I,83	-	5	2
I7.	8-45I0	Прокладка трубы винипластовой диам. 26хI,8 мм	I00 м	0,08	26,0	2,08	-	27,0	II,2	-	2	I
I8.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-20	"	0,05	29,0	I,45	-	48,7	I2,6	-	22	I
I9.	I5-09 табл.I26	Стоимость провода марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 Цена: 23,50 х I,I09	км	0,02I				26,06	-	-	I	-
20.	I5-09 табл.43	Стоимость кабеля марки АКВВГ сеч. 4х2,5 мм Цена: I50,0хI,I02	"	0,0II				I65,3	-	-	2	-
2I.	I5-09 табл.49	Стоимость кабеля марки КНРЭ сеч. 3хI,5 мм2 Цена: 390хI,I02	км	0,007				429,78	-	-	3	-
22.	ШI.ч.У доп.8 п.2725	Труба винипластовая диам. 26 х I,8	I0 м	0,83				3,8I			3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23.	24-I6-49 п.I-054	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	м	5,I5				0,25			I	
		Итого:	руб							403	70	I9
		Затраты труда	ч/час			44,2I						
		Запчасти - 2%	руб							8		
		Тара,упаковка I%	руб							4		
		Итого:	руб							4I5		
		Транспортные расходы 3,4%	руб							I4		
		Итого:	руб							429		
		Комплектация - 0,7%	руб							3		
		Итого:	руб							432		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб							5		
		Итого:	руб							437		
		Плановые накопления 6%	руб								4	
		Итого:	руб							437	74	I9
		Всего по смете:	руб								5II	

Составила: И.Бирюкова

15954-14

15954-14

СМЕТА № 7

Общеобразовательная школа на 30 классов
Приобретение мебели, инвентаря и оборудования

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.0I.I969г.- -I42,035 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	24090 м3
2.	Общая площадь	6406 м2
3.	Рабочая площадь	5354 м2
4.	Число мест	II76 мест
5.	Стоимость на:	
	I м3 здания	5,9 руб.
	I м2 общей площ.	22,I7руб.
	I м2 рабоч.-"-	26,53руб.
	I место	I20,78руб.

№№ пп	Обоснован прин.един смет.сто им.или №№ един.расц	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметн.стоим. в рублях Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
	Сборник сметных норм затрат и типовых наборов оборудов. том.5 вып.I табл.3	I. Мебель Вариант меблировки двухместными столами со стульями	место	II76	55,6	65356
		II. Оборудование технологическое	"	II76	2I,6	2536I
		в том числе:				
		а/ монтируемое	"	II76	I7,I	20I25
		в том числе монтаж	"	II76	I,5	I74I
		б/ немонтируемое	"	II76	4,5	5236
		III. Учебное-наглядные пособия и учебное оборудование	"	II76	28,8	33385
		IУ. Инвентарь	"	II76	I3,9	I6422
		У. Противопожарный инвентарь	"	II76	0,3	32I
		Всего:	руб			I40845
		Затраты по сборке немонтируемого оборудования и инвентаря - I%	руб			II90
		Итого:	руб			I42035
		Возврат от реализации тары - 0,75%	руб			I065

Общеобразовательная школа на 30 классов

С М Е Т А № I

на общестроительные работы

раздела IУ - Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для варианта перекрытий шириной II90 мм

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	2	шт	24	I52
2	3	"	I03	36
3	4	т	0,I08	0,209
4	5	шт	I5	-
5	6	"	9	-
6	7	"	6	-
7	8	"	7	-
8	9	"	I	-
9	I0	"	I	-
I0	II	"	I8	-
II	I2	"	2	-
I2	I3	"	4	-
I3	I5	"	I	45
I4	I6	"	3	2
I5	I7	"	8	7
I6	I8	"	4	3
I7	I9	"	3	4
I8	22	"	7	6
I9	23	"	2	I

1	2	3	4	5
20	24	шт	7	5
21	27	"	4	5
22	28	"	1	2
23	33	"	9	7
24	34	"	3	5
25	36	т	0,108	0,209
26	37	шт	-	10
27	38	"	-	6
28	39	"	-	1
29	40	"	-	42
30	41	"	-	5
31	42	"	-	9
32	43	"	-	4
33	44	"	-	1
34	45	"	-	1

Составила Р.Чернявва

Общеобразовательная школа на 30 классов

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела II - Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для варианта перекрытий
шириной II90 мм

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объем работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	2	шт	74	456
2	3	"	307	II2
3	4	т	0,562	0,967
4	7	шт	58	-
5	8	"	48	-
6	9	"	2I	-
7	I0	"	9	-
8	II	"	I4	-
9	I2	"	25	-
I0	I3	"	8	-
II	I4	"	3	-
I2	I5	"	3	-
I3	I8	"	36	35
I4	I9	"	I8	I9
I5	20	"	2	I

8

I	2	3	4	5
I6	2I	шт	7	8
I7	22	"	I	2
I8	23	"	9	6
I9	24	"	II	7
20	29	"	з	5
2I	3I	"	32	34
22	35	"	26	24
23	43	т	0,562	0,967
24	46	шт	-	I43
25	47	"	-	I46
26	48	"	-	22
27	49	"	-	I2
28	50	"	-	I5
29	5I	"	-	3
30	52	"	-	3I
3I	53	"	-	8

Составила Р.Чернявева

СЕРИЯ I25, 75

Общеобразовательная школа на 30 классов

СМЕТА № I

на общестроительные работы

Раздел У - Кровля

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для вариантов толщины утеплителя пенобетоном при различных температурах

№№ пп. §	№ позиций в сметек основному варианту	Един. изм.	Объем работ: Предусмотрен. сметой к основному варианту	- 20 б	-25°	-35°	-40°
I	5	м2	2873,76	2873,76	2873,76	2873,76	2873,76
2	I8	м3	6I7,33	54I,86	570,6I	628,08	685,56

Общеобразовательная школа на 30 классов

СМЕТА № I

на общеобразовательные работы

раздела УI - Окна

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для варианта оконные блоки со спаренными и тройными переплетами

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ предусмотрен. сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ со спаренными переплетами	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ с тройным остеклением
I	2	3	4	5	6
I	I7	к-т	42	-	-
2	I8	"	2I	-	-
3	I9	"	234	-	-
4	20	"	I29	-	-
5	22	"	7	-	-
6	23	"	-	63	-
7	24	"	-	363	-
8	25	"	-	7	-
9	26	"	-	-	63
I0	27	"	-	-	363
II	28	"	-	-	7
I2	29	м2	I8,75	-	-
I3	30	"	43,2	-	-
I4	3I	"	7,I6	-	-
I5	32	"	I2,05	-	-
I6	33	"	40,97	-	-
I7	34	"	54,75	-	-

1	2	3	4	5	6
I8	35	м2	25,55	-	-
I9	36	"	340,8		-
20	37	"	494,I6	-	-
2I	38	"	I26,88	-	-
22	39	"	458,72	-	-
23	40	"	93,84	-	-
24	4I	"	I6,32	-	-
25	42	"	I0,74	-	-
26	43	"	I6,80	-	-
27	47	"	-	I8,75	-
28	48	"	-	43,2	-
29	49	"	-	7,I6	-
30	50	"	-	I2,05	-
3I	5I	"	-	40,97	-
32	52	"	-	57,75	-
33	53	"	-	25,55	-
34	54	"	-	340,8	-
35	55	"	-	494,I6	-
36	56	"	-	I26,88	-
37	57	"	-	458,72	-
38	58	"	-	93,84	-
39	59	"	-	I6,32	-

I	2	3	4	5	6
40	60	м2	-	I0,74	-
4I	6I	"	-	I6,80	-
42	62	"	-	-	I8,75
43	63	"	-	-	43,20
44	64	"	-	-	7,I6
45	65	"	-	-	I2,05
46	66	"	-	-	40,97
47	67	"	-	-	54,75
48	68	"	-	-	25,55
49	69	"	-	-	340,8
50	70	"	-	-	494,I6
5I	7I	"	-	-	I26,88
52	72	"	-	-	458,72
53	73	"	-	-	93,84
54	74	"	-	-	I6,32
55	75	"	-	-	I0,74
56	76	"	-	-	I6,8

Составила Р.Чернявая

Дополнительная единичная расценка № Д-I5-5-А
на установку наличников, раскладок и прочих
деревянных тяг.

Основание: ЕНиР 6-I-I4 УСН НИИЭС прил.5 и 9 Измеритель I00 м

№№ пп.	Обоснование принят. един. сметн. стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметн. стоим. в руб	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I		Затраты труда	ч/час	9		
2		Заработная плата	руб	3,7	I	3,7
3		Эксплуатация машин Цена: (0,24+0,I2)x0,5= =0,I8		0,9	I	0,9/0,8
4	ЦТиП	Наличники, раскладки		0,I8	I03	I8,9
5		Прочие материалы		I,I	I	I,I
		Итого:				24,6
		В т.ч. материалы				20,0
		эксплуатация машин				0,9
		заработная плата основная				3,7
		всего заработной платы				3,7

Дополнительная единичная расценка № Д-I6-2
на изоляцию прокладную водонепроницаемой бумагой
СНиП IУ Т 26-I0"к" ЕРЕР № I6-6I3

на I00 м2 изоляции

№№ пп.	Обоснование: принят. смет| или №№ расценок	Наименование работ или затрат	ед. изм	к-во единиц изм.	сметн. стоим. в руб: един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I		Затраты труда	ч/час	I0		
2		Заработная плата	руб.	4,I3	I,0	4,I3
3		Эксплуатация машин	руб	0,I2	I,0	0,I2/0,04
4	п.Iч.I п.87	Бумага водонепроницаемая, вес 0,I кг/м2	м2	II0	0,04	4,40
		Цена: 0,37х0,I=0,04				
5	п.327а	Мастика битумная	тн	0,05	8I,0	4,05
		Итого:				I2,7
		в т.ч. материалы				8,45
		эксплуатация машин				0,I2
		заработная плата основная				4,I3
		всего заработной платы				4,I7

Дополнительная единичная расценка № Д-I7-2

на приобретение раствора из сухой терразитовой смеси на растворовешалке емкостью 50 литров с автотранспортом раствора на 5 км

Основание: ЕНиР 3-I I6 пI и 3

К - Указание Госстроя по составлению ЕРЕР ценник № I часть I п.829

Нормы на I м3 раствора

№ № п п	Обоснование принят.един. сметн.стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	к-во ед. изм	Сметн.стоим. в руб един.	: общая
I	2	3	4	5	6	7
I		Затраты труда	ч/час	I		
2		Заработная плата""	руб	0,4	I	0,4
3		Растворомешалки I50л 0,88xI,67x0,I47=	м/см	0,22	5,32 3,65	I,I7 0,8
4		Смесь сухая терразитовая	тн	I,9	24,5	46,55
5		Прочие материалы	руб	0,07	I	0,07
		Автотранспорт от растворного узла до строительства 5 км с разгрузкой 0,45+0,23=0,68	тн	2,2	0,68	I,5
7		Накладные расходы по п.2-5	руб	0,4	0,54	0,2I
		Итого:	руб			49,9
		в т.ч. материалы	руб			49,9

Дополнительная единичная расценка № Д-I7-I5
на остекление наружных дверей армированным стеклом на штапиках по замазке

Основание: СНиП IУ табл.27-70 ТК $\frac{100}{79}$ xI,08= I,37, где I,08 – расход стекла по Нормы на I м2 остекления
табл. 27-69м

№№ п.п.	Обоснование принят.един. смети.стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметн.стоим. в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.		Затраты труда	ч/час	I,05		
2.		Заработная плата	руб.	0,53	I	0,53
3.		Эксплуатация машин	руб.	0,0I	I	0,0I
4.		Стекло армированное	м2	I,07	2,07	2,23
5.		Замазка меловая	кг	0,47	0,46	0,22
6.		Прочие материалы	руб.	0,0I	I	0,0I
		Итого:	руб.			3
		в т.ч. материалы	"			2,46
		эксплуатация машин	"			0,0I
		основная заработная плата	"			0,53
		Всего заработной платы	"			0,53

Общеобразовательная школа на 30 классов

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

затрат труда

№№ смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Затраты труда в чел/днях
I	2	3
	I. Общестроительные работы	
	А. Подземная часть	
I.	Земляные работы	36I,0I
2.	Фундаменты	64,5
3.	Стены	I87,30
4.	Перекрытие	64,03
5.	Лестницы	2I,89
6_	Перегородки	3,04
7.	Полы	308,73
8.	Двери	I,29
9.	Внутренняя работа	5,68
I0.	Входы	478,6
II.	Подпольные каналы	26,I0
I2.	Венткамера и узел управления	39,57
	Итого по подземной части	I56I,74
	Б. Надземная часть	
I.	Стены	626,43
2.	Перекрытия	205,89
3.	Лестницы	97,0I
4.	Перегородки	69,27

I	2	3
5.	Кровля	742,09
6.	Окна	821,30
7.	Двери	98,51
8.	Полы	1215,46
9.	Внутренняя отделка	1301,25
10.	Разные работы	97,59
11.	Вертикальный транспорт	140,03
	Итого по надземной части	5414,83
	Итого по общестроительным работам	6976,57
2.	Сантехнические работы	1506
3.	Электроосвещение	936,13
4.	Слабые токи	216,67
5.	Автоматика приточных камер	91,78
6.	Воздушно-тепловая завеса	6,48
	Всего по смете	9733,63
	На 1 м3 здания	0,40

Общеобразовательная школа на 30 классов

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ

в материалах и полуфабрикатах для строительства

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	ед.изм.	Колич. един.изм.
I	2	3	4
	I. Затраты труда	ч/дн.	6976,57
	II. Материалы		
I.	Белила цинковые	кг	279,80
2.	Бруски Пс 70 мм и более	м3	7,I3
3.	Бруски Шс 50-60 мм	"	0,46
4.	Бруски IУ с 50-60 мм	"	0,07
5.	Битум	т	0,38
6.	Болты	кг	39,6
7.	Бревна строительные Шс I40-240мм	м3	0,0I
8.	Войлок	м2	377,67
9.	Грунтовка	т	69,76
I0.	Гвозди	кг	2I8,5I
II.	Гвозди штукатурные	"	0,09
I2.	Гидроизол	м2	I077,3I
I3.	Гипс	т	3,50
I4.	Гравий	м3	3I,2
I5.	Глина	"	5,88
I6.	Доски 40 мм Шс	м3	3,37
I7.	Доски Пс 40 мм	"	0,67
I8.	Доски Шс I9-22 мм	"	0,38
I9.	Доски необрезные IУ с I9-20.	"	0,4I4

1	2	3	4
20.	Доски подоконные	м	883,23
21.	Доски для чистого пола	м3	32,37
22.	Диаммоний фосфат	кг	84,48
23.	Доски 40 мм IУ с	м3	0,15
24.	Доски IУ с 25-32 мм	"	1,86
25.	Древесноволокнистые плиты	м2	40,01
26.	Доски Шс 25-32 мм	м3	1,27
27.	Замазка битумная	кг	11,36
28.	Замазка меловая	"	1170,58
29.	Закрепы	"	698,1
30.	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	22,58
31.	Керамзитобетон	м3	216,03
32.	Клей малярный	кг	80,95
33,	Краски сухие	"	234,77
34.	Купорос медный	"	48,57
35.	Краски тертые	"	132,85
36.	Краски силикатные	"	2483,07
37.	Краски перхлорвиниловые	"	149,74
38.	Контакт керосиновый	"	11,58
39.	Краски эмалевые	"	0,18
40.	Коробки	м	785,77
41.	Листы асбестоцементные	м2	93,66
42.	Линолеум	"	4693,21
43.	Мастика битумная	т	60,95
44.	Мастика для герметизации	кг	315,06
45.	Мастика утеплительная	т	0,42
47.	Минераловатные плиты	м3	248,53
48.	Мыло хозяйственное	кг	48,57

I	2	3	4
49.	Мел молотый	кг	6I6,86
50.	Олифа	"	646,I8
5I.	Плиты утеплителя	м3	7,62
52.	Пергамин	м2	2I6,63
53.	Проволока стальная отожженная	кг	390,69
54.	Плинтусы деревянные	м	5682,9
55.	Паста меловая	кг	2I69,6
56.	Пакля смоляная	"	277I,52
57.	Подковки	"	57,66
58.	Плиты пенобетонные	м2	2995,57
59.	Паста антисептическая	кг	I56,26
60.	Прокладки резиновые	"	I3,46
6I.	Плитки бетонные	м2	460,33
62.	Плитки рядовые	"	68I,0
63.	Перила с балясником	м3	0,I9
64.	Рулонные материалы	м2	764,35
65.	Рубероид	"	I7846,02
66.	Раскладки	м	229,78
67.	Ртутнонепроницаемый релин	м2	23,24
68.	Стойки инвентарные	шт	0,I9
69.	Сетка проволочная тканая	м2	II5,76
70.	Сетка круглая /катанка/	т	0,38
7I.	Сульфат аммония	кг	24,09
72.	Сурик железный густотертый	кг	I3,46
73.	Стекло жидкое	"	99,I5
74.	Стекло оконное 4 мм	м2	II4,7
75.	Стекло узорчатое	"	32,I7
76.	Сталь кровельная	кг	0,99

I	2	3	4
77.	Стекло оконное 3 мм	м2	2431,87
78.	Смола	кг	70,26
79.	Стекло оконное 5 мм	м2	I,I9
80.	Ступени, титивы	м3	0,6I
8I.	Щебень	м3	2I,83
82.	Песок	"	32,I6
83.	Поручни	м	5,35
84.	Толь	м2	I575,35
85.	Шпаклевка купоросная	кг	I49,77
86.	Лак	"	9,4
87.	Сталь полосовая	т	0,0I
88.	Битум	т	2,3I
89.	Сталь круглая	"	0,07
90.	Клей № 88	кг	I3,08
9I.	Этилацетат	"	2,35
92.	Наличники	м	337,53
93.	Камень бутовый	м3	0,79
	Ш. Полуфабрикаты:		
I.	Бетон М-I00	м3	I70,59
2.	Бетон М-200	"	36,I
3.	Бетон М-300	"	2,73
4.	Раствор цементный I:3	"	2,7
5.	Раствор декоративный с каменной крошкой	м3	0,99

I	2	3	4
6.	Раствор цементный М-100	м3	150,29
7.	Раствор цементно-известковый	"	13,77
8.	Раствор цементный М-25	"	5,99
9.	Раствор известковый	"	8,43
10.	Раствор цементно-известковый 25	"	6,52
11.	Раствор цементный 50""	"	9,46
12.	Раствор цементно-известковый 50	"	2,65
13.	Раствор цементный 200	"	1,30
14.	Раствор цементный 150	"	6,62
15.	Раствор цементный 75	"	0,24
16.	Цемент 300	т	0,09
17.	Цемент 400	"	0,03
18.	Щиты опалубки	"м2	56,29
19.	Асфальтобетонная смесь	Асф.т.	138,04

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ

№ № п.п.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество
I.	Затраты труда	ч/дн.	I506
II.	Материалы:		
I.	Лак	кг	0,29
2.	Теплоизоляционные материалы	м3	9,I3
3.	Проволока стальная отожженная черная	кг	36,89
4.	Сетка проволочная плетеная	м2	3I0,84
5.	Известь негашенная	кг.	I,08
6.	Краски сухие	кг.	0,03
7.	Белила цинковые тертые	кг.	0,77
9.	Олифа	кг.	0,2I
III.	Полуфабрикаты:		
	Раствор асбестоцементный	м3	5,99

Составила Л.Трофимова

Сметные цены на наружные стеновые панели

№№ пп.	Марка изделий	Вес т	Объем м3	Трансп. расх. за 1 тн. груза	Оптовая цена руб/шт	Трансп. расходы на изделие	Тара и реквизит 0.55 руб за 1м3 объема	Итого руб/шт	Заготов. складск. расходы 2%	Сметная цена руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	НР-72.I2-0	3,I2	2,9I	6,04	I29,74	I8,84	I,6	I50,I8	3,0	I53,2
2.	НР-72.I2-0I	3,I35	2,9I	6,04	I29,74	I8,94	I,6	I50,28	3,0I	I53,3
3.	НР-72.I2-02	3,II	2,89	6,04	I29,74	I8,78	I,59	I50,II	3,0	I53,I
4.	НР-72.7-0	I,94	I,80	6,04	80,33	II,72	0,99	93,04	I,86	94,9
5.	НР-64.2I-0	5,065	5,I4	6,04	209,98	30,59	2,83	243,4	4,87	248,3
6.	НР-64.I2-0	2,78	2,59	6,04	II5,36	I6,79	I,42	I33,57	2,67	I36,2
7.	НР-64.I2-0I	2,78	2,59	6,04	II5,36	I6,79	I,42	I33,57	2,67	I36,2
8.	НР-64.7-0	I,72	I,60	6,04	7I,30	I0,39	0,88	82,57	I,65	84,2
9.	НР-64.4.0	I,02	0,94	6,04	42,08	6,I6	0,52	48,76	0,98	49,7
I0.	НРУ-60.2I-0	4,90	4,56	6,04	206,82	29,6	2,5I	238,93	4,78	243,7
II.	НР-60.2I.0	4,60	4,30	6,04	I96,87	27,78	2,37	227,02	4,54	23I,6
I2.	НРУ-60.7-0	I,72	I,59	6,04	70,38	I0,39	0,87	8I,64	I,63	83,3
I3.	НРУ-60.7.0I	I,70	I,57	6,04	70,38	I0,27	0,86	8I,5I	I,63	83,I
I4.	НР-60.7.0	I,6I	I,50	6,04	66,86	9,72	0,83	77,4I	I,55	79,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	НР-50.7.0	I,3I	I,22	6,04	54,66	7,9I	0,67	63,24	I,26	64,5
I6.	НР-32.2I.0	2,52	2,43	6,04	I0I,59	I5,22	I,34	II8,I5	2,36	I20,5
I7.	НР-32.I2-0	I,37	I,28	6,04	57,53	8,27	0,70	66,50	I,33	67,8
I8.	НР-32.7-0	0,86	0,84	6,04	35,65	5,I9	0,46	4I,30	0,83	42,I
I9.	НРУ-30.7-0I	0,89	0,86	6,04	36,87	5,38	0,47	42,72	0,85	43,6
20.	НР-23.I2-0	0,86	0,80	6,04	4I,I6	5,I9	0,44	46,79	0,94	47,7
2I.	НР-23.7-0	0,60	0,57	6,04	25,40	3,62	0,3I	29,33	0,59	29,9
22.	НР-I6.7.0	0,4I	0,38	6,04	I7,75	2,48	0,2I	20,44	0,4I	20,8
23.	НР-I2.2I.02	0,88	0,80	6,04	39,I8	5,32	0,44	44,94	0,90	45,8
24.	НР-6.28-0	0,55	0,50	6,04	26,86	3,32	0,28	30,46	0,6I	3I,I0
25.	НР-6 .2I-0	0,4I	0,37	6,04	I9,75	2,48	0,20	22,43	0,45	22,9
26.	НР-6.2I-0I	0,39	0,35	6,04	I9,75	2,36	0,I9	22,30	0,45	22,7
27.	НР-32.39-0	2,86	2,64	6,04	I22,77	I7,27	I,45	I4I,49	2,83	I44,3
28.	НР-32.33-0	2,90	2,45	6,04	I20,40	I7,52	I,35	I39,27	2,79	I42,I
29.	НТУ-30.33-0	4,63	4,I6	6,04	I80,53	27,97	2,29	2I0,79	4,22	2I5,0
	НТУ-30.33-0Л									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30.	НТУ-30.33-0I НТУ-30.33-0IЛ	2,75	2,4I	6,04	II5,06	I6,6I	I,33	I33,0	2,66	I35,7
3I.	НТУ-30.33-02Л	3,58	3,I5	6,04	I44,46	2I,62	I,73	I67,8I	3,36	I7I,2
32.	НТУ-30.33-05	2,7I5	2,80	6,04	I23,08	I6,40	I,54	I4I,02	2,82	I43,8
33.	НТ-30.33.0	4,24	3,82	6,04	I63,83	25,6I	2,I0	I9I,54	3,83	I95,4
34.	НТ-30-33.0I	2,36	2,07	6,04	98,36	I4,25	I,I4	II3,75	2,28	II6,0
35.	НТ-30.33-02	3,I7	2,80	6,04	I27,76	I9,I5	I,54	I48,45	2,97	I5I,4
36.	НТ-I8.33-0	2,39	2,20	6,04	94,8	I4,44	I,2I	II0,45	2,29	II2,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Ригели									
44.	РЖ-64.7-0I	4,475	I,79	5,38	II9,33	24,08	0,98	I44,39	2,89	I47,3
45.	РЖ-64.7-0Iт	4,475	I,79	5,38	I3I,27	24,08	0,98	I56,33	3,I3	I59,5
46.	РЖ-64.7-02	4,475	I,79	5,38	II9,33	24,08	0,98	I44,39	2,89	I47,3
47.	РЖ-64.7-02т	4,475	I,79	5,38	I3I,27	24,I8	0,98	I56,33	3,I3	I59,5
	Колонны									
48.	КЖ-75,4-0	2,98	I,I92	5,4I	72,74	I6,I2	0,66	89,52	I,79	9I,3
49.	КЖ-75.4-0I	2,968	I,I87	5,4I	67,53	I6,06	0,65	84,24	I,68	85,9
50.	КЖ-75,4-02	2,968	I,I87	5,4I	69,I5	I6,06	0,65	85,86	I,72	87,6
5I.	КЖ-75,4-03	2,968	I,I87	5,4I	72,94	I6,06	0,65	89,65	I,79	9I,4

Расчет сметных цен на гипсобетонные перегородки

№ № п.п.	Марка изделия	Длина м.	Толщ. см.	Площ. за вычетом проем	Площ. проем.	П-т 06-I4-01 сборн. допол КЕРЕР вып.I	Оптов цена руб/м2	Оптов. цена руб/шт	Доплата за проемность		Подготовка под окраску		Стоим. издел. с доплатой руб/шт	Справочная площадь
									на I м2 проем	на изделие	на I м2	на изделие		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52.	Ш-40.30-0	4,0	8	I2,I2	-	369	2,96	35,87	-	-	0,20	2,42	38,29	I2,I2
53.	Ш-36.30-0	3,62	8	I0,97	-	-"-	2,96	32,47	-	-	0,20	2,I9	34,66	I0,97
54.	Ш-35.30-0	3,50	8	8,34	2,27	-"-	2,96	24,69	I,0	2,27	0,20	I,67	28,63	I0,6I
55.	ПС-30-30-0	3,3	8	I0,0	-	Ц.I,ч.I п.37I	3,5I	35,I0		-	0,20	2,0	37,I0	I0,0
56.	Ш-33.30-02	3,3	8	8,I3	I,87	369	2,96	24,06	I,0	I,87	0,20	I,63	27,56	I0,0
57.	Ш-32.30-0	3,I6	8	9,57	-	-"-	2,96	28,32	-	-	0,20	I,9I	30,23	9,57
58.	Ш-30.30-0	3,0	8,	9,09	-	-"-	2,96	26,9I	-	-	0,20	I,82	28,73	9,09
59.	ПС-30.30-0	3,0	8	9,09	-	37I	3,5I	3I,9	-	-	0,20	I,82	33,72	9,09
60.	ПС-30.30-0I	3,0	8	7,22	I,87	-"-	3,5I	25,34	I,2	2,24	0,20	I,44	29,02	9,09
6I.	ПС-26.30-0	2,6	8	7,88	-	-"-	3,5I	27,66	-	-	0,20	I,58	29,24	7,88
62.	Ш-23.30-0	2,26	8	4,77	2,08	369	2,96	I4,I2	I,0	2,08	0,20	0,95	I7,I5	6,85
63.	Ш-22.30-0	2,2	8	6,67	-	-"-	2,96	I9,74	-	-	0,20	I,33	2I,07	6,67
64.	Ш-22.30-0I	2,2	8	4,59	2,08	-"-	2,96	I3,89	I,0	2,08	0,20	0,92	I6,89	6,67

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
65.	III-2I-30-0	2,I0	8	6,36	-	II.369	2,96	I8,83	-	-	0,20	I,27	20,I0	6,36
66.	IIC-2I-30-0	2,I0	8	6,36	-	37I	3,5I	32.32	-	-	0,20	I,27	23,59	6,36
67.	IIC-20.30-0	2,06	8	6,24	-	-"-	3,5I	2I,9	-	-	0,20	I,25	23,I5	6,24
68.	IIC-20.30-0I	2,06	8	4,99	I,25	-"-	3,5I	I7,5I	I,20	I,5	0,20	I,00	20,0I	6,24
69.	III-I8.30-0	I,82	8	3,59	-	369	2,96	I0,63	-	-	0,2	0,72	II,35	5,5I
70.	IIC-I8.30-0	I,82	8	3,59	-	37I	3,5I	I2,6	-	-	0,2	0,72	I3,32	5,5I
7I.	III-I6.30-0	I,58	8	4,79	-	369	2,96	I4,I8	-	-	0,20	0,96	I5,I4	4,79
72.	IIC-I6.30-0	I,58	8	4,79	-	37I	3,5I	I6,8I	-		0,20	0,96	I7,77	4,79
73.	III-I3.30-0	I,26	8	3,82	-	369	2,96	II,3I	-	-	0,2	0,76	I2,07	3,82
74.	IIC-I3.30-0	I,26	8	3,82	-	37I	3,5I	I3,4I	-	-	0,20	0,76	I4,I7	3,82
75.	IIC-I2.30-0	I,20	8	2,I6	-	—"-	3.5I	7,58	-	-	0,20	0,43	8,0I	3,64
76.	IIC-9.30-0	0,86	8	2,6	-	-"-	3,5I	9,I3	-	-	0,20	0,52	9,65	2,60
77.	IIC-I0.30-0	I,0	8	3,03	-	-"-	3,5I	I0,63	-	-	0,2	0,6I	II,24	3,03
78.	III-6.30-0	0,60	8	I,82	-	369	2,96	5,39	-	-	0,20	0,36	5,75	I,82
79.	IIC-6.30-0	0,60	8	I,82	-	37I	3,5I	6,39	-	-	0,20	0,36	6,75	I,82
80.	III-I0.25-0	I,0	8	2,5	-	369	2,96	7,4	-	-	0,20	0,5	7,9	2,50
8I.	III-8.25-0	0,8	8	2,0	-	-"-	2,96	5,92	-	-	0,20	0,4	6,32	2,0
82.	III-49.7-0	4,87	8	3,65	-	-"-	2,96	I0,8	-	-	0,20	0,73	II,53	3,65

Сметные цены на панели перекрытий

№ п.п.	Марка изделия	Вес т	Объем м.3	Трансп. расходы за I т. груза	Оптовая цена руб/шт	Транспорт. расходы на изделие	Тара и реквизит 0,55 руб за I м3 бетона	Итого руб/шт	Заготов. складск. расходы 2%	Сметн. цена руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
83.	ПК6-72.24-0	5,I8	2,07	4,58	I22,36	23,72	I,I4	I47,22	2,94	I50,2
84.	ПК4-72.24-0	5,I8	2,07	4,58	II9,8	23,72	I,I4	I44,66	2,89	I47,6
85.	ПК6-72.24-0I	5,I5	2,06	4,58	I22,36	23,59	I,I3	I47,08	2,94	I50,0
86.	ПК4-72.24-0I	5,I5	2,06	4,58	II9,8	23,59	I,I3	I44:52	2,89	I47,4
87.	ПК6-72.24-02	5,05	2,02	4,58	I22,36	23,I3	I,II	I46,6	2,93	I49,5
88.	ПК6-72.24-03	5,025	2,0I	4,58	II8,64	23,0I	I,II	I42,76	2,86	I45,6
89.	ПК4-72.24-03	5,025	2,0I	4,58	II6,I6	23,0I	I,II	I40,28	2,8I	I43,I
90.	ПК6-72.24-04	4,98	I,99	4,58	II7,35	22,8I	I,09	I4I,25	2,83	I44,I
9I.	ПК6-72.24-05	4,87	I,95	4,58	II4,92	22,30	I,07	I38,29	2,77	I4I,I
92.	ПК6-72.I6-0	3,48	I,39	4,58	80.I2	I5,94	0,76	96,82	I,94	98,8
93.	ПК8-62.24-0	4,62	I,85	4,I6	I03,68	I9,22	I,02	I23,92	2,48	I26,4
94.	ПК6-62.24-0	4,62	I,85	4,I6	I0I,4	I9,22	I,02	I2I,64	2,43	I24,I
95.	ПК4-64.24-0	4,62	I,85	4,I6	99,I3	I9,22	I,02	II9,37	2,39	I2I,8
96.	ПК8-64.24-0I	4,62	I,85	4,I6	I03,68	I9,22	I,02	I23,92	2,48	I26,4

15954-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	ПК6-64.24-0I	4,62	I,85	4,I6	I0I,4	I9,22	I,02	I2I,64	2,48	I24,I
98.	ПК8-64.24-02	4,55	I,82	4,I6	I03,68	I8,93	I,00	I23,6I	2,47	I26,I
99.	ПК6-64,24-02	4,55	I,82	4,I6	I0I,4	I8,92	I,00	I2I,32	2,43	I23,8
I00	ПК6-64.24-03	5,42	2,I7	4,58	I05,96	24,82	I,I9	I3I,97	2,64	I34,6
I0I	ПК4-64.24-04	4,6	I,84	4,I6	99,I3	I9,I4	I,0I	II9,28	2,39	I2I,7
I02	ПК6-64.24-05	4,52	I,8I	4,I6	99,I3	I8,80	I,00	II8,93	2,38	I2I,3
I03	ПК6-64.I6-0I	2,9	I,I4	4,I6	59,79	I2,06	0,63	72,48	I,45	73,9
I04	ПК8-64.I2-0	2,3	0,92	4,I6	5I,84	9,57	0,5I	6I,92	I,24	63,2
I05	ПК6-64.I2-0I	2,275	0,9I	4,I6	50,70	9,46	0,50	60,66	I,2I	6I,9
I06	ПК8-32.24-0	2,42	0,97	4,I6	4I,48	I0,07	0,53	52,08	I,04	53,I
I07	ПК6-32.24-0	2,42	0,97	4,I6	4I,48	I0,07	0,53	52,08	I,04	53,I
I08	ПК8-32.24-0I	2,35	0,94	4,I6	39,84	9,78	0,52	50,I4	I,00	5I,I
I09	ПК6-32.24-0I	2,35	0,94	4,I6	39,84	9,78	0,52	50,I4	I,00	5I,I
II0	ПК6-32.24-02	2,2	0,89	4,I6	38,2	9,I5	0,49	47,84	0,96	48,8
III	ПР6-32.24-0	I,92	0,77	4,5	29,74	7,99	0,42	38,I5	0,76	38,9
II2	ПК6-32.I2-0	I,2I	0,485	4,I6	20,7I	5,03	0,27	26,0I	0,52	26,5
II3	ПК6-32.I2-0I	I.I8	0,48	4,I6	20,4	4,9I	0,26	25,57	0,5I	26,I
II4	ПК6-32.I2-02	I,I6	0,475	4,I6	20,3	4,83	0,26	25,39	0,5I	25,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I I5.	ПТТ 4.5-I20.30-2ПР	9.8	3,9I	4,97	303,8	48,7I	2,I5	354,66	7,09	36I,8
I I 6	ПТТ 4.5-I20-30-2ПР	9,8	3,86	4,97	296,I2	48,7I	2,I2	346,95	6,94	353,9
II7	ПТТ 4.5-I20.30-2ПР-2	9,8	3,9I	4,97	303,8	48,7I	2,I5	354,66	7,09	36I.8
II8	ПТТ4.5-I20.I5-2ПР	4,9	I,95	4,97	I5I,37	24,35	I,07	I76,79	3,54	I80,3
II9	ПК6-72.I2-0	2,57	I,04	4,58	6I,I5	II,77	0,57	73,49	I,47	75,0
I20	ПК4-72.I2-0	2,57	I,04	4,58	59,87	II,77	0,57	72,2I	I,44	73,7
I2I	ПК6-72.I2-0I	2,58	I,03	4,58	6I,I5	II,82	0,57	73,54	I,47	75,0
I22	ПК4-72. I2-0I	2,58	I,03	4,58	59,87	II,82	0,57	72,26	I,45	73,7
I23	ПК6-72.I2-02	3,I5	I,26	4,58	6I,I5	I4,43	0,69	76,23	I,52	77,8
I24	ПК6-72.I2-03	2,40	0,96	4,58	56,35	I0,99	0,53	67,87	I,36	69,2
I25.	ПК6-68.I2-0	2,45	0,96	4,58	55,84	II,22	0,53	67,59	I,35	68,9
I26.	ПК8-72.I2-0	2,57	I,04	4,58	62,43	II,77	0,57	74,77	I,50	76,3
I27.	ПК6-60.I2-0	2,I7	0,87	4,I6	46,56	9,03	0,48	57,07	I,I4	58,2
I28.	ПК-4-68.I2-0	2,45	0,98	4,58	54,63	II,22	0,54	66,39	I,33	67,7
I29.	ПК8-64.I6-0	3,28	I,3I	4,I6	7I,44	I3,64	0,72	85,8	I,72	87,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
					Внутренние стеновые панели					
I30.	В-60.33-0	7,60	3,04	4,97	I29,89	37,77	I,67	I69,33	3,39	I72,70
I3I.	В-60.33-0Л	7,6	3,04	4,97	I29,89	37,77	I,67	I69,33	3,39	I72,70
I32.	В-60.33-02Л	6,65	2,66	4,97	II3,32	33,05	I,46	I47,83	2,96	I50,80
I33.	В-60.30-0	7,33	2,93	4,97	I20,7I	36,43	I,6I	I58,75	3,I8	I6I,90
I34.	В-60.30-0I	3,75	I,5	4,5	6I,97	I6,88	0,33	79,68	I,59	8I,30
I35.	В-60.30-02	3,60	I,45	4,5	59,33	I6,2	0,80	76,33	I,53	77,90
I36.	В-60.30-03	4,375	I,75	4,5	7I,74	I9,69	0,96	92,39	I,85	94,20
I37.	В-60.30-04	6,50	2,6	4,97	I06,46	32,3	I,43	I40,I9	2,80	I43,00
I38.	В-60.30-08	2,9I	I,I7	4,5	48,II	I3,I	0,64	6I,85	I,24	63,I0
I39.	ВТ-60.30-0	7,33	2,93	4,97	I20,7I	36,43	I,6I	I58,75	3,I8	I6I,90
I40.	В-59.30-0	7,25	2,90	4,97	II9,99	86,03	I,60	I57,62	3,I5	I60,80
I4I.	В-59.30-0I	6,85	2,75	4,97	II7,48	26,59	I,5I	I45,58	2,9I	I48,50
I42.	В-59.30-02	5,35	2,I4	4,97	88,37	26,59	I,I8	II6,I4	2,32	II8,50
I43.	В-58.30-0	7,05	2,8I	4,97	II5,96	35,04	I,55	I52,55	3,05	I55,6
I44.	В-58.30-0I	5,45	2,I9	4,97	90,68	27,09	I,20	II8,97	2,38	I2I,4
I45.	В-56.30-0	6,90	2,76	4,97	II3,92	34,29	I,52	I49,73	2,99	I52,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I46.	B-56.30-0I	3,93	I,57	4,5	64,75	I7,69	0,86	83,3	I,67	85,0
I47.	B-44.30-0	6,6	2,64	4,97	96,36	32,8	I,45	I30,6I	2,6I	I33,2
I48.	B-48. 30-0I	2,3I	0,92	4,5	37,88	I0,4	0,5I	4879	0,98	49,8
I49.	B-48. 30-02	3,98	I,58	4,5	65,I4	I7,9I	0,87	83,92	I,68	85,6
I50.	B-48.30-03	5,03	2,0I	4,97	82,76	25,0	I,II	I08,87	2,I8	III,I
I5I.	B-48.30-05	6,60	2,64	4,97	96,36	32,8	I,45	I30,6I	2,6I	I33,2
I52.	B-30.30-0I	2,2	0,89	3,72	3656	8,I8	0,49	45,23	0,90	46,I
I53.	B-30.30-02	2,8I	I,I2	3,72	46,40	I0,45	0,62	57,47	I,I5	58,6
I54.	B-I0.30-0	I,I5	0,46	3,72	I9,0I	4,28	0,25	23,54	0,47	24,0
I55.	B3-6.30-0	0,6	0,24	3,72	20,95	2,23	0,I3	23,3I	0,47	23,8
I56.	BBB-I2.33-0	2,95	I,I8	3,72	4I,02	I0,97	0,65	52,64	I,05	53,7
I57.	B-60.30-05	5,43	2,I7	4,97	89,30	26,99	I,I9	II7,48	2,35	II9,8
I58.	BBB-I2.22-0	2,675	I,07	3,72	27,56	9,95	0,59	38,I	0,76	38,9
I59.	AB-0II	I,38	0,057	3,72	2,6	5,I3	0,03	7,76	0,I6	7,90
I60.	AB-0I2	I,38	0,057	3,72	2,98	5,I3	0,03	8,I4	0,I6	8,30

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Элементы лестниц								
I6I	ЛМП-9.I5-0	I,I0	0,44	2,9	I4,58	3,I9	0,24	I8,0I	0,36	I8,4
I62	ЛМП-I7.I5-0	2,I85	0,874	3,47	29,I0	7,58	0,48	37,I6	0,74	37,9
I63	ЛПП-30.I6-0	I,55	0,62	2,9	36,74	4,50	0,34	4I,58	0,83	42,4
I64	ЛПП-30.I6В-0	I,6	0,64	2,9	36,74	4,64	0,35	4I,73	0,83	42,6
I65	ЛН-I5-0	0,065	0,026	2,93	I,60	0,I9	0,0I	I,80	0,04	I,84
I66	АВ-02	I,825	0,73	3,47	26,78	6,33	0,4	33,5I	0,67	34,2
		Козырек над входом								
I67	АВ-0	I,20	0,48	3,72	I7,05	4,46	0,26	2I,77	0,44	22,2
		Плита входа, тамбурная плита								
I68	АВ-0I	I,625	0,65	3,72	48,82	6,04	0,38	55,24	I,II	56,4
I69	ПД-0I	5,II3	2,045	4,97	83,67	25,4I	I,I2	II0,2	2,20	II2,4
		Наружные цокольные панели								
I70	ЦР-72.22-0	6,97	4,70	6,04	206,45	42,I0	2,59	25I,I4	5,02	256,2
I7I	ЦР-64.22.0	6,I9	4,I7	6,04	206,45	37,39	2,29	246,I3	4,92	25I,I

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I72	ЦР-64.I2-0	3,30	2,22	6,04	95,0	I9,93	I,22	II6,I5	2,32	II8,5
I73	ЦР-60.I2-0	3,095	2,08	6,04	89,08	I8,69	I,I4	I08,9I	2,I8	III,I
I74	ЦРУ-60.I2-0	3,245	2,I8	6,04	92,99	I9,6	I,20	II3,79	2,28	II6,I0
I75	ЦР-32.22-0	3,04	2,06	6,04	9I,46	I8,36	I,I3	II0,95	2,22	II3,2
I76	ЦТ-30.22-0	3,265	2,22	6,04	96,87	I9,72	I,22	II7,8I	2,36	I20,2
I77.	ЦТУ-30.22	3,52	2,39	6,04	I05,84	2I,26	I,3I	I28,4I	2,57	I3I,0
	Внутренние стеновые панели									
I78	ЦВ-60.20-0	3,78	I,5I	4,5	60,22	I7,0I	0,83	78,06	I,56	79,6
I79	ЦВ-60.22-0 ЦВ-60.22-0Л	4,50	I,8	4,5	75,97	20,25	0,99	97,2I	I,94	99,2
I80	Р-60.20-0	3,48	I,39	4,5	43,02	I5,66	0,76	59,44	I,I9	60,6
I8I	ЦВ-48.20-0	2,83	I,I3	4,5	44,93	I2,74	0,62	58,29	I,I7	59,5
I82	ЦВ-30.20-0	I,90	0,76	3,72	30,72	7,07	0,42	38,2I	0,76	39,0
I83	ЦВ-24.20-0	I,425	0,57	3,72	23,04	5,3	0,3I	28,65	0,57	29,20
	Опорный элемент									
I84	АВ-03	0,275	0,II	3,66	8,22	I,0I	0,06	9,29	0,I9	9,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Фундаментные блоки									
I85	Ф-20.24-0	4,925	I,97	2,59	59,3	I2,76	I,08	73,I4	I,35	74,49
I86	Ф-28.24-0	6,90	2,76	3,06	88,79	2I,II	I,52	III,42	2,23	II3,7
I87	СЖ-I8.I8-0	3,I25	I,25	2,59	58,38	8,09	0,69	67,I6	I,34	68,5
I88	СЖ-22.22-0	3,93	I,57	2,59	73,56	I0,I8	0,86	84,58	I,69	86,27
	Вентиляционная шахта, будка выхода на кровлю, прижимные камни									
I89	АК-0	0,73	0,292	4,I5	9,76	3,03	0,I6	I2,95	0,26	I3,2
I90	АК-0I	2,75	I,I0	3,72	36,75	I0,23	0,6I	47,59	0,95	48,5
I9I	АП-I2-0	0,I28	0,05I	2,55	3,06	0,33	0,03	3,42	0,07	3,5
I92	АП-30-0	0,325	0,I3	2,55	7,83	0,83	0,07	8,73	0,I7	8,9
I93	АПУ-30-0	0,335	0,I34	2,55	8,I7	0,85	0,07	9,09	0,I8	9,3
I94.	АПУ-30-0Л	0,335	0,I34	2,55	8,I7	0,85	0,07	9,09	0,I8	9,3
I95	АП-32-0	0,345	0,I38	2,55	7,92	0,88	0,08	8,88	0,I8	9,I

Оптовые цены на наружные стеновые панели

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см	Площ. за вычетом проем.	Пр-т 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки в поясная: разрез-ка	несущая способн.	/скидки/ наружн. отделка.	подго-товлено под окраску.	Цена с учетом надбав. скидок руб/м2	Оптов. цена руб/шт	Справочн. площадь м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	НР-72.I2-0	7,I9	35	8,48	2549	I4,9	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	I29,74	8,48
2.	НР-72.I2-0I	7,I9	35	8,48	2549	I4,9	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	I29,74	8,48
3.	НР-72.I2-02	7,I9	35	8,48	2549	I4,9	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	I29,74	8,48
4.	НР-72.7-0	7,I9	35	5,25	2549	I4,9	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	80,33	5,25
5.	НР-62.2I-0	6,39	35	I3,29	2549	I4,9	-	-	+0,80	+0,I0	I5,8	209,98	I3,29
6.	НР-62.I2-0	6,39	35	7,54	2549	I4,9	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	II5,36	7,54
7.	НР-64.I2-0I	6,39	35	7,54	2549	I4,9	-0,50	—	+0,80	+0,I0	I5,3	II5,36	7,54
8.	НР-64.7.0	6,39	35	4,66	2549	I4,9	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	7I,30	4,66
9.	НР-64.4-0	6,39	35	2,75	2549	I4,9	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	42,08	2,75
I0.	НРУ-60.2I-0	6,295	35	I3,09	2549	I4,9	-	-	+0,80	+0,I0	I5,8	206,82	I3,09

1.135 0-1.86 вып.1/12

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	HP-60.2I.0	5,99	35	I2,46	2549	I4,9		-	+0,80	+0,I0	I5,8	I96,87	I2,46
I2.	HPУ-60.7-0	6,295	35	4,60	2549	I4,90	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	70,38	4,60
I3.	HPУ-60.7-0I	6,295	35	4,60	2549	I4,90	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	70,38	4,60
I4.	HP-60.7-0	5,99	35	4,37	2549	I4,90	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	66,86	4,37
I5.	HP-50.7-0	4,90	35	3,58	2549	I4,90	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	54,66	3,58
I6.	HP-32.2I-0	3,I9	35	6,64	2549	I4,90	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	I0I,59	6,64
I7.	HP-32.I2-0	3,I9	35	3,76	2549	I4,90	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	57,53	3,76
I8.	HP-32.7-0	3,I9	35	2,33	2549	I4,90	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	35,65	2,33
I9.	HPУ-30.7-0I	3,295	35	2,4I	2549	I4,90	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	36,87	2,4I
20.	HP-23.I2-0	2,28	35	2,69	2549	I4,9	-0,50	—	+0,80	+0,I0	I5,3	4I,I6	2,69
2I.	HP-23.7-0	2,28	35	I,66	2549	I4,9	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	25,40	I,66
22.	HP-I6.7-0	I,59	35	I,I6	2549	I4,9	-0,50	-	+0,80	+0,I0	I5,3	I7,75	I,I6
23.	HP-I2.2I-02	I,I9	35	2,48	2549	I4,9	-	-	+0,80	+0,I0	I5,8	39,I8	2,48
24.	HP-6.28-0	0,60	35	I,70	2549	I4,9	-	-	+0,80	+0,I0	I5,8	26,86	I,70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
25.	НР-6.2I-0	0,60	35	I,25	2549	I4,9	-	-	+0,80	+0,I0	I5,8	I9,75	I,25
26.	НР-6.2I-0I	0,60	35	I,25	2549	I4,9	-	-	+0,80	+0,I0	I5,8	I9,75	I,25
27.	НР-32.39-0	3,I9	35	7,77	2549	I4,9	-	-	+0,80	+0,I0	I5,8	I22,77	I2,35
28.	НР-32.33.0	3,I9	35	7,62	2549	I4,9	-	-	+0,80	+0,I0	I5,8	I20,40	I0,46
29.	НТУ-30.33-0 НТУ-30.33-0И	3,295	40	I0,8I	2550	I5,3	-	+0,50	+0,80	+0,I0	I6,7	I80,53	I0,8I
30.	НТУ-30.33-0I НТУ-30.33-0ЦИ	3,295	40	6,89	2550	I5,3	-	+0,50	+0,80	+0,I0	I6,7	II5,06	I0,8I
3I.	НТУ-30.33-02И	3,295	40	8,65	2550	I5,30	-	+0,50	+0,80	+0,I0	I6,7	I44,46	I0,8I
32.	НТУ-30.33-05	3,295	40	7,37	2550	I5,30	-	+0,50	+0,80	+0,I0	I6,7	I23,08	I0.8I
33.	НТ-30.33-0	2,99	40	9.8I	2550	I5,30	-	+0,50	+0,80	+0,I0	I6,7	I63,83	9,8I
34.	НТ-30.33-0I	2,99	40	5,89	2550	I5,30	-	+0,50	+0,80	+0,I0	I6,7	98,36	9,8I
35.	НТ-30.33-02	2,99	40	7,65	2550	I5,30	-	+0,50	+0,80	+0.I0	I6,7	I27,76	9,8I
36.	НТ-I8.33.0	I,83	35	6,0	2549	I4,9	-	-	+0,80	+0,I0	I5,8	94,8	60

15954-14

№№ пп	Марка изделий	Длина	Норм. нагр кг/м2	Прив. толщ. см	Площ. за вычетом проем м2	Позиц. пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки (скидки)				Оптов. цена с учет. надбав	Оптов. цена руб/шт	Справ. площ.
								увелич. пролета	измен. нагр.	на заделку пустот	на толщину			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44.	ПК6-72.24-0	7,I8	800	I2	I7,09	I900	6,30	0,06x20=+I,20	0,I5x2=-0,30	-0,04	-	7,I6	I22,36	I7,09
45.	ПК4-72.24-0	7,I8	640	I2	I7,09	I900	6,30	+I,20	0,I5x3=-0,45	-0,04	-	7,0I	II9,8	I7,09
46.	ПК6-72.24-0I	7,I8	800	I2	I7,09	I900	6,30	+I,20	-0,3	-0,04	-	7,I6	I22,36	I7,09
47.	ПК4-72.24-0I	7,I8	640	I2	I7,09	I900	6,3	+I,2	-0,45	-0,04	-	7,0I	II9	I7,09
48.	ПК6-72-24-02	7,I8	800	I2	I7,09	I900	6,3	+I,2	-0,03	-0,04	-	7,I6	I22,36	I7,09
49.	ПК6-72.24-03	7,I8	800	I2	I6,57	I900	6,3	+I,2	-0,03	-0,04	-,	7,I6	II8,64	I7,09
50.	ПК4-72.24-03	7,I8	640	I2	I6,57	I900	6,3	+I,2	-0,45	-0,04	-	7,0I	II6,I6	I7,09
5I.	ПК6-72.24-04	7,I8	800	I2	I6,39	I900	6,3	+I,2	-0,30	-0,04	-	7,I6	II7,35	I7,09
52.	ПК6-72.24-05	7,I8	800	I2	I6,05	I900	6,3	+I,2	-0,30	-0,04	-	7,I6	II4,92	I7,09
53.	ПК6-72.I6-0	7,I8	800	I2	II,I9	I900	6,3	+I,2	-0,30	-0,04	-	7,I6	80,I2	II,78
54.	ПК8-64.24-0	6,38	900	I2	I5,I8	I900	6,3	0,06xI2=+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	I03,68	I5,I8
55.	ПК6-64.24-0	6,38	800	I2	I5,I8	I900	6,3	+0,72	-0,3	-0,04	-	6,68	I0I,4	I5,I8
56.	ПК4-64.24-0	6,38	640	I2	I5,I8	I900	6,3	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	99,I3	I5,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	ПК8-64.24-0I	6,38	900	I2	I5,I8	I900	6,3	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	I03,I8	I5,I8
58	ПК6-64.24-0I	6,38	800	I2	I5,I8	I900	6,3	+0,72	-0,30	-0,04	-	6,68	I0I,4	I5,I8
59	ПК8-64.24-02	6,38	900	I2	I5,I8	I900	6,3	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	I03,68	I5,I8
60	ПК6-64.24-02	6,38	800	I2	I5,I8	I900	6,3	+0,72	-0,30	-0,04	-	6,68	I0I,40	I5,I8
6I	ПК6-64.24-03	6,38	800	I4	I5,I8	I900	6,3	+0,72	-0,30	-0,08	+0,I8x2=0,36	6,98	I05,96	I5,I8
62	ПК4-64.24-04	6,38	640	I2	I5,I8	I900	6,3	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	99,I3	I5,I8
63	ПК6-64.24-05	6,38	800	I2	I4,84	I900	6,3	+0,72	-0,30	-0,04	-	6,68	99,I3	I5,I8
64	ПК6-64.I6-0I	6,38	800	I2	8,95	I900	6,63	+0,72	-0,3	-0,04	-	6,68	59,79	I0,46
65	ПК8-64.I2-0	6,38	900	I2	7,59	I900	6,3	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	5I,84	7,59
66	ПК6-64.I2-0I	6,38	800	I2	7,59	I900	6,3	+0,72	-0,30	-0,04	-	6,68	50,70	7,59
67	ПК8-32,24-0	3,I8	900	I2	7,57	I898	5,I5	0,03xII+0,33	-	-	-	5,48	4I,48	7,57
68	ПК6-32.24-0	3,I8	800	I2	7,57	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	4I,48	7,57
69	ПК8-32.24-0I	3,I8	900	I2	7,27	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	39,84	7,57
70	ПК6-32.24-0I	3,I8	800	I2	7,27	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	39,84	7,57
7I	ПК6-32.24-02	3,I8	800	I2	6,97	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	39,84	7,57
7I	ПК6-32.24-02	3,I8	800	I2	6,97	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	38,2	7,57
72	ПР6-32,24-0	3,I8	800	I0	7,57	I889	3,6	+0,33	-	-	-	3,93	29,74	7,57

15954-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
73	ПК6-32.I2-0	3,I8	800	I2	3,78	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	20,7I	3,78
74	ПК6-32.I2-0I	3,I8	800	I2	3,72	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	20,4	3,78
75	ПК6-32.I2-02	3,I8	800	I2	3,70	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	20,3	3,78
76	ПТТ 4.5-I20. 30-2ПР	II,98	670	II	35,82	I89I	4,85	+0,06x x68= 4,08	0,I5x3= =0,45	-	-0,I8	8,48	303,8	35,82
77	ПТТ 4,5-I20. 30-2ПР-I	II,98	670	II	34,92	I89I	4,85	+4,08	-0,45	-	-0,I8	8,48	296,I2	35,82
78	ПТТ4,5-I20- 30-2ПР2	II,98	670	II	35,82	I89I	4,85	+4,08	-0,45	-	-0,I8	8,48	303,8	35,82
79	ПТТ4.5-I20. I5-2ПР	II,98	670	II	I7,85	I89I	4,85	+4,08	-0,45	-	-0,I8	8,48	I5I,37	I7,85
80	ПК8-72.I2-0	7,I8	900	I2	8,54	I900	6,3	0,06x20 +I,2	-0,I5	-0,04	-	7,3I	62,43	8,54
8I	ПК6-60.I2-0	5,98	800	I2	7,I2	I900	6,3	0,06xI2 =0,72	-0,3	-0,04	-	6,68	47,56	7,I2
82	ПК6-72.I2-0	7,I8	800	I2	8,54	I900	6,30	+I,20	-0,30	-0,04	-	7,I6	6I,I5	8,54
83	ПК4-72.I2-0	7,I8	640	I2	8,54	I900	6,30	+I,20	-0,45	-0,04	-	7,0I	59,87	8,54
84	ПК6-72.I2-0I	7,I8	800	I2	8,54	I900	6,30	+I,20	-0,30	-0,04	-	7,I6	6I,I5	8,54
85	ПК4-72.I2-0I	7,I8	640	I2	8,54	I900	6,3	+I,2	-0,45	-0,04	-	7,0I	59,87	8,54
86	ПК6-72.I2-02	7,I8	800	I2	8,54	I900	6,3	+I,2	-0,30	-0,04	-	7,I6	6I,I5	8,54
87	ПК6-72.I2-03	7,I8	800	I2	7,87	I900	6,3	+I,2	-0,30	-0,04	-	7,I6	56,35	8,54
88	ПК6-68.I2-0	6,78	800	I2	8,07	I900	6,3	0,06xI6 +0,96	-0,30	-0,04	-	6,92	55,84	8,07
89	ПК4-68.I2-0	6,78	640	I2	8,07	I900	6,3	+0,96	-0,45	-0,04	-	6,77	54,63	8,07
90	ПК8-64.I6-0	6,39	900	I2	I0,46	I900	6,3	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	7I,44	I0,46

Внутренние стеновые панели

№№ п.п.	Марка изделий	Толщ. см.	Длина, м.	Площ. за вычетом проемов	§§ по пр-ту 06-08	Оптовая цена изделия руб/м2	Отделка под окраску	Итого с надбавк. руб/м2	Оптовая цена изделий руб/шт.	Справоч. ная площадь, м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9I.	В-60.33-0	I6	6,02	I9,68	I8I2	6,4	0,20	6,6	I29,89	I9,75
92.	В-60.33-0Л	I6	6,02	I9,68	I8I2	6,4	0,2	6,6	I29,89	I9,75
93.	В-60.33-02Л	I6	6,02	I7,I7	I8I2	6,4	0,2	6,6	II3,32	I9,75
94.	В-60.30-0	I6	6,02	I8,29	I8I2	6,4	0,2	6,6	I20,7I	I8,36
95.	В-60.30-0I	I6	6,02	9,39	I8I2	6,4	0,2	6,6	6I,97	I8,36
96.	В-60.30-02	I6	6,02	8,99	I8I2	6,4	0,2	6,6	59,33	I8,36
97.	В-60.30-03	I6	6,02	I0,87	I8I2	6,4	0,2	6,6	7I,74	I8,36
98.	В-60.30-04	I6	6,02	I6,I3	I8I2	6,4	0,2	6,6	I06,46	I8,36
99.	В-60.30-08	I6	6,02	7,29	I8I2	6,4	0,2	6,6	48,II	I8,36
I00.	Вт-60.30-0	I6	6,02	I8,29	I8I2	6,4	0,2	6,6	I20,7I	I8,36
I0I.	В-59.30-0	I6	5,96	I8,I8	I8I2	6,4	0,2	6,6	II9,99	I8,I8
I02.	В-59.30-0I	I6	5,96	I7,8	I8I2	6,4	0,2	6,6	II7,48	I8,I8
I03.	В-59.30-02	I6	5,96	I3,39	I8I2	6,4	0,2	6,6	88,37	I8,I8
I04.	В-58.30-0	I6	5,76	I7,57	I8I2	6,4	0,2	6,6	II5,96	I7,57
I05.	В-58.30-0I	I6	5,76	I3,74	I8I2	6,4	0,2	6,6	90,68	I7,57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I06.	В-56.30-0	I6	5,66	I7,26	I8I2	6,4	0,2	6,6	II3,92	I7,26
I07.	В-56.30-0I	I6	5,66	9,8I	I8I2	6,4	0,2	6,6	64,75	I7,26
I08.	В-48.30-0	I6	4,82	I4,6	I8I2	6,4	0,2	6,6	96,36	I4,7
I09.	В-48.30-0I	I6	4,82	5,74	I8I2	6,4	0,2	6,6	37,88	I4,7
II0.	В-48.30-02	I6	4,82	9,87	I8I2	6,4	0,2	6,6	65,I4	I4,7
III.	В-48.30-03	I6	4,82	I2,54	I8I2	6,4	0,2	6,6	82,76	I4,7
II2.	В-48.30-05	I6	4,82	I4,60	I8I2	6,4	0,2	6,6	96,36	I4,7
II3.	В-30.30-0I	I6	3,0	5,54	I8I2	6,4	0,2	6,6	36,5	9,I5
II4.	В-30.30-02	I6	3,0	7,03	I8I2	6,4	0,2	6,6	46,40	9,I5
II5.	В-I0.30-0	I6	0,98	2,88	I8I2	6,4	0,2	6,6	I9,0I	2,99
II6.	ВЗ-6.30-0	I6	0,6	I,83	I837	II,45	-	II,45	20,95	I,83
II7.	АВ—0II	8	0,8	0,56	I834	4,55	0,I0	4,65	2,6	0,64
II8.	АВ-0I2	8	0,8	0,64	I834	4,55	0,I0	4,65	2,98	0,64
II9.	ВБВ-I2.33.0	48	I,I8	3,87	I838	I0,60	-	I0,60	4I,02	3,87
I20.	В-60.30-05	I6	6,02	I3,53	I8I2	6,4	0,2	6,6	89,30	I8,36
I2I.	ВБВ-I2.22-0	48	I,I8	2,6	I838	I0,6	-	I0,6	27,56	2,6

Примечание: оптовая цена на вентиляционные блоки дана с учетом надбавки в размере I5 коп. на I см. дополнительной толщины на I м2 площади изделия.

Элементы лестниц

№№ пп	Марка изделий	Длина	Площ.за вычетом проемов	§ § по пр-ту 06-08	Оптовая цена руб /м2	Оптовая цена руб/шт	Справочн. площадь
I	2	3	4	5	6	7	8
I22	ЛМП-9.I5-0	I,673	2,43	I9I9	6,00	I4,58	2,43
I23	ЛМП-I7.I5-0	3,348	4,85	I9I9	6,00	29,I0	4,85
I24	ЛПП-30.I6-0	3,00	4,7I	I924	7,80	36,74	4,7I
I25	ЛПП-30.I6В-0	3,0	4,7I	I924	7,80	36,74	4,7I
I26	ЛН-I5-0	I,45	-	I929	I,I0	I,60	-
I27	АВ-02	3,6	4,32	I925	6,2	26,78	4,32

Козырек над входом

I28	АВ-0	3,I8	3,92	I999	4,35	I7:05	3,92

Наружные цокольные панели

№№ пп	Марка изделий	Длина м	Толщ. см	Площ. за вычет. проем.	§ § по пр-ту 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки /скидки/ полосв. разрезка	Несущая способн.	Наружн. отделка	Длина более 3,9м	Оптов. цена с надбав. руб/м2	Оптов. цена руб/шт	Справ. площ. м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I29	ЦР-72.22-0	7,I9	30	I5,I8	25I9	I2,30	-	-	+0,80	+0,50	I3,6	206,45	I5,96
I30	ЦР-62.22-0	6.39	30	I4,08	25I9	I2,30	-	-	+0,80	+0,50	I3,6	206,45	I4,I8
I3I	ЦР-64.I2-0	6,39	30	7,54	25I9	I2,30	-0,50	-	+0,80	-	I2,6	95,0	7,54
I32	ЦР-60.I2-0	5,99	30	7,07	25I9	I2,30	-0,50	-	+0,80	-	I2,6	89,08	7,07
I33	ЦРУ-60.I2-0	6,305	30	7,38	25I9	I2,30	-0,50	-	+0,80	-	I2,6	92,99	7,38
I34	ЦР-32.22-0	3,I9	30	7,03	25I9	I2,30	-	-	+0,80	-	I3,I0	9I,46	7,08
I35	ЦТ-30.22-0	2,99	35	6,59	252I	I3,40	-	+0,50	+0,80	-	I4,70	96,87	6,64
I36	ЦТУ-30.22-0 ЦТУ-30.22-0Л	3,295	35	7,20	252I	I3,40	-	+0,50	+0,80	-	I4,70	I05,84	7,20

Внутренние цокольные панели

№№ п.п.	Марка изделий	Толщина на см.	Площадь за вычетом проемов	§§ по пр-ту 06-08	Оптовая цена руб/м2	Оптовая цена руб/шт.	Справочная площадь м2
I	2	3	4	5	6	7	8
I37.	ЦВ-60.20-0	I6	9,4I	I8I2	6,40	60,22	II,98
I38.	ЦВ-60.22-0 ЦВ-60.22-0Л	I6	II,87	I8I2	6,4	75,97	I3,36
I39.	Р-60.20-0	24	5,66	I8I8	7,6	43,02	II,98
I40.	ЦВ-48.20-0	I6	7,02	I8I2	6,4	44,I3	9,59
I4I.	ЦВ-30.20-0	I6	4,8	I8I2	6,4	30,72	6,0
I42.	ЦВ-24.20-0	I6	3,6	I8I2	6,4	23,04	4,8

№№ пп	Марка издел.	Прол.	Норм. нагр.	Прив. толщ.	Площ. за вычет. проем.	§§ пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки: увелич. пролета	Надбавки: попра вка на толщ.	Надбавки: на норм. нагр.	Оптов. цена с надбавк.	Оптов. цена руб/шт	Площ. истоим. керамич. плиты на изделие	Оптов. цена с учетом керам. покрытия
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
	Плита входа, тамбурная плита															
I43.	АВ-0I	I,20		I4	4,32	3865	7,4				7,4	3I,97	4,32х2,5+4,32х х1,4=I6,85			48,82
I44.	ЦЦ-0I	4,55	700	I5	I3,65	I904	6,I+0,03хI0 =0,30		+0,I8	-0,I5х х3=0,45	6,I3	83,67	-			83,67

Вентиляционная шахта

№№ пп	Марка изделий	Диаметр мм	Пог.м. строит. длин.	§ § пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м	Оптовая цена руб/шт
I	2	3	4	5	6	7
I45	АК-0	I000	0,8	I205	I2,2	9,76

Будка выхода на кровлю

№№ пп	Марка изделий	Объем бетона	Марка бетона	§ § пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м3	Оптов. стоим. руб/шт	Арматура 0,I7 А-I вес стоим	Арматура 0,2I В-I вес стоим	Арматура 0,30 закл. детал. вес стом.	Стоим. армат.	Оптовая цена с учетом армат.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I46	АК-0I	I,I0	200	п.9-I027 нов. пр-т	29,7	32,67	3,68 0,63	I6,5 3,45	-	4,08	36,75

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Вес издел.	Объем бетона	§ § пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м3	Поправка на марку бетона	Цена с учетом поправки	Цена руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
			Прижимные камни						
I47	АП-I2-0	200	0,I28	0,05I	2446	45,8	-	45,8	2,34
I48	АП-30-0	300	0,325	0,I3	2446	45,8	+2,5	4 8,3	6,28
I49	АПУ-30-0	300	0,335	0,I34	2446	45,8	+ 2,5	48,3	6,47
I50	АПУ-30-0Л	300	0,335	0,I34	2446	45,8	+2,5	48,3	6,47
I5I	АП-32-0	200	0,345	0,I38	2446	45,8	-	45,8	6,32
			Ригели						
I52	РЖ-64.7-0I	300	4,475	I,79	I943	5I,I5	-	5I,I5	9I,56
I53	РЖ-64.7-0I$_т$	300	4,475	I,79	I943	5I,I5	-	5I,I5	9I,56
I54	РЖ-64.7-02	300	4,475	I,79	I943	5I,I5	-	5I,I5	9I,56
I55	РЖ-64.7-02т	300	4,475	I,79	I943	5I,I5	-	5I,I5	9I,56

А-I		Листовой, сортовой и фасонный проект		А-III		В-I		Заклади.		Стоим. арматуры	Оптовая цена руб/шт
0,I7		0,I7		0 I9		0,2I		0,30			
К-во	стоим.	К-во	стоим	колич.	стоим	колич	стоим.	колич.	стоим.		
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22
I,2	0,20	-	-	-	-	0,72		-	-	0,72	3,06
I,2	0,20	-	-	-	-	I,87		-	-	I,55	7,83
I,2	0,20	-	-	-	-	2,08		-	-	I,70	8,I7
I,2	0,20	-	-	-	-	2,08		-	-	I,70	8,I7
I,2	0,20	-	-	-	-	I,95		-	-	I,6	7,92
40,44	6,87	48,5	8,25	66,56	I2,65	-		-	-	27,77	II9,33
40,44	6,87	48,50	8,25	I29,4	24,59	-		-	-	39,7I	I3I,27
40,44	6,87	48,5	8,25	66,56	I2,65	-		-	-	27,77	II9,33
40,44	6,87	48,5	8,25	I29,4	24,59	-		-	-	39,7I	I3I,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
			Колонны						
I56	КЖ-75.4-0	200	2,98	I,I92	2978	42,7	-2,5	40,2	47,92
I57	КЖ-75.4-0I	200	2,968	I,I87	2978	42,7	-2,5	40,2	47,72
I58	КЖ-75.4-02	200	2,968	I,I87	2978	42,7	-2,5	40,2	47,72
I59	КЖ-75.4-03	200	2,968	I,I87	2978	42,7	-2,5	40,2	47,72
			Опорный элемент						
I60	АВ-03	300	0,275	0,II	I943	5I,I5	-	5I,I5	5,63
			Фундаментные блоки						
I6I	Ф-20.24-0	200	4,925	I,97	II28	27,0	-	27,0	53,I9
I62	Ф-28.24-0	200	6,900	2,76	II28	27,0	-	27,0	74,52
I63	СЖ-I8.I8-0	200	3,I25	I,25	II30	3I,0	-	3I,0	38,75
I64	СЖ-22.22-0	200	3,93	I,57	II30	3I,0	-	3I,0	48,67

II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22
I2,32	2,09	35,69	6,07	82 36	I5,65	-	-	3,38	I,0I	24,82	72,74
I8,I6	3,09	9,07	I,54	74,58	I4,I7	-	-	3,38	I,0I	I9,8I	67,53
I8,I6	3,09	I6,26	2,76	76,66	I4,57	-	-	3,38	I,0I	2I,43	69,I5
I8,I6	3,09	30,54	5,I9	83,83	I5,93	-	-	3,38	I,0I	25,22	72,94
-	-	-	-	9,29	I,77	I,98	0,42	I,36	0,40	2,59	8,22
I4,I4	2,4	-	-	I9,5	3,7I	-	-	-	-	6,II	59,3
I8,26	3,I		-	58,8	II,I7	-	-	-	-	I4,27	88,79
I0,72	I,82	-	-	93,73	I7,8I	-	-	-	-	I9,63	58,38
I2,64	2,I5	-	-	II9,7	22,74	-	-	-	-	24,89	73,56

gost.e-ecolog.ru