ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-3-30м.84

Родильная на 12 коров с помещениями для телят и ремонтного молодняка для районов Крайнего Севера

Альбом 4

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-3-30м.84
РОДИЛЬНАЯ НА 12 КОРОВ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ТЕЛЯТ И РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Альбом 4 – С М Е Т Н

Стоимость с выгулами:		Стоимость без выгулов:	
Общая –	371,97 т.р.	Общая –	371,13 т.р.
Строительно-монтажных работ –	362,72 т.р.	Строительно-монтажных работ –	361,88 т.р.
Стоимость 1 м3 здания –	101,29 т.р.	Стоимость 1 м3 здания –	101,06 т.р.
Стоимость 1 скотоместа –	2513,31 руб.	Стоимость 1 скотоместа –	2507,64 руб.

Разработан проектным институтом "Красноярскгипросовхозстрой"

Утвержден Главсельстрой – проектом МСХ СССР. Заключение № 61 от 16 июня 1983г.

Введен в действие проектным институтом "Красноярскгипросовхозстрой". Приказ № 27 от 5 июля 1983г.

Директор института Б.М.Мукоед
Гл.инженер института Ю.М.Ховес
Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Страницы
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	5
2.	I	Объектная смета на строительство родильной на I2 коров (вариант I)	8
3.	IA	Объектная смета на строительство родильной на I2 коров (вариант II)	II
4.	I-I	Общестроительные работы (вариант I)	I4
5.	I-IA	Общестроительные работы (вариант II)	39
6.		Единичная расценка на устройство двери из досок сплошной и решетчатой	64
7.		Единичная расценка на устройство кормушек	65
8.	I-2	Вентиляция	66
9.	I-3	Оборудование и трубопроводы котельной	75
I0.	I-4	Отопление родильной	80
II.	I-5	Отопление молочного блока и котельной	83
I2.	I-6	Теплоснабжение калориферов	86
I3.	I-7	Устройство узла управления	89
I4.	I-8	Производственно-питьевой водопровод	92
I5.	I-9	Горячее водоснабжение	96
I6.	I-I0	Трубопровод смешанной воды	99
I7.	I-II	Циркуляционный трубопровод	I0I
I8.	I-I2	Канализация	I03
I9.	I-I3	Электроосвещение (вариант I)	I06
20.	I-I3A	Электроосвещение (вариант II)	III

I	2	3	4
2I.	I-I4	Электросиловое оборудование	II6
22.	I-I5	Технологическое оборудование (вариант I)	I23
23.	I-I5А	Технологическое оборудование (вариант II)	I28
24.	I-I6	Монтаж оборудования топливо - снабжения	I33
25.	I-I7	Ограждение выгульного двора	I36
26.	I-I8	Дополнительные работы по водоснабжению (вариант II)	I38
27.	I-I9	Дополнительные работы при варианте погружения свай в пробуренные скважины	I40
28.	I-20	Вариант погружения составных свай-колонн в пробуренные скважины	I42
29.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I45

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство родильной на 12 коров с помещениями для телят и ремонтного молодняка для районов Крайнего Севера

1. Сметная документация составлена в ценах 1969 года по рабочим чертежам в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" Госстроя СССР СН 227-82.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР для пос.Хатанга Таймырского национального округа Красноярского края и ценникам сметных цен на местные и привозные строительные материалы, утвержденным министерствами Обороны СССР и Гражданской авиации СССР.

3. Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по СНиП ч.IУ издания 1965г.

4. Накладные расходы приняты для подрядной строительной организации Главкрасноярскстроя:

а) на общестроительные работы - 30%;

б) на внутренние сантехнические работы - 23,65%;

в) на металлоконструкции - 13,68%;

г) плановые накопления - 6%.

5. Стоимость монтажных работ исчислена по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1975г.-1976г., с учетом поясного коэффициента к заработной плате - 1.7.

6. Стоимость приобретения оборудования определена по прейскурантам оптовых цен промышленности, введенных в действие с 1973г. с начислением в размере 42%.

7. Стоимость материалов, не учтенных ценниками на монтаж оборудования, принята по прейскурантам, введенным в действие с 1967 года с начислением на стоимость материала транспортных расходов, размер которых определен согласно "Показателей определения сметной стоимости материалов" для пос.Хатанга.

На материальные ресурсы, учтенные ценником, приняты начисления в размере 42%.

8. Смета составлена из условий применения типового проекта в районах Крайнего Севера с расчетной зимней температурой -56°С.

9. При подсчете объемов работ в смете на общестроительные работы принято:

а) фундаменты - одиночные деревянные сваи и сваи-колонны;

б) стены - деревянная забирка из брусьев;

в) цокольное перекрытие - деревянные балки из брусьев с черепными брусками; по настилу из досок;

г) чердачное перекрытие - деревянные балки из брусьев с черепными брусками, по накату из щитов;

д) утеплитель - полужесткие минераловатные плиты γ =125 кг/м3 на синтетическом связующем толщиной 180 мм;

е) крыша - асбестоцементные волнистые листы обыкновенного профиля по обрешетке;

ж) стропила - наслонные из бруса;

з) перегородки - из деревянных щитов и каркасные с заполнением жесткими минераловатными плитами γ =300 кг/м3 толщиной 80 мм;

и) проемы - деревянные блоки;

к) полы, каналы навозоудаления - деревянные трехслойные и двухслойные из досок толщиной 40мм по сплошному настилу; керамические; цементные по бетонному основанию;

л) отделка наружная - обшивка стен досками;

м) отделка внутренняя - мокрая штукатурка по драни, обивка стен и потолков оцинкованной сталью, обшивка древесно-волокнистой плитой стен, потолков и перегородок молочного блока, масляная окраска по штукатурке и ДВП, масляная окраска оконных, дверных блоков и ворот.

10. Сметная документация составлена в двух вариантах:

Вариант I Родильная на 12 коров с помещениями для телят и ремонтного молодняка с встроенной котельной - отдельно стоящее здание.

Вариант II Родильная на 12 коров с помещениями для телят и ремонтного молодняка со встроенной котельной при блокировке с коровником.

11. Смета I-I на общестроительные работы отдельно стоящего здания родильной на 12 коров (вариант I), а смета I-IA на об -

щестроительные работы здания родильной на I2 коров при блоки - ровке с коровником (вариант П).

Составила Воронинская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров с помещениями для телят и ремонтного молодняка для районов Крайнего Севера (вариант I)

Сметная стоимость – 371,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – 2513,3I руб.
2. Iм2 общей площади здания – 348,6I руб.
3. Iм3 объема здания – I0I,29 руб.

Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная з/пл.	эксплуатация машин	нормативной условно чистой продукции	Технико-экономические показатели наименование	ед. измерения	к-во	ст-ть ед. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I.	I-I	Общестроительные работы	322,07	–	–	–	322,07	–	–	–	м3	3672	87,7I	
2.	I-2	Вентиляция	I5,65	–	–	–	I5,65	–	–	–	"	3672	4,26	
3.	I-3	Оборудование и трубопроводы котельной	6,07	–	–	–	6,07	–	–	–	"	3672	I,65	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I-4	Отопление родильной	2,2I	-	-	-	2,2I	-	-	-	м3	3672	0,60
5.	I-5	Отопление молочного блока и котельной	0,97	-	-	-	0,97	-	-	-	"	3672	0,26
6.	I-6	Теплоснабжение калориферов	I,I6	-	-	-	I,I6	-	-	-	"	3672	0,32
7.	I-7	Устройство узла управления	0,27	-	-	-	0,27	-	-	-	"	3672	0,07
8.	I-8	Производственно - питьевой водопровод	I,78	0,0I	0,II	-	I,90	-	-	-	"	3672	0,52
9.	I-9	Горячее водоснаб - жение	0,I3	0,02	0,42	-	0,57	-	-	-	"	3672	0,I5
I0.	I-I0	Трубопроводы сме - шанной воды	0,39	-	-	-	0,39	-	-	-	"	3672	0,II
II.	I-II	Циркуляционный трубопровод	0,I0	-	-	-	0,I0	-	-	-	"	3672	0,03
I2.	I-I2	Канализация	I,I8	-	-	-	I,I8	-	-	-	"	3672	0,32
I3.	I-I3	Электроосвещение	-	3,00	0,0I	-	3,0I	-	-	-	"	3672	0,82
I4.	I-I4	Электросиловое оборудование	-	2,72	0,69	-	3,4I	-	-	-	"	3672	0,93
I5.	I-I5	Технологическое оборудование	0,30	3,7I	7,97	-	II,98	-	-	-	"	3672	3,26
I6.	I-I6	Монтаж оборудова- ния теплоснабжения	0,03	0,II	0,05	-	0,I9	-	-	-	"	3672	0,05
		ИТОГО:	352,3I	9,57	9,25	-	37I,I3	-	-	-	"	3672	I0I,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7.	I-I7	Ограждение вы - гульного двора	0,84	-	-	-	0,84	-	-	-	м3	3672	0,23
		ИТОГО:	353,I5	9,57	9,25	-	37I,97	-	-	-	"	3672	I0I,29

Главный инженер проектной организации — Ю.М.Ховес
Гл.инженер проекта — З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела — Э.А.Кочурова
Составила ведущий инженер — А.А.Воронинская
Проверил главный специалист — В.М.Матюшко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № IA

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров с помещениями для телят и ремонтного молодняка для районов Крайнего Севера (вариант II)

Сметная стоимость – 377,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (вместимость) – 2549,66 руб.
2. 1м2 общей площади здания – 353,66 руб.
3. 1м3 объема здания – I02,77 руб.

Составлена в ценах 1969 года

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели наименование единицы измерения	к-во единиц измерения	ст-ть единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-IA	Общестроительные работы	327,54	–	–	–	327,54	–	–	–	м3	3672	89,2
2.	I-2	Вентиляция	I5.65	–	–	–	I5.65	–	–	–	"	3672	4.26
3.	I-3	Оборудование и трубопроводы котельной	6.07	–	–	–	6.07	–	–	–	"	3672	I.65
4.	I-4	Отопление родильной	2.2I	–	–	–	2.2I	–	–	–	"	3672	0,60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	I-5	Отопление молочного блока и котельной	0,97	-	-	-	0,97	-	-	-	м3	3672	0,26
6.	I-6	Теплоснабжение калориферов	I,I6	-	-	-	I,I6	-	-	-	"	3672	0,32
7.	I-7	Устройство узла управления	0,27	-	-	-	0,27	-	-	-	"	3672	0,07
8.	I-8 I-I8	Производственно - питьевой водопровод	I,89	0,0I	0,II	-	2,0I	-	-	-	"	3672	0,55
9.	I-9 I-I8	Горячее водоснаб - жение	0,20	0,02	0,42	-	0,64	-	-	-	"	3672	0,I8
I0.	I-I0	Трубопровод сме - шанной воды	0,39	-	-	-	0,39	-	-	-	"	3672	0,II
II.	I-II I-I8	Циркуляционный трубопровод	0,I5	-	-	-	0,I5	-	-	-	"	3672	0,04
I2.	I-I2	Канализация	I,I8	-	-	-	I,I8	-	-	-	"	3672	0,32
I3.	I-I3A	Электроосвещение	-	3,0	0,0I	-	3,0I	-	-	-	"	3672	0,82
I4.	I-I4	Электросиловое оборудование	-	2,72	0,69	-	3,4I	-	-	-	"	3672	0,93
I5.	I-I5A	Технологическое оборудование	0,30	3,65	7,7I	-	II,66	-	-	-	"	3672	3,I8
I6.	I-I6	Монтаж оборудования теплоснабжения	0,03	0,II	0,05	-	0,I9	-	-	-	"	3672	0,05
		ИТОГО:	358,0I	9,5I	8,99	-	376,5I	-	-	-	"	3672	I02,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7.	I-I7	Ограждение выгульного двора	0,84	-	-	-	0,84	-	-	-	м3	3672	0,23
		ИТОГО:	358,85	9,5I	8,99	-	377,35	-	-	-	"	3672	I02,77

Главный инженер проектной организации — Ю.М.Ховес
Гл.инженер проекта — З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела — Э.А.Кочурова
Составила ведущий инженер — А.А.Воронинская
Проверил главный специалист — В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров на общестроительные работы (вариант I)

Сметная стоимость – 322,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – 2176,I5 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 30I,76 руб.
3. Iм3 объема здания – 87,7I руб.

Основание: чертежи АС-I № 43
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	Обос-нован. принят. единич. сметной ст-ти или № Е.Р. нормы СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норма-тивная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-747 I0-I40б	Планировка участка под застройку механизированным способом	I00м2	26,20	I,4I	–	–	37	–	–	–
2.	I-328 I0-42д	Погрузка талого гравийного грунта экска-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ватором с обратной лопатой 0,25 м3 в автосамосвалы	I00м3	2,47	53,7	-	-	I33	-	-	-
3.	ц3 ч.I стр.3I	Транспортировка грунта на I км	т	432	0,45	-	-	I94	-	-	-
4.	I-399 I-400 I0-48б т.ч. п.3I	Устройство основания из гравийного грунта под пандусы цена: (I5,7+I2,I)х х0,85	I00м3	2,45	23,63	-	-	58	-	-	-
5.	I-757 I0-I40-М	Планировка откосов	I00м2	4,07	5,22	-	-	2I	-	-	-
6.	I-79I I0-I4II	Уплотнение грунта	I00м3	2,45	30	-	-	74	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					5I7			
		П. Фундаменты									
7.	7-204 I7-33г	Погружение деревянных одиночных свай с оттаиванием мерзлого грунта паром при помощи паровых игл при длине свай более 7 м на глубину более 4 м (АС-I2; СВ-I)	м3	58,0	I6,5	-	-	957	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	7-203 I7-33в	То же, при длине свай до 7м (АС-I2; СВ-2; СВ-3; СВ-6)	м3	58,45	I8,3	-	-	I070	-	-	-
9.	7-20I I7-33а	То же, при длине свай до 5м на глубину до 4м (лист АС-I2; СВ-4; СВ-5)	м3	I,94	2I	-	-	4I	-	-	-
I0.	цI ч.I стр.I0I п.I т.ч.п.II	Стоимость бревен для свай из лиственницы диам. 22 мм цена: II8,I2 + 0,6	м3	63,4I	II8,72	-	-	7528	-	-	-
II.	-"- п.4	То же, диам. 26 мм цена: I2I,9 + 0,6	м3	60,9	I22,5I	-	-	746I	-	-	-
I2.	I3-30 2I-6ж	Обмазка свай битумом	м2	I05I,3	I,69	-	-	I777	-	-	-
I3.	I2-69 т.ч.п.5 цI ч.IУ т.ч.п.9 20-9ж	Устройство ж/б рост - верка из бетона М-200 МРЗ-I50 под бранд - мауэрную стену цена: I22+7,46+I,0I5х хI8,04	м3	I,68	I47,77	-	-	248	-	-	-
I4.	цI ч.II разд.IУ п.9	Арматура А-I	кг	47,5	0,3394	-	-	I6	-	-	-
I5.	-"-п.II	Арматура А-III	кг	II6,8	0,3547	-	-	4I	-	-	-
I6.	-"- I2-40 20-5а	Анкера МИ-5	кг	I9,08	0,5I3	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	2I-36 59-9в	Устройство воздушного зазора из досок	м2	4,8	2,42	-	-	I2	-	-	-
I8.	I5-3I2 23-44б	Огнезащита свай-колонн	м3	58	I0,8	-	-	626	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I9787			
		Ш. Проветриваемое подполье									
I9.	I5-I 23-Iа	Обвязка стен из бруса (АС-I3, спец.п.2-6)	м3	22,I5	205	-	-	454I	-	-	-
20.	I5-I 23-Iа	Прогоны, вкладыши и подкладки из бруса (АС-I3, спец.п.I,7,8; АС-I6 п.I0-II)	м3	40,8I	205	-	-	8366	-	-	-
2I.	I5-I 23-Iа	Накладки из бруса (АС-I3, спец.п.9-I2)	м3	9,4I	205	-	-	I929	-	-	-
22.	2I-46 59-I3в	Прибивка тепловой доски (АС-I6 спец. п.9)	м3	0,36	I90	-	-	68	-	-	-
23.	I6-4I-2 25-6в цI ч.IУ п.79,89	Покрытие по грунту из торфяной крошки цена: I0,8+(3,73-3,09)х хI,25	м3	I09,69	II,6	-	-	I242	-	-	-
24.	2I-73 59-I7б	Устройство наката из бруса I00х200 (АС-I6, спец.п.I-3,5)	м3	22,57	I94	-	-	4379	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	I5-I26 I5-I28 23-I8б примеч.	Устройство перекрытия над проветриваемым подпольем по деревянным рубленным стенам из досок с утеплением толщиной I8 см цена: I6,5+0,024х4	м2	997	I6,60	-	-	I6550	-	-	-
26.	Пр-нт 06-I5-0I 1975г. п.I47 доп.в.I к ЕРЕР стр.I6I цI ч.I п.63	Стоимость утеплителя из минераловатных плит на синтетической связке объемным весом I25 кг/м3 цена: I6х98,2I:24,5	м3	I55,33	64,I4	-	-	9963	-	-	-
27.	цI ч.IУ табл.3	Анкера А-I (стоимость)	кг	24I,4	0,857	-	-	207	-	-	-
28.	II-472 I9-30к	Монтаж анкеров и закладных деталей	кг	270,2	0,498	-	-	I35	-	-	-
29.	цI ч.IУ табл.3	Стоимость закладных деталей	кг	28,8	0,57I	-	-	I6	-	-	-
30.	I5-I 23-Iа	Каркас из бруса под обшивку цоколя (АС-43, спец.)	м3	I,24	205	-	-	254	-	-	-
3I.	I5-48 23-7д	Обшивка цоколя чистыми досками с устройством продухов	м2	306,7I	I4	-	-	4294	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	доп.I к ЕРЕР I5-3II 23-44а том I т.ч.	Огнезащита обвязки прогонов, вкладышей и каркаса цена: 3,IIх3,II+0,IIх х2,06+0,39хI,7	м3	73,84	I0,56	-	-	780	-	-	-
33.	2I-46 59-I3в	Прибивка нащельников 40хI9 (½) снизу наката из бруса	м3	0,9	I90	-	-	I7I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					52895			
		IУ. С т е н ы									
34.	I5-73 23-IIд	Забирка стен из бруса 220х200 мм	м2	540,55	43,4	-	-	23460	-	-	-
35.	I5-72 23-IIг	Забирка стен из бруса 200х200 мм	м2	255,2	40,6	-	-	I036I	-	-	-
36.	I5-69 23-IIа	Забирка стен тамбура и внутренние стены из бруса I00х200 мм	м2	II3,84	24,7	-	-	28I2	-	-	-
37.	I3-39 2I-7г	Кладка брандмауэрной стены из обыкновенного кирпича	м3	25,44	268	-	-	68I8	-	-	-
38.	I2-40 20-5а	Анкера А-2 в кладке	кг	I0,64	0,5I3	-	-	5	-	-	-
39.	I2-42 20-5в	Закладные детали в кладке	кг	5,52	0,64I	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	I3-I6 2I-6а	Стяжка по кирпичной кладке	м2	4,3	2,39	-	-	I0	-	-	-
4I.	I6-590 26-9е	Устройство парапетов из кровельной стали	м2	6,0	I,95	-	-	I2	-	-	-
42.	I5-83 23-I2д	Обшивка стен снаружи чистыми досками толщиной I3 мм	м2	870	4,30	-	-	374I	-	-	-
43.	цI ч.IУ табл.3	Металлические под - кладки	кг	I24,8	0,57I	-	-	7I	-	-	-
44.	I5-62 23-9к цI ч.I п.757 п.333	Прокладка слоя толя под обшивку из досок цена: 0,3+I,05(0,44--0,2I) = 0,54	м2	870	0,54	-	-	470	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					47764			
		У. Чердачное перекрытие									
45.	I5-I 23-Iа	Вкладыши из бруса (АС-I8, спец.п.6)	м3	9,II	205	-	-	I868	-	-	-
46.	2I-46 59-I3в	Прибивка тепловой доски (спец.п.8, лист АС-I8)	м3	I,66	I90	-	-	3I5	-	-	-
47.	I5-I37 23-20в I5-I28 23-I8 примеч.	Устройство чердачного перекрытия по деревянным рубленным стенам с балками из брусьев по накату из щитов с утеп-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		лителем толщиной I8 см цена: I8,5+0,024х4	м2	I0I4,2	I8,60	-	-	I8864	-	-	-
48.	Пр-нт 06-I5-0I I975г. п.I47 доп.в.I к ЕРЕР стр.I6I цI ч.I п.63 стр.237	Стоимость минераловат - ных плит на синтетической связке объемным весом I25 кг/м3 цена: I6х98,2I:24,5	м3	I58,0I	64,I4	-	-	I0I35	-	-	-
49.	I4-46 т.ч.п.6 22-8и	Устройство металлического настила цена: 8,8+II,4хI,25+ +I4,8хI,25	т	0,34I	4I,55	-	-	I4	-	-	-
50.	цI ч.II п.468	Стоимость металлоконструкций	т	0,34I	475,06	-	-	I62	-	-	-
5I.	I6-76 25-9в	Засыпка песком	м3	0,95	8,73	-	-	8	-	-	-
52.	цI ч.IУ табл.3	Анкера А-I и А-2	кг	I39	0,57I	-	-	79	-	-	-
53.	I6-6I4 26-I0ж	Изоляция толью торцов бруса	м2	I5	0,57	-	-	9	-	-	-
54.	I9-60 28-3д	Изоляция асбестовым картоном	м3	0,08	690	-	-	55	-	-	-
55.	I5-I8 23-3Д К-I,25 примеч.	Ходовые доски	м2	25,8	6,I0	-	-	I57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56.	I5-3II 23-44а том I т.ч.	Огнезащита каркаса цена: 3,IIх3,II+0,IIх х2,06+0,39хI,7	м3	9,II	I0,56	-	-	96	-	-	-
57.	I9-60 28-3д	Изоляция трубы асбес - товым картоном	м3	0,46	690	-	-	3I7	-	-	-
58.	I6-590 26-9е	Обивка железом	м2	I,6	I,95	-	-	3	-	-	-
59.	I6-6I4 26-I0ж	Прокладка слоя толя по перекрытию	м2	I0I4,2	0,57	-	-	578	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					32660			
		В т.ч. металлокон - струкции	руб.					I76			
		УI. К р ы ш а									
60.	I5-I 23-Iа	Стойки, прогоны, вклады- ши и подкосы из бруса (АС-20, спец.п.7-I7, 27,28)	м3	I2,I5	205	-	-	249I	-	-	-
6I.	I5-I58 цI ч.I п.60,74 23-23а	Мауэрлаты из бруса (АС-20 п.I8) цена: I44-II5,76+ + I77,96	м3	7,5	206,2	-	-	I547	-	-	-
62.	I5-I58 цI ч.I п.60,74	Устройство стропил из бруса (АС-20, спец. п.I-6) цена: I44-II5,76+I77,96	м3	22,53	206,2	-	-	4646	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63.	I5-I59 23-23а	То же, из досок (АС-20, спец.п.2I,22)	м3	4,07	I72	-	-	700	-	-	-
64.	I5-I59 23-23а	Коньковая доска (АС-20, спец.п.24)	м3	0,87	I72	-	-	I50	-	-	-
65.	2I-63 59-I6а	Карнизы деревянные чистые по кобылкам	м2	75	5,53	-	-	4I5	-	-	-
66.	2I-35 59-9б примен.	Зашивка досками между стропилами	м2	2I,I4	4,85	-	-	I03	-	-	-
67.	I5-I68 23-25а	Слуховые окна	шт	5	46,6	-	-	233	-	-	-
68.	2I-89 59-I9е	Сплошной настил из досок	м2	36,8	5,5I	-	-	203	-	-	-
69.	I6-600 26-I0в прим. К-2	Утепление минераловатными плитами толщиной 80 мм над тамбурами	I00м2	0,40	49	-	-	20	-	-	-
70.	Пр-нт 06-I5-0I I975г. п.I47 доп.в.I к ЕРЕР стр.I6I ц1 ч.I п.63 стр.237	Стоимость полужестких минераловатных плит объемным весом I25 кг/м3 цена: I6х98,2I:24,5	м3	3,3	64,I4	-	-	2I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I.	I5-I 23-Ia	Каркас фронтона из бруса (АС-25,спец.п.2,5)	м3	0,24	205	-	-	49	-	-	-
72.	2I-35 59-9б	Обшивка досками по каркасу	м2	26,73	4,85	-	-	I30	-	-	-
73.	I5-238 23-33в I5-92 23-I3в	Устройство дощатой двери во фронтоне цена: 7,58 + 6,08	м2	2,52	I3,66	-	-	34	-	-	-
74.	цI ч.I п.447	Приборы	шт	3	2,2I	-	-	7	-	-	-
75.	I6-504 26-3а	Устройство крыши из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке с ее устройством	м2	I3I4,0	4,73	-	-	6215	-	-	-
76.	доп.I к ЕРЕР I5-3II 23-44а том I т.ч. п.п.8, I0,I3	Огнезащита стоек, прогонов, мауэрлатов, стропил, подкосов цена: 3,IIх3,II+0,IIх х2,06+0,39хI,7	м3	48,26	I0,56	-	-	5I0	-	-	-
77.	I5-3I3 23-44в -"-	Огнезащита обрешетки	I00м2	6,53	33,9	-	-	22I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I7886			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Перегородки									
78.	I5-9I 23-I3б примен.	Устройство двухслойных щитовых перегородок толщиной 48 мм	м2	325,43	9,I6	-	-	298I	-	-	-
79.	I9-I23-2 28-7л	Устройство перегородок из плит минераловатных с устройством деревянного каркаса	м3	4,99	284	-	-	I4I7	-	-	-
80.	I5-I00 23-I4б	Перегородки чистые с обшивкой досками с одной стороны	м2	34,52	9,59	-	-	33I	-	-	-
8I.	I5-238 23-33в	Установка дверок	м2	5,95	6,08	-	-	36	-	-	-
82.	I5-I00 23-I4б	Изготовление щитовых дверок	м2	5,95	9,59	-	-	57	-	-	-
83.	цI ч.I п.447	Приборы для однопольных дверок	шт	3	2,2I	-	-	7	-	-	-
84.	-"- п.448	То же, для двухстворчатых дверок	шт	2	2,94	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					4835			
		УШ. П р о е м ы а) окна									
85.	I5-I76 23-26ж доп.	Установка оконных блоков в деревянных рубленных стенах площадью до 2м2 с двойными переплетами	м2	56,58	I2,2	-	-	690	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86.	цI ч.II разд.II п.44 т.ч. п.26	Стоимость оконных блоков ОР I2-I2 цена: 46,85 - I,3	м2	55,6	45,55	-	-	2533	-	-	-
87.	-"- п.36	То же, ОГ 06-I2 цена: 56,29 - I,3	м2	0,98	54,99	-	-	54	-	-	-
88.	I7-854 27-696 прим.2 доп.I к ЕРЕР	Остекление оконных блоков цена: 5,I4 х I,09	м2	56,58	5,60	-	-	3I7	-	-	-
89.	цI ч.I п.468	Приборы фрамужные	к/т	84	I,03	-	-	87	-	-	-
90.	I5-202 23-28а	Прирезка приборов	к/т	84	0,75	-	-	63	-	-	-
		б) д в е р и									
9I.	I5-236 23-33а	Установка наружных дверных блоков площадью до 3м2 в деревянных рубленных стенах	м2	4,I2	4,32	-	-	I8	-	-	-
92.	I5-238 23-33в	То же, во внутренних рубленных стенах и перегородках	м2	48,22	6,08	-	-	293	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93.	цI ч.II п.219 стр.I70 т.ч.п.26 п.33	Стоимость дверных блоков площадью 2,48 м2 типа Д-68 цена: 25,79-I,56+2,I4	м2	2,48	26,37	-	-	65	-	-	-
94.	цI ч.II п.220 стр.I70 т.ч.п.26 п.33	То же, 2,06 м2 Д-69 цена:26,70-I,56+2,I4	м2	39,I4	27,28	-	-	I068	-	-	-
95.	-"- п.220	То же, 2,06 м2 Д-75 цена:26,70-I,56+2,I4	м2	4,I2	27,28	-	-	II2	-	-	-
96.	-"- п.222	То же, I,65 м2 Д-70 цена:3I,25-I,56+2,I4	м2	6,6	3I,83	-	-	2I0	-	-	-
97.	цI ч.I п.444	Приборы для входных дверей в здание	к/т	2	6,0I	-	-	I2	-	-	-
98.	п.447	То же, для внутренних дверей без замка	к/т	I0	I,90	-	-	I9	-	-	-
99.	п.457	То же, с замком	к/т	I0	4,95	-	-	50	-	-	-
I00.	п.450	То же, для дверей санузлов	к/т	4	I,8I	-	-	7	-	-	-
I0I.	I5-269 23-386	Обивка дверей кровельным железом по асбесту	м2	4,I2	9,99	-	-	4I	-	-	-
		в) в о р о т а									
I02.	I5-275 23-396	Установка ворот с деревянными коробками с распашными полотнами	м2	8I,I2	2,48	-	-	20I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03.	цI ч.II п.432 стр.I95	Стоимость утепленных полотен ворот с калитками	м2	40,56	37,I5	-	-	I507	-	-	-
I04.	-"- п.425	То же, без калиток	м2	40,56	3I,5I	-	-	I278	-	-	-
I05.	I5-273 23-38е	Обивка нижней части полотен ворот сталью оцинкованной	м2	I8,36	5,03	-	-	92	-	-	-
I06.	I5-2 23-Iа прим.	Прибивка брусков для притвора	м3	0,24	206	-	-	49	-	-	-
I07.	цI ч.IУ табл.3	Закладные детали в проемах ворот	кг	264,5	0,57I	-	-	I5I	-	-	-
I08.	цI ч.I п.39I	Приборы для ворот	кг	782,4	0,534	-	-	4I8	-	-	-
I09.	24-449 33-I6 примен.	Прибивка валика из брезента по низу полотен ворот	м2	3,67	27	-	-	99	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					9434			
		IX. Полы и лотки навозоудаления									
II0.	I5-I8 23-3д СНиП т.23-3 примеч. К-I,25	Дощатый настил толщиной 40 мм из неостроганных досок цена: 4,88 х I,25	м2	995,7I	6,I	-	-	6074	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III.	I6-64 25-7к	Промазка кислотостойкой битумной мастикой	м2	796,5	3,73	-	-	2971	-	-	-
II2.	I6-44 I6-45 25-7а 25-7в	Гидроизоляция в 2 слоя гидроизола на мастике	м2	III3,2	4,08	-	-	4542	-	-	-
II3.	I6-82 25-I0а	Цементно-песчаная стяжка	м2	22	2,46	-	-	54	-	-	-
II4.	I6-229 25-I7д письмо 23-I79 от 07.I2.73. том I стр.I7 п.I3	Покрытие керамической плиткой толщиной I3 см цена:9,72+0,48х3,II	м2	33,2	II,2I	-	-	372	-	-	-
II5.	I6-86 25-I0в I9-I45 28-I0д	Армированная стяжка бетонная толщиной 50 мм	м2	I08,22	6,4I	-	-	694	-	-	-
II6.	I6-I03 25-I2в	Цементное покрытие пола	м2	I05,4	3,66	-	-	386	-	-	-
II7.	I5-20 23-3к цI ч.I п.93,95	Косой настил из не - строганных досок толщиной 30 мм цена: 3,04-0,0I7хI55,45+ +0,032хI36,48 = 4,77	м2	796,5	4,77	-	-	3799	-	-	-
II8.	I6-60 25-7к	Промазка битумной мастикой	м2	796,5	I,I	-	-	876	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II9.	I6-3I3 25-22в	Покрытие из досок толщиной 40 мм	м2	874,7	9,93	-	-	8686	-	-	-
I20.	I6-3I0 25-22б	То же, толщиной 28 мм	м2	75,9	8,69	-	-	735	-	-	-
I2I.	2I-I23 59-25а	Прибивка досок толщиной 40 мм в канавах денника, каналах навозоудаления и у проездов	м2	56	8,5	-	-	476	-	-	-
I22.	I5-2 23-Iа прим.	Брус колесоотбойный	м3	3,53	206	-	-	727	-	-	-
I23.	I5-I9 23-3е К-I,25	Устройство колеи из досок толщиной 50 мм	м2	6I,8	7,58	-	-	468	-	-	-
I24.	I5-2 23-Iа прим.	Бруски лотка навозоудаления	м3	0,45	206	-	-	93	-	-	-
I25.	I5-273 23-33е т.ч. п.I8	Обивка оцинкованной сталью лотков навозоудаления цена: 5,03 х 0,67	м2	2,42	3,37	-	-	8	-	-	-
I26.	I6-43 25-6д ц1 ч.IУ п.3,5 стр.33	Покрытие лотков из бетона М-200 толщиной I00 мм цена:95+I,02х(I06,46--88,5I)	м3	0,I6	II3,3I	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27.	цI ч.IУ табл.3	Закладные детали	кг	374,5	0,57I	-	-	2I4	-	-	-
I28.	I2-42 20-5в примен.	Прокладка в полах арматуры и полосовой стали для выравнивания потенциала	т	0,I4	64I	-	-	90	-	-	-
I29.	I5-328/72 цI ч.II п.422 23-6I	Покрытие лотков наводоудаления деревянными щитами цена: 9,57 + 0,I4	м2	7,4	9,7I	-	-	72	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					3I355			
		X. Разные работы									
		а) п р о д у х и									
I30.	I5-I00 23-I46	Устройство в уровне цокольного перекрытия продухов	м2	9,5	9,59	-	-	9I	-	-	-
I3I.	2I-4I	Прибивка металлической сетки	м2	7,II	I,74	-	-	I2	-	-	-
I32.	цI ч.I п.5 стр.232	Утеплитель в продухах	м3	I,07	80,96	-	-	87	-	-	-
		б) к р ы л ь ц а									
I33.	I5-295 I5-297 23-42а 23-426	Крыльца для зданий с высоким подпольем шириной I,3м в I0 ступеней цена: 328+30,3х4	I крыльцо	2	449,2	-	-	898	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I34.	цI ч.IУ табл.3	Закладные детали крыльца	кг	4,5I	0,57I	-	-	3	-	-	-
		в) ящик для маслоуловителя									
I35.	I5-2	Каркас из брусков	м3	0,0I3	206	-	-	3	-	-	-
I36.	2I-34 59-9а	Устройство стенок	м2	I,75	3,74	-	-	7	-	-	-
I37.	I5-273 23-38е К-0,67	Обивка оцинкованной сталью	м2	I	3,37	-	-	3	-	-	-
I38.	цI ч.I п.447	Приборы для дверки	к/т	I	2,2I	-	-	2	-	-	-
		г) клетки группового содержания и индивидуальные клетки									
I39.	I5-2 23-Iа	Каркас из бруса (АС-33,34, спец.)	м3	I,68	206	-	-	346	-	-	-
I40.	2I-I25 59-25в	Изготовление щита (ведродержателя)	м2	3,68	I0,2	-	-	63	-	-	-
I4I.	2I-I23 59-25а	Дощатый пол в клетках	м2	3,0	8,50	-	-	26	-	-	-
I42.	2I-I26	Решетчатый пол из брусков	м2	96,I	7,48	-	-	7I9	-	-	-
I43.	2I-I97 59-40а том I п.п.8 I0,I3	Устройство ограждения из досок с прозорами цена:I,45х3,II+0,06х х2,06+0,82хI,7	м2	I6,65	6,02	-	-	I00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I44.	2I-I99 59-40в том I п.п.8, I0,I3	То же, из жердей цена:I,23х3,II+0,05х х2,06+0,9Iхl,7	м2	83	5,48	-	-	455	-	-	-
I45.	ЕР 2I-I92д	Изготовление и уста - новка решетчатых дверок	м2	8,42	5,I2	-	-	43	-	-	-
I46.	-"-	То же, сплошных	м2	2,7	6,26	-	-	I7	-	-	-
I47.	цI ч.I п.447	Приборы для дверок	шт	I8	2,2I	-	-	40	-	-	-
		д) ограждение боксов									
I48.	I5-2 23-Iа прим.	Каркас из бруса (АС-37, спец.п.I,2, 4-6)	м3	0,82	206	-	-	I69	-	-	-
I49.	2I-34 59-9а	Прибивка досок	м2	26	3,74	-	-	97	-	-	-
		е) пандуса и отмостка									
I50.	I6-43 25-6д	Бетонная подготовка из бетона М-I00 тол - щиной I5 см	м3	37,45	95	-	-	3558	-	-	-
I5I.	I2-II 20-Iл	Устройство бортика из бетона М-I00	м3	5,5	I02	-	-	56I	-	-	-
I52.	I6-I0I I6-I02 25-I2а	Покрытие из бетона бетона М-300 толщиной 50 мм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	25-I2е цI ч.IУ п.5,7	цена:4+I,Iх2+(0,0306+ +0,0I02х2)х(I24,92- -I06,46)	м2	I54	7,I4	-	-	II00	-	-	-
I53.	2I-I35 59-28а	Устройство глинощебеночной отмостки толщиной I50 мм	м2	224,8	4,26	-	-	958	-	-	-
		ж) р а з н о е									
I54.	I5-I 23-Iа	Основание из бруса под бак	м3	0,65	205	-	-	I33	-	-	-
I55.	I2-20 20-3а	Фундаменты под оборудование из бетона М-200	м3	0,I5	I07	-	-	I6	-	-	-
I56.	ЕР 2I-I85д	Устройство деревянных кормушек	м	92	26,I8	-	-	2409	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					II9I6	-	-	-
		XI. Отделочные работы									
I57.	I7-285 27-236 27-296 27-256	Штукатурка стен и перегородок по драни цена: 3,7I + I,2I	м2	90,5I	4,92	-	-	445	-	-	-
I58.	-"-	То же, потолка	м2	25,5	4,92	-	-	I25	-	-	-
I59.	I5-89 23-I2л	Обивка стен оцинкованной сталью по асбесту	м2	I28,4	3,96	-	-	508	-	-	-
I60.	I5-I55 23-22е	Обивка потолка оцинкованной сталью по асбесту	м2	II2,2	4,04	-	-	453	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6I.	I7-284 27-33а прим.2	Штукатурка кирпичной брандмауэрной стенки	м2	56,4	2,I3	-	-	I20	-	-	-
I62.	I5-55 23-9в	Обивка стен и перегородок ДВП 4 мм	м2	5I0,46	2,83	-	-	I445	-	-	-
I63.	I5-55 23-9в	То же, потолка	м2	96,02	2,83	-	-	272	-	-	-
I64.	I7-632 27-54з 27-65з	Масляная окраска стен по штукатурке	м2	98,8	0,63	-	-	62	-	-	-
I65.	I7-625 27-54а 27-65а	Масляная окраска стен по ДВП	м2	5I0,76	0,65	-	-	332	-	-	-
I66.	I7-626 27-54б 27-65б	Масляная окраска потолков по ДВП	м2	96,02	0,75	-	-	72	-	-	-
I67.	I7-588 27-64д 27-49а	Известковая побелка по штукатурке	I00м2	0,73	I3,5	-	-	I0	-	-	-
I68.	I7-590 27-49в	Известковая побелка внутренних поверх - ностей по дереву	I00м2	24,65	9,0	-	-	222	-	-	-
I69.	I7-629 I7-63I 27-54дж 27-65дж	Масляная окраска оконных блоков цена:0,62х0,3+0,23х х2,9	м2	56,58	0,85	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70.	I7-628 I7-630 27-54г,е 27-65г,е	Масляная окраска белилами с добавлением колера дверных блоков в деревянных рубленных стенах и перегородках цена:0,54х0,3+0,I9х х2,4	м2	48,22	0,62	-	-	30	-	-	-
I7I.	I7-628 27-54г 27-65г	Масляная окраска полотен ворот цена: 0,54 х 2,4	м2	8I,I2	I,30	-	-	I05	-	-	-
I72.	I7-70I 27-60б 27-68б	Масляная окраска дверных блоков по железу	м2 окраски	9,9	0,5I	-	-	5	-	-	-
I73.	I7-627 27-54в 27-65в	Масляная окраска полов по дереву	м2	75,9	0,54	-	-	4I	-	-	-
I74.	I7-705 27-60б 27-68б	Масляная окраска по железу парапетов	м2	7,6	0,4I9	-	-	3	-	-	-
I75.	I4-М-У- -I07I	Масляная окраска типа ВН-30 закладных, накладных деталей, анкеров цена:3,I0х3,II+0,I6х х1,7	м2	40	9,9I	-	-	396	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					4694			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в рублях: прямые затраты	накладные расходы 30% и I3,68%	плановые накопления 6% от ст-ти по гр. 5,6	всего по графам 5,6,7	в том числе основная з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция: в накладных расходах % от ст-ти по гр.6	в плановых накоплениях % от ст-ти по гр. 9,I0	всего по данным граф 9,I0, II,I2	Удельный вес ст-ти конструктивного элемента или вида работ в % к общей ст-ти работ по смете ст-ть един.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
I.	Земляные работы	м3	3672	517	I55	40	7I2	-	-	-	-	-	0,22 0,I9
2.	Фундаменты	м3	3672	I9787	5936	I543	27266	-	-	-	-	-	8,47 7,43
3.	Проветриваемое подполье	м3	3672	52895	I5869	4I26	72890	-	-	-	-	-	22,63 I9,85
	ИТОГО:	руб.		73I99	2I960	5709	I00868	-	-	-	-	-	3I,32 27,47
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
I.	С т е н ы	м3	3672	47764	I4329	3726	656I9	-	-	-	-	-	20,44 I7,93
2.	Чердачное перекрытие	м3	3672	32660	9769	2546	44975	-	-	-	-	-	I3,96 I2,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	В т.ч. металло - конструкции		-	I76	24	I2	2I2	-	-	-	-	-	-
3.	К р ы ш а	м3	3672	I7886	5366	I395	24647	-	-	-	-	-	7,65 6,7I
4.	Перегородки	м3	3672	4835	I45I	377	6663	-	-	-	-	-	2,07 I,8I
5.	П р о е м ы	м3	3672	9434	2830	736	I3000	-	-	-	-	-	4,04 3,54
6.	Полы и каналы на - возоудаления	м3	3672	3I355	9406	2446	43207	-	-	-	-	-	I3,4I II,77
7.	Разные работы	м3	3672	II9I6	3575	929	I6420	-	-	-	-	-	5,I 4,47
8.	Отделочные работы	м3	3672	4694	I408	366	6468	-	-	-	-	-	2,0I I,76
	ИТОГО:	руб.		I60544	48I34	I252I	22II99	-	-	-	-	-	68,68 60,24
	ВСЕГО:	руб.		233743	70094	I8230	322067	-	-	-	-	-	I00,0 87,7I

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IA

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров на общестроительные работы (вариант П)

Сметная стоимость - 327,54 тыс.руб.
Нормативная условно - чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) - 2213,II руб.
2. Iм2 общей площади здания 306,88 руб.
3. Iм3 объема здания - 89,20 руб.

Основание: чертежи АС-I + 43
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	Обоснов. принят. единич. сметной ст-ти или № ЕР нормы СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно - чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-747 I0-I40б	Планировка участка под застройку механизированным способом	I00м2	26,20	I,4I	-	-	37	-	-	-
2.	I-328 I0-42д	Погрузка талого гравийного грунта экскаватором с обратной лопатой 0,25 м3 в автосамосвалы	I00м3	2,47	53,7	-	-	I33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	ц3 ч.I стр.3I	Транспортировка грунта на I км	т	432	0,45	-	-	I94	-	-	-
4.	I-399 I-400 I0-486 т.ч. п.3I	Устройство основания из гравийного грунта под пандусы цена: (I5,7+I2,I)х0,85	I00м3	2,45	23,63	-	-	58	-	-	-
5.	I-757 I0-I40М	Планировка откосов	I00м2	4,07	5,22	-	-	2I	-	-	-
6.	I-79I I0-I4Iл	Уплотнение грунта	I00м3	2,45	30	-	-	74	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					5I7			
		II. Фундаменты									
7.	7-204 I7-33г	Погружение деревянных одиночных свай с от - таиванием мерзлого грунта паром при помощи паровых игл при длине свай более 7 м на глубину более 4м	м3	55,7	I6,5	-	-	9I9	-	-	-
8.	7-203 I7-33в	То же, при длине свай до 7 м	м3	58,45	I8,3	-	-	I070	-	-	-
9.	7-20I I7-33а	То же, при длине свай до 5м на глубину до 4м	м3	3,02	2I	-	-	63	-	-	-
I0.	цI ч.I стр.I0I п.I т.ч. п.II	Стоимость бревен для свай из дистенницы диам. 22 мм цена: II8,I2 + 0,6	м3	64,54	II8,72	-	-	7662	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	цI ч.I стр.I0I п.I т.ч. п.4	То же, диам. 26 мм цена: I2I,9I + 0,6	м3	58,49	I22,5I	-	-	7I66	-	-	-
I2.	I3-30 2I-6ж	Обмазка свай битумом	м2	I054,9	I,69	-	-	I783	-	-	-
I3.	I2-69 т.ч.п.5 цI ч.IУ т.ч.п.9 20-9ж	Устройство железобетонного ростверка из бетона М-200 МРЗ-I50 под брандмауэрную стену цена: I22+7,46+I,0I5x xI8,04	м3	3,36	I47,77	-	-	497	-	-	-
I4.	цI ч.II разд.IУ п.9	Арматура А-I	кг	95	0,3394	-	-	32	-	-	-
I5.	-"-п.II	Арматура А-II	кг	233,6	0,3547	-	-	83	-	-	-
I6.	I2-40 20-5а	Анкера МИ-5	кг	38,I6	0,5I3	-	-	20	-	-	-
I7.	2I-36 59-9в	Устройство воздушного зазора из досок	м2	9,6	2,42	-	-	23	-	-	-
I8.	I5-3I2 23-44б	Огнезащита свай - колонн	м3	55,7	I0,8	-	-	602	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I9920			
		Ш. Проветриваемое подполье									
I9.	I5-I 23-Iа	Обмазка стен из бруса (АС-I3, спец.п.2-5)	м3	2I,42	205	-	-	439I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	I5-I 23-Ia	Прогоны, вкладыши и подкладки из бруса (АС-I3, спец.п.I,7,8; АС-I6 п.I0-II)	м3	40,8I	205	-	-	8366	-	-	-
2I.	I5-I 23-Ia	Накладки из бруса (АС-I3, спец.п.9-I2)	м3	9,4I	205	-	-	I929	-	-	-
22.	2I-46 59-I3в	Прибивка тепловой доски (АС-I6 спец.п.9)	м3	0,36	I90	-	-	68	-	-	-
23.	I6-4I-2 25-6в цI ч.IУ п.79,89	Покрытие по грунту из торфяной крошки цена:I0,8+(3,73-3,09)х xI,25	м3	I09,69	II,6	-	-	I242	-	-	-
24.	2I-73 59-I7б	Устройство ската из бруса I00х200 (АС-I6, спец.п.I-3,5)	м3	22,57	I94	-	-	4379	-	-	-
25.	I5-I26 I5-I28 23-I8б примеч.	Устройство перекрытия над проветриваемым подпольем по деревянным рубленным стенам по настилу из досок с утеплением толщиной I8 см цена:I6,5+0,024х4	м2	997	I6,60	-	-	I6550	-	-	-
26.	Пр-нт 06-I5-0I I975г. п.I47 доп.в.I к ЕРЕР стр.I6I цI ч.I п.63	Стоимость утеплителя из минераловатных плит на синтетической связке объемным весом I25 кг/м3 цена:I6х98,2I:24,5	м3	I55,33	64,I4	-	-	9963	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	цI ч.IУ табл.3	Анкера А-I (стоимость)	кг	24I,4	0,857	-	-	207	-	-	-
28.	II-472 I9-30к	Монтаж анкеров и закладных деталей	кг	270,2	0,498	-	-	I35	-	-	-
29.	цI ч.IУ табл.3	Стоимость закладных деталей	кг	28,8	0,57I	-	-	I6	-	-	-
30.	I5-I 23-Iа	Каркас из бруса под обшивку цоколя (АС-43 спец.)	м3	I,I4	205	-	-	234	-	-	-
3I.	I5-49 23-7д	Обшивка цоколя чистыми досками с устройством продухов	м2	293,76	I4	-	-	4II3	-	-	-
32.	доп.I к ЕРЕР I5-3II 23-44а том I т.ч.	Огнезащита обвязки прогонов, вкладышей и каркаса цена:3,IIх3,II+0,IIх х2,06+0,39хI,7	м3	72,87	I0,56	-	-	770	-	-	-
33.	2I-46 59-I3в	Прибивка нащельников 40хI9 (⌐) снизу по накату из бруса	м3	0,9	I90	-	-	I7I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					52534			
		IУ. С т е н ы									
34.	I5-73 23-IIд	Забирка стен из бруса 220х200 мм	м2	540,55	43,4	-	-	23460	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	I5-72 23-IIг	Забирка стен из бруса 200х200 мм	м2	225,23	40,6	-	-	9I44	-	-	-
36.	I5-69 23-IIа	Забирка стен тамбура и внутренние стены из бруса I00х200 мм	м2	II3,84	24,7	-	-	28I2	-	-	-
37.	I3-39 2I-7г	Кладка брандмауэрной стены из обыкновенного кирпича	м3	5I,0	268	-	-	I3668	-	-	-
38.	I2-40 20-6а	Анкера А-2 в кладке	кг	2I,28	0,5I3	-	-	II	-	-	-
39.	I2-42 20-5а	Закладные детали в кладке	кг	II,04	0,64I	-	-	7	-	-	-
40.	I3-I6 2I-6а	Стяжка по кирпичной кладке	м2	8,85	2,39	-	-	2I	-	-	-
4I.	I6-590 26-9е	Устройство парапетов из кровельной стали	м2	I2,4	I,95	-	-	24	-	-	-
42.	I5-83 23-I2д	Обшивка стен снаружи чистыми досками толщиной I3 мм	м2	832,7	4,30	-	-	358I	-	-	-
43.	цI ч.IУ табл.3	Металлические под - кладки	кг	I20	0,57I	-	-	69	-	-	-
44.	I5-62 23-9к цI ч.I п.757, 333	Прокладка слоя толя под обшивку из досок 0,3+I,05(0,44-0,2I)= = 0,54	м2	832,7	0,54	-	-	450	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					53247			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Чердачное перекрытие									
45.	I5-I 23-Iа	Вкладыши из бруса (АС-I8, спец.п.6)	м3	9,II	205	-	-	I868	-	-	-
46.	2I-46 59-I3а	Прибивка тепловой доски (спец.п.8, лист АС-I8)	м3	I,66	I90	-	-	3I5	-	-	-
47.	I5-I37 23-20в I5-I28 23-I8 примеч.	Устройство чердачного перекрытия по деревянным рубленным стенамсбалками из брусьев по накату из щитов с утеплителем толщиной I8 см									
		цена: I8,5+0,024х4	м2	I0I3,4	I8,60	-	-	I8849	-	-	-
48.	Пр-нт 06-I5-0I I975г. п.I47 доп.в.I к ЕРЕР стр.I6I ц1 ч.I п.63	Стоимость минераловат - ных плит на синтетичес- кой связке объемным ве- сом I25 кг/м3									
	стр.237	цена: I6х98,2I:24,5	м3	I57,88	64,I4	-	-	I0I26	-	-	-
49.	I4-46 т.ч.п.6 22-8п	Устройство металличес - кого настила цена: 8,8+II,4хI,25+ +I4,8хI,25	т	0,34I	4I,55	-	-	I4	-	-	-
50.	ц1 ч.П п.468	Стоимость металлокон - струкций	т	0,34I	475,06	-	-	I62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I.	I6-76 25-9в	Засыпка песком	м3	0,95	8,73	-	-	8	-	-	-
52.	цI ч.IУ табл.3	Анкера А-I и А-2	кг	I39	0,57I	-	-	79	-	-	-
53.	I6-6I4 26-I0ж	Изоляция толью торца бруса	м2	I7,5	0,57	-	-	I0	-	-	-
54.	I9-60 28-3д	Изоляция асбестовым картоном	м3	0,08	690	-	-	55	-	-	-
55.	I5-I8 23-3д К-I,25 примеч.	Ходовые доски	м2	25,8	6,I0	-	-	I57	-	-	-
56.	I5-3II 23-44а том I т.ч.	Огнезащита каркаса цена:3,IIх3,II+0,IIх х2,06+0,39хI,7	м3	9,II	I0,56	-	-	96	-	-	-
57.	I9-60 28-3д	Изоляция трубы асбес - товым картоном	м3	0,46	690	-	-	3I7	-	-	-
58.	I6-590 26-9е	Обивка железом	м2	I,6	I,95	-	-	3	-	-	-
59.	I6-6I4 26-I0ж	Прокладка слоя толя по перекрытию	м2	I0I3,4	0,57	-	-	578	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					32637			
		В т.ч. металлоконст - рукции	руб.					I76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. К р ы ш а									
60.	I5-I 23-Iа	Стойки, прогоны, вкладыши и подкосы из бруса (АС-20, спец.п.7-I7, 27,28)	м3	I2,I2	205	-	-	2485	-	-	-
6I.	I5-I58 цI ч.I п.60,74 23-23а	Мауэрлаты из бруса (АС-20, п.I8) цена: I44-II5,76+I77,96	м3	7,5	202,2	-	-	I547	-	-	-
62.	I5-I58 цI ч.I п.60,74	Устройство стропил из бруса (АС-20, спец. п.I-6) цена:I44-II5,76+I77,96	м3	22,53	206,2	-	-	4646	-	-	-
63.	I5-I59 23-23а	То же, из досок (АС-20, спец.п.2I,22)	м3	4,07	I72	-	-	700	-	-	-
64.	I5-I59 23-23а	Коньковая доска (АС-20, спец.п.24)	м3	0,87	I72	-	-	I50	-	-	-
65.	2I-63 59-I6а	Карнизы деревянные чистые по кобылкам	м2	75	5,53	-	-	4I5	-	-	-
66.	2I-35 59-9б примен.	Зашивка досками между стропилами	м2	2I,I4	4,85	-	-	I03	-	-	-
67.	I5-I68 23-25а	Слуховые окна	шт	5	46,6	-	-	233	-	-	-
68.	2I-89 59-I9е	Сплошной настил из досок	м2	36,8	5,5I	-	-	203	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69.	I6-600 26-I0в прим. К-2	Утепление минераловатными плитами толщиной 80 мм над тамбурами	I00м2	0,40	49	-	-	20	-	-	-
70.	Пр-нт 06-I5-0I I975г. п.I47 доп.I к ЕРЕР стр.I6I ц1 ч.I п.63 стр.237	Стоимость полужестких минераловатных плит объемным весом I25 кг/м3									
		цена: I6х98,2I:24,5	м3	3,3	64,I4	-	-	2I2	-	-	-
7I.	I5-I 23-Iа	Каркас фронтона из бруса (АС-25, спец. п.2,5)	м3	0,I6	205	-	-	33	-	-	-
72.	2I-35 59-9б	Обшивка досками по каркасу	м2	I7,82	4,85	-	-	86	-	-	-
73.	I5-238 23-33в I5-92 23-I3в	Устройство дощатой дверки во фронтоне									
		цена: 7,58+6,08	м2	I,68	I3,66	-	-	23	-	-	-
74.	ц1 ч.I п.447	П р и б о р ы	шт	2	2,2I	-	-	4	-	-	-
75.	I6-504 26-3а	Устройство крыши из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке с ее устройством	м2	I305,I	4,73	-	-	6I73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76.	доп.I к ЕРЕР I5-3II 23-44а том I т.ч. п.п.8, I2,I3	Огнезащита стоек, прогонов, мауэрлатов, стропил, подкосов цена: 3,IIх3,II+0,IIх х2,06+0,39хI,7	м3	48,I5	I0,56	-	-	508	-	-	-
77.	I5-3I3 23-44в -"-	Огнезащита обрешетки цена: 9,97х3,II+0,35х х2,06+I,28хI,7	I00м2	6,53	33,9	-	-	22I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I7762			
		УП. Перегородки									
78.	I5-9I 23-I3б примен.	Устройство двухслойных щитовых перегородок толщиной 48 мм	м2	356,I6	9,I6	-	-	3262	-	-	-
79.	I9-I23-2 28-7л	Устройство перегородок из плит минераловатных с устройством деревянного каркаса	м3	2,40	284	-	-	682	-	-	-
80.	I5-I00 23-I4б	Перегородки чистые с обшивкой досками с одной стороны	м2	34,52	9,59	-	-	33I	-	-	-
8I.	I5-238 23-33в	Установка дверок	м2	5,95	6,06	-	-	36	-	-	-
82.	I5-I00 23-I4б	Изготовление щитовых дверок	м2	5,95	9,59	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83.	цI ч.I п.447	Приборы для однопольных дверок	шт	3	2,2I	-	-	7	-	-	-
84.	-"- п.448	То же, для двухстворчатых дверок	шт	2	2,94	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					438I			
		УШ. П р о е м ы									
		а) окна									
85.	I5-I76 23-26ж доп.	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах площадью до 2м2 с двойными переплетами	м2	56,58	I2,2	-	-	690	-	-	-
86.	цI ч.II разд.II п.44 т.ч. п.26	Стоимость оконных блоков ОР I2-I2 цена: 46,85 - I,3	м2	55,6	45,56	-	-	2533	-	-	-
87.	-"-п.36	То же, ОГ 06-I2 цена: 56,29-I,3	м2	0,98	54,99	-	-	54	-	-	-
88.	I7-854 27-69б прим.2 доп.I к ЕРЕР	Остекление оконных блоков цена: 5,I4 х I,09	м2	55,58	5,60	-	-	3I7	-	-	-
89.	цI ч.I п.468	Приборы фрамужные	к/т	84	I,03	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90.	I5-202 23-28а	Прирезка приборов	к/т	84	0,75	-	-	63	-	-	-
		б) д в е р и									
9I.	I5-236 23-33а	Установка наружных дверных блоков площадью до 3м2 в деревянных рубленных стенах	м2	2,06	4,32	-	-	9	-	-	-
92.	I5-236 23-33а	То же, во внутренних кирпичных стенах	м2	4,I2	4,32	-	-	I8	-	-	-
93.	I5-238 23-33в	То же, во внутренних рубленных стенах и перегородках	м2	42,04	6,08	-	-	256	-	-	-
94.	цI ч.II п.2I9 стр.I70 т.ч.п.26 п.33	Стоимость дверных блоков площадью 2,48 м2 типа Д-68 цена:25,79-I,56+2,I4	м2	2,48	26,37	-	-	65	-	-	-
95.	-"- п.220	То же, 2,06 м2 Д-69 цена: 26,70-I,56+2,I4	м2	37,08	27,28	-	-	I0I2	-	-	-
96.	-"- п.220	То же, 2,06 м2 Д-75 цена: 26,70-I,56+2,I4	м2	2,06	27,28	-	-	56	-	-	-
97.	-"- п.222	То же,I,65 м2 Д-70 цена: 3I,25-I,56+2,I4	м2	6,6	3I,83	-	-	2I0	-	-	-
98.	цI ч.I п.444	Приборы для внутренних дверей в здание	к/т	I	6,0I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99.	п.447	То же, для внутренних дверей без замка	к/т	I0	I,90	-	-	I9	-	-	-
I00.	п.457	То же, с замком	к/т	9	4,95	-	-	45	-	-	-
I0I.	п.450	То же, для дверей санузлов	к/т	4	I,8I	-	-	7	-	-	-
I02.	I5-269 23-38б	Обивка дверей кровельным железом по асбесту	м2	8,24	9,99	-	-	82	-	-	-
		в) ворота									
I03.	I5-275 23-39б	Установка ворот с деревянными коробками с распашными полотнами	м2	8I,I2	2,48	-	-	20I	-	-	-
I04.	цI ч.II п.432 стр.I95	Стоимость утепленных полотен ворот с калитками	м2	40,56	37,I5	-	-	I507	-	-	-
I05.	-"-п.425	То же, без калиток	м2	40,56	3I,5I	-	-	I278	-	-	-
I06.	I5-273 23-38е	Обшивка нижней части полотен ворот сталью оцинкованной	м2	I8,36	5,03	-	-	92	-	-	-
I07.	I5-2 23-Iа прим.	Прибивка брусков для притвора	м3	0,24	206	-	-	49	-	-	-
I08.	цI ч.IУ табл.3	Закладные детали в проемах ворот	кг	264,5	0,57I	-	-	I5I	-	-	-
I09.	цI ч.I п.39I	Приборы для ворот	кг	782,4	0,534	-	-	4I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II0.	24-449 33-I6 примен.	Прибивка валика из брезента по низу полотен ворот	м2	3,67	27	-	-	99	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					9324			
		IX. Полы и лотки навозоудаления									
III.	I5-I8 23-3д СНиП т.23-3 примеч. К-I,25	Дощатый настил толщиной 40 мм из нестроганных досок цена: 4,88 х I,25	м2	995,7I	6,I	-	-	6074	-	-	-
II2.	I6-64 25-7ж	Промазка кислотоупорной битумной мастикой	м2	796,5	3,73	-	-	297I	-	-	-
II3.	I6-44 I6-45 25-7а 25-7в	Гидроизоляция в 2 слоя гидроизола на мастике	м2	III3,2	4,08	-	-	4542	-	-	-
II4.	I6-82 25-I0а	Цементно-песчаная стяжка	м2	22	2,46	-	-	54	-	-	-
II5.	I6-229 25-I7д письмо 23-I79 от 07.I2.73. том I стр.I7 п.I3	Покрытие керамической плиткой толщиной I3 см цена:9,72+0,48х3,II	м2	33,2	II,2I	-	-	372	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6.	I6-86 25-I0в I9-I45 28-I0д	Армированная стяжка бетонная толщиной 50 мм	м2	98,76	6,4I	-	-	633	-	-	-
II7.	I6-I03 25-I2в	Цементное покрытие пола	м2	96,2	3,66	-	-	352	-	-	-
II8.	I5-20 23-3ж цI ч.I п.93,95	Косой настил из не - строганных досок толщиной 30 мм цена:3,04-0,0I7xI55,45+ +0,032xI36,48 = 4,77	м2	796,5	4,77	-	-	3799	-	-	-
II9.	I6-60 25-7ж	Промазка битумной мастикой	м2	796,5	I,I	-	-	876	-	-	-
I20.	I6-3I3 25-22в	Покрытие из досок толщиной 40 мм	м2	874,7	9,93	-	-	8686	-	-	-
I2I.	I6-3I0 25-22б	То же, толщиной 28 мм	м2	85,34	8,69	-	-	742	-	-	-
I22.	2I-I23 59-25а	Прибивка доски толщиной 40 мм в канавах денника, каналах на - возоудаления и у проездов	м2	56	8,5	-	-	476	-	-	-
I23.	I5-2 23-Iа прим.	Брус колесоотбойный	м3	3,53	206	-	-	727	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24.	I5-I9 23-3е	Устройство колеи из досок толщиной 50 мм	м2	6I,8	7,58	-	-	468	-	-	-
I25.	I5-2 23-Iа прим.	Бруски лотка навозоудаления	м3	0,45	206	-	-	93	-	-	-
I26.	I5-273 23-33е т.ч.п.I8	Обивка оцинкованной сталью лотков навозоудаления цена: 5,03 х 0,67	м2	2,42	3,37	-	-	8	-	-	-
I27.	I6-43 25-6д цI ч.IУ п.3,5 стр.33	Покрытие лотков из бетона М-200 толщиной I00 мм цена:95+I,02х(I06,46--88,5I)	м3	0,I6	II3,3I	-	-	I8	-	-	-
I28.	цI ч.IУ табл.3	Закладные детали	кг	374,5	0,57I	-	-	2I4	-	-	-
I29.	I2-42 20-5в прим.	Прокладка в полах арматуры и полосовой стали для выравнивания потенциалов	т	0,I4	64I	-	-	90	-	-	-
I30.	I5-328/72 цI ч.II п.422 23-6I	Покрытие лотков навозоудаления деревянными щитами цена: 9,57 + 0,I4	м2	7,4	9,7I	-	-	72	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					3I267			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Разные работы									
		а) продухи									
I3I.	I5-I00 23-I46	Устройство в уровне цокольного перекрытия продухов	м2	9,5	9,59	-	-	9I	-	-	-
I32.	2I-4I	Прибивка металличес - кой сетки	м2	7,II	I,74	-	-	I2	-	-	-
I33.	цI ч.I п.5 стр.232	Утеплитель в продухах	м3	I,07	80,96	-	-	87	-	-	-
		б) крыльца									
I34.	I5-295 I5-297 23-42а 23-42б	Крыльца для зданий с высоким подпольем шириной I,3 м в I0 ступеней цена:328+30,3х4	I крыль-цо	I	449,2	-	-	449	-	-	-
I35.	цI ч.IУ табл.3	Закладные детали крыльца	кг	4,5I	0,57I	-	-	3	-	-	-
		в) клетки группового содержания и индивидуальные клетки									
I36.	I5-2 23-Iа	Каркас из бруса (АС-33,34, спец.)	м3	I,68	206	-	-	346	-	-	-
I37.	2I-I25 59-25в	Изготовление щита (ведродержателя)	м2	3,68	I0,2	-	-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I38.	2I-I23 59-25а	Дощатый пол в клетках	м2	3,0	8,50	-	-	26	-	-	-
I39.	2I-I26	Решетчатый пол из брусков	м2	96,I	7,48	-	-	7I9	-	-	-
I40.	2I-I97 59-40а том I п.п.8, I0,I3	Устройство ограждения из досок с прозорами цена:I,45х3,II+0,06х х2,06+0,82хI,7	м2	I6,65	6,02	-	-	I00	-	-	-
I4I.	2I-I99 59-40в том I п.п.8, I0,I3 т.ч.	То же, из жердей цена:I,23х3,II+0,05х х2,06+0,9IхI,7	м2	83	5,48	-	-	455	-	-	-
I42.	ЕР 2I-I92д	Изготовление и уста - новка решетчатых дверок	м2	8,42	5,I2	-	-	43	-	-	-
I43.	-"-	То же, сплошных	м2	2,7	6,26	-	-	I7	-	-	-
I44.	цI ч.I п.447	Приборы для дверок	шт	I8	2,2I	-	-	40	-	-	-
		г) ограждение боксов									
I45.	I5-2 23-Iа прим.	Каркас из бруса (АС-37, спец.п.I,2, 4-6)	м3	0,82	206	-	-	I69	-	-	-
I46.	2I-34 59-9а	Прибивка досок	м2	26	3,74	-	-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) пандуса и отмостка									
I47.	I6-43 25-6д	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I5 см	м3	37,45	95	-	-	3558	-	-	-
I48.	I2-II 20-Iл	Устройство бортика из бетона М-I00	м3	5,5	I02	-	-	56I	-	-	-
I49.	I6-I0I I6-I02 25-I2е 25-I2ж ц1 ч.IУ п.5,7	Покрытие из бетона М-300 толщиной 50мм цена:4+I,Ix2+(0,0306+ +0,0I02x2)x(I24,92- -I06,46)	м2	I54	7,I4	-	-	II00	-	-	-
I50.	2I-I35 59-28а	Устройство глинощебеночной отмостки толщиной I50 мм	м2	2I3,3	4,26	-	-	909	-	-	-
		е) разное									
I5I.	I5-I 23-Iа	Основание из бруса под бак	м3	0,65	205	-	-	I33	-	-	-
I52.	I2-20 20-3а	Фундаменты под оборудование из бетона М-200	м3	0,I5	I07	-	-	I6	-	-	-
I53.	ЕР 2I-I85д	Устройство деревянных кормушек	м	92	26,I8	-	-	2409	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					II403			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Отделочные работы									
I54.	I7-285 27-23б I7-296 27-25б	Штукатурка стен и перегородок по драни цена: 3,7I + I,2I	м2	90,5I	4,92	-	-	445	-	-	-
I55.	-"-	То же, потолка	м2	25,5	4,92	-	-	I25	-	-	-
I56.	I5-89 23-I2л	Обивка стен оцинкованной сталью по асбесту	м2	99,4	3,96	-	-	394	-	-	-
I57.	I5-I55 23-22е	Обивка потолка оцинкованной сталью по асбесту	м2	95,2	4,04	-	-	385	-	-	-
I58.	I7-284 27-23а прим.2	Штукатурка кирпичной брандмауэрной стены	м2	80,5	2,I3	-	-	I7I	-	-	-
I59.	I5-55 23-9в	Обивка стен и перегородок ДВП 4 мм	м2	524,33	2,83	-	-	I484	-	-	-
I60.	I5-55 23-9в	То же, потолка	м2	I22,38	2,83	-	-	346	-	-	-
I6I.	I7-632 27-54з 27-65з	Масляная окраска стен по штукатурке	м2	I05,2	0,63	-	-	66	-	-	-
I62.	I7-625 27-54а 27-65а	Масляная окраска стен по ДВП	м2	524,33	0,65	-	-	34I	-	-	-
I63.	I7-626 27-54б 27-65б	Масляная окраска потолков по ДВП	м2	I22,38	0,75	-	-	92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I64.	I7-588 27-64д 27-49а	Известковая побелка по штукатурке	I00м2	0,88	I3,5	-	-	I2	-	-	-
I65.	I7-590 27-49в	Известковая побелка внутренних поверхностей по дереву	I00м2	24,65	9,0	-	-	222	-	-	-
I66.	I7-629 I7-63I 27-54д,ж 27-65д,ж	Масляная окраска оконных блоков цена: 0,62х0,3+0,23х х 2,9	м2	56,58	0,85	-	-	48	-	-	-
I67.	I7-630 27-54г 27-65е	Масляная окраска белилами с добавлением колера дверных блоков в кирпичных стенах цена: 0,I9 х 2,4	м2	4,I2	0,46	-	-	2	-	-	-
I68.	I7-628 I7-630 27-54г,е 27-65г,е	Масляная окраска белилами с добавлением колера дверных блоков в деревянных рубленых стенах и перегородках цена:0,54х0,3+0,I9х х 2,4	м2	39,98	0,62	-	-	25	-	-	-
I69.	I7-628 27-54г 27-65г	Масляная окраска полотен ворот цена: 0,54 х 2,4	м2	8I,I2	I,30	-	-	I05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70.	I7-70I 27-60б 27-68б	Масляная окраска дверных блоков по железу	м2 окраски	I9,8	0,5I	-	-	I0	-	-	-
I7I.	I7-627 27-54в 27-65в	Масляная окраска полов по дереву	м2	85,34	0,54	-	-	46	-	-	-
I72.	I7-705 27-60б 27-68б	Масляная окраска по железу парапетов	м2	I4	0,4I9	-	-	6	-	-	-
I73.	I4-М-У- -I07I	Масляная окраска типа ВН-30 закладных, накладных деталей, анкеров цена:3,I0х3,II+0,I6х х I,7	м2	40	9,9I	-	-	396	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					472I			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-IA

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы 30% и 13,69%	плановые накопления 6% от ст-ти по гр. 5,6	всего по графам 5,6,7	В том числе основная з/пл.	В том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая в накладных расходах % от суммы по гр. 6	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях % от ст-ти по гр. 9,10	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным гр. 9, 10, 12	Удельный вес ст-ти конструктивного элемента или вида работ в % к общей ст-ти работ по смете ст-ть един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
I.	Земляные работы	м3	3672	5I7	I55	40	7I2	–	–	–	–	–	0,22 0,I9
2.	Фундаменты	м3	3672	I9920	5976	I554	27450	–	–	–	–	–	8,38 7,48
3.	Проветриваемое подполье	м3	3672	52534	I5760	4098	72392	–	–	–	–	–	22,I I9,7I
	ИТОГО:			72971	2I89I	5692	I00554	–	–	–	–	–	30,70 27,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	В. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
4.	С т е н ы	м3	3672	53247	I5974	4I53	73374	-	-	-	-	-	22,40 I9,98
5.	Чердачное перекрытие	м3	3672	32637	9762	2544	44943	-	-	-	-	-	I3,72 I2,24
	в т.ч. металлоконструкции		-	I76	24	I2	2I2	-	-	-	-	-	-
6.	К р ы ш а	м3	3672	I7762	5329	I385	24476	-	-	-	-	-	7,47 6,67
7.	Перегородки	м3	3672	438I	I3I4	342	6037	-	-	-	-	-	I,84 I,65
8.	П р о е м ы	м3	3672	9324	2797	728	I2849	-	-	-	-	-	3,92 3,50
9.	Полы и каналы навозоудаления	м3	3672	3I267	9380	2439	43086	-	-	-	-	-	I3,I6 II,73
I0.	Разные работы	м3	3672	II403	342I	889	I57I3	-	-	-	-	-	4,80 4,28
II.	Отделочные работы	м3	3672	472I	I4I7	368	6506	-	-	-	-	-	I,99 I,77
	ИТОГО:			I64742	49394	I2848	226984	-	-	-	-	-	69,30 6I,82
	ВСЕГО:			237I3	7I285	I8540	327538	-	-	-	-	-	I00,0 89,20

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 21-192д

на устройство двери из досок сплошной и решетчатой

Норма на 100 м2 полотен

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы руб.коп.	Сметная стоимость общая руб.
1.	СНиП т.59-39а,б	Затраты труда	ч/дн.	18,8 16,6	-	-
2.	том I стр.14 п.8	Заработная плата	руб.	57 4,8	1,7	96,9 81,6
3.	-"- стр.16 п.10	М а ш и н ы	руб.	9,4 6	2,06	19,36 12,36
4.	ц1 ч.I п.94,95	Доски III сорта толщиной 25-32 мм 19-22 мм	м3	3,57 2,77	136,48 142,8	487,23 395,56
5.	ц1 ч.I п.96	Г в о з д и	кг	9,4	0,2665	2,51
6.	15-66/72	Острожка досок цена: 0,01х2,06+ +0,03х1,7	м2	286	0,07	20,02
		В т.ч. з/плата	руб.		0,05	14,3
		Эксплуатация машин	руб.		0,02	5,72
		ИТОГО:	руб.			626,02 512,05
		Заработная плата	руб.			111,2 95,9
		Эксплуатация машин	руб.			25,08 18,08

ПРИМЕЧАНИЕ: в числителе - стоимость для сплошной двери,
в знаменателе - для решетчатой

Составила А.А.Воронинская

Проверил В.М.Матвико

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 21-185д
на устройство кормушек

Норма – 100 м кормушек

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы руб.коп.	Сметная стоимость общая руб.
1.	СНиП табл. 59-38б	Затраты труда	ч/дн.	89	–	–
2.	том I стр.14 п.8	Заработная плата	руб.	257	1,7	436,9
3.	–"– стр.16 п.10	Прочие машины	руб.	19,3	2,06	39,76
4.	ц1 ч.1 п.72 стр.107	Брусья III сорта 75 мм и более	м3	4,6	150,64	692,94
5.	ц1 ч.1 п.94 стр.109	Доски III сорта 19-22 мм	м3	0,75	142,8	107,1
6.	–"– п.95	То же, 25-32 мм	м3	3,44	136,48	469,49
7.	–"– п.96	То же, 40 мм и более	м3	3,42	134,57	460,23
8.	ц1 ч.1 п.60,64	Пластины III сорта	м3	2,02	122,59	247,63
9.	–"–п.96	Г в о з д и	т	0,0396	266,52	10,55
10.	–"–п.391	П о к о в к и	т	0,144	533,82	76,87
11.	–"–п.506	С м о л а	т	0,233	302,77	70,55
12.	том I стр.17 п.13	Прочие материалы	руб.	2	3,11	6,22
		ИТОГО на 100 м	руб.			2618,24
		ИТОГО на 1 м	руб.			26,18

Составила А.А.Воронинская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту на строительство родильной на I2 голов

на вентиляцию

Сметная стоимость – I5,65 тыс.руб.
Нормативная условно – чистая продукция –

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – I05,74 руб.
2. Iм2 общей площади здания – I4,66 руб.
3. Iм3 объема здания – 4,26 руб.

Основание: чертежи ОВ-2 ↔ 4,6,8,I0
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Стоимость общая, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Норма-тивная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы Системы ПI,2									
I.	24-723	Установка вентилятора центробежного Ц4-70 № 6,3 на одной оси с электродвигателем 4АI00Х2У3	к/т	I	69	–	–	69	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт 23-08 доп.8 п.I-I58 Пр-нт I5-0I I967г. п.0I-588 Пр-нт I5-0I I980г. п.0I-4I0 ц1 ч.Ш п.236	Стоимость вентилятора цена: (I75-52+68)х х $\frac{I82,8I}{III}$ = 3I4,56	к/т	I	3I4,56	-	-	3I5	-	-	-
3.	24-723	Установка центробежного вентилятора Ц4-70 № 3,2 на одной оси с электродвигателем 4АА63А4	к/т	I	69	-	-	69	-	-	-
4.	Пр-нт 23-08 доп.8 п.I-I58 Пр-нт I5-0I I967г. п.0I-602 Пр-нт I5-0I I980г. п.0I-392 ц1 ч.Ш п.233	Стоимость вентилятора цена: (70-27+24) х х $\frac{44,09}{30}$ = 98,47	к/т	I	98,47	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	24-449	Гибкие вставки	м2	I,65	27	-	-	45	-	-	-
6.	24-63	Переход из тонколистовой кровельной стали толщиной 0,7 мм с диаметром 320 мм на 530х х503	м2	0,46	9,27	-	-	4	-	-	-
7.	24-66	То же, с диаметром 630 мм на 905хI006	м2	I,I6	8,92	-	-	I5	-	-	-
8.	24-603	Установка калориферов	шт	3	II,7	-	-	35	-	-	-
9.	Пр-нт 23-08 доп.4 п.5-027 цI ч.III п.858	Стоимость калорифера КВС9-П цена: 55 х $\frac{I26,80}{75}$ = = 92,99	шт	2	92,99	-	-	I86	-	-	-
I0.	-"- п.5-024 цI ч.III п.855	Стоимость калорифера КВС6-П цена: 38х $\frac{85,29}{52}$ = =62,33	шт	I	62,33	-	-	62	-	-	-
II.	24-380 цI ч.III п.736, 74I	Утепленный клапан створный тип I	м2	0,36	48,96	-	-	I8	-	-	-
I2.	24-380 цI ч.III п.736, 74I	То же, тип II цена: 37,9-35,4+ + 46,46	м2	I,06	48,96	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	24-708	Каркас КР-I,I2	кг	28,6	0,59	-	-	I7	-	-	-
I4.	24-708	Рамы для крепления калориферов	кг	2I	0,59	-	-	I2	-	-	-
I5.	24-446 цI ч.III п.632 ПР-нт 24-I5 доп.6 п.3-838	Дверь герметическая утепленная цена: 24,3-I8,9+I2,7х х I8,9 / I0,3 = 28,70	шт	2	28,70	-	-	57	-	-	-
I6.	24-708	Рама для крепления двери	кг	47,6	0,59	-	-	28	-	-	-
I7.	24-709	Подставка под калорифер	кг	II,92	I,0I	-	-	I2	-	-	-
I8.	цI ч.III п.I727	Жалюзийные решетки СТД I50х490(Н)	м2	0,59	28,58	-	-	I7	-	-	-
I9.	24-4I6	Установка решеток	шт	8	0,75	-	-	7	-	-	-
20.	24-48	Переход из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм с 224х224 на диам. 355 мм	м2	0,20I	8,83	-	-	2	-	-	-
2I.	24-49	То же, с 44Iх44I на диаметр 630 мм толщиной стали 0,7 мм	м2	0,374	8,99	-	-	3	-	-	-
22.	24-43	Воздуховод из тонколистовой стали кровельной толщ. 0,7 мм диаметром 630 мм	м2	69,24	7,3I	-	-	506	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	24-42	То же, диаметром 500мм	м2	I9,63	8,0	-	-	I57	-	-	-
24.	24-42	Воздуховод из тонко - листовой стали кровельной толщиной 0,6 мм диаметром 495 мм	м2	34,86	8,0	-	-	279	-	-	-
25.	24-4I	То же, диам. до 320 мм	м2	34,I9	9,05	-	-	309	-	-	-
26.	24-40	То же, диам. до I65 мм	м2	2,2	I4,9	-	-	33	-	-	-
27.	24-47	Тонколистовая оцинкованная сталь толщиной I,0 мм	м2	0,47	9,79	-	-	4	-	-	-
28.	Пр-нт 23-08 доп.I9 п.4-I0I0	Заслонка унифицированная Р200Р цена: I6 х I,42	шт	3	22,72	-	-	68	-	-	-
29.	-"- п.4-I0I5	То же, Р400Р цена: I9 х I,42	шт	I	26,98	-	-	27	-	-	-
30.	цI ч.Ш п.I785	Сетка металлическая гладкая тканая	м2	0,I9	II,04	-	-	2	-	-	-
3I.	24-392	Установка унифицированных заслонок Р200Р и Р400Р	шт	4	6,02	-	-	24	-	-	-
32.	цI ч.Ш п.2294	Движок I50хI00(Н)	шт	4I	3,90	-	-	I60	-	-	-
		Системы ВЕI ÷ ВЕ9									
33.	24-522 цI ч.Ш п.827	Поддон к шахте ВВШ-6-4 цена:6,3I+22,2х0,62= = I9,85	шт	6	I9,85	-	-	II9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	23-52	Трубопровод из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	пм	2I	I,35	-	-	28	-	-	-
35.	цI ч.III п.II8	Вентиль запорный диаметром I5 мм I5кчI8II2	шт	6	I,I6	-	-	7	-	-	-
36.	24-405	Решетка щелевая регулирующая Р-I50	шт	4	I,6I	-	-	6	-	-	-
37.	24-47	Воздуховод из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм периметром до I000 мм	м2	I,56	9,79	-	-	I5	-	-	-
38.	24-354	Установка зонтов над шахтами периметром до I200 мм	шт	2	3,04	-	-	6	-	-	-
39.	24-355	То же, до I600 мм	шт	I	4	-	-	4	-	-	-
40.	24-357	То же, до 2800 мм	шт	6	8,64	-	-	52	-	-	-
4I.	цI ч.III п.829	Стоимость зонтов периметром до I600 мм	кг	58,6	0,86	-	-	50	-	-	-
42.	п.830	То же, до 2800 мм	кг	204,6	0,6I	-	-	I25	-	-	-
43.	24-406	Установка жалюзи в шахтах сечением 200 х 200	шт	2	2,0	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	24-388	Установка клапанов утепленных в шахтах сечением 600х600	шт	6	25,8	-	-	I55	-	-	-
45.	24-387	То же, сеч. 400х400	шт	I	22,8	-	-	23	-	-	-
		Системы У1 ÷ У4									
46.	24-725	Монтаж агрегата воздушной завесы А6,3 с воздухоразборными коробками	к/т	4	II6	-	-	464	-	-	-
47.	Пр-нт 23-08 I982г. п.5-II6	Стоимость агрегата цена: II30 х I,42	к/т	4	I604,6	-	-	6418	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I0I68			
48.	т.ч.	Пуск и регулировка 2,5%	руб.					254			
		ИТОГО:	руб.					I0422			
		Накладные расходы 23,65%	руб.					2465			
		ИТОГО:	руб.					I2887			
		Плановые накопления 6%	руб.					773			
		ИТОГО:	руб.					I3660			
		П. Строительные работы									
49.	I7-70I	Масляная окраска воздуховодов	м2	I65,92	0,5I	-	-	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	I7-70I	То же, воздухораздаточных коробов завесы	м2	47,4	0,5I	-	-	24	-	-	-
5I.	I7-705	Масляная окраска зонтов и поддонов	м2	70,5	0,4I9	-	-	30	-	-	-
52.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	2,73	0,87	-	-	2	-	-	-
53.	I4-266	Масляная окраска рам и каркасов	т	0,I09	39	-	-	4	-	-	-
54.	I5-93	Устройство вытяжных вентиляционных шахт	м2	77,6	9,38	-	-	728	-	-	-
55.	I7-3I6	Стоимость утеплителя	м2	77,6	I,65	-	-	I28	-	-	-
56.	I5-270	Обшивка вентшахт с двух сторон кровельной сталью по дереву	м2	77,6	4,II	-	-	3I9	-	-	-
57.	I9-5I цI ч.I стр.233 п.20	Изоляция минераловатными матами М-I50 цена: I3,4+I00,3IxI,03x x I,2	м3	0,3	I37,38	-	-	4I	-	-	-
59.	I9-200	Покровный слой - рулонный стеклопластик	м2	7,5	2,45	-	-	I8	-	-	-
60.	I7-705	Масляная окраска шахт по стали	м2	I55,2	0,4I9	-	-	65	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I444			
		Накладные расходы 30%	руб.					433			
		ИТОГО:	руб.					I877			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 6%	руб.					II3			
		ИТОГО:	руб.					I990			
		ВСЕГО по смете:	руб.					I5650			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матошко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На оборудование и трубопроводы котельной

Сметная стоимость – 6,07 тыс.руб.
Нормативная условно – чистая продукция –
Показатели по смете:
Стоимость I скотоместа – 4I,0I руб.
Стоимость Iм3 – I,65 руб.
Стоимость I м2 – 5,68 руб.

Основание: чертежи ОВ-3, ТМ-2
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	2I-03 п.8-035	Котел КВ-300М цена: 950хI,42	к/т	2	I349	–	–	2698	–	–	–
2.	доп.5 к ЕРЕР 2I-203 59-I46 том I т.ч.	Установка котла цена:(433,4-392)х х3,II+2х2,06+38,6хI,7	к/т	2	I98,49 65,62	–	–	397 I3I	–	–	–
3.	23-6I5	Установка центробежного насоса	шт	2	23,2 II,4	–	–	46 22	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Пр-нт 23-0I I982г. п.0I-003	Стоимость насоса К20/30 цена: II5 х I,42	шт	2	I63,3	-	-	327	-	-	-
5.	I2-У-2I72	Установка регулирующего клапана цена:(3,08+I,68х0,7х х0,7)хI,06	шт	I	4,I4	-	-	4	-	-	-
6.	Пр-нт I7-04 п.5-0I60	Стоимость клапана УРРД диам. 25 мм 95 х I,42	шт	I	I34,9	-	-	I35	-	-	-
7.	24-708	Кронштейн под топливный бак	кг	2I,56	0,59	-	-	I3	-	-	-
8.	23-73 цI ч.I п.I059, 8I т.ч.п.9	Трубы электросварные диам. 89х3 мм цена: 4,72-2,43+I7,06+ +0,69х0,2	пм	30	I9,49	-	-	585	-	-	-
9.	23-72 т.ч.п.9 цI ч.I п.I023 п.74	То же, 76х3 мм цена:3,93-2,I7+I4,57+ +0,54х0,2	пм	I0	I6,44	-	-	I64	-	-	-
I0.	-"- п.I023, 7I	То же, 57х3 мм цена: 3,93-2,I7+I0,69+ +0,54х0,2	пм	I5	I2,56	-	-	I88	-	-	-
II.	23-48	Трубы стальные водогазопроводные диам. 32 мм	м	I5	I,9I	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	23-47	То же, диам. 25 мм	м	25	I,63	-	-	4I	-	-	-
I3.	23-46	То же, диам. 20 мм	м	I0	I,33	-	-	I3	-	-	-
I4.	23-I08	Задвижка из серого чугуна диаметром 80 мм (30ч6бр)	шт	4	26,7	-	-	I07	-	-	-
I5.	23-I07	То же, диам. 50 мм	шт	2	I6,90	-	-	34	-	-	-
I6.	цI ч.III п.97	Вентиль из серого чугуна диаметром 25 мм (I5ч8I2)	шт	I2	I,78	-	-	2I	-	-	-
I7.	п.96	То же, диам. 20 мм	шт	4	I,24	-	-	5	-	-	-
I8.	23-I39 цI ч.III п.III7 п.II49	Обратный клапан диаметром 80 мм (I9ч16бр) цена:23,7-I5,43+28,I9	шт	2	36,46	-	-	73	-	-	-
I9.	23-I38 цI ч.III п.III6 п.II48	То же, диам. 50 мм	шт	2	22,2	-	-	44	-	-	-
20.	23-I58	Предохранительный клапан РУ I6 диам. 50 мм (УФ 5I005)	шт	2	I7,6	-	-	35	-	-	-
2I.	23-687	Манометр ОБМI-6	шт	2	6,39	-	-	I3	-	-	-
22.	23-I04	Испытание системы	пм	98	0,08	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					4980			
23.	т.ч.	Пуск и регулировка I%	руб.					50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					5030			
		Накладные расходы 23,65% (без п.I-5)	руб.	I558	-	-	-	368	-	-	-
		То же, 70% (поз.2,3)	руб.	I53	-	-	-	I07	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					5505			
		Плановые накопления 6% (без п.5)	руб.	5501	-	-	-	330	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					5835			
		II. Строительные работы									
24.	I9-45 Пр-нт 06-I5-0I доп.I2 п.287 ц1 ч.I п.I03	Изоляция пух-шнуром из минеральной ваты	м3	0,6	I50,42	-	-	90	-	-	-
25.	I7-703	Масляная окраска труб диаметром 50 мм	м2	II,52	0,87	-	-	I0	-	-	-
26.	I7-702	То же, диаметром бо - лее 50 мм	м2	I6,66	0,65	-	-	II	-	-	-
27.	I9-200	Покрытие рулонным стеклопластиком	м2	23,0	2,45	-	-	56	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 30%	руб.					50			
		ИТОГО:	руб.					217			
		Плановые накопления 6%	руб.					13			
		ИТОГО:	руб.					230			
		ВСЕГО по смете:	руб.					6065			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На отопление родильной

Сметная стоимость – 2,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу – I4,93 руб.
2. На Iм2 общей площади – 2,07 руб.
3. На Iм3 объема здания – 0,60 руб.

Основание: чертежи ОВ-I,3 ÷ 5,7
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов укрупнен-ных смет-ных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	23-45	Трубопровод из водо-газопроводных труб диам. I5 мм	пм	85	I,2I	–	–	I03	–	–	–
2.	23-46	То же, диам. 20 мм	пм	I92	I,33	–	–	255	–	–	–
3.	23-47	То же, диам. 25 мм	пм	9	I,63	–	–	I5	–	–	–
4.	23-48	То же, диам. 32 мм	пм	25	I,9I	–	–	48	–	–	–
5.	23-49	То же, диам. 40 мм	пм	65	2,I2	–	–	I38	–	–	–
6.	23-I04	Испытание системы	пм	6I8	0,08	–	–	49	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	цI ч.III п.I20	Вентиль запорный диам. 25 мм (I5кчI8I2)	шт	8	I,83	-	-	I5	-	-	-
8.	п.II8	То же, диам. I5 мм	шт	I8	I,I6	-	-	2I	-	-	-
9.	23-673	Воздухосборник горизонтальный диам. 76х3 мм с колонками диам. I08х х 3 мм	шт	2	9,88	-	-	20	-	-	-
I0.	23-659 цI ч.I п.I023 п.74	Регистры из гладких стальных электросварных труб диам. I08х3 мм цена:4,39-2,I7+I,46	м	242,2	3,68	-	-	89I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I555			
II.	т.ч.	Пуск и регулировка I%	руб.					I6			
		ИТОГО:	руб.					I57I			
		Накладные расходы 23,65%	руб.					372			
		ИТОГО:	руб.					I943			
		Плановые накопления 6%	руб.					II7			
		ИТОГО:	руб.					2060			
		П. Строительные работы									
I2.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	55,2	0,87	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I7-702	То же, регистров	м2	97	0,65	-	-	63	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					III			
		Накладные расходы 30%	руб.					33			
		ИТОГО:	руб.					I44			
		Плановые накопления 6%	руб.					9			
		ИТОГО:	руб.					I53			
		ВСЕГО по смете:	руб.					2213			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На отопление молочного блока и котельной

Типовой проект 80I-3-30м.84

Сметная стоимость – 0,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – 6,55 руб.
2. На Iм2 общей площади – 0,9I руб.
3. На Iм3 объема здания – 0,26 руб.

Основание: чертежи ОВ-I,3 ÷ 5,7
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Норма – тивная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	23-45	Трубопровод из водогазопроводных труб диам. I5 мм	пм	77	I,2I	–	–	93	–	–	–
2.	23-46	То же, диам. 20 мм	пм	I7	I,33	–	–	23	–	–	–
3.	23-47	То же, диам. 25 мм	пм	28	I,63	–	–	46	–	–	–
4.	23-48	То же, диам. 32 мм	пм	4	I,9I	–	–	8	–	–	–
5.	23-646	Радиатор МI40-АО	экм.	23,8	I0,9	–	–	259	–	–	–

Альбом 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	цI ч.Ш п.I376	Кран двойной регули - ровки КДР диам. I5 мм	шт	7	0,50	-	-	4	-	-	-
7.	п.II8	Вентиль запорный муф- товый диам. I5 мм I5кчI8I2	шт	5	I,I6	-	-	6	-	-	-
8.	23-673	Воздухосборник гори - зонтальный диам. I59 х 4,5 мм	шт	2	9,88	-	-	20	-	-	-
9.	23-659 цI ч.I п.I023 п.74	Регистры из стальных электросварных труб диам. 76х3 мм с колон- ками диам. I08х3 мм цена: 4,39-2,I7+I,46	м	5	3,68	-	-	I8	-	-	-
I0.	23-653	Ребристая труба с круг- лыми ребрами длиной 1м	шт	3	I6,4	-	-	49	-	-	-
II.	23-655	То же, длиной 2 м	шт	6	27,9	-	-	I67	-	-	-
I2.	23-I04	Испытание системы отопления	пм	I32	0,08	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					704			
I3.	т.ч.	Пуск и регулировка I%	руб.					7			
		ИТОГО:	руб.					7II			
		Накладные расходы 23,65%	руб.					I68			
		ИТОГО:	руб.					879			
		Плановые накопления 6%	руб.					53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					932			
		П. Строительные работы									
I4.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	I5,9	0,87	-	-	I4	-	-	-
I5.	I7-702	То же, регистров	м2	2,I6	0,65	-	-	I	-	-	-
I6.	I7-703 т.ч.п.29	То же, радиаторов	м2	20,33	0,62	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					28			
		Накладные расходы 30%	руб.					8			
		ИТОГО:	руб.					36			
		Плановые накопления 6%	руб.					2			
		ИТОГО:	руб.					38			
		ВСЕГО по смете:	руб.					970			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На теплоснабжение калориферов

Сметная стоимость – I,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – 7,84 руб.
2. Iм2 общей площади – I,09 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,32 руб.

Основание: чертежи ОВ-3,9
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	23-72 ц1 ч.I п.I023, 74	Трубопровод из стальных электросварных труб диам. 76х3 мм цена:3,93-2,I7+I,46	пм	37	3,22	–	–	II9	–	–	–
2.	23-50	То же, из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	пм	I2	2,59	–	–	3I	–	–	–
3.	23-48	То же, диам. 32 мм	пм	56	I,9I	–	–	I07	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	23-45	То же, диам. I5 мм	пм	24	I,2I	-	-	29	-	-	-
5.	23-I04	Испытание системы	пм	I35	0,08	-	-	II	-	-	-
6.	цI ч.III п.I23	Вентиль запорный муфтовый диам. 50 мм I5кчI8II2	шт	2	4,40	-	-	9	-	-	-
7.	п.I2I	То же, диам. 32 мм	шт	2	2,26	-	-	5	-	-	-
8.	п.II8	То же, диам. I5 мм	шт	I0	I,I6	-	-	I2	-	-	-
9.	23-673	Воздухосборник горизонтальный диам. I59х х4,5 мм	шт	2	9,88	-	-	20	-	-	-
I0.	23-659 цI ч.I п.I023 п.74	Регистры из гладких стальных электросварных труб диам. 76х3 мм цена:4,39-2,I7+I4,57	м	5,6	I6,79	-	-	94	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					437			
II.	т.ч.	Пуск и регулировка I%	руб.					4			
		ИТОГО:	руб.					44I			
		Накладные расходы 23,65%	руб.					I04			
		ИТОГО:	руб.					545			
		Плановые накопления 6%	руб.					33			
		ИТОГО:	руб.					578			
		II. Строительные работы									
I2.	I9-I96 цI ч.I п.73,430	Антикоррозийное покрытие бризолом в 2 слоя	м2	2I,3	4,4	-	-	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	29,53	0,87	–	–	26	–	–	–
I4.	I9-45 Пр-нт 06-I5-0I доп.I2 п.287 цI ч.I п.I03 стр.240	Изоляция шнуром из минеральной ваты в чулке из металлической проволоки цена: I08+I+30х I366,82/990	м3	I,2	I50,42	–	–	I8I	–	–	–
I5.	I9-200	Изоляция рулонным стеклопластиком	м2	48,7	2,45	–	–	II9	–	–	–
I6.	I7-702	Масляная окраска регистров	м2	2,38	0,65	–	–	2	–	–	–
		ИТОГО:	руб.					422			
		Накладные расходы 30%	руб.					I27			
		ИТОГО:	руб.					549			
		Плановые накопления 6%	руб.					33			
		ИТОГО:	руб.					582			
		ВСЕГО по смете:	руб.					II60			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На устройство узла управления

Сметная стоимость – 0,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – I,82 руб.
2. На Iм2 общей площади – 0,26 руб.
3. На Iм3 объема здания – 0,07 руб.

Основание: чертежи ОВ-3,9
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	23-I08	Задвижка диам. 80мм 30ч6бр	шт	4	26,7	–	–	I07	–	–	–
2.	цI ч.III п.I2I	Вентиль запорный диам. 32 мм I5кчI8П2	шт	2	2,26	–	–	5	–	–	–
3.	п.I22	То же, диам. 40 мм	шт	2	3,24	–	–	6	–	–	–
4.	п.I23	То же, диам. 50 мм	шт	2	4,4	–	–	9	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	23-687	Манометр	шт	I	6,39	-	-	6	-	-	-
6.	23-688	Термометр	шт	I	2,56	-	-	3	-	-	-
7.	23-664	Грязевик I6-80	шт	I	39,3	-	-	39	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I75			
8.	т.ч.	Пуск и регулировка I%	руб.					2			
		ИТОГО:	руб.					I77			
		Накладные расходы 23,65%	руб.					42			
		ИТОГО:	руб.					2I9			
		Плановые накопления 6%	руб.					I3			
		ИТОГО:	руб.					232			
		П. Строительные работы									
9.	I9-45 Пр-нт 06-I5-0I доп.I2 п.287 цI ч.I п.I03 стр.240	Основной изоляционный слой - шнуры из минеральной ваты в чулке из металлической проволоки цена: I08+I,0+30 х х $\frac{I366,82}{990,0}$	м3	0,09	I50,42	-	-	I4	-	-	-
I0.	I9-200	Покровный слой стеклопластик рулонный РСТ	м2	3,5	2,45	-	-	9	-	-	-
II.	I9-I96 цI ч.I п.73,430	Антикоррозийное покрытие - бризол в 2 слоя цена:(I,5(0,85-0,24)х хI,I5) х 2	м2	I,58	4,40	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					30			
		Накладные расходы 30%	руб.					9			
		ИТОГО:	руб.					39			
		Плановые накопления 6%	руб.					2			
		ИТОГО:	руб.					4I			
		ВСЕГО по смете:	руб.					273			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На производственно-питьевой водопровод

Сметная стоимость - I,9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) - I2,84 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I,78 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,52 руб.

Основание: чертежи ВК-I + 4
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	23-62	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	пм	I5	3,52	-	-	53	-	-	-
2.	23-60	То же, диам. 32 мм	пм	I5	2,49	-	-	37	-	-	-
3.	23-59	То же, диам. 25 мм	пм	I2	2,07	-	-	25	-	-	-
4.	23-58	То же, диам. 20 мм	пм	5	I,66	-	-	8	-	-	-
5.	23-57	То же, диам. I5 мм	пм	20	I,62	-	-	32	-	-	-
6.	цI ч.III п.I08	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р диам. 50 мм	шт	6	4,I0	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	п.I06	То же, диам. 32 мм	шт	2	2,2I	–	–	4	–	–	–
8.	п.I05	То же, диам. 25 мм	шт	2	I,59	–	–	3	–	–	–
9.	п.I04	То же, диам. 20 мм	шт	5	I,08	–	–	5	–	–	–
I0.	п.I03	То же, диам. I5 мм	шт	2	0,94	–	–	2	–	–	–
II.	п.II03	Обратный клапан I6кчIIр диам. I5 мм	шт	I	0,9	–	–	I	–	–	–
I2.	цI ч.Ш п.42	Бак прямоугольный для холодной, отепленной воды и рассола емкостью 20 м3	кг	I733	0,75	–	–	728	–	–	–
I3.	23-384 примеч.	Установка бака весом I733 кг цена:23,7+I,70x7	шт	I	35,6 27,37	–	–	36 27	–	–	–
I4.	Пр-нт 23-0I п.0I-I75	Насос вихревой ВКС I/I6 с электродвигателем А0I2-22-4 цена: I43 x I,42	к/т	I	203,06	–	–	203	–	–	–
I5.	23-6I6	Установка насоса	к/т	I	29,4 I5,6	–	–	29 I6	–	–	–
I6.	23-688	Термометр технический прямой	шт	3	2,56	–	–	8	–	–	–
I7.	Пр-нт I7-04 п.5-0305	Стоимость регулятора температуры РТ-25-I цена: 76xI,42	шт	I	I07,92	–	–	I08	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	II-I070	Установка регулятора температуры РТ-25-I цена:6,6I+3,62х0,8х хI,70	шт	I	II,53	-	-	I2	-	-	-
I9.	23-625	Бак для воды емкостью 0,5 м3	шт	I	9I,0	-	-	9I	-	-	-
20.	цI ч.III п.I730	Шланги резинотканевые диам. 20 мм	I0м	8	25,I9	-	-	202	-	-	-
2I.	п.6I5	Полугайка "РОТ" диам. 50 мм	шт	I	0,4I	-	-	I	-	-	-
22.	23-I04	Испытание системы водоснабжения	пм	67	0,08	-	-	5	-	-	-
23.	цI ч.II п.422 I5-328/72	Деревянная крышка для бака емкостью 0,5 м3 цена:9,57 + 0,I4	м2	I,2I	9,7I	-	-	I2	-	-	-
24.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	II,37	0,87	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I640			
		Накладные расходы на сантехнические работы 23,65% (по п.п.I-II, I6,I9-22)	руб.	502	-	-	-	II9	-	-	-
		То же, на строительные работы 30% (по п.п.23,24)	руб.	22	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Начисления на зара - ботную плату 70% (по п.п.I3,I5)	руб.	43	-	-	-	30	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I796			
		Плановые накопления 6% (без п.I7)	руб.	I688	-	-	-	I0I			
		ИТОГО:	руб.					I897			
		в том числе:									
		оборудование	руб.					I08			
		м о н т а ж	руб.					I3			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На горячее водоснабжение

Сметная стоимость – 0,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – 3,86 руб.
2. Iм2 общей площади – 0,535 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,I5 руб.

Основание: чертежи ВК-I + 4
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	23-60	Трубы стальные диам. 32 мм	пм	2	2,49	–	–	5	–	–	–
2.	23-59	То же, диам. 25 мм	пм	I6	2,07	–	–	33	–	–	–
3.	23-57	То же, диам. I5 мм	пм	I8	I,62	–	–	29	–	–	–
4.	цI ч.III п.I2I	Вентиль муфтовый диам. 32 мм I5кчI8П	шт	4	2,26	–	–	9	–	–	–
5.	п.I20	То же, диам. 25 мм	шт	I	I,83	–	–	2	–	–	–
6.	п.II8	То же, диам. I5 мм	шт	3	I,I6	–	–	4	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	23-343	Смеситель для душа	шт	I	6,64	-	-	7	-	-	-
8.	35-56	Установка водоэлектроподогревателя цена:(I0,4+5,6x0,8xI,7++0,I3x0,8xI,3)xI,06	шт	I	I9,24	-	-	I9	-	-	-
9.	Каталог с/х техн. I977г, стр.I38 п.I964	Стоимость электроводоподогревателя ВЭП-600 цена: 300xI,42	к/т	I	426	-	-	426	-	-	-
I0.	23-I04	Испытание системы водоснабжения	пм	36	0,08	-	-	3	-	-	-
II.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	4,9	0,87	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					54I			
		Накладные расходы на сантехнические работы 23,65% (по п.п.I-7, I0)	руб.					22			
		Накладные расходы на строительные работы 30% (по п.II)	руб.					I			
		ИТОГО:	руб.					564			
		Плановые накопления 6% (без п.8,9)	руб.	II9	-	-	-	7	-	-	-
		ВСЕГО:	руб.					57I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		оборудование	руб.					426			
		м о н т а ж	руб.					I9			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На трубопроводы смешанной воды

Сметная стоимость – 0,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – 2,64 руб.
2. Iм2 общей площади – 0,364 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,II руб.

Основание: чертежи ВК-I ÷ 4
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных смет-ных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	23-59	Прокладка стальных труб диам. 25 мм	пм	98	2,07	–	–	203	–	–	–
2.	23-58	То же, диам. 20 мм	пм	5	I,66	–	–	8	–	–	–
3.	23-57	То же, диам. I5 мм	пм	28	I,62	–	–	45	–	–	–
4.	цI ч.Ш п.I05	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р диам. 25 мм	шт	5	I,59	–	–	8	–	–	–
5.	п.I04	То же, диам. 20 мм	шт	4	I,08	–	–	4	–	–	–
6.	23-I04	Испытание системы водоснабжения	пм	I3I	0,08	–	–	II	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	I9,4I	0,87	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					296			
		Накладные расходы на сантехнические работы 23,65%	руб.	279	-	-	-	66	-	-	-
		То же, на строительные работы 30%	руб.	I7	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					367			
		Плановые накопления 6%	руб.					22			
		ВСЕГО:	руб.					389			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На циркуляционный трубопровод

Сметная стоимость – 0,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – 0,64 руб.
2. Iм2 общей площади – 0,089 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,03 руб.

Основание: чертежи ВК-I + 4
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных смет-ных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основ-ная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ-ная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Норматив-ная услов-но-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	23-59	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	пм	30	2,07	–	–	62	–	–	–
2.	цI ч.III п.I05	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р диам. 25 мм	шт	3	I,59	–	–	5	–	–	–
3.	23-I04	Испытание системы водоснабжения	пм	30	0,08	–	–	2	–	–	–
4.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	4,8	0,87	–	–	4	–	–	–
		ИТОГО:	руб.					73			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы 23,65% (по п.1-3)	руб.	69	-	-	-	I6			
		То же, на строительные работы 30% (п.4)	руб.	4	-	-	-	I			
		ИТОГО:	руб.					90			
		Плановые накопления 6%	руб.					5			
		ВСЕГО:	руб.					95			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

Типовой проект 801-3-30м.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На внутреннюю канализацию

Сметная стоимость – I,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) – 7,97 руб.
2. Iм2 общей площади – I,I05 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,32 руб.

Основание: чертежи ВК-I + 4
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	23-35	Прокладка чугунных канализационных труб диам. I00 мм	пм	36	6,75	–	–	243	–	–	–
2.	23-34	То же, диам. 50 мм	пм	9	4,03	–	–	36	–	–	–
3.	23-366	Установка унитаза керамического со смывным бачком	шт	I	4I,3	–	–	4I	–	–	–
4.	23-359	Установка стальной раковины	шт	2	I3,50	–	–	27	–	–	–

I03 I

Альбом 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	23-3I7	Установка керамичес - кого умывальника	шт	3	30	-	-	90	-	-	-
6.	23-352	Трапы чугунные диам. I00 мм	шт	5	I2,50	-	-	63	-	-	-
7.	23-36I	То же, диам. 50 мм	шт	I	6,6I	-	-	7	-	-	-
8.	I9-2I2	Окраска труб нефте - битумом	м2	I2,2I	I,32	-	-	I6	-	-	-
9.	I9-49	Изоляция минераловой-лочными матами	м3	I,35	I02	-	-	I38	-	-	-
I0.	I9-203	Рубероид в I слой	м2	25	0,74	-	-	I9	-	-	-
II.	I5-I прим.	Деревянная рейка 20 мм	м3	0,57	205	-	-	II7	-	-	-
I2.	I5-I	Б р у с о к	м3	0,I33	205	-	-	27	-	-	-
I3.	I9-2I2	Окраска битумом	м2	30,8	I,32	-	-	4I	-	-	-
I4.	I9-I42	Проволока	м2	30,8	0,4I	-	-	I3	-	-	-
I5.	I7-702	Масляная окраска труб диам. I00 мм	м2	3,5	0,65	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					880			
		Накладные расходы на сантехнические работы 23,65% (п.I-7)	руб.	507	-	-	-	I20	-	-	-
		То же, на строительные работы 30% (п. 8-I5)	руб.	373	-	-	-	II2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					III2			
		Плановые накопле - ния 6%	руб.					67			
		ВСЕГО по смете:	руб.					II79			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На монтаж электроосвещения (вариант I)

Сметная стоимость – 3,0I тыс.руб.
В т.ч. оборудование – 0,0I тыс.руб.
монтаж – 3,00 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощн.произв. и т.п.) – 20,34 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 2,82 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,82 руб.

Составлена в ценах I969 года

№№ пп	Обоснов. принят. единичн. сметной ст-ти или № единичн. расценки, нормы СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тоннах един.	Вес в тоннах общий	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-6I4I I5-04 п.0I-005	Выключатели автоматические АП-50-3МТ	шт	I	–	–	6,6	6,I6 I,73	2,5I	0,03 0,0I	7	6 2	3 –	– –
2.	8-7096	Групповой осветительный щиток СУ-9444-I8	шт	I	–	–	–	4,85 I,67	I,79	0,05 0,0I	–	5 2	2 –	– –
3.	8-7098	То же, ЖСЗ-3	шт	I	–	–	–	7,34 4,3	I,7I	0,06 0,02	–	7 4	2 –	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	8-7098	Ящик с трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	-	-	-	3,3I I,23	I,I7	0,04 0,0I	-	7 2	2 -	- -
5.	8-70I7	Подвеска светильников герметических на кронштейнах	шт	II	-	-	-	4,28 2,46	0,688	0,62 0,253	-	47 27	8	7 3
6.	8-70I5	То же, на крюках	шт	9I	-	-	-	I,93 0,09	0,70I	0,6I 0,25	-	I76 8	64 -	56 23
7.	8-70I5	То же, нормальных	шт	6	-	-	-	I,64 0,083	0,584	0,537 0,22	-	I0 I	4 -	3 I
8.	8-5993	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт	3	-	-	-	2,05 0,66	0,79	0,02 0,0I	-	6 2	2 -	- -
9.	8-7006	То же, без заземляющего контакта	шт	I	-	-	-	0,67 0,39	0,I62	-	-	I	-	-
I0.	8-7003	Выключатель в герметическом исполнении	шт	38	-	-	-	2,33 I,7I	0,354	-	-	89 65	I3	-
II.	8-4206	Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм2 на скобах	I00м	6,08	-	-	-	95,5 I9,9	3I,7	20,2 8,I8	-	58I I2I	I93	I23 50
I2.	8-4209	То же, сечением до 6 мм2	I00м	2,55	-	-	-	98,3 20	32,7	2I,I 8,55	-	25I 5I	83	54 22
		ИТОГО:	руб.								7	II86 285	376	243 99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисление на оборудование 42%	руб.								3			
		Начисление на материальные ресурсы 42% от 28Iруб.	руб.									I20		
		Отклонение по зарплате												
		376х0,7хI,75	руб.									46I		
		99х0,7хI,3	руб.									98		
		ИТОГО:	руб.								I0	I857		
		Плановые накопления 6%	руб.									III		
		ВСЕГО:	руб.								I0	I968		
		Материалы, не учтенные ценником												
I3.	цI ч.У стр.34I	Розетка с заземляющим контактом 2,75 х I,23	шт	3	-	-	-	3,38	-	-	-	I0	-	-
I4.	I5-09 доп.I8 т.684	Кабель АНРГ сечением 2х2,5 мм2 I25 х I,45I	км	0,56	-	-	-	I8I,4	-	-	-	I02	-	-
I5.	-"-	То же, сечением 3х2,5 мм2 цена:I75 х I,45I	км	0,06	-	-	-	253,9	-	-	-	I52	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	I5-09 стр.44	То же, сечением 2х4 мм2 цена:I40хI,45I	км	0,08	-	-	-	208	-	-	-	I6	-	-
I7.	I5-09 стр.44	То же, сечением 3х4+Iх2,5 мм2 цена:200хI,2хI,45I	"	0,I80	-	-	-	348	-	-	-	63	-	-
I8.	I5-04-67 п.4-032	Щиток осветительный СУ-9444-I8 цена:76хI,23I	шт	I	-	-	-	93,6	-	-	-	94	-	-
I9.	п.4-I30	То же, ЖСЗ-3 цена:4,IхI,23I	шт	I	-	-	-	5,05	-	-	-	5	-	-
20.	п.3-670	Ящик ЯТП-0,25 цена:I3хI,26	шт	2	-	-	-	I6,38	-	-	-	33	-	-
2I.	I5-07 доп.8 п.I-I56	Светильники марки НСП03х60 цена:I,3хI,444	шт	I9	-	-	-	I,88	-	-	-	36	-	-
22.	I5-07 доп.I	То же, марки НСП0 2хI00 цена:3,I9 х I,444	шт	26	-	-	-	4,6I	-	-	-	I20	-	-
23.	доп.7 п.I-I20	То же, НСП 2Iх200	шт	57	-	-	-	4,84	-	-	-	276	-	-
24.	I5-07 п.03-008	То же, П0-02 (Шар) цена:(I,75+0,42)х хI,444	шт	6	-	-	-	3,I3	-	-	-	I9	-	-
25.	0-82 п.4294	Лампы накаливания Б220-230-60 вт цена:0,I8х0,95х хI,383	шт	I9	-	-	-	0,24	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	п.430I	То же, на I00 шт. цена:0,3х0,95х х1,383	шт	26	-	-	-	0,39	-	-	-	I0	-	-
27.	п.4297	То же, на I50 вт цена:0,4Iх0,95х х1,383	шт	5I	-	-	-	0,54	-	-	-	27	-	-
28.	п.4303	То же, на 200 вт цена:0,45х0,95х х1,383	шт	I2	-	-	-	0,59	-	-	-	7	-	-
		ИТОГО:	руб.									975		
		Плановые накопления 6%	руб.									59		
		ВСЕГО по разд.	руб.									I034		
		Сводка итогов:												
		Стоимость оборудования	руб.	I0										
		Стоимость монтажа	руб.	3002										
		ВСЕГО по смете:	руб.	3012										

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила М.И.Иванова
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3А

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На монтаж электроосвещения (вариант П)

Сметная стоимость – 3,0I тыс.руб.
В т.ч. оборудование – 0,0I тыс.руб.
монтаж – 3,00 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощн.произв. и т.п.) – 20,34 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 2,82 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,82 руб.

Составлена в ценах I969 года

№№ пп	Обоснов. принят. единичн. сметной ст-ти или № единичн. расценки, нормы СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тоннах един.	Вес в тоннах общий	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-6I4I I5-04 п.0I-005	Выключатель автоматический АП-50-3МТ	шт	I	–	–	6,6	6,I6 I,73	2,5I	0,03 0,0I	7	6 2	3 –	–
2.	8-7096	Групповой осветительный щиток	шт	I	–	–	–	4,85 I,67	I,79	0,05 0,0I	–	5 2	2 –	–
3.	8-7098	То же, ЖО3-3	шт	I	–	–	–	7,34 4,3	I,7I	0,06 0,02	–	7 4	2 –	–
4.	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	2	–	–	–	3,3I I,23	I,I7	0,04 0,0I	–	7 2	2 –	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	8-70I7	Подвеска светильников герметических на кронштейнах	шт	II	-	-	-	4,28 2,46	0,688	0,62 0,253	-	47 27	8	7 3
6.	8-70I5	То же, на крюках	шт	88	-	-	-	I,93 0,09	0,70I	0,6I 0,25	-	I70 8	62	54 22
7.	8-70I4	То же, светильников в нормальном исполнении	шт	9	-	-	-	I,64 0,083	0,584	0,537 0,22	-	I5 I	5	5 2
8.	8-5993	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт	3	-	-	-	2,05 0,66	0,79	0,02 0,0I	-	6 2	2	- -
9.	8-7006	То же, без заземляющего контакта	шт	I	-	-	-	0,67 0,39	0,I62	-	-	I -	-	-
I0.	8-7003	Выключатель в герметическом испол - нении	шт	4I	-	-	-	2,33 I,7I	0,354	-	-	96 70	I5	-
II.	8-4208	Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм2 на скобах	I00м	6,08	-	-	-	95,5 I9,9	3I,7	20,2 8,I8	-	58I I2I	I93	I23 50
I2.	8-4209	То же, сечением до 6 мм2	I00м	2,55	-	-	-	98,3 20	32,7	2I,I 8,55	-	25I 5I	83	54 22
		ИТОГО:	руб.								7	II92 290	377	243 99
		Начисление на оборудование 42%	руб.								3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО оборудования	руб.								I0			
		Начисление на материальные ресурсы 42% от 286 руб.	руб.									I22		
		Отклонение по зарплате												
		377х0,7хI,75	руб.									462		
		99х0,7хI,3	руб.									90		
		ИТОГО:	руб.									I866		
		Плановые накопления 6%	руб.									II2		
		ВСЕГО:	руб.									I978		
		Материалы, не учтенные ценником												
I3.	цI ч.У стр.34I	Розетка РШ-П-20 с заземляющим контактом												
		цена:2,75 х I,23	шт	3	–	–	–	3,38	–	–	–	I0	–	–
I4.	I5-09 доп.I8 т.684	Кабель АНРГ сечением 2х2,5 мм2												
		цена: I25хI,45I	км	0,56	–	–	–	I8I,4	–	–	–	I02	–	–
I5.	-"-	То же, сечением 3х2,5 мм2												
		цена:I75 х I,45I	км	0,06	–	–	–	254	–	–	–	I52	–	–
I6.	I5-09 стр.44	То же, сечением 2х4 мм2												
		цена:I40хI,45I	км	0,08	–	–	–	203	–	–	–	I6	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	I5-09 стр.44	То же, сечением 3х4+Iх2,5 мм2 цена:200хI,2хI,45I	км	0,I80	-	-	-	348	-	-	-	63	-	-
I8.	I5-04 п.4-082	Щиток СУ-9444-I9 цена: 76хI,23I	шт	I	-	-	-	93,6	-	-	-	94	-	-
I9.	п.4-I30	Щиток ЖО3-3 цена:4,IхI,23I	шт	I	-	-	-	5,05	-	-	-	5	-	-
20.	п.3-670	Ящик ЯТП-0,25 цена:I3 х I,26	шт	2	-	-	-	I6,4	-	-	-	33	-	-
2I.	I5-07 доп.8 п.I-I56	Светильник марки НСП0-3х60 цена:I,3хI,444	шт	22	-	-	-	I,88	-	-	-	4I	-	-
22.	I5-07 доп.I	Светильник НСП0--2хI00 3,I9хI,444	шт	20	-	-	-	4,6I	-	-	-	92	-	-
23.	I5-07 доп.7 п.I-I20	То же, НСП2Iх200 "Астра-I2" цена:3,35 х I,444	шт	57	-	-	-	4,84	-	-	-	276	-	-
24.	I5-07 п.03-008	То же, П0-02 (Шар) цена:(I,75+0,42)х хI,444	шт	9	-	-	-	3,I3	-	-	-	28	-	-
25.	Пр-нт 0-92 п.4294	Лампы накаливания Б220-230-60 вт цена:0,I8х0,95хI,383	шт	22	-	-	-	0,24	-	-	-	5	-	-
26.	-"- п.430I	То же, на I00 вт цена:0,3х0,95х хI,383	шт	20	-	-	-	0,39	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	п.4297	То же, на I50 вт	шт	54	–	–	–	0,54	–	–	–	29	–	–
28.	п.4303	То же, на 200 вт	шт	I2	–	–	–	0,59	–	–	–	7	–	–
		ИТОГО:	руб.									96I		
		Плановые накопления 6%	руб.									58		
		ВСЕГО по разд.	руб.									I0I9		

Сводка итогов

Стоимость оборудования	руб.	I0
Стоимость монтажа	руб.	2997
ВСЕГО по смете:	руб.	3007

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила М.И.Иванова
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На монтаж и приобретение электросилового оборудования

Сметная стоимость – 3,4I тыс.руб.
В т.ч. оборудование – 0,69 тыс.руб.
монтаж – 2,72 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощн.произв. и т.п.) – 23,04 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 3,I9 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,93 руб.

Составлена в ценах I969 года

№№ пп	Обоснов. принят. единичн. сметной ст-ти или № единичн. расценки, нормы СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тоннах един.	Вес в тоннах общий	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ все-	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ все-	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и его монтаж												
I.	8-6646	Шкафы управления, поступающие комплектно с технологическим оборудованием	шт	8	–	–	–	5,46 I,73	I,99	0,23 0,09	–	44 I4	I6	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-6I4I	То же, выключатель	шт	2	-	-	-	6,I6 I,73	2,5I	0,03 0,0I	-	I2 3	5 -	-
3.	8-6307	То же, пускатель нажимной ППВ	шт	I	-	-	-	3,79 I,22	I,44	0,04 0,0I	-	4 I	I -	-
4.	I5-04 п.2-474 8-6606	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I	шт	2	-	-	45	I7,2 6,02	6	0,69 0,29	90	34 I2	I2 -	I I
5.	I5-04 прим. п.2-47I 8-6606	То же, ШРII-73504	шт	I	-	-	37	I7,20 6,02	6	0,69 0,29	37	I7 6	6 -	I -
6.	цена завода г.Дивногорск 8-6646	Комплектное устройство РУС 5II5-03В2М	шт	I	-	-	83,87	5,46 I,73	I,99	0,23 0,09	84	5 2	2 -	-
7.	-"-	То же, РУС 5II5-03В2А	шт	I	-	-	83,86	5,46 I,73	I,99	0,23 0,09	84	5 2	2 -	-
8.	I5-04 п.I8-I20 8-6240	Пост управления ПКЕ-722-2	шт	7	-	-	I,45	I,85 0,58	0,7I	0,03 0,0I	I0	I3 4	5 -	-
9.	п.04-I69 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-I22	шт	7	-	-	7,7	3,9I I,43	I,40	0,03 0,0I	54	27 I0	I0 -	-
I0.	-"- п.04-I34	То же, ПМЕ-08I	шт	2	-	-	4,4	3,9I I,43	I,40	0,03 0,0I	9	8 3	3 -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	п.04-399 8-6307	То же, нажимной ПНВ-30	шт	I	–	–	0,85	3,79 I,22	I,44	0,04 0,0I	I	4 I	I –	–
I2.	I5-04 п.0I-005 8-6I4I	Автоматический выключатель АП-50-3МТ	шт	I	–	–	6,6	6,I6 I,73	2,5I	0,03 0,0I	7	6 2	3 –	–
I3.	–"– п.0I-004	То же, АП-50-2МТ	шт	2	–	–	6,I5	5,76 I,56	2,38	0,03 0,0I	2	I2 3	5 –	–
I4.	8-47I6	Прокладка шин заземления сечением I60 мм2	I00м	0,6	–	–	–	65,2 33,7	I5,8	3,86 0,32	–	39 20	2 –	2 –
I5.	I7-04 доп.3 п.I-0996 II-I23I	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт	2	–	–	55	9,67 0,II	5,58	0,07 0,0I	II0	I9 –	II –	–
I6.	I2-У-I899	Отборное устройство с расширителем к ТУДЭ	шт	2	–	–	–	8,85 0,62	3,2I	0,62 0,08	–	I8 I	6 –	I –
I7.	8-850	Звонок МЗ-I	шт	2	–	–	–	I,29 0,04	0,7I	0,0I 0,0I	–	3 –	I –	–
I8.	8-6349	Коробки клеммные	шт	2	–	–	–	4,57 I,44	I,75	0,07 0,0I	–	9 3	4 –	–
I9.	8-4368	Вводы гибкие	шт	I9	–	–	–	2,53 2	0,3 –	–	–	48 38	6 –	–
20.	8-7009в	Выключатель однополюсный для управления с двух мест	шт	2	–	–	–	0,94 0,60	0,I9	–	–	2 I	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	8-7088	Трансформатор понижающий	шт	I	-	-	-	3,3I I,23	I,I7	0,04 0,0I	-	3 I	I -	-
22.	8-4276	Прокладка труб стальных диаметром 20 мм	I00м	0,9	-	-	-	97,7 27,I	27,8	2I,9 8,II	-	88 24	25 -	20 7
23.	8-437I	Затянуть первый провод в трубы	I00м	0,9	-	-	-	6,86 0,I7	2,69	I,98 0,8I	-	7 -	2 -	2 I
24.	8-4403	То же, последующие	I00м	2,I	-	-	-	2,37 0,09	I,3I	-	-	5 -	3 -	-
25.	8-4208	Прокладка кабеля сечением 2,5 мм2 на скобах	I00м	3,8	-	-	-	95,5 I9,9	3I,7	20,2 8,I8	-	363 76	I20 -	77 3I
26.	8-4209	То же, сечением до 6мм2	I00м	4,8	-	-	-	98,3 20	32,7	2I,I 8,55	-	482 96	I57 -	I0I 4I
27.	8-42I0	То же, до I0 мм2	I00м	0,6	-	-	-	I03 20,5	34,4	22,7 9,4	-	62 I2	2I -	I4 6
28.	8-4082	Ввод в здание	шт	I	-	-	-	I3,35 7,36	3,22	0,39 0,I5	-	I3 7	3 -	-
		ИТОГО:	руб.								488	I349 344	443	22I 88
		Начисление на оборудование 42%	руб.								205			
		Начисление на материальные ресурсы 42% от 344 руб.	руб.								I44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отклонение по зарплате												
		I7x0,7xI,70	руб.									20		
		426x0,7xI,75	руб.									522		
		88x0,7xI,3	руб.									80		
		ИТОГО:	руб.								693	2II5		
		Плановые накопления 6%	руб.									I27		
		ВСЕГО:	руб.									2242		
		Материалы, не учтенные ценником												
29.	I5-05 п.06-033	Понижающий трансформатор ОСМ-220/ II0												
		цена:84xI,26	шт	I	-	-	-	I05,8	-	-	-	I06	-	-
30.	I5-09 доп.I8 т.684	Кабель силовой АНРГ сечением 2x2,5 мм2												
		цена:I25 x I,45I	км	0,36	-	-	-	I8I,4	-	-	-	65	-	-
3I.	-"-	То же, сечением 3x2,5 мм2												
		цена:I75 x I,45I	км	0,06	-	-	-	254	-	-	-	I5	-	-
32.	I5-09 табл.49 примеч. п.I	То же, сечением 3x4+Ix2,5 мм2												
		цена:200xI,2xI,45I	км	0,2I	-	-	-	348	-	-	-	73	-	-
33.	-"-	То же, сечением 3x6+Ix4 мм2												
		цена:235xI,2xI,45I	км	0,22	-	-	-	409	-	-	-	90	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	I5-09 табл.49 примеч. п.I	То же, сечением 3х2,5+Iх2,5 мм2 цена:I75хI,2хI,45I	км	0,07	–	–	–	304,5	–	–	–	2I	–	–
35.	–"–	То же, сечением 3х25+IхI0 мм2 цена:660хI,2хI,45I	км	0,0I	–	–	–	II48	–	–	–	II	–	–
36.	I5-09 табл. I40	Провод ПВ сечением I,0 мм2 цена: 25 х I,38I	км	0,08	–	–	–	34,5	–	–	–	3	–	–
37.	–"–	То же, АПВ сече - нием 2,5 мм2 цена: 27хI,38I	км	0,22	–	–	–	37,3	–	–	–	8	–	–
38.	–"–	То же, сечением 6 мм2 цена: 4IхI,38I	км	0,02	–	–	–	56,6	–	–	–	I	–	–
39.	–"–	То же, сечением IхI50 мм2 цена:245 х I,38I	км	0,02	–	–	–	338	–	–	–	7	–	–
40.	0I-04 табл.5	Трубы стальные электросварные диам. 20хI,6 мм цена:0,I86хI,306	м	9I	–	–	–	0,243	–	–	–	22	–	–
4I.	I6-02 п.54-0I9	Звонок МЗ-I цена:4,I5хI,399	шт	2	–	–	–	5,8I	–	–	–	I2	–	–
42.	24-05 п.I-275	Коробки клеммные У-6I4 цена:4,5 х I,422	шт	2	–	–	–	6,40	–	–	–	I3	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.									447		
		ВСЕГО с плановыми накоплениями I,06	руб.									474		

Сводка итогов

Стоимость оборудования	руб.	693
Стоимость монтажа	руб.	2716
ВСЕГО по смете:	руб.	3409

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила М.И.Иванова
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На монтаж технологического оборудования (I вариант)

Сметная стоимость – II,98 тыс.руб.
В т.ч. оборудование – 7,97 тыс.руб.
монтаж – 3,7I тыс.руб.
строит.работы – 0,30 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощн.произв. и т.п.) – 80,95 руб.
2. Iм2 общей площади здания – II,23 руб.
3. Iм3 объема здания – 3,26 руб.

Составлена в ценах I969 года

№№ пп	Обоснов. принят. единичн. сметной ст-ти или № единичн. расценки, нормы СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тоннах един.	Вес в тоннах общий	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03 сб.доп.7 стр.I9 35-6	Доильная установка ДАС-2Б цена:8I0-255,79	к/т	I	–	–	554,2I	I9I 9,26	I05	3,63 I,56	554	I9I 9	I05	4 2
2.		Каталог Стоимость материа- с/х техн. лов,поступающих												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I978г. в комплекте с обо- стр.8 рудованием п.I,6 цена:255,79хI,42	к/т	I	–	–	–	363,2	–	–	–	363	–	–
3.	24-I8 п.2-0927 7-У-395м	Унифицированная ва- куумная установка УВУ-60 дополнитель- ная к к-ту	шт	I	–	–	I80	34 3,8	I6,5	I,8 I	I80	34 4	I7	2 I
4.	2I-49	Стеллаж для фляг деревянный	м3	I,I	–	–	–	20I	–	–	–	22I	–	–
5.	Торгов. цена	В е д р о	шт	30	–	–	2	–	–	–	60	–	–	–
6.	24-03 п.05-00I 28-У-3I2I	Бак молокоприемный 250 л	шт	2	–	–	50	9,67 0,I4	5,37	0,4 0,I5	I00	I9	II	I
7.	24-03 п.05-I00 28-У-3207	Пропариватель фляг ПФ-М	шт	I	–	–	27	9,5I 0,28	5,34	0,I5 0,06	27	I0	5	–
8.	24-03 п.05-035 28-У-347I	Ванна длительной пастеризации ВДП- -300	шт	I	–	–	I90	38,9 0,49	2I,9	I,26 0,48	I90	39	22	I
9.	Каталог с/х техн. I977г. 35-57	Водонагреватель ВВТ-800	шт	I	–	–	6I5	22,6 I,42	II,6	I,38 0,59	6I5	23 I	I2	I I
I0.	24-03 п.05-I08	Фляга для молока ФЛ-38	шт	I	–	–	6,6	–	–	–	66	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	цена Успенского з-да	Автопоилка АП-IA цена: I,46xI,42	шт	I2	-	-	-	2,07	-	-	-	25	-	-
I2.	35-43	Монтаж поилки АП-IA	шт	I2	-	-	-	I,26	0,73	-	-	I5	9	-
I3.	цена завода 34-86-8	Автоматизированная установка для инфракрасного обогрева "Луч" на 40 облучателей	к/т обл.	I 40	-	-	2750	6,26 0,07	3,56	0,I4 0,06	2750	250 3	I42	6 2
I4.	34-86-8	Облучатель 30I-30М	шт	I4	-	-	-	6,26 0,07	3,56	0,I4 0,06	-	83 I	50	2 I
I5.	цена завода г.Ардатов	Стоимость их цена:32,5xI,296	шт	I4	-	-	-	42,32	-	-	-	592	-	-
I6.	I7-03 п.5-295 5-У-II7	Весы для взвешивания животных РПШI3С	шт т	I 0,39	-	-	II5	86 2,8	47,3	2,7I I,8	II5	34 I	I8	I I
I7.	2I-03 п.07-035 35-22 35-23	Транспортер для навозоудаления ТСН-3,0Б длиной I37 м цена:845-(32I,79-259,32)=782,53 цена:782,53-259,32==523,2I	к/т	I	-	-	523,2I	203,6 9,6	II0,8	6,36 2,70	523	204 I0	III	6 3
I8.	Письмо с/х техн. I978г. стр.I3 п.I-I8	Стоимость материалов, поступающих в комплекте с оборудованием цена:/(32I,79:I70)x xI37=259,32xI,42==368,2	к/т	I	-	-	-	368,2	-	-	-	368	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	2I-03 п.08-I35 35-6I	Групповая привязь ОСК-25А цена:550-349,23	к/т	I	–	–	200,8	59,9 3,84	3I,2	3 I,3	20I	60 4	3I	3 I
20.	Письмо с/х техн. I978г.	Стоимость материалов,поступающих в комплекте с оборудованием цена:349,23хI,42	к/т	I	–	–	–	459,9	–	–	–	496	–	–
2I.	2I-03 сб.доп.3 п.07-I3I	Тележка ручная универсальная ТУ-300	шт	2	–	–	42	–	–	–	84	–	–	–
22.	2I-03 сб.доп.5 п.07-I40	Тележка транспортная ВПМ-90-I0А	шт	I	–	–	64	I,75 0,02	0,92	0,I7 0,I8	64	2	I	–
23.	07-I0 п.I2	Бочка алюминиевая для химических продуктов емк.250 л	шт	2	–	–	4I,2	–	–	–	82	–	–	–
24.	цI ч.II п.462	Поддон металлический размером 300х х300х200 вес 2,07кг	шт т	I 0,002	–	–	–	426,8	–	–	–	I	–	–
25.	23-07 п.I-0042 I2-У-2074	Кран пробковый газовый диам. 40 мм II4з6к цена:I,05 х I,385	шт	2	–	–	–	I,46 3,28	I,80	0,04 0,0I	–	9	4	–
26.	цI ч.I стр.II4 I2-У-I	Прокладка труб стальных диам. 40 мм	шт	6	–	–	–	0,95 0,58	0,32	0,03 0,0I	–	9	2	–
		ИТОГО:	руб.								56II	3048 33	540	28 I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Начисление на оборудование 42%	руб.								2357			
		То же, на материальные ресурсы 42% от 33 руб.	руб.									I4		
		Накладные расходы на строительные работы 30% от 221 руб.	руб.									66		
		Отклонение по зарплате												
		540х0,7хI,70	руб.									643		
		I2х0,7хI,3	руб.									II		
		ИТОГО:	руб.									3782		
		Плановые накопления 6%	руб.									227		
		ВСЕГО:	руб.								7968	4009		
		Сводка затрат:												
		Стоимость оборудования	руб.	7968										
		Стоимость монтажа	руб.	3705										
		Стоимость строительных работ	руб.	304										
		ВСЕГО по смете:	руб.	II977										

Гл.инженер проекта В.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила М.И.Иванова
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

Типовой проект 801-3-30м.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5А

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров
На монтаж технологического оборудования (П вариант)

Сметная стоимость – II,66 тыс.руб.
В т.ч. оборудование – 7,7I тыс.руб.
монтаж – 3,65 тыс.руб.
строит.работ – 0,30 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощн.произв. и т.п.) – 78,82 руб.
2. Iм2 общей площади здания – I0,93 руб.
3. Iм3 объема здания – 3,I8 руб.

Составлена в ценах I969 года

№№ пп	Обоснов. принят. единичн. сметной ст-ти или № единичн. расценки, нормы СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тоннах един.	Вес в тоннах общий	Стоимость единицы, руб. обор. всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор. всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03 сб.доп.7 стр.I9 35-6	Доильная установка ДАС-2Б цена: 8I0-255,79	к/т	I	–	–	554,2I	I9I 9,26	I05	3,63 I,56	554	I9I 9	I05	4 2
2.	Каталог с/х техн. 1978г. стр.8 п.I,6	Стоимость материалов, поступающих в комплекте с оборудованием цена:255,79хI,42	к/т	I	–	–	–	363,2	–	–	–	363	–	–

Альбом 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-49	Стеллаж для фляг деревянный	м3	I,I	-	-	-	20I	-	-	-	22I	-	-
4.	Торгов. цена	В е д р о	шт	30	-	-	2	-	-	-	60	-	-	-
5.	24-03 п.05-00I 28-У-3I2I	Бак молокоприемный У-250л	шт	2	-	-	50	9,67 0,I4	5,37	0,4 0,I5	I00	I9	II	I
6.	24-03 п.05-I00 28-У-3207	Пропариватель фляг ПФ-М	шт	I	-	-	27	9,5I 0,28	5,34	0,I5 0,06	27	I0	5	-
7.	24-03 п.05-035 28-У-347I	Ванна длительной пастеризации ВДП-300	шт	I	-	-	I90	38,9 0,49	2I,9	I,26 0,48	I90	39	22	I
8.	35-57 каталог с/х техн. I977г.	Водонагреватель ВЭТ-800	шт	I	-	-	6I5	22,6 I,42	II,6	I,38 0,59	6I5	23 I	I2	I I
9.	24-03 п.05-I08	Фляга для молока ФЛ-38	шт	I0	-	-	6,6	-	-	-	66	-	-	-
I0.	2I-03 сб.доп.3 п.07-I3I	Тележка ручная универсальная ТУ-300	шт	2	-	-	42	-	-	-	84	-	-	-
II.	2I-03 сб.доп.5 п.07-I40 35-62	Тележка транспортная БЦМ-90-I0А	шт	I	-	-	64	I,75 0,02	0,92	0,I7 0,I8	64	2	I	-
I2.	цена Успенского завода	Автопоилка АП-IА цена: I,46 х I,42	шт.	I2	-	-	-	2,07	-	-	-	25	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	35-43	Монтаж поилки АП-IA	шт.	I2	-	-	-	I,26	0,73	-	-	I5	9	I
I4.	07-I0 п.I2	Бочка алюминиевая для химических продуктов емк.250л	шт.	2	-	-	4I,2	-	-	-	82	-	-	I
I5.	цI ч.II п.462	Поддон металлический 300х300х200 вес 2,07 кг	шт.	I	-	-	-	426,8	-	-	-	I	-	I
			т	0,002										
I6.	23-07 п.I-0042 I2-У-207I	Кран пробковый диам. 40 мм IIч3бк цена:I,05хI,385	шт	2	-	-	-	I,45 3,28	I,8	0,04 0,0I	-	-	9	4
I7.	I2-У-I цI ч.I стр.II4	Трубы стальные диам. 40 мм	м	6	-	-	-	0,95 0,58	0,32	0,03 0,0I	-	9	2	-
I8.	цена завода 34-86-8	Автоматизированная установка для инфракрасного обогрева "Луч" на 40 облучателей	к/т	I	-	-	2750	6,26 0,07	3,56	0,I4 0,06	2750	250 3	I42	6 2
			обл.	40										
I9.	34-86-8	Облучатели 30I-30м	шт.	I4	-	-	-	6,26 0,07	3,56	0,I4 0,06	-	88 I	50	2 I
20.	I7-03 п.5-2-95 5-У-II7	Весы для взвешивания животных РПШI3С	шт	I	-	-	II5	86 2,8	47,3	2,7I I,8	II5	34 I	I8	I I
			т	0,39										
2I.	2I-03 п.07-035 35-22 35-23	Транспортер для навозоудаления ТСН-3,0Б длиной I37 метров цена:845-(32I,79-259,32)=782,53 782,53-259,32=523,2I	к/т	I	-	-	523,2	203,6 9,60	II0,8	6,36 2,70	523	204 I0	III	6 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	Письмо с/х техн. от 27.0I. 78. стр.I3 п.I-I8	Стоимость материалов, поступающих в комплекте с оборудованием цена:/(32I,79:I70)х xI,37/=259,32xI,42= =368,2	к/т	I	-	-	-	368,2	-	-	-	368	-	-
23.	2I-03 п.08-I35 35-6I	Групповая привязь ОСК-25А цена:550-349,23	к/т	I	-	-	200,8	59,9 3,84	3I,2	3 I,3	20I	60 4	3I	3 I
24.	Письмо с/х техн. от 27.0I. 78. стр.	Стоимость материалов, поступающих в комплекте с оборудованием цена:349,23xI,42	к/т	I	-	-	-	459,9	-	-	-	496	-	-
25.	цена завода г.Арзатов	Стоимость облучателей ЭРI-30-М цена:32,5xI,296	шт	I4	-	-	-	42,32	-	-	-	592	-	-
		ИТОГО:	руб.								543I	30I9 29	523	26 II
		Начисление на оборудование 42%	руб.								228I			
		Начисление на материальные ресурсы 42% от 29 руб.	руб.									I2		
		Накладные расходы на строительные работы 30% от 22I руб.	руб.									66		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отклонение по зарплате												
		523х0,7хI,70	руб.									622		
		IIх0,7хI,3	руб.									I0		
		ИТОГО:	руб.								77I2	3729		
		Плановые накопления 6%	руб.									224		
		ВСЕГО:	руб.								77I2	3953		
		Сводка итогов												
		Стоимость строительных работ	руб.	304										
		Стоимость монтажных работ	руб.	3649										
		Стоимость оборудования	руб.	77I2										
		ВСЕГО по смете:	руб.	II665										

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила М.И.Иванова
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров
На монтаж и приобретение оборудования топливоснабжения

Сметная стоимость – 0,I9 тыс.руб.
В т.ч. строит.работы – 0,03 тыс.руб.
оборудование – 0,05 тыс.руб.
монтажн.работы – 0,II тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощн.произв. и т.п.) – I,28 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 0,I8 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,05 руб.

Составлена в ценах I969 года

№№ пп	Обоснов. принят. единичн. сметной ст-ти или № единичн. расценки, нормы СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тоннах един.	Вес в тоннах общий	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	7-У-306М	Установка ручного насоса Р.0,8-30	шт	I	–	–	–	3I,33 / 3,7I	I5,3	I,54 / 0,74	–	3I / 4	I5	2 / I
2.	цена завода г.Дубно	Стоимость насоса	шт	I	–	–	22,58	–	–	–	23	–	–	–
3.	07-05 п.7	Бак топливный (бочка емк. 200л)	шт	I	–	–	I2,4	–	–	–	I2	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	23-208	Фильтр топливный ФГН-60м	шт	I	-	-	-	2I,6	I,33	0,27	-	22	I	-
5.	I2-У-8	Трубопровод из электросварных труб диам.до 32х х2 мм	м	I8	-	-	-	I,2I 0,07	0,65	0,03 0,0I	-	22 I	I2	I -
6.	I2-У-22I2	Вентили муфтовые чугунные диам. до 25 мм	шт	4	-	-	-	I,9I 0,07	I,08	0,0I -	-	8 -	4	-
7.	цI ч.I п.50	Стоимость труб электросварных диам. I8х2 мм	м	5	-	-	-	0,235	-	-	-	I	-	-
8.	п.54	То же, диам. 32х2мм	м	I3	-	-	-	0,454	-	-	-	6	-	-
9.	цI ч.III п.I20	Стоимость вентилей запорных муфтовых диам. 25мм марки I5кчI8п	шт	2	-	-	-	I,83	-	-	-	4	-	-
I0.	п.II8	То же, диам. I5мм	шт	2	-	-	-	I,I0	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.								35	96 5	32	3 I
		Начисление на материальные ресурсы 42% от 5 руб.	руб.									2		
		Отклонение по зарплате												
		3Iх0,7хI,70	руб.									37		
		Iх0,7хI,30	руб.									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 23,65% от 22 руб.	руб.									5		
		ИТОГО:	руб.								35	I36		
		Начисление на оборудование 42% от 35 руб.	руб.								I5			
		Плановые накопления 6%	руб.									8		
		ВСЕГО по смете:	руб.								50	I44		
		Сводка затрат												
		Стоимость оборудования	руб.	50										
		Стоимость монтажа	руб.	II5										
		Стоимость строительных работ	руб.	29										
		ВСЕГО по смете:	руб.	I94										

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила М.И.Иванова
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

Типовой проект 801-3-30м.84

Альбом 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров

На ограждение выгульного двора

Сметная стоимость - 0,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) - 5,69 руб.
2. Iм2 общей площади - 0,79I руб.
3. Iм3 объема здания - 0,23 руб.

Основание: чертежи АС
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I5-34 23-5е	Установка стоек из бревен	м3	2,52	I36	-	-	343	-	-	-
2.	2I-200 том I п.8,I0, I3 т.ч.	Устройство ограждения из жердей цена: 22,0Iх3,II+I,09х х2,06+I5,7хI,7	м3	2,6I	97,39	-	-	254	-	-	-
3.	цI ч.I п.448	Приборы для ворот	к/т	5	2,94	-	-	I5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					6I2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С накладными расходами 30%	руб.					796			
		С плановыми накоплениями 6%	руб.					844			

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

С М Е Т А № I-I8

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров
На дополнительные работы по водоснабжению (вариант блокировки с коровником)

Сметная стоимость - 0,22 тыс.руб.
Основание: чертежи ВК-I + 4
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	Обоснов.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Ст-ть един. в руб.	Общая ст-ть в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		При варианте блокировки со зданием коровника к основным сметам добавить:				
		I. Производственно-питьевой водопровод (смета № I-8)				
I.	23-62	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	пм	20	3,52	70
2.	цI ч.III п.I08	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р диам. 50 мм	шт	I	4,I0	4
3.	23-I04	Испытание системы водоснабжения	пм	20	0,08	2
4.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	5,2	0,87	5
		ИТОГО:	руб.			8I
		Накладные расходы 23,65% (п.I-3)	руб.	76	-	I8
		То же, 30% (п.4)	руб.	5	-	2
		ИТОГО:	руб.			I0I
		Плановые накопления 6%	руб.			6
		ИТОГО:	руб.			I07
		II. Горячее водоснабжение (смета № I-9)				
5.	23-60	Прокладка труб стальных диам. 32 мм	пм	I8	2,49	45
6.	23-I04	Испытание системы водоснабжения	пм	I8	0,08	I

I	2	3	4	5	6	7
7.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	3,24	0,87	3
		ИТОГО:	руб.			49
		Накладные расходы 23,65% (по п.I,2)	руб.	46	-	II
		То же, 30% (по п.3)	руб.	3	-	I
		ИТОГО:	руб.			6I
		Плановые накопления 6%	руб.			4
		ИТОГО:	руб.			65
		Ш. Циркуляционный трубопровод (смета № I-II)				
8.	23-59	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	пм	I6	2,07	33
9.	цI ч.Ш п.I05	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р диам. 25 мм	шт	I	I,59	2
I0.	23-I04	Испытание системы водоснабжения	пм	I6	0,08	I
II.	I7-703	Масляная окраска труб	м2	2,56	0,87	2
		ИТОГО:	руб.			38
		Накладные расходы 23,65% (по п.I-3)	руб.	36	-	9
		То же, 30% (по п.4)	руб.	2	-	I
		ИТОГО:	руб.			48
		Плановые накопления 6%	руб.			3
		ИТОГО:	руб.			5I
		ВСЕГО по смете:	руб.			223

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров
На дополнительные работы при варианте погружения свай в пробуренные скважины

Основание: чертежи АС-I + 43
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
		добавить:									
I.	7-2I0 примен.	Бурение скважин и установка свай в грунтах легкой группы	м3 свай	II8,39 II7,I7	85	-	-	I0063 9959	-	-	-
2.	цI ч.I стр.I0I п.I т.ч. п.II	Стоимость бревен для свай из лиственницы диам. 22 мм цена: II8,I2+0,6	м3	60,39 6I,47	II8,72	-	-	7I70 7298	-	-	-
3.	-"- п.4	То же, диам. 26 мм цена: I2I,9I+0,6	м3	58 55,7	I22,5I	-	-	7I06 6824	-	-	-
4.	цI ч.IУ стр.35 п.39	Раствор известковый	м3	54,38 54,5I	82,82	-	-	4504 45I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить:									
5.	см.I-I I-IA п.7,8,9	Погружение свай с оттаиванием грунта паром при помощи паровых игл 957+I070+4I = 2068 / 9I9+I070+63 2052	руб.					-2068 -2052			
6.	-"- п.I0,II	Стоимость свай 7528+746I = I4989 / 7662+7I66 I4828	руб.					-I4989 -I4828			
		ИТОГО добавить:	руб.					II786 II7I6			
		Накладные расходы 30%	руб.					3536 35I5			
		ИТОГО:	руб.					I5322 I523I			
		Плановые накопления 6%	руб.					9I9 9I4			
		ИТОГО:	руб.					I624I I6I45			

ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость в числителе - для отдельно стоящих здания родильной на I2 коров (вариант I), а в знаменателе - для здания родильной при блокировании с коровником (вариант II).

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту на строительство родильной на I2 коров
На вариант погружения составных свай-колонн в пробуренные скважины

Основание: чертежи АС-I ф 43
Составлена в ценах I969 года

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупнен-ных смет-ных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основ-ная з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ-ная з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив-ная услов-но-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
I.	7-2I0 примен.	Бурение скважин и установка свай в грунтах легкой группы	м3 свай	82,39 82,59	85	-	-	7003 7020	-	-	-
2.	цI ч.I стр.I0I п.I т.ч. п.II	Стоимость бревен для свай из лиственницы диам. 22 мм цена: II8,I2 + 0,6	м3	82,39 82,59	II8,72	-	-	978I 9794	-	-	-
3.	цI ч.IУ стр.35 п.39	Раствор известковый	м3	54,38 54,5I	82,82	-	-	4504 45I5	-	-	-
4.	I3-30 2I-6ж	Обмазка свай битумом	м2	999,8I I005,46	I,69	-	-	I690 I699	-	-	-
5.	I2-69 т.ч.п.5 цI ч.IУ	Устройство железобетонного ростверка из бетона М-200 МРЗ-I50									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч.п.9 20-9ж	под брандмауэрную стену цена: I22+7,46+I,0I5x xI8,04	м3	I,68 3,36	I47,77	-	-	248 497	-	-	-
6.	цI ч.Ш разд.IУ п.9	Арматура А-I	кг	47,5 95	0,3394	-	-	I6 32	-	-	-
7.	-"-п.II	Арматура А-Ш	кг	II6,8 233,6	0,3547	-	-	4I 83	-	-	-
8.	I2-40 20-5а	Анкера МИ-5	кг	I9,08 38,I6	0,5I3	-	-	I0 20	-	-	-
9.	2I-36 59-9в	Устройство воздушного зазора из досок	м2	4,8 9,6	2,42	-	-	I2 23	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					23305 23683			
		IУ. С т е н ы									
I0.	I5-I	Составные сваи-колонны	м3	I5 I4,4	205	-	-	3075 2952	-	-	-
II.	I5-3I2 23-44б	Огнезащита свай-колонн	м3	I5 I4,4	I0,8	-	-	I62 I56	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					3237 3I08			
		ИТОГО:	руб.					26542 2679I			
		Накладные расходы 30%	руб.					7963 8037			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					34505 34828			
		Плановые накопления 6%	руб.					2070 2090			
		ВСЕГО:	руб.					36575 36918			

ПРИМЕЧАНИЯ: I. При варианте погружения составных свай-колонн в пробуренные скважины исключить стоимость работ по разделу "Фундаменты" смет №№ I-I, I-Iа и добавить стоимость работ по данной смете.

2. Стоимость в числителе для отдельно стоящего здания родильной на I2 коров (вариант I), а стоимость в знаменателе для здания родильной при блокировании с коровником (вариант II)

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство родильной на 12 коров в районах Крайнего Севера

Наименование ресурсов	Количество (варианты) I	II
I	2	3
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Подземная часть		
Затраты труда, чел./час	7789,54	7742,41
Заработная плата, руб.	5426	5393
Строительные машины, руб.	1112	1113
Надземная часть		
Затраты труда, чел./час	14163,68	14125,14
Заработная плата, руб.	10940	10838
Строительные машины, руб.	926	971
ИТОГО общестроительные работы:		
Затраты труда, чел./час	21953,22	21867,55
Заработная плата, руб.	16366	16231
Строительные машины, руб.	2038	2084
Специальные строительные работы		
Затраты труда, чел./час	418	425,7
Заработная плата, руб.	341	345
Строительные машины, руб.	12	12
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел./час	2270,16	2305,38
Заработная плата, руб.	2181	
Строительные машины, руб.	218	219
Монтажные работы (монтаж технологического, электротехнического оборудования, КИП, автоматика и др.)		
Затраты труда, чел./час	3512	3514
Заработная плата, руб.	1397	1398
Строительные машины, руб.	490	490

I	2	3
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)		
Затраты труда, чел./час	-	-
Заработная плата, руб.	-	-
Строительные машины, руб.	-	-

Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила вед.инженер А.А.Воронинская
Проверил гл.специалист В.М.Матюшко

gost.e-ecolog.ru