ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
409-28-61.92

БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 100 $м^3$ В ГОД

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ 1

С СМЕТЫ

(стр. 2-137)

25388-07

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25388-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-28-61.92

БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 1000 м^3 В ГОД

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ I

С.СМЕТЫ

Стоимость:

общая	723,25 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	419,80 тыс.руб.
1 м^3 здания	43,84 руб.
1 м^2 рабочей площади	600,86 руб.

РАЗРАБОТАН:

ГПИстроммашем

Главный инженер института Н.Т.Исаев

Главный инженер проекта В.Н.Шуваев

Утвержден МО "Строммаш"

Приказ от 13.05.1992 г. № 17

Введен в действие ГПИстроммашем

Приказ от 11.06.1992 г. № 73

409-28-61.92.ал.7.т.1

25388-07

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 7

№№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	ЧАСТЬ I	
	Пояснительная записка	5
	Сводный сметный расчет	7
	Объектная смета № I (при t –30°С)	9
	Объектная смета № 2 (при t –20°С)	13
	Объектная смета № 3 (при t –40°С)	17
	Объектная смета № 4 на строительство склада готовой продукции	21
	Объектная смета № 5 на строительство открытого склада заполнителей	22
	Локальная смета I–I на общестроительные работы (при t –30°С)	23
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I–I	68
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I–I	69
	Локальная смета I–2 на водопровод хозяйственно–питьевой	78
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–2	81
	Локальная смета I–3 на производственный водопровод	82
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–3	87
	Локальная смета I–4 на водопровод охлажденной воды	89
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–4	94
	Локальная смета I–5 на водопровод повторно–используемой промывной воды	96
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–5	99
	Локальная смета I–6 на систему горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	100
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–6	103
	Локальная смета I–7 на трубопровод промывной воды	104
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–7	107
	Локальная смета I–8 на канализацию бытовую	108
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–8	111
	Локальная смета I–9 на дождевую канализацию	112
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–9	116
	Локальная смета I–I0 на канализацию производственную	117
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–I0	120
	Локальная смета I–II на отопление (при t –30°С)	121
	Ведомость потребных ресурсов к смете I–II	124
	Локальная смета I–I2 на теплоснабжение (при t –30°С)	125

№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I2	135
	ЧАСТЬ 2	
	Локальная смета I-I3 на узел управления (при t -30°С)	138
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I3	143
	Локальная смета I-I4 на вентиляцию (при t -30°С, 40°С)	145
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I4	164
	Локальная смета I-I5 на трубопроводы пара	167
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I5	172
	Локальная смета I-I6 на трубопроводы сжатого воздуха	174
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I6	178
	Локальная смета I-I7 на внутреннее электрическое освещение	180
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I7	190
	Локальная смета I-I8 на силовое электрооборудование	193
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I8	208
	Локальная смета I-I9 на автоматизацию систем отопления и вентиляции	212
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I9	222

№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Локальная смета I-20 на специальные строительные работы	225
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I-20	238
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-20	239
	Локальная смета I-2I на приобретение и монтаж шкафов для спецодежды	242
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-2I	244
	Локальная смета I-22 на приобретение и монтаж технологического оборудования	245
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-22	253
	Локальная смета I-23 на общестроительные работы	255
	Сводка объемов и стоимости работ к смете I-23	275
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-23	276
	Локальная смета I-24 на водопровод хозяйственно-питьевой	281
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-24	285
	ЧАСТЬ 3	
	Локальная смета I-25 на систему горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	286
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-25	289

№№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Локальная смета I-26 на бытовую канализацию	290
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-26	293
	Локальная смета I-27 на дождевую канализацию	294
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-27	297
	Локальная смета 2-I на отопление (при t -20°С)	298
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-I	301
	Локальная смета 2-2 на теплоснабжение (при t -20°С)	302
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-2	311
	Локальная смета 2-3 на узел управления (при t -20°С)	314
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-3	319
	Локальная смета 2-4 на изменение стоимости вентиляции (при t -20°С)	321
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-4	325
	Локальная смета 3-I на отопление (при t -40°С)	326
	Ведомость потребных ресурсов к смете 3-I	329
	Локальная смета 3-2 на теплоснабжение (при t -40°С)	330
	Ведомость потребных ресурсов к смете 3-2	340

№№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Локальная смета 3-3 на узел управления (при t -40°С)	343
	Ведомость потребных ресурсов к смете 3-3	348
	Локальная смета 4-I на общестроительные работы склада готовой продукции	350
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете 4-I	363
	Ведомость потребных ресурсов к смете 4-I	364
	Локальная смета 5-I на общестроительные работы открытого склада заполнителей	368
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете 5-I	374
	Ведомость потребных ресурсов к смете 5-I	375

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство бетоно-растворного узла с участком по производству железобетонных изделий по 1000 м3 в год составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость строительства определена по нормам и ценам, введенным в действие с 01.01.84, с применением сборников:

- единых расценок на строительные работы для базисного первого территориального района, подрайона I;
- сметных цен на местные строительные материалы, железобетонные изделия и конструкции, утвержденных Мособлисполкомом;
- расценок на монтаж оборудования с прейскурантов оптовых цен на оборудование, введенных в действие с 01.01.82;
- средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;
- сметных цен на перевозки грузов для строительства.

Сметная документация разработана применительно к следующим условиям строительства:

накладные расходы на:

- строительные работы – 16,5%;
- металлоконструкции – 8,6%;
- внутренние санитарно-технические работы – 13,3%;
- плановые накопления – 8%.

Грунты второй группы - сухие непросадочные.

Разработка грунта одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3.

Расстояние перевозки грунта:

- грунт в отвал – 1 км;
- грунт для обратной засыпки – 1 км.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 30 °С с вариантами на минус 20 °С и минус 40 °С.

Сметная стоимость строительства приведена в цены 1991 г. с применением индексов к итогу объектных смет:

- индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, равного 1,58, согласно письму Госстроя СССР от 06.09.90 № 14Д;
- индекса изменения сметной стоимости машин и оборудования, равного 1,47, согласно письму Госстроя СССР, Госплана СССР, Минфина СССР от 12.02.90 № 15Д;
- индекса изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, равного 1,09, согласно письму Госстроя СССР от 26.11.90 № 10-919.

Основные конструктивные решения:

Фундаменты - монолитные железобетонные, фундаментные балки - сборные железобетонные, фундаментные блоки;

каркас - сборный железобетонный;

стены наружние и внутренние - однослойные панели, из силикатного кирпича М 75 на растворе М 25;

покрытие - сборное железобетонное;

полы - монолитные бетонные, цементно-песчаные, из сборных бетонных плит, из керамической плитки, из линолеума;

кровля - рулонная с утеплителем из керамзитобетона = 500 кг/м3;

окна - металлические;

двери - деревянные;

внутренняя отделка - штукатурка, окраска, облицовка глазурованной плиткой;

наружняя отделка - стеновые панели облицовываются мелкоразмерной керамической плиткой типа "ириска", цоколь здания облицовывается керамической плиткой типа "кабанчик" темного цвета, откосы дверных и оконных проемов штукатурятся цементным раствором;

закрома - сборные железобетонные.

Показатели сметной стоимости приведены дробью: числитель в ценах 1984 г., знаменатель с учетом повышающего коэффициента цен 1991 г.

Составила Г.Н.Макарова

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, ч.1

25388-07

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к типовому проекту на строительство бетоно-растворного узла с участком по производству сборных железобетонных изделий до 1000 м3 в год

Составлен в ценах 1984 г/ 1991г

№№ пп	Номер смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА I					
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Затрат нет				
		ГЛАВА 2					
		ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
I.	Объектная смета № I	Бетоно-растворный узел с формовочным участком	210,98 333,35	20,30 32,07	205,25 301,72	1,59 1,73	438,12 668,87
		Итого по главе 2	210,98 333,35	20,30 32,07	205,25 301,72	1,59 1,73	438,12 668,87
		ГЛАВА 3					
		ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ					
2.	Объектная смета № 4	Склад готовой продукции	23,80 37,60	-	-	-	23,80 37,60
3.	Объектная смета № 5	Открытый склад заполнителей	10,62 16,78	-	-	-	10,62 16,78
		Итого по главе 3	34,42 54,38	-	-	-	34,42 54,38

25388-07

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 4					
		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА		Затрат нет			
		ГЛАВА 5					
		ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ		Затрат нет			
		ГЛАВА 6					
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ		Затрат нет			
		ГЛАВА 7					
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ		Затрат нет			
		Всего	245,40 387,73	20,30 32,07	205,25 301,72	1,59 1,73	472,54 723,25

Главный инженер института — Н.Т.Исаев

Главный инженер проекта — В.Н.Шуваев

Начальник сметного отдела — В.П.Ситунова

25388-07

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, т.1

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство бетоно-растворного узла с участком по производству сборных железобетонных изделий по I000 м^3 в год при температуре - 30°С

Сметная стоимость	668,87 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3I,28 тыс.чел-ч
Трудозатраты построечные	28,70 тыс.чел-ч
Сметная заработная плата	35,25 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	I4238 м^3

Составлена в ценах I99I г.

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	Смета № I-I	БРУ Общестроительные работы	I63,02	-	-	0,8I	I63,83	I6,38	I2,37	II,5I руб.
2.	Смета № I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,07	-	-	-	0,07	0,0I5	0,009	0,0I руб.
3.	Смета № I-3	Производственный водопровод	I,07	-	-	-	I,07	0,30I	0,I9	0,08 руб.
4.	Смета № I-4	Водопровод оборотной охлажденной воды	0,05	0,I8	0,07	-	0,30	0,077	0,04	0,02 руб.
5.	Смета № I-5	Водопровод повторно-используемой промывной воды	0,I4	-	-	-	0,I4	0,02I	0,0II	0,0I руб.
6.	Смета № I-6	Система горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	0,I4	-	-	-	0,I4	0,053	0,034	0,0I руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	Смета № I-7	Трубопровод промывной воды	0.02	-	-	-	0,02	0,004	0,0I	-
8.	Смета № I-8	Канализация бытовая	0,47	-	-	-	0,47	0,030	0,026	0,03 руб.
9.	Смета № I-9	Дождевая канализация	0,38	-	-	-	0,38	0,III	0,07	0,03 руб.
I0.	Смета № I-I0	Канализация производственная	0,II	-	-	-	0,II	0,042	0,027	0,0I руб.
II.	Смета № I-II	Отопление	2,33	-	-	-	2,33	0,546	0,349	0,I6 руб.
I2.	Смета № I-I2	Теплоснабжение	2,I7	0,I5	I,24	-	3,56	0,738	0,48	0,25 руб.
I3.	Смета № I-I3	Узел управления	I,I8	0,06	-	-	I,24	0,I33	0,099	0,09 руб.
I4.	Смета № I-I4	Вентиляция	I5,89	0,05	4,96	-	20,90	2,705	I,765	I,47 руб.
I5.	Смета № I-I5	Трубопроводы пара	0,I3	0,I7	0,09	-	0,39	0,07I	0,046	0,03 руб.
I6.	Смета № I-I6	Трубопровод сжатого воздуха	0,I0	0,29	0,02	-	0,4I	0,23I	0,I4	0,03 руб.
I7.	Смета № I-I7	Внутреннее электрическое освещение	-	6,36	0,36	-	6,72	0,792	0,53	0,48 руб.
I8.	Смета № I-I8	Силовое электрооборудование	-	6,67	7,79	-	I4,46	I,366	0,933	I,02 руб.
I9.	Смета № I-I9	Автоматизация систем отопления и вентиляции	-	0,82	I,7I	-	2,53	0,367	0,23I	0,I8 руб.
20.	Смета № I-20	Специальные строительные работы	5,73	-	-	-	5,73	0,752	0,5I4	0,40 руб.
2I.	Смета № I-2I	Приобретение и монтаж шкафов для спецодежды	0,07	-	I,30	-	I,37	0,I0I	0,056	0,I0 руб.
22.	Смета № I-22	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	5,55	I87,7I	0,78	I94,04	3,94	2,629	I3,63 руб.
		Итого в ценах I984 года	I93,07	20,30	205,25	I,59	420,2I	28,78	20,55	29,5I руб.
		Итого в ценах I99I года	305,05	32,07	30I,72	I,73	640,57	28,78	32,47	44,99 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
23.	Смета № I-23	Общестроительные работы	I6,76	-	-	-	I6,76	2,304	I,628	22,53 руб.
24.	Смета № I-24	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,42	-	-	-	0,42	0,057	0,038	0,56 руб.
25.	Смета № I-25	Система горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	0,I8	-	-	-	0,I8	0,052	0,035	0,24 руб.
26.	Смета № I-26	Бытовая канализация	0,49	-	-	-	0,49	0,078	0,053	0,66 руб.
27.	Смета № I-27	Дождевая канализация	0,06	-	-	-	0,06	0,0II	0,007	0,66 руб.
		Итого в ценах I984 года	I7,9I	-	-	-	I7,9I	2,50	I,76	24,07 руб.
		Итого в ценах I99I года	28,30	-	-	-	28,30	2,50	2,78	38,04 руб.

25388-07

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, т.1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего по смете:								
		в ценах 1984 года	210,98	20,30	205,25	1,59	438,12	31,28	22,31	29,24 руб.
		в ценах 1991 года	333,35	32,07	301,72	1,73	668,87	31,28	35,25	44,64 руб.

Главный инженер института Н.Т.Исаев

Главный инженер проекта В.Н.Шуваев

Начальник сметного отдела В.П.Сигунова

Составила Г.Н.Макарова

25388-07

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, т.1

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на строительство бетоно-растворного узла с участком по производству железобетонных изделий до 1000 м^3 в год при температуре - 20°С

Сметная стоимость	667,60 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	31,25 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные	28,68 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	35,22 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	14238 м^3

Составлена в ценах 1991 г.

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУ								
1.	Смета № 1-1	Общестроительные работы	163,02	-	-	0,81	163,83	16,38	12,37	11,51 руб.
2.	Смета № 1-2	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,07	-	-	-	0,07	0,015	0,009	0,01 руб.
3.	Смета № 1-3	Производственный водопровод	1,07	-	-	-	1,07	0,301	0,19	0,08 руб.
4.	Смета № 1-4	Водопровод оборотной охлажденной воды	0,05	0,18	0,07	-	0,30	0,077	0,04	0,02 руб.
5.	Смета № 1-5	Водопровод повторно используемой промывной воды	0,14	-	-	-	0,14	0,021	0,011	0,01 руб.

25388-07

Т.П.409-28-6I.92
Альбом 7, т.1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Смета № I-6	Система горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	0,I4	–	–	–	0,I4	0,053	0,034	0,0I руб.
7.	Смета № I-7	Трубопровод промывной воды	0,02	–	–	–	0,02	0,004	0,00I	–
8.	Смета № I-8	Канализация бытовая	0,47	–	–	–	0,47	0,030	0,026	0,03 руб.
9.	Смета № I-9	Дождевая канализация	0,38	–	–	–	0,38	0,III	0,07	0,03 руб.
I0.	Смета № I-I0	Канализация производственная	0,II	–	–	–	0,II	0,042	0,027	0,0I руб.
II.	Смета № 2-I	Отопление	I,99	–	–	–	I,99	0,544	0,343	0,I4 руб.
I2.	Смета № 2-2	Теплоснабжение	2,I2	0,I4	I,0I	–	3,27	0,708	0,46I	0,23 руб.
I3.	Смета № 2-3	Узел управления	I,I6	0,07	–	–	I,23	0,I42	0,I05	0,09 руб.
I4.	Смета № I-I4	Вентиляция	I5,89	0,05	4,96	–	20,90	2,705	I,765	I,47 руб.
I5.	Смета № 2-4	Изменение стоимости вентиляции	–	–	-0,I9	–	-0,I9	-0,00I	-0,00I	-0,0I руб.
I6.	Смета № I-I5	Трубопроводы пара	0,I3	0,I7	0,09	–	0,39	0,07I	0,046	0,03 руб.
I7.	Смета № I-I6	Трубопровод сжатого возцуха	0,I0	0,29	0,02	–	0,4I	0,23I	0,I4	0,03 руб.
I8.	Смета № I-I7	Внутреннее электрическое освещение	–	6,36	0,36	–	6,72	0,792	0,53	0,47 руб.
I9.	Смета № I-I8	Силовое электрооборудование	–	6,67	7,79	–	I4,46	I,366	0,933	I,02 руб.
20.	Смета № I-I9	Автоматизация систем отопления и вентиляции	–	0,82	I,7I	–	2,53	0,367	0,23I	0,I8 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	Смета № I-20	Специальные строительные работы	5,73	-	-	-	5,73	0,752	0,5I4	0,40 руб.
22.	Смета № I-2I	Приобретение и монтаж шкафов для спецодежды	0,07	-	I,30	-	I,37	0,I0I	0,056	0,I0 руб.
23.	Смета № I-22	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	5,55	I87,7I	0,78	I94,04	3,94	2,629	I3,63 руб.
		Итого в ценах I984 года	I92,66	20,30	204,83	I,59	4I9,38	28,75	20,53	29,45 руб.
		Итого в ценах I99I года	304,40	32,07	30I,I0	I,73	639,30	28,75	32,44	44,90 руб.
		БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
24.	Смета № I-23	Общестроительные работы	I6,76	-	-	-	I6,76	2,304	I,628	22,53 руб.
25.	Смета № I-24	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,42	-	-	-	0,42	0,057	0,038	0,56 руб.
26.	Смета № I-25	Система горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	0,I8	-	-	-	0,I8	0,052	0,035	0,24 руб.
27.	Смета № I-26	Бытовая канализация	0,49	-	-	-	0,49	0,078	0,053	0,66 руб.
28.	Смета № I-27	Дождевая канализация	0,06	-	-	-	0,06	0,0II	0,07	0,66 руб.
		Итого в ценах I984 года	I7,9I	-	-	-	I7,9I	2,50	I,76	24,07 руб.
		Итого в ценах I99I года	28,30	-	-	-	28,30	2,50	2,78	38,04 руб.

25388-07

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, т. 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего по смете:								
		в ценах 1984 года	210,57	20,30	204,83	1,59	437,29	31,25	22,29	29,19 руб.
		в ценах 1991 года	332,70	32,07	301,10	1,73	667,60	31,25	35,22	44,56 руб.

Главный инженер института — Н.Т.Исаев

Главный инженер проекта — В.Н.Шуваев

Начальник сметного отдела — В.П.Ситунова

Составила — Г.Н.Макарова

25388-07

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, т.1

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на строительство бетоно-растворного узла с участком по производству сборных железобетонных изделий до 1000 м^3 в год при температуре – 40°С

Сметная стоимость	670,61 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	31,61 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные	29,02 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	35,57 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	14238 м^3

Составлена в ценах 1991 г.

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БРУ								
1.	Смета № 1-1	Общестроительные работы	163,02	–	–	0,81	163,83	16,38	12,37	11,51 руб.
2.	Смета № 1-2	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,07	–	–	–	0,07	0,015	0,009	0,01 руб.
3.	Смета № 1-3	Производственный водопровод	1,07	–	–	–	1,07	0,301	0,19	0,08 руб.
4.	Смета № 1-4	Водопровод оборотной охлажденной воды	0,05	0,18	0,07	–	0,30	0,077	0,04	0,02 руб.
5.	Смета № 1-5	Водопровод повторно-используемой промывной воды	0,14	–	–	–	0,14	0,021	0,011	0,01 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Смета № I-6	Система горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	0,I4	-	-	-	0,I4	0,053	0,034	0,0I руб.
7.	Смета № I-7	Трубопровод промывной воды	0,02	-	-	-	0,02	0,004	0,00I	-
8.	Смета № I-8	Канализация бытовая	0,47	-	-	-	0,47	0,030	0,026	0,0I руб.
9.	Смета № I-9	Дождевая канализация	0,38	-	-	-	0,38	0,III	0,07	0,03 руб.
I0.	Смета № I-I0	Канализация производственная	0,II	-	-	-	0,II	0,042	0,027	0,0I руб.
II.	Смета № 3-I	Отопление	3,35	-	-	-	3,35	0,83	0,524	0,24 руб.
I2.	Смета № 3-2	Теплоснабжение	2,24	0,I5	I,24	-	3,63	0,775	0,50I	0,25 руб.
I3.	Смета № 3-3	Узел управления	I,I8	0,07	-	-	I,25	0,I45	0,I07	0,09 руб.
I4.	Смета № I-I4	Вентиляция	I5,89	0,05	4,96	-	20,90	2,705	I,765	I,47 руб.
I5.	Смета № I-I5	Трубопроводы пара	0,I3	0,I7	0,09	-	0,39	0,07I	0,046	0,03 руб.
I6.	Смета № I-I6	Трубопроводы сжатого воздуха	0,I0	0,29	0,02	-	0,4I	0,23I	0,I4	0,03 руб.
I7.	Смета № I-I7	Внутреннее электрическое освещение	-	6,36	0,36	-	6,72	0,792	0,53	0,48 руб.
I8.	Смета № I-I8	Силовое электрооборудование	-	6,67	7,79	-	I4,46	I,366	0,933	I,02 руб.
I9.	Смета № I-I9	Автоматизация систем отопления и вентиляции	-	0,82	I,7I	-	2,53	0,367	0,23I	0,I8 руб.
20,	Смета № I-20	Специальные строительные работы	5,73	-	-	-	5,73	0,752	0,5I4	0,40 руб.
2I.	Смета № I-2I	Приобретение и монтаж шкафов для спецодежды	0,07	-	I,30	-	I,37	0,I0I	0,056	0,I0 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	Смета № I-22	Приобретение и монтаж технологического оборудования	–	5,55	I87,7I	0,78	I94,04	3,94	2,629	I3,63 руб.
		Итого в ценах I984 г.	I94,I6	20,3I	205,25	I,59	42I,3I	29,II	20,75	29,59 руб.
		Итого в ценах I99I г.	306,77	32,09	30I,72	I,73	642,3I	29,II	32,79	45,II руб.
		БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
23.	Смета № I-23	Общестроительные работы	I6,76	–	–	–	I6,76	2,304	I,628	25,53 руб.
24.	Смета № I-24	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,42	–	–	–	0,42	0,057	0,038	0,56 руб.
25.	Смета № I-25	Система горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	0,I8	–	–	–	0,I8	0,052	0,035	0,24 руб.
26.	Смета № I-26	Бытовая канализация	0,49	–	–	–	0,49	0,078	0,053	0,66 руб.
27.	Смета № I-27	Дождевая канализация	0,06	–	–	–	0,06	0,0II	0,007	0,66 руб.
		Итого в ценах I984 г.	I7,9I	–	–	–	I7,9I	2,50	I,76	24,07 руб.
		Итого в ценах I99I г.	28,30	–	–	–	28,30	2,50	2,78	38,04 руб.

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, т.1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего по смете:								
		в ценах 1984 года	212,07	20,31	205,25	1,59	438,22	31,61	22,51	29,32 руб.
		в ценах 1991 года	335,07	32,09	301,72	1,73	670,61	31,61	35,57	44,76 руб.

Главный инженер института Н.Т.Исаев

Главный инженер проекта В.Н.Шуваев

Начальник сметного отдела В.П.Ситунова

Составила Г.Н.Макарова

25388-07

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, ч.1

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту на строительство склада готовой продукции

Сметная стоимость	37,60	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2,58	тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные	2,33	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	3,03	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	335,7	$м^2$

Составлена в ценах 1991 г.

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Смета № 4-I	Общестроительные работы	23,80	-	-	-	23,80	2,584	1,917	70,90 руб.
		Итого:								
		в ценах 1984 года	23,80	-	-	-	23,80	2,584	1,917	70,90 руб.
		в ценах 1991 года	37,60	-	-	-	37,60	2,584	3,03	112,00 руб.

Главный инженер института — Н.Т.Исаев

Главный инженер проекта — В.Н.Шуваев

Начальник сметного отдела — В.П.Сигунова

Составила — Г.Н.Макарова

25388-07

Т.П.409-28-61.92
Альбом 7, т. 1

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту на строительство открытого склада заполнителей

Сметная стоимость	16,78 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,24 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные	0,11 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	0,50 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	145,8 $м^3$

Составлена в ценах 1991 г.

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Смета № 5-1	Общестроительные работы	10,62	-	-	-	10,62	0,24	0,314	72,84 руб.
		Итого:								
		в ценах 1984 года	10,62	-	-	-	10,62	0,24	0,314	72,84 руб.
		в ценах 1991 года	16,78	-	-	-	16,78	0,24	0,50	115,09 руб.

Главный инженер института — Н.Т.Исаев

Главный инженер проекта — В.Н.Шунаев

Начальник сметного отдела — В.П.Ситунова

Составила — Г.Н.Макарова

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ при температуре - 30°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: чертежи КМ,АР, КЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	163,831 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	16381 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	12,373 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	14238,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	11,51 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,29	36,30 "	36,30 12,20	11	"	11 4	" 15,74	" 5
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 ДО 30М 1000М3	0,29	59,60 "	59,60 20,00	17	"	18 6	" 25,80	" 6
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,29	144,00 6,41	137,39 56,10	42	2	40 16	13,00 72,37	4 21
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	348,90	0,29 "	" "	101	"	" "	" "	" "
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,29	11,50 1,36	10,96 3,12	3	"	3 1	2,63 4,02	1 1
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА	1,40	172,00 7,64	164,09 66,90	241	11	230 94	15,50 86,30	22 121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-960 Т,Ч, П,3,67 Т,Ч, П,3,72	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,43	71,52	"	31	31	"	147,84	64
		100М3		71,52	"			"	"	"
8	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ	0,04	144,30	137,39	6	"	6	13,00	1
		1000М3		6,41	56,10			2	72,37	3
9	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2600,19	0,29	"	754	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
10	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1,44	14,20	12,34	21	2	18	3,23	5
		1000М3		1,59	3,81			6	4,91	7
11	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1,22	172,00	164,09	210	9	201	15,50	19
		1000М3		7,64	66,90			82	86,30	105
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2194,88	0,29	"	637	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
13	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,10	20,30	20,30	22	"	22	"	"
		1000М3		"	6,82			7	8,80	10
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,22	46,00	"	56	56	"	99,30	121
		100М3		46,00	"			"	"	"
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	10,97	9,69	3,49	106	68	38	11,20	123
		100М3		6,20	2,29			25	3,30	36
16	Е1-1129	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	9,51	0,35	0,35	3	"	3	"	"
		100М2		"	0,11			1	0,16	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2261	179	590		360
				РУБ.				244		319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2261	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		375	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			210	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		713
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	490	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		713
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	490	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА В7,5	21,71	28,40 0,70	0,28 0,08	617	15	6 2	1,37 0,10	30 2
		М3								
18	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	24,70	9,32 0,40	0,32 0,10	230	10	7 2	0,80 0,13	20 3
		М3								
19	Е6-5 ССЦ П1-4,1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА Ч-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА В12,5	20,90	33,08 3,63	0,59 0,18	796	76	13 4	6,66 0,23	139 5
		М3								
20	Е6-6 ССЦ 1-4,1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА В12,5	73,39	36,36 2,79	1,29 0,39	2670	205	95 29	5,17 0,50	379 37
		М3								
21	Е6-7 ССЦ 1-4,1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ИЗ БЕТОНА В12,5	7,20	34,18 2,21	1,12 0,34	246	16	8 2	4,10 0,44	30 3
		М3								
22	Е6-8 ССЦ П1-4,1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА В 12,5	10,20	32,78 1,55	0,93 0,28	334	16	10 3	2,90 0,36	30 4
		М3								
23	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,69	270,00 -	- -	186	-	- -	- -	- -
		Т								
24	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,02	270,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		Т								
25	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,07	270,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		Т								
26	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,91	270,00 -	- -	246	-	- -	- -	- -
		Т								
27	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	1,19	270,00 -	- -	321	-	- -	- -	- -
		Т								
28	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,07	270,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-3-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,80	4
		Т		124,30	0,42			-	0,54	-
31	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,07	478,00	2,20	33	1	-	34,40	2
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
32	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,60	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
33	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,26	17,80	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	94,00	1,50	0,79	141	21	74	0,39	37
		ШТ		0,22	0,29			27	0,37	35
35	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	61,00	1,95	1,09	119	18	66	0,53	32
		ШТ		0,36	0,40			24	0,52	32
36	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	3,00	2,97	1,63	9	1	5	0,82	2
		ШТ		0,47	0,60			2	0,77	2
37	С ССЦ П3-19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	22,38	44,20	-	989	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	С ССЦП3-3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	1,73	40,90	-	71	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	С ССЦ П3-11	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	17,28	42,50	-	734	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,19	49,00	0,99	9	-	-	1,40	-
		100М2		0,69	0,30			-	0,39	-
41	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	14,00	2,09	1,59	29	7	22	0,86	12
		ШТ		0,50	0,57			8	0,74	10
42	608-79 ССЦ П9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ12.12-1,ФЛ16.12-1	4,54	54,70	-	248	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,39	25,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
45	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,12	22,90	"	3	"	"	"	"
		100КГ								
46	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	27,00	6,50	2,68	176	73	72	4,51	122
		ШТ		2,71	0,96			26	1,24	33
47	608-7216 ССЦ П9-352 Т,Ч,ТАБЛ,3 ,3	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-300	8,88	69,14	"	614	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
48	608-7216 ССЦ П9-352 Т,Ч,ТАБЛ,3 ,3	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-400	0,96	71,59	"	69	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,78	25,00	"	95	"	"	"	"
		100КГ								
50	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,10	32,10	"	35	"	"	"	"
		100КГ								
51	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	8,01	22,90	"	183	"	"	"	"
		100КГ								
52	Е6-13 ССЦ П1-3,1-4	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В12,5	8,30	35,22	2,34	292	23	3	5,07	42
		М3		2,78	0,10			1	0,13	1
53	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ЧА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,11	478,00	2,20	53	2	"	34,40	4
		Т		20,20	0,66			"	0,85	"
54	Е6-13	-ЗАДЕЛКА МЕЖДУ БЛОКАМИ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА В 7,5	3,00	34,40	0,34	103	8	1	5,07	15
		М3		2,78	0,10			"	0,13	"
55	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,12	86,50	1,50	11	2	"	38,10	5
		100М2		19,60	0,45			"	0,58	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			9747	496	382		906
			РУБ.					130		167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9747	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1610	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		147
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	288	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			906	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12263	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1220
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	914	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	914	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			12008	675	972		1266
			-"-"-					-"-		-"-
			РУБ.					374		436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12008	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	355	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1933
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1404	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			15109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1933
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1404	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
56	Е7-43	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 8Т	22,00	22,00	9,48	484	151	209	11,50	253
				6,88	3,40			75	4,39	97
			ШТ							
57	Е7-42	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т	4,00	19,30	8,19	77	23	33	9,69	39
				5,81	2,95			12	3,81	15
			ШТ							
58	608-72 ССЦ П.9-32	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЬЮ В ОДНУ СТОРОНУ ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4Х М3 ИЗ БЕТОНА М-300	66,00	74,10	-	4891	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
59	608-71 ССЦ П9-10 И,Ч.ТАБЛ.3	-КОЛОННЫ ФАХВЕРКОВЫЕ 8КФ121-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4Х М3	8,80	72,26	-	636	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
60	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,55	22,90	-	81	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С147-8	-АРМАТУРА А-3	44,88	25,00	-	1122	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,74	32,10	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,37	41,30	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,37	17,80	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	22,99	41,30	-	950	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	22,99	17,80	-	409	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
67	Е7-147	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	11,32	21,80	13,60	240	86	149	12,10	133
				7,78	5,03			55	6,49	71
		ШТ								
68	608-162 ССЦ 8-43 Т.Ч.ТАБЛ,3	-БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ МАРКИ 1БДР18-5АIV-1(2МТ),ИЗ БЕТОНА М=500 СН 81,80+1,63,2	6,92	85,06	-	589	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
69	608-162 ССЦ П8-43 Т.Ч.ТАБЛ,3	-БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ МАРКИ 1БД18-4АIV-1 ИЗ БЕТОНА М=600 СН=81,80+1,63,2+2,45,2	31,14	89,96	-	2801	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
70	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,76	22,90	-	63	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	С147-8	-АРМАТУРА А-3	12,56	25,00	-	314	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	4,47	32,10	-	144	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-4	-АРМАТУРА А-4	40,85	22,90	-	935	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,95	41,30	-	81	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	2,58	41,30	-	107	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,58	17,80	-	46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		100КГ								
77	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	342,00	-	14	1	-	36,21	1
		Т		21,30	"			"	"	"
78	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,42	17,80	"	8	"	"	"	"
				-	"			"	"	"
		100КГ								
79	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	1,16	43,00	18,10	50	15	21	21,42	25
		Т		12,60	6,59			8	8,50	10
80	С121-1781 Т.Ч.ТАБЛ.3	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С-235	1,16	241,92	"	281	"	"	"	"
				-	"			"	"	"
		Т								
81	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,15	358,00	3,30	54	6	"	72,25	11
		Т		42,50	0,99			"	1,28	"
82	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,44	7,71	0,20	3	1	"	3,10	1
				2,05	0,06			"	0,08	"
		100М2								
83	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,44	20,60	0,24	9	1	"	4,60	2
		100М2		3,32	0,08			"	0,10	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			14435	284	412		465
			"-"-							
			РУБ,					150		193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14104	-	"		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2329	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	414	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1314	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17747	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		836
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	825	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			331	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	5	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			387	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	28	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			18134	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		873
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	853	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
84	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	123,00	16,30	5,72	2005	498	703	6,60	812
				4,05	2,06			253	2,66	327
			ШТ							
85	Е7-251	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	64,00	28,70	7,96	1837	361	509	9,26	593
				5,64	2,83			181	3,65	234
			ШТ							
86	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	42,00	11,30	4,03	475	140	169	5,38	226
				3,33	1,44			60	1,86	78
			ШТ							
87	608-1397 ССЦ П8-351	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	1563,04	17,90	-	27978	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
88	608-1396 ССЦ П8-331	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2	58,13	17,30	-	1005	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
89	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	16,72	17,80	-	297	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			100КГ							
90	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,16	41,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			100КГ							
91	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,16	17,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			100КГ							
92	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,27	362,00	8,00	98	25	3	156,40	42
			Т							
				92,00	2,40			1	3,10	1
93	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,66	17,80	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			100КГ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С ССЦ ТАБЛ,5 СТР130	-НАДБАВКА ЗА ОТДЕЛКУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ	1621,14	0,77	-	1248	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
95	С111-144	-КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСИКХ БЕЛЫХ ИЛИ ПОКРЫТЫХ БЕСЦВЕТНЫМ ГЛАЗУРЯМИ	1621,14	4,19	-	6793	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		КИРПИЧНЫЕ								
96	Е8-30-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,11	31,60	0,81	383	27	10	4,05	49
				2,31	0,24			3	0,31	4
		М3								
97	Е8-31-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	17,61	31,40	0,62	553	38	11	3,93	69
				2,15	0,18			3	0,23	4
		М3								
98	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	7,01	31,70	0,81	222	15	6	3,90	27
				2,10	0,24			2	0,31	2
		М3								
99	Е8-37-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	21,84	31,60	0,62	690	45	14	3,78	83
				2,04	0,18			4	0,23	5
		М3								
100	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБ4АТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,40	71,10	0,69	29	16	-	73,80	30
				41,00	0,21			-	0,27	-
		100М2ГП								
101	Е7-445 ССЦ П2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	22,00	3,29	0,15	6	2	3	0,13	3
				0,08	0,06			1	0,08	2
		ШТ								
102	Б7-127 ССЦ П2-4	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 2,7 Т ПРГ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	16,00	1,63	1,04	26	7	17	0,81	13
				0,46	0,38			6	0,49	8
		ШТ								
103	608-76 ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫ4КИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	3,45	64,40	-	222	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,57	25,00	-	64	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
105	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,18	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
106	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,25	32,10	-	8	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
107	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕЧ,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,16	86,50	1,50	14	3	-	38,10	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
108	Е7-741 СБ,ДОП,В1	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА 100М2	1,48	161,00 40,80	1,90 0,57	238	60	3 1	70,50 2,74	104 1
109	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ГП	1,82	42,20 25,40	0,23 0,07	77	16	- -	45,80 2,39	83 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		44329	1283	1446		2140
				РУБ.				515		666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		44329	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1316	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4132	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		55775	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		55775	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3114	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
110	Е7-460 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	5,00	2,75 0,98	0,71 0,26	14	5	3 1	1,65 0,34	8 2
111	Е7-463 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	17,00	4,28 1,39	1,06 0,38	73	24	18 6	2,29 0,49	39 8
112	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ШТ	4,00	2,57 0,64	1,83 0,66	10	3	8 3	1,07 0,85	4 3
113	608-91056 ССЦ П11-146 ПРИЛ,1	-ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК30,12-3Т,ПК30,10-3Т С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540 КГС/М2,ПРОЛЕТОМ-3М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ М2	16,20	7,79 -	- -	126	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	608-91056 ССЦ П11-158 ПРИЛ.1	-ПЛИТА МНОГОПУСТОТНАЯ ПК60,15-3IVT,ПК60,12-3AIVT,ПК60,10-3AIVT С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГС/М2,ПРОЛЕТОМ 6М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ М2	28,20	8,48 "	" "	239	"	" "	" "	" "
115	608-91056 ССЦ П11-158 ПРИЛ.1	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК42,15-3Т С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540 КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ М2	6,30	8,00 "	" "	50	"	" "	" "	" "
116	608-91056 ССЦ П11-158 ПРИЛ.1	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК60,12-8AIVT С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГС/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,35СМ М2	86,40	9,62 "	" "	831	"	" "	" "	" "
117	608-1496 ССЦ П8-518	-ПЛИТЫ ДОБОРН ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ П11Д-8 М3	0,44	68,20 "	" "	30	"	" "	" "	" "
118	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 "	" "	1	"	" "	" "	" "
119	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,25	25,00 "	" "	6	"	" "	" "	" "
120	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,03	32,10 "	" "	1	"	" "	" "	" "
121	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ УН-3 М3	0,11	58,60 8,64	1,29 0,39	6	1	" "	15,30 0,50	2 "
122	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ УМ1-УМ2 М3	2,31	53,80 5,91	0,89 0,27	124	14	2 1	10,80 0,35	25 1
123	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,02	338,00 "	" "	7	"	" "	" "	" "
124	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,08	325,00 "	" "	26	"	" "	" "	" "
125	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,01	478,00 23,20	2,20 0,66	5	"	" "	34,34 0,85	" "
126	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ	0,95	29,20	14,30	28	8	14	14,79	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			5	6,45	6
		Т								
127	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1	0,95	219,00	"	208	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
128	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,36	7,71	0,20	3	1	"	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			"	0,08	"
129	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,36	20,60	0,24	7	1	"	4,60	2
		100М2		3,02	0,08			"	0,10	"
130	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	2,90	35,20	0,56	102	4	1	2,54	7
		М3		1,28	0,17			"	0,22	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1897	91	46		102
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1661	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			273	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	48	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2090	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	112	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			236	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	3	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			276	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	16	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2366	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	128	"		"
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ								
131	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ У СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	60,00	8,02	2,88	481	100	172	2,85	171
		ШТ		1,67	1,04			62	1,34	80
132	608-1330 ССЦ	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ	962,69	5,82	"	5399	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П8-120	401-600КГС/М2 МАРКИ ПГ-3А1VТ,ПГ-2А1VТ		-	-			-	-	-
		М2								
133	608-1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	106,74	7,00	-	747	-	-	-	-
	ССЦ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П8-151	401-600КГС/М2 МАРКИ		-	-			-	-	-
		ПВ7-3А1VТ,ПВ4-3А1VТ С								
		ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400 И 700ММ								
		М2								
134	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	7,85	17,80	-	140	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
135	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,66	41,30	-	69	-	-	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ								
		100КГ		-	-			-	-	-
136	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,66	17,80	-	30	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
		100КГ								
137	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	5,00	2,43	1,03	12	5	5	1,64	8
		ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			2	0,49	2
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
138	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,06	90,20	-	5	-	-	-	-
	ССЦ	ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4Б-1								
	П8-236	М3		-	-			-	-	-
139	608-1359	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,55	75,90	-	42	-	-	-	-
	ССЦ	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 МАРКИ								
	П8-237	СБ7Б-3,СБ7Б-1		-	-			-	-	-
		М3								
140	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
141	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
142	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,33	41,30	-	14	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
143	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,33	17,80	-	6	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ.			6953	105	177		179
			РУБ.					64		82
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6953	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	204	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			648	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	373	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			8748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	373	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
144	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М3	219,92	35,20 1,28	0,56 0,17	7741	281	123 37	2,54 0,22	559 48
145	Е12-299 ССЦ П2-4,2-5	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ РАСТВОРА М-50 100М2	11,00	49,23 7,64	3,74 0,22	541	84	8 2	14,30 0,28	157 3
146	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	11,00	252,00 44,50	11,10 3,34	2771	489	122 37	76,30 4,31	839 47
147	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,79	192,00 45,80	0,41 0,12	152	36	- -	83,00 0,15	66 -
148	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	19,92	9,43 2,30	0,01 -	188	46	- -	4,14 -	82 -
149	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ 100М	1,58	107,00 6,20	0,38 0,11	169	10	- -	10,60 0,14	17 -
150	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,98	362,00 92,00	8,00 2,40	355	90 2	7 2	156,40 3,10	153 3
151	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ 100М2	0,28	7,71 2,05	0,20 0,06	2	1	- -	3,10 0,08	1 -
152	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,28	20,60 3,02	0,24 0,08	6	1	- -	4,60 0,10	1 -
153	Е12-287ПРИМ.	-УСТАНОВКА ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ПО УЗЛАМ М3	0,04	35,20 1,28	0,56 0,17	1	- -	- -	2,54 0,22	- -
154	Е26-36 ПРИМ.	-ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ПО УЗЛАМ М3	0,10	7,60 5,60	1,00 0,32	1	1	- -	11,40 0,41	1 -
155	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0,10	11,20	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е7-701 прим,	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД ПО УЗЛАМ 100М	0,05	42,30 4,02	0,08 0,02	2	-	- -	5,43 0,03	- -
157	Е26-73	-2 СЛОЯ СТЕКЛОХОЛСТА ПО УЗЛАМ 100М2	0,03	25,20 23,50	0,10 0,04	1	1	- -	42,20 0,95	1 -
158	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО УЗЛАМ Т	0,09	342,00 21,30	- -	31	2	- -	34,00 -	3 -
159	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ ПО УЗЛАМ М3	0,37	35,20 1,28	0,56 0,17	13	-	- -	2,54 0,22	1 -
160	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО УЗЛАМ 100М2	0,07	51,60 7,64	0,74 0,22	4	1	- -	14,30 0,28	1 -
161	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 ПО УЗЛАМ 100М2	0,07	336,00 54,90	15,60 4,69	25	4	1 -	95,20 6,05	7 -
162	Е12-289	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО 3Х СЛОЕВ 100М2	- 0,07 -	49,90 10,70	1,30- 0,39	4-	1	- -	18,90- 0,50	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			12000	1046	261		1088
			РУБ.					78		101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12000	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	357	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1481	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			15095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1481	-		-
		РАЗДЕЛ 8, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СТОЙКИ								
163	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	1,35	19,20	9,10	26	8	13	9,15	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т		6,90	3,42			5	4,41	6
		Т								
164	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	1,35	250,00	"	337	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
165		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	1,30	"	"	"	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
166	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,83	7,71	0,20	6	2	"	3,10	3
				2,05	0,06			"	0,08	"
		100М2								
167	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115	0,83	20,60	0,24	17	3	"	4,60	4
		100М2		3,02	0,08			"	0,10	"
168	Е13-388	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОКРЫТИЙ	1,35	5,72	2,20	8	3	3	4,02	5
		Т		2,33	0,66			1	0,85	1
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ								
169	Е9-94	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ	2,60	29,20	14,30	76	23	37	13,50	35
		Т		8,70	5,00			13	6,45	17
170	С121-1955	-СТОЙКОСТЬ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ	2,60	259,00	"	673	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
171		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	2,50	"	"	"	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
172	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2ОЙ РАЗ	0,75	7,71	0,20	6	2	"	3,10	2
				2,05	0,06			"	0,08	"
		100М2								
173	Е13-153	-ОКРАСКА М/К ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115	0,75	20,60	0,24	16	2	"	4,60	3
		100М2		3,02	0,08			"	0,10	"
174	Е13-388	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОКРЫТИЙ	2,60	5,72	2,20	15	6	6	4,02	10
		Т		2,33	0,66			2	0,85	2
		РИГЕЛИ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
175	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	1,46	43,00	18,10	63	18	27	19,40	28
		Т		12,60	6,59			10	8,50	12
176	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1	1,46	269,00	"	393	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
177		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	1,43	-	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
178	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-С21	0,42	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
179	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,42	20,60	0,24	9	1	-	4,60	2
				3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
180	Е13-388	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОКРЫТИЯ	1,46	5,72	2,20	8	3	3	4,02	6
		Т		2,33	0,66			1	0,85	1
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
181	Е9-88 Т,Ч, ТАБЛ2 П,2 К=1,1	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	3,12	42,84	11,40	134	53	36	27,06	84
				16,94	4,33			14	5,59	17
		Т								
182	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С235	3,12	241,92	-	755	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
183		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	3,00	-	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
184	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	1,40	7,71	0,20	11	3	-	3,10	4
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
185	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА	1,40	20,60	0,24	29	4	-	4,60	6
				3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
186	Е13-389	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	3,12	5,06	1,61	16	6	5	3,17	10
				1,81	0,49			2	0,63	2
		Т								
		ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ								
187	Е9-61 Т,Ч, ТАБЛ2 П,2 К=1,1	-МОНТАЖ БЛОКОВ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК,УКРУПНЯЕМЫХ НА МОНТАЖЕ ПРОЛЕТОМ ДО 6М НА ОТМЕТКЕ ДО 25М,МАССОЙ ДО 2Т /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	8,40	40,01	17,80	336	130	150	24,97	210
				15,51	6,73			57	8,68	73
		Т								
188	С121-1798	-ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И СТЕНКОЙ ИЗ	8,40	305,00	-	2562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ,ПРОЛЕТОМ 6М,МАССА 1М,Т ДО 0,1 2 Т		-	-			-	-	-
189		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ Т	8,40	-	-	-	-	-	-	-
190	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,60	7,71 2,05	0,20 0,06	12	3	- -	3,10 0,08	5 -
191	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСЬТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115 100М2	1,60	20,60 3,02	0,24 0,08	33	5	- -	4,60 0,10	7 -
192	Е13-388	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОКРЫТИЯ Т	8,40	5,72 2,33	2,20 0,66	48	20	19 6	4,02 0,85	34 7
		ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ								
193	Е9-98	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ,РЕЛЬСЫ ТИПА КР М	120,00	12,40 2,45	2,94 0,92	1488	294	352 110	4,15 1,19	498 143
194	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1 Т	6,58	226,00 -	- -	1487	-	- -	- -	- -
195	С121-1823	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ 1 Т	1,14	464,00 -	- -	529	-	- -	- -	- -
196	С121-1822	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ ТУПИКОВ 1 Т	0,16	265,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
197		-ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ Т	6,33	-	-	-	-	-	-	-
198		-ТО ЖЕ Т	1,10	-	-	-	-	-	-	-
199		-ТО ЖЕ Т	0,15	-	-	-	-	-	-	-
200	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,26	7,71 2,05	0,20 0,06	2	1	- -	3,10 0,08	1 -
201	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,26	20,60 3,02	0,24 0,08	5	1	- -	4,60 0,10	1 -
202	Е13-389	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	1,30	5,08 1,81	1,61 0,49	7	2	2 1	3,17 0,63	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОРЕЛЬСЫ								
203	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА №№24	40,31	3,68	2,64	148	49	106	1,28	52
				0,73	0,92			37	1,19	48
		М								
204	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,73	239,00	"	174	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
205	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,10	270,00	"	27	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
206	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1	1,46	251,00	"	366	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
207	С121-1822	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ ТУПИКОВ 1	0,52	265,00	"	138	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
208		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	2,70	"	"	"	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
209	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,77	7,71	0,20	6	2	"	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			"	0,08	"
210	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115	0,77	20,60	0,24	16	2	"	4,60	4
		100М2		3,02	0,08			"	0,10	"
211	Е13-389	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	2,81	5,08	1,61	14	5	4	3,17	9
				1,81	0,49			1	0,63	2
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			10041	632	763		1042
			РУБ.					260		332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9754	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			839	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	150	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			848	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	951	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			11802	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1046	-		-

РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

212	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	11,74	1,45	0,35	17	6	4	0,91	11
				0,55	0,11			1	0,14	2
		М2								
213	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	11,74	1,34	-	16	2	-	0,36	4
				0,20	-			-	-	-
		М2								
214	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,56	2,00	0,13	11	4	1	1,16	6
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
215	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	8,00	13,50	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
216	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	6,95	15,00	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
217	С СБ,ДОП.В4 П,879	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ24-12	2,35	14,90	-	35	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
218	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЯ ОДНОПОЛЬНЫХ	6,00	6,73	-	40	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	4,00	2,97	"	12	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
220	536111-0100	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7, ГОСТ6629-74	5,00	"	"	"	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
221	536111-0400	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-10,ГОСТ6629-74	4,00	"	"	"	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
222	536111-0600	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ24-10,ГОСТ6629-74	1,00	"	"	"	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			343	12	5		21
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			343	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			58	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	9	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			32	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			433	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	22	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			433	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	22	"		"
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
223	Е9-34 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	2,25	285,90	156,00	642	171	351	122,10	274
				75,90	50,70			114	65,40	147
		100М2								
224	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7	6,24	500,30	"	3120	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		Т								
225	С121-1966	-КОМПЕНСАЦИЯ НА СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТОВ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ	6,24	129,00	"	805	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
226	Е7-285	-МОНТАЖ СУХАРЕЙ,ПЛАНОК И ЗАКЛАДНЫХ	0,06	362,00	8,00	22	6	"	141,00	8
				92,00	2,40			"	3,10	"
		Т								
227	Е15-757	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОМ 4ММ	4,49	323,00	1,20	1451	89	6	36,30	163
				19,90	0,36			2	0,46	2
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 ЗА 2@Й РАЗ	3,97	7,71	@,2@	31	8	1	3,1@	12
				2,35	@,@6			"	@,@8	"
		1@@М2								
229	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,97	2@,6@	@,24	82	12	1	4,6@	18
		1@@М2		3,@2	@,@8			"	@,1@	"
23@		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	@,12	"	"	"	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1@	РУБ.			6153	286	359		475
			"-"-					"		"
			РУБ.					116		149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1586	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			261	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	47	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1995	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	194	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3762	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			323	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3@
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	58	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			327	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4412	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	343	"		"
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -Компенсация	РУБ.			8@5	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -Компенсация	РУБ.			8@5	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1@	РУБ.			7212	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		677
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	5@7	"		"

РАЗДЕЛ 11. ВОРОТА

ПО СЕРИИ 1.435.9-17 МАРКИ ВР42Х42-Т(2МТ)

231	Е9-49	-МОНТАЖ ВОРОТ	1,51	1@3,@@	55,2@	156	34	84	35,1@	53
		Т								
				22,4@	15,6@			24	2@,12	3@
232	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	@,54	287,@@	"	155	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		Т								
233	С121-1971	-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ	@,53	315,@@	"	167	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ С ОБМИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4 Т		-	-			-	-	-
234	Е15-739 ПРИМЕН.	-УСТАНОВКА ФИЛЕНОК 170М2	0,35	713,00 52,20	2,80 0,84	250	22	1 -	108,00 1,08	38 -
235	С111-588	-СТЕКЛО КРУПНОГАБАРИТНОЕ ВИТРИННОЕ,ПОЛИРОВАННОЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2,ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ ИСКЛЮЧИТЬ М2	35,00	6,11 -	- -	214	-	- -	- -	- -
236	С111-1018 СБ.ДОП.В2	-СТОИМОСТЬ ФИЛЕНОК Т	0,23	340,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
237	С111-285	-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДКИ ИЗ ТКАНИ М2	35,28	1,32 -	- -	47	-	- -	- -	- -
238	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,02	110,30 12,90	1,30 0,39	2	-	- -	24,00 0,50	- -
239	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 РАМЫ ВОРОТ 100М2	0,16	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
240	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ТО ЖЕ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,16	28,60 3,02	0,24 0,08	3	-	- -	4,60 0,10	1 -
241		-М/КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВМ ВОРОТА ВО-М-42Х42(2ЭТ) ПО СЕРИИ 1.435.9-24 В 2	1,31	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
242	Е9-116	-УСТАНОВКА БАЛКИ КОЗЫРЬКА Т	0,76	31,20 10,00	14,00 4,74	24	8 4	12 6,11	15,60 5	12
243	С121-1904	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ КОЗЫРЬКА Т	0,76	242,30 -	- -	184	-	- -	- -	- -
244	Е9-40	-УСТАНОВКА МОНОРЕЛЬСА М	20,80	3,60 0,73	2,64 0,92	77	15 19	55 1,19	1,28 25	27
245	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 Т	0,20	275,00 -	- -	55	-	- -	- -	- -
246	С121-1823	-СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНА Т	0,02	464,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
247	Е9-49	-МОНТАЖ ВОРОТ Т	1,86	103,00	55,20	192	42	103	35,10	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				22,40	15,60			29	20,12	37
248	С121-1969	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ	0,22	287,30	-	63	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
249	С121-2804 СБ,ДОП.В3	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛИ	0,72	673,00	-	485	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
250	С111-364	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	12,02	1,57	-	19	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
251	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,04	35,90	1,23	73	26	3	21,30	43
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		12,70	0,37			1	0,48	1
		М3								
252	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	2,36	43,50	-	103	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
253	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 РАМА И БАЛКИ	0,29	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
254	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,29	20,60	0,24	6	1	-	4,60	1
		100М2		3,32	0,08			-	0,10	-
255	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	4,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
256		-БАЛКИ КОЗЫРЬКА ДЛЯ ВМ	0,76	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
257		-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ ДЛЯ ВМ	1,86	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
258	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,48	362,00	8,00	174	44	4	156,40	75
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
259	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ	0,13	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
260	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,13	20,60	0,24	3	-	-	4,60	1
		100М2		3,32	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			2116	193	262		317
			РУБ.					78		99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			549	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1567	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1838	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	309	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ

261	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,45	496,00 74,00	7,70 2,31	225	33	3 1	137,00 2,98	62 1
262	Е8-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2	1,27	481,00 58,50	7,70 2,31	609	74	10 3	107,00 2,98	136 4
263	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	2,89	35,90 12,70	1,23 0,37	104	37	3 1	21,30 0,48	62 1
264	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	3,40	43,60 -	- -	148	-	- -	- -	- -
265	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,48	386,00 66,00	5,90 1,77	186	32	3 1	115,30 2,28	55 1
266	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100М2	0,48	73,00 13,40	0,50 0,15	35	6	- -	22,30 0,19	11 -
267	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ	5,65	29,30	-	166	9	-	2,90	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-100								
		М3		1,52	"			"	"	"
268	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,34	342,00	"	116	7	"	36,21	12
		Т		21,30	"			"	"	"
269	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	"	"	64,60	1
		Т		38,00	0,39			"	0,50	"
270	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,56	329,00	1,30	184	7	1	21,08	12
		Т		12,40	0,39			"	0,50	"
271	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ	0,23	7,71	0,20	2	"	"	3,10	1
		100М2		2,35	0,06			"	0,08	"
272	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,23	20,60	0,24	5	1	"	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			"	0,10	"
273	Е8-59 ПРИМ,	-УСТАНОВКА В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ	0,01	421,00	1,38	4	"	"	47,26	"
		Т		27,80	0,41			"	0,53	"
274	Е10-94 ПРИМ,	-УСТАНОВКА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕТОК РА-1	0,08	3,36	0,16	1	"	"	1,73	"
		М2		0,97	0,05			"	0,06	"
275	С122-177 ПРИМ,	-СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕТОК	0,08	8,41	"	1	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
276	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,75	71,10	0,69	53	31	"	73,80	55
		100М2ГП		41,00	0,21			"	0,27	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,		1843	237	20		424
				РУБ,				6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1843	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		304	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		"	54	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		170	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2317	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		460
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	297	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,		2317	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		460
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	297	"		"
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ТИП1								
277	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	10,73	64,95	1,48	697	37	16	10,78	116
		100М2		5,35	0,45			5	0,58	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е11-11 ССЦ 1-15,1-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5	107,32	35,22	-	3780	174	-	2,90	311
		М3		1,62	-			-	-	-
279	Е11-132 ССЦ П2-5,2-8	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПЛИТКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	10,73	442,06	10,40	4744	461	111	77,90	836
				43,00	3,12			33	4,02	43
		100М2								
		ТИП3								
280	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,09	64,95	1,48	6	1	-	10,78	1
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
281	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,76	29,30	-	22	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
282	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	9,47	1,83	0,21	17	8	2	1,40	13
				0,84	0,06			1	0,08	1
		М2								
283	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	9,47	0,69	0,01	7	3	-	0,50	5
				0,30	-			-	-	-
		М2								
284	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,09	70,00	0,95	7	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
285	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,09	13,60	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
286	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,09	417,00	4,52	39	6	-	108,00	10
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		ТИП4								
287	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,08	64,95	1,48	5	-	-	10,78	1
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
288	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,63	29,30	-	18	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
289	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,08	417,00	4,52	33	5	-	108,00	9
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		ТИП5								
290	Е11-69 ССЦ П2-6,2-8	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА М-300	0,84	96,36	1,02	81	13	1	28,50	24
				15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
291	Е11-70 ССЦ П2-6,2-8	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,84	35,40	0,46	30	1	-	1,82	2
				0,94	0,14			-	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
292	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,84	9,83	0,08	8	7	-	12,60	11
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ТИП6								
293	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ	0,11	82,60	1,12	9	2	-	29,40	3
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
294	Е11-58	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,11	31,20	0,56	4	-	-	0,92	-
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
295	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	70,00	0,95	8	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
296	Е11-69 ССЦ П2-6,2-8	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА М-300	0,11	96,36	1,02	11	2	-	28,50	3
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
297	Е11-70 ССЦ 2-6,2-8	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,11	35,40	0,46	4	-	-	1,82	-
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
298	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНАХ ЕГО ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ								
299	Е12-287 ПРИМЕН.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	24,96	35,20	0,56	879	32	14	2,54	63
		М3		1,28	0,17			4	0,22	5
		ПОДКРАНОВЫЙ ПУТЬ В ПОЛАХ								
300	Е39-71 СБ.ДОП.В2	-УСТРОЙСТВО ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	4,52	63,10	10,90	285	59	49	20,20	91
		Т		13,10	5,58			25	7,20	33
301	С121-Г20	-В ТОМ ЧИСЛЕ:А)РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ Р-75	3,77	208,00	-	784	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
302	С121-Г21	-Б)КРЕПЛЕНИЯ И УПОРЫ ВСТЗСП2	1,75	670,30	-	503	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
303	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 КРЕПЛЕНИЙ	0,41	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
304	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,41	20,60	0,24	9	1	-	4,60	2
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
305		-РЕЛЬСЫ Р-50 ДЛЯ ВМ	3,77	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
306		-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВМ	0,75	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	Е11-11 ССН П1-15,1-17	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ ИЗ БЕТОНА В15	14,62	31,24	"	457	24	"	2,90	42
				1,62	"			"	"	"
		М3								
308	Е41-48	-УКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ В ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВАХ	0,18	3000,30	9,40	540	3	2	29,00	5
		100М		15,60	5,13			1	6,62	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			12992	865	195		1558
			РУБ,					69		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11705	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1932	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	346	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1093	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14730	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1821
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	1260	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1287	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			110	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	20	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			112	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1509	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	20	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			16239	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1831
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	1300	"		"
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
309	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,09	42,10	1,10	4	2	"	45,00	4
		100М2		24,40	0,33			"	0,43	"
310	Е15-276 Т.Ч.П.3.10	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ БОЛЕЕ 4М	16,25	39,58	1,02	643	357	16	40,50	658
		100М2		21,96	0,33			5	0,43	7
311	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,53	35,80	1,00	19	11	"	37,00	20
		100М2		20,60	0,30			"	0,39	"
312	Е15-275 Т.Ч.П.3.10	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	16,56	33,67	0,93	558	307	15	33,30	552
		100М2		18,54	0,30			5	0,39	6
313	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	0,53	44,90	0,50	24	4	"	14,50	8
				7,90	0,15			"	0,19	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2								
314	Е15-658 Т,Ч,П,3,18	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	16,56	45,62 8,69	0,54 0,15	756	144	8 2	15,95 0,19	254 3
315	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,09	45,90 8,70	0,70 0,21	4	1	- -	16,20 0,27	2 -
316	Е15-659 Т,Ч,П,3,18	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	16,25	46,82 9,57	0,75 0,21	761	196	12 3	17,82 0,27	290 4
317	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН КОЛОНН 100М2	0,17	44,80 7,90	0,50 0,15	8	1	- -	14,50 0,19	3 -
318	Е15-658 Т,Ч,П,3,18	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	4,38	45,62 8,69	0,54 0,15	200	38	3 1	15,95 0,19	70 1
319	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,48	450,00 94,70	2,00 0,60	217	46	1 -	170,00 0,77	82 -
320	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ КОЛОНН 100М2	4,38	30,70 16,50	0,87 0,26	134	72	4 1	29,40 0,34	129 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			3328	1139	59		2082
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3328	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			550	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	99	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			310	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4188	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	1255	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			4188	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	1255	"		"
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ								
321	Е9-94	-МОНТАЖ БАЛОК,ПЛОЩАДОК	2,49	29,20	14,30	73	22	35	13,50	34
		Т		8,70	5,00			12	6,45	16
322	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	2,49	213,00	"	530	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
323		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	2,40	"	"	"	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
324	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,82	7,71	0,20	6	2	"	3,10	3
		100М2		2,05	0,06			"	0,08	"
325	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,82	20,60	0,24	17	2	"	4,60	4
		100М2		3,02	0,08			"	0,10	"
326	Е13-388	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОКРЫТИЯ	3,74	5,72	2,20	21	9	8	4,02	15
		Т		2,33	0,66			2	0,85	3
327	Е9-51	-МОНТАЖ СТОЕК ПЛОЩАДОК	1,39	19,20	9,10	27	8	13	9,15	13
		Т		6,00	3,42			5	4,41	6
328	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ З	1,39	259,00	"	360	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
329	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,82	7,71	0,20	5	1	"	3,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
330	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115	0,62	20,60	0,24	13	2	-	4,60	3
				3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
331	Е13-389	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ	1,39	5,08	1,61	7	3	3	3,17	4
		КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		1,81	0,49			1	0,63	1
		Т								
332		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	1,33	-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
333	Е6-73 ССЦ П,1-29,1-31, Т,Ч,ТАБЛ,2,2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 НА МЕЛКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ	0,01	111,44	0,90	1	-	-	44,80	-
				25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
334	Е6-74 ССЦ П,П,1-29,1-31,Т,Ч, ТАБЛ,2,2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 6-73 ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	0,01	45,50	0,30	1	-	-	13,00	-
		100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
335	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1,32	58,00	32,10	77	18	43	22,60	30
		Т		13,80	11,80			16	15,22	20
336	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	1,28	46,80	17,60	60	24	23	30,10	39
				19,00	5,43			7	7,00	9
		Т								
337	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,96	358,00	-	344	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
338	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,87	326,00	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
339	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,77	327,00	-	252	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
340	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	1,95	7,71	0,20	15	4	-	3,10	6
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
341	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА	1,95	20,60	0,24	40	6	-	4,60	9
				3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	Е13-389	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ	2,60	5,38	1,61	13	5	4	3,17	8
		КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА		1,81	0,49			1	0,63	2
		И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
		Т								
343		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	2,60	"	"	"	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА								
344	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,21	59,38	32,10	12	3	6	24,86	5
	Т,Ч,	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	ТАБЛ2	ОГРАЖДЕНИЕМ /ПО		15,18	11,80			2	15,22	3
	П,2 К=1,1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ								
		ОПОРАМ/								
		Т								
345	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,21	384,30	"	81	"	"	"	"
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		"	"			"	"	"
		СТАЛИ;КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ								
		6								
		Т								
346		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	0,20	"	"	"	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
347	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	7,71	0,20	1	"	"	3,10	"
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,05	0,06			"	0,08	"
		100М2								
348	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА	3,59	20,60	0,24	74	11	1	4,60	17
		2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115								
		100М2		3,02	0,08			"	0,10	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		2314	120	136		192
				РУБ.				46		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		214	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		35	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	4	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		20	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		269	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	93	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2100	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		181	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	91	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		182	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2463	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	148	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			2732	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	201	-		-
		РАЗДЕЛ 16, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
349	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ГЛИ	1,42	230,00	7,40	327	20	11	23,80	34
		ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			3	2,45	3
		100М2								
350	Е27-174	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО СМ ТОЛЩИНЫ -	1,42	36,24	- -	51-	2	- -	2,04-	3
		100М2								
			-	1,20	-			-	-	-
351	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ	1,42	156,00	-	222	12	-	14,40	20
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
352	Е27-172	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО 20ММ -	1,42	50,60	- -	72-	4	- -	4,64-	7
		100М2								
			-	2,52	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ								
353	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	36,42	9,32	0,32	339	15	12	0,80	29
		М3		0,40	0,10			4	0,13	5
354	Е6-15 ССЦ А1-3/1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100	5,15	28,62	0,34	147	3	2	0,99	5
		БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В-10		0,52	0,10			1	0,13	1
		М3								
355	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,51	9,83	0,08	5	4	-	12,60	6
		100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			917	48	25		84
			РУБ,					8		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			917	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			1154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	83	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			119661	6311	4168		10969
			РУБ,					1424		1832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99819	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2944	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9265	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19037	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	290	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1654	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1704	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - компенсация	РУБ.			805	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - компенсация	РУБ.			805	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			148722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14448
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10969	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			131669	6986	5140		12235
			РУБ.					1798		2318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111827	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1680
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3299	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10418	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14093
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10669	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19037	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	290	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1654	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1704	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - компенсация	РУБ.			805	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - компенсация	РУБ.			805	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			163831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16381
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12373	-		-

409-28-61.92 Альбом 7, т.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ САНИНА, ЛЕВЕНКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ ГЛАДКОВА

409-28-61.92 Альбом 7, т.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
320044700' Н8М1Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 14238' М3*
Ю' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' 1,
' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т,П,ИНВ НР' ШУВАЕВ В.Н*
Н10=16,5*
Д2-Б*
Д2-С*
Д2-М*
Д2-Т*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
А*
Р1' М3' 2760*
Е1-1607' 78,95+0,7,2+0,4,2+1,75=Ф1 18+1,08+0,75+0,4,2+1,75=Ф2 Ф1,Ф2=Ф3 6,3+0,45,2+0,4,2+1,75=Ф4 6+2,37+0,6,
0,4=Ф5 Ф4,Ф5=Ф6 (Ф3+Ф6),0,15=Ф7' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М
*
Е1-1614(А1,2)(Р1,2)' Ф7' ' + ДО 30М*
Е1-1591' Ф7' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
С312-1' Ф7,1,2' 0,29*
Е1-1633' Ф7*
Е1-1592' 6,10+0,7+2,6+0,4,2=Ф8 2,4+0,4,2=Ф9 4,2+0,4,2=Ф10 Ф9+1,6=Ф11 Ф10+1,6=Ф12 (Ф9+Ф11)12,Ф8,1,6=Ф13 (Ф10
+Ф12)12,Ф8,1,6=Ф14 6+0,45,2+0,4,2=Ф15 1+0,5+0,4,2=Ф16 Ф16+1,6=Ф17 (Ф16+Ф17),0,5,Ф15,1,6=Ф18 6,3+
1,22+1,25+0,4,2=Ф19 3,6+0,4,2=Ф20 Ф20+1,6=Ф21 (Ф20+Ф21),0,5,Ф19,1,6=Ф22 6,3+0,9,2+0,4,2=Ф23 2,1+
0,4,2=Ф24 Ф24+1,6=Ф25 (Ф24+Ф25)12,Ф23,1,6=Ф26 3,8,2,(1,6+0,4,2),1,45=Ф27 3,8,2,(1,2+0,4,2),1,45=
Ф28 (6,125+1,85),2+6+6+(3+1,85),2+1,02+3,575=Ф29 0,6+0,4,2=Ф30 Ф30+1,58=Ф31 (Ф30+Ф31),0,5,1,50,Ф
29=Ф32 Ф13+Ф14+Ф18+Ф22+Ф26+Ф27+Ф28+Ф32=Ф33 Ф33,0,97*
Е1-960(01836Х)(01837Б)' Ф33,0,03=Ф34' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
Е1-1591' Ф34' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ*
С312-1' Ф33,1,8' 0,29*
Е1-1604' Ф33*
Е1-1592' (2,3,3,2,10+2,3,3,2,4+2,6,2,6,2+2,3,4,4,2+3,8,3,2+4,4,2,3+1,7,1,1,2+3,8,1,5+3,8,1,8+1,1,1,7,2+1,1,
1,4,2+1,4,1,4,2+2,3,2,2+2,3,1,7,2+2,3,3,2+2,3,2,9),0,1=Ф35 (3,8,2=1,4),1,4,2+1,4,1,8,2+0,8,(4,28
,2+6,2,2+1,15,2+5,45),0,1=Ф36 1,1,2+1,2+1,4,2+2,2+1,8,2+1,7,2+2,9+3,2,14+3,4+4,6+4,4+3,7+4,45+3,
4+4,64+7,2+10,2=Ф37 0,162,75+0,22,19+0,268,21+0,576,3+0,432,40+12,0,31+2,0,41+0,34,15+0,29,2+0,3
,3+0,4,3+0,55,2+0,51+0,45+8,3+3=Ф38 Ф35+Ф36+Ф37+Ф38=Ф39 Ф33+Ф39=Ф40' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
С312-1' Ф40,1,8' 0,29*
Е1-1634' Ф40,0,9*
Е1-968' Ф40,0,1*
Е1-1184' Ф40,0,9*
Е1-1129' Ф8,Ф11+Ф12,Ф6+Ф15,Ф17+Ф19,Ф21+Ф23,Ф25*
Р2' М3' 200,47*
Е6-1(А2=27,42)' (2,3,3,2,10+2,3,3,2,4+2,6,2,6,2+2,3,4,4,2+3,8,3,2+4,4,2,3,1+1,7,1,1,2+3,8,1,5+3,8,1,8,1+1,1
,1,7,2+1,1,1,4,2+1,4,1,4,2+2,3,2,2+2,3,1,7,2+2,3,3,2+2,3,2,9),0,1=Ф1' ' + ИЗ БЕТОНА В7,5*
Е6-10(А2=8,60)' Ф36*
Е6-5(А2=34,68-(27,4-26,6),1,02*) ССЦ П1-4,1-5' 1,1,2+1,2+1,4,2+2,2+1,8,2+1,7,2+2,9,1' ' + ИЗ БЕТОНА В12,5*
Е6-6(А2=33,12-(27,4-26,6),1,02*) ССЦ 1-4,1-5' 3,2,(10+4)+3,4,1+4,6+4,4+3,7+4,45+3,4+4,64' ' + ИЗ БЕТОНА В12
,5*
Е6-7(А2=31,67-(27,4-26,6),1,02*) ССЦ 1-4,1-5' 7,2,1' ' + ИЗ БЕТОНА В12,5*
Е6-8(А2=31,12-(27,4-26,6),1,02*) ССЦ П1-4,1-5' 10,2,1' ' + ИЗ БЕТОНА В 12,5*
С124-1-8' (19,10+19,4+22,2+30,1+29+50+44+16,2+19+19+8,2+8,2+8,2+16,2+16,2+30+19),0,001*
С124-1-6' (1,4+1,2+2+4+5+2+1,2),0,001*
С124-3-8' (1,10+3,4+4,2+1+5+8+6+1,2+1+1,2+1,2+1,2+3,2+1,2+1,2+1+1),0,001*
С124-3-10' (39,10+20,4+17,2+27+27+33+27+9,2+16+19+8,2+7,2+8,2+24,2+21,2+21,2+26+36),0,001*
С124-3-12' (13,10+61,4+61,2+54+85+117+101+13,2+25+77+13,2+13,2+28,2+13,2+38+13,3),0,001*
С124-3-6' (4,4+4,(1+3)+4+4+4+4+4,(2+3)),0,001*
С124-3-14' (18+18),0,001*
```

409-28-61.92 Альбом 7, т. 1

```
528   43   E6-83' (0,6,10+0,6,4+0,6,2+0,6+0,6+1,2+0,6+0,6+0,6+0,6,2+0,6,2+0,6,2),0,001=Ф1' ' ' ' ' 10580,1/10582,1*
529   44   E6-80' (6,2,2+6,2+6,2,2+6,2+6,2,2+12,4,2+0,6),0,001*
530   45   E6-84' (2,6+5,7),0,001=Ф2' ' ' ' ' 10580,1/10582,1*
531   46   C147-29' (Ф1+Ф2),1000' 17,8*
532   47   E7-400(A2=0,26+24,4,0,0093#)' 19+75*
533   48   E7-401(A2=0,26+24,4,0,0125#)' 21+40*
534   49   E7-402(A2=0,26+24,4,0,0248#)' 3*
535   50   CT ССЦ П3-19(=11)' 0,162,75+0,22,19+0,288,21' 44,20' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3' М3*
536   51   CT ССЦП3-3(=11)' 0,576,3' 40,90' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
537   52   CT ССЦ П3-11(=11)' 0,432,40' 42,50' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
538   53   E7-17(A2=47,32)' 0,4,(3,8,4-1,2,2)+0,9,1,2,2+0,4,(4,35,2+6,2+1,25,2+3,575+1,575)*
539   54   E7-2' 12+2*
540   55   608-79 ССЦ П9-110' 12,0,31+2,0,41' 54,70' ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ12,12-1,ФЛ16,12-1*
541   56   C147-8' 2,38,12+5,39,2' 25*
542   57   C147-16' 0,63,14' 32,1*
543   58   C147-1' 0,86,14' 22,9*
544   59   E7-15(A2=1,11)' 15+1+2+1+3+3+2*
545   60   608-7216 ССЦ П9-352 Т,Ч,ТАБЛ,3,3' 0,34,15+0,29,2+0,3,3+0,4,3+0,55,2' 67,50+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА М-300*
546   61   608-7216 ССЦ П9-352 Т,Ч,ТАБЛ,3,3' 0,51+0,45' 67,50+0,82,3+1,63' + ИЗ БЕТОНА М-400*
547   62   C147-8' 12,6,15+29+5,4,2+21,6+11,5,3+14,3+25,6,2' 25*
548   63   C147-16' 3,8,15+4,3+6,2+4,1+3,7,3+4,3+4,8,2' 32,10*
549   64   C147-3' 26,15+62,8+22,2,2+55,6+23,3+30,4,3+43,8,2' 22,90*
550   65   E6-13(A2=31,28+(26,6-25,8),1,02#) ССЦ П1-3,1-4' 8,3' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В12,5*
551   66   E6-80' (3,32+0,3,12+0,69,16),0,001*
552   67   E6-13(A2=31,28)' 3,0' ' ЗАДЕЛКА МЕЖДУ БЛОКАМИ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА В 7,5*
553   68   E8-13(A2=65,40)' 3,8,4,0,3+0,9,0,4,2+(14+9),0,25+(3,85+1),0,25*
554   69   Б*
555   70   P3' М3' 112,86*
556   71   E7-43(A2=5,64)' 1+1+1+1+4+2+1+3+2+2+2+2*
557   72   E7-42(A2=5,30)' 2+2*
558   73   608-72 ССЦ П,9-32' 3,0,22' 74,10' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЬЮ В ОДНУ СТОРОНУ ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЬЕМОМ БОЛ
                ЕЕ 1 ДО 4Х М3 ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
559   74   608-71 ССЦ П9-10 И,Ч,ТАБЛ,3' 2,2,4' 73,90-0,82,2' КОЛОННЫ ФАХВЕРКОВЫЕ 8КФ121-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ
                12М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4Х М3*
560   75   C147-1' 15,3,22+4,5,4' 22,9*
561   76   C147-8' 186,22+99,4' 25,0*
562   77   C147-16' 1,8,22+8,6,4' 32,10*
563   78   C147-24' 1,7,22' 41,30*
564   79   C147-29' 1,7,22' 17,80*
565   80   C147-24' 59,5+70,7+69,1+70,7+136,7,4+89,2,2+100,2+72,9,3+82,2+105,8,2+95,2+72,9,2+41,7,2+95,2,2=Ф1' 41,30'
                + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
566   81   C147-29' Ф1' 17,80' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
567   82   E7-147' 9+2*
568   83   608-162 ССЦ 8-43 Т,Ч,ТАБЛ,3' 3,46,2' 81,80+1,63,2' БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ МАРКИ 1БДР18-5AIV-1(2ШТ),ИЗ БЕТОНА М-5
                00 СН#81,80+1,63,2' М3*
569   84   608-162 ССЦ П8-43 Т,Ч,ТАБЛ,3' 3,46,9' 81,80+1,63,2+2,45,2' БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ МАРКИ 1БД18-4AIV-1 ИЗ БЕТОНА М
                -600 СН=81,80+1,63,2+2,45,2' М3*
570   85   C147-1' 25,1,11' 22,9*
571   86   C147-8' 104,3,9+158,7,2' 25,0*
572   87   C147-16' 40,7,9+40,5,2' 32,10*
573   88   C147-4' 355,2,9+444,2' 22,90*
574   89   C147-24' 16,2,9+24,6,2' 41,30*
575   90   C147-24' 18,2,9+47,2,2=Ф3' 41,30' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
576   91   C147-29' Ф2+Ф3=Ф4' 17,8' + ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ*
577   92   E7-291' (4,6,2+16,1,1),0,001' ' ' ' ' 10581,1/10586,1*
578   93   C147-29' 4,6,2+16,1,1' 17,8*
579   94   E9-33' 4,277,7,0,001,1,04=Ф10' ' ' ' ' 10261,1/10266,0,9/10271,0,1*
580   95   C121-1781 Т,Ч,ТАБЛ,3' Ф10' 250-8,1,01' + ИЗ СТАЛИ С-235*
581   96   E7-290' ((2+2),37,2),0,001=Ф11' ' ' ' ' 10261,1/10267,1*
```

409-28-61.92 Альбом 7, ч. 1

```
 97   E13-121' Ф10,35+Ф11,26,3=Ф15*
 98   E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)' Ф15' ' + ЗА 2 РАЗА*
 99   P4' M3' 544,91*
100   П2 ПАНЕЛЬНЫЕ*
101   E7-247' 15+68+20+8+8+2+2*
102   E7-251' 18+30+6+6+2+1+1*
103   E7-261' 10+10+8+12+2*
104   608-1397 ССЦ П8-351' 5,98,1,185,(15+68+20+2)=Ф1 5,98,1,785,(18+30+2)=Ф2 6,33,1,185,(8+8)=Ф3 6,33,1,785,(6+6
                +1+1)=Ф4 2,98,1,185,2=Ф5 Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5=Ф6' 17,90*
105   608-1396 ССЦ П8-331' 0,58,1,185,10+1,185,1,185,10+0,58,1,785,8+1,185,1,785,12+1,485,1,185,2=Ф7' 17,30*
106   C147-29' 11,2,15+15,46,18+4,28,30+4,28,68+7,57,10+9,7,10+7,57,8+9,7,12+12,63,20+4,26,28+16,92,2+8,4,2+7,57,
                2+4,26,4=Ф10' 17,80*
107   C147-24' 2,2,2+3,5,2+2,4,2' 41,30' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
108   C147-29' 2,2,2+3,5,2+2,4,2' 17,80*
109   E7-285' (360+26),0,4+(16+36),0,5+70,0,7+30,1,23=Ф11 Ф11,0,001' ' ' ' ' 10581,1/10586,1*
110   C147-29' Ф11' 17,80*
111   СТ ССЦ ТАБЛ,Б СТР130(=11)' Ф6+Ф7=Ф20' 0,77' НАДБАВКА ЗА ОТДЕЛКУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНОЙ
                ПЛИТКИ' M2*
112   C111-144' Ф20*
113   П2 КИРПИЧНЫЕ*
114   E8-30-1(A2=28,58)' 2,(6,2,37-2,35),0,51=Ф1*
115   E8-31-1(A2=28,63)' (6,51,4,2-4,2,4,2),2=Ф2 Ф2,0,51=Ф3 6,4,2,2-(4,2,4,2,2)=Ф4 Ф4,0,51=Ф5 Ф3+Ф5=Ф6*
116   E8-36-1(A2=28,79)' ((2,74,2+0,12,3),3,6-2,0,2),0,25=Ф10 ((1,27+0,25+1,83+1,62),2,5-1,4),0,25=Ф11 Ф10+Ф11=Ф1
                2*
117   E8-37-1(A2=28,94)' ((6-0,75+6-1,2+0,25,2+6),5,4-2,0),0,25=Ф13*
118   E8-194' 2,5,(6,2+6,0-0,75-1,2)*
119   E7-445(A2=24,4,0,0025#) ССЦ П2-4' 16-12+6+2+11-6+3+2*
120   E7-127(A2=0,0054,24,4#) ССЦ П2-4' 16*
121   608-76 ССЦ П9-92' 0,167,16+0,041,10+0,034,5+0,055,2+0,017,5' 64,40*
122   C147-8' 13,64,16+2,94,10+1,56,5+0,9,2' 25*
123   C147-1' 0,64,16+0,32,10+0,32,5+0,5,5' 22,90*
124   C147-15' 1,48,16+0,18,5+0,32,2' 32,10*
125   E8-13(A2=65,40)' 6,0,51+6,51,2,0,51+(2,74,2+0,36),0,25+Ф11:2,5+Ф13:5,4*
126   E7-741 СБ,ДОП,В1' 18,4,1,2*
127   E8-189' Ф2+Ф4+18,4,1,2*
128   P5' M2' 177,3*
129   E7-460(A2=0,0434,24,4#) ССЦ П2-4' 2+3*
130   E7-463(A2=0,0667,27,4#) ССЦ П2-4' 12+1+1+2+1*
131   E7-762' 4*
132   608-91056 ССЦ П11-146 ПРИЛ,1' 3,1,2,2+3,3' 7,74-0,15+0,20' ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК30,12-3Т,ПК30,10-3Т С НОР
                МАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540 КГС/М2,ПРОЛЕТОМ-3М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЩИНОЙ 12СМ' M2*
133   608-91056 ССЦ П11-158 ПРИЛ,1' 6,1,5+6,1,2+6,1,0,2' 7,81+0,47+0,2' ПЛИТА МНОГОПУСТОТНАЯ ПК60,15-3IVT,ПК60,12
                -3AIVT,ПК60,10-3AIVT С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГС/М2,ПРОЛЕТОМ 6М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ' M2
                *
134   608-91056 ССЦ П11-158 ПРИЛ,1' 4,2,1,5' 7,81+0,20-0,01' ТО ЖЕ МАРКИ ПК42,15-3Т С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540 К
                ГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ' M2*
135   608-91056 ССЦ П11-158 ПРИЛ,1' 6,1,2,12' 7,81+0,2,2+1,41' ТО ЖЕ,МАРКИ ПК80,12-8AIVT С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ
                970 КГС/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,85СМ' M2*
136   608-1496 ССЦ П8-518' 0,11,4' 68,20' + МАРКИ П11Д-8*
137   C147-1' 0,3,4' 22,90*
138   C147-8' 6,3,4' 25,0*
139   C147-15' 0,8,4' 32,10*
140   E6-179(A2=48,67)' 0,11' ' + УН-3*
141   E6-182(A2=47,0)' 1,58+0,73' ' + УМ1-УМ2*
142   C124-10-6' (13,4+6,2+1,6),0,001*
143   C124-12-10' (54,2+18,4+4,4),0,001*
144   E6-80' (18,0,25+0,43,10),0,001' ' ' ' ' 10504,1*
145   E9-94' ((37,7+9,5),18,3+9,5,8,59),0,001=Ф10' ' ' ' ' 10261,1/10266,1*
146   C121-1924' Ф10*
```

409-28-61.92 Альбом 7, ч.1

```
147   E13-121' Ф10,38,3*
148   E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)' Ф10,38,3' ' + ЗА 2 РАЗА*
149   E12-287(A2=33,36)' 1,9+0,87+0,13*
150   P6' M2' 1067,43*
151   E7-183(A2=3,47)' 3+8+15+28+1+1+3+1*
152   608-1330 ССЦ П8-120' 5,97,2,98,(3+8+15+28)' 5,62' + МАРКИ ПГ-3AIVT,ПГ-2AIVT*
153   608-1330 ССЦ П8-151' 5,97,2,98,(1+1+3+1)' 7,00' + МАРКИ ПВ7-3AIVT,ПВ4-3AIVT С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ,400 И 700ММ*
154   C147-29' 9,6,72+15,6,6' 17,8*
155   C147-24' 9,3,(3+1)+2,5,8+6,8,(15+1)' 41,30' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
156   C147-29' 9,3,4+2,5,0+6,8,16' 17,80' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
157   E7-209' 1+3+1*
158   608-1358 ССЦ П8-236' 0,06,1' 90,20' + МАРКИ СБ4Б-1*
159   608-1359 ССЦ П8-237' 0,14,3+0,13,1' 75,90' + МАРКИ СБ7Б-3,СБ7Б-1*
160   C147-1' 2,3+4,3,3+4,3' 22,90*
161   C147-15' 1,7+2,8,3+2,8' 32,10*
162   C147-24' 5,9+7,3+6' 41,30*
163   C147-29' 5,9+7,3+6' 17,80*
164   P7' M2' 1100*
165   E12-287(A2=33,36)' 61,02,18,02=Ф1 Ф1,0,2' ' + ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА*
166   E12-299(A2=43,22-(25,9-24,4),1,58#) ССЦ П2-4,2-5' Ф1' ' + ИЗ РАСТВОРА М-50*
167   E12-38' Ф1*
168   E12-280' (18,02+61,02),2,0,5*
169   E12-277' (18,02+61,02),2,12,6*
170   E12-283' (61,02+18,02),2*
171   E7-285' (65,1,45+130,1,6+678,24),0,001=Ф10' ' ' ' ' 10261,1/10272,1*
172   E13-121' Ф10,29' ' + ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ*
173   E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)' Ф10,29' ' + ЗА 2 РАЗА*
174   E12-287(A2=33,36)ПРИМ,' 2,3,14,0,2,0,12,4,0,06=Ф200' ' УСТАНОВКА ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ПО УЗЛАМ*
175   E26-36 ПРИМ,' 2,3,14,0,2,4,0,02=Ф201' ' ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ПО УЗЛАМ*
176   C114-2' Ф201,1,02*
177   E7-701 ПРИМ,' Ф201;0,02' ' + ПО УЗЛАМ*
178   E26-73(A1,2)(P1,2)(H41=2)' (0,95,0,95-3,14,0,2,0,2),4=Ф300' ' 2 СЛОЯ СТЕКЛОХОЛСТА ПО УЗЛАМ*
179   E7-291' 16,6,0,001+17,7,0,001,4' ' + ПО УЗЛАМ*
180   E12-287(A2=33,36)' ((3,14,0,82,0,82-3,14,0,42,0,42),4+(3,14,0,67,0,67-3,14,0,27,0,27)),0,05=Ф310' ' + ПО УЗ
                ЛАМ*
181   E12-299(A2=43,22)' Ф310;0,05' ' + ПО УЗЛАМ*
182   E12-176' Ф310;0,05' ' + ПО УЗЛАМ*
183   E12-289(ВП)' Ф310;0,05' ' ИСКЛЮЧИТЬ ДО 3Х СЛОЕВ*
184   P8' T' 27,62*
185   П2#СТОЙКИ*
186   E9-51' 1,35*
187   C121-1781' 1,35*
188   T (=20)' 1,30' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' T' ' 10261,1/10266,0,62/10267,0,08/10271,0,3*
189   E13-121' (27,0,1+19,0,4+29,1,7),1,4=Ф40*
190   E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)' Ф40' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115*
191   E13-388' 1,35*
192   П2#БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ*
193   E9-94' 2,6' ' МОНТАЖ БАЛОК ПЕРКРЫТИЙ*
194   C121-1955' 2,6' ' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ*
195   T (=20)' 2,5' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' T' ' 10261,1/10266,1*
196   E13-121' 29,2,6=Ф1' ' + ЗА 2ОЙ РАЗ*
197   E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)' Ф1' ' ОКРАСКА М/К ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115*
198   E13-388' 2,6*
199   П2#РИГЕЛИ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
200   E9-33' 1,46*
201   C121-1789' 1,46*
202   T (=20)' 1,40' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' T' ' 10261,0,07/10263,0,93/10268,0,07/10271,0,93*
203   E13-121' 29,1,46=Ф30*
204   E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)' Ф30' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
```

```
748   263        П2 ПО СЕРИИ 1,435,9-17 МАРКИ ВР42Х42-Т(2ШТ)*
749   264        Е9-49' 0,753,2' ' МОНТАЖ ВОРОТ*
750   265        С121-1969' 0,27,2*
751   266        С121-1971' 0,265,2*
752   267        Е15-739 ПРИМЕН.' 17,5,2' ' УСТАНОВКА ФИЛЕНОК*
753   268        С111-588(ВП)' 17,5,2' ' + ИСКЛЮЧИТЬ*
754   269        С111-1018 СБ.ДОП,В2' 0,115,2' ' СТОИМОСТЬ ФИЛЕНОК*
755   270        С111-285' 17,64,2' ' СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДКИ ИЗ ТКАНИ*
756   271        Е10-28' 0,01,2*
757   272        Е13-121' 7,77,2' ' + РАМЫ ВОРОТ*
758   273        Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 7,77,2' ' + ТО ЖЕ ЗА 2 РАЗА*
759   274        Т (=20)' 1,31' ' М/КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВМ' ' ' 10261,1/10272,0,7/10267,0,3*
760   275        П2 ВОРОТА ВО-М-42Х42(2ШТ) ПО СЕРИИ 1,435,9-24 В 2*
761   276        Е9-116' 0,38,2' ' УСТАНОВКА БАЛКИ КОЗЫРЬКА*
762   277        С121-1904' 0,38,2' ' СТОИМОСТЬ БАЛКИ КОЗЫРЬКА*
763   278        Е9-40' 10,4,2' ' УСТАНОВКА МОНОРЕЛЬСА*
764   279        С121-1827' 0,1,2*
765   280        С121-1823' 0,01,2' ' СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНА*
766   281        Е9-49' 0,93,2' ' МОНТАЖ ВОРОТ*
767   282        С121-1959' 0,11,2' ' СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ*
768   283        С121-2804 СБ.ДОП,В3' 0,36,2' ' СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛИ*
769   284        С111-364' 6,01,2*
770   285        Е26-31' 1,02,2*
771   286        С114-116' 1,18,2*
772   287        Е13-121' 14,41,2' ' + РАМА И БАЛКИ*
773   288        Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 14,41,2' ' + ЗА 2 РАЗА*
774   289        С111-342' 2,2*
775   290        Т (=20)' 0,38,2' ' БАЛКИ КОЗЫРЬКА ДЛЯ ВМ' ' ' 10261,1/10267,0,3/10271,0,7*
776   291        Т (=20)' 0,93,2' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ ДЛЯ ВМ' ' ' 10264,0,12/10261,0,88/10272,0,88/10266,0,12*
777   292        Е7-285' (2,3,20+112,3+8,12,75),0,001=Ф40' ' ' ' ' 10580,1/10582,1*
778   293        Е13-121' Ф40,27' ' + ЗАКЛАДНЫХ*
779   294        Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф40,27' ' + ЗА 2 РАЗА*
780   295        Р13' М2' 172*
781   296        Е8-43(А2=414,30)' (2,875-0,4),2,3,6+2,875,3,6+(0,99+0,8,2+0,9+0,12,3),2,5+1,27,2,5-1,39+1,5,3,2,5-1,39,4=Ф1
                   *
782   297        Е8-44(А2=414,80)' (6,3+(6-2,32),2),(11,7-7,2)-(1,2+3,14,0,4,0,412,2+0,5,1,25,2+1,66,0,503,2)=Ф2*
783   298        Е26-31' (6-0,32),2,4,5-(1,66,0,503+0,50,1,25),2=Ф10 Ф10,0,06*
784   299        С114-116' Ф10,0,06,0,98,1,2*
785   300        Е15-298(А2=314,1)' Ф10*
786   301        Е15-304' Ф12*
787   302        Е11-11(А2=27,68)' (0,3+0,9),0,5,0,3,(2,49,2+3,9+4,5+6,3)' ' УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
788   303        Е7-291' (3,76,91+4,7,62+2,3,04+2,0,69+8,7,95+3,0,29+3,0,68+0,1+0,9+4,0,59+2,0,5+2,0,23+0,63+0,1,2+0,34),0,0
                   01=Ф30' ' ' ' ' 10581,1/10586,1*
789   304        Е6-84' 9,59,0,001=Ф31' ' ' ' ' 11524,1*
790   305        Е6-85' 24,6,2,0,001+(3,47,57+72,15,2+53,71,2+57,73,2),0,001=Ф32' ' ' ' ' 11524,1*
791   306        Е13-121' 19,Ф30+(Ф31+Ф32),29=Ф33' ' + СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ*
792   307        Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф33' ' + ЗА 2 РАЗА*
793   308        Е8-59 ПРИМ.' 0,51' 421#27,8#1,38#0,41#392' УСТАНОВКА В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ' ' ' 10542,1*
794   309        Е10-94 ПРИМ.' 0,26,0,16,2' ' УСТАНОВКА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕТОК РА-1*
795   310        С122-177 ПРИМ.' 0,26,0,16,2' ' СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕТОК*
796   311        Е8-194' 6,(2+3),2,5*
797   312        Р14' М2' 1185,47*
798   313        П2 ТИП1*
799   314        Е11-2(А2=38,74)(А1,1,5)(Р1,1,5)(Н41=1,5)' 1073,18' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
800   315        Е11-11(А2=27,68+(32,1-26,3),1,02#) ССЦ 1-15,1-19' 1073,18,0,1' ' + ИЗ БЕТОНА В22,5*
801   316        Е11-132(А2=371,6+(3,67-3,12),1,01+(33,4-25,9),2,2#) ССЦ П2-5,2-8' 1073,18' ' + ПЛИТКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИ
                   НОЙ 30ММ*
802   317        П2 ТИП3*
803   318        Е11-2(А2=38,74)(А1,1,5)(Р1,1,5)(Н41=1,5)' 9,47' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
```

```
690     205         Е13-388' 1,46*
691     206         П2#СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
692     207         Е9-98(9202)' 3,12*
693     208         С121-1917' 3,12' 250-8.1,01' + ИЗ СТАЛИ С235*
694     209         Т (=20)' 3,20' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' Т' ' 10261,1/10266,0,3/10267,0,57/10271,0,13*
695     210         Е13-121' 45,3,12=Ф50*
696     211         Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф50' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА*
697     212         Е13-389' 3,12*
698     213         П2#ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ*
699     214         Е9-61(9202)' 8,40*
700     215         С121-1798' 8,40*
701     216         Т (=20)' 8,40' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' Т' ' 10261,1/10271,1*
702     217         Е13-121' 19,8,40=Ф1*
703     218         Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф1' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСЬТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115*
704     219         Е13-388' 8,40*
705     220         П2#ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ*
706     221         Е9-98' 60,2*
707     222         С121-1824' 6,33,1,04*
708     223         С121-1823' 1,10,1,04*
709     224         С121-1822' 0,15,1,04*
710     225         Т (=20)' 6,33' ' ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ' Т' ' 3005,1*
711     226         Т (=20)' 1,1' ' ТО ЖЕ' Т' ' 10261,1/10271,1*
712     227         Т (=20)' 0,15' ' ТО ЖЕ' Т' ' 10261,1/10266,1*
713     228         Е13-121' 1,04,(1,1,19+29,0,15)=Ф60*
714     229         Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф60' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА*
715     230         Е13-389' (1,1+0,15),1,04*
716     231         П2#МОНОРЕЛЬСЫ*
717     232         Е9-40' 6+0,5,2+18-1,8,2+0,5,2+12+1+0,5+3+0,707,2*
718     233         С121-1825' 0,7,1,04*
719     234         С121-1826' 0,1,1,04*
720     235         С121-1829' (3,7+0,7),1,04*
721     236         С121-1822' (3,4+0,1),1,04*
722     237         Т (=20)' 2,7' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' Т' ' 10261,1/10266,0,81/10268,0,04/10271,0,15*
723     238         Е13-121' (19,0,4+27,0,1+29,2,2),1,04=Ф62*
724     239         Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф62' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115*
725     240         Е13-389' 2,7,1,04*
726     241         Р10' М2' 17,3*
727     242         Е10-105' 2,35+2,0,4+1,39=Ф1*
728     243         Е10-140' Ф1*
729     244         Е10-107' 1,39,4*
730     245         С122-219' 2,0,4*
731     246         С122-217' 1,39,5*
732     247         СТ СБ,ДОП,В4 П,879(=19)' 2,35' 14,90' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ24-10' М2*
733     248         С111-446-1' 6*
734     249         С111-448-1' 4*
735     250         536111-0100' 5*
736     251         536111-0400' 4*
737     252         536111-0600' 1*
738     253         Р ОКНА' М2' 225*
739     254         Е9-34(9202)' 4,8,1,8,(15+1)+4,8,1,2,15=Ф1*
740     255         С121-1966' 6,24' 500*
741     256         СТ121-1966' 6,24' 629-500' КОМПЕНСАЦИЯ НА СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТОВ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ*
742     257         Е7-285' (0,21,16,2+0,47,48+(0,05+0,02),150+0,07,160+2,02,5),0,001=Ф2' ' МОНТАЖ СУХАРЕЙ,ПЛАНОК И ЗАКЛАДНЫХ*
743     258         Е15-757' Ф1,2' ' ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОМ 4ММ*
744     259         Е13-121' 75,5+29,0,3+19,0,7=Ф3' ' + ЗА 2ОЙ РАЗ*
745     260         Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф3' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
746     261         Т (=20)' 57,0,091+Ф2' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' Т' ' 10261,0,07/10264,0,93/10267,0,05/10269,0,02/10271,0,
                        93*
747     262         Р12' М2' 70,56*
```

```
804     319         Е11-11(А2=27,68)' 9,47,0,08*
805     322         Е13-225' 9,47*
806     321         Е13-226' 9,47*
807     322         Е11-55(А2=59,17)' 9,47*
808     323         Е11-56(А2=13,21)' 9,47*
809     324         Е11-135(А2=351,08)' 9,47*
810     325         П2 ТИП4*
811     326         Е11-2(А2=38,74)(А1,1,5)(Р1,1,5)(Н41=1,5)' 7,88' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
812     327         Е11-11(А2=27,68)' 7,88,2,08*
813     328         Е11-135(А2=351,08)' 7,88*
814     329         П2 ТИП5*
815     330         Е11-69(А2=68,18+(33,4-28,1),2,2#) ССЦ П2-6,2-8' 83,7' ' + ИЗ РАСТВОРА М-300*
816     331         Е11-70(А2=14,30+(33,4-28,1),0,51#) ССЦ П2-6,2-8(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 83,70' ' + ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ*
817     332         Е11-77' 83,73*
818     333         П2 ТИП6*
819     334         Е11-57(А2=66,98)' 11,34' ' + КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ*
820     335         Е11-58(А2=15,29)(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 11,34' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ*
821     336         Е11-55(А2=59,17)' 11,34*
822     337         Е11-69(А2=68,18+(33,4-28,1),2,2#) ССЦ П2-6,2-8' 11,34' ' + ИЗ РАСТВОРА М-300*
823     338         Е11-70(А2=14,30+(33,4-28,1),0,51#) ССЦ 2-6,2-8(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 11,34' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ*
824     339         Е11-77' 11,34*
825     340         П2 УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНАХ ЕГО ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ*
826     341         Е12-287 ПРИМЕН.(А2=33,36)' (60+18),2,0,2,0,8*
827     342         П2 ПОДКРАНОВЫЙ ПУТЬ В ПОЛАХ*
828     343         Е39-71 СБ,ДОП,В2' (106,3-33,2),51,63,0,001=Ф1 4,2,73,1,0,001=Ф3 214|106,3,73,1,3,0,001=Ф4 Ф1+Ф3+Ф4=Ф5*
829     344         С121-Г20' Ф1*
830     345         С121-Г21' Ф5-Ф1=Ф6*
831     346         Е13-121' Ф6,55,2' ' + КРЕПЛЕНИЙ*
832     347         Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф6,55,2' ' + ЗА 2 РАЗА*
833     348         Т (=20)' Ф1' ' РЕЛЬСА Р-50 ДЛЯ ВМ' ' ' 3003,1*
834     349         Т (=20)' Ф6' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВМ' ' ' 10261,1/10267,1*
835     350         Е11-11(А2=27,68+(28,2-26,3),1,02#) ССЦ П1-15,1-17' ((0,6+0,2),0,5,0,2+0,6,0,2),(106,3-33,2)' ' + ПОД РЕЛЬСО
                        ВЫЙ ПУТЬ ИЗ БЕТОНА В15*
836     351         Е41-48' 18' ' УКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ В ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВАХ*
837     352         Р16' М2' 3846*
838     353         Е15-276(А2=16,60)' 9,47*
839     354         Е15-276(А2=16,60) Т,Ч,П,3,10(А5,0,9)(А3,0,9)(Р1,0,9)' 1575,64+7,89,2+33,6=Ф1' ' + ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИ
                        Я БОЛЕЕ 4М*
840     355         Е15-275(А2=14,20)' 52,90*
841     356         Е15-275(А2=14,20)(А5,0,9)(А3,0,9)(Р1,0,9) Т,Ч,П,3,10' 1520,02+28,91+28,91+78,54=Ф2' ' + ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БО
                        ЛЕЕ 4М*
842     357         Е15-658' 52,90*
843     358         Е15-658 Т,Ч,П,3,18(А5,1,1)(А3,1,1)(Р1,1,1)' Ф2' ' + ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М*
844     359         Е15-659' 9,47*
845     360         Е15-659 Т,Ч,П,3,18(А5,1,1)(Р1,1,1)(А3,1,1)' Ф1' ' + ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М*
846     361         Е15-658' 17,28' ' + КОЛОНН*
847     362         Е15-658 Т,Ч,П,3,18(А5,1,1)(Р1,1,1)(А3,1,1)' 403,38+7,56,2+19,44=Ф3' ' + ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М*
848     363         Е15-86' 48,23*
849     364         Е15-295(А2=13,33)' Ф3' ' + КОЛОНН*
850     365         Р ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ' Т' 6,74*
851     366         Е9-94' 3,74;3,2' ' МОНТАЖ БАЛОК,ПЛОЩАДОК*
852     367         С121-1959' 3,74;3,2*
853     368         Т (=20)' 3,6;3,2' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' Т' ' 10261,1/10266,0,14/10267,0,25/10271,0,14/10273,0,47*
854     369         Е13-121' (29,0,5+19,(0,9+0,5)+45,1,7),1,04;3,2=Ф1*
855     370         Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф1' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
856     371         Е13-388' 3,74*
857     372         Е9-51' 2,08;3,2' ' МОНТАЖ СТОЕК ПЛОЩАДОК*
858     373         С121-1785' 2,08;3,2*
859     374         Е13-121' 45,2,08;3,2=Ф1*
```

409-28-61.92 Альбом 7, ч.1

```
860   375   E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)' Ф1' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115*
861   376   E13-389' 2,08;3,2*
862   377   T (=20)' 2;3,2' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' T' ' 10261,0,9/10264,0,1/10266,0,85/10267,0,15*
863   378   E6-73(A2=76,84+(33,3-29,3+1,16-1,04),2,04#) ССЦ П.1-29,1-31, Т.Ч.ТАБЛ.2.2' 0,4,0,4,4=Ф2' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАС
                 СА В22,5 НА МЕЛКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ*
864   379   E6-74(A2=33,5+(33,3-29,3+1,16-1,04),1,02#) ССЦ П.П.1-29,1-31,Т.Ч. ТАБЛ.2.2' Ф2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 6-
                 73 ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ*
865   380   E9-46' 99,5+48,9+116,4+82,6+65,7+86,4+65,6,7=Ф4 3,6,6+7,1,2+6,01,2+3,6,4+3,4,2+(4,6+3,9),14+(2,92+2,8+6,2+5
                 ,2+5,97+5,09+4,7+4),2+3,6,(6+6+4)+3,2,8+(8,5+7,25),2=Ф5 (Ф4+Ф5),0,001*
866   381   E9-47' 22,2,5+(30,7+37,5+57,5),2+69,7,3+21,6,14=Ф6 2,7,(30+8+6+2)+(1,6+1,4+2,9),15+2,79,22+(1,3+1,1+1,9),10
                 +(3,3+2,8+5),2,2+(2,2+1,8+4,2)+4,4+3,7+6,8=Ф7 0,25,(16+8)+0,24,7+0,12,13+(0,11+0,33),9+0,26,(3+6
                 )+0,1,4+(0,27+0,13+0,62),9=Ф8 (Ф6+Ф7+Ф8),0,001*
867   382   C121-1975' Ф4,0,001*
868   383   C121-1979' Ф6,0,001*
869   384   C121-1981' (Ф5+Ф7+Ф8),0,001*
870   385   E13-121' 75,(Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8),0,001=Ф9*
871   386   E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)' Ф9' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА*
872   387   E13-389' (Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8)=Ф10 Ф10,0,001*
873   388   T (=20)' Ф10,0,001' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' T' ' 10263,0,75/10261,0,25/10266,0,09/10267,0,14/10271,0,77
                 *
874   389   П2#ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА*
875   390   E9-46(9202)' 0,21*
876   391   C121-1976' 0,21*
877   392   T (=20)' 0,20' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' T' ' 10261,1/10267,0,5/10268,0,5*
878   393   E13-121' 29,0,21=Ф15*
879   394   E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)' Ф5' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115*
880   395   P18' M2' 193*
881   396   П2 ОТМОСТКА*
882   397   E27-173(A2=208,60)' 61,51,2+19,02=Ф1' ' ' ' ' 8585,17,4*
883   398   E27-174(A2=8,76)(A1,4)(P1,4)(H41=4)(ВП)' Ф1' ' ИСКЛЮЧИТЬ ДО СМ ТОЛЩИНЫ' ' ' 8585,1,35*
884   399   E27-169(A2=147,77)' Ф1*
885   400   E27-172(A2=23,99)(A1,2)(P1,2)(H41=2)(ВП)' Ф1' ' ИСКЛЮЧИТЬ ДО 20ММ*
886   401   П2 КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ*
887   402   E8-10(A2=8,60)' 2,3,1,4,0,7+6,2,4,0,7+0,7,0,7,0,5,2,3*
888   403   E6-15(A2=26,94+(26,6-25,8),1,02#) ССЦ А1-3/1-4' 1,2,2,3,0,1+2,3,0,25,0,13+6,2,4,0,1' ' + ИЗ БЕТОНА В-10*
889   404   E11-77' 1,2,2,3+6,2,4*
890   405   K' САНИНА,ЛЕВЕНКОВА' ' ГЛАДКОВА*
```

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2760,00	2261	2846	0,82	1,03	1,74
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	200,47	9747	12263	48,62	61,17	7,49
3	КАРКАС	М3	112,86	14435	18134	127,90	160,68	11,07
4	СТЕНЫ	М3	544,91	44329	55775	81,35	102,36	34,04
5	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	177,30	1897	2366	10,70	13,34	1,44
6	ПОКРЫТИЕ	М2	1067,43	6953	8748	6,51	8,20	5,34
7	КРОВЛЯ	М2	1100,00	12000	15095	10,91	13,72	9,21
8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	27,62	10041	11802	363,54	427,30	7,20
9	ДВЕРИ	М2	17,50	343	433	19,63	25,03	0,26
10	ОКНА	М2	225,00	6153	7212	27,35	32,05	4,40
11	ВОРОТА	М2	70,56	2116	2527	29,99	35,81	1,54
12	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	172,00	1943	2317	10,72	13,47	1,41
13	ПОЛЫ	М2	1185,47	12992	16239	10,96	13,70	9,91
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	3846,00	3328	4188	0,87	1,09	2,56
15	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ	Т	6,74	2314	2732	343,32	405,34	1,67
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2	193,00	917	1154	4,75	5,98	0,70
	ИТОГО:	М3	14238,00	131669	163831	925	1151	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.			-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	Т		41,98	
2.	С ССЦ ПЗ-19		-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	М3		1664,88	
3.	608-71 ССЦ П9-10 И.Ч.ТАБЛ.3		-КОЛОННЫ ФАХВЕРКОВЫЕ 8КФ121-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4Х М3			8,80	
4.	608-72 ССЦ П.9-32		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЬЮ В ОДНУ СТОРОНУ ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4Х М3 ИЗ БЕТОНА М-300	М3		66,00	
5.	608-76 ССЦ П9-92		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3			3,45	
6.	608-79 ССЦ П9-110		-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ12,12-1,ФЛ16,12-1			4,54	
7.	608-162 ССЦ 8-43 Т.Ч.ТАБЛ.3		-БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ МАРКИ 1БДР18-5АIV-1(2ШТ),ИЗ БЕТОНА М-500 СН 81,80+1,63,2	М3		38,06	
8.	608-1330 ССЦ П8-120		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 МАРКИ ПГ-3АIVТ,ПГ-2АIVТ	М2		1067,43	
9.	608-1358 ССЦ П8-236		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4Б-1	М3		0,06	
10.	608-1359 ССЦ П8-237		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 МАРКИ СБ7Б-3,СБ7Б-1	М3		0,55	
11.	608-1396 ССЦ П8-331		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С О РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2	М2		58,10	
12.	608-1397 ССЦ П8-351		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2		1563,04	
13.	608-1496 ССЦ П8-518		-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ П11Д-8	М3		0,44	
14.	608-7216 ССЦ П9-352 Т.Ч.ТАБЛ.3.3		-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-300	М3		9,84	
15.	608-91056 ССЦ П11-146 ПРИЛ.1		-ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК30,12-3Т,ПК30,10-3Т С НОРМАТИВНОЙ	М2		137,10	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			НАГРУЗКОЙ 540 КГС/М2,ПРОЛЕТОМ-3М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ				
16,536111-0100			-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7, ГОСТ6629-74	ШТ		5,00	
17,536111-0400			-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-10,ГОСТ6629-74	ШТ		4,00	
18,536111-0600			-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ24-10,ГОСТ6629-74	ШТ		1,00	
19,С111-144			-КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ БЕЛЫХ ИЛИ ПОКРЫТЫХ БЕСЦВЕТНЫМ ГЛАЗУРЯМИ	М2		1621,14	
20,С111-285			-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДКИ ИЗ ТКАНИ	М2		35,28	
21,С111-342			-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	КГ		4,00	
22,С111-364			-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ		12,02	
23,С111-446-1			-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		6,00	
24,С111-448-1			-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		4,00	
25,С111-588			-СТЕКЛО КРУПНОГАБАРИТНОЕ ВИТРИННОЕ,ПОЛИРОВАННОЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2,ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ ИСКЛЮЧИТЬ	М2		-35,00	
26,С111-1018 СБ,ДОП,В2			-СТОИМОСТЬ ФИЛЕНОК	Т		0,23	
27,С114-2			-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3		0,10	
28,С114-116			-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3		5,76	
29,С121-1781 Т.Ч,ТАБЛ,3			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С-235	Т		2,51	
30,С121-1785			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	Т		1,39	
31,С121-1789			-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1	Т		1,46	
32,С121-1798			-ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И СТЕНКОЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ,ПРОЛЕТОМ 6М,МАССА 1Т,Т ДО 0,1 2	Т		8,40	
33,С121-1822			-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ ТУПИКОВ 1	Т		0,68	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
34	С121-1823		-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ 1	Т		1,16	
35	С121-1824		-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	Т		6,58	
36	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т		0,73	
37	С121-1826		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т		0,10	
38	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т		0,20	
39	С121-1829		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1	Т		1,46	
40	С121-1904		-СТОИМОСТЬ БАЛКИ КОЗЫРЬКА	Т		0,75	
41	С121-1917		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С235	Т		3,12	
42	С121-1924		-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1	Т		0,95	
43	С121-1955		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ	Т		2,60	
44	С121-1959		-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ Х ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	Т		2,49	
45	С121-1966		-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7	Т		12,48	
46	С121-1969		-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ,ПОДЪЕМНО -ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	Т		0,76	
47	С121-1971		-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБМИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4	Т		0,53	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
48	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т		0,96	
49	С121-1976		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6	Т		0,21	
50	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т		0,87	
51	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т		0,77	
52	С121-2804 СБ,ДОП,ВЗ		-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛИ	Т		0,72	
53	С121-Г20		-В ТОМ ЧИСЛЕ;А)РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ М-75	Т		3,77	
54	С121-Г21		-Б)КРЕПЛЕНИЯ И УПОРЫ ВСТЗСП2	Т		0,75	
55	С122-177 ПРИМ.		-СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕТОК	М2		0,08	
56	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2		6,95	
57	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2		8,20	
58	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т		0,02	
59	С124-1-8		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т		0,69	
60	С124-3-6		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т		0,07	
61	С124-3-8		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т		0,07	
62	С124-3-10		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т		0,91	
63	С124-3-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т		1,19	
64	С124-3-14		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	Т		0,04	
65	С124-12-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т		0,02	
66	С124-12-10		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т		0,08	
67	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ		6,81	
68	С147-3		-АРМАТУРА А-3В	100КГ		8,21	
69	С147-4		-АРМАТУРА А-4	100КГ		40,85	
70	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ		64,43	
71	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ		0,41	
72	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ		6,40	
73	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		30,04	
74	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		55,98	
75	С312-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т		5143,97	

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
76.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		11856,52	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
77.		103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч		0,37	
78.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч		15,32	
79.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		6,73	
80.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		27,57	
81.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		8,46	
82.		456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		0,43	
83.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		14,35	
84.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч		278,21	
85.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		72,21	
86.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		4,92	
87.		469	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т	МАШ.-Ч		7,92	
88.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		32,40	
89.		496	-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч		33,92	
90.		509	-КРАНЫ ПЕРЕНОСНЫЕ 1Т	МАШ.-Ч		1,04	
91.		565	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч		1,12	
92.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		1668,45	
93.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		119,62	
94.		1290	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5М3	МАШ.-Ч		100,65	
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
95.		2020	-АСБЕСТ	Т		1,33	
96.		2022	-АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ		1,89	
97.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ		28,41	
98.		2050	-БЕНЗИН	КГ		0,56	
99.		2054	-БИТУМ	Т		10,65	
100.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т		0,59	
101.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т		0,09	
102.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ		1512,00	
103.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		220,73	
104.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,23	
105.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ДО,75ММ ИБОЛЕЕ	М3		0,02	
106.		2103	-БРУСКИ ЗО,50-60ММ	М3		0,24	
107.		2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3		0,10	
108.		2195	-ГВОЗДИ	КГ		192,27	
109.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т		0,13	
110.		2261	-ДОСКИ ДО,25-32ММ	М3		0,04	

П.П.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
111.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3		0,13	
112.		2265	-ДОСКИ 3С,25-35ММ	М3		0,01	
113.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3		3,53	
114.		2299	-ДРОВА	М3		0,54	
115.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ		1975,48	
116.		2325	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т		0,45	
117.		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ		700,88	
118.		2421	-КАНАТ СМОЛЯНОЙ	КГ		147,60	
119.		2628	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ	М2		177,12	
120.		2729	-НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ		30,59	
121.		2748	-ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ/КЛЕЕНКА,ПАРУСИНА/	М2		35,28	
122.		2774	-ПАКЛЯ	КГ		5,78	
123.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		17,84	
124.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ		0,26	
125.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2		48,25	
126.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2		17,70	
127.		2870	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЯДОВЫЕ	М2		1621,14	
128.		2897	-ПОКОВКИ	КГ		4,26	
129.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ		35,42	
130.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		0,20	
131.		2955	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ		91,76	
132.		2957	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ КРУГЛЫЕ	Т		0,01	
133.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М		3650,37	
134.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		62,29	
135.		2998	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ	КГ		12,02	
136.		3003	-РЕЛЬСЫ Р-50	Т		3,77	
137.		3005	-РЕЛЬСЫ-НАКЛАДКИ Р-50	КГ		6,33	
138.		3022	-РУБЕРОИД РК-350	М2		4439,70	
139.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2		52,06	
140.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		1,05	
141.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т		0,15	
142.		3103	-СТЕКЛО ВИТРИННОЕ	М2		0,70	
143.		3104	-СТЕКЛО ЖУДКОЕ	КГ		14,27	
144.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2		458,27	
145.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т		0,17	
146.		3177	-ТОЛЬ	М2		10,54	
147.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ		198,12	
148.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		340,74	
149.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т		0,26	
150.		4013	-АСФАЛЬТОБЕТОН	Т		3,34	
151.		4243	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50	М3		0,02	
152.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		8,53	
153.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2		149,60	
154.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3		0,02	
155.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М		30,02	
156.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т		0,29	
157.		5110	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ РАМЫ И РЕШЕТКИ	Т		0,48	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
158.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т		0,10	
159.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		27,75	
160.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т		0,46	
161.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		801,68	
162.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ		1084,80	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
163.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		22,14	
164.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		131,56	
165.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		16,78	
166.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		5,57	
167.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		1,45	
168.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		2,45	
169.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		0,84	
170.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		113,36	
171.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		3,88	
172.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3		0,89	
173.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3		4,15	
174.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3		17,49	
175.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		26,14	
176.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3		0,47	
177.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3		3,08	
178.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3		10,79	
179.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3		6,63	
180.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3		0,72	
181.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		23,37	
182.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		1,49	
183.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ		8,67	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
184.		8479	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ		22,25	
185.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3		12,19	
186.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		67,94	
187.		8585	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,1000ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3		17,04	
188.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3		66,74	
189.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3		0,19	
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
190.		10114	-ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕОБРЕЗНЫЕ	М3		1,61	
191.		10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т		31,41	
192.		10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т		3,25	
193.		10264	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ	Т		0,46	
194.		10266	-ВАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т		10,46	
195.		10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т		4,69	
196.		10268	-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т		0,31	
197.		10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т		15,08	
198.		10272	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т		3,54	
199.		10273	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т		1,13	
200.		10284	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ	М2		17,29	
201.		10500	-АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,24	
202.		10502	-АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,69	
203.		10504	-АРМАТУРА А1 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,21	
204.		10540	-АРМАТУРА А3 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,07	
205.		10542	-АРМАТУРА А3 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,26	
206.		10544	-АРМАТУРА А3 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,99	
207.		10545	-АРМАТУРА А3 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		1,19	
208.		10546	-АРМАТУРА А3 Д=14 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,04	
209.		10580	-СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАД.ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,51	
210.		10581	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,65	
211.		10582	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,51	
212.		10586	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,65	
213.		10597	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2		6,85	
214.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		258,12	
215.		11010	-ПЛИТЫ ДВП ТВЕРДЫЕ 4ММ/ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ/	М2		33,85	
216.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т		0,09	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
217.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т		6,70	
218.		11524	-БАЛКИ,ШВЕЛЛЕРЫ ДЛЯ МОНОЛИТА	Т		0,57	
219.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		131,56	
220.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		7,02	
221.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		16,70	
222.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3		0,84	
223.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3		3,88	
224.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3		2,45	
225.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3		113,36	
226.		15137	-БИТУМ БН-90/10	КГ		38,26	
227.		15138	-БИТУМ БН-70/30	КГ		54,54	
228.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		135,64	
229.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ		959,50	
230.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т		1,39	
231.		17100	-СИМАЗИН	КГ		0,48	
232.		17270	-ТАЛЬК	КГ		1308,60	
233.		17513	-ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ К ЛИСТАМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ СТЕНОВЫМ	М2		22,44	
234.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		308,88	
235.		52026	-РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ	Т		2,94	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,073 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	9,00	1,20 0,23	0,01 "	11	2	- "	2,37 "	3 "
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	4,00	1,35 0,23	0,01 "	5	1	- "	0,37 "	1 "
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	8,00	1,36 0,23	0,01 "	11	2	- "	0,37 "	3 "
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	5,00	1,56 0,23	0,01 "	8	1	- "	0,37 "	2 "
5	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	4,00	2,21 0,29	0,03 0,01	9	1	- -	0,48 0,01	2 -
6	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,35	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			61	9	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВНХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
264    1    Э200444260' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
265    2    Ю' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000МЗ В ГОД' ' ' '
                        ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
266    3    Д2-С*
267    4    Д2-М*
268    5    Д3-Д*
269    6    Н10=16,5*
270    7    Е16-41(Н41=0)' 9*
271    8    Е16-42(Н41=0)' 4*
272    9    Е16-43(Н41=0)' 8*
273   10    Е16-44(Н41=0)' 5*
274   11    Е16-46(Н41=0)' 4*
275   12    Е16-2(Н41=0)' 5*
276   13    Е16-219(Н41=0)' 9+4+8+5+4+5*
277   14    К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' ГЛАДКОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОЧЕР ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬ ЕВОЙ

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н,	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	15,65

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОВЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,065 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 301 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,192 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-284	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА В СОБРАННОМ ВИДЕ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ЗАДВИЖКАМИ 30Ч47БР, ДИАМЕТР ВВОДА 80ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА 50ММ ШТ	1,00	161,00 7,80	0,94 0,28	161	8	1 -	13,40 0,36	13 -
2	С130-1521	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-5/20Ч ДИАМЕТР УСЛ.ПРОХОДА 20ММ ШТ	1,00	36,50 -	- -	37	-	- -	- -	-
3	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	17,40 0,97	0,13 0,04	17	1	- -	1,51 0,05	2 -
4	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	3,00	1,42 -	- -	4	-	- -	- -	-
5	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	1,98 -	- -	8	-	- -	- -	-
6	Е16-185	-КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ Ф25ММ,Ф15ММ ШТ	3,00	2,37	0,01	6	1	- -	0,31 -	1 -
7	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	60,00	0,19 2,23	- -	134	-	- -	- -	-
8	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В	1,00	0,95 -	- -	1	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ: 15								
		ЦТ								
9	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,22	71,10	0,69	15	9	-	73,80	16
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
10	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	1,54	44,40	0,34	68	45	-	52,50	81
		100М2ГП		29,20	0,10			-	0,13	-
11	Е16-35 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)	23,00	0,87	0,01	20	5	-	0,37	8
		М		0,22	"			"	"	"
12	Е16-37 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)	103,00	1,04	0,01	107	23	1	0,37	38
		М		0,22	"			"	"	-
13	Е16-66 Т,Ч, П,3,1 113-139,11 3-137	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ,СВАРНАЯ Ф57Х2,5ММ ГОСТ 10704-76	10,00	1,61	0,05	16	4	-	0,69	7
		М		0,43	0,02			-	0,03	-
14	Е16-66 Т,Ч, П,3,1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Ф57Х2,5ММ	97,00	1,70	0,05	165	50	5	0,83	81
		М		0,52	0,02			2	0,03	3
15	Е16-229	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ	5,00	3,73	0,07	19	3	-	1,14	6
		М		0,64	0,02			-	0,03	-
16	Е9-229	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1Т	0,06	59,50	7,43	4	3	-	72,60	4
		Т		44,20	3,14			-	4,05	-
17	С121-2020	-СТОИМОСТЬ ОПОР	0,06	292,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,33	3,94	-	9	9	-	5,16	12
		100М		3,73	-			-	-	-
19	Е13-166 С5-94 П1-263 П1-275 111-357	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЛЕНИЙ ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ,АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА	0,59	17,20	0,16	10	1	-	1,45	1
		100М2		9,98	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
21	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,01	45,80	3,75	1	-	-	29,50	-
				20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
22	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,01	14,20	1,54	1	-	-	9,11	-
				6,50	0,19			-	0,63	-
		100М2								
23	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,10	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
24	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	0,09	30,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
25	Е25-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,04	24,70	0,49	1	1	-	23,90	1
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
26	С1113-127	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	0,18	0,81	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
27		-ДЛЯ ВМ	4,55	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	19-05 П.11-012	-СТОИМОСТЬ ФОРСУНОК	0,01	2100,00	-	21	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
29	Е46-61	-ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2	0,04	23,70	9,30	1	1	-	24,60	1
				14,40	2,79			-	3,60	-
		100М								
30	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,40	29,30	-	12	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	74,50	-	4	4	-	154,00	9
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
32	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	46,00	-	3	3	-	99,30	6
				46,00	-			-	-	-
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			870	173	7		290
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			725	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1065	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	192	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: Глад ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
278   1   3200444270' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
279   2   Д' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
280   3   Д2=С*
281   4   Д2=М*
282   5   Д3=Д*
283   6   Н10=16,5*
284   7   Е16-284(Н41=0)' 1*
285   8   С130-1521' 1' ' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-5/20Ч ДИАМЕТР УСЛ.ПРОХОДА 20ММ*
286   9   Е16-117(Н41=0)' 1*
287  10   С130-2035' 3*
288  11   С130-2037' 2+2*
289  12   Е16-185(Н41=0)' 2+1' ' КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ Ф25ММ,Ф15ММ*
290  13   С130-1484' 20,(2+1)*
291  14   С130-78' 1*
292  15   Е8-194' 18,1,2*
293  16   Е8-195(Н43=2)' 64,1,2*
294  17   Е16-35(16801А)(Н41=0)' 23*
295  18   Е16-37(16801А)(Н41=0)' 103*
296  19   Е16-66(А2=0,19)(Н41=0)(16801А) 113-139,113-137' 10' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Ф57Х2,5ММ ГОСТ 10704-76*
297  20   Е16-66(А2=0,19)(Н41=0)#(16801В)' 107-10' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Ф57Х2,5ММ*
298  21   Е16-229(Н41=0)' 5*
299  22   Е9-229(Н41=0)' (1,21,4+1,18,3+1,25,1+3,32,16),0,001=Ф1*
300  23   С121-2020' Ф1' ' СТОИМОСТЬ ОПОР*
301  24   Е16-219(Н41=0)' 23+103+107*
302  25   Е13-166(А2+7,44) 05-04 П1-063 П1-075 111-357' 0,06,23+0,08,(103-12)+0,16,107=Ф2 Ф1,27=Ф3 (Ф2+Ф3),2' ' ПОКРЫ
                  ТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЛЕНИЙ ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРО
                  Ц.АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА*
303  26   Е13-121' 0,08,12*
304  27   Е11-47' 0,08,12*
305  28   Е11-48' 0,08,12*
306  29   Е26-7' 0,008,12*
307  30   С114-149' 0,008,12,0,98*
308  31   Е26-70' 0,33,12*
309  32   СТ1113-127(=19)' 0,33,12,1,15,0,04' 0,811' ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ' КГ*
310  33   Т (=26)' 0,33,12,1,15' ' ДЛЯ ВМ' ' ' 10183,1*
311  34   Т19-05 П,11-012(=21)' 0,25,32,0,001' 2100' СТОИМОСТЬ ФОРСУНОК' ТН*
312  35   Е46-61' 4*
313  36   Е11-11(А2=27,68)(РМ8063)(Р6237)' 0,4*
314  37   П2,ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
315  38   П2-------*
316  39   Е1-960' 6*
317  40   Е1-958' 6*
318  41   К' ' ' ГЛАДКОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.			-ДЛЯ ВМ			4,55	
2.	19-05 П.11-012		-СТОИМОСТЬ ФОРСУНОК	ТН		0,01	
3.	С114-149		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3		0,09	
4.	С121-2020		-СТОИМОСТЬ ОПОР	Т		0,06	
5.	С130-78		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ 15	ШТ		1,00	
6.	С130-1484		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М		60,00	
7.	С130-1521		-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-5/20Ч ДИАМЕТР УСЛ.ПРОХОДА 20ММ	ШТ		1,00	
8.	С130-2035		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Д2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ		3,00	
9.	С130-2037		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Д2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		4,00	
10.	С1113-127		-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	КГ		0,18	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
11.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		289,83	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		1,18	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
13.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		0,67	
14.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		0,12	
15.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		1,79	
16.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		3,34	
17.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3		0,01	
18.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т		0,05	
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0,19	
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
20.		10183	-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА	М2		4,55	
21.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		0,61	
22.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		0,41	
23.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,08	
24.		16247	-ЛАК ХС-724	КГ		7,70	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,302 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,040 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В4								
1	П12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,03	125,00 114,00	3,75 1,19	4	3	- -	200,00 1,54	6 -
				Т						
2	С159-3317,1-59-3318	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ,СВАРНАЯ ф57Х2,5ММ	0,03	573,69 -	- -	17	-	- -	- -	- -
				Т						
3	Е13-166 Ф5-04 П1-363 П1-375 111-357	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ.АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА	0,03	17,20 6,98	0,16 0,05	1	-	- -	1,45 0,06	- -
				100М2						
4	П11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	1,00	2,41 1,84	0,03 -	2	2	- -	3,00 -	3 -
				ШТ						
5	17-03-01 П102	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-25	1,04	19,44 -	- -	19	-	- -	- -	- -
				ШТ						
6	П11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	0,80 0,77	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
				ШТ						
7	1704-20056	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП4,А,МВП4А ТУ25-02-943-79	1,00	46,87 -	- -	47	-	- -	- -	- -
				ШТ						
8	П12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,75	"			"	"	"
		ШТ								
9	2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	1,00	1,10	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
10	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	1,00	0,75	"	1	1	"	1,00	1
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,75	"			"	"	"
		ШТ								
11	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч3П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	1,00	1,42	"	1	"	"	"	"
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		"	"			"	"	"
		ШТ								
12	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	4,00	2,08	0,06	8	7	"	3,00	12
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;50		1,71	0,01			"	0,01	"
		ШТ								
13	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА	4,00	13,90	"	56	"	"	"	"
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50		"	"			"	"	"
		ШТ								
14	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ	4,00	4,87	"	19	"	"	"	"
		ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50		"	"			"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
15	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	8,00	0,55	0,10	4	1	1	0,22	2
		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ		0,13	0,03			"	0,04	"
		ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
16	Е46-61	-ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА	0,02	23,70	9,30	1	"	"	24,60	"
		ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2		14,40	2,79			"	3,60	"
		100М								
17	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,20	29,30	"	6	"	"	2,90	1
		М3		1,62	"			"	"	"
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,07	74,50	"	5	5	"	154,00	11
		КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М		74,50	"			"	"	"
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
19	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,07	46,00	"	3	3	"	99,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В5								
20	Н12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,03	125,00	3,75	4	3	-	200,00	6
				114,00	1,19			-	1,54	-
		Т								
21	С159-3317,1-59-3318	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Ф57Х2,5ММ	0,03	573,69	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е13-166 05-04 П1-063 П1-075 111-357	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ.АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА	0,03	17,20	0,16	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,05			-	0,06	-
		100М2								
23	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	0,55	0,10	4	1	1	0,22	2
				0,13	0,03			-	0,04	-
		М								
24	Н12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;50	1,00	2,98	0,06	2	2	-	3,00	3
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
25	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	1,00	13,90	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	1,00	4,87	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
27	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	0,55	0,10	4	1	1	0,22	2
				0,13	0,03			-	0,04	-
		М								
28	Е46-61	-ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 200СМ2	0,02	23,70	9,30	1	-	-	24,60	-
				14,40	2,79			-	3,60	-
		100М								
29	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,20	29,30	-	6	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	74,50 74,50	- -	5	5	- -	154,20 -	11 -
31	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	46,00 46,00	- -	3	3	- -	99,30 -	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			263	39	3		77
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
319   1   3200444280' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
320   2   Д' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                 ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
321   3   Д2=С*
322   4   Д2=М*
323   5   Д3=Д*
324   6   Н10=16,5*
325   7   П2 ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В4*
326   8   П2--------*
327   9   Ц12-2-6' 4,8,0,001=Ф1*
328  10   С159-3317,159-3318' Ф1,1,04' (690+(690-605),0,5),0,88,0,89' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Ф57Х2,5ММ*
329  11   Е13-166(А2+7,44) 05-04 П1-063 П1-075 111-357' (0,18,8),2' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЛАКОМ ПФ170
                 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ.АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА*
330  12   Ц11-155-1' 1*
331  13   Т17-03-01 П102(=14)' 1' 18,1,08' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-25' ШТ*
332  14   Ц11-93-1' 1*
333  15   1704-20056(Н22=8)' 1*
334  16   Ц12-809-1' 1*
335  17   2307-10032(Н9=1,098)' 1*
336  18   Ц12-807-1' 1*
337  19   С130-2035(=13)' 1*
338  20   Ц12-802-3' 4*
339  21   С130-645(=13)' 4*
340  22   С159-1374' 4*
341  23   Е22-163' 8*
342  24   Е46-61' 2*
343  25   Е11-11(А2=27,68)(РМ8063)(Р6237)' 0,2*
344  26   П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
345  27   П2--------*
346  28   Е1-960' 7*
347  29   Е1-968' 7*
348  30   П2 ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В5*
349  31   П2--------*
350  32   Ц12-2-6' 4,8,0,001=Ф2*
351  33   С159-3317,159-3318' Ф2,1,04' (690+(690-605),0,5),0,88,0,89' ТРУБА СТАЛЬНАЯЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Ф57Х2,5ММ*
352  34   Е13-166(А2+7,44) 05-04 П1-063 П1-075 111-357' (0,18,8),2' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЛАКОМ ПФ170
                 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ.АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА*
353  35   Е22-163' 8*
354  36   Ц12-802-3' 1*
355  37   С130-645(=13)' 1*
356  38   С159-1374' 1*
357  39   Е22-163' 8*
358  40   Е46-61' 2*
359  41   Е11-11(А2=27,68)(РМ8063)(Р6237)' 0,2*
360  42   П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
361  43   П2--------*
362  44   Е1-960' 7*
363  45   Е1-968' 7*
364  46   К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' ГЛАДКОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	1.17-03-01 Л102		-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-25	ШТ		1,00	
2	1724-20056		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ-МП4,А,МВП4А ТУ25-02-943-79	ШТ		1,00	
3	2307-10032		-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БР,ДУ15,РУ16	ШТ		1,00	
4	С130-645		-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ 50	ШТ		5,00	
5	С130-2035		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ		1,00	
6	С159-1374		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	КОМПЛЕКТ		5,00	
7	С159-3317,159-3318		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ,СВАРНАЯ ф57Х2,5ММ	Т		0,26	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
8		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		75,96	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
9		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		2,72	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
10,		2672	-МАСТИКА БИТУМНОМИНЕРАЛЬНАЯ	Т		0,23	
11,		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,18	
12,		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2		10,32	
13,		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0,36	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
14,		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		0,40	
15,		11657	-БУМАГА МЕТОЧНАЯ	М2		8,88	
16,		16247	-ЛАК ХС-724	КГ		0,74	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ВОДОПРОВОД ПОВТОРНО ИМПОЛЬЗУЕМОЙ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И Ч ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ., ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ., ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ., ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С13Ф-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	1,98 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
2	Е16-165	-МОНТАЖ НАСОСА ГНОМ 10-10Т ШТ	1,00	11,77 8,05	0,40 0,12	12	8	- -	13,57 0,15	14 -
3	2301-6060	-НАСОС=ГНОМ10-10 ШТ	1,00	78,94 -	- -	79	-	- -	- -	- -
4	Е16-189	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	0,51 0,39	0,01 -	1	-	- -	0,68 -	1 -
5	Е9-122	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОНКИ Т	0,01	40,30 23,10	4,10 1,22	1	-	- -	34,90 1,57	- -
6	С121-1987	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ Т	0,01	297,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
7	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	9,00	1,36 0,23	0,01 -	12	2	- -	0,37 -	3 -
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,09	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
9	Е46-61	-ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА	0,03	23,70	9,30	1	-	-	24,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 200СМ2		14,40	2,79			-	3,60	-
10	Е11-11	100М -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,30	29,30	-	9	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			121	10	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВИХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Я.= 7)

```
365      1      3200444290' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
366      2      Ю' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                        ВОДОПРОВОД ПОВТОРНО ИМПОЛЬЗУЕМОЙ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
367      3      Д2=С*
368      4      Д2=М*
369      5      Д3=Д*
370      6      Н10=16,5*
371      7      С130=2037' 1*
372      8      Е18=165(Н41=0)' 1' ' МОНТАЖ НАСОСА ГНОМ 10-10Т*
373      9      2301=6060(=23)(Н9=1,08)' 1*
374     10      Е16=189(Н41=0)' 1*
375     11      Е9=122(Н41=0)' 0,01' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОНКИ*
376     12      С121=1987' 0,01' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ*
377     13      Е16=43(Н41=0)' 9*
378     14      Е16=219(Н41=0)' 9*
379     15      Е46=61' 3*
380     16      Е11=11(А2=27,68)(РМ8063)(Р6237)' 0,3*
381     17      К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' ГЛАДКОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВОДОПРОВОД ПОВТОРНО ИМПОЛЬЗУЕМОЙ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,	2301-6060		-НАСОС=ГНОМ10-10	ШТ		1,00	
2,	С121-1987		-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	Т		0,21	
3,	С130-2037		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
4,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		20,00	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
5,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,28	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
6,		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		0,31	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,138 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 53 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е16-41 Т,Ч. П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ (НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М	21,00	1,24	0,01	26	6	-	2,43	9	
				0,27	-			-	-	-	
2	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	26,00	1,20	0,01	31	6	-	2,37	10	
				0,23	-			-	-	-	
3	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	4,50	1,35	0,01	6	1	-	2,37	2	
				0,23	-			-	-	-	
4	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	4,50	1,36	0,01	6	1	-	2,37	2	
				0,23	-			-	-	-	
5	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	4,00	1,56	0,01	6	1	-	2,37	1	
				0,23	-			-	-	-	
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,60	3,94	-	2	2	-	5,16	3	
				3,75	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,03	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ	0,14	78,90	0,15	11	9	-	122,20	17
		М3		62,00	0,05			-	0,36	-
10	С114-206	-ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ21-23-44-79 ВВ-Г	-	79,30	-	1	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
11	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,07	80,10	1,21	6	6	-	128,00	9
		100М2		78,30	0,36			-	0,46	-
12	С158-1	-ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ГОСТ 13726-78	0,01	1310,00	-	13	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			112	52	-		53
			РУБ.					-	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-	-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			138	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-	-	

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
382      1        3200444300' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
383      2        Б' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                          СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
384      3        Д2=С*
385      4        Д2=М*
386      5        Д3=Д*
387      6        Н10=16,5*
388      7        Е16=41(16801Б)(Н41=0)' 21*
389      8        Е16=41(Н41=0)' 47=21*
390      9        Е16=42(Н41=0)' 4,5*
391      10       Е16=43(Н41=0)' 4,5*
392      11       Е16=44(Н41=0)' 4*
393      12       Е16=219(Н41=0)' 47+4,5+4,5+4*
394      13       С130=2026' 2*
395      14       С130=2028' 1*
396      15       Е26=17(Н41=0)' 0,005,11*0,006,14=Ф1*
397      16       С114=206(=19)' Ф1|0,03,1,03' ' ' ' ' 3128,1000*
398      17       Е26=62' 0,27,11*0,29,14=Ф2*
399      18       СТ158-1(=19)' 1,35,Ф2,0,001,1,2' 1310' ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ГОСТ 13726-78' ТН' ' 11523,1*
400      19       К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' ГЛАДКОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.		С114-206	-ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ21-23-44-79 ВВ-Г	1000М2		0,00	
2.		С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ		2,00	
3.		С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		1,00	
4.		С158-1	-ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ГОСТ 13726-78	ТН		0,01	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		52,41	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,09	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
7.		2158	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ		0,09	
8.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2		4,77	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
9.		11523	-АЛЮМИНИЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,01	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-7

НА ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000 М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	3,21	0,02	10	1	-	0,72	2
		М		0,45	0,01			-	0,01	-
2	Е46-61	-ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2	0,03	23,70	9,30	1	-	-	24,60	1
		100М		14,40	2,79			-	3,60	-
3	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,30	29,30	-	9	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			20	1	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
										2
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
										4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВНХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
  436      1        3200444330' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  437      2        Ю' ' ' ' ' БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000 М3 В ГОД' ' ' '
                            ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
  438      3        Д2=С*
  439      4        Д2=Ч*
  440      5        Д3=Д*
  441      6        Н10=16,5*
  442      7        Е16=30(Н41=0)' 3*
  443      8        Е46=61' 3*
  444      9        Е11=11(А2=27,68)(РМ8063)(Р6237)' 0,3*
  445     10        К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' ГЛАДКОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЧЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		3,77	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
2.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,28	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
3.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		0,31	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,468 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 30 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

СООТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ., МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ., МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-25	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	2,00	18,70	0,07	37	3	-	2,19	4
		КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	-
2	Е17-30	-УСТАНОВКА БИДЭ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х400	1,00	34,50	0,08	35	2	-	3,10	3
		КОМПЛ.		1,94	0,02			-	0,03	-
3	Е17-71	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ ИЗ ФАМОТИРОВАННЫХ МАСС СО СМЫВНЫМ КРАНОМ	2,00	120,00	0,23	240	3	-	2,50	5
		КОМПЛ.		1,51	0,07			-	0,09	-
4	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,50	1,92	-	11	2	-	2,61	3
		М		0,38	-			-	-	-
5	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	19,50	3,10	0,01	60	7	-	2,58	11
		М		0,37	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			383	17	-		26
		-"-	РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			383	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			51	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			"	9	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			468	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		3Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	26	"		"
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ,			71	"	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			468	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		3Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	26	"		"
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ,			71	"	"		"

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
252      1      3200444250' Н1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
253      2      Ю' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                        КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВУЮ' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
254      3      Д2=С*
255      4      Д2=М*
256      5      Д3=Д*
257      6      Н10=16,5*
258      7      Е17=25(Н41=С)' 2*
259      8      Е17=30(Р41=Ø)' 1*
262      9      Е17=71(Н41=Ø)' 2*
261      10     Е16=33(Н41=Р)(Н46=1)' 5,5*
262      11     Е16=34(Н41=С)(Н45=1)' 19,5*
263      12     К' САРКИСОВА' ВНХРЕСТ' ГЛАДКОВА*
```

409-28-61.92 Альбом 7,7.1

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВУЮ

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		27,14

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ЧЕРТЕЖИ,ВР 409-28-61.92	ЛИСТ 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЬК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,375 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 111 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,070 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е16-69 113-161,11 3-158	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ,СВАРНАЯ Ф108Х2,7ММ ГОСТ 10704-76 М	36,00	2,67 0,53	0,07 0,02	96	19	3 1	0,86 0,03	31 1				
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	24,00	3,10 0,37	0,01 "	74	9	- "	0,58 "	14 "				
3	Е16-269	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110ММ М	10,00	3,45 0,76	0,05 0,02	34	8	" "	1,25 0,03	12 "				
4	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	4,00	2,28 1,69	0,45 0,14	9	7	2 1	2,70 0,18	11 1				
5	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ	4,00	16,00 "	" "	64	"	" "	" "	" "				
6	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,36	4,22 3,73	" "	2	1	- "	5,16 "	2 "				
7	Е9-229	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1Т Т	0,01	59,60 44,20	7,43 3,14	1	"	" "	72,60 4,05	1 "				
8	С121-2020	-СТОИМОСТЬ ОПОР Т	0,01	292,00 "	" "	3	"	" "	" "	" "				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е13-166 Ø5-Ø4 П1-Ø63 П1-Ø75 111-357	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И СТАЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ЛАКОМ ПФ17Ø С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ.АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА 100М2	Ø,25	17,2Ø Ø,98	Ø,16 Ø,Ø5	4	-	- -	1,45 Ø,Ø6	- -
10	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	Ø,Ø2	71,10 41,ØØ	Ø,69 Ø,21	2	1	- -	73,8Ø Ø,27	2 -
11	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	Ø,Ø5	44,4Ø 29,2Ø	Ø,34 Ø,1Ø	2	1	- -	52,5Ø Ø,13	3 -
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е1-96Ø	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	Ø,12	74,5Ø 74,5Ø	- -	9	9	- -	154,ØØ -	18 -
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	Ø,12	46,ØØ 46,ØØ	- -	6	6	- -	99,3Ø -	12 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	3Ø6	91	5	106
	РУБ.			2	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	23	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	28	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	17	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	279	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	38	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	7	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	26	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	343	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	75
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	53	-	-
ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.	109	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	375	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	70	=		=
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ =	РУБ.			109	-	=		=

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
401   1   Э200444310' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
402   2   Ю' ' ' ' ' БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' ' Д
                 ОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
403   3   Д2-С*
404   4   Д2-М*
405   5   Д3-Д*
406   6   Н10=16,5*
407   7   Е16-69(А2-0,45)(Н41=0)#113-161,113-158' 36' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Ф108Х2,7ММ ГОСТ 10704-76*
408   8   Е16-34(Н41=0)(Н46=1)' 24*
409   9   Е16-269(Н41=0)(Н46=1)' 10*
410  10   Е16-188(Н41=0)' 4*
411  11   С130-2224' 4*
412  12   Е16-220(Н41=0)' 36*
413  13   Е9-229(Н41=0)' 1,7,8,0,001=Ф1*
414  14   С121-2020' Ф1' ' СТОИМОСТЬ ОПОР*
415  15   Е13-156(А2+7,44) 05-04 П1-063 П1-075 111-357' 0,34,36=Ф2 Ф1,27=Ф3 (Ф2+Ф3),2' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬН
416  16          ЫХ ТРУБ И СТАЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ,АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА*
417  17   Е8-194' 2,1,2*
418  18   Е8-195(Н43=2)' 2,1,2*
419  19   П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
420  20   П2-------*
421  21   Е1-960' 6,2*
422  22   Е1-968' 6,2*
         К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' ГЛАДКОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЧЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С121-2020		-СТОИМОСТЬ ОПОР	Т		0,01	
2.	С130-2224		-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	ШТ		4,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		105,83	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
4.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,08	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
5.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,76	
6.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		0,20	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
7.		15247	-ЛАК ХС-724	КГ		3,28	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА Канализацию производственную

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,114 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 42 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И Ч ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	34,00	1,92	-	65	13	-	0,61	21
		М		0,38	-			-	-	-
2	Е16-265	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	1,92	0,03	19	0	-	1,35	13
		М		0,83	0,01			-	0,01	-
3	Е16-189	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	7,00	0,51	0,01	4	3	-	0,68	5
		ШТ		0,39	-	-	-	-	-	-
4	Е9-122	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОНКИ	0,01	40,30	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
5	С121-1987	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	0,01	297,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,02	71,10	0,69	2	1	-	73,80	2
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			94	25	-		41
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			84	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			84	-	-		-

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВИХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 10)

```
  423      1        3200444320' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  424      2        Ю' ' ' ' ' БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1200М3 В ГОД' ' ' ' К
                            АНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
  425      3        Д2=С*
  426      4        Д2=М*
  427      5        Д3=Д*
  428      6        Н10=16,5*
  429      7        Е16-33(Н41=0)(Н46=1)' 34*
  430      8        Е16-265(Н41=0)(Н46=1)' 10*
  431      9        Е16-189(Н41=0)' 7*
  432     10        Е9-122(Н41=0)' 7,1,93,0,001=Ф20' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОНКИ*
  433     11        С121=1987' Ф20' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ*
  434     12        Е8-194' 2,1,2*
  435     13        К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' ГЛАДКОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С121-1987		=СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	Т		0,01	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
2.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		41,12	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
3.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,02	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
4.		4369	=ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		2,13	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ОТОПЛЕНИЕ(Т-30ГРАД,С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,331 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 546 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,349 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-36 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДРЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ НА ВЫСОТЕ ДО 10М	150,00	0,97	0,01	146	41	2	0,45	67
				0,27	"			"	"	"
		М								
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	90,00	0,91	0,01	82	19	1	0,36	32
				0,21	"			"	"	"
		М								
3	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	23,00	0,86	0,01	20	5	"	0,36	8
				0,21	-			"	"	"
		М								
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,63	4,01	-	11	10	"	5,26	14
				3,80	-			"	"	"
		100М								
5	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	5,00	7,32	0,12	37	6	"	2,04	10
				1,24	0,04			"	0,35	"
		ШТ								
6	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	261,33	5,12	0,03	1338	57	8	0,39	101
				0,22	0,01			3	0,01	3
		ЭКМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С13Э-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е13-166	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	0,42	7,13	0,15	3	-	-	1,45	1
		100М2		0,96	0,04			-	2,05	-
9	Е15-614	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	4,22	60,50	0,03	255	162	-	68,00	287
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1899	300	11		520
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1641	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	179	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	349	-		-

СОСТАВИЛ РОДИОНОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Ч.# 6)

```
158    1    Э200447170' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
159    2    Ю' ' ' ' ' ВЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                ОТОПЛЕНИЕ(Т-30ГРАД.С)' ЧЕРТЕЖИ ОВ' *
160    3    Д2-С*
161    4    Д2-М*
162    5    Д3-Д*
163    6    Н10=16,5' Н21=2*
164    7    Е16-36(16801В)(Н41=0)' 150' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 10М*
165    8    Е16-36(Н41=0)' 240-150*
166    9    Е16-35(Н41=0)' 23*
167   10    Е16-219(Н41=0)' 240+23*
168   11    Е18-196(Н41=0)' 5*
169   12    Е18-116(Н41=0)' 1,84+2,30+3,02+0,96+0,48+1,14+2,30+48,32+171+23,10+6,89=Ф1*
170   13    С130-103' 5*
171   14    Е13-168(Н43=2)(Н21=0)' 0,08,(240+23)' ' + ЗА 2 РАЗА*
172   15    Е15-614(Н21=0)' Ф1;0,62' ' ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
173   16    К' РОДИОНОВА' ВЫХРЕСТ' БАБАДЖАНОВА*
```

409-28-61.92 Альбом 7, т.1

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОТОПЛЕНИЕ(Т-30ГРАД.С)

ЧЕРТЕЖИ ОВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,	С130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ		5,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
2,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД.-4		520,37	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
3,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,19	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
4,		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,84	
5,		2751	-ОЛИФА	КГ		11,38	
6,		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,55	
7,		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0,80	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
8,		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ		3,53	
9,		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗВЕЛЕННЫЙ	КГ		102,85	

409-28-61.92 Альбом 7, т.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(Т-30ГРАД,С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,559 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 738 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,480 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ								
1	2	3	4	5 / 6		7	8	9	10	11
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1-П3								
1	Е16-38 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ НА ВЫСОТЕ ДО 10М М	11,30	1,21 / 0,28	0,01 / "	14	3	"	0,46 / "	5 / "
2	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	42,00	1,15 / 0,22	0,01 / "	46	9	"	0,37 / "	15 / "
3	Е16-40 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ НА ВЫСОТЕ ДО 10М М	68,60	1,70 / 0,36	0,03 / 0,01	117	25	2 / 1	0,57 / 0,01	39 / 1
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,20	4,13 / 3,92	- / "	5	5	"	5,42 / "	6 / "
5	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,35	7,13 / 0,98	0,15 / 0,04	2	"	" / "	1,45 / 0,35	1 / "
6	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,66	20,40 / 8,37	0,17 / 0,05	13	6	" / "	13,80 / 0,36	9 / "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
7	С114-96ДОП 1 ТАБ17	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	0,82	19,93	"	16	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3								
8	С114-501	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ММ	0,82	4,62	"	4	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3 МАТОВ								
9	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,35	12,60	0,05	4	4	"	21,10	7
				11,80	0,02			"	0,03	"
		100М2								
10	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,04	1010,00	-	39	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		1000М2								
11	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,40	71,10	0,69	28	16	"	73,80	29
		100М2ГП		41,00	0,21			"	0,27	"
12	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	0,40	44,40	0,34	18	12	"	52,50	21
				29,20	0,10			"	0,13	"
		100М2ГП								
13	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,47	"	6	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
14	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	"	3	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
15	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02	"	4	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
16	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,53	"	5	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
17	С132-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	3,54	"	14	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
18	П12-805-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ: 40-50	2,00	2,60	0,09	5	5	"	3,00	6
				2,27	0,02			"	0,03	"
		ШТ								
19	23-27-1980	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	2,00	203,13	-	406	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	/20,21 Л1-2787	РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч940НЖ ДУ25ММ ШТ								
20	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ	2,00	3,99	"	8	"	"	"	"
21	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	6,00	10,43 1,24	0,12 0,04	63	7	" "	2,04 0,05	12 "
22	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ШТ	4,00	15,23 1,24	0,12 0,04	61	5	" "	2,04 0,05	8 "
23	Е18-199	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ ШТ	2,00	19,93 1,24	0,12 0,04	40	2	" "	2,04 0,05	4 "
24	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	" "	2,04 0,05	4 "
25	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	100,00	0,59 "	" "	59	"	" "	" "	" "
26	П12-698-2	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М33 ШТ	2,00	1,37 0,52	0,10 "	3	1	" "	1,00 "	2 "
27	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,03	7,71 2,05	0,20 0,05	1	"	" "	3,10 0,08	" "
28	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	7,13 0,98	0,15 0,04	1	"	" "	1,45 0,05	" "
29	П12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ШТ	12,00	6,36 3,13	0,81 0,10	76	38	10 1	5,00 0,13	60 2
		УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР15/32-1ШТ								
30	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	23,92 0,67	0,16 0,05	24	1	" "	1,28 0,06	1 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
31	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,05	0,87	0,01	1	-	-	0,37	-
				0,22	-			-	-	-
		М								
32	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	0,71	1,15	0,01	1	-	-	0,37	-
				0,22	-			-	-	-
		М								
33	113-2133	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-20ММ	0,30	0,37	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
34	113-2141	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-15ММ	0,10	0,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
35	113-2093	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-20ММ	0,10	1,22	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
36	113-2066	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ ПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 Д-20ММ	0,10	1,12	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
37	412-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	2,00	1,14	0,10	2	2	-	1,00	2
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
38	113-2132	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-15ММ	0,50	0,29	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
39	113-2065	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ ПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 Д-15ММ	0,20	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
42	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	-	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,90	0,04			-	0,05	-
41	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	107,00	0,87	0,01	93	24	1	0,37	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,22	"			"	"	"
		М								
42	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	26,50	0,92	0,01	24	6	"	0,37	10
				0,22	"			"	"	"
		М								
43	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,10	4,13	"	5	1	"	5,42	6
				3,92	"			"	"	"
		100М								
44	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,77	7,13	0,15	5	1	"	1,45	1
		100М2		0,96	0,04			"	0,05	"
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК У1А,Б-У4А,Б								
45	Е16-38 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М)	45,00	1,19	0,01	54	12	"	0,43	19
				0,26	"			"	"	"
		М								
46	Е16-39 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М)	144,00	1,34	0,01	193	37	1	0,43	62
				0,26	"			"	"	"
		М								
47	Е16-37 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М)	34,00	1,38	0,01	37	9	"	0,43	15
				0,26	"			"	"	"
		М								
48	Е16-40 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М)	29,00	1,67	0,03	48	10	1	0,53	15
				0,33	0,01			"	0,01	"
		М								
49	Е16-67 Т,Ч, П,3,1Ц1 Ч1 П141,П144 ТЧП27 К=1,08	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Ф76Х2,8ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП	88,20	2,22	0,05	196	51	5	0,95	83
				0,58	0,02			2	0,03	3
		М								
50	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	2,52	4,13	"	10	10	"	5,42	14
				3,92	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
51	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,88	4,41	"	4	3	"	5,42	5
				3,92	"			"	"	"
		100М								
52	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	1,08	7,13	0,15	8	1	"	1,45	2
		100М2		0,98	0,04			"	0,05	"
53	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	2,45	20,40	0,17	50	21	"	13,80	34
				8,37	0,05			"	0,06	"
		М3								
54	С114-96ДОП1-ТАБ17	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	3,03	19,93	"	60	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3								
55	С114-501	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ММ	3,03	4,62	"	14	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3 МАТОВ								
56	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	1,28	12,60	0,05	16	15	"	21,10	27
				11,80	0,02			"	0,03	"
		100М2								
57	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,14	1010,00	"	142	"	"	"	"
		1000М2		"	"			"	"	"
58	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	1,80	71,10	0,69	128	74	1	73,80	133
		100М2ГП		41,00	0,21			"	0,27	"
59	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	1,47	"	12	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
60	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	2,02	"	8	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
61	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	11,00	3,54	"	39	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
62	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,53	"	3	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
63	Ц12-805-1 В,У, К	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ	4,00	2,35	0,06	9	8	"	3,15	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОТДЕЛУ12	ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ		2,09	0,01			-	0,01	-
	П,2	ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И								
	К=1,25	ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА								
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО								
		ПРОХОДА,ММ:15-25								
		ШТ								
64	23-07-1980	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	4,00	203,13	-	813	-	-	-	-
	/20,21	25Ч940НКДУ25ММ								
	П1-2767	ШТ		-	-			-	-	-
65	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	4,00	3,99	-	16	-	-	-	-
		ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ								
		ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К								
		ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО								
		ПРОХОДА25								
		КОМПЛЕКТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3098	429	21		709
			- - -							
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1243	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1243	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			95	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			43	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			148	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	62	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			550	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			90	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			53	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			693	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	164	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1210	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			159	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			106	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1475	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	254	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			3559	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	480	-		-

СОСТАВИЛ РОДИОНОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ БАБАДЖАНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 9)

```
265      1        3200447200' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
266      2        М' ' ' ' ' БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                          ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(Т-30ГРАД,С)' ЧЕРТЕЖ ОВ' *
267      3        Д2=С*
268      4        Д2=Ч*
269      5        Д3=Д*
270      6        Н21=5' Н10=16,5*
271      7        П2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1=П3*
272      8        Е16=38(Н41=0)(16801Б)' 11,3' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 10М*
273      9        Е16=39(Н41=0)' 51,3=11,3*
274      10       Е16=40(Н41=0)(16801Б)' 68,6' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 10М*
275      11       Е16=219(Н41=0)' 51,3+68,6*
276      12       Е13=168(Н21=0)(Н43=2)' 0,1,51,3+0,18,68,6*
277      13       Е26=16(Н21=0)' 0,66*
278      14       С114=96(А2+1,23)ДОП 1 ТАБ17' 0,66,1,03,1,2' ' ' ' ' 2876,1,52/5073,0,001*
279      15       С114=501' 0,66,1,03,1,2*
280      16       Е26=73(Н41=0)(Н21=0)' 35' ' + СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
281      17       С114=190' 35,1,1' ' ' ' ' 3120,1000/5073,0,0200315*
282      18       Е8=194(Н21=0)' 33,1,2*
283      19       Е8=195(Н21=0)' 33,1,2*
284      20       С130=103' 4*
285      21       С130=104' 2*
286      22       С130=105' 2*
287      23       С130=106' 2*
288      24       С130=107' 4*
289      25       Ц12=805=2(90В)(Н21=0)' 2*
290      26       Т23=07=1980/20,21 П1=2707(=14)' 2' 185,1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч940НЖ ДУ25ММ' ШТ*
291      27       О159=1391(=14)' 2*
292      28       Е18=197(Н41=0)' 6*
293      29       Е18=198(Н41=0)' 4*
294      30       Е18=199(Н41=0)' 2*
295      31       Е18=196(Н41=0)' 2*
296      32       С130=2305' 100*
297      33       Ц12=698=2(Н21=0)' 2*
298      34       Е13=121(Н21=0)' 0,100,27=Ф1*
299      35       Е13=168(Н43=2)(Н21=0)' Ф1' ' + ЗА 2 РАЗА*
300      36       Ц12=698=10(Н21=0)' 12*
301      37       П2 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР15/32=1ШТ*
302      38       Е18=213(Н41=0)' 1*
303      39       Е16=35(Н41=0)' 0,016+0,325+0,205+0,505=Ф1*
304      40       Е16=38(Н41=0)' 0,25+0,42+0,036=Ф2*
305      41       113=2133(Н9=1,098)(=21)' 3*
306      42       113=2141(Н9=1,098)(=21)' 1*
307      43       113=2093(Н9=1,098)(=21)' 1*
308      44       113=2066(Н9=1,098)(=21)' 1*
309      45       Ц12=698=15(Н21=0)' 2*
310      46       113=2132(Н9=1,098)(=21)' 5*
311      47       113=2065(Н9=1,098)(=21)' 2*
312      48       Е13=168(Н43=2)(Н21=0)' 0,08,Ф1+0,1,Ф2*
313      49       Е16=35(Н41=0)' 107*
314      50       Е16=36(Н41=0)' 26,5*
315      51       Е16=219(Н41=0)' 107+2,6*
316      52       Е13=168(Н21=0)(Н43=2)' 0,34,107+0,08,26,5*
317      53       П2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК У1А,Б=У4А,Б*
318      54       Е16=38(Н41=0)(16801Б)' 45*
319      55       Е16=39(Н41=0)(16801Б)' 144*
```

```
320  56  E16=37(H41=0)(16801Б)' 34*
321  57  E16=40(H41=0)(16801Б)' 29*
322  58  E16=67(A2=(1,09-0,92,1,08)#)(H41=0)(16801Б)Ц1 Ч1 П141,П144 ТЧП27 К=1,08' 88,2' ' + Ф76Х2,8ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3С
           П*
323  59  E16=219(H41=0)' 45+144+34+29*
324  60  E16=220(H41=0)' 88,2*
325  61  E13=166(H43=2)(H21=0)' 0,1,45+0,14,144+0,08,34+0,18,29+0,24,88,2*
326  62  E26=16(H21=0)' 2,45*
327  63  C114=96(A2+1,23)ДОП1 ТАБ17' 2,45,1,03,1,2' ' ' ' ' 2876,1,52/5073,0,001* .
328  64  C114=501' 2,45,1,03,1,2*
329  65  E26=73(H41=0)(H21=0)' 128,1' ' + СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
330  66  C114=190' 128,1,1,1' ' ' ' ' 3120,1000/5073,0,0000315*
331  67  E8=194(H21=0)' (72+20+14+44),1,2*
332  68  C130=103' 8*
333  69  C130=105' 4*
334  70  C130=107' 11*
335  71  C130=106' 1*
336  72  Ц12=805-1(90В)' 4*
337  73  T23-07=1980/20,21 П1-2787(=14)' 4' 185,1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч94ØНЧДУ25ММ' ЦТ*
338  74  C159=1391(=14)' 4*
339  75  К' РОДИОНОВА' ВЫХРЕСТ' БАБАДЖАНОВА*
```

НОМЕР ОБ*ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(Т-30ГРАД,С)

ЧЕРТЕЖ ОВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	1.23-07-1980/20.2 1 П1-2787		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч940НЖ ДУ25ММ	ШТ		6,00	
2	1.113-2065		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ ПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 Д-15ММ	10ШТ		0,20	
3	1.113-2066		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ ПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 Д-20ММ	10ШТ		0,10	
4	1.113-2093		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-20ММ	10ШТ		0,10	
5	1.113-2132		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-15ММ	10ШТ		0,50	
6	1.113-2133		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-20ММ	10ШТ		0,30	
7	1.113-2141		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-15ММ	10ШТ		0,10	
8	С114-96ДОП 1 ТАБ17		-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	М3		3,85	
9	С114-190		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000М2		0,18	
10	С114-501		-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ЧМ	М3 МАТОВ		3,85	
11	С130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		12,00	
12	С130-104		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В	ШТ		2,00	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ММ; 20				
13,	С130-105		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ		6,00	
14,	С130-106		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	ШТ		3,00	
15,	С130-107		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 40	ШТ		15,00	
16,	С130-2305		-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	КГ		100,00	
17,	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ		6,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
18,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4		709,95	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
19,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		2,52	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
20,		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		32,97	
21,		2876	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ	М3		5,86	
22,		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		3,11	
23,		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		2,96	
24,		3120	-СТЕКЛОПЛАСТИК ЛИСТОВОЙ	М2		179,41	
25,		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		12,63	
26,		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3		0,01	
27,		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т		0,07	
28,		5237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		2,79	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
29,		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ	М2		13,13	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ				
30.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,23	
31.		15071	-КРАСКА БТ-177	КГ		18,92	
32.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		4,72	

gost.e-ecolog.ru