ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXVI

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

СМЕТЫ НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

I987г.

Ц. 2-13

КФ ЦИТП инв. N 9747/22

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев 57 ул. Эжена Потье № 12

Заказ № 2365/28 Инв № 9747/28 Тираж 270

Сдано в печать 21/3 1988 Цена 2·13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-241.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXУI

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
СМЕТЫ НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Разработан институтом
"Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем СССР
протокол № АЧ-58 от 9 июня 1987г.

Главный инженер В.А.Слюсарев
Главный инженер проекта Л.И.Левонтин
Начальник отдела В.П.Щербицкий

9747/28

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

9747/28

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Отопление и теплоснабжение	I.37	3...I0
2	Добавляется к смете № I.37 при варианте стеновых панелей из арболита	I.37а	II...I2
3	Исключается из сметы № I.37 при варианте стеновых панелей из арболита	I.37б	I3...I5
4	Вентиляция	I.38	I6...23
5	Хозяйственно-питьевой водопровод	I.39	24...3I
6	Производственная канализация	I.40	32...34
7	Бытовая канализация	I.4I	35...37
8	Дождевая канализация	I.42	38...40
9	Канализация шламосодержащих вод	I.43	4I...45
I0	Водопровод оборотной воды	I.44	46...5I
II	Водопровод горячей воды для бытовых нужд	I.45	52...54

9747/28

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,37

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9-ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,646 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,675 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1393 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,858 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-35 С113-13 01-13ТБ,1, 2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТ,ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ ДН20Х2,5ММ М	67,00	0,83 0,21	0,01 -		56	14	1 -	0,36 -	24 -	
		ЦЕНА:0,66-0,26+0,21Х1,089										
2	Е16-36 С113-14 01-13ТБ,1, 2	-ТО ЖЕ,ДН26Х2,5ММ М	19,00	0,86 0,21	0,01 -		17	4	- -	0,36 -	7 -	
		ЦЕНА:0,91-0,31+0,26Х1,089										
3	Е16-37 С113-15 01-13ТБ,1, 2	-ТО ЖЕ,Д32Х2,8ММ М	13,00	0,99 0,21	0,01 -		13	3	- -	0,36 -	5 -	
		ЦЕНА:1,03-0,42+0,35Х1,089										
4	Е16-38 С113-16 01-13ТБ,1, 2	-ТО ЖЕ,Д41Х2,8ММ М	2,00	1,09 0,21	0,01 -		2	-	- -	0,36 -	1 -	
		ЦЕНА:1,14-0,54+0,45Х1,089										
5	Е16-39 С113-17	-ТО ЖЕ,ДН47Х3ММ М	2,00	1,22	0,01		2	-	-	0,36	1	

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01-13ТБ.1, 2			0,21	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,29-0,67+0,55Х1,089								
6	Е16-66 С113-139 С113-129Т, Ч,П,27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ ИЗ СТ.ВСТ3СП М	300,00	1,19 0,42	0,05 0,02	357	126	15 6	0,67 0,03	202 9
		ЦЕНА:1,78-0,82+0,20Х1,08								
7	Е16-66 С113-139 01-13ТБ,3, 1 ПРИМ	-ТО ЖЕ,Д25Х2,2ММ М	90,00	1,25 0,42	0,05 0,02	113	38	5 2	0,67 0,03	61 3
		ЦЕНА:1,78-0,82+0,25Х1,089Х1,02								
8	Е16-66 С113-139 С113-130	-ТО ЖЕ,Д32Х2,2ММ М	53,00	1,32 0,42	0,05 0,02	70	22	3 1	0,67 0,03	36 2
		ЦЕНА:1,78-0,82+0,32Х1,08								
9	Е16-66 С113-139 С113-133	-ТО ЖЕ,Д40Х2,5ММ М	16,00	1,42 0,42	0,05 0,02	23	7	- -	0,67 0,03	11 -
		ЦЕНА:1,78-0,82+0,42Х1,08								
10	Е16-66 С113-139 С113-135	-ТО ЖЕ,Д48Х2,5ММ М	3,00	1,53 0,42	0,05 0,02	5	1	- -	0,67 0,03	2 -
		ЦЕНА:1,78-0,82+0,52Х1,08								
11	Е16-66 С113-139 01-13ТБ,3, 1,3,4	-ТО ЖЕ,Д60Х2,5ММ М	15,00	1,70 0,42	0,05 0,02	25	6	- -	0,67 0,03	10 -
		ЦЕНА:1,78-0,82+0,66Х1,089Х1,02								
12	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д108Х2,8ММ М	10,00	3,13 0,54	0,07 0,02	31	8	1 -	0,88 0,03	9 -
13	Е16-71	-ТО ЖЕ,Д159Х3,2ММ М	100,00	5,10 0,75	0,09 0,03	510	75	9 3	1,26 0,04	126 4
14	Е16-66 С113-139 С113-129Т, Ч,П,27 01-13П,5СТ Р,191	-ТО ЖЕ,ИЗ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д20Х2ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП М	300,00	1,20 0,42	0,05 0,02	360	126	15 6	0,67 0,03	202 9

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:1,76-0,62+0,2,1,08Х1,07								
15	Е16-66 С113-139 01-13ТБ,3, 1ПРИМ	-ТО ЖЕ,Д25Х2,2ММ М	90,00	1,27 0,42	0,05 0,02	114	38	5 2	0,67 0,03	61 3
		ЦЕНА:1,76-0,62+0,25Х1,069Х1,07Х1,02								
16	Е16-66 С113-139 С113-130	-ТО ЖЕ,Д32Х2,2ММ М	53,00	1,34 0,42	0,05 0,02	71	22	3 1	0,67 0,03	36 2
		ЦЕНА:1,76-0,62+0,32Х1,08Х1,07								
17	Е16-66 С113-139 С113-133	-ТО ЖЕ,Д40Х2,5ММ М	16,00	1,46 0,42	0,05 0,02	23	7	- -	0,67 0,03	11 -
		ЦЕНА:1,76-0,62+0,42Х1,08Х1,07								
18	Е16-66 С113-139 С113-135	-ТО ЖЕ,Д48Х2,5ММ М	3,00	1,58 0,42	0,05 0,02	5	1	- -	0,67 0,03	2 -
		ЦЕНА:1,76-062+0,52Х1,08Х1,07								
19	Е16-66 С113-139 01-13ТБ,3, 1ПРИМ, П,5СТР,191	-ТО ЖЕ,Д60Х2,5ММ М	15,00	1,75 0,42	0,05 0,02	26	6	- -	0,67 0,03	10 -
		ЦЕНА:1,76-0,62+0,66Х1,069Х1,02Х1,07								
20	Е16-69 С113-161 01-13ТБ,3, 1ПРИМ	-ТО ЖЕ,Д108Х1,8ММ М	10,00	2,93 -	- -	29	-	- -	0,66 -	9 -
		ЦЕНА:3,12-1,76+1,32Х1,069Х1,02Х1,07								
21	Е16-71 С113-162 01-13ТБ,3, 1ПРИМ,	-ТО ЖЕ,Д159Х3,2ММ М	100,00	5,80 -	- -	580	-	- -	1,26 -	126 -
		ЦЕНА:5,08-1,97+2,26Х1,069Х1,02Х1,07								
22	С130-2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛ,СВАРНЫХ ТРУБ КГ	850,00	0,59 -	- -	502	-	- -	- -	- -
23	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	10,67	4,01	-	42	40	-	5,26	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
24	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,20	4,29	-	1	1	-	5,26	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
25	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	2,00	5,54	-	11	6	-	5,26	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
26	Е16-100	-ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ	30,00	1,46	0,06	44	9	2	0,47	14
		ШТ		0,30	0,02			1	0,03	1
27	С130-1034	-СТ-ТЬ КРАНА ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ Д15ММ 11Б25БК	2,00	1,34	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046ВР ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	17,42	0,13	52	3	-	1,54	5
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
29	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д25ММ	6,00	1,70	0,13	10	6	1	1,54	9
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
30	Е16-135	-ТО ЖЕ,Д40ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
31	2307-10378	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ25;РУ16	6,00	2,60	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	2307-10380	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ40;РУ16	2,00	4,90	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С159-1391	-СТ-ТЬ КОМПЛЕКТА ФЛАНЦЕВ Д25ММ ГОС12820-80 РУ16КГ/СМ2	6,00	3,99	-	24	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
34	С159-1393	-ТО ЖЕ,Д40ММ	2,00	5,08	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
35	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	62,00	1,20	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	9,00	1,43	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МТ								
37	Е20-755	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	4,00	9,25	0,76	37	19	3	8,30	33
				4,78	0,22			1	0,28	1
		МТ								
38	2308-02ДОП ,1 П.65	-СТ-ТЬ АГРЕГАТА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО А02-4-01-У3	4,00	180,75	-	723	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
39	Е16-134	-УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО Д15ММ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
		МТ		0,99	0,04			-	0,05	-
40	С159-1389	-СТ-ТЬ КОМПЛЕКТА ФЛАНЦЕВ Д15ММ ГОСТ12820-80 РУ16КГ/СМ2	1,00	3,02	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
41	С130-2489	-СТ-ТЬ ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО 40С10БК,Д15ММ	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
42	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК11,ДУ15,РУ10	8,00	2,36	-	19	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
43	2307-10068	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10	2,00	3,07	-	6	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
44	Е16-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	10,00	7,32	0,12	73	12	1	2,04	20
				1,24	0,04			-	0,05	-
		МТ								
45	Е16-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		МТ								
46	Е16-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРА ЧУГУННОГО М140-АО	136,50	7,67	0,06	1047	34	8	0,46	63
		ЭКМ		0,25	0,02			3	0,03	4
47	Е16-66	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ,СВАРНЫЕ Д40Х2,5ММ ДЛЯ ГИЛЬЗ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
48	Е16-71	-ТО ЖЕ,Д159Х3,2ММ	1,00	5,10	0,09	5	1	-	1,26	1
		М		0,75	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			5221	643	72		1181
			РУБ,					26		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			5221	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			608	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	457	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			464	-	-		-

9949/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	322	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6305	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1517	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	778	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6305	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1517	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	778	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
49	Ц12-696-1	-МОНТАЖ БОБЫШЕК 103КЧ-1-75	2,00	1,17	0,18	2	1	-	1,02	2
		МТ		0,53	-			-	-	-
50	Ц12-696-10	-МОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЯ С БОБЫШКОЙ Д КОРПУСА РАСШИРЕНИЯ 108ММ	5,00	6,38	0,82	32	16	4	5,10	25
		МТ		3,19	0,18			-	0,13	1
51	Ц12-696-11	-ТО ЖЕ,Д КОРПУСА РАСШИРЕНИЯ 76ММ	5,00	4,69	0,66	23	14	3	4,00	20
		МТ		2,75	0,08			-	0,10	-
52	Ц12-699-1	-МОНТАЖ МТУЦЕРА	8,00	1,20	0,19	10	4	1	1,02	8
		МТ		0,53	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			67	35	8		55
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	3,20	7,71	0,20	25	7	-	3,10	10
		100М2		2,05	0,06			-	0,06	-
54	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСЕТИ	3,20	20,60	0,24	66	10	1	4,60	15

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
55	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ	0,30	16,80	0,24	5	3	-	18,80	6
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
56	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	0,30	29,50	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
57	Е26-73	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,21	12,60	0,05	3	2	-	21,10	4
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
58	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,02	1111,00	-	23	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
59	Е26-15	-ШНУР МИНЕРОЛОВАТНЫЙ	0,60	22,70	0,33	14	13	-	41,00	25
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
60	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1696-79	0,60	68,91	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
61	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ021	0,21	7,71	0,20	2	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
62	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	0,21	14,26	0,30	3	-	-	2,90	1
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
63	Е ЕД,РАСЦЕНКА Д1	-КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	0,10	10,86	0,25	1	-	-	5,50	1
		100ШТ		2,57	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			192	35	1		63
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			192	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			30	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	25	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			16	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	16	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			238	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	80	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	40	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			238	-	-		-

9747/88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			5480	713	81		1299
			РУБ,					26		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			238	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			5221	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			608	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	457	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			464	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	322	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6305	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1517	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	778	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6646	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1675	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	858	-		-

СОСТАВИЛ Никитина ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудрявцева РУК.ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

9747/28

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,37А

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ,(ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ВАРИАНТЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ АРБОЛИТА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: 903-1-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,645 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,157 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 182 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,082 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ., ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35 С113-13 01-13ТВ,1, 2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТ,ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ Д Н20Х2,5ММ М	18,00	0,83 0,21	0,01 -	15	4	- -	0,35 -	6 -
		ЦЕНА:0,66-0,26+0,21Х1,089								
2	Е16-66 С113-139 С113-129Т, Ч,П,27	-ТО ЖЕ,ИЗ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ ИЗ СТ,ВСТ3СП М	30,00	1,18 0,41	0,06 0,02	35	12	2 1	0,66 0,03	20 1
		ЦЕНА:1,76-0,62+0,2Х1,08								
3	Е16-66 С113-139 С113-129 01-13П,5СТ Р,191	-ТО ЖЕ,ИЗ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП М	30,00	1,19 0,41	0,05 0,02	36	12	2 1	0,66 0,03	20 1
		ЦЕНА:1,76-0,62+0,2Х1,08Х1,07								
4	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д108Х2,8ММ	73,00	3,12	0,07	228	39	5	0,86	63

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		0,53	0,02			1	0,03	2
5	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д108Х2,8ММ	73,00	2,93	-	214	-	-	0,86	63
	С113-161	ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ИЗ								
	01-13ТБ,3,	СТ.ВСТ3СП		-	-			-	-	-
	1ПРИМ,	М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			528	67	9		172
			РУБ,					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			528	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			78	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	48	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			47	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	33	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			645	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	157	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	82	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			645	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	157	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	82	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			528	67	9		172
			РУБ,					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			528	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			78	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	48	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			47	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	33	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			645	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	157	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	82	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			645	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	157	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	82	-		-

СОСТАВИЛ инженер Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ рук.группы Т.О.КУДРЯВЦЕВА

9747/28

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.37Ь

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ВАРИАНТЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ АРБОЛИТА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9-ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,358 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,064 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,046 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-36 С113-14 Ø1-13Ть.1, 2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТ,ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ Д26Х2,5ММ М	9,00	0,88 0,21	0,01 -	8	2	- -	0,35 -	3 -
		ЦЕНА:0,91-0,31+0,26Х1,069								
2	Е16-37 С113-15 Ø1-13ТБ.1, 2	-ТО ЖЕ,ДМ32Х2,8ММ М	3,00	0,99 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,35 -	1 -
		ЦЕНА:1,03-0,42+0,35Х1,069								
3	Е16-66 С113-139 Ø1-13Т,3,1 ПРИМ	-ТО ЖЕ,ИЗ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д25Х2,2ММ ИЗ СТ,ВСТ3СП М	30,00	1,25 0,42	0,05 0,02	38	13	2 1	0,67 0,35	20 1
		ЦЕНА:1,78-0,82+0,25Х1,089Х1,02								
4	Е16-66 С113-139	-ТО ЖЕ,ИЗ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ	30,00	1,27	0,05	38	13	2	0,67	20

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01-3ТБ,3.1 ПРИМ,П,5СТ Р.191	ДТ25Х2,2ММ ИЗ СТ,ВСТ3СП М		0,42	0,02			1	0,03	1
		Цена:1,78-0,82+0,25Х1,089Х1,07Х1,02								
5	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРА ЧУГУННОГО М140-АО	21,00	7,67	0,06	161	5	1	0,46	10
		1КМ		0,25	0,02			-	0,03	1
6	С130-2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ	50,00	0,59	-	30	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			278	34	6		54
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			278	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	79	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	79	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ	0,50	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,00			-	0,00	-
8	Е13-153	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬ ПФ115 ЗА 2 РАЗА	0,50	20,60	0,24	10	2	-	4,60	2
		100М2		3,02	0,00			-	0,10	-
9	Е12-42-П	-КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	-	10,00	0,25	1	-	-	5,50	-
		100ШТ		2,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15	3	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-

9947/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			293	37	5		56
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			278	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	79	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	84	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-

СОСТАВИЛ Никит инженер Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кр рук.группы Т.О.КУДРЯВЦЕВА

9747/28

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,38

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Главный корпус

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,929 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,781 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 628 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,409 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 МТ	1,00	66,62 2,46	0,13 0,04	67	2	- -	4,16 0,05	4 -
2	Е20-705 1501-1392 1501-1393	-ТО ЖЕ,С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 МТ	1,00	67,68 2,46	0,13 0,04	68	2	- -	4,16 0,05	4 -
		ЦЕНА:66,5+(25-24)Х1,057								
3	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,12 МТ	2,00	12,44 4,78	0,31 0,09	25	18	- -	0,36 0,12	17 -
4	2308ДОП	-СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 МТ	2,00	102,11 -	- -	204	-	- -	- -	- -
5	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 КТ	4,00	6,25 2,97	0,46 0,14	25	12	2 1	5,38 0,18	22 1
6	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ	4,00	50,20	-	201	-	-	-	-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	0,28	3,61	0,10	1	1	-	4,67	1
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
8	2308ДОП,1, 70Г	-СТ-ТЬ ФИЛЬТРО ТИП ФЯП	1,00	5,55	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	1,00	7,95	0,63	8	4	-	7,53	8
		ШТ		4,08	0,19			-	0,25	-
10	2308ДОП	-СТ-ТЬ ПЫЛЕОТСАСЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ПА2-12М	1,00	422,80	-	423	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КОЛОРИФЕР	0,28	36,29	0,26	10	1	-	6,02	2
		100КГ		3,67	0,06			-	0,10	-
12	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	7,00	1,52	0,05	11	6	-	1,41	10
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
13	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	7,00	1,67	0,05	12	6	-	1,41	10
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
14	Е20-329	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ГБ	1,00	30,93	0,23	31	2	-	4,16	4
		ШТ		2,41	0,07			-	0,09	-
15	Е20-696	-РАМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРА	0,05	36,23	0,49	2	-	-	10,32	1
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
		УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ ТИПА 5С1Н000,000								
16	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО	4,00	3,42	0,07	14	7	-	2,95	12
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
17	С130-634	-СТ-ТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО ПЕРИМЕТРОМ 2170ММ	4,00	14,70	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е20-661	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДКИ	2,00	0,56	0,01	1	1	-	0,82	2
		ШТ		0,45	-			-	-	-
19	19-06-71ДО П,170Г	-СТ-ТЬ ЛЕБЕДОК	2,00	5,88	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е20-416	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОВЕЗОПАСНЫЙ Д400ММ	1,00	6,86	0,06	7	4	-	6,31	6
		1ШТ		3,51	0,02			-	0,03	-
21	СЦ1Ч,3П,671	-СТ-ТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО	1,00	7,25	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКРОБЕЗОПАСНОГО Д400ММ								
				-	-			-	-	-
22	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	30,00	5,40	0,04	162	28	1	1,62	49
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
23	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	55,00	4,73	0,04	260	39	3	1,25	69
				0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								
24	Е20-28	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	4,00	6,63	0,04	27	4	-	1,62	6
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
25	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д ДО250ММ	1,20	10,35	0,06	12	1	-	1,71	2
				0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
26	Е20-10	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ,0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	7,00	5,64	0,04	39	6	-	1,62	11
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
27	Е20-15	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 4000	15,00	5,44	0,04	82	5	-	0,60	9
				0,34	0,01			-	0,01	-
		М2								
28	Е20-484	-УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ	0,31	4,27	0,22	1	1	-	6,39	2
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
29	С130-640	-ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	19,00	0,13	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	24-15ДОП,1 1П,2747	-СТ-ТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО ОТСОСА ДО 5КГ	31,40	1,74	-	55	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
31	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБОИЗОЛЯТОРОВ ДО38	10,00	0,92	-	9	2	-	0,36	4
		ШТ		0,22	-			-	-	-
32	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО40	10,00	1,55	-	16	3	-	0,47	5
		ШТ		0,29	-			-	-	-
33	Е20-13	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ	6,00	5,75	0,04	46	5	-	1,07	9
				0,61	0,01			-	0,01	-
		М2								
34	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д159Х3,2ММ	48,00	5,12	0,09	246	37	4	1,30	62
				0,78	0,03			1	0,04	2
		М								
35	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	1,60	3,75	-	6	-	-	-	-
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2								
		М2		-	-			-	-	-

ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	2,00	5,21	0,04	10	2	-	1,54	3
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
37	Е20-8	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ Д710ММ	3,60	4,67	0,04	17	1	-	0,70	3
		М2		0,39	0,01			-	0,01	-
38	Е20-28	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,	2,00	6,58	0,04	13	2	-	1,54	3
		ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		0,88	0,0			-	0,01	-
		М2								
39	Е20-31	-ТО ЖЕ,Д710ММ	22,30	5,61	0,04	125	9	1	0,70	16
		М2		0,39	0,01			-	0,01	-
40	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	1,00	5,35	0,04	5	1	-	1,54	2
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
41	Е20-109	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	5,00	5,88	0,04	29	4	-	1,54	8
		0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
42	Е20-132	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	3,60	7,30	0,04	26	3	-	1,54	6
		1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
43	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ,	5,20	6,36	0,04	33	5	-	1,54	8
		ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
44	Е20-139	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	0,70	8,24	0,04	6	1	-	1,54	1
		1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	21,00	5,53	0,04	116	8	1	0,70	15
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600		0,39	0,01			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	7,00	1,48	0,05	10	6	-	1,34	9
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,84	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
47	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	7,00	1,63	0,05	11	6	-	1,34	9
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,84	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
48	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	3,00	9,25	0,03	28	7	-	4,10	12
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280		2,38	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
49	Е20-530	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	36,20	0,21	36	5	-	8,90	9
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710		5,09	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
50	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ	3,00	13,20	0,10	40	5	-	2,87	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315		1,63	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
51	Е20-542	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ	1,00	30,10	0,25	30	3	-	4,43	4
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАРА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 710		2,53	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
52	Е20-487	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 250	1,00	4,30	0,01	4	2	-	2,89	3
				1,72	-			-	-	-
		ШТ								
53	Е20-484	-УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ СТ.ТОЛЩ.2ММ	0,31	4,08	0,21	1	1	-	6,09	2
		100КГ		3,56	0,06			-	0,08	-
54	2415-2547Д ОП,11	-СТ-ТЬ ОТСОСОВ ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО ОТСОСА ДО 5КГ	31,40	1,74	-	55	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
55	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,40	3,75	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2754	260	12		453
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2754	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			313	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	162	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			246	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3319	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	599	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		488
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3319	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	599	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		488
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
56	П28-У-7936	-МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА БЫТОВОГО	1,00	14,62	0,16	15	11	-	25,20	25
		ШТ		10,58	0,09			-	0,12	-
57	6401ДОП.26	-СТ-ТЬ БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БК-2500								
		шт		-	-			-	-	-
58	Ц12-1088-1	-УСТРОЙСТВО РЫЧАЖНОЕДЛЯ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА	2,00	3,45	-	7	1	-	1,00	2
		шт		0,71	-			-	-	-
59	Ц12-1088-2	-МОНТАЖ БЛОКА	6,00	1,75	-	11	1	-	0,50	3
		шт		0,22	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		308	13	-		30
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		275	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		290	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		47	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		337	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
60	Е13-121	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ021	2,05	7,71	0,20	16	4	-	3,10	6
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
61	Е13-153	-ТО ЖЕ,ПФ115 ЗА 2 РАЗА	2,05	20,60	0,24	42	6	-	4,60	9
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
62	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	20,00	1,30	-	26	1	-	0,11	2
		М2		0,06	-			-	-	-
63	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	36,00	1,34	-	48	4	-	0,18	6
		М2		0,10	-			-	-	-
64	Е26-52Т,Ч,П-1,1,13	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ	0,20	144,05	6,04	29	17	1	143,75	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2		87,12	1,80			-	2,32	-
65	Е26-51 Т,Ч,П,1,13	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,36	159,20 105,34	4,52 0,44	57	38	1 -	172,85 0,57	62 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			218	78	2		114
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			273	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	159	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			273	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	159	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3280	343	14		597
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			275	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			290	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			218	-	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			273	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	159	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2754	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			313	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			246	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	125	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3319	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	599	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		480
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	318	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3929	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	781	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		628
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	409	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,39

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,691 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,676 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 636 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,384 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-4	-УСТРОЙСТВО ВВОДА ВОДОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д100ММ	15,00	4,82	0,06	72	6	1	0,78	11
				0,38	0,02			-	0,83	-
		М								
2	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,04	457,00	2,60	18	1	-	31,86	1
				18,10	0,78			-	1,01	-
		Т								
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	50,00	1,20	0,01	60	12	1	0,37	18
				0,23	-			-	-	-
		М								
4	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	7,00	1,35	0,01	9	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-
		М								
5	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	7,00	1,36	0,01	10	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-
		М								
6	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	40,00	1,58	0,01	63	9	-	0,37	15
				0,23	-			-	-	-
		М								
7	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,86	0,01	9	2	-	0,35	4

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		0,21	-			-	-	-
		М								
8	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ТО ЖЕ	150,00	1,03 0,21	0,01 -	154	31	2 -	0,35 -	53 -
		М								
9	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ ТО ЖЕ	10,00	1,29 0,21	0,01 -	13	2	- -	0,35 -	4 -
		М								
10	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ТО ЖЕ	90,00	1,61 0,27	0,03 0,01	145	24	3 1	0,43 0,01	39 1
		М								
11	Е16-66 С113-139 01-13Т,3,1	-ПРОКЛАДКА ИЗ СТ.ЭЛ,СВ,ТРУБ Д80Х2,5ММ	150,00	1,68	0,05	252	62	8	0,66	99
		М		0,41	0,02			3	0,03	5
		ЦЕНА:1,78-0,82+0,66Х1,089								
12	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д89Х2,8ММ	35,00	2,62	0,07	92	19	3	0,86	30
		М		0,53	0,02			1	0,03	1
13	Е16-69 С113-161 01-13ТБ,3,1	-ТО ЖЕ,Д114Х2,8ММ	10,00	2,91	0,07	29	5	1	0,86	9
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:3,12-1,76+1,42Х1,089								
14	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	47,70	0,08	382	14	-	3,14	25
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
15	С130-2322	-СТ-ТЬ РУКИВОВ ПОЖАРНЫХ Д50ММ(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)	80,00	1,76	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	1,00	161,00	1,51	161	11	1	18,30	18
		УЗЕЛ		10,90	0,45			-	0,58	1
17	С130-2330ВЫП,1	-СТ-ТЬ ВОДОМЕРА СТВ-80	1,00	61,50	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	13,00	1,25	-	16	-	-	-	-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	8,00	1,82	-	15	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	4,00	3,12	-	12	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е16-135	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д50ММ	8,00	1,60	0,13	13	8	1	1,51	12
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
24	Е16-136	-ТО ЖЕ,Д ДО100ММ	4,00	2,98	0,29	12	7	1	2,67	11
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
25	С130-2250ВЫ-П,1	-СТ-ТЬ ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 30Ч.47БР2, Д50ММ	8,00	24,00	-	192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-2251ВЫ-П,1	-ТО ЖЕ,Д80ММ	2,00	35,10	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С130-2252ВЫ-П,1	-ТО ЖЕ,Д100ММ	2,00	43,90	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	8,00	4,87	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
29	С159-1376	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА80	2,00	6,18	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
30	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	2,00	8,77	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
31	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	22,00	2,07	0,01	46	4	-	0,31	7

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МТ		0,19	-			-	-	-
32	517-3137	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С НИТЯНЫМ УСИЛЕНИЕМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЖИДКИХ РАБОЧИХ СРЕД РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3КГС/СМ2,ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР-25,0ММ= ГОСТ 10362-76	440,00	2,04	-	898	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
33	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	25,00	2,90	0,12	72	15	3	0,92	23
				0,59	0,04			1	0,05	1
		МТ								
34	Е16-102	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	6,00	4,27	0,17	26	5	1	1,39	8
				0,88	0,05			-	0,06	-
		МТ								
35	Е16-103	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	4,83	0,17	48	9	2	1,39	14
				0,88	0,05			1	0,06	1
		МТ								
36	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,14	3,94	-	20	19	-	5,16	27
				3,73	-			-	-	-
		100М								
37	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,45	4,22	-	2	2	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
		100М								
38	С130-2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТР-ДОВ	50,00	0,59	-	30	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3304	271	28		436
			РУБ,					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3304	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	187	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			300	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	132	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			4041	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	615	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	363	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4041	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	615	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	353	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Ц28-902-2	-АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ	1,00	6,04	0,42	6	5	-	10,00	10
		МТ		5,47	0,28			-	0,56	-
40	2406-4012	-СТ-ТЬ АВТОМАТА АВ2	1,00	470,00	-	470	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
41	Ц12-699-1	-МТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА М20Х1,5-60,13КГ-46-76	1,00	1,19	0,10	1	1	-	1,00	1
		МТ		0,52	-			-	-	-
42	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЕЙ Д15-25ММ С ЭЛ,МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	2,00	2,12	0,03	4	4	-	2,00	4
		МТ		1,86	0,01			-	0,01	-
43	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ТО ЖЕ,Д50ММ	1,00	2,69	0,05	3	2	-	3,00	3
		МТ		2,32	0,01			-	0,01	-
44	2307-10396П РИМ	-СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯ Д15ММ МАРКИ ЕСПА ПО ТИПУ 15КГ868РС134	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
45	2307-10396	-ТО ЖЕ,Д25ММ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
46	2307-10398	-ТО ЖЕ,Д50ММ	1,00	27,00	-	27	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
47	П12-1063-2	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ	6,00	0,97	-	6	1	-	0,40	2
		МТ		0,20	-			-	-	-
48	2402-4030	-ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЕРНЫЕ ДВ60-15=ДВ-10	6,00	0,65	-	4	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			561	13	-		20
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			541	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			571	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			604	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
49	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,06	7,71 2,05	0,20 0,06	8	2	- -	3,10 0,08	3 -
50	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2РАЗА 100М2	1,06	8,76 3,22	0,50 0,16	9	3	- -	4,76 0,21	5 -
51	Е1-959	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,10	62,30 62,30	- -	6	6	- -	131,00 -	13 -
52	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,10	41,50 41,50	- -	4	4	- -	89,60 -	9 -
53	Е6-30	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА М3	0,23	35,70 2,34	1,20 0,36	8	1	- -	4,35 0,46	1 -
54	Е,ЕД,РАСЦ.1	-ПРИСТРЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	0,04	10,88 2,57	0,25 -	1	-	- -	4,37 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			36	16	-		31
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			46	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	37	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	16	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			3901	300	28		487
			РУБ,					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			541	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			17	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			571	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			20	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	4	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			33	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	24	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	15	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			36	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			4	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			46	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	37	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			3304	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			437	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	187	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	75	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			300	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	132	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			4041	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	615	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		466
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	363	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			4691	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	676	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		536
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	384	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ — РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИМЕН

9747/28

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,40

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,048 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,026 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТР-ДОВ ИЗ	5,00	5,59	0,01	28	2	-	0,58	3
	С159-491	ПОЛИЭТ.ТРУБ Д160ММ								
	С159-488	М		0,57	-			-	-	-
		ЦЕНА:3,1-2,48+4,97								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			28	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е1-959	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,10	62,30 62,30	- -	6	6	- -	131,00 -	13 -
		100М3								
3	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,10	41,50 41,50	- -	4	4	- -	89,60 -	9 -
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			10	10	-		22
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			36	12	-		25
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	4	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИМЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.41

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛ.КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ9ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,571 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,136 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,077 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	40,00	1,92	-	77	15	-	0,61	24
		М		0,38	-			-	-	-
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	50,00	3,10	0,01	155	19	1	0,68	29
		М		0,37	-			-	-	-
3	Е16-169	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	0,51	0,01	1	1	-	0,68	1
		ШТ		0,39	-			-	-	-
4	С121-2114	-СТ-ТЬ ВОРОНКИ СЛИВНОЙ СВАРНОЙ СТАЛЬНОЙ	-	441,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНЫЙ Д50	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ	2,00	25,10	0,14	50	4	-	3,02	6
		КОМПЛС.		1,86	0,04			-	0,05	-
7	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	8,00	19,00	0,07	152	11	-	2,19	18
				1,37	0,02			-	0,03	-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150								
8	Е17-36	КОМПЛ, -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	2,00	6,31	0,02	13	1	-	0,46	1
		КОМПЛ,		0,29	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				450	51	1		79
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				450	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ,				-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				551	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	105	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				551	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	105	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	ЕЕД.РАСЦ.1	-ПРИСТРЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	0,01	10,88	0,25	1	-	-	5,58	-
				2,57	-			-	-	-
10	Е1-959	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,14	62,30	-	9	9	-	131,00	18
				62,30	-			-	-	-
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,14	41,50	-	6	6	-	89,68	13
				41,50	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				16	15	-		31
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ,				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				2	-	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			466	66	1		110
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			450	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			551	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	105	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			571	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	136	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	77	-		-

СОСТАВИЛ ТЕХНИК А.И,ПОРЕЧНАЯ

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР Л.И,НИКИТИНА

9747/28

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С, ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,42

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛ,КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ9ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,273 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,065 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 54 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	50,00	3,10 0,37	0,01 -	155	19	1 -	0,66 -	33 -
2	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	3,00	2,28 1,69	0,45 0,14	7	5	1 -	2,70 0,18	8 1
3	С130-2224	-СТ-ТЬ ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ШТ	3,00	16,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
4	С,01-15ТБ,Н-МУФТЫ МФ-100 ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Р7,СТР,16 ШТ		4,00	1,51 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				216	24	2		37
		РУБ,						-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				216	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ,				-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				265	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			265	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е1-959	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,06	62,30	-	4	4	-	131,00	8
		КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3		62,30	-			-	-	-
6	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1	0,06	41,50	-	2	2	-	89,60	5
		ГРУППЫ 100М3		41,50	-			-	-	-
7	Е,ЕД,РАСЦ,1	-ПРИСТРЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	-	10,88	0,25	1	-	-	5,50	-
				2,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	6	-		13
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			223	30	2		50
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			216	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			265	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			273	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-

СОСТАВИЛ Никитина ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кримен РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИМЕН

9747/28

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,43

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ШЛАМОСОДЕРЖАЩИХ ВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ,КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ9ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,115 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,399 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 310 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,214 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ШЛАМОСОДЕРЖАЩИХ ВОД								
1	Е16-66 С113-139 01-13ТБ,3, 1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Д60Х2,5ММ М	170,00	1,68 0,41	0,05 0,02	286 3	70	8 3	0,66 0,03	112 5
		ЦЕНА:1,78-0,82+0,66Х1,089								
2	Е16-69 С113-161 01-13Т,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Д114Х2,8ММ М	90,00	2,91 0,53	0,07 0,02	262 2	48	7 2	0,86 0,03	77 3
		ЦЕНА:3,12-1,76+1,42Х1,089								
3	517-1071	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 65ММ КЛАСС Б,ГРУППА2= ГОСТ5398-76	10,00	7,20 -	- -	72 -	-	- -	- -	- -

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
4	Е16-165	-УСТАНОВКА ЭЛ,НАСОСОВ ВЕСОМ ДО0,1Т	4,00	11,60	0,39	46	32	1	13,30	53
		ШТ		7,89	0,12			-	0,15	1
5	2301-6058	-НАСОС=ГНОМ16-15	2,00	507,36	-	1015	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	2301-6061	-НАСОС=ГНОМ25-20	2,00	311,81	-	624	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е9-122	-УСТАНОВКА ТРАН-ВОРОНКИ СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ	0,13	50,20	4,10	7	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,67	-
8	С121-2114	-СТ-ТЬ М/К ТРАПА-ВОРОНКИ	0,13	441,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	Е16-135	-УСТАНВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д50ММ	10,00	1,60	0,13	16	10	1	1,61	15
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
10	С130-2250	-СТ-ТЬ ЗАДВИЖЕК 30Ч47БР2Д50ММ	10,00	24,00	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	10,00	4,87	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
12	2307ДОП	-СТ-ТЬ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО14М1 Д15ММ	2,00	1,10	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛ,СВАРНЫХ ТРУБ	20,00	0,59	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
14	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,60	4,22	-	11	10	-	5,16	13
				3,73	-			-	-	-
		100М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	2699	173	17		275
	РУБ,			5		9
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	64	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	6	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	1	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	6	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	2	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	76	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	7	-		-

9749/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2635	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	107	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			223	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	82	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3009	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	375	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3085	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	382	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	206	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
15	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	2,00	1,19	0,10	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	1	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	ЕЕД,РАСЦ,НР-1	-ПРИСТРЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ ДЮБЕЛЯМИ	0,70	10,88	0,25	8	2	-	5,50	4
		100ШТ		2,57	-			-	-	-
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,84	7,71	0,23	6	2	-	3,10	3
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
18	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	0,84	8,76	0,50	7	3	-	4,76	4
				3,22	0,16			-	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			21	7	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2722	181	17		288
			РУБ.					5		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2635	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	107	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			223	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	82	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3009	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	375	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3115	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	399	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	214	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Л.И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С.Ф,КРИШЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

9747/28 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.44

НА ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ ОВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,882 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,562 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 541 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,311 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ; МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	222,00	0,48	0,04	107	95	9	1,00	222
				0,43	0,01			2	0,01	2
		М								
2	С130-1534 С113-13 С113-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ЛЕГКИХ	103,00	0,61	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ЦЕНА:(0,65-0,26+0,24)								
3	С130-1535 С113-14 С113-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ЛЕГКИХ	10,30	0,67	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ЦЕНА:0,66-0,31+0,3								
4	С130-1536 С113-15 С113-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С	12,36	0,78	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ЛЕГКИХ М								
		ЦЕНА:0,8-0,42+0,4								
5	С130-1637 С113-16 С113-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ЛЕГКИХ М	103,00	0,88 -	- -	91	-	- -	- -	-
		0,91-0,54+0,51								
6	Ц12-118-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ М	50,00	0,80 0,75	0,02 -	40	38	1 -	1,00 -	50 -
7	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	5,20	5,52 -	- -	29	-	- -	- -	-
8	С159-624	-ОТВОД 90-50 10ШТ	0,40	1,89 -	- -	1	-	- -	- -	-
9	С159-630	-ТРОЙНИК Т-90-50Х50 10ШТ	0,50	2,05 -	- -	1	-	- -	- -	-
10	С159-643	-ЗАГЛУШКА З-50 10ШТ	0,20	0,80 -	- -	1	-	- -	- -	-
11	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т	0,01	50,20 23,10	4,10 1,22	1	-	- -	34,90 1,57	- -
12	С121-2114	-СТ-ТЬ М/К ВОРОНКИ Т	0,01	441,00 -	- -	4	-	- -	- -	-
13	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЧУГУННЫХ МУФТОВЫХ Д15ММ ШТ	13,00	0,75 0,73	- -	10	9	- -	1,00 -	13 -
14	Ц12-807-2	-ТО ЖЕ,Д32ММ ШТ	5,00	0,76 0,74	- -	4	4	- -	1,00 -	5 -
15	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	13,00	1,25 -	- -	16	-	- -	- -	-
16	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	5,00	2,22 -	- -	11	-	- -	- -	-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	5,00	2,08	0,06	10	9	-	3,00	15
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
18	2307-1109	-СТ-ТЬ ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 30Ч47БР2,Д50ММ	5,00	24,16	-	121	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-803-2	-МОНТАЖ ЧУГУННОГО ОБОРОТНОГО ФЛАНЦЕВОГО Д50ММ	2,00	2,06	0,05	4	4	-	3,00	6
		ШТ		1,75	0,01			-	0,01	-
20	2307-10812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ50;РУ16	2,00	7,03	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц12-809-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО МУФТОВОГО Д15ММ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,75	-			-	-	-
22	2307Д011	-СТ-ТЬ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО МУФТОВОГО 14М1,Д15ММ	2,00	1,10	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е16-221	-УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ С ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	1,00	17,60	0,01	18	-	-	0,82	1
		КОМПЛ		0,48	-			-	-	-
24	Ц12-699-1	-МОНТАЖ ШТУЦЕРА М20Х1,5-50,13КЧ-46-76	2,00	1,19	0,10	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
25	Ц16-1-2	-МОНТАЖ БАКА СТАЛЬНОГО ЕМК,1М3,ВЕСОМ232КГ	1,00	15,30	1,34	15	9	2	24,00	24
		ШТ		9,22	0,64			1	0,83	1
26	С130-11	-СТ-ТЬБАКА СТАЛЬНОГО	232,00	0,28	-	65	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
27	Ц7-281-8	-МОНТАЖ НАСОСА ВЕСОМ 67КГ	2,00	14,70	0,90	29	19	2	17,00	34
		ШТ		9,67	0,46			1	9,59	1
28	2301-1171	-НАСОС=ВК-1/16	2,00	265,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц6-366-01	-МОНТАЖ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО	0,12	900,00	290,00	189	61	36	892,00	107
		Т		512,00	74,20			9	95,72	11
30	1905-4086-1	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА ПЕРВУЮ СЕКЦИЮ=0,1	2,00	33,00	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1905-4086-2	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ СЕКЦИЮ=0,1	2,00	28,00	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц12-700-1	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	23,00	0,69	0,12	16	11	3	1,00	23
				0,49	0,01			-	0,01	-
		СОЕД								
33	С159-1369	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП5 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ	2,00	2,85	-	6	-	-	-	-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15 КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
34	С159-1371	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ	4,00	3,29 -	- -	13	-	- -	- -	- -
35	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 КОМПЛЕКТ	17,00	4,87 -	- -	85	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1557	262	53		504
			РУБ.					13		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			652	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			691	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			671	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	131	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1149	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	519	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	289	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1674	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	309	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	ЕЕД.РАСЦ.1	-ПРИСТРЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ ДЮБЕЛЯМИ	0,01	10,88	0,26	1	-	-	5,50	-
		100ШТ		2,57	-			-	-	-
37	Е13-168	-ОКРАСКА БАКА БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-783ЗА 2 РАЗА	0,07	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
38	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,33	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,06	0,06			-	0,08	-
		100М2								
39	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,33	8,76	0,50	3	1	-	4,76	2
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2РАЗА		3,22	0,16			-	0,21	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1565	264	53		507
			РУБ.					13		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			652	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			691	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			871	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	131	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1149	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	519	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	289	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1682	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	562	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	311	-		-

СОСТАВИЛ инженер Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ рук.группы С.Ф.КРИШЕН

9747/28

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,45

НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,727 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,038 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 45 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,050 ТЫС.РУБ,

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИМ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41 С113-49 С113-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИХ М ЦЕНА:1,2-0,37+0,36	40,00	1,19 0,23	0,01 -	48	9	- -	0,37 -	15 -
2	Е16-42 С113-50 С113-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ЛЕГКИХ М ЦЕНА:1,35-0,46+0,44	10,00	1,33 0,23	0,01 -	13	2	- -	0,37 -	4 -
3	Е16-43 С113-51 С113-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ЛЕГКИХ М ЦЕНА:1,36-0,6+0,57	10,00	133,00 0,23	0,01 -	1330	2	- -	0,37 -	4 -
4	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН	3,00	4,59	0,01	14	2	-	0,62	2

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,60	3,94	-	2	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
		100М								
6	2307-10184	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ15,РУ16	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	2307-10185	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ20,РУ16	1,00	1,21	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	2307-10186	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ25,РУ16	2,00	1,71	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1412	17	-		28
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1412	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			127	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1726	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1726	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	ЕЭДРАСЦ,НР1	-ПРИСТРЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ ДЮБЕЛЯМИ	-	10,88	0,25	1	-	-	6,50	-
		100		2,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-

9747/28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			1	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1413	17	-		28
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			1412	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			187	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	12	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			127	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			1726	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	38	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	50	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			1727	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	38	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	50	-		-

СОСТАВИЛ ТЕХНИК А.И.ПОРЕЧНАЯ

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

gost.e-ecolog.ru