ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXУ

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КНИГА 2 (СТР.I05÷23I)

КФ ЦИТП инв. № 9747/27

ц. 4-94

I987 г.

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

86/87
Заказ № 2364 Инв № 9747/27 Тираж 270
Сдано в печать 21/3 1988 Цена 4-94

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М ХХУ

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КНИГА 2 (СТР.I05 ÷ 23I)

Разработан

Государственным проектным институтом
"Харьковский Промстройниипроект"

Утвержден и введен в действие
Госстроем СССР
протокол № АЧ-58 от 9 июня I987 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.Ф.ДОВГИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.М.МОНИН

9747/27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.52

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.5,АР15-17,АЛЬБ.6КЖ73-79,АЛЬБ. 7КМ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,951 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 6,207 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3530 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,612 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 43,50 М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 665,54 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВАРИАНТ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30С ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА2									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-169 ЭСНТ22-9 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:112+106,71.0,15	0,31	128,01 5,02	122,72 48,76	39 15	2	38 15	10,20 70,21	5 21	
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч, П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА:120.1,2.0,8	0,18	115,20 115,20	- -	21	21	- -	218,88 -	39 -	
3	Е1-168 ЭСНТ22-7 Т.Ч, П.1,11	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,02	104,23 4,11	99,92 39,79	2	-	2 1	8,33 57,30	- 1	

1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ,3 П.3 К=1,15									
		ЦЕНА:91,2+86,89,0,15								
4	С318-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	367,00	0,29	-	164	34	-	0,09	51
		т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195 ЗСНТ25-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,18	14,33	12,47	3	-	3	3,23	1
				1,59	3,99			1	5,75	1
		ЦЕНА:13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175 ЗСНТ22-14 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,18	178,21	170,30	33	1	31	15,50	3
				7,64	70,61			13	101,68	19
		ЦЕНА:156+148,09.0,15								
7	С318-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	322,00	0,29	-	93	19	-	0,09	29
		т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-257 ЗМНТ31-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,17	28,79	28,79	5	-	3	-	-
				-	7,25			1	18,44	2
		ЦЕНА:18,9.1,1								
9	Е1-268 ЗСНТ31-13 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	0,17	47,52	47,52	8	-	8	-	-
				-	16,63			3	23,95	4
		ЦЕНА:10,8.1,1.4								
10	Е1-1184 ЗСНТ118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1-2 ГРУПП 100М3	1,66	9,69	3,49	16	18	6	11,20	19
				6,20	2,29			4	3,30	5
11	Е1-968 ЗСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,18	46,00	-	8	8	-	99,30	18
				46,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			390	95	91		163
			РУБ.					38		53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			390	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			62	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	268	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	171	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	832	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			488	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	832	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,39	27,40	0,28	65	2	-	1,37	5
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	12,40	37,20	1,29	461	35	16	5,17	64
	ЭСНТ1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			5	0,50	6
		М200								
		М3								
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П1			-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П3			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			615	37	16		69
			--*--							
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			615	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			774	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	113	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			774	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	113	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
16	Е7-40	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	13,80	5,55	28	7	11	6,24	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТЭ-10	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		3,74	2,81			4	2,59	5
		ШТ								
17	Е7-41 ЭСНТЭ-11	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	2,00	15,00 4,42	6,60 2,39	32	9	13 5	7,38 3,00	15 6
		ШТ								
18	608-71 ПР-Т06-00 7.1	-ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М200	1,86	78,67 -	- -	146	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:60,6-0,82,2-0,8,2,0,1	1,02							
19	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,10	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
20	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,27	25,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
21	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,39	41,30 -	- -	16	-	- -	- -	- -
22	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,39	5,58 -	- -	2	-	- -	- -	- -
23	608-71 ПР-Т06-00 П7.1	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М200	3,00	69,16 -	- -	207	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:70,8-0,82,2								
24	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,16	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
25	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	5,64	25,00 -	- -	141	-	- -	- -	- -
26	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,39	41,30 -	- -	16	-	- -	- -	- -
27	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,39	5,58 -	- -	2	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ. --*- РУБ.			653	16	24 9		27 11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			653	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			187	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			821	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			821	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ								
28	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	6,26	27,40	0,28	172	4	2	1,37	9
		М3		0,70	0,08			1	0,18	1
29	Е6-92 ЭСНТ11-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	11,19	45,34	1,10	507	53	13	8,44	94
		М3		4,73	0,33			4	0,43	5
30	Е6-93 ЭСНТ11-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ	47,18	39,12	1,00	1846	150	47	5,67	268
		М3		3,17	0,30			14	0,39	18
31	С124-16 СЦМЧ2Р4 П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	С124-18 СЦМЧ2Р4 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,90	283,00	-	821	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	Е6-173 ЭСНТ16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	4,07	42,70	0,81	174	19	3	8,40	34
		М3		4,61	0,24			1	0,31	1
34	Е6-175 ЭСНТ16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	1,94	38,50	0,73	75	6	1	5,91	11
		М3		3,24	0,22			-	0,28	1
35	С124-10 СЦМЧ2Р4 П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
36	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,28	325,00	-	91	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

9747/27

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е6-13 ЭСНТ1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М200 М3 ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8).1,02	0,51	36,03 2,78	0,34 0,10	18	1	- -	5,07 0,13	5 -
38	Е6-2 ЭСНТ1-2	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 М3	0,99	34,88 2,45	0,37 0,11	35	2	- -	4,50 0,14	4 -
39	Е6-127 ЭСНТ13-3	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	2,72	46,24 4,98	0,76 0,23	126	14	2 1	9,09 0,38	25 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3937	249	68		448
			РУБ.					21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3937	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			650	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	219	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	117	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			366	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	141	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4953	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	676	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4953	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	676	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
40	Е7-247 ЭСНТ14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	36,00	16,63 4,05	5,72 2,06	599	146	206 74	6,68 2,66	238 96
41	Е7-261 ЭСНТ14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	2,00	11,30 3,33	4,03 1,44	23	7	8 3	5,30 1,86	11 4
42	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	14,16	14,40 -	- -	204	-	- -	- -	- -

Т.П.903-1-241.87 Альб.XXX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	175,86	14,90 - -	- - -	2620	-	- - -	- - -	- - -
44	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	3,55	15,40 - -	- - -	55	-	- - -	- - -	- - -
45	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	6,90	15,80 - -	- - -	109	-	- - -	- - -	- - -
46	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,05	17,80 - -	- - -	54	-	- - -	- - -	- - -
47	Е7-177 ЗСНТ11-1	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	12,00	5,70 1,20	1,87 0,68	68	14	22 8	2,04 0,88	24 11
48	608-1405 ПР-Т06-08 П1,405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М М150 М3	8,50	58,90 -	- -	501	-	- -	- -	- -
49	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,01	22,90 -	- -	23	-	- -	- -	- -
50	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,58	25,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
51	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,57	32,10 -	- -	50	-	- -	- -	- -
52	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,71	41,30 -	- -	71	-	- -	- -	- -
53	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,71	17,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
54	Е7-285 ЗСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,08	362,00 92,00	8,00 2,40	29	7	- -	141,00 3,10	11 -
55	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,85	17,80 -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4541	174	236		284
			РУБ.					85		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			750	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	284	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	136	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			423	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	181	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5714	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	875	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5714	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	875	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	395	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
56	Е8-38 3СНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	6,79	34,20	0,81	232	15	6	4,05	27
				2,21	0,24			2	0,31	2
			М3							
57	Е8-38 3СНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	26,94	31,60	0,81	851	60	21	4,05	109
				2,21	0,24			6	0,31	8
			М3							
58	Е8-13 3СНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ. 20ММ	0,09	57,95	1,00	5	1	-	38,10	3
				13,13	0,30			-	0,39	-
			100М2							
59	Е6-83 3СНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
			Т	124,00	0,42			-	0,54	-
60	Е6-84 3СНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
			Т	38,00	0,39			-	0,50	-
61	Е15-614 3СНТ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				38,40	-			-	-	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1097	77	27		142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1097	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1379	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	224	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1379	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	224	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ								
62	Е7-227	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	16,00	10,50	1,30	168	24	21	2,52	40
	ЗСНТ13-6-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								
	,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,47	0,38			6	0,49	8
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
63	608-1442	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН	56,55	9,27	-	524	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И								
	П1,442	БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ		-	-			-	-	-
		НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГС/М2								
		М2								
64	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	1,88	5,58	-	10	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
65	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,80	53,80	0,89	43	5	-	10,80	9
	ЗСНТ16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5,91	0,27			-	0,35	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
66	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	338,00	-	20	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П10			-	-			-	-	-
67	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
	ЗСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
68	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	329,00	1,30	16	1	-	21,10	1
	ЗСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								

Т.П.903-1-241.87 Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12,40	0,39			-	0,50	-
69	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,56	362,00	8,00	203	52	4	141,00	79
	ЭСНТ17-1	т		92,00	2,40			1	3,10	2
70	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		т								
71	С111-59	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	0,02	450,00	-	9	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	т								
	П59			-	-			-	-	-
72	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,15	8,48	0,22	1	-	-	3,41	1
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3,5.1	100М2								
73	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,15	22,66	0,27	3	-	-	5,06	1
	ЭСНТ18-6	100М2								
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3,5.1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1024	88	25		142
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1024	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			169	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	78	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			96	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	58	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1289	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	125	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1289	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	125	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОКРЫТИЕ								
74	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	1,44	48,99	15,76	59	27	23	51,48	45
	ЭСНТ4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ								
	Т.Ч, П1,6	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,64	5,48			8	6,81	10
	ТАБЛ1 П18	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	К=1,03	100М2								
75	С121-2413	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С	2,40	345,00	-	828	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2	ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ								
	П2413	ГОФРА,ЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 1ММ		-	-			-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			887	27	23		45

9747/27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			887	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1040	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1040	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
76	Е12-289 ЗСНТ9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,24	49,90 18,70	1,30 0,39	62	13	1 -	18,90 0,50	23 1
77	Е12-284 ЗСНТ9-1 СЦМЧ1Р4 П113	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШ. ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ. 40ММ 100М2	1,24	364,94 28,40	4,00 1,20	453	35	4 1	48,20 1,55	60 2
78	Е12-83 ЗСНТ1-2-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-350 100М2	1,56	224,00 32,20	8,59 2,57	349	50	13 4	56,50 3,32	88 5
79	Е12-176 ЗСНТ2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	0,13	338,00 54,90	15,60 4,69	44	7	2 1	95,20 6,05	12 1
80	Е45-216 ЗСНТ28-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ 100М	0,32	230,14 20,90	7,76 2,33	74	9	3 1	43,60 3,01	14 1

Т.П.903.1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е12-288 ЭСНТ8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,47	192,00 45,80	0,41 0,12	90	22	- -	83,00 0,15	39 -
82	Е10-28 ЭСНТ4-1	-УКЛАДКА АНТИСЕПТИР. ДОСКИ М3	0,34	110,00 12,90	1,30 0,39	37	4	- -	24,00 0,50	8 -
83	Е12-299 ЭСНТ10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,42	51,60 7,64	0,74 0,22	22	3	- -	14,30 0,20	6 -
84	Е12-300 ЭСН Т10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩ.30ММ 100М2	0,42	37,95 0,45	0,75 0,30	16	-	- -	0,07 0,39	- -
85	Е11-11 ЭСНТ1-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М50 ВДОЛЬ ПАРАПЕТА М3	0,24	28,20 1,62	- -	7	-	- -	2,90 -	1 -
86	Е6-83 ЭСНТ9-7	-ВОДОСБРОС ИЗ УГОЛКА Т	0,07	441,00 124,00	1,40 0,42	31	9	- -	210,00 0,54	15 -
87	Е15-614 ЭСНТ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ВОДОСБРОСА 100М2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	1	1	- -	68,00 -	1 -
88	Е12-307 ЭСНТ13-1	-УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТНОЙ СТЕНЫ ИЗ 2 ПЛИТ ПЕНОПЛАСТА 100М2	0,06	39,50 13,40	3,80 1,14	2	1	- -	25,00 1,47	1 -
89	С114-723 СЦМЧ1Р4 П723	-ПЛИТЫ ПСБС-30 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО М3	0,30	39,20 -	- -	12	-	- -	- -	- -
90	Е26-27 ЭСНТ7-4 СЦМЧ1Р4 П2	-ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ М3	0,70	17,97 5,54	0,14 0,04	13	4	- -	9,59 0,05	7 -
		ЦЕНА:6,21*11,2,1,05								
91	Е7-701 ЭСНТ31-1	-УКЛАДКА ГЕРМИТА 100М	0,49	4,10 4,02	0,08 0,02	2	2	- -	6,43 0,03	3 -
92	С111-78 СЦМЧ1Р1 П78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/ КГ	21,50	0,99 -	- -	21	-	- -	- -	- -
93	Е10-28 ЭСНТ4-1	-УКЛАДКА ДОСКИ ПО ПАРАПЕТУ М3	0,04	110,00 12,90	1,30 0,39	4	1	- -	24,00 0,50	1 -
94	Е12-288 ЭСНТ8-5	-КОМПЕНСАТОР ИЗ ОЦИНК. СТАЛИ 100М2	0,01	192,00 45,80	0,41 0,12	2	-	- -	83,00 0,15	1 -
95	Е12-288 ЭСНТ8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,10	192,00 45,80	0,41 0,12	20	5	- -	83,00 0,15	9 -
96	ЕЕР	-ПРИСТЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	60,00	0,10	-	6	1	-	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				0,02	-			-	-	-
97	Е7-701	-УКЛАДКА В ДЕФ. ШОВ РЕЗИНОВОЙ	0,16	4,10	0,08	1	1	-	6,43	1
	ЭСНТ51-1	ПРОКЛАДКИ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
98	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	200,00	0,61	-	61	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	П356	КГ		-	-			-	-	-
99	Е11-47	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФ. ШВА МАСТИКОЙ	0,01	45,80	3,75	1	-	-	29,50	-
	ЭСНТ3-5	100М2								
				20,90	1,12			-	1,44	-
100	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,01	255,60	29,52	3	1	-	9,11	-
	ЭСНТ3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР.47 ДО ТОЛЩ. 20ММ		117,00	8,82			-	11,38	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1334	169	23		292
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1334	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			219	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	133	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			123	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				87	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1676	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	419	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	214	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1676	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	419	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	214	-		-
		РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
101	Е9-183	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ	0,31	71,58	40,38	22	7	12	37,30	12
	ЭСНТ29-1	ГАЛЕРЕЙ НАКЛОННОГО ТИПА С								
	Т.Ч, П1.6	ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ		22,76	12,98			4	16,74	5
	ТАБЛ1 П10	-0,95/								
	К=1,03	Т								
		ЦЕНА:69.5.1,03								
102	Е9-183	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ	13,69	73,50	41,69	1006	318	570	37,30	511
	ЭСНТ29-1	ГАЛЕРЕЙ НАКЛОННОГО ТИПА С								
	Т.Ч, П1.6	ОПОРАМИ		23,20	13,76			188	17,75	243
	ТАБ1	Т								
	П1-9,10									
	К=1,05									
	Т.Ч, П1.6									
	К=1,04									
		ЦЕНА:69.5.1,05.1,03								
103	С121-2004	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ	0,31	269,92	-	84	-	-	-	-

Т.П.903-I-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ2Р1 2004	ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ГАЛЕРЕЙ БАЛОЧНОГО ТИПА С УКРЫТИЯМИ ТИПА АРОК ИЛИ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ РАМ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА278-8.1,01								
104	С121-2004 СЦМЧ2Р1 П2004	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ГАЛЕРЕЙ БАЛОЧНОГО ТИПА С УКРЫТИЯМИ ТИПА АРОК ИЛИ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ РАМ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	5,31	279,01	-	1482	-	-	-	-
		ЦЕНА:278+1.1,01								
105	С121-2004 СЦМЧ2Р1 П2004	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ГАЛЕРЕЙ БАЛОЧНОГО ТИПА С УКРЫТИЯМИ ТИПА АРОК ИЛИ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ РАМ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	0,96	291,13	-	279	-	-	-	-
		ЦЕНА:278+13.1,01								
106	С121-2004 СЦМЧ2Р1 П2004	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ГАЛЕРЕЙ БАЛОЧНОГО ТИПА С УКРЫТИЯМИ ТИПА АРОК ИЛИ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ РАМ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	7,39	293,15	-	2166	-	-	-	-
		ЦЕНА278+15.1,01								
107	ССЦЧ2Р1 ТЕХ,Ч,Т7 П1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	14,56	6,56	-	96	-	-	-	-
108	СДОП ПР-Т 01-22-1980 /13	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189	14,56	26,06	-	379	-	-	-	-
		ЦЕНА:(30,8-5),1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			5514	325	582		523
			РУБ.					192		248

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5514	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			474	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	372	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			478	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	400	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6466	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1680	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	602	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			6466	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1680	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	602	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ								
109	Е13-292	-ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	100,00	0,28	0,15	1573	17	29	0,14	27
	ЭСНТ39-6	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВПМ-2								
	СЦМЧ1Р1	М2		0,09	0,05			10	0,06	11
	П.287									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1573	17	29		27
			--"-							
			РУБ.					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1573	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			260	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1980	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	97	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1980	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	97	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОКНА								
110	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	0,18	287,37	160,68	52	13	29	111,00	20
	ЭСНТ5-1	НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ								
	Т.Ч, П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		71,27	52,22			9	67,36	12
	ТАБЛ1 П10	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
	К=1,03	100М2								
111	С121-1966	-ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП	0,44	642,13	-	283	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1966			-	-			-	-	-
112	С121-328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1	0,01	282,13	-	3	-	-	-	-
	СЦМ2Р1	Т								
	П328			-	-			-	-	-
113	ССЦМЧ2Р1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	0,45	6,56	-	3	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч,Т7	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ								
	П1	Т		-	-			-	-	-
114	СДОП	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ	0,45	26,06	-	12	-	-	-	-
	ПР-Т	ЭМАЛЬЮ ПФ1189								
	01-22-1980	Т		-	-			-	-	-
	/13									
		ЦЕНА:(30,8-5).1,01								
115	Е15-754	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ	0,18	327,59	1,30	59	4	-	45,30	8
	ЭСНТ202-3	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	СЦМЧ1Р1	ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ		24,80	0,39			-	0,50	-
	П576,575	ТОЛЩ. 4ММ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			412	17	29		28
			--t-							
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			59	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	3	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			74	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	10	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			353	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	17	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			30	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	18	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			412	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	77	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	27	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			486	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	87	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	33	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ДВЕРИ								
116	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,59	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
	ЭСНТ20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,51	0,09			-	0,12	1
		М2								
117	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,59	0,95	-	4		-	0,25	1
	ЭСНТ26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
		М2								
118	Е10-28	-ДЕРЕВЯН. РАМКА ФРАМУГИ	0,83	110,00	1,30	3	-	-	24,00	1
	ЭСНТ4-1	М3		---	---			---	---	---
				12,90	0,39			-	0,50	-
119	С122-289	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ	4,59	13,74	-	63	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2	ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО		---	---			---	---	---
	П289	СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА С		-	-			-	-	-
	ДОП1	ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА Д65,Д67 ДН1								
		М2								
		ЦЕНА:13,9-1,64,0,1								
120	Е10-138	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	1,78	4,30	0,01	8	1	-	1,29	2
	ЭСНТ25-6	СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ		---	---			---	---	---
		С ДВУХ СТОРОН		0,67	-			-	-	-
		М2								
121	Е26-72	-ПРОЕМ ЗАШИТЬ РЕЗИНОЙ	0,25	0,07	-	1	-	-	0,12	-
	ЭСНТ13-8	М2		---	---			---	---	---
				0,07	-			-	-	-
122	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	КГ		---	---			---	---	---
	П365			-	-			-	-	-
123	Е6-83	-ОБРАМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСНТ9-7	Т		---	---			---	---	---
				124,00	0,42			-	3,54	-
124	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,8[illegible]	8,94	-	9	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
125	С111-392	-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И	1,00	3,44	-	3	-	-	-	-
		ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ		---	---			---	---	---
		МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ		-	-			-	-	-
		ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ								
		ШТ								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.				102	5	1		10
		--+-						---		---
		РУБ.						-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				102	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				17	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧР -	РУБ.				-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.ЧЧ			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.ЧЧ			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ								
		По грунту								
		Бетонные								
126	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,30	16,00	1,06	5	1	-	3,52	1
	ЭСНТ1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
127	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,30	31,24	-	9	-	-	2,98	1
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М200		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3).1,02								
128	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,83	123,00	1,74	4	1	-	40,20	1
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---
		100М2		28,50	0,52			-	0,67	-
129	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ. 20ММ -	0,83	31,60	0,56-	1	-	- -	1,06	-
	ЭСНТ11-2	100М2		---	---			---	---	---
		-		1,18	0,16			- -	0,21	-
		По перекрытию								
		Бетонные								
130	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	2,72	32,79	-	89	4	-	2,90	8
	ЭСНТ1-11	М3		---	---			---	---	---
				1,62	-			-	-	-
131	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,30	78,00	0,95	91	13	1	18,80	24
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
132	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	95,20	1,74	0,20	166	72	19	1,26	120
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
	Т.Ч,	1 СЛОЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА		0,76	0,05			5	0,06	6
	П.3,2.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
133	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	95,20	0,66	0,01	63	26	1	0,45	43
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		---	---			---	---	---
	Т.Ч,	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	П.3,2.3	ТОЛЩ. 2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА:0,69-0,3.0,1								
134	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	35,26	1,74	0,20	61	27	7	1,26	44
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
	Т.Ч,	1 СЛОЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА		0,76	0,05			2	0,06	2
	П.3,2.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
135	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	35,26	1,98	0,03	70	29	1	0,45	16
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		---	---			---	---	---
	Т.Ч,	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,81	-			-	-	-
	П.3,2.3	4 СЛОЕВ ИЗ ГИДРОИЗОЛА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ЦЕНА:(0,69-0,3,0,1).3								
136	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,04	411,30	1,40	16	-	-	12,30	-
	ЗСНТ9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК АРМАТУРА В1								
		т		6,76	0,42			-	0,54	-
137	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,96	149,14	1,80	143	15	2	28,50	27
	ЗСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			1	0,68	1
		БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО								
		БЕТОНА ТОЛЩ. 80ММ								
		100м2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
138	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	0,98	32,79	-	30	1	-	2,90	3
	ЗСНТ1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
139	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,30	70,00	0,95	91	13	1	18,80	24
	ЗСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100м2		9,80	0,28			-	0,36	-
140	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,95	123,00	1,74	117	19	1	40,20	38
	ЗСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100м2		20,58	0,59			-	0,67	1
141	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,95	94,80	1,68	90	3	1	1,06	1
	ЗСНТ11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ. 60ММ								
		100м2		3,54	0,48			-	0,62	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			1044	224	34		351
			--#-							
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1044	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			174	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	178	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.#Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			96	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	113	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1314	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	555	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.#Ч			-	-	-		376
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	263	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			1314	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	555	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.#Ч			-	-	-		376
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	263	-		-
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
142	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,96	85,30	4,90	82	34	4	57,40	55
	ЗСНТ51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			2	3,01	3
		100м2								
143	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,50	34,60	1,10	17	9	-	30,00	15
	ЗСНТ52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	-

1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕКОЛ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			99	45	4		70
			--"-							
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
144	Е15-275 ЭСНТ55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ДО 4М 100М2	0,62	55,80	1,00	22	15	-	37,00	23
				28,60	0,30			-	0,39	-
145	Е15-275 ЭСНТ55-13 Т.Ч, П.3,10	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН БОЛЕЕ 4М 100М2	0,15	33,64	0,90	4	2	-	33,30	4
				18,54	0,27			-	0,35	-
146	Е15-658 ЭСНТ168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	2,66	44,80	0,50	119	21	1	14,50	39
				7,90	0,15			-	0,19	1
147	Е15-658 ЭСНТ168-1 Т.Ч, П.3,18,А	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН БОЛЕЕ 4М 100М2	0,13	45,64	0,55	6	1	-	15,95	2
				8,69	0,16			-	0,21	-
148	Е15-612 ЭСНТ164-2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА ДВЕРЕЙ 100М2	0,09	32,00	0,79	3	1	-	11,70	1
				6,60	0,24			-	0,31	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			154	38	1		69
			РУБ.					-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			154	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			26	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	27	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	14	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			194	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	86	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	43	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			194	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	86	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	43	-		-
	РАЗДЕЛ 17. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА									
149	Е1-231 -УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД		0,01	44,88	44,88	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-2 ОТМОСТКУ									
	Т.Ч.	1000М3		-	15,73			-	22,65	-
	П.1,11									
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
	ЦЕНА40.8.1,1									
150	Е1-238 -ТОЖЕ		0,01	35,53	35,53	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3								
	Т.Ч.			-	12,43			-	17,90	-
	П.1,11									
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
	ЦЕНА:32,3,1,1									
151	Е1-168 -ПОГРУЗКА ГРУНТА		0,01	104,23	99,92	1	-	1	8,33	-
	ЭСНТ22-7	1000М3								
	Т.Ч.			4,11	39,79			-	57,30	1
	П.1,11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,15									
152	С316-1 -ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА		10,72	0,29	-	3	1	-	0,09	1
	СЦП2СТР28 РАССТОЯНИЕ 1КМ									
				0,06	-			-	-	-
153	Е27-52 -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД		0,25	137,50	10,26	34	1	3	4,01	1
	ЭСНТ13-1 ОТМОСТКУ									
		100М2		2,04	3,01			1	3,88	1
154	Е27-169 -АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ		0,25	156,00	-	39	2	-	14,40	4
	ЭСНТ42-1	100М2								
				8,23	-			-	-	-
155	Е6-16 -ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦА		0,72	9,32	0,32	7	-	-	0,80	1
	ЭСНТ3-1	М3								
				0,40	0,10			-	0,13	-

Т.П.903.1-241.87
Альб.XXV

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е6-15 ЭСНТ1-15	-БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО М100 М3		0,38	27,80 0,52	0,34 0,19	11	-	- -	0,99 0,13	-
159	Е11-77 ЭСНТ11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2		0,02	9,83 7,86	0,08 0,02	1	-	- -	12,60 0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.				98	4	4		7
			РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				123	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.				123	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				23474	1695	1217		2695
			РУБ.						418		537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				16720	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2760	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1402	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	493	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1553	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	899	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				21033	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	4358	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1934	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6754	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				579	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	409	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	184	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				585	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	448	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7918	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1849	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		911

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	678	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				28951	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	6287	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3530
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2612	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Храмцова В.И.

СОСТАВИЛ ст.техник Воловод Г.А.

ПРОВЕРИЛ гл.специалист Ясинов Н.Г.

6118 9747/27

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.52

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	324,00	390	488	1	1	1,69
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	14,79	615	774	41	52	2,67
3	КАРКАС	М3	4,86	653	821	134	168	2,84
4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ	М3	74,85	3937	4953	52	66	17,11
5	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	228,90	4541	5714	19	24	19,74
6	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	33,73	1097	1379	32	40	4,76
7	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	64,65	1024	1289	15	19	4,45
8	ПОКРЫТИЕ	М2	144,00	887	1040	6	7	3,59
9	КРОВЛЯ	М2	168,94	1334	1676	7	9	5,79
10	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	14,00	5514	6466	393	461	22,33
11	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	198,00	1573	1980	8	10	6,84
12	ОКНА	М2	19,00	412	486	22	27	1,68
13	ДВЕРИ	М2	4,59	102	128	22	27	0,44
14	ПОЛЫ	М2	98,20	1044	1314	10	13	4,54
15	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	106,32	99	126	-	1	0,44
16	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	363,67	154	194	-	-	0,67
17	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	26,91	98	123	3	4	0,42
	ИТОГО:	М	43,50	23474	28951	540	665	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,52-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5,АР13-17 21 АЛЬБОМ 6, КЖ73-79 АЛЬБОМ 7 КМ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,743 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,002 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,019 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -20ГР С К СМЕТЕ 1,52								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СМЕТЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	609-1389 ПР-Т 06-09 П1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	14,16	11,80 -	-	167	-	-	-	-
2	609-1389 ПР-Т 06-09 П1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	175,86	12,20 -	-	2145	-	-	-	-
3	609-1390 ПР-Т 06-09 П1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	3,55	13,00 -	-	46	-	-	-	-
4	609-1392 ПР-Т06-28	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	6,90	13,40 -	-	92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1390	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	-	-						
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			2450				
			Руб.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			2450				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			405				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-				38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	73			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			229				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			3084				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-				38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	73			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			3084				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-				38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	73			
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
5	608-1393 ПР-Т 86-88 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	- 14,16	14,40	- -	204				
		М2		-	-			-	-	-
6	608-1393 ПР-Т 86-88 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	- 175,86	14,90	- -	2620				
		М2		-	-			-	-	-
7	608-1394 ПР-Т 86-88 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	- 3,55	15,40	- -	55				
		М2		-	-			-	-	-
8	608-1394 ПР-Т 86-88 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/	- 6,90	15,80	- -	109				
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 2988	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 2988	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 279	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 3759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 3759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	89	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
9 Е19-256 ЭСНТ9-3		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛАТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ 60ММ 100М2 ЦЕНА 17,3+16,9,06,103	0,96	116,10 15,50	1,00 2,53	112	15	2 1	28,50 0,68	27 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			112	15	2		27
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
10	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	-	0,68	32,79	- -	22-	1	- -	2,98- 2
	ЭСНТ1-11	М3		-	1,62	-		-	-	-
11	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	0,96	149,14	1,88-	143-	15-	2	28,58- 27
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТУ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ 80ММ	-		15,59	0,53		-	1	0,68- 1
		100М2								
		ЦЕНА 17,3+16,0,85,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	165-	16-	2	-	29

			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	208	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	208	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	591-	1	-	-	2

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	591	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	743	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	743	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	19	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		ХРАМЦОВА З.И.						
		СОСТАВИЛ		СТ ТЕХНИК ВОЛОСОВ Т.А.						
		ПРОВЕРИЛ		ГЛ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.						

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП913-1-241.87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXX

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.52-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5.АР15-17.21 АЛЬБОМЫ КЖ 73-79 АЛЬБОМ 7КМ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,375 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,004 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,035 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин		
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГР С К СМЕТЕ 1,52								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	608-1393 ПР-Т 06-08 П1.297	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ПРИВЕДЕН ТОЛЩИНОЙ 35СМ ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	14,16	18,34	-	260	-	-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 17,3+0,26,4								
2	608-1393 ПР-Т 06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ПРИВЕДЕН ТОЛЩ 35СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	175,86	18,94	-	3331	-	-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 17,9+0,26,4								
3	608-1399 ПР-Т 06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ПРИВЕД ТОЛЩ	3,55	20,34	-	72	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		35СМ ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА 19,3+0,26,4								
4	608-1399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	6,90	20,84	-	144	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	Ж6-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	П1399	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		10,1-13,0КГ/М2 ПРИЧЕД ТОЛЩ								
		35СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА 19,8+0,26,4								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3807	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3807	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			629	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	113	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			354	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4790	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	113	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			4790	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	113	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
5	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО -	14,16	14,40	- -	204	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	Ж6-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	П1.393	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ								
		ДО 5Т								
		М2								
6	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО -	175,86	14,90	- -	2620	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	Ж6-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	П1.393	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
7	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО -	3,55	15,40	- -	55	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	Ж6-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	П1.394	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		МАССОЙ ДО 5Т								

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	608-1394 ПР-Т 06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	-	6,98	15,88	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			-	2988	-	-		-
			Руб.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			-	2988	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			-	493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.				- -	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			-	278	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			-	3759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.				- -	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			-	3759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.				- -	89	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		КРОВЛЯ									
9	Е12-284 ЭСНТФ-1 СИНЧ1Р4 П1.3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 60ММ	1,24	520,85	4,00	645	35	4	48,20	60
				28,49	1,20			1	1,55	2
		100М2								
		ЦЕНА 54,7+75,3,0,06,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			645	35	4		69
			Руб.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			645	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			60	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			811	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	55	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			811	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		КРОВЛЯ								
10	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ -	1,24	364,94	4,00-	453-	35-	4	48,20-	69
	ЭСНТ9-1	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ								
	СЦМЧ1Р4	СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ -		28,40	1,20		-	1	1,55-	2
	П113	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЛИТЫ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШ								
		ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 40ММ								
		100М2								
		ЦЕНА 54,7+75,3,0,04,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.		-	453-	35-	4	-	69
			Руб.				-	1	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			- -	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	42	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			- -	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	570	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			- -	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.		-	570	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			- -	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	49	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ПОЛУ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
11	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	1,03	32,79	-	34	2	-	2,90	3
	ЭСНТ1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
12	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,96	198,58	1,80	191	15	2	28,50	27
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			1	0,68	1
		БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО								
		БЕТОНА ТОЛЩ 11ЗММ .								
		100М2								
		ЦЕНА 17,3+16,0,11.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Руб.			225	17	2		31

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			283	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Руб.			283	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
13	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	- 0,96	149,14	1,00-	143-	15-	2	28,50-	27
	ЭСНТР-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ	-	15,50	0,53		-	1	0,68-	1
		БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО								
		БЕТОНА ТОЛЩ 80ММ								
		100М2								
		ЦЕНА 17,3+16,0,00,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Руб.		-	143-	15-	2	-	27
			Руб.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			- -	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			- -	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	180	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			- -	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Руб.		-	180	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			- -	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			1093	2	-		3
			Руб.					-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1093	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1375	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1375	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.52-3

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,058 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -20ГР И -30ГР С К СМЕТЕ 1.52								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	608-1389 ПР-Т 06-08 П1.389 ПР-Т06-14 П162	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 280ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА 11,8+10,2,08,1,02+(47-37,83).0,2,1,02	14,16	14,49	-	205				
2	608-1391 ПР-Т 06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 280ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13 КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА 13,8+12,2,08,1,02+(47-37,83).0,2,1,02	3,55	16,65	-	59				
3	608-1389 ПР-Т 06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 280ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2 ЦЕНА 12,2+10,2,08,1,02+(47-37,83).0,2,1,02	175,86	14,89	-	2619				
4	608-1391 ПР-Т 06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 280ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13 КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2 ЦЕНА 14,2+12,2,08,1,02+(47-37,83).0,2,1,02	6,98	17,05	-	118				
5	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,85	17,82	-	33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т851	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			3034	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3034	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			283	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			3817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
6	608-1393 ПР-Т 86-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 14,16	14,40	- -	204	-	-	-	-
7	608-1393 ПР-Т 86-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 175,86	14,90	- -	2620	-	-	-	-
8	608-1394 ПР-Т 86-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-12,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 3,55	15,42	- -	55	-	-	-	-
9	608-1394 ПР-Т 86-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-12,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 6,90	15,80	- -	109	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2988				

			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2988				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			493				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				89			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			278				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3759				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3759				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				89			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			46				

			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				1			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			58				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				1			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАНЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Р.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.52-4

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,905 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,220 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГР С К СМЕТЕ 1.52										
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ										
1	408-1393 ПР-Т 26-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА 14,4*12,2,0,88,1,02*(47-37,83),0,25,1,02	14,16	17,73	-	251	*	-	-	-	*	*	*
2	408-1395 ПР-Т 26-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА 16,3*14,2,0,88,1,02*(47-37,83),0,25,1,02	3,55	19,78	-	70	*	-	-	-	*	*	*
3	408-1393 ПР-Т 26-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ О 7КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2 ЦЕНА 14,9*12,2,0,88,1,02*(47-37,83),0,25,1,02	175,86	18,23	-	3206	*	-	-	-	*	*	*
4	408-1391 ПР-Т 26-08 П1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2 ЦЕНА 16,7*14,2,0,88,1,02*(47-37,83),0,25,1,02	6,98	20,18	-	139	*	-	-	-	*	*	*
5	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,24	17,82	-	40	*	-	-	-	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3706	-	-		-
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
6	608-1393 ПР-Т 86-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	-	14,16	14,40 --- -	- --- -	204	-	- --- -	- --- -	- --- -
7	608-1393 ПР-Т 86-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	-	175,86	14,90 --- -	- --- -	2620	-	- --- -	- --- -	- --- -
8	608-1394 ПР-Т 86-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	-	3,55	15,48 --- -	- --- -	55	-	- --- -	- --- -	- --- -
9	608-1394 ПР-Т 86-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	-	6,90	15,80 --- -	- --- -	109	-	- --- -	- --- -	- --- -

Т.П.903-I-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.		-	2988	-	-		-

			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	2988	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	278	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	3759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.		-	3759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	89	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			718	-	-		-

			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			718	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	20	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ ТЕХНИК ВОЛОВОД Т.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

Т.П. 903-1-241.87
Альб.XXV

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.53

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ПРИЕМНО-ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.5,АР15-17,АЛЬБ.6,КЖ59-72,АЛЬБ 7КМ1-47

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	14,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	4,118 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2023 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,46! ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	191,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	77,18 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ! ДРОБИЛКА ТИПА ВДГ-10								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСН Т22-8 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,70	128,01	122,72	90	4	86	10,20	7
				5,02	48,76			34	70,21	49
		ЦЕНА:112+106,71,0,15								
2	Е1-948 ЭСН Т79-2 Т.Ч, П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,24	115,20	-	28	28	-	218,88	53
				115,20	-			-	-	-
		ЦЕНА:120.1,2,0,8								
3	Е1-168 ЭСН Т22-7 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,73	104,25	99,92	76	5	73	8,33	6
				4,11	39,79			29	57,30	42
		ЦЕНА:91,2+86,98,0,15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С310-1 СЦПГЧ1 СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС,1КМ т	1274,00	0,29 0,06	- -	369	76	- -	0,09 -	115 -
5	Е1-195 ЭСН Т25-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,46	14,33 1,59	12,47 3,99	7	1	6 2	3,23 5,75	1 3
		ЦЕНА:13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175 ЭСН Т22-14 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,46	178,21 7,64	170,30 78,61	82	4	78 32	15,50 101,68	9 47
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
7	С310-1 СЦПГЧ1 СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС,1КМ т	803,25	0,29 0,06	- -	233	48	- -	0,09 -	72 -
8	Е1-257 ЭСН Т31-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,41	20,79 -	20,79 7,25	9	-	9 3	- 10,44	- 4
		ЦЕНА:18,9.1.1								
9	Е1-268 ЭСН Т31-13 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	0,41	47,52 -	47,52 16,63	20	-	20 7	- 23,95	- 10
		ЦЕНА:10,8.1,1.4								
10	Е1-1184 ЭСН Т118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	4,13	9,69 6,20	3,49 2,29	40	26	14 9	11,20 3,30	46 14
11	Е1-968 ЭСН Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,46	46,00 46,00	- -	21	21	- -	99,30 -	46 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			975	211	286		353
			--"-							
			РУБ.					116		169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			975	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	672	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	429	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1227	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2073	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1227	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2073	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	356	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
12	Е6-1 ЭСН Т1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М5@	М3	3,26	27,40 0,70	0,28 0,08	89	2	1 -	1,37 0,10	4 -
13	Е6-16 ЭСН Т1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М2@@ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩЕ ПОДВАЛА М2@@	М3	8,5@	30,9@ 1,@@	0,77 0,23	263	9	7 2	1,87 0,3@	16 3
14	С124-1 СЦМЧ2Р1П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	@,85	27@,@@ -	- -	14	-	- -	- -	- -
15	С124-3 СЦМЧ2Р1П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,3@	27@,@@ -	- -	351	-	- -	- -	- -
16	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	@,@1	441,@@ 124,@@	1,4@ @,42	4	1	- -	21@,@@ @,54	2 -
17	Е6-84 ЭСН Т9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 2@	Т	@,@3	355,@@ 3@,@@	1,3@ @,39	11	1	- -	64,@@ @,5@	2 -
18	Е13-121 ЭСН Т15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-@21	1@@М2	@,@1	8,48 2,25	@,22 @,@7	1	-	- -	3,41 @,@9	- -
19	Е13-153 ЭСН Т18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	1@@М2	@,@1	22,66 3,32	@,27 @,@9	1	-	- -	5,@6 @,12	- -
2@	Е6-151 ЭСН Т14-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-2@@ ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 3@@ММ М2@@	М3	41,@@	45,2@ 5,51	1,15 @,34	1853	226	47 14	9,58 @,44	393 18
21	С124-16 СЦМЧ2Р4П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	@,@3	27@,@@ -	- -	@	-	- -	- -	- -
22	С124-18 СЦМЧ2Р4П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	3,79	2@3,@@ -	- -	1@73	-	- -	- -	- -
23	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	@,@1	441,@@ 124,@@	1,4@ @,42	4	1	- -	21@,@@ @,54	2 -

Т.П.902-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е13-121 ЭСН Т15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,01	0,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
25	Е13-153 ЭСН Т18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
26	Е6-177 ЭСН Т16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М200 М3	3,25	52,90 7,92	1,28 0,38	172	26	4 1	13,90 0,49	45 2
27	С124-10 СЦМЧ2Р1П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,51	338,00 -	- -	172	-	- -	- -	- -
28	С124-12 СЦМЧ2Р1П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,14	325,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
29	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,03	441,00 124,00	1,40 0,42	13	4	- -	210,00 2,54	6 -
30	Е6-84 ЭСН Т9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,26	355,00 38,00	1,30 0,39	92	10	- -	64,00 0,50	17 -
31	Е13-121 ЭСН Т15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,07	0,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
32	Е13-153 ЭСН Т18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,07	22,66 3,32	0,27 0,09	2	-	- -	5,06 0,12	- -
33	Е7-204 ЭСН Т12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М НАД ПОДВАЛОМ ШТ	5,00	0,90 0,34	0,56 0,21	5	2	3 1	0,59 0,27	3 1
34	Е7-22 ЭСН Т2-5	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т ШТ	5,00	8,19 0,97	1,46 0,52	41	5	8 3	1,63 0,67	8 3
35	608-1496 ПР-Т06-08 П1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М300 М3	0,90	65,60 -	- -	59	-	- -	- -	- -
36	608-1497 ПР-Т06-08 П1497	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 М300 М3	1,85	63,70 -	- -	118	-	- -	- -	- -
37	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,18	22,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -

Т.П.903-1-24I.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,48	24,58	-	36	-	-	-	-
	ПР-Т06-88	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБ1			-	-			-	-	-
39	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	31,66	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-88	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБ1			-	-			-	-	-
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,43	40,88	-	58	-	-	-	-
	ПР-Т06-88	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБ1			-	-			-	-	-
41	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	1,43	5,10	-	7	-	-	-	-
	ПР-Т06-88	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
42	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,38	44,50	0,92	17	2	-	8,79	3
	ЭСН Т16-9	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО		---	---			---	---	---
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		4,94	0,28			-	0,36	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ М200								
		М3								
43	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	325,00	-	16	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П12	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
44	Е6-162	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	1,25	49,00	1,18	61	9	1	12,20	15
	ЭСН Т15-3	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		7,41	0,35			-	0,45	1
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ								
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ								
		ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800ММ М200								
		М3								
45	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П10	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
46	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	325,00	-	36	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
47	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	355,00	1,38	14	2	-	64,00	3
	ЭСН Т9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
48	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСН Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3,5.1	100М2								
49	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,17	1	-	-	5,06	-
	ЭСН Т16-6	100М2		---	---			---	---	---
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3,5.1									
50	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА	4,56	10,40	-	47	7	-	3,00	14
	ЭСН Т1-3	М3		---	---			---	---	---
				1,62	-			-	-	-
51	Е7-4	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	4,00	3,99	3,00	16	4	12	1,67	7
	ЭСН Т1-4	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		---	---			---	---	---
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,99	1,06			4	1,39	5
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
52	608-Т11	- СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМОМ	0,68	54,54	-	473	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П711	БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ИЗ БЕТОНА М300 ЦЕНА:52,9+0,82,2								
53	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,44	22,40 -	-	10	-	- -	-	-
54	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,68	24,50 -	-	164	-	- -	-	-
55	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,71	40,80 -	-	29	-	- -	-	-
56	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,71	5,10 -	-	4	-	- -	-	-
57	Е7-28 ЭСН Т2-11	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 8М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т ШТ	4,00	18,80 5,98	3,26 2,16	75	13	24 9	5,35 2,79	21 11
58	608-7104 ПР-Т06-08 П7104	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 18М2 С БОРТОМ С БОРТОМ МАССОЙ ДО 5Т М300 М3	7,72	81,80 -	-	631	-	- -	-	-
59	С147-1 ПР-Т06-08Т 1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,46	22,40 -	-	33	-	- -	-	-
60	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	10,81	24,50 -	-	265	-	- -	-	-
61	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	40,80 -	-	3	-	- -	-	-
62	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,09	5,10 -	-	1	-	- -	-	-
63	Е11-69 ЭСН Т11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М300 100М2 ЦЕНА:84,7+(33,4-28,1),2,2	0,21	96,36 1,02 15,50 0,31		20	3	- -	28,50 0,40	6 -
64	Е11-70 ЭСН Т11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.30ММ 100М2 ЦЕНА:(15+(33,4-28,1),0,51)2	0,21	35,40 0,46 0,94 0,14		7	-	- -	1,82 0,18	- -
65	Е11-11 ЭСН Т1-11	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3),1,02	1,75	31,24 - 1,62 -		55	3	- -	2,90 -	5 -
66	Е11-67 ЭСН Т11-1	-УКЛАДКА БЕТОНА М400 ПО Ж/Б ПЛИТЕ 100М2 ЦЕНА:123+(38,9-29,3),3,06	0,18	152,38 1,74 20,50 0,52		27	4	- -	40,20 0,67	7 -
67	Е11-77 ЭСН	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,18	9,83 0,38		2	1	- -	12,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
68	Е6-83	-МЕТАЛ.РАМКА ДЛЯ ЖАЛЮЗИ	0,02	441,00	1,48	9	2	-	210,00	4
	ЭСН Т9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
69	Е15-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	-	0,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСН Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3,5.1	100М2								
70	Е15-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	-	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСН Т18-6	100М2								
	Т.Ч,			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3,5.1									
71	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	1,46	0,05	3	2	-	1,41	3
		СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150								
		Х 490		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
72	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЖАЛЮЗИ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	60,00	1
		100М2								
				38,40	-			-	-	-
73	Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛУЖЕСТКИМИ	1,44	66,97	1,31	96	23	2	26,20	38
	ЭСН Т8-7	МИНЕРАЛОВАТ.ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ								
	СЦМЧ1Р4П12	М3		15,80	0,39			1	0,50	1
	4									
		ЦЕНА:43,8*23,4,0,99								
74	Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ БУНКЕРА	1,07	66,26	1,31	71	17	1	26,20	28
	ЭСН Т8-6	ПОЛУЖЕСТКИМИ								
	СЦМЧ1Р4П12	МИНЕРАЛОВАТ.ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ		15,80	0,39			-	0,50	1
	4	М3								
		ЦЕНА:14*23,4,0,96								
75	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПОЛУЖЕСТКИМИ	2,20	58,60	1,23	129	28	3	21,30	47
	ЭСН Т8-4	МИНЕРАЛОВАТ.ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ								
	СЦМЧ1Р4П12	М3		12,70	0,37			1	0,48	1
	4									
		ЦЕНА:35,9*23,4,0,97								
76	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,59	386,00	5,90	228	39	3	115,00	68
	ЭСН Т60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН ДО 4М		66,00	1,77			1	2,28	1
		100М2								
77	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	1,61	396,00	6,00	638	119	10	128,00	206
	ЭСН Т60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ ДО 4М		74,00	1,80			3	2,32	4
		100М2								
78	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	1,25	44,80	0,50	56	10	-	14,50	18
	ЭСН	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
	Т168-1	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		7,90	0,15			-	0,19	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ДО 4М								
		100М2								
79	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,54	45,90	0,70	25	5	-	16,20	9
	ЭСН	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
	Т168-2	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		6,70	0,21			-	0,27	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ДО 4М								

Т.П.903-1-241.87 Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
80	Е8-18	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	39,10	9,32	0,32	364	16	13	0,80	31
	ЗСН Т3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПАНДУС								
		М3		0,40	0,10			4	0,13	5
81	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	15,64	30,36	0,28	475	11	4	1,37	21
	ЗСН Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М200								
		М3		0,78	0,08			1	0,10	2
		ЦЕНА:27,4+(28,2-25,3),1,02								
82	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,53	285,30	1,40	151	4	1	12,30	7
	ЗСН Т9-18	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК								
	СЦМЧ2Р4П1	Т		6,76	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА:15,3+270								
83	Е6-15	-БЕТОННЫЙ ПАНДУС ИЗ БЕТОНА	23,46	38,51	0,34	903	12	8	0,99	23
	ЗСН Т1-15	М400								
		М3		0,52	0,10			2	0,13	3
		ЦЕНА:27,8+(36,3-25,8),1,02								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			9673	623	152		1085
			--"-							
			РУБ.					47		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9673	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1594	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -		РУБ.			-	535	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	284	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			897	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ ИУЧП -		РУБ.			-	343	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12164	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1655	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1290
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	954	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			12164	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1655	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1290
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	954	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
84	Е9-132	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ	1,35	72,57	32,88	98	44	45	43,90	59
	ЗСН Т20-1	СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ								
	Т.Ч. П1.6	-0,95/		29,31	10,76			15	13,88	19
	ТАБ1	Т								
	П1-9,10									
	К=1,05									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБЛ1 П18									
	К=1,03									
		ЦЕНА:67,1.1,05,1,03								
85	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	1,35	297,00	-	401	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	СТИТЕЛИ,БАКИ И								
	87	РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА		-	-			-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ								

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6							
86	Е9-209 ЗСН Т32-12 Т.Ч, П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-НАДБУНКЕРНЫЕ РЕШЕТКИ	0,94	76,46 37,10	21,63 6,46	72	35	20 6	53,80 8,33	51 8
		ЦЕНА:70,7.1,05,1,03								
87	С121-2116 СЦМЧ2Р1П21 16	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,11-0,5 5 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,94	324,01 -	- -	305	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:323+1,1,01								
88	Е9-43 ЗСН Т6-4 Т.Ч, П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ М	11,00	7,39 1,68	4,92 1,71	81	18	54 19	2,35 2,21	26 24
		ЦЕНА:6,83.1,05,1,03								
89	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	0,42	254,19 -	- -	107	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:239+15.1,01								
90	ССЦМЧ2Т7	-СВАРКА В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	2,71	6,56 -	- -	18	-	- -	- -	- -
91	СДОП13 ПР-Т81-22Т АБ10	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 В 2 СЛОЯ	2,71	26,06 -	- -	71	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1153	93	119		134
				РУБ.				40		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1153	-	-		-

Т.П.903-1-24.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1351	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	390	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1351	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	390	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11881	927	557		1574
			РУБ.					283		282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10648	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1754	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1207	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	313	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			989	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	772	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13391	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3728	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		1826
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1318	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1153	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1351	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	390	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14742	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		2023
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1461	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖАРКО Л.П.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По СМЕТЕ НОМЕР 1.53

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	720,00	975	1227	1	1	6,32
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	М3	118,65	9673	12164	82	103	82,51
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	2,71	1153	1351	425	498	9,16
	ИТОГО:	М3	191,00	11801	14742	61	77	100,00

6157 9747/27

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.53-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС.ПРИЕМНО-ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.5.АР15-17,АЛЬ5.6.КЖ59-72,АЛЬБ .7.КМ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,087 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,003 ТЫС,РУБ,
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИ	
									НА ЕДИН. 1	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВАРИАНТЕ ДРОБИЛКА ТИПА ВДП-15								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	Е6-177 ЗСН Т16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М200 М3	3,18	52,90 7,92	1,28 0,38	168	25	4 1	13,90 3,49	44 2
2	С124-18 СЦМЧ2Р1 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,57	338,00	-	193	-	-	-	-
3	С124-12 СЦМЧ2Р1 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,2.	325,00	-	65	-	-	-	-
4	Е6-83 ЗСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
5	Е6-84 ЗСН Т9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,16	124,00 355,00	0,42 1,30	57	6	- -	0,54 64,00	- 10
6	Е19-121 ЗСН Т15-6 Т.Ч. П.3.5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	38,00 8,48 2,25	0,39 0,22 0,17	1	-	- - -	0,58 3,41 0,09	- - -
7	Е19-153 ЗСН Т15-6 Т.Ч. П.3.5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,04	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	-	5,26 0,12	-
8	Е11-69 ЗСН Т11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М300	0,19	96,36	1,22	18	3	-	28,50	5

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ЦЕНА:84,7*(33,4-28,1),2,2								
9	Е11-70 ЭСН Т11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.30ММ	0,19	35,40	0,46	7	-	-	1,82	-
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
		ЦЕНА:(15*(33,4-28,1),0,51),2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			517	35	4		61
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			517	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			650	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			650	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
10	Е6-177 ЭСН Т16-9	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М200	- 3,25	52,90	1,28-	172-	26-	4	13,90-	45
			-	7,92	0,38		-	1	0,49-	2
		М3								
11	С124-10 СЦМЧ2Р1 П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	- 0,51	338,00	- -	172	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	С124-12 СЦМЧ2Р1 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	- 0,14	325,00	- -	45	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	- 0,02	441,00	1,40-	9-	2	- -	210,00-	4
		Т	-	124,00	0,42			- -	0,54	-
14	Е6-84 ЭСН Т9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	- 0,10	355,00	1,38-	36-	4	- -	64,00-	6
		Т	-	38,00	0,39			- -	0,58	-
15	Е13-121 ЭСН Т15-6 Т.Ч. П.3.9.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	- 0,03	8,48	0,22-	1	-	- -	3,41	-
		100М2	-	2,25	0,07			- -	0,09	-
16	Е13-153 ЭСН Т18-6 Т.Ч. П.3.9.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	- 0,03	22,66	0,27-	1	-	- -	5,06	-
		100М2	-	3,32	0,09			- -	0,12	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-69 ЭСН Т11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ - ТОЛЩИНОЙ 23ММ ИЗМ	0,21	96,36	1,82-	20-	3	- -	28,58-	6
		100М2	-	15,50	0,31			- -	0,40	-
		ЦЕНА:84,7+(33,4-28,1),2,2								
18	Е11-70 ЭСН Т11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.33ММ	0,21	35,40	0,46	7	-	-	1,82	-
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
		ЦЕНА:(15*(33,4-28,1),0,51),2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			-	449-	35-	4	- 61
			Руб.					-	1	- 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			-	449	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			-	73	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.				- -	28	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.				- -	13	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			-	41	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.				- -	18	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			-	563	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.				- -	83	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.				- -	49	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			-	563	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.				- -	83	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.				- -	49	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.				68	-	-	-
			Руб.					-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.				68	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.				12	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.				- -	1	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.				-	3	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.				7	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.				87	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.				-	3	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.				-	3	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.				87	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.				-	3	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.				-	3	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Т.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-54

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ С КАНАЛОМ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.6,КН03.84

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,527 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,777 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 311 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,218 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-160 ЭСН Т22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,19	128,81 5,82	122,72 48,76	24	1	23 9	18,28 78,21	2 15		
2	Е1-948 ЭСН Т79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,05	115,28 115,28	- -	6	6	- -	218,88 -	11 -		
3	Е1-160 ЭСН Т22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3	0,01	184,23 4,11	99,92 39,79	1	-	- -	8,33 57,38	- -		
4	С316-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС.1КМ Т	332,58	0,29 0,06	- -	96	20	- -	8,89 -	39 -		
5	Е1-195 ЭСН Т25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,15	14,33 1,59	12,47 3,99	2	-	2 1	3,23 5,75	- 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
6	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,15	178,21	178,38	27	1	26	15,58	2
	ЗСН	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т22-14	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	78,61			11	101,68	15
	Т.Ч.	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	П.1.11	ПОГРУЗКОЙ НА								
	ТАБ.3 П.3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
	К=1,15	ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С3I0-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	264,25	0,29	-	77	16	-	0,89	24
	СЦПГ	РАС.1КМ								
	СТ=20	Т		0,86	-			-	-	-
8	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,14	20,79	20,79	3	-	3	-	-
	ЗСН Т31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			1	10,44	1
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
9	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,14	47,52	47,52	6	-	6	-	-
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	Т31-13	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			2	23,99	3
	Т.Ч.	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 257								
	П.1.11	ДО 25М								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,36	9,69	3,49	13	8	5	11,20	15
	ЗСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	Т118-18	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			3	3,30	4
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,15	46,00	-	7	7	-	99,30	15
	ЗСН Т01-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			262	59	65		99
			РУБ.					27		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			262	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	180	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			25	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	115	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			329	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	556	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	93	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			329	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	556	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	93	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПРОДУВОЧНЫЕ КОЛОДЦЫ								
12	Е23-4 ЭСН Т1-4	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО М3	1,38	29,88 1,32	- -	39	2	- -	2,64 -	3 -
13	Е6-86 ЭСН Т9-18	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАЗЕТОНОК Т	0,19	285,30 6,76	1,40 0,42	54	1	- -	12,30 0,54	2 -
14	Е23-147 ЭСН Т17-4	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 В СУХИХ ГРУНТАХ М3	0,48	44,10 2,36	0,54 0,11	370	28	3 1	4,30 0,14	36 1
15	С113-822 СИНЧ1РЗП82 2	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,00	17,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
16	Е19-260 ЭСН Т35-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,32	65,00 37,10	6,20 3,85	27	12	2 1	65,00 4,97	21 2
17	Е6-253 ЭСН Т29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	31,69	0,22 0,19	- -	7	6	- -	0,38 -	10 -
18	Е11-35 ЭСН Т8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,13	70,00 9,00	0,95 0,20	9	1	- -	10,00 0,36	2 -
19	Е11-47 ЭСН Т3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,13	45,00 20,00	3,75 1,12	6	3	- -	29,50 1,44	4 -
20	Е11-48 ЭСН Т3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 100М2	0,13	14,20 6,50	1,64 0,49	2	1	- -	9,11 0,63	1 -
21	Е11-55 ЭСН Т8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,13	70,00 9,00	0,95 0,20	9	1	- -	10,00 0,36	2 -
22	Е11-56 ЭСН Т8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.30ММ 100М2	0,13	27,20 8,32	0,46 0,14	4	-	- -	0,54 0,18	- -
23	Е13-248 ЭСН Т27-7	-ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ М2	6,48	1,72 0,34	0,81 -	11	2	- -	0,53 -	3 -
24	Е8-27 ЭСН Т4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,39	90,00 19,50	1,50 0,45	35	8	- -	33,60 0,58	13 -
25	Е41-1 ЭСН Т1-1	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 10ММ 100М2	0,11	138,00 26,40	2,42 0,73	15	3	- -	51,48 0,94	6 -

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,11	51,60	0,74	6	1	-	14,30	2
	ЭСН Т18-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
27	Е12-300	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,11	57,95	0,75	4	-	-	0,07	-
	ЭСН Т18-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩ.30ММ		0,45	0,30			-	0,39	-
		100М2								
28	Е18-45	ОБШИВКА ДОСКАМИ	12,76	4,91	0,06	63	8	1	1,15	15
	ЭСН Т8-2	М2		0,69	0,02			-	0,03	-
29	Е18-265	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ	1,28	6,64	0,04	8	-	-	0,74	1
	ЭСН Т38-2	РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК		0,39	0,01			-	0,01	-
		10М2								
30	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
31	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
		ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
32	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,40	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСН Т19-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.8.1	100М2								
33	Е13-153	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСН Т18-6	100М2								
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3.8.1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			723	75	6		131
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			723	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			118	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	59	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -		РУБ.			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			68	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	37	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			909	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	176	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	99	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			909	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	176	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	99	-		-
	РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ									
34	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,85	27,40	0,28	23	1	-	1,37	1
	ЭСН Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
35	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	1,12	30,90	0,77	35	1	1	1,87	2
	ЭСН Т1-16	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩ М200		1,00	0,23			-	0,30	-
		М3								
36	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
	СЦНЧ2Р1П1	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
37	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
	СЦНЧ2Р1П3	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
38	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,88	65,20	1,23	57	8	1	16,80	15
	ЭСН Т14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М.ТОЛЩИНОЙ		9,53	0,37			-	0,48	-
		ДО 150ММ М200								
		М3								
39	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
	СЦНЧ2Р1П16	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
40	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	283,00	-	8	-	-	-	-
	СЦНЧ2Р1П18	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
41	Е7-284	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	4,00	1,02	0,56	4	1	2	0,59	2
	ЭСН Т12-4	КАНАЛОВ ПЛОЩ.ДО 2М2		---	---			---	---	---
		ШТ		0,34	0,21			1	0,27	1
42	408-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,48	65,60	-	31	-	-	-	-
	ПР-Т86-88	М300		---	---			---	---	---
	П1.496	М3		-	-			-	-	-
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,26	25,00	-	7	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
45	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
46	С147-38	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,02	5,58	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
47	Е46-52	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И	0,01	42,13	19,14	1	-	-	35,43	-
	ЭСН Т19-2	ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	100СМ2(ПРИ ПРОБИВКЕ		22,99	5,74			-	7,48	-
	П.3.3	ПРОЕМОВ,ОТВЕРСТИЙ И БОРОЗД В								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)								
		100ШТ								
48	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,48	4	1	-	210,00	2
	ЭСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
49	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН Т9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
50	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	329,00	1,30	13	-	-	21,10	1
	ЭСН Т9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		---	---			---	---	---
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
51	Е15-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-

Т.П.903-1-241.87
Альб. XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	ВИЗ ГРУНТОВОК; ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.9.1	100М2								
92	Е15-155	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСН Т15-6	100М2								
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3.9.1									
93	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА РИФЛЕНОЙ	0,06	48,20	18,13	3	1	1	30,10	2
	ЭСН Т7-2	СТАЛЬЮ								
	Т.Ч. П1.6	Т		19,57	5,59			-	7,21	-
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,05									
94	С121-1979	-СТ-ТЬ	0,06	317,92	-	19	-	-	-	-
	ОЦНЧ2Р1П10	Т								
	79			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Руб.			233	14	5		26
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			211	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			33	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.			-	15	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			19	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.			-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			263	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	41	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	19	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			22	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.			-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			26	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	4	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб.			289	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	45	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	26	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Руб.			1218	148	76		256
			Руб.					30		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			1196	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			193	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.			-	252	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 7 6107 9747/27

Т.П 903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	160	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1501	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	269	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1527	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	777	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	210	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД ГА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-54

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	198,00	262	329	1	1	21,55
2	ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ	М3	9,70	723	909	74	93	59,53
3	КАНАЛЫ	М3	3,33	233	289	69	86	18,93
	ИТОГО:		-	1218	1527	-	-	100,00

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,55

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ГЛАВНЫЙ КОРПУС, БУНКЕР ОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ С КАНАЛОМ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.5,АР18,19,АЛЬБ.6,КЖ65-87

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,824 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,186 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 561 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,467 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ								
		ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА=30С								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЗСНТ22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,19	122,72 4702	122,72 48,76	24	1	23 9	19,20 70,21	2 13
2	Е1-949 ЗСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,14	115,20 115,20	-	16	16	- -	218,88 -	31 -
3	Е1-169 ЗСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	ЦЕНА120,1*2,0,8 -ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	104,23 4011	79,92 39,79	1	-	2 1	5,33 57,38	- 1
4	С310-1 СЦП2 СТР28	ЦЕНА91,2*86,89,1,15 -ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	358,75	3,29 3,26	- -	104	22	- -	3,69 -	32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-195 ЗСНТ25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,12	14,33 4,59	12,47 3,99	2	-	1 -	3,23 5,75	- 1
6	Е1-179 ЗСНТ22-14 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3 ЦЕНА:156+148,09,0,15	0,12	171,21 1,64	170,30 70,61	22	1	21 2	15,50 101,68	2 13
7	С310-1 СЦПЧ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	218,75	3,29 1,96	- -	63	13	- -	0,69 -	20 -
8	Е1-257 ЗСНТ31-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,11	27,79 4	20,79 7,25	2	-	3 1	- 10,44	- 1
9	Е1-263 ЗСНТ31-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО ТОЛЩ. 2 М 1000М3 ЦЕНА:10,8,1,1,4	0,11	43,52 4	47,52 16,43	5	-	5 2	- 23,95	- 3
10	Е1-1194 ЗСНТ118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,12	3,69 4,20	3,49 2,29	11	7	4 3	11,20 3,30	13 4
11	Е1-969 ЗСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ГАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 10М3	0,13	44,80 44,80	- -	6	6	- -	99,30 -	13 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			256	66	59		113
			РУБ.					25		36
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			256	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			44	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	178	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			24	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	115	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			324	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	549	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	98	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	РУБ.			324	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	549	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОДВАЛ								
12	Е6-1 ЗСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50	4,22	27,40	0,28	116	3	1	1,37	6
		М3		6,70	0,08			-	0,18	-
13	Е6-16 ЗСНТ1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТА ДНИЩА М200	7,80	33,90	0,77	241	8	6	1,87	15
		М3		6,00	0,23			2	0,30	2
14	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,56	27,00	-	151	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	Е7-400 ЗСНТ36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	27,00	6,50	0,79	41	6	22	0,39	11
		ШТ		6,22	0,29			8	0,37	10
16	Е7-401 ЗСНТ36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	12,00	6,95	1,29	23	4	13	0,53	9
		ШТ		6,30	0,40			5	0,52	6
17	Е7-402 ЗСНТ36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	17,00	6,97	1,63	50	8	28	0,82	14
		ШТ		6,47	0,60			10	0,77	13
18	СПР-Т 06-14-01 П.3.008	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100	8,51	44,20	-	376	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	СПР-Т 06-14-01 П3.008	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М100	9,18	41,00	-	375	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	Е6-90 ЗСНТ11-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ М100 МЕЖДУ БЛОКАМИ	1,08	32,20	0,33	35	2	-	2,81	3
		М3		6,55	0,10			-	0,13	-
21	Е6-80 ЗСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	475,00	2,20	5	-	-	34,46	-
		Т		24,20	0,66			-	0,85	-
22	Е6-165 ЗСНТ15-9	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	3,40	49,30	1,26	144	17	4	3,54	29
		М3		6,91	0,32			1	0,41	1
23	С124-7 СЦМЧ2Р4 П7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	251,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-9 СЦМЧ2Р4 П9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	284,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	44,00	1,40	9	2	-	213,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124120	0,42			-	3,54	-
26	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	-	4148	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЗСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		4125	0,07			-	3,09	-
	П.3,5,1	100М2								
27	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	-	22156	0,27	1	-	-	5,86	-
	ЗСНТ18-6	100М2								
	Т.Ч.			4132	0,09			-	4,12	-
	П.3,5,1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1585	50	74		88
			РУБ.					26		32
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1585	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			261	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	86	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	44	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			147	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	54	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1993	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	260	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	120	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1993	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	260	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	120	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
28	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	3,27	34120	0,21	112	7	3	4,85	13
	ЗСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ		3121	0,24			1	7,31	1
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
29	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	10,10	31160	0,21	319	22	3	4,85	41
	ЗСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ		3121	0,24			2	7,31	3
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ								
		СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА								
		М3								
30	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,80	3133	0,19	2	-	1	3,13	1
	ЗСНТ38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		4128	0,06			-	3,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 46М								
		ШТ								
31	608-76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	0,11	61140	-	7	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕВИДНЫЕ								
	П7.6	ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М200		-	-			-	-	-
32	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,31	22190	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	3*,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ	100КГ		-	-			-	-	-
34	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,07	5*,95	1,10	4	1	-	3*,10	3
	ЗСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ. 20ММ		1*,13	0,30			-	*,39	-
		100М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				446	30	12		58
		РУБ.						3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				446	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				73	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	30	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧВ/.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				41	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	18	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				560	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	91	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧВ/.-Ч				-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	45	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				560	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	91	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧВ/.-Ч				-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	45	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ									
35	Е7-215	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	3,00	1*,20	1,81	30	5	6	2,84	9
	ЗСНТ13-2-1 ,8	БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,67	0,54			2	3,70	2
		ШТ		-	-			-	-	-
36	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	2,64	6*,50	-	165	-	-	-	-
	ПР-Т06-08 П1,491	3 ДО 11М2 М300		-	-			-	-	-
		М3								
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,15	2*,90	-	4	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,39	2*,00	-	35	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
39	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	3*,10	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				236	5	6		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			296	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			296	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
40	Е12-259 ЗСНТ9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В СДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РН-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,09	40,90 13,70	1,30 0,39	5	1	- -	18,90 1,50	2 -
		100М2								
41	Е12-256 ЗСНТ9-3 ПР-Т06-14-41 П4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО;ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М400 ТОЛЩ. 140ММ	0,19	187,10 19,50	1,00 0,53	34	3	- -	28,50 1,68	5 -
		100М2 ЦЕНА 117,3*16,0,1,103								
42	Е12-299 ЗСНТ10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,09	51,60 9,64	0,74 0,22	5	1	- -	14,30 0,28	1 -
		100М2								
43	Е12-176 ЗСНТ2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РН-350	0,11	33,20 54,90	15,60 4,69	36	6	2 1	95,20 6,05	14 1
		100М2								
44	Е12-301 ЗСНТ10-3	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,09	57,20 9,90	0,41 0,12	5	-	- -	9,53 0,15	1 -
		100М2								
45	Е12-302 10-4	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ГО РАСЦЕНКЕ НСМ301 ДО ТОЛЩ. 20ММ	0,09	11,20 1,50	0,10 0,05	2	-	- -	1,02 0,06	- -
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 13,64 5								
46	Е11-11 ЭСН Т1-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М150 ВДОЛЬ ПАРАПЕТА	0,04	2 128	-	1	-	-	2,96	-
		М3		1 162	-			-	-	-
		ЦЕНА 129-3-(26,3-25,3),1,02								
47	Е12-299 ЭСНТ10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПАРАПЕТУ	0,01	5 160	0,74	1	-	-	14,36	-
		100М2		1 164	0,22			-	3,28	-
48	Е12-300 ЭСНТ10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ГО РАСЦЕНКУ НОМ299 ДО ТОЛЩ. 30ММ	0,01	3 195	0,75	1	-	-	9,07	-
		100М2		1 145	0,30			-	3,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			90	11	2		19
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧВ/ЧЧ			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧВ/ЧЧ			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧВ/ЧЧ			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
49	Е10-84 ЭСНТ14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	1,01	2 199	0,36	3	1	-	1,38	1
		М2		1 174	0,11			-	0,14	-
50	Е10-88 ЭСНТ15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	1,00	1 24	-	1	-	-	0,46	-
		ШТ		1,24	-			-	-	-
51	С122-167 СШМ2Р2 П167 ДОП1	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ВНУТРЕННИМ ОТКРЫВАНИЕМ СТВОРОК МАРКА ОВ09.12.ОВ09.15 СВС-9-12	1,01	11 44	-	14	-	-	-	-
		М2		4	-			-	-	-
		ЦЕНА 13,64 1,64.2.1								
52	С111-432 СШМ2Ч1Р1 П432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	1,00	1 86	-	1	-	-	-	-
				1	-			-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М								
53	Е15-706 ЭСНТ201-1-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ КОМПЛ	0,01	187,00	1,60	2	-	-	59,40	1
				39,40	0,31			-	0,40	-
54	Е7-701 ЭСНТ51-1	-УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ 100М2	0,05	4,10	0,08	1	-	-	6,43	-
				4,02	0,02			-	0,03	-
55	С111-365 СЦМЧ1Р1 П365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ 100М	6,10	1,00	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			20	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
56	Е10-105 ЭСНТ23-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,05	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2
				4,55	0,11			-	0,14	-
57	Е10-140 ЭСНТ26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,05	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				4,20	-			-	-	-
58	С122-280 СЦМЧ2Р2 П280 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО М2	2,05	15,59	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУМАЖНОЙЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ РАРКА Д53;Д56 ДН=21=10								
		М2								
59	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОРГЛ	1;00	4,73	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			47	1	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
60	Е11-57 ЗСНТ8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	8;50	1,12	5	1	-	29,40	2
				14;50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
61	Е11-58 ЗСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ. 35ММ	0,07	44;20	0,84	3	-	-	0,46	-
				8,69	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ЦЕНА 15,43								
62	Е11-11 ЗСНТ1-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М100 ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	0,96	29;30	-	28	2	-	2,90	3
		М3		2;62	-			-	-	-
63	Е11-55 ЗСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	74;00	0,95	11	2	-	18,88	3
		100М2		9;88	0,28			-	0,36	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			47	5	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е10-193	-ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ПЛИТНЫМ	18,72	3,54	0,09	10	3	2	9,26	5
	ЭСНТ36-4	УТЕПЛИТЕЛЕМ								
		М2		3,15	0,03			1	0,04	1
65	Е10-195	-СБОРКА ЩИТА ИЗ ДВУХ РЯДОВ	37,44	3,71	0,15	64	6	2	7,36	11
	ЭСНТ36-4	ДОСОК ТОЛЩ. 25ММ								
		М2		3,17	0,02			1	0,03	1
66	Е26-27	-УТЕПЛЕНИЕ ЩИТА МИНЕРАЛЬНОЙ	0,37	13,97	0,14	7	2	-	9,59	4
	ЭСНТ7-4	ВАТОЙ								
	СЦМЧ1Р4	М3		4,54	0,04			-	0,05	-
	П.3									
		ЦЕНА16,21*11,2,1,05								
67	Е10-139	-ОБИВКА ЩИТА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	18,72	3,90	0,01	54	8	-	0,86	16
	ЭСНТ25-3	М2								
				4,45	-			-	-	-
68	Е13-114	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,19	73,50	0,04	14	1	-	0,98	2
	ЭСНТ14-3	КОМПАУНДОМ ЭД-20,КРАТНОЕ:								
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		5,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
69	Е13-115	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,19	219,60	0,12	41	3	-	3,50	2
	ЭСНТ14-14	КОМПАУНДОМ ЭД-20,КРАТНОЕ:								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДО 4СЛОЕВ		14,20	0,03			-	0,04	-
		100М2								
		ЦЕНА73,2,3								
70	Е9-33	-СТАЛЬНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ЩИТА	0,32	41,29	18,65	14	4	6	19,48	6
	ЭСНТ4-10	Т								
	Т.Ч. П1.6			19,98	6,79			2	8,76	3
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА143,1,03								
71	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,32	249,92	-	77	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ								
	П1781	ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ		-	-			-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ								
		8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА1250-8,1,01								
72	Е15-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ОШАТЬЕ	1,54	1,91	0,16	8	1	-	1,15	2
	ЭСНТ8-2	ОДНОСЛОЙНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		4,60	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			289	28	10		48
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ/.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ/.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ/.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ/.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ/.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
73	Е15-210 ЭСНТ52-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	0,09	34,60	1,10	3	2	-	30,00	3
				17,60	0,33			-	0,43	-
74	Е12-277 ЭСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	0,12	9,43	0,01	1	-	-	4,14	1
				4,30	-			-	-	-
75	Е15-254 ЭСНТ55-1-1 1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,26	89,10	6,20	22	10	2	65,00	17
				37,10	3,85			1	4,97	1
76	Е15-501 ЭСНТ152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	0,49	8,44	0,06	4	2	-	6,90	3
				4,60	0,02			-	0,03	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е15-550 ЗСНТ158-7	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ 100М2	0,02	14,10 8,20	0,21 -	1	-	-	15,00 -	- -
78	Е15-549 ЗСНТ158-6	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ 100М2	0,05	13,90 4,20	0,21 -	1	-	- -	13,90 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		32	14	2		25
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	7	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
79	Е1-231 ЗСНТ29-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ 1000М3	-	44,88 -	44,78 15,73	1	-	- -	- 22,65	- -
		ЦЕНА140,8*1,1								
80	Е1-238 ЗСНТ29-9 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ТОЖЕ 1000М3	-	35,53 -	35,53 12,43	1	-	- -	- 17,98	- -
		ЦЕНА132,3*1,1								
81	Е1-168 ЗСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	-	101,23 41,11	99,92 39,79	1	-	- -	57,36	- -
		ЦЕНА191,2*86,89*0,15								
82	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	3,50	1,29	-	1	-	-	1,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦП2 СТР28	РАССТОЯНИЕ 1КМ Т		1,06	-			-	-	-
83	Е27-52 ЭСНТ13-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ 100М2	0,19	137,50	10,26	26	-	2	4,01	1
				1,04	3,01			1	3,88	1
84	Е27-169 ЭСНТ42-1	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 25ММ 100М2	0,19	154,00	-	30	2	-	14,46	3
				4,23	-			-	-	-
85	Е27-172 ЭСНТ42-2	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ. 25ММ 100М2	0,19	24,30	-	5	-	-	2,32	-
				1,31	-			-	-	-
86	Е8-10 ЭСНТ3-1	-ПЕСЧАНАЯ ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦА М3	0,50	9,32	0,32	5	-	-	3,80	-
				1,40	0,10			-	0,13	-
87	Е6-15 ЭСНТ1-15	-КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М100 М3	0,25	21,50	0,34	7	-	-	2,99	-
				1,52	0,10			-	3,13	-
88	Е11-77 ЭСНТ11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
				1,86	0,02			-	0,03	-
89	Е6-127 ЭСНТ13-3	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,12	49,20	0,76	6	1	-	9,09	1
				4,98	0,23			-	0,30	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				74	3	2		5
		РУБ.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				74	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				11	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	4	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	2	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				92	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	11	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	6	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				92	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	11	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	6	-		-
	РАЗДЕЛ 12. КАНАЛЬ									
90	Е8-10 ЭСНТ3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	21,42	9,32	0,32	200	9	7	0,80	17
				1,40	0,10			2	0,13	3
91	Е7-723 ЭСНТ54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ.ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТ... М3	4,68	4,93	2,09	32	8	14	2,96	14
				3,50	1,36			5	1,37	6
92	600-1501	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО	1,74	71,50	-	124	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	1М3 М300								
	П1,501	М3		-	-			-	-	-
93	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	2,90	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
94	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,26	2,80	-	32	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
95	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,16	3,10	-	5	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
96	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	4,30	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	0,58	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
98	608-1499	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М300	0,33	7,30	-	25	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3		-	-			-	-	-
	П1,499									
99	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	2,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
100	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,24	2,80	-	6	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
101	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	3,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
102	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М200	0,70	6,86	-	43	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3		-	-			-	-	-
	П1,491	ЦЕНА162,5*0,82,2								
103	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	2,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
104	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,27	2,80	-	7	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
105	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	3,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
106	608-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРН ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М200	0,81	6,96	-	52	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3		-	-			-	-	-
	П.496	ЦЕНА165,6*0,82,2								
107	608-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРН ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М300	0,44	6,60	-	29	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3		-	-			-	-	-
	П1,496									
108	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	2,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
109	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,54	2,80	-	14	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
110	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	3,10	-	2	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ								
111	608-1504 ПР-Т06-08 П1.504	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,08	54,70	-	4	-	-	-	-
112	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,41	47,30	-	17	-	-	-	-
113	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,41	9,58	-	2	-	-	-	-
114	608-7147 ПР-Т06-08 П7.147	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4,0М ДО 1,0М3 М200 М3	0,80	64,86	-	53	-	-	-	-
		ЦЕНА168,54-0,82,2								
115	С147-1 ТАБ11	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,10	29,90	-	2	-	-	-	-
116	С147-8 ТАБ11	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,02	24,00	-	1	-	-	-	-
117	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,30	47,30	-	12	-	-	-	-
118	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,36	9,58	-	2	-	-	-	-
119	Е6-16 ЗСНТ1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩЕ КАНАЛА М3	0,14	34,90 2,00	0,77 0,23	4	-	1,87 0,30	-	-
120	Е6-144 ЗСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М200 М3	0,11	69,20 0,53	1,23 0,37	7	1	16,80 0,48	-	2
121	С124-16 СЦМЧ2Р4 П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	27,00	-	5	-	-	-	-
122	ЕЕР	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ ШТ	12,00	0,10 0,02	-	1	-	0,03	-	-
123	Е8-38 ЗСНТ5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	0,29	31,90 1,75	0,62 0,19	11	1	6,86 0,25	-	2
124	Е6-84 ЗСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ: ДО 20 Т	0,04	35,00 35,00	1,30 0,39	14	2	64,00 0,50	-	3
125	Е13-121 ЗСНТ15-6 Т.Ч. П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,01	0,48 0,25	0,22 0,07	1	-	3,41 0,09	-	-
126	Е13-153 ЗСНТ18-6 Т.Ч.	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	2,66 0,32	0,27 0,09	1	-	5,66 0,12	-	-

Т.П.905-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п.3.5.1										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			710	21	21		38
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			718	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧВ/.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧВ/.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧВ/.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3848	235	183		416
			РУБ.					70		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3757	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			616	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	378	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧВ/.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	191	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			344	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	240	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4717	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧВ/.-Ч			-	-	-		551
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	400	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧВ/.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			0	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧВ/.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4824	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1186	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧВ/.-Ч			-	-	-		561

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	407	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХАЧАТУРОВА В.И.

СОСТАВИЛ ст.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ гл.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.55

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	275,00	256	324	1	1	6,72
2	ПОДВАЛ	М3	94,19	1585	1993	46	58	41,31
3	СТЕНЫ	М3	53,43	446	560	33	41	11,61
4	ПОКРЫТИЕ	М3	2,64	236	296	89	112	6,14
5	КРОВЛЯ	М2	90,06	90	111	4	5	2,30
6	ОКНА	М2	1,01	28	33	27	32	0,68
7	ДВЕРИ	М2	2,05	47	58	22	28	1,20
8	ПОЛЫ	М2	72,72	47	61	2	2	1,26
9	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			289	356	-	-	7,36
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	91,04	32	40	-	-	0,83
11	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	30,56	74	92	3	4	1,91
12	КАНАЛЫ	М3	0,54	718	900	1329	1666	18,66
	ИТОГО:			3848	4824	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.55-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БУНКЕР МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ С КАНАЛОМ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.8,АР18,19,АЛЬБ4.6,КЖ65-87

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,087 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 1 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -28ГРАД.С К СМЕТЕ 1.55												
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ												
1	Е12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ	0,19	149,14	1,88			28	3	-	28,58		5
	ЭСН Т9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА		15,59	0,53						0,68		
	ПР-Т86-14-81	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО											
	П4-982	БЕТОНА М400 ТОЛЩ.80ММ											
		100М2											
		ЦЕНА: 17.3+16.8.80.103											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					28	3	-			5
			РУБ.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.										
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					28	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					5	-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	2	-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					-	1	-			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					3	-	-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					-	1	-			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					36	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	1	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	-	-			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					-	1	-			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					36	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	1	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	-	-			5
								-	1	-			

Т.П. 903-I-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
2	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М400 ТОЛЩ.100ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16,0,1,103	- 0,19	182,10	1,80-	34-	3	- -	28,50-	5
			-	15,50	0,53			- -	0,68	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	34-	3	-	-	5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	6	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 - 188 - 4162 9747/27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.55-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БУНКЕР МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ С КАНАЛОМ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.5,АР18,19,АЛЬБ.6,КХ65-87

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,888 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД.С К СМЕТЕ 1.55								
		РАЗДЕЛ 1, ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т86-14-81 П4-882	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М400 ТОЛЩ.120ММ 100М2 ЦЕНА: 17,3-16,8,12,183	0,19	215,86 15,58	1,68 0,53	40 -	3 -	- -	20,58 0,68	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.			40	3	-		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		6
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		6
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
2	Е12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ	-	0,19	182,10	1,60-	34-	3	- -	28,56- 5
	ЗСН Т9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-01	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	-	15,90	8,53				- -	8,68 -
	П4-882	БЕТОНА М400 ТОЛЩ.100ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,0,1,103								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			-	34-	3	-	- 5

			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	34	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	6	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				- -	2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				- -	1	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	3	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				- -	1	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	43	-	-	-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				- -	7	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	4	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			-	43	-	-	-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				- -	7	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	4	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				6	-	-	-

			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				6	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				8	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				8	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-241.87 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-56

НА ХИМЗАИТА НА УНКЕРА МСКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5,МАРКА АЗ,ЛИСТЫ1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,391 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,761 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 497 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,363 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 95,00 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 25,71 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-265 ЭСНТ33-9 Т.Ч. П.3.7	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ М2	39,60	0,09 0,08	0,01 -	4	3	- -	0,15 -	5 -
		ЦЕНА:0,07+0,06,0,3								
2	Е13-265 ЭСНТ33-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ М2	48,44	0,07 0,06	0,01 -	3	3	- -	0,10 -	5 -
3	Е13-105 ЭСНТ14-3 Т.Ч. П.3.7	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПЕРВЫЙ СЛОЙ БТ-783 ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2	0,23	6,21 2,84	0,24 0,09	1	-	- -	3,13 0,12	1 -
		ЦЕНА:5,72+1,57,0,3								
		ЦЕНА:5,72+1,57,0,3								
4	Е13-106 ЭСНТ.14-4 Т.Ч. П.3.7	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0,23	4,83 1,78	0,23 0,08	1	-	- -	2,63 0,10	1 -
5	Е13-105 ЭСНТ14-3	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2	0,48	5,72 1,57	0,22 0,07	3	1	- -	2,41 0,09	1 -
6	Е13-106 ЭСНТ.14-4	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0,48	4,18 1,37	0,21 0,06	2	1	- -	2,02 0,08	1 -
7	Е13-225 ЭСНТ.25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ М2	48,44	1,83 0,84	0,21 0,06	89	41	10 3	1,48 0,08	68 4

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е13-226 ЭСНТ.25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	48,44	0,69 0,30	0,01 -	33	15	- -	0,58 -	24 -
		М2								
9	Е13-225 ЭСНТ.25-1 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ ПОЛОВ	23,48	1,74 0,76	0,28 0,05	41	18	5 1	1,26 0,06	29 1
		М2								
		ЦЕНА: 1,83-0,84,0,1								
10	Е13-226 ЭСНТ25-2 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	23,48	0,66 0,27	0,01 -	15	6	- -	0,45 -	11 -
		М2								
		ЦЕНА: 0,69-0,3,0,1								
11	Е13-178 ЭСНТ19-1	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,48	85,90 44,80	13,30 3,99	41	22	6 2	64,80 5,15	31 2
		100М2								
12	Е13-171 ЭСНТ.19-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ 1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДО ТОЛЩИНЫ 5ММ	0,48	35,80 20,00	3,56 1,06	17	18	2 1	29,20 1,37	14 1
		100М2								
		ЦЕНА: 17,9.2								
13	Е13-178 ЭСНТ19-1 Т.Ч. П.3.7	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,25	100,54 58,24	14,50 5,19	24	14	3 1	83,20 6,70	19 2
		100М2								
		ЦЕНА: 85,9+44,8,8,3								
14	Е13-178 ЭСНТ.19-1 Т.Ч. П.3.7	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ ДО ТОЛЩ. 5ММ	0,25	281,07 116,48	28,99 10,37	47	29	6 2	166,40 13,30	39 3
		100М2								
		ЦЕНА: (17,9+10,8,3),2								
15	Е13-44 ЭСНТ.4-11 Т.Ч. П.3.1.3	-ФУТЕРОВКА КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПЛАШМЯ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПОЛОВ	0,16	1361,80 184,40	19,40 5,40	221	17	3 1	159,30 6,97	26 1
		100М2								
		ЦЕНА: 1374-116,8,1								
16	Е13-45 ЭСНТ.4-12	-ФУТЕРОВКА КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ НА РЕБРО НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,54	2315,80 170,00	34,00 10,20	1240	91	18 5	261,80 15,16	140 7
		100М2								
17	Е13-38 ЭСНТ.4.3 Т.Ч. П.3.1.2	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 33ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ФУНДАМЕНТОВ	0,01	683,28 135,60	14,48 4,32	9	2	- -	284,80 5,57	3 -
		100М2								
		ЦЕНА: 653+113,8,2+12,8,2+328,8,01								
18	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ	0,07	417,00 61,40	4,52 1,36	28	4	- -	108,00 1,75	7 -

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
19	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М=150	0,07	73,86	0,95	5	1	-	10,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:78+(25,9-24,4),2,04								
20	Е13-126 ЭСНТ.15-11	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 6 СЛОЕВ	0,08	167,40	1,80	14	1	-	14,40	1
		100М2		9,78	0,54			-	0,78	-
		ЦЕНА:27,9.6								
21	Е26-14 ЭСНТ.4-1 СЦМЧ1 СТР111П353 ЦСЦСТР16	-УПЛОТНЕНИЕ ЗАЗОРОВ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-150	0,02	1324,79	0,90	26	1	-	79,90	2
		М3		40,60	0,30			-	0,39	-
		ЦЕНА:42,1+1623,0,79+25,9,0,02								
22	Е13-262 ЭСНТ.33-6 Т.Ч. П.3.8	-ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	14,60	1,05	1,12	24	6	17	0,71	10
		М2		0,42	0,38			6	0,49	9
		ЦЕНА:1,52+0,35,0,2								
23	Е13-270 ЭСНТ.34-5 Т.Ч. П.3.8	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ	0,15	11,10	3,02	2		-	9,28	1
		100М2		2,88	2,52			-	3,25	-
		ЦЕНА:10,2+2,4,0,2								
24	Е13-116 ЭСНТ.15-1 Т.Ч. П.3.5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 В ДВА СЛОЯ	0,15	22,66	0,55	3	1	-	0,24	1
		100М2		3,54	0,18			-	0,25	-
		ЦЕНА:10,3.1,1,2								
25	Е13-158 ЭСНТ.18-11 Т.Ч. П.3.5.1	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 В 3 СЛОЯ	0,15	48,84	0,56	7	-	-	4,88	1
		100М2		3,23	0,16			-	0,21	-
		ЦЕНА:14.8.1,1,3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Руб.			1900	285	70		442
			Руб.					22		28
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			1900	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			316	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.			-	246	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	96	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			175	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.			-	154	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			2391	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	761	-		-

Т.П.903-Т-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	363	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2391	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	761	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	363	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ГРИГОРЬЕВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ГА-СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.57

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.5,АР20,АЛЬБ.6,КЖ80-82,АЛЬБ.7, КМ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,520 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,270 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 572 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,420 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-230 ЭСН Т29-1 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА:33,8.1,1	0,88	37,18 - -	37,18 - 12,98	3	-	3 - 1	- - 18,69	- - 1
2	Е1-237 ЭСН Т29-8 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 50М 1000М3 ЦЕНА:27,7.1,1,4	0,88	121,88 - -	121,88 - 42,59	9	-	9 - 3	- - 61,33	- - 5
3	Е1-169 ЭСН Т22-8 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:112+106,71.0,15	0,88	128,81 5,02 48,76	122,72 - 48,76	10	-	10 4	10,20 70,21	1 6
4	Е1-948 ЭСН Т79-2 Т.Ч, П.3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,83	115,20 115,20	- -	3	3	- -	218,88 -	7 -

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч,3.72 К=0,8									
		ЦЕНА:120.1,2.0,8								
5	Е1-168 ЗСН Т22-7 Т.Ч. П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ДОРАБ,ГРУНТА 1000М3	-	104,23 4,11	99,92 39,79	1	-	- -	8,33 57,30	- -
		ЦЕНА:91,2+86,39.0,15								
6	С310-1 СЧПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС,1КМ Т	143,50	0,29 0,06	- -	42	9	- -	0,09 -	13 -
7	Е1-195 ЗСН Т25-2 Т.Ч. П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,12	14,33 1,59	12,47 3,99	2	-	1 -	3,23 5,75	- 1
		ЦЕНА:13,2+11,34.0,1								
8	Е1-175 ЗСН Т22-14 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,23	178,21 7,64	170,30 70,61	40	2	38 16	15,50 101,68	3 23
		ЦЕНА:156+148,09.0,15								
9	С310-1 СЧПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС,1КМ Т	393,75	0,29 0,06	- -	114	24	- -	0,09 -	35 -
10	Е1-1196 ЗСН Т120-1	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 100М3	1,02	21,80 0,09	21,67 6,30	22	-	22 6	0,19 9,07	- 9
11	Е1-257 ЗСН Т31-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,11	20,79 -	20,79 7,25	2	-	3 1	- 18,44	- 1
		ЦЕНА:18,9.1,1								
12	Е1-268 ЗСН Т31-13 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	0,11	47,52 -	47,52 16,63	5	-	5 2	- 23,95	- 3
		ЦЕНА:10,8.1,1.4								
13	Е1-1184 ЗСН Т118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,11	9,69 6,20	3,49 2,29	11	7	4 3	11,20 3,30	12 4
14	Е1-968 ЗСН Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	2,12	46,00	-	6	6	-	99,30	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			270	51	95		83
			--+-					---		---
			РУБ.					36		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	186	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	118	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	574	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	574	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
15	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ		35,00	9,32	0,32	326	14	11	0,80	26
	ЭСН Т3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ			---	---			---	---	---
		М3			0,40	0,10			3	0,13	3
16	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		3,37	43,30	0,99	146	12	3	7,19	24
	ЭСН Т1-2	100М2			---	---			---	---	---
					3,57	0,30			1	0,39	1
17	Е11-66	-ПРОПИТКА ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕГО		1,57	157,45	17,90	247	22	28	27,48	43
	ЭСН Т10-3	ПЕСЧАНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.100ММ			---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р1	100М2			13,80	5,37			8	6,93	11
	П48										
		ЦЕНА:78,3+50,3,1,25.2									
18	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ		0,91	288,00	35,80	255	25	33	27,48	83
	ЭСН Т10-3	ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ			---	---			---	---	---
		БИТУМОМ ТОЛЩ,100ММ			27,60	10,74			10	13,85	13
		100М2									
		ЦЕНА:140,2									
19	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД		9,84	37,33	1,20	367	23	12	4,35	43
	ЭСН Т3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ			---	---			---	---	---
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3			2,34	0 36			4	0,46	5
		М200									
		М3									
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02									
20	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ФУНДАМЕНТА ИЗ		0,51	29,43	0,34	15	-	-	0,99	1
	ЭСН Т1-15	БЕТОНА М200			---	---			---	---	---
		М3			0,52	0,18			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02									
21	Е6-98	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА ИЗ		0,55	33,83	0,33	19	1	-	2,81	2
	ЭСН Т11-1	БЕТОНА М200			---	---			---	---	---
		М3			1,55	0,18			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:32,2*(27,4+25,8).1,02								
22	Е6-98	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И	33,18	33,83	0,35	1122	51	11	2,81	93
	ЗСН Т11-1	СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
		БЕТОННЫХ М200		1,55	0,10			3	0,13	4
		М3								
23	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	ЗСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
24	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
	ЗСН Т9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
25	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЗСН Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3,5.1	100М2								
26	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЗСН Т18-6	100М2								
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3,5.1									
27	Е6-89	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,28	478,00	2,20	96	4	-	34,40	7
	ЗСН Т9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2629	157	98		274
			---*-					---------		---------
			РУБ.					29		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2629	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	177	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3307	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	547	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	264	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3307	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	547	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	264	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
28	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,73	59,74	33,06	44	19	24	22,60	16
	ЗСН Т7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	Т.Ч. П1.6	ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ		14,21	12,15			9	15,67	11
	ТАБЛ1 П10	-0,95/								
	К=1,03	Т								
		ЦЕНА:58,1,23								
29	0121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,42	349,92	-	147	-	-	-	-
	СчМЧ2Р1	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ,Ч,Т3	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:358-8.1,01								
30	С121-1981 СЦМЧ2Р1 Т.Ч,Т3	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,31	318,92 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:327-8.1,01								
31	Е9-47 ЭСН Т7-2 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,42	48,20 19,57	18,13 5,59	20	8	7 2	30,10 7,21	13 3
		ЦЕНА:46,8.1,03								
32	С121-1979 СЦМЧ2Р1 Т.Ч,Т3	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,42	317,92 -	- -	134	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:326-8.1,01								
33	Е9-209 ЭСН Т32-12 Т.Ч, П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ОПОРНОЙ РАМЫ ПОД БАК	0,52	76,46 37,10	21,63 6,46	48	19	11 3	53,80 8,33	28 4
		ЦЕНА:70,7.1,05,1,03								
34	С121-2095 СЦМЧ2Р1 П2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,52	393,00 -	- -	204	-	- -	- -	- -
35	ССЦМЧ2Р1 Т.Ч,Т7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	1,66	6,56 -	- -	11	-	- -	- -	- -
36	СПИСЬМО 15-24-1282 ОТ 5.08.82Г	-ИСКЛ.ОГРУНТОВКА КОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ021	1,66	5,05 -	- -	8	-	- -	- -	- -
37	СДОП ПР-Т	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189	1,66	31,11	-	52	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01-22-1980 /13	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			743	37	42		57
			----					---		---
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			743	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			872	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	149	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			872	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	149	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3642	245	235		414
			----					---		---
			РУБ.					79		110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	363	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			270	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	229	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3648	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	357	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			743	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			872	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	149	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4520	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1270	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	420	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. ЯСИНОВ Н.Г.

6166 9747/27

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.57

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	159,80	278	341	1	2	7,54
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	М3	44,88	2629	3307	59	75	73,16
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	1,66	743	872	447	525	19,29
	ИТОГО:		-	3642	4520	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-58

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗОХОДЫ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ5,АР-28,АЛЬБОМ6,КЖ66-96

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,325 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,231 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1431 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,978 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСНТ22-6 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:112+106,71,0,15	0,12	128,01 5,02	122,72 48,76	15 6	1	15 6	18,28 78,21	1 8
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА:120,1,2,0,8	0,04	115,20 115,20	- -	5	5	- -	818,88 -	9 -
3	Е1-168 ЭСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА:91,2+86,89,0,15	-	184,23 4,11	99,92 39,79	1	-	- -	8,33 87,30	- -
4	С318-4 СЦПЧ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	218,00	0,29 0,06	- -	61	13	- -	0,09 -	19 -
5	Е1-195 ЭСНТ29-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,11	14,33	12,47	2	-	- 1	- 3,23	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			-	5,75	1
	П.1.11	1000М3								
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
		ЦЕНА:13.2+11,34.0,1								
6	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,11	178,21	170,30	20	1	19	15,50	2
	ЭСНТ22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.Ч.	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	70,61			8	101,68	11
	П.1.11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ.3 П.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
		ЦЕНА:156+148,09.0,15								
7	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	196,00	0,29	-	57	12	-	0,09	18
	СЦПГ	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,10	20,79	20,79	2	-	2	-	-
	ЭСНТ31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			1	18,44	1
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА:18,9.1,1								
9	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,10	47,52	47,52	5	-	5	-	-
	ЭСНТ31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			2	23,95	2
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	ТАБ.3 П.5	ДО 25М								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА:10,8.1,1,4								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,01	9,69	3,49	10	6	3	11,20	11
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			2	5,30	5
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,11	46,00	-	5	5	-	99,30	11
	ЭСНТ31-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			183	43	45		71

			РУБ.					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			183	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	123	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			15	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	80	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			227	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	385	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			227	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	385	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДА								
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50	3,33	27,40	0,28	91	2	1	1,37	5
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-6 ЭСНТ1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М150	15,50	36,18	1,29	561	43	28	3,17	88
				2,79	0,39			6	0,50	8
		М3								
		ЦЕНА:37,2-(28,2-27,2),1,015								
14	С124-1 СИМЧ2Р4 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,18	270,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С124-2 СИМЧ2Р4 П2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,14	270,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	С124-3 СИМЧ2Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,26	270,00	-	70	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	Е6-83 ЭСНТ9-7	-ПРОКАТ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	8,42			-	0,54	-
18	Е7-49 ЭСНТ3-19	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	5,00	16,20	6,60	81	22	33	7,38	37
				4,42	2,39			12	3,08	15
		ШТ								
19	606-73 ПР-Т06-88 П7.3	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М3 МАССОЙ ДО 9Т М300	7,14	76,30	-	545	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-I	0,02	22,90	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	0,10	25,80	-	283	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,50	41,30		66	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-38 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,59	5,58	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч. П1.6	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД	6,55	34,71	16,46	227	73	188	19,60	182
				11,12	5,27			35	6,80	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П1-8 К=1,88 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,83	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т								
25	С121-1985 СИН42Р1 П1985	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,42	245,00 -	-	103	-	- - -	- - -	- - -
26	С121-1985 СИН42Р1 П1985	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т ЦЕНА!245+15,1,01	6,14	260,15 -	-	1597	-	- - -	- - -	- - -
27	Е7-238 ЭСНТ13-7-1 ,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М ШТ	0,00	16,10 1,85 2,19 0,55		129	18	14 3,81 30 4 0,71 6		
28	Е7-199 ЭСНТ12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	0,00	0,52 0,23 0,25 0,08		5	2	2 0,45 4 1 0,10 1		
29	Е7-204 ЭСНТ12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	0,00	1,02 0,56 0,34 0,21		8	3	5 0,59 5 2 0,27 2		
30	608-1491 ПР-Т86-08 П1,491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М200 М3 ЦЕНА!62,5-0,02,2	1,92	60,86 -	-	117	-	- - -	- - -	- - -
31	608-1491 ПР-Т86-08 П1,491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М300 М3	4,00	62,50 -	-	250	-	- - -	- - -	- - -
32	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,14	22,90 -	-	3	-	- - -	- - -	- - -
33	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,02	25,00 -	-	75	-	- - -	- - -	- - -
34	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,37	32,10 -	-	12	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	608-1496 ПР-Т86-88 П1,496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М200 М3	0,46	63,96 - -	- -	29	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:65,6-0,82,2								
36	608-1496 ПР-Т86-88 П1,496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М300 М3	0,92	65,60 - -	- -	60	-	- - -	- - -	- - -
37	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,06	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
38	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,72	25,80 -	- -	18	-	- -	- -	- -
39	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,10	32,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
40	Е6-179 ЭСНТ16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М3	0,58	58,60 8,64	1,29 0,39	29	4	- -	15,30 0,58	8 -
41	С124-10 СИМЧ2Р4 П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,04	338,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
42	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,07	355,00 38,00	1,30 0,39	25	3	- -	64,00 0,58	4 -
43	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	-	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
44	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч. П.3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
45	Е45-115 ЭСНТ14-1	-КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА СТЕН ПРЯМЫХ,МАССИВОВ И ВЫСТИЛОК М3	58,81	42,60 6,55	1,17 0,35	2165	333	60 18	12,30 0,45	625 23
46	Е45-115 ЭСНТ14-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА М3	0,79	42,60 6,55	1,17 0,35	34	5	1 -	12,30 0,48	10 -
47	Е12-287 ЭСНТ9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ М50 М3	3,98	33,33 1,28	0,56 0,17	133	5	3 1	2,54 0,22	10 1
		ЦЕНА:35,2-(31,5-29,7),1,04								
48	Е11-57 ЭСНТ8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ М50 100М2	0,39	82,60 14,50	1,12 0,34	32	4	- -	29,40 0,44	11 -
49	Е11-58 ЭСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ. 50ММ	0,39	93,60 1,38	1,68 0,48	37	1	- -	8,46 0,62	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ЦЕНА:15,6.6								
50	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,39	51,60	0,74	20	3	-	14,30	6
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
51	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,63	254,00	10,40	160	29	7	58,40	37
	ЭСНТ2-1-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			2	4,05	3
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ								
		РУБЕРОИДА РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА								
		РК-420 ЗСЛОЙНАЯ								
		100М2								
52	Е12-289	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3 СЛОЕВ	0,63	49,90	1,30-	31-	7-	1	18,90-	12
	ЭСНТ9-6	100М2								
			-	10,70	0,39			- -	0,50	-
53	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М100	0,06	35,20	0,56	2	-	-	2,54	-
	ЭСНТ9-4	ВДОЛЬ ПАРАПЕТА								
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
54	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,14	51,60	0,74	7	1	-	14,30	2
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ ПО КАРНИЗУ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
55	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,14	37,95	0,75	5	-	-	0,07	-
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛ94ИТЬ ПО		0,45	0,30			-	0,39	-
		РАСЦЕНКЕ Н0М299 ДО ТОЛЩИНЫ								
		30ММ								
		100М2								
56	Е12-288	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,04	192,00	0,41	8	9	-	83,00	3
	ЭСНТ8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
57	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,58	107,00	0,38	62	4	-	10,60	6
	ЭСНТ8-8	100М								
				6,20	0,11			-	0,14	-
58	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,1	60,50	0,03	25	16	-	68,00	28
	ЭСНТ164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА ОГРАЖДЕНИЯ								
		100М2								
59	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,31	70,00	0,95	22	3	-	18,80	6
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
60	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,31	13,60	0,23	4	-	-	0,34	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ. 25ММ								
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
61	Е45-115	-УКЛАДКА КИРПИЧА НА ГЛИНЯНОМ	4,06	41,32	1,17	168	27	4	12,30	50
	ЭСНТ16-1	РАСТВОРЕ В ПОЛАХ								
		М3		6,55	0,35			1	0,45	2
		ЦЕНА:42,6-(23,5-17,7),0,22								
62	Е15-276	-ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ ГЛИНЯНЫМ	0,31	48,17	1,10	15	8	-	45,00	14
	ЭСНТ55-14	РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ								
	СЦНЧ1Р1	АСБЕСТА		24,40	0,33			-	0,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П10	100М2								
		ЦЕНА:25,5+17,7,0,7+44,5,0,33,0,7								
63	Е15-275	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ КЛАДКИ		1,51	32,22	1,00	49	31	1	37,00	56
	8СНТ55-13	ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ									
		100М2			20,60	0,30			-	0,39	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				7361	631	258		1129
			РУБ.						82		187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5434	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				894	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	498	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	159	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				587	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	313	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				6835	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	1512	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	764	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1927	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				166	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	74	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				168	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	88	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2261	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	334	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		165
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	139	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				9096	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	1846	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1332
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	903	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				7544	674	383		1298
			РУБ.						101		133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5617	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				923	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	613	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	164	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				522	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	393	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				7062	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	1897	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1268
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	831	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1927	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	74	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			168	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	88	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2261	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	334	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9323	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2231	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	978	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-58

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	120,00	183	227	1	1	2,43
2	КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДА			7361	9096	-	-	97,57
	ИТОГО:		-	7544	9323	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС: (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 - 2II - 8894 9747/27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ903-1-241.87 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-59

НА ХИМЗАЩИТА ГАЗОХОДОВ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ8,МАРКА АЗ,ЛИСТЫ1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,241 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,275 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 222 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,175 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 236,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 9,50 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-265 ЭСНТ.33-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ СТЕН М2	123,20	0,07	0,01	9	7	1	0,10	12
				0,06	-			-	-	-
2	Е13-265 ЭСНТ.33-9 Т.Ч. П.3.7	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОЛОВ М2	39,93	0,09	0,01	3	2	-	0,13	4
				0,08	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,07+0,06,0,3								
3	Е13-265 ЭСНТ.33-9 Т.Ч. П.3.8	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ РАМОК М2	0,50	0,08	0,01	1	-	-	0,12	-
				0,07	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,07+0,06,0,2								
4	Е13-262 ЭСНТ.33-6 Т.Ч. П.3.8	-ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМКИ М2	0,50	1,65	1,12	1	-	-	0,71	-
				0,42	0,30			-	0,49	-
		ЦЕНА:1,52+0,35,0,2								
5	Е13-267 ЭСНТ34-2 Т.Ч. П.3.8	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ РАМКИ 100М2	0,01	17,56	7,64	1	-	-	10,56	-
				5,52	5,04			-	6,50	-
		ЦЕНА:15,8+4,6,0,2								
6	Е13-38 ЭСНТ.4-3	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 55ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2	0,20	653,00	12,00	131	23	3	170,00	34
				113,00	3,60			1	4,64	1
7	Е13-38 ЭСНТ.4-3	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ	0,31	641,34	11,64	199	32	4	153,00	47

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. П.3.1.3	толщиной 35мм на портландцементном растворе полы		101,70	3,24			1	4,18	1
		100м2								
		ЦЕНА:653-113.0,1								
8	Е13-285 ЭСНТ37-5 ЦСЦСТР.16	-РАЗДЕЛКА ИЗОВ ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКОЙ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ПЛИТКОЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИМ ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	2,85	1,48 0,91	-	4	3	- -	1,38 -	4 -
		М2								
		ЦЕНА:0,91+(25,9+1,33).0,021								
9	Е26-14 ЭСНТ.4-1 ЦСЦСТР.16 ОЦНЛ1 СТР111П353	-ЗАБИВКА ЗАЗОРОВ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ	0,01	1324,81 46,60	0,99 0,38	13	-	- -	75,98 0,39	1 -
		М3								
		ЦЕНА:42.1+1623.0,79+(25,9+1,33).0,2								
10	Е11-93 ЭСНТ.8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	0,01	72,71 9,88	0,95 0,28	1	-	- -	18,88 0,36	- -
		100М2								
		ЦЕНА:78+1,33.2,84								
11	Е11-56 ЭСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ. 30ММ	0,01	28,56 0,32	0,46 0,14	1	-	- -	0,68 0,18	- -
		100М2								
		ЦЕНА:(13,6+1,33.0,51).2								
12	Е14-Н-У-886 1969Г.	-ПОКРЫТИЕ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОС-82-02 В 4 СЛОЯ	185,06	7,67 0,29	- -	1419	54	- -	0,49 -	91 -
		М2								
		ЦЕНА:0,26.1,12+5,98.1,25								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1783	121	8		193
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1783	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			293	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	89	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	52	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			165	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	56	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2241	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	275	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	175	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2241	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	275	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	175	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ВЕД. ИНЖЕНЕР ГРИГОРЬЕВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 6253 9747/27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т.П. 903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.68

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС.МОЛНИЕОТВОД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.8.РП-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,877 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,628 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 426 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,272 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-169 ЗСНТ.22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,26	128,01	122,72	34	1	33	10,28	3
				5,02	48,76			13	78,21	19
		ЦЕНА: 112-186.71.1,15								
2	Е1-948 ЗСНТ.79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,48	115,28	-	55	55	-	218,88	105
				115,28	-			-	-	-
		ЦЕНА: 128.1,2.0,8								
3	Е1-168 ЗСНТ.22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,05	104,23	99,92	5	-	5	0,53	-
				4,11	39,79			2	57,38	3
		ЦЕНА: 91.2+86.89.1,15								
4	03Т8-1 СЦПГСТР.28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	84,00	0,29	-	24	5	-	0,89	0
				0,06	-			-	-	-
5	Е1-195 ЗСНТ.28-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5	-РАБОТЫ НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,31	14,33	12,47	4	-	4	3,23	1
				1,59	3,99			1	8,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
		ЦЕНА:13,2+11,34,1,1								
6	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ	0,31	178,21	178,30	54	2	52	15,50	5
	ЭСНТ22-14	ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
	Т.Ч.	1000М3		7,64	78,61			22	101,68	31
	П.1,11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,15									
		ЦЕНА:156+148,09,1,15								
7	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	933,75	0,29	-	155	32	-	0,09	48
	СИПРСТР.28	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,86	-			-	-	-
8	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,21	20,79	20,79	4	-	5	-	-
	ЭСНТ31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 39 КВТ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 8М		-	7,25			2	18,44	2
	П.1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.3	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА:18,9,1,1								
9	Е1-248	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,21	47,52	47,52	10	-	11	-	-
	ЭСНТ31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			4	23,95	5
	П.1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	ТАБ.3 П.3	ДО 25М								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА:10,8,1,1,4								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,91	46,00	-	42	42	-	99,39	90
	ЭСНТ.81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,14	9,69	3,49	21	13	8	11,20	24
	ЭСНТ10-18	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			5	3,30	7
		100М3								
12	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	2,90	9,32	0,32	27	1	1	0,80	2
	ЭСНТ1-3	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,48	0,10			-	0,13	-
13	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	4,00	4,89	3,69	20	5	14	2,08	8
	ЭСНТ1-6	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ								
		КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,20	1,33			5	1,72	7
		КОНСТРУКЦИЯ ДО 3,5Т								
		ШТ								
14	608-99	- ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	3,84	59,44	-	228	-	-	-	-
	ПР-Т05-88	МАССОЙ ДО 5Т М400								
	П.7,9			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:54,7+0,82,3+1,63+(0,8,3+1,6),0,16,1,02								
15	С147-1	-АРМАТУРА А-I	0,68	22,90	-	16	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
16	С147-8	-АРМАТУРА А-III	2,68	25,00	-	67	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
17	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,24	41,30	-	10	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
18	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,24	5,58	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
19	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	0,48	57,60	-	28	-	-	-	-
	ТАБ1	СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ								
		100КГ		-	-			-	-	-
20	Е9-55	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,74	31,31	16,17	54	16	28	12,70	22
	ЭСНТВ-5	МОЛНИЕОТВОДА								
	Т.Ч. П1.6	Т		8,98	5,63			9	6,49	11
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА1 38.4.1.03								
21	С121-2838	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,74	381,92	-	665	-	-	-	-
	СЦНЧ.2Р.1	МОЛНИЕОТВОДА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
	П.2838	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА1 390-8.1.01								
22	Е45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	41,50	7,76	2	1	-	43,60	2
	ЭСНТ.28-1	ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ		28,98	2,33			-	3,01	-
		МОЛНИЕОТВОДА								
		100М								
23	С121-2895	-СТОИМОСТЬ МОЛНИЕОТВОДА	0,04	393,00	-	16	-	-	-	-
	СЦНЧ.2Р.1	Т								
	П.2895			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1542	173	161		318
			РУБ.					63		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			805	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			135	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	171	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			73	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	116	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1013	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	336	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		388
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	235	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			737	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			63	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	19	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			44	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	28	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			864	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	84	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	37	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1877	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	628	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-

Начальник отдела Храмцова В.И.

Составил ст.техник Воловод Г.А.

Проверил гл.специалист Ясинов Н.Г.

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-241.87 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-244.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ -6,5-14С
ДОСТАВКА ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ8,МАРКА08

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45,968 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 19,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7641 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,154 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 19776,00 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,32 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	И ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ								
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
1	Е1-1139 ЭСНТ.116-1 2	-ПЛАНИРОВКА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	116,00	2,43 1,48	0,95 0,27	282	172	110 31	2,94 0,39	341 45
2	Е1-169 ЭСНТ.22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА: 112-186,71.8.15	6,74	126,81 5,82	122,72 48,76	863	34	827 329	10,26 78,21	69 473
3	С318-1 СНИРЧ.10ТР 28	-ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	11866,00	0,29 0,86	- -	3441	712	- -	0,69 -	1068 -
4	Е1-257 ЭСНТ.31-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО НАСЫПИ 1000М3	6,74	28,79 -	28,79 7,25	148	-	148 49	- 10,44	- 70
5	Е1-268	ЦЕНА: 18.9.1.1 -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	6,74	47,52	47,52	320	-	320	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ.31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЗМ ПРИ								
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			112	23,95	161
	Т.Ч.	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	П.1.11	ДО 25М								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА:10,8.1.1.4								
6	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	67,48	9,69	3,49	653	418	235	11,20	755
	ЭСНТ.118-1	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	8	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП В НАСЫПИ		6,20	2,29			154	3,30	222
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			5699	1336	1432		2233
			Руб.					675		971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			5699	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			941	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.			-	3931	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	169	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			531	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.			-	2507	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			7171	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	12135	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3298
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	2188	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			7171	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	12135	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3298
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	2188	-		-
		РАЗДЕЛ 2. АВТОДОРОГИ								
7	Е1-231	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	1,73	44,88	44,88	61	-	69	-	-
	ЭСНТ.29-2	АВТОДОРОГИ								
	Т.Ч.	1000М3		-	15,73			21	22,65	31
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
		ЦЕНА:48,8.1.1								
8	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,35	35,53	35,53	48	-	48	-	-
	ЭСНТ.29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	12,43			17	17,90	24
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
	ТАБ.3 П.5	ДО 20М								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА:32,3.1.1								
9	Е1-168	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	1,35	104,23	99,92	141	6	135	8,33	11
	ЭСНТ.22-7	1000М3								
	Т.Ч.			4,11	39,79			54	57,30	77
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:91.2+86,89.0,15								
10	С318-1 СИПГЛ.1 СТР.28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	2364,29	0,29	-	606	142	-	0,09	213
		Т		0,06	-			-	-	-
11	Е27-19 ЭСНТ,7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	698,48	8,68	0,21	5211	42	126	0,15	90
				0,07	0,05			39	0,06	36
		М3								
12	Е27-42 ЭСНТ,11-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2	30,02	194,50	12,76	5839	52	383	3,38	99
				1,74	4,13			124	5,33	160
		100М2								
13	Е27-51 ЭСНТ,12	-ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЯ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И 43 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛ. 12СМ	30,02	41,10	2,46	1234	82	74	1,64	49
			-	2,73	0,81		-	24	1,04	31
		100М2								
		ЦЕНА:13.7.3								
14	Е27-144 ЭСНТ36-6	-УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	30,02	136,61	5,26	4101	88	158	4,83	145
				2,66	1,68			48	2,06	62
		100М2								
15	Е27-164 ЭСНТ,40-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2	30,02	201,00	4,74	6034	62	142	3,75	113
				2,88	1,78			83	2,30	69
		100М2								
16	Е27-165 ЭСНТ,40-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.164 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО 5СМ	3,00	480,00	-	1441	-	-	0,14	-
				0,06	-			-	-	-
		100ОМ2								
		ЦЕНА:248.2								
17	Е27-78 ЭСНТ19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ	10,52	551,00	0,71	5797	422	7	74,00	778
				40,10	0,21			2	0,27	3
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				28125	724	985		1480
		РУБ.						525		431
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28125	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4648	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1954	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		427
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	834	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2620	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	993	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				35385	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	4799	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1883	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			35385	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4799	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1883	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ								
18	Е1-231 ЭСНТ.29-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ 1000М3	0,01	44,88 -	44,88 15,73	1	-	- -	- 22,65	- -
		ЦЕНА:48.8.1.1								
19	Е1-238 ЭСНТ.29-9 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ДО 20М 1000М3	0,01	35,53 -	35,53 12,43	1	-	- -	- 17,98	- -
		ЦЕНА:32,3.1.1								
20	Е1-168 ЭСНТ.22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	104,23 -	99,92 4,11	1	-	1 -	8,33 39,79	- 1
		ЦЕНА:91,2+86,89.8,15								
21	С318-1 СЦПГЧ.1 СТР.28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	19,29	0,29 - 0,06	- -	6	1	- -	0,09 -	2 -
22	Е27-42 ЭСНТ.11-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 100М2	0,74	194,50 1,74	12,76 4,13	144	1	9 - 3	3,30 5,33	2 4
23	Е27-913ЭСНТ.-12	-ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ - ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И 45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛ. 12СМ 100М2	0,74 -	41,10 2,73	2,46- 0,81	30-	2- -	2 - 1	4,92- 1,04-	4 1
24	Е27-169ЭСНТ-.42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,74	156,00 8,23	- -	115	6	- -	14,40 -	11 -
25	Е27-783ЭСНТ.-19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М	0,46	551,00 40,10	0,71 0,21	253	18	- -	74,00 0,27	34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			491	24	8		45
			----					---		---
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			491	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			618	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	84	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			618	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	84	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
26	Е1-1129 ЭСНТ116-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	8,90	8,35	8,35	3	-	3	-	-
				-	8,11			1	8,16	1
		100М2								
27	Е1-1284 ЭСНТ.122-2	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОСЕВОМ ТРАВ	8,90	83,20	8,10	740	161	1	36,00	320
				10,19	8,02			-	8,03	-
		100М2								
28	Е48-167 ЭСНТ.18-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	51,00	11,60	0,20	592	581	10	24,00	1224
				11,40	8,08			4	8,10	5
		100М2								
29	Е48-169 ЭСНТ.18-5	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НА КАЖДЫЕ 5СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ. 20СМ	51,00	2,26	-	115	115	-	4,48	228
				2,26	-			-	-	-
		100М2								
30	Е48-214 ЭСНТ.18-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	51,00	15,10	-	770	125	-	4,39	224
				2,42	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2220	980	14		1996
			----					---		---
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			367	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	687	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			207	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	437	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2794	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2036
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1051	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2794	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2036
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1051	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			36535	3064	2639		5674
			РУБ.					1307		1412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			36535	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6198	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1083	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3404	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3954	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45968	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19136	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5154	-		-

Начальник отдела Храмцова В.И.

Составил ст.инженер Жарко Л.П.

Проверил гл.специалист Ясинов Н.Г.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	М2	11600,00	5699	7171	-	-	15,60
2	АВТОДОРОГИ	М2	3002,00	28125	35385	9	11	76,98
3	ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ	М2	74,00	491	618	6	8	1,34
4	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	5100,00	2220	2794	-	-	6,08
	ИТОГО:	М2	19776,00	36535	45968	1	2	100,00

Т.П.903-I-241.87
Альб.87

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 6097 9747/27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-241.87

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С
ДОСТАВКА ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ5,МАРКА ОС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	38.204 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	10.268 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4556 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3.256 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	14769,00 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2,59 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ								
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
1	Е1-1139 ЭСНТ.116-1 2	-ПЛАНИРОВКА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	86,00	2,43 / 1,48	0,95 / 0,27	209	127	81 / 23	2,94 / 0,39	253 / 34
2	Е1-169 ЭСНТ.22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:112+106,71.0,15	2,30	128,01 / 5,02	122,72 / 48,76	294	12	282 / 112	10,20 / 70,21	23 / 161
3	С310-1 СЦПГЧ.1 СТР.28	-ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	4025,00	0,29 / 0,06	- / -	1167	242	- / -	0,09 / -	362 / -
4	Е1-257 ЭСНТ.31-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО НАСЫПИ 1000М3 ЦЕНА:18.9.1,1	2,30	20,79 / -	20,79 / 7,25	48	-	48 / 17	- / 10,44	- / 24
5	Е1-268 ЭСНТ.31-13	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	2,30	47,52	47,52	109	-	109	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			38	23,95	55
	Т.Ч.	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	П.1.11	ДО 25М								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА! 18,8.1.1,4								
6	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА В НАСЫПИ	23,88	9,69	3,49	223	143	81	11,28	258
	ЗСНТ118-18	100М3								
				6,28	2,29			53	3,38	74
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			2858	824	681		896
			Руб.					245		354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			2858	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			339	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.			-	1414	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	61	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			198	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.			-	982	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			2579	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	4367	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1277
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	828	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			2579	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	4367	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1277
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	828	-		-
		РАЗДЕЛ 2. АВТОДОРОГИ								
7	Е1-231	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	1,38	44,88	44,88	58	-	58	-	-
	ЗСНТ.29-2	АВТОДОРОГИ								
	Т.Ч.	1000М3		-	15,73			28	22,65	38
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
		ЦЕНА! 48,8.1.1								
8	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,38	35,53	35,53	46	-	46	-	-
	ЗСНТ29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	12,43			16	17,98	23
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
	ТАБ.3 П.5	ДО 20М								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА! 32,3.1.1								
9	Е1-168	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	1,38	104,83	99,92	136	9	138	8,33	11
	ЗСНТ.22-7	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ								
	Т.Ч.	1000М3		4,11	39,79			82	57,38	75
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,18									
		ЦЕНА! 91,2+86,89.8,15								
10	С3-18-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	2288,25	8,29	-	661	139	-	8,89	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦПГЛ.1 СТР.28	РАССТОЯНИЕ 1КМ Т		0,06	-			-	-	-
11	Е27-19 ЭСНТ7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА М3	579,00	0,69 0,07	0,21 0,05	5026	41	122 29	0,15 0,06	87 35
12	Е27-42 ЭСНТ.11-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 100М2	28,95	194,50 1,74	12,76 4,13	5631	58	370 120	3,30 5,33	96 154
13	Е27-51 ЭСНТ12	-ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЯ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И 45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛ. 12СМ 100М2	28,95 -	41,10 2,73	2,46- 0,81	1190- -	79- -	71 23	4,92- 1,04-	142 30
		ЦЕНА:13.7.3								
14	Е27-144 ЭСНТ.34-6	-УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА 100М2	28,95	136,61 2,66	5,26 1,60	3955	77	152 46	4,83 2,06	140 60
15	Е27-164 ЭСНТ.40-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 100М2	28,95	201,00 2,08	4,74 1,78	5819	68	138 52	3,75 2,30	109 67
16	Е27-165 ЭСНТ.40-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.164 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО 5СМ 100М2	2,89	480,00 0,66	- -	1390	-	- -	0,14 -	- -
		ЦЕНА:240.2								
17	Е27-78 ЭСНТ.19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М	0,10	551,00 40,10	0,71 0,21	5014	365	7 2	74,00 0,27	673 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			26546	656	952		1179
			РУБ.					514		416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26546	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4380	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1470	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	788	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2474	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	934	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33400	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4541	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1997
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1758	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			33488	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4941	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1997
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1958	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ								
18	Е1-231 ЭСНТ.29-2 Т.Ч. П.1.11 ТА5.3 П.5 К=1.1	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ 1000М3 ЦЕНА:40.8.1.1	0.01	44,88 - 15,73	44,88 - 15,73	1	-	- - -	- - 22,65	- - -
19	Е1-238 ЭСНТ.29-9 Т.Ч. П.1.11 ТА5.3 П.5 К=1.1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ДО 20М 1000М3 ЦЕНА:32.3.1.1	0.01	35,53 - 12,43	35,53 - 12,43	1	-	- - -	- - 17,98	- - -
20	Е1-168 ЭСНТ.22-7 Т.Ч. П.1.11 ТА5.3 П.3 К=1.15	ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА:91,2+86.89.3.15	0.01	184,25 4,11	99,92 39,79	1	-	1 -	8,35 57,38	- 1
21	С318-1 СИПГЧ1 СТР28	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИИ 1КМ Т	19,25	0,29 0,06	-	6	1	- -	0,09 -	2 -
22	Е27-42 ЭСНТ11-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 100М2	0,74	194,50 1,74	12,76 4,13	144	1	9 3	3,38 8,33	2 4
23	Е27-51 ЭСНТ12	ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И 45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩ 12СМ 100М2	0,74 -	41,10 2,73	2,46 0,81	30 -	2 1	2 1	4,92 1,04	4 1
24	Е27-169 ЭСНТ42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,74	156,00 8,23	-	115	6	- -	14,40 -	11 -
25	Е27-78 ЭСНТ19-2	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М	0,46	551,00 48,10	0,71 0,21	253	18	- -	74,00 0,27	34 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			491	24	8		45

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			491	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			46	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			618	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	84	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			618	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	84	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
26	Е1-1129	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	4,20	0,35	0,35	1	-	1	-	-
	ЭСНТ116-2	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ		-	0,11			-	0,16	1
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М2								
27	Е1-1204	-УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОСЕВОМ	4,20	83,20	0,10	349	76	-	36,00	151
	ЭСНТ122-2	ТРАВ		18,10	0,02			-	0,03	-
		100М2								
28	Е48-167	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ	32,00	11,60	0,20	371	365	7	24,00	768
	ЭСНТ18-3	УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И		11,40	0,08			3	0,10	3
		ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С								
		ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ								
		СЛОЕМ 15СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ								
		СПОСОБОМ								
		100М2								
29	Е48-169	-ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	32,00	2,26	-	72	72	-	4,48	143
	ЭСНТ19-5	НАСЫПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ		2,26	-			-	-	-
		НА КАЖДЫЕ 5СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ								
		ИСКЛЮЧАТЬ ПО ТОЛЩ 20ММ								
		100М2								
30	Е48-214	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ	32,00	15,10	-	483	77	-	4,39	140
	ЭСНТ18-6	ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И		2,42	-			-	-	-
		ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			1276	590	8		1202
			Руб.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	413	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			128	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	264	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1687	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1276	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1687	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1276	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38363	1794	1569		3322
			----					----------		----------
			РУБ.					562		774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3011	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3323	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				988	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2838	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2121	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38284	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10268	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4556
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3256	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			38284	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10268	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4556
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3956	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ВТ ИНЖЕНЕР ЖАРКО Л.П.

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6-2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	М2	8600,00	2058	2579	-	-	6,75
2	АВТОДОРОГИ	М2	2895,00	26546	33488	9	11	87,45
3	ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ	М2	74,00	491	618	6	8	1,62
4	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	3200,00	1276	1607	-	-	4,21
	ИТОГО:	М2	14769,00	30363	38284	2	2	100,00

gost.e-ecolog.ru