ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXУ

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КНИГА I (СТР.I-I04)
Всего 2 книги.

КФ ЦИТП инв. №9747/26

Ц 4-09

gost.e-ecolog.ru

1987 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

76/26
Заказ № 2363 Инв. № 9747/26 Тираж 270

Сдано в печать 21/3 1988 Цена 4-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXУ

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КНИГА I (СТР.I-I04)

Разработан
Государственным проектным институтом
"Харьковский Промстройниипроект"

Утвержден и введен в действие
Госстроем СССР
протокол № АЧ-58 от 9 июня 1987 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.Ф.ДОВГИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.М.МОНИН

9747/26

9747/26

СОДЕРЖАНИЕ

№ № п/п	Наименование	№ № смет	№ № страниц
I	2	3	4
I	Главный корпус	I.50	4
	Основной вариант: доставка топлива - железнодорожным транспортом; топливо - каменный уголь; *стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях;* температура наружного воздуха - 30°С; географический район по весу снегового покрова I - II; дробилка типа ВДГ-I0		
	Главный корпус		
2	Топливо-бурый уголь	I.50-I	68
3	Географический район по весу снегового покрова III, IУ	I.50-2	72
4	Температура наружного воздуха - 20°С	I.50-3	77
5	Температура наружного воздуха - 40°С	I.50-4	83
6	Стеновые панели из арболита. Температура наружного воздуха - 20°С	I.50-5	92
7	Стеновые панели из арболита. Температура наружного воздуха - 30°С	I.50-6	96
8	Стеновые панели из арболита. Температура наружного воздуха - 40°С	I.50-7	I00
9	Главный корпус. Оборудование гардеробов (шкафчики для одежды)	I.5I	I04
I0	Главный корпус. Галерея топливоподачи	I.52	I05
	Основной вариант: стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях; температура наружного воздуха - 30°С.		

9747/26

I	2	3	4
II	Главный корпус Галерея топливоподачи Температура наружного воздуха - 20°С	I.52-I	I29
I2	Температура наружного воздуха - 40°С	I.52-2	I34
I3	Стеновые панели из арболита. Температура наружного воздуха - 20°С, - 30°С	I.52-3	I40
I4	Стеновые панели из арболита. Температура наружного воздуха - 40°С	I.52-4	I43
I5	Главный корпус Приемно-дробильное отделение с дробилкой ВДГ-I0	I.53	I46
I6	Главный корпус Приемно-дробильное отделение Дробилка типа ВДП-I5	I.53-I	I57
I7	Главный корпус Продувочный колодец с каналами для трубопроводов	I.54	I60
I8	Главный корпус Бункер мокрого хранения соли с каналом для трубопроводов	I.55	I68
I9	Главный корпус Бункер мокрого хранения соли с каналом для трубопроводов Температура наружного воздуха - 20°С	I.55-I	I86
20	Температура наружного воздуха - 40°С	I.55-2	I88
2I	Главный корпус Химзащита бункера мокрого хранения соли	I.56	I90
22	Главный корпус Баки-аккумуляторы	I.57	I94
23	Главный корпус Газоходы от главного корпуса до дымовой трубы	I.58	202
24	Главный корпус Химзащита газоходов от главного корпуса до дымовой трубы	I.59	2II

9747/26

I	2	3	4
25	Главный корпус		
	Молниеотвод	I.60	2I4
26	Благоустройство (вертикальная планировка, автодороги, тротуары и площадки, озеленение)		
	Доставка топлива железнодорожным транспортом	6.I	2I8
27	Благоустройство		
	Доставка топлива автомобильным транспортом	6.2	225

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,58

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ5,АР1-14
АЛЬБОМ6,КЖ1-58,АЛЬБОМ7 КМ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 252,463 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 49,831 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 29893 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 21,992 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 13053,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 19,34 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВАРИАНТ ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ДОСТАВКА ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГР С ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ Р-ОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-169 ЭСНТ22-6 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА 112+186.71.0.15	2,39	128,01 5,82	122,72 48,76		306 117	294 70,21	10,28 168	24 168	
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА 129.1.2.0.8	0,64	115,28 115,28	- -		74 -	74 -	218,88 -	140 -	
3	Е1-168 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,06	184,23	99,92		7	-	8,33	1	

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15			4,11	39,79			3	57,30	4
		ЦЕНА 91,2+86,89.0,15								
4	С310-1 СЦПР СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИИ 1КМ	4294,50	0,29	-	1245	258	-	0,09	387
		т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	2,20	14,33	12,47	31	3	28	3,23	7
				1,59	3,99			9	5,75	13
		ЦЕНА 13,2+11,34.0,1								
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	2,20	178,21	178,38	391	17	374	15,58	34
				7,64	78,61			155	181,68	223
		ЦЕНА 156+148,09.0,15								
7	С310-1 СЦПР СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	3843,00	0,29	-	1114	231	-	0,09	346
		т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,98	20,79	20,79	41	-	41	-	-
				-	7,25			14	10,44	21
		ЦЕНА 10,9.1,1								
9	Е1-268 ЭСНТ31-13 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	1,98	47,52	47,52	94	-	94	-	-
				-	16,63			33	23,95	47
		ЦЕНА 10,8.1,1,4								
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	19,76	9,69	3,49	191	123	69	11,20	221
				6,20	2,29			45	3,30	65
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2,20	46,00	-	101	101	-	99,30	218
				46,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3595	819	907		1378
			РУБ.					376		541
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3595	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			593	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	2481	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			336	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	1581	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4524	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7658	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1974
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1302	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4524	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7658	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1974
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1302	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	30,89	27,40	0,28	846	22	8	1,37	42
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50								
		М3		0,78	0,08			2	0,10	3
13	Е6-13	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150	0,87	35,22	0,34	31	2	-	5,07	4
	ЭСНТ1-13	М3								
				2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА 34,4+(26,6-25,8).1,02								
14	Е6-20	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150	17,66	32,52	0,76	574	27	13	2,86	51
	ЭСНТ1-20	М3								
				1,55	0,23			4	0,30	5
		ЦЕНА 31,7+(26,6-25,8).1,02								
15	Е6-15	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150	1,15	28,62	0,34	33	1	-	0,99	1
	ЭСНТ1-15	М3								
				0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8).1,02								
16	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	1,00	36,03	0,34	36	3	-	5,07	5
	ЭСНТ1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА								
		М-100 БЕТОННЫХ М200		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА 34,4+(27,4-25,8).1,02								
17	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	4,23	33,33	0,76	141	7	3	2,86	12
	ЭСНТ1-20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БЕТОННЫХ М200		1,55	0,23			1	0,30	1
		М3								
		ЦЕНА 31,7+(27,4-25,8).1,02								
18	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	13,30	38,90	0,59	517	48	7	6,66	89
	ЭСНТ1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			2	0,23	3
		М3								
19	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	113,10	37,20	1,29	4207	316	146	5,17	585
	ЭСНТ1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			44	0,58	57
		М3								
20	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	21,00	35,00	1,12	735	46	23	4,18	86
	ЭСНТ1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			7	0,44	9
		М3								
21	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,67	270,00	-	181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ2Р4 П1	т		-	-			-	-	-
22	С124-3 ССНЧ2Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 т	3,28	270,00 -	- -	886	-	- -	- -	- -
23	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ т	0,86	470,00 - 20,20	2,20 - 0,66	29	1	- -	34,40 - 0,85	2 -
24	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ т	0,02	441,00 - 124,00	1,40 - 0,42	9	2	- -	210,00 - 0,54	4 -
25	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,01	0,48 - 2,25	0,22 - 0,07	1	-	- -	3,41 - 0,09	- -
26	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч. П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	22,66 - 3,32	0,27 - 0,09	1	-	- -	5,06 - 0,12	- -
27	Е7-15 ЭСНТ1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	19,00	6,50 - 2,71	2,68 - 0,96	124	51	51 - 18	4,51 - 1,24	86 - 24
28	608-7216 ПР-Т06-08 П7,Я16	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М200 М3	2,91	67,50 -	- -	196	-	- -	- -	- -
29	608-7214 ПР-Т06-08 П7,Я14	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М200 М3	3,76	67,90 -	- -	255	-	- -	- -	- -
30	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,90	22,90 -	- -	66	-	- -	- -	- -
31	С147-2 ТАБ1	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,86	22,90 -	- -	20	-	- -	- -	- -
32	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,86	25,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
33	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,53	32,10 -	- -	17	-	- -	- -	- -
34	Е6-15 ЭСНТ1-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА 27,8+(27,4-25,8).1,02	1,09	29,43 - 0,52	0,34 - 0,18	32	1	- -	0,99 - 0,13	1 -
35	Е6-128 ЭСНТ13-4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ М200 М3 ЦЕНА 40,3+(27,4-25,8).1,02	2,51	41,93 - 3,53	0,69 - 0,21	105	9	2 - 1	6,46 - 0,27	16 - 1
36	Е6-13 ЭСНТ1-13	-БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М200	0,05	36,03	0,34	2	-	-	5,07	-

9747/26

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,70	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА 34,4*(27,4-25,8).1,02								
37	Е45-218	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,01	121,00	25,90	1	1	-	137,00	1
	ЭСНТ26-3	ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ		---------	---------			---------	---------	---------
		ТРУБ		85,70	7,77			-	10,02	-
		Т								
38	0111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	0,00	0,30	-	2	-	-	-	-
		/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И		---------	---------			---------	---------	---------
		Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
39	Е6-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,11	90,00	1,50	10	2	-	33,60	4
	ЭСНТ4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---------	---------			---------	---------	---------
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ. БИТУМНАЯ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			9884	539	253		909
			--:-					---------		---------
			РУБ.					79		105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9884	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1495	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	551	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	278	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			848	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	349	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11427	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1697	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		1228
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	888	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			11427	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1697	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		1228
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	888	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
40	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	7,00	10,60	4,19	74	21	30	5,02	35
	ЭСНТ3-2	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В		---------	---------			---------	---------	---------
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			11	1,96	14
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
41	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН	35,00	17,80	8,19	623	283	286	9,69	339
	ЭСНТ3-5	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В		---------	---------			---------	---------	---------
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		5,81	2,95			103	3,81	133
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		0,9М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	608-72 ПР-Т06-08 П7,2	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М300	14,72	75,90	-	1088	-	-	-	-
43	608-72 ПР-Т06-08 П7,2	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М400 ЦЕНА 73,9*0,82*1,63	18,48	76,35	-	1485	-	-	-	-
44	608-73 ПР-Т06-08 7,3	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М400 ЦЕНА 76,3*0,82*1,63	33,49	78,75	-	2637	-	-	-	-
45	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	12,21	22,90	-	280	-	-	-	-
46	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	94,61	25,00	-	2365	-	-	-	-
47	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	65,85	41,30	-	2687	-	-	-	-
48	С147-24 ТАБ1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	12,34	41,30	-	518	-	-	-	-
49	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	77,39	5,58	-	432	-	-	-	-
50	608-73 ПР-Т06-08 П7,3	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М М300 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕНА 87,1*69,27,0,4,1,02	5,60	115,36	-	646	-	-	-	-
51	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,66	31,80	-	34	-	-	-	-
52	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,87	34,79	-	100	-	-	-	-
53	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,24	57,62	-	360	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	6,24	7,62	-	48	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	4,47	42,54	11,74	190	71	53	24,60	110
		Т		15,86	4,46			20	5,75	26
56	С121-1912 СЦМЧ2Р1 П1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	4,47	216,92	-	970	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 225-8,1,01								
57	Е7-113 ЭСНТ8-2-1, 8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	38,80	21,10	4,16	882	279	158	11,20	426
		МТ		7,35	1,23			47	1,59	60
58	608-7158 ПР-Т06-88 П7,158	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М БОЛЕЕ 1,5 ДО 2,0М3 ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 2М3 М200	53,30	62,76	-	3345	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 64,4-0,82,2								
59	608-7157 ПР-Т06-88 П7,157	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ДО 1,5М3 ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М300	4,47	69,60	-	311	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
60	608-7158 ПР-Т06-88 П7,158	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М БОЛЕЕ 1,5 ДО 2,0М3 ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 2М3 М300	6,12	64,40	-	394	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
61	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	83,25	25,00	-	2081	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	5,39	32,10	-	173	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-23 ТАБ1	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЙ	1,54	25,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	22,06	41,30	-	911	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	22,06	5,58	-	123	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е7-122 ЭСНТ8-3-1, 8	-УКЛАДКА БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИМАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	14,00	5,91 2,18	3,40 1,01	83	31	47 14	3,61 1,30	51 18
67	608-7167 ПР-Т06-08 П7,167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М БОЛЕЕ 1,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3 М400 М3	12,60	82,90 -	- -	1045	-	- -	- -	- -
68	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,09	25,00 -	- -	102	-	- -	- -	- -
69	С147-9 ТАБ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	8,37	25,00 -	- -	209	-	- -	- -	- -
70	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,21	32,10 -	- -	71	-	- -	- -	- -
71	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,13	41,30 -	- -	47	-	- -	- -	- -
72	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,13	5,58 -	- -	6	-	- -	- -	- -
73	608-7149 ПР-Т06-08 П7,149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО 1,0М3 МАССОЙ ДО5Т ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М200 М3 ЦЕНА 78,4-0,82,2	4,98	68,76 -	- -	337	-	- -	- -	- -
74	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	5,89	25,00 -	- -	147	-	- -	- -	- -
75	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,85	41,30 -	- -	35	-	- -	- -	- -
76	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,85	5,58 -	- -	5	-	- -	- -	- -
77	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,26	362,00 92,00	8,80 2,40	94	24	2 1	141,00 3,10	37 1
78	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П,3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,86	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
79	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П,3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,86	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			2481	629	576		998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					196		252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23650	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3901	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	747	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	699	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2203	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	475	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29754	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2304	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1433	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1160	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	54	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1360	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	228	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			31114	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2532	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1542	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
80	Е7-268 ЭСНТ15-1-1 ,8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	45,00	15,73 4,07	4,77 1,41	708	183	214 63	6,64 1,82	299 82
81	Е7-271 ЭСНТ15-2-1 ,8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	71,00	18,53 4,96	6,34 1,87	1316	352	450 133	8,10 2,41	575 171
82	Е7-274 ЭСНТ15-3-1 ,8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	67,00	18,60 3,31	3,37 1,00	710	222	226 67	5,41 1,29	362 86
83	Е7-277	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	22,00	13,90	4,62	306	94	102	6,91	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ15-4-1 .8	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	4,28	1,36			30	1,75	39
84	698-1393 ПР-Т86-88 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ВЕСОМ ДО 5Т	М2	265,87	14,40	3829	-	-	-	-
					-			-	-	-
85	698-1394 ПР-Т86-88 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 6Т	М2	15,84	15,40	244	-	-	-	-
					-			-	-	-
86	698-1393 ПР-Т86-88 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	1026,25	14,90	15291	-	-	-	-
					-			-	-	-
87	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	22,36	17,80	398	-	-	-	-
					-			-	-	-
88	Е7-265 ЭСНТ14-18	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	ШТ	18,00	6,50	118	23	34	2,13	38
					1,29			12	0,69	16
89	698-1424 ПР-Т86-88 П1,424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М50	М3	3,31	49,00	162	-	-	-	-
					-			-	-	-
90	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,67	41,30	28	-	-	-	-
					-			-	-	-
91	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,67	17,80	12	-	-	-	-
					-			-	-	-
92	Е7-242 ЭСНТ13-11-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ	ШТ	3,00	3,32	10	4	4	2,00	6
					1,22			1	0,57	2
93	698-1485 ПР-Т86-88 П1,485	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150	М3	2,25	58,90	133	-	-	-	-
					-			-	-	-
94	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,25	22,90	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
95	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,96	25,00	-	24	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,42	32,10	-	13	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
97	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,44	41,30	-	18	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
98	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,44	17,80	-	8	-	-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
		100КГ		-	-			-	-	-
99	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,52	362,00	8,00	188	48	4	141,00	73
	ЗСНТ17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	2
100	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	5,17	17,80	-	92	-	-	-	-
	ПР-Т06-98	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	ТАБ1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
101	Е9-80	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ	4,20	21,01	10,81	88	15	45	5,78	24
	ЗСНТ10-12	ПРОЛЕТОВ ДО 24М								
	Т.Ч. Л1.6	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/		3,55	4,14			17	5,34	22
	ТАБЛ1 П10	Т								
	К=1,03									
102	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	4,20	272,92	-	1146	-	-	-	-
	СЧМЧ2Р1	ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ								
	П1784	ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	42,00	17,80	-	748	-	-	-	-
	ПР-Т06-98	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	ТАБ1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
104	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	8,29	57,95	1,00	17	4	-	38,10	11
	ЗСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ								
		ТОЛЩ 20ММ		13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			25613	945	1879		1540
			--+-							
			РУБ.					324		420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			24379	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4023	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1357	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	724	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2275	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	865	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	608-1445 ПР-Т06-08 П1,445	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3850КГС/М2 ОТВЕРСТИЕМ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2500КГ/М2 М2	16,51	11,50 - -	- -	190	-	- - -	- - -	- - -
139	608-1444 ПР-Т06-08 П1,444	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210-2410КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГ/М2 М2	19,35	10,80 - -	- -	209	-	- - -	- - -	- - -
140	608-1447 ПР-Т06-08 П1,447	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 4110-5210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3625КГ/М2 М2	65,98	14,30 - -	- -	944	-	- - -	- - -	- - -
141	608-1447 ПР-Т06-08 П1447	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 4110-5210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3705КГ/М2 М2	5,15	14,30 - -	- -	74	-	- - -	- - -	- - -
142	608-1445 ПР-Т06-08 П1445	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3850КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3100КГ/М2 М2	8,12	12,30 - -	- -	100	-	- - -	- - -	- - -
143	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,18	24,50 - -	- -	4	-	- - -	- - -	- - -
144	Е7-285 ЭСНТ17-1	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т	2,83	362,00 92,00	8,00 2,40	735	187	16 5	141,00 3,10	206 6
145	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П,3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2 ЦЕНА 7,71.1.1	0,47	8,48 2,25	0,22 0,07	4	1	- -	3,41 0,09	2 -
146	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА 10,3.2.1.1	0,47	22,66 3,32	0,27 0,09	11	2	- -	5,06 0,12	2 -
147	Е6-154 ЭСНТ16-13	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ М200	26,62	45,51 5,68	0,74 0,22	1211	98	28 6	6,71 0,28	179 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
148	С124-10 СЦМЧ2Р4 П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,49	338,00 -	- -	166	-	- -	- -	- -
149	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,71	325,00 -	- -	231	-	- -	- -	- -
150	С124-43 СЦМЧ2Р4 П43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,13	392,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
151	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,13	441,00 124,00	1,40 0,42	57	16	- -	210,00 0,54	27 -
152	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,13	355,00 38,00	1,30 0,39	46	5	- -	64,00 0,50	8 -
153	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,86	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
154	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,86	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
155	Е6-16 ЭСНТ1-16	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ДНИЩА ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 М3	1,39	30,90 1,00	0,77 0,23	43	1	1 -	1,87 0,30	3 -
156	С124-1 СЦМЧ2Р4 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,81	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
157	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,83	270,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
158	С124-43 СЦМЧ2Р4 П43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,81	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
159	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,81	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
160	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	-	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
		ЦЕНА 7,71,1,1								
161	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	-	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		ЦЕНА 10,3,2,1,1								
162	Е6-144 ЭСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ М3	6,78	65,20 9,53	1,23 0,37	442	65	9 3	16,80 0,48	114 3
163	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,83	270,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЧМЧ2Р4 П16	т		-	-			-	-	-
164	С124-18 СЧМЧ2Р4 18	=АРМАТУРА КЛАССА А3 т	0,16	283,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
165	С124-43 СЧМЧ2Р4 П43	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ т	0,05	392,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
166	Е6-177 ЗСНТ16-5	=УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М200 м3	45,34	52,90 7,92	1,28 0,38	2398	359	58 17	13,90 0,49	630 22
167	С124-10 СЧМЧ2Р4 П10	=АРМАТУРА КЛАССА А1 т	0,21	338,00 -	- -	71	-	- -	- -	- -
168	С124-12 СЧМЧ2Р4 П12	=АРМАТУРА КЛАССА А3 т	1,09	325,00 -	- -	354	-	- -	- -	- -
169	С124-43 СЧМЧ2Р4 П43	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ т	0,33	392,00 -	- -	129	-	- -	- -	- -
170	Е6-84 ЗСНТ9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 т	0,21	355,00 38,00	1,30 0,39	75	8	- -	64,00 0,50	13 -
171	Е13-121 ЗСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100м2	0,05	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
172	Е13-153 ЗСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5.1	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100м2	0,05	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
173	Е6-15 ЗСНТ1-15	=БЕТОННЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ПЕРЕКРЫТИЯХ ИЗ БЕТОНА М150 м3	2,74	28,62 8,52	0,34 0,10	78	1	1 -	0,99 0,13	3 -
174	Е9-46 ЗСНТ7-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ т	0,34	59,74 14,21	33,06 12,15	20	5	11 4	22,60 15,67	8 5
175	С121-1981 СЧМЧ2Р1 П1981	=СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 т	0,34	318,92 -	- -	108	-	- -	- -	- -
176	ЕЕДИН РАСЦ	=ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ шт	16,00	0,10 0,02	- -	2	-	- -	0,03 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			16346	930	252		1585
			РУБ.					75		95
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16218	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2673	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ ЗУЧП -		РУБ.			-	807	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	480	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1509	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	514	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20400	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2487	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1911
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1476	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			20550	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2517	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1925
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1487	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
177	Е7-242 ЭСНТ13-11- 1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	2,00	3,32 1,22	1,50 0,44	7	2	3 1	2,00 0,57	4 1
178	Е7-245 ЭСНТ13-12- 1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	47,00	6,52 1,68	2,27 0,67	306	79	106 31	2,85 0,86	134 40
		КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ								
179	608-1325 ПР-Т06-08 П1,325	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	17,79	5,56 -	- -	99	-	- -	- -	- -
180	608-1330 ПР-Т06-08 П1,330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	500,35	5,62 -	- -	2700	-	- -	- -	- -
181	608-1331 ПР-Т06-08 П1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	295,58	6,18 -	- -	1209	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М2							
182	608-1332 ПР-Т06-08 П1,332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2	806,74	6,62 -	- -	787	-	- -	- -	- -
			М2							
183	608-1325 ПР-Т06-08 П1325	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д400ММ	17,80	7,43 -	- -	132	-	- -	- -	- -
			М2							
184	608-1331 ПР-Т06-08 П1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д400ММ	17,80	7,73 -	- -	138	-	- -	- -	- -
			М2							
185	608-1332 ПР-Т06-08 П1,332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ Д400ММ	17,80	8,30 -	- -	148	-	- -	- -	- -
			М2							
186	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,24	41,30 -	- -	51	-	- -	- -	- -
			100КГ							
187	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	6,60	5,58 -	- -	37	-	- -	- -	- -
			100КГ							
188	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	0,56	25,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
			100КГ							
189	СПР-Т06-08 ТАБ 6	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	871,96	0,14 -	- -	94	-	- -	- -	- -
			М2							
		ЦЕНА 0,61-0,47								
190	608-7169 ПР-Т06-08 П7,169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	67,22	30,40 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
			М3							
191	СПР-Т06-08 ПРИМЕЧ СТР130	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	871,96	0,51 -	- -	343	-	- -	- -	- -
			М2							
192	СПР-Т06-08 ТАБ 6	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	871,96	0,61 -	- -	418	-	- -	- -	- -
			М2							
193	Е7-215 ЭСНТ13-2-1 ,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	44,00	10,00 1,67	1,81 0,54	140	23	26 8	2,04 0,70	40 10
			ШТ							
194	608-1491 ПР-Т06-08 П1,491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М300	0,78	62,50 -	- -	49	-	- -	- -	- -
			М3							
195	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,82	22,90	-	1	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
196	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,29	25,00	-	7	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
197	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
198	608-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,38	65,60	-	25	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М300								
	П1,496	М3		-	-			-	-	-
199	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
200	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
201	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
202	608-1355	-ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ	0,63	77,80	-	49	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	3М ЛЮБОЙ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ								
	П1,355	РЕБРИСТЫЕ М200		-	-			-	-	-
		М3								
203	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
204	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
205	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
206	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И								
		ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В		-	-			-	-	-
		СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ								
		ОБРАМЛЕНИЙ								
		100КГ								
207	608-1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	33,30	5,62	-	187	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П1,330	401-600КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
208	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,31	5,58	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
209	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	5,16	53,80	0,89	278	38	4	10,80	56
	ЭСНТ16-18	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5,91	0,27			1	0,35	2
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
210	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,88	338,00	-	27	-	-	-	-
	СНМЧ2Р1	Т								

1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11
	П18			-	-			-	-	-
211	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,89	325,00	-	29	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1	т								
	П12			-	-			-	-	-
212	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,84	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
213	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,40	362,00	8,00	145	37	3	141,00	56
	ЭСНТ17-1	т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
214	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
215	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,10	22,66	0,27	2	-	-	5,06	1
	ЭСНТ10-6	100М2								
	Т.Ч,			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3,5,1									
216	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	9,00	2,43	1,03	22	9	9	1,64	15
	ЭСНТ12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ		1,01	0,38			3	0,49	4
		ДО 25М								
		ШТ								
217	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,34	90,20	-	31	-	-	-	-
	ПР-Т06-88	ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 М200								
	П1,358	М3		-	-			-	-	-
218	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,85	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
219	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
220	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,30	41,30	-	12	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
221	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,30	5,58	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
222	С111-59	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	0,01	450,00	-	5	-	-	-	-
	СИНЧ1Р1	т								
	П59			-	-			-	-	-
223	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	0,99	40,99	15,76	41	18	15	31,40	31
	ЭСНТ4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ								
	Т.Ч, П1,6	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,64	5,28			5	6,81	7
	ТАБЛ1 П18	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
	К=1,03	100М2								
		ЦЕНА 39,8.1,03								
224	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С	1,50	390,00	-	585	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1	ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ								
	П2415	ГОФРА,СШИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
	ДОП1	ПРОФИЛЯ 0,8ММ								
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			10116	283	166		345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					50		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9490	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	234	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	280	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			884	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	148	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11938	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	722	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		512
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	510	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			626	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			734	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			12672	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	785	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	543	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
825	Е12-289 ЭСНТ9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	2,17	49,90 10,70	1,30 0,39	108	23	3 1	18,90 0,50	41 1
826	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-81 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 100М2	2,17	182,10 15,50	1,80 0,53	395	34	4 1	28,50 0,68	62 1
		ЦЕНА 17,3+16,0,1,103								
827	Е12-299 ЭСНТ10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	2,17	51,60 7,64	0,74 0,22	112	17	1 -	14,30 0,28	31 1
828	Е12-153 ЭСНТ2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ	2,17	319,00 52,40	14,90 4,47	692	114	33 10	90,80 5,77	197 13

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
			100М2								
229	Е12-153 ЭСНТ2-6-1		-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 3-Х СЛОЙНАЯ	6,72	319,00 52,40	14,90 4,47	2144	352	100 30	90,80 5,77	610 39
			100М2								
230	Е12-289 ЭСНТ9-6		-УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3-Х СЛОЕВ -	6,72	49,90 10,70	1,30- 0,39	335- -	72- -	9 3	18,90- 0,50-	127 3
			100М2								
231	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М100	0,23	182,10 15,50	1,80 0,53	42	4	- -	28,50 0,68	7 -
			100М2								
			ЦЕНА 17,3+16,0,1,103								
232	Е12-287 ЭСНТ9-4		-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ДЛЯСОЗДАНИЯ УКЛОНА	1,14	33,33 1,20	0,56 0,17	38	1	- -	2,54 0,22	3 -
			М3								
			ЦЕНА 35,2-(31,5-29,7),1,04								
233	Е12-299 ЭСНТ10-1		-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,01	51,60 7,64	0,74 0,22	1	-	- -	14,30 0,28	- -
			100М2								
234	Е12-300 ЭСНТ10-2		-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩ 35ММ	0,01	50,60 0,60	1,00 0,40	1	-	- -	0,07 0,52	- -
			100М2								
235	Е12-153 ЭСНТ2-6-1		-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,25	319,00 52,40	14,90 4,47	80	13	4 1	90,80 5,77	23 1
			100М2								
236	Е12-289 ЭСНТ9-6		-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1,41	49,90 10,70	1,30 0,39	70	15	2 1	18,90 0,50	27 1
			100М2								
237	Е12-284 ЭСНТ9-1 СИМЧ1Р4 П113		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ	1,41	364,94 28,40	4,00 1,20	515	48	6 2	48,20 1,55	68 2

1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11
		жесткости толщ 40мм								
		100м2								
		ЦЕНА 54,7+75,3,0,04.103								
238	Е45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,32	230,14	7,76	384	38	10	43,60	58
	ЭСНТ28-1	ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ								
	СЦЧ2Р1	ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ		28,90	2,33			3	3,01	4
	П2095	100М								
239	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	6,35	33,33	0,56	212	8	3	2,54	16
	ЭСНТ9-4	М3								
				1,28	0,17			1	0,22	1
240	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,41	319,00	14,90	450	74	21	90,80	128
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			6	5,77	8
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
241	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ВДОЛЬ	0,88	33,33	0,56	29	1	-	2,54	2
	ЭСНТ9-4	ПАРАПЕТОВ								
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
242	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,44	51,60	0,74	23	3	-	14,30	6
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ СЛИВ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
243	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,44	50,60	1,00	22	-	-	0,07	-
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,60	0,40			-	0,52	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩ 35ММ								
		100М2								
244	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,44	192,00	0,41	84	28	-	83,00	37
	ЭСНТ8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			4987	685	178		1189
			--"-							
			РУБ.					53		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4683	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			773	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	565	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	139	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			438	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	368	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5894	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1739	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1268
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	836	-		-
	СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -		РУБ.			304	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			53	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	33	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			6280	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1842	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	886	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
245	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,52	32,14 10,30	15,24 4,88	17	5	8 3	15,60 6,30	8 3
246	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	49,93	34,71 11,12	16,46 5,27	1733	555	822 263	15,60 6,80	779 348
247	С121-1905 СЦМЧ2Р1 П1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА 245-8.1.01	8,52	236,92 -	- -	123	-	- -	- -	- -
248	С121-1905 СЦМЧ2Р1 П1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	5,20	245,00 -	- -	1274	-	- -	- -	- -
249	С121-1905 СЦМЧ2Р1 П1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 ЦЕНА 245-1.1.01	15,71	246,01 -	- -	3865	-	- -	- -	- -
250	С121-1905 СЦМЧ2Р1 П1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС5 ЦЕНА 245-13.1.01	29,82	258,13 -	- -	7491	-	- -	- -	- -
251	Е9-132	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ	0,21	69,11	31,31	15	6	6	43,90	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		27,91	10,25			2	13,22	3
		ЦЕНА 67,1.1,03								
252	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	14,88	72,57 29,31	32,88 10,76	1088	436	489 160	43,90 13,88	653 207
		ЦЕНА 67,1.1,05,1,03								
253	С121-1987 СЧМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,21	288,92 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 297-8.1,01								
254	С121-1987 СЧМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	1,04	297,00 -	- -	309	-	- -	- -	- -
255	С121-1987 СЧМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	13,84	298,01 -	- -	4124	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 297-1.1,01								
256	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	6,55	48,28 19,57	18,13 5,59	316	128	119 37	30,10 7,21	197 47
		ЦЕНА 46,8.1,03								
257	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	2,81	58,61 20,55	19,03 5,87	142	58	53 16	30,10 7,57	85 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,05 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1Б К=1,03									
258	С121-1979 СЦМЧ2Р1 П1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ'ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА 326-8.1.01	6,55	317,92 - -	- - -	2082	-	- - -	- - -	- - -
259	С121-1979 СЦМЧ2Р1 П1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ'ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,94	326,00 - -	- - -	306	-	- - -	- - -	- - -
260	С121-1979 СЦМЧ2Р1 П1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ'ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 ЦЕНА 326+1.1,01	1,87	327,01 - -	- - -	612	-	- - -	- - -	- - -
261	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1Б К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	0,21	42,54 15,86	11,74 4,46	9	3	3 1	24,60 5,75	5 1
262	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т.Ч, П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1Б К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	4,86	44,67 16,66	12,33 4,68	181	68	50 19	24,60 6,04	100 25
263	С121-1915 СЦМЧ2Р1 П1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА 260-8.1.01	0,21	251,92 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С121-1915 СИМЧ2Р1 П1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	4,86	260,00 - -	- -	1056	-	- - -	- - -	- - -
265	Е9-43 ЭСНТ6-4 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ М	10,00	7,60 1,65 1,76	5,06 1,76 1,76	76	16	51 18 18	2,35 2,27 2,27	23 23 23
266	С121-1925 СИМЧ2Р1 П1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС5 ЦЕНА 233+13.1,01	0,21	246,13 - -	- - -	52	-	- - -	- - -	- - -
267	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ ЦЕНА 58,1,03	5,28	59,74 14,21 12,15	33,86 12,15 12,15	311	74	172 63 63	22,68 15,67 15,67	118 81 81
268	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т.Ч, П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ ЦЕНА 58,1,05.1,03	1,25	62,73 14,92 12,76	34,71 12,76 12,76	78	19	43 16 16	22,68 16,46 16,46	28 21 21
269	С121-1975 СИМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА 358-8.1,01	5,28	349,92 - -	- - -	1828	-	- - -	- - -	- - -
270	С121-1975 СИМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,31	358,00 - -	- - -	111	-	- - -	- - -	- - -
271	С121-1975 СИМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 ЦЕНА 358+1.1,01	0,94	359,01 - -	- - -	337	-	- - -	- - -	- - -
272	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,42	44,29	18,65	19	5	8	19,40	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ4-10	/КОЭ**,НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	Т.Ч, П1.6			12,98	6,79			3	8,76	4
	ТАБЛ1 П18									
	К=1,03									
273	С121-1702	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,42	266,92	-	112	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ		-	-			-	-	-
	1702	ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ								
		ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5								
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		ЦЕНА 264-8.1,01								
274	Е9-184	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ	0,21	69,73	39,14	15	5	9	36,00	8
	ЭСНТ29-2	ГАЛЕРЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА								
	Т.Ч, П1.6	С ОПОРАМИ /КОЭ**,НАДЕЖОСТИ		21,94	12,57			3	16,22	3
	ТАБЛ1 П18	-0,95/								
	К=1,03									
		ЦЕНА 67,7.1,03								
275	Е9-184	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ	5,93	73,22	41,09	434	137	243	36,00	213
	ЭСНТ29-2	ГАЛЕРЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА								
	Т.Ч, П1.6	С ОПОРАМИ /КОЭ**,НАДЕЖОСТИ		23,04	13,19			78	17,62	101
	ТАБ1	-0,95/								
	П1-9,10									
	К=1,05									
	Т.Ч, П1.6									
	ТАБЛ1 П18									
	К=1,03									
		ЦЕНА 67,7.1,05,1,03								
276	С121-2102	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,21	273,92	-	58	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		-	-			-	-	-
	П2102	РАЗДЕЛАХ, ИЗ ДВУТАВРОВ С								
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ								
		ПОЛОК,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т 0,51-1,0 4 ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3КП2								
		ЦЕНА 282-8.1,01								
277	С121-2102	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	3,02	283,01	-	855	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		-	-			-	-	-
	П2102	РАЗДЕЛАХ, ИЗ ДВУТАВРОВ С								
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ								
		ПОЛОК,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т 0,51-1,0 4 ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3ПС6-1								
		ЦЕНА 282+1,1,01								
278	С121-2102	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	2,91	295,13	-	859	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		-	-			-	-	-
	П2102	РАЗДЕЛАХ, ИЗ ДВУТАВРОВ С								
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ								
		ПОЛОК,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т 0,51-1,0 4 ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП								
		ЦЕНА 282+13.1,01								
279	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	7,88	34,71	16,46	271	87	128	15,68	122
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М БАЛКИ ПОД ГАЗОХОД		11,12	5,27			41	6,80	53
		ЦЕНА 31,2,1,08,1,03								
280	С121-1905 СЦМЧ2Р1 П1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	1,66	245,00	-	407	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
281	С121-1905 СЦМЧ2Р1 П1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС5	6,14	258,13	-	1585	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА 245+13,1,01								
282	Е9-209 ЭСНТ32-13 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ,ЭТАЖЕРКИ СУШИЛ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ ПОДВЕСКИ	0,42	72,82	20,60	31	15	9	53,80	25
				35,33	6,15			3	7,93	3
		ЦЕНА 70,7,1,03								
283	С121-2095 СЦМЧ2Р1 П2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Б ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,42	384,92	-	162	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА 393-8,1,01								
284	Е9-209 ЭСНТ32-13 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ,ЭТАЖЕРКИ СУШИЛ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	2,29	72,82	20,60	167	81	47	53,80	123
				35,33	6,15			14	7,93	18
		ЦЕНА 70,7,1,03								
285	С121-2096 СЦМЧ2Р1 П2096	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,29	338,92	-	776	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА 347-8,1,01								
286	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М КОСОУРИ	1,25	34,71	16,46	43	14	21	15,60	19
				11,12	5,27			7	6,80	8
		ЦЕНА 31,2,1,08,1,03								
287	С121-1978 СЦМЧ2Р1 П1978	-СТОИМОСТЬ КОСОУРОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	1,25	230,00	-	287	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Е9-282 ЗСНТ32-5 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ РОКУПЕРАТОРА,ЭКРАНА,КОРОБКИ,ЗАГРУЗОЧНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ КАМЕРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НАКЛОННЫЙ ЛОТОК ЦЕНА 53,8.1,03	7,39	55,41 26,26	17,61 5,25	409	194	130 39	41,00 6,77	303 50
289	С121-1972 СЦМЧ2Р1 П1972	-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОГРАЖДАЮЩИХ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ-ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА 269-8.1,01	7,39	268,92 -	- -	1928	-	- -	- -	- -
290	Е9-33 ЗСНТ4-10 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-4 К=1,03 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА СТОКИ ЦЕНА 43,1.03.1,03	0,94	45,62 13,37	19,20 6,99	43	13	18 7	19,40 9,02	18 8
291	С121-1786 СЦМЧ2Р1 П1786	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП4 ЦЕНА 289+13,1,01	0,94	302,13 -	- -	284	-	- -	- -	- -
292	Е9-46 ЗСНТ7-1 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ СТРЕМЯНКИ ЦЕНА 58,1,03	0,31	59,74 14,21	33,06 12,15	19	4	18 4	22,60 15,67	7 5
293	С121-2096 СЦМЧ2Р1 П2096	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА 347-8.1,01	0,31	338,92 -	- -	105	-	- -	- -	- -
294	СЦЕН1Ч2 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	12,77	6,56 -	- -	748	-	- -	- -	- -
295	СПР-ТДОП13 ПР-Т01-22Т АБЛ10	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П-1189	12,77	26,06 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ. РУБ.			40182	1923	2439 797		2849 1025
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			40182	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3459	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -		РУБ.			-	1788	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	621	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3494	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1919	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47135	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8073	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		4187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3341	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			47135	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8073	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		4187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3341	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
296	Е13-292	-ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВпМ2	1000,00	0,28	0,15	11592	126	210	0,14	196
	ЭСНТ39-6	М2								
	СЧМЧ1Р1			0,09	0,05			70	0,06	84
	П287									
		ЦЕНА (0,09+0,15),3+1,26,6								
297	Е15-299	-ШТУКАТУРКА КОСОУРОВ ПО СЕТКЕ	0,25	396,00	6,00	99	19	1	128,00	32
	ЭСНТ6-2	100М2								
				74,00	1,80			-	2,32	1
298	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,25	121,00	0,80	30	6	-	41,20	10
		ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			11721	151	211		238
			--*-							
			РУБ.					70		85
		В ТОМ ЧИСЛЕ'								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11721	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	258	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	348	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1092	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	168	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14747	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	569	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			14747	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	569	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
299	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	2,70	287,37	160,68	776	192	434	111,00	300
	ЭСНТ5-1	НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		71,07	52,22			141	67,36	182
	ТАБЛ1 П10	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0.95/								
	К=1,03	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 279.1,03								
380	С121-1966 СЧМ2Р1 П1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ У ИЗ СТАЛИ 18ПС	2,60	637,88 - -	- -	1656	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА 629+8.1,01								
381	С121-1966 СЧМЧ2Р1 П1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ У ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2	1,66	628,92 - -	- -	1031	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА 629-8.1,01								
382	С121-328 СЧМЧ2Р1 П328	-НАШЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ 18ПС	0,16	277,88 - -	- -	44	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА 269+8.1,01								
383	Е15-754 ЭОНТ282-3 СЧМЧ1Р1 П576,П575	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 4ММ 100М2	5,00	385,58 - 24,80	1,30 - 0,39	1928	124	7 - 2	45,30 - 0,50	226 - 3
384	СЧЕМ1Ч2 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	4,42	6,56 - -	- - -	29	-	- - -	- - -	- - -
385	СДОП13 ПР-Т81-22 ТАБ18	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П=1189	4,42	26,06 - -	- - -	115	-	- - -	- - -	- - -
386	СДОП13 ПР-Т81-22 ТАБ18	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЬЮ П=1189	0,22	26,06 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			5585	316	441		526
			--•--							
			РУБ.					143		185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1928	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.•Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			180	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	57	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2426	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.•Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	183	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3657	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			314	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	257	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			318	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	275	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4289	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1158	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			6715	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1436	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	573	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
307	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	14,36	1,45	0,35	21	8	5	0,91	13
	ЭСНТ20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			2	0,14	2
		ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫЕ								
		М2								
308	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	3,52	1,39	0,29	5	2	1	1,10	4
	ЭСНТ20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,71	0,09			-	0,12	-
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫЕ								
		САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ								
		М2								
		ЦЕНА 1,19*0,51,1,39								
309	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	14,36	1,34	-	19	3	-	0,36	5
	ЭСНТ26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
310	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	3,52	0,95	-	3	-	-	0,25	1
	ЭСНТ26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
311	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,82	1,63	0,35	7	3	1	1,16	5
	ЭСНТ20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	Т.Ч, П3.1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,73	0,11			-	0,14	1
	К=1,32	ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ								
	К=1,27	САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ								
		М2								
		ЦЕНА 1,45*0,55,1,32								
312	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,82	2,18	0,13	9	3	-	1,42	6
	ЭСНТ20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	Т.Ч, П3.1	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,85	0,04			-	0,05	-
	К=1,27	ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ								
	К=1,22	САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ								
		М2								
		ЦЕНА 2*0,67,1,27								
313	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,82	2,18	0,13	9	3	-	1,42	6
	ЭСНТ20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	Т.Ч, П3.1	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,85	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,27 К=1,22	ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ САМОЗАПИРАЮЩИЕСЯ								
			М2							
		ЦЕНА 2*0,67,1,27								
314	Е10-107 ЗСНТ20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ	37,98	2,00 0,67	0,13 0,04	76	25	5 2	1,16 0,05	44 2
			М2							
315	С122-236 СЦМЧ2Р2П23 6 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ,20-4,8-7,20-9,9-9,23-9,9-9,20-5,9-7,23-4,8-7,23-5,9-7,20-7,7-10,23-7,7-10 ТИП ДН24-15 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	3,52	14,52 -	- -	51	-	- -	- -	- -
			М2							
316	С122-238 СЦМЧ2Р2 П238 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,20-9-1,20-9-2 ТИП ДН21-10 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	14,36	16,53 -	- -	237	-	- -	- -	- -
			М2							
317	С122-219 СЦМЧ2Р2 П219 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С ТИП ДГ21-10 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	30,14	15,20 -	- -	398	-	- -	- -	- -
			М2							
318	С122-217 СЦМЧ2Р2 П217 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С ТИП ДГ21-7 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	11,10	14,74 -	- -	164	-	- -	- -	- -
			М2							
319	С122-218 СЦМЧ2Р2 П218 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С ТИП ДГ21-9 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	12,42	13,90 -	- -	173	-	- -	- -	- -
			М2							
320	Е10-111 ЗСНТ21-2	-УСТАНОВКА ЩИТОВЫХ ПОЛОТЕН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	19,47	2,72 2,22	0,15 0,05	53	43	3 1	3,53 0,06	69 1
			М2							
321	С122-292 СЦМЧ1Р2 П292	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	М2	19,47	10,90 -	- -	212	-	- -	- -	- -
322	Е9-33	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ		0,73	44,29	18,65	32	9	14	19,48	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ4-10	ДВЕРЕЙ								
	Т.Ч. П1.6		Т	12,98	6,79			5	8,76	6
	ТАБЛ1 П18									
	К=1,03									
		ЦЕНА 43,1.03								
323	С121-1708	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ		0,73	242,92	-	177	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	СТАЛИ ВСТ3КП2									
	П1708		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 251-8.1.01									
324	Е10-130	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ		25,30	5,59	0,02	142	19	-	1,44	37
	ЭСНТ35-2	СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО									
		АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН			0,75	0,01			-	0,01	-
			М2								
325	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		127,90	0,32	-	41	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И									
	П342	Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ			-	-			-	-	-
			КГ								
326	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ		1,00	0,94	-	9	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ									
	П447		КОМПЛ		-	-			-	-	-
327	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО		1,00	18,50	-	19	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ									
	П405		ШТ		-	-			-	-	-
328	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ		7,00	6,73	-	47	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ									
	П446		КОМПЛ		-	-			-	-	-
329	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ		28,00	2,97	-	83	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В									
	П448	ПОМЕЩЕНИЕ			-	-			-	-	-
			КОМПЛ								
330	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО		3,00	18,50	-	56	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ									
	П405		ШТ		-	-			-	-	-
331	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ		2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
	ЭСНТ15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ									
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500			1,97	0,15			-	0,19	-
			ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.				2076	122	30		210
			--+-								
			РУБ.						10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1867	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				306	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	91	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				174	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	59	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2347	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	283	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		229
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	173	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				209	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			245	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2592	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	326	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВОРОТА								
332	Е9-31 ЭСНТ4-8	-МОНТАЖ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ И КАЛИТКОЙ 100М2	0,45	248,00	98,80	112	36	45	136,00	61
				79,10	37,10			17	47,86	22
333	Е9-24 ЭСНТ4-1	-СБОРКА ПОЛОТЕН ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5ММ 100М2	0,90	39,80	15,30	36	16	14	31,40	28
				18,10	5,13			5	6,62	6
334	С111-520 СЦМЧ1Р1 П520	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5ММ Т	0,36	213,00	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
335	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УСТАНОВКА РАМЫ ВОРОТ Т	1,82	44,29	18,65	81	24	34	19,40	35
				12,98	6,79			12	8,76	16
		ЦЕНА 43.1,03								
336	С121-1966 СЦМЧ2Р1 П1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 РАМЫ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1,82	620,92	-	1130	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА 629-8.1,01								
337	Е26-72 ЭСНТ13-8	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МЕШКОВИНОЙ НАСУХО ПРОКЛАДОЧНОЙ ТКАНЬЮ М2	45,00	1,09	-	49	3	-	0,12	5
				0,07	-			-	-	-
338	Е10-28 ЭСНТ4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТВОРОК М3	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
				12,90	0,39			-	0,50	-
339	Е7-701 ЭСНТ51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	4,54	4,10	0,08	19	18	-	6,43	29
				4,02	0,02			-	0,03	-
340	С111-356 СЦМЧ1Р1П35	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	203,50	0,61	-	124	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	КГ		-	-			-	-	-
341	Е9-31	-МОНТАЖ МЕТАЛ ВОРОТ	0,05	248,00	98,80	13	4	5	136,00	7
	ЭСНТ4-8	ТРАНСФОРМАТ ПОДСТАНЦИЙ В		---	---			---	---	---
		КАРКАСА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ С		79,10	37,10			2	47,86	3
		ОБШИВКОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ С								
		УТЕПЛИТЕЛЕМ МЕЖДУ ОБШИВКАМИ								
		100М2								
342	Е9-24	-СБОРКА ПОЛОТЕН ИЗ ЛИСТОВОЙ	0,09	39,80	15,30	4	2	1	31,40	3
	ЭСНТ4-1	СТАЛИ ТОЛЩ 1,2ММ		---	---			---	---	---
		100М2		18,10	5,13			-	6,62	1
343	С111-522	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ	0,08	187,00	-	15	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	СТАЛИ ТОЛЩ 1,2ММ		---	---			---	---	---
	П522	Т		-	-			-	-	-
344	Е9-33	-УСТАНОВКА РАМЫ ВОРОТ	0,17	44,29	18,65	8	2	3	19,40	3
	ЭСНТ4-10	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч, П1.6			12,98	6,79			1	8,76	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА 43,1,03								
345	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ	0,17	278,92	-	47	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ		---	---			---	---	---
	П1969	,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ		-	-			-	-	-
		ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ								
		ОТКРЫВАНИЯ Т РАМЫ ВОРОТ ИЗ								
		СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
346	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ ВОРОТ ПОЛУЖЕСТКИМИ	0,32	53,65	1,23	17	4	-	21,30	7
	ЭСНТ8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р4	60ММ		12,70	0,37			-	0,48	-
	П115	М3								
		ЦЕНА 35,9+18,3,0,97								
347	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	8,00	1,46	0,05	12	7	-	1,41	11
	ЭСНТ7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 490								
		1ШТ								
348	Е20-428	-УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	2,00	3,42	0,07	7	4	-	2,95	6
	ЭСНТ8-13	1ШТ		---	---			---	---	---
				1,80	0,02			-	0,03	-
349	С113-635	-СТОИМОСТЬ	2,00	19,30	-	39	-	-	-	-
	СЦМЧ3Р1	М		---	---			---	---	---
	П635			-	-			-	-	-
350	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	10,10	0,32	-	6	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И		---	---			---	---	---
	П342	Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
351	Е6-83	-АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
	ЭСНТ9-7	Т		---	---			---	---	---
				124,00	0,42			-	0,54	-
352	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3,5,1	100М2								
		ЦЕНА 7,71.1,1								
353	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3СНТ18-6	100М2								
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3,5.1									
		ЦЕНА 10,3.1,1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1821	126	102		286
			РУБ.					37		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			423	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.ЧЧ			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	58	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			532	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	284	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.ЧЧ			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1398	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			120	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.ЧЧ			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			121	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1639	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	177	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.ЧЧ			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			2171	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	461	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.ЧЧ			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	196	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ И КЛАПАНЫ								
354	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	5,00	3,03	0,05	15	4	-	1,41	7
	3СНТ7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3								
		РАЗМЕРОМ, ММ 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
355	Е20-28	-ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА	0,02	6,63	0,04	1	-	-	1,62	-
	3СНТ4-1	М2								
				0,92	0,01			-	0,01	-
356	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	8,00	1,46	0,05	12	7	-	1,41	11
	3СНТ7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150								
		Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
357	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	16,00	1,52	0,05	24	14	-	1,41	23
	3СНТ7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-

9747/26

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Х 580									
358	Е20-428	-УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО	1ШТ КЛАПАНА	6,00	3,42	0,07	21	11	-	2,95	18
	ЭСНТ8-13		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
359	С122-270	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО	КЛАПАНА	6,85	30,40	-	208	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2 П270		М2		-	-			-	-	-
360	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС		0,04	110,00	1,30	4	1	-	24,00	1
	ЭСНТ4-1		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
361	С111-343	-ЭЛЕМЕНТЫ РЫЧАЖНЫЕ		16,00	0,30	-	5	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
362	Е20-661	-ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		2,00	0,56	0,01	1	1	-	0,02	2
	ЭСНТ16-1		ШТ		0,45	-			-	-	-
363	СПР-Т19-13	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ		2,00	24,00	-	48	-	-	-	-
	П1-001		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.				339	38	-		62
			РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				338	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.				2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				56	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	27	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.*Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				29	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	17	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				423	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	85	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.*Ч				-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	47	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.				424	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	85	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.*Ч				-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	47	-		-
	РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ										
364	Е7-279	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК		9,00	6,98	1,35	63	18	12	3,12	28
	ЭСНТ16-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2			1,95	0,42			4	0,54	5
			ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	Е7-280 ЭСНТ16-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ШТ	6,00	8,27 2,31	1,79 0,55	50	14	10 3	3,72 0,71	22 4
366	Е7-280 ЭСНТ16-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2 ШТ	15,00	8,27 2,31	1,79 0,55	124	35	27 8	3,72 0,71	56 11
367	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	13,24	5,07 -	- -	67	-	- -	- -	- -
368	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М2	416,14	5,18 -	- -	2166	-	- -	- -	- -
369	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,14	362,00 92,00	8,00 2,40	51	13	1 -	141,00 3,18	20 -
370	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА 43.1.03	0,04	44,29 12,98	18,65 6,79	2	1	- -	19,40 8,76	1 -
371	С121-1702 СЦМЧ2Р1 П1702	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ S ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА 275-8.1.01	0,03	266,92 -	- -	8	-	- -	- -	- -
372	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,03	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
373	Е13-153 ЭСНТ16-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,04	22,66 5,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
374	ЕЕР	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ ШТ	164,00	0,10 0,02	- -	16	5	- -	0,03 -	5 -
375	Е8-45 ЭСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	0,14	472,20	7,59	66	9	1	115,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М УЧАСТКИ ПЕРЕГОРОДОК		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
376	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,81	279,53	1,70	1	-	-	74,10	-
	ЭСНТ11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р1	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И		44,40	0,51			-	0,66	-
	П38	ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ								
		100М2								
377	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	0,48	41,28	1,06	20	2	-	8,54	4
	ЭСНТ15-9	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		М150		4,91	0,32			-	0,41	-
		М3								
		ЦЕНА 42,3-(28,2-27,2)*1,015								
378	Е7-669	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	2,00	1,43	0,16	3	1	-	1,01	2
	ЭСНТ47-11-1,8	ШТ		---	---			---	---	---
				0,59	0,05			-	0,06	-
379	608-1504	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ	0,05	53,06	-	3	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА М150		---	---			---	---	---
	П1,504	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 54,7-0,82,2								
380	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
381	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
382	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
383	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,05	5,50	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			2647	96	51		154
			--+-					---		---
			РУБ.					15		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2637	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			431	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	101	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	78	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			246	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	64	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3314	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	313	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	188	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			3326	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	315	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	189	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
384	Е8-45 ЗСНТ5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ФАХВЕРКОВЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	100М2	0,20	438,00 62,00	7,59 2,28	88	12 -	1 2,94	115,00 1	23
385	Е8-45 ЗСНТ5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	100М2	2,43	438,00 62,00	7,59 2,28	1864	151 6	19 2,94	115,00 7	279
386	Е8-45 ЗСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,37	472,00 62,00	7,59 2,28	647	85 3	10 2,94	115,00 4	158
387	Е8-139СНТ4-1	--ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 30ММ	100М2	0,07	86,50 19,60	1,50 0,45	6	1 -	- 0,58	38,10 -	3
388	Е26-313СНТ8-4 СУМЧ1Р4П113	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,90	108,94 12,70	1,23 0,37	207	24 1	3 0,48	21,30 1	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ. РУБ.			2012	273	33 10		383 13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2012	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	212	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	135	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2531	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	652	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	343	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			2531	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	652	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	343	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦЫ								
389	Е7-299 ЭСНТ18-3-1 ,8	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	5,02 1,66	3,03 0,89	20	7	13 4	2,06 1,15	11 5
390	608-1488 ПР-Т06-08 П1,486	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ М300 М3	3,80	80,66	-	307	-	-	-	-
		ЦЕНА 82-1,63-0,82								
391	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,91	22,90	-	21	-	-	-	-
392	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,43	25,00	-	36	-	-	-	-
393	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-
394	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,44	41,30	-	18	-	-	-	-
395	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,44	5,50	-	2	-	-	-	-
396	Е7-669 ЭСНТ47-11- 1,8	-УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ ШТ	59,00	1,43 0,59	0,16 0,05	84	35	9 3	1,01 0,06	60 4
397	608-92339 ПР-Т06-08 П9,2339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ М	80,25	1,67	-	134	-	-	-	-
398	Е7-733 ЭСНТ57-1	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ 100М	0,47	458,00 74,00	5,90 1,80	214	35	3 1	128,00 2,32	60 1
399	Е6-179 ЭСНТ16-7	-МОНОЛИТНЫЕ Ж Б ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,87	58,60 8,64	1,29 0,39	51	8	1 -	15,30 0,50	13 -
400	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
401	С124-43 СЦМЧ2Р4 П43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
402	Е6-63 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
403	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	т.ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ РФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	п.3,5.1	100М2								
404	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	2,53	-
	ЭСНТ16-6	100М2								
	т.ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	п.3,5.1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			917	86	26		166
			--+-							
			РУБ.					8		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			917	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			150	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	77	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			85	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	48	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1152	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	235	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	122	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			1152	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	235	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	122	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ								
		БЕТОННЫЕ								
405	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	46,51	16,00	1,06	744	85	49	3,52	164
	ЭСНТ1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			15	0,41	19
406	Е11-11	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	58,14	31,24	-	1816	94	-	2,90	169
	ЭСНТ1-11	М3		1,62	-			-	-	-
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
407	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	35,20	16,00	1,06	563	64	37	3,52	124
	ЭСНТ1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			11	0,41	14
408	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	35,20	29,30	-	1031	57	-	2,90	102
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
409	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	3,52	417,00	4,52	1468	216	16	100,00	368
	ЭСНТ20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			5	1,75	6
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			5622	516	182		939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					31		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5622	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			928	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	426	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	168	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			523	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	272	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7073	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1317	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1864
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			7073	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1317	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1864
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	715	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
410	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М75	19,47	33,71	-	656	32	-	2,90	56
	ЭСНТ1-11	М3		1,62	-			-	-	-
411	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	2,85	519,00	0,75	1864	89	1	75,50	155
	ЭСНТ28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А		43,60	0,22			-	0,28	1
		100М2								
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
412	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	7,88	81,50	1,12	642	114	9	29,40	232
	ЭСНТ8-5	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		14,50	0,34			3	0,44	3
		100М2								
413	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	898,98	1,74	0,20	1216	531	140	1,26	881
	ЭСНТ25-1 Т.Ч, П.3,2,3	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛ		0,76	0,05			35	0,06	42
		М2								
		ЦЕНА 1,83-0,84,0,1								
414	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	898,98	1,98	0,03	1384	566	21	0,45	315
	ЭСНТ25-2 Т.Ч, П.3,2,3	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 4СЛОЕВ		0,81	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА (0,69-0,3,0,1),3								
415	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	98,40	1,74	0,20	171	75	20	1,26	124
	ЭСНТ25-1 Т.Ч, П.3,2,3	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛ		0,76	0,05			5	0,06	6
		М2								
		ЦЕНА 1,83-0,84,0,1								
416	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	98,40	0,66	0,01	65	27	1	0,45	44
	ЭСНТ25-2 Т.Ч,	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3,2,3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА 8,69-8,3,8,1								
417	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	8,89	78,00	8,95	62	9	1	18,88	17
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ								
		188М2		9,88	8,28			-	8,36	-
418	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	8,89	68,00	1,15	61	1	1	8,34	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 45ММ								
		188М2		8,88	8,35			-	8,45	-
		ЦЕНА 13,6.5								
419	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	7,89	78,00	8,95	496	78	7	18,88	133
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ								
		188М2		9,88	8,28			2	8,36	3
428	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	7,89	13,68	8,23	96	1	1	8,34	2
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 25ММ								
		188М2		8,16	8,87			-	8,89	1
421	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	8,42	78,00	8,95	29	4	-	18,88	8
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ								
		188М2		9,88	8,28			-	8,36	-
422	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	8,42	48,88	8,69	17	-	-	8,34	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 35ММ								
		188М2		8,48	8,21			-	8,27	-
		ЦЕНА 13,6.3								
423	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,85	81,58	1,12	232	41	3	29,48	84
	ЭСНТ8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		28ММ		14,58	8,34			1	8,44	1
		188М2								
424	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,85	154,88	2,88	439	7	8	8,46	1
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ ДО ТОЛЩ 78ММ		2,38	8,88			2	1,83	3
		188М2								
425	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	11,25	417,88	4,52	4691	691	51	188,88	1215
	ЭСНТ28-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,48	1,36			15	1,75	28
		ПОЛОВ,САМОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		188М2								
		БЕТОННЫЕ								
426	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	8,18	78,00	8,95	7	1	-	18,88	2
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ								
		188М2		9,88	8,28			-	8,36	-
427	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	8,18	163,28	2,76	16	-	-	8,34	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 88ММ								
		188М2		1,92	8,84			-	1,88	-
428	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	8,85	78,00	8,95	3	-	-	18,88	1
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ								
		188М2		9,88	8,28			-	8,36	-
429	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	8,85	54,48	8,92	3	-	-	8,34	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 48ММ								
		188М2		8,64	8,28			-	8,36	-
		ЦЕНА 13,6.4								
438	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	8,95	81,58	1,12	77	14	1	29,48	28
	ЭСНТ8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		28ММ		14,58	8,34			-	8,44	-
		188М2								
431	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	8,95	77,88	1,48	73	1	1	8,46	-

1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 45ММ		1,15	0,40			-	0,52	-
		100М2								
		ЦЕНА 15,4.5								
432	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,24	82,60	1,12	20	3	-	29,40	7
	ЭСНТ8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
433	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,24	31,20	0,56	7		-	0,46	-
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 30ММ		0,46	0,16			-	0,21	-
		100М2								
		ЦЕНА 15,6.2								
434	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,85	83,22	1,80	4	1	-	28,50	1
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-01	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ		15,50	0,53			-	0,68	-
	П4-002	БЕТОНОВ ТОЛЩ 40ММ								
		100М2								
		ЦЕНА 17,3+16,0,04,103								
435	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	95,00	1,74	0,20	165	72	19	1,26	120
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч,	1 СЛОЙ ГИДРОУЗЕЛ		0,76	0,05			5	0,06	6
	П.3,2,3	М2								
		ЦЕНА 1,83-0,84,0,1								
436	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	95,00	0,66	0,01	63	26	1	0,45	43
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч,	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	П.3,2,3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА 0,69-0,3,0,1								
437	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,23	122,99	1,74	151	29	3	40,20	49
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
438	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ 20ММ -	1,23	31,60	0,56-	39-	1	- -	1,06-	1
	ЭСНТ11-2	100М2								
		-	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
439	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,18	135,24	1,74	14	2	-	40,20	4
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		ЦЕНА 123+(33,3-29,3),3,06								
440	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ 20ММ -	0,18	35,68	0,56-	4	-	- -	1,06	-
	ЭСНТ11-2	100М2								
		-	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ЦЕНА 15,8+(33,3-29,3),0,51								
441	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	1
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО ДНИЩУ ШАХТЫ ЛИФТА		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
442	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	81,60	1,38	2	-	-	0,34	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ								
		100М2		8,96	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА 13,6.6								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.				11885	2402	289		3522

1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					69		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11885	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1960	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1859	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	352	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1183	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14953	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5736	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		3788
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2823	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			14953	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5736	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		3788
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2823	-		-
		РАЗДЕЛ 20. РАЗНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
443	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,32	441,00	1,40	141	48	-	210,00	67
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
444	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		т		36,00	0,39			-	0,56	-
445	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	329,00	1,30	36	1	-	21,10	2
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		---	---			---	---	---
		т		12,40	0,39			-	0,50	-
446	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,11	68,50	0,03	7	4	-	68,00	7
	ЭСНТ164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
447	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ИЗ	4,82	29,30	-	141	8	-	2,90	14
	ЭСНТ1-11	БЕТОНА М100 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			346	55	-		94
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			346	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			435	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			-	119	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			435	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	119	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 21. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
448	Е15-201 ЭСНТ51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	4,06	85,30 35,60	4,90 2,33	346	145	19 9	57,40 3,01	233 12
449	Е8-57 ЭСНТ7-2	-РАСШИВКА ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ 100М2	4,06	13,10 13,10	- -	53	53	- -	21,00 -	85 -
450	Е15-210 ЭСНТ52-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	5,83	34,60 17,60	1,10 0,33	202	103	6 2	30,00 0,43	175 3
451	Е8-190 ЭСНТ22-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 100М2ВП	1,40	49,70 25,50	0,23 0,07	70	36	- -	45,90 0,09	64 -
452	Е8-190 ЭСНТ22-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 100М2ВП	0,92	49,70 25,50	0,23 0,07	46	23	- -	45,90 0,09	42 -
453	Е8-192 ЭСНТ22-4	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ НОМ8-189,190 ДО 20М 100М2ВП	0,92	3,70 3,70	- -	3	3	- -	6,60 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			720	363	25		685
			--"-							
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			720	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	268	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	170	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			905	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	829	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	395	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			905	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	829	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		651
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	395	-		-
		РАЗДЕЛ 22. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
454	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,78	215,00	8,00	168	83	6	179,00	140
	ЭСНТ56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			2	2,94	2
		100М2								
455	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	7,86	85,10	6,20	669	292	48	65,00	511
	ЭСНТ55-1-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			38	4,97	39
		СТЕН ДО 4М								
		100М2								
456	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,47	386,00	5,90	183	31	3	115,00	55
	ЭСНТ60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		66,00	1,77			1	2,28	1
		100М2								
457	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,67	83,00	6,20	139	62	10	65,00	109
	ЭСНТ55-1-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО								
	1	КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			6	4,97	8
		100М2								
458	Е15-551	-МАСЛЯНЫЕ ПАНЕЛИ НА ВЫСОТУ	2,92	45,30	0,60	132	32	2	20,20	59
	ЭСНТ158-8	1,5М								
		100М2		10,80	0,18			1	0,23	1
459	Е15-82	-ПАНЕЛИ ИЗ ГЛАЗУРОВАННОЙ	0,73	422,00	2,00	308	69	1	170,00	124
	ЭСНТ14-1	ПЛИТКИ								
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	1
460	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,49	45,30	0,60	67	16	1	20,20	30
	ЭСНТ158-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		10,80	0,18			-	0,23	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
461	Е15-547	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,49	39,60	0,03	59	28	-	34,20	51
	ЭСНТ158-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		18,60	-			-	-	-
		100М2								
462	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ПО	0,53	32,00	0,79	17	4	-	11,70	6
	ЭСНТ164-2	ЖЕЛЕЗУ								
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
463	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	1,11	32,00	0,79	36	7	1	11,70	13
	ЭСНТ164-2	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		6,60	0,24			-	0,31	-
		ЗА 2РАЗА ВОРОТ								
		100М2								
464	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ШЕЛЕВЫХ	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	8
	ЭСНТ164-8	РЕШЕТОК								
		100М2		38,40	-			-	-	-
465	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЖАЛЮЗИ	0,04	60,50	0,03	2	2	-	68,00	3
	ЭСНТ164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
466	Е15-54А	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,03	44,20	0,03	1	1	-	42,60	1
	ЭСНТ158-5	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК		23,20	-			-	-	-
		100М2								
467	Е15-548	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,16	44,20	0,03	7	4	-	42,60	7
	ЭСНТ158-5	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ КЛАПАНОВ		23,20	-			-	-	-
		100М2								
468	Е15-547	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ ПО	0,01	39,60	0,03	1	-	-	34,20	-
	ЭСНТ158-4	ДЕРЕВУ								
		100М2		18,60	-			-	-	-
469	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	22,81	3,13	0,05	71	55	1	4,60	105
	ЭСНТ153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М		2,40	0,02			-	0,03	1
		100М2								
470	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	11,11	3,37	0,05	37	29	-	5,06	56
	ЭСНТ153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	Т.Ч,	КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ								
	П.3,18.А	ДО 8М		2,64	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ЦЕНА 3.13*(2,4*0,05),0,1								
471	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
	ЭСНТ153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
472	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	24,77	11,90	0,03	295	191	-	13,50	334
	ЭСНТ153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
473	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	10,97	12,67	0,03	139	93	-	14,85	163
	ЭСНТ153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	Т.Ч,	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ								
	П.3,18.А	ВЫСОТЕ ДО 8М		8,47	0,01			-	0,01	-
		100М2								
474	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,50	11,90	0,03	18	12	-	13,50	20
	ЭСНТ153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
475	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,83	8,44	0,06	24	16	-	6,90	20
	ЭСНТ152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		ПРОСТАЯ ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
476	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,26	45,90	0,70	12	2	-	16,20	4
	ЭСНТ16А-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М		8,70	0,21			-	0,27	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			2395	1031	73		1824
			РУБ.					48		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2395	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			396	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	765	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			222	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	487	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3013	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2353	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1913
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			3013	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2353	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1913
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1142	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
477	Е6-10 ЭСНТ3-1	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПАНДУС И КРЫЛЬЦА	23,13	9,32	0,32	216	9	7	0,80	19
			М3	0,40	0,10			2	0,13	3
478	Е6-15 ЭСНТ1-15	-КРЫЛЬЦА И ПАНДУС ИЗ БЕТОНА М200	9,42	29,43	0,34	277	5	3	0,99	9
			М3	0,52	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА 27,8+(27,4-25,8).1,02								
479	Е8-28 ЭСНТ4-8	-ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	1,40	11,80	2,16	17	4	3	6,50	9
			М3	3,20	0,65			1	0,84	1
480	С111-366 СЦМЧ1Р1 П366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,02	261,00	-	5	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
481	Е11-77 ЭСНТ11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЕЛЕЦ И ПАНДУСОВ	0,48	9,83	0,08	5	4	-	12,60	6
			100М2	7,86	0,02			-	0,83	-
482	Е1-231 ЭСНТ29-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,02	44,88	44,88	1	-	1	-	-
			1000М3	-	15,73			-	22,65	-
		ЦЕНА 40,8.1,1								
483	Е1-236 ЭСНТ29-9 Т,Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.5 К=1,1	-ТО ЖЕ	0,02	35,53	35,53	1	-	-	-	-
			1000М3	-	12,43			-	17,98	-
		ЦЕНА 32,3.1,1								
484	Е1-168 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,02	104,23	99,92	2	-	2	8,33	-

1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	1000М3		4,11	39,79			1	57,30	1
		ЦЕНА 91,2+86,89.1,15								
485	С310-1 СНПГСТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	41,30	0,29	-	12	2	-	0,09	4
		т		0,06	-			-	-	-
486	Е27-52 ЗСНТ13-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,94	137,50	10,26	129	2	10	4,01	4
		100М2		2,04	3,01			3	3,88	4
487	Е27-169 ЗСНТ42-1	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 30ММ	0,94	156,00	-	147	8	-	14,40	14
		100М2		8,23	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.				812	34	26		65
		--*-								
		РУБ.						8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				812	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				134	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	48	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.*Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				75	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	30	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1021	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	151	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.*Ч				-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	64	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.				1021	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	151	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.*Ч				-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
488	Е6-30 ЗСНТ3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М200	24,54	37,33	1,20	916	57	30	4,35	107
				2,34	0,36			9	0,46	11
		М3								
		ЦЕНА 35,7+(27,4-25,8).1,02								
489	Е6-22 ЗСНТ1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ М200	7,20	34,50	0,92	248	15	7	3,78	27
				2,12	0,28			2	0,36	3
		М3								
490	С124-3 СНМЧ2Р4	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,38	270,00	-	103	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
	П3									
491	Е6-127 ЗСНТ13-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО	48,80	49,20	0,76	2401	243	37	9,09	444
				4,98	0,23			11	0,30	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200ММ СТЕНЫ ЛОТКА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ М200								
			М3							
492	Е6-36	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	13,44	37,33	1,20	502	31	16	4,35	58
	ЭСНТ3-1		М3	---	---			---	---	---
				2,34	0,36			5	0,46	6
		ЦЕНА 35,7+(27,4-25,8).1,02								
493	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,10	478,00	2,20	48	2	-	34,40	3
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
			Т							
494	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,09	441,00	1,40	481	135	1	210,00	229
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
			Т	124,00	0,42			-	0,54	1
495	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,35	355,00	1,30	479	51	2	64,00	86
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
			Т	38,00	0,39			1	0,50	1
496	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,14	329,00	1,30	46	2	-	21,10	3
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		---	---			---	---	---
			Т	12,40	0,39			-	0,50	-
497	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,59	8,48	0,22	5	1	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3,5.1		100М2							
498	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,59	22,66	0,27	13	2	-	5,06	3
	ЭСНТ18-6		100М2	---	---			---	---	---
	Т.Ч,			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3,5.1									
499	Е9-282	-СТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ	10,24	55,41	17,61	567	269	181	41,00	420
	ЭСНТ32-5	СТАЛИ		---	---			---	---	---
	Т.Ч, П1.6		Т	26,26	5,25			54	6,77	69
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА 53,8.1,03								
500	С121-2115	-СТОИМОСТЬ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	10,24	361,92	-	3706	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1		Т	---	---			---	---	---
	П2115			-	-			-	-	-
		ЦЕНА 370-8,1,01								
501	Е13-153	-ОКРАСКА СТАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	2,35	20,60	0,24	48	7	-	4,60	11
	ЭСНТ18-6		100М2	---	---			---	---	---
				3,02	0,08			-	0,10	-
502	Е29-1042	-НАГНЕТАНИЕ УСИЛЕННОГО	75,00	1,20	0,09	91	27	7	0,36	27
	ЭСНТ125-1	РАСТВОРА М100 ТОЛЩ 30ММ		---	---			---	---	---
			М2	0,36	0,01			1	0,01	1
		ЦЕНА 0,45+24,4.0,0306								
503	Е7-31	- УСТАНОВКА КОЛОНН	4,00	8,67	3,51	35	10	14	4,16	17
	ЭСНТ3-1	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В		---	---			---	---	---
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		2,49	1,28			5	1,65	7
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т								
			ШТ							
504	608-71	-СТОИМОСТЬ ОПОР ОБЪЕМОМ 0,2М3	0,80	82,17	-	66	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
	П7,1			-	-			-	-	-
		ЦЕНА 84,3-8,82,2-0,8.2,8,311,02								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
505	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,12	22,90	-	3	-	-	-	-
506	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,31	25,00	-	8	-	-	-	-
507	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,46	41,30	-	19	-	-	-	-
508	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,46	5,58	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.				9788	852	295		1437
			РУБ.						88		114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5515	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				909	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	483	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				513	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	308	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6937	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1491	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	778	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	184	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				371	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	198	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5012	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	831	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.				11949	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2322	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1167	-		-
		РАЗДЕЛ 25. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ									
509	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50	М3	0,27	27,40	0,28	7	-	-	1,37	-
					0,70	0,08			-	0,10	-
510	Е6-16 ЭСНТ1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200		0,31	30,90	0,77	10	-	-	1,87	1
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩЕ ПРИЯМКА М200			1,00	0,23			-	0,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
511	С124-3СИМЧ2-Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
512	Е6-144 ЭСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М200	1,19	65,20	1,23	78	11	1	16,80	20
		М3		9,53	0,37			-	0,48	1
513	С124-18 СИМЧ2Р4 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,86	283,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
514	Е6-13 ЭСНТ1-13	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	0,16	33,38	0,34	5	-	-	5,07	1
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА 34,4-(25,6-24,8).1,02								
515	Е6-15 ЭСНТ1-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ ДНИЩЕ КАНАЛА М200	5,87	29,43	0,34	173	3	2	0,99	6
		М3		0,52	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА 27,8*(27,4-25,8).1,02								
516	Е6-126 ЭСНТ13-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М200	8,43	60,80	0,86	513	62	7	13,50	114
		М3		7,40	0,26			2	0,34	3
517	Е11-55 ЭСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	78,00	0,95	11	2	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
518	Е11-56 ЭСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 50ММ	0,16	81,60	1,38	13	-	-	0,34	-
		100М2		0,96	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА 13,6.6								
519	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,72	355,00	1,30	256	27	1	64,00	46
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
520	Е9-282 ЭСНТ32-5 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-СТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	3,44	55,41	17,61	191	90	61	41,00	141
		Т		26,26	5,25			18	6,77	23
		ЦЕНА 53,8.1,03								
521	С121-2115 СИМЧ2Р1 П2115	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	3,44	361,92	-	1245	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 370-8.1,01								
522	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,17	8,48	0,22	1	-	-	3,41	1
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
523	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,17	22,66	0,27	4	1	-	5,06	1
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
524	Е13-153 ЭСНТ18-6	-ОКРАСКА СТАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,79	20,60	0,24	16	2	-	4,60	4
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.			2545	198	72		338
			--#--					---		---
			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	83	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	53	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1398	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	261	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1436	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	104	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	66	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1684	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	322	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.			3082	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	583	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 26. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ КТП								
		==========								
525	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,53	29,43	0,34	192	3	3	0,99	6
	ЗСНТ1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100		---	---			---	---	---
		БЕТОННЫХ ДНИЩЕ КАНАЛОВ И		0,52	0,10			1	0,13	1
		ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М200								
		М3								
		ЦЕНА 27,8+(27,4-25,8),1,02								
526	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	1,86	49,20	0,76	92	9	1	9,09	17
	ЗСНТ13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		0,98	0,23			-	0,30	1
		200ММ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ М200								
		М3								
527	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	1,94	36,03	0,34	70	5	-	5,07	10
	ЗСНТ1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М-100 БЕТОННЫХ МАССИВ ИЗ		2,78	0,10			-	0,13	-
		БЕТОНА М200								
		М3								
		ЦЕНА 34,4+(27,4-25,8),1,02								
528	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	0,22	50,50	1,21	11	2	-	14,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ15-2	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ М200	М3	0,76	0,36			-	0,46	-
529	С124-7 СЦМЧ2Р4 П7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06	253,00 - -	- -	15	-	- - -	- - -
530	Е6-173 ЭСНТ16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М200	М3	0,00	42,70 4,61	0,01 0,24	34	4 -	- -	8,40 0,31	9 -
531	Е6-126 ЭСНТ13-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ КАНАЛОВ М200	М3	5,05	60,00 7,40	0,06 0,26	356	43 2	6 -	13,50 0,34	79 2
532	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,10	441,00 124,00	1,40 0,42	44	12 -	- -	210,00 0,54	21 -
533	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,23	355,00 30,00	1,30 0,39	82	9 -	- -	64,00 0,50	15 -
534	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,00	8,48 2,25	0,22 0,07	1	- -	- -	3,41 0,09	- -
		ЦЕНА 7,71.1,1								
535	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,00	22,66 3,32	0,27 0,09	2	- -	- -	5,06 0,12	- -
		ЦЕНА 10,3.1,1.2								
536	Е9-48 ЭСНТ7-3 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЩИТЫ МАСЛОСТОЧНЫХ ЯМ	Т	0,12	36,56 9,39	14,63 5,48	4	1 1	2 -	14,20 7,07	2 1
537	С121-1979 СЦМЧ2Р1 П1979	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,12	317,92 -	- -	38	- -	- -	- -
		ЦЕНА 326-8.1,01								
538	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,03	8,48 2,25	0,22 0,07	1	- -	- -	3,41 0,09	- -
		ЦЕНА 7,71.1,1								
539	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч,	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,03	22,66 3,32	0,27 0,09	1	- -	- -	5,06 0,12	- -

9747/26

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3,5.1	ЦЕНА 10.3.1.1.2								
340	Е16-67	-УКЛАДКА ГАЗОВЫХ ТРУБ	75,00	2,21	0,05	166	35	4	0,77	58
	ЭСНТ8-2	М								
				0,47	0,02			2	0,03	2
341	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	0,67	12,60	0,53	8	1	-	1,71	1
	ЭСНТ31-2	М3								
				0,80	0,16			-	0,21	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.				1117	124	16		219
		РУБ.						6		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1075	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				177	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	96	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				100	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	61	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1352	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	297	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		239
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	159	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				48	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИ -	РУБ.				-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.				1400	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	302	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		242
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	162	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				204352	14060	7804		23851
		РУБ.						2566		3368
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				149692	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				24680	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	12278	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2254
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4427	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				13947	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	7817	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				188319	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37884	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17294	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54355	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4676	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2489	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	849	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4726	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2614	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63757	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11044	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5782
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4558	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ.			304	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			252463	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49831	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29893
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21982	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.50

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2454,00	3595	4524	1	1	1,79
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	213,52	9084	11427	42	53	4,53
3	КАРКАС	М3	153,60	24810	31114	161	202	12,32
4	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	1307,96	25613	32126	19	24	12,72
5	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	198,86	7271	9146	36	45	3,62
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1227,11	16346	20550	13	16	8,14
7	ПОКРЫТИЕ	М2	1046,00	10116	12672	9	12	5,02
8	КРОВЛЯ	М2	914,00	4987	6280	5	6	2,49
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	112,77	40182	47135	356	417	18,67
10	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	1425,00	11721	14747	8	10	5,84
11	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	270,00	5585	6715	20	24	2,66
12	ДВЕРИ	М2	88,60	2076	2592	23	29	1,03
13	ВОРОТА	М2	50,40	1821	2171	36	43	0,86
14	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ И КЛАПАНЫ	М2	9,00	341	426	37	47	0,17
15	ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	445,50	2647	3326	5	7	1,32
16	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	400,34	2012	2531	5	6	1,00
17	ЛЕСТНИЦЫ	М3	7,00	917	1152	131	164	0,46
18	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	817,10	5622	7073	6	8	2,80
19	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	1463,00	11885	14953	8	10	5,92

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	РАЗНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ			346	435	-	-	0,17
21	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	523,00	720	905	1	1	0,36
22	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	9448,00	2395	3013	-	-	1,19
23	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	94,40	812	1021	8	10	0,40
24	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	94,78	9788	11949	103	126	4,73
25	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ	М3	18,23	2545	3082	156	169	1,22
26	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ КТП	М3	17,20	1117	1400	64	81	0,55
	ИТОГО:	М3	13053,00	204354	252465	15	19	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.50-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.5,АР1-14,АЛЬБ.6,КЖ1-58,АЛЬБ.7 ,КМ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,381 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,131 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 96 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,062 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

При варианте топливо-бурый уголь к смете 1.50

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

		Перекрытие										
1	Е6-177 ЭСН Т16-5	*УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	46,34	52,90 7,92	1,28 0,38	2451	367	60 18	13,90 0,49	644 23		
2	С124-10 СЦМЧ2Р4 П10	*АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,22	338,00	-	74	-	-	-	-		
3	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	*АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,03	325,00	-	335	-	-	-	-		
4	С124-43 СЦМЧ2Р4 П43	*СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,34	392,00	-	133	-	-	-	-		
5	Е6-83 ЭСН Т9-7	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,48	441,00	1,40	212	60	-	210,00	101		
6	Е13-121 ЭСН Т15-6 Т.Ч. П.3,5,1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-021 100М2	0,11	124,00 8,48 2,25	0,42 0,22 0,07	1	-	- - -	0,54 3,41 0,09	- - -		
7	Е13-153 ЭСН Т18-6 Т.Ч. П.3,5,1	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,11	22,66 3,32	0,27 0,09	3	-	- -	5,57 0,12	1 -		

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3209	427	60		746
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			528	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	336	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			298	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	214	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4035	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1038	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		817
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4035	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1038	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		817
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	540	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
8	Е6-177 ЭСН Т16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	-	45,34	52,90	1,28-	2398-	359-	58	13,90-	638
			-	7,92	0,38		-	17	0,49-	22
9	С124-10 СЦМЧ2Р4П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	-	0,21	338,00	- -	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С124-12 СЦМЧ2Р4П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	-	1,09	325,00	- -	354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С124-43 СЦМЧ2Р4П43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	-	0,33	392,00	- -	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	-	0,21	441,00	1,40-	93-	26	- -	210,00-	44
			-	124,00	0,42				- -	0,54	-
13	Е13-121 ЭСН Т15-6 Т,Ч, П,3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	-	0,05	8,48	0,22-	1	-	- -	3,41	-
			-	2,25	0,07				- -	0,09	-
14	Е13-153 ЭСН Т18-6 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2		0,05	22,66	0,27	1	-	-	5,57	-
					3,32	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	3045-	385-	58	-	674
			РУБ.					-	17	-	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 3045	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	336	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 285	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	196	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 3832	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	944	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	741
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 3832	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	944	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	741
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	493	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
15	Е9-209 ЭСН Ф32-13 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ,ЭТАЖЕРКИ СУЛЛ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ ПОДВЕСКИ Т	0,31	72,82 35,33	20,60 6,15	23	11	6 2	53,80 7,93	17 2
16	С121-2095 СЦМЧ2Р1 П20§5	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,31	384,92 -	- -	119	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 393-8.1,01								
17	ССЦМЧ2Р1 ТЕХ,Ч,Т7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т	0,31	6,56 -	- -	2	-	- -	- -	- -
18	СПР-Т01-22 ДОП13Т10	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т	0,31	26,06 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			152	11	6		17
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28

1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			178	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			316	53	8		89
		----					---		---
		РУБ.					3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	94	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			381	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	131	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXУ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.50-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ5,АР1-14 АЛЬБ6 КЖ1-58 АЛЬБ7 КМ1-47

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,558 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,614 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 3,4 К СМЕТЕ 1.50							
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		КАРКАС							
1	608-7167 ПР-Т 06-08 П7.167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М БОЛЕЕ 1,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3 М500 М3	3,60	86,16	-	310	-	- / - / -
		ЦЕНА 82,9*1,63,2							
2	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,17	25,00	-	29	-	- / - / -	
3	С147-9 ТАБ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	2,65	25,00	-	66	-	- / - / -	
4	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,63	32,10	-	20	-	- / - / -	
5	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,32	41,30	-	13	-	- / - / -	
6	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,32	5,58	-	2	-	- / - / -	
7	6Р9-7167 ПР-Т06-06 П7.167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М БОЛЕЕ 1,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3 М600 М3	9,00	89,42	-	805	-	- / - / -	
		ЦЕНА 82,9*1,63,4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,32	25,00	-	83	-	-	-	-
9	С147-9 ТАБ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	7,56	25,00	-	189	-	-	-	-
10	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,58	32,10	-	51	-	-	-	-
11	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,12	41,30	-	46	-	-	-	-
12	С147-38 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,12	5,50	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1628	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1628	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		КАРКАС								
13	609-7167 ПР-Т 86-88 П7.167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М - БОЛЕЕ 1,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3 М100 М3	12,60	82,90	- -	1045	-	-	-	-
14	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 - 100КГ	4,09	25,00	- -	102	-	-	-	-
15	С147-9 ТАБ1	-АРМАТУРА АТ-6 - 100КГ	8,37	25,00	- -	209	-	-	-	-
16	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 - 100КГ	2,21	32,10	- -	71	-	-	-	-
17	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ - 100КГ	1,13	41,30	- -	47	-	-	-	-
18	С147-38 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ -	1,13	5,50	- -	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.		-	1480	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	1480	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	1864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.		-	1864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЕ								
19	608-1327	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,79	7,16	-	127	-	-	-	-
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
	06-08	801-1000КГС/М2								
	П1,327	М2								
20	608-1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	71,28	5,62	-	400	-	-	-	-
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
	06-08	401-600КГС/М2								
	П1,330	М2								
21	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	551,51	6,18	-	3408	-	-	-	-
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
	06-08	601-800КГС/М2								
	1,331	М2								
22	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	160,00	6,62	-	1059	-	-	-	-
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
	06-08	801-1000КГС/М2								
	П1,332	М2								
23	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	53,36	8,30	-	443	-	-	-	-
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
	06-08	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ								
	П1,332	ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			5437	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			5437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			507	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			6841	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			6841	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ПОКРЫТИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ								
24	608-1325	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	17,79	5,56	- -	99	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П1,325	401-600КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
25	608-1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	488,35	5,62	- -	2700	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П1,330	401-600КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
26	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	195,58	6,18	- -	1209	-	-	-	-
	ПР-Т06-08*	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П1,331	601-800КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
27	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	106,74	6,62	- -	707	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	1,332	801-1000КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
28	608-1325	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	17,80	7,43	- -	132	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П1,325	401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ Д-400ММ		-	-			-	-	-
		М2								
29	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	17,80	7,73	- -	138	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П1,331	601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ Д-400ММ		-	-			-	-	-
		М2								
30	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	17,80	8,30	- -	148	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П1,332	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ Д-400ММ		-	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.		-	5133	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	5133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	152	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	479	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	6458	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77

Т.П.903-1-241.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	152	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			- 6458	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	152	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			444	-	-		-
			----					---------		---------
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			444	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	14	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.58-3

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.ЗАР1-14,АЛЬБ6КЖ1-58,АЛЬБ7КЧ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 5,866 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,807 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,122 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕР ВОЗДУХА -28ГР ИЗ СМЕТЫ 1.58									
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е6-28 ЭСНТ1-28	ФНАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 М3	1,18	32,52	0,76	36	2	1	2,86	3	
			-	1,55	0,23				0,30		
		ЦЕНА31,7+(26,6-25,8).1,02									
2	Е6-15 ЭСНТ1-15	ФНАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,16	28,62	0,34	5	-	- -	0,99		
			-	0,52	0,18				0,13		
		ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8).1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	41	2	1		3	
			РУБ.					-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	41	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	7	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			- -	2	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-			1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- -	1	-			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	3	-	-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- -	1	-			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	51	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			- -	6	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	-	-			4
							1	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
3	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	265,87	11,90	-	3137	-	-	-	-
4	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	15,84	13,00	-	206	-	-	-	-
5	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	985,19	12,20	-	12019	-	-	-	-
6	608-1390 ПР-Т06-08 П1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ3 ДО 12М М2	41,06	13,40	-	550	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15912	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	472	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1482	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	472	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	472	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
7	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 9,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 265,87	14,40 -	- -	-	3829	-	- -	- -
8	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 1026,25	14,90 -	- -	-	15291	-	- -	- -
9	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 15,84	15,40 -	- -	-	244	-	- -	- -
10	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М50 М3	- 0,83	49,00 -	- -	-	41	-	- -	- -
11	Е8-13 ЭСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 20ММ 100М2	- 0,06 -	57,95 13,13	1,00- 0,30	3-	1	- -	38,10- 0,39	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. РУБ.		-	19488-	1	- -	- -	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	19488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	3203	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	576	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1809	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	24420	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	24420	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	577	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ПОКРЫТРИЕ								
12	608-7169 ПР-Т06-08 П7.169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	- 13,46	30,40 - -	- -	409	-	- -	- -	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	409	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	12	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		КРОВЛЯ								
13	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т 06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 100М2	2,17	149,14 15,50	1,90 0,53	324	34	4 1	28,50 0,68	62 1
		ЦЕНА 17,3+16.0,08.103								
14	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т 06-14-01 П4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАЧИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 100М2	0,23	149,14 15,50	1,80 0,53	34	4	- -	28,50 0,68	7 -
		ЦЕНА 17,3+16.0,08.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			358	38	4		69
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			358	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			450	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8Я	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			450	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8Я	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5Я	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		КРОВЛЯ								
15	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ -	2,17	182,10	1,80-	395-	34-	4	28,59-	62
	ЭСЧТ9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	ПР-Т86-14-01	100М2	-	15,50	0,53		-	1	8,6Я-	1
	П4-002									
		ЦЕНА 17,3+16,0,1,103								
16	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ -	Я,23	182,10	1,80-	42-	4	- -	28,50-	7
	ЭСЧТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ	-	15,50	0,53			- -	8,68	-
	Я6-14-01	БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ								
	П4-002	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		100М2								
		ЦЕНА 17,3+16,0,1,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		-	437-	3Я-	4	-	69
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	550	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	8Я	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		-	550	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	8Я	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	52	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ		-	4025-	1-	1	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	4025	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	665	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			- -	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТЧАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	119	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	376	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИЧОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	5066	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			- -	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	122	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.		-	5066	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			- -	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕЧКООТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	122	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОВ Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦ.ЯСИНОВ Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Т.П.903-1-241.87 Альб.XXV

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.58-4

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ5АР1-14 АЛЬБОМ6КЖ1-58
АЛЬБ7КЧ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,459 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,357 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 352 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,333 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМП ВОЗДУХА -40ГР К СМЕТЕ 1.58

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

ФУНДАМЕНТЫ

1	Е6-28 ЭСНТ1-28	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 М3	1,19	32,52 1,55	0,76 0,23	39	2	1 -	2,86 0,38	3 -
		ЦЕНА 31,7+(26,6-25,8),1,02								
2	Е6-15 ЭСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,26	28,62 0,52	0,34 0,10	7	-	- -	0,99 0,13	- -
		ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8),1,02								
3	608-7216 ПР-Т06-88 П7,216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М300 М3	3,63	69,14 -	- -	251	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 67,5+6,82,2								
4	608-7214 ПР-Т06-88 П7,214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М200 М3	4,86	67,90 -	- -	330	-	- -	- -	- -
5	С147-1 ПР-Т06-88 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,71	22,90 -	- -	62	-	- -	- -	- -
6	С147-2 ТАБ1	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,86	22,90 -	- -	20	-	- -	- -	- -
7	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,54	25,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,59	32,10	-	19	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			766	2	1		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			766	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			963	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			963	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
9	608-7216 ПР-Т06-88 П7.216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М200 М3	- 2,91	67,50	- -	196	-	-	-	-
10	608-7214 ПР-Т06-88 П7.214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М200 М3	- 3,76	67,90	- -	255	-	-	-	-
11	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	- 2,90	22,90	- -	66	-	-	-	-
12	С147-2 ТАБ1	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	- 0,86	22,90	- -	20	-	-	-	-
13	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- 1,06	25,00	- -	27	-	-	-	-
14	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	- 0,53	32,10	- -	17	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	561	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	581	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	730	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	730	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	19	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
15	608-1397 ПР-Т06-88 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	265,87	17,30	-	4600	-	-	-	-
16	608-1398 ПР-Т06-88 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	10,62	18,70	-	199	-	-	-	-
17	608-1399 ПР-Т06-88 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	5,22	19,30	-	101	-	-	-	-
18	608-1397 ПР-Т06-88 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М М2	925,90	17,90	-	16574	-	-	-	-
19	608-1398 ПР-Т06-88 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М М2	108,35	19,20	-	1927	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	608-1421 ПР-Т06-08 П1.424	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20,0КГ/М2 М50 М2	0,94	49,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
21	Е8-13 ЗСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 30ММ 100М2	0,25	57,95 13,13	1,00 0,38	14	3	- -	38,19 0,39	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			23461	3	-		10
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			23461	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			3872	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	696	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2187	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			29520	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	699	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			29520	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	699	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
22	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 265,87	14,48 -	- -	3829	-	- -	- -	- -
23	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 1026,25	14,98 -	- -	15291	-	- -	- -	- -
24	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/	- 15,84	15,40 -	- -	244	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.		-	19364	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	19364	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	3195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	575	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	1805	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	24364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	575	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.		-	24364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	575	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
25	Е8-30 ЭСНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ЦОКОЛЯ	4,02	34,20	0,81	137	9	3	4,05	16
				2,21	0,24			1	0,31	1
		М3								
26	Е8-31 ЭСНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	23,85	31,40	0,62	748	51	14	3,93	94
				2,15	0,18			4	0,23	5
		М3								
27	Е8-30 ЭСНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	25,89	31,60	0,81	818	57	21	4,05	105
				2,21	0,24			6	0,31	8
		М3								
28	Е7-445 ЭСНТ38-10-1,9	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	9,00	0,23	0,15	2	1	2	0,13	1
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
29	608-96 ПР-Т86-88 П7,6	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М200	0,14	64,40	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е8-13 ЗСЧТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,16	57,95 13,13	1,00 0,30	9	2	- -	36,10 0,39	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1727	120	40		922
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1727	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			285	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	70	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2173	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	343	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2173	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	343	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ПОКРЫТИЕ								
33	608-7169 ПР-ТР6-88 П7,169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ М3	13,42	30,40 - -	- - -	408	-	- - -	- - -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			408	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		КРОВЛЯ								
34	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ	2,17	215,06	1,80	467	34	4	28,50	62
	ЭСНТ9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	ПР-Т06-14-01	100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
	П4-002									
		ЦЕНА 17,3+16,9,12,103								
35	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,23	215,06	1,80	49	4	-	28,50	7
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-01	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ		15,50	0,53			-	0,68	-
	П4-002	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		100М2								
		ЦЕНА 17,3+16,9,1,103								
36	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	1,41	526,23	4,00	742	48	6	46,20	68
	ЭСНТ9-1	МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ								
	СНИЧ1Р4	СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ		28,40	1,20			2	1,55	2
	П113	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 60ММ								
		100М2								
		ЦЕНА 54,7+75,3,9,96,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1258	78	18		137
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1582	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	185	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1582	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	185	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		КРОВЛЯ								
37	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ -	2,17	182,18	1,80-	395-	34-	4	28,50-	62
	ЭСНТ9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	ПР-Т06-14-01	100М2 -		15,50	0,53		-	1	0,68-	1
	П4-002									
		ЦЕНА 17,3+16,0,1,103								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ	- 0,23	182,10	1,88-	42-	4	- -	28,58-	7
	ЗСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ	-	15,58	0,53			- -	8,68	-
	06-14-01	БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ								
	П4-002	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		100М2								
		ЦЕНА 17,3+16,8,1,103								
39	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ	- 1,41	364,94	4,08-	515-	48-	6	48,28-	68
	ЗСНТ9-1	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ								
	СШМЧ1Р4	СТЕКЛОПЛАСТОВИНИ В ОДИН СЛОЙ	-	28,48	1,28		-	2	1,55-	2
	П113	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЛИТЫ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ								
		ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 40ММ								
		100М2								
		ЦЕНА 54,7+75,3,8,84,103								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ. -			952-	78-	18	-	137
			РУБ.				-	3	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	952	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	157	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			- -	61	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			- -	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	89	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			- -	39	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	1198	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			- -	185	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	109	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		-	1198	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			- -	185	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	109	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6723	125	41		935
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6723	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1198	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	115	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	196	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			628	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	73	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8459	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	357	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		352
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	333	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			8459	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	397	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	0	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	333	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦ. ЯСИНОВ Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.50-5

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБЗАРІ-14 АЛЬБ6КЖ1-58

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,145 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,009 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕР ВОЗДУХА -20ГР С К СМЕТЕ 1.50								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	Е7-268 ЭСНТ 15-1-1.8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М 100 ШТ	4,00	15,73 4,07	4,77 1,41	63	16	19 6	6,64 1,82	27 7
2	608-1389 ПР-Т 06-08 П1.389 ПР-Т 06-14 П162	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА 11,6+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02	143,62	14,49 -	- -	2081	*	- -	- -	- -
3	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2 ЦЕНА 12,2+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02	920,21	14,89 -	- -	13702	*	- -	- -	- -
4	608-1390 ПР-Т 06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 500КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ 3М	30,56	15,78 -	- -	482	*	- -	- -	- -

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
		ЦЕНА 13+11,2,8,88,1,82+(47-37,83),8,2,1,82								
5	608-1391 ПР-Т86-88 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	78,75	16,65	-	1311	*	*	*	*
		М2								
		ЦЕНА 13,8+12,8,88,1,82+(47-37,83),8,2,1,82								
6	608-1389 ПР-Т 86-88 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	21,19	11,88	-	250	*	*	*	*
		М2								
7	608-1389 ПР-Т 86-88 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	105,83	12,20	-	1291	*	*	*	*
		М2								
8	608-1390 ПР-Т 86-88 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	7,88	13,88	-	101	*	*	*	*
		М2								
9	С147-29 ТА51	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,71	17,88	-	84	*	*	*	*
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			19365	16	19		27
			Руб.						6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			19365	*	*		*
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			3195	*	*		*
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.			-	24	*		*
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	*	*		295
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	574	*		*
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			1884	*	*		*
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.			-	16	*		*
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Ру .			24364	*	*		*
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	75	*		*
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	*	*		329
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	596	*		*
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			24364	*	*		*
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			-	75	*		*
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	*	*		329
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	596	*		*

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
10	Е7-271 ЭСНТ 15-2-1.8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	- 4,00 - 4,96	18,53 1,87	6,34	74 -	20 -	25 7	8,18 2,41	32 10
11	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С О РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 265,87 -	14,48 -	-	3829 -	-	- -	- -	- -
12	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С О РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 15,84 -	15,48 -	-	244 -	-	- -	- -	- -
13	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С О РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 1026,25 -	14,98 -	-	15291 -	-	- -	- -	- -
14	608-1424 ПР-Т06-08 П1,424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М50 М3	- 8,83 -	49,88 -	-	41 -	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.		-	19479	20	25	-	32
			Руб.				-	7	-	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	19479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	3214	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	- 31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	- 578	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	1816	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	- 20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	24509	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	- 96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	- 685	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.		-	24509	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	96	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	338
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	68	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-		114-	4-	6	-	5
		РУБ.					-	1	-	3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-		114	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-		19	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-		12	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	4	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-		145	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	21	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	9	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-		145	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	21	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	9	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.50-6

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ 9 АР1-14 АЛЬБ6 КЖ1-58

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,670 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
								В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕР ВОЗДУХА -30ГР С К СМЕТЕ 1.50								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	Е7-268 ЭСНТ15-1-1 .8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	15,73 4,07	4,77 1,41	63	16	19 6	6,64 1,62	27 7
2	608-1389 ПР-Т 06-08 П1,389 ПР-Т 06-14 П162	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	143,62	14,49 -	- -	2081	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 11,8+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
3	608-1389 ПР-Т 06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИН 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	893,56	14,89 -	- -	13305	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 12,2+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
4	608-1390 ПР-Т 06-08 П1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	30,56	15,79 -	- -	482	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 15+11,2,0,08.1,02+(47-37,83),0,2.1,02								
5	608-1390 ПР-Т 86-08 П1,390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	26,65	16,18 -	-	431	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 13,4+11,2,0,08.1,02+(47-37,83),0,2.1,02								
6	608-1391 ПР-Т 86-08 П1,391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	8,28	16,65 -	-	138	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 13,8+12,0,08.1,02+(47-37,83),0,2.1,02								
7	608-1392 ПР-Т 86-08 П1,392	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	70,47	17,94 -	-	1264	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 15+13,1,0,08.1,02+(47-37,83),0,2.1,02								
8	608-1393 ПР-Т 86-08 1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	21,19	14,48 -	-	305	-	- -	- -	- -
9	608-1393 ПР-Т 86-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	105,83	14,90 -	-	1577	-	- -	- -	- -
10	608-1394 ПР-Т 86-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	7,80	15,40 -	-	123	-	- -	- -	- -
11	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	11,54	17,80 -	-	205	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			19971	16	19		27
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19971	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	594	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1861	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25127	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	616	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25127	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	616	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
12	Е7-271 ЭСНТ15-2-1 ,8	УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00 4,96	16,53 1,87	6,34 -	74 -	20 -	25 7	8,18 2,41	32 18
13	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	265,87	14,48 -	- -	3829	-	-	-	-
14	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	15,84	15,48 -	- -	244	-	-	-	-
15	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	1826,25	14,98 -	- -	15291	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	19438	20	25	-	32
			РУБ.				-	7	-	18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	19438	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	3207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	577	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1012	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	24457	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	604	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	24457	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	604	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			533-	4-	6	-	5
			----				---------	---------		---------
			РУБ.				-	1	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			533	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			670	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			670	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ ТЕХНИК ВОЛОВОВ Г.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦ ЯСИНОВ Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.50-7

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ 5 АР1-14 АЛЬБ 6КЖ1-58

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,128 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,141 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕР ВОЗДУХА -40ГР С К СМЕТЕ 1.50								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	Е7-268 ЭСНТ15-1-1 ,8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	4,88	15,73 4,87	4,77 1,41	63	16	19 6	6,64 1,82	27 7
2	608-1393 ПР-Т 06.08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫХ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ЦЕНА 14,4*12,2,0,08,1,02*(47-37,83),0,25,1,02	143,62 М2	17,73 -	- -	2546	-	- -	- -	- -
3	608-1393 ПР-Т 06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИН 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ЦЕНА 14,9*12,2,0,08,1,02*(47-37,83),0,25,1,02	893,56 М2	18,23 -	- -	16298	-	- -	- -	- -
4	608-1394 ПР-Т 06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИН 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ЦЕНА 15,4*13,1,0,08,1,02*(47-37,83),0,25,1,02	30,56 М2	18,81 -	- -	575	-	- -	- -	- -
5	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	26,65	19,21	-	512	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3								
	06-08	ТОЛЩИН 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ		-	-			-	-	-
	П1,394	7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА 15,8+13,1,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
6	608-1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	8,28	19,78	-	164	-	-	-	-
	ПР-Т	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3								
	06-08	ТОЛЩИН 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ		-	-			-	-	-
	П1,395	10,1-13 КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА 16,3+14,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
7	608-1396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	78,47	20,75	-	1462	-	-	-	-
	ПР-Т	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3								
	06-08	ТОЛЩИН 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ		-	-			-	-	-
	П1,396	13,1-20КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА 17,2+14,9,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
8	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	21,19	17,30	-	367	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	06-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	П1,397	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
9	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	42,52	17,98	-	764	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	06-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	П1,397	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНА ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
10	608-1398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	71,11	19,20	-	1365	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	06-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	П1,398	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	11,54	17,88	-	205	-	-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.,			24318	16	19		27
			РУБ.,					6		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.,			24318	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.,			4018	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.,			-	24	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		578
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.,			-	724	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.,			2265	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			38585	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	745	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			38585	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	745	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
12	Е7-271 ЭСНТ19-2-1 ,8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	-	4,00	16,53	6,34-	74-	20-	25	8,10-	32
			-		4,96	1,87		-	7	2,41-	10
13	606-1393 ПР-Т06-88 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	-	265,87	14,40	- -	3829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	606-1394 ПР-Т06-88 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	-	15,84	15,40	- -	244	-	-	-	-
					-	-			-	-	0
15	606-1393 ПР-Т06-88 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	-	1026,25	14,90	- -	15291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			-	19438-	20-	25	-	32
			Руб.					-	7	-	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			-	19438	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			-	3207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.				- -	31	-		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.				- -	577	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			-	1812	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.				- -	28	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24457				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				96			937
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				604			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24457				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				96			937
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				604			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4872	40	0		5
			РУБ.				0	1	0	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4872				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			883				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				7			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				146			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			453				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6128				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУЧЦИЯ -	РУБ.				21			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				141			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6128				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				21			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				141			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ ТЕХНИК ВОЛОВОД Р.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦ ЯСИНОВ Н.Г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) - (104) - 6100 9747/26

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-1-241.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.51

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ОБОРУДОВАНИЕ ГАРДЕРОБОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ5,АР1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,797 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 20,00 СЕКЦИЯ

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 39,85 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СБСТ 6-71 СТР21	-ШКАФЫ ОДИНАРНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ СЕКЦ	14,00	42,11	-	590	-	-	-	-
		ЦЕНА:32.1;25.1.03.1;012.1.01		-	-			-	-	-
2	СБСТ 6-71 СТР21	-ТОЖЕ:ДВОЙНЫЕ СЕКЦ	6,00	34,53	-	207	-	-	-	-
		ЦЕНА32:32;5;26,65.1;25.1.03.1;012.1.01		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			797	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			797	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			797	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			797	-	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР КОРЕЦКАЯ М.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

gost.e-ecolog.ru