ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXIУ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
СМЕТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

I987г.

Ц. 3-69

КФЦИТП инв. N 9747.

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

76/25
Заказ № 2362 Инв № 9243/25 Тираж 270

Сдано в печать 21/3 1988 Цена 3·69

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXIУ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

СМЕТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Разработан институтом
"Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем СССР
протокол № АЧ-58 от 9 июня I987г.

Главный инженер В.А.Слюсарев
Главный инженер проекта Л.И.Левонтин
Начальник отдела В.П.Щербицкий

КФ ЦИТП инв. № 9747/25

ТП 903-I-24I.87
Альбом XXIУ

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

9747/25

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Трансформаторная подстанция	I.34	3...5
2	Электросиловое оборудование	I.35	6...I7
3	Щит управления IЩ (2Щ, 3Щ, 4Щ)	Калькуляция № I	I8...2I
4	Щит управления 5Щ	Калькуляция № 2	22...26
5	Щит открытый 6Щ	Калькуляция № 3	27...30
6	Щит защищенный 7Щ	Калькуляция № 4	3I...37
7	Ящик 33-я (60-я)	Калькуляция № 5	38...40
8	Блок управления типа Б5I30-2274УХЛ4+2974УХЛ4	Калькуляция № 6	4I...43
9	Блок управления Б5I30-3I74 IУХЛ4-Б5I30-3474 УХЛ4	Калькуляция № 7	44...46
I0	Блок управления типа Б5I30-3574IУХЛ4	Калькуляция № 8	47...49
II	Блок управления типа Б5430-3474УХЛ	Калькуляция № 9	50...52
I2	Блок управления типа Б5I30-3874УХЛ	Калькуляция № I0	53...55
I3	Блок управления типа Б5I30-3974УХЛ	Калькуляция № II	56...58
I4	Блок управления типа Б5437-3074УХЛ	Калькуляция № I2	59...6I
I5	Блок управления типа Б5430-I874УХЛ4	Калькуляция № I3	62...64
I6	Пост управления ПКУ I5-I9.III-5442	Калькуляция № I4	65...66
I7	Пост управления ПКУ I5-I9.I2I-54У2	Калькуляция № I5	67...69
I8	Пост управления ПКУ I5-I9.I3I-54У2	Калькуляция № I6	70...72
I9	Земляные работы	I.35а	73...74
20	Электроосвещение	I.36	75...83
2I	Наружные сети 0,4 кв	4.I	84...86
22	Земляные работы	4.2	87...88
23	Наружное электроосвещение	5.I	89...92
24	Земляные работы	5.2	93...95

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,34

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 9М Л.1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,822 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 6,465 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,357 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,311 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 271 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,167 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ										
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП-250-0/0,1-122-80УЗ СОСТОЯЩАЯ ИЗ:										
1	1505Б.1.0100 У	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМФ-250	2,00	1020,00	2040	-	-	-	-	-	-	
		шТ		-				-	-	-	-	
2	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО 3	2,00	-	-	84	30	23	40,00	80	-	
				42,00				9	5,80	12	-	
		шТ										
3	1505Д01.54 П.10-132	-ШКАФ ТИПА ШВВ-2	2,00	280,00	560	-	-	-	-	-	-	
		шТ		-				-	-	-	-	
4	Ц8-92-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	2,00	-	-	12	8	4	7,00	14	-	
		шТ		6,18				2	1,40	3	-	
5	1505Д01.54 П.10-132	-ШКАФ ВВОДНОЙ ШВН-1	2,00	970,00	1940	-	-	-	-	-	-	
		шТ		-				-	-	-	-	
6	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	2,00	-	-	24	14	9	12,00	24	-	
		шТ										

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1506ДОП.64 П.10-152	-ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ ШНС-1	1,00	11,80 925,00	925	-	-	5 -	2,98 -	6 -	- -
		ШТ									
8	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	1,00	- -	-	6	4	- 2	- 7,00	- 7	- -
		ШТ		6,18				1	1,48	1	-
9	1506ДОП.64 П.10-152	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШЛН-1	1,00	640,00	640	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
10	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	1,00	- -	-	6	4	- 2	- 7,00	- 7	- -
		ШТ		6,18				1	1,48	1	-
11	Ц8-90-4	-УСТАНОВКА АВТОМАТОВ В ШКАФАХ НИЗКОВОЛЬТНОГО РУ КТП,ТОК,А,ДО:1000	16,00	- 6,46	-	103	52	16 9	6,00 0,70	96 11	- -
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ, РУБ,	6105	235	121	56 27		228 34	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			177				
				РУБ,	350	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	6455	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		-					
		ИТОГО:		РУБ, РУБ,		235	121	56 27		262	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		104	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	57	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ,		-	-	-		9	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	19	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ, РУБ,	6455	339	140	56 27		271	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		28	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	78	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ, РУБ,	6455	367	140	56 27		271	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	6822	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	311	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		271	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	187	-		-	-

СОСТАВИЛ ст.инженер ГУЛ,ГУРА

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,35

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЭМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	25,196 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	10,458 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	14,738 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	5,675 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5112 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,161 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1500П6-042	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК-0,38-7593	2,00	1050,00	2100	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
2	Ц8-70-6	-МОНТАЖ	2,00	-	-	18	7	8	5,95	12	-		
		ШТ		9,03				4	2,37	5	-		
3	1504ДОП	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51Г25-340010054УХЛ3	2,00	2,25	4	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
4	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	2,00	-	-	4	2	-	1,00	2	-		
				2,02				-	0,01	-	-		
		ШТ											
5	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	40,00	-	-	104	50	2	2,00	80	-		
				2,60				-	0,01	-	-		
		ШТ											
6	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТЬОМ	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-		
				3,37				-	0,03	-	-		

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А									
		ШТ									
7	Ц8-522-5	-МОНТАЖ ШТЕПСЕЛЬНОГО РАЗЪЕМА	4,00	-	-	9	4	-	2,00	8	-
		КОМПЛ.		2,32				-	0,01	-	-
8	1504ДОП7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	19,00	2,05	39	-	-	-	-	-	-
		ПКЕ222-2		-				-	-	-	-
		ШТ									
9	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	19,00	-	-	38	21	1	2,00	38	-
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ		1,99				-	0,01	-	-
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3									
		ШТ									
10	1504ДОП7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	3,00	2,90	9	-	-	-	-	-	-
		ПКЕ222-3		-				-	-	-	-
		ШТ									
11	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	3,00	-	-	6	3	-	2,00	6	-
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ		1,99				-	0,01	-	-
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3									
		ШТ									
12	1503П05029	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТИПА	4,00	5,60	22	-	-	-	-	-	-
		ТШН-0,66УТ3		-				-	-	-	-
		ШТ									
13	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА	4,00	-	-	6	5	-	2,00	8	-
		НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10		1,52				-	0,03	-	-
		ШТ									
14	1701П08-02	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ	2,00	9,20	18	-	-	-	-	-	-
	0	СА3У-4670М		-				-	-	-	-
		ШТ									
15	Ц8-83-2	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,69				-	-	-	-
16	1504ДОП12П	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	1,00	11,30	11	-	-	-	-	-	-
	04-547	ПМЛ-121102		-				-	-	-	-
		ШТ									
17	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
		СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА		3,73				-	0,01	-	-
		ПОЛУ НА ТОК ДО 40А									
		ШТ									
18	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ	0,02	-	-	1	-	-	31,00	1	-
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		25,10				-	0,03	-	-
		100ШТ									
19	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ	2,00	3,45	7	-	-	-	-	-	-
		127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1		-				-	-	-	-
		ТУ 16-539,383-79									
		1,700 КГ ШТ									
20	Ц8-84-1	-МОНТАЖ СИРЕНЫ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,38				-	-	-	-
21	Ц8-84-1	-МОНТАЖ ЗВОНКА ПЕРЕМЕННОГО	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ТОКА									

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт		0,38				-	-	-	-
22	СКЦЭ-84ВЫП-1П2-1737	-ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР24Г5206-21У3	2,00	491,00	982	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
23	ЦСКЦЭ-84ВЫП-1П2-1737	-МОНТАЖ	2,00	-	-	37	19	2	15,06	30	-
		шт		18,60				1	0,41	1	-
24	СКЦЭ-84ВЫП-1П2-2250	-ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР11-3086-21У3	1,00	326,00	326	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
25	ЦСКЦЭ-84ВЫП-1П2-2250	-МОНТАЖ	1,00	-	-	16	8	1	13,44	13	-
		шт		15,56				-	0,41	-	-
26	ЦСКЦЭ-84П12-Я05	-ЯЧЕЙКА СИЛОВОЙ ЯВЦ-3-10042	7,00	-	-	254	11	-	2,42	17	-
		шт		36,30				-	0,03	-	-
27	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	-ПОС УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-19,111-54У2	18,00	7,00	126	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
28	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	18,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		шт		1,00				-	-	-	-
29	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н10	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,121-54К2	6,00	12,00	72	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
30	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н10	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	6,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		шт		2,00				-	-	-	-
31	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н11	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131-54У2	8,00	15,00	120	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
32	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н11	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	8,00	-	-	24	8	-	1,60	13	-
		шт		3,00				-	-	-	-
33	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1Щ(2Щ,3Щ,4Щ)	4,00	521,00	2084	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
34	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-МОНТАЖ ЩИТА	4,00	-	-	496	192	8	76,80	307	-
		шт		124,00				-	-	-	-
35	КАЛЛЯЦИЯ Н2	-ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 5Щ	1,00	1947,00	1947	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
36	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	445	163	5	260,80	261	-
		шт		445,00				-	-	-	-
37	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3	-ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 6Щ	1,00	924,00	924	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
38	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	198	66	2	137,60	138	-
		шт		198,00				-	-	-	-
39	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н4	-ЩИТ ЗАМИЩЕННЫЙ 1Щ	1,00	561,00	561	-	-	-	-	-	-
		шт									

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н4	-МОНТАЖ ЩИТА ШТ	1,00	- 143,00	-	143	54	- 2	- 86,40	- 86	- -
41	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5	-ЯЩИК 33-Я(60-Я) ШТ	2,00	- 44,00	88	-	-	- -	- -	- -	- -
42	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5	-МОНТАЖ ЯЩИКА ШТ	2,00	- 9,00	-	18	6	2 -	4,80 -	10 -	- -
43	Ц8-534-14	-МОНТАЖ КОРОБКИ С КОЛИЧЕСТВОМ КЛЕММ Д 10 ШТ	14,00	- 3,84	-	54	24	1 -	2,77 0,01	39 -	- -
44	Ц8-534-16	-ТО ЖЕ,ДО 20КЛЕММ ШТ	19,00	- 5,73	-	109	46	1 -	3,89 0,01	74 -	- -
45	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ,ДО 32КЛЕММ ШТ	1,00	- 7,48	-	7	3	- -	5,20 0,01	5 -	- -
46	Ц8-397-5	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ДО 100ММ Т	0,46	- 128,00	-	59	28	19 13	96,80 35,73	45 16	- -
47	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	1,20	- 108,00	-	130	41	43 12	61,00 12,69	73 15	- -
48	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0,04	- 123,00	-	5	1	1 -	49,00 14,71	2 1	- -
49	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	1,32	- 27,80	-	37	20	2 -	25,00 0,31	33 -	- -
50	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ 100ШТ	0,54	- 32,50	-	18	8	1 -	25,00 0,40	14 -	- -
51	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100М	4,46	- 1,34	-	6	5	- -	2,00 0,06	9 -	- -
52	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100ШТ	1,20	- 1,66	-	2	1	- -	2,00 0,15	2 -	- -
53	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ 100ШТ	0,40	- 33,40	-	13	4	- -	17,00 0,15	7 -	- -
54	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,63	- 43,90	-	28	7	1 -	17,00 0,36	11 -	- -

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ									
55	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	150,00	-	-	125	48	-	1,00	150	-
				0,83				-	-	-	-
		МТ									
56	Ц8-408-4	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ	6,00	-	-	9	3	-	1,00	6	-
				1,16				-	-	-	-
		МТ									
57	Ц8-408-5	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 60ММ	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
				1,53				-	-	-	-
		МТ									
58	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,66	-	-	252	108	107	43,00	200	-
				54,00				45	12,55	58	-
		100М									
59	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,29	-	-	19	8	8	52,00	15	-
				64,10				3	12,82	4	-
		100М									
60	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,24	-	-	17	8	6	60,00	14	-
				70,70				2	13,42	3	-
		100М									
61	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,64	-	-	130	59	59	55,00	90	-
				79,20				20	15,74	26	-
		100М									
62	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	5,05	-	-	37	29	-	10,00	51	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
63	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,35	-	-	3	2	-	11,00	4	-
				8,44				-	0,06	-	-
		100М									
64	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,44	-	-	5	3	-	12,00	5	-
				11,00				-	0,21	-	-
		100М									
65	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	7,20	-	-	35	17	17	4,00	29	-
				4,88				5	0,92	7	-
		100М									
66	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	22,87	-	-	28	28	-	2,00	46	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
67	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	24,65	-	-	1183	449	313	31,00	764	-
				48,00				100	6,21	128	-
		100М									

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	48,71	- 12,90	-	628	357	21 8	13,00 0,22	633 11	- -
69	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	8,67	- 10,00	-	87	54	2 1	11,00 0,13	95 1	- -
70	Ц8-153-27	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ШТ	132,00	- 0,57	-	75	46	- -	0,56 -	74 -	- -
71	Ц8-153-28	-ТО ЖЕ,СЕЧ.10ММ2 ШТ	46,00	- 0,69	-	32	19	- -	0,66 -	30 -	- -
72	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	36,00	- 1,61	-	58	17	- -	1,00 -	36 -	- -
73	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	26,00	- 2,17	-	56	13	- -	1,00 -	26 -	- -
74	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	244,00	- 0,49	-	120	64	- -	1,00 -	244 -	- -
75	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	126,00	- 0,81	-	102	50	- -	1,00 -	126 -	- -
76	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19 ШТ	8,00	- 1,02	-	8	4	- -	1,00 -	8 -	- -
77	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ПРОХОД	75,00	- 0,19	-	14	10	- -	1,00 -	75 -	- -
78	Ц8-461-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	64,00	- 1,38	-	88	60	3 -	1,00 -	64 -	- -
79	Ц8-461-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ	8,00	- 2,04	-	16	12	- -	2,00 -	16 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т ШТ									
80	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т ШТ	2,00	- 2,62	-	5	3	- -	2,00 -	4 -	- -
81	Ц8-471-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 63Х63Х6ММ 10ШТ	2,40	- 26,60	-	64	11	1 -	9,00 0,26	22 1	- -
82	Ц8-472-3	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО Ь ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	2,20	- 39,30	-	86	47	5 1	39,00 0,62	86 1	- -
83	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	3,70	- 56,10	-	208	50	6 -	24,00 0,13	89 -	- -
84	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	7,00	- 64,20	-	449	94	12 1	24,00 0,26	168 2	- -
85	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	1,80	- 377,00	-	603	53	7 2	61,00 1,82	98 3	- -
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
86	1602П05114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЗВП-220 ШТ	1,00	- 9,41	-	9	-	- -	- -	- -	- -
	К=1,082										
87	1504П17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-05-6/220 ШТ	2,00	- 0,24	-	1	-	- -	- -	- -	- -
	К=1,082										
88	С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАШИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б ШТ	40,00	- 2,17	-	87	-	- -	- -	- -	- -
89	С154-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАШИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М3Б ШТ	1,00	- 2,26	-	2	-	- -	- -	- -	- -
90	С154-133	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТИПА РКЛ-25-4 ШТ	4,00	- 2,64	-	11	-	- -	- -	- -	- -
91	С154-134	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТИПА ВКЛ-25-4 ШТ	4,00	- 1,83	-	7	-	- -	- -	- -	- -
92	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,45	- 166,00	-	75	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М									
93	С151-1078	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х10 1000М	0,06	- / 306,00	-	18	-	- / -	- / -	- / -	- / -
94	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,04	- / 191,00	-	8	-	- / -	- / -	- / -	- / -
95	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧ4Х2,5ММ2 1000М	1,35	- / 248,30	-	335	-	- / -	- / -	- / -	- / -
96	С151-1081 К=1,2	-ТО ЖЕ,2Х35+1Х16ММ2 1000М	0,17	- / 795,60	-	135	-	- / -	- / -	- / -	- / -
97	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,15	- / 272,40	-	41	-	- / -	- / -	- / -	- / -
98	С151-1093 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х6+1Х2,5ММ2 1000М	0,33	- / 339,60	-	112	-	- / -	- / -	- / -	- / -
99	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х10+1Х6ММ2 1000М	0,30	- / 448,80	-	135	-	- / -	- / -	- / -	- / -
100	С151-1096 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х2,5+1Х16ММ2 1000М	0,10	- / 823,20	-	82	-	- / -	- / -	- / -	- / -
101	С151-1098 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х50+1Х25ММ2 1000М	0,04	- / 1320,00	-	53	-	- / -	- / -	- / -	- / -
102	С151-1260 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х70+1Х25ММ2 1000М	0,05	- / 1836,00	-	92	-	- / -	- / -	- / -	- / -
103	С151-1261 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х95+1Х35ММ2 1000М	0,11	- / 2256,00	-	248	-	- / -	- / -	- / -	- / -
104	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,11	- / 194,00	-	21	-	- / -	- / -	- / -	- / -
105	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	1,99	-	-	388	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5		195,00				-	-	-	-
		1000М									
106	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,36	-	-	76	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
107	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1,07	-	-	296	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
108	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1,33	-	-	488	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
109	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,25	-	-	115	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
110	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКББГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,11	-	-	65	-	-	-	-	-
				592,00				-	-	-	-
		1000М									
111	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	2,58	-	-	57	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-
		1000М									
112	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,62	-	-	12	-	-	-	-	-
				23,60				-	-	-	-
		1000М									
113	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	30,00	-	-	12	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М		0,40				-	-	-	-
114	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	170,00	-	-	71	-	-	-	-	-
				0,42				-	-	-	-
115	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25 10ШТ	3,30	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
116	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25 10ШТ	6,60	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
117	01-13СТР,14 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д 25Х1,6ММ М	450,00	-	-	108	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
118	01-13СТР,15 К=1,089	-ТО ЖЕ,33Х2ММ М	30,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				0,34				-	-	-	-
119	01-13СТР,15 К=1,089	-ТО ЖЕ,48Х2ММ М	25,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
120	С159-481	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д25ММ 10М	51,00	-	-	93	-	-	-	-	-
				1,83				-	-	-	-
121	С159-482	-ТО ЖЕ,32ММ 10М	3,50	-	-	9	-	-	-	-	-
				2,46				-	-	-	-
122	С159-483	-ТО ЖЕ,40ММ 10М	3,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				3,46				-	-	-	-
123	С159-484	-ТО ЖЕ,50ММ 10М	1,50	-	-	8	-	-	-	-	-
				5,40				-	-	-	-
124	2405ДОП,28П,1-1576 К=1,076	-РУКАВ ПЛАСТМАССОВЫЙ РП25У31 М	300,00	-	-	111	-	-	-	-	-
				0,37				-	-	-	-
125	2405ДОП,28П,1-1577	-ТО ЖЕ,РП32У31 М	16,00	-	-	7	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,076			0,43				-	-	-	-
126	2405ДОП,28	-ТО ЖЕ,РП50У31	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	П,1-1579	М									
	К=1,076			0,65				-	-	-	-
127	2405ДОП,28	-ПАТРУБОК ВВОДНОЙ ПВ-25	30,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	П,1-1570	ШТ									
	К=1,076			0,16				-	-	-	-
128	2405ДОП,2П	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614АУ2	14,00	-	-	103	-	-	-	-	-
	,11-043	ШТ									
	К=1,082			7,36				-	-	-	-
129	2405ДОП,2П	-ТО ЖЕ,У615АУ2	19,00	-	-	230	-	-	-	-	-
	,11044	ШТ									
	К=1,082			12,12				-	-	-	-
130	2405ДОП	-ТО ЖЕ,КЗН32	1,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ									
				15,04				-	-	-	-
131	2405ДОП,15	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ10-П2У3	130,00	-	-	153	-	-	-	-	-
	П,1-1331	ШТ									
				1,16				-	-	-	-
132	2405ДОП,15	-ТО ЖЕ,НЛ20-П2У3	200,00	-	-	396	-	-	-	-	-
	П,1-1334	ШТ									
				1,98				-	-	-	-
133	0405ДОП,15	-Т9 ЖЕ НЛ40-П2У3	5,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	П,1-1337	ШТ									
	К=1,072			2,36				-	-	-	-
134	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,05	-	-	11	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000ШТ		235,64				-	-	-	-
135	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3	0,09	-	-	29	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
136	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3	0,05	-	-	23	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000ШТ		428,80				-	-	-	-
137	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3	0,20	-	-	18	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
		1000ШТ		87,90				-	-	-	-
138	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3	0,25	-	-	34	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
		1000ШТ		139,36				-	-	-	-
139	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3	0,12	-	-	24	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
		1000ШТ		203,68				-	-	-	-
140	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80									
		ШТ		0,19				-	-	-	-
141	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2	60,00	-	-	52	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80									
		ШТ		0,86				-	-	-	-
142	2405-1710	-ПОЛОСЫ	40,00	-	-	22	-	-	-	-	-
	К=1,072	ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2									
		ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80		0,64				-	-	-	-
		ЦТ									
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		9460	6873	2547	669		4625	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					218		283	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				3216				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		998	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		10458	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			4555					
		ИТОГО:	РУБ,			11428	2547	669		4908	-
			РУБ,					218			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2220	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1033	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		204	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	396	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		10458	13648	2943	669		5112	-
			РУБ,					218			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1090	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1420	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		10458	14738	2943	669		5112	-
			РУБ,					218			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		25196	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	5675	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5112	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3161	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4М КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 1Щ(2Щ,3Щ,4Щ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 9М1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,645 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,521 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,124 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 68 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:										
1	1517-1036	-ПАНЕЛЬ МЕТЛЛИЧНСКАЯ РАЗМ,2200Х600Х600= ОСТ16-0,684,198-75 М	0,80	42,00 -	34	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	0,80	- 39,40	-	32	5	2 1	11,00 0,89	9 1	-	
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-2674УХЛ4 ШТ	2,00	49,00 -	98	-	-	-	-	-	-	
4	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	- 6,00	-	12	10	- -	8,00 -	16 -	-	
5	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-2974 ШТ	1,00	49,00 -	49	-	-	- -	- -	- -	- -	
6	ЦКАЛЬКЛЯЦИЯ Н6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	- 6,00	-	6	5	- -	8,00 -	8 -	-	
7	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-БЛОК УПРВЛЕНИЯ Б5130-2674 ШТ	1,00	49,00 -	49	-	-	- -	- -	- -	- -	
8	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-	

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЯН6	ШТ		6,00				-	-	-	-
9	КАЛЬКЛЯЦИЯ	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3474	1,00	62,00	62	-	-	-	-	-	-
	Н7	ШТ		-				-	-	-	-
10	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧАТЕЛЮ	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-
	Я Н7	ШТ		6,00				-	-	-	-
11	КАЛЬКУЛЯЦИ	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3574	1,00	43,00	43	-	-	-	-	-	-
	Я Н8	ШТ		-				-	-	-	-
12	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	3	2	-	3,20	3	-
	Я Н8	ШТ		3,00				-	-	-	-
13	КАЛЬКУЛЯЦИ	-БЛОК УПРВЛЕНИЯ	1,00	81,00	81	-	-	-	-	-	-
	Я Н9	Б5430-3474Г		-				-	-	-	-
		ШТ									
14	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-
	Я Н9	ШТ		6,00				-	-	-	-
15	1504-12120	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭВ200,ТИПА РЭ-571Т,660В 4АСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,440В,4ИСЛО КОНТАКТОВ 2,РУ4НОЙ ВОЗВРАТ=РЭВ202У3 ТУ16-523,455-74	2,00	5,60	11	-	-	-	-	-	-
		3,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
16	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		1,19				-	-	-	-
18	1504-12052	-РЕЛЕ ТИПА РПУ-2-М36220У36=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	3,00	4,60	14	-	-	-	-	-	-
		0,280 КГ ШТ		-				-	-	-	-
19	151"-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,50	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	-	-	4	2	-	1,00	3	-
		ШТ		1,19				-	-	-	-
21	1504-13054	-РЕЛЕ ТОКА 1А,2	1,00	11,50	12	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНТАКТА=РТ-40/Р1 ТУ 16-523.484-78									
		3,500 КГ		-				-	-	-	-
		ШТ									
22	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
23	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
24	1503-05002	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-20	2,00	1,40	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	1517-1464-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	2,00	1,20	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	2,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
				0,51				-	-	-	-
		ШТ									
27	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	50,00	0,40	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
28	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	8,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
29	1517-1511	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ОДНОБЛОЧНЫЙ=ШПС	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
30	0207СТР,16 4	-ШИНА АЛЮМИНЕВАЯ СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	0,77	1,48	1	-	-	-	-	-	-
		КГ		-				-	-	-	-
31	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	2,40	1,45	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
32	0106СТР,10	-ШИНА НУЛЕВАЯ	0,26	1,30	-	-	-	-	-	-	-
		КГ		-				-	-	-	-
33	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	0,80	1,45	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М									
34	1517-1509	-УСТАНОВКА	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=		-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		512	79	41	2		66	0,01
			РУБ,					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				43				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		9	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		521	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			79	41	2		67	0,01
			РУБ,					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		521	115	48	2		68	0,01
			РУБ,					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		521	124	48	2		68	0,01
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	645		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		66	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 5Щ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 ЭМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,392 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,947 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,445 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 231 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,166 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 5Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:												
1	1517-1036	-ПНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМ,2200Х2900Х600ММ= ОСТ16-0,684,198-75 М	2,90	42,00 -	122	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	2,90	- 39,40	-	114	19	5 2	11,00 0,89	32 3	-	-	-
3	КАЛЬКЛЯЦИЯ Н6	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-2274ГУХЛ4 ШТ	2,00	49,00 -	98	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	- 6,00	-	12	10	- -	8,00 -	16 -	-	-	-
5	КАЛЬКЛЯЦИЯ Н6	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-2674ГУХЛ4 ШТ	4,00	49,00 -	196	-	-	- -	- -	- -	-	-	-
6	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	4,00	- 6,00	-	24	20	- -	8,00 -	32 -	-	-	-
7	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н7	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3174ГУХЛ4 ШТ	2,00	62,00 -	124	-	-	- -	- -	- -	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н7	ШТ	2,00	-	-	12	10	-	8,00	16	-
9	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3274 Я Н7	ШТ	3,00	6,00 62,00	186	-	-	- -	- -	- -	- -
10	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н7	ШТ	3,00	-	-	18	15	-	8,00	24	-
11	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3374 И Н8	ШТ	4,00	6,00 43,00	172	-	-	- -	- -	- -	- -
12	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н8	ШТ	4,00	-	-	12	8	-	3,20	13	-
13	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БОУ5130-3874 Я Н10 ГУХЛ4	ШТ	2,00	3,00 58,00	116	-	-	- -	- -	- -	- -
14	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н10	ШТ	2,00	-	-	10	4	-	3,20	6	-
15	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н11 Б5130-3974ГУХЛ4	ШТ	2,00	5,00 68,00	136	-	-	- -	- -	- -	- -
16	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н11	ШТ	2,00	-	-	10	4	-	3,20	6	-
17	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5437-3074 Я Н12	ШТ	3,00	5,00 57,00	171	-	-	- -	- -	- -	- -
18	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н12	ШТ	3,00	-	-	15	12	-	6,40	19	-
19	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н6 Б5130-2974ГУХЛ4	ШТ	1,00	5,00 49,00	49	-	-	- -	- -	- -	- -
20	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н6	ШТ	1,00	-	-	8	5	-	8,00	8	-
21	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА5125-220010000	ШТ	4,00	6,00 2,25	9	-	-	- -	- -	- -	- -
22	1517-1352-6-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	ШТ	4,00	- 5,20	21	-	-	- -	- -	- -	- -
23	Ц8-574-23 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	- 1,14	-	5	3	- -	1,00 -	4 -	- -
24	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА5133-3001000УКЛ3	ШТ	3,00	3,95 -	12	-	-	- -	- -	- -	- -

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1517-1352-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	3,00	5,20	16	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
26	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	3,00	-	-	5	3	-	1,00	3	-
				1,77				-	-	-	-
		ШТ									
27	1504ДОП	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51Г25-340010000	1,00	2,25	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
28	1517-1352-6	-УСТАНОВКА=	1,00	5,20	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
29	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
30	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА РПУ-2-М36220=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 0,280 КГ	16,00	4,60	83	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		ШТ									
31	1517-1428-2	-УСТАНОВКА=	16,00	2,90	52	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
32	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	16,00	-	-	21	13	-	1,00	16	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
33	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА РПУ-2-М36440=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 0,280 КГ	19,00	4,60	87	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		ШТ									
34	1517-1428-2	-УСТАНОВКА=	19,00	2,90	55	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
35	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	19,00	-	-	23	14	-	1,00	19	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
36	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	67,00	0,10	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
37	1517-1496-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	280,00	0,50	140	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
38	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	3,00	4,60	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
39	1517-1511-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЕЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	12,00	1,50	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
40	0207СТР,16	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	2,78	1,48	4	-	-	-	-	-	-
	4	КГ		-				-	-	-	-
41	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	8,70	1,45	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
42	0106СТР,10	-ШИН НУЛЕВАЯ	2,29	0,13	-	-	-	-	-	-	-
		КГ		-				-	-	-	-
43	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	2,90	1,45	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1912	288	141	5		217	0,02
			РУБ,					2		3	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				146				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		36	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		1947	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			288	141	5		220	0,02
			РУБ,					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			123	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1947	411	163	5		231	0,02

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1947	445	163	5		231	0,02
			РУБ,					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2392	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		231	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НЗ СТОИМОСТИ ЩИТ ОТКРЫТОГО 6Щ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16-8М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,122 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,924 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,198 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	121 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,087 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 6Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1036	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМ,2200Х900Х600ММ= ОСТ16-0,684,198-75 М	0,90	42,00	38	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
2	Ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	0,90	-	-	35	6	2	11,00	10	-	-	-
				39,40				1	0,89	1	-		
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-2674ГУХЛ4 ШТ	1,00	49,00	49	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
4	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-	-	-
				6,00				-	-	-	-		
5	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-2874ГУХЛ4 ШТ	1,00	49,00	49	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
6	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-	-	-
				6,00				-	-	-	-		
7	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н7	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3274ГУХЛ4 ШТ	1,00	62,00	62	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЦКалькуляци-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		1,00	-	-	8	5	-	8,00	8	-
	Я Н7	МТ		-				-	-	-	-
				6,00				-	-	-	-
9	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ		2,00	62,00	124	-	-	-	-	-	-
	Я Н7 Б5130-3474ГУХЛ4	МТ		-				-	-	-	-
10	ЦКалькуляци-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		2,00	-	-	12	10	-	8,00	16	-
	Я Н7	МТ		-				-	-	-	-
				6,00				-	-	-	-
11	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ		7,00	63,00	441	-	-	-	-	-	-
	ЯИ Н13 Б5430-1674ГУХЛ4	МТ		-				-	-	-	-
12	ЦКалькуляци-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		7,00	-	-	42	35	-	8,00	56	-
	Я Н13	МТ		-				-	-	-	-
				6,00				-	-	-	-
13	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА		1,00	3,95	4	-	-	-	-	-	-
	ВА5133-3001000УХЛ3	МТ		-				-	-	-	-
14	1517-1352-3-УСТАНОВКА И МОНТАЖ		1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО			-				-	-	-	-
	СВ,63А ДО 160А=	МТ									
15	Ц8-574-24 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
	АППАРАТОВ И										
	ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА			1,77				-	-	-	-
	УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ										
	УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА										
	ТОК ДО 160А	МТ									
16	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА		1,00	2,25	2	-	-	-	-	-	-
	ВА5125-3001000ЦХ113	МТ		-				-	-	-	-
17	1517-1352-3-УСТАНОВКА И МОНТАЖ		1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО			-				-	-	-	-
	СВ,63А ДО 160А=	МТ									
18	Ц8-574-23 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
	АППАРАТОВ И										
	ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА			1,14				-	-	-	-
	УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ										
	УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА										
	ТОК ДО 63А	МТ									
19	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА		7,00	2,25	16	-	-	-	-	-	-
	ВА5125-2201000ЦХЛ3	МТ		-				-	-	-	-
20	1517-1352-3-УСТАНОВКА И МОНТАЖ		7,00	5,00	35	-	-	-	-	-	-
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО			-				-	-	-	-
	СВ,63А ДО 160А=	МТ									
21	Ц8-574-23 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		7,00	-	-	8	5	-	1,00	7	-
	АППАРАТОВ И										
	ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА			1,14				-	-	-	-
	УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ										
	УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА										
	ТОК ДО 63А										

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
22	1504ДОП	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА5131-30010000УХЛ3	1,00	3,95	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
24	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
25	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСЕЙ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	26,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
26	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	130,00	0,40	52	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
27	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	1,00	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
28	1517-1511-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	0207СТР,16 4	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	0,29	1,48	-	-	-	-	-	-	-
		КГ		-				-	-	-	-
30	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	2,70	1,45	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
31	0106СТР,10	-ШИНА НУЛЕВАЯ	0,71	0,13	-	-	-	-	-	-	-
		КГ		-				-	-	-	-
32	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	0,90	1,45	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		907	119	74	2		116	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,					1		1	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,	РУБ,				76				

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		17	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		924	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			119	74	2		117	-
			РУБ,					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			64	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	12	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		924	183	86	2		121	-
			РУБ,					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		924	198	86	2		121	-
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1122	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		121	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	87	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14СТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА СТОИМОСТЬ ЩИТА ЗАЩИТНОГО 1Щ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16-3М4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,724 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,581 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,143 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ЩИТ ЗАЩИТНЫЙ 1Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:

1	1517-1082	-ЩИТ ШКАФНОЙ ГАЗМ,2200Х600Х700ММ= ОСТ 16-0.800.602-79	0,80	130,00	104	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
		М											
2	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	0,80	-	-	11	4	2	9,00	7	-	-	-
				14,10				1	0,93	1	-		
		М											
3	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-М36220У3О=РПУ-2 ТУ 16-523.031-78 0,280 КГ ШТ	11,00	4,60	51	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
4	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	11,00	2,50	28	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
		ШТ											
5	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	11,00	-	-	13	8	-	1,00	11	-	-	-
				1,19				-	-	-	-		

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
6	1504-12062	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-М3644УЗ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,280 кг	7,00	4,60	32	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
7	1517-1426-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	7,00	2,50	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	7,00	-	-	8	6	-	1,00	7	-
				1,19				-	-	-	-
		шт									
9	1504-12062	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-М3620У3=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,280 кг	4,00	4,60	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
10	1517-1426-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	4,00	2,50	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
				1,19				-	-	-	-
		шт									
12	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3221-00У4=РВП72-3221УХЛ 4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79 1,100 кг	3,00	8,60	26	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
13	1517-1426-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,50	8	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	-	-	4	2	-	1,00	3	-
				1,19				-	-	-	-
		шт									
15	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3222-00У4=РВП72-3221УХЛ 4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79 1,100 кг	2,00	8,60	17	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
16	1517-1426-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	2,00	2,50	5	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=		-				-	-	-	-
		шТ									
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	- 1,19	-	2	1	- -	1,00 -	2 -	- -
		шТ									
18	1504-12091	-РЕЛЕ СКОРОСТИ РС-67,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 5А,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 127,220,380В,ЧАСТОТА 50ГЦ,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 6ВА=РС-67У3 ТУ 12-48,014-77 4,000 КГ	1,00	34,00 -	34	-	-	- -	- -	- -	- -
		шТ									
19	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
		шТ									
20	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	- 1,19	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
		шТ									
21	1504-06416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75 0,900 КГ	6,00	2,15 -	13	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
		шТ									
22	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	6,00	1,25 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
		шТ									
23	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	12,00	- 0,43	-	5	4	- -	0,30 -	4 -	- -
		ЦЕПЬ									
24	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311	1,00	2,20 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16-524.074-75									
		0,900 КГ ШТ									
25	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
26	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
27	1504-0b411	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	1,00	4,10	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		1,600 КГ ШТ									
28	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	3,70	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
29	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	-	-	3	1	-	0,30	2	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
30	1504-06420	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5315 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДЕСЯТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5315 ТУ 16-524.074-75	1,00	6,60	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		2,200 КГ ШТ									
31	1517-1449-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 10 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	1,00	6,20	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
32	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	10,00	-	-	4	2	-	0,30	3	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
33	1504-1b011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	17,00	0,80	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,200 КГ ШТ									
34	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	17,00	1,25 -	21	-	-	- -	- -	- -	- -
35	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	17,00	- 0,45	-	8	5	- -	0,50 -	8 -	- -
36	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12011У2=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	14,00	0,33 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
37	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	14,00	0,75 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
38	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	21,00	- 0,55	-	12	7	- -	0,50 -	11 -	- -
39	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12015У2=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	7,00	0,33 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
40	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	7,00	0,75 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
41	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	7,00	- 0,55	-	4	2	- -	0,50 -	4 -	- -
42	1507-5056	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТОМ-Р-УЗ-01 0,210 КГ ШТ	16,00	1,05 -	17	-	-	- -	- -	- -	- -
43	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	16,00	0,75	12	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ		-				-	-	-	-
		ШТ									
44	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	16,00	-	-	9	5	-	0,50	8	-
				0,55				-	-	-	-
		ШТ									
45	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	180,00	0,40	72	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
46	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ, УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	103,00	0,10	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
47	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК, ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ, КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		573	90	48	2		76	0,01
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				50				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		8	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		581	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			90	48	2		77	0,01
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		581	134	54	2		79	0,01
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		581	143	54	2		79	0,01
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		724	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА СТОИМОСТИ ЯЩИКА ЭЭ-Я(60-Я)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16-ЭМ5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,063 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,044 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН С Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1517-1113	-ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМ.600Х400Х340ММ=ЯС-1,ЯР-1, ЯС-1,ЯР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-506.024-76	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
		ШТ											
2	48-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	-	-	5	2	1	3,00	3	-		
				4,72				-	0,36	-	-		
		ШТ											
3	1504-10011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76 0,200 КГ	2,00	0,60	2	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
		ШТ											
4	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
		ШТ											
5	48-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-		
				0,45				-	-	-	-		

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1									
		ШТ									
6	1504-06416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЙ ПОЛОЖЕНИИ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524.074-75 0,900 КГ	1,00	2,15	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
7	1517-1445-1	-УСТАНОВКА=УП-5300,ПКУ,П140,КС-2	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
9	1517-1490-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	10,00	0,40	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
10	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
11	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1500ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	2,85	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		43	7	3	1		5	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				4				
			РУБ.		1	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		44	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			7	3	1		5	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		44	9	3	1		5	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		44	9	3	1		5	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		53	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ГУЛ,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ — КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Б5130-2274УХЛ4- 2974УХЛ4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ.КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,060 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,049 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1517-1016	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76 М2	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-		
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-		
3	1504ДОП,12 П01-401	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2026-10 ШТ	1,00	7,10	7	-	-	-	-	-	-		
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-		
5	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	- 1,14	-	1	1	-	1,00	1	-		
6	1504ДОП12П 04-553	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1120 ШТ	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-		
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА=	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
8	18-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
				1,15				-	-	-	-
		ШТ									
9	1504ДОП.43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
10	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
11	18-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
12	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	1,00	1,70	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
13	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
14	18-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
15	1504ДОП12П 13-326	-РЕЛЕ РТЛ	1,00	3,45	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
16	18-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
17	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	15,00	0,30	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		49	6	5	-		6	-
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-	РУБ,				5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		49	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			6	5	-		6	-
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		49	11	5	-		6	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		49	11	5	-		6	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			60	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н7 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Б5130-3174ГУХЛ4-Б5130-3474УХЛ4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ. КОРПУС

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,073 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,062 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	1517-1016	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76 М2	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	1504-01060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2046-10=АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75 1,400 КГ ШТ	1,00	14,45	-	14	-	-	-	-	-	-	-
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	-	1,14	-	1	1	-	1,00	1	-	-
6	1504ДОП12П 04-554	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЛ-2100 ШТ	2,00	6,60	-	13	-	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА=	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
				1,15				-	-	-	-
		ШТ									
9	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
12	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	1,00	1,70	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
15	1504ДОП12П 13-326	-РЕЛЕ ТИПА РТЛ	1,00	3,45	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	1517-1436-1	-УСТАНОВКА=	1,00	3,00	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
18	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	15,00	0,30	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	62	6	5	-		6	-
				РУБ,				-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				5				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	62	-	-	-			-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,		-						
		ИТОГО:	РУБ,		6	5	-			6	-
			РУБ,				-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		5	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,	-		-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,	-		-	-			-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-		-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ,	62	11	5	-			6	-
			РУБ,				-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	-		-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-		-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ,	62	11	5	-			6	-
			РУБ,				-				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	73	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-		-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-		-	-			6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-		5	-			-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Д,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НВ СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Б5130-3574/УХЛ4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Гл. корпус

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,047 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,043 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,004 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,002 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76 М2	0,13	5,30	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-	-	-
3	1504-01061	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2055 ШТ	1,00	12,60	-	13	-	-	-	-	-	-
4	1517-1352-2	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	3,10	-	3	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	- 1,23	-	-	1	1	-	1,00	1	-
6	1504ДОП3П0 4-488	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-3202УХЛ45 ШТ	1,00	15,50	-	16	-	-	-	-	-	-
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	1,00	- 1,15	-	1	1	- -	0,90 -	1 -	- -
9	1504П03-06	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10У3	1,00	0,12	-	-	-	-	-	-	-
	0 03-062	ШТ		-				- -	- -	- -	- -
10	1517-1379-1	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	0,65	1	-	-	- -	- -	- -	- -
11	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	1,00	- 0,66	-	1	-	- -	0,40 -	- -	- -
12	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	10,00	0,30 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		43	3	2	-		2	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ, РУБ,				2	-		-	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		43	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			3	2	-		2	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ, РУБ,			1	-	- -		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		43	4	2	-		2	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ, РУБ,			-	-	- -		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		43	4	2	-		2	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ, РУБ,		47	-	-	- -		-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ББ430-3474УХЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- *гл. корпус*

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,092 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,081 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,011 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76 М2	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-			
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-			
3	1504-01060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2046-10=АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-78 1,400 КГ ШТ	1,00	14,45	14	-	-	-	-	-	-			
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-			
5	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	- 1,14	-	1	1	-	1,00	1	-			
6	1504ДОП12П 04-554	-ПУСКАТЕЛЬ ТИПА ПМЛ-2501 ШТ	2,00	14,00	28	-	-	-	-	-	-			
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА=	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-			

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
				1,15				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	1,00	7,00	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	1504ДОП12П 13-326	-РКЛЕ РТЛ	1,00	3,45	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	1517-1436-1	-УСТАНОВКА=	1,00	3,00	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	10,00	0,30	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		80	6	5	-		6	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ. / РУБ.				5	-		-	

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		1	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		81	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			6	5	-		6	-
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		81	11	5	-		6	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		81	11	5	-		6	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		92	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н10 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Б5130-3874УХЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛ. КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,065 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,058 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,007 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,002 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76 М2	0,13	5,30	1	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
3	1504-01062	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2066 ШТ	1,00	19,25	19	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
4	1517-1352-3	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
5	Ц6-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-			
				1,77				-	-	-	-			
6	1504ДОП12П 04-495	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4200 ШТ	1,00	23,00	23	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	4,20	4	-	-	-	-	-	-			

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-574-45	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А ШТ	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
				1,67				-	-	-	-
9	1504П03-06	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10УЗ	1,00	0,12	-	-	-	-	-	-	-
	Р03-062	ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1379-1	-УСТАНОВКА=	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	1,00	-	-	1	-	-	0,40	-	-
				0,66				-	-	-	-
12	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	10,00	0,30	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		58	5	2	-		2	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				2				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		58	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	2	-		2	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		58	7	2	-		2	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		58	7	2	-		2	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		65	-	-	-		-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-140 ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н11 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Б5130-3974УХЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- *Гл. корпус*

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,075 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,068 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76 М2	0,13	5,30	1	-	-	-	-	-	-		
				-					-	-	-		
2	1504-01062	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2066 ШТ	1,00	19,25	19	-	-	-	-	-	-		
				-					-	-	-		
3	1517-1352-3	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-		
				-					-	-	-		
4	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-		
				1,77					-	-	-		
5	1504ДОП12П 04-153	-ПУСКАТЕЛЬ ТИПА ПМП-5202 ШТ	1,00	33,00	33	-	-	-	-	-	-		
				-					-	-	-		
6	1517-1387-1	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	4,70	5	-	-	-	-	-	-		
				-					-	-	-		
7	Ц8-574-46	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 160А	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-		
				1,95					-	-	-		

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
8	1504П03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10УЗ	1,00	0,12		-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
	03062			-				-	-	-	-
9	1517-1379-1	-УСТАНОВКА=	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	1,00	-	-	1	-	-	0,40	-	-
				0,66				-	-	-	-
		ШТ									
11	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	10,00	0,30	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		67	5	2	-		2	-
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				2				
			РУБ,		1	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		68	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			5	2	-		2	-
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		68	7	2	-		2	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		68	7	2	-		2	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			75	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				2	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-140 ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ ИГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н12 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА В5437-3074УХЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛ. КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,066 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,057 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76 М2	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-		
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-		
3	1504ДОП12П 01-401	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2026-10 ШТ	1,00	7,10	7	-	-	-	-	-	-		
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-		
5	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	- 1,14	-	1	1	-	1,00	1	-		
6	1504ДОП12П 04-553	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-15010 ШТ	2,00	10,60	21	-	-	-	-	-	-		
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА= ШТ	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-		

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
				1,15				-	-	-	-
		ШТ									
9	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
10	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	-	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		2,50				-	-	-	-
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
12	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	1,00	1,70	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
13	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	-	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		2,50				-	-	-	-
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
15	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	15,00	0,30	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		57	5	4	-		5	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				4				
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		57	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		5	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		57	9	4	-		5	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		57	9	4	-		5	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		66	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н13 СТ-ТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ Б5430-1874УХЛ4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- гл. корпус

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,074 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,063 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76 М2	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
3	1504ДОП12П 01401	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2026-10 ШТ	1,00	7,10	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА= ШТ	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
5	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,14				-	-	-	-
6	1504ДОП12П 04-553	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1501 ШТ	2,00	10,60	21	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА=	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
				1,15				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	1,00	1,70	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	1504ДОП12П 13-326	-РЕЛЕ ТИПА РТЛ	1,00	3,45	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	1517-1436-1	-УСТАНОВКА=	1,00	3,00	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	15,00	0,30	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	63	6	5	-		8	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			5	-		-	

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		63	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			6	5	-		6	-
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		63	11	5	-		6	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		63	11	5	-		6	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		74	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н14 СТ-ТИ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,111-5442

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛ,КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,006 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,001 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1504-18124	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 ШТ	1,00	4,45	4	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
2	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИ4ЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526,334-76 0,200 КГ ШТ	1,00	0,95	1	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
3	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
4	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 1 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-			
				0,45				-	-	-	-			
5	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИ4КИ-ФОТОХИМИ4ЕСКИМ	1,00	0,28	-	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СПОСОБОМ=									
6	1517-1495-1	МТ -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ	1,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-
		КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А МТ		-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		6	1	-	-		-	-
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		6	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			1	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		6	1	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		6	1	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		7	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н15 СТ-ТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПКУ15-19,121-54

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛ.КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,014 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,012 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1504-16123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х150Х81ММ=ПКУ15-19121-54У2, ПКУ15-19121-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	1,00	4,85	5	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
2	1504-16126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76 0,200 КГ ШТ	1,00	0,95	1	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
3	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
4	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-		
				0,45				-	-	-	-		
5	1504-16128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х87ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ ТУ 16-526,334-76 0,200 КГ ШТ									
6	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1		0,45				-	-	-	-
		ШТ									
8	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	2,00	0,28	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
9	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	6,00	0,30	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		12	2	-	-		-	-
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		12	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			2	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		12	2	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		12	2	-	-		-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			14 -	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С4 КОТЛАМИ Кв-6,5-140 ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ N16 СТ-ТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131-5492

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ.КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,018 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,015 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1504-16122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-5492, ПКУ15-19131-4093 ТУ16-526.353-74,АА3614-77 0,200 КГ ШТ	1,00	0,80		6	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
2	1504-16126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76 0,200 КГ ШТ	2,00	0,95		2	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
3	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К ШТ	2,00	1,25		2	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
4	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 1 ШТ	2,00	-	-		1	1	-	0,50	1	-	
				0,45					-	-	-	-	
5	1504-16128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ,500В 4АСТОТОЙ	1,00	1,25		1	-	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		50,60ГЦ,220В Н.ТОК 1МА ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х67ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ ТУ 16-526.334-76 0,200 КГ ШТ		-				-	-	-	-
6	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТУФТОВ 1		0,45				-	-	-	-
		ШТ									
8	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ	3,00	0,28	1	-	-	-	-	-	-
		ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ		-				-	-	-	-
		СПОСОБОМ=									
		ШТ									
9	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ	6,00	0,50	2	-	-	-	-	-	-
		КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А		-				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		15	2	1	-		1	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1				
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		15	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			2	1	-		1	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		15	3	1	-		1	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		15	3	1	-		1	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			18 -	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,35А

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЭМ Л,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,092 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,160 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 152 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,40	139,00 139,00	-	-	55	55	- -	282,00 -	112 -
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,40	46,00 46,00	-	-	18	18	- -	99,30 -	39 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				73	73	-		151
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				73	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	73	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	73	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	160	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				92	-	-		-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	160	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			73	73	-		151
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			73	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	73	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	160	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	160	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Д.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.36

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ4ЭОМ3-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,202 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,608 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 12,544 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 5,877 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4412 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,898 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	СКУЭ-84ВЫП 1П.2-1405	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ПР24Д--3105-21У3 ШТ	2,00	311,00	622	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ЦСКЦЭ-84ВЫП 1П2-1405	-МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШТ	2,00	-	-	32	15	2	12,38	25	-	-	-
3	Ц8-612-2	-МОНТАЖ ПУНКТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-850143 ШТ	2,00	15,06	-	772	296	1 16	0,41 248,00	1 496	-	-	-
4	Ц8-612-3	-МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8502У3 ШТ	2,00	386,00	-	880	576	6 18	3,64 515,00	7 600	-	-	-
5	Ц8-612-7	-МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЩО41-5203-43У3 ШТ	2,00	430,00	-	1016	606	6 12	4,12 503,00	8 1006	-	-	-
6	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	3,31	508,00 54,00	-	179	77	5 76 32	3,22 43,00 12,56	6 142 42	-	-	-
7	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	1,05	- 29,00	-	31	17	6 2	30,00 1,90	31 2	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,0КГ	0,50	-	-	14	8	1	25,00	12	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
9	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100М		1,34				-	0,06	-	-
10	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	1,70	-	-	75	19	2	17,00	29	-
		100ШТ		45,90				-	0,36	1	-
11	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,64	-	-	7	4	-	13,00	7	-
		100М		12,00				-	0,22	-	-
12	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,85	-	-	11	6	3	13,00	11	-
		100М		12,70				1	1,52	1	-
13	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	2,36	-	-	24	15	-	11,00	26	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
14	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,00	-	-	12	6	6	5,00	10	-
		100М		6,02				2	1,12	2	-
15	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,00	-	-	3	3	-	2,00	4	-
		100М		1,38				-	-	-	-
16	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	9,20	-	-	559	215	209	41,00	377	-
		100М		60,80				77	10,84	100	-
17	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,60	-	-	585	215	242	44,00	378	-
		100М		68,00				76	11,46	99	-
18	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	8,33	-	-	312	92	192	28,00	167	-
		100М		37,50				61	9,44	79	-
19	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	4,20	-	-	161	41	107	18,00	76	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2		38,30				34	10,40	44	-
		100М									
20	Ц8-5У1-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	-	-	3	2	-	20,00	3	-
		100ШТ		19,60				-	0,03	-	-
21	Ц8-5У1-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,40	-	-	10	6	-	28,00	11	-
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
22	Ц8-5У1-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,21	-	-	10	6	-	68,00	14	-
		100ШТ		49,80				-	0,06	-	-
23	Ц8-5У1-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	-	-	2	2	-	31,00	3	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
24	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,30	-	-	9	6	-	34,00	10	-
		100ШТ		30,00				-	0,14	-	-
25	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,12	-	-	21	11	-	159,00	19	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
26	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,46	-	-	53	22	26	81,00	37	-
		100ШТ		116,00				8	23,48	11	-
27	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	1,28	-	-	356	74	74	103,00	132	-
		100ШТ		278,00				23	23,48	30	-
28	Ц8-603-1	-МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,51	-	-	53	18	-	63,00	32	-
		100ШТ		105,00				-	0,44	-	-
29	Ц8-604-1	-МОНТАЖ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,13	-	-	12	4	3	61,00	8	-
		100ШТ		92,40				1	9,96	1	-
30	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	0,08	-	-	3	3	-	56,00	4	-
		100ШТ		41,60				-	0,12	-	-
31	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,32	-	-	14	13	-	74,00	24	-
		100ШТ		42,50				-	0,01	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	0,32	-	-	118	11	9	62,00	20	-
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ		368,00				3	12,66	4	-
		БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2									
		100ШТ									
33	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,06	-	-	18	4	3	122,00	7	-
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		167,00				1	20,64	1	-
		100ШТ									
34	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	12,00	-	-	16	6	-	1,00	12	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,33				-	-	-	-
		ШТ									
35	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА	27,00	-	-	5	4	-	1,00	27	-
		КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ		0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
36	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	-	-	8	1	-	61,00	1	-
		Т		377,00				-	1,62	-	-
37	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,92	-	-	4	2	2	4,00	4	-
		РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2 ДЛЯ КРОНШТЕЙНОВ		4,66				1	0,92	1	-
		100М									
38	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2 ДЛЯ КРОНШТЕЙНОВ	0,92	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100М		1,21				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
39	1517Д0П К=1,076	-ЩИТОКОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПАНОУ-8501У3	2,00	-	-	84	-	-	-	-	-
		ШТ		41,96				-	-	-	-
40	1517Д0П К=1,076	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА НОУ-8502У3	2,00	-	-	114	-	-	-	-	-
		ШТ		57,03				-	-	-	-
41	1517Д0П К=1,076	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩО41-5203-43У4	2,00	-	-	125	-	-	-	-	-
		ШТ		62,41				-	-	-	-
42	1507-1045 К=1,082	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3	12,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ		1,38				-	-	-	-
43	1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ 3	14,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ		1,55				-	-	-	-
44	1507Д0П3 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП21-100-001У3	20,00	-	-	89	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт		4,44				-	-	-	-
45	1507д0118 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100-РБ1У3	21,00	-	-	140	-	-	-	-	-
		шт		6,68				-	-	-	-
46	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	13,00	-	-	25	-	-	-	-	-
		шт		1,91				-	-	-	-
47	1507д0115П 1197 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-23	25,00	-	-	146	-	-	-	-	-
		шт		5,84				-	-	-	-
48	1507-1057 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3	37,00	-	-	376	-	-	-	-	-
		шт		10,17				-	-	-	-
49	1507-1010 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НКС01Х100/П20-01У Л4	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
		шт		5,09				-	-	-	-
50	1507д0113Н1 -175 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП21-200-001У3	96,00	-	-	561	-	-	-	-	-
		шт		5,84				-	-	-	-
51	1507-1021 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ=РЬО-42У2	13,00	-	-	63	-	-	-	-	-
		шт		4,11				-	-	-	-
52	1507-2001 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ=ВЗГ-14У1	2,00	-	-	43	-	-	-	-	-
		шт		21,26				-	-	-	-
53	1507-1139 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХ Л4 ЛСП02-2Х40/Д20-10УХЛ4	16,00	-	-	329	-	-	-	-	-
		шт		20,66				-	-	-	-
54	1507-1140 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х80/Д20-07УХ Л4 ЛСП02-2Х80/Д20-10УХЛ4	22,00	-	-	517	-	-	-	-	-
		шт		23,48				-	-	-	-
55	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	3,20	-	-	23	-	-	-	-	-
		10шт		7,20				-	-	-	-
56	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	4,40	-	-	37	-	-	-	-	-
		10шт		8,39				-	-	-	-
57	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	7,60	-	-	11	-	-	-	-	-
		10шт		1,42				-	-	-	-
58	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	12,40	-	-	13	-	-	-	-	-
		10шт		1,08				-	-	-	-
59	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2209-79	9,60	-	-	14	-	-	-	-	-
		10шт		1,44				-	-	-	-
60	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С [illegible]	1,00	-	-	166	-	-	-	-	-
				166,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М									
61	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	1,35	- / 190,00	-	257	-	- / -	- / -	- / -	- / -
62	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М	0,90	- / 225,00	-	203	-	- / -	- / -	- / -	- / -
63	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,05	- / 227,00	-	11	-	- / -	- / -	- / -	- / -
64	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,СМ3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,01	- / 272,40	-	3	-	- / -	- / -	- / -	- / -
65	С151-1093 К=1,2	-ТО ЖЕ,СМ3Х6+1Х4ММ2 1000М	0,03	- / 339,60	-	8	-	- / -	- / -	- / -	- / -
66	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,СМ,3Х10+1Х6ММ2 1000М	0,02	- / 448,80	-	9	-	- / -	- / -	- / -	- / -
67	С151-1095 К=1,2	-ТО ЖЕ,СМ3Х16+1Х10ММ2 1000М	0,03	- / 601,20	-	15	-	- / -	- / -	- / -	- / -
68	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,50	- / 39,20	-	20	-	- / -	- / -	- / -	- / -
69	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,19	- / 22,80	-	4	-	- / -	- / -	- / -	- / -

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
70	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	2,60	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,99				-	-	-	-
71	С153-305	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО12-60	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,88				-	-	-	-
72	С153-309	-ЛАМПЫ МО36-60	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,88				-	-	-	-
73	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	450,00	-	-	180	-	-	-	-	-
		М		0,40				-	-	-	-
74	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	7,50	-	-	9	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,25				-	-	-	-
75	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	7,50	-	-	4	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,48				-	-	-	-
76	29090218558 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ С1-02-6/220ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	14,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		0,45				-	-	-	-
77	1504-060428 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 0-4-1Р44-01-6/220=ПВ2-10 ЗО М1Б ОСТ 16 0.526.001-77	21,00	-	-	39	-	-	-	-	-
		ШТ		1,84				-	-	-	-
78	1504-17091 К=1,082	-РОЗЕТКА ШТЫПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-1Р43-01-10=РШ-Ц-20-1 Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76	30,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ШТ		0,70				-	-	-	-
79	1504-17067 К=1,082	-РОЗЕТКА ШТЫПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-П-20-03-6/220=РШ-П-20-0-01 -10/220У4 ТУ 16-526.465-79	9,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,16				-	-	-	-
80	1517-2046 К=1,077	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36.831-76	12,00	-	-	164	-	-	-	-	-
				13,68				-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
81	2405-1861 К=1,072	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,05	-	-	12	-	-	-	-	-
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
82	2405-1695 К=1,072	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,10	-	-	9	-	-	-	-	-
		1000ШТ		87,90				-	-	-	-
83	2405-1710 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К1065У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	70,00	-	-	38	-	-	-	-	-
		ШТ		0,54				-	-	-	-
84	2405-1721 К=1,072	-ПРОФИЛИ=К2586У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	100,00	-	-	86	-	-	-	-	-
		ШТ		0,86				-	-	-	-
85	2405-1345 К=1,082	-КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1680-78	60,00	-	-	52	-	-	-	-	-
		ШТ		0,65				-	-	-	-
86	2405-1371 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У192МХЛ2 ТУ36-1862-75,ИЗМ,НР2-78	0,04	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		69,25				-	-	-	-
87	2405-1338 К=1,082	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		64,92				-	-	-	-
88	2405-1364 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79	400,00	-	-	172	-	-	-	-	-
		ШТ		0,43				-	-	-	-
89	2405-1365 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79	70,00	-	-	31	-	-	-	-	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
90	2405-1344 К=1,082	-КОРОБКИ=У246У3 ТУ36-1460-77	13,00	-	-	24	-	-	-	-	-
		ШТ		1,84				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.		622	6362	2212	1009		3799	-
			Руб.					340		440	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.				3221				
			Руб.		36	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	Руб.		658	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	Руб.			4329					
		ИТОГО:	Руб.			9691	2212	1009		4239	-
			Руб.					340			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1926	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	1033	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	Руб.			-	-	-		173	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	346	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		658	11617	2056	1009		4412	-
			РУБ.					340			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			927	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1419	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		658	12544	2556	1009		4412	-
			РУБ.					340			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		13202	-	-	=		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5677	=		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	=		4412	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2698	=		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4,1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАРУЖНЫЕ СЕТИ Ø,4КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 409М Л.83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,399	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,399	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,127	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	66	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,054	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	3,45	-	-	43	20	6	10,00	35	-	
		100М		12,50				3	1,15	4	-	
2	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	1,15	-	-	11	3	8	5,00	6	-	
		100М		9,57				3	3,53	4	-	
3	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	2,30	-	-	7	2	6	2,00	5	-	
		100М		3,08				2	1,01	2	-	
4	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	1,15	-	-	10	3	7	6,00	7	-	
		100М		8,86				3	3,01	3	-	
5	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	2,30	-	-	12	3	6	3,00	7	-	
		100М		5,07				3	1,61	4	-	
6	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,07	-	-	3	1	1	31,00	2	-	
		100М		48,00				-	5,21	-	-	
7	Ц8-153-28	-ЗАДЕЛКА ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 10ММ2	4,00	-	-	3	2	-	0,66	3	-	
		МТ		0,69				-	-	-	-	

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	2,00	-	-	4	1	-	1,00	2	-
		ШТ		2,17				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕНЫ СБОРНИКОМ									
9	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ0,66 СЕЧ,3Х4+1Х2,5ММ2	0,12	-	-	33	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
10	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х10+1Х6ММ2	0,12	-	-	54	-	-	-	-	-
		1000М		448,80				-	-	-	-
11	С151-1098 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х50+1Х25ММ2	0,12	-	-	158	-	-	-	-	-
		1000М		1320,00				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	93	35	37		67	-
			РУБ.					14		17	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				72				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			245					
		ИТОГО:	РУБ.			338	35	37		84	-
			РУБ.					14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	370	40	37		86	-
			РУБ.					14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	31	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	399	40	37		86	-
			РУБ.					14			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		399	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	127	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		86	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1

12306
9747/25

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С, ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4,2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Наружные сети 0,4кв.

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЭМ Л.83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,147 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,125 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 121 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,060 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,31	139,00	-	43	43	-	282,00	88
			100М3	139,00	-			-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,31	46,00	-	14	14	-	99,30	31
			100М3	46,00	-			-	-	-
3	ССЦП616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ	0,86	71,00	-	60	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			117	57	-		119
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	57	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	125	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			147	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			117	57	-		119
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			117	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	57	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	57	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			147	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			147	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5,1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЭМ,А,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,020 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,014 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,365 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 265 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА 0,165 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1504ДОП,12 П04543	-ПУСКАТЕЛЬ ТИПА ПМЛ-1110026 шт	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А шт	2,00	- 3,40	-	7	3	- -	2,00 0,01	4 -	- -	-	-
3	1504ДОП,7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2 шт	2,00	2,05	4	-	-	- -	- -	- -	- -	-	-
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 шт	2,00	- 1,99	-	4	2	- -	2,00 0,01	4 -	- -	-	-
5	Ц8-534-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6	11,00	- 3,58	-	39	18	1 -	3,00 0,01	33 -	- -	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1ШТ									
6	Ц8-85-2	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	0,55	-	-	15	10	-	31,00	17	-
		100ШТ		26,50				-	0,01	-	-
7	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	-	-	14	6	5	43,00	11	-
		100М		54,00				2	12,55	3	-
8	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	1	1	-	30,00	1	-
		100М		29,90				-	1,90	-	-
9	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 В ОПОРУ	1,26	-	-	6	3	3	4,00	5	-
		100М		4,88				1	0,92	1	-
10	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 В ОПОРУ	1,26	-	-	2	1	-	2,00	3	-
		100М		1,21				-	-	-	-
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,12	-	-	6	2	1	31,00	4	-
		100М		48,00				-	5,21	1	-
12	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,10	-	-	1	1	-	13,00	1	-
		100М		12,90				-	0,22	-	-
13	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,30	-	-	3	2	-	11,00	3	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
14	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	3,30	-	-	41	19	7	10,00	33	-
		100М		12,50				3	1,15	4	-
15	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	3,30	-	-	32	8	23	5,00	17	-
		100М		9,57				9	3,53	12	-
16	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	3,30	-	-	29	10	20	6,00	20	-
		100М		8,86				8	3,01	10	-
17	Ц8-163-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
		1ШТ		0,49				-	-	-	-
18	Ц8-163-28	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ,ДО10ММ	22,00	-	-	15	-	15	-	-	-
		1ШТ		0,69				9	0,53	12	-
19	Ц8-822-4	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НА	11,00	-	-	180	23	20	4,00	44	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРЕ									
		ШТ		16,40				8	0,92	10	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
20	1507-4026 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РКУ06-125-001=РКУ01-125/Б23-0 5У1	11,00	-	-	184	-	-	-	-	-
		ШТ		16,72				-	-	-	-
21	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/	1,10	-	-	50	-	-	-	-	-
		10ШТ		45,20				-	-	-	-
22	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2	0,36	-	-	98	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
23	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
24	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,26	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000М		22,00				-	-	-	-
25	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	30,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		М		0,40				-	-	-	-
26	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	0,50	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,25				-	-	-	-
27	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,48				-	-	-	-
28	2405ДОП10П	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ТИПА К654	11,00	-	-	81	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11257 К=1,082		ШТ		7,36				-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		14	398	110	95		204	-
			РУБ,					40		53	
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				205				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,		14	-	-	-		-	-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,			438					
	ИТОГО:		РУБ,			836	110	95		257	-
			РУБ,					40			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			98	-	-		-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	66	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,			-	-	-		8	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	15	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ,		14	934	125	95		265	-
			РУБ,					40			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			72	-	-		-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	92	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ,		14	1006	125	95		265	-
			РУБ,					40			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		1020	-	-	-		-	-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	365	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	165	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5,2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- *Наружное электроосвещение*

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 43М Л.8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,607 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,261 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 486 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,311 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,11	47,50	38,19	5	1	4	20,00	2
				9,31	12,70			1	16,38	2
		100 ШТ								
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	46,00	-	3	3	-	99,30	5
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
3	608-7229 ССЦП,2555	-ОПОРЫ СЦ-1,2-10	11,00	39,30	-	432	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е33-690	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ПРИ РАБОТЕ С ПУТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	11,00	50,90	37,00	560	46	407	7,60	84
				4,22	9,52			105	12,26	135
		ШТ								
5	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,59	139,00	-	83	83	-	282,00	168
				139,00	-			-	-	-
		100М3								
6	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,59	46,00	-	27	27	-	99,30	59
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
7	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА	36,00	1,67	0,01	60	7	-	0,32	12
				0,19	-			-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ								
8	ССЦП,816	М -КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЫС,ШТ	1,50	71,00 -	- -	107	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1277	167	411		330
			РУБ,					106		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1277	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			159	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	305		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	106		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	167	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	273	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	428	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			119	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	264	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1607	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1261	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1607	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1261	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	311	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1277	167	411		330
			РУБ,					106		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1277	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			159	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	305		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	106		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	167	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	273	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	428	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			119	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	264	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1607	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1261	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		486

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	311	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1607	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1261	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	311	-		-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

gost.e-ecolog.ru