ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXII

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

СМЕТЫ НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

Книга I (стр. I - I23)

Ц. 4-75

I987г.

gost.e-ecolog.ru

КФ ЦИТП инв.N 9747/2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев 57 ул. Эжена Потье № 12

76/22
Заказ № 2359 Инв № 9747/22 Тираж 270

Сдано в печать 21/3 1988 Цена 4-75

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXII

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

СМЕТЫ НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

Книга I (стр. I - I23)

Разработан институтом
"Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем СССР
протокол № АЧ-58 от 9 июня I987г.

Главный инженер В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

Начальник отдела В.П.Щербицкий

Кф ЦИТП инв. № 9747/22

ТП 903-1-241.87
альбом XXII

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

9747/22

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
1	2	3	4
I	Оборудование котлоагрегатов КЕ-6,5-I4С	I.I	5...9
2	Исключается из сметы I.I при варианте с бурыми углями	I.IA	I0...II
3	Добавляется к смете I.I при варианте с бурыми углями	I.IБ	I2...I3
4	Обмуровочные работы котлоагрегатов КЕ-6,5-I4С	I.2	I4...I6
5	Трубопроводы котлоагрегатов КЕ-6,5-I4С	I.3	I7...22
6	Исключается из сметы I.3 при варианте с бурыми углями	I.3А	23...25
7	Добавляется к смете I.3 при варианте с бурыми углями	I.3Б	26...27
8	Изоляционные работы оборудования и трубопроводов котлоагрегатов	I,4	28...3I
9	Исключается из сметы I.4 при варианте с бурыми углями	I.4А	32...33
I0	Добавляется к смете I.4 при варианте с бурыми углями	I.4Б	34...35
II	Общекотельное оборудование и оборудование деаэрационно-питательной установки	I.5	36...38
I2	Общекотельные трубопроводы и трубопроводы деаэрационно-питательной установки	I.6	39...47
I3	Трубопроводы от главного корпуса до продувочного колодца	I.7	48...49
I4	Изоляция общекотельного оборудования и трубопроводов и оборудования деаэрационно-питательной установки	I.8	50...53
I5	Оборудование водоподогревательной установки	I.9	54...55
I6	Трубопроводы водоподогревательной установки	I.I0	56...6I
I7	Изоляция оборудования и трубопроводов водоподогревательной установки	I.II	62...64
I8	Приобретение и монтаж оборудования установки горячего водоснабжения	I.I2	65...67
I9	Баки-аккумуляторы и трубопроводы от баков до главного корпуса	I.I3	68...73
20	Трубопроводы установки горячего водоснабжения	I.I4	74...79
2I	Изоляция оборудования и трубопроводов установки горячего водоснабжения	I.I5	80...83

9747/22

I	2	3	4
22	Приобретение и монтаж оборудования водоподготовительной установки	I.I6	84...86
23	Добавляется к смете I.I6 для I и 2 типов воды	I.I6А	87...88
24	Добавляется к смете I.I6 для 4 типа воды	I.I6Б	89...90
25	Трубопроводы водоподготовительной установки	I.I7	9I...95
26	Добавляется к смете I.I7 для I и 2 типов воды	I.I7А	96...97
27	Добавляется к смете I.I7 для 4 типа воды	I.I7Б	98...I00
28	Оборудование и трубопроводы бункера мокрого хранения соли	I.I8	I0I...I06
29	Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности оборудования и трубопроводов водоподготовительной установки	I.I9	I07...I08
30	Изоляция оборудования и трубопроводов водоподготовительной установки	I.20	I09...III
3I	Оборудование золошлакоудаления	I.2I	II2...II4
32	Оборудование топливоподачи	I.22	II5...II7
33	Оборудование химлаборатории	I.23	II8...I20
34	Оборудование механической мастерской и подъемно-транспортное оборудование	I.24	I2I...I23
35	Блок деаэрационно-питательной установки	Калькуляция № I	I24...I30
36	Блок питательных насосов	Калькуляция № 2	I3I...I36
37	Блок холодильников отбора проб	Калькуляция № 3	I37...I38
38	Блок подогревателей сетевой воды	Калькуляция № 4	I39...I44
39	Блок сетевых насосов	Калькуляция № 5	I45...I48
40	Блок подпиточной воды	Калькуляция № 6	I49...I53
4I	Блок эжекторов вакуумного деаэратора	Калькуляция № 7	I54...I56
42	Блок подогревателей горячего водоснабжения	Калькуляция № 8	I57...I6I
43	Блок насосов горячего водоснабжения	Калькуляция № 9	I62...I65
44	Блок рабочей воды	Калькуляция № I0	I66...I69

I	2	3	4
45	Блок антирелаксационный	Калькуляция № II	I70...I73
46	Блок подготовки перегретой воды	Калькуляция № I2	I74...I78
47	Блок натрий-катионитовых фильтров	Калькуляция № I3	I79...I83
48	Блок подготовки исходной воды	Калькуляция № I4	I84...I89
49	Блок отмывочных вод	Калькуляция № I5	I90...I94
50	Блок приготовления регенерационного раствора	Калькуляция № I6	I95...200
5I	Блок нитратирования химобработанной воды /для I и 2 типов воды/	Калькуляция № I7	20I...206
52	Блок натрий-катионитного фильтра 3 ступени /для 4 типа воды/	Калькуляция № I8	207...2II

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОАГРЕГАТОВ КЕ-6,5-14С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ТМл.6...9.ТМ1л.4...12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	112,574	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	92,110	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	20,464	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	13,969	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	10749	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7,263	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1904-1030	-КОТЛЫ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2,5 ДО 35Т/4=Е-6,5-14Р 13,575 Т ШТ	4,00	8400,00 -	33600	-	-	-	-	-	-	-	54,30
2	1904СТР12	-ДОПЛАТА ПРИ ПОСТАВКЕ КОТЛОВ БЛОКАМИ ШТ	4,00	350,00 -	1400	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1905-1018	-ТОПКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ=ТЛЗМ 1,67/2,4 10,230 Т ШТ	4,00	4750,00 -	19000	-	-	-	-	-	-	-	40,92
		МОНТАЖ КОТЛА ПО УЗЛАМ											
4	Ц6-003-02	-БЛОК КОТЛА Т	44,51	-	-	2266	788	681	31,00	1380	-		
5	Ц6-012-11	-ПОМОСТЫ И ЛЕСТНИЦЫ Т	3,26	50,90 -	-	326	134	251 81	7,29 62,00	324 203	- -		
6	Ц6-012-16	-ОБШИВКА Т	3,25	99,50 -	-	1388	874	22 225	8,60 430,00	28 1397	- -		
7	Ц12-1105-1	-РУЧНОЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД Т	0,21	427,00 -	-	6	4	69 1	27,46 32,00	89 7	- -		
8	Ц6-010-01	-ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АРМАТУРА	1,75	29,10 -	-	373	261	- 53	1,70 221,00	- 387	- -		

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т		213,00				11	7,96	14	-
9	Ц6-014-01	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОТЛОВ,ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО:10Т/Ч, ДАВЛЕНИЕ ДО 3,9МПА/40АТА/	4,00	-	-	416	154	65	64,00	256	-
				104,00				34	10,82	43	-
		КОМПЛ									
10	Ц6-16-02	-ИСПЫТАНИЕ НА ПАРОВУЮ ПЛОТНОСТЬ КОТЛА, ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО: 75Т/Ч, ДАВЛЕНИЕ ДО 3,9МПА/40АТА/	4,00	-	-	2836	2148	156	889,00	3556	-
				709,00				20	6,37	25	-
		КОМПЛ									
		РАСХОД МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ									
11	СМОНОМ,6 ПРИМ,1ТБ,1	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	5600,00	-	-	168	-	-	-	-	-
		КВТ/Ч		0,03				-	-	-	-
12	СМО КОМ,6ПРИМ, 1ТБ,1	-ВОДА	480,00	-	-	48	-	-	-	-	-
		Т		0,10				-	-	-	-
13	С112-135	-ДРОВА, РАЗДЕЛАННЫЕ, ДЛИНОЙ 1,5-2 М БЕРЕЗА,БУК,ЯСЕНЬ,ГРАБ,КЛЕН,ИЛЬМ,ВЯЗ,ДУБ,ЛИСТВЕННИЦА	248,00	-	-	3224	-	-	-	-	-
				13,00				-	-	-	-
		М3									
14	Ц6-011-02	-УСТРОЙСТВО ВОЗВРАТА УНОСА И ОСТРОГО ДУТЬЯ	1,86	-	-	171	119	35	106,00	197	-
		Т		92,00				11	7,29	14	-
15	1905-13003	-ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ЧУГУННЫЕ БЛОЧНЫЕ=ЭП-2-236	4,00	2580,00	10320	-	-	-	-	-	-
		6,200 Т		-				-	-	-	32,00
		ШТ									
16	Ц6-006-02	-ЭКОНОМАЙЗЕР ЧУГУННЫЙ РЕБРИСТЫЙ КОТЛОВ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 25Т/Ч, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ БЛОКАМИ	32,00	-	-	842	220	358	11,00	352	-
				26,30				110	4,44	142	-
		Т									
17	2306-2036	-ДЫМОСОС ТИПА ДН9У-1500 С ЭЛ-ЛЕМ 4А160S4 ВЕСОМ 532КГ=200ГРАД,С С	4,00	547,06	2188	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	2,68
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4 0,671 Т									
		ШТ									
18	Ц7-239-1	-ДЫМОСОС ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ, МАССОЙ 0,73 Т	4,00	-	-	118	73	14	29,78	119	-
		ШТ		29,43				5	1,55	6	-
19	2306-2006	-ВЕНТИЛЯТОР ВДН9У1Х1000 С ЭЛ-ЛЕМ 4А160 S6 ВЕСОМ	4,00	577,49	2310	-	-	-	-	-	-
		503КГ=30ГРАД,С С		-				-	-	-	2,44
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4 0,609 Т									
		ШТ									
20	Ц7-223-1	-ВЕНТИЛЯТОР ДУТЬЕВОЙ ОДНОСТОРОННЕГОВСАСЫВАНИЯ, МАССОЙ 0,6 Т	4,00	-	-	130	82	14	33,00	132	-
				32,40				5	1,57	6	-
		ШТ									
21	09-01П,6	-ОПРОБОВАНИЕ АГРЕГАТОВ	539,60	-	-	16	-	-	-	-	-
		КВТ,Ч									

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,03				-	-	-	-
22	2309-1010	-ЦИКЛОН БЦ-2 БАТАРЕЙНЫЙ	4,00	1420,00	5680	-	-	-	-	-	-
		3,510 Т шт									
				-				-	-	-	14,04
23	Ц6-263-4	-МОНТАЖ ЗОЛОУЛОВИТЕЛЯ-БЛОК ЦИКЛОНОВ	12,60	-	-	479	311	119	41,00	517	-
		т		38,00				44	4,55	57	-
24	2308-5009	-КАЛОРИФЕР=КВС9А-П	8,00	54,00	432	-	-	-	-	-	-
		83,800 КГ шт									
				-				-	-	-	0,67
25	Ц6-009-01	-МОНТАЖ КАЛОРИФЕРОВ	0,86	-	-	30	11	15	23,00	20	-
		т		34,90				5	6,82	6	-
26	1905-14144	-ГАЗОХОДЫ КОТЛА С КРЕПЛЕНИЯМИ	15,38	300,00	4614	-	-	-	-	-	-
		т									
				-				-	-	-	-
27	1905-14148	-ВОЗДУХОВОДЫ КОТЛА С КРЕПЛЕНИЯМИ	8,71	320,00	2787	-	-	-	-	-	-
		т		-				-	-	-	-
28	Ц6-264-01	-ГАЗОВОЗДУХОПРОВОД С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ, КОМПЕНСАТОРАМИ, ПЛОТНЫМИ КЛАПАНАМИ, ОПОРАМИ И ПОДВЕСКАМИ, НЕ ПОКРЫТЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ: БЛОКАМИ	24,85	-	-	1302	370	430	25,00	621	-
				52,40				152	7,91	197	-
		т									
29	Ц6-262-11	-МИГАЛКА С КОНУСНЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ПЫЛЕЗОЛОПРОВОДОВ	0,24	-	-	7	4	2	32,00	8	-
		т		29,60				1	5,06	1	-
30	1905-14035	-МИГАЛКИ С КОНУСНЫМИ КЛАПАНАМИ	8,00	82,00	656	-	-	-	-	-	-
		31,000 КГ шт		-				-	-	-	0,25
31	1905-14074	-КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ=МВН655-14	4,00	39,00	156	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,22
		54,300 КГ шт									
32	1905-14152	-КОМПЕНСАТОР ОДНОЛИНЗОВЫЙ 400Х500ММ	0,07	1040,00	73	-	-	-	-	-	-
		50,000 КГ т		-				-	-	-	-
33	1905-14152	-КОМПЕНСАТОР 400Х1000ММ	0,09	1040,00	94	-	-	-	-	-	-
		50,000 КГ т									
				-				-	-	-	-
34	1905-14156	-КОМПЕНСАТОР ДВУХЛИНЗОВЫЙ 600Х800ММ	0,23	1180,00	271	-	-	-	-	-	-
		50,000 КГ т		-				-	-	-	0,01
35	1905-14152	-КОМПЕНСАТОР ОДНОЛИНЗОВЫЙ 800Х1000ММ	0,15	1040,00	156	-	-	-	-	-	-
		50,000 КГ т		-				-	-	-	0,01
36	1905-71 П,11-097	-ПРИВОД КОЛОНКОВЫЙ ВЕСОМ 34,2КГ	4,00	53,00	212	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
37	Ц12-1105-1	-МОНТАЖ ПРИВОДОВ	0,14	-	-	4	3	1	32,00	4	-
		т		29,10				-	1,70	-	-
38	1908-3002	-РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ =24-63	4,00	60,00	240	-	-	-	-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13,000 КГ МТ									
39	Ц3-461-1	-МОНТАЖ ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ МТ	4,00	-	-	38	32	5	12,75	51	0,05 -
40	1905-14031	-СИСТЕМА ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ Т	2,90	9,52 845,00	2450	-	-	3 -	0,97 -	4 -	- -
41	Ц6-262-09	-МОНТАЖ СИСТЕМЫ Т	2,90	-	-	80	46	- 13	- 24,00	- 70	- -
42	Ц6-003-01 ПРИМ.	-МОНТАЖ БЛОКОВ ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ГРОБ В СОБРАННОМ ВИДЕ Т	0,33	27,50 -	-	22	7	7 6	3,17 39,00	9 13	- -
43	КАЛЬК.НОМ. 3	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ПРОБ 1БЛОК	4,00	65,60 121,00	484	-	-	2 -	7,87 -	3 -	- -
44	ЦКАЛЬК.НОМ. 3	-СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА 1БЛОК	4,00	-	-	156	48	- 24	- 17,00	- 68	- -
				39,00				8	2,56	10	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		87123	14446	5669	2318		9368	148,39
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					760		976	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				8007				
			РУБ.		4987	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		92110	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			14446	5669	2318		10336	148,39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4514	-	760 -		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2539	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		413	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	814	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		92110	18960	6503	2318		10749	148,39
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1504	-	760 -		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3491	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		92110	20464	6503	2318		10749	148,39
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		112574	-	-	760 -		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	13969	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10749	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7263	-		-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИВЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,1А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОАГРЕГАТОВ КЕ-6,5-14С (ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ВАРИАНТЕ С бурыми УГЛЯМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 Т,М,Л,6,,,9 ТМ,1Л,4,,,12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12,099 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	10,994 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,105 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,022 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	513 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,364 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1905-13003	-ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ЧУГУННЫЕ БЛОЧНЫЕ=ЭП-2-236	4,00	2580,00	10320	-	-	-	-	-	-		
		8,200 Т		-				-	-	-	32,80		
2	Ц6-006-02	-ЭКОНОМАЙЗЕР ЧУГУННЫЙ РЕБРИСТЫЙ КОТЛОВ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 25Т/Ч, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ БЛОКАМИ	32,00	-	-	842	220	358	11,00	352	-		
		Т		26,30				110	4,44	142	-		
3	1905-14174	-КОМПЕНСАТОР 400Х1000ММ ВЕСОМ 23КГ	0,09	850,00	76	-	-	-	-	-	-		
		50,000 КГ Т		-				-	-	-	-		
4	Ц6-264-01	-ГАЗОВОЗДУХОПРОВОД С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ, КОМПЕНСАТОРАМИ, ПЛОТНЫМИ КЛАПАНАМИ, ОПОРАМИ И ПОДВЕСКАМИ, НЕ ПОКРЫТЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ: БЛОКАМИ	0,09	-	-	5	1	2	25,00	2	-		
		Т		52,40				1	7,91	1	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		10396	847	221	360		354	32,80		
			РУБ,					111		143			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				581						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,											

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		598	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		10994	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			847	221	360		497	32,80
			РУБ.					111			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			177	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	186	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10994	1024	253	360		513	32,80
			РУБ.					111			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	255	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10994	1105	253	360		513	32,80
			РУБ.					111			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12099	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1022	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		513	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	364	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИЖЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОАГРЕГАТОВ КЕ-6,5-14С,(ДОБАВЛЕНИЕ ПРИ ВАРИАНТЕ С бурыми УГЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ТМ,Л,6.9ТМ,Л.4...,12 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,911	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	7,903	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,008	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,982	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	580	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,366	ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	НЕТТО
				МОНТАЖН. РАБОТ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1905-13018	-ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ=ВП-233 3,848 Т ШТ	4,00	1330,00	5320	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-		15,39
2	Ц6-009-01	-ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ ТРУБЧАТЫЙ КОТЛОВ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО:220Т/Ч Т	12,77	-	-	446	167	214	23,00	294	-	
				34,90				68	6,82	87		-
3	1905-14180	-КОМПЕНСАТОР 500Х1000ММ 50,000 КГ Т	0,14	1030,00	144	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-		0,81
4	1905-14144	-ГАЗОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЯМИ Т	0,55	300,00	165	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-		-
5	1905-14148	-ВОЗДУХОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЯМИ Т	4,51	320,00	1443	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-		-
6	1905-13018	-КОМПЕНСАТОР 2Х ЛИНЗОВЫЙ ВЕСОМ 21,24КГ=ВП-233 3,848 Т ШТ	0,25	1330,00	333	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-		0,96
7	Ц6-264-01	-ГАЗОВОЗДУХОПРОВОД С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ, КОМПЕНСАТОРАМИ, ПЛОТНЫМИ КЛАПАНАМИ, ОПОРАМИ И ПОДВЕСКАМИ, НЕ ПОКРЫТЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,	5,46	-	-	286	81	94	25,00	136	-	
				52,40				33	7,91	43		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОСТАВЛЯЕМЫЙ: БЛОКАМИ									
			Т								
8	1985-14031	-СИСТЕМА ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ	0,08	845,00	68	-	-	-	-	-	-
			Т								
				-				-	-	-	-
9	Ц6-262-09	-МОНТАЖ СИСТЕМЫ	0,08	-	-	2	1	-	24,00	2	-
			Т								
				27,50				-	3,17	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		7473	734	249	308		432	16,36
			РУБ,					101		130	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				557				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		430	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		7903	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			734	249	308		562	16,36
			РУБ,					101			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			200	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	179	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		18	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	36	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		7903	934	285	308		580	16,36
			РУБ,					101			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			74	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	245	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		7903	1008	285	309		580	16,36
			РУБ,					101			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		8911	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	982	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		580	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	386	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИМЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.2

НА ОБМУРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ КОТЛОАГРЕГАТОВ КЕ-6,5-14С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ТМ1 Л.4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,497 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,000 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1546 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Б45-123	-КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ СТЕН ПРЯМЫХ,МАССИВОВ,ПОДА И ВЫСТИЛОК 3 КАТЕГОРИИ	16,90	18,50	1;81	313	168	30	18,50	284
		м3		9,97	0;54			9	0,70	12
2	СОБ.45ПРИЛ.4 СТР.62П.302	-КИРПИЧ ПРЯМОЙ ШАМОТНЫЙ ША-1 ПРО	36,77	39,70	-	1460	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
3	Б45-118	-КЛАДКА ИЗ ДИАТОМИТОВОГО КИРПИЧА СТЕН ПРЯМЫХ,МАССИВОВ И ВЫСТИЛОК	0,84	11,80	1;40	10	4	1	9,89	8
		м3		5,30	0;42			-	8,54	-
4	С114-9	-КИРПИЧ ДИАТОМИТОВЫЙ ГОСТ 2694-78 ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 500, 600	0,82	36,00	-	30	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
5	Б45-115	-КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА СТЕН ПРЯМЫХ,МАССИВОВ И ВЫСТИЛОК	4,00	42,60	1;17	170	26	4	12,39	49
		м3		6,65	0;35			1	0,45	2
6	Б45-129	-КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ АРОК,СВОДОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРОЛЕТОМ ДО 1М И СВОДОВ КУПОЛЬНЫХ 2 КАТЕГОРИИ	1,30	32,00	2;60	42	34	3	38,70	50
		м3		26,00	0;78			1	1,01	1
7	С45Ч.2П.417	-КИРПИЧ ФАСОННЫЙ ШАМОТНЫЙ	2,80	39,70	-	112	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
8	Б45-58	-ОБМУРОВКА ПРЯДТОПОК И ШЛАКОВОГО БУНКЕРА ШАМОТНЫМ КИРПИЧОМ	12,00	21,90	1;30	260	172	16	20,60	247
		м3		14,30	0;39			5	0,50	6

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С45Ч.2П.310	-КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ НР8КЛВСОРТ1 Т	24,86	36,50	-	907	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Е26-60	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	144,00	1,30	-	187	9	-	0,11	16
				0,06	-			-	-	-
11	Е45-170	-НАБИВКА ПОДА,СТЕН И СВОДОВ ОГНЕУПОРНЫМ БЕТОНОМ М3	4,40	14,20	0;61	62	58	3	23,80	105
				13,10	0;18			1	0,23	1
12	С.СБ.ДОП.ВЫ П.1П.2146	-ШАМОТОБЕТОН М3	4,62	109,00	-	504	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е45-84	-ОБМУРОВКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ М3	20,52	36,10	1;00	741	230	20	19,00	390
				11,20	0;30			6	0,39	8
14	С114-140	-ПЛИТЫ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫЕ М-250 М3	19,08	101,00	-	1927	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Е45-98	-ОБМАЗКА ХРОМОМАГНЕЗИТОВАЯ 100М2	0,60	473,00	4;20	284	43	3	121,00	73
				74,80	1;35			1	1,74	1
16	Е45-175	-ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ,КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ 100КГ	2,40	35,10	0;09	84	6	-	4,44	11
				2,41	0;02			-	0,03	-
17	Е45-176	-ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ,КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ 100КГ	1,20	10,50	0;06	13	12	-	17,80	21
				9,81	0;02			-	0,03	-
18	С114-353	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН Т	0,13	1623,00	-	211	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Е45-182	-КРУЖАЛА И ОПАЛУБКА ДЛЯ КЛАДКИ АРОК И СВОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И БОРОВОВ М2	8,00	3,63	0;09	29	7	-	1,36	11
				0,87	0;03			-	0,04	-
20	Е45-179	-ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ,КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ШАМОТНЫМ МЕРТЕЛЕМ С АСБЕСТОМ М3	1,08	65,40	3;76	71	7	4	12,90	14
				6,54	1;11			1	1,43	2
21	Е45-178	-ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ,КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ГРАНУЛИРОВАННЫМ ШЛАКОМ ИЛИ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ М3	15,20	5,01	1;02	76	60	16	7,52	114
				3,97	0;31			5	0,40	6
22	СССЦЧ.4ТБ.9 5СТР.93	-ШЛАК ГРАНУЛИРОВАННЫЙ М3	15,96	3,20	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			7547	838	100		1393
			РУБ.					30		39
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7547	-	-		-

9947/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	648	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	222	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			784	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	413	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9497	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2000	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1090	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9497	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2000	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1090	-		-

/ СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЫКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИШЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.3

НА ТРУБОПРОВОДЫ КОТЛОАГРЕГАТОВ КЕ-6,5-14С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ТМ-1Л-17,18 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,924 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,504 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1348 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,917 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1-1	-МОНТАЖ ТР-ДОВ ИЗ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д15ММ М	3,20	0,48 0,43	0;04 0;01	2	1	- -	1,00 0,01	3 -
2	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 М	3,30	0,63 -	- -	2	-	- -	- -	- -
3	Ц12-2-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ Т	0,16	268,28 269,50	7;93 2;09	46	43	1 -	422,00 2,70	68 -
4	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,27	243,16 247,70	6;66 1;76	66	61	1 -	354,00 2,27	96 1
5	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,39	213,46 196,90	5;90 1;59	83	77	3 1	328,00 2,05	128 1
6	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ	0,15	184,85 170,50	5;46 1;50	28	26	1 -	275,20 1,93	41 -

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ							
		Т								
7	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	1,16	137,55	4,17	169	145	5	200,00	232
				125,40	1,31			2	1,69	2
		Т								
8	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	1,94	87,29	14,91	169	135	29	110,00	213
				68,64	7,85			15	10,10	20
		Т								
9	С159-4220Вы-П.1	-СТ-ТЫУЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТ,БЕСШОВНЫХ ТРУБ д16Х2ММ ИЗ СТАЛИ В2Б	0,13	1672,00	-	217	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
10	С159-3314	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:2,5	0,06	843,60	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
11	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	0,64	655,50	-	423	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
12	С159-3340	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	1,03	432,25	-	445	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т								
		Н7=0,88,0,97,0,95								
13	С159-4226ВЫ П.1	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТ,ЭЛ,СВАРНЫХ ТРУБ Д-25Х2,2ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 Т	0,26	1093,50 -	- -	284	-	- -	- -	- -
14	С159-4230ВЫ П.1	-ТО ЖЕ Д32Х2,2ММ Т	0,05	931,50 -	- -	29	-	- -	- -	- -
15	С159-4234ВЫ П.1	-ТО ЖЕ Д38Х2,5ММ Т	0,35	826,20 -	- -	275	-	- -	- -	- -
16	С159-3314	-ТО ЖЕ Д-45Х2,5ММ Т	0,06	719,28 -	- -	45	-	- -	- -	- -
17	С159-3317	-ТО ЖЕ Д57Х2,5ММ Т	0,42	558,90 -	- -	233	-	- -	- -	- -
18	С159-3348	-ТО ЖЕ Д-159Х4,5ММ Т	0,64	346,68 -	- -	224	-	- -	- -	- -
19	2310-34008	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-1/70Х25 ШТ	48,00	0,41 -	- -	20	-	- -	- -	- -
20	2310-34009	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-1/70Х32 ШТ	56,00	0,41 -	- -	23	-	- -	- -	- -
21	2310-34010	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-1/70Х40 ШТ	4,00	0,41 -	- -	2	-	- -	- -	- -
22	2310-34011	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х50 ШТ	48,00	0,55 -	- -	26	-	- -	- -	- -
23	2310-34190	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-25 ШТ	16,00	0,58 -	- -	9	-	- -	- -	- -
24	2310-34191	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-32 ШТ	8,00	0,58 -	- -	5	-	- -	- -	- -
25	2310-34193	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-50 ШТ	4,00	0,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	2310-36004	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-57 ШТ	16,00	1,45 -	- -	25	-	- -	- -	- -
27	2310-36008	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-133 ШТ	8,00	2,20 -	- -	18	-	- -	- -	- -
28	1905-11030	-ОПОРЫ И ПОДВЕСКИ Т	0,13	900,00 -	- -	117	-	- -	- -	- -
29	1905-11032	-ПРУЖИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ	0,06	760,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
30	С121-2022	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 4	0,10	265,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	С130-2305Вы-П.1	-КРЕПЛЕНИЯ ТР-ДОВ КГ	125,51	0,59	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	Ц12-007-1	-МОНТАЖ ЧУГУННЫХ МУФТОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ Д15-20ММ	28,00	0,75	-	21	20	-	1,00	20
		шТ		0,73	-			-	-	-
33	Ц12-000-1	-ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫХ Д-25ММ	8,00	1,75	0;03	14	12	-	2,00	16
		шТ		1,49	0;01			-	0,01	-
34	Ц12-000-2	-ТО ЖЕ Д-32-50ММ	56,00	2,23	0;05	125	104	3	3,00	168
		шТ		1,86	0;01			1	0,01	1
35	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	12,00	1,20	-	14	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
36	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	16,00	1,43	-	23	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
37	2307-10378	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ25;РУ16	8,00	2,65	-	23	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
38	2307-10379	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ32;РУ16	12,00	3,62	-	43	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
39	2307-10380	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ40;РУ16	8,00	5,38	-	43	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
40	2307-10381	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАЕЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ50;РУ16	12,00	6,15	-	74	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
41	2307-10418	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦ. 15КЧ16П1 ДУ40;РУ25	16,00	8,23	-	132	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
42	2307-10419	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦ. 15КЧ16П1ДУ50;РУ25	8,00	11,75	-	94	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
43	Ц12-790-3	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК Д150ММ РЦ-16	4,00	2,11	0;06	8	7	-	3,00	12
		шТ		1,72	0;01			-	0,01	-
44	С130-2242Вы-П.1	-ЗАДВИЖКИ МАРКИ 30С41НЖ Д-150ММ	4,00	175,00	-	700	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
45	2307-40160	-КЛАПАН ПОВОРОТНЫЙ ФС-3-3-3 ДУ50;РУ64	4,00	59,29	-	237	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
46	Ц12-900-6	-МОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО Д-50ММ С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ РЦ-64	4,00	12,30	2;48	49	30	10	11,00	44
				7,30	0;72			3	0,93	4

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
47	Ц12-696-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	12,00	1,16	0;10	14	6	1	1,00	12
				0,52	-			-	-	-
		шт								
48	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	8,00	1,19	0;10	10	4	1	1,00	8
				0,52	-			-	-	-
		шт								
49	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	24,00	0,34	0;04	8	7	1	1,00	24
				0,29	-			-	-	-
		шт								
50	24-18-29П, 06-053	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА ТК4-127-70	4,00	1,89	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
51	24-18-29П, 06-054	-ТО ЖЕ ТИПА ТК4-128	20,00	2,05	-	41	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
52	Ц12-700-1	-МОНТАЖ ДРОССЕЛЬНЫХ ШАЙБ НА ТР-ДЕ Д-18ММ	16,00	0,69	0;12	11	8	2	1,00	16
		соед		0,49	0;01			-	0,01	-
53	С130-1789	-ДРОССЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ Д-18ММ РЦ-16	16,00	0,66	-	10	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
54	Е9-122	-МОНТАЖ ВОРОНОК СТ.СВАРНЫХ	-	50,20	4;10	-	-	-	34,90	-
		т		23,10	1;22			-	1,57	-
55	С121-2114	-СТОИМОСТЬ М/К	-	441,00	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
56	Е9-209	-МОНТАЖ ОПОРЫ ПОД ЭКОНОМАЙЗЕР С БУНКЕРОМ	2,39	70,70	20;00	169	82	48	53,80	128
		т		34,30	5;97			14	7,70	18
57	С121-2097	-СТОИМОСТЬ М/К	2,39	307,00	-	734	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
58	Е46-54	-ПРОБИВКА В ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 200СМ2	0,16	20,80	9;50	3	2	1	19,20	3
		100ШТ		11,30	2;85			-	3,68	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5785	768	107		1241
			РУБ.					36		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			547	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	237	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	99	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			434	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	326	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5846	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1307	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	805	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			983	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	57	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1060	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	240	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6924	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1654	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	917	-		-

СОСТАВИЛ [подпись] ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ [подпись] РУК.ГРУППЫ С.Ф. КРИШЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,3А

НА ТР-ДЫ КОТЛОАГРЕГАТОВ КЕ-6,5-14С(ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ВАРИАНТЕ С БУРЫМИ УГЛЯМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ТМ-1Л,17,18

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,959 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,459 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 343 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,243 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ Т	0,15	184,85 170,50	5,45 1,50		28	26	1 -	275,00 1,93	41 -
2	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,10	137,55 125,40	4,17 1,31		14	13	- -	200,00 1,69	20 -
3	С159-3314	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТ,ЭЛ,СВ,ТРУБ Д-45Х2,5ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3,СП5 Т	0,06	745,92 -	- -		45	-	- -	- -	- -
4	С159-3317	-ТО ЖЕ Д-57Х2,5ММ Т	0,06	579,60 -	- -		35	-	- -	- -	- -
5	С159-3314	-ТО ЖЕ Д-45Х2,5ММ ИЗ СТ,БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ СТ,20 Т	0,06	879,12 -	- -		53	-	- -	- -	- -
6	С159-3317	-ТО ЖЕ Д-57Х2,5ММ Т	0,05	683,10 -	- -		34	-	- -	- -	- -
7	Ц12-800-2	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЕЙ Д40ММ ШТ	24,00	2,23 1,86	0,05 0,01		54	45	1 -	3,00 0,01	72 -
8	2307-10380	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ40;РУ16 ШТ	6,00	5,38 -	- -		43	-	- -	- -	- -

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2307-10418	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦ, 15КЧ16П1 ДУ40;РУ25	16,00	8,23	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц12-900-6	-МОНТАЖ СТАЛЬНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Д50ММ РЦ-64 С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ	4,00	12,30	2,46	49	30	10	11,00	44
		ШТ		7,39	0,72			3	0,93	4
11	2307-40180	-КЛАПАН ПОВОРОТНЫЙ 9С-3-3-3 ДУ50;РУ64	4,00	59,29	-	237	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-2305ВЫ-П,1	-КРЕПЛЕНИЯ ТР-ДОВ	30,16	0,59	-	18	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
13	Е9-209	-МОНТАЖ ОПОРЫ ПОД ЭКОНОМАЙЗЕР С БУНКЕРОМ	2,39	70,70	20,00	169	82	46	53,80	129
		Т		34,30	5,97			14	7,70	18
14	С121-2097	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	2,39	307,00	-	734	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		1645	196	60		306
				РУБ,				17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	55	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		899	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	219	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	133	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		903	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		79	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	57	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1060	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	240	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	110	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		1959	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	459	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	243	-		-

/ СОСТАВИЛ

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИШЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,3Б

НА ТРУБОПРОВОДЫ КОТЛОАГРЕГАТОВ КЕ-6,5-14С(ДОБАВЛЕНИЕ ПРИ ВАРИАНТЕ С БУРЫМИ УГЛЯМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ТМ-1Л,17,18

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,960 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 149 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,107 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-900-6	-МОНТАЖ СТАЛЬНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Д-50ММ РУ-64 С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ	4,00	12,30	2,46	49	30	10	11,00	44
				7,39	0,72			3	0,93	4
		МТ								
2	2307-40179	-КЛАПАН ПОВОРОТНЫЙ 90-3-3-2 ДУ50;РУ64	4,00	59,20	-	237	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
3	Ц12-696-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,16	0,18	5	2	-	1,00	4
				0,52	-			-	-	-
		МТ								
4	Ц12-699-1	-МУФТА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	4,00	1,19	0,18	5	2	-	1,00	4
		МТ		0,52	-			-	-	-
5	Е9-209	-ОПОРЫ С БУНКЕРОМ ПОД ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	1,42	70,70	20,00	100	49	28	55,00	78
		Т		34,30	5,97			8	7,70	11
6	С121-2097	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	1,42	307,00	-	436	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			832	83	38		128
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			351	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	77	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			536	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	34	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			629	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	143	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			980	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	220	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	107	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С,С,КРИКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИЧЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,4

НА ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ КОТЛОАГРЕГАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,2ТМ1П,2,3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29,091 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,469 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2714 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,060 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БАРАБАНОВ КОТЛОВ								
1	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,52	17,30 9,30	3,60 1,00	9	5	2 1	14,80 1,39	8 1
2	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	4,04	6,05 4,73	0,15 0,05	33	19	- -	7,90 0,06	32 -
3	С114-85	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 100ММ М-75,100 М3	4,99	12,46 -	- -	62	-	- -	- -	- -
4	С114-498	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ,20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 100 ММ М3 МАТОВ	4,04	1,96 -	- -	8	-	- -	- -	- -
5	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,53	77,20 70,80	1,24 0,37	41	38	- -	118,80 0,46	63 -
6	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА	0,33	358,66	-	118	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,75 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ГАЗОХОДОВ КОТЛОВ								
7	Е13-257	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	372,00	2,02	0,58	751	74	216	0,30	112
		ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ		0,20	0,17			63	0,22	82
		М2								
8	Е13-265	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	372,00	0,07	0,01	26	22	4	0,10	37
		М2		0,06	-			-	-	-
9	Е13-270	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ	3,72	10,20	3,40	38	9	13	4,40	16
		100М2		2,40	2,10			8	2,71	10
10	Е14М-У-805	-ОКРАСКА ВНУИРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОРГАНО-СИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ	372,00	2,75	0,06	1023	26	22	0,21	78
		М2		0,07	0,02			7	0,03	11
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	3,72	15,42	0,40	57	15	1	6,20	23
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	1
12	Е13-154	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА	3,72	33,20	0,28	124	11	1	4,60	17
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
13	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	328,28	0,59	-	194	194	-	0,90	295
		М2		0,59	-			-	-	-
14	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ПОВЕРХНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА 2 РАЗА	3,28	15,42	0,40	51	13	1	6,20	20
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
15	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ТО ЖЕ	3,28	20,60	0,24	68	10	1	4,60	15
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
16	Е26-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМНИСТЫМИ	34,32	11,60	0,31	398	238	11	12,80	439
		М3		6,94	0,09			3	0,12	4
17	С114-126	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОВЕЛИТОВЫЕ ГОСТ 6788-74	1,90	65,60	-	125	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	40,15	23,40	-	940	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	Е26-21	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	20,30	17,10	1,99	347	244	40	19,70	400

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАСТИКАМИ , ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		12,00	0,60			12	0,77	16
		М3								
20	05-04П.13-001	-ВИБРОДЕМПФИРУЮЩАЯ МАСТИКА ВД-17-59 В 6 СЛОЕВ	19,49	854,21	-	16649	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
21	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ФАЛЬГОИЗОЛОМ	27,20	2,22	0,01	60	14	-	0,84	23
				0,51	-			-	-	-
		М2								
22	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	3,85	12,60	0,05	48	45	-	21,10	81
				11,80	0,02			-	0,83	-
		100М2								
23	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,38	1111,00	-	427	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
24	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	7,79	22,70	0,33	177	178	3	41,00	319
				21,80	0,10			1	0,13	1
		М3								
25	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	7,79	68,91	-	537	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
26	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	4,34	23,40	0,24	102	48	1	10,88	82
				11,80	0,07			-	0,89	-
		М3								
27	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	4,34	23,91	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
28	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ АРМАТУРЫ	3,84	12,60	0,05	48	45	-	21,10	81
				11,80	0,02			-	0,83	-
		100М2								
29	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,38	1111,00	-	427	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
30	Е26-88	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ	1,12	38,70	0,46	34	17	-	25,90	29
				15,10	0,14			-	0,16	-
		М3								
31	С114-94	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-125	0,16	16,92	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
32	С114-96	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	0,91	20,23	-	18	-	-	-	-
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125		-	-			-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
33	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	4,12	17,30	3,60	71	38	14	14,80	61
		ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			4	1,39	6
		100М2								
34	С114-492	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С	0,94	3,70	-	3	-	-	-	-
		ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 20Х0,5								
		ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ		-	-			-	-	-
		ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ								
		ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ММ								
		М3 МАТОВ								
35	С114-494	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С	0,18	2,46	-	1	-	-	-	-
		ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ								
		НОМ,20Х0,5 ИЗ		-	-			-	-	-
		НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ								
		СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ								
		ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 60 ММ								
		М3 МАТОВ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			23122	1295	330		2231
			РУБ,					99		132
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			23122	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3612	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	1124	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		351
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	686	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2157	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	714	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			29091	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	3469	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2714
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2080	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			29091	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	3469	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2714
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2080	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С,С,КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИШЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ 9747/22 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-247,87

Д О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,4А

НА ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ТР-ДОВ КОТЛОАГРЕГАТОВ(ИСКЛЮЧЕНИЕ при варианте с бурными углями)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ:

АЛЬБОМ.2ТМ1.л.2,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,258 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,186 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 142 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ М2	93,20	0,59 0,59	-	55	55	-	0,98	84
2	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,93	15,42 4,10	0,40 0,12	14	4	- -	6,20 0,15	6 -
3	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,93	20,60 3,02	0,24 0,06	19	3	- -	4,60 0,10	4 -
4	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,78	22,70 21,80	0,30 0,10	18	17	- -	41,90 0,13	32 -
5	С114-361	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-74 М3	0,78	68,91 -	- -	54	-	- -	- -	- -
6	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	0,23	12,60 11,80	0,05 0,02	3	3	- -	21,10 0,03	5 -
7	С114-199	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-Н 1000М2	0,02	1111,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
8	Е26-68	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С	0,34	30,70 15,10	0,46 0,14	10	5	- -	26,90 0,10	9 -

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ М3								
9	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125 М3	0,33	20,23	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С114-492	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 20Х0,6 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ММ М3 МАТОВ	0,34	3,70	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			206	87	-		140
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	186	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	186	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИШЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ 9747/22 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-247,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,45

НА ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ТР-ДОВ КОТЛОАГРЕГАТОВ(ДОБАВЛЕНИЕ ПРИ ВАРИАНТЕ С БУРЫМИ УГЛЯМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ,2ТМ1Л.2,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,349 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,385 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 320 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,197 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. НА ЕДИН.	МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-257	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЩЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ	17,00	2,02	0,58	34	3	10	0,30	5
				0,20	0,17			3	0,22	4
		М2								
2	Е13-260	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	17,00	0,07	0,01	1	1	-	0,10	2
		М2		0,06	-			-	-	-
3	Е13-270	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СМИРИТОМ	0,17	15,20	3,40	2	-	-	4,48	1
				2,40	2,10			-	2,71	-
		100М2								
4	Е14М-У-805	-ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АРГАНО-СИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ	17,00	2,75	0,06	47	1	1	0,21	4
				0,07	0,02			-	0,05	1
		М2								
5	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,17	15,42	0,40	3	1	-	0,20	1
				4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
6	Е13-154	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА	0,17	33,20	0,20	6	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
7	Б26-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМНИСТЫМИ	18,01	11,60	0,31	209	125	6	12,00	231
				6,94	0,09			2	0,12	2
		М3								
8	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА	22,26	23,40	-	521	-	-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125		-	-			-	-	-
		М3								
9	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	1,86	12,60 11,80	0,05 0,02	23	22	- -	21,10 0,03	39 -
		100М2								
10	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,19	1111,00	-	207	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
11	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСЫХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,24	23,40 11,00	0,24 0,07	6	3	- -	18,80 0,09	5 -
		М3								
12	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,24	23,91	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,40	17,30 9,30	3,60 1,00	8	4	2 1	14,80 1,39	7 1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1073	161	19		296
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1073	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В П.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В П.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	79	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1349	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	385	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1349	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	385	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-

СОСТАВИЛ инженер С.С.КРЫКОВА

ПРОВЕРИЛ рук.ГРУППЫ С.Ф.КРИШЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО И ОБОРУДОВАНИЯ ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2,ТМ,Л,6...9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	10,222 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	5,552 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	4,670 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,414 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1813 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,100 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц6-003-01 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-МОНТАЖ БЛОКА ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ Т	5,61	- 65,60	-	381	132	98 35	39,00 7,67	227 46	- -		
2	Ц6-003-01 ПРИМЕНИТ,	-МОНТАЖ БЛОКА ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ Т	1,96	- 65,60	-	138	46	33 12	39,00 7,67	77 16	- -		
3	Ц6-003-01 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-МОНТАЖ БЛОКА РЕДУКЦИОННОЙ УСТАНОВКИ Т	1,54	- 65,60	-	101	35	26 9	39,00 7,67	60 12	- -		
4	Ц6-003-01 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-МОНТАЖ БЛОКА СЕПАРАТОРА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ Т	2,04	- 65,60	-	134	46	34 12	39,00 7,67	80 16	- -		
5	Ц6-003-01 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-МОНТАЖ БЛОКА ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ПРОБ Т	0,05	- 65,60	-	5	2	1 *	39,00 7,67	3 1	- -		
6	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР1	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 1 БЛОК	1,00	1977,00 -	1977	-	-	* -	- -	- -	- -		
7	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР1	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 1БЛОК	1,00	- 1617,00	-	1617	228	138 39	445,00 56,31	445 58	- -		
8		-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА	1,00	1428,00	1428	-	-	-	-	-	-		

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР2	ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ 1БЛОК		-				-	-	-	-
9	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР2	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ 1БЛОК	1,00	- 767,00	-	767	74	14 5	138,00 6,45	138 6	- -
10	СБ,УСН9-3 ТАБЛ,26	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА РЕДУКЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ТИПА БРУ-30 1БЛОК	1,00	1326,00 -	1326	-	-	- -	- -	- -	- -
11	ЦСВ,УСН9-3 ТАБЛ,26П3	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ БЛОКА РЕДУКЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 1БЛОК	1,00	- 277,00	-	277	169	78 23	270,40 29,67	270 30	- -
12	УСБ,УСН9-3 ТАБЛ,23,П, 3	-ТР-ДЫ И АРМАТУРА БЛОКА РЕДУКЦИОННОЙ УСТАНОВКИ БРУ-30 1БЛОК	1,00	- 439,00	-	439	63	6 4	90,10 5,16	90 5	- -
13	СБ,УСН9-3 ТАБЛ,24,П2	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА СЕПАРАТОРА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ БСНП-300-1,6 1БЛОК	1,00	310,00 -	310	-	-	- -	- -	- -	- -
14	ЦСВ,УСН9-3 ТАБЛ,24,П, 2	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ БЛОКА СЕПАРАТОРА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ 1БЛОК	1,00	- 159,00	-	159	99	43 11	158,40 14,19	158 14	- -
15	ЦСВ,УСН9-3 ТАБЛ,24,П, 2	-ТР-ДЫ И АРМАТУРА БЛОКА СЕПАРАТОРА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ 1БЛОК	1,00	- 136,00	-	136	19	- -	30,40 -	30 -	- -
16	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР3	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ПРОБ 1 БЛОК	1,00	121,00 -	121	-	-	- -	- -	- -	- -
17	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР3	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ПРОБ 1 БЛОК	1,00	- 39,00	-	39	9	6 2	17,00 2,58	17 3	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ									
18	2406-15018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ШТ	4,00	22,30 -	89	-	-	- -	- -	- -	- -
19	2406-6002	-ЭЛ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НЭ-18ГОСТ23110-78=КНЭ-25М 20,000 КГ ШТ	1,00	65,00 -	65	-	-	- -	- -	- -	- -
20	6401П,01-0 13	-ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ТИПА КШ-160 ШТ	1,00	137,00 -	137	-	-	- -	- -	- -	0,02 -
21	ПР-Т092-01 /2П2	-ЭЛ,ПЛИТКА БЫТОВАЯ ТИПА ЭПЧ-2-2,0/220 ШТ	1,00	4,60 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		5458	4385	911	469		1595	0,02
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-	РУБ. РУБ.				1380	152		199	

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		94	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		5552	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			4385	911	469		1794	0,02
			РУБ,					152			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			288	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	295	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		19	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	37	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		5552	4693	948	469		1813	0,02
			РУБ,					152			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			77	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	199	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		5552	4670	948	469		1813	0,02
			РУБ,					152			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		10222	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1414	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1813	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1100	-		-	-

/СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Ж.А.МИХАРЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИВЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,6

НА ОВНЕКОТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ДЕАРАЦИОННО ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 Т.М2П,9,.13

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,489 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1937 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,242 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	21,80	0,48 0,43	0,04 0,01	10	9	1 -	1,00 0,01	22 -
2	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 М	15,45	0,63 -	- -	10	-	- -	- -	- -
3	С130-1535	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 М	7,00	0,68 -	- -	5	-	- -	- -	- -
4	Ц12-2-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ Т	0,08	288,28 269,50	7,93 2,09	23	22	- -	464,20 2,70	37 -
5	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,30	243,16 227,70	6,66 1,76	73	68	2 1	389,40 2,27	117 1
6	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,85	213,46	5,90	181	167	5	360,80	307

9747/82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ		196,90	1,59			1	2,05	2
		Т								
7	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,29	184,85	5,45	54	49	1	302,50	88
				170,50	1,50			-	1,93	1
		Т								
8	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	1,32	137,55	4,17	182	166	6	220,00	290
				125,40	1,31			2	1,69	2
		Т								
9	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	1,64	107,89	16,26	177	143	27	147,40	242
				87,01	8,51			14	10,98	18
		Т								
10	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	1,12	87,29	14,91	98	77	17	121,00	136
				68,64	7,83			9	10,10	11
		Т								
11	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	3,99	56,44	12,11	225	163	49	69,38	277
				40,92	6,43			26	8,29	33
		Т								
12	Ц12-2-10	-ТО ЖЕ Д-377ММ	0,39	40,78	10,13	16	11	4	46,20	18
		Т		28,18	5,35			2	6,90	3
		Н7=0,95,0,88,0,97,1,04								
13	ССЦЧ6ВЫП1П-4223	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д18Х2ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	0,08	1478,40	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
14	ССЦЧ6ВЫП1П-4226	-ТО ЖЕ Д25Х2,2ММ	0,25	1134,00	-	284	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	ССЦЧ6ВЫП1П-4230	-ТО ЖЕ Д32Х2,2ММ	0,51	966,00	-	493	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	ССЦЧ6ВЫП1П-	-ТО ЖЕ,Д38Х2,5ММ	0,15	856,80	-	129	-	-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4234	Т								
17	С159-3314	-ТО ЖЕ,Д45Х2,5ММ	0,22	745,92	-	164	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С159-3317	-ТО ЖЕ,Д57Х2,5ММ	1,09	579,60	-	632	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С159-3326	-ТО ЖЕ,Д89Х3ММ	0,82	446,20	-	366	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С159-3346	-ТО ЖЕ,Д159Х4,5ММ	0,83	359,52	-	298	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С159-3358	-ТО ЖЕ,Д219Х6ММ	2,01	323,40	-	650	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С159-3368	-ТО ЖЕ,Д273Х6ММ	1,49	308,28	-	459	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С159-3377	-ТО ЖЕ,Д325Х6ММ И ВТУЛКА Д-325Х6ММ	0,25	299,04	-	75	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С159-3386	-ТО ЖЕ,Д-377Х8ММ	0,37	296,52	-	110	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		Н7=1,04,0,95								
25	ССЦЧ5ВЫП1П ,4223	-СТОИМОСТЬУЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д18Х2ММ СТАЛЬ В20	-	1742,40	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С159-3314	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:2,5	0,03	879,12	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА	0,72	572,22	-	412	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т								
28	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,13	487,08	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	2310-36001	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-32 ШТ	5,00	1,37	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	2310-36002	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-38 ШТ	3,00	1,37	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	2310-36003	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-45 ШТ	15,00	1,37	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	2310-36004	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-57 ШТ	56,00	1,43	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	2310-36005	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-76 ШТ	28,00	1,43	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	2310-36006	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-89 ШТ	6,00	1,59	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	2310-36007	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-108 ШТ	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	2310-36009	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-159 ШТ	3,00	2,31	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	2310-36011	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-219 ШТ	3,00	3,24	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	2310-36012	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-273 ШТ	3,00	2,69	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	2310-36008	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-133 ШТ	5,00	2,20	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	2310-34003	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-1/100Х25 ШТ	24,00	0,49	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	2310-34004	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-1/100Х32 ШТ	35,00	0,49	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	2310-34005	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-1/100Х40 ШТ	5,00	0,49	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	2310-34011	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х50 ШТ	27,00	0,53	-	14	-	-	-	-
44	2310-34013	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х80 ШТ	3,00	0,52	-	2	-	-	-	-
45	2310-34018	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х200 ШТ	3,00	1,01	-	3	-	-	-	-
46	2310-34021	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х350 ШТ	1,00	2,05	-	2	-	-	-	-
47	2310-34195	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-50 ШТ	2,00	0,57	-	1	-	-	-	-
48	2310-34195	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-80 ШТ	1,00	0,69	-	1	-	-	-	-
49	1905-11030	-ОПОРЫ И ПОДВЕСКИ Т	0,17	900,00	-	153	-	-	-	-
50	1905-11032	-ПРУЖИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ Т	0,10	760,00	-	76	-	-	-	-
51	ССССЦЧ,ЗВЫП.1П,2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ КГ	359,96	0,59	-	212	-	-	-	-
52	С121-2022	-СТ-ТЬ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР Т	0,02	265,00	-	5	-	-	-	-
53	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 60 ШТ	1,00	13,90	-	14	-	-	-	-
54	С130-646	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	3,00	19,30	-	58	-	-	-	-
55	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ШТ	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
56	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200 ШТ	1,00	60,20	-	60	-	-	-	-
57	2307-11040	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ250,РУ10	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МТ		-	-			-	-	-
58	Ц12-802-3	-МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК Д50ММ	1,00	2,08	0,06	2	2	-	3,00	3
		МТ		1,71	0,01			-	0,01	-
59	Ц12-802-5	-ТО ЖЕ,Д80ММ	3,00	7,52	0,32	23	10	1	6,00	18
		МТ		3,36	0,04			-	0,05	-
60	Ц12-802-7	-ТО ЖЕ,Д150ММ	2,00	9,42	0,62	19	10	1	8,00	16
		МТ		4,77	0,12			-	0,15	-
61	Ц12-802-8	-ТО ЖЕ,Д200ММ	1,00	12,60	1,01	13	7	1	11,00	11
		МТ		6,89	0,19			-	0,25	-
62	Ц12-802-9	-ТО ЖЕ,Д250ММ	1,00	14,80	1,23	15	9	1	14,00	14
		МТ		8,61	0,25			-	0,32	-
63	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	1,20	-	12	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
64	ССЦЧ,ЗВЫП,1П,2035	-СТ-ТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ РУ=16КГС/СМ2 15Ч8П2 Д-15ММ	9,00	1,42	-	13	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
65	ССЦЧ,ЗВЫП,1П,2036	-ТО ЖЕ,Д20ММ	31,00	1,64	-	51	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
66	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ Д15-20ММ	50,00	0,75	-	38	37	-	1,00	50
		МТ		0,73	-			-	-	-
67	ССЦЧ3ВЫП1П,2056	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ РУ=64КГС/СМ215С27НЖ1 Д-15ММ	1,00	10,90	-	11	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
68	ССЦЧ3ВЫП1П,2058	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ РУ=64КГС/СМ215С27НЖ1 Д25ММ	4,00	14,80	-	59	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
69	Ц12-791-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ Д-15-25ММ	5,00	2,02	0,06	10	9	-	3,00	15
		МТ		1,75	0,01			-	0,01	-
70	2307-10379	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ32;РУ16	8,00	3,62	-	29	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
71	2307-10381	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАЕЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ50;РУ16	2,00	6,15	-	12	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
72	2307-10235	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ25,РУ16	11,00	2,47	-	27	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
73	2307-10237	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ40,РУ16	2,00	4,39	-	9	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
74	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЕЙ Д-25ММ	11,00	1,75	0,03	19	16	-	2,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
75	Ц12-600-2	-ТО ЖЕ,Д32-50ММ	12,00	2,23	0,05	27	22	-	3,00	36
		ШТ		1,86	0,01			-	0,01	-
76	2307-11420	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45Ч 15НЖ; ДУ20; РУ16	2,00	5,93	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	2307-11421	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45Ч 15НЖ; ДУ25; РУ16	1,00	7,47	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Ц12-867-2	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ ЧУГУННЫХ Д20-25ММ	3,00	1,82	0,07	5	5	-	3,00	9
		ШТ		1,54	0,02			-	0,03	-
79	ССЦЧ,ЗВЫП. 1П,2268	-СТ-ТЬ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ РУ=16КГС/СМ2 16Ч3БР Д-25ММ	3,00	5,68	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	Ц12-803-1	-МОНТАЖ	3,00	1,77	0,04	5	5	-	3,00	9
		ШТ		1,53	0,01			-	0,01	-
81	Ц12-698-12	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 76ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 89ММ	1,00	5,36	0,70	5	3	1	4,00	4
				2,81	0,09			-	0,12	-
		ШТ		1,19	0,10	2	1	-	1,00	2
82	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	2,00							
		ШТ		0,52	-			-	-	-
83	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	1,00	4,62	0,67	5	3	1	4,00	4
				2,70	0,08			-	0,10	-
		ШТ		1,16	0,10	1	1	-	1,00	1
84	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	1,00	0,52	-			-	-	-
		ШТ		0,69	0,12	1	-	-	1,00	1
85	Ц12-700-1	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ;КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	0,49	0,01			-	0,01	-
		СОЕД		1,86	0,35	2	1	-	2,00	2
86	Ц12-700-5	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ;КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	1,00	1,21	0,05			-	0,06	-
		СОЕД								
87	Ц12-700-6	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ	1,00	2,56	0,48	3	2	-	2,00	2

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200		1,66	0,08			-	0,10	-
		СОЕД								
88	С159-1350	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	1,00	3,83	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
89	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	1,00	14,40	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
90	С159-1400	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	1,00	17,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
91	Е46-54	-ПРОБИВКА В ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20СМ2	1,14	20,80	9,50	24	13	11	19,20	22
		100ШТ		11,30	2,85			3	3,66	4
92	ЕСБ,УСН9-3 ТБ,27П,3	-М/К БЛОКА БРУ-30	1,00	69,00	5,00	69	2	5	3,48	3
		1 БЛОК		2,00	1,00			1	1,29	1
93	ЕСБ,УСН9-3 ТБ,25П,2	-М/К БЛОКА БСНП-300-1,6	1,00	69,00	5,00	69	2	5	3,48	3
		1 БЛОК		2,00	1,00			1	1,29	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			6964	1035	139		1781
			РУБ,					60		77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			73	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			77	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			812	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	363	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	144	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			599	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	500	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8140	-	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1901
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1217	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	16	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			162	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			8409	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2075	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1937
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1242	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Ж.А.ХИХАРЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИВЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,7

НА ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДО ПРОДУВНОГО КОЛОДЦА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2,ТМ2Л9.,,11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,096 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,018 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-163-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 57 ММ	0,07	63,00	4,73	4	4	-	98,00	7
		Т		52,00	1,45			-	1,87	-
2	Ц12-163-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 76-89 ММ	0,08	62,00	18,30	5	3	1	66,00	5
		Т		36,40	1,77			-	2,26	-
3	Ц12-163-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 114-159 ММ	0,04	48,10	16,60	2	1	-	54,00	2
		Т		28,70	6,70			-	11,22	-
		Н7=0,75,0,66,0,97								
4	С159-3317	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д57Х2,5ММ СТАЛЬ ВСТ3 СП5	0,06	441,60	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	С159-3328	-ТО ЖЕ Д89Х3ММ	0,08	339,20	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	С159-3348	-ТО ЖЕ Д159Х4,5	0,04	273,92	-	11	-	-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
7	2310-34011	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х60 МТ	8,00	0,53	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	2310-34013	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х80 МТ	5,00	0,52	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	2310-34016	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х150 МТ	1,00	0,66	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			83	8	1		14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР Ж,А,ЖИХАРЕВА

ПРОВЕРИЛ — РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИЖЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,8

НА ИЗОЛЯЦИЮ ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТР-ДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2,ТМ,2Л1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,795 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,418 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1968 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,219 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-257	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ М2	41,00	2,02	0,58	83	8	24	0,30	12
				0,20	0,17			7	0,22	9
2	Е13-265	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ М2	41,00	0,07	0,01	3	2	-	0,10	4
				0,06	-			-	-	-
3	Е13-267	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ 100М2	0,41	15,80	6,80	6	2	3	0,60	4
				4,60	4,20			2	5,42	2
4	Е13-118	-ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКОЙ В-ХС-41 100М2	0,41	45,50	0,06	19	2	-	7,79	3
				4,96	0,02			-	0,03	-
5	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2СЛОЯ 100М2	1,23	20,60	0,24	25	4	-	4,60	6
				3,02	0,06			-	0,10	-
6	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 В 2СЛОЯ 100М2	1,23	15,42	0,40	19	5	-	6,20	8
				4,10	0,12			-	0,15	-
7	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
8	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	8,16	23,40	0,24	191	98	2	16,80	153
				11,00	0,07			1	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
9	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	5,86	23,91	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
10	С114-209	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 133-219ММ,М-200	2,30	42,53	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
11	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	3,93	8,05	0,15	32	19	-	7,90	31
				4,73	0,05			-	0,06	-
		М3								
12	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100	0,41	18,07	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
13	С114-89	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ М-75,100	3,52	16,20	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
14	С114-494	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 60 ММ	0,41	6,27	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3 МАТОВ								
15	С114-496	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 80 ММ	3,52	4,72	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3 МАТОВ								
16	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	66,94	2,22	0,01	149	34	1	0,84	56
				0,51	-			-	-	-
		М2								
17	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ТР-ДОВ И АРМАТУРЫ	6,41	179,00	0,86	1147	590	6	158,00	1013
				92,10	0,26			2	0,34	2
		100М2								
18	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,64	950,41	-	609	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
19	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	88,73	0,59	-	52	52	-	0,90	80
		М2		0,59	-			-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2СЛОЯ	0,07	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
21	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	10,80	22,70	0,33	245	235	3	41,00	443
		М3		21,80	0,10			1	0,13	1
22	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	10,80	64,68	-	699	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ТР-ДОВ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,58	20,40	0,17	12	5	-	13,80	8
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
24	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	0,58	29,02	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	Е26-88	-ИЗОЛЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ	1,05	30,70	0,46	32	16	-	25,90	27
		М3		15,10	0,14			-	0,18	-
26	С114-98	-МАТЫМИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛ ТОЛЩ.30ММ	0,28	20,83	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
27	С114-98	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.40ММ	0,27	20,83	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С114-94	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.60ММ	0,50	17,61	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	ЕСБ,НР9-3ТБ-27П,3	-ИЗОЛЯЦИОННЫЕРАБОТЫ И ОКРАСКА БЛОКА ЬРУ-30	1,00	75,00	-	75	19	-	32,30	32
		1БЛОК		19,00	-			-	-	-
30	Е СБ,НР9-3ТБ ,25П,2	-ИЗОЛЯЦИЯ И ОКРАСКА БЛОКА БСНП-300-1,6	1,00	51,00	-	51	11	-	16,70	19
		1БЛОК		11,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				3811	1094	39		1899
		РУБ,						13		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3811	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				626	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	782	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В К,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В К,Р, -	РУБ,				-	112	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				358	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	497	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4795	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	2418	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1968
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1219	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4795	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2418	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1968
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1219	-		-

/СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Ж.А.ЖИХАРЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИМЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛ,КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2ТМ,Л6..,9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,618 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 7,273 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 4,345 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,662 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1445 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,642 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

К ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц6-003-01 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-МОНТАЖ БЛОКА ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ В СОБРАННОМ ВИДЕ Т	6,50	- 65,60	-	426	148	110 40	39,00 7,87	253 51	- -
2	Ц6-003-01 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-МОНТАЖ БЛОКА СЕТЕВЫХ НАСОСОВ В СОБРАННОМ ВИДЕ Т	2,43	- 65,60	-	159	55	41 15	39,00 7,87	95 19	- -
3	Ц6-003-01 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-МОНТАЖ БЛОКА ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В СОБРАННОМ ВИДЕ Т	0,58	- 65,60	-	38	13	10 4	39,00 7,87	23 5	- -
4	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р4	-ОБОРУДОВНИЕ БЛОКА ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 1БЛОК	1,00	3782,00 -	3782	-	-	- -	- -	- -	- -
5	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р4	-СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 1БЛОК	1,00	- 2147,00	-	2147	266	102 29	504,00 37,41	504 37	- -
6	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р5	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА СЕТЕВЫХ НАСОСОВ 1БЛОК	1,00	2520,00 -	2520	-	-	- -	- -	- -	- -
7	ЦАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р5	-СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА СЕТЕВЫХ НАСОСОВ 1БЛОК	1,00	- 866,00	-	866	101	19 7	188,00 9,03	188 9	- -
8	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р6	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ 1БЛОК	1,00	971,00 -	971	-	-	- -	- -	- -	- -
9	Ц	-СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА	1,00	-	-	452	123	41	232,00	232	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-РБ	ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ 1БЛОК			452,00				10	12,90	13	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7273	4108	706	323		1295	-
		РУБ,						105		134	
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			-	-	1029	-	-	-	-	
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,			7273	-	-	-		-	-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,				-					
	ИТОГО:	РУБ,				4108	706	323		1429	-
		РУБ,						105			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				173	-	-		-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	120	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,				-	-	-		16	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	31	-		-	-
	ИТОГО:	РУБ,			7273	4281	737	323		1445	-
		РУБ,						105			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				64	-	-		-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	165	-		-	-
	ИТОГО:	РУБ,			7273	4345	737	323		1445	-
		РУБ,						105			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		11618	-	-	-	-		-	-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	662	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1445	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	842	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С,С,КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИЧЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,10

НА ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ТМ3Л,6,7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,230 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,494 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 452 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,290 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	4,00	0,48 0,43	0,04 0,01	2	2	- -	1,00 0,01	4 -
2	С130-1535	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 М	4,12	0,68 -	- -	3	-	- -	- -	- -
3	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,09	243,16 227,70	6,66 1,76	22	20	- -	389,40 2,27	35 -
4	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,18	213,46 196,90	5,98 1,59	38	35	1 -	360,80 2,05	65 -
5	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ Т	0,06	184,85 170,50	5,45 1,58	11	10	- -	302,50 1,93	18 -
6	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,01	137,55	4,17	1	1	-	220,00	2

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ		125,40	1,31			-	1,69	-
		Т								
7	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,24	107,89	16,26	26	21	4	147,40	35
				87,01	8,51			2	10,98	3
		Т								
8	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	1,10	87,29	14,91	96	76	17	121,00	133
				68,64	7,83			9	10,10	11
		Т								
9	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,36	56,44	12,11	20	15	4	69,30	25
				40,92	6,43			2	8,29	3
		Т								
		К7=0,95,0,88,0,97,1,04								
10	ССЦЧ5ВЫП,1П,4226	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ,СВАРНЫХ ТРУБ Д25Х2,2ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5*	0,08	1134,00	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
11	ССЦЧ,5ВЫП,1П,4230	-ТО ЖЕ,Д32Х2,2ММ	0,08	966,00	-	77	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	ССЦЧ,5ВЫП,4234	-ТО ЖЕ,Д38Х2,5ММ	0,07	856,80	-	60	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С159-3314	-ТО ЖЕ,Д45Х2,5ММ	0,05	745,92	-	37	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	С159-3317	-ТО ЖЕ,Д57Х2,5ММ	0,01	579,60	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С159-3326	-ТО ЖЕ,Д89Х3ММ	0,22	445,20	-	98	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	С159-3333	-ТО ЖЕ,Д114Х4ММ	0,08	413,28	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	С159-3348	-ТО ЖЕ,Д 159Х4,5ММ	0,98	359,52	-	352	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С159-3368	-ТО ЖЕ,Д 219Х6ММ	0,33	323,40	-	107	-	-	-	-
		Т								

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	2310-36002	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-38 ШТ	13,00	1,37	-	18	-	-	-	-
20	2310-36003	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-45 ШТ	8,00	1,37	-	11	-	-	-	-
21	2310-36006	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-89 ШТ	5,00	1,59	-	8	-	-	-	-
22	2310-36007	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-108 ШТ	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
23	2310-36009	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-159 ШТ	5,00	2,31	-	12	-	-	-	-
24	2310-36011	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-219 ШТ	3,00	3,24	-	10	-	-	-	-
25	2310-34195	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-80 ШТ	1,00	0,69	-	1	-	-	-	-
26	2310-34014	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х100 ШТ	2,00	0,63	-	1	-	-	-	-
27	2310-34016	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х150 ШТ	2,00	0,66	-	1	-	-	-	-
28	С121-2022	-СТ-ТЬ ОПОРЫ ОТВОДА Т	-	265,00	-	-	-	-	-	-
29	ССССЦЧ,3ВЫП,1П,2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ КГ	37,04	0,59	-	22	-	-	-	-
30	2307-10226	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ20,РУ16 ШТ	20,00	1,65	-	33	-	-	-	-
31	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ Д20ММ ШТ	20,00	0,75	-	15	15	-	1,00	20
32	ССССЦЧ,3ВЫП,1П,2251	-СТ-ТЬ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ 30Ч47БР2 Д-80ММ ШТ	1,00	0,73 35,10	-	35	-	-	-	-
33	ССССЦЧ,3ВЫП,1П,2252	-ТО ЖЕ,Д-100ММ ШТ	3,00	43,90	-	132	-	-	-	-
34	ССССЦЧ,3ВЫП,1П,2253	-ТО ЖЕ,Д150ММ ШТ	1,00	72,30	-	72	-	-	-	-
35	Ц12-802-7	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д150ММ ШТ	1,00	9,42	0,62	9	5	1	6,00	8
36	Ц12-802-5	-ТО ЖЕ,Д-80-100ММ ШТ	4,00	4,77 7,52	0,12 0,32	30	14	- 1	0,15 6,00	- 24
37	ССССЦЧ,3ВЫП,	-СТ-ТЬ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ	1,00	3,38 98,50	0,04 -	99	-	-	0,05 -	-

9747/32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1П,2242	ФЛАНЦЕВОЙ РУ-16КГС/СМ2 30С41НЖ1 Д-150ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц12-790-7	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д150ММ	1,00	5,63	0,68	6	5	1	7,00	7
		ШТ		4,51	0,15			-	0,19	-
39	2307-10824	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80;РУ16	1,00	14,27	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц12-803-3	-МОНТАЖ КЛАПАНА Д80ММ	1,00	3,28	0,30	3	3	-	4,00	4
		ШТ		2,78	0,04			-	0,05	-
41	2307-1980-20,21П,1-2786	-СТ-ТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФЛАНЦЕВОГО С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-0,63/10-0,25 РУ-16КГСМ/СМ2 25Ч939НЖ Д-80ММ	1,00	125,00	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц12-805-4	-МОНТАЖ КЛАПАНА Д80ММ С ЭЛ,ПРИВОДОМ	1,00	4,55	0,44	5	4	-	5,00	5
		ШТ		3,86	0,09			-	0,12	-
43	Е9-122	-МОНТАЖ СЛИВНЫХ ВОРОНОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.3ММ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
44	С121-2114	-СТ-ТЬ М/К ВОРОНОК	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	2,00	1,16	0,10	2	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц12-698-4	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М20	2,00	1,25	0,10	3	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
47	Ц12-698-5	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	3,00	1,37	0,10	4	2	-	1,00	3
		ШТ		0,52	-			-	-	-
48	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	6,00	1,19	0,10	7	3	1	1,00	6
		ШТ		0,52	-			-	-	-
49	Ц12-700-1	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ;КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	0,69	0,12	1	-	-	1,00	1
				0,49	0,01			-	0,01	-
		СОЕД								
50	Ц12-700-5	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ;КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	1,00	1,86	0,35	2	1	-	2,00	2
				1,21	0,05			-	0,06	-
		СОЕД								
51	С159-1350	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ	1,00	3,83	-	4	-	-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50		-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
52	С159-1355	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ	1,00	9,85	-	10	-	-	-	-
		ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150		-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
53	Ц12-868-6	-МОНТАЖ ГРЯЗЕВИКА Д200ММ	1,00	6,38	1,16	6	5	1	9,00	9
		ШТ		5,12	0,39			-	0,50	-
54	Е46-54	-ПРОБИВКА В ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20СМ2	0,35	20,80	9,50	7	4	3	19,20	7
		100ШТ		11,30	2,85			1	3,68	1
55	С130-539	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫЙ	1,00	80,70	-	81	-	-	-	-
		ДИАМЕТР ВХОДНОГО ПАТРУБКА В ММ-219, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР КОРПУСА В ММ-426		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1876	243	34		417
			РУБ,					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			125	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			133	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1739	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			154	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	120	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2083	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	477	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	285	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	16	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2230	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	494	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	290	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР К,А,ЖИХАРЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИЖЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,11

НА ИЗОЛЯЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ТМ3Л,1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,449 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,748 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 605 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,378 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	2,37	8,05 4,73	0,15 0,05	19	11	- -	7,90 0,06	19 -
2	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100 М3	0,07	22,78 -	- -	2	-	- -	- -	- -
3	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100 М3	1,00	18,07 -	- -	18	-	- -	- -	- -
4	С114-89	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ М-75,100 М3	1,30	16,20 -	- -	21	-	- -	- -	- -
5	С114-492	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ММ М3 МАТОВ	0,07	9,41 -	- -	1	-	- -	- -	- -
6	С114-494	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 60 ММ М3 МАТОВ	1,00	6,27 -	- -	6	-	- -	- -	- -

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С114-496	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ,20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 80 ММ М3 МАТОВ	1,30	4,72 -	- -	6	-	- -	- -	-
8	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	3,52	23,40 11,00	0,24 0,07	82	39	1 -	18,80 0,09	66 -
9	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 М3	2,77	23,91 -	- -	66	-	- -	- -	-
10	С114-209	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 133-219ММ,М-200 М3	0,75	42,53 -	- -	32	-	- -	- -	-
11	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ, ТР-ДОВ И АРМАТУРЫ 100М2	1,78	179,00 92,10	0,86 0,26	318	164	1 -	158,00 0,34	281 1
12	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,18	950,41 -	- -	169	-	- -	- -	-
13	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ М2	41,07	2,22 0,51	0,01 -	91	21	- -	0,84 -	34 -
14	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,64	22,70 21,80	0,33 0,10	37	36	- -	41,00 0,13	67 -
15	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	1,64	64,68 -	- -	106	-	- -	- -	-
16	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ М2	53,08	0,59 0,59	- -	31	31	- -	0,90 -	48 -
17	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,53	20,60 3,02	0,24 0,08	11	2	- -	4,60 0,10	2 -
18	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 В 2 СЛОЯ 100М2	0,53	15,42 4,10	0,40 0,12	8	2	- -	6,20 0,15	3 -
19	Е26-88	-ИЗОЛЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,35	30,70	0,46	72	36	1	25,90	61

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ		15,10	0,14			-	0,18	-
		М3								
20	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125	2,03	20,83	-	42	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	С114-96	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	0,04	19,07	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	С114-94	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-125	0,28	17,61	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА МТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,39	17,30	3,60	7	4	1	14,80	6
		100М2		9,30	1,08			-	1,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1151	345	4		587
			РУБ,					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	242	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			109	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	154	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1449	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	748	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		695
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	378	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1449	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	748	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		695
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	378	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Ж,А,ЖИХАРЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИВЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ6,5-14С.ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2Т М2Л,6,,9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,143	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	6,486	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	4,657	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,581	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1519	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,876	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1905-9001	-ДЕАЭРАТОР ВАКУМНЫЙ ДВ-25 ВЕСОМ633,3КГ=ДВ-400 6,199 Т	1,00	604,91	605	-	-	-	-	-	-		
			ШТ	-				-	-	-	6,20		
2	Ц6-301-01	-БАК ДЕАЭРАТОРНЫЙ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА, Т, ДО:5	0,83	-	-	46	15	30	30,00	25	-		
			Т	55,50				9	14,06	12	-		
3	24-10-02П, 234	-ОХЛАДИТЕЛЬ ВЫПАРА ОВВ-2	1,00	167,00	167	-	-	-	-	-	-		
			ШТ	-				-	-	-	-		
4	05-02П,18-004	-ГЕРМЕТИК АГ-4	1,40	750,00	1050	-	-	-	-	-	-		
			Т	-				-	-	-	-		
5	Ц6-297-04	-ОХЛАДИТЕЛЬ ВЫПАРА,ПОВЕРХНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ В М2, ДО:2	0,16	-	-	18	13	4	143,00	23	-		
			Т	114,00				2	14,83	2	-		
		МОНТАЖ БЛОКОВ В СОБРАННОМ ВИДЕ											
6	Ц6-003-01 ПРИМЕН	-МОНТАЖ БЛОКА БЭВД-30	0,26	-	-	17	6	5	39,00	10	-		
			Т	65,60				2	7,87	2	-		
7	Ц6-003-01 ПРИМЕН,	-МОНТАЖ БЛОКА БПГВ	1,41	-	-	92	32	24	39,00	55	-		
			Т	65,60				9	7,87	11	-		
8	Ц6-003-01	-МОНТАЖ БЛОКА БНГВ	1,55	-	-	102	35	26	39,00	60	-		

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРИМЕН,	Т		65,60				9	7,87	12	-
9	Ц6-003-01 ПРИМЕН,	-МОНТАЖ БЛОКА БРВ Т	1,28	-	-	84	29	22	39,00	50	-
				65,60				8	7,87	10	-
10	Ц6-003-01 ПРИМЕН	-МОНТАЖ БЛОКА БА Т	0,91	-	-	60	21	16	39,00	35	-
				65,60				6	7,87	7	-
11	Ц6-003-01 ПРИМЕН	-МОНТАЖ БЛОКА БППВ Т	1,37	-	-	90	31	23	39,00	53	-
				65,60				8	7,87	11	-
12	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР11	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БА 1БЛОК	1,00	465,00	465	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР11	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА БА 1БЛОК	1,00	-	-	734	76	7	134,00	134	-
				734,00				1	1,29	1	-
14	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР7	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БЭВД 1БЛОК	1,00	163,00	163	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР7	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА БЭВД 1БЛОК	1,00	-	-	216	31	4	65,00	65	-
				216,00				1	1,29	1	-
16	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР9	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БНГВ 1БЛОК	1,00	1094,00	1094	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР9	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА БНГВ 1БЛОК	1,00	-	-	610	79	15	146,00	146	-
				610,00				4	5,16	5	-
18	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР8	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БПГВ 1 БЛОК	1,00	1066,00	1066	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
19	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР8	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА БПГВ 1БЛОК	1,00	-	-	740	126	42	239,00	239	-
				740,00				11	14,19	14	-
20	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР12	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БППВ МТ	1,00	829,00	829	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР12	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА БППВ 1БЛОК	1,00	-	-	802	129	44	244,00	244	-
				802,00				11	14,19	14	-
22	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР10	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БРВ МТ	1,00	942,00	942	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР10	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА БРВ 1БЛОК	1,00	-	-	847	132	43	250,00	258	-
				847,00				12	15,48	15	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		6561	4458	757	305		1369	6,20
			РУБ,					93		117	
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				1062					
			РУБ,								

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		6486	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			4458	757	305		1506	6,20
			РУБ.					93			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	106	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		13	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6486	4605	783	305		1519	6,20
			РУБ.					93			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	147	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6486	4657	783	305		1519	6,20
			РУБ.					93			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		11143	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	581	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1519	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	876	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИМЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,13

НА БАКИ -АККУМУЛЯТОРЫ И ТР-ДЫ ОТ БАКОВ ДО ГЛАВНОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2,Т.МЧ,П,9,,12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,611 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,384 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 836 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,600 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е9-135	-БАК-АККУМУЛЯТОР ЕМК.160М3	11,12	52,70	25,20	586	121	261	16,50	183
		Т		10,90	6,41			94	10,85	121
2	С121-1990	-СТ-ТЬ М/К	11,12	265,00	-	2947	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	1986-09020 -71	-БАК СБОРА ГЕРМЕТИКА ЕМК.2,5М3	1,00	80,57	-	81	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
4	Ц6-302-07	-МОНТАЖ БАКА	0,32	27,00	5,76	9	5	2	27,00	9
		Т		16,20	2,47			1	3,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3623	126	263		192
			РУБ.					95		122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3533	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			303	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	165	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			307	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	177	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4143	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	743	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	270	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4242	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	755	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	277	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ТР-ДЫ И АРМАТУРА								
5	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	53,50	0,61	0,06	33	28	3	1,00	54
				0,53	0,02			1	0,03	2
		М								
6	Ц12-1-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 100 ММ ДО 150 ММ	72,00	0,86	0,11	62	53	8	1,00	72
				0,73	0,03			2	0,04	3
		М								
7	С130-1563	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	55,10	2,53	-	139	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
8	С130-1557	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	74,16	4,72	-	350	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
9	С113-56	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В	53,50	1,94	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4								
		М								
10	С113-60	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 2362-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-150 Т-4,5	- 72,00	3,91	-	- 282	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
11	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	53,50	1,46	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
12	С113-24	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-150 Т-4,5	72,00	3,01	-	217	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
13	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	9004	213,46	5,90	-	-	-	360,80	-
				196,90	1,59			-	2,05	-
		Т								
14	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,21	107,89	16,26	23	18	4	147,40	31
				67,01	8,51			2	10,96	2
		Т								
15	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	1,83	87,29	14,91	160	126	27	121,00	22
				68,64	7,83			14	10,10	18
		Т								
16	Ц12-2-10	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ	0,03	48,78	10,13	1	1	-	46,20	1
				28,16	5,35			-	6,90	-
		Т								

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н7=0,95,0,97,0,80,1,04								
17	С159-4230ВЫ-П,1	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТ,ЭЛД,СВ,ТРУБ Д=32Х2,2ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	0,004	966,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С159-3326	-ТО ЖЕ,Д=89Х3ММ	0,19	445,20	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С159-3333	-ТО ЖЕ,Д=114Х4ММ	0,28	413,28	-	107	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С159-3348	-ТО ЖЕ,Д=159Х4,5ММ	1,49	359,52	-	536	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С159-3399	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 400 ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 426 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:6	0,03	393,30	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	2310-34013	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х80	10,00	0,52	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	2310-34016	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х150	15,00	0,66	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С121-2022	-СТ-ТЬ ОПОР НЕПОДВИЖНЫХ И ОПОР ОТВОДА	0,02	265,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С130-2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ТР-ДОВ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТАЛИ	20,10	0,59	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	Е9-202	-МОНТАЖ НАКЛАДОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.4ММ	0,01	53,80	17,10	1	-	-	41,00	-
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
27	С121-2114	-СТ-ТЬ М/К	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	2307-10235	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ25,РУ16	2,00	2,47	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д-25ММ	2,00	1,75	0,03	4	3	-	2,00	4
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
30	С130-2251	-СТ-ТЬ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ 30Ч47БР2Д=80ММ	5,00	35,10	-	175	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130-2252	-ТО ЖЕ,Д=100ММ	6,00	43,90	-	263	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	П12-802-5	-МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ Д-80-100ММ	11,00	7,52	0,32	83	37	3	6,00	66
		ШТ		3,38	0,04			-	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1984	266	45		449
			РУБ,					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1979	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			212	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	99	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			173	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	136	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2364	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	548	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	323	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2369	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	549	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	323	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			5607	392	328		641
			РУБ,					114		148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			81	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			85	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1988	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			216	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			174	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	141	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2378	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	560	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		504
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	330	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3538	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			303	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	165	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			307	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	177	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4148	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	744	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	270	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6611	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1304	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		836
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	600	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИШЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.14

НА ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 Т.М,4Л9.,,11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,725 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,697 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 630 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,413 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	6,00	0,48	0,04	3	3	-	1,00	6
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
2	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	45,00	0,61	0,06	27	24	3	1,00	45
		М		0,53	0,02			1	0,03	1
3	Ц12-1-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 80 ММ ДО 100 ММ	40,00	0,69	0,08	28	24	3	1,00	40
		М		0,59	0,02			1	0,03	1
4	Ц12-1-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 100 ММ ДО 150 ММ	29,00	0,86	0,11	25	21	3	1,00	29
		М		0,73	0,03			1	0,04	1
5	С130-1535	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,18	0,68	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
6	С130-1553	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	46,35	2,53	-	117	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 80			-	-			-	-	-
			М								
7	С130-1555	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 100		41,20	3,38	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
8	С130-1557	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 150		10,30	4,72	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
9	С130-1556	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 125		19,57	4,03	-	79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
10	С113-56	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	-	46,00	1,94	- -	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
11	С113-58	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 2362-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	-	40,00	2,73	- -	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
12	С113-59	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 2362-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-125 Т-4,5	-	19,00	3,33	- -	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
13	С113-60	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 2362-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-150 Т-4,5	-	10,00	3,91	- -	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
14	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ		45,00	1,46	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4		-	-			-	-	-
		М								
15	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	40,00	2,12	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
16	С113-23	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР,УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-125 Т-4,5	19,00	2,57	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
17	С113-24	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-150 Т-4,5	10,00	3,01	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
18	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,07	243,16	6,66	17	16	-	389,40	27
				227,70	1,76			-	2,27	-
		Т								
19	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,28	213,46	5,90	60	55	1	360,80	101
				196,90	1,59			-	2,05	1
		Т								
20	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,08	184,85	5,45	15	14	-	382,50	24
				170,50	1,50			-	1,93	-
		Т								
21	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	1,40	107,89	16,26	151	122	23	147,40	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		87,01	8,51			12	10,98	15
		Т								
		Н7=0,95,0,97,0,88,1,04								
22	С159-4226ВЫ-П,1	СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТ,9Л,СВАРНЫХ ТРУБ D=25Х2,2ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	0,06	1134,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С159-4230ВЫ-П,1	ТО ЖЕ,D=32Х2,2ММ	0,22	966,00	-	213	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С159-3314	ТО ЖЕ D=45Х2,5ММ	0,07	745,92	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С159-3326	ТО ЖЕ,D=89Х3ММ	1,21	445,20	-	539	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	2310-36001	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-32	12,00	1,37	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	2310-36003	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-45	6,00	1,37	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	2310-36006	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-89	31,00	1,59	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	2310-36007	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-108	5,00	1,59	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	2310-36008	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-133	4,00	2,20	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	2310-34013	СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х80	7,00	0,52	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	2310-34016	СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-2/100Х150	1,00	0,66	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С121-2022	ПОДВЕСКИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТР-ДА И ДЕТАЛИ К НИМ	0,04	265,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	С130-2305	СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	145,66	0,59	-	86	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
35	Е9-122	МОНТАЖ СЛИВНЫХ ВОРОНОК	0,01	60,20	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
36	С121-2114	СТ-ТЬ М/КОНТРУКЦИЙ ВОРОНОК	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	2307-10226	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ20,РУ16	24,00	1,65	-	40	-	-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ D20ММ	24,00	0,75	-	18	18	-	1,00	24
		ШТ		0,73	-			-	-	-
39	2307-10235	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ25,РУ16	4,00	2,47	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ D25ММ	4,00	1,75	0,03	7	6	-	2,00	8
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
41	С130-648	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 125	1,00	27,80	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц12-802-6	-МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ D125ММ	1,00	8,87	0,44	9	4	-	7,00	7
		ШТ		4,48	0,06			-	0,06	-
43	С130-2251	-СТ-ТЬ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ 30Ч47БР2 D=80ММ	3,00	35,10	-	105	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	С130-2252	-ТО ЖЕ,D=100ММ	2,00	43,90	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С130-2253	-ТО ЖЕ,D=150ММ	2,00	72,30	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц12-802-5	-МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ D80-100ММ	5,00	7,52	0,32	38	17	1	6,00	30
		ШТ		3,38	0,04			-	0,05	-
47	Ц12-802-7	-ТО ЖЕ D=150МП	2,00	9,42	0,62	19	10	1	8,00	16
		ШТ		4,77	0,12			-	0,15	-
48	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	3,00	1,16	0,10	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,52	-			-	-	-
49	Ц12-698-2	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М33	1,00	1,37	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
50	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	1,00	1,19	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
51	Ц11-652-2	-КРОНШТЕЙН	1,00	0,97	0,04	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,28	0,01			-	0,01	-
52	Ц12-698-6	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36	1,00	1,57	0,10	2	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
53	Ц12-700-4	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ;КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	1,00	1,39	0,25	1	1	-	1,00	1
				0,99	0,03			-	0,04	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА,ММ:125								
54	С159-1354	СОЕД -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА125	1,00	8,99 -	- -	9	-	- -	- -	-
55	Е46-54	КОМПЛЕКТ -ПРОБИВКА В ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20СМ2	0,70	22,88	10,44	16	9	7	19,20	13
		ВЖ,Б,ПЕРЕКРЫТИЯХ		12,43	3,13			2	4,04	3
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2256	349	42		584
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2235	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	120	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			197	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	166	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2700	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	662	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		614
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	402	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2725	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	697	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	413	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С,С,КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИШЕН

9747/82

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.15

НА ИЗОЛЯЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ТР-ДОВ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 Т.М,4Л.1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,801 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,333 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1566 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,048 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-257	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ	320,40	2,02	0,58	647	64	185	0,30	96
		М2		0,20	0,17			54	0,22	70
2	Е13-265	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	320,40	0,07	0,01	22	19	3	0,10	32
		М2		0,06	-			-	-	-
3	Е13-267	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ	3,20	15,80	6,80	51	15	21	6,66	20
		100М2		4,60	4,20			13	5,42	17
4	Е13-116	-ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВ.КРАСКОЙ ВХС-41	3,20	45,50	0,06	146	16	-	7,79	25
		100М2		4,96	0,02			-	0,03	-
5	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	5,09	15,42	0,40	78	21	2	6,28	32
		100М2		4,10	0,12			1	0,15	1
6	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	3,13	14,26	0,30	45	6	1	2,98	9
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
7	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	221,61	0,59	-	131	131	-	0,90	200
		М2		0,59	-			-	-	-
8	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	1,88	20,60	0,24	39	6	-	4,60	9
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
10	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,34	10,30	0,12	3	1	-	2,30	1
				1,51	0,04			-	0,05	-
11	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	31,00	8,05	0,15	250	147	5	7,90	245
				4,73	0,05			2	0,06	2
		М3								
12	С114-95	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100	0,94	19,43	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
13	С114-85	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 100ММ М-75,100	30,05	13,92	-	418	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
14	С114-493	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ,20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 50 ММ	0,94	7,83	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3 МАТОВ								
15	С114-496	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ,20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 100 ММ	30,05	3,90	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3 МАТОВ								
16	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	7,87	16,80	0,24	132	87	2	18,80	148
				11,00	0,07			1	0,09	1
		М3								
17	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	7,87	23,91	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
18	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	3,41	77,20	1,24	263	241	4	118,00	402
				70,80	0,37			1	0,48	2
		100М2								
19	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ	2,59	294,00	-	761	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
20	Е26-73	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	1,93	12,60	0,05	24	23	-	21,10	41
		100М2								

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,19	11,80 1111,00	0,02 -	214	-	- -	0,03 -	- -
		1000М2		-	-			-	-	-
22	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,81	22,70	0,33	41	39	-	41,00	74
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
23	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	1,81	64,68	-	117	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е26-88	-ИЗОЛЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ	1,05	30,70	0,46	32	16	-	25,90	27
		М3		15,10	0,14			-	0,18	-
25	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125	0,97	19,66	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	С114-94	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-125	0,09	16,45	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
27	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	3,00	17,30	3,60	52	28	11	14,80	44
		100М2		9,30	1,06			3	1,39	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		3817	868	234		1413
				РУБ,				75		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3817	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		627	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	754	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	113	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		357	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	463	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		4801	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	2333	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1568
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1848	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		4801	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	2333	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1568
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1848	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИШЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ,УСТАНОВКИ(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙКОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2Т,М6П,6,9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,769	ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	7,220	ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	4,549	ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,611	ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1834	ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,075	ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	24-10-02П, 115	-ГИДРОТРАНСПОРТЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ ШТ	1,00	200,00 -	200	-	-	- -	- -	- -	- -		
		МОНТАЖ БЛОКОВ В СОБРАНОМ ВИДЕ											
2	Ц6-003-01 ПРИМЕН	-МОНТАЖ БЛОКА БПЦВ Т	1,61	- 65,60	-	119	41	31 11	39,00 7,07	71 14	-		
3	Ц6-003-01 ПРИМЕН	-МОНТАЖ БЛОКА БФ-НА Т	4,54	- 65,60	-	298	103	77 28	39,00 7,07	177 36	-		
4	Ц6-003-01 ПРИМЕ,	-МОНТАЖ БЛОКА БОВ Т	1,09	- 65,60	-	72	25	19 7	39,00 7,07	43 9	-		
5	Ц6-003-01 ПРИМЕН,	-МОНТАЖ БЛОКА БПРР Т	1,34	- 65,60	-	88	30	22 8	39,00 7,07	52 11	-		
6	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР13	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БФ-НА ШТ	1,00	4718,00 -	4718	-	-	- -	- -	- -	- -		
7	Ц КАЛЬК,НР13	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА БФ-НА ШТ	1,00	- 1732,00	-	1732	444	74 15	784,00 19,35	784 19	-		
8	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР15	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БОВ ШТ	1,00	267,00 -	267	-	-	- -	- -	- -	- -		

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА БОВ	1,00	-	-	371	72	10	130,00	130	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	МТ		371,00				4	5,16	5	-
10		-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БПИВ	1,00	1302,00	1302	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	МТ		-				-	-	-	-
11	Ц	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА БПИВ	1,00	-	-	1181	154	30	281,00	281	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	МТ		1181,00				9	11,61	12	-
12		-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА БПРР	1,00	722,00	722	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	МТ		-				-	-	-	-
13	Ц	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БПРР	1,00	-	-	471	90	13	169,00	169	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	МТ		471,00				5	6,45	6	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	7209	4332	959	276		1707	-
				РУБ,				87		112	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			1235				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,	11	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	7220	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		-					
		ИТОГО:		РУБ,		4332	959	276		1819	-
				РУБ,				87			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		159	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	112	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,		-	-	-		15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	29	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	7220	4491	988	276		1834	-
				РУБ,				87			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		58	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	153	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	7220	4549	988	276		1834	-
				РУБ,				87			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	11769	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	611	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1834	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1075	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИМЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВНО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-247,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.16А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО *№ 2* *ТИПА* ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (ДЛЯ 1 ВОДЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ТМ.6Л.9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,251 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,735 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,516 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,070 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 207 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,090 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	Ц6-003-01 ПР-ИМЕНИТЕЛЬНО	МОНТАЖ БЛОКА НИТРАТИРОВАНИЯ ХИМОБРАБОТАННОЙ ВОДЫ В СОБРАННОМ ВИДЕ Т	1,01	- 66,60	-	-	66	20	17 6	39,00 7,87	39 8	- -
2	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р17	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА 1БЛОК	1,00	735,00	735	-	-	-	- -	- -	- -	- -
3	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р17	-СТ-ТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА ХИМОБРАБОТАННОЙ ВОДЫ 1 БЛОК	1,00	- 425,00	-	425	58	2	- -	158,00 -	158 -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			735	491	81	19		197	-
			РУБ.						6		8	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					100				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		736	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-						
		ИТОГО:	РУБ.			491	81	19			205	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		735	509	84	19		207	-
			РУБ.					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		735	516	84	19		207	-
			РУБ.					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1251	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	78	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ рук.ГРУППЫ С.Ф.КРИШЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО- КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,16Б

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ(4ТИП ВОДЫ-ДОБАВЛЯЕТСЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2ТМ,2Л.9,..,13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,836	ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	0,403	ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,433	ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,066	ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	211	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,126	ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН 8 Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц6-003-01 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА 3 СТУПЕНИ Т	0,94	- 65,60	-	62	21	16 6	39,00 7,87	37 7	- -	
2	КЛЬКУЛИЦИЯ Н-Р18	-ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА 1БЛОК	1,00	403,00 -	403	-	-	- -	- -	- -	- -	
3	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р18	-СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА 1БЛОК	1,00	- 348,00	-	348	93	14 3	161,00 3,87	161 4	- -	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		403	410	114	30		198	-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,					9		11		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		-	-	144 -	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		403	-	-	-		-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-						
		ИТОГО:	РУБ,			410	114	3		209	-	

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		403	427	117	30		211	-
			РУБ.					9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		403	433	117	30		211	-
			РУБ.					9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		836	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРИКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИМЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,17

НА ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2Т,М5Л8,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,267 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,447 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 402 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,271 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,22	213,46	5;90	47	43	1	360,80	79				
				196,93	1;59			-	2,05	-				
		Т												
2	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,04	184,85	5;45	7	7	-	302,50	12				
				170,50	1;50			-	1,95	-				
		Т												
3	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,08	137,55	4;17	11	10	-	220,00	18				
				125,40	1;31			-	1,69	-				
		Т												
4	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,29	107,89	16;26	31	25	4	147,40	45				
				87,01	8;51			2	10,90	3				
		Т												
		Н7=0,95,0,97,0,88,1,04												
5	С159-4230	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТ.ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д=32Х2,2ММ	0,08	966,00	-	77	-	-	-	-				
		Т		-	-			-	-	-				

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С159-4234	-ТО ЖЕ Д=38Х2,5ММ Т	0,03	866,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
7	С159-3314	-ТО ЖЕ,Д=45Х2,5ММ Т	0,03	745,92 -	- -	22	-	- -	- -	- -
8	С159-3317	-ТО ЖЕ,Д=57Х2,5ММ Т	0,07	579,60 -	- -	41	-	- -	- -	- -
9	С159-3326	-ТО ЖЕ,Д=89Х3ММ Т	0,26	445,20 -	- -	116	-	- -	- -	- -
10	Ц12-118-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-60 ММ М	93,50	0,80 0,75	0,02 -	75	70	2 -	1,00 -	94 -
11	Ц12-118-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 63-90 ММ М	41,00	1,07 0,99	0,03 0,01	44	41	1 -	2,00 0,01	82 -
12	Ц12-118-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ М	2,00	1,41 1,25	0,09 0,02	3	3	- -	2,00 0,03	4 -
13	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	4,80	2,59 -	- -	12	-	- -	- -	- -
14	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40 10М	1,10	3,83 -	- -	4	-	- -	- -	- -
15	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	3,45	5,74 -	- -	20	-	- -	- -	- -
16	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10М	2,50	9,01 -	- -	23	-	- -	- -	- -
17	С159-550	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ90 10М	1,60	18,10 -	- -	29	-	- -	- -	- -
18	С159-551	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ110 10М	0,20	26,75 -	- -	5	-	- -	- -	- -
19	2310-3603	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-45 ШТ	5,00	1,37 -	- -	7	-	- -	- -	- -
20	2310-3604	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-57 ШТ	5,00	1,43 -	- -	7	-	- -	- -	- -
21	2310-3606	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПГ-89 ШТ	8,00	1,59 -	- -	13	-	- -	- -	- -

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	2310-34193	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-80 шТ	1,00	0,60	-	1	-	-	-	-
23	С150-2395	-СТ-ТЬ КРЫПЛЕНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ Т	0,16	590,00	-	94	-	-	-	-
24	С121-2022	-ДЕТАЛИ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОДВЕСКИ Т	0,02	265,00	-	5	-	-	-	-
25	С121-2022	-ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБ ДНП Т	0,36	265,00	-	95	-	-	-	-
26	С159-707	-ПЕРЕХОДНИКИ ДИАМЕТРОМ90Х63 10шТ	0,20	3,25	-	1	-	-	-	-
27	С159-670	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63 10шТ	0,20	4,15	-	1	-	-	-	-
28	С159-672	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ90 10шТ	0,20	11,70	-	2	-	-	-	-
29	С159-656	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ32 10шТ	0,50	1,20	-	1	-	-	-	-
30	С159-657	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ40 10шТ	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
31	С159-658	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ50 10шТ	1,20	2,80	-	3	-	-	-	-
32	С159-659	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63 10шТ	0,70	4,90	-	3	-	-	-	-
33	С159-661	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ90 10шТ	0,20	10,00	-	2	-	-	-	-
34	Е9-122	-МОНТАЖ СТ. СЛИВНЫХ ВОРОНОК Т	0,04	50,20	4;10	2	1	-	34,90	1
35	С121-2114	-СТ-ТЬ М/КОНСТРУКЦИИ Т	0,04	23,10 441,00	1;22 -	18	-	- -	1,57 -	- -
36	С159-907	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 шТ	8,00	0,61 -	- -	5	-	- -	- -	- -
37	С159-931	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 шТ	26,00	0,74 -	- -	19	-	- -	- -	- -
38	С159-932	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА32 шТ	2,00	0,85 -	- -	2	-	- -	- -	- -

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	517-2106	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 31ММ КЛАСС В= ГОСТ 18698-79 М	10,00	1,46 -	- -	14	-	- -	- -	- -
40	2307-10235	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Б9Р2,ДУ25,РУ16 ШТ	13,00	2,47 -	- -	32	-	- -	- -	- -
41	2307-10236	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Б9Р2,ДУ32,РУ16 ШТ	1,00	3,07 -	- -	3	-	- -	- -	- -
42	2307-10366	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФУТЕРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОМ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч7БП1,ДУ25,РУ10 ШТ	4,00	6,59 -	- -	26	-	- -	- -	- -
43	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=25ММ ШТ	13,00	1,75 1,49	0,03 0,01	23	19	- -	2,00 0,01	26 -
44	Ц12-800-2	-ТО ЖЕ Д=32ММ ШТ	1,00	2,23 1,86	0,05 0,01	2	2	- -	0,00 0,01	0 -
45	Ц12-805-1	-ТО ЖЕ ФУТЕРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОМ Д=25ММ ШТ	4,00	1,82 1,52	0,03 0,01	7	6	- -	2,00 0,01	8 -
46	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ЧОБР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	13,90 -	- -	14	-	- -	- -	- -
47	Ц12-807-4	-МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВОЙ Д=50ММ ШТ	1,00	0,91 0,86	0,01 -	1	1	- -	2,00 -	2 -
48	Е46-54	-ПРОБИВКА В ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20СМ2 В Ж.Б. ПОТОЛКАХ 100ШТ	0,53	22,88 12,43	10,44 5,15	12	7	6 2	19,20 4,84	10 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1009	236	14		382
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			977	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	106	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1248	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	419	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	261	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1287	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	447	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ КРИШЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ 9747/22 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-247.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.17А

НА ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (ДЛЯ 1 И 2 ТИПОВ ВОДЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ТМ5Л.9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,092 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,040 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	10,00	0,46	0,04		5	4	-	1,00	10			
				0,45	0,01				-	0,01	-			
2	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15 М	10,30	0,65	-		6	-	-	-	-			
				-	-				-	-	-			
3	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,03	213,46	5,90		6	6	-	360,00	11			
				196,90	1,50				-	2,95	-			
4	С159-4234Вы-П.1	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТ.3Л,СВАРНЫХ ТРУБ Д 38Х2,5ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3 Т	0,00	827,14	-		25	-	-	-	-			
				-	-				-	-	-			
5	Ц12-110-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-60 ММ М	14,00	0,00	0,02		11	11	-	1,00	14			
				0,75	-				-	-	-			
6	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	1,46	5,52	-		8	-	-	-	-			

9949/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50								
		10М		-	-			-	-	-
7	С159-656	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ32	0,10	1,29	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
8	С159-659	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63	0,50	4,95	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
9	С159-670	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63	0,10	4,15	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	1,00	1,19	0;10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,06	15,42	0;40	1	-	-	6,20	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА		4,14	0;12			-	0,15	-
		100М2								
12	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,06	20,60	0;24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0;08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			68	22	-		56
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			0	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-

СОСТАВИЛ инженер С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ рук.группы С.Ф.КРИШЕН

9747/32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14Т ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,17Б

НА ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ(ДЛЯ 4 ТИПА ВОДЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 Т,М,2П,9,,,13

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,120 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,042 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 38 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,06	184,65	5,45	11	10	-	302,50	18
		Т		170,50	1,50			-	1,93	-
2	С159-3314	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТ.ЭЛ.СВ,ТРУБ Д45Х2,5ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП	0,06	719,28	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	Ц12-116-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ	6,80	0,80	0,02	5	5	-	1,00	7
		М		0,75	-			-	-	-
4	Ц12-116-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 63-90 ММ	1,60	1,07	0,03	2	2	-	2,00	3
		М		0,99	0,01			-	0,01	-
5	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	0,17	2,49	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
6	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	0,54	5,52	-	3	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
7	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	0,17	8,66	-	1	-	-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М		-	-			-	-	-
8	С130-2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИИ ДЛЯ ТР-ДОВ ПНП	0,02	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
9	С159-656	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ32	0,30	1,29	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
10	С159-658	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ50	0,80	2,80	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
11	С159-659	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63	0,50	4,95	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
12	С159-667	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ32	0,10	1,02	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
13	С159-669	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ50	0,40	2,75	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	С159-704	-ПЕРЕХОДНИКИ ДИАМЕТРОМ63Х50	0,10	1,40	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц12-800-2	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО ВЕНТИЛЯ Д40ММ	3,00	2,23	0,05	7	6	-	3,00	9
		ШТ		1,86	0,01			-	0,01	-
16	2307-10233	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ40,РУ16	3,00	4,05	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,06	15,42	0,40	1	-	-	6,20	-
				4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
18	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,06	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,32	0,20			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			95	23	-		37
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			118	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			120	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР С,С,КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИМЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ 9747/22 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,18

НА ОВОРУДОВАНИЕ И ТР-ДЫ БУНКЕРА МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2Т,М6Л.1,,5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,292 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,268 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 253 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,168 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ								
1	2301-7059	-НАСОС=Х50-32-125-Д-С	1,00	320,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц7-261-9	-МОНТАЖ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ВЕСОМ 0,124Т	1,00	14,13	1,13	14	9	2	17,10	17
		ШТ		9,36	0,58			1	0,75	1
3	24-10-02	-СТ-ТЬ НАСОСА ВОЗДУШНОГО	1,00	83,67	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц7-261-8	-МОНТАЖ НАСОСА ВЕСОМ0,067Т	1,00	14,70	0,90	15	10	-	17,00	17
		ШТ		9,67	0,46			-	0,59	1
5	09-01-61	-СТ-ТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОПРОВОВАНИЯ НАСОСОВ	18,90	0,03	-	1	-	-	-	-
		КВТ,Ч		-	-			-	-	-
6	Ц12-116-11 ПРИМЕНИТ,	-МОНТАЖ БАЧКА СМЫВНОГО ПЛАСТМАССОВОГО ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННОГО С ГИБКИМ СИФОНОМ	1,00	18,50	0,94	19	7	1	11,00	11
				6,51	0,39			-	0,50	-
		М								
7	С159-456 ПРИМЕНИТ,	-СТ-ТЬ	0,10	242,00	-	24	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		477	26	3		45
				РУБ,				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			404	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			428	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			529	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ТР-ДЫ И АРМАТУРА								
8	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	9,00	0,48	0,04	4	4	-	1,08	9
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
9	С136-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,27	0,63	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	Ц12-118-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ	34,00	0,80	0,02	27	26	1	1,08	34
		М		0,75	-			-	-	-
11	Ц12-118-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 63-90 ММ	8,00	1,07	0,03	9	8	-	2,08	16
		М		0,99	0,01			-	0,01	-
12	С159-542	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,94	0,76	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
13	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	2,60	3,68	-	10	-	-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М		-	-			-	-	-
14	С159-648	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	0,63	8,66	-	7	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
15	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,19	137,55	4,17	26	24	1	220,00	42
				126,40	1,31			-	1,69	-
		Т		-	-			-	-	-
16	С159-3317	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТ,ЭЛ,СВ,ТРУБ,Д=50ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3	0,12	558,90	-	67	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	С121-2022	-ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБЫ	0,06	265,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	2310-34010	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-1/70Х40	2,00	0,41	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	2310-34173	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-40	13,00	0,13	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	2310-34174	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-50	16,00	0,14	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	2310-34175	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-70	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	2310-34192	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-40	1,00	0,59	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ТРУБ	28,00	0,59	-	17	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
24	С159-703	-ПЕРЕХОДНИКИ ДИАМЕТРОМ63Х40	0,10	1,34	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
25	С159-657	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ40	1,50	1,34	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
26	С159-659	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63	0,40	4,95	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
27	С159-675	-МУФТА ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,20	0,24	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
28	С159-679	-МУФТА ДИАМЕТРОМ40	0,50	0,81	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
29	С159-681	-МУФТА ДИАМЕТРОМ63	0,30	1,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
30	С159-688	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА80	1,00	1,09	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
31	С159-933	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40	19,00	0,95	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
32	С159-935	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА65	2,00	1,37	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
33	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	13,90	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
34	Ц12-802-3	-МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ Д-50ММ	2,00	2,08	0,06	4	3	-	3,00	6
		шт		1,71	0,01			-	0,01	-
35	2307-10233	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ40,РУ16	4,00	4,06	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
36	Ц12-800-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д-40ММ	4,00	2,23	0,05	9	7	-	3,00	12
		шт		1,86	0,01			-	0,01	-
37	2307-10286	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч75ГМ1,ДУ10,РУ10	6,00	16,47	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
38	Ц12-801-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ ГУМИРОВАННЫХ Д-40ММ	6,00	1,94	0,05	12	10	-	3,00	16
		шт		1,63	0,01			-	0,01	-
39	2307-10239	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч14БР,ДУ65,РУ16	2,00	19,76	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
40	Ц12-800-3	-МОНТАЖ ВНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д-65ММ	2,00	3,59	0,34	7	6	1	5,00	10
		шт		2,91	0,05			-	0,05	-
41	2307-ДОП,	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р Д=15ММ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
42	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ Д-15ММ	5,00	0,75	-	4	4	-	1,00	5
		шт		0,73	-			-	-	-
43	2307-10792	-КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ 16НЖ10БР15Д=40ММ	1,00	28,55	-	29	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
44	Ц12-798-3	-МОНТАЖ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО Д-40ММ РУ-16	1,00	2,11	0,06	2	2	-	3,00	3
		шт		1,72	0,01			-	0,01	-
45	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	2,00	1,19	0,10	2	1	-	1,00	2
		шт		0,52	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			483	95	3		157
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			483	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	45	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			600	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	169	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	108	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			600	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	169	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	108	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ТР-ДЫ И КАНАЛ ОТ КОТЕЛЬНОЙ К БУНКЕРУ МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ								
46	Ц12-163-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И ОВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 57 ММ	0,06	63,00	4,73	4	3	-	98,00	6
				52,00	1,45			-	1,87	-
		Т								
47	С159-3317	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВ,ТРУБ,Д=57ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3	0,06	441,60	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
48	Ц12-118-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ	32,00	0,80	0,02	26	24	1	1,00	32
				0,75	-			-	-	-
		М								
49	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	3,33	3,68	-	12	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
50	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТР-ДОВ ПНП	104,00	0,59	-	61	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			129	27	1		38
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			129	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			163	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			163	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1089	148	7		240
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			404	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			428	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			665	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	78	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			664	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	268	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	168	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1292	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	268	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	168	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С,С,КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИВЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛ, КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,19

НА АНТИКОРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2Т,М,Л,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,617 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,218 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 105 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,075 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-257	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	71,14	2,02	0,56	144	14	41	0,30	21
		ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ		0,20	0,17			12	0,22	16
		М2								
2	Е13-265	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	71,14	0,07	0,01	5	4	1	0,10	7
		М2		0,06	-			-	-	-
3	Е13-103	-ЗАЩИТА ДНИЩА ПРАЙМЕРОМ	0,06	7,43	0,36	1	-	-	4,58	-
		100М2		2,71	0,11			-	0,14	-
4	Е13-170	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ,ТОЛЩИНОЙ	0,06	85,90	13,30	5	3	1	64,00	4
		СЛОЯ 3ММ		44,80	3,99			-	5,15	-
		100М2								
5	Е13-171	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ 1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ	0,06	214,80	21,36	12	7	1	175,20	10
		100М2		120,00	6,36			-	8,20	-
6	Е6-260	-УКЛАДКА ГРАВИЯ В ДНИЩЕ ФИЛЬТРА	0,35	12,60	0,53	4	-	-	1,71	1
		М3		0,80	0,16			-	0,21	-
7	Е45-181	-ЗАСЫПКА НА ГРАВИЙ АСБЕСТА ТОЛЩ.10ММ	0,02	17,40	2,05	1	-	-	9,58	-
		М3		4,95	0,60			-	0,77	-
8	Е6-260	-ЗАСЫПКА МЕЛКИМ ГРАВИЕМ ФПБ-10ММ ПО СЛОЮ АСБЕСТА	0,04	12,60	0,53	1	-	-	1,71	-
		ВЫСОТА 20ММ		0,80	0,16			-	0,21	-
		М3								
9	Е13-286	-ЗАЛИВКА ДНИЩА МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ	0,50	21,30	4,10	11	3	2	10,70	5
		М3		6,40	1,49			1	1,92	1

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е13-267	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ	0,69	15,80	6,80	11	3	5	8,60	6
		100М2		4,60	4,20			3	5,42	4
11	Е13-127	-ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СМОЛЫ ЭП-20 В 6 ЧАСОВ	0,42	430,20	0,24	179	10	-	36,00	15
		100М2		22,92	0,06			-	0,08	-
12	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,76	20,60	0,24	16	2	-	4,60	3
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
13	Е13-118	-ОКРАСКА ВНУТР.ПОВЕРХНОСТИ КРАСКОЙ ВЖС-41	0,25	45,50	0,06	11	1	-	7,79	2
		100М2		4,96	0,02			-	0,03	-
14	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,76	15,42	0,40	12	3	-	6,20	5
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	413	50	51		79
	РУБ.			16		21
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	413	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	68	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	78	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	9	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	36	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	44	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	517	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	218	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		105
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	75	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	517	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	218	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		105
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	75	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИВЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,20

НА ИЗОЛЯЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 Т.М.5Л.1.2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,334 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 149 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,096 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	70,70	0,59	-	42	42	-	0,90	64
		М2		0,59	-			-	-	-
2	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,66	20,60	0,24	13	2	-	4,60	3
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
3	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,66	15,42	0,40	10	3	-	6,20	4
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
4	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,13	8,35 4,73	0,15 0,05	1	1	-	2,90 0,06	1 -
		М3		19,43	-	3	-	-	-	-
5	С114-95	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100	0,13	-	-			-	-	-
		М3		7,83	-	1	-	-	-	-
6	С114-493	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 50 ММ	0,13	-	-			-	-	-
		М3 МАТОВ		77,20	1,24	2	2	-	118,00	3
7	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ	0,02	70,80	0,37			-	0,48	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ								
		100М2								
8	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ	0,02	294,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
9	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,20	16,80	0,24	3	2	-	16,80	4
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
10	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,20	23,91	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
11	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,32	22,70	0,33	30	29	-	41,00	54
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
12	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	1,35	64,66	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
13	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	0,48	12,60	0,05	6	6	-	21,10	10
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
14	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,05	1111,00	-	54	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
15	Е26-88	-ИЗОЛЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ	0,10	30,70	0,46	3	2	-	25,90	3
				15,10	0,14			-	0,16	-
		М3								
16	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125	0,10	19,66	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			268	89	-		146

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	39	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			334	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	187	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			334	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	187	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С,С,КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИЧЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,21

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 Л.1,,,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,122 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,168 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 736 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,641 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	19-14ДОП	-ПОДЪЕМНИК СКРЕПЕРНО-КОВШОВЫЙ ТИПА ПСК-0,5-75	4,00	3775,00	-	15100	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
2	Ц16-50-3	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА	4,00	137,45	28,67	550	420	115	123,00	492
		МТ		105,00	14,42			58	18,50	74
3	Е9-58	-МОНТАЖ ОПОР БЛОКОВ	1,70	29,90	15,60	51	12	27	12,00	20
		Т		7,00	5,04			9	6,50	11
4	С121-2097	-СТ-ТЬ М/К	1,70	307,00	-	522	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е9-107	-МОНТАЖ РАМ	0,76	55,60	22,40	42	11	17	23,50	18
		Т		14,20	8,15			6	10,51	8
6	С121-2096	-СТ-ТЬ М/К	0,74	347,00	-	257	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	1504-9055	-КОНЕЧНИК ТИПА ВП62-21Б171=ВП-4 ТУ 16-526.396-75	8,00	9,50	-	76	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-539-1	-МОНТАЖ КОНЕЧНИКА	8,00	1,20	0,02	10	6	-	1,00	8
		МТ		0,50	0,01			-	0,01	-
9	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	65,00	0,59	-	38	38	-	0,90	59
		М2		0,59	-			-	-	-
10	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2	0,65	15,42	0,40	10	3	-	6,20	4
				4,10	0,12			-	0,15	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗА								
11	Е13-153	100М2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,65	20,60	0,24	13	2	-	4,60	3
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			16669	492	159		604
			РУБ,					73		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			15176	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			75	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			457	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			189	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			16049	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			560	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	173	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			72	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	238	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			974	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	953	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		606
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	545	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	93	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			872	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			75	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1022	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	122	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			18122	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1168	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=		736
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				=	641	=		=

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ — РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИВЕН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

9747/22 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,22

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 Л,1-ТП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,381 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,599 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 507 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,334 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2292-1877	-ДРОБИЛКА ВДП-15 ВЕСОМ 1400КГ=ВДГ-10	2,00	872,00	-	1744	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
2	Ц4-7-1	-МОНТАЖ ДРОБИЛКИ	2,00	30,00	4,91	60	45	10	39,00	78
		МТ		22,40	1,88			4	2,43	5
3	Ц981-6	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ	112,00	0,03	-	3	-	-	-	-
		КВТ,Ч		-	-			-	-	-
4	1986-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0	2,00	41,00	-	82	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
5	Ц3-У-611	-МОНТАЖ РУЧНОЙ ТАЛИ Г/П ДО2Т	0,14	29,82	3,88	4	4	-	66,15	9
		Т		25,41	1,26			-	1,63	-
6	1986-16027	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
7	1916-7029	-ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ П-100М=П100	1,00	2002,00	-	2002	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
8	Ц4-133-2	-МОНТАЖ ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЯ	1,00	26,02	3,51	26	21	4	37,50	38
		МТ		21,37	3,51			4	4,53	5
9	1914-7031	-КОНВЕЕР ЛЕНТОЧНЫЙ КЛ-500 ВЕСОМ 7,725Т=КЛМ-500М	1,00	5189,00	-	5189	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
10	Ц3-381-22	-КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ ДО 500 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 80 М	1,00	155,75	21,32	156	111	22	189,75	190
		МТ		111,43	9,58			10	12,36	12

9749/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е9-122	-МОНТАЖ ВОРОНОК	0,37	50,20	4,18	19	9	1	34,90	13
		Т		23,10	1,22			-	1,57	1
12	С121-2115	-СТ-ТЬ М/К	0,37	370,00	-	137	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	140,00	0,59	-	83	83	-	0,90	126
		М2		0,59	-			-	-	-
14	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	1,40	15,42	0,40	22	6	-	6,20	9
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
15	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	1,40	20,60	0,24	29	4	-	4,60	6
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			9618	283	37		469
			РУБ,					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9079	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			45	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			273	-	-		-
		ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			113	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9601	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	95	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			426	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	384	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	225	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			170	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			156	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			184	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			10381	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	599	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	334	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С,С,КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ С,Ф,КРИМЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С, ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,23

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ХИМЛАБОРАТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙКОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ТМ,Л,6,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,522	ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	2,953	ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,569	ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,174	ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	172	ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,106	ТЫС,РУБ,

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	17-06-48ДО П,1П,1-811	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПРИСТЕННЫЙ РАЗМ,1800Х800Х1800ММ	1,00	640,00	640	-	-	-	-	-	-		
		МТ		-				-	-	-	-		
2	Ц31-66-9	-СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ХИМИ4ЕСКИЙ	1,00	-	-	149	21	1	37,00	37	-		
		МТ		149,20				-	0,54	1	-		
3	56-01-01П, 517ДОП,5	-МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗМ900Х600Х1800ММ	1,00	152,00	152	-	-	-	-	-	-		
		МТ		-				-	-	-	-		
4	Ц31-66-30	-ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ С РАКОВИНОЙ	1,00	-	-	73	8	-	14,00	14	-		
		МТ		73,10				-	0,27	-	-		
5	17-06-48ДО П,1П1-803	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ РАЗМ.1800Х800Х2850ММ	1,00	1100,00	1100	-	-	-	-	-	-		
		МТ		-				-	-	-	-		
6	Ц31-66-5	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ФИЗИ4ЕСКИЙ	1,00	-	-	134	36	1	61,00	61	-		
		МТ		134,00				-	0,54	1	-		
7	17-06-48П, 1-815	-СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ СВ-2 РАЗМ,900Х600Х900ММ	1,00	173,00	173	-	-	-	-	-	-		
		МТ		-				-	-	-	-		
8	Ц31-66-26	-СТОЛ ДЛЯ МИКРОАНАЛИТИ4ЕСКИХ ВЕСОВ	1,00	-	-	74	8	-	13,00	13	-		
		МТ		73,80				-	0,39	-	-		
9	56-01-01П,	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	1,00	42,00	42	-	-	-	-	-	-		

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	160	РАЗМ,1270Х630Х950ММ									
		МТ		-				-	-	-	-
10	17-06-46П, 1-605	-ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ РАЗМ,1160Х600Х2000ММ	1,00	226,00	226	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
11	15-14П,10-007	-ЭЛЕКТРОШКАФ РАЗМ,660Х810Х670ММММ	1,00	165,00	165	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
12	Ц9-1-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА	1,00	-	-	22	18	4	31,00	31	-
		МТ		21,90				2	1,99	2	-
13	56-01-01П, 230	-КРЕСЛО	1,00	31,00	31	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
14	56-01-01П, 180	-ТАБУРЕТ Д370ММ ВЫСОТА 700ММ	2,00	10,00	20	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
15	17-05П,04-100ДОП,2	-МИКРОСКОП2БИОЛАМ2Р-11	1,00	67,00	67	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
16	17-03-11П, 5-385	-ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 2-ГО КЛ,	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
17	Ц51-69-1	-ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТИП ВЛА-200Г-М	1,00	-	-	2	2	-	4,00	4	-
		МТ		2,31				-	-	-	-
18	64-01П,01-011	-ХОЛОДИЛЬНИК КОМПРЕССОРНЫЙ ЕМК,160Л	1,00	131,00	131	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2793	454	93	6		160	-
			РУБ,					2		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				99				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		160	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		2953	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			454	93	6		164	-
			РУБ,					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			74	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	33	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	13	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		2953	528	106	6		172	-
			РУБ,					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	44	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2953	569	106	6		172	-
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3522	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	174	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИВЕН

9747/22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,24

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ И ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНОЕ оборудование

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ.КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ТМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,266 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 7,174 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,111 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,102 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 97 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1801-1082	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ=1Т-1ГМ	1,00	3660,00	3660	-	-	-	-	-	-
		1,190 Т ШТ		-				-	-	-	1,19
2	Ц1-21-1	-СТАНОК МАССОИ, Т, ОТ 1,1 ДО2 ШТ	1,00	-	-	18	14	5	21,00	21	-
				18,40				2	3,07	3	-
3	1801-2007	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ=2Н135	1,00	1610,00	1610	-	-	-	-	-	-
		1,200 Т ШТ		-				-	-	-	1,20
4	Ц1-31-1	-СТАНОК МАССОИ,Т:ОТ 1,1 ДО 2 ШТ	1,00	-	-	16	10	5	18,00	18	-
				16,10				2	3,07	3	-
5	1801-3005	-СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ=3Б634	1,00	500,00	500	-	-	-	-	-	-
		0,425 Т ШТ		-				-	-	-	0,43
6	Ц1-220-3	-СТАНОК,МАШИНА МАССОИ,Т:ДО0,5 ШТ	1,00	-	-	9	7	-	13,00	13	-
				8,59				-	0,12	-	-
7	24-04-011, 170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ТИСКАМИ ШТ	2,00	91,00	182	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
8	2306Н,3-03 8	-ПРЕСС ВИНТОВОЙ ДЛЯ ЗАЖИМА АРМАТУРЫ ШТ	1,00	197,00	197	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц1-220-3	-МОНТАЖ ПРЕССА ВЕСОМ 250КГ	1,00	-	-	9	7	-	13,00	13	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
				8,59				-	0,12	-	-
10	1506-4005	-ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТД-500-4	1,00	435,00	435	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
11	1914-16007	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТАЛЕЙ В МАСТЕРСКУЮ ТИПА ОГ-151Г/П200КГ=ТРП-0,25	1,00	39,00	39	-	-	-	-	-	-
		62,000 КГ шт		-				-	-	-	0,06
12	1906-16001	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ Г/П 0,5Т=ТрР-0,5	2,00	67,00	134	-	-	-	-	-	-
		9,400 КГ шт		-				-	-	-	0,02
13	Ц3-У-611	-МОНТАЖ ТАЛИ Г/П0,5Т	0,04	-	-	1	1	-	66,15	3	-
		т		29,82				-	1,63	-	-
14	1906д0П,66 П,16-146	-МЕХАНИЗМ ТЯГОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ТИПА МТМ-1,6	1,00	30,70	31	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
15	Ц3-453-18	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМА	1,00	-	-	12	18	-	18,00	18	-
		шт		11,80				-	0,81	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6788	65	47	18		88	2,98
			РУБ.					4		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				57				
			РУБ.		386	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		7174	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			65	47	18		92	2,98
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7174	103	53	18		97	2,98
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7174	111	53	18		97	2,98
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		7286	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	102	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97	-

9747/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ С.Ф.КРИШЕН

gost.e-ecolog.ru