21300-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-1-182.86
Склад горюче-смазочных материалов
на 5 тонн

Альбом III

Сметы

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ

Заказ № 328 Тираж 350 экз. Цена 0-63 Инв № 704-1-152 а 3 ин Сдано в печать 6.I.87

21300-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-1-182.86
склад горюче-смазочных материалов на 5 тонн

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ

Сметная стоимость	4,29 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	3,94 тыс.руб.
I $м^3$ здания	27,2 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Союзгипролесхоз"

УТВЕРЖДЕН
Гослесхозом СССР
протокол от
15.09.1983г. № 23

Введен в действие
институтом "Союз-
гипролесхоз"
приказ от 20.03.86г. №45

Главный инженер института — А.И.Писаренко
Главный инженер проекта — И.Ф.Жердев
Начальник отдела — Т.Б.Фролова

Москва, 1985 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	№ смет	Наименование	Стр.
I	-	Пояснительная записка	3
2	-	Объектная смета	5
3	I	Общестроительные работы	7
4	2	Вентиляция	20
5	3	Электрооборудование	23
6	4	Приобретение и монтаж технологического оборудования и пожарного инвентаря	29
7	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	31

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Сметная документация к типовому проекту "Склад горюче-смазочных материалов на 5 тонн" составлена в ценах и нормах 1984 года в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

2. Основными нормативными документами для составления смет являются:

Сборники ЕРЕР-84 (приложение к СНиП-IУ-5-82)

Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сборник сметных цен на перевозку грузов (приложение к СНиП-IУ-4-82).

Сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области в ценах 1984 года.

Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области в ценах 1984 года.

Сборники расценок на монтаж оборудования (приложение к СНиП-IУ-6-82).

Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.01.82г.

3. В соответствии с заданием на проектирование сметная документация разработана для районов с расчетными зимними температурами наружного воздуха -30°С (основное решение).

Для основного решения в проекте приняты следующие условия: грунтовые воды отсутствуют, грунты непучинистые и непросадочные, по трудности разработки грунтовые условия условно классифицируются согласно СНиП IУ-5-82, Сборнику ЕРЕР № I тех.4, табл.I.

Растительный слой п.9 "а".

Минеральный слой п.33 "в".

4. Накладные расходы в сметах приняты:

(в процентах к сметным прямым затратам)

- на общестроительные работы - I6,5%
- на монтаж металлоконструкций - 8,6%
- на внутренние сантехнические работы - I3,3%

(в процентах к основной заработной плате рабочих)

- на монтаж оборудования - 80%
- на электромонтажные работы - 87%
- плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов)- 8%

Начисления на оборудование принятых в следующих размерах:

- запасные части - 2%
- тара и упаковка - 2%
- транспортные расходы - 4%
- заготовительно-складские расходы - I,2%
- комплектация - 0,7%

5. Потребность в производственных ресурсах к сметам определена по СНиП-IУ-2-82.

6. За расчетную единицу принята одна тонна горюче-смазочных материалов.

Составила Кононова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту склада горюче-смазочных материалов на 5 тонн

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 1154 руб.
2. 1 м2 общей площади здания руб.
3. 1 м3 объема здания 27,2 руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование един. измерения	количество един. измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	3,68	-	-	-	3,68				м3 здания	I44,9	25,4
2	2	Вентиляция	0,II	-	-	-	0,II				"	I44,9	0,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Электрооборудование	-	0,I5	0,02	-	0,I7	-	-	-	"	I44,9	I,04
4	4	Приобретение и монтаж технологического оборудования и пожарного инвентаря	-	-	0,33	-	0,33	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	3,79	0,I5	0,35	-	4,29	-	-	-	"	I44,9	27,2

Главный инженер института А.И.Писаренко

Главный инженер проекта И.Ф.Жердев

Начальник сметного отдела Т.Б.Фролова

Составил инженер Н.Н.Михайлова

Проверил рук.группы Н.А.Волковинский

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту склада горюче-смазочных материалов на 5 тонн
на общестроительные работы

Основание: АС-I + АС-8

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 3,683 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 736,6 руб.
2. I м2 общей площади здания - руб.
3. I м3 объема здания - 25,4 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Земляные работы									
I	I-56 II-I4 ТЧТЗ К=I,I5 К=I,I	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,03	I48,22			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I75 22-I4 ТЧТ3 К=I,I5 К=I,I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	0,02	I78,2I			3			
3	ССЦ ч.I стр.28	Перевозка грунта на расстояние до I км	т	3I,00	0,29			9			
4	I-960 80-2 т.ч. 3.67	Доработка грунта вручную 74,5xI,2	I00м3	0,03	89,4			3			
5	I-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,02	4I,5			I			
6	I-995 85-2	Подсыпка под полы грунта 2 группы вручную с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	0,02	69,30			I			
7	I-257 3I-2 ТЧТ3 К=I,I К=I,05	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м, грунт 2 группы	I000м3	0,03	20,46			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 3,4 групп	I00м3	0,26	II,60			3			
		Всего по разделу I	руб.					25			
		Раздел 2. Фундаменты									
9	6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных бутобетонных	м3	I5,00	29,6			444			
I0	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,I0	86,5			9			
II	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00			4			
		Всего по разделу 2	руб.					457			
		Раздел 3. Стены до отм. ± 0,00									
I2	8-38 5-5	Кладка стен до отм. ± 0,00 из кирпича керамического	м3	I,90	37,9			72			
I3	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,I0	86,5			9			
		Всего по разделу 3	руб.					8I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 4. Полы									
I4	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,34	43,3			I5			
I5	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,44	29,3			I0I			
I6	II-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	0,34	I23			42			
		Всего по разделу 4	руб.					I58			
		Раздел 5. Стены									
I7	8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	28,9	34,2			988			
I8	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до30м	шт	I5,00	0,29			4			
I9	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек	м3	0,53	64,40			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	СССЦ т.3-I	Арматура А-3	I00кг	0,I9	25,00			5			
2I	"	Проволочная арматура В-I	"	0,08	32,00			3			
22	8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	0,83	I3,I0			II			
		Всего по разделу 5	руб.					I045			
		Раздел 6. Покрытие									
23	7-24I I3-II-I.8	Укладка плит покрытия многоэтажных зданий и сооружений площадью до I0 м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	2,00	3,08			6			
24	СССЦ т.I п.8-4-I5	Стоимость плит ПГ-4А4-2	м2	I8,00	9,I7			I65			
25	СССЦ т.I п.8-4-3I	Стоимость плит ПВ7-3А4-2	м2	I8,00	9,55			I72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт.	I,00	2,43			2			
27	ССЦ т.I п.8-2-37	Стоимость стаканов СБ-7А-I	м3	0,I3	75,90			I0			
28	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,02	4I,30			I			
		Всего по разделу 6	руб.					356			
		Раздел 7. Кровля									
29	I2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,46	5I,6			24			
30	I2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00м2	0,46	3I9,00			I47			
		Всего по разделу 7	руб.					I7I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8. Окна									
31	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов до 5 м2	м2	3,40	2,99			I0			
32	ССЦI-2-2-I43	Блоки оконные одностворные марка НI-94	м2	3,40	9,93			34			
33	I5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,03	I2I,00			4			
34	ССЦI-I-I-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м	компл.	2,00	2,06			4			
		Всего по разделу 8	руб.					52			
		Раздел 9. Двери									
35	26-45 9-2	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	м2	5,53	I4,60			8I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	СССЦ I-2-2-306	Полотна утепленные высотой 2000 мм марка ПС20-4У	м2	5,27	26,30			I39			
37	СССЦ I-2-2-267	Стоимость утепленных дверей	м2	5,53	24,90			I38			
38	I0-I36 25-5	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	5,27	6,83			36			
39	6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м	т	0,0I	65I,00			7			
40	СССЦ I-I-I-446	Двери входные в здание однопольные	компл.	I,00	6,94			7			
		Всего по разделу	руб.					408			
		Раздел I0. Отделочные работы									
4I	I5-20I 5I-I	Штукатурка цоколя улучшенная цементным раствором	I00м2	0,I3	85,3			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	I5-52I I56-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	I00м2	0,I3	I7,80			2			
43	8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	0,7I	I3,I0			9			
44	I5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00м2	0,7I	3,I3			2			
45	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску	I00м2	0,34	22,I2			8			
46	I5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещения высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00м2	0,34	3,I3			I			
47	I5-6I2 I64-2	Масляная окраска 3х2 раза дверных полотен по металлу	I00м2	0,06	32,0			2			
		Всего по разделу I0	руб.					35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел II. Разные работы									
48	II-II I-II	Бетонное днище приямка из бетона М-I0С	м3	0,I5	29,3			8			
49	6-90 II-I	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона М-I00	м3	0,2I	32,2			7			
50	8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,05	35I,72			I8			
5I	27-I73 43-I	Входная площадка Устройство щебеночной подготовки толщ.I00 мм	I00м2	0,07	230			I6			
52	27-I74 К=2 43-2	На каждый I см изменения толщины слоя по расценке № I73 исключать	I00м2	0,07	I8,I			-I			
53	8-I79 I9-I	Крыльца с входной площадкой	м2	2,25	I4,8I			33			
		Отмостка									
54	27-I73 43-I	Устройство щебеночной подготовки толщ. I00 мм	I00м2	0,I8	230			4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	27-I74 43-2	На каждый I см изменения толщины слоя по расценке № I73 исключать	I00м2	0,I8	I8,I			3			
56	II-83 I3-I	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм	I00м2	0,I8	I2I			22			
		Всего по разделу II	руб.					I4I			
		Всего по смете	руб.					2929			

СВОДКА

объемов и стоимость работ к локальной смете № I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативно условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по см.
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % от стоимости по графам 5,7	Всего по графам 5,7, 8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	Стоим.ед. измер.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I I	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	50	25	I6,5	4	2	3I						0,84
2	Фундаменты	м3	I5	457	I6,5	75	42	574						I5,55
3	Стены до отм.±0,00	м3	I,9	8I	I6,5	I3	7	I0I						2,74
4	Полы	м2	34	I58	I6,5	26	I5	I99						5,39
5	Стены	м3	28,9	I045	I6,5	I72	97	I3I4						35,6I
6	Покрытие	м2	36	356	I6,5	59	33	448						I2,I4
7	Кровля	м2	46	I7I	I6,5	28	I6	2I5						5,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Окна	м2	3,4	52	I6,5	9	5	66						I,79
9	Двери	м2	5,53	408	I6,5	67	38	5I3						I3,90
I0	Отделочные работы	м2	I24	35	I6,5	6	3	44						I,I9
II	Разные работы	м3	I44,9	I4I	I6,5	23	I3	I77						4,80
	Итого по смете			2929		482	27I	3682						I00

Главный инженер проекта Жердев

Начальник отдела Фролова

Составил Берсенева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту склада горюче-смазочных материалов на 5 тонн

на вентиляцию

Основание: чертежи ОВ-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,III тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 22,2 руб.
2. I м2 общей площади здания - руб.
3. I м3 объема здания 0,77 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-552 I3-3	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-7-I0I диаметром патрубка мм 630	шт.	I,00	39,90			40			

Т.п. 704-1-182.86 Ал.III 21300-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-400 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером мм I50х490	I шт.	8,00	I,42			II			
3	20-529 I2-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм 630	шт	I,00	25,I0			25			
4	20-7 I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 630 мм	м2	2,97	4,87			I4			
5	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,03	43,50			I			
		Итого	руб.					9I			
		Стоимость общестроительных работ	руб.					I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.					90			
		Накладные расходы	руб.					I2			
		Плановые накопления	руб.					8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете	руб.					III			

Главный инженер проекта		Жердев
Начальник отдела		Фролова
Составил		Михайлова
Проверил рук.группы		Волковинский

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту склада горюче-смазочных материалов на 5 тонн

на электрооборудование

Основание: ЭО-I,2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование 0,02 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 34,0 руб.
2. I м2 общей площади здания - руб.
3. I м3 объема здания I,04 руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто — единицы	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
						оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
							всего	в том числе			всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-525-3	Автомат одно-двух- трехполюсный устанавливаемый на конструк-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ции на стене или колонне на ток до I00 а	шт.	I,00	-	-	-	3,66	I,55	0,07 0,0I	-	4	2	-
2	I5-04 0I-0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 АП506 -2МТУЗ АП506-2МУЗТУ I6-522, I39-78	шт	I,00	-	-	3,28	-	-	-	3	-	-	-
3	8-526-3	Ящик устанавливаемый на стене или колонне с одним двухполюсным выключателем на ток до 250 А	шт	I,00	-	-	-	5,44	2,06	0,27 0,II	-	5	2	-
4	8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		химически активной и взрывоопасной средой	100шт	0,04	–	–	–	116	48,8	58 18,2	–	5	2	3 1
5	8-146-1	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	100м	0,20	–	–	–	48	18,2	12,7 4,04	–	10	4	3 1
6	1-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5м грунт 2 группы	100м3	0,05	–	–	–	74,5	74,5	–	–	4	4	–
7	1-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	"	0,05	–	–	–	46	46	–	–	2	2	–
8	8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечение 160мм2	100м	0,19	–	–	–	27	6,8	0,9 0,1	–	5	1	–
9	15-17 1-100	Ящик металлический ЯУ-432	шт	1,00	–	–	14,40	–	–	–	14	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником на монтаж												
I0	ССЦ I ч.5 р.3 п.48	Светильник с бесцветным прозрачным стеклянным колпаком с сеткой с отражателем типа ВЗГ-200АМ	шт	4,00	-	-	-	22,8	-	-	-	9I	-	-
II	ССЦ Iч.5 р.3 п.287	Лампы Г220-230-300	I0шт	0,40	-	-	-	I,86	-	-	-	I	-	-
I2	ССЦ I ч.5 р.I п.I058	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3хI,5	I000м		-	-	-	234	-	-	-	I	-	-
I3	ССЦ I ч.5 р.I п.II7I	Кабели силовые на напряжение I000 В двужильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ, с числом жил												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		и сечением, мм2: 2хI,5	I000м	0,02	-	-	-	I79	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб.								I7	I3I	I7	6/2
		Запасные части 2%	руб.								-			
		Итого	"								I7			
		Тара и упаковка 2%	"								-			
		Итого	"								I7			
		Транспортные расходы 4%	"								I			
		Итого	"								I8			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								-			
		Итого	"								I8			
		Комплектация 0,7%	"								-			
		Итого оборудования	руб.								I8			
		Накладные расходы 87%	"									I3		
		Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%										I		

24300-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									I45		
		Плановые накопления 8%	руб.									I2		
		Итого по смете	руб.								I8	I57	I7	6/2

Главный инженер проекта		Жердев
Начальник отдела		Фролова
Составил		Михайлова
Проверил		Волковинский

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту склада горюче-смазочных материалов на 5 тонн

на приобретение и монтаж технологического оборудования и пожарный инвентарь

Основание: ТХ-I,2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование 0,33 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п. 66,0 руб.
2. I м2 общей площади здания - руб.
3. I м3 объема здания - руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
I	24-02 02-002	Тележка Т-44А	шт	2	-	-	I0I	-	-	-		202	-	-	-	

Т.п. 704-1-182.86 Ал.III

24400-09

62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-02-2 п.6,I4, I7,I9,22	Щит пожарный, оборудованный топором, молотком, багром, ведром, лестницей, палкой, огнетушителем ОП-5	к-т	2	-	-	4I,6	-	-	-	83	-	-	-
3	07-26/80 п.I47	Ящик для песка	шт	2	-	-	5,40	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб.								296			
		Запасные части 2%	"								6			
		Итого	"								302			
		Тара и упаковка 2%	"								6			
		Итого	"								308			
		Транспортные расходы 4%	"								I2			
		Итого	"								320			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								4			
		Итого	руб.								324			
		Комплектация 0,7%	"								2			
		Итого оборудования	руб.								326			

Главный инженер проекта — Жердев
Начальник отдела — Фролова
Составил — Михайлова
Проверил — Волковинский

Т.п. 704-1-182.86 Ал. III

21300-03

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада горюче-смазочных материалов на 5 тонн

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	431,01
Заработная плата, руб.	255,22
Строительные машины, руб.	75,7
Вентиляция	
Затраты труда, чел.час	28,23
Заработная плата, руб.	I6,7
Строительные машины, руб.	0,98
Электрооборудование	
Затраты труда, чел.час	27,2
Заработная плата, руб.	I4,84
Строительные машины, руб.	5,0I
Всего по смете	
Затраты труда, чел.час	486,44
Заработная плата, руб.	286,76
Строительные машины, руб.	8I,I9

Составил инженер Н.Михайлова

Проверил рук.группы Н.Волковинский

gost.e-ecolog.ru