ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-28-43.13.87

БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 м3/ч В КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

2322-07
11-62

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32

Сдано в печать 14.07 1988 г.
Заказ № 350 Тираж 400 экз.
Инв.№ 2322/7

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-28-43.I3.87

БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 м3/ч В КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР

АЛЬБОМ УП

Стоимость

Теплоноситель I50-70°С:

Общая	84,25 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	47,4I тыс.руб.
I м2 общей площади здания	297,95 руб.
I м3 объема здания	85,3I руб.

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"БЕЛКОММУНПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
Б.В.КУТУЗОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
Е.Н.ШИДЛОВСКИЙ

ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ С
МИНЖИЛКОМХОЗОМ БССР от
5 октября 1987 года

ПРИКАЗ № *135*

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	Номера смет	Наименование смет	Стр.
I	2	3	4
I.	-	Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета № I к типовому проекту бетонно-растворного узла производительностью 3 м3/ч в комплектно-блочном исполнении	4
3		Поправка к основной цене	6
4	I-I	На общестроительные работы	7
5	I-2	На отопление при теплоносителе вода I50°-70°С	44
6	I-2А	На отопление при теплоносителе вода 95-70°С	51
7	I-3	На технологическое пароснабжение	59
8	I-4	На вентиляцию	66
9	I-5	На водопровод и канализацию	75
I0	I-6	На приобретение и монтаж технологического оборудования	81
II	I-7	На технологию (сопутствующие работы)	93
I2	I-8	На приобретение и монтаж технологического оборудования компрессорной	96
I3	I-9	На оборудование и трубопроводы (сопутствующие работы) - компрессорная	101
I4	I-I0	На земляные работы при варианте мокрого грунта	103
I5	I-II	На электрооборудование	107
I6	I-I2	На электроосвещение	115
I7	I-I3	На автоматизацию	119
I8	I-I4	На щит контроля № I	132
I9	I-I5	На щит контроля № 2	137
20	I-I6	На телефонизацию	142
2I	I-I7	На радиофикацию	144
22	-	Сводка стоимости строительно-монтажных работ к локальным сметам	147

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство бетонно-растворного узла производительностью 3 м3/ч в комплектно-блочном исполнении составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" (СН 227-82).

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с 0I.0I.84. Объемы работ на технологическое оборудование, электросиловое оборудование КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с 0I.0I.84.

Сметная стоимость определена на основании:

а) каталогов ЕРЕР на строительные конструкции и работы для сельского строительства Белорусской ССР для Минской области;

б) ценников на монтаж оборудования;

в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с I января I984 года и на машины и оборудование, действующих с I января I982 года.

Накладные расходы принять в следующих размерах:

а) на общестроительные работы - 20,5%;

б) на сантехнические работы - I3,3%;

в) на металлоконструкции - 8,6%

г) на электромонтажные работы - 87%

д) на монтаж оборудования - 80%

Плановые накопления - 8%

Начисления на оборудование при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

Принятые начисления на оборудование:

тара и упаковка - I%

транспортные расходы - 3%

заготовительно-складские расходы - I,2%

комплектация - 0,8%

Сметная документация разработана по программе АВС-ЗЕС редакция 6.0.

Сметная документация составлена для основного варианта проекта с теплоносителем - горячая вода с параметрами I50°-70°С.

Разработан второй вариант стоимости проекта с теплоносителем - горячая вода с параметрами 95°-70°С.

Разработана поправка к основной цене на производство работ в мокрых грунтах.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту бетонно-растворного узла производительностью 3 м3/ч в комплектно-блочном исполнении

Сметная стоимость:
при теплоносителе I50°-70° - 84,25 тыс.руб.
при теплоносителе 95°-70° - 84,44 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м3 объема здания
при теплоносителе I50°-70°С - 85,3I руб.
при теплоносителе 95°-70°С - 85,50 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица изм.	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	3I,22	-	-	-	3I,22				м3	987,6	3I,6I
2	I-2	Отопление при теплоносителе вода I50° -70°С	I,29	0,09	-	-	I,38				-"-	-"-	I,40
3	I-2А	То же, при теплоносителе вода 95°-70°С	I,47	0,I0	-	-	I,57				-"-	-"-	I,59
4	I-3	Технологическое пароснабжение	0,I9	0,35	-	-	0,54				-"-	-"-	0,55
5	I-4	Вентиляция	3,22	-	-	-	3,22				-"-	-"-	3,26
6	I-5	Водопровод и канализация	0,83	-	-	-	0,83				-"-	-"-	0,84
7	I-6	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	3 03	30,87	-	33,90				-"-	-"-	34,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	I-7	Технология (сопутствующие работы)	0,76	-	-	-	0,76				м3	987,6	0,77
9	I-8	Приобретение и монтаж оборудования - компрессорная		0,7I	3,5I	-	4,22				-"-	-"-	4,27
I0	I-9	Оборудование и трубопроводы (сопутствующие работы) - компрессорная	0,I2	-	-	-	0,I2				-"-	-"-	0,I2
II	I-II	Электрооборудование	-	I,I7	0,75	-	I,92				-"-	-"-	I,94
I2	I-I2	Электроосвещение	-	I,63	-	-	I,63				-"-	-"-	I,65
I3	I-I3	Автоматизация	-	2,60	I,25	-	3,85				-"-	-"-	3,90
I4	I-I4	Щит контроля № I	-	0,I0	0,29	-	0,39				-"-	-"-	0,39
I5	I-I5	Щит контроля № 2	-	0,04	0,I3	-	0,I7				-"-	-"-	0,I7
I6	I-I6	Телефонизация	-	0,0I	0,03	-	0,04				-"-	-"-	0,04
I7	I-I7	Радиофикация	-	0,05	0,0I	-	0,06				-"-	-"-	0,06
		ИТОГО при теплоносителе I50°-70°С	37,63	9,78	36,84	-	84,25						85,3I
		ИТОГО при теплоносителе 95°-70°С	37,8I	9,79	36,84	-	84,44						85,50

Главный инженер института Б.В.Кутузов

Главный инженер проекта Е.Н.Шидловский

Начальник сметного отдела Т.Г.Бежецева

Составил руководитель группы Ф.И.Тимонина

Проверил главный специалист Л.А.Расиленко

ПОПРАВКА К ОСНОВНОЙ ЦЕНЕ

№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							НУЧП	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоим. един. изм.
		строительных монтажных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	ВСЕГО	в том числе					
							основной з/платы	эксплуат. машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	К основной цене добавлять при разработке мокрого грунта											
I-I0	Земляные работы	3,07	-	-	-	3,07				м3	987,6	3,II

Составил руководитель группы Ф.И.Тимонина

Проверил главный специалист Л.А.Василенко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	31,224 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	7,189 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4651 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,332 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	821,90 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	37,99 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. НЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. НЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-233 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В КУЧИ 1000М3	0,08	21,34 -	21,34 8,84	2	2 1	- 9,85	- 1	
2	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1.2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,08	161,28 9,61	151,67 59,76	13	12 5	19,50 86,05	2 7	
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА Т	94,26	0,24 0,05	- -	23	5	-	0,07 -	7 -
4	Е1-194 Т.Ч. П.1.31 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,08	11,63 1,38	10,19 3,27		- 1 -	- 2,63 4,71	- - -	
5	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,56	161,28 9,61	151,67 59,76	91	5 36	19,50 86,05	11 48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
6	Е1-959	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,19	74,76	-	16	16	-	157,20	30
	Т.Ч.	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ								
	П.3.67	РАЗРАБОТАННЫХ		74,76	-			-	-	-
	К=1,2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
		100М3								
7	С310-1-1	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	32,30	0,18	-	6	-	-	-	-
	ЦЕН.3СТР.5	АВТОСАМОСВАЛЫ								
		Т		-	-			-	-	-
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО	987,70	0,24	-	237	49	-	0,07	69
		ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
		Т		0,05	-			-	-	-
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,58	14,33	12,67	8	1	7	3,23	2
	Т.Ч.	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			2	5,75	3
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
10	Е1-183	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,36	161,28	151,67	57	3	56	19,50	7
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА		9,61	59,76			21	86,05	31
	ТАБ.3 П.4	ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ								
	К=1,2	НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ								
		1 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ	603,58	0,24	-	165	30	-	0,07	42
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		Т		0,05	-			-	-	-
12	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,34	20,79	20,79	7	-	7	-	-
	Т.Ч.	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			2	10,44	4
	ТАБ.3 П.5	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,1	1000М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,18	41,50	-	7	7	-	89,00	16
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,37	9,69	3,49	33	21	12	11,20	36
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			8	3,30	10
		100М3								
15	Е1-1156	-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО	3,55	9,90	8,34	35	2	29	1,27	5
		ГРУНТА НАСЫПЕЙ								
		100М3		0,56	1,20			6	1,55	6
16	Е1-1132Т.Ч.	-ПЛАНИРОВКА ПОД ПОЛЫ	0,43	4,29	-	2	2	-	7,76	3
	П.3.93	100М2								
	К=0,4			4,29	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			641	140	210		232
			РУБ.					77		111
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			641	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	217	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			141	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	429	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	295	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			888	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			888	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	240	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	20,00	2,09	1,59	42	10	31	0,86	17
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 1,5Т		0,50	0,57			11	0,74	15
		ШТ								
18	581121-2079	-ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИФЛ10.12-2,1.112-5В.1,2,3,	13,00	18,30	-	238	-	-	-	-
	ПР-Т	4		-	-			-	-	-
	06-08	ШТ								
	П.7.9									
19	581121-2093	-ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИФЛ6 12-4,1 112-5В.1,2,3,4	7,00	11,80	-	83	-	-	-	-
	ПР-Т			-	-			-	-	-
	06-08	ШТ								
	П.7.8									
20	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	55,00	1,42	0,79	78	12	44	0,39	21
		ШТ		0,22	0,29			16	0,37	20
21	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ	7,00	1,86	1,09	13	2	8	0,53	4
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			3	0,52	4
		ШТ								
22	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	64,00	2,83	1,63	181	30	104	0,82	52
		ШТ		0,47	0,60			38	0,77	49
23	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	7,00	3,57	2,03	25	4	14	1,04	7
		ШТ		0,61	0,74			5	0,95	7
24	583521-0399	-БЛОКИ СТЕН	64,00	20,00	-	1280	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛФБС24.4.6-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78		-	-			-	-	-
	П.3-003	ШТ								
25	583521-0409	-БЛОКИ СТЕН	55,00	7,18	-	395	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛФБС9.4.6-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78		-	-			-	-	-
	П.3-003	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	583521-0400	-БЛОКИ СТЕН	7,00	25,00	-	175	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛА ФБС24.5.6-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78		-	-			-	-	-
	П.3-003	ШТ								
27	583521-0410	-БЛОКИ СТЕН	7,00	8,98	-	63	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛА ФБС9.5.6-Т,ГОСТ								
	06-14-03	13579-78		-	-			-	-	-
	П.3-003	ШТ								
28	Е6-13	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	6,24	30,26	0,34	189	17	2	5,07	32
		КЛАССА В10								
		Ц=29,9+(21,7-21).1,02.0,5		2,78	0,10			1	0,13	1
		М3								
29	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	0,40	30,61	0,34	12	1	-	5,07	2
	СЗАМЕНОЙ	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА								
	СТОИМ	М-100 БЕТОННЫХ ПОД		2,78	0,10			-	0,13	-
	БЕТОНА	ФУНДАМЕНТНУЮ БАЛКУ ИЗ БЕТОНА								
		М150								
		М3								
30	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	1,00	6,46	2,68	6	3	3	4,51	5
		ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			1	1,26	1
31	582421-0011	-ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА	1,00	75,10	-	75	-	-	-	-
		ФБ6-11,1.415-ТВ.1								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.7.216									
32	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	3,00	8,19	0,53	25	2	1	1,64	5
		ПЕСКОМ								
		М3		0,78	0,16			-	0,21	1
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД	0,81	42,77	0,99	34	3	1	7,19	6
		ДНИЩЕ ПОДВАЛА								
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
34	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,06	25,14	-	203	13	-	2,90	23
	СЗАМЕН	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М50 ПОД								
	СТОИМ	ДНИЩЕ ПОДВАЛА		1,62	-			-	-	-
	БЕТОНА	М3								
35	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,77	63,92	0,95	69	8	1	18,80	16
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
36	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,77	12,07	0,23	9	-	-	0,34	-
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ ОБЩ.ТОЛЩ.15ММ								
		100М2	-	0,16	0,07			-	0,09	-
37	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,77	45,80	3,75	35	16	3	29,50	23
		ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,90	1,12			1	1,44	1
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ ДНИЩА ПОДВАЛА								
		100М2								
38	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,77	14,20	1,64	11	5	1	9,11	7
		ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР.47 ВСЕГО 2 СЛОЯ		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
39	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	34,43	26,97	0,77	929	34	27	1,87	64
		ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПФМ1		1,00	0,23			8	0,30	10
		М3								
40	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	1,57	263,00	-	413	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	445,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
42	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	7,71	0,26	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
43	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
44	Е8-20	-БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН ПОДВАЛА	1,31	117,32	1,38	153	61	2	61,60	106
		100М2		46,50	0,41			1	0,53	1
45	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ СТЕН ПОДВАЛА	1,31	90,00	1,50	118	25	2	33,60	44
		100М2		19,50	0,65			1	0,58	1
46	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ	1,83	39,87	0,81	73	4	1	4,05	7
		М3		2,21	0,24			-	0,31	1
47	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН НА ОТМ-0,03 И-0,12	0,43	76,25	1,50	33	8	-	38,10	16
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
48	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150	6,28	31,57	1,20	198	15	7	4,35	27
	ЗАМЕНОЙ СТОИМ БЕТОНА			2,34	0,36			2	0,46	3
		М3								
49	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	2,23	0,92	0,43	2	1	1	0,67	1
		М3		0,38	0,13			-	0,17	-
50	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	445,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
51	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,02	359,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
52	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ	0,01	555,00	2,00	6	1	-	123,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНИРОВАНИИ		73,00	0,66			-	0,85	-
		Т								
53	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
54	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,02	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
55	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	92,19	0,90	7	2	-	44,80	3
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
56	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР 73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ВСЕГО 30ММ	0,07	35,59	0,30	3	1	-	13,00	1
		100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
57	Е11-11 СЗАМЕНОЙ СТОИМ БЕТОНА	-ДНИЩЕ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М150	0,86	25,14	-	22	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
58	Е6-125 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА	-СТЕНЫ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ТОЛЩ.ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М150	1,20	76,96	1,14	92	14	1	21,90	26
		М3		12,00	0,34			-	0,44	1
59	Е6-127 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ ТО ЖЕ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 200ММ	0,53	43,14	0,76	23	3	-	9,09	5
		М3		4,98	0,23			-	0,30	-
60	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	445,00	1,40	4	1	-	210,00	2
				124,00	0,42			-	0,56	-
61	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,13	359,00	1,30	47	5	-	66,00	8
				38,00	0,39			-	0,50	-
62	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
63	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,07	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
64	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,43	221,00	7,34	94	14	3	56,70	24
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
65	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 С ДВУХ СТОРОН	0,09	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,09	20,60	0,24	2	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
67	Е22-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М	27,30	1,67	0,01	46	5	-	0,32	9
				0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5495	325	257		571
			РУБ.					89		117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5495	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			466	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	414	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2722	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			1713	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	375	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	199	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			526	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	259	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7145	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1221	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	613	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7145	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1221	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	613	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
68	Е8-72-6	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	64,06	38,85	0,87	2489	208	56	5,65	362
				3,24	0,26			17	0,34	22
69	Е8-73-6	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	36,19	38,[illegible]0	0,68	1397	115	24	5,53	200
				3,18	0,20			7	0,26	9
70	Е8-74-6	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	32,90	38,63	0,80	1271	93	26	4,96	163
				2,83	0,24			8	0,31	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е8-30-1	-УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ЦЕНА:31,51+0,38.(64,7-61,4) М3	4,75	32,76	0,81	156	10	6	4,05	19
				2,21	0,24			1	0,31	1
72	Е8-30-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПО ОСИ Б ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ ДО ОТМ.6,7М М3	3,70	31,51	0,81	117	8	3	4,05	15
				2,21	0,24			1	0,31	1
73	Е8-31-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ.ПО ОСИ Б ДО ОТМ 5,07М М3	6,68	31,26	0,62	209	14	4	3,93	26
				2,15	0,18			1	0,23	2
74	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТЕНКИ НА ПЛОЩАДКЕ С ОТМ.0,4М М3	8,76	39,87	0,81	349	19	7	4,05	35
				2,21	0,24			2	0,31	3
75	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕНОК Т	0,03	417,00	1,38	13	1	-	54,30	2
				27,80	0,41			-	0,53	-
76	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕНОК,СВЕРХ УЧТЕННОГО ПО СНИПУ В РАСЦ.8-30 100М2	0,26	13,10	-	3	3	-	21,00	5
				13,10	-			-	-	-
77	Е6-22 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-ПОДГОТОВКА ПОД ВНУТРЕННЮЮ СТЕНКУ ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,31	28,98	0,92	9	1	-	3,78	1
				2,12	0,28			-	0,36	-
78	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,01	372,00	-	4	-	-	-	-
					-			-	-	-
79	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	11,16	39,82	0,81	444	23	9	3,90	44
				2,10	0,24			3	0,31	3
80	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	61,00	0,28	0,15	17	5	9	0,13	8
				0,08	0,06			4	0,08	5
81	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	1,54	1,04	2	-	1	0,81	1
				0,46	0,38			-	0,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	2,00	77,30	-	155	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
83	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,18	22,40	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,69	24,50	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,23	31,60	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,04	777,00	162,00	31	8	7	305,00	12
				190,00	48,60			2	62,69	3
		Т								
87	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
				1,22	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
88	Е8-59 БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УСТРОЙСТВО РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НАД ПРОЕМАМИ ИЗ АРМ-РЫ А-3	0,04	29,00	1,38	1	1	-	54,30	2
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
89	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	250,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		6724	514	150		903
				РУБ.				46		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6724	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		72	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	560	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		197	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		5783	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1379	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	427	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	248	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		669	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	292	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8752	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1385	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	808	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		8752	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1385	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	008	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ0,4

90	Е6-177 СЗАМЕНОЙ СТОИМ БЕТОНА	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М РКМ1 ИЗ БЕТОНА М300	11,50	51,01	1,28	587	91	16	13,90	160
				7,92	0,38			6	0,69	6
		М3								
91	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,32	352,00	-	113	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
92	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,86	301,00	-	259	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
93	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,02	555,00	2,00	11	1	-	123,00	2
				73,00	0,66			-	0,85	-
		Т								
94	Е6-86	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,32	359,00	1,30	115	12	-	66,00	20
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
95	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,17	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
96	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,17	20,60	0,26	4	1	-	6,60	1
				3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ3,60

97	Е6-173 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М РКМ2 ИЗ БЕТОНА М300	8,00	40,71	0,81	326	37	7	8,60	67
				4,61	0,24			2	0,31	2
		М3								
98	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	352,00	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
99	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,57	301,00	-	172	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
100	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	-	555,00	2,00	-	-	-	123,00	-
				73,00	0,66			-	0,85	-
		Т								
101	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,06	445,00	1,40	27	7	-	210,00	13
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,18	350,00	1,30	63	7	-	64,20	12
		Т		38,00	0,36			-	0,50	-
103	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
104	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,12	20,60	0,24	3	-	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,03			-	0,10	-
105	Е7-403	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,80	6,50	1,06	18	6	5	2,29	9
		ШТ		1,39	0,38			2	0,49	2
106	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ	37,44	8,17	-	306	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
107	СЦ14 ТЧП9,67	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ	37,44	0,40	-	15	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
108	СЦ14 ТЧП9,68	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛ-НЫ ПРОЛЕТА И НАГРУЗКИ	37,44	1,21	-	45	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
109	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 3М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ УМ1	1,06	49,49	0,89	52	6	1	10,80	11
				5,91	0,27			-	0,35	-
		М3								
110	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	301,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
111	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,31	333,00	1,30	103	4	-	21,10	7
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
112	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,16	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
113	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,16	20,60	0,24	3	-	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,03			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			2263	172	27		305
			РУБ.					8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2263	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			542	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	180	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			486	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			575	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			463	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	129	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			218	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	88	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ СБ.СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2942	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	420	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	264	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2942	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	420	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	264	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
114	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	7,00	4,50	1,06	32	10	8	2,29	16
				1,39	0,38			3	0,69	3
			ШТ							
115	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ	65,52	8,17	-	535	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
116	СЦ144 Тчп9.67	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ	65,52	0,40	-	26	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
117	СЦ144 Тчп9.68	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛ-НЫ ПРОЛЕТА И НАГР-КИ	65,52	1,21	-	79	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
118	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	-	342,00	-	-	-	-	34,00	-
			Т	21,30	-			-	-	-
119	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	-	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2							
120	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	-	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
			100М2	3,02	0,08			-	0,10	-
121	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ УМ2,УМ3	0,91	54,39	1,29	49	8	1	15,30	14
				8,64	0,39			-	0,50	-
			М3							
122	Е6-184	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО	3,70	38,68	0,74	143	14	3	6,71	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ УМ6		3,68	0,22			1	0,23	1
		М3								
123	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,13	352,00	-	46	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,13	301,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	445,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
126	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
127	Е13-133 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			957	33	12		57
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			957	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			620	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			129	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗ-ЕЛ 6. КРОВЛЯ								
128	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,90	26,50	1,48	24	8	1	17,60	16
		100М2		9,29	0,44			-	0,57	1
129	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ	0,90	17,30	1,30	16	14	1	23,50	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ		15,50	0,53			-	0,68	1
		100М2								
130	С14С-10991	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М400	9,31	22,60	-	210	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
131	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,90	45,45	0,74	41	7	-	14,30	13
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
132	Е12-196	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЙ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,90	338,00	15,60	306	50	14	95,20	86
				54,90	4,69			4	6,05	5
		100М2								
133	Е8-210 Тч02.16	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТЫ	1,39	55,62	0,81	77	10	1	11,90	17
		М3		6,90	0,24			-	0,39	-
134	Е7-648	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,30	0,13	3	1	-	1,01	2
				0,59	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
135	608-10496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М300	0,16	72,70	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
136	СЦ144 ТАБЛ3	-СНИМАЕТСЯ НА МАРКУ БЕТОНА С М-300 ДО М-200:ЦЕНА:0,82,2	0,16	1,64	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
137	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
138	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,18	24,50	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
139	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
140	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ	0,02	45,45	0,74	1	-	-	14,80	-
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
141	Е12-300 К=15	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н04299 ОБЩ-ТОЛЩ-В СРЕДНЕМ 30ММ	0,02	31,75	0,75	1	-	-	1,05	-
				0,45	0,30			-	0,39	-
		100М2								
142	Е11-77	-ЗАТЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,81	0,03	1	-	-	12,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
143	Е12-269	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	0,38	211,00	2,64	80	9	1	42,90	16
				24,70	0,79			-	1,02	-
		100М2								
144	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПАРАПЕТУ	0,11	45,45	0,74	5	1	-	14,30	2
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
145	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	192,00	0,41	35	8	-	83,00	15
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
146	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,31	9,43	0,01	12	3	-	4,14	5
		100М2		2,30	-			-	-	-
147	Е6-75	-УКЛАДКА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	-	290,3	5,80	1	-	-	20,90	-
	ЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА	БЕТОНА М-100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ БЕТОНА М200(Ф1)		11,10	1,74			-	2,24	-
		100М2								
148	Е6-76	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	-	139,92	2,80	1	-	-	6,60	-
	ЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА	ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НОМ Р5 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ОБЩ.ТОЛЩ.15СМ ИЗ БЕТОНА М200		3,50	0,85			-	1,10	-
		100М2								
149	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,09	6,58	0,38	1	1	-	10,60	1
	БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РЕШЕТОК	100М		6,20	0,11			-	0,14	-
150	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,04	327,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
151	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
152	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,02	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	К=2	ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
153	Е12-280	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ И СТЯЖНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,08	192,00	0,41	16	4	-	83,00	7
				45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
154	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЧЕРНИТА ДЛЯ КОЛПАКОВ	0,14	42,40	0,08	6	1	-	6,43	1
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
155	Е10-28	-УКЛАДКА БРУСКА В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ НАВЕСА К СТЕНЕ	0,03	10,00	1,30	3	-	-	24,00	1
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
156	Е12-280	-УСТРОЙСТВО СВЕСА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ(ПРИМЫКАНИЕ НАВЕСА К СТЕНЕ)	0,04	192,00	0,41	7	2	-	83,00	3
				45,80	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
157	Е10-205	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ БРУСКА	0,18	6,62	0,04	1	-	-	0,74	-
		10М2		0,39	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			880	119	18		211
			РУБ.					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			867	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			402	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	123	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			306	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1123	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	289	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1138	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	289	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
158	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ	2,82	46,80	17,60	132	54	49	30,10	85
		ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ		19,00	5,43			15	7,00	20
		Т								
159	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	2,82	326,00	-	919	-	-	-	-
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6		-	-			-	-	-
		Т								
160	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ И БАЛОК ПОКРЫТИЯ	1,08	29,20	14,30	32	9	15	13,50	15
		Т		8,70	5,00			5	6,45	7
161	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД	0,40	259,00	-	104	-	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОКЕЛЕЙ ОБЩАНИЙ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЯСА ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1							
		Т							
162	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1	0,68	233,00	-	158	-	-	-
		Т		-	-			-	-
163	Е9-80	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М	1,13	20,40	10,50	23		12	5,78 7
		Т		3,45	4,02			5	5,19 6
164	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕНКИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	1,13	239,00	-	293	-	-	-
		Т		-	-			-	-
165	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,23	41,30	11,40	9	4	3	24,60 6
		Т		15,40	4,33			1	5,59 1
166	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2	0,23	225,00	-	52	-	-	-
		Т		-	-			-	-
167	Е9-43	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	6,00	6,98	4,55	42	10	27	2,58 16
	Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/		1,43	1,58			9	2,04 12
		М							
168	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,25	239,00	-	40	-	-	-
		Т		-	-			-	-
169	Е9-229	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	0,51	59,60	7,43	30	23	4	72,60 57
		Т		44,20	3,14			2	4,05 2
170	С121-2022	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 4	0,5	265,00	-	135	-	-	-
		Т		-	-			-	-
171	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,87	58,00	32,10	50	12	28	22,08 20
		Т		13,60	11,80			10	15,22 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЯ,РИФЛЕНОЯ,ПРОСЕЧНОЯ И ХРУГЛОЯ СТАЛИ	0,99	40,80 19,00	17,00 5,43	46	16	17 5	36,10 7,00	36 7
173	С121-2265	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ МЛХР45-18.10В СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВИСП Т	4,00	38,90 -	- -	156	-	- -	- -	- -
174	С121-2225	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ МЛХР60-24.6В СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВИСП ШТ	2,00	36,70 -	- -	73	-	- -	- -	- -
175	С121-2214	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ МЛХР45-36.10В СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВИСП ШТ	1,00	79,60 -	- -	80	-	- -	- -	- -
176	С121-2220	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ МЛХР60-12.6В СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВИСП ШТ	1,00	18,20 -	- -	18	-	- -	- -	- -
177	С121-489	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЯ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГЛМЛХ45-10.18,ОГПМЛХ 45-10.18 7 ШТ	6,00	5,37 -	- -	32	-	- -	- -	- -
178	С121-496	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЯ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГЛМЛХ60-10.24,ОГПМЛХ 60-10.24 7 ШТ	2,00	4,94 -	- -	10	-	- -	- -	- -
179	С121-492	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЯ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГЛМЛХ45-10.36,ОГПМЛХ 45-10.36 7 ШТ	1,00	10,60 -	- -	11	-	- -	- -	- -
180	С121-494	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЯ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГЛМЛХ60-10.12,ОГПМЛХ 60-10.12 7 ШТ	2,00	3,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
181	С121-647	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ	10,00	4,61 -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОФИЛЕЯ:ОГПМХЭБ-10.9 7								
		ШТ								
182	С121-649	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГПМХЭБ-10.15 7	1,00	5,85	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
183	С121-662	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГПМХЭБ-10.22.1 7	2,00	8,40	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
184	С121-653	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГПМХЭБ-10.30 7	2,00	11,50	-	23	-	-	-	-
		ШТ								
185	С121-654	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГПМХЭБ-10.36 7	3,00	12,80	-	38	-	-	-	-
		ШТ								
186	С121-655	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГПМХЭБ-10.42 7	1,00	15,10	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
187	С121-656	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ОГПМХЭБ-10.48 7	1,00	17,20	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
188	С121-2240	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР-9.10В С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	5,00	18,50	-	93	-	-	-	-
		ШТ								
189	С121-2245	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР-15.10В С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ								
190	С121-2239	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР-9.8В С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	1,00	17,10	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
191	С121-2243	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР 12.10В С РЕШЕТЧАТЫЧ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
		ШТ								
192	С121-2238	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР-9.6В С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	1,00	15,70	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
193	С121-2282	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРУНТОВАННЫЕ ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Д23-А28	0,08	570,00	-	46	-	-	-	-
		т								
194	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,02	46,80	17,60	1	-	-	30,10	1
		т		19,00	5,43			-	7,00	-
195	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,02	326,00	-	7	-	-	-	-
		т								
196	СЦ142 Т4Т3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ МАРКИ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	0,54	19,19	-	10	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
197	СЦ142 Т4Т3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ МАРКИ СТАЛИ ВСТ3ГПС 5-1	0,25	8,08	-	2	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
198	СЦ142 Т4Т3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ МАРКИ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	1,31	1,01	-	1	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
199	СЦ142 Т4Т3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ МАРКИ СТАЛИ ВСТ3КП2 -	3,03	8,08	- -	24	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
200	Е13-157 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА 2 РАЗА	3,10	25,60	0,34	79	6	1	2,92	9
		100М2		1,98	0,10			-	0,13	-
201	Е6-13	-ПОДГОТОВКА ПОД ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА М100	0,11	29,90	0,34	3	-	-	5,07	1
		м3		2,78	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		руб.		2956	141	156		227
				руб.				52		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		руб.		73	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб.		-	6	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		руб.		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		руб.		-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		руб.		-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		107	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		руб.		-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2874	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	137	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2520	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			249	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	128	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3370	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	537	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3477	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	553	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	237	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
202	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	17,81	3,01	0,36	54	13	6	1,38	25
				0,74	0,11			2	0,14	2
203	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	11,00	0,24	-	3	3	-	0,46	5
				0,24	-			-	-	-
204	Е10-87	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	3,00	0,50	-	2	2	-	0,71	2
				0,50	-			-	-	-
205	С122-19	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР15-9А,ОР18-9А МАРКИ ОР15-9А М2	8,89	16,20	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	С122-55	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-12В, ОР21-9В МАРКИ ОР18-12В М2	6,18	19,10	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
207	С122-160	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ И ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС2-94,ВС4-96 МАРКИ ПВД12-24.1 М2	2,74	11,40	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
208	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	76,23	0,22	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
209	Е15-6,5	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,10	83,40	0,05	8	6	-	104,00	10
				59,00	0,03			-	0,04	-
210	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	7,45	0,91	0,03	7	3	-	0,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подоконных досок в каменных стенах при высоте проема,м, до 2		0,34	0,01			-	0,01	-
		м2								
211	С122-360	-доски подоконные толщиной 34 мм,шириной 350мм марка ПА7-35,ПА8-35,ПА10-35,ПА13-35, ПА14-35,ПА16-35	5,51	3,49	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
212	С111-416-1	-скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2м	7,00	2,63	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		компл								
213	С111-417-1	-скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	3,00	3,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		компл								
214	С111-435	-скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 1,2м	1,00	1,72	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		компл								
215	Е15-701	-остекление деревянных оконных переплетов в жилых и	0,15	229,00	1,50	35	4	-	43,10	6
		общественных каменных зданиях двойных,открывающихся в одну сторону,оконным стеклом 3мм		23,50	0,45			-	0,58	-
		100м2								
216	Е15-747 к=2 ц141 п575 п576	-остекление деревянных переплетов промышленных зданий,установленных в коробки, оконным 3мм стеклом 4мм стеклом ц=(222+(179-121),0,77).2	0,03	533,32	1,60	15	1	-	50,60	1
				27,00	0,48			-	0,62	-
		100м2								
217	Е10-28	-обивка брусом отверстий по периметру(см.узел5)	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
				12,90	0,39			-	0,50	-
		м3								
218	Е15-625	-окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности оконных заполнений бруска	0,01	83,40	0,05	1	1	-	104,00	1
				59,00	0,03			-	0,04	-
		100м2								
					ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ					
219	Е10-105	-установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 наружных	10,13	1,46	0,35	15	6	3	0,91	9
				0,55	0,11			1	0,14	1
		м2								
220	Е10-106	-установка наружных и	7,04	1,19	0,29	8	4	2	0,33	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫХ		0,51	0,09			1	0,12	1
221	Е10-140	М2 -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,13	1,40 0,20	- -	14	2	- -	0,36 -	4 -
222	Е10-141	М2 -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,04	0,99 0,14	- -	7	1	- -	0,25 -	2 -
223	Е10-105	М2 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИХ	3,60	1,46 0,55	0,35 0,11	5	2	1 -	0,91 0,14	3 1
224	Е10-107	М2 -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕОТЕПЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	13,36	2,16 0,67	0,13 0,04	29	9	2 1	1,16 0,05	15 1
225	С122-229	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,20-8-1,20-8-2 МАРКИ ДН21-9	3,68	15,30 -	- -	56	-	- -	- -	- -
226	С122-230	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ 20-9-1,20-9-2 МАРКИ ДН21-10	4,10	15,00 -	- -	61	-	- -	- -	- -
227	С122-231	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДН И ДТ,23-9-1,23-9-2 МАРКИ ДН24-10Г1	2,35	14,90 -	- -	35	-	- -	- -	- -
228	С122-235	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И	7,04	15,00 -	- -	106	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АТ,20-5,9-5,23-5,9-5,23-4,8-6, 23-5,9-6,20-5,9-6,20-5,9-8,23- 4,8-8,23-5,9-8,20-7,7-9,23-7,7 -9 МАРКИ АН24-15Г								
		М2								
229	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С МАРКИ АГ21-9	10,80	12,00	"	130	"	"	"	"
		М2								
230	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С МАРКИ АГ21-8	4,77	12,00	"	57	"	"	"	"
		М2								
231	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С МАРКИ АГ21-7	1,39	12,60	"	18	"	"	"	"
		М2								
232	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,00	6,73	"	34	"	"	"	"
		КОМПЛ								
233	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	2,00	8,94	"	18	"	"	"	"
		КОМПЛ								
234	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	9,00	2,97	"	27	"	"	"	"
		КОМПЛ								
235	С111-450-1	-ДВЕРИ В САНУЗЛЕ	1,00	2,83	"	3	"	"	"	"
		КОМПЛ								
236	С111-391	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ И ХРОМИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ	9,00	4,52	"	41	"	"	"	"
		ШТ								
237	Е33-731	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,01	285,68	1,40	2	"	"	86,50	1
	Ц141	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО								
	П576	ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		47,80	0,36			"	0,56	"
	П577	5ММ СТЕКЛОМ								
		Ц=256+(207-179),1,06								
		100М2								
238	Е10-137	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО	1,80	4,64	0,01	8	1	"	0,94	2
		АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ		0,49	"			"	"	"
		ДВЕРНОГО БЛОКА ТИП 10								
		М2								
239	С111-12	-АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ТОЛЩИНОЙ В ММ: 4 И 6	0,01	312,00	- "	3	"	"	-	-
				"	"			"	"	"
240	С111-212	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	1,30	0,58	-	1	"	"	-	"
		СБЧ.ТОЛЩ.12ММ		"	-			"	"	"
		Ц=0,77+16,12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
241	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ОБИВКА БРУСКОМ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ	0,40	4,43	0,13	2	2	-	7,94	3
				6,16	0,04			-	0,05	-
		100М								
242	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	45,14	0,22	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
243	Е15-624	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ БРУСКА	0,06	69,30	0,07	4	3	-	80,00	5
				45,20	0,03			-	0,04	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1172	63	16		106
			РУБ³					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1172	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			952	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1526	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1526	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГРОДКИ								
244	Е6-20 С ЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТ-6	-ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М150	1,08	27,79	0,76	30	2	1	2,86	3
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
245	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	0,01	76,25	1,50	1	-	-	38,10	1
				19,60	0,45			-	0,38	-
		100М2								
246	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,24	72,25	7,70	711	92	10	137,00	170
				74,00	2,31			3	2,98	4
		100М2								
247	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,76	35,60	1,22	43	42	2	21,30	38

1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК СТЕН ТАМБУРА И ВЕНТКАМЕРЫ		12,60	0,37			1	0,60	1
		М3								
248	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	1,73	20,80	-	36	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
249	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,22	17,30	3,60	6	2	1	14,80	3
		100М2		9,30	1,08			-	1,39	-
250	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,22	379,48	5,90	86	15	1	115,00	25
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	1
251	Е15-306	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,22	73,00	0,50	16	3	-	22,30	5
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
252	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ММ1 И ММ13	0,02	362,00	-	7	-	-	34,00	1
		Т		21,30	-			-	-	-
253	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
254	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	20,60	0,24	1	-	-	6,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
255	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА В ВЕНТКАМЕРЕ(З.Д МН6)	0,02	359,00	1,30	7	1	-	66,60	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
256	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
257	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	20,60	0,24	1	-	-	6,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ *	РУБ.			963	137	15		247
			РУБ.					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			963	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			36	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			626	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			93	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	46	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1251	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	316	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			1251	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	316	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	175	-		-

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

ТИП 1

258	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,51	77,24	1,02	39	8	-	28,50	14
		100М2		15,56	0,31			-	0,40	-

ТИП 2

259	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,16	42,77	0,99	7	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
260	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,59	24,43	-	39	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
261	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,16	109,96	1,74	17	3	-	40,20	6
		100М2		20,50	0,32			-	0,67	-
262	Е11-68 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ОБЖ.ТОЛЩ.20ММ	0,16	27,44	0,56	4	-	-	2,12	-
		100М2	-	1,18	0,16			-	0,21	-

ТИП 3

263	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,67	42,77	0,99	20	2	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
264	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,74	24,43	-	116	8	-	2,90	14
		М3		1,62	-			-	-	-
265	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,47	77,24	1,02	37	7	-	28,50	14
		100М2		15,56	0,31			-	0,40	-

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПОМЕЩЕНИЯХ КОМПРЕССОРНОЙ И ТЕПЛОВОГО УЗЛА ПРИ ПОДСЧЕТЕ ПЛОЩАДИ ПОЛОВ ПРИНЯТ ВО ВНИМАНИЕ УКЛОН 0,02 В СТОРОНУ ТРАПОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ТИП4						
266	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,36	109,96	1,74	40	7	-	40,20	15
		100М2		20,56	0,52			-	0,87	-
267	Е11-68 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ОБЪ.ТОЛЩ.20ММ	0,36	27,44	0,36	10	-	-	2,12	1
		100М2	-	1,18	0,16			-	6,21	-
				ТИП5						
268	Е11-57 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50	0,15	74,02	1,12	11	2	-	29,60	6
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
269	Е11-59 К=4 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТ-В	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЬЩИНОЙ 5ММ ОБЪ.ТОЛЩ.40ММ	0,15	54,06	1,12	8	-	-	1,84	-
		100М2		0,92	0,32			-	0,41	-
270	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,15	63,92	0,95	9	1	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
271	Е11-60	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,15	77,26	1,02	11	2	-	25,50	6
		100М2		15,50	0,31			-	0,60	-
				ТИП6						
272	Е11-57 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МЕТЕРИАЛОВ	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50	0,21	74,02	1,12	15	3	-	29,60	6
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
273	Е11-58 К=10 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЬЩИНОЙ 5ММ ОБЪ.ТОЛЩ.71ММ	0,21	135,15	2,80	28	-	-	4,60	1
		100М2		2,30	0,80			-	1,03	-
274	Е11-60	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	0,21	96,40	1,76	20	1	-	8,22	2
		100М2		4,09	0,53			-	0,68	-
275	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,21	519,00	0,75	107	9	-	25,50	16
		100М2		63,60	0,22			-	0,28	-
276	Е15-563 ТИП2,3С	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕДЕННЫМ ПО	0,02	71,20	0,80	1	1	-	49,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ ПЛИНТУСОВ 100М2		27,80	0,24			-	0,39	-
		ТИП7								
277	Е11-57 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50 100М2	0,06	74,02	1,12	4	1	-	29,40	2
				14,50	0,34			-	0,44	-
278	Е11-58 К=2 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ОБЩ.ТОЛЩ.30ММ 100М2	0,06	27,03	0,56	2	-	-	0,92	-
				0,46	0,16			-	0,21	-
279	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,06	63,9[illegible]	0,95	4	1	-	18,80	1
				9,88	0,28			-	0,36	-
280	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ С УЧЕТОМ ЗАВОДА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА СТЕНЫ НА 300ММ 100М2	0,12	125,00	6,94	15	4	1	46,90	5
				33,40	2,08			-	2,68	-
281	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ВСЕГО 2 СЛОЯ 100М2	0,12	83,80	3,30	10	2	-	25,50	3
				17,30	0,99			-	1,28	-
282	Е11-135 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА Р-РЕ М150 100М2	0,06	414,07	4,52	25	4	-	108,00	6
				61,40	1,36			-	1,75	-
		ТИП 8								
283	Е11-57 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50 100М2	0,03	74,02	1,12	2	-	-	29,40	1
				14,50	0,34			-	0,44	-
284	Е11-58 К=12 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ОБЩ.ТОЛЩ.80ММ 100М2	0,03	162,18	3,36	5	-	-	5,52	-
				2,76	0,96			-	1,24	-
285	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,03	63,92	0,95	2	-	-	18,80	1
				9,88	0,28			-	0,36	-
286	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,03	13,72	0,28	1	-	-	1,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,59	0,08			-	0,10	-
287	Е13-296	-ФЛЮАТИРОВАНИЕ КИСЛОТОЙ КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ 25ПРОЦЕНТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	0,03	7,92 6,47	0,81 0,24	1	-	- -	0,85 0,31	- -
		100М2								
288	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 В ПОЛАХ(СН.УЗЕЛ 12,3-Д.МИ360)	0,05	359,00 38,00	1,30 0,39	18	2	- -	64,00 0,50	3 -
		Т								
289	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,03	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
290	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,03	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			602	72	1		138
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			602	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	72	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			336	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			781	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	160	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			781	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	160	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-

РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

291	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	0,78	33,57 17,60	1,10 0,33	26	14	- -	30,00 0,43	23 -
292	Е15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСТЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,14	18,40	0,16	3	2	-	20,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛИКАТНАЯ ОТКОСОВ		12,00	0,05			-	0,06	-
		100М2								
293	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	0,07	33,57	1,10	2	1	-	30,60	
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ ПОД ОЦИНКОВАННЫЕ СЛИВЫ		17,60	0,33			-	0,43	-
		100М								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
294	Е15-247	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	1,12	20,63	0,15	23	21	-	29,40	55
				15,50	0,04			-	6,05	-
		100М2								
295	Е15-297 Т.Ч. П.3.10 К=0.9	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩ.БОЛЕЕ 4М	0,18	18,77	0,14	3	3	-	26,82	5
				16,65	0,04			-	0,05	-
		100М2								
296	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ (ПО МОНОЛИТНЫМ УЧАСТКАМ И МОНОЛИТН.ПЕРЕКРЫТИЮ)	0,33	41,04	1,10	13	8	-	45,00	15
				24,40	0,33			-	0,43	-
		100М2								
297	Е15-276 Т.Ч. П.3.10 К=0.9	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩ.БОЛЕЕ 4М	0,29	38,49	0,99	11	6	-	40,50	12
				21,96	0,30			-	0,39	-
		100М2								
298	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	,12	3,13	0,05	3	2	-	4,60	4
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100								
299	Е15-509 Т.Ч. П.3.18 К=1.1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО / ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПР ЫСОТЕ ПОМЕЩ.БОЛЕЕ 4М ПОТ КОВ	0,18	3,37	0,05	1	-	-	5,06	1
				2,64	0,02			-	0,03	-
		100М2								
300	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ КРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУР ПОТОЛКОВ	0,30	5,84	0,05	2	1	-	9,70	3
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
301	Е15-508 Т.Ч. П.3.18 К=1.1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕ А ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУК РКЕ ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫС ПОМЕЩ.БОЛЕЕ 4М	0,29	6,33	0,05	2	2	-	10,67	3
				5,39	0,02			-	0,03	-
		100М2								
302	Е15-661	- ЦЕННАЯ ОКРАСКА ПОВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	0,03	82,20	1,00	2	1	-	51,60	2
				28,90	0,30			-	0,39	-
		100М2								
303	Е15-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,20	60,80	1,00	12	3	-	27,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску, потолков		15,50	0,30			-	0,39	-
304	Е15-256	100М2 -улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2,77	106,91	6,80	296	129	19	74,00	205
				44,40	4,03			11	5,20	14
305	Е19-295	100М2 -отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	0,94	30,14	0,67	28	15	1	28,40	24
				16,30	0,26			-	0,36	-
306	Е8-57	100М2 -расшивка швов кладки из кирпича	3,06	13,10	-	40	40	-	21,00	64
		100М2		13,10	-			-	-	-
307	Е15-502	-клеевая окраска внутри помещения высотой до 4м улучшенная	1,15	12,90	0,07	15	8	-	12,70	15
				6,80	0,02			-	0,03	-
308	Е15-660	100М2 -улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	0,78	76,30	0,90	60	18	-	41,00	32
				23,10	0,27			-	0,35	-
309	Е13-138 к=2	100М2 -нанесение на огрунтованные поверхности эмали ПФ-133 всего 2 слоя	0,52	21,80	0,34	11	1	-	2,74	1
				1,84	0,16			-	0,21	-
310	Е15-509	100М2 -известковая окраска внутри помещения высотой до 4м по кирпичу и бетону	2,22	3,13	0,05	7	5	-	6,60	10
				2,40	0,02			-	0,03	-
311	Е15-509 т.ч. п.3.18 к=1,1	100М2 -известковая окраска внутри помещения высотой до 4м по кирпичу и бетону стен при высоте помещ.более 4м	1,78	3,37	0,05	6	5	-	5,06	9
				2,64	0,02			-	0,03	-
312	Е15-508	100М2 -известковая окраска внутри помещения высотой до 4м по штукатурке стен	0,43	5,84	0,05	3	2	-	9,70	4
				4,90	0,02			-	0,03	-
313	Е15-82	100М2 -облицовка внутри здания стен,гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0,45	422,00	2,00	188	62	1	170,00	76
				94,70	0,60			-	0,77	-
314	Е15-102	100М2 -облицовка внутри здания столбов,пилястр и откосов с карнизными,плинтусными и		684,00	2,00	2	1	-	378,00	1
				630,00	0,60			-	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛУЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2								
315	Е13-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,19	206,66	8,00	38	20	1	179,00	33
				107,00	2,28			-	2,94	1
316	Е13-138 к=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ОТКОСОВ ВСЕГО 2 СЛОЯ 100М2	0,02	21,40	0,54	1		-	2,74	-
				1,86	0,16			-	0,21	-
317	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ 100М2	0,03	76,30	0,90	2	1	-	41,00	1
				23,10	0,27			-	0,35	-
318	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	0,67	71,10	0,69	34	19	-	73,80	35
				41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			834	370	23		620
			РУБ.					11		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			834	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			275	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	381	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	251	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	173	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1085	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	822	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	408	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1085	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	822	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	408	-		-
		РАЗДЕЛ 12 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
319	Е1-960	-УСТРОЙСТВО ГОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ВРУЧНУЮ 100М3	0,02	74,50	-	2	2	-	154,00	3
				74,50	-			-	-	-
320	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ КАМЕННОГО ЩЕБНЯ 100М2	0,17	226,92	7,60	38	2	1	25,60	4
				14,00	1,90			-	2,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Е27-173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,33	10,23	-	6	-	-	0,57	-
	К=2Б ОБЪЕМУ	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 100ММ	-	0,30	-			-	-	-
		100М²								
322	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,17	132,08	-	22		-	14,40	2
				8,23	-			-	-	-
		100М²								
323	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Е27-169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,17	21,27	-	6	-	-	2,32	-
			-	1,31	-			-	-	-
		100М²								
324	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД КРЫЛЬЦА	0,07	42,77	0,99	3	-	-	7,19	-
				3,57	0,30			-	0,39	-
		100М2								
325	Е6-13	-УСТРОЙСТВО УРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА М100	0,86	22,92	0,34	20	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,15	-
326	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ КРЫЛЕЦ	0,07	77,24	1,02	5		-	24,50	2
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
327	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД СЪЕЗД И ВОКРУГ ПЛОЩАДКИ ПОД НАВЕСОМ	0,16	74,50	-	12	12	-	154,00	24
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
328	Е6-20 СЗАМЕНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ ПОД СЪЕЗД(СМ.УЗЕЛ 1)	1,08	29,96	0,76	32	2	1	2,88	3
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
329	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД СЪЕЗД И ВОКРУГ ПЛОЩАДКИ	10,57	24,43	-	257	17	-	2,90	33
		М3		1,62	-			-	-	-
330	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,05	132,08	-	139	9	-	14,40	15
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
331	Е6-171	-ЗАСЫПКА ПЕСКОМ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СЪЕЗД	4,03	8,19	0,53	33	3	2	1,64	7
		М3		0,78	0,16			1	0,21	1
332	Е46-49	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	0,90	129,00	69,00	116	54	62	113,00	102
		100ШТ		60,00	20,70			19	26,70	24
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			670	103	66		193
			РУБ.					20		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			670	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	123	-		-
		ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			482	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	109	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	74	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			870	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	352	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			870	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	352	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 13. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ								
333	Е1-228	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,12	566,00	30,00	66	6	5	58,30	7
	СПР-НТ	ОГРАДЫ Н16								
	НА Н-Ф	100М		46,40	13,80			2	17,80	2
334	Е1-228	-ТО ЖЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,12	51,80	0,16	6	-	-	10,40	1
	СПР-НТ	100Н								
	НА Н.Ф			7,06	0,05		-	-	0,06	-
335	Е1-247	-МОНТАЖ КАЛИТКИ КН16	1,00	12,40	0,03	12	2	-	2,39	3
	СПР-НТ	1ШТ								
	НА Н.Ф			1,69	0,01		-	-	0,01	-
336	СПР-НТ	-ПОПРАВКА НА УСТАНОВКУ	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-
	НА Ч.Ф	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ ДЛЯ								
	ПРИЛ6	КАВЕСКИ КАЛИТКИ		-	-		-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			99	9	5		11
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-		-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость металлоконструкций работ =	руб.			18	-	-		-
		материалы =	руб.			16	-	-		-
		всего заработная плата=	руб.			-	3	-		-
		накладные расходы =	руб.			2	-	-		-
		накладные нучп =	руб.			-	2	-		-
		плановые накопления =	руб.			2	-	-		-
		плановые нучп =	руб.			-	1	-		-
		всего.стоимость металлоконструкций работ =	руб.			22	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция =	руб.			-	6	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		4
		сметная заработная плата =	руб.			-	3	-		-
		итого по разделу 13	руб.			127	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция =	руб.			-	37	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		16
		сметная заработная плата =	руб.			-	16	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб.			24206	2108	956		3817
			----					----------		----------
			руб.					322		638
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ =	руб.			21391	-	-		-
		материалы =	руб.			2439	-	-		-
		всего заработная плата=	руб.			-	2330	-		-
		стоимость материалов и конструкций =	руб.			2430	-	-		-
		местные материалы=	руб.			95122	-	-		-
		накладные расходы =	руб.			4376	-	-		-
		накладные нучп =	руб.			-	2066	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. =	чел.-ч			-	-	-		387
		сметная заработная плата в н.р. =	руб.			-	777	-		-
		плановые накопления =	руб.			2030	-	-		-
		плановые нучп =	руб.			-	1600	-		-
		всего.стоимость общестроительных работ =	руб.			27817	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция =	руб.			-	5466	-		6
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		4345
		сметная заработная плата =	руб.			-	3181	-		-
		стоимость металлоконструкций работ =	руб.			2905	-	-		-
		материалы =	руб.			92	-	-		-
		всего заработная плата=	руб.			-	190	-		-
		стоимость материалов и конструкций =	руб.			253	-	-		-
		накладные расходы =	руб.			250	-	-		-
		накладные нучп =	руб.			-	120	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. =	чел.-ч			-	-	-		17
		сметная заработная плата в н.р. =	руб.			-	61	-		-
		плановые накопления =	руб.			232	-	-		-
		плановые нучп =	руб.			-	129	-		-
		всего стоимость металлоконструкций работ =	руб.			3407	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция =	руб.			-	563	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		306
		сметная заработная плата =	руб.			-	231	-		-
		итого по смете	руб			31226	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция =	руб.			-	7189	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4651
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3332	-		-

СОСТАВИЛ СТИНЖ СОЛОДУХА
ИНЖ САПРЫКИНА ПО10

ПРОВЕРИЛ РУКГР ТИМОНИНА
СТТЕХН ТАЦКО ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ГОРЯЧАЯ ВОДА 150-70 ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ,ОВ.СО1 19

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,301 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,360 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 256 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,149 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
					ИТП				
1	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	4,00	4,43 / 0,20	0,09 / -	18	1	- / -	0,33 / -	1 / -
2	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	7,00	2,41 / 0,20	- / -	17	1	- / -	0,33 / -	2 / -
3	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА.ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,47 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
4	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2.ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	4,00	1,42 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
5	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	2,00	1,70 / 0,90	0,13 / 0,04	3	2	- / -	1,56 / 0,05	3 / -
6	С130-2517 ДОП2	-ВЕНТИЛЬ 15Ч9П2 ДИАМ 25ММ ШТ	2,00	2,52 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
7	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,00	1,62 / 0,90	0,13 / 0,04	3	2	- / -	1,56 / 0,05	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-2059	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27ЧК1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32 ММ	2,00	19,20	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 25	6,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С159-1825	-ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ ДАВЛ 63 ДИАМ 32	2,00	16,20	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
11	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА 3К4-46-70	7,00	1,20	0,10	8	4	1	1,02	7
				0,53	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА 3К4-45-7А	6,00	1,20	0,10	7	3	1	1,02	6
				0,53	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ 3К4-2-75	4,00	6,38	0,82	26	13	3	5,10	20
				3,19	0,10			-	0,13	1
		ШТ								
14	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 3К4-1-75	2,00	1,17	0,10	2	1	-	1,02	2
				0,53	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е20-696	-ОПОРА ПОД КОЛЛЕКТОР ПОДВИЖНАЯ(2ШТ)	0,02	36,23	0,49	1	-	-	10,32	-
				6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
16	Е20-696	-ТОЖЕ НЕПОДВИЖНАЯ	0,01	36,23	0,49	1	-	-	10,32	-
				6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
17	Е18-179 К=1,15	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ ДЛИНОЙ 1,15М ДИАМ 76ММ	2,00	32,79	0,26	66	13	-	9,35	19
				6,51	0,08			-	0,10	-
18	Е18-184	-УСТАНОВКА [illegible]ОВ ИЗ [illegible] ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	1,00	20,65	0,25	21	2	-	4,05	4
				2,64	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
19	[illegible] /88	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ 6 ММ: 15	4,00	0,57	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е16-234	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 38Х2ММ	10,00	1,08	0,05	11	6	-	0,67	7
				0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
21	С113-130 01-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ - ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ	0,00	0,36	- -	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3.1 ТАБЛ3.4	ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДИАМ 38Х2ММ ЦЕНА:0,32*(0,35.0,98-0,3),1,02 М		-	-			-	-	-
22	С113-131 01-13 ТАБЛ3.1 ТАБЛ3.4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,5 ДОБАВЛЯЕТСЯ ДИАМ 38Х2,5ММ ЦЕНА:0,36*(0,40.0,98-0,33),1,02 М	5,00	0,42 -	- -	3	-	- -	- -	- -
23	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,10	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,20 -	1 -
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
24	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	1,00	10,43 1,24	0,12 0,04	10	1	- -	2,06 0,05	2 -
25	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	20,62 0,67	0,16 0,05	21	1	- -	1,06 0,04	1 -
26	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ЗКЧ-45-70 ШТ	2,00	1,20 0,53	0,10 -	2	1	- -	1,02 -	2 -
27	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ЗКЧ-2-75 ШТ	3,00	6,38 3,19	0,82 0,10	19	10	2 -	5,10 0,13	15 -
28	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5,00	0,86 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,36 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15,00	1,03 0,21	0,01 -	15	3	- -	0,36 -	5 -
30	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,18	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
31	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	1,00	4,43 0,20	0,01 -	4	-	- -	0,33 -	- -
32	Ц11-390-6	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЕЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	1,00	3,32 3,25	0,01 -	3	3	- -	6,12 -	6 -
33	1704-50482	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=РТ-25 ТУ25-02-1053-76 ШТ	1,00	77,76 -	- -	78	-	- -	- -	- -
34	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	0,61 -	- -	1	-	- -	- -	- -
35	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,47 -	- -	1	-	- -	- -	- -
36	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	1,00	1,42 -	- -	1	-	- -	- -	- -
37	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3,00	1,98 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ОТОПЛЕНИЕ								
38	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,47 -	- -	3	-	- -	- -	- -
39	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	4,00	1,64 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
40	С130-2657 ДОП2	-КРАН КРАШ ДИАМ 15ММ	3,00	1,59	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
41	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	30,50	5,12	0,03	187	8	1	0,39	10
				0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
42	Е18-112 П08-009 ДОП5	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ МС-140 Ц=7,4,1,1+1,31	20,56	9,46	0,06	194	5	1	0,60	9
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	1
43	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,06	1
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
44	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	86,00	0,86	0,01	76	18	1	0,36	31
				0,21	-			-	-	-
		М								
45	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	0,91	0,01	5	1	-	0,56	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
46	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,92	6,01	-	6	3	-	5,26	5
				3,86	-			-	-	-
		100М								
47	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	6,00	0,49	-	3	-	-	0,13	1
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

48	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,65	20,40	0,17	13	5	-	13,40	9
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
49	С114-98 КУПЛ=1,2 К=1,03 К ОБЪЕМУ	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125 М150	0,25	20,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
50	С0615-362 П62 К УПЛ=1,2	-ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ТКАНИ ХПС ТООЩ 40ММ ЦЕНА:88.1.18	0,56	103,84	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
51	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	80,10	1,21	5	5	-	128,00	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов листовым									
		металлом с заготовкой			78,30	0,36			-	0,46	-
		покрытия									
			100м2								
52	С04-15-с3 п95	-стоимость оцинкованной стали толщиной 0,65мм		7,88	2,20	-	17	-	-	-	-
		к=2.1,1,05			6	-			-	-	-
			м2								
53	Е26-70	-обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо		0,16	24,80	0,49	4	2	-	23,90	4
					14,40	0,15			-	0,19	-
			100м2								
54	С114-190 к=1,15	-стеклопластик рулонный ту 6-11-145-80 рст-к-к		0,02	1010,00	-	19	-	-	-	-
			1000м2		-	-			-	-	-
55	Е15-614	-масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза		0,57	40,50	0,03	36	22	-	68,00	39
					38,40	-			-	-	-
			100м2								
56	Е13-263	-очистка щетками		11,28	0,59	-	7	7	-	0,70	10
			м2								
					0,59	-			-	-	-
57	Е13-121	-огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой гф-021		0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
					2,05	0,06			-	0,08	-
			100м2								
58	Е13-168 к=2 к объему	-окраска поверхностей краской бт-177 за 2раза		0,23	7,13	0,15	2	-	-	1,65	-
			100м2		0,98	0,04			-	0,05	-
		итого прямые затраты по смете	руб.				1113	165	10		244
			руб.						-		2
		в том числе:									
		стоимость монтажных работ -	руб.				81	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.				-	3	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.				78	-	-		-
		накладные расходы -	руб.				3	-	-		-
		накладные нучп -	руб.				-	2	-		-
		плановые накопления -	руб.				6	-	-		-
		плановые нучп -	руб.				-	1	-		-
		всего стоимость монтажных работ -	руб.				90	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.				-	7	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		6
		сметная заработная плата -	руб.				-	3	-		-
		стоимость общестроительных работ -	руб.				165	-	-		-
		материалы -	руб.				24	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.				-	41	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.				24	-	-		-
		накладные расходы -	руб.				34	-	-		-
		накладные нучп -	руб.				-	27	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			867	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			640	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	74	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1076	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	264	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1301	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	360	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ БЫЛИНОВИЧ
СТ ТЕХ МАЦКО ПО10

ПРОВЕРИЛ РУК ГР ДЕНИМОВИЧ
СТ ТЕХ ПРУДНИКОВА ПО10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
409-28-43.15.87 Ал VII

51

9861246 86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2А

НА ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ГОРЯЧАЯ ВОДА 95-70

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ: ТИП.ПРОВ1
ОВ12,ОВ,С01-19,ОВ,С02-23

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,565 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,345 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 262 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,177 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ИТП					
1	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	4,00	4,43 / 0,20	0,01 / -	18	1	- / -	0,33 / -	1 / -
2	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	7,00	2,41 / 0,20	- / -	17	1	- / -	0,32 / -	2 / -
3	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,47 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
4	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,69 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
5	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	2,00	1,42 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
6	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	2,00	1,70 / 0,99	0,13 / 0,04	3	2	- / -	1,54 / 0,05	3 / -
7	С130-2517 ДОП2	-ВЕНТИЛЬ15Ч9П2Д25ММ ШТ	2,00	2,52 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,00	1,62 / 0,99	0,13 / 0,04	3	2	- / -	1,54 / 0,05	3 / -
9	С130-2519 ДОП2	-ВЕНТИЛЬ15Ч9П2Д40ММ ШТ	2,00	4,51 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
10	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,00	1,62 / 0,99	0,13 / 0,04	3	2	- / -	1,56 / 0,05	3 / -
11	С130-2239	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗКЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	2,00	32,70 / -	- / -	65	-	- / -	- / -	- / -
12	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	0,73 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
13	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,00	0,95 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
14	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4,00	1,15 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
15	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ЗКЧ-2-75 ШТ	2,00	6,38 / 3,19	0,82 / 0,10	13	6	1 / -	5,10 / 0,1[illegible]	10 / -
16	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ ЗКЧ-4-75 ШТ	1,00	4,69 / 2,75	0,63 / 0,08	5	3	1 / -	4,08 / 0,10	4 / -
17	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ ЗКЧ-3-75 ШТ	1,00	4,69 / 2,75	0,68 / 0,08	5	3	1 / -	4,08 / 0,10	4 / -
18	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	2,00	1,17 / 0,53	0,10 / -	2	1	- / -	1,02 / -	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3КЧ-1-75								
		ШТ								
19	Е20-696	-ОПОРА ПОД КОЛЛЕКТОР ПОДВИЖНАЯ	0,02	36,23	0,49	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
20	Е20-696	-ТО ЖЕ НЕПОДВИЖНАЯ	0,01	36,23	0,49	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
21	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	1,00	23,05	0,25	23	2	-	4,05	4
		ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
22	Е18-179 К=1 15	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ Д76ММ ДЛИНОЙ1,15М	2,00	32,79	0,26	66	13	-	9,35	19
		ШТ		6,51	0,08			-	0,10	-
23	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
24	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ - ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3,5 ИСКЛЮЧАЕТСЯ	10,00	0,82	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	С113-138	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3 ДОБАВЛЯЕТСЯ	10,00	0,72	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,10	4,01	-	1	-	-	5,26	1
		100М		3,80	-			-	-	-
27	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	0,57	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				
28	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,42 0,79	0,23 0,07	29	1	0 0	1,23 0,09	1 0
29	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ЗКЧ-45-70	2,00 ШТ	1,20 0,53	0,10 0	2	1	0 0	1,02 0	2 0
30	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ЗКЧ-3-75	3,00 ШТ	6,38 3,19	0,82 0,10	19	10	2 0	5,10 0,13	15 0
31	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00 М	1,03 0,21	0,01 0	3	1	0 0	0,36 0	1 0
32	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	15,00 М	1,29 0,21	0,01 0	19	3	0 0	0,38 0	5 0
33	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,18 100М	4,01 3,80	0 0	1	1	0 0	5,26 0	1 0
34	Е 6-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	1,00 ШТ	15,23 1,24	0,12 0,04	15	1	0 0	2,06 0,05	2 0
35	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00 КОМПЛ	4,43 0,20	0,01 0	4	0	0 0	0,33 0	0 0
36	11-390-6	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00 ШТ	3,32 3,25	0,01 0	3	3	0 0	0,12 0	0 0
37	1704-50483	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТ-40 ТУ25-02-1053-76	1,00	85,32 0	0 0	85	0	0 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
38	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,78	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,47	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,98	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	3,00	3,41	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
					ОТОПЛЕНИЕ					
42	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	4,00	1,64	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	С130-2654 ДОП2	-КРАН КРПШ Д20ММ	3,00	1,98	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П, КН-20-К С КОЖУХОМ	42,90	5,12	0,03	220	9	1	0,39	17
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
46	Е18-112 П08-009 ДОП5	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ МС-140 Ц=7,4,1,1+1,31	28,05	9,46	0,06	265	7	2	0,46	13
		ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	1
47	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	6,00	0,49	-	3	-	-	0,13	1
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
48	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
49	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	26,00	0,86	0,01	22	5	-	0,36	9
		М		0,21	-			-	-	-
50	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	13,00	0,91	0,01	12	3	-	0,36	5
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
51	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	51,00	1,03 0,29	0,01 -	33	11	1 -	0,36 -	1м -
		М								
52	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,90	6,01 3,80	- -	6	5	- -	2,26 -	2 -
		100М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,68	20,40 8,37	0,17 0,05	14	6	- -	13,80 0,06	9 -
		М3								
54	С114-98 КУПЛ=1,2 К=1,03 К ОБЪЕМУ	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-125 М150	0,25	20,50 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		М3								
55	С04'5'362 П62 К УПЛ=1,2	-ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ТКАНИ ХПС ТОЛЩ 60ММ ЦЕНА 1=83,1,18	0,59	103,86 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		М3								
56	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,07	80,10 78,30	1,21 0,36	5	5	- -	128,00 0,66	9 -
		100М2								
57	С06-15-03 П95	-СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,65ММ Ц=2,1,1,05	8,04	2,20 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		М2								
58	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,17	24,80 14,40	0,49 0,15	6	2	- -	23,90 0,19	4 -
		100М2								
59	С114-190 К=1,15	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,02	1010,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		1000М2								
60	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,71	60,50 36,40	0,03 -	43	27	- -	68,00 -	48 -
		100М2								
61	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	11,70	0,59	-	7	7	-	0,90	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,59	-			-	-	-
62	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,18	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
63	Е13-168 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗАГРАЗА	0,23	7,13	0,15	2	-	-	1,43	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1270	148	9		249
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1003	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			497	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	99	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1234	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	238	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1365	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	345	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ БЫЛИНОВИЧ
ТЕХ ВИННИКОВА ПО10

ПРОВЕРИЛ РУК ГР ДЕМИДОВИЧ
СТ ТЕХ ПРУДНИКОВА ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-3

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ: ТИП ПР 081-12 ОВ,СО1-19 ОВ,СО2-23

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,344 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 181 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,113 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ ПАР-0,5МПА								
		ЛТП								
1	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,00	0,80 / 0,77	- / -	2	2	- / -	1,00 / -	2 / -
2	С130-1949	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ:ОБМ-1-100 КОМПЛ	2,00	4,04 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
3	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,00	0,21 / 0,21	- / -	1	-	- / -	0,50 / -	1 / -
4	С130-1526	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ ШТ	2,00	1,70 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
5	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1,00	0,75 / 0,73	- / -	1	1	- / -	1,00 / -	1 / -
6	С130-843	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б16К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1'6 МПА.ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	0,65 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
7	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,73	-			-	-	-
		шт								
8	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ КУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,47	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
9	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ КУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		шт								
10	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ КУФТОВЫЕ 15Ч6П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	1,42	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
11	Ц12-867-1	-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	1,00	1,67	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,42	0,01			-	0,01	-
		шт								
12	С130-424	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	3,89	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
13	Ц12-701-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ	1,00	2,02	0,06	2	2	-	3,00	3
				1,75	0,01			-	0,01	-
		шт								
14	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	14,80	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
15	Ц12-701-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ ДИАМ 32ММ	1,00	2,23	0,05	2	2	-	3,00	3
				1,95	0,01			-	0,01	-
		шт								
16	С130-2059	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32 ММ	1,00	19,80	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
17	С159-1824	-ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ 1-25-63	1,00	13,60	-	14	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
18	С159-1825	-ТОЖЕ 1-32-63	1,00	16,20	-	16	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА 3КЧ-45-70	1,00	1,19	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
20	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА 3КЧ-46-70	1,00	1,19	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
21	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ 3КЧ-2-75	2,00	6,30	0,81	13	6	1	5,00	10
		ШТ		3,13	0,10			-	0,13	-
22	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,06	194,00	5,32	12	11	-	328,00	20
		Т		179,00	1,45			-	1,87	-
23	С113-129 01-13 ТАБЛ3.1 ТАБЛ3.4 К=1,04 К ОБЬЕМУ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 ДИАМ 32Х2ММ ВСТ3СП ГОСТ10704-76 Ц=0,2+(0,31.0,98-0,19).1,02	4,16	0,32	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	С113-131 ТЕХ.ЧАСТЬ П27	-ТОЖЕ ДИАМ 32Х2.5	8,32	0,39	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	С113-130 01-13 ТАБЛ3.1 ТАБЛ3.4 К=1.06	-ТОЖЕ ДИАМ 38Х2ММ Ц=0,32+(0,35.0,98-0,3).1,02	4,16	0,36	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	С113-131 01-13 ТАБЛ3.1 ТАБЛ3.4 К=1,06	-ТОЖЕ ДИАМ 38Х2,5ММ Ц=0.36+(0,40.0,98-0,33).1,02	8,32	0,42	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
27	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	2,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	2
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
28	С113-13 К=1,03 К ОБЬЕМУ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	2,06	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АУ-15 Т-2.8								
		М								
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
29	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,18	20,40	0,17	4	2	-	13,80	2
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
30	С0615-362 П62 К УПЛ=1,2	-ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ТКАНИ ХПС ТООЩ 60ММ ЦЕНА:В8,1,18	0,22	103,84	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
31	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,08	24,80	0,49	2	1	-	23,90	2
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
32	С114-190 К=1,15 К ОБЬЕМУ	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-И	0,01	1010,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
33	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	4,00	0,59	-	2	2	-	0,90	4
		М2		0,59	-			-	-	-
34	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,04	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
35	Е13-168 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2РАЗА	0,08	7,13	0,15	1	-	-	1,65	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
					ПАРОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ(ПАР-0,5МПА)					
36	Е18-197 ЗАРПЛ	-МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА Д=219ММ	1,00	1,37	0,12	1	1	-	2,06	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
37	С130-502	-ВОЗДУХОСБОРНИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА В ММ: 219	1,00	8,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	67,00	0,48	0,04	32	29	3	1,00	67
				0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
39	С113-13 К=1,03 К ОБЬЕМУ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1	16,48	0,26	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8								
40	С113-16 К=1,03	М -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	20,60	0,31	-	4	-	-	-	-
41	С113-18 К=1,03	М -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	12,36	0,62	-	5	-	-	-	-
42	С113-16 К=1,03	М -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	19,57	0,54	-	11	-	-	-	-
43	Ц12-807-1	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75 0,73	-	2	2	-	1,00	3
44	С130-843	ШТ -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	0,65	-	2	-	-	-	-
45	Ц12-807-1	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	7,00	0,75 0,73	-	5	5	-	1,00	7
46	С130-103	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	1,47	-	10	-	-	-	-
47	Ц12-807-1	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,75 0,73	-	9	9	-	1,00	12

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
48	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		9,00	1,42	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
49	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		3,00	1,64	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
50	Ц12-867-1	-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКА СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ		3,00	1,67	0,09	5	6	-	2,00	6
					1,42	0,01			-	0,01	-
			ШТ								
51	С130-929	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		3,00	3,89	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
							СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
52	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		0,50	20,40	0,17	10	6	-	13,80	7
					8,37	0,05			-	0,06	-
			М3								
53	С0615-362 по2 К УПЛ=1,2	-ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ТКАНЬ ХПС ТОЛЩ 40ММ ЦЕНА:88.1.18		0,62	103,84	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
54	Б26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		0,16	24,80	0,49	4	2	-	23,90	4
					14,40	0,15			-	0,19	-
			100М2								
55	С114-190 К=1,15 К ОБЪЕМУ	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-КЛН		0,02	1010,00	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			100М2								
56	Е13-29	-ОКРАСКА СЕТКАМИ		8,00	0,59	-	5	5	-	0,90	7
			С		0,59	-			-	-	-
57	Е13-121 *	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		0,08	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
					2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2								
58	Е13-168 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2РАЗА		0,16	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
			100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			416	98	4		175
				РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			270	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			357	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	153	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			544	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	187	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ БЫЛИНОВИЧ
СТ ТЕХ МАЦКО ПО10

ПРОВЕРИЛ РУК ГР ДЕМИДОВИЧ
СТ ТЕХ ПРУДНИКОВА ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-4

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ: ТИП ПР,ОВ1-12.ОВ,СО1-19,ОВ,СО2-23

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,215 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,719 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 373 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,360 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	Е20-732 Т.Ч. П.3.2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ ПЫЛЕВЫХ С КЛИНОРЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ КАССОВ.Т.АО 0,6 ШТ	1,00	26,91 13,23	2,32 0,75	29	93	3 1	74,29 0,07	25 1
2	Е20-704 ТЧП3.2 15-01 П10-039 П01-393	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ЦЕНТРОБЕЖНОГО Ц6-70 НОМ 3,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА86 Ц=59,6*(25-23)*1,1 ШТ	1,00	62,20 2,73	0,16 0,05	62	3	0 0	6,14 0,06	6 0
3	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТИ ДО 0,025 ШТ	1,00	3,23 2,69	0,08 0,02	3	2	0 0	3,99 0,03	4 0
4	С130-135	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-06-300 НОМ.6 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 КОМПЛ.	1,00	39,10 0	0 0	39	0	0 0	0 0	0 0
5	С1501-10059	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЭЛ.ДВИГ.4АА56А4 ЦЕНА:23.1.1 ШТ	1,00	25,30 0	0 0	25	0	0 0	0 0	0 0
6	1501-1396	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ=4А71А2,4,6УЗ ШТ	1,00	37,40 0	0 0	37	0	0 0	0 0	0 0
7	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	66,63	0,14	67	2	0	6,52	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.3.2	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 И 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А6 (В АПР-5) ШТ		2,44	0,05			-	0,06	-
8	1501-1392	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ=4АА63А2,4,6У3 ШТ	1,00	26,40	-	26	-	-	-	-
9	1501-1402	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ=4А90Л2,4,6У3 ШТ	1,00	59,40	-	59	-	-	-	-
10	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЦИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	4,00	1,43	0,04	6	4	-	1,05	4
11	Е20-1002	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-38 10ШТ	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
12	Е20-1003	-ТО ЖЕ,ДО-39 10ШТ	0,50	12,93	0,02	6	1	-	4,22	2
13	Е20-1007	-ТО ЖЕ,ДО-43 10ШТ	0,60	36,00	0,08	22	2	-	5,27	3
14	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 (В АПР-5) ШТ	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
15	С130-723	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-7-02., ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-17,57 ШТ.	1,00	68,80	-	69	-	-	-	-
16	Е20-778	-УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т,ДО 6 ШТ	1,00	103,18	13,86	103	87	14	151,20	151
17	23032-2001-Л	--ЦИКЛОН РИСИ НОМ 8 Т	0,33	86,52	4,16			4	5,37	5
18	Е20-774	-УСТАНОВКА ТЕЧКИ ШТ	1,00	1518,00	-	501	-	-	-	-
19	23032-2001-А	--ТЕЧКА Т	0,02	10,04	0,78	10	9	1	15,01	15
20	Е20-774	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОГО ПАТРУБКА ШТ	1,00	8,88	0,23			-	0,30	-
21	23032-2001	--ПЕРЕХОДНОЙ ПАТРУБОК	0,01	2376,00	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
22	Е20-775	-УСТАНОВКА БАЧКА	1,00	20,64	2,10	21	16	2	29,82	30
		ШТ		17,74	0,43			1	0,41	1
23	23032-2001--	-БАЧОК	0,05	2376,00	-	119	-	-	-	-
	А	Т		-	-			-	-	-
24	23032-2001--	-ТЕЛЕЖКА	0,08	2156,00	-	172	-	-	-	-
	В	Т		-	-			-	-	-
25	С130-1882	-ЛЮЧКИ ДЛЯ ЧИСТКИ	7,00	2,53	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е20-600	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150 Х 600	7,00	1,46	0,05	10	6	-	1,41	10
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
27	Е20-618	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	1,00	0,90	0,01	1	1	-	1,09	1
		1ШТ		0,65	-			-	-	-
28	СЦЕНЫ МИНМОНТАЖ СПЕЦСТРОЯ К=1,25 К ЦЕН1984Г	-КЛАПАН КО-2 ЦЕНА:8,1,1,1,1,25	1,00	11,14	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е20-607	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	4,00	1,52	0,05	6	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
30	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	4,00	1,67	0,05	7	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	
31	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400 РРГ-4	5,00	4,26	0,05	21	4	-	1,41	7
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
32	Е20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600 РРГ-5	2,00	5,30	0,05	11	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
33	Е20-429	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5	1,00	2,54	0,05	3	2	-	3,19	3
		1ШТ		1,87	0,02			-	0,03	-
34	СЦЕНЫ МИНМОНТАЖ СПЕЦСТРОЯ К=1,25 КЦЕН1984	-КЛАПАН КЛ00.000СЕЧ403Х403 ЦЕНА:16,5,1,1,1,25	1,00	22,69	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е20-488	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ	1,00	5,24	0,01	5	2	-	3,03	3
				1,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШАХТЫ,ММ, 315								
		ШТ								
36	С1110-1	-БЛОКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 150КГ	3,00	2,88	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
37	1913-1001	-ЛЕБЕДКА ЧЕРВЯЧНАЯ РУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ	1,00	25,44	-	25	-	-	-	-
		ЦЕНА:24.1,083×Л4Р-0,5		-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Е20-661	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
		ШТ		0,45	-			-	-	-
39	С1510-180	-КАНАТ	0,30	2,21	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
40	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	0,13	3,75	-	1	-	-	-	-
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2		-	-			-	-	-
		М2								
41	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	1,00	1,00	0,02	1	1	-	1,28	1
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
42	С23-08 П41010 К=1,25 К ЦЕН1984	-ЗАСЛОНКА РЗООР ЦЕНА:16.1,1.1,25	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д140ММ	1,32	7,36	0,04	10	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
44	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д160ММ	2,52	7,36	0,04	19	2	-	1,62	4
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 Д200ММ	1,26	5,40	0,04	7	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 Д280ММ	10,55	5,26	0,04	55	10	-	1,62	17
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
47	Е20-4 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 Д280ММ НА ВЫСОТЕ ДО5М	4,40	5,31	0,04	23	4	-	1,71	8
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
48	Е20-28	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д280ММ	3,52	6,63	0,04	23	3	-	1,62	6
				0,92	0,01			-	0,01	-

1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНИ								
49	Е20-6	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 Д315ММ	11,87	5,26 0,92	0,06 0,01	62	11	- -	1,62 0,01	19 -
50	Е20-5	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 650 Д600М	6,28	6,73 0,70	0,06 0,01	30	6	- -	1,25 0,01	8 -
51	Е20-292	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д160ММ	0,88	11,27 1,38	0,06 0,02	10	1	- -	2,61 0,03	2 -
52	Е20-292 Т.Ч. П.3.1	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д160ММ НАВЫСОТЕ ДО5М	1,76	11,35 1,46	0,06 0,02	20	3	- -	2,56 0,03	5 -
53	Е20-292	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д160ММ	3,02	11,27 1,38	0,06 0,02	36	4	- -	2,61 0,03	7 -
54	Е20-293 Т.Ч. П.3.1	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д180ММ НА ВЫСОТЕ ДО5М	1,41	9,70 1,16	0,05 0,02	16	2	- -	1,99 0,03	3 -
55	Е20-293 Т.Ч. П.3.1	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д180ММ НА ВЫСОТЕ ДО8М	0,85	9,80 1,26	0,05 0,02	8	1	- -	2,18 0,03	2 -
56	Е20-293	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д200ММ	7,54	9,63 1,07	0,05 0,02	73	8	- -	1,88 0,03	16 -
57	Е20-293	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д280ММ	1,76	9,63 1,07	0,05 0,02	17	2	- -	1,88 0,03	3 -
58	Е20-293	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 ДИАП315ММ	2,67	9,63 1,07	0,05 0,02	24	3	- -	1,88 0,03	5 -
59	Е20-293	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ	5,44	9,80	0,05	53	7	-	2,18	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.3.1	АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д315ММ НА ВЫСОТЕ Д08М		1,24	0,02			-	0,03	
		М2								
60	Е20-294	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 Д355ММ	8,92	8,04	0,05	72	7	-	1,49	13
				0,84	0,02			-	0,03	-
		М2								
61	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 160 ДИАМ140ММ	0,88	8,05	0,04	7	1	-	1,62	1
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
62	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д160ММ	1,01	8,05	0,04	8	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
63	Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 Д200ММ	0,94	6,11	0,04	6	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
64	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 СЕЧ200Х200	0,80	5,64	0,04	5	1	-	1,62	1
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
65	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 СЕЧ400Х400	1,60	5,34	0,04	9	1	-	1,25	2
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
66	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 СЕЧ300Х300	0,60	5,34	0,04	3	-	-	1,25	1
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
67	С130-1882	-ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ	6,00	2,53	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	0,19	36,23	0,49	7	1	-	10,32	2
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
69	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ ММ 1250Х500	1,00	15,32	0,50	16	2	-	3,12	3
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
70	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНА УЗЛА ПРОХОДА УП2-02	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
71	С130-622	-КЛАПАН УЗЛА ПРОХОДА Д280ММ УП2-02	1,00	4,23	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е20-36	ВОЗДУХОВОД СЕЧ372Х600ММ ДЛИНОЙ300ММ	0,46	5,93	0,04	3	-	-	1,23	1
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
73	Е20-628	КОНУАН	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1ШТ		1,60	0,02			-	0,03	-
74	С26-15	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ	0,25	37,30	-	9	-	-	-	-
	П3-569	ЦЕНА:27,5,1,0*5,1,25								
	К=1,25	М2		-	-			-	-	-
	К ЦЕН1982									
75	Е20-668	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ СВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ УЭИ-1008 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-0,25П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 800Х1000А В АПР-5	1,00	104,13	0,09	104	3	-	4,41	6
		1ШТ		2,59	0,03			-	0,04	-
76	С17-06	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЭЛ.ПРИВОД	1,00	49,50	-	50	-	-	-	-
	П30828	МЭО-060/25-0,25И								
	АОП1	ЦЕНА:65,1,1		-	-			-	-	-
		ШТ								
77	С17-06	ДОБАВЛЯЕТСЯ ЭЛ.ПРИВОД	1,00	159,50	-	160	-	-	-	-
	АОП	МЭО-16-63/663У-77(82)								
		ЦЕНА:165,1,1		-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Е20-880	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ К АПР-5(ВКЛЮЧАЯ ФИЛЬТР ФСВУ)	1,00	15,96	0,53	16	15	-	26,25	26
		ШТ		15,43	0,16			-	0,21	-
79	СРЕКОМЕНД	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ К АПР-5	415,00	0,43	-	178	-	-	-	-
	А12-132									
	П21	КР		-	-			-	-	-
	К=1,25									
	КЦ1986									
	ПРИМЕНЯТ									
80	СРЕКОМЕНД	НАТЯГИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ	0,84	0,30	-	1	-	-	0,51	-
	К=1,12	М2								
	К ЦЕН1986			0,30	-			-	-	-
81	СРЕКОМЕНД	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ	0,84	3,44	-	3	-	-	-	-
	К=1,25	ЦЕНА:2,75,1,25								
	К ЦЕН1986	М2		-	-			-	-	-
82	Е26-15	ПАЙКА ШВОВ ВОЗДУХОВОДОВ	4,00	0,68	-	3	3	-	1,16	5
	СТР96	БЕЗРАСХЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
		М		0,68	-			-	-	-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

83	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ П-2	0,13	20,40	0,17	3	1	-	13,80	2
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
84	С116-923	СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ	0,15	45,80	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП2	МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ В								
	КУПЛ=1.2	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ М150ПО		"	"			"	"	"
	К=1.03	ГУЗОБССР44-79								
	К ОБЪЕМУ	КЗ								
85	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,04	24,80	0,49	1	1	-	23,90	1
		ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАГУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
86	С114-727	-АРМОПЛАСТИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ	0,01	1081,00	-	9	-	-	-	-
	ДОП2	1000М2								
	К=1.15			"	"			"	"	"
	К ОБЪЕМУ									
87	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,32	71,10	0,69	23	13	-	73,80	24
		ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
88	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	0,32	44,40	0,34	14	9	-	52,50	17
		ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К								
		РАСЦЕНКЕ НОМ8-194		29,20	0,10			-	0,13	-
		100М2ГП								
89	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,78	7,71	0,20	6	2	-	3,10	2
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		ВОЗДУХОВОДОВ								
		100М2								
90	Е13-153	-ЭМАЛЬ ПФ-115ЗА1РАЗ ДЛЯ	0,78	10,30	0,12	8	1	-	2,30	2
	ПРИМЕНИТ	ОКРАСКИ ВОЗДУХОВОДОВ								
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
91	Е15-613	-ОКРАСКА ЦИКЛОНА	0,09	43,50	0,03	4	2	-	38,80	4
		100М2								
				21,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2685	316	21		546
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			75	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			29	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	29	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			16	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	19	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И Р -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	13	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			98	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	62	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2610	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			787	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	293	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1300	-	-		-
	СДАЧА У ИСПЫТАНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			274	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	200	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.ЧЧ							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.							
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.							
		ПЛАНОВЫЕ НУЖП =	РУБ.							
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.							
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.							
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.ЧЧ							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.							
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.							
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.ЧЧ							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.							

3210	0	0	0
0	65	0	0
233	0	0	0
0	138	0	0
3117	0	0	0
0	657	0	0
0	0	0	529
0	338	0	0
3213	0	0	0
0	719	0	0
0	0	0	373
0	364	0	0

СОСТАВИЛ — ИНЖ БЫЛИНОВИЧ
ТЕХ БИННИКОВА ПО10

ПРОВЕРИЛ — РУК ГР ДЕНИСОВИЧ
СТ ТЕХ ПРУДНИКОВА ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РВУ

ОСНОВАНИЕ: С01,С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,825 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,146 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 118 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,080 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					СИСТЕМА В1					
1	Е16-223	-ФУТЛЯР ДЛЯ ВВОДА ВОДОПРОВОДА САЛЬНИК	1,00	3,33	-	3	1	-	2,06	2
				1,22	-			-	-	-
2	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,02	457,00	2,60	9	-	-	31,80	1
				18,10	0,78			-	1,01	-
3	Е16-192	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОЧЕРА ДО 40ММ С УЧЕТОМ ЗАДВИЖЕК Д=50 УЗЕЛ	1,00	83,90	0,63	84	7	-	11,10	11
				6,60	0,19			-	0,25	-
4	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч ШТ	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	1,00	4,43	0,01	6	-	-	0,33	-
				0,20	-			-	-	-
6	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
				0,19	-			-	-	-
7	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16 М	20,00	1,69	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ИСКЛ	ШТ	1,00	1,59		2				
9	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ДОБАВЛ	ШТ	1,00	1,16		1				
10	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ДЛЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА 1Ч6РД=15	ШТ	1,00	1,25		1				
11	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00	1,25		5				
12	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,82		5				
13	Е16-41	-ПАТРУБОК А=15АЛ	М	0,20	1,20 0,23	0,01	1		0,37		
14	Е16-42	-ТО ЖЕ,А=20 АЛ	М	0,29	1,35 0,23	0,01	1		0,37		
15	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 ЗА ВЫЧЕТОМ 10КГ ПО СНИПУ	100КГ	0,12	36,29 3,67	0,26 0,08	4		4,02 0,10		1
16	Е16-61	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	14,00	1,20 0,23	0,01	17	3	0,37		3
17	Е16-63	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	23,00	1,36 0,23	0,01	31	5	0,37		8
18	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	1,80	2,21 0,29	0,03 0,01	4	1	0,68 0,01		1
19	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	1,00	3,29 0,27	0,05 0,02	3		0,66 0,03		
20	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		0,39	3,94		2	1	5,16		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
		СИСТЕМА Т3								
21	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	1,00	4,59	0,01	5	1	-	0,82	1
				0,51	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,50	1,20	0,01	3	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
24	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	14,00	1,36	0,01	19	3	-	0,37	5
				0,23	-			-	-	-
		М								
25	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,16	3,94	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		100М								
		СИСТЕМА Т4								
26	С130-2027	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БР Д=20	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	9,00	1,35	0,01	12	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-
		М								
28	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,09	3,94	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
		СИСТЕМА К1,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	3,00	19,00	0,07	57	4	-	2,19	7
				1,37	0,02			-	0,03	-
30	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1,00	23,20	0,13	23	1	-	2,44	2
				1,49	0,04			-	0,05	-
31	Е17-34	-ПОДДОН ДУШЕВОЙ ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИР.МЕЛКИЙ КОМПЛ.	1,00	37,90	0,15	38	1	-	1,60	2
				0,96	0,05			-	0,06	-
32	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	2,00	14,60	0,03	29	2	-	1,85	6
				1,14	0,01			-	0,01	-
33	Е22-358	-ПРОЧИСТКИ Д=50 И Д Т	0,02	480,00	1,30	10	1	-	47,00	1
				26,20	0,39			-	0,50	-
34	Е16-190	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	1,00	0,72	0,01	1	1	-	0,93	1
				0,53	-			-	-	-
35	С113-817	-ВОРОНКА 108Х4-57Х3 Т	-	376,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С130-14Ф3	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	4,00	2,21	0,03	9	1	-	0,68	2
				0,29	0,01			-	0,01	-
38	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	22,00	3,21	0,02	71	10	-	0,72	16
				0,45	0,01			-	0,01	-
39	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	13,00	4,59	0,03	60	6	-	0,79	10
				0,49	0,01			-	0,01	-
40	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,00	3,01	0,03	9	1	-	0,65	2
				0,39	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е22-124	-ОТЛЯР Д=280 М	3,00	0,41 0,23	0,16 0,05	1	1	0 0	0,60 0,04	1 0
42	С139-473	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ280ММ 10М	0,30	98,80	"	30	0	0 0	0 0	0 0
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
43	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	101,00 101,00	"	4	4	0 0	106,00 0	4 0
44	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	66,00 66,00	"	2	2	0 0	99,30 0	4 0
45	Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,04	23,00 16,80	0,93 0,28	1	1	0 0	30,20 0,60	1 0
46	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА М2	0,86	3,13	"	3	"	0 0	0 0	0 0
47	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,02	7,71 2,05	0,20 0,06	1	"	0 0	3,10 0,06	0 0
48	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 1 СЛОЙ 100М2	0,02	6,38 1,41	0,25 0,08	1	"	0 0	2,38 0,18	0 0
49	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 ЗА 2РАЗ 100М2	0,02	27,90 1,63	0,30 0,09	1	"	0 0	2,40 0,12	0 0
50	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,11	20,40 8,37	0,17 0,05	2	1	0 0	13,80 0,06	2 0
51	С114-106 КУПЛ=1,3	-МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ21-23-72-75 М3	0,15	44,70 "	"	7	"	0 0	0 0	0 0
52	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,07	24,80 14,40	0,49 0,15	2	1	0 0	23,90 0,19	2 0
53	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,01	1010,00 "	"	8	"	0 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
				38,40	-			-	-	-
55	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ У Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	43,50	0,03	3	1	-	38,80	2
				21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			679	67	-		115
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			640	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			452	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			777	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	122	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			825	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-

СОСТАВИЛ СТЕПА БОНДАРУК
ИНЖ САПРЫКИНА П010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СО,ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,902 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 30,874 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 3,028 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 2,103 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2045 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,266 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	19-16 П1-1027	-ГРОХОТ ВИБРОЦИОННЫЙ СМА-107 ШТ	1,00	1650,00	1650	-	-	-	-	-	-
2	Ц4-103-1	-ГРОХОТ ВИБРАЦИОННЫЙ САМОБАЛАНСНЫЙ, СИТО РАЗМЕРОМ 1000Х2500ММ ТИП ГСС-22 ШТ	1,00	- 49,60	-	50	63	6 6	79,00 7,37	79 7	- -
3	17-04 ДОП9,10 П4-151	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КРЫЛЬЧАТКОЙ УГМ-2 ШТ	7,00	39,00	273	-	-	-	-	-	-
4	Ц11-190-1	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРЫЛЬЧАТКОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЬНЫЙ ШТ	7,00	- 2,34	-	16	15	-	4,00	28	-
5	18-01 П9-371	-ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОВ-31 ШТ	4,00	3,05	12	-	-	-	-	-	-
6	22-03 ДОП11 П01-417	-ФИЛЬТР РУКАВНЫЙ НС(СМУ-169А) ШТ	1,00	470,00	470	-	-	-	-	-	-
7	Ц30-204-1	-ФИЛЬТР ВСАСЫВАЮЩИЙ,ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩАЯ30М2 КОМПЛ	1,00	- 76,40	-	76	56	7 3	93,00 4,04	93 4	- -
8	2201-9046	-ВИБРАТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ-ИВ-98 26,000 КГ ШТ	1,00	37,00	37	-	-	-	-	-	- 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	17-04 ДОП46 П01-193	-ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В64-23М ШТ	12,00	110,00	1320	-	-	-	-	-	-
10	Ц11-390-3	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 150ММ ШТ	12,00	-	-	50	49	-	7,00	84	-
				4,18				-	0,01	-	-
11	Ц11-390-3	-ДЕМОНТАЖ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ШТ	2,00	-	-	2	1	2	7,00	14	-
				1,20				1	0,52	1	-
12	15-04 П09-055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП-15-21-231 ШТ	4,00	9,50	38	-	-	-	-	-	-
13	Ц8-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
				1,28				-	0,01	-	-
14	1914-14027 ДОП1	-ЭЛЕВАТОР КОВШОВЫЙ ЦО-250 ШТ	1,00	2640,00	2640	-	-	-	-	-	-
15	Ц3-384-2	-ЭЛЕВАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕПНОЙ С РАССТАВЛЕННЫМИ КОВШАМИ ШИРИНОЙ 160 ММ, ВЫСОТА ДО 15 М ШТ	1,00	-	-	140	112	18	191,00	191	-
				140,00				9	12,11	12	-
16	1914-13102	-ПИТАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ,ПОДВЕСНОЙ =ПЭВ2-0,5Х5 0,690 Т ШТ	3,00	720,00	2160	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	2,07
17	Ц24-327-1	-ПИТАТЕЛЬ,МАССА ДО 1Т ШТ	3,00	-	-	112	90	13	56,00	168	-
				37,30				6	2,37	7	-
18	19-06 ДОП97 П17-060	-АВТОПОГРУЗЧИК4014М ШТ	1,00	6800,00	6800	-	-	-	-	-	-
19	22-01 ДОП85 П09-122	-БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ СБ-141 ШТ	2,00	1630,00	3260	-	-	-	-	-	-
20	Ц24-1-3	-СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА С БАРАБАНОМ,ЕМКОСТЬ,Л:500 ШТ	2,00	-	-	50	27	18	23,00	46	-
				25,00				7	4,53	9	-
21	517-2140К=1 076	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС ВГ И Г= ГОСТ 18698-79 М	50,00	-	-	97	-	-	-	-	-
				1,94				-	-	-	-
22	23-01 ДОП1,2 П06-161	-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПР12,5/12,5-СП ШТ	1,00	285,00	285	-	-	-	-	-	-
23	Ц7-281-0	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ , МАССА,Т:0,17	1,00	-	-	16	10	2	19,00	19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		15,70				1	0,83	1	0
24	Ц7ПРИЛ1	-РАСХОД ЭЛ.ЭНЕРГИИ	21,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		КВТ.Ч		0,03				-	-	-	-
25	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				2,04				-	-	-	-
		ШТ									
26	2301-1006	-НАСОС=КМ 8/18 50,000 КГ	1,00	90,00	90	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,05
27	Ц7-281-8	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ , МАССА,Т:0,064	1,00	-	-	15	10	-	17,00	17	-
		ШТ		14,70				-	0,59	1	-
28	Ц8-481-1	-УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,03Т	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				1,86				-	0,12	-	-
		ШТ									
29	17-03 П5-086	-КОМПЛЕКТ ВЕСОВЫХ ДОЗАТОРОВ ВДБ500/750А	2,00	2940,00	5880	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	Ц5-142-1	-ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЦЕМЕНТА К БЕТОНОМЕШАЛКАМ, МАССА ПОРЦИИ ДО 300 КГ	2,00	-	-	100	92	3	77,00	156	-
				49,80				1	0,52	1	-
		ШТ	1								
31	Ц5-143-1	-ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ К БЕТОНОМЕШАЛКАМ, МАССА ПОРЦИИ ДО 200 КГ	2,00	-	-	56	51	2	62,00	86	-
				28,00				1	0,61	1	-
		ШТ									
32	Ц5-144-1	-ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ К БЕТОНОМЕШАЛКАМ, МАССА ПОРЦИИ ДО 1300 КГ	2,00	-	-	95	86	3	71,00	142	-
				47,50				1	0,55	1	-
		ШТ									
33	Ц8-102-1	-МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	2,00	-	-	37	27	8	22,00	44	-
		ШТ		18,30				4	2,66	5	-
34	С130-1949	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ:ОБМ-1-100	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				4,04				-	-	-	-
		КОМПЛ									
35	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
36	2307-10225 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ15,РУ16	11,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ		1,43				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	11,00	- 0,75	-	8	8	- -	1,00 -	11 -	- -
		шт									
38	2307-10235 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ25,РУ16	3,00	- 2,67	-	7	-	- -	- -	- -	- -
		шт									
39	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10-32	3,00	- 1,82	-	5	5	- -	2,00 0,01	6 -	- -
		шт									
40	2307-10236 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ32,РУ16	1,00	- 3,08	-	3	-	- -	- -	- -	- -
		шт									
41	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10-32	1,00	- 1,82	-	2	2	- -	2,00 0,01	2 -	- -
		шт									
42	2307-10237 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ40,РУ16	1,00	- 4,40	-	4	-	- -	- -	- -	- -
		шт									
43	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:40-50	1,00	- 2,08	-	2	2	- -	3,00 0,01	3 -	- -
		шт									
44	2307-10238 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ50,РУ16	1,00	- 5,50	-	6	-	- -	- -	- -	- -
		шт									
45	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:40-50	1,00	- 2,08	-	2	2	- -	3,00 0,01	3 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
46	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ВЛ.МАРН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	5,00	20,00	100	-	-	-	-	-	-
		6,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
47	Ц12-808-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,2[5]	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10-32	5,00	-	-	11	9	-	2,00	10	-
				2,20				-	0,01	-	-
		ШТ									
48	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,03				-	-	-	-
		ШТ									
49	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									

НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

50	23032-1001-А	-ТЕЧКА К ЭЛЕВАТОРУ С УСТАНОВКОЙ ВИБРАТОРА ИВ-98	0,10	1580,00	158	-	-	-	-	-	-
		1,000 Т Т		-				-	-	-	0,10
51	Ц24-264-1 К=07	-МОНТА ТЕЧКИ К ЭЛЕВАТОРУ	1,00	-	-	25	21	6	53,00	53	-
		ПО ВЕСУ ШТ		25,13				2	2,28	2	-
52	23032-1001-В	-БУНКЕР ДЛЯ ПРОСЕЯННОГО ПЕСКА	0,07	1695,00	119	-	-	-	-	-	-
		1,000 Т Т		-				-	-	-	0,07
53	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ МАССА, Т:0,46	1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-
				20,60				1	1,10	1	-
		ШТ									
54	23032-1001-В	-БУНКЕР ДЛЯ ЩЕБНЯ	0,07	1695,00	119	-	-	-	-	-	-
		1,000 Т Т		-				-	-	-	0,07
55	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46	1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-
				20,60				1	1,10	1	-
		ШТ									
56	23032-1001-В	-БУНКЕР ДЛЯ ПЕСКА	0,07	1695,00	119	-	-	-	-	-	-
		1,000 Т Т		-				-	-	-	0,07
57	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД	1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46		20,40				1	1,10	1	-
58	23032-1001 А	-ТЕЧКА ДЛЯ ВЫДАЧИ БЕТОНА 1,000 Т	ШТ 0,06	1845,00 Т	112	-	-	-	-	-	-
59	Ц18-1-1	-АППАРЕТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,04	2,00	- 14,10	-	32	17	2 1	17,00 0,85	34 2	0,06 -
60	23032-1001 Б	-РАСХОДНЫЙ БАК ДЛЯ ДОБАВОК 1,000 Т	ШТ 0,07	1765,00 Т	124	-	-	-	-	-	-
61	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46	1,00	- 20,40	-	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1	0,07 -
62	23032-1001 Л	-БАК ДЛЯ ВОДЫ 1,000 Т	ШТ 0,20	1200,00 Т	240	-	-	-	-	-	-
63	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46	1,00	- 20,40	-	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1	0,20 -
64	1914-17026 ПРИМЕНИТ	-ЗАТВОР 2-РЕЕЧНЫЙ ШИБЕРНЫЙ =7461-515 0,215 Т	ШТ 2,00	48,14 -	96	-	-	-	-	-	-
					ЦЕНА:345,215,30						
65	Ц3-У-1547 К=1,05	-МОНТАЖ ЗАТВОРШИБЕРНОГО Т	0,06	- 86,52	-	5	3	- -	96,00 2,57	6 -	- -
66	23032-1001 Н	-РАСХОДНЫЙ БУНКЕР ЦЕМЕНТА 1,000 Т	Т 0,80	775,00 -	620	-	-	- -	- -	- -	- -
67	Ц18-1-4	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:1,2	1,00	- 28,10	-	28	16	5 2	31,00 2,98	31 3	0,80 -
68	23032-2001 К	-ГИДРАТОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА 1,000 Т	ШТ 0,50	1080,00 Т	540	-	-	-	-	-	-
69	Ц18-2-2	-АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ	1,00	-	-	23	13	- 3	- 25,00	- 25	0,50 -

1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВОМ,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,7 ШТ		22,80				1	1,86	2	-
70	23032-1001-3	-БАК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОБАВОК 1,000 Т Т	0,13	1665,00	190	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,15
71	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46 ШТ	1,00	-	-	20	12	2	26,00	26	-
				20,60				1	1,10	1	-
72	23032-1001-А	-ДОЗАТОР ДОБАВОК 1,000 Т Т	0,06	1865,00	75	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,06
73	Ц24-У-361 К=1,05	-ДОЗАТОР ДОБАВОК Т	0,06	-	-	5	2	-	126,00	5	-
				114,45				-	3,99	-	-
74	1914-17022	-ЗАТВОР ПИТАТЕЛЬ СЕКТОРНЫЙ=УСН67-30 0,102 Т ШТ	2,00	135,00	270	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,20
75	Ц3-У-1550 К=1,05	-МОНТАЖ ЗАТВОРАА Т	0,20	-	-	27	16	2	173,00	35	-
				135,45				1	6,09	1	-
76	С1510-180	-ТРОС СТРАХОВОЧНЫЙ ДЛЯ ПИТАТЕЛЯ 10М	0,96	-	-	2	-	-	-	-	-
				2,21				-	-	-	-
77	С159-3333К=0,89 К=1,06	-ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ЖИДКОС,К БЕТОНОСМЕСИТЕЛЮ Н1А100ММ Т	0,05	-	-	22	-	-	-	-	-
				437,88				-	-	-	-
78	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,05	-	-	4	3	-	110,00	6	-
				79,10				-	9,18	-	-
79	С159-3333 К=0,89 К=1,06	-ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К БЕТОНОМЕСИТЕЛЮ Н2А=100ММ Т	0,05	-	-	22	-	-	-	-	-
				437,88				-	-	-	-
80	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,05	-	-	4	3	-	110,00	6	-
				79,10				-	9,18	-	-
81	С159-3348 К=0,89К=1,04	-ТРУБОПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МЕЖДУ РАСХОДНЫМИ БУНКЕРАМИ ДИАМ 159ММ Т	0,05	-	-	19	-	-	-	-	-
				380,92				-	-	-	-
82	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР	0,05	-	-	4	3	-	110,00	6	-
				79,10				-	9,18	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ									
		т									
83	С23-10 АОП13,14,1 5 П29-193	-РУБОПРОВОД ПОДАЧИ ДОБАВОК К БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМ М1И М2,ЦЕНА7005.0,63	0,18	- 444,15	-	80	-	- -	- -	- -	- -
		т									
84	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,18	- 221,00	-	40	37	1 -	354,00 2,06	66 -	- -
		т									
85	23032-1001-И	-РАСХОДНЫЙ БУНКЕР ЦЕМЕНТА М2 ЕМК=5,7М3	0,80	775,00	620	-	-	-	-	-	-
		1,000 т т		-				-	-	-	0,80
86	Ц18-1-4	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:1,2	1,00	- 28,10	-	28	16	5 2	31,00 2,98	31 3	- -
		шт									
87	15-14 АОП1-6 П12-048	-ОБОГРЕВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ДОННОГО УРОВНЯ УКМ	2,00	2,15	6	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
88	2201-1005	-КОВШ СКИПОВОГО ПОДЪЕМНИКА=03.7300.000	2,00	63,00	126	-	-	-	-	-	-
		0,166 т шт		-				-	-	-	0,33
89	Ц3-475-1	-МОНТАЖ КОВША СКИПОВОГО ПОДЪЕМНИКА	0,20	-	-	6	3	1	21,80	6	-
		т		28,20				-	3,12	1	-
90	ЛИМИТ ЦЕНЫ НА МЕСТ ОБОРУД	-АЭРАЦИОННОЕ СВОДООБРУШАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО В СОСТАВЕ ВАЭРОДОРОЖЕК	0,48	724,00 -	348	-	-	- -	- -	- -	- -
		т									
91	Ц24-267-4	-УСТРОЙСТВО АЭРАЦИОННОЕ СВОДООБРУШАЮЩЕЕ	2,00	-	-	34	30	4	26,00	52	-
		шт		16,80				2	0,97	2	-
92	С23-10 АОП13,14,1 5 П29-193	-ТРУБОПРОВОД ДИАМ=25ММ ПОДАЧИ ДОБАВОК ОТ РАСХОДНОГО БАКА ДОБАВОК К ДОЗАТОРАМ ДОБАВОК	0,03	- 444,15	-	13	-	- -	- -	- -	- -
		т									
93	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,03	- 221,00	-	7	6	- -	354,00 2,06	11 -	- -
		т									
94	24-19-73 П06-418 ПРИМЕНИТ	-МЕСТНЫЙ ОТСОС	2,00	55,00	110	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
95	С159-3348 К=0.89К=1, 04	-ПАТРУБОК ПОДВОДА ЖИДКОСТИ И ЦЕМЕНТА	0,12	- 380,92	-	46	-	- -	- -	- -	- -
		т									
96	Ц12-2-8	-МОНТАЖ ПАТРУБКОВ	0,12	-	-	9	7	2	110,00	13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т		79,16				1	9,18	1	-
97	291301-466	-ВОДОМАСЛООТДЕЛИТЕЛИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ=АТ-25	1,00	17,23	17	-	-	-	-	-	-
		66,000 КГ шт		-				-	-	-	0,07
98	Ц12-868-4	-ВОДООТДЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	1,00	-	-	6	5	1	9,00	9	-
		шт		6,38				-	0,50	-	-
99	291301-466	-ВОДООТДЕЛИТ=АТ-25	3,00	5,52	17	-	-	-	-	-	-
		66,000 КГ шт		-				-	-	-	0,20
100	Ц12-868-3	-ВОДООТДЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80-100ММ	3,00	-	-	8	7	1	4,00	12	-
		шт		2,67				-	0,09	-	-
101	С23-10 ДОП13,14,15 П29-193	-ПАТРУБОК ПОДВОДА ДОДВОК Д25ММ	0,06	-	-	27	-	-	-	-	-
		т		446,15				-	-	-	-
102	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,06	-	-	13	12	-	354,00	21	-
		т		221,00				-	2,00	-	-
103	С159-3358 К=0.89К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ОТВОДА ИЗБЫТОЧНОГО ВОЗДУХА Д197ММ	0,04	-	-	14	-	-	-	-	-
		т		342,65				-	-	-	-
104	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,04	-	-	2	1	-	63,00	3	-
		т		51,10				-	7,55	-	-
105	С159-3317 К=0,89К=1,04	-ТРУБОПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Д1Д50ММ	0,03	-	-	18	-	-	-	-	-
		т		614,10				-	-	-	-
106	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,03	-	-	4	3	-	200,00	6	-
		т		125,00				-	1,54	-	-
107	С159-3315 К=0,89 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Н2ДИАЧ=40ММ	0,03	-	-	21	-	-	-	-	-
		т		709,33				-	-	-	-
108	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАЧИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,03	-	-	5	5	-	275,00	8	-
				468,00				-	1,75	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С130-15 13	-РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РУКАВОВ К ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯМ ИСПОЛНЕНИЕ2ПРИСОЕД.РЕЗЬБА3/8 Т	24,00	- / 1,64	-	39	-	- / -	- / -	- / -	- / -
110	С01-13 Т1.1 К=1.03	-ТРУБОПРОВОД ГОСТ32-62-75ДИАМ10Х2,2ММ М	34,05	- / 0,17	-	6	-	- / -	- / -	- / -	- / -
111	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	35,00	- / 0,48	-	17	15	1 / -	1,00 / 0,01	33 / -	- / -
112	С113-15 К=1.03	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т 3.2 М	15,45	- / 0,62	-	8	-	- / -	- / -	- / -	- / -
113	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	15,00	- / 0,48	-	7	6	- / -	1,00 / 0,01	15 / -	- / -
114	С113-16 К=1.03	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ 1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	20,60	- / 0,54	-	11	-	- / -	- / -	- / -	- / -
115	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	20,00	- / 0,48	-	10	9	1 / -	1,00 / 0,01	20 / -	- / -
116	С113-17 К=1.03	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	20,60	- / 0,67	-	14	-	- / -	- / -	- / -	- / -
117	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С	20,00	-	-	10	9	1	1,00	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ		0,48				-	0,01	-	-
		М									
118	С159-3314 К=0,86 К=1,06	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:2,5	0,12	-	-	92	-	-	-	-	-
				763,68				-	-	-	-
		Т									
119	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,12	-	-	20	19	-	275,00	33	-
				168,00				-	1,75	-	-
		Т									
120	23-15 ДОП18	-ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ПГ-11	24,00	2,90	70	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
121	Ц6-264-2	-МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ	0,01	-	-	1	-	-	45,00	-	-
		Т		94,80				-	12,56	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		29109	1362	1041	128		1916	6,31
			РУБ.					58		73	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1189				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		1765	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		30874	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			589					
		ИТОГО:	РУБ.			1951	1041	128		1989	6,31
			РУБ.					58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			854	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	384	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		78	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	147	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		30874	2805	1208	120		2065	6,31
			РУБ.					58			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			223	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	526	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		30874	3028	1208	124		2065	6,31
			РУБ.					58			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		33902	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2103	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2065	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1266	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ ИНЖ ЮРЕВИЧ
ТЕХ ВИННИКОВА ПО10

ПРОВЕРИЛ РУК ГР ДЕМИДОВИЧ
СТ ТЕХ ПРУДНИКОВА ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-7

НА ТЕХНОЛОГИЯ(СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,755 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,031 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С121-2095	-ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА Т	-	2,00 -	- -	-	-	-	- -	- -
2	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ Т	-	27,10 14,80	4,98 1,52	-	-	-	- 25,20 1,96	- - -
3	С121-2101	-РАМА ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКИПА Т	0,40	311,00 -	- -	124	-	-	- -	- -
4	Е9-123	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ Т	0,40	45,00 34,30	1,00 0,30	18	14	-	- 62,60 0,39	- 25 -
5	С121-2101	-НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКИПА Т	0,40	311,00 -	- -	124	-	-	- -	- -
6	Е9-119	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ С ПОДВЕСКАМИ,СТРЕЛКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 10М	0,04	19,30 12,70	0,41 0,12	1	1	-	- 20,50 0,15	- 1 -
7	С121-2095	-СТОЙКА ПОД ТРУБОПРОВОД ЖИДКОСТИ Т	0,05	393,00 -	- -	20	-	-	- -	- -
8	Е9-121	-МОНТАЖ Т	0,05	45,80 16,90	0,60 0,18	2	1	-	- 26,50 0,23	- 1 -
9	С121-2020	-ПОДВЕСКА ПИТАТЕЛЯ ДЛ=700,ДИАМ Т	0,03	292,00 -	- -	9	-	-	- -	- -
10	Е9-153	-МОНТАЖ	0,03	27,10	4,98	1	-	-	- 25,20	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-
11	С121-1981	-УКРЫТИЕ СКИПОВОГО ПОДЗЕМНИКА	0,50	327,00	-	166	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-121	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ СТОПОРНЫХ УСТРОЙСТВ,ОГРАЖДЕНИЙ,ПОВОРОТОВ	0,50	45,80	0,60	23	3	-	26,50	13
				16,90	0,18			-	0,23	-
		Т								
13	С121-2020	-ПОДВЕСКА ДОЗАТОРА ЖИДКОСТИ ДЛ=900,ДИАМ16,РЕЗЬБЫ	0,08	292,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	0,08	27,10	4,96	2	1	-	25,20	2
				14,80	1,52			-	1,96	-
		Т								
15	С121-2020	-ПОДВЕСКА ДОЗАТОРА ЦЕМЕНТА	0,16	292,00	-	47	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	С121-2109	-ТЕЧКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	0,02	455,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	Е9-122	-МОНТАЖ	0,02	50,20	4,10	1	-	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
18	С121-2114	-КРЫШКИ СМОТРОВОГО ЛЮКА	0,02	461,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	Е9-118	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК,КОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	0,02	58,20	0,20	1	1	-	63,40	1
				35,90	0,05			-	0,06	-
		Т								
20	С121-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,10	573,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			633	24	-		65
			РУБ					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			578	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			529	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			51	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			680	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			755	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	36	-		-

СОСТАВИЛ ст инж юревич
тех винникова п010

ПРОВЕРИЛ рук гр анидович
ст тех прудникова п010

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 96 906126614

409-28-43.13.87 Ал.VII

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМ#3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ

ОСНОВАНИЕ: СО1 1:3 СО2 1:3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,217 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 3,504 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,713 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,622 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 378 ЧЕЛ.-ЧЧ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,266 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН / ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С23-02 ДОП63 П08-161	-КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ2ВУ1-5/4С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4А180С4У3 В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ И ХОЛОДИЛЬНИКОМ ШТ	1,00	2400,00 / -	2400	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
2	Ц7-1-2	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 1,2 КОМПЛ	1,00	- / 131,00	-	131	97	5 / 2	154,00 / 2,76	154 / 3	- / -
3	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЖИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО10,25Т ШТ	1,00	- / 2,06	-	2	1	- / -	2,00 / -	2 / -	- / -
4	СЦЕН7 ПРИЛ1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ/Ч	1680,00	- / 0,03	-	50	-	- / -	- / -	- / -	- / -
5	С23-02 ДОП10 П10-028	-КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА СО7Б ШТ	1,00	175,00 / -	175	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
6	Ц7-1-1	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ,МАССА, Т, 0,15	1,00	- / 93,23	-	93	80	2 / 1	121,00 / 0,35	121 / 1	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО 0,1Т КОМПЛ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,38				-	-	-	-
8	2302-13030	-ВОЗДУХОСБОРНИК ЖВ-2,0 0,550 Т ШТ	1,00	420,00	420	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,55
9	Ц18-1-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	24	14	3	27,00	27	-
				23,90				1	1,86	2	-
10	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 45,000 КГ ШТ	1,00	41,00	41	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05
11	Ц3-611 К=1,05 К ЦЕНАМ=1986 Г	-МОНТАЖ ТАЛИ Т	0,05	-	-	2	1	-	63,00	3	-
				67,25				-	5,01	-	-
12	2307-10728	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК, ДУ20, РУ16 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,79				-	-	-	-
13	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,76				-	-	-	-
14	2307-10730	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК, ДУ40, РУ16 ШТ	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				2,86				-	-	-	-
15	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,96				-	-	-	-
16	2307-10365	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ20; РУ16 ШТ	5,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				1,43				-	-	-	-
17	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	5,00	-	-	4	4	-	1,00	5	-
				0 76				-	-	-	-
18	2307-10368	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ40; РУ16 ШТ	3,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				2,97				-	-	-	-
19	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
				0,96				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ									
20	2307-10895	ШТ -КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С22НЖ ДУ50;РУ16	1,00	-	-	40	-	-	-	-	-
		ШТ		39,60				-		-	-
21	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫБАЖНЫЕ И ДВУХРЫБАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;40-50	1,00	-	-	2	2	-	3,00	2	-
				2,15				-	0,03	-	-
22	2307-10165	ШТ -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ПОРШНЕВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15Б859П ДУ15,РУ6 22,000 КГ	1,00	81,00	81	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,03
23	Ц12-811-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,96				-	-	-	-
24	23032-2001-Г К=1,26 ТЧП12	ШТ -БАК ПРОДУВОЧНЫЙ ЕМК0,09М3 1,000 Т Т	0,08	2368,80	190	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,08
25	Ц6-302-1	-МОНТАЖ Т	0,08	-	-	3	1	-	28,00	2	-
				35,80				-	3,87	-	-
26	2307-10022	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ20,РУ10	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		2,20				-	-	-	-
27	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
				0,81				-	-	-	-
28	2307-10366	ШТ -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25;РУ16	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,59				-	-	-	-
29	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОД 32-50ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,96				-	-	-	-
30	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	ШТ -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,04	-	-	10	0	-	354,00	14	-
				243,10				-	2,27	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С23-10 ДОП13 П29-191 П29-192 ДОП14 СТР5 К=1,04 К=1,08 К=0,43	-УЗЛЫ ТРУБ ДИАМ25Х2,2ММ ГОСТ10704-76ВСТ3СП ЦЕНА;896.1,08,0.63 Т	0,04	- 609,46	-	24	-	- -	- -	- -	- -
32	Ц12-2-5 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,03	- 184,80	-	6	5	- -	275,00 1,93	8 -	- -
33	С159-3314 К=1,05 К=0,93 К=1,04 К=0,88 23-10 ДОП14,15	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ12.5 ГОСТ10704-76ВСТ3СП Т	0,03	- 781,44	-	23	-	- -	- -	- -	- -
34	Ц12-2-6 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,03	- 137,50	-	4	4	- -	200,00 1,69	8 -	- -
35	С159-3317 159-3318 ТОЖЕ	-ТОЖЕ Д=57Х2,5ММ Т	0,03	- 644,60	-	19	-	- -	- -	- -	- -
36	Ц12-698-14	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРАЗ-ЗКЧ-3-75 ШТ	1,00	- 1,01	-	1	-	- -	1,00 -	1 -	- -
37	Ц12-698-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ МАНОМЕТРАЗКЧ-46-70 ШТ	1,00	- 1,16	-	1	-	- -	1,00 -	1 -	- -
38	2310-34172	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-32 ШТ	13,00	- 0,13	-	2	-	- -	- -	- -	- -
39	2310-34173	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-40 ШТ	4,00	- 0,13	-	1	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	3307	293	238	10			337	0,70
		----				--------			--------	
		РУБ.				6			6	
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			240					
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.	197	"	"	"	"	"	"	"
	ВЕНОНТАЖ =	РУБ.	"	"	"	"	"	"	"	"
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	3504	"	"	"			"	"
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.		183						
	ИТОГО:	РУБ.		476	238	10			337	0,70
		----				--------				
		РУБ.				6				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.		183	"	"			"	"
	НАКЛАДНЫЕ ИУИП =	РУБ.		"	76	"			"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.		"	"	"			15	"
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.		"	32	"			"	"
	ИТОГО:	РУБ.	3504	661	262	10			378	0,70
		----				--------				
		РУБ.				6				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.		52	"	"			"	"
	ПЛАНОВЫЕ ИУИП =	РУБ.		"	103	"			"	"
	ИТОГО:	РУБ.	3504	713	262	10			378	0,70
		----				--------				
		РУБ.				6				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	4217	"	"	"			"	"
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.		"	422	"			"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ-Ч		"	"	"			378	"
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.		"	244	"			"	"

СОСТАВИЛ ст инж Дорова
тех Винникова П010

ПРОВЕРИЛ рук гр Денисова
ст тех Пруникова П010

ЧОЧ-26-43.18.87 Л.1.ПЗ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-9

НА ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ(СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОМПРЕССОРНАЯ

ОСНОВАНИЕ: СО11-3,С021-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,117 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,014 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,40	20,40 8,37	0,17 0,05	8 -	3 -	- -	13,80 0,06	6 -
2	С06-15-03 П62	-ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ МАРКИ 150ММ ТОЛЩ35 ЦЕНА:66,1,2 М3	0,49	105,60 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -
3	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,04	24,80 14,40	0,49 0,15	1 -	1 -	- -	23,90 0,19	1 -
4	С114-190 К=1,15	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	-	1010,00 -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -
5	Е26-88	-ИЗОЛЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ М3	0,09	3 ,80 15,10	0,46 0,14	3 -	1 -	- -	25,90 0,18	2 -
6	С114-232	-СЪЕМНЫЕ ПОЛУФУТЛЯРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ,ЗАПОЛНЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ М3	0,07	111,00 -	- -	8 -	- -	- -	- -	- -
7	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 М3	0,01	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,90	0,04			-	0,05	-
8	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,16	-
		100М2		2,05	0,04			-	0,08	-
9	Е10-28	-БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,20	-
		М3		12,90	0,34			-	0,50	-
10	Е10-204	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕК	1,07	5,35	0,03	4	-	-	0,40	1
		10М2		0,32	0,01			-	0,01	-
11	Е13-118	ПРИМ-ЕМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ МЦ-152	0,11	45,50	0,04	5	1	-	7,79	1
		100М2		4,96	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			90	6	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

СОСТАВИЛ СТИНК КОРОВА
ИНЖ САПРЫКИНА ПО10

ПРОВЕРИЛ РУК ГР ДЕМИДОВИЧ
СТИНЖ МАЦКО ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-10

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ПОПРАВКИ ДЛЯ ВАРИАНТА В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,071 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,816 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1199 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,923 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,56	161,28 / 9,61	151,67 / 59,76	91	5	86 / 34	19,50 / 86,05	11 / 48
2	Е1-959 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100М3	0,19	74,76 / 74,76	- / -	14	14	- / -	157,20 / -	30 / -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
3	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ МОКРОГО 1000М3	0,56	177,41 / 10,57	166,84 / 65,74	100	6	94 / 37	21,45 / 94,67	12 / 53
4	Е1-959	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,19	82,24	-	16	16	-	172,92	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч. П. 63 К=1,1	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ МОКРОГО 100М3		82,26	-			-	-	-
5	Е1-1272	-МОНТАЖ ВСАСЫВАЮЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 100М	0,50	27,10	8,10	14	6	4	26,60	13
				12,70	2,43			1	3,50	2
6	Е1-1273	-ДЕМОНТАЖ ВСАСЫВАЮЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 100М	0,50	11,80	5,06	6	3	3	15,20	8
				6,74	1,53			1	2,20	1
7	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,5ММ Т	0,10	428,00	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	ЕСБЭКСП	-СТОИМОСТЬ НАСОСА 3К-9 МАШ/ЧАС	738,00	1,59	1,59	1173	-	1173	-	-
	П3325			-	0,92			679	1,19	878
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1247	12	1188		25
			РУБ.					686		886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1247	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	696	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	768	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			121	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	529	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1622	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			-	2492	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1622	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2492	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	742	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ИСКЛЮЧАЕТСЯ					
9	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ ВЫШЕ ПОДВАЛА 100М2	-	0,77	45,60	3,75-	35-	10-	3	29,50-	23
				-	20,90	1,12		-	1	1,44-	1
10	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.67 100М2	-	0,77	14,20	1,64-	11-	5-	1	9,11-	7
				-	4,50	0,49			- -	0,43	-
11	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ СТЕН ПОДВАЛА 100М2	-	1,31	90,00	1,56-	118-	25-	2	33,40-	44
				-	19,50	0,45		-	1	0,58-	1
					ДОБАВЛЯЕТСЯ					
12	Е13-225 Т.Ч. П.П. 1.5 И 3.26 К=1,1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ДНИЩЕ ПОДВАЛА М2		76,52	1,95	0,21	149	70	16	1,54	118
					0,92	0,06			5	0,08	6
13	Е13-226 Т.Ч. П.П. 1.5 И 3.26 К=1,1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ВСЕГО 2СЛОЯ М2		76,52	0,74	0,01	57	25	1	0,55	42
					0,33	-			-	-	-
14	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2		0,77	63,92	0,95	49	8	1	18,80	14
					9,88	0,28			-	0,36	-
15	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ОБЩ.ТОЛЩ.15ММ 100М2		0,77	12,07	0,23	9	-	- -	0,34	-
				-	0,16	0,07			- -	0,09	-
16	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ СТЕН ПОДВАЛА 100М2		1,31	271,25	4,37	356	14	6	19,70	26
					10,80	1,31			2	1,69	2
17	Е8-38	-УСТРОЙСТВО ПРИЖИМНОЙ СТЕНКИ М3		15,67	43,12	0,62	676	59	10	6,86	107
					3,75	0,19			3	0,25	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1112	130	28		233
			РУБ.						8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1112	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				286	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	138	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ.			671	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			230	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			107	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	69	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1469	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	324	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	181	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1469	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	324	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	181	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2359	968	1216		258
			----					----------		----------
			РУБ.					698		696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2359	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			288	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	836	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ.			671	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			484	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	809	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			228	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	598	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3071	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	2846	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	923	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3071	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	2846	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	923	-		-

СОСТАВИЛ — СТИНК СОЛОДУХА
ИНК САПРЫКИНА ПО10

ПРОВЕРИЛ — РУК ГР ТИМОНИНА
СТТЕХН НАЦКО ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,917 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,769 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,168 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,721 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 507 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,345 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	2,60	-	-	5	3	2,00	4	-		
									0,01	-	-		
2	15-0480-12	-ПУСКАТЕЛЬ ПКЛ1230028 ШТ	3,00	11,60	-	35	-	-	-	-	-		
									-	-	-		
3	ТОЖЕ	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1220028 ШТ	1,00	11,30	-	11	-	-	-	-	-		
									-	-	-		
4	ТОЖЕ	-ПУСКАТЕЛЬ ПКЛ2230028 ШТ	2,00	15,60	-	31	-	-	-	-	-		
									-	-	-		
5	15-06	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004 ШТ	2,00	2,90	-	6	-	-	-	-	-		
									-	-	-		
6	Ц8-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 60А ШТ	6,00	3,40	-	-	20	9	2,00	12	-		
									0,01	-	-		
7	185-2810 СКЦЭ-84	-А5111-3074 ШТ	1,00	121,00	-	121	-	-	-	-	-		
									-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2610 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	12	3	1	8,78	9	-
				12,20				-	0,36	-	-
		ШТ									
9	185-2605 СКЦЭ-84	-Я5111-2274	1,00	64,00	64	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц85-2605 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	12	6	1	8,91	9	-
				11,70				-	0,36	-	-
		ШТ									
11	185-2600 СКЦЭ-84	-Я5110-2874	1,00	61,00	61	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц85-2600 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	10	4	1	6,91	7	-
				9,56				-	0,36	-	-
		ШТ									
13	185-2756 СКЦЭ-84	-Я5125-2974	1,00	121,00	121	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц85-2756 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	24	12	1	19,36	19	-
				24,40				-	0,36	-	-
		ШТ									
15	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2	1,00	114,00	114	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	31	12	1	19,52	20	-
				30,80				-	0,57	1	-
		ШТ									
17	185-2554 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3,54У2	1,00	130,00	130	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	Ц85-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	31	12	1	19,52	28	-
				30,80				-	0,57	1	-
		ШТ									
19	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,37	-	-	205	79	77	41,00	138	-
				60,80				28	10,84	37	-
		100М									
20	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ	4,32	-	-	21	10	10	4,00	17	-
				4,88				3	0,92	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
21	Ц8-408-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2	0,46	-	-	2	1	1	5,00	2	0
				6,02				-	1,15	-	-
		100М									
22	Ц8-408-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2	1,15	-	-	11	2	6	7,00	3	-
				9,29				2	1,66	2	-
		100М									
23	Ц8-406-1	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	0,78	-	-	42	18	18	47,00	36	-
				14,66				8	12,55	10	0
		100М									
24	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40мм	0,25	-	-	16	7	6	52,00	13	-
				14,10				2	12,82	3	-
		100М									
25	Ц8-406-3	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 50мм	0,02	-	-	1	1	-	60,00	1	-
				20,70				-	13,62	-	-
		100М									
26	Ц8-418-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	0,13	-	-	1	1	-	10,00	1	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
27	Ц8-418-6	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 50мм	0,01	-	-	1	-	-	12,00	-	-
				11,00				-	0,21	-	-
		100М									
28	Ц8-417-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	0,35	-	-	12	5	6	26,00	9	-
				34,80				1	4,97	2	-
		100М									
29	Ц8-417-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32мм	0,08	-	-	4	1	1	32,00	3	-
				49,80				-	7,83	1	-
		100М									
30	Ц8-408-1	Рукав металлический диаметром до 20мм по стальным конструкциям	0,38	-	-	12	4	3	16,00	6	-
				32,80				1	2,94	1	-
		100М									
31	Ц8-536-1	Коробка клеммная на конструкции на стене или колонне для кабеля сечением до 10мм2 с количеством зажимов до 3	9,00	-	-	24	10	1	2,00	18	-
				2,72				-	0,01	-	-
		шт									
32	Ц8-91-4	Конструкции металлические под оборудование	0,11	-	-	41	4	-	41,00	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т		372,80				-	1,82	-	-
33	ЦВ-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 32ММ	3,00	-	-	2	1	-	1,00	3	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
34	ЦВ-408-5	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 40ММ	1,00	-	-	2	-	-	1,00	1	-
		ШТ		1,33				-	-	-	-
35	ЦВ-435-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,20	-	-	6	4	-	34,80	7	-
		100ШТ		30,18				-	0,03	-	-
36	ЦВ-86-1	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНОЕ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,57				-	-	-	-
37	ЦВ-421-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГРУЗКУ МАШИН СО ЖИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0,5Т	18,00	-	-	47	29	1	2,00	36	-
		ШТ		2,62				-	-	-	-
38	ЦВ-153-5	-РАЗДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	-	-	14	6	-	2,00	8	-
		ШТ		3,55				-	-	-	-
39	ЦВ-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,30	-	-	28	4	22	19,00	6	-
		100М		62,50				7	28,51	9	-
					МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
40	2405-1718	-ПРОФИЛЬ-К106У2 ТУ36-1434-76, ИЗМ №2-80	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,56				-	-	-	-
41	2405-1721	-ПРОФИЛЬ-К238У2 ТУ36-1434-76, ИЗМ №2-80	6,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		0,86				-	-	-	-
42	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ-К106У2 ТУ36-1434-76, ИЗМ№2-80	4,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,54				-	-	-	-
43	2405-1738	-РЕЙКА-К109/1У2 ТУ36-2258-80	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,16				-	-	-	-
44	2405-3059	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ-ЗМ ТУ36-1094-78	0,02	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000ШТУК		200,46				-	-	-	-
45	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К108ГУ3 ТУ36-1684-78	3,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,87				-	-	-	-
46	2405-1017	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К108ТУ3 ТУ36-1684-78	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		2,80				-	-	-	-
47	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994У3	9,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,44				-	-	-	-
48	2-1649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3968-77 ИЗМ1-6 Д=22ММ	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		225,09				-	-	-	-
49	241649-1065	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3968-77 ИЗМ1-6 Д=25ММ	0,01	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000М		389,40				-	-	-	-
50	241649-1066	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3968-77 ИЗМ1-6 Д=32ММ	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000М		486,26				-	-	-	-
51	05-03	-ТРУБА ПВХ-В-ВЗУ	35,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		М		0,32				-	-	-	-
52	ТОЖЕ	-ТРУБА ПВХ-ВЗУ	8,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		М		0,53				-	-	-	-
53	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	1,30	-	-	2	-	-	-	-	-
		10М		1,51				-	-	-	-
54	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	0,10	-	-	1	-	-	-	-	-
		10М		3,68				-	-	-	-
55	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/А ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=20 Т=2,8	57,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		М		0,31				-	-	-	-
56	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=32; Т=2,2	21,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		М		0,32				-	-	-	-
57	С113-132	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=32; Т=3	25,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		М		0,40				-	-	-	-
58	С113-136	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48; Т-3 М		0,61				-	-	-	-
59	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ.МАРКИ ПВ1.СЕЧЕНИЕМ.ММ2:1 1000М	0,01	- / 23,60	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
60	С152-228	-ПРОВОД АПВ-2,0 1000М	0,42	- / 28,40	-	12	-	- / -	- / -	- / -	- / -
61	С152-230	-ПРОВОД АПВ-6,0 1000М	0,04	- / 45,60	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
62	С152-231	-ПРОВОД АПВ-8,0 1000М	0,11	- / 72,90	-	8	-	- / -	- / -	- / -	- / -
63	15-0974050	-КАБЕЛЬ КГ2,1,0 КМ	0,01	- / 145,47	-	[illegible]	-	- / -	- / -	- / -	- / -
64	ТОЖЕ	-КАБЕЛЬ КГ3,1,0 КМ	0,01	- / 175,68	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
65	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ.МАРКИ АВВГ.С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ.ММ2:2Х2.5 1000М	0,07	- / 166,00	-	12	-	- / -	- / -	- / -	- / -
66	С151-1081	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ.С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5 1000М	0,06	- / 191,00	-	11	-	- / -	- / -	- / -	- / -
67	С151-1091 Ж=1.3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ.МАРКИ АВВГ.С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ 1000М	0,14	- / 248,30	-	35	-	- / -	- / -	- / -	- / -
68	Т151-1092 Ж=1.2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,02	- / 272,40	-	5	-	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ	1000М								
69	С151-1043 К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ	0,01	- 367,40	-	2	-	- -	- -	- -	- -
			1000М								
70	С151-1044 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ	0,01	- 448,80	-	2	-	- -	- -	- -	- -
			1000М								
71	С151-1045 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ	0,02	- 609,70	-	12	-	- -	- -	- -	- -
			1000М								
72	С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕТИПА ПВ2-1030М16	1,00	- 1,85	-	2	-	- -	- -	- -	- -
			ШТ								
73	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 30М16	1,00	- 2,06	-	2	-	- -	- -	- -	- -
			ШТ								
74	2405-1501	-МУФТЫКОНЦЕВЫЕ«КВЭН-5 ТУ 36-848-72,ИЗМ.НРЗ-79	4,00	- 5,99	-	24	-	- -	- -	- -	- -
			КОМПЛ								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	494	442	252	156		420	-
				РУБ.				52		71	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			408				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	749	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		224					
		ИТОГО:		РУБ.		866	252	156		491	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			222	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	185	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		749	1088	293	156		567	-
			РУБ.					52			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	182	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		749	1168	293	156		567	-
			РУБ.					52			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1917	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	721	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		507	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	345	-		-	-

СОСТАВИЛ СТИНЧ ПИНДРИК

ПРОВЕРИЛ РУКГР КОНДРАТОВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,627 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,627 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,736 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	566 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,363 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	-	-	-	4	1	-	248,00	2	-
		100ШТ		386,00					-	3,44	-	-
2	Ц8-563-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,15	-	-	-	14	5	7	57,00	9	-
		100ШТ		93,00					2	20,90	3	-
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,18	-	-	-	50	10	10	103,00	19	-
		100ШТ		278,00					3	23,48	4	-
4	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,23	-	-	-	24	6	-	83,00	14	-
		100ШТ		103,00					-	0,44	-	-
5	Ц8-522-13	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А	4,00	-	-	-	16	7	-	3,00	12	-
		КОМПЛ.		3,90					-	0,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,04	-	-	1	9	-	36,00	1	-
				30,00				-	0,14	-	-
7	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	5,30	-	-	322	124	121	41,00	217	-
				60,80				65	10,84	57	-
8	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
				377,00				-	1,82	1	-
9	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,01	-	-	1	-	-	31,00	-	-
				25,10				-	0,03	-	-
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,23	-	-	11	9	-	68,00	16	-
				49,80				-	0,08	-	-
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,07	-	-	2	1	-	28,00	2	-
				23,80				-	0,03	-	-
12	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,08				-	0,04	-	-
13	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3 ШТ	80,00	-	-	218	40	6	2,00	160	-
				2,72				1	0,01	1	-
14	Ц8-534-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ	2,00	-	-	7	3	-	3,00	6	-
				3,58				-	0,01	-	-
					МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
15	1517-2400 ДОП.16	-ЦИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=РОУ-8501У3 ШТ	1,00	-	-	42	-	-	-	-	-
				41,96				-	-	-	-
16	С153-2	-СВЕТИЛЬНИК НСПО2-100 ШТ	24,00	-	-	95	-	-	-	-	-
				3,97				-	-	-	-
17	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ14-0.535.046-79/ ТИПА С ЗАЖИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСПО9-200/Р50-03-02 ШТ	9,00	-	-	29	-	-	-	-	-
				3,26				-	-	-	-
18	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ 3 ШТ	16,00	-	-	22	-	-	-	-	-
				1,35				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2.0-01УХЛ4 НП020.100/Р2.0-03УХЛ4	7,00	1,37		11					
		шт									
20	С154-131	-ВИЛКА А-701КЧ6	6,00	0,43		2					
		шт									
21	ПВ-Т092	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	4,00	0,48		2					
		шт									
22	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,36	144,00		40					
		1000М									
23	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,12	191,00		23					
		1000М									
24	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,05	190,00		10					
		1000М									
25	092/507	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220-230-10	36,00	0,33		12					
		шт									
26	092/507	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220-230-60	22,00	0,20		4					
		шт									
27	092	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,44		1					
		шт									
28	092/507	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «КЛАВИШНЫЙ» ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	30,00	0,63		19					
		шт									
29	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	2,00	13,70		27					
		шт									
30	2405-1721	-ПРОФИЛИ=С238УХ2	2,00			2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80									
		ШТ		0,66				-	-	-	-
31	2405-1710	-ПОЛОСЫ	120,00	-	-	44	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2									
		ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80		0,54				-	-	-	-
		ШТ									
32	2405ДОП	-КРОНШТЕЙН	18,00	-	-	28	-	-	-	-	-
		ШТ									
				1,37				-	-	-	-
33	2405-1364	-КОРОБКИ	80,00	-	-	34	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-У3У3									
		ТУ36-УССР667-75,ИЗМ НР3-79		0,43				-	-	-	-
		ШТ									
34	2405-1365	-КОРОБКИ	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3									
		ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79		0,44				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	761	270	165		478	-
			РУБ.					51		66	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				415				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			492					
		ИТОГО:	РУБ.			1273	270	165		544	-
			РУБ.					51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			235	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	133	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		22	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	1508	312	165		566	-
			РУБ.					51			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	186	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	1627	312	165		566	-
			РУБ.					51			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1627	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	736	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		566	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	363	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 409-28-43 13 87 Ал. VII

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ФОРМА 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,848 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,254 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,594 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,675 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 583 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,368 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ						
1	17064-1256	-ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ-ПНОМ.2-240-66 ШТ	6,00	0,85	5	-	-	-	-	-	-
2	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ-2П ШТ	3,00	1,50	5	-	-	-	-	-	-
3	17064-1360	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ УГЛОВОЙ-УНОМ.2-240-104 ШТ	8,00	0,90	7	-	-	-	-	-	-
4	17064-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ-2У ШТ	6,00	2,00	12	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	14,00	-	-	3	3	-	0,50	7	-
6	17064-1456	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ-ТБ-2М ШТ	3,00	0,21 0,26	1	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-
8	17-0449	-ДАТЧИК ДТКБ-47.54 ШТ	2,00	0,21 3,60	7	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц11-6-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,51				-	-	-	-
10	1504-12099	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-200,6АСТОТА 50 И 600ГЦ;НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В,ДИАПАЗОН КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР ОТ ПЛЮС 25 ГРАДУСОВ ДО ПЛЮС 200ГРАДУСОВ,6РУППА КОНТАКТОВ 1,МОЩНОСТЬ:ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 5ВТ,ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 5ВА=ТР-200У4 ТУ 16-523.470-77	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		0,250 КГ ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц11-627-3	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ,ТИП ТР-100	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,36				-	-	-	-
12	1704-20002	-МАНОМЕТР;МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМЕТР	10,00	2,55	25	-	-	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-160,ОБМВ1-160;ОБВ1-160 ТУ25-02-26-74		-				-	-	-	0,02
		2,200 КГ ШТ									
13	1704-20016	-МАНОМЕТР; МАНОВАКУУММЕТР; ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	1,00	7,80	8	-	-	-	-	-	-
		2,200 КГ ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР;ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	11,00	-	-	9	8	-	1,00	11	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
15	1704	-ДАТЧИК Д-210	1,00	17,00	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		1 78				-	0,01	-	-
17	1704-50509	-ДАТЧИК УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ=ДПЭ ТУ25-02-081505-78	3,00	28,00	84	-	-	-	-	-	-
		2,500 КГ ШТ		9				-	-	-	0,01
18	11-197-1	-УРОВНЕМЕР БУРКОВЫЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ /ДАТЧИК/	3,00	-	-	13	8	-	4,00	12	-
		ШТ		4,18				-	-	-	-
19	11-652-5	-ПАТРУБОК ДЛЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТИПА ДПЭ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,82				-	0,01	-	-
20	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	3,00	54,00	162	-	-	-	-	-	-
		10,600 КГ ШТ		-				-	-	-	0,05
21	11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	3,00	-	-	8	8	-	4,00	12	-
				2,66				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПА			ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА, УСТАНОВЛЕННАЯ В ПРОТЕЖНЫХ ЯЧЕЙКАХ						
22	15-04А0п	-РЕЛЕ РП-21	16,00	22,80	3	-	-	-	-	-	-
		шт		-							
23	Ц8-576-15	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	16,00	-	-	21	13	-	1,00	16	-
				1,19				-	-	-	-
		шт		-							
24	1504-12048	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАМКНУТОЕ ПО ПАРКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,450 КГ	4,00	5,16	20	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
25	Ц8-576-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	-	-	3	3	-	1,00	4	-
				1,19				-	-	-	-
		шт		-							
26	15-04А0п	-РЕЛЕ РКВ11-43	2,00	12,80	24	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
27	Ц8-576-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,19				-	-	-	-
		шт		-							
28	1504-6276	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,1 ПАКЕТ=ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.067-76 0,770 КГ	1,00	4,55	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
29	Ц8-576-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
30	1504-18093	-ПОСТ ПКЕ-222-1У2=	2,00	1,95	4	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,398 КГ ШТ									
31	Ц8-576-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	2,00	0,45	-	1	1	-	0,38	1	-
32	15-04А0П12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2411028 ШТ	2,00	22,70	37	-	-	-	-	-	-
33	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,00	1,15	-	2	1	-	0,98	2	-
34	15-04А0П	-ТУМБЛЕР ТВ1-1 ШТ	4,00	0,26	1	-	-	-	-	-	-
35	Ц8-576-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	4,00	0,43	-	2	1	-	0,38	1	-
36	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2 ,ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	2,00	10,40	21	-	-	-	-	-	-
37	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	2,00	1,08	-	2	1	-	1,00	2	-
38	1507-5056	-АРМАТУРА АСТК=АСКМ-2У3,АСКМ-4У3 ШТ	6,00	0,53	-	3	-	-	-	-	-
39	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	6,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-
40	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ	6,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ									
41	1504-1 8137	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-071.8П-54 ТУ 16-526.313-77 1,250 КГ ШТ	8,00	10,70 -	86	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
42	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	8,00	3,30 -	26	-	-	- -	- -	- -	- -
43	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	8,00	- 0,28	-	2	1	- -	0,30 -	2 -	- -
44	1504-18015	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-031У2 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	4,00	0,80 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
45	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	4,00	3,30 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
46	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,00	- 0,65	-	2	1	- -	0,50 -	2 -	- -
47	16022-50114	-ЗВОНОК= ЗВП 2,200 КГ ШТ	3,00	8,70 -	26	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
48	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	3,00	- 0,55	-	2	1	- -	0,50 -	1 -	- -
49	1507-5090	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2 0,050 КГ ШТ	2,00	1,80 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
50	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ	2,00	- 0,55	-	1	1	- -	0,50 -	1 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
51	1515-31018	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10 10ШТ	0,20	1,60	-	-	-	-	-	-	-
52	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	- 0,55	-	1	1	-	0,50	1	-
53	1504-3173	-ПЛАВНАЯ ВСТАВКА ВП-2Б=ПВ-10К ПВ-20К ПВ-30К ТУ16-521.025-68 0,010 КГ ШТ	2,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-
54	1504-3085	-ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ДВП-4-28=ПВД-4 0,165 КГ ШТ	2,00	0,45	1	-	-	-	-	-	-
55	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	2,00	- 0,66	-	1	1	-	0,60	1	-
56	1517-1405-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	440,00	0 30	132	-	-	-	-	-	-
57	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,30	- 10,00	-	3	2	-	11,00	3	-
58	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	8,25	- 12,90	-	106	66	3 1	13,00 0,22	10 2	-
59	Ц8-396-А	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 НА ТРОСЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 100М	0,15	- 127,00	-	19	2	3 1	27,00 9,56	4 1	-
60	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ДЛЯ МНОГОЖИЛЬНЫЙ	12,90	- 4,88	-	63	30	30 9	4,60 0,92	52 12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2									
		100М									
61	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	35,00	-	-	8	7	1	0,30	11	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
62	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	2,03	-	-	65	19	10	16,00	32	-
				32,00				5	2,94	-	-
		100М									
63	Ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 8	3,00	-	-	3	2	-	1,00	3	-
				0,97				-	0,01	-	-
		ШТ									
64	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 16	17,00	-	-	18	13	1	1,00	17	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
65	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 32	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
				1,67				-	0,01	-	-
		Т									
66	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,43	-	-	162	14	2	61,00	26	-
				377,00				1	1,82	1	-
67	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,28	-	-	24	8	8	81,00	15	-
				108,00				2	12,69	3	-
		Т									
68	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,08	-	-	2	1	-	25,00	2	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
69	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,10	-	-	1	-	-	2,08	-	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
70	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,09	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,65				-	0,15	-	-
		100ШТ									
71	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	6,00	-	-	2	2	-	1,00	6	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
72	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,12	-	-	11	1	9	19,00	2	-
				92,30				3	28,51	3	-
		100М									
73	Ц8-86-1	-МОНТАЖ КОЛОДКИ	3,00	-	-	5	4	-	2,00	6	-
				1,57				-	-	-	-
		ШТ									
74	Ц8-572-4	-ЩИТОК, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ	3,00	-	-	14	5	3	3,00	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ		4,74				1	0,36	1	-
		ШТ									
75	Ц8-572-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	1,00	-	-	5	2	1	3,00	3	-
				5,24				-	0,41	-	-
		ШТ									
76	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	-	-	1	-	-	10,60	-	-
				7,24				-	0,84	-	-
		100М									
77	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	5	2	2	26,00	4	-
				34,80				1	4,97	1	-
		100М									
78	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	-	-	14	6	5	43,00	11	-
				54,00				2	12,55	3	-
		100М									
79	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	36,00	-	-	17	7	-	1,00	36	-
				0,69				-	-	-	-
		ШТ									
80	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	24,00	-	-	21	10	-	1,00	24	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
81	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	22,00	-	-	22	11	-	1,00	22	-
				1,02				-	-	-	-
		ШТ									
82	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	10,00	-	-	14	7	-	1,00	10	-
				1,37				-	-	-	-
		ШТ									
83	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	-	-	4	4	-	1,00	8	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
84	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
				1,05				-	-	-	-
		1ВВОД									
85	Ц11-712-2	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО:10	2,00	-	-	1	-	-	0,16	-	-
				0,13				-	-	-	-
		1ВВОД									
86	Ц12-806-1	-КРАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25	4,00	-	-	7	6	-	2,00	8	-
				1,72				-	0,01	-	-
		ШТ									
87	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ	4,00	-	-	7	6	-	2,00	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,0МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10~32		1,82					0,01	-	-
		ШТ									
					МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
88	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,06	-	-	13	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
89	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,16	-	-	34	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
90	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,07	-	-	21	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
91	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,11	-	-	39	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
92	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,05	-	-	23	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
93	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,29	-	-	169	-	-	-	-	-
				592,00				-	-	-	-
		1000М									
94	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,06	-	-	49	-	-	-	-	-
				811,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1000М									
95	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,06	- 202,00	-	11	-	-	-	-	-
96	15-09ДОП20 Т4051	-КАБЕЛЬ КПГЗ.1+1.1 КМ	0,02	- 299,43	-	6	-	-	-	-	-
97	15-09Т5001	-ПРОВОД ПВЗСЕЧ1 КМ	1,18	- 25,11	-	30	-	-	-	-	-
98	05-03	-ТРУБА ПВХ-ЭП25У М	15,00	- 0,32	-	5	-	-	-	-	-
99	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	25,00	- 0,31	-	8	-	-	-	-	-
100	С1511-289	-ТРУБКА Ф-4Д КГ	4,00	- 1,72	-	7	-	-	-	-	-
101	2405-1942	-ЯЩИК К654=К655 ТУ36-2057-77,ИЗМ1-80 ЗАШТУКУ	3,00	- 7,85	-	24	-	-	-	-	-
102	2405ДОП	-ЯЩИК К657 ШТ	1,00	- 14,42	-	14	-	-	-	-	-
103	24-05ДОП	-КОРОБКА КС-10 ШТ	3,00	- 5,52	-	17	-	-	-	-	-
104	ТОЖЕ	-КОРОБКА КС-20 ШТ	17,00	- 9,95	-	169	-	-	-	-	-
105	ТОЖЕ	-КОРОБКА КС-40 ШТ	3,00	- 15,04	-	45	-	-	-	-	-
106	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	4,00	- 0,15	-	1	-	-	-	-	-
107	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	12,00	- 0,30	-	4	-	-	-	-	-
108	2405-1730	-ПРОФИЛЬ ЗП2000= ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 ШТ	8,00	- 1,61	-	13	-	-	-	-	-
109	С152-228	-ПРОВОД АПВ-2,0 1000М	0,11	-	-	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				28,40				-	-	-	-
110	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=25 Т=2.5	20,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		М		0,60				-	-	-	-
111	С159-36	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 6-7ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	-	-	20	-	-	-	-	-
		Т		1990,00				-	-	-	-
112	С159-38	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3 ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 8-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	-	-	17	-	-	-	-	-
		Т		1690,00				-	-	-	-
113	241649-1059	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3966-77 ИЗМ1-4 Д=10ММ	0,10	-	-	10	-	-	-	-	-
		1000М		109,80				-	-	-	-
114	241649-1060	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=12ММ	0,05	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000М		131,76				-	-	-	-
115	241649-1061	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3966-77 ИЗМ1-4 Д=15ММ	0,05	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		153,72				-	-	-	-
116	241649-1063	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		197,64				-	-	-	-
117	241649-1065	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000М		329,40				-	-	-	-
118	241649-1066	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=32ММ	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		406,26				-	-	-	-
119	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	0,50	-	-	1	-	-	-	-	-
		10М		1,51				-	-	-	-
120	2405-1468	-ЛОТОК ЛП83,ЛП145,ЛП225-К422У3 ТУ36-31-80	28,00	-	-	55	-	-	-	-	-
		ШТ		1,98				-	-	-	-
121	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1696-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
123	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		139,36				-	-	-	-
124	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		203,68				-	-	-	-
125	241829П=02 9	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 6-225П=4-200П	6,00	-	-	26	-	-	-	-	-
		ШТ		4,41				-	-	-	-
126	24-05АОП	-КОРОБ СП100,СУ-100	5,00	-	-	29	-	-	-	-	-
		ШТ		5,74				-	-	-	-
127	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	2,00	0,30	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
128	2405-1119	-КОЛАКИ КЛЕММНЫЕ=КА-3У2 ТУ21-ЭССР40-75	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		100,77				-	-	-	-
129	2405-1762	-САЛЬНИКИ ОДНОСТОРОННИЕ=СКРО-20 ГОСТ4840.1-76	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		294,80				-	-	-	-
130	2405-1766	-САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ=С16 ТУ36-1073-75	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		157,58				-	-	-	-
131	2405-1767	-САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ=С22 ТУ36-1073-75	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		168,30				-	-	-	-
132	2405-1768	-САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ=С32 ТУ36-1073-75	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		210,11				-	-	-	-
133	2405-1506	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-5 У3 ТУ36-2043-77	34,00	-	-	162	-	-	-	-	-
		КОМПЛ		4,77				-	-	-	-
134	2405-1507	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-6У3 ТУ36-2043-77	26,00	-	-	124	-	-	-	-	-
		КОМПЛ		4,77				-	-	-	-
135	2405-1508	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-7У3 ТУ36-2043-77	22,00	-	-	105	-	-	-	-	-
		КОМПЛ		4,77				-	-	-	-
136	2405-1509	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-8У3 ТУ36-2043-77	10,00	-	-	48	-	-	-	-	-
		КОМПЛ		4,82				-	-	-	-
137	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
138	С130-122	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	4,00	-	-	80	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 65 ШТ.		19,90				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1161	721	301	84		531	0,08
			----					--------		--------	
			РУБ.					26		33	
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТАРА И УПАКОВКА. ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				385				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		93	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1254	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1430					
		ИТОГО:	РУБ.			2151	301	84		564	0,08
			----					--------			
			РУБ.					26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			257	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	120	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		19	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1254	2408	342	84		583	0,08
			----					--------			
			РУБ.					26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	170	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1254	2594	342	84		583	0.08
			----					--------			
			РУБ.					26			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3848	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	675	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		583	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	368	-		-	-

СОСТАВИЛ СТИНК ПИНАРИК

ПРОВЕРИЛ РУКГР КОНДРАТОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 132 926081137

409-28-43.13.87 Ал.VII

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-14

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА КОНТРОЛЯ М1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,385 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,290 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,095 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,050 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,031 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	15-17А7	-ЩИТ ЩШМ 2200Х1000Х600 ШТ	1,00	30,00 / -	30	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
2	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800 ШТ	1,00	- / 3,70	-	4	3	- / -	6,00 / 0,15	6 / -	- / -
3	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,Ч НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0 8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ ШТ	1,00	1,45 / -	1	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	2,70 / -	3	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
5	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	1,00	- / 1,23	-	1	1	- / -	1,00 / -	1 / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А									
		ШТ									
6	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ.506В,ЧАСТОТ= 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76 0,200 КГ	2,00	0,60	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		1,69				-	-	-	-
9	1504Д0П	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР	11,00	0,24	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=ПЗТ,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ= 222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО НГК-1,ШТЕККЕР НШ-1 И ДР.	11,00	1,00	11	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	11,00	-	-	5	2	-	0,30	3	-
		ЦЕПЬ		0,63				-	-	-	-
12	1504-3065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВА-1,ПВА-2,ПВА-4,ПВА-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74 0,160 КГ	7,00	0,55	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	7,00	0,65	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	7,00	-	-	5	2	-	0,40	3	-
		ШТ		0,66				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ,АС-220 ШТ	5,00	- 0,38	-	2	-	- -	- -	- -	- -
16	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	5,00	0,75 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
17	ЦБ-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	5,00	- 0,55	-	3	2	- -	0,50 -	3 -	- -
18	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ,ТСМ-Р-УЗ-01 ШТ	12,00	- 1,05	-	13	-	- -	- -	- -	- -
19	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	12,00	0,75 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -
20	ЦБ-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	12,00	- 0,55	-	7	4	- -	0,50 -	6 -	- -
21	1515-31018	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ,Ц 220-10 10ШТ	1,20	1,40 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
22	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ,РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,450 КГ ШТ	9,00	5,40 -	49	-	-	- -	- -	- -	- -
23	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	9,00	3,75	34	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ.		-				-	-	-	-
		ШТ									
24	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	9,00	-	-	11	7	-	1,00	9	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
25	1504Д0П	-РЕЛЕ РКВ11	2,00	12,00	24	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ.	2,00	2,50	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
27	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
28	1504Д0П	-РЕЛЕ ТОКА ДВУСТАБИЛЬНОЕ РТА-12	1,00	31,00	31	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ.	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
30	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
31	3609	-ДИОД А226Б	13,00	0,18	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
32	1517-1401	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОПЛОЧНЫЙ Д,ФД-1,КС,ЗИ301,2 И102,ВК-2 И ДР.	13,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
33	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ	13,00	-	-	7	4	-	0,50	6	-
				0,55				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
34	1517-1405-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОГО РЕЙКИ-ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ АО 63А	ШТ 90,00	0,30	27	-	-	-	-	0	0
35	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ	ШТ 32,00	0,28	9	-	-	0	0	0	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	ШТ РУБ.		271	48	28	0		62	0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				28				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		19	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		290	-	0	0		0	0
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			15					
		ИТОГО:	РУБ.			63	28	-		62	-
		НАКЛ-ДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	0		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	0		-	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	0		1	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	0		-	0
		ИТОГО:	РУБ.		290	88	31	0		63	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	0		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	0		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		290	95	31	0		43	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	385		-	-	0		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	50	0		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	0		43	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	0		-	-

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ ИШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ [signature]

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА КОНТРОЛЯ К2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,168 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,122 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,022 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	15-1747	-ЩИТ ЩМК 2200Х1000Х400 ШТ	1,00	30,00	30	-	-	-	-	-	-	
2	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800 ШТ	1,00	- 3,70	-	4	3	- -	6,00 0,15	6 -	- -	
3	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	1,00	0,80 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -	
4	1517-1444-1	-КНОПКА ЦЕПЕЯ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	1,00	1,25 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -	
5	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО	1,00	- 1,09	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТИФТОВ 3									
6	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ УП-5312 ТУ 16-526.074-75 1,250 КГ ШТ	1,00	3,25	3	-	-	-	-	-	-
7	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
8	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	4,00	-	-	2	1	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
9	1504А0П	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР ТВ-1 ЦЕПЬ	3,00	0,24	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-2224,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО НГК-1,ФТЕККЕР НШ-1 И ДР.	3,00	1,00	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	3,00	-	-	1	1	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
12	1504-3065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВА-1,ПВА-2,ПВА-4,ПВА-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74 0,160 КГ ЦЕПЬ ШТ	2,00	0,55	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А ШТ	2,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
14	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	-	-	1	1	-	0,40	1	-
				0,66				-	-	-	-
15	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,38				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,75	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
				0,55				-	-	-	-
18	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСН-Р-УЗ-01 ШТ	6,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				1,05				-	-	-	-
19	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	6,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	6,00	-	-	3	2	-	0,50	3	-
				0,55				-	-	-	-
21	1515-31018	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10 10ШТ	0,60	1,40	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1504А0П	-РЕЛЕ РП21 ШТ	3,00	6,00	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОЧИЕ УТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	3,00	3,75	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	3,00	-	-	4	2	-	1,00	3	-
				1,19				-	-	-	-
25	1504А0П	-РЕЛЕ РКВ-11	1,00	12,00	12	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
26	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 6 ТИПОВ	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
27	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
28	3609	-ДИОД Д226Б	6,00	0,18	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
29	1517-1401	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОАНОБЛОЧНЫЙ КД, ФД-1, КС, ЗН301, 2Н102, ВК-2 И ДР.	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
30	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00	-	-	3	2	-	0,50	3	-
				0,55				-	-	-	-
		ШТ									
31	1517-1405-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	50,00	0,30	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
32	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ	10,00	0,28	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		119	22	14	-		20	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				14				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		6	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		125	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			6					
		ИТОГО:	РУБ.			28	14	-		20	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		125	41	14	-		20	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		125	43	14	-		20	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		168	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ ЮШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РУК ГР КОНДРАТОВИЧ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,044	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	0,031	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,013	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,009	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,006	ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ВСЕГО ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	ПР-Т141ДОП 20	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТОР3 ШТ	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	- 0,57	-	1	-	- 0,50	-	-	-
3	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	- 4,01	-	4	2	- 3,00 0,23	3	-	-
4	Ц10-56-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	0,10	- 11,20	-	1	1	- 19,00	2	-	-
5	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,04	- 34,80	-	1	1	- 26,00 4,97	1	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
6	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОЧ	0,01	- 10,60	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛЫ 0,6ММ2									
7	0503СТР268	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=20 1000М	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,22				-	-	-	-
8	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,03				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		29	8	4	-		6	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		2	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		31	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			2					
		ИТОГО:	РУБ.			10	4	-		6	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		31	13	4	-		6	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		31	13	4	-		6	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		44	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		0	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ ЮШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ [signature] РУК ГР КОНДРАТОВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,062	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	0,011	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,051	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,032	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	27	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,019	ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	ПР-Т084-01 -1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-3	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-	
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИЯ ШТ	2,00	-	-	5	5	-	4,00	8	-	
3	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ	2,00	2,73	-	1	1	-	1,00	2	-	
4	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1,00	0,36	-	2	2	-	3,00	3	-	
5	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,04	2,42	-	1	1	-	26,00	1	-	
6	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0,30	34,80	-	4	2	1	13,00	4	-	
7	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	12,70	-	14	4	-	1,52 7,12	- 7	-	
				14,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
8	ЦТО-ФРС-46	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТЕНКИ НА СТЕНУ	1,00	-	-	3	2	-	2,00	2	-
				3,17				-	0,17	-	-
		ВВОД									
								МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			
*	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,14				-	-	-	-
		ШТ									
10	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,14				-	-	-	-
		ШТ									
11	ПР-Т6505СТ Р248	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=20 М	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,22				-	-	-	-
12	С152-496	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПК С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
				15,10				-	-	-	-
13	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПК С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
				22,90				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		10	34	17	1		27	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				18				
			РУБ.		1	-	-	-	-	-	-
		ШЕ-МОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		11	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1					
		ИТОГО:	РУБ.			35	17	1		27	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	6	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		11	49	19	1		27	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		11	51	19	1		27	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		62	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-	-

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ ЮШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ [signature] РУК ГР КОНДРАТОВИЧ

409-28-43.13.87 Ал VII

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальным сметам № I-I ÷ I-I7

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Един. изм.	Кол-во единиц изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений %, стоимости по гр.5,7	Всего по гр.5, 7,8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр.I0,II	Всего по данным гр.I0, II,I2, I3	стоимость единицы измерения, руб.
					%	сумма			основной з/платы	экспл. машин в т.ч. з/пл. машинистам				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Общестроительные работы													
I.	Земляные работы			68I	20,5	I4I	66	888						2,84
2.	Фундаменты			5495	-"-	II24	526	7I45						22,88
3.	Стены			67I8	-"-	I378	648	8744						28,0I
4.	Перекрытие			2263	-"-	463	2I6	2942						9,42
5.	Покрытие			957	-"-	I94	93	I244						3,98
6.	Кровля													
6.I.	Общестроительные работы			867	-"-	I75	8I	II23						3,59
6.2.	Металломонтажные работы			I3	8,6	I	I	I5						0,05
7.	Металлоконструкции													
7.I.	Общестроительные работы			82	20,5	I7	I8	I07						0.34
7.2.	Металломонтажные работы			2874	8,6	247	249	3370						I0,80
8.	Проемы оконные			II72	20,5	240	II2	I524						4,89
9.	Перегородки			963	-"-	I95	93	I25I						4,02
I0.	Полы			602	-"-	I22	57	78I						2,5I
II.	Отделочные работы			834	-"-	I72	79	I085						3,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Разные работы			670	20,5	I37	63	870						2,78
I3.	Устройство ограждений			99	-"-	I9	9	I27						0,42
	ИТОГО общестроительных работ			24290				3I2I6						I00%
II.	Санитарно-технические работы													
I.	Отопление при теплоносителе I50°-70°С													
I.I.	Монтажные работы			8I	80	3	6	90						
I.2.	Общестроительные работы			I65	20,5	34	I6	2I5						
I.3.	Сантехнические работы			866	I3,3; 80	I30	79	I075						
IA.	Отопление при теплоносителе 95°-70°С													
IA.I.	Монтажные работы			88	80	3	7	98						
IA.2.	Общестроительные работы			I79	20,5	37	I7	233						
IA.3.	Сантехнические работы			I003	I3,3; 80	I42	89	I234						
2.	Технологическое пароснабжение													
2.I.	Монтажные работы			270	80	65	22	357						
2.2.	Общестроительные работы			I46	20,5	29	I2	I87						
3.	Вентиляция													
3.I.	Общестроительные работы			75	20,5	I6	7	98						
3.2.	Сантехнические работы			2610	I3,3;80	274	233	3II7						
	ИТОГО сантехнических работ при теплоносителе I50°-70°С			42I3				5I39						
	То же, при теплоносителе 95° - 70°С			437I				5324						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
III.	Водоснабжение и канализация													
I.	Водопровод и канализация													
I.I.	Общестроительные работы			39	20,5	7	2	48						
I.2.	Сантехнические работы			640	I3,3,80	83	54	777						
	ИТОГО по водоснабжению и канализации			679				825						
IУ.	Оборудование													
I.	Технологическое оборудование			I95I	80	854	223	3028						
2.	Технологическое оборудование (сопутствующие работы)													
2.I.	Общестроительные работы			57	20,5	I2	6	75						
2.2.	Металломонтажные работы			578	8,6	5I	5I	680						
3.	Оборудование компрессорной			478	80	I83	52	7I3						
4.	Оборудование и трубопроводы (сопутствующие работы)													
4.I.	Общестроительные работы			90	20,5	I9	8	II7						
	ИТОГО по оборудованию			3I54				46I3						
У	Электрооборудование			866	87	222	80	II68						
УI	Электроосвещение			I273	87	235	II9	I627						
УП	Автоматизация			2I5I	87	257	I93	260I						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
УШ	Щит контроля № I			63	87	25	7	95						
IX	Щит контроля № 2			28	87	I3	2	43						
X	Радиофикация			35	87	I4	2	5I						
XI	Телефонизация			I0	87	3	-	I3						
	ВСЕГО при теплоносителе 150^{0}-70^{0}С			36762				47391						
	То же, при теплоносителе 90^{0}-70^{0}С			36920				47576						

Главный инженер проекта Е.Н.Шидловский

Начальник сметного отдела Т.Г.Беженцева

Составил руководитель группы Ф.И.Тимонина

Проверил главный специалист Л.А.Василенко

Форма IO

Ведомость
потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту

Ресурсы	Количество	
	Варианты	
	I при теплоносителе I50-70°	2 при теплоносителе 95-70°
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел./ч	I03I	I03I
Заработная плата, руб.	63I	63I
Строительные машины, руб.	462	462
Надземная часть		
Затраты труда, чел./ч	3635	3635
Заработная плата, руб.	I889	I889
Строительные машины, руб.	492	492
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел./ч	4666	4666
Заработная плата, руб.	2520	2520
Строительные машины, руб.	954	954
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел./ч	9I2	9I6
Заработная плата, руб.	633	538
Строительные машины, руб.	35	3I
Технологическое паросьабжение		
Затраты труда, чел./ч	I76	I76
Заработная плата, руб.	99	99
Строительные машины, руб.	4	4

Продолжение табл.

I	2	3
Технологическое оборудование		
Затраты чел./ч	2034	2034
Заработная, руб.	II45	II45
Строительные машины	I28	I28
Оборудование		
Затраты чел./ч	374	374
Заработная, руб.	240	240
Строительные машины	I0	I0
Электрооборудование		
Затраты чел./ч	49I	49I
Заработная, руб.	304	304
Строительные машины	I56	I56
Электромонтажные		
Затраты, чел.ч	544	544
Заработная, руб.	32I	32I
Строительные машины	I45	I45
КИП и автоматика		
Затраты, чел./ч	626	626
Заработная, руб.	369	369
Строительные машины	84	84
Прочие (связь, радиофикация)		
Затраты, чел./ч	33	33
Заработная, руб.	2I	2I
Строительные машины, руб.	I	I
Всего		
Затраты, чел./ч	9856	9860
Заработная, руб.	5652	5557
Строительные машины, руб.	I5I7	I5I3

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Т.Г.БЕЖЕНЦЕВА
СОСТАВИЛА Ф.И.ТИМОНИНА
ПРОВЕРИЛА Л.А.ВАСИЛЕНКО

gost.e-ecolog.ru