ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-77.87

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

СФ934-06

Цена 2-81

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 17" X 1981 г.
Заказ 1-2314 Тираж 420

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-77.87

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

Стоимость:	общая	- 85,15 тыс.руб.
	строительно-монтажных работ	- 74,70 тыс.руб.
	I куб.м.здания	- 9,72 руб.
	I кв.м.общей площади	- 78,77 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом "Куйбышевский Промзернопроект"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГлавУПКС Минхлебопродуктов СССР
Приказ № I6 от 28 октября I987 г.

Главный инженер института		В.И. Денисов
Главный инженер проекта		В.И. Елизаров
Начальник сметного отдела		Л.А. Косырева

СФ934-06

				Привязан	
Инв. №					

Номер сметы	Наименование	Стр.
-	Пояснительная записка	3
I-3	Объектная смета на строительство материально-технического склада для хранения оборудования	4
I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
-	Сводка объемов и стоимости работ по смете I-I	28
-	Ведомость потребных ресурсов. Приложение к смете I-I	29
I-2	Локальная смета на общестроительные работы Площадка для открытого складирования материалов	35
2-I	Локальная смета на технологическое оборудование	37
3-I	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	4I
3-2	Локальная смета на противопожарный водопровод	44
3-3	Локальная смета на хозяйственно-бытовую канализацию	46
3-4	Локальная смета на отопление	48
3-5	Локальная смета на вентиляцию	5I
4-I	Локальная смета на электросиловое оборудование	53
4-2	Локальная смета на электроосвещение	57
4-3	Локальная смета на молниезащиту	62
4-4	Локальная смета на пожарную сигнализацию	64
4-5	Локальная смета на устройство связи и сигнализации	67
-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	7I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах, введенных с I января 1984 года.

Сметная стоимость определена по сборникам единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы для первого подрайона первого территориального района.

Стоимость материалов и изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному распоряжением Мособлсовета от 7 января 1983 года номер 22Р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- общестроительные работы	- 16,5 проц.
- металлоконструкции	- 8,6 проц.
- внутренние сантехнические работы	- 13,3 проц.
- плановые накопления	- 8,0 проц.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен на машины и оборудование, введенных в действие с I января 1982 года.

Составила руководитель группы А.Е. Андронова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

24316

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 85,15 ТЫС.РУБ,

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 85,15 ТЫС,РУБ,

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1-3

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 85,15 тС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9,48 тС,ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,91 тС,РУБ,
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 8748,00 М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г,

N ПП,	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС,РУБ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС,РУБ,	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС, ЧЕЛ,-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС,РУБ,	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	63,00	-	-	-	63,00	-	7,35	5,57	7,20
2.1-2		-ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ЩИТОВ	2,10	-	-	-	2,10	-	,12	,11	,24
3.2-1		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	,81	2,49	10,22	-	12,92	-	,38	,39	1,47
4.3-1		-ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД	,37	-	-	-	,37	-	,04	,03	,04
5.3-2		-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	,75	-	-	-	,75	-	,09	,06	,09
6.3-3		-ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	,14	-	-	-	,14	-	,02	,01	,02
7.3-4		-ОТОПЛЕНИЕ	,83	-	-	-	,83	-	,08	,06	,06

N ПП,	Ч СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	3-5	-ВЕНТИЛЯЦИЯ	,11	-	-	-	,11	-	,02	,02	,01
9.	4-1	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	,53	,08	-	,61	-	,10	,08	,07
10.	4-2	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	2,38	-	-	2,38	-	,30	,25	,29
11.	4-3	-МОЛНИЕЗАЩИТА	,01	,13	-	-	,14	-	,07	,04	,02
12.	4-4	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	,69	,13	-	,82	-	,23	,18	,09
13.	4-5	-СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	,04	,18	,02	-	,24	-	,10	,11	,03
14.		-ИТОГО	68,10	6,68	10,45	-	85,13	-	9,48	6,91	9,72

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.И.ЕЛИЗАРОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.А.КОСМРЕВА

СОСТАВИЛ А.Е.АНДРОНОВА

ПРОВЕРИЛ В.В.ДЕНИСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АР1 9,КН1 16,КВи,КМ1 7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 63,884 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7549 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,574 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8768,86 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 7,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-236 Ti-29-1 Т.Ч: П.1.11 ТАБ.3 П.5 Кн1.1 Кн2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,28	37,16 12,96	37,16	7 3	-	0 3	- 18,69	- 4
2	Е1-237 Кн2 Ti-29-8 Т.Ч: П.1.11 ТАБ.3 П.5 Кн1.1 Кн2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 236 1000М3	0,48	38,67 10,65	38,67	12 4	-	12 4	- 18,34	- 4
3	Е1-188 Ti-23-1 Т.Ч: П.1.11 ТАБ.3 П.4 Кн1.2	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3	0,28	155,68 8,81	147,59 46,88	31 9	2	29 66,36	16,28 13	3 13
4	С318-3 СТР.1П9	ПЕРЕВОЗКА ДО 3 КМ Т	237,68	8,63 8,89	-	182 -	21	- -	8,15 -	31 -
5	Е1-194 Ti-23-1 Т.Ч: П.1.11 ТАБ.3 П.5	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,28	11,63 1,38	10,19 3,27	2 1	-	2 1	2,63 4,71	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кв1;1									
6	Е1-181 Т1-23-2 Т,Ч; П.1;11 ТАБ;3 П.4 Кв1;2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,98	197,16 18,28	186,96 58,32	177	9	167 52	28,68 83,98	18 75
7	Е1-948 Т1-79-2 Т,Ч; П.3;67 Кв1;2	=ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,16	144,88 144,88	-	23	23	-	273,68 -	44 -
8	Е1-180 Т1-23-1 Т,Ч; П.1;11 ТАБ;3 П.4 Кв1;2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,02	155,68 8,81	147,59 46,88	2	-	3 1	16,28 66,36	- 1
9	С318-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1394,75	0,29 0,86	-	404	84	- -	0,89 -	126 -
10	С318-3	=ПЕРЕВОЗКА ДО 3 КМ Т	191,25	0,43 0,89	-	87	18	- -	0,13 -	26 -
11	Е1-199 Т1-25-1 Т,Ч; П.1;11 ТАБ;3 П.5 Кв1;1	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,91	14,33 1,59	12,47 3,99	13	1	12 4	3,23 5,75	3 5
12	Е1-181 Т1-23-2 Т,Ч; П.1;11 ТАБ;3 П.4 Кв1;2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,88	197,16 18,28	186,96 58,32	157	8	149 46	28,68 83,98	16 67
13	С318-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1394,75	0,29 0,86	-	404	84	- -	0,89 -	126 -
14	Е1-256 Т1-31-1 Т,Ч; П.1;11 ТАБ;3 П.5 Кв1;1	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,88	16,39 -	16,39 5,73	13	-	13 5	- 8,25	- 7
15	Е1-267 Т1-31-12 Т,Ч; П.1;11	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 256	0,56	10,17 -	10,17 3,55	6	-	6 2	- 5,11	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
16	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,39	41,50	-	99	99	-	80,40	214
	Т1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
17	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	5,58	9,69	3,49	54		20	11,20	62
	Т1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			13	3,30	18
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1593	384	421		670
			РУБ.					140		200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1593	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	524	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			149	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		893
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	571	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		893
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	571	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	18,00	27,40	0,28	493	13	5	1,37	25
	Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В5								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	2
19	Е6-5	-ФУНДАМЕНТЫ МАРОК	9,00	38,90	0,59	350	33	6	6,66	60
	Т1-5	ФА1-1-4ШТ,ФА1-1-1-2ШТ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ИЗ		3,63	0,18			2	0,23	2
		БЕТОНА В-15								
		М3								
20	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		8ММ								
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-2-12	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ	0,13	278,00	-	36	-	-	-	-
		12ММ								
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-8-10	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ	0,04	243,00	-	10	-	-	-	-
		10ММ								
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-8-12	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ	0,06	243,00	-	15	-	-	-	-
		12ММ								
		Т		-	-			-	-	-
25	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	70,50	37,20	1,29	2623	197	90	5,17	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В-15 ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ФА7-1-14НТ,ФА7-1-1-6НТ ФА7-1-12НТ		2,79	0,39			17	0,58	33
		М3								
26	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,21	270,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,41	270,00	-	111	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	С124-2-12	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,49	270,00	-	136	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-8-16	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,42	245,00	-	102	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-8-14	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,77	245,00	-	187	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-86 Т9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,04	478,00	2,28	19	1	-	34,48	1
				28,28	0,66			-	0,85	-
		Т								
32	Е6-84 Т9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ: ДО 20	0,11	355,00	1,36	39	4	-	44,00	7
		Т		38,00	0,32			-	0,58	-
33	Е6-13 Т1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА В5 МАРКИ ФМ5-2НТ	1,60	34,40	0,34	55	4	-	5,07	8
				2,78	0,18			-	0,13	-
		М3								
34	Е6-86 Т9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,04	478,00	2,28	19	1	-	34,48	1
				28,28	0,66			-	0,85	-
		Т								
35	Е6-28 Т1-28	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА В12,5	10,00	32,62	0,76	326	16	7	2,86	29
		М3		1,55	0,23			2	0,38	3
36	Е7-488 Т36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	21,00	1,27	0,79	27	5	17	0,39	8
		НТ		0,22	0,29			6	0,37	8
37	Е7-481 Т36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	1,00	1,65	1,09	2	-	1	0,53	1
				0,38	0,48			-	0,52	1
		НТ								
38	С148-8226 ЦП,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РЯДЕЛЬНЫЙ М100	0,31	24,48	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	Е7-482 Т36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	6,00	2,36	1,63	9	2	6	0,82	5
		НТ		0,47	0,68			2	0,77	3
40	ЕЦММ-П.3.19	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 МАРКИ ФБС9,4,6-Т-12НТ	3,74	44,28	-	165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФБС12,4,6-Т-1ШТ,ФБС12,4,3-Т-9ШТ БЕТОН В5		-	-			-	-	-
		М3								
41	ЕЦММ-П3,7	-ТОЖЕ НО ОБЪЕМОМ 0,543М3 МАРКИ ФБС24,4,6-Т-4ШТ	2,17	36,90	-	80	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	Е6-90 Т11-1	-МЕСТНАЯ ЗАДЕЛКА В СТЕНАХ ИЗ БЛОКОВ БЕТОНОМ В5	0,50	32,20	0,33	16	1	-	2,81	1
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
43	С140-8224 ЦП,2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	0,11	21,90	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
44	Е7-15 Т1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	26,00	6,50	2,68	169	70	70	4,51	117
		ШТ		2,71	0,96			25	1,24	32
45	608-70214 ЦНМП9-348	-БАЛКИ ФУНДАМ М-200ЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ФБ6-41-17ШТ,ФБ6-43-8ШТ	6,51	67,90	-	442	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	608-70216 ЦНМП9-352	-ТОЖЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ФБ6-31-1ШТ	0,66	67,50	-	45	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,78	22,40	-	62	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	1,49	22,40	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,22	24,50	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,93	31,60	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,30	40,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,30	17,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
53	ЕЦММ-ПРИЛ1П-55	-ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ Т	0,57	3,64	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	Е6-192 Т15-13	-ЗАСЫПКИ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК КЕРАМЗИТОМ	51,00	15,91	0,53	811	40	27	1,64	84
		М3		0,78	0,16			8	0,21	11
55	ЕЦММ-П7,19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	59,80	14,60	-	873	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	Е11-11 Т1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД КАНАЛЫ	0,13	29,30	-	4	-	-	2,90	-
		М3		1,62	-			-	-	-
57	Е8-38 Т5-3	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,28	37,90	0,62	8	1	-	6,86	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
58	Е34-384 Т55-1	настил из рифленной стали для подпольных каналов	0,11	221,00	7,34	24	4	1	56,76	6
		100М2		33,18	2,28			-	2,84	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		7458	392	238		716
				РУБ,				73		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		7458	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		4373	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	465	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		1326	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,		18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	228	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		692	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		9368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		925
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	685	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		9368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		925
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	685	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
59	Е7-48 Т3-18	установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 3т	38,00	14,48	5,55	432	112	166	6,24	187
				3,74	2,81			68	2,59	78
		М3								
60	606-78881 ЦНИИЭП-5	колонны прямоугольные сплошные из бетона В15 массой до 5т длиной 6,2м объемом до 0,95м3	25,22	88,68	-	2833	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	С147-1	арматура А-1	2,56	22,48	-	57	-	-	-	-
		100КР		-	-			-	-	-
62	С147-6	арматура А-3	33,86	24,58	-	839	-	-	-	-
		100КР		-	-			-	-	-
63	С147-14	проволочная арматура ВР-1	0,22	31,68	-	7	-	-	-	-
		100КР		-	-			-	-	-
64	С147-24	закладные детали	9,81	48,88	-	368	-	-	-	-
		100КР		-	-			-	-	-
65	С147-29	металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	9,81	17,38	-	156	-	-	-	-
		100КР		-	-			-	-	-
66	ЕЦНМ-ПРИЛ1П	транспорт арматуры	8,98	6,39	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75	Т								
67	Е7-147 Т10-5	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	12,00	21,80	13,60	262	93	163	12,10	145
				7,78	5,03			60	6,49	78
		ШТ								
68	608-10250 ЦММ-П8.76	-ФЕРМЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 2*Т18-4А5Т-2-4ШТ,2*Т18-4А5Т-1-7ШТ,2*Т18-5А5Т-1-1ШТ	30,00	120,00	-	3600		-	-	-
		М3								
69	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,26	22,60	-	51	-	-	-	-
		100КГ								
70	С147-8	-АРМАТУРА А-3	45,01	24,50	-	1103	-	-	-	-
		100КГ								
71	С147-13	-АРМАТУРА А-5	21,29	25,50	-	543	-	-	-	-
		100КГ								
72	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,72	31,60	-	86	-	-	-	-
		100КГ								
73	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	10,69	40,80	-	436	-	-	-	-
		100КГ								
74	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	10,69	17,30	-	185	-	-	-	-
		100КГ								
75	ЕЦММ-ПРИЛ1П-175	-ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ	8,20	7,24	-	59	-	-	-	-
		Т								
76	Е7-94 Т7-2	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	3,00	4,50	2,45	14	4	8	2,29	7
				1,39	0,89			3	1,15	3
		ШТ								
77	608-10061 ЦММ-П8.38	-ПРОГОН ПР604,4-4-3ШТ ОБЪЕМОМ 0,82М3 МАССОЙ 2,08Т БЕТОН В25	2,46	72,80	-	179	-	-	-	-
		М3								
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,46	22,40	-	33	-	-	-	-
		100КГ								
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,75	24,50	-	67	-	-	-	-
		100КГ								
80	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,21	31,60	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
81	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	40,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
82	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	0,05	17,30	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ								
		100КГ								
83	ЕЦММН-ПРИЛ1П-ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ 48	Т	8,45	6,63	-	5	-	-	-	-
84	Е7-91 77-1	- УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 15М	126,88	2,57	1,31	324	111	165	1,44	181
		М3		8,88	8,47			59	8,61	77
85	408-10861 ЦММПВ-38	-ПРОГОНЫ 2ПР-145-84ШТ,2ПР-145А-42ШТ МАССОЙ 8,5Т ДЛИНОЙ 6М БЕТОН В-25	23,94	78,88	-	1676	-	-	-	-
		М3								
86	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,81	24,58	-	191	-	-	-	-
		100КГ								
87	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	7,94	31,68	-	251	-	-	-	-
		100КГ								
88	С147-4	-АРМАТУРА АТ-5	6,68	25,58	-	157	-	-	-	-
		100КГ								
89	ЕЦММН-ПРИЛ1П-ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ 48	Т	2,24	6,63	-	14	-	-	-	-
90	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ НА КАРКАС	4,96	40,80	-	203	-	-	-	-
		100КГ								
91	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,96	17,38	-	86	-	-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				13422	328	582		328
		РУБ,						182		136
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				13422	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				208	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	582	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				12388	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2212	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		284
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	399	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1351	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				16885	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		968
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	981	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				16885	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		968
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	981	-		-

РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПАНЕЛЬНЫЕ					
92	Е7-247 Т14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	38,00	16,30	5,72	619	134	217	6,60	251
				4,05	2,06			78	2,66	101
		ШТ								
93	608-10367 ЦММП8-261	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ БЕТОНА В25 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА 7СМ	270,24	6,15	-	1662	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
94	Е7-247 Т14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	39,00	16,30	5,72	636	158	223	6,60	257
				4,05	2,06			80	2,66	104
		ШТ								
95	Е7-249 Т14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	2,00	19,40	7,54	39	10	15	8,06	16
				4,93	2,70			5	3,48	7
		ШТ								
96	С140-8224 ЦП,2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	1,20	21,90	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
97	608-10410 ЦММП8-381	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА 20СМ РАСХОД СТАЛИ 5,05КГ/М2	282,85	10,10	-	2857		-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
98	Е7-288 Т17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,29	328,00	6,00	95	8	2	40,50	12
				27,80	1,80			1	2,32	1
		Т								
99	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,29	40,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,81	17,30	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
					КИРПИЧНЫЕ					
101	Е8-38-1 Т5-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	20,30	31,60	0,81	641	45	17	4,05	82
				2,21	0,24			5	0,31	6
		М3								
102	Е8-36 Т5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,20	34,30	0,81	178	11	4	3,90	20
				2,10	0,24			1	0,31	2
		М3								
103	Е8-45 Т5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ	0,03	472,00	7,59	14	2	-	115,00	3
				62,00	2,28			-	2,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
			100М2							
104	С140-0226 Ц5,3-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	0,84	24,48	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
105	Е7-445 Т38-18-1,9	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 36М	15,00	0,23	0,15	3	1	2	0,15	2
				0,06	0,06			1	0,06	1
			ШТ							
106	608-78856 ЦММ-П9,92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,67	66,48	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
107	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	26,56	-	5	-	-	-	-
			100КГ							
				-	-			-	-	-
108	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	31,68	-	1	-	-	-	-
			100КГ							
				-	-			-	-	-
109	ЕЭММ-ПРИЛ1П-28	-ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ	0,02	2,99	-	1	-	-	-	-
			Т							
				-	-			-	-	-
					АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ					
110	Е7-743 Т39-5	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА	6,78	213,88	2,48	1881	192	11	78,86	333
				48,98	0,72			3	0,93	4
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		7887	581	491		996
				РУБ,				174		226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		7887	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		2155	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	755	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		4633	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,		27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -		РУБ,		-	233	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		734	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		9921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	988	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		9921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	988	-		-
		РАЗДЕЛ 5, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
111	Е9-82 Т11-1	-МОНТАЖ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ	2,31	28,78	7,98	66	23	18	16,28	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		9,88	3,81			7	3,88	9
112	С121-1785 Т4ТАБ3	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 ЦЕНА(281=8=275	2,31	273,88	-	631	-	-	-	-
113	Е9-88 Т11-7	=МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	3,87	41,38 15,48	11,48 4,33	160	68	44 17	24,68 5,59	95 22
114	С121-1912 Т4ТАБ3	=ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ЦЕНА(225=8=217	3,87	217,88	-	848	-	-	-	-
115	Е9-33 Т4=18	=МОНТАЖ ФАХВЕРКА	7,56	43,88 12,68	18,18 6,59	325	95	137 58	19,48 8,58	147 64
116	С121-1789 Т4ТАБ3	=РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6=1 ВЕС(8,1;82,1;83 ЦЕНА(269=1=270	4,38	270,88	-	1781	-	-	-	-
117	С121-1789 Т4ТАБ3	=РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС ВЕС(8,7,1;82,1;83	8,74	269,88	-	199	-	-	-	-
118	С121-1789 Т4ТАБ3	=РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 ВЕС(8,5,1;82,1;83 ЦЕНА(269=8	8,53	261,88	-	138	-	-	-	-
119	Е9-61 Т9=1	=ПОДВЕСКА ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬС	5,25	38,68 14,18	17,88 6,73	283	74	93 35	22,78 8,68	119 46
120	С121-1829 Т4ТАБ3	=ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ	8,74	257,88	-	198	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5								
		ВЕС10,7,1,02,1,03								
		ЦЕНА251*6								
121	С121-1829 Т4ТАБ3	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	0,74	266,00	-	197	-	-	-	-
		ЦЕНА1251*15								
122	С121-1789 Т4Т3	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	3,78	264,00	-	998	-	-	-	-
		ВЕС13,6,1,02,1,05								
		ЦЕНА1251*13								
123	Е9-107 Т15-2	-МОНТАЖ ПОРТАЛА	1,47	55,00	22,40	82	21	33	25,60	38
				14,20	8,15			12	10,51	15
124	С121-1982 Т4Т3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5	0,32	267,00	-	85	-	-	-	-
		ВЕС10,3,1,02,1,03								
		ЦЕНА1261*6								
125	С121-1982 Т4Т3	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М,РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	0,32	276,00	-	88	-	-	-	-
		ЦЕНА261*15								
126	С121-1982 Т4Т3	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М,РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И	0,84	262,00	-	220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
127	Е9-74 Т13-1	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	8,42	29,28 8,78	14,36 5,88	12	4	6 2	13,58 6,45	6 3
128	С121-1984 Т47Э	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 ВЕС18,3,1,82,1,83	8,32	243,88 "	- "	78	-	- "	- "	- "
129	С121-1984 Т47Э	ЦЕНА1242-1 -БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 ВЕС18,1,1,82,1,83	8,11	242,88 "	- "	27	-	- "	- "	- "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			6248	8-7	331		439
			РУБ,					183		159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6248	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			248	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	488	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5392	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			536	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			543	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			7319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	493	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
130	Е7-177 Т11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 18Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	12,88	5,78 1,28	1,87 0,68	68	14	22 8	2,84 0,88	24 11
		- ШТ								
131	668-10324 ЦНИИ-П8-114	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ 1,49М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ	99,85	5,37 "	- "	529	-	- "	- "	- "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАГРУЗКЕ 250КГС/М2								
		М3								
132	408-10324 ЦММ-П8-149	-ТОЖЕ НО С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ.700ММ	0,98	7,39	-	66	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
133	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,88	17,38	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
134	Е7-177 Т11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 18Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	4,88	5,78	1,87	23	5	8	2,84	8
				1,28	0,48			3	0,84	4
		М3								
135	408-88834 ЦММ-П10-42	-ПЛИТЫ СТЕНОВЫЕ ПЛОСКИЕ ПСК4-6Т	4,88	36,98	-	148	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
136	Е6-173 Т16-1	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1 ИЗ БЕТОНА В12,5	0,58	42,78	0,81	21	2	-	0,48	4
				4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
137	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,84	338,88	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
138	Е6-86 Т9-10	-ПЛОСКИЕ КАРКАСЫ В ШВАХ МЕЖДУ ПЛИТАМИ	0,82	15,38	1,48	1	-	-	12,38	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
139	Е12-299 Т10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,18	51,68	0,74	9	1	-	14,38	3
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
140	Е12-300 Кр5 Т10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	0,98	2,53	0,05	2	-	-	0,07	-
		100М2		0,83	0,02			-	0,03	-
		ОБЪЕМ 18,5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ,				891	22	38		39
								11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				891	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				72	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				747	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				1128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	59	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
141	Е11-2 Т1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	10,71	43,38	0,99	464	38	10	7,19	77
			100М2	3,57	0,30			3	0,39	4
142	Е11-1 Т1-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В15	0,02	33,87	0,99	1	-	-	7,19	-
			100М3	3,57	0,30			-	0,39	-
143	Е11-11 Т1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ БЕТОНА В25	185,68	34,71	-	335	171	-	2,98	506
			М3	1,62	-			-	-	-
144	Е11-83 Т13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	10,56	121,88	1,39	1278	192	14	31,16	329
			100М2	10,28	0,88			4	0,52	5
145	Е11-55 Т8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,12	78,88	0,95	8	1	-	10,88	2
			100М2	9,88	0,28			-	0,36	-
146	Е11-56 Т.8-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	0,05	13,68	0,23	1	-	- -	0,34	-
			100М2	0,16	0,07			- -	0,09	-
147	Е11-55 Т.8-1	-СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.40ММ С КОРРЕКТИРОВКОЙ НА ОБЪЕМ 3,21Х2	0,06	78,88	0,95	4	1	-	10,88	1
			100М2	9,88	0,28			-	0,36	-
148	Е11-282 Т28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕВОЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,07	411,88	0,75	30	3	-	79,50	5
			100М2	43,68	0,22			-	0,28	-
149	Е11-71 Т11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 25ММ БЕЗ РИСУНКА	0,03	628,88	2,32	20	3	-	164,88	5
			100М2	99,88	0,78			-	0,90	-
150	Е11-(48 Т21-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,05	394,88	6,28	18	3	-	189,88	5
			100М2	67,58	1,86			-	2,48	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			5487	412	24		738
			----					---		---
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5487	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4477	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	419	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			986	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			312	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		821
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	583	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			6985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		821
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	583	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
151	Е9-34 Т9-1	МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М	1,22	279,00	156,00	341	84	191	111,00	136
				69,00	50,78			62	65,40	80
		100М2								
152	С121-1966	ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ У МАРКИ ОСР60.12 И ОДР60.12	1,68	629,00	-	1057	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
153	Е15-754 Т282-3	ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	1,38	327,00	1,38	424	32	2	45,38	59
				24,88	0,39			1	0,58	1
		100М2								
154	Е10-84 Т14-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	1,44	2,99	0,36	4	1	-	1,38	2
				0,74	0,11			-	0,14	-
		М2								
155	С122-159	БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКИ СВД12-12	1,44	15,18	-	22	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
156	С122-182-Я Т.4,П.45 ТАБЛ.28	СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ МС1-94,ВС1-94	1,44	2,86	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
157	С111-432	ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ	1,88	0,86	-	1	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
158	Е15-747 Т282-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,81	222,00	0,80	3	-	-	25,38	-
				13,50	0,24			-	0,31	-
		100М2								
159	Е7-287 Т17-3	КРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ	0,57	293,20	-	167	5	-	13,38	8
		Т		8,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРНЫЕ								
160	Е10-105 Т20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,87	1,45	0,35	10	4	3	0,91	4
				0,55	0,11			1	0,14	1
161	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	1,39	15,00	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
162	С122-171-Я Т.4,П.45 ТАБЛ.20	-СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ21-7С М2	1,39	3,53	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
163	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С М2	3,39	14,20	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
164	С122-170-Я Т.4,П.45 ТАБЛ.20	-СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ21-8С,ДГ21-9С М2	3,39	2,78	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
165	С122-280	-ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МАРКИ ДНГ21-10 М2	2,09	16,80	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
166	С122-234-Я	-СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ГЛУХИХ Д53,Д56 М2	2,09	2,01	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
167	С111-446	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛ	1,00	6,94	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
168	С111-448	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛ	3,00	3,11	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
169	Е10-140 Т.26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,09	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
170	Е10-144 Т27-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ОРНЕСТОЙКИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ М2	2,11	3,76	0,49	8	3	1	2,56	5
				1,53	0,15			-	0,19	-
171	С122-264	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ПД5 М2	2,11	28,30	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
172	С122-211-Я Т.4,П.45 ТАБЛ.20	-СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДС15-6Т М2	2,11	3,66	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
173	С111-344	-ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ КГ	30,00	0,47	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОРОТА								
174	Е18-144 Т27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАШИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	48,24	3,76 1,53	0,49 0,15	181	74	23 7	2,56 0,19	123 9
175	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ Т	1,86	287,88	-	534	-	-	-	-
176	С111-363	-РЕЗИНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ КГ	182,68	1,62	-	296	-	-	-	-
177	С111-689	-ТКАНЬ ПРОКЛАДОЧНАЯ Т	0,01	3757,89	-	38	-	-	-	-
178	С111-344	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ КГ	38,88	0,47	-	14	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3327	283	228		348
			РУБ.					71		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1395	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			652	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			595	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			129	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1932	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1591	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			168	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4022	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
179	Е12-284 Т.9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,08	54,70	4,00	59	31	4	48,20	52
				28,40	1,20			1	1,55	2
180	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 М3	11,12	75,30	-	837	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
181	Е12-269 Т.6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	11,80	211,00	2,64	2490	291	31	42,90	506
				24,70	0,79			9	1,02	12
182	Е12-280 Т.8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,29	192,00	0,41	56	13	-	85,00	24
				45,80	0,12			-	0,15	0
183	Е12-277 Т.8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	6,62	9,43	0,01	62	15	-	4,14	27
				2,30	-			-	-	0
184	Е7-700 Т.50-2	-УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В КИРПИЧНЫХ КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЯ М	10,00	0,72	0,01	13	6	-	0,52	9
				0,31	-			-	-	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.				3517	356	35		618
		РУБ.						10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ.				3517	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ = РУБ.				2287	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= РУБ.				-	366	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = РУБ.				837	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ.				580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = РУБ.				-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ.				328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ.				4425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		686
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				-	471	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.				4425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		686
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				-	471	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
185	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	5,75	23,60	0,16	136	98	1	29,60	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,15б-2-23	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ		17,10	0,05			-	0,86	-
			100М2							
186	87-714	-УСТРОЙСТВО МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	5,75	4,85	0,31	38	26	2	7,35	42
	Т31-14			4,54	0,09			1	0,12	1
			100М							
187	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	10,45	28,70	0,15	216	193	1	29,80	311
	Т39-4			18,50	0,04			-	0,85	1
			100М2							
188	Е15-193	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,81	10,30	0,12	41	6	-	2,30	9
	Т18-6			1,51	0,04			-	0,05	-
			100М2							
189	Е15-589	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	13,45	3,15	0,03	42	32	-	4,60	62
	Т193-2			2,48	0,02			-	0,03	-
			100М2							
190	Е15-589	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ /В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОВ ОТ 4 ДО 6М/	11,29	3,37	0,03	38	38	-	5,86	57
	Т193-2			2,44	0,02			-	0,03	-
	Т.Ч. П.3,18 Кв1,1									
			100М2							
191	Е15-658	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН	0,30	44,80	0,50	17	3	-	14,50	5
	Т169-1			7,98	0,15			-	0,19	-
			100М2							
192	Е6-73	-ПОДЛИВКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО 0СМ2	0,02	90,20	0,08	2	1	-	44,80	1
	Т8-2			25,30	0,27			-	0,35	
			100М2							
193	Е13-159	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ ТРЕМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ХВ-124 С КОРРЕКТИРОВКОЙ НА ОБЪЕМ 129,6,3	3,89	10,80	0,17	42	4	-	1,65	6
	Т18-12			8,96	0,05			-	0,06	-
			100М2							
194	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	0,48	10,80	0,19	5	-	-	1,45	1
	Т,18-12			8,96	0,05			-	0,06	-
			100М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ,			567	393	4		664
			РУБ,					1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			567	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,			167	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,			-	394	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			94	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			54	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			715	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		675
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	489	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			715	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		675
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	489	-		-
		РАЗДЕЛ 11, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
195	Е27-173 Т45-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1,28	230,00 14,00	7,48 1,98	276	17	9 2	29,68 2,45	31 3
		100М2								
196	Е27-169 Т42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,28	156,00 8,23	- -	107	18	- -	14,48 -	17 -
		100М2								
197	Е6-137 Т15-13	-ЗАБЕТОНИРОВАТЬ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ ПО УЗЛУ 4	1,00	58,60 6,61	8,83 0,25	59	7	1 -	12,10 0,32	12 -
		М3								
198	Е27-19 Т7-1	-ПОД ПАНДУСЫ	9,75	8,68 0,07	0,21 0,05	85	1	2 -	0,15 0,06	1 1
		М3								
199	Е27-48 Т11-3	-УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000 КГ/СМ2 ПОД ПАНДУСЫ	0,44	173,49 1,50	8,39 2,70	75	1	3 1	2,86 3,48	1 2
		100М2								
200	Е27-45 Т11-2	-УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000 КГ/СМ2	0,44	194,88 1,74	12,36 3,99	84	1	6 2	3,30 3,15	1 2
		100М2								
201	Е27-30-1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 5СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	0,44	54,50 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		100М2								
202	Е27-164 Т39-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И 1,2	0,44	201,88 2,88	4,74 1,78	87	1	2 1	3,75 2,38	2 1
		100М2								
203	Е27-165 Т39-2 К66	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ И,164 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО 3СМ	0,26	234,88 8,83	- -	61	-	- -	8,87 -	- -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			898	38	23		65
			РУБ,					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СВМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			898	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			854	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	44	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	72	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			51271	3378	2311		9777
			РУБ,					798		1038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			43899	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			15245	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	3638	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			28466	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ,			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			7106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		667
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	1276	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			4814	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			54219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		5568
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	4986	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			8172	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			306	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	546	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			6983	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			782	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	122	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			711	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			9585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		881
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	668	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			63804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		7549
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	5574	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ АНДРОМОВА

ПРОВЕРИЛ ДЕНИСОВ

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1909,88	1393	2884	-	1	3,14
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	181,95	7458	9368	61	76	14,68
3	КАРКАС	М3	81,62	13422	16885	164	206	26,46
4	СТЕНЫ	М2	1122,48	7887	9921	7	8	15,55
5	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	28,92	6248	7319	298	349	11,47
6	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	139,98	891	1129	6	8	1,76
7	ПОЛЫ	М2	1071,36	5487	6983	5	6	10,82
8	ПРОЕМЫ	М2	181,86	3327	4022	18	22	6,36
9	КРОВЛЯ	М2	1188,88	3517	4429	2	3	6,94
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	2712,88	567	718	-	-	1,12
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			898	1128	-	-	1,76
	ИТОГО:	М3	8768,88	51271	63884	5	7	188,88

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 24221

НОМЕР ОБЪЕКТА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1.1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,608-10061 ЦММ-П8.38	-ПРОГОН ПР604,4-4-3ШТ ОБЬЕМОМ 0,82М3 МАССОЙ 2,08Т БЕТОН В25	М3	26,40
2,608-10250 ЦММ-П8.76	-ФЕРМЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 2ФТ18-4А5Т-2-4ШТ,2ФТ18-4А5Т-1-7ШТ,2ФТ18-5А5Т-1-1ШТ	М3	30,00
3,608-10324 ЦММ-П8-114	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ 1,49М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКЕ 250КГС/М2	М3	106,75
4,608-10367 ЦММП8-261	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ БЕТОНА В25 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА 7СМ	М2	270,24
5,608-10410 ЦММП8-381	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА 20СМ РАСХОД СТАЛИ 5,05КГ/М2	М2	282,85
6,608-70001 ЦММП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА В15 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ 8,2М ОБЬЕМОМ ДО 0,95М3		25,22
7,608-70006 ЦММ-П9.92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА В15 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,47
8,608-70214 ЦММП9-348	-БАЛКИ ФУНДАМ М-200ЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ФБ6-41-17ШТ,ФБ6-43-8ШТ	М3	6,51
9,608-70216 ЦММП9-352	-ТОЖЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ФБ6-31-1ШТ	М3	0,60
10,608-80034 ЦММ-П10-42	-ПЛИТЫ СТЕНОВЫЕ ПЛОСКИЕ ПС#4-4ШТ	ШТ	4,00
11,С111-344	-ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ	КГ	60,00
12,С111-363	-РЕЗИНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ	КГ	182,60
13,С111-432	-ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ	КОМПЛ	1,00
14,С111-446	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	1,00
15,С111-448	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	3,00
16,С111-609	-ТКАНЬ ПРОКЛАДОЧНАЯ	Т	0,01
17,С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	11,12
18,С121-1785 Т4ТАБ3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	2,31
19,С121-1789 Т4ТАБ3	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	Т	11,35
20,С121-1829 Т4ТАБ3	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5	Т	1,48

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21,	С121-1982 Т4Т3		СТОИМОСТЬ МЕТКЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГСП5	Т	1,48
22,	С121-1984 Т4Т3		БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	Т	0,43
23,	С121-1912 Т4Т4Б3		ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2	Т	3,87
24,	С121-1966		ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ У МАРКИ ОСР62,12 И ОДР60,12	Т	1,68
25,	С121-1969		КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ,ГСДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ У	Т	1,86
26,	С122-102-Я Т1,4,П,45 ТАБЛ.28		СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НС1-94,ВС1-94	М2	1,44
27,	С122-159		БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКИ СВД12-12	М2	1,44
28,	С122-170-Я Т1,4,П,45 ТАБЛ.28		СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	3,39
29,	С122-171-Я Т1,4,П,45 ТАБЛ.28		СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ21-7С	М2	1,39
30,	С122-211-Я Т1,4,П,45 ТАБЛ.28		СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДО15-8Т	М2	2,11
31,	С122-217		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	1,39
32,	С122-218		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	3,39
33,	С122-234-Я		СТОИМОСТЬ ЗАКОНЧЕННОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ГЛУХИХ Д53,Д56	М2	2,89
34,	С122-264		СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ПД5	М2	2,11
35,	С122-280		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МАРКИ ДНГ21-18	М2	2,89
36,	С124-1-6		АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,25
37,	С124-1-8		АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,51
38,	С124-2-12		АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,62
39,	С124-8-10		АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,46
40,	С124-8-12		АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,80
41,	С124-8-14		АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 14ММ	Т	0,77
42,	С124-10-8		АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,84
43,	С148-8224 ЦП,8-2		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	1,31
44,	С148-8226 ЦП,2-4		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	М3	0,35
45,	С147-1		АРМАТУРА А-I	100КГ	9,86
46,	С147-2		АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	1,49
47,	С147-6		АРМАТУРА АТ-5	100КГ	6,60
48,	С147-8		АРМАТУРА А-3	100КГ	89,84
49,	С147-13		АРМАТУРА А-5	100КГ	21,29
50,	С147-15		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	100КГ	8,87
51,	С147-16		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	100КГ	3,19
52,	С147-24		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	25,30
53,	С147-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	29,62

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
54.			-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	9477,41
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
55.	183		-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч	0,31
56.	203		-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	13,78
57.	205		-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	3,99
58.	385		-КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	0,18
59.	392		-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	2,73
60.	393		-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	1,56
61.	396		-КАТКИ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОХОДУ 10Т	МАШ.-Ч	0,84
62.	458		-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,61
63.	460		-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	36,88
64.	461		-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	96,13
65.	462		-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	3,68
66.	463		-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	51,29
67.	465		-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	2,92
68.	484		-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	13,28
69.	496		-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	18,48
70.	592		-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,91
71.	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	543,54
72.	724		-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	0,82
73.	831		-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	0,18
74.	836		-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	69,82
75.	859		-УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,13
76.	1289		-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	84,81
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
77.	2028		-АСБЕСТ	Т	0,03
78.	2035		-АЛЕБАСТР	КГ	5,86
79.	2054		-БИТУМ	Т	0,25
80.	2059		-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,87
81.	2072		-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	248,78
82.	2073		-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	93,22
83.	2076		-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,08
84.	2103		-БРУСКИ ОБ,50-60ММ	М3	0,01
85.	2104		-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБ,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
86.	2231		-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,53
87.	2262		-ДОСКИ ОБ,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
88.	2265		-ДОСКИ ОБ,25-35ММ	М3	0,01
89.	2266		-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	1,28
90.	2270		-ДОСКИ ОБ,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
91.		2314	=КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	19,50
92.		2328	=ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ	896,79
93.		2330	=ЗАМАЗКА БИТУМНАЯ	КГ	8,50
94.		2353	=ИЗВЕСТЬ,МЕРАЩЕНАЯ	Т	8,52
95.		2516	=КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	3,62
96.		2545	=КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	271,31
97.		2622	=ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	7,38
98.		2628	=ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ	М2	1534,88
99.		2629	=ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ	М2	592,28
100.		2670	=МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	8,82
101.		2777	=ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	9,88
102.		2792	=ПЕРГАМИН	М2	19,26
103.		2867	=ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	4,56
104.		2897	=ПОКОВКИ	КГ	59,88
105.		2898	=ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	486,38
106.		2950	=ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	1899,58
107.		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	18,87
108.		2998	=РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ	КГ	182,68
109.		3068	=СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	8,49
110.		3089	=СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т	8,13
111.		3094	=СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т	8,88
112.		3113	=СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2	132,81
113.		3156	=СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	8,82
114.		3177	=ТОЛЬ	М2	8,11
115.		3336	=ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	1,87
116.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	188,14
117.		3399	=ЭМАЛЬ КО3-23,ХС3-26 ИЛИ ХВ-124	КГ	98,88
118.		4016	=ЗАКЛАДНЫЕ И МАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	8,11
119.		4248	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	8,81
120.		4378	=ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	116,79
121.		4881	=ПЛИНТУСЫ	М	7,75
122.		5168	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	8,86
123.		5184	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	29,88
124.		5195	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ=ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	8,22
125.		6839	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	418,75
126.		6873	=СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	8,85
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
127.		8887	=ВОДА	М3	5,86
128.		8863	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	18,49
129.		8864	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,14
130.		8865	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
131.		8866	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	8,24
132.		8868	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	18,20
133.		8869	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	8,92
134.		8870	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	1,32
135.		8872	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	88,69
136.		8877	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	4,11
137.		8224	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	2,67
138.		8225	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	8,37
139.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,90

П.п.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
140.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,38
141.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,05
142.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	6,67
143.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	1,27
144.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,63
145.		8666	-КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	2,21
146.		8679	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ	7,71
147.		8683	-ЩЕБЕНЬ ИЗ БОЯ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА	М3	20,80
148.		8542	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,96
149.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	11,32
150.		8583	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,1000ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	0,65
151.		8585	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,1000ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	16,44
152.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	45,78
153.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,84
154.		9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,06
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
155.		10500	-АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,25
156.		10502	-АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,55
157.		10524	-АРМАТУРА А2 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,46
158.		10525	-АРМАТУРА А2 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,68
159.		10526	-АРМАТУРА А2 Д=14 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,71
160.		11502	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП А	Т	7,48
161.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП Б	Т	8,57
162.		11513	-ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП А	Т	64,44
163.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	187,84
164.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,31
165.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	12,34
166.		11554	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,75
167.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	4,11
168.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,51
169.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	88,69
170.		11712	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-200 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	1,02
171.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,06
172.		16488	-МАСТИКА УМС	КГ	293,10
173.		16686	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,17
174.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,85

П.П.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
175.		17270	-ТАЛЬК	КГ	36,00
176.		10119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	32,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16319

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ОТКРЫТОГО СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.
РАЙОН 1.1
МАКЛ.РАСХ.14.5ПРОЦ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.102 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 122 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.110 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 200.00 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 10.51 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-238 ЗСН-84 Т29-1 Т4Т3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0.03	36.59 - -	36.59 12.39	2	-	2 1	- 17.84	- 1
2	Е1-237 К=4 ЗСН-84 Т29-8 Т4Т3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 238 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10М ДО 40М 1000М3	0.03	29.99 - -	29.98 10.16	1	-	1 -	- 14.63	- 1
3	Е1-186 ЗСН-84Т23-1 Т4Т3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.03	149.84 - 8.81	141.03 - 48.32	7	-	7 2	16.28 - 58.06	1 - 3
4	С318-3	-ПЕРЕВОЗКА ДО 3 КМ Т	55.20	0.43 - 0.09	- -	24	5	- -	0.13 -	7 -
5	Е1-194 СН-84 Т25-1 Т4Т3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.03	11.48 - 1.38	10.04 - 3.12	1	-	- -	2.63 - 4.49	- - -
6	Е27-19 ЗСН-84 Т7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА М3	200.00	0.20 - 0.07	0.21 - 0.05	56	14	42 10	0.15 - 0.06	30 - 12
7	ЕИМН-П4-26	-ПЕСОК М3	33.00	7.79 - -	- -	257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е27-45 ЗСН-84 Т11-2	-УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000 КГ/СМ2 100М2	2,00	14,10 1,74	12,36 3,99	28	3	25 8	3,30 5,15	7 10
9	Е27-48 ЗСН-84 П11-3	-УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000 КГ/СМ2 100М2	2,00	9,89 1,50	8,39 2,78	28	3	16 5	2,86 3,48	6 7
10	ЕЦММ-П4-60	-ЩЕБЕНЬ С КРУПНОСТЬЮ 40-70ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25СМ М3	63,00	9,48 -	-	592	-	- -	- -	- -
11	ЕЦММ-М4-57	-ЩЕБЕНЬ КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ М3	3,66	11,66 -	-	35	-	- -	- -	- -
12	ЕЦММ-ПС	-ВОДА М3	5,20	0,18 -	-	1	-	- -	- -	- -
13	Е27-164 ЗСН-84-Т39 -1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М I,2 100М2	2,00	8,27 2,06	6,74 1,78	17	4	10 4	3,75 2,30	7 5
14	Е27-165 Кв6 ЗСН-84 Т39-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ЗСМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 1000М2	0,20	8,05 8,03	-	1	-	- -	8,07 -	- -
15	ЕЦММ-П5-5	-СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ Т	34,00	18,56 -	-	629	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1671	29	103		56
			ЧЕЛ.-Ч					58		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1671	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСЫРЕВА

Составил Андронова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16317

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2.1

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ СПЕЦИФ.К Р П ТХСО Р-Н 1.1 К Р 16.3ПРОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,921 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 588 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,394 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1986-2868	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ Г/П 2,ПРОЛЕТ 15-30М,ЗПТО	1,00	6498,00	-	6498	-	-	-	-
		Т								
2	Ц3-4-5	-МОНТАЖ	1,00	58,98	6,58	59	58	7	83,00	83
		Т		49,58	2,64			3	3,41	3
3	1986-16883	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	1,00	78,00	-	78	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	1986-16887	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2	3,00	7,88	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	1986-16884	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 5,0	1,00	115,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	1986-16888	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 5,0	3,00	8,18	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	Ц3-У-612 ТЯГ БЕЗ НАКЛ.РАСХ. -4 З/ПЛ	-МОНТАЖ С КМ1,05 ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ЦЕНЫ 1984Р	0,24	22,94	2,62	6	5	-	43,00	10
		Т		19,95	1,26			-	1,63	-
8	2418-5007	-ПЫЛЕСОС-П9.41М	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ЛЕСТНИЦА СТРЕМЯНКА ВЫСОТОЙ 2М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			239	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			243	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			243	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
15	С12-1-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА Т М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	6,48	239,88	-	1549	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е9-48	-МОНТАЖ М	129,88	3,68	2,44	475	94	341	1,28	165
				0,13	0,92			119	1,19	154
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2024	94	341		165
			РУБ,					119		154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2024	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			176	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	244	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	244	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ								
17	Е15-611	-ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ 100М2	2,48	25,78	8,52	62	12	1	9,38	22
				5,18	0,16			-	0,21	1
18	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	1,75	60,58	0,83	106	67	-	68,88	119
				38,48	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			168	79	1		141
			РУБ,					-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			12281	228	349		399
			----					----		----
			РУБ.					122		158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			10094	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			128	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			10218	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	84	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2024	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			176	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	244	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			12921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	394	-		-

Начальник отдела Косырева
Составил Филиппова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.ВК1
1.1РАЙОН
НАКЛ.РАСХ.13,3ПРОЦ,И 16,5ПРОЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,367 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	3,00	3,29	0,05	10	1	-	0,46	1
		М		0,27	0,02			-	0,03	-
2	Е16-21	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,01	468,00	2,60	5	-	-	46,40	-
		Т		26,60	0,78			-	1,01	-
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	6,00	1,28	0,01	7	1	-	0,37	2
		М		0,23	-			-	-	-
4	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,35	0,01	3	-	-	0,27	1
		М		0,23	-			-	-	-
5	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
6	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	30,00	2,21	0,03	66	9	1	0,48	14
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
7	С130-189	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	1,00	1,14	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ(15		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
9	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б6БК1,ДУ15,РУ10	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2402-03013	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОХВП-10	11,00	3,46	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-105	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,87	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
12	С139-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ(25	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С139-1404	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
		М								
14	Е16-104	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	47,70	0,08	95	4	-	3,14	6
		ШТ		1,00	0,02			-	0,03	-
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,10	60,50	0,03	6	4	-	60,00	7
				30,40	-			-	-	-
		100М2								
16	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 60 50ММ	0,41	3,94	-	2	2	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			305	23	1		36
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			299	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	28	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Л.А.КОСМРЕВА

СОСТАВИЛ Н.К.АМИРОВА

ПРОВЕРИЛ И.С.ГЕРАСИМЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

16321

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.8К2
1,1РАЙОН
НАКЛ.РАСХ.13,3ПРОЦ,И 16,5ПРОЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,746 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 89 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	3,00	3,29 0,27	0,05 0,02	10	1	- -	0,46 0,03	1 -
2	Е16-21	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М	0,01	660,00 26,60	2,60 0,70	5	-	- -	46,40 1,01	- -
3	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ Т	110,00	2,21 0,29	0,05 0,01	243	32	3 1	0,40 0,01	53 1
4	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,00	17,40 0,97	0,13 0,04	17	1	- -	1,51 0,05	2 -
5	С130-114	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 50 ШТ	1,00	3,36 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 50 ШТ.	2,00	0,94 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7	Е16-104	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	47,70 1,80	0,60 0,02	191	7	- -	3,14 0,03	13 -
8	8817-1006	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ ДИАМ,51ММ= ШТ	40,00	3,63	-	145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ9396-76		-	-			-	-	-
9	Е19-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ; ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,20	68,50 38,68	0,83 -	12	8	- -	68,00 -	14 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			628	49	3		83
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			616	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Л.А.КОСИРЕВА

СОСТАВИЛ Н.К.АМИРОВА

ПРОВЕРИЛ И.С.ГЕРАСИМЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА ХОЗ-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.8К-2
1.1РАЙОН
НАКЛ.РАСХ.13,ЗПРОЦ.14,ЗПРОЦ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.

N ПП	НОМЕР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	15,00	4,59 0,49	0,83 0,01	69	7	- -	0,79 0,01	12 -
2	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	3,21 0,45	0,82 0,01	6	1	- -	0,72 0,01	1 -
3	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	1,00	23,18 1,86	0,14 0,04	23	2	- -	3,82 0,03	3 -
4	Е17-83	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ В НИШНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	1,00	19,00 1,37	0,07 0,02	19	1	- -	2,19 0,03	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			117	11	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ;			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ;			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ;			11	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ;			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ;			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ;			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ;			-	14	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Л.А. Косырева

СОСТАВИЛ Н.К. Амирова

ПРОВЕРИЛ И.С. Герасименко

ПЕРФОРАЦИЯ!

709-9-77.87 (VI)

48

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ВС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

16323

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-4

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.08001 2
1.1РАЙОН
НАКЛ.РАСХ.13,3ПРОЦ.16,5ПРОЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,531 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 82 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ15,РУ16=ПО КРОВЕЛЕЦПРОМАРМАТУРА	8,00	1,43	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Е16-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	2,00	0,49	-	1	-	-	0,13	-
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
3	Е16-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	3,15	7,67	0,06	24	1	-	0,46	1
		ЭКИ		0,25	0,02			-	0,03	-
4	Е16-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	48,00	4,34	0,03	208	5	1	0,20	10
		И		0,11	0,01			-	0,01	-
5	Е16-79	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЛ,СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,32Х2ММ	12,00	1,37	0,01	16	3	-	0,46	6
		М		0,29	-			-	-	-
6	Е16-90	-ТОЖЕ,ДИАМ,133Х2,8ММ	6,00	4,17	0,09	25	5	-	1,26	8
		М		0,75	0,03			-	0,04	-
7	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОРАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	92,00	0,86	0,01	79	19	1	0,36	33
		М		0,21	-			-	-	-
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	1,04	4,01	-	4	4	-	5,26	5
				3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М								
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,54	4,29	-	2	2	-	5,26	3
				3,80	-			-	-	-
10	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ Т	0,12	327,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Е9-47	-МОНТАЖ Т	0,12	47,53	17,95	6	2	2	30,70	4
				19,38	5,54			1	7,15	1
12	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,16	23,62	0,24	4	2	-	19,16	3
				11,22	0,07			-	0,09	-
13	С114-207	-СТОИМОСТЬ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,16	56,70	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ М2	4,92	2,23	0,01	11	3	-	0,86	4
				0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			439	46	4		77
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			370	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			450	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	57	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Л.А.КОСИРЕВА

СОСТАВИЛ И.К.АМИРОВА

ПРОВЕРИЛ И.С.ЕРАСИНЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

16324

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-9

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.809-02 3
1.1РАБОЧ
НАКЛ.РАСХ.13,3ПРОЦ,И 16,5ПРОЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,118 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕ-1								
1	Е20-927	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 / ШТ	1,00	13,62 / 2,58	0,03 / 0,01	14 / -	3 / -	4,38 / 0,01	4 / -
2	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 / М2	2,51	4,73 / 0,78	0,04 / 0,01	12 / -	2 / -	1,25 / 0,01	3 / -
3	Е20-949	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400 / ШТ	1,00	25,81 / 0,09	0,17 / 0,05	26 / -	2 / -	3,65 / 0,06	4 / -
4	С138-1498	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ / М2	0,56	3,81 / -	- / -	2 / -	- / -	- / -	- / -
5	Е15-612	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ / 100М2	0,03	32,37 / 6,93	0,83 / 0,25	1 / -	- / -	12,28 / 0,32	- / -
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕ-2								
6	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ	1,00	3,54 / 1,81	0,01 / -	4 / -	2 / -	3,83 / -	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШАХТЫ,ММ, 200								
		МТ								
7	Е26-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	5,58	5,48	0,84	38	5	-	1,62	9
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,81			-	0,81	-
		М2								
8	С139-1487	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМ,1,6ММ	0,02	3,75	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
9	Е15-612	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	0,06	32,37	0,83	2	-	-	12,28	1
		100М2		6,93	0,25			-	0,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		92	14	-		24
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	16	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Л.А.КОСИРЕВА

СОСТАВИЛ Н.К.АМИРОВА

ПРОВЕРИЛ И.С.ГЕРАСИМЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) (6330

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.ЭМ1-СО
РАЙОН1.1
К=1,0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,614 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 120 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,078 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	15-04,15-17	-ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯАЕ23-12	1,00	52,50	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-526-1	-МОНТАЖ ЯЩИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	1,00	2,90	0,09	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,45	0,02			-	0,03	-
3	15-17ДОП.5 П2-420	-ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯБПВУ-1М	1,00	8,60	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-521-10	-МОНТАЖ ЯЩИКА СИЛОВОГО ЯБПВУ-1М	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
5	Ц8-534-7	-ТОЖЕ,НО ЯЩИКА КЛЕММНОГО ЯКС-50-02	1,00	6,13	0,13	6	2	-	4,00	4
		ШТ		2,22	0,03			-	0,04	-
6	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У2-	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	4,00	3,91	0,09	16	6	-	2,00	8
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
8	Ц10-7242К=1,05	-МОНТАЖ КОРОБОК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ У-409	5,00	0,81	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-591-4	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,49	33,40	0,06	13	4	-	17,00	7
				10,70	0,12			-	0,19	-
		100КГ								
11	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,02	-
12	Ц8-150-1	-ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЯ НА ТРОСЕ МАССА 1И ДО 1КГ	0,60	99,90	12,70	60	5	7	14,00	8
		100М		7,90	4,02			2	5,19	3
13	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1И ДО12КГ	1,40	20,60	0,60	29	12	-	15,00	21
				0,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
14	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,НЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО13КГ	1,00	40,00	12,70	40	10	13	51,00	31
				10,20	4,04			4	5,21	5
		100М								
15	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	20,00	1,33	-	27	9	-	1,00	26
				0,46	-			-	-	-
		МТ								
16	Ц8-178-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	5,00	1,60	-	5	1	-	0,40	1
				0,24	-			-	-	-
		ПРОХОД								
17	Ц8-572-4	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУСКОВОЙ СТАНЦИИ,ПОСТАВЛЯЕМОЙ КОМПЛЕКТНО С КРАНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ	1,00	6,70	0,70	5	2	1	5,00	3
				1,50	0,20			-	0,30	-
		МТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			295	63	21		109
			РУБ,					4		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
18	15-04,15-1 7	-ЯЩИК КЛЕММНЫЙ ЯКС50-02 ШТ	1,00	10,65	-	11	-	-	-	-
19	15-09СТР.5 3Т3-037	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4,2Х2,5КВ,ММ КМ	0,10	137,37	-	14	-	-	-	-
20	ТОЖЕ,Т3-03 6	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4,3Х2,5КВ,ММ КМ	0,10	191,42	-	19	-	-	-	-
21	ТОЖЕ,К=1,2	-ТОЖЕ,НО СЕ4,3Х4+1Х2,5КВ,ММ КМ	0,02	270,24	-	5	-	-	-	-
22	ТОЖЕ,К=1,2	-ТОЖЕ,НО СЕ4,3Х16+1Х10КВ,ММ КМ	0,20	601,28	-	120	-	-	-	-
23	15-09ДОП20 СТР.19Т4-0 50 К=1,2	-КАБЕЛЬ КГ СЕ4,3Х2,5+1Х1,5КВ,ММ КМ	0,06	324,29	-	19	-	-	-	-
24	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И ОТВЕТВЛЕНИЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ=У409 ТУ 36-1859-75 ШТ	5,00	1,62	-	8	-	-	-	-
25	1504-17038	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=47К ТУ 16-526,359-74 ШТ	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
26	1504-17039	-ШТЕПСЕЛЬ-ВИЛКА=47К ТУ 16-526,359-74 ШТ	3,00	0,22	-	1	-	-	-	-
27	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	40,00	0,47	-	19	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			217	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			217	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			236	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			236	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			512	63	21		109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					6		0
		в том числе:								
		стоимость оборудования -	руб.			70	-	-		-
		запасные части -	руб.			1	-	-		-
		тара и упаковка -	руб.			1	-	-		-
		транспортные расходы -	руб.			6	-	-		-
		заготов.-складские расходы -	руб.			1	-	-		-
		комплектация -	руб.			1	-	-		-
		всего,стоимость оборудования -	руб.			80	-	-		-
		стоимость монтажных работ -	руб.			442	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			83	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	9	-		-
		плановые накопления -	руб.			39	-	-		-
		всего,стоимость монтажных работ -	руб.			534	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		сметная заработная плата -	руб.			-	78	-		-
		итого по смете	руб.			614	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		сметная заработная плата -	руб.			-	78	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ САЗОНОВА

ПРОВЕРИЛ МАЛИНОВА

709-9-77.87 (VI)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16331

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.ЭМ3-30
РАЙОН1.1
К=1.0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,578 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 383 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,254 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-5	-МОНТАЖ ЯЩИКА РАСПРЕД.ЯАЕ23-05 100ШТ	0,01	345,00	6,00	3	2	-	275,00	3
				164,00	2,50			-	3,22	-
2	Ц8-534-7	-ТОЖЕ,НО ЯЩИКА КЛЕММНОГО ЯКС-50-02 ШТ	1,00	6,13	0,12	6	2	-	4,00	4
				2,22	0,03			-	0,04	-
3	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ 100ШТ	0,06	138,00	62,30	8	3	4	76,00	5
				51,70	19,00			1	25,54	2
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,07	93,00	51,80	7	2	3	57,00	4
				31,90	16,20			1	20,90	1
5	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЯ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ ШТ	22,00	2,00	1,16	44	17	26	1,00	22
				0,79	0,36			8	0,46	10
6	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,01	167,00	50,50	2	1	-	122,00	1
				68,30	16,00			-	20,64	-
7	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,03	23,00	0,04	1	-	-	20,00	1
				15,80	0,02			-	0,23	-
8	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ								
		100М²		36,66	0,06			-	0,00	-
9	Ц8-891-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100М²		17,10	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-486-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	54,00	23,10	3	1	1	45,00	2
		100М		25,20	9,73			-	12,55	1
11	Ц8-486-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,49	64,10	26,60	31	14	13	52,00	25
		100М		28,10	9,94			5	12,02	6
12	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	1,46	63,90	1,20	64	16	1	17,00	25
		100М²		10,90	0,20			-	0,36	1
13	Ц8-178-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	14,00	1,66	-	23	3	-	0,40	6
		ПРОХОД		0,24	-			-	-	-
14	Ц8-489-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ АВВГ 0Х3,2Х2,5К0,ММ В ТРУБЫ	0,56	6,02	2,05	3	2	1	5,00	2
		100М		2,90	0,07			-	1,12	1
15	Ц8-488-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	4,46	60,00	22,00	271	184	101	41,00	183
		100М		23,40	8,40			37	10,04	40
16	Ц8-488-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,25	68,00	28,20	17	6	7	44,00	11
		100М		25,00	8,00			2	11,44	3
17	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		-		33,30	1,41			-	1,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			498	175	157		299
			РУБ,					54		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			498	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	254	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	254	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
18	15-17,15-0 4	-ЯЩИК РАСПРЕД,ЯАЕ23-05 ШТ	1,00	59,18	-	59	-	-	-	-
19	ТОЖЕ	-ЯЩИК КЛЕММНЫЙ ЯКС-50-02 ШТ	1,00	10,65	-	11	-	-	-	-
20	ДОП,15К15-07П,1-200	-СВЕТИЛЬНИКИ НСП11Х200-234 ШТ	6,00	6,77	-	41	-	-	-	-
21	ТОЖЕ,П,,1-198	-ТОЖЕ,НО НСМ11Х100-334 ШТ	1,00	6,77	-	7	-	-	-	-
22	1507-3014	-СВЕТИЛЬНИК=НБ006Х100/Р20-02УХЛ 4 ШТ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
23	ДОП,8К,15-07П,1-205, К=0,98)	-ТОЖЕ,НО НСП02-100/Р54-01У5 ШТ	4,00	6,69	-	27	-	-	-	-
24	1507-4030	-СВЕТИЛЬНИК=РКУ01-400-006У1 ТУ16-535,529-75 ШТ	22,00	38,48	-	847	-	-	-	-
25	1507-3106	-СВЕТИЛЬНИК=УСП-5-2Х40УХЛ4 ШТ	1,00	14,47	-	14	-	-	-	-
26	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60 10ШТ	0,60	0,97	-	1	-	-	-	-
27	1515-7056	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С КРИПТОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=БК215-225-100 10ШТ	0,80	1,70	-	1	-	-	-	-
28	1515-7012	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 230-240-150 10ШТ	1,20	1,34	-	2	-	-	-	-
29	1515-1040	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ=ЛБ 40 10ШТ	0,30	7,20	-	2	-	-	-	-
30	1515-2014	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ИСПРАВЛЕННОЙ ЦВЕТНОСТЬЮ=ДРЛ 400-ХЛ1 10ШТ	4,40	107,40	-	473	-	-	-	-
31	1515-6002	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП =80С-220 10ШТ	0,20	1,40	-	1	-	-	-	-
32	15-09СТР,5 3Т,3-037	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4,2Х2,5КВ ММ КМ	0,10	137,37	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТОХЕ	-ТОХЕ,НО СЕ4,3Х2,5КВ,ММ КМ	0,02	191,42	-	4	-	-	-	-
34	ТОХЕ,К=1,2	-ТОХЕ,НО СЕ4,3Х6+1Х4КВ,ММ КМ	0,02	331,04	-	7	-	-	-	-
35	15-09СТР,5 3Т,3-037	-ТОХЕ,НО СЕ4,2Х10КВ,ММ КМ	0,38	278,24	-	81	-	-	-	-
36	ТОХЕ,К=1,2	-ТОХЕ,НО СЕ4,3Х16+1Х10КВ,ММ КМ	0,03	691,28	-	18	-	-	-	-
37	15-09СТР,5 2Т,3-035	-КАБЕЛЬ ВВР СЕ4,3Х1,5КВ,ММ КМ	0,07	236,46	-	17	-	-	-	-
38	1504-06002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,021-77 ШТ	7,00	0,97	-	7	-	-	-	-
39	1504-17038	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ-47К ТУ 16-526,359-74 ШТ	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
40	1504-17039	-ШТЕПСЕЛЬ-ВИЛКА-47К ТУ 16-526,359-74 ШТ	1,00	0,22	-	1	-	-	-	-
41	С112-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Ф ДУ-20 Ф-2,8 М	5,00	0,31	-	2	-	-	-	-
42	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Ф ДУ-40 Ф-3,5 М	50,00	0,67	-	34	-	-	-	-
43	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ-К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-88 ШТ	140,00	0,47	-	66	-	-	-	-
44	2405-1721	-ПРОФИЛИ-К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-88 ШТ	6,00	0,86	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1748	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1748	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1886	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1886	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2238	175	157		299
			РУБ.					94		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			188	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	294	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	294	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ САЗОНОВА

ПРОВЕРИЛ МАЛИНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16338

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-3

НА МОЛНИЕЗАЩИТУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОПЦ,ЭМ2-80
РАЙОН1,1
Кз1,0
НАКЛ,РАСХ,16,ЭПРОЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,141 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 71 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	НОМЕР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	У8-478-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,25	27,88	0,98	7	2	-	12,88	3
		100М		6,88	0,18			-	0,13	-
2	У8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	2,50	19,38	0,79	48	12	2	9,88	25
		10ШТ		4,68	0,18			-	0,13	-
3	У8-478-8	-ПРОКЛАДКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ СПУСКОВ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ.6ММ	0,80	51,88	1,68	41	12	1	24,88	21
		100М		14,98	0,18			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			96	26	3		49
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ▪	РУБ,			-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е1-934	▪РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,98	101,00 101,00	- -	8	8	- -	104,00 -	15 -
5	Е1-967	▪ЗАЧИСТКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,98	41,50 41,50	- -	3	3	- -	89,60 -	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, РУБ,			11	11	- -		22 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ▪	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ▪	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ▪	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ▪	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ▪	ЧЕЛ.▪Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ▪	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ▪	ЧЕЛ.▪Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ▪	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ, РУБ,			107	37	3 -		49 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ▪	РУБ,			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ▪	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. ▪	ЧЕЛ.▪Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. ▪	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ▪	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ▪	РУБ,			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ▪	ЧЕЛ.▪Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ▪	РУБ,				38	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ▪	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ▪	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ▪	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ▪	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ▪	ЧЕЛ.▪Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ▪	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ▪	ЧЕЛ.▪Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ▪	РУБ,			-	41	-		-

Начальник отдела Косырева

Составил Сарокова Сазонова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-4

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФ.709-9-77.87
РАЙОН 1.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,238 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 143 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,899 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	17-18-81 4.1	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ИПР ШТ	1,00	14,00		14							
2	Ц18-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	1,00	9,45 0,48		1			1,00				
3	17-18-81 4.2	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДИМОВОЙ ДИП-2 ШТ	24,00	37,00		888							
4	Ц18-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	24,00	9,97 0,88		23	21		1,00		24		
5	Ц8-147-13	-МОНТАЖ ПОЛОС 100М/Т	0,77	43,00 10,00	1,20 0,20	34	8	1	17,00 0,36	13			
6	Ц18-58-9	-ВПАИВАНИЕ КОНЦОВ 100ЖИЛ	5,00	2,01 1,82		10	9		3,00	15			
7	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО 2КГ 100М	1,20	20,60 0,62	0,40 0,19	25	18		15,00 0,25	18			
8	Ц18-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	2,20	11,20 10,00		25	24		19,00	42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
9	Ц8-2807	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ	2,00	14,17	1,63	28	11	3	8,83	18
	К=1,05	СТЕНЫ								
		ЖТ		5,52	1,63			3	2,10	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1048	83	4		131
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			902	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			947	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
10	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,34	13,00	-	4	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		ЖИЛЫ0,5ММ2								
		1000М								
11	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕР-ОРИРОВАННЫЕ-К106У2	77,00	0,54	-	42	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-88								
		ЖТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			46	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			49	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1094	83	4		131
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ *	РУБ,			902	*	*		*
		ТАРА И УПАКОВКА *	РУБ,			3	*	*		*
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ *	РУБ,			27	*	*		*
		ЗАГОТОВ -СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ *	РУБ,			11	*	*		*
		КОМПЛЕКТАЦИЯ *	РУБ,			4	*	*		*
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ *	РУБ,			947	*	*		*
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ *	РУБ,			192	*	*		*
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ *	РУБ,			71	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, *	ЧЕЛ,-Ч			*	*	*		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, *	РУБ,			*	13	*		*
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	РУБ,			28	*	*		*
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ *	РУБ,			283	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	ЧЕЛ,-Ч			*	*	*		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ,			*	99	*		*
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1230	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	ЧЕЛ,-Ч			*	*	*		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ,			*	99	*		*

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСИРЕВА

СОСТАВИЛ КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ МАЛИНОВА 22,01,88Г

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16334

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5

НА УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.00-СС-СО
РАЙОН:1,1
К=1,0
НАКЛ.РАСХ.16,5ПРОЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,283 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 184 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,106 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	16-02,К=0,95	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72М ШТ	1,00	12,07	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц10-127-2	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС,ИЛИ БЛОКИРАТОР ШТ	1,00	0,46	-	1	-	-	0,70	-
				0,39	-			-	-	-
3	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ ШТ	1,00	3,16	0,03	3	3	-	2,00	2
				2,85	0,01			-	0,01	-
4	16-02	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304 ШТ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
				2,34	-			-	-	-
6	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
				1,62	0,18			-	0,25	-
7	Ц10-7242,К=1,05	-МОНТАЖ КОРОБОК УК-2П И УК-2С ШТ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ 100ШТ	0,17	43,90	1,20	7	2	-	17,90	3
				10,90	0,28			-	0,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц10-933-1	-КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ,МАССА 1М,КГ ДО1	0,28	37,28	28,68	7	3	4	28,88	8
		КМ		16,28	6,99			1	9,82	2
10	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО12КГ	0,34	20,68	0,68	7	3	-	15,28	5
		100М		0,62	0,19			-	0,25	-
11	Ц10-34-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ|БЕТОННОЙ	0,39	11,28	-	4	4	-	19,88	7
		100М		10,88	-			-	-	-
12	Ц10-459-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	2,88	8,21	1,38	16	13	3	10,88	28
		ВВОД		6,33	0,48			1	0,62	1
13	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	1,88	4,58	0,78	5	2	-	4,88	4
		ШТ		2,33	0,22			-	0,28	-
14	Ц8-534-13	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	11,88	0,39	0,01	4	-	-	0,18	1
		КГ		0,04	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			88	34	7		54
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
15	17-83 4,2П,1-856	-ЗАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВАС1-М2ПВ-24Р-400-У24К	1,88	15,66	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	15-89СТР,1 768,7-829	-ПРОВОД ТРП-1Х2Х0,5	0,84	10,71	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
17	15-89СТР,1 787,7-823	-КАБЕЛЬ ТПП-10Х2Х0,4	0,01	148,72	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
18	ТОКЕ	-КАБЕЛЬ ТППБ-10Х2Х0,4	0,10	488,11	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ								
19	15-09СТР.1 757,7-031	-ПРОВОД ПТПЖ-2Х0,4	0,01	13,58	-	1	-	-	-	-
		КМ								
20	ТОХЕ	-ПРОВОД ПТПЖ-2Х1,2	0,02	22,00	-	1	-	-	-	-
		КМ								
21	15-09СТР.1 757,7-032	-КАБЕЛЬ ПРППА-2Х1,6КВ,ММ	0,10	30,42	-	3	-	-	-	-
		КМ								
22	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ-К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	17,00	0,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			80	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			86	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,45	101,00	-	45	45	-	184,00	83
				101,00	-			-	-	-
		100М3								
24	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,45	41,50	-	19	19	-	89,60	40
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			64	64	-		123
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			224	98	7		179
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ Сазонова САЗОНОВА

ПРОВЕРИЛ ШАЛИМОВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту материально-технического склада

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел./час	5527,7
Заработная плата, руб.	5684
Строительные машины, маш./ч.	424,79
Строительные машины, руб.	544,44
Сантехнические работы	
Затраты труда, чел./час	220,37
Заработная плата, руб.	I94,50
Строительные машины, маш./ч.	0,33
Строительные машины, руб.	II,48
Монтажные работы	
а) Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел./час	356,99
Заработная плата, руб.	213
Строительные машины, маш./ч.	32,25
Строительные машины, руб.	I43,20
б) Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел./час	I08,94
Заработная плата, руб.	78
Строительные машины, маш./ч.	-
Строительные машины, руб.	-
в) Электроосвещение	
Затраты труда, чел./час	297,I8
Заработная плата, руб.	254
Строительные машины, маш./ч.	-
Строительные машины, руб.	-

Ресурсы	Количество
Прочие работы	
а) Молниезащита	
Затраты труда, чел./час	68,19
Заработная плата, руб.	41
Строительные машины, маш./ч.	-
Строительные машины, руб.	-
б) Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел./час	204,95
Заработная плата, руб.	180
Строительные машины, маш./ч.	-
Строительные машины, руб.	-
в) Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел./час	179,01
Заработная плата, руб.	106
Строительные машины, маш./ч.	-
Строительные машины, руб.	-
ВСЕГО:	
Затраты труда, чел./час	6963,33
Заработная плата, руб.	6750,50
Строительные машины, маш./ч.	457,37
Строительные машины, руб.	699,12

Начальник сметного отдела Л.А. Косырева
Составил рук.группы А.Е. Андронова
Проверил главный специалист В.В. Денисов

gost.e-ecolog.ru