ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-83.91

ГАРАЖ НА 2 АВТОМАШИНЫ И 2 АВТОПОГРУЗЧИКА ТОПЛИВНОГО СКЛАДА ГОР(РАЙ)ТОПСБЫТА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 15 ТЫС.Т УСЛОВНОГО ТОПЛИВА

АЛЬБОМ У

Сметы

Часть 2

24725-06

ЦЕНА 4-10

Новая цена указана в счет-накладной

Москва

gost.e-ecolog.ru

АПП ЦИТП

Москва, А-445, Свободная ул., 22

Сдано в печать 1 1992 года

Заказ № 10199 Тираж 120 экз.

т.п. 503-1-83.91 ал. У
(обозначение ТПД)

24725-06

Форма № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту (типовым проектным решениям) гаража на 2 автомашины и 2 автопогрузчика
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на приобретение и монтаж технологического оборудования
(вид оборудования и работ)

Основание: [illegible] Ведомость объемов работ

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 6,736 тыс руб.
В том числе
оборудования 6,630 тыс. руб.
монтажных работ 0,106 тыс руб.
Нормативная трудоемкость ____ чел.-ч
Трудозатраты построечные 80 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,051 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования / монтажных работ	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	240403-200	Установка для смазки и заправки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		08-9902А передвижная, шт	I,00	II00,00	II00	-	-	-	-	-	-
2	24040I--555	Аппарат электровулканизационный 6I40, шт	I,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
3	I80I доп.I4 -2084	Настольный вертикально-сверлильный станок 2Ц112П, шт	I,00	940,00	940	-	-	-	-	-	-
4	Ц-202-I	Монтаж станка 2Ц112П, шт	I,00	- 9,90	-	I0	9	- -	I5,00 0,08	I5 -	- -
5	24040I--589	Пресс гидравлический передвижной 2I55-М2,шт	I,00	72,00	72	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I5I6--03373	Агрегат выпрямительный зарядный ВЗА-I0-69У2, шт	I,00	30,00	30	-	-	-	-	-	-
7	240402--03I 7	Тележка для перевозки агрегата автомобилей ОПТ-7353, шт	I,00	69,00	69	-	-	-	-	-	-
8	24040I--3I	Подъемник канавный гидравлический передвижной П-II3, шт	I,00	I25,00	I25	-	-	-	-	-	-
9	240402--I29	Стенд для разборки и сборки автомобильных колес ОШ-7004М, шт	I,00	I600,00	I600	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	Ц-20I-3	Монтаж стенда ОШ-7004М, шт	I,00	= I5,60	-	I6	I4	= -	22,0 0,I9	22 -	= -
II	240403--4	Ванна моечная передвижная ОМ-I3I6, шт	I,00	32,00 -	32	-	-	= -	= -	= -	= -
I2	24040I--I70	Верстак слесарный одноместный, шт	3,00	57,00 -	I7I	-	-	= -	= -	= -	= -
I3	I80I--3085	Станок точильно-шлифовальный 3К634, шт	I,00	700,00 -	700	-	-	= -	= -	= -	= -
I4	Ц-202-2	Монтаж станка 3К634, шт	I,00	= I2,20	-	I2	II	= -	I8,00 0,I2	I8 -	= -
I5	24040I--I72	Гайковерт для гаек И-3I8, шт	I,00	292,00 -	292	-	-	= -	= -	= -	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I906--I6040	Таль электрическая канатная общего назначения ТЭI00-52I20.0I 0,220 т, шт	I,00	440,00	440	-	-	-	-	-	- 0,22
I7	Ц3-600-I	Монтаж тали, компл.	I,00	- 25,48	-	25	I0	4 I	25,00 I,88	25 2	- -
I8	24040I--73	Компрессор передвижной гаражный С-4I2, шт	I,00	I78,00	I78	-	-	-	-	-	-
I9	24040I--76	Наконечник с манометром 458М2, шт	I,00	I3,60	I4	-	-	-	-	-	-
20	24030I--873	Комплект приборов и инструмен-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		тов Э-4I2, шт	I,00	39,00	39	-	-				
2I	24040I--I95	Рукоятка динамометрическая I3IМ, шт	I,00	4,80	5	-	-				
22	24040I--I02	Прибор для проверки рулевого управления К-I87, шт	I,00	20,00	20	-	-				
23	24040I--97	Линейка 2I82, шт	I,00	5,00	5	-	-				
24	24040I--II2	Компрессометр I79, шт	I,00	5,80	6	-	-				
25	I8054--I0I2	Электрическая сверлильная машина ИЭ-I305, шт	I,00	35,00	35	-	-				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	24040I--I05	Набор манометров для проверки тормозной системы автопоездов IIJI, шт	I,00	25,00 / -	25	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
27	24040I--I83	Комплект инструмента для ремонта электрооборудования И-III, шт	I,00	29,00 / -	29	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
28	I80I--9I89	Агрегат пылеотсасывающий к станку 3К634, шт	I,00	I78,00 / -	I78	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
		Итого по смете, руб/руб.			6I7I	63	44	4 / I		80 / 2	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.					48				
		Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования, руб.			459	-	-	-		-	-
		Шефмонтаж-7,4%, руб.			-	-	-	-		-	-
		Итого оборудования, руб.			6630	-	-	-		-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в расценках, руб.			-						
		Итого, руб/руб.				63	44	4/I		82	0,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Накладные расходы, руб.				35	-	-		-	-
		Накладные НУЧП, руб.			-	-	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р., руб.				-	-	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р., руб.			-	-	6	-		-	-
		Итого, руб/руб.			6630	98	50	4/I		86	0,22
		Плановые накопления, руб.				8	-	-		-	-
		Итого, руб/руб.			6630	I06	50	4/I		86	0,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете, руб.			6736		-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.					-	-		86	-
		Сметная заработная плата, руб.					5I	-		-	-

Составила вед.инженер Осарио

Проверила нач.группы Свиязова

т.п. 503-1-83.91 ал. У
(обозначение ТПД)

Форма № 5

24725-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту (типовым проектным решениям) гаража на 2 автомашины и 2 автопогрузчика
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на приобретение и монтаж шкафов для одежды
(вид оборудования и работ)

Основание (спецификации) № АССО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,752 тыс. руб.
В том числе:
оборудования 0,752 тыс. руб.
монтажных работ 0,000 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость ____ чел.-ч
Трудозатраты построечные ____ чел.-ч
Сметная заработная плата ____ тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования / монтажных работ	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2406 I5-018	Стоимость электро-усилителя, шт	2,00	22,30	45	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	560I0I п.32	Шкаф типа ДЦ-40.2, шт	8,00	55,00	440	-	-	=	=	=	=
3	560I0I п.32	Шкаф типа ДЦ-25.4, шт	2,00	II0,00	220	-	-	=	=	=	=
		Итого по смете, руб/руб.			705	-	-	=	-	=	-
		Всего по смете, руб.			752						
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	-	-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-		-	-
		Сметная заработная плата, руб.				-	-	-		-	-

Составила инж. 3 кат. Данилина

Проверила нач.группы Связова

т.п. 503-1-83.91 ал. У — I75 — 24725-06 Форма № 5

(обозначение ТПД)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту (типовым проектным решениям) гаража на 2 автомашины и 2 автопогрузчика

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

(вид оборудования и работ)

Основание чертежи (спецификации) № типового проекта ЭЛ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,568 тыс. руб.

В том числе

оборудования 0,4I0 тыс. руб.

монтажных работ I,I58 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 366 чел.-ч

Трудозатраты построечные 323 чел.-ч

Сметная заработная плата 0,243 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования / монтажных работ	Общая стоимость, руб: оборудования	монтажных работ: всего	монтажных работ: основной заработной платы	монтажных работ: эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины, на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины, всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I08-53I-4	Пускатель магнитный отдельно									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А, шт	I5,00	- 3,40	-	5I	22	I -	2,00 0,0I	30 -	- -
2	I504 д.I2 п.04549	Пускатель ПМЛ-I23003, шт	3,00	I2,20 -	37	-	-	- -	- -	- -	- -
	То же п.04547	То же, ПМЛ-I2I002,шт	8,00	II,30 -	90	-	-	- -	- -	- -	- -
4	То же п.04544	То же, ПМЛ-III002,шт	3,00	5,00 -	I5	-	-	- -	- -	- -	- -
5	То же, 04540	ПМЛ-2II002, шт	I,00	6,60 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	То же п.I2238	Контактная приставка ПКП-II04, шт	8,00	I,70 -	I4	-	-	- -	- -	- -	- -
7	ЦВ-522--I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25 А, шт	3,00	- 2,60	-	8	4	- -	2,00 0,0I	6 -	- -
8	ЦВ5-2548 СКЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети, шт	2,00	- 30,80	-	62	24	2 I	I9,52 0,57	39 I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I85-2548 СКПЭ-84	Шкаф распределительный ШРП-73504--22У3, 54У2, шт	2,00	II4,00 -	228	-	-	- -	- -	- -	- -
I0	ЦВ5-I26I СКПЭ-84	Ящик ЯРП-II--30I-32, шт	I,00	- 35,50	-	36	2	- -	3,28 0,03	3 -	- -
II	ЦВ5-I233 СКПЭ-84	Ящики однофидерные на полу ЯВЩ-3-60, шт	I,00	- 3I,50	-	32	2	- -	2,62 0,03	3 -	- -
I2	ЦВ5-I2I9 СКПЭ-84	Ящики однофидерные на полу ЯВЗ-3I-I, шт	I,00	- 3I,00	-	3I		- -	2,78 0,04	3 -	- -
I3	ЦВ-I46-I	Кабели до 35 кВ, ПО с креплением накладными скобами, масса I м до: 8 кг,I00м	5,33	- 48,00	-	256	97	68 22	3I,00 5,2I	I65 28	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Ц8-I50-I	Один кабель внутри зданий на тросе масса I м до I кг, I00 м	0,I8	- 99,90	-	I8	I	3 I	I4,00 5,I9	3 I	- -
I5	Ц8-I53- -2I	Заделка для кабеля до I0 кВ с пластмассовой изоляцией сечение до I6 мм2, шт	40,00	- I,33	-	53	I8	- -	I,00 -	40 - -	- -
I6	Ц8-534- -2	Коробка клеммная на конструкции на стене или колонне для кабеля сечением до I0 мм2 с количеством зажимов до 6, шт	3,00	- 3,58	-	II	5	- -	3,00 0,0I	9 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2, I00 м	0,24	- 4,88	-	I	I	- -	4,00 0,92	I -	- -
I8	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2, I00 м	0,90	- I,2I	-	I	I	- -	2,00 -	2 -	- -
I9	ЦВ-408-3	Вводы гибкие наружные диаметр металлорукава до 27 мм, шт	6,00	- 0,83	-	5	2	- -	I,00 -	6 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ЦВ-406-1	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм, 100 м	0,03	- 54,00	-	2	1	- -	43,00 12,55	1 -	- -
21	ЦВ-418-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм, 100м	0,15	- 7,24	-	1	1	- -	10,00 0,06	1 -	- -
22	ЦВ-417-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм,100 м	0,05	- 34,80	-	2	1	- -	26,00 4,97	1 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
23	ЦВ-147-2	Конструкции металлические кабельные, скоба, т	0,I6	-	-	63	6	-	60,00	I0	-
		Материалы		39I,00				-	I,32	-	-
24	CI54-3I	Выключатели и переключатели защищенные, типа ПВЗ-I0 56, 67МIБ силумин, шт	3,00	-	-	I3	-	-	-	-	-
				4,33				-	-	-	-
25	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ с числом жил и сечением,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		мм2: 2х2,5 I00 м	0,43	- I66,00	-	7I	-	- -	- -	- -	- -
26	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5 сечен. 4, 2,5 мм2, I000 м	0,06	- 248,30	-	I4	-	- -	- -	- -	- -
27	CI5I-I093	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		и оболочкой, марки АВВГ с числом жил и сечением мм2: 3х6 сечен. 3,6 + 1,4 мм2, 1000 м	0,01	— / 339,60	-	3	-	— / -	— / -	— / -	— / -
28	С151-1095	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х16 сеч. 3х16+1х6 мм2, 1000 м	0,02	— / 601,20	-	12	-	— / -	— / -	— / -	— / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	I509 тб.4050	Кабель КГ сеч. 3х4+Iх2,5 мм2, км	0,04	— 430,95	-	I7	-	— -	— -	— -	— -
30	2405--I353	Коробка У-6I4 КК-32 У4,2 ТУ36-УССР053--76Е, шт	3,00	— 7,75	-	23	-	— -	— -	— -	— -
3I	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сеч. мм2: 2,5, I000 м	0,09	— 22,00	-	2	-	— -	— -	— -	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	CI52-I78	Провод ПВ-3 сечением I,0 мм2, I000 м	0,02	- 23,60	-	I	-	- -	- -	- -	- -
33	2405--I0I2	Вводы гибкие КI062У3 ТУ36-I684-78, шт	6,00	- I,84	-	II	-	- -	- -	- -	- -
34	CII3-I30	Труба диаметром 25 мм, м	3,00	- 0,32	-	I	-	- -	- -	- -	- -
35	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25, I0 м	I,50	- I,5I	-	2	-	- -	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	0503 8024	Труба винипластовая диаметром 25 мм, м	5,00	- 0,40	-	2	-	- -	- -	- -	- -
37	2405--I709	Полосы перфорированные К200У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80, шт	200,00	- 0,47	-	94	-	- -	- -	- -	- -
38	2405--I362	Коробка К-654УI У500У4 ТУ36-УССРОI0-74, изм. НРI-79, шт	I,00	- 7,68	-	8	-	- -	- -	- -	- -
		Итого по смете, руб/руб.			39I	633	I90	74 24		323 30	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.					264				
		Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования, руб.			I9	-	-	-	-	-	-
		Шефмонтаж, руб.			-	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования, руб.			4I0	-	-	-		-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в расценках, руб.				274					
		Итого, руб/руб.				907	I90	74 24		353	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Накладные расходы, руб.				I64	-	-		-	-
		Накладные НУЧП, руб.				-	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р., руб.				-	-	-		I3	-
		Сметная заработная плата в Н.Р., руб.				-	29	-		-	-
		Итого, руб/руб.			4I0	I07I	2I9	74/24		366	-
		Плановые накопления, руб.				87	-	-		-	-
		Плановые НУЧП, руб.				-	-	-		-	-
		Итого, руб/руб.			4I0	II58	2I9	74/24		366	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете, руб.				I568 -	-	-		-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-		366	-
		Сметная заработная плата, руб.				-	243	-		-	-

Составила инженер Н.Ю.Чистякова

Проверила вед. инженер Н.Н.Сулим

(обозначение ТПД)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту (типовым проектным решениям) гаража на 2 автомашины и 2 автопогрузчика

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на приобретение и монтаж электроосвещения

(вид оборудования и работ)

Основание: ~~чертежи~~ Типовой проект ЭМ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,273 тыс. руб.

В том числе:

оборудования 0,000 тыс. руб.

монтажных работ 2,273 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 422 чел.-ч

Трудозатраты построечные 336 чел.-ч

Сметная заработная плата 0,275 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб оборудования / монтажных работ	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	18-612-	Щиток									
	-2	ЯОУ-850I, 100 шт	0,01	- / 386,00	-	4	I	- / -	248,00 / 3,64	2 / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ЦВ-608-1	Светильники местного освещения без трансформатора, I00 шт	0,03	- 4I.60	-	I	I	- -	56,00 0,I2	2 -	- -
3	ЦВ-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой, I00 шт	0,06	- II6,00	-	7	3	3 I	6I,00 23,48	5 I	- -
4	ЦВ-594-I	Светильники для ламп накаливания, устанавливаемые на кронштейнах, внутреннего или наружного освещения, I00 шт	0,06	- 278,00	-	I7	3	3 I	I03,00 23,48	6 I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
5	ЦВ-603-I	Плафон с количеством ламп до 2, I00 шт	0,06	- I03,00	-	6	2	- -	63,00 0,44	4 -	- -
6	ЦВ-604-I	Бра с одной лампой, I00шт	0,04	- 92,40	-	4	I	I -	6I,00 9,96	2 -	- -
7	ЦВ-599-I	Светильники для люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2, I00 шт	0,I0	- I27,00	-	I3	5	3 I	97,00 I4,32	I0 I	- -
8	ЦВ-599-4	Светильники для люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ламп до 2, I00 шт	0,28	- I67,00	-	47	I9	I4 4	I22,00 20,64	34 6	- -
9	ЦВ-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2, I00 м	5,78	- 60,80	-	35I	I35	I32 49	4I,00 I0,84	237 65	- -
I0	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2, I00 м	0,I2	- 4,88	-	I	-	- -	4,00 0,92	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
II	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2, 100 м	0,58	- 1,21	-	I	I	- -	2,00 -	I -	- -
I2	Ц10-972--13	Стальные трубы, учтенные в строит.части Защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной, м желоба	5,00	- 0,87	-	4	I	- -	0,40 0,03	2 -	- -
I3	Ц8-418-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм, 100 м	0,10	- 7,24	-	I	I	- -	10,00 0,06	I -	- -
I4	Ц8-591-I	Выключатель для открытой провод-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ки, I00 шт	0,I2	- 23,80	-	3	2	- -	28,00 0,03	3 -	- -
I5	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический, I00 шт	0,I9	- 49,80	-	9	7	- -	68,00 0,08	I3 -	- -
I6	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки, I00 шт	0,04	- 25,I0	-	I	I	- -	3I,00 0,03	I -	- -
I7	Ц8-6I0-2	Ящик ЯТП-0,25 , I00 шт	0,02	- I79,00	-	4	2	- -	I59,00 I,50	3 -	- -
I8	Ц8-I47-2	Конструкции металлические кабельные, скоба, т	0,I6	- 39I,00	-	63	6	- -	60,00 I,32	I0 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I5I7 доп.I6 п.02490	Материалы Щиток ЯОУ, ЯОУ-850I, шт	I,00	— 4I,96	-	42	-	— -	— -	— -	— -
20	I507 д.3 II7I	Светильник НСП2I-I00, шт	7,00	— 4,44	-	3I	-	— -	— -	— -	— -
2I	I507--I002	Светильник НСП02-I00 НСП0I-I00/Б20--04У3 Астра-2 исп. I,2,3, шт	5,00	— 3,57	-	I8	-	— -	— -	— -	— -
22	I507--I057	Светильник подвесной НПП03-I00--00IУ3, шт	6,00	— I0,I7	-	6I	-	— -	— -	— -	— -
23	I507--30I3	Светильник НДО06хI00/Р20-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		-0IУ Л4, шт	4,00	- I,84	-	7	-	- -	- -	- -	- -
24	CI53-I52	Светильники с рассеивателем пельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛПО02-2,40/П--0IУХЛ4, шт	2,00	- I8,I0	-	36	-	- -	- -	- -	- -
25	I507--II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2х40--02УХЛ4, шт	8,00	- 36,03	-	288	-	- -	- -	- -	- -
26	I507--JI39	Светильник подвесной ЛСП02--2х40/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2х40/Л20--I0УХЛ4, шт	24,00	- 20,56	-	493	-	- -	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	I507--3I0I	Светильник ДС004--2х40-004УХЛ, шт	4,00	- I6,23	-	65	-	- -	- -	- -	- -
28	CI53-I2	Светильник МП-2,40, шт	3,00	- 4,I2	-	I2	-	- -	- -	- -	- -
29	CI53-265	Лампы Б220-230--60, I0 шт	0,90	- 0,99	-	I	-	- -	- -	- -	- -
30	CI53-276	Лампы Б220-230--I00, I0 шт	I,30	- I,08	-	I	-	- -	- -	- -	- -
3I	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40, I0 шт	8,20	- 7,20	-	59	-	- -	- -	- -	- -
32	CI53-25I	Стартеры для люминисцентных ламп типа 80С-220, I0 шт	8,20	- I,42	-	I2	-	- -	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5, I000 м	0,25	- / I66,00	-	42	-	- / -	- / -	- / -	- / -
34	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5, I000 м	0,08	- / I9I,00	-	I5	-	- / -	- / -	- / -	- / -
35	CI5I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660В									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2·2х4, I000 м	0,I8	— I90,00	-	34	-	— -	— -	— -	— -
36	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х4, I000 м	0,06	— 227,00	-	I4	-	— -	— -	— -	— -
37	CI5I-I093	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		изоляцией и оболочкой, марки АВШ, с числом жил и сечением, мм2: 3х6 сеч. 3х6+Iх4 мм2, I000 м	0,0I	- 339,60	-	3	-	- -	- -	- -	- -
38	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2,5 I000 м	0,07	- 22,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -
39	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		диаметром 25, I0 м	I,00	- I,5I	-	2	-	- -	- -	- -	- -
40	640II5 п.3I	Выключатель 0-I-02-6/220, шт	I2,00	- 0,28	-	3	-	- -	- -	- -	- -
4I	То же п.35	То же, герметический, шт	I9,00	- 0,66	-	I3	-	- -	- -	- -	- -
42	CI54-I59	Розетка РШ-Ц-05--6/220, шт	4,00	- 0,32	-	I	-	- -	- -	- -	- -
43	2405-I364	Коробки ответвительные КОР-753 ТУ36-УССР667-75, изм. ПР3-79, шт	60,00	- 0,43	-	26	-	- -	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	2,00	- I3,70	-	27	-	- -	- -	- -	- -
45	2405-I709	Полоса монтажная К-209 К200У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80, шт	200,0	- 0,47	-	94	-	- -	- -	- -	- -
		Итого по смете, руб/руб.				537	I9I	I56 56		336 72	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.					S47				
		Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		оборудования, руб.				-	-	-		-	-
		Шефмонтаж, руб.				-	-	-		-	-
		Итого оборудования, руб.				-	-	-		-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в расценках, руб.				I402					
		Итого, руб/руб.				I939	I9I	I56 56		408	-
		Накладные расходы, руб.				I70	-	-		-	-
		Накладные НУЧП, руб.				-	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р., руб.				-	-	-		I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Сметная заработная плата в Н.Р., руб.				-	28	-		-	-
		Итого, руб/руб.				2I09	2I9	I56 56		422	-
		Плановые накопления, руб.				I64	-	-		-	-
		Плановые НУЧП, руб.				-	-	-		-	-
		Итого, руб/руб.				2273	2I9	I56 56		422	
		Всего по смете, руб.			2273	-	-	-		-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	-	-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-		422	-
		Сметная заработная плата, руб.				-	275	-		-	-

Составила инженер Н.Ю.Чистякова

Проверила вед. инженер Н.Н.Сулим

т.п. 503-1-83.91 ал. У

(обозначение ТПД)

24725-06

Форма № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту (типовым проектным решениям) гаража на 2 автомашины и 2 автопогрузчика

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на приобретение и монтаж автоматизации

(вид оборудования и работ)

Основание: чертежи (спецификации) № типового проекта АОВ СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,I4I тыс. руб.

В том числе:

оборудования 0,355 тыс. руб.

монтажных работ 0,786 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 43I чел.-ч

Трудозатраты построечные 4I6 чел.-ч

Сметная заработная плата 0,234 тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования / монтажных работ	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приборы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I7064--I36I	Термометр стеклянный угловой У НОМ.2-240-I4I, шт	4,00	0,90	4	-	-	-	-	-	-
2	I7064--I758	Оправа защитная для технических стеклянных термометров угловая 27, шт	4,00	2,00	8	-	-	-	-	-	-
3	ШI-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий, шт	4,00	- 0,2I	-	I	I	-	0,50	2	-
4	I7064--I396	Термометр технический угловой У НОМ.6-240-I04, шт	8,00	0,90	7	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I7064--I753	Оправа защитная для технических стеклянных термометров угловая 2У, шт	8,00	2,00	I6	-	-	-	-	-	-
6	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий, шт	8,00	- 0,2I	-	2	2	-	0,50	4	-
7	I7064--I396	Термометр технический угловой запасной У ПОМ.6--240-I04, шт	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
8	I7064--I753	Оправа защитная для технических стеклянных термометров угловая 2У, шт	3,00	2,00	6		-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I7064--I456	Термометр стеклянный жидкостный ТБ-2М, шт	4,00	0,26	I	-	-	-	-	-	-
I0	I704--I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДэ-I-5 ТУ25-02-281074--78 I,500 кг, шт	6,00	20,60 -	I24	-	-	- -	- -	- -	- 0,0I
II	ЩI-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое, шт	6,00	- 0,36	-	2	2	- -	I,00 -	6 -	- -
I2	I504--I8I22	Пост управления кнопочный ПКУI5-2[illegible]-I3I ПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5-I9I3I-40У3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ТУI6-526.333-74, АА36I4-77, шт	II,00	5,80	64	-	-				
I3	I504--I8I20	То же, ПКУI5-2I-23I, ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I-40У3 ТУI6-526, 333-74, АА36I4-77, шт	3,00	8,50	26	-	-				
I4	I504--I8093	Пост управления ПКЕ-222-2 0,390 кг, шт	4,00	I,95	8	-	-				
I5	I504--I809I	То же, ПКЕ-222-I, ПКЕII2-2У3 ТУ I6-526.2I6--78 0,220 кг, шт	5,00	I,45	7	-	-				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции из стене или колонне с количеством элементов до 3, шт	20,00	- I,99	-	40	22	I -	2,00 0,0I	40 -	- -
I7	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный, - устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6, шт	3,00	- 2,43	-	7	4	- -	2,00 0,0I	6 -	- -
I8	I504--0422I	Пускатель ПМА0I2I ПМЕ-I2I ОСТ I6.0.536.00I--72									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I,500 кг, шт	4,00	3,60 / -	I4	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,0I
I9	I504--04224	То же, ПМА0I22 ПМЕ-I22 ОСТ I6.0.536.00I--72 I,800 кг, шт	2,00	5,70 / -	II	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
20	I504--04223	То же, ПМА0I20 ПМЕ-II2 ОСТ I6.0.536.00I--72 0,960 кг, шт	2,00	5,I0 / -	I0	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
2I	I504--04226	То же, ПМА0I28 ПМЕ-II8 ОСТ I6.0.536.00I--72 I,700 кг, шт	5,00	6,50 / -	33	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А, шт	I3,00	- 3,40	-	44	I9	I -	2,00 0,0I	26 -	- -
23	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ ПО с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг, I00 м	2,96	- 48,00	-	I42	54	38 I2	3I,00 5,2I	92 I5	- -
24	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям, I00 м	0,42	- 32,00	-	I3	4	3 I	I6,00 2,94	7 I	- -
25	ЦI-582--5	Коробка соединительная КС-I0, КС-20, шт	I7,00	- I,63	-	28	27	- -	2,56 -	44 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	ЦII-582-7	То же, КС-40, шт		2,00	- 2,36	-	5	5	- -	3,70 -	7 -	- -
27	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг, I00 шт		0,I2	- 43,90	-	5	I	- -	I7,00 0,36	2 -	- -
28	ЦII-643-I	Устройство газозаборное для газоанализаторов, шт		I4,00	- 0,77	-	II	9	I -	I,00 -	I4 -	- -
29	Ц8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, с количеством жил до 7, шт		98,00	- 0,49		48	22	- -	I,00 -	98 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
30	I8-I53--I4	Заделки для контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, с количеством жил до I4. шт	52,00	- 0,8I	-	42	2I	- -	I,00 -	52 -	- -
		Материалы									
3I	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5, I000 м	0,07	- I95,00	-	I4	-	- -	- -	- -	- -
32	CI5I--228I	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм2: 5х2,5, I000 м	0,05	— 2II,00	-	II	-	— -	— -	— -	— -
33	CI5I- -2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5 , I000 м	0,II	— 277,00	-	30	-	— -	— -	— -	— -
34	CI5I- -2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I0х2,5 ,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I000 м	0,03	— 367,00	-	I2	-	— -	— -	— -	— -
35	CI5I--2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I4x2,5, I000 м	0,03	— 458,00	-	I4	-	— -	— -	— -	— -
36	24I649 I050	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20, м	32,00	— 0,22	-	7	-	— -	— -	— -	— -
37	То же I053	То же, РЗ-Ц-Х-32, м	I0,00	— 0,44	-	4	-	— -	— -	— -	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	2405--I389	Коробка КС-I0, КСК-8 ТУ36-I753-75, шт	4,00	— 2,38	-	I0	-	— -	— -	— -	— -
39	2405--I390	То же, КС-20, КСК-I6 ТУ36-I753-75, шт	I3,00	— 3,73	-	48	-	— -	— -	— -	— -
40	2405--I39I	То же, КС-40, КСК-32 ТУ36-I753-75, шт	2,00	— 5,68	-	II	-	— -	— -	— -	— -
4I	2405--I9II	Швеллер 80УI ТУ36-III3-75, изм. НРЗ-79, I м	I2,00	— 0,59	-	7	-	— -	— -	— -	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	2405- -I843	Скобы монтажные СО-6У3 ТУ36-I086-76, изм. НРЗ-80, I000 шт	0,I5	- 9,76	-	I	-	- -	- -	- -	- -
43	2405- -I849	Скобы монтажные СО-22У3 ТУ36-I086-76, изм. НРЗ-80, I000 шт	0,08	- I7,69	-	I	-	- -	- -	- -	- -
44	2405- -I825	Скобы монтажные ЕС2-I6У3 ТУ36-I086-76, изм. НРЗ-80, I000 шт	0,I3	- I6,83	-	2	-	- -	- -	- -	- -
		Итого по смете, руб/руб.			342	389	I93	44 I3		400 I6	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.					237				
		Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования, руб.			I3	-	-	-		-	-
		Шефмонтаж, руб.			-	-	-	-		-	-
		Итого оборудования, руб.			355	-	-	-		-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в расценках, руб.				I78					
		Итого, руб/руб.				562	I93	44 I3		4I6	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы, руб.				I66	-	-		-	-
		Накладные НУЧП, руб.				-	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р., руб.				-	-	-		I5	-
		Сметная заработная плата в Н.Р., руб.				-	28	-		-	-
		Итого, руб/руб.			355	728	22I	44 I3		43I	0,03
		Плановые накопления, руб.				58	-	-		-	-
		Плановые НУЧП, руб.				-	-	-		-	-
		Итого, руб/руб.			355	786	22I	44 I3		43I	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете, руб.			1141	-	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-		431
		Сметная заработная плата, руб.				-	234	-		-

Составила вед.инженер Н.Н.Сулим

Проверила рук.группы В.В.Шошина

т.п. 503-1-83.91 ал. У (обозначение ТПД)

24725-06

Форма № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту (типовым проектным решениям) гаража на 2 автомашины и 2 автопогрузчика
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на приобретение и монтаж телефонизации, радиофикации, пожарной сигнализации и молниезащиты
(вид оборудования и работ)

Основание. ~~Чертежи телефонизации~~ типовой проект

Составлена в ценах 1984 г СС СО

Сметная стоимость 0,225 тыс. руб

В том числе
оборудования 0,033 тыс. руб
монтажных работ 0,192 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость II3 чел.-ч

Трудозатраты построечные II0 чел.-ч

Сметная заработная плата 0,08I тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования / монтажных работ	Общая стоимость, руб: оборудования	монтажных работ: всего	монтажных работ: основной заработной платы	монтажных работ: эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины, на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины, всего	Общая масса оборудования, т: брутто / нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Телефонизация									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ЩО-972--I0	Коробка распределительная настенная, коробка	I,00	- 4,0I	-	4	2	- -	3,00 0,23	3 -	- -
2	CI55-I7	Коробка распределительная телефонная КРТП-I0, шт	I,00	- I,03	-	I	-	- -	- -	- -	- -
3	ЩО-I27--5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС, шт	I,00	- 0,37	-	I	-	- -	0,50 -	- -	- -
4	6203 40	Аппарат телефонный ТАII320, шт	I,00	8,30 -	8		-	- -	- -	- -	- -
5	ЩО-54--I2	ПРовод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		I00 м	0,09	– II,20	-	I	I	– -	I9,00 -	2 -	– -
6	CI52- -489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП диаметром жилы 0,5 мм2, I000м	0,0I	– I3,00	-	I	-	– -	– -	– -	– -
7	Ц8-I49- -I	Прокладка кабеля на вводе, I00м	0,05	– I0,00	-	I	-	– -	II,00 0,I3	I -	– -
8	CI5I- -2542	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар I0, I000м	0,0I	– 202,00	-	I	-	– -	– -	– -	– -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Радиофикация									
9	Е34-641	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В, шт	I,00	- I4,00	-	I4	4	- -	7,I2 -	7 -	- -
I0	ЦТО-397--5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке, шт	I,00	- I,49	-	I	I	- -	2,00 -	2 -	- -
II	290220--I25I	Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания ТАМУ-I0Т, шт	I,00	- 3,35	-	3	-	- -	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00 м	0,05	- 4,88	-	I	-	- -	1,00 0,92	- -	- -
I3	Ц8-409--II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2, I00 м	0,05	- I,2I	-	I	-	- -	2,00 -	- -	- -
I4	СI52-496	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ТПЕ с числом жил и диаметром 2хI,8 мм2,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I000 м	0,0I	— 33,90	-	I	-	— -	— -	— -	— -
I5	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2, I000 м	0,02	— I5,I0	-	I	-	— -	— -	— -	— -
I6	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной, I00 м	0,20	— II,20	-	2	2	— -	I9,00 -	4 -	— -
I7	IB-4I7-I	Труба винипластовая по установлен-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ным конструкциям внутренний диам. до 25 мм, I00м	0,05	- 34,80	-	2	I	- -	26,00 4,97	I -	- -
I8	0503 8024	Труба винипластовая диаметром 25 мм, м	5,00	- 0,40	-	2	-	- -	- -	- -	- -
I9	ЦТО-975--I2	Коробка оконечная, шт	3,00	- 0,4I	-	I	I	- -	I,00 -	3 -	- -
20	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	3,00	- 0,I4	-	I	-	- -	- -	- -	- -
2I	ЦТО-38I--II	Розетка микрофонная, шт	2,00	- 0,36	-	I	I	- -	I,00 -	2 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	CI55-22	Розетка РПВ-I, шт	2,00	- 0,I6	-	I	-	- -	- -	- -	- -
23	ЦО-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, шт	2,00	- 2,73	-	5	5	- -	4,00 -	8 -	- -
24	084 90334	Громкоговоритель абонентский ОЬЬ-307, шт	2,00	6,00 -	I2	-	-	- -	- -	- -	- -
		Пожарная сигнализация									
25	ЦО-742-6	Прибор Сигнал-3М-I, шт	I,00	- 4,3	-	4	4	- -	6,00 -	6 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	I602--030039	Прибор охранной сигнализации "Сигнал-3I" ТУ 25.I5.555-73 3,000 кг, шт	I,00	I3,30	I3	-	-	-	-	-	-
27	ЩО-743--2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении, шт	34,00	- / 0,97	-	33	30	-	I,00	34	-
28	2402 д.2I 04069	Извещатель ИП-I04-I, шт	34,00	- / 0,27	-	9	-	-	-	-	-
29	ЩО-975--I2	Коробка оконечная, шт	7,00	- / 0,4I	-	3	3	-	I,00	7	-
30	CI55-I3	Коробка универсальная для сети									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		проводного вещания УК-2П, шт	7,00	— 0,I4	-	I	-	— -	— -	— -	— -
3I	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной, I00 м	I,40	— II,20	-	I6	I5	— -	I9,00 -	27 »	— -
32	СI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5 мм2, I000м	0,I4	— I3,00	-	2	-	— -	— -	— -	— -
		Молниезащита									
33	ЦВ-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круг-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		лой стали диам. 8 мм, I00 м	0,I2	- 5I,80	-	6	2	- -	26,00 0,I3	3 -	- -
		Итого по смете, руб/руб.			33	I02	72	- -		II0 -	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.					72				
		Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования, руб.			-	-	-	-		-	-
		Шефмонтаж, руб.			-	-	-	-			-
		Итого оборудования, руб.			33	-	-	-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материальные ресурсы, не учтенные в расценках, руб.				I9					
		Итого, руб/руб.				I2I	72	=		II0	-
		Накладные расходы, руб.				59	-	-		-	-
		Накладные НУЧП, руб.				-	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р., руб.				-	-	-		3	-
		Сметная заработная плата в Н.Р., руб.				-	9	-		-	-
		Итого, руб/руб.			33	I80	8I	=		II3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления, руб.				12	-	-		-	-
		Плановые НУЧП, руб.				-	-	-		-	-
		Итого, руб/руб.			33	192	81	-		113	-
		Всего по смете, руб.			225	-	-	-		-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-		113	-
		Сметная заработная плата, руб.				-	81	-		-	-

Составила инженер Н.Ю.Чистякова

Проверила вед.инженер Н.Н.Сулим

(обозначение ТПД)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) гаража на 2 автомашины и 2 автопогрузчика

(наименование работ и затрат предприятия, комплексов или отдельных зданий и сооружений)

на вариантное решение со стенами из кирпича

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость _____ тыс. руб.

Нормативная трудоемкость _____ чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата _____ тыс. руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Исключается из сметы I-I раздел 2 - Фундаменты

Добавляется:

I	Е6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 из-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		бетона класса В3.5, м3	7,50	27,40 0,70	0,28 0,08	205	5	2 I	I,37 0,IO	IO I
2	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т, шт	3,00	2,09 0,50	I,59 0,57	6	2	5 2	0,86 0,74	3 2
3	608- -70009 ЦСЦ п.9-IIO	ФЛ.I2.I2.I, ФЛI6.I2.I из бетона М-IOO, м3	I,03	58,06 -	- -	55	-	- -	- -	- -
4	CI47-8	Арматура А-3, IOO кг	0,II	24,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
5	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I, IOO кг	0,02	3I,60 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
6	СI47-24	Закладные детали, I00 кг	0,03	40,80	—	I	-	—	—	—
7	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры,100кг	0,03	I7,30	—	I	-	—	—	—
8	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	44,00	I,50 0,22	0,79 0,29	66	I0	35 I3	0,39 0,37	I7 I6
9	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий,шт	45,00	I,95 0,30	I,09 0,40	88	I4	49 I8	0,53 0,62	24 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	27,00	2,96 0,47	I,63 0,60	80	I3	44 I6	0,82 0,77	22 2I
II	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 тонн, шт	I5,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	56	9	30 II	I,04 0,95	I6 I4
I2	СI40--I8755 ЦСЦ п.I23	Стоимость бетонных блоков ФБС24.5.6т, шт	I5,00	28,20	=	423	-	=	=	=
I3	СI40--I8750 ЦСЦ п.I2-6	То же, ФБСI2.5.6т, шт	7,00	I4,60	=	I02	-	=	=	=
I4	СI40--I8745 ЦСЦ п.I2-3	То же. ФБС9.5.6т, шт	4,00	II,30	=	45	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	CI40--I8745 ЦСЦ п.I2-5	То же, ФБСI2.4.6т, шт	4,00	I2.I0	—	48	-	—	—	—
I6	CI40--I8745 ЦСЦ п.I2-I2	То же, ФБС9.4.6т, шт	I7,00	9.0I	—	I53	-	—	—	—
I7	CI40--I8755 ЦСЦ п.I2-2	То же, ФБС24.4.6т, шт	27,00	22.60	—	6I0	-	—	—	—
I8	CI40--I8750 ЦСЦ п.I2-I	То же, ФБС24.3.6т, шт	30,00	I7.60	—	528	-	—	—	—
I9	CI40--I8745 ЦСЦ п.I2-I	То же, ФБС9.3.6т, шт	23,00	6.76	—	I55	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	CI40--I8745 ЦСЦ п.I2-8	То же, ФБСI2.4.3т, шт	2,00	5,83 -	= =	I2	-	= =	= =	= =
2I	CI40--I8745 ЦСЦ п.I29	То же, ФБСI2.5.3т, шт	2,00	7,29 -	= =	I5	-	= =	= =	= =
22	E6-I3 I-I3	Местные заделки бетоном Б-Т0, м3	3,50	34,40 2,78	0,34 0,I0	I20	I0	I -	5,07 0,I3	I8 -
23	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00 м2	0,38	86,50 I9,60	I,50 0,45	33	7	= -	38,I0 0,58	I4 -
24	E8-36 5-4	Кладка внутренних кирпичных стенок до ±0,000,								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		м3	I,70	34,30 2,I0	0,8I 0,24	58	4	I -	3,90 0,3I	7 I
25	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м цоколя, м3	5,3I	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I82	I2	4 I	4,05 0,3I	22 2
26	E8-47 6-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4 м до отм. 0,00, м3	0,I3	39,80 4,I2	0,85 0,26	5	I	- -	6,87 0,34	I -
		Итого прямые затраты по разд.2, руб/руб.				305I	87	I7I 62		I54 80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				3051	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р., чел-ч.				-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р., руб.				-	90	-		-
		Плановые накопления, руб.				281	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				3831	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-		279
		Сметная заработная плата, руб.				-	239	-		-
		Итого по разделу, руб.				3831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-		279
		Сметная заработная плата, руб.				-	239	-		-
		Исключаются разделы 3 - Каркас; раздел 4 - Стены								
		Добавляется:								
I	Е8-30-I 5-I	Стены из силикатного кирпича, простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м,								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		м3	I79,52	3I,60	0,8I	5673	397	I45	4,05	727
				2,2I	0,24			43	0,3I	56
2	E7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	40,00	0,29	0,I5	I2	3	6	0,I3	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
3	E7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	I,55	I,04	3	I	2	0,8I	2
				0,46	0,38			I	0,49	I
4	608--70006 ССЦ	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапеце-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.9-92	плитные из бетона М-200, объемом до 0,5 м3, м3	I,8I	64,40	-	II7	-	-	-	-
5	CI47-8	Арматура А-3, I00 кг	0,54	24,50	-	I3	-	-	-	-
6	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I, I00кг	0,28	3I,60	-	9	-	-	-	-
7	E8-36-I 5-4	Стены из силикатного кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м, м3	38,93	3I,69 2,I0	0,8I 0,24	I234	82	3I 9	3,90 0,3I	I52 I2
8	E7-653 47-6- -I.8	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в кирпичных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	I,00	7,57 2,8I	4,08 I,57	8	3	5 2	4,8I 2,03	5 2
9	608-92344 ЦСЦ п.II-I82	Плиты козырьков сплошные, плоские М-200 КВI8.I6Т, м3	0,30	53,50	—	I6	-	—	—	—
I0	CI47-I	Арматура А-I, I00 кг	0,03	22,40	—	I	-	—	—	—
II	CI47-8	Арматура А-3, I00 кг	0,22	24,50	—	6	-	—	—	—
I2	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I, I00 кг	0,08	3I,60	—	3	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	CI47-24	Закладные детали, I00 кг	0,02	40,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I4	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,02	I7,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I5	E8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки, I00 м2 вп	4,56	42,20 25,40	0,23 0,07	I93	II6	I -	45,80 0,09	209 -
I6	E8-47-I	Столбы прямоугольные из силикатного кирпича, армированные, при высоте этажа до 4 м, м3	3,I2	36,60 4,I2	0,85 0,26	II4	I3	3 I	6,87 0,34	2I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	Е7-445 38-I0--I,8	Укладка сборных ж/бетонных опорных подушек, шт	I0,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	I I
I8	608--70006 ЦСЦ п.9-92	Стоимость сборных ж/бетонных опорных подушек ОП5, 4т из бетона М-200, м3	0,30	64,40 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I9	СI47-8	Арматура А-3, I00 кг	0,I7	24,50 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу, руб/руб.				7430	6I6	I95 59		II22 76
		В том числе.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб.				7430	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				I2I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р., чел-ч.				-	-	-		II2
		Сметная заработная плата в Н.Р., руб.				-	2I6	-		-
		Плановые накопления, руб.				69I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				9338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-		I3I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	89I	-	-	-
		Итого по разделу, руб.				9338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-		I3I0
		Сметная заработная плата, руб.				-	89I	-		-
		Добавляется к разделу 5 - Перекрытие и покрытие								
	E7-96 7-3	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 5 т при высоте здания до 25 м,								
		шт	5,00	7,60	4,39	38	I2	22	3,86	I9
				2,32	I,60			8	2,06	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	608-70I47 ССЦ п.9-285	Прямоугольные и с четвертью длиной более 2,5 м до 4,0 м, объемом до I,0 м3 М-300 ПРГ36.I4-4Т, МБ-200, м3	0,5I	66,86	-	34	-	-	-	-
3	608-70I49 ССЦ п.9-287	Прямоугольные и с четвертью длиной более 4,0 м до 6,0м объемом до I,0 м3 М-300 ПРГ60.2.5-4Т, МБ-300, м3	I,20	70,40	-	84	-	-	-	-
4	CI47-I	Арматура А-I, I00 кг	0,30	22,40	-	7	-	-	-	-
5	CI47-8	Арматура А-3, I00 кг	I,06	24,50	-	26	-	-	-	-
6	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I, I00 кг	I,22	3I,60	-	39	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
7	CI47-6	Арматура АТ-5; I00 кг	0,59	23,50	=	I4	-	=	=	=
8	CI47-24	Закладные детали, I00 кг	0,I8	40,80	=	7	-	=	=	=
9	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,I8	I7,30	=	3	-	=	=	=
IO	E7-445 38-IO--I.8	Укладка сборных ж/бетонных опорных подушек,шт	I5,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	4	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
II	608-70006 ССЦ п.9-92	Стоимость опорных ж/бетонных подушек ОП5.2Т, м3	0,30	64,40	=	I9	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	CI47-8	Арматура А-3, I00 кг	0,I7	24,50	-	4	-	-	-	-
I3	E7-463 39-6--I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	I,00	4,72 I,39	I,06 0,38	5	I	I -	2,29 0,49	2 -
I4	608--9I056 ССЦ т.3 п.55	ПК60.I5-3А4, шт	I,00	78,80	-	79	-	-	-	-
I5	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов МС23, т	-	342,00 2I,30	-	-	-	-	34,00 -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается из раздела Перекрытия и покрытия								
I	CI47-24	Закладные детали дополнительные, I00 кг	0,I6	40,80	-	7	-	-	-	-
2	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры дополнительных, I00 кг	0,I6	I7,30	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу, руб/руб.				353	I4	25 9		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				353	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы, руб.				58	-	-		-
		Плановые накопления, руб.				33	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				444	-	-		-
		Итого по разделу, руб.				444	-	-		-
		Исключается раздел II - Окна								
		Добавляется:								
I	ЕIO-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами, площадь проемов, м2: до 5, м2	7,20	2,99 0,74	0,36 0,II	22	5	3 I	I,38 0,I4	IO I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI0-85 I4-2	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадью проемов, м2, до I0, м2	I0,80	I,96 / 0,52	0,28 / 0,08	2I	6	3 / I	0,96 / 0,I0	I0 / I
3	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2, м2	I0,80	3,25 / I,I5	0,27 / 0,08	35	I2	3 / I	I,93 / 0,I0	2I / I
4	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		проемов до 2 м2, м2	I,80	4,47 I,49	0,34 0,I0	8	3	- -	2,56 0,I3	5 -
5	CI22-57	Стоимость оконных блоков OPI2-I5B с окраской; м2	I,80	24,44 -	- -	44	-	- -	- -	- -
6	CI22-62	То же, OPI8-I5B с масляной окраской, м2	I0,80	25,64 -	- -	277	-	- -	- -	- -
7	CI22-I54	То же, ПНДI8.30.I с масляной окраской, м2	I0,80	I2,39 -	- -	I34	-	- -	- -	- -
8	CI22-I53	То же, ПНДI2.30.I с масляной окраской, м2	7,20	I3,95 -	- -	I00	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI0-87 I5-I	Установка приборов фрамужных, шт	8,00	0,50 0,50	- -	4	4	- -	0,7I -	6 -
I0	EI0-88 I5-2	Установка приборов оконных, шт	4,00	0,24 0,24	- -	I	I	- -	0,46 -	2 -
II	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,I3	229,00 23,50	I,50 0,45	29	3	- -	43,I0 0,58	5 -
I2	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,I8	242,00 25,20	I,50 0,45	44	5	- -	46,90 0,58	8 -
I3	CIII--440	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для трехстворных переплетов с фрамугой независимо от высоты, к-т	4,00	4,67 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I4	CIII--437	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,I м, к-т	4,00	3,38 -	- -	I4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	СIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2 м, к-т	I,00	I,72	-	2	-	-	-	-
I6	Е8-I77 8-I77-I I8-I	Укладка подоконных железобетонных плит с мозаичным покрытием ПОШI6.45.I, I00 м2	0,03	972,00 66,00	6,78 2,03	28	2	- -	II3,00 2,62	3 -
I7	СI22-322	Стоимость наличников с окраской, м	6I,38	0,88	-	54	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу, руб/руб.				836	4I	9 3		70 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				836	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				I36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р., чел-ч.				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р., руб.				-	25	-		-
		Плановые накопления, руб.				77	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I049				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-		85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	69	-		-
		Итого по разделу, руб.				I049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-		85
		Сметная заработная плата, руб.				-	69	-		-

Составила инж. Ш кат. О.Н.Баскакова

Проверила нач.группы Е.Г.Свиязова

ЦИТП 64 90105

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Гаража на 2 автомашины и 2 автопогрузчика

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

№№ пп	Ресурсы	Количество Ед. изм.	1	
I	2	3	4	
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			
I	Затраты труда	чел-ч	402	
2	Заработная плата	руб.	327	
3	Строительные машины	руб.	47,7	
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			
I	Затраты труда	чел.ч	4523	
2	Заработная плата	руб.	2873	
3	Строительные машины	руб.	292	
	Итого общестроительные работы:			
I	Затраты труда	чел-ч.	4925	
2	Заработная плата	руб.	3200	
3	Строительные машины	руб.	339,7	
	2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
I	Затраты труда	чел-ч.	I099	
2	Заработная плата	руб.	660	
3	Строительные машины	руб.	42	
	3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
	Электроосвещение			
I	Затраты труда	чел-ч.	408	
2	Заработная плата	руб.	247	

Т.П. 503-1-23.91 ал.У

-266-

24725-06

I	2	3	4
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-ч.	353
2	Заработная плата	руб.	2I4
	Автоматизация		
I	Затраты труда	чел-ч.	4I6
2	Заработная плата	руб.	206
	Телефонизация, радиофикация, пожарная сигнализация и молниезащита		
I	Затраты труда	чел-ч.	II0
2	Заработная плата	руб.	72
	4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
I	Затраты труда	чел-ч.	86
2	Заработная плата	руб.	5I
	ВСЕГО:		
I	Затраты труда	чел-ч.	7397
2	Заработная плата	руб.	4650
3	Строительные машины	руб.	38I,7

т.п.503-1-83.91 ал. V

267

24725-06

gost.e-ecolog.ru