ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I6-7-32I.90

Производственная база Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

Альбом 4

С.Сметы, часть 2

Профилакторий с материально-техническим складом

24541-05
ЦЕНА 2-05

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1991 года

Заказ № 8643 Тираж 100 экз.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

На автоматизацию отопления и вентиляции

Профилакторий с материально-техническим складом

Основание: альбом 3 АОВ СО-I-7, СО2-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 37I чел.час.
Трудозатраты построечные 332 чел.час.
Сметная заработная плата 0,23 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий, шт	29,00	0,2I / 0,2I	- / -	6	6	- / -	0,50 / -	I5 / -
2	ЦII-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ, шт	3,00	3,I0 / 3,04	- / -	9	9	- / -	5,00 / -	I5 / -
3	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной, шт	3,00	0,43 / 0,42	- / -	I	I	- / -	I,00 / -	3 / -
4	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое, шт	6,00	0,36 / 0,35	- / -	2	2	- / -	I,00 / -	6 / -
5	ЦII-4-2	Датчик-реле температуры биметаллический трехпозиционный, шт	2,00	0,5I / 0,50	- / -	I	I	- / -	I,00 / -	2 / -
6	ЦII-I4-I	Датчик-реле,состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика, компл.	2,00	0,58 / 0,57	- / -	I	I	- / -	I,00 / -	2 / -
7	ЦII-94-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий с пневматическим выходным сигналом, шт	I7,00	I,I2 / I,07	-	I9	I8	- / -	2,00 / -	34 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	1,00	1,78	0,04	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	4,00	0,86	-	3	1	-	0,60	2
		ШТ		0,37	-			-	-	-
10	Ц8-604-4	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СУП-МУ2	0,01	83,40	31,10	1	-	-	72,00	1
		100ШТ		41,00	9,88			-	12,75	-
11	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	3,00	3,09	0,32	9	6	1	3,00	9
		ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
12	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	3,00	1,99	0,05	6	3	-	2,00	6
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
13	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	3,00	2,43	0,05	7	4	-	2,00	6
		ШТ		1,33	0,01			-	0,01	-
14	ЦКАЛЬК1	-ЯЩИК Я ТИПА ЯУ3-0863РАЗМЕРОМ800Х600Х350	1,00	12,57	0,26	13	6	-	8,20	8
		ШТ		5,91	0,08			-	0,10	-
15	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,75	48,73	12,70	37	14	9	31,00	23
		100М		18,93	4,04			3	5,21	4
16	Ц8-417-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,00	35,38	12,20	142	60	48	26,00	104
		100М		14,98	3,85			15	4,97	20
17	Ц8-409-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,00	4,97	2,33	20	10	9	4,00	16
		100М		2,45	0,71			3	0,92	4
18	Ц8-409-11 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	11,40	1,26	-	14	14	-	2,00	23
		100М		1,19	-			-	-	-
19	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	30,00	0,54	-	16	16	-	1,00	30
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
20	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	24,00	0,68	-	16	5	-	1,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ		0,20				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			325	179	67		332
			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			325	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	227	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	227	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
21	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ	6,00	3,65	-	22	-	-	-	-
	П1-365	У2.1.240.671КОМПЛЕКТНО С		-	-			-	-	-
	П1-753	ОПРАВОЙ ШТ		-	-			-	-	-
22	17-06-48	-ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-
	П1-365	ШТ		-	-			-	-	-
23	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ	23,00	2,35	-	54	-	-	-	-
	П1-287	П5.2.240.103КОМПЛЕКТНО С		-	-			-	-	-
	П1-752	ОПРАВОЙ ШТ		-	-			-	-	-
24	17-06-48	-ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ	3,00	0,85	-	3	-	-	-	-
	П1-287	ШТ		-	-			-	-	-
25	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-37	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
	П1-457	ШТ		-	-			-	-	-
26	17-04	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	3,00	120,00	-	360	-	-	-	-
	ДОП22	ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЭ2П3		-	-			-	-	-
	П5-1123	ШТ		-	-			-	-	-
27	ЛУЧКОЕ П/О ЭЛЕКТРО ТЕРМО-МЕТРИИ	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0987 542.822.024-01 ШТ	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
28	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЗ-1-5 ТУ25-02-281074-79 ШТ	6,00	20,60	-	124	-	-	-	-
29	НОМ-РА П/О	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТКМ112	2,00	2,75	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРОМПРИБОР	ШТ		-	-			-	-	-
	Г ОРЕЛ									
30	17-04	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
	АОП9	АТКБ-53		---	---			---	---	---
	П1-119-7	ШТ		-	-			-	-	-
31	17-04	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	17,00	8,00	-	136	-	-	-	-
	АОП43	ШТ		---	---			---	---	---
	П2-1397			-	-			-	-	-
32	17-04	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА ДН-2,5	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
	АОП39	ШТ		---	---			---	---	---
	П.5-1309			-	-			-	-	-
33	15-04	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ	4,00	4,90	-	20	-	-	-	-
	АОП33	ВП16ПГ23Б231		---	---			---	---	---
	П.09-186	ШТ		-	-			-	-	-
34	15-04	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	2,00	414,00	-	828	-	-	-	-
	15-17	ЩУС-01-01		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
35	15-04	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	1,00	491,00	-	491	-	-	-	-
	15-17	ЩУС-01-02		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
36	15-04	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	3,00	6,65	-	20	-	-	-	-
	АОП85	ПКУ15-21.121-54У2		---	---			---	---	---
	П.18-241	ШТ		-	-			-	-	-
	П.18-265									
		ЦЕНА:4,85+2Х0,9=6,65								
37	15-04	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	3,00	14,90	-	45	-	-	-	-
	АОП85	ПКУ15-21.231-54У2		---	---			---	---	---
	П18-245	ШТ		-	-			-	-	-
	П18-265									
	15-07									
	П.05-044									
		ЦЕНА:8,5+4Х0,9+2Х1,4=14,9								
38	КАЛЬКУЛ	-ЯЩИК Я ТИПА	1,00	81,45	-	81	-	-	-	-
		ЯУ3-0863РАЗМЕРОМ800Х600Х350		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2231	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2231	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			31	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			67	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			28	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2378	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2378	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
39	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД	1,00	2,76	-	3	-	-	-	-
		СУВ-МУ2		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,04	202,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	С151-1815	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1 1000М	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С151-1834	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,03	292,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	15-09 ДОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОД АПВ-380В СЕЧ2КВ.ММ КМ	1,54	15,62	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ 1000ПМ	0,40	193,68	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5 3 КОМПЛЕКТ	24,00	4,63	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			233	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			252	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			252	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2789	179	67		332
			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2231	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			31	-	-		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2378	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			558	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	27	-		-
		Плановые накопления	руб.			55	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		37I
		Сметная заработная плата	руб.			-	227	-		-
		Итого по смете	руб.			3I42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		37I
		Сметная заработная плата	руб.			-	227	-		-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-I7

на приобретение и монтаж ящика Я типа ЯУЭ-0863 размером 800х600х350

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			обслуживающих машины		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на един.	всего	
					основной заработной платы	в том числе заработной платы				в том числе заработная плата			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика размером 800х600х350 шт	I	I6,3	I,2 / 0,68	0,26 / 0,08	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08	I	I	-
2	I5-04 п0I-008 I5-I7 пI-35I 8-574-I9	Выключатель АП62МУ3 шт I,75+2,0	I	3,75	I,23 / 0,75	-	3,75	I,23	0,75	-	I	I	-
3	I5-04 пI3-246 I5-I7 пI-489 8-574-57	Блок питания БПН-Н/2 УХЛ4 шт I7.I+2,9	I	20	0,I6 / 0,I	-	20	0,I6	0,I	-	0,2	0,2	-
4	I5-04 доп.I2 пI2-236 I5-I7 пI-428 8-574-55	Реле РПЛ-22204Б шт 4,2+2,5	2	6,7	I,I9 / 0,73	-	I3,4	3,8	I,46	-	I	2	-
5	I5-04 доп.I2 пI2-24I I5-I7 пI-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2204Б шт 2,7+2,5	2	5,2	I,I9 / 0,73	-	I0,4	3,8	I,46	-	I	2	-
6	I6-05 п0I-092 I5-I7 пI-428 8-574-55	Реле электромагнитное РЭС-49 шт I,8+2,5	2	4,3	I,I9 / 0,73	-	8,6	2,38	I,46	-	I	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	I5-I7 пI-495	Блок зажимов Б324-4П25--В/ВУ3 шт	30	0,3	-	-	9	-	-	-	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	8I,45	I2,57	5,9I	0,26 / 0,08	-	8,2	-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год

на технологическое оборудование
Профилакторий с материально-техническим складом

Основание: альбом I ТХ 3-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I5,49 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 757 чел.-час
Трудозатраты построечные 729 чел.-час
Сметная заработная плата 0,47 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II
		Раздел I. Монтажные работы									
		I Неотапливаемый склад									
I	I906-02005	Кран подвесной электрический однобалочный I-I3,8-I2-6-220/380 шт	I,00	I0II,9I	-	I0I2	-	-	-	-	-
		Цена: I025-II,9.I,I									
2	ЦЗ-4-3	Монтаж крана шт	I,00	5I,20 / 43,50	4,95 / 2,05	5I	44	5 / 2	73,00 / 2,64		73 / 3
3	ЦЗ-4908-К=I,05	Электромонтаж крана шт	I,00	I85,74 / 58,69	4,5I	I86	59	5	II7,00		II7
		Цена: I72+(II,9.I,II.I,05 55,9.I,05 9,8I.I,05 4,3.I,05									
4	I9I4-I6008	Тележка ручная с подъемной платформой ТПП-25 шт	I,00	76,00	-	76	-	-	-	-	-
5	24I83I-I0004	Поддон для ящиков 48.26, массой 60 кг шт	4,00	29,00	-	II6	-	-	-	-	-
6	24I83I-I0002	Поддон 48,23, массой 27 кг шт	60,00	8,50	-	5I0	-	-	-	-	-
7	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАША	Лестница передвижная ЛП6, I штука	0,I0	I420,00	-	I42	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛИЦА 3									
8	241939-01003	-СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 1696,2ШТУКИ	1,51	330,00	-	498	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	Ц3-У-1355 К=1,05	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖА 1696	1,51	41,16	3,99	62	32	6	40,00	60
		Т		21,00	1,53			2	1,97	3
		ЦЕНА:39,2.1,05 20.1,05 3,8.1,05 1,46.1,05								
10	241939-01003	-СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ 1696,1ШТУКА	1,51	330,00	-	498	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	Ц3-У-1355 К=1,05	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖА 1696	1,51	41,16	3,99	62	32	6	40,00	60
		Т		21,00	1,53			2	1,97	3
		ЦЕНА:39,2.1,05 20.1,05 3,8.1,05 1,46.1,05								
12	241939-01003	-СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 1696 1ШТУКА	0,59	330,00	-	195	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Ц3-У-1355 К=1,05	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖА 1696	0,59	41,16	3,99	24	12	2	40,00	24
		Т		21,00	1,59			1	2,05	1
		3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-РАЗДАТОЧНАЯ КЛАДОВАЯ								
14	560101-158	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	1,00	77,00	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК ДВУХЯРУСНЫЙ ОРГ-5120,1ШТУКА	0,06	271,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е9-123 СН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5120	0,06	45,00	1,00	3	2	-	62,60	4
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
17	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ5126,1ШТУКА	0,10	323,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Е9-122 ЗСН17-5	-ШКАФ ОРГ5126	0,10	50,20	4,10	5	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
19	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ1468-05-320-А-00,2ШТУКИ	0,20	271,00	-	54	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Е9-123 ЗСН17-6	-СТЕЛЛАЖ О-РГ1468-05-320-П-00	0,20	45,00	1,00	9	7	-	62,60	13
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
		4 УЧАСТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С121-2116	-ВЕРСТАК АККУМУЛЯТОРЩИКА ОРГ5106 1ШТУКА	0,17	323,00	-	55	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е9-122	-ВЕРСТАК ОРГ5106	0,17	50,20	4,10	9		-	34,90	6
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
23	240415-519	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-
	6-	ОРГ5365,МАССОЙ 225КГ		-	-			-	-	-
	АОП 19	ШТ								
24	240401-860	-ПРЕСС ПЕРЕНОСНОЙ	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
	-	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОР14575 МАССОЙ		-	-			-	-	-
	АОП41	56,1КГ								
		ШТ								
25	Ц1-214-1	-МОНТАЖ ПРЕССА ОР14575	1,00	7,40	0,08	7	7	-	11,00	11
		ШТ		6,89	0,04			-	0,05	-
26	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРГ5143 3ШТУКА	0,23	370,00	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	Е9-122	-ПОДСТАВКА ОРГ15143	0,23	50,20	4,10	12	5	1	34,90	8
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
28	240401	-ПРЕСС ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ	1,00	175,00	-	175	-	-	-	-
	678	НАКЛАДОК Р-335,МАССОЙ 70КГ		-	-			-	-	-
	АОП 1	ШТ								
29	Ц1-214-1	-МОНТАЖ ПРЕССА Р-335	1,00	7,40	0,08	7	7	-	11,00	11
		ШТ		6,89	0,04			-	0,05	-
30	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2М-112,МАССОЙ 120КГ	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТАНКА 2М-112	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
32	240401-	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР	1,00	66,00	-	66	-	-	-	-
	555	6140,МАССОЙ 55КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
33	1801-3085П	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК	1,00	80,00	-	80	-	-	-	-
	РИМЕНИТ	3Л631 МАССОЙ 42КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА 3Л631	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
35	С121-2116	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШТ ОРГ5102 1ШТУКА	0,22	323,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
36	Е9-122	-ВЕРСТАК ОРГ5102	0,22	50,20	4,10	11	5	1	34,90	8
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
37	С121-2115	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР №511М,1ШТУКА	0,05	370,00	-	19		-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	Е9-122	-ВЕШАЛКА №511М	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
39	241831-	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ	1,00	1450,00		1450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	314-	АККУМУЛЯТОРОВ Э-409,МАССОЙ								
	ДОП. 14	194КГ		-	-			-	-	-
	ПРИМЕНЯТ	ШТ								
40	Ц8-126-5	-МОНТАЖ ШКАФА Э-409	1,00	7,02	-	7	6	-	10,00	10
		ШТ								
				6,14	-			-	-	-
41	С121-2114	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ	0,13	441,00	-	57	-	-	-	-
		ОРГ-1468-03-350,4ШТУКИ								
		Т		-	-			-	-	-
42	Е9-122	-ПОДСТАВКА ОРГ1468-03-350	0,13	50,20	4,10	7	3	-	34,90	5
	ЗСН-17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
43	С121-2116	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР	0,15	323,00	-	48	-	-	-	-
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5054,1ШТУКА								
		Т		-	-			-	-	-
44	Е9-122	-ВАННА 5054	0,15	50,20	4,10	8	3	-	34,90	5
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
45	С121-2114	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА ДЛЯ	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
		НАКАЧКИ ШИН,1ШТУКА								
		Т		-	-			-	-	-
46	Е9-122	-ТОЖЕ	0,03	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
47	240401-	-СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ М-515	1,00	1755,00	-	1755	-	-	-	-
	721-	МАССОЙ 800КГ								
	ДОП 4	ШТ		-	-			-	-	-
	ПРИМЕНЯТ									
48	Ц1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА М-515	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ШТ								
				8,29	0,15			-	0,19	-
49	240402-8	-МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА ОРГ4909Б	1,00	243,00	-	243	-	-	-	-
		МАССОЙ 150КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
50	Ж18-2-1	-МОНТАЖ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	19,40	0,93	19	12	-	22,00	22
		ОРГ4909Б								
		ШТ		11,70	0,45			-	0,58	1
51	241831-	-ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
	01030	70-7878-1004 МАССОЙ 50КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
52	240404-2	-ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ ОПТ7353	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
		МАССОЙ 70КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
53	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛОВ								
		ОРГ-1468-07-090,1ШТУКА		-	-			-	-	-
		Т								
54	Е9-122	-ЯЩИК ОРГ1468-07-090	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
55	240401-31	-ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ П-113	2,00	125,00	-	250	-	-	-	-
		МАССОЙ 160КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
56	240401-73	-КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ	1,00	306,00	-	306	-	-	-	-
	ПРИМЕНЯТ	С-412,МАССОЙ 345КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ЛИНИТНЫЕ-ЦЕНЫ-МИНСТРОЙ-ФОРМАША-ТАБЛИЦА2	-УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫДАЧИ СВЕЖИХ И СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 03-16384,2ШТУКИ Т	0,73	1200,00 -	- -	876	-	- -	- -	- -
58	1906-02004	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ 1,0-10,8-9-6-220/380НАССОЙ 862КГ ШТ	1,00	989,67 -	- -	989	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:1000-10,3.1,1								
59	Ц3-4-2	-МОНТАЖ КРАНА ШТ	1,00	46,80 40,50	3,56 1,53	47	41	4 2	64,00 1,97	64 2
60	Ц3-4905 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА ШТ	1,00	169,90 52,39	8,39 3,72	170	52	9 4	104,00 4,80	104 5
		ЦЕНА:158+(10,3.1,1).1,05 49,9.1,05 7,99.1,05 3,54.1,05								
61	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ5139,1ШТУКА Т	0,05	441,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
62	Е9-122 ЗСН17-5	-ЯЩИК ОРГ5139 Т	0,05	50,20 23,10	4,10 1,22	3	1	- -	34,90 1,57	2 -
63	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН КИ8903,МАССОЙ 5,79КГ ШТ	1,00	64,00 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		5 УЧАСТОК НАРУЖНОЙ МОЙКИ								
64	240402-180-АОП 4	-МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОМ5359,МАССОЙ 430КГ ШТ	1,00	1230,00 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
65	Ц18-2-2	-МОНТАЖ МАШИНЫ ОМ5359 ШТ	1,00	22,80 13,40	3,05 1,44	23	13	3 1	25,00 1,86	25 2
66	УСЛОВНАЯ ЦЕНА	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ОПЕ-25-28,5-У3 ШТ	1,00	500,00 -	- -	500	-	- -	- -	- -
67	Ц8-105-2	-МОНТАЖ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ОПЕ-25-28,5-У3 ШТ	1,00	28,20 24,60	- -	28	25	- -	36,00 -	36 -
68	КАТАЛОГ ЗАЯВКА СТР.100 П.417	-ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОР12334,МАССОЙ 65КГ ШТ	1,00	965,00 -	- -	965	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		14253	396	42		709
				РУБ.				14		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		12973	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		130	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			391	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			161	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13745	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			716	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	429	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ.-	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			15494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		757
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	470	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14253	396	42		709
			РУБ.					14		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			12973	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			130	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			391	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			161	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13745	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			716	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	429	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете	руб.			I5494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		757
		Сметная заработная плата	руб.			-	470	-		-

Составил инженер II категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

на приобретение и монтаж трубопроводов сжатого воздуха

Профилакторий с материально-техническим складом

Основание: альбом I ТК-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I3 чел.-час
Трудозатраты построечные I3 чел-час
Сметная заработная плата 0,0I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	I808-I7003-ПРИМЕНИТ	Фильтр влагоотделитель 22-I0х80 шт	I,00	I0,00	—	I0	-	—	—	—
2	Ц2-868-I	Монтаж фильтра влагоотделителя 22-I0х80 шт	I,00	I,55 / I,36	0,06 / 0,02	2	I	—	2,00 / 0,03	2
3	Ц2-808-I	Монтаж вентиля запорного I5Ч8П2 диаметром I5 мм шт	3,00	I,82 / I,52	0,03 / 0,0I	5	5	—	2,00 / 0,0I	6
4	Ц2-2-2	Монтаж трубопровода из стальных электросварных труб диаметром I8хI6 мм кг	5,I8	0,26 / 0,25	0,0I	I	I	—	0,42	2
5	Ц2-2-3	Монтаж трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 25хI,6 мм кг	5,55	0,22 / 0,2I	0,0I	I	I	—	0,35	2
6	Ц2-У-2046 К=I,05	Продувка трубопроводов воздухом м Цена:0,I4.I,05 0,07.I,05 0,0I.I,05	I4,00	0,I5 / 0,07	0,0I	2	I	—	0,I0	I
		Итого прямые затраты по разделу I		руб. / руб.		2I	9	—		I3

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЛЕННИКОМ								
7	ССРЦ45-П.4224-К=0,89	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 18Х1,6ММ	5,18	1,57	-	8	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,76.0,89								
8	ССРЦ45-П4226-К=0,89	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25Х1,6ММ	5,55	1,20	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,35.0,89								
9	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	1,42	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С111-487	-УГОЛОК Б-36Х36Х4	4,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	0517-2137-К=1,074	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ Г(4)-6,3-16-27	9,00	0,19	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,18.1,074								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
12	С121-	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СПБ-2	2,00	0,36	-	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2019	КГ								
				-	-			-	-	-
13	Е9-153-3СН24-4	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОПБ-2 КГ	2,00	0,03	-	1	-	-	0,03	-
				0,01	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е13-121-3СН15-6	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0,21	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
15	Е13-153-3СН18-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,01	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			47	9	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете	руб.			58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-

Составил инженер II категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза
с программой 800 тыс.руб. в год
на приобретение и монтаж механизма открывания ворот
Профилакторий с материально-техническим складом

Основание: серия I.435.2-28, вып.2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,9I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 280 чел.-час
Трудозатраты построечные 259 чел.-час
Сметная заработная плата 0,I5 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	29I00I I42 ПРИМЕНИТ	Механизм открывания ворот ВР.36х36-УХЛ:	7,00	I45,00 / -	- / -	I0I5	-	- / -	- / -	- / -
2	ЦЗ-У-I56I К=I,05	Монтаж механизма открывания ворот т Цена: 3I,3.I,05 I6,3.I,05 2,I.I,05 I,I.I,05	4,5I	32,86 / I6,83	2,20 / I,I5	I48	76	I0 / 5	35,00 / I,48	I58 / 7
3	29I00I-I42-ПРИНИТ	Механизм открывания ворот ВР 42х42--УХЛ: массой 968 кг шт	3,00	I45,00 / -	- / -	435	-	- / -	- / -	- / -
4	ЦЗ-У-I56I-К=I,05-	Монтаж механизма открывания ворот т Цена: 3I,I.I,05 I6,3.I,05 2,I.I,05 I,I.I,05	2,90	32,86 / I7,II	2,20 / I,I5	95	50	6 / 3	35,00 / I,48	I0I / 4
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			I693	I26	I6 / 8		259 / II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I450	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I4	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			44	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Комплектация	руб.			I0	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			I536	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			243	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			28	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата	руб.			-	I52	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата	руб.			-	I52	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I693	I26	I6		259
			руб.					8		II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I450	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I4	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			44	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I8	-	-		-
		Комплектация	руб.			I0	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			I536	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			243	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			28	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата	руб.			-	I52	-		-
		Итого по смете	руб.			I908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата	руб.			-	I52	-		-

Составил инженер II категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

на приобретение шкафов для одежды

Профилакторий с материально-техническим складом

Основание: альбом II АР-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,35 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - чел.-час
Трудозатраты построечные - чел.-час
Сметная заработная плата - тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование								
I	29I00I 66	Шкаф металлический для хранения одежды ШВ 0000-06 шт Цена: 89:2,3	6,00	I33,50	-	80I	-	-	-	-
2	29I00I 66	Шкаф металлический для хранения одежды шт	2,00	89,00	-	I78	-	-	-	-
3	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02 5И6 К=I,06	Шкаф деревянный для хранения одежды ДД-25-4 шт Цена: 52,I.I,06	5,00	55,I2	-	276	-	-	-	-
4	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02 5П6 К=I,06	Скамья для переодевания шт	5,00	3,I8	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I		руб.		I27I	-	-		-
		руб.								
		в том числе:								
		Стоимость оборудования		руб.		I27I	-	-		-
		Тара и упаковка		руб.		I3	-	-		-
		Транспортные расходы		руб		37	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заготов.-складские расходы	руб.			I5	-	-		-
		Комплектация	руб.			9	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			I345	-	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I345	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I27I	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I27I	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I3	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			37	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I5	-	-		-
		Комплектация	руб.			9	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			I345	-	-		-
		Итого по смете	руб.			I345	-	-		-

Составил инженер II категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

на приобретение инструментов, приспособлений и хозяйственного инвентаря

Профилакторий с материально-техническим складом

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - чел.-час.
Трудозатраты построечные - чел.-час.
Сметная заработная плата - тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч., не занятых обслуж.машин	Обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
I	Укрупн. показатели	Стоимость производственного инструмента и приспособлений 20хI,06 = 2I,2 (рабочих)	20	2I,20	-	424	-	-		-		-
		Итого:	-	-	-	424	-	-		-		-

Составил ведущий инженер Р.А.Чеснокова

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

Профилакторий с материально-техническим складом

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	I760(I249)
Сметная заработная плата, руб	II64
Строительные машины, руб	772
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	I2940(I0855)
Сметная заработная плата, руб	9234
Строительные машины, руб	2222
Затраты труда, чел.ч.	I4700(I2I04)
Сметная заработная плата, руб	I0398
Строительные машины, руб	2994
II. Специальные строительные работы (подземное хозяйство)	
Затраты труда, чел.ч.	555 (499)
Сметная заработная плата, руб	379
Строительные машины, руб	46
III. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	2092(I942)
Сметная заработная плата, руб	I450
Строительные машины, руб	63
IV. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	II9I(III9)
Сметная заработная плата, руб	72I
Строительные машины, руб	75
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	785(645)
Сметная заработная плата, руб	525
Строительные машины, руб	259
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	595(5I5)
Сметная заработная плата, руб	390
Строительные машины, руб	I46
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.-ч.	482(433)
Сметная заработная плата, руб	29I
Строительные машины, руб	8I
Прочие работы (Связь и сигнализация)	
Затраты труда, чел.-ч.	3I0(295)
Сметная заработная плата, руб	224
Строительные машины, руб	5
Затраты труда, чел.-ч.	207I0(I7552)
Заработная плата, руб	I4378
Строительные машины, руб	3669

Примечание: Наряду с показателями нормативной трудоемкости в скобках указаны трудозатраты построечные (прямые затраты труда основных рабочих строителей)

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил ведущий инженер Р.А.Чеснокова

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

gost.e-ecolog.ru