ЗОНАЛЬНЫЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-480.13.87

Трансформаторные подстанции ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА для строительства в БССР

Стены из кирпича

АЛЬБОМ 8

См. СМЕТЫ

Минск, 1987г.

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 16.08. 1988 г.
Заказ № 404 Тираж 500 экз.
Инв.№ 2379/6

ЗОНАЛЬНЫЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-480.13.87

Трансформаторные подстанции ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА для строительства в БССР

Стены из кирпича

АЛЬБОМ 8

СМ. СМЕТЫ

Разработан проектным институтом "Белгоспроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем БССР приказ № 201 от 14.12.87 г.

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный инженер проекта Я.Е.Коледа

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
I.	Пояснительная записка	4
2.	Таблица технико-экономических показателей	5
3.	Объектная смета № I на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2хI60 кВА (4 линейные панели)	6
4.	Объектная смета № 2 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х250 кВА (4 линейные панели)	7
5.	Объектная смета № 3 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х400 кВА (4 линейные панели)	8
6.	Объектная смета № 4 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х630 кВА (4 линейные панели)	9
7.	Объектная смета № 5 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2хI000 кВА (4 линейные панели)	10
8.	Объектная смета № 6 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2хI60 кВА (8 линейных панелей)	11
9.	Объектная смета № 7 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х250 кВА (8 линейных панелей)	12
I0.	Объектная смета № 8 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х400 кВА (8 линейных панелей)	13
II.	Объектная смета № 9 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича 2х630 кВА (8 линейных панелей)	14
I2.	Объектная смета № I0 на строительство трансформаторной подстанции по стенами из кирпича 2хI000 кВА (8 линейных панелей)	15
I3.	Сводка объемов и стоимости работ по трансформаторным подстанциям ТП-2хI60, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2хI000 кВА со стенами из кирпича (4 линейные панели)	16
I4.	То же, (8 линейных панелей)	20
I5.	Ведомость затрат труда на строительство трансформаторных подстанций 2хI60, 2х250, 2х400, 2х630, 2хI000 кВА со стенами из кирпича (4 линейные панели)	24
I6.	То же (8 линейных панелей)	25
I7.	Смета АС-СI на общестроительные работы трансформаторных подстанций на два трансформатора мощностью I60-I000 кВА (4 линейные панели)	26
I8.	Смета АС-С2 на общестроительные работы трансформаторных подстанций на два трансформатора мощностью I60-I000 кВА (8 линейных панелей)	41
I9.	Смета Э-СI на электрооборудование для ТП 2хI60 кВА с 4 линейными панелями	56

		Стр.
20.	Смета Э-С2 на строительные работы по электрооборудованию для ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА с 4 и 8 линейными панелями	61
21.	Смета Э-С3 на электроосвещение для ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400 кВА с 4 линейными панелями	63
22.	Смета Э-С4 на электрооборудование для ТП-2х250 кВА с 4 линейными панелями	66
23.	Смета Э-С5 на электрооборудование для ТП-2х400 кВА с 4 линейными панелями	71
24.	Смета Э-С6 на электрооборудование для ТП-2х630 кВА с 4 линейными панелями	76
25.	Смета Э-С7 на электроосвещение для ТП-2х630 кВА (2х1000) с 4 линейными панелями	81
26.	Смета Э-С8 на электрооборудование для ТП-2х1000 кВА с 4 линейными панелями	84
27.	Смета Э-С9 на электрооборудование для ТП-2х160 кВА с 8 линейными панелями	89
28.	Смета Э-С10 на электроосвещение для ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА с 8 линейными панелями	94
29.	Смета Э-С11 на электрооборудование для ТП-2х250 кВА с 8 линейными панелями	97
30.	Смета Э-С12 на электрооборудование для ТП-2х400 кВА с 8 линейными панелями	102
31.	Смета Э-С13 на электрооборудование для ТП-2х630 кВА с 8 линейными панелями	107
32.	Смета Э-С14 на электрооборудование для ТП-2х1000 кВА с 8 линейными панелями	112
33.	Смета Э-С15 на эксплуатационное оборудование для ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА с 4 и 8 линейными панелями	117
34.	Смета АС-С3 на вариант уличного освещения с 4 линейными панелями	119
35.	Смета АС-С4 на вариант уличного освещения с 8 линейными панелями	123
36.	Смета АС-С5 на вариант наружных стен из рядового керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом (с 4 линейными панелями)	126
37.	Смета АС-С6 на вариант наружных стен из рядового керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом (с 8 линейными панелями)	131
38.	Смета АС-С7 на вариант наружных стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом (с 4 линейными панелями)	135
39.	Смета АС-С8 на вариант наружных стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом (с 8 линейными панелями)	140

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект трансформаторных подстанций на два трансформатора ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из кирпича разработан взамен типового проекта 407-3-314, на основании плана типового проектирования на 1987г.,утвержденного постановлением Госстроя СССР от 20.II.86г. № 27 (тема Т3.12.1) в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Госстроем БССР 30.01.87г.

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82" в ценах 1984 года для промышленно-гражданского строительства БССР.

Накладные расходы приняты:

- для общестроительных работ - 16,5%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- на металлоконструкции - 8,6%

Плановые накопления - 8%.

Транспорт лишнего грунта принят на 1 км.

Сметы на общестроительные работы, выборка затрат труда составлены для основного варианта на 4 линейные панели и варианта на 8 линейных панелей при следующих конструктивных решениях:

- фундаменты и стены ниже отм. 0,000 из монолитного бетона класса В7,5 (М-100);
- наружные и внутренние стены, выше отм. 0,000 из керамического эффективного утолщенного кирпича с облицовкой наружных стен лицевым эффективным утолщенным кирпичом;
- покрытие из сборных ж/бетонных многопустотных панелей;
- крыша - с наружным отводом воды. Панели покрытия уложены по уклону. Водоизоляционный ковер из 3-х слоев наплавляемого рубероида;
- полы в приямках и на отм. 0,000 - бетонные.

ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	4 линейные панели					8 линейных панелей				
			ТП-2хI60кВА	ТП-2х250кВА	ТП-2х400кВА	ТП-2х630кВА	ТП-2хI000кВА	ТП-2хI60кВА	ТП-2х250кВА	ТП-2х400кВА	ТП-2х630кВА	ТП-2хI000кВА
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	Строительный объем	м3	I9I,44	I9I,44	I9I,44	I9I,44	I9I,44	220,I4	220,I4	220,I4	220,I4	220,I4
2	Общая площадь	м2	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	5I,27	5I,27	5I,27	5I,27	5I,27
3	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	II,95I	I2,50	I3,977	I5,686	I8,50	I3,4II	I3,956	I5,436	I7,I45	I9,968
4	Стоимость I м3 здания	руб.	62,43	65,29	73,0I	8I,94	96,64	60,92	63,40	70,I2	77,88	90,7I
5	Стоимость I м2 общей площади	руб.	262,26	274,30	306,7I	344,22	405,97	26I,58	272,2I	30I,07	334,4I	389,47
6	Стоимость СМР	тыс. руб.	6,34I	6,35	6,4I5	6,479	6,67I	7,326	7,33I	7,399	7,463	7,657
7	Стоимость оборудования	тыс. руб.	5,6I	6,I5	7,562	9,207	II,829	6,085	6,625	8,037	9,682	I2,3II
8	Затраты труда	чел.-час	II5I	II53	II7I	II87	I275	I326	I328	I346	I362	I452
9	На I м2 общей площади	чел.-час	25,26	25,30	25,70	26,05	27,98	25,86	25,90	26,25	26,57	28,32

Главный архитектор проекта А.Г.Сысоев

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Рук.сектора А.Ю.Шнапер

Составила Т.В.Римашевская

407-3-480.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2хI60 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость II,95I тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость I м2 общей площади 262,26 руб.
I м3 объема здания 62,43 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуат. машин	НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоим. единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	Iм2 общ.пл. Iм3 объема	45,57 I9I,44	II8,06 28,I0
2	Э-СI	Электрооборудование	-	0,756	5,493	-	6,249	-	-	-	-"-	-"-	I37,I3 32,64
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,0I7	-	-	-	0,0I7	-	-	-	-"-	-"-	0,37 0,09
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,I88	-	-	0,I88	-	-	-	-"-	-"-	4,I3 0,98
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	-"-	-"-	2,57 0,6I
		Итого по смете	5,397	0,944	5,6I	-	II,95I	-	-	-	-"-	-"-	262,26 62,43

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Я.Е.Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Руководитель сектора А.Ю.Шнапер
Составила инженер Т.В.Римашевская
Проверила руководитель сметной группы Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2х250 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость I2,5 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость I м2 общей площади 274,30 руб.
I м3 объема здания 65,29 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуат. машин	НУЧП	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	Iм2 общ.пл. Iм3 объема	45,57 I9I,44	II8,06 28,I0
2	Э-С4	Электрооборудование	-	0,765	6,033	-	6,798	-	-	-	-"-	-"-	I49,I8 35,5I
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,0I7	-	-	-	0,0I7	-	-	-	-"-	-"-	0,37 0,09
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,I88	-	-	0,I88	-	-	-	-"-	-"-	4,I3 0,98
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	-"-	-"-	2,57 0,6I
		Итого по смете	5,397	0,953	6,I5	-	I2,5	-	-	-	-"-	-"-	274,30 65,29

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Я.Е.Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Руководитель сектора А.Ю.Шнапер
Составила инженер Т.В.Римашевская
Проверила руководитель сметной группы Н.В.Шуба

407-3-480.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2х400 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 13,977 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость 1 м2 общей площади 306,71 руб.
1 м3 объема здания 73,01 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование смет и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин	НУЧП	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	45,57 191,44	118.06 28,10
2	Э-С5	Электрооборудование	-	0,830	7,445	-	8,275	-	-	-	-"-	-"-	181,59 43,23
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,37 0,09
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,188	-	-	0,188	-	-	-	-"-	-"-	4,13 0,98
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	2,57 0,61
		Итого по смете	5,397	1,018	7,562	-	13,977	-	-	-	-"-	-"-	306,71 73,01

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Я.Е.Колеца
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Руководитель сектора А.Ю.Шнапер
Составила инженер Т.В.Римашевская
Проверила руководитель сметной группы Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2х630 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 15,686 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость 1 м2 общей площади 344,22 руб.

1 м3 объема здания 81,94 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							НУЧП	ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин		Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	45,57 191,44	118,06 28,10
2	Э-С6	Электрооборудование	-	0,893	9,09	-	9,983	-	-	-	-"-	-"-	219,07 52,15
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,37 0,09
4	Э-С7	Электроосвещение	-	0,189	-	-	0,189	-	-	-	-"-	-"-	4,13 0,98
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	2,57 0,61
		Итого по смете	5,397	1,082	9,207	-	15,686	-	-	-	-"-	-"-	344,22 81,94

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный инженер проекта Я.Е.Коледа

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Руководитель сектора А.Ю.Шнапер

Составила инженер Т.В.Римашевская

Проверила руководитель сметной группы Н.В.Шуба

407-3-480.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2х1000 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 18,50 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость 1 м2 общей площади 405,97 руб.
1 м3 объема здания 96,64 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							НУЧП	ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин		Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,380	-	-	-	5,380	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	45,57 191,44	118,06 28,10
2	Э-С8	Электрооборудование	-	1,085	11,712	-	12,797	-	-	-	-"-	-"-	280,82 66,85
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,37 0,09
4	Э-С7	Электроосвещение	-	0,189	-	-	0,189	-	-	-	-"-	-"-	4,13 0,98
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	2,57 0,61
		Итого по смете	5,397	1,274	11,829	-	18,5	-	-	-	-"-	-"-	405,97 96,64

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Я.Е.Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Руководитель сектора А.Ю.Шнапер
Составила инженер Т.В.Римашевская
Проверила руководитель сметной группы Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2х160 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость 13,411 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость 1 м2 общей площади 261,58 руб.
1 м3 объема здания 60,92 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С2	Общестроительные работы	6,221	-	-	-	6,221	-	-	-	1м2 общ.пл. 1 м3 объема	51,27 220,14	121,34 28,26
2	Э-С9	Электрооборудование	-	0,868	5,968	-	6,836	-	-	-	-"-	-"-	133,33 31,05
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,33 0,08
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	-"-	-"-	4,29 1,00
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	2,28 0,53
		Итого по смете	6,238	1,088	6,085	-	13,411	-	-	-	-"-	-"-	261,58 60,92

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Я.Е.Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Руководитель сектора А.Ю.Шнапер
Составила инженер Т.В.Римашевская
Проверила руководитель сметной группы Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2х250 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость 13,956 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость 1 м2 общей площади 272,21 руб.
1 м3 объема здания 63,40 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин	НУЧП	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С2	Общестроительные работы	6,221	-	-	-	6,221	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	51,27 220,14	121,34 28,26
2	Э-С11	Электрооборудование	-	0,873	6,508	-	7,381	-	-	-	-"-	-"-	143,96 33,53
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,33 0,08
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	-"-	-"-	4,29 1,00
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	2,28 0,53
		Итого по смете	6,238	1,093	6,625	-	13,956	-	-	-	-"-	-"-	272,21 63,40

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Я.Е.Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Руководитель сектора А.Ю.Шнапер
Составила инженер Т.В.Римашевская
Проверила руководитель сметной группы Н.В.Шуба

407-3-480.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2х400 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость 15,436 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость 1 м2 общей площади 301,07 руб.
1 м3 объема здания 70,12 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	НУЧП	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	6,221	-	-	-	6,221	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	51,27 220,14	121,34 28,26
2	Э-С12	Электрооборудование	-	0,941	7,92	-	8,861	-	-	-	-"-	-"-	172,83 40,25
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,33 0,08
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	-"-	-"-	4,29 1,00
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	2,28 0,53
		Итого по смете	6,238	1,161	8,037	-	15,436	-	-	-	-"-	-"-	301,07 70,12

Главный инженер института — А.М.Телеш
Главный инженер проекта — Я.Е.Коледа
Начальник отдела экономики и смет — В.М.Столпнер
Руководитель сектора — А.Ю.Шнапер
Составила инженер — Т.В.Римашевская
Проверила руководитель сметной группы — Н.В.Шуба

407-3-480.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2х630 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость 17,145 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость 1 м2 общей площади 334,41 руб.
1 м3 объема здания 77,88 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	НУЧП	Единица измерения	К-во единицы измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С2	Общестроительные работы	6,221	-	-	-	6,221	-	-	-	1м2 общ.пл. 1м3 объема	51,27 220,14	121,34 28,26
2	Э-С13	Электрооборудование	-	1,005	9,565	-	10,57	-	-	-	-"-	-"-	206,16 48,01
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,33 0,08
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	-"-	-"-	4,29 1,00
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	2,28 0,53
		Итого по смете	6,238	1,225	9,682	-	17,145	-	-	-	-"-	-"-	334,41 77,88

Главный инженер института — А.М.Телеш
Главный инженер проекта — Я.Е.Коледа
Начальник отдела экономики и смет — В.М.Столпнер
Руководитель сектора — А.Ю.Шнапер
Составила инженер — Т.В.Римашевская
Проверила руководитель сметной группы — Н.В.Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I0

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью 2хI000 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость I9,968 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость I м2 общей площади 389,47 руб.
I м3 объема здания 90,7I руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин	НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-С2	Общестроительные работы	6,22I	-	-	-	6,22I	-	-	-	Iм2 общ.пл. Iм3 объема	5I,27 220,I4	I2I,34 28,26
2	Э-СI4	Электрооборудование	-	I,I99	I2,I94	-	I3,393	-	-	-	-"-	-"-	26I,22 60,84
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,0I7	-	-	-	0,0I7	-	-	-	-"-	-"-	0,33 0,08
4	Э-СI0	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	-"-	-"-	4,29 I,00
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	-"-	-"-	2,28 0,53
		Итого по смете	6,238	I,4I9	I2,3II	-	I9,968	-	-	-	-"-	-"-	389,47 90,7I

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Я.Е.Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Руководитель сектора А.Ю.Шнапер
Составила инженер Т.В.Римашевская
Проверила руководитель сметной группы Н.В.Шуба

СВОДКА

объемов и стоимости работ по ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из кирпича (4 линейные панели)

Наименование конструктивных элеметов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	Количество единиц измерен.	прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр. 5,7	всего по гр.5, 7,8	в том числе основной зарплаты	в том числе экспл. машин в т. числе зарплаты	в накл. расходах, % суммы по гр.7	в план. накопл., % стоим. по гр. 10,11	всего по данным гр. 10,11, 12,13	Удельный вес стоимости констр.эл-та или вида работ % к общей стоим. работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I. Общестроительные работы													
I. Земляные работы			56	I6,5	8	4	68						
2. Фундаменты			7I4	-"-	II6	65	895						
3. Стены			I367	-"-	224	I25	I7I6						
4. Покрытие			448	-"-	75	40	563						
Металлоконструкции			I2	8,6	I	I	I4						
5. Кровля			250	I6,5	42	22	3I4						
6. Перегородки			I63	-"-	27	I5	205						
7. Проемы			I23	-"-	20	I2	I55						
Металлоконструкции			I7I	8,6	I5	I5	20I						
8. Полы			623	I6,5	I03	59	785						
9. Внутренняя отделка			38	-"-	6	3	47						
I0. Наружная отделка			3	-"-	-	-	3						
II, Разные работы			329	-"-	54	3I	4I4						
Итого по разделу I			4297	I6,5 8,6	69I	392	5380						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ТП-2хI60 кВА													
I. Общестроительные работы			4297	I6,5 8,6	69I	392	5380						
2. Электрооборудование а) монтажные работы			527		I77	52	756						
б) оборудование							(5493)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4. Электроосвещение			I58		I9	II	I88						
5. Эксплуатационное оборудование а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-2хI60 кВА			4996		889	456	634I						
оборудование							(56I0)						
ТП-2х250 кВА													
I. Общестроительные работы			4297	I6,5 8,6	69I	392	5380						
2. Электрооборудование а) монтажные работы			535		I78	52	765						
б) оборудование							(6033)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4. Электроосвещение			I58		I9	II	I88						
5. Эксплуатационное оборудование а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-2х250 кВА			5004		890	456	6350						
оборудование							(6I50)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ТП-2х400 кВА													
I. Общестроительные работы			4297	I6,5 8,6	69I	392	5380						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			585		I88	57	830						
б) оборудование							(7445)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4. Электроосвещение			I58		I9	II	I88						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-2х400 кВА			5054		900	46I	64I5						
оборудование							(7562)						
ТП-2х630 кВА													
I. Общестроительные работы			4297	I6,5 8,6	69I	392	5380						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			635		I97	6I	893						
б) оборудование							(9090)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4. Электроосвещение			I59		I9	II	I89						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-2х630 кВА			5I05		909	465	6479						
оборудование							(9207)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ТП-2хI000 кВА													
I. Общестроительные работы			4297	I6,5 8,6	69I	392	5380						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			767		242	76	I085						
б) оборудование							(II7I2)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4. Электроосвещение			I59		I9	II	I89						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-2хI000 кВА			5237		954	480	667I						
оборудование							(II829)						

Главный инженер проекта Я.Е.Коледа

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Рук.сектора А.Ю.Шнапер

Рук.сметной группы Н.В.Шуба

Составила Т.В.Римашевская

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из кирпича (8 линейных панелей)

Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							НУЧТ			Удельный вес стоимости констр.эл-та или вида работ % к общей стоим.работ по смете
			прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр. 5,7	всего по гр.5, 7,8	в том числе основной зарплаты	в том числе экспл. машин в т. числе зарплаты	в накл. расходах, % суммы по гр.7	в план. накопл., % стоим. по гр.10, 11	всего по данным гр.10, 11,12	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
	I. Общестроительные работы												
I.	Земляные работы		65	I6,5	I0	5	80						
2.	Фундаменты		8I0	-"-	I33	75	I0I8						
3.	Стены		I643	-"-	270	I54	2067						
4.	Покрытие		549	-"-	92	49	690						
	Металлоконструкции		I4	8,6	I	I	I6						
5.	Кровля		277	I6,5	47	24	348						
6.	Перегородки		I63	-"-	27	I5	205						
7.	Проемы		I53	-"-	26	I4	I93						
	Металлоконструкции		I99	8,6	I7	I7	233						
8.	Полы		664	I6,5	I09	6I	834						
9.	Внутренняя отделка		43	-"-	7	4	54						
I0.	Наружная отделка		4	-"-	I	-	4						
II.	Разные работы		38I	-"-	64	34	479						
	Итого по разделу I		4954	I6,5 8,6	804	453	6228I						

407-3-480.13.87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ТП-2хI60 кВА													
I. Общестроительные работы			4964	I6,5 8,6	804	453	622I						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			600		207	6I	868						
б) оборудование							(5968)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4. Электроосвещение			I85		22	I3	220						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-2хI60 кВА			5763		I035	528	7326						
оборудование							(6085)						
ТП-2х250 кВА													
I. Общестроительные работы			4964	I6,5 8,6	804	453	622I						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			604		208	6I	873						
б) оборудование							(6508)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4. Электроосвещение			I85		22	I3	220						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-2х250 кВА			5767		I036	528	733I						
оборудование							(6625)						

407-3-480.13.87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	ТП-2х400 кВА												
I.	Общестроительные работы		4964	I6,5 8,6	804	453	622I						
2.	Электрооборудование												
	а) монтажные работы		657		2I8	66	94I						
	б) оборудование						(7920)						
3.	Строительные работы по электрооборудованию		I4		2	I	I7						
4.	Электроосвещение		I85		22	I3	220						
5.	Эксплуатационное оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2х400 кВА		5820		I046	533	7399						
	оборудование						(8037)						
	ТП-2х630 кВА												
I.	Общестроительные работы		4964	I6,5 8,6	804	453	622I						
2.	Электрооборудование												
	а) монтажные работы		708		227	70	I005						
	б) оборудование						(9565)						
3.	Строительные работы по электрооборудованию		I4		2	I	I7						
4.	Электроосвещение		I85		22	I3	220						
5.	Эксплуатационное оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2х630 кВА		587I		I055	537	7463						
	оборудование						(9682)						

407-3-480.13.87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ТП-2хI000 кВА													
I. Общестроительные работы			4964	I6,5 8,6	804	453	622I						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			84I		273	85	II99						
б) оборудование							(I2I94)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4. Электроосвещение			I85		22	I3	220						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-2хI000 кВА			6004		II0I	552	7657						
оборудование							(I23II)						

Главный инженер проекта — Я.Е.Коледа
Начальник отдела экономики и смет — В.М.Столпнер
Руководитель сектора — А.Ю.Шнапер
Рук.сметной группы — Н.В.Шуба
Составила — Т.В.Римашевская

407-3-480.13.87

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

на строительство трансформаторных подстанций со стенами из кирпича мощностью ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА (4 линейные панели)

№№ пп	Наименование	Количество чел.-час				
		ТП-2х160кВА	ТП-2х250кВА	ТП-2х400кВА	ТП-2х630кВА	ТП-2х1000кВА
I	2	3	4	5	6	7
I	Общестроительные работы	737	737	737	737	737
2	Электрооборудование	366	368	386	402	490
3	Строительные работы по электрооборудованию	9	9	9	9	9
4	Электроосвещение	39	39	39	39	39
	Итого чел.-час	II5I	II53	II7I	II87	I275
	На I м2 общей площади чел.-час	25,26	25,30	25,70	26,05	27,98

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Составила инженер Т.З.Римашевская

Проверила рук.сметной группы Н.В.Шуба

407-3-480.13.87

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

на строительство трансформаторных подстанций со стенами из кирпича мощностью ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА (8 линейных панелей)

№№ пп	Наименование		Количество чел.-час				
			ТП-2х160кВА	ТП-2х250кВА	ТП-2х400кВА	ТП-2х630кВА	ТП-2х1000кВА
I	2		3	4	5	6	7
I	Общестроительные работы		852	852	852	852	852
2	Электрооборудование		421	423	441	457	547
3	Строительные работы по электрооборудованию		9	9	9	9	9
4	Электроосвещение		44	44	44	44	44
	Итого	чел.-час	1326	1328	1346	1362	1452
	На 1 м2 общей площади	чел.-час	25,86	25,90	26,25	26,57	28,32

Начальник отдела экономики и смет — В.М.Столпнер

Составила инженер — Т.В.Римашевская

Проверила рук.сметной группы — Н.В.Шуба

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП2Х160 ТП2Х250 ТП2Х400 ТП2Х630 ТП2Х1000КВА(4ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,380 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,018 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 836 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,573 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 Т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	44,88 - 15,73	44,88	1 - -	- - -	- - -	- - 22,65	- - -
2	Е1-183 Т.ч. п.1.11 таб.3 п.4 К=1,2	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	161,28 9,61	151,67 59,76	2 -	2 1	19,50 86,05	- 1	
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	24,15	0,24 0,05	-	6 -	1 -	0,07 -	2 -	
4	Е1-104 Т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,01	11,63 1,50	10,19 3,27	1 -	- -	2,63 4,71	- -	
5	Е1-184 Т.ч. п.1.11 таб.3 п.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,01	600,42 11,90	188,52 73,92	2 -	2 1	24,20 106,44	- 1	
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	15,75	0,24 0,05	-	4 -	1 -	0,07 -	1 -	

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
	Т.Ч.	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			-	5,75	-
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
8	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,07	170,52	165,10	11	-	11	11,00	1
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		5,42	65,40			4	94,18	6
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,01	89,40	-	1	1	-	184,80	2
	Т.Ч.	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ								
	П.3.67	РАЗРАБОТАННЫХ		89,40	-			-	-	-
	К=1,2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
		100М3								
10	Е1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА ОТ	0,07	30,60	-	2	-	-	-	-
	Т.Ч.	КОТЛОВАНА								
	П.1.11	1000М3		-	-			-	-	-
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
	Т.Ч.П.3.48									
	К=0,85									
11	Е1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА К	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
	Т.Ч.	КОТЛОВАНУ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	П.1.11	ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ		-	15,73			1	22,65	2
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,01	46,00	-	1	1	-	99,30	1
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,02	20,79	20,79	1	-	-	-	-
	Т.Ч.	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			-	10,44	-
	ТАБ.3 П.5	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,1	ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ								
		ФУНДАМЕНТОВ								
		1000М3								
14	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,04	238,72	231,13	11	-	10	15,40	1
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		7,59	91,56			4	131,85	6
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДСЫПКА ПОД								
	Т.Ч.	ПОЛЫ								
	П.3.2	1000М3								
	К=1,4									
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,67	9,69	3,49	6	4	3	11,20	7
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			2	3,30	2
		100М3								
16	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И	0,44	7,15	-	3	3	-	12,90	6
		ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2		7,15	-			-	-	-
		ГРУППЫ								

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			56	11	31		21
			РУБ.					13		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100	21,90	25,64	0,33	562	34	7	2,81	62
		БЕТОННЫХ		1,55	0,10			2	0,13	3
			М3							
18	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ	0,09	267,00	4,37	24	1	-	19,70	2
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НА ОТМ -0,12 -0,02		10,80	1,31			-	1,69	-
			100М2							
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,12	70,98	1,50	9	2	-	38,10	5
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМ -1,12		19,60	0,45			-	0,58	-
			100М2							
20	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	0,36	90,00	1,50	33	7	-	33,60	12
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
			100М2							
21	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,	0,30	39,63	0,84	12	1	-	6,08	2
		НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТ М1,0		3,68	0,25			-	0,32	-
			М3							
22	Е22-1	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	33,20	1,67	0,01	55	6	-	0,32	11
		М		0,19	-			-	-	-
23	Е6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М100	0,01	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
24	Е6-90	-МУФТА ИЗ БЕТОНА М100	0,05	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
25	Е22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	5,60	2,77	0,01	15	1	-	0,37	2
		М		0,22	-			-	-	-
26	Е8-28	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ С ВОЛОКНИСТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ	0,01	11,67	2,16	1	-	-	6,50	-
		М3		3,20	0,65			-	0,84	-
27	Е26-51	-ЗАЧЕКАНКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	-	104,00	1,46	1	-	-	87,30	-
		100М2		53,20	0,64			-	0,57	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			714	52	7		96
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			714	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			895	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	119	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			895	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	119	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
28	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М	15,97	46,60	0,87	744	52	14	5,65	90
		М3		3,24	0,26			4	0,34	5
29	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М ПАРАПЕТА	4,07	66,60	0,87	190	13	3	5,65	23
		М3		3,24	0,26			1	0,34	1
30	Е8-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ	4,51	38,91	0,81	175	9	4	3,90	18

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО		2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
31	Е8-59	-УКЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	0,01	417,00	1,38	4	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
32	Е8-59	-УКЛАДКА АНКЕРОВ	-	417,00	1,38	-	-	-	54,30	-
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
33	Е20-696	-УКЛАДКА УГОЛКОВ	0,03	35,90	0,46	1	-	-	9,83	-
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
34	Е15-614	-ОКРАСКА УГОЛКОВ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	-			-	-	-
35	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ Р1 Р2	0,39	35,90	0,46	14	2	-	9,83	4
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
36	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
37	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН6 МН6	0,06	445,00	1,40	27	7	-	210,00	13
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
39	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	39,00	0,28	0,15	11	3	6	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
40	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
41	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	6,00	3,37	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИЯ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-1В.1	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
46	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В.1	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
47	582821-0578	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
48	582821-0821	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ25-37,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1.1.В.4	2,00	12,98	-	26	-	-	-	-
		ШТ								
49	582821-0712	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	3,00	4,94	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
50	582821-0704	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ21-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	3,98	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
51	582821-0813	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 10ПБ21-27,БЕТОН М200.СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	8,83	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
52	582821-0809	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	4,00	5,72	-	23	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1367	88	29		158
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1367	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1716	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	227	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1716	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	227	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
53	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ	5,00	3,09	0,87	15	5	4	1,65	8

404-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,98	0,26			1	0,34	2
		ШТ								
54	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ	5,00	4,38	1,06	22	7	5	2,29	11
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,39	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
55	584221-0611	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК27.15-4Т,1.141-1В.60	2,00	31,90	"	64	-	"	"	"
	ПР06-08 П.91056	ШТ		"	"			"	"	"
56	584221-0630	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ Ж/Б ПЛИТ МАРКИ ПК27.12-6Т	3,00	24,90	"	75	-	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
57	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК48.15-4А4Т	14,24	8,59	"	122.	-	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
58	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК48.12-4АТ4Т	17,07	8,38	"	143	-	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
59	Е11-55	-ПОКРЫТИЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЕМ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	"	60,65	0,95	1	-	"	18,80	"
		100М2		9,88	0,28			"	0,36	"
60	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 30 ММ	"	11,25	0,23	1	-	"	0,34	"
		100М2		0,16	0,07			"	0,09	"
61	Е45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	0,28	41,50	7,76	12	8	3	43,60	12
				28,90	2,33			1	3,01	1
		100М								
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,17	22,40	"	4	-	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
63	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ	0,01	60,50	0,03	1	-	"	68,00	"
		100М2		38,40	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			460	20	12		31
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			448	-	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			563	-	"		"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	41	"		"

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			577	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
64	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,51	7,71 2,34	0,19 0,06	4	1	- -	4,72 0,08	2 -
		100М2								
65	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3 СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА РМ420-1.01	0,51	361,40 54,90	15,60 4,69	183	28	8 2	95,20 6,05	48 3
		100М2								
66	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПОД СВЕС ПО ПАРАПЕТУ	0,07	42,92 7,64	0,74 0,22	3	1	- -	14,30 0,28	1 -
		100М2								
67	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ	0,15	192,00 45,80	0,41 0,12	28	7	- -	83,00 0,15	12 -
		100М2								
68	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА ПО УЗЛУ 3К	0,02	49,90 10,70	1,30 0,39	1	-	- -	18,90 0,50	- -
		100М2								
69	Е6-169	-ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УЗЛУ 3К	0,09	24,63 2,62	0,99 0,30	2	-	- -	4,34 0,39	- -
		М3								
70	Е7-668	-УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	4,00	1,25 0,59	0,13 0,05	5	2	- -	1,01 0,06	4 -
		ШТ								
71	589421-1362	-ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ ПП13.5-Т.1.238-18.2	4,00	3,17	-	13	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.2378	ШТ		-	-			-	-	-
72	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПО УЗЛУ 2К	0,06	192,00 45,80	0,41 0,12	11	3	- -	83,00 0,15	5 -
		100М2								

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			250	42	8		72
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
73	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	0,05	503,57	7,59	23	3	-	115,00	5
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМ 1,0		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
74	Е8-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА,	0,26	536,87	7,59	140	16	2	115,00	30
		НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО		62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			163	19	2		35
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
75	Е9-118	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,49	61,79	0,20	30	19	-	69,74	34
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2 П.2 К=1,1			39,49	0,05			-	0,06	-
76	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ Д1 Д2 Т	0,49	287,00	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,14	60,50	0,03	9	5	-	68,00	10
		100М2		38,40	-			-	-	-
78	СКАЛЬКГИПРОМЕЗА	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	4,00	28,50	-	114	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				294	24	-		44
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. - РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				155	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				201	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				356	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,16	38,12	0,99	6	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
80	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,32	22,59	"	30	2	"	2,90	4
		М3		1,62	"			"	"	"
81	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	60,65	0,95	10	2	"	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
82	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	16,44	1,83	0,21	30	14	3	1,40	23
				0,84	0,06			1	0,08	1
		М2								
83	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	16,44	0,69	0,01	11	5	-	0,50	8
				0,30	"			"	"	"
		М2								
84	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	60,65	0,95	10	2	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			"	0,36	-
85	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,16	104,51	1,74	17	3	"	40,20	7
		100М2		20,50	0,52			"	0,67	-
86	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ -	0,33	12,86	0,28-	4	-	" "	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			" "	0,10	-
87	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,16	91,10	1,30	15	8	"	81,10	13
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 245 К УЗЕЛ 11								
88	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,27	38,12	0,99	10	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			"	0,39	-
89	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,05	22,59	"	69	5	"	2,90	9
		М3		1,62	"			"	"	"
90	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 20ММ	0,27	104,51	1,74	29	6	"	40,20	11
		100М2		20,50	0,52			"	0,67	-
91	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ -	0,55	12,86	0,28-	7	-	" "	1,06-	1
		100М2	-	0,59	0,08			" "	0,10	-
92	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,27	91,10	1,30	25	13	"	81,10	22
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
93	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЧМ5 ЧМ7	1,06	333,00	1,30	353	13	1	21,10	22
		Т		12,40	0,39			"	0,50	1
94	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА	0,31	60,50	0,03	19	12	"	68,00	21
		100М2		38,40	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			623	87	4		148

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			623	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			785	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	172	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			785	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	172	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
95	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2	0,43	3,13 2,40	0,05 0,02	1	1	- -	4,60 0,03	2 -
96	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	0,43	20,53 18,50	0,15 0,04	9	8	- -	29,80 0,05	13 -
97	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА СТЕН 100М2	1,67	13,10 13,10	- -	22	22	- -	21,00 -	35 -
98	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,67	3,13 2,40	0,05 0,02	5	4	- -	4,60 0,03	8 -
99	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН НА ОТМ 1,00 100М2	0,43	3,13 2,40	0,05 0,02	1	1	- -	4,60 0,03	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			38	36	-		60
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	69	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
100	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,08	33,90	1,00	3	2	-	37,00	3
		ЦОКОЛЯ		20,60	0,30			-	0,39	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ								
101	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 МН1 МН14	0,14	359,00	1,30	50	5	-	64,00	9
			Т	38,00	0,39			-	0,50	-
102	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	60,50	0,03	2	2	-	68,00	3
			100М2	38,40	-			-	-	-
103	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МП2 МП5	0,82	421,00	7,34	180	27	6	56,70	46
			10М2	33,10	2,20			2	2,84	2
		ОТМОСТКА								
104	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,27	204,30	7,40	55	4	2	25,60	7
			100М2	14,00	1,90			1	2,45	1
105	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ	0,81	14,47	-	12	-	-	0,57	-
				0,30	-			-	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2							
106	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,27	112,10	-	30	2	-	14,40	4
				8,23	-			-	-	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		329	40	8		69
				РУБ.				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		329	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		414	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		414	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	52	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		4297	421	101		737
				РУБ.				35		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		675	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	232	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		376	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	225	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5165	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	963	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		788
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	543	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		215	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	55	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5380	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1018	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		836
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	573	-		-

СОСТАВИЛ РИЧАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-480.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ $ТП2Х160$ $ТП2Х250$ $ТП2Х400$ $ТП2Х630$ $ТП2Х1000$КВА(8ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,221 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,192 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 974 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,663 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,02	44,88	44,88	1	-	-	-	-
	Т.Ч.	1000М3		-						
	П.1.11			15,73				-	22,65	-
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
2	Е1-183	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,02	161,28	151,67	2	-	2	19,50	-
	Т.Ч.	1000М3		9,61						
	П.1.11				59,76			1	86,05	1
	ТАБ.3 П.4									
	К=1,2									
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	26,39	0,24	-	6	1	-	0,07	2
		Т								
				0,05	-			-	-	-
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,02	11,63	10,19	1	-	-	2,63	-
	Т.Ч.									
	П.1.11			1,30						
	ТАБ.3 П.5	1000М3			3,27			-	4,71	-
	К=1,1									
5	Е1-184	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	200,42	188,52	3	-	3	24,20	-
	Т.Ч.	1000М3								
	П.1.11			11,90						
	ТАБ.3 П.4				73,92			1	106,44	2
	К=1,2									
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	28,17	0,24	-	7	1	-	0,07	2
		Т								
				0,05	-			-	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,02	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
	Т.Ч. П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			-	5,75	-
	ТАБ.3 П.5 К=1,1	1000М3								
8	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,09	170,52	165,10	15	-	15	11,00	1
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ		5,42	65,40			6	94,18	8
		1000М3								
9	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,02	89,40	-	1	1	-	184,80	3
	Т.Ч. П.3.67 К=1,2	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		89,40	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА ОТ КОТЛОВАНА	0,07	30,60	-	2	-	-	-	-
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 Т.Ч.П.3.48 К=0,85	1000М3		-	-			-	-	-
12	Е1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА К	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	КОТЛОВАНУ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ		-	15,73			1	22,65	2
		1000М3								
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С	0,03	20,79	20,79	1	-	-	-	-
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ		-	7,25			-	10,44	-
		1000М3								
14	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,05	238,72	231,13	11	-	11	15,40	1
	Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.2 К=1,4	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ		7,59	91,56			4	131,85	6
		1000М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	0,73	9,69	3,49	7	4	3	11,20	8
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			2	3,30	2
		100М3								
16	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ	0,48	7,15	-	3	3	-	12,90	6
		РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,15	-			-	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			65	11	37		25
			РУБ.					15		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100	24,34	25,64	0,33	624	38	8	2,81	68
		БЕТОННЫХ		1,55	0,10			2	0,13	3
		М3								
18	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ	0,13	267,00	4,37	34	1	-	19,70	3
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НА ОТМ 0Э12 0,02		10,80	1,31			-	1,69	-
		100М2								
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,15	70,98	1,50	11	3	-	38,10	6
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМ 1,12		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
20	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	0,44	90,00	1,50	39	9	-	33,60	15
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		19,50	0,45			-	0,58	-
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
21	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,	0,49	39,63	0,84	19	2	-	6,08	3
		НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМ 1,0		3,68	0,25			-	0,32	-
		М3								
22	Е22-1	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	38,40	1,67	0,01	64	7	-	0,32	12
		М		0,19	-			-	-	-
23	Е6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М100	0,01	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е6-90	-МУФТА ИЗ БЕТОНА М100	0,05	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
25	Е22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	5,40	2,77	0,01	15	1	-	0,37	2
		М		0,22	-			-	-	-
26	Е8-28	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ С ВОЛОКНИСТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ	0,01	11,67	2,16	1	-	-	6,50	-
		М3		3,20	0,65			-	0,84	-
27	Е26-51	-ЗАЧЕКАНКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	"	104,00	1,46	1	-	-	87,30	-
		100М2		53,20	0,44			-	0,57	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		810	61	8		109
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		810	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		75	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	31	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1018	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	87	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1018	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	87	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
28	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	20,84	46,60	0,87	971	68	18	5,65	118
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		3,24	0,26			5	0,34	7
		М3								
29	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	4,58	46,60	0,87	213	15	4	5,65	26
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА		3,24	0,26			1	0,34	2
		М3								
30	Е8-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО	4,51	38,91	0,81	175	9	4	3,90	18

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТОЛЩЕННОГО		2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
31	Е8-59	-УКЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	0,02	417,00	1,38	8	1	-	54,30	1
		Т								
				27,80	0,41			-	0,53	-
32	Е8-59	-УКЛАДКА АНКЕРОВ	-	417,00	1,38	-	-	-	54,30	-
		Т								
				27,80	0,41			-	0,53	-
33	Е20-696	-УКЛАДКА УГОЛКОВ	0,03	35,90	0,46	1	-	-	9,83	-
		100 КГ								
				6,10	0,14			-	0,18	-
34	Е15-614	-ОКРАСКА УГОЛКОВ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2								
				38,40	-			-	-	-
35	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ Р1 Р2	0,39	35,90	0,46	14	2	-	9,83	4
		100 КГ								
				6,10	0,14			-	0,18	-
36	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2								
				38,40	-			-	-	-
37	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН4 МН6	0,07	465,00	1,40	31	9	-	210,00	15
		Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2								
				38,40	-			-	-	-
39	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	39,00	0,28	0,15	11	3	6	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
40	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
41	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	8,00	3,37	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-18.1	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-18.1	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	582821-0578	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1 ШТ	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
47	582821-0821	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ25-37,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1.1.В.4 ШТ	4,00	12,90	-	52	-	-	-	-
48	582821-0712	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4 ШТ	5,00	4,94	-	25	-	-	-	-
49	582821-0809	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4 ШТ	4,00	5,72	-	23	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1643	109	34		191
				РУБ.				10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1643	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		270	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		154	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	62	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2067	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	273	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	167	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2067	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	273	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	167	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
50	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	5,00	3,09	0,87	15	5	4	1,65	8
				0,98	0,26			1	0,34	2
51	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30Ч ШТ	5,00	4,38	1,0-	22	7	5	2,29	11
				1,39	0,38			2	0,49	2
52	584221-0611	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК27.15-4Т.1.141-18.60	2,00	31,90	-	64	-	-	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР06-08 П.91056		ШТ		-	-			-	-	-
53	584221-0630	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ Ж/Б ПЛИТ МАРКИ ПК27.12-4Т		3,00	24,90	-	75	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
54	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК48.15-4А4Т		14,24	8,59	-	122	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
55	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК48.12-4А4Т		17,07	8,38	-	143	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
56	F11-55	-ПОКРЫТИЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЕМ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА		-	60,65	0,95	1	-	-	18,80	-
			100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
57	E11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 30ММ		-	11,25	0,23	1	-	-	0,34	-
			100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
58	E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		4,00	0,28	0,15	1	-	-	0,13	1
			ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
59	E7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		6,00	1,54	1,04	9	3	6	0,81	5
			ШТ		0,46	0,38			2	0,49	3
60	582821-0833	-ПЕРЕМЫЧКА Ж/Б 8ПП21-6,СЕРИЯ1.038.1-1 В.5		6,00	12,30	-	74	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
61	582821-0704	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9П621-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		4,00	3,98	-	16	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
62	E45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ		0,34	41,50	7,76	14	10	3	43,60	15
			100М		28,90	2,33			1	3,01	1
63	C147-1	-АРМАТУРА А-1		0,21	22,40	-	5	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
64	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ		0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
			100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				563	25	18		40
			РУБ.						6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				549	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				49	-	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			690	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			706	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	84	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
65	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,56	7,71	0,19	4	1	-	4,72	3
				2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
66	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3 СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА	0,56	361,40	15,60	203	31	9	95,20	54
		РМ420-1.01		54,90	4,69			3	6,05	3
		100М2								
67	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО СВЕС ПО ПАРАПЕТУ	0,09	42,92	0,74	4	1	-	14,30	1
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
68	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ	0,18	192,00	0,41	34	8	-	83,00	15
				45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
69	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,02	49,90	1,30	1	-	-	18,90	-
				10,70	0,39			-	0,50	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА ПО УЗЛУ 3К								
		100М2								
70	Е6-169	-ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УЗЛУ 3К	0,09	24,63	0,99	2	-	-	4,34	-
				2,62	0,30			-	0,39	-
		М3								
71	Е7-668	-УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	4,00	1,25	0,13	5	2	-	1,01	4
				0,59	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
72	589421-1362	-ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ ПП13.5-Т,1.238-18.2	4,00	3,17	-	13	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.2378	ШТ		-	-			-	-	-
73	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПО	0,06	192,00	0,41	11	3	-	83,00	5

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЛУ 2К								
		100М2		45,80	0,12			-	0,95	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			277	66	9		82
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	106	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	106	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
74	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	0,05	503,57	7,59	23	3	-	115,00	5
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМ 1,0		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
75	Е8-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	0,26	536,87	7,59	140	16	2	115,00	30
				62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			163	19	2		35
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 7 ПРОЕМЫ								
76	Е9-118	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,57	61,79	0,20	35	23	-	69,74	40
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2			39,49	0,05			-	0,06	-
	П.2 К=1,1									
77	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ Д1 Д2	0,57	287,00	-	164	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
78	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,17	60,50	0,03	10	6	-	68,00	11
		100М2		38,40	-			-	-	-
79	СКАЛЬКГИПРО-МЕЗА	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	5,00	28,50	-	143	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			352	29	-		51
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			426	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП6 ДЕТ 256								
80	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,22	38,12	0,99	8	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
81	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,75	22,59	-	40	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
82	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,22	60,65	0,95	13	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
83	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	21,85	1,83	0,21	40	18	4	1,40	31
		М2		0,84	0,06			1	0,08	2
84	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	21,85	0,69	0,01	15	7	-	0,50	11
		М2		0,30	-			-	-	-
85	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,22	60,65	0,95	13	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
86	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,22	104,51	1,74	23	4	-	40,20	9
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
87	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ -	0,44	12,86	0,28-	6	-	- -	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
88	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,22	91,10	1,30	20	10	-	81,10	18
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 245 И УЗЕЛ 11								
89	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,27	38,12	0,99	10	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
90	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,05	22,59	-	69	5	-	2,90	9
		М3		1,62	-			-	-	-
91	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 20ММ	0,27	104,51	1,74	29	6	-	40,20	11
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
92	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ -	0,55	12,86	0,28-	7	-	- -	1,06-	1
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
93	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,27	91,10	1,30	25	13	-	81,10	22
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
94	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН5 МН7	1,06	333,00	1,30	353	13	1	21,10	22
		Т		12,40	0,39			-	0,50	1
95	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА	0,31	60,50	0,03	19	12	-	68,00	21
		100М2		38,40	-			-	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			664	97	5		170
			----					---		---
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			664	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		ВСЕРО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			834	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			834	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
96	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,48	20,53	0,15	10	9	-	29,80	14
				---	---			---	---	---
				18,50	0,04			-	0,05	-
			100М2							
97	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	0,48	3,13	0,05	1	1	-	4,60	2
				---	---			---	---	---
				2,40	0,02			-	0,03	-
			100М2							
98	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА СТЕН	1,84	13,10	-	24	24	-	21,00	39
				---	---			---	---	---
				13,10	-			-	-	-
			100М2							
99	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	1,84	3,13	0,05	6	4	-	4,60	8
				---	---			---	---	---
				2,40	0,02			-	0,03	-
			100М2							
100	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН НА ОТМ 1,00	0,51	3,13	0,05	2	1	-	4,60	2
				---	---			---	---	---
				2,40	0,02			-	0,03	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			43	39	-		65
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
101	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,10	33,90	1,00	3	2	-	37,00	4
		СТЕН ЦОКОЛЯ		20,60	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКОВ								
102	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 МН1 МН2 МН3	0,18	359,00	1,30	65	7	-	64,00	12
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
103	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
104	Е34-304	-ПЕРЕЕРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МП1 МП3 МП5	0,90	221,00	7,34	198	30	7	56,70	51
		10М2		33,10	2,20			2	2,84	3
		ОТМОСТКА								
105	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,32	204,30	7,40	65	4	3	25,60	8
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	1

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДОБАВЛЯЕТМЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ 100М2	0,95	14,47 0,30	-	14	-	-	0,57	1
107	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,32	112,10 8,23	-	36	3	-	14,40	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			381	46	10		80
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			381	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			479	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	105	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			479	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	105	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4964	484	123		852
			РУБ.					41		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4751	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			786	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	268	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	134	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			435	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	259	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5972	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1126	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		917
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	625	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			213	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			18	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			=	15	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			249	=	=		=
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			=	66	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	38	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6221	=	=		=
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			=	1192	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		974
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	663	=		=

СОСТАВИЛ РИМАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-480.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С Ч Е Т А Э-С1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,Л1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,249 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 5,493 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,756 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 401 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,247 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ												
1	1505-01005	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-160/10 У1 1,150 Т	2,00 ШТ	740,00	1480	-	-	-	-	-	-			
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	-	-	84	39	23	40,00	80	2,30 -			
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАЧЕРА Т.КС0386-01	2,00 ШТ	42,00 181,00	362	-	-	9 -	5,80 -	12 -	- -			
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	2,00 ШТ	563,00	1126	-	-	- -	- -	- -	- -			
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-14	1,00 ШТ	186,00	186	-	-	- -	- -	- -	- -			
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т. КС0386-03	2,00 ШТ	487,00	974	-	-	- -	- -	- -	- -			
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	-	-	96	65	9	16,00	112	-			
8	185-2782	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02=	4,00	13,70 110,00	440	-	-	3 -	0,53 -	4 -	- -			

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СКЦЭ-84	ШТ									
9	Ц85-2782	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ		17,30				1	0,37	1	-
		ШТ									
10	185-2846	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70=	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШТ									
11	Ц85-2846	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ		5,40				-	0,14	-	-
		ШТ									
12	185-2809	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-32=	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШТ									
13	Ц85-2809	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	2,00	-	-	30	14	2	11,41	23	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ		15,10				1	0,37	1	-
		ШТ									
14	185-2868	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84.	ШТ									
15	Ц85-2868	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
	СКЦЭ-84	ШТ		1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ПАНЕЛЯМ Ш070									
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц85-2867	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ		6,77				1	0,32	1	-
		ШТ									
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ		48,00				1	5,21	2	-
		100М									
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,58				-	-	-	-
		ШТ									
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ		54,00				-	12,55	-	-
		100М									
21	15-04Д.2П,	-РЕЛЕ Т. ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
	13-320	ШТ									
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-

407-3-480.13.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100М		11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-375-2-У-3	ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	ШТ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	ШТ	6,00	0,31 4,70	28	-	-	-	-	-	-
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	ШТ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
28	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,23	0,65	-	87	8	1	0,01 61,00	14	-
29	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	100М	0,32	377,00 - 84,70	-	27	10	- 2	1,82 48,00 1,15	- 15	- -
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	М2	0,24	- 15,80	-	4	2	-	16,00 0,06	6	-
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,10	- 27,80	-	3	2	-	25,00 0,31	3	-
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	100ШТ	0,20	- 1,89	-	1	-	-	2,00 0,19	-	-
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	Т	0,01	- 377,00	-	4	-	-	61,00 1,32	-	-
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	0,30	- 56,10	-	17	4	-	24,00 0,13	7	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	1000М	0,03	- 623,17	-	19	-	-	- -	-	-
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	М	1,00	- 0,17	-	1	-	-	- -	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
39	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	11,60	-	-	14	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮЧИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	8,64	-	-	10	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
41	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
42	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ. 5087	474	203	46		366		2,30
				РУБ.			16		21		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		249					
		ВАНИЯ -		РУБ. 406	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ. -	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ. 5493	-	-	-		-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.	53						
		ИТОГО:		РУБ.	527	203	46		387		2,30
				РУБ.			16				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	177	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.	-	-	-		14	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	-	28	-		-	-	
		ИТОГО:		РУБ. 5493	704	231	46		401		2,30
				РУБ.			16				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	52	-	-		-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	-		-	-	
		ИТОГО:		РУБ. 5493	756	231	46		401		2,30

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6249	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	601	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	247	-	-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-480.13.84

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА (2Х250,2Х400,2Х630,2Х1000) ВАРИАНТ РУ0,4 С 4 И 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. Э,Л1-21,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,017 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И К ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				основная зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е10-161	ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД М	5,50	2,50	0,02	14	6	-	1,69	9
				1,03	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		14	6	-		9
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		14	6	-		9
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	6	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	6	-		-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-480.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-СЗ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТП-2Х160КВА(2Х250,2Х400) ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-21 СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,188 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 52 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА НСП02Х100	0,08	278,00	58,40	22	5	4	103,00	8
		100ШТ		57,60	18,20			1	23,48	2
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,05	15,40	0,03	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
3	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2,00	1,18	0,05	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,79	0,02			-	0,03	-
4	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,02	37,50	23,00	38	11	23	20,00	20
		100М		11,10	7,32			7	9,44	10
5	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
6	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП0,25	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,05	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	30,00	1,13	1	-	-	34,00	1
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			71	23	27		39
			РУБ.					8		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	15-07А7П1-149ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100	8,00	4,95	-	40	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
10	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ФП-01	5,00	0,29	-	1	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
11	092	-ЛАМПА Б215-225-75	5,00	0,21	-	1	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
12	092	-ТО ЖЕ Б215-225-100	8,00	0,31	-	2	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
13	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	0,70	0,83	-	1	-	-	-	-
		10ШТ						-	-	-
14	1504-03066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-10,ПВД-16,ПВД-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,09	167,66	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
16	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	12,00	0,19	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 М								
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ ШТ	13,00	0,19	-	2	-	-	-	-
19	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
20	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ШТ	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
21	С154-41	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-25/Н1М3Б ШТ	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		87	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		87	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		92	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		92	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		158	23	27		39
				----				---		---
				РУБ.				8		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч.		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-		-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-480.13 87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х250КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-21.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,798 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	6,033 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,765 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	603 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,249 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЁХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-250/10 У1 1,475 Т	2,00 ШТ	990,00	1980	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	-	-	84	39	23	40,00	80	2,95	-	-
3	ПРОТОКОЛ46 ОТ10.12.86	-КАМЕРА КС0386-01	2,00 ШТ	42,00 181,00	362	-	-	9 -	5,80 -	12 -	- -	-	-
4	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КС0386-04	2,00 ШТ	- 563,00	1126	-	-	- -	- -	- -	- -	-	-
5	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КС0386-14	1,00 ШТ	- 186,00	186	-	-	- -	- -	- -	- -	-	-
6	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КС0386-03	2,00 ШТ	- 487,00	974	-	-	- -	- -	- -	- -	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	-	-	96	65	9	16,00	112	-	-	-
				13,70				3	0,53	4	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-02= ШТ	4,00	110,00	440	-	-	-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	4,00	- 17,30	-	69 1	34 0,37	3 1	13,68 0,37	55 1	- -
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-70= ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	- 5,40	-	5 -	2 -	- -	3,79 0,14	4 -	- -
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-32= ШТ	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-	-
13	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 15,10	-	30 1	14 0,37	2 1	11,41 0,37	23 1	- -
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	- 1,61	-	3 -	2 -	- -	1,76 0,01	4 -	- -
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 6,77	-	14 1	6 0,32	2 1	4,51 0,32	9 1	- -
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,30	- 48,00	-	14 1	5 5,21	4 1	31,00 5,21	9 2	- -
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	- 0,58	-	1 -	1 -	- -	1,00 -	2 -	- -
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	- 54,00	-	1 -	-	- -	43,00 12,55	1 -	- -
21	15-04А2Г13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 0,44	-	1 -	1 -	- -	1,00 -	2 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П04-010	-ИЗОЛЯТОР И010-375-2-УЗ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
26	15-10-2П03-021	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-ИУЗ	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
28	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
29	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,36	-	-	30	11	2	48,00	17	-
				64,70				-	1,15	-	-
		100М									
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	0,03	-	-	19	-	-	-	-	-
				623,17				-	-	-	-
		1000М									
36	01-137.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			М		0,17				-	-	-	-
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6		1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
			М		-				-	-	-	-
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ		22,00	0,24	-	1	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С			-				-	-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ			0,03				-	-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ										
		ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ										
		ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5										
			М									
39	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ		4,15	-	-	5	-	-	-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ			-				-	-	-	-
		ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5			1,22				-	-	-	-
		ММ										
			КГ									
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ		0,02	-	-	24	-	-	-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ			-				-	-	-	-
		ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ			1200,00				-	-	-	-
			Т									
41	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3		0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79			-				-	-	-	-
			1000ШТ		337,68				-	-	-	-
42	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3		0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79			-				-	-	-	-
			1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5587	477	204	46		368	2,95
			РУБ.						16		21	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					250				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,										
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-										
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-										
		ВАНИЯ -	РУБ.			446	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.			6033	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ										
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.				58					
		ИТОГО:	РУБ.				535	204	46		389	2,95
			РУБ.						16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				178	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-		14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	29	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.			6033	713	233	46		403	2,95
			РУБ.						16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				52	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		6033	765	233	66		603	2,95
			РУБ.					96			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6798	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		403	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-48С.13 87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х400КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-21.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,275 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	7,445 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,830 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	422 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,262 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-400/10 У1 1,900 Т	2,00 ШТ	1410,00		2820	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	-	-	-	84	39	23	40,00	80	3,80	
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-01	2,00 ШТ	42,00 181,00		362	-	-	9	5,80	12	-	
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	2,00 ШТ	563,00		1126	-	-	-	-	-	-	
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-14	1,00 ШТ	186,00		186	-	-	-	-	-	-	
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-03	2,00 ШТ	487,00		974	-	-	-	-	-	-	
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ЦТ	-	-	-	96	65	9	16,00	112	-	
			13,70						5	0,53	4	-	

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02	4,00	110,00	440	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
				17,30				1	0,37	1	-
		ШТ									
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
				5,40				-	0,14	-	-
		ШТ									
12	185-2831 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-42	2,00	386,00	772	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц85-2831 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	-	-	59	24	2	19,52	39	-
				29,40				1	0,37	1	-
		ШТ									
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
		ШТ		1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
				6,77				1	0,32	1	-
		ШТ									
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
				48,00				1	5,21	2	-
		100М									
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
		ШТ									
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
		100М									
21	15-04Д.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	"	"	3	2	"	16,00	6	"
		100М		11,50				"	0,01	"	"
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2У3	12,00	0,80	10	"	"	"	"	"	"
		ШТ		"				"	"	"	"
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	"	"	4	3	"	1,00	12	"
		ШТ		0,31				"	"	"	"
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	6,00	4,70	28	"	"	"	"	"	"
		ШТ		"				"	"	"	"
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	"	"	4	3	"	1,00	6	"
		ШТ		0,65				"	0,01	"	"
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,22	"	"	19	7	1	48,00	11	"
		100М		84,70				"	1,15	"	"
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,11	"	"	17	5	1	69,00	8	"
		100М		152,00				"	2,26	"	"
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	"	"	4	2	"	16,00	4	"
		М2		15,80				"	0,06	"	"
31	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	"	"	4	"	"	41,00	"	"
		Т		377,00				"	1,32	"	"
32	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	"	"	3	2	"	25,00	3	"
		100ШТ		27,80				"	0,31	"	"
33	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20	"	"	1	"	"	2,00	"	"
		100ШТ		1,89				"	0,19	"	"
34	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	"	"	87	8	1	61,00	14	"
		Т		377,00				"	1,82	"	"
35	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	"	"	17	4	"	24,00	7	"
		100М		56,10				"	0,13	"	"

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

36	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С	0,03	"	"	19	"	"	"	"	"
				623,17				"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4									
		1000М									
37	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
38	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
39	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
40	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	20,84	-	-	25	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	15,60	-	-	19	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
42	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
43	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СЧЕТЕ		РУБ.	6893	512	215	46		386	3,80
				РУБ.				16		21	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			261				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	552	-	-	-	-	-	-
				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	7445	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		73					
		ИТОГО:		РУБ.		585	215	46		407	3,80
				РУБ.				16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		188	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	31	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	7445	773	246	46		422	3,80

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	"	"		"	"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ.			"	"	"		"	"
		ИТОГО:	РУБ.		7445	830	246	46		422	3,80
								16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		8275	"	"	"		"	"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	"	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		422	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	262	"		"	"

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-48С.13.87

ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕТРООБОРУДОВАНИЕ ТП-2Х630

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТП-2Х630КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,983 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 9,090 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,893 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 438 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,276 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-630/10 У1 3,000 Т	ШТ	2,00	2035,00	4070	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	6,00	-	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-011060	ШТ	2,00	42,00 181,00	362	-	-	9	5,80	12	-	-	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-14	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13,70				3	0,53	4	-
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-02м		4,00	110,00	440	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
					-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
			ШТ		17,30				1	0,37	1	-
10	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-45м		2,00	590,00	1020	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
					-				-	-	-	-
11	Ц85-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		2,00	-	-	73	30	2	24,16	48	-
			ШТ		36,70				1	0,52	1	-
12	185-2847 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-71м		1,00	81,00	81	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
					-				-	-	-	-
13	Ц85-2847 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ		1,00	-	-	12	5	-	7,54	8	-
			ШТ		11,80				-	0,14	-	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070		2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
					-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА		2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
			ШТ		1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070		2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ		2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ			6,77				1	0,32	1	-
			ШТ									
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ		0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ			48,00				1	5,21	2	-
			100М									
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С		2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7			0,58				-	-	-	-
			ШТ									
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР		0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
		ДО 25ММ			54,00				-	12,55	-	-
			100М									
21	15-04Д.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10		2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ		2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
			ШТ		0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ		0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
			100М		11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2-У3		12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
			ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	- -	-	4	3	- -	- 1,00	- 12	- -
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3 ШТ	6,00	0,31 4,70	28	-	-	- -	- -	- -	- -
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	- -	-	4	3	- -	- 1,00	- 6	- -
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250 100М	0,15	0,65 - 84,70	-	13	4	- 1 -	0,01 48,00 1,15	- 7 -	- - -
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700 100М	0,09	- 152,00	-	14	4	1 -	69,00 2,26	6 -	- -
30	Ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1000 100М	0,14	- 169,00	-	24	7	2 -	79,00 3,03	11 -	- -
31	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,12	- 15,80	-	2	1	- -	16,00 0,06	2 -	- -
32	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	- 377,00	-	4	-	- -	41,00 1,32	- -	- -
33	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	- 27,80	-	3	2	- -	25,00 0,31	3 -	- -
34	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20	- 1,89	-	1	-	- -	2,00 0,19	- -	- -
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	- 377,00	-	87	8	1 -	61,00 1,82	14 -	- -
36	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	- 56,10	-	17	4	- -	24,00 0,13	7 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
37	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАЧИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С	0,03	- 623,17	-	19	-	- -	- -	- -	- -

407-3-48С.1367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4 1000М									
38	01-137.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6 М	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-	-
39	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6 М	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-	-
40	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 М	22,00	0,03	-	1	-	-	-	-	-
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ Т	0,01	1200,00	-	12	-	-	-	-	-
42	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ КГ	12,00	1,15	-	14	-	-	-	-	-
43	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ Т	0,03	1140,00	-	34	-	-	-	-	-
44	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1696-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	337,68	-	3	-	-	-	-	-
45	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,02	289,44	-	6	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		8416	546	226	48		402	6,00
			РУБ.					16		21	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				224				
		ШЕ-МОНТАЖ -	РУБ.		674	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		9090	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			89					
		ИТОГО:	РУБ.			635	226	48		423	6,00
			РУБ.					16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			-	-	-		15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	34	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		9090	832	260	48		438	6,00
			РУБ.					16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			61	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		9090	893	260	48		438	6,00
			РУБ.					16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		9983	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		438	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	276	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С7

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х630КВА(2Х1000) ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,189 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 51 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА Т.НСП02Х100	0,08	278,00	58,40	22	5 4	103,00		8
		100ШТ		57,66	18,20					
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,05	15,40	0,03	1	1 1	23,48		2
		100ШТ		11,10	0,01		- -	20,00		1
3	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	- -	0,01		-
				1,26	0,01		1 -	2,00		2
		ШТ					- -	0,01		-
4	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2,00	1,18	0,05	2	2 -	1,00		2
		ШТ		0,79	0,02		- -	0,03		-
5	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,00	37,50	23,00	38	11 23	20,00		20
				11,10	7,32		7	9,44		9
		100М								
6	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА Т.ЯТП-0,25	0,01	179,00	3,20	2	1 -	159,00		2
		100ШТ		94,30	1,16		- -			
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,05	49,80	1,10	2	2 -	1,50		-
							- -	68,00		3
		100ШТ		38,40	0,06			0,08		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	30,00	1,13	1	-	-	34,00	1
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			71	23	27		39
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			96	-	-		-
		ЧОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	15-07Д.7П. 1-149ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК Т.НСП02Х100	8,00	4,95	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	092	-ЛАМПА Т.Б215-225-75	5,00	0,21	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	092	-ТОЧЕ,Т.В215-225-100	8,00	0,31	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	0,70	0,83	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	С154-41	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-25/Н1М3Б	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1504-03066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-10,ПВД-16,ПВД-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,09	167,66	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 М	12,00	0,19	"	2	"	"	"	"
18	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	"	14	"	"	"	"
19	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ ШТ	15,00	0,19	"	3	"	"	"	"
20	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	5,00	0,88	"	4	"	"	"	"
21	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ШТ	2,00	0,67	"	1	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		88	"	"		"
				----				----		----
				РУБ.				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ.		88	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ.		5	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ.		93	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		93	"	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		159	23	27		39
				----				----		----
				РУБ.				8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ.		159	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ.		19	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "		РУБ.		"	3	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ.		11	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ.		189	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.		"	34	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		189	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.		"	34	"		"

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-480.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С8

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х1000КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-17 СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,797 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 11,712 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,085 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 548 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,346 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	1505-01022	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-1000/10 У1 5,000 Т	ШТ 2,00	2965,00	-	5930	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-3	-МОНТАЖ	ШТ 2,00	-	-	-	165	78	55	74,00	148	10,00	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ10.12.86	-КАМЕРА КС0386-01	ШТ 2,00	82,70 181,00	-	362	-	-	21	13,29	27	-	-
4	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КС0386-04	ШТ 2,00	563,00	-	1126	-	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КС0386-14	ШТ 1,00	186,00	-	186	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КС0386-03	ШТ 2,00	487,00	-	974	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ 7,00	-	-	-	96	65	9	16,00	112	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13,70				3	0,53	4	"
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ ЩР70-2-02= ШТ	4,00	110,00	440	"	"	"	"	"	"
				"				"	"	"	"
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	4,00	"	"	69	34	3	13,68	55	"
				17,30				1	0,37	1	"
10	185-2823 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-2-48= ШТ	2,00	561,00	1122	"	"	"	"	"	"
				"				"	"	"	"
11	Ц85-2823 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	"	"	64	26	2	20,80	42	"
				32,00				1	0,52	1	"
12	185-2859 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ ЩР70-2-74= ШТ	1,00	554,00	554	"	"	"	"	"	"
				"				"	"	"	"
13	Ц85-2859 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	"	"	51	20	1	32,16	32	"
				50,80				"	0,52	1	"
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070 ШТ	1,00	7,00	7	"	"	"	"	"	"
				"				"	"	"	"
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	1,00	"	"	2	1	"	1,76	2	"
				1,61				"	0,01	"	"
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070 ШТ	2,00	29,00	58	"	"	"	"	"	"
				"				"	"	"	"
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	"	"	14	6	2	4,51	9	"
				6,77				1	0,32	1	"
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35кВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,30	"	"	14	5	4	31,00	9	"
				48,00				1	5,21	2	"
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	"	"	1	1	"	1,00	2	"
				0,58				"	"	"	"
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	"	"	1	"	"	43,00	1	"
				54,00				"	12,55	"	"
21	15-04А2П13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10 ШТ	2,00	23,50	47	"	"	"	"	"	"
				"				"	"	"	"
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	"	"	1	1	"	1,00	2	

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П04-010	-ИЗОЛЯТОР И010-375-2У3	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
26	15-10-2П03-021	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-ИУХ	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,15	-	-	13	4	1	48,00	7	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,09	-	-	14	4	1	69,00	6	-
		100М		152,00				-	2,26	-	-
30	Ц8-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1500	0,13	-	-	27	8	3	100,00	13	-
		100М		211,00				-	4,23	1	-
31	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
32	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
33	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
34	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
36	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

407-3-48С.13.87

1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	0,03	-	-	19	-	-	-	-	-
		1000М		623,17				-	-	-	-
38	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
39	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
40	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	9,91	-	-	12	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
42	С152-565	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 8 И 10 ММ	14,90	-	-	17	-	-	-	-	-
		КГ		1,14				-	-	-	-
43	С152-568	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	42,30	-	-	48	-	-	-	-	-
		КГ		1,14				-	-	-	-
44	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
45	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,46				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	10844	661	277	82		490	10,00
				-				-		-	
				РУБ.				28		38	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			359			
				РУБ.	868	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	11712	-	-	-		-	-

407-3-480.1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			106					
		ИТОГО:	РУБ.			767	277	82		528	10,00
			РУБ.					28			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			242	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		20	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		11712	1009	318	82		548	10,00
			РУБ.					28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		11712/	1085	318	82		548	10,00
			РУБ.					28			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12797	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-480.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/04КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С9

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. Э.Л1-21.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,836 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 5,968 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,868 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 460 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,289 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	1505-0100S	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-160/10 У1 1,150 Т	2,00 ШТ	740,00	1480	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	-	-	-	84	39	23	40,00	80	2,30	-
3	ПРОТОКОЛ НОМ.4 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА ТКС0386-01	2,00 ШТ	42,00 181,00	362	-	-	-	9	5,80	12	-	-
4	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т,КС0386-04	2,00 ШТ	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т,КС0386-14	1,00 ШТ	186,00	186	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т,КС0386-03	2,00 ШТ	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	-	-	-	96	65	9	16,00	112	-	-
				13,70					3	0,53	4	-	

407-3-460.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02= ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	8,00	-	-	138	68	6	13,68	109	-
				17,30				2	0,37	3	-
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70= ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
				5,60				-	0,14	-	-
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-32= ШТ	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	-	-	30	14	2	11,41	23	-
				95,10				1	0,37	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ц070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
				1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ц070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
				6,77				1	0,32	1	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,33	-	-	16	6	4	31,00	10	-
				48,00				1	5,21	2	-
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
21	15-04 Д.2 П.13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
				11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2-У3	12,00	0.80	10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.04-010	ШТ									
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
26	15-10-2	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
	П.03-021	ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
28	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
29	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,32	-	-	27	10	2	48,00	15	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	33,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-

407-3-460.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 М	22,00	0,03	-	1	-	-	-	-	-
39	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ КГ	11,60	1,22	-	14	-	-	-	-	-
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ КГ	8,64	1,20	-	10	-	-	-	-	-
41	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	337,68	-	3	-	-	-	-	-
42	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,02	289,64	-	6	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	5527	545	238	49		421	2,30
				РУБ.				17		23	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			287				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	441	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	5968	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		55					
		ИТОГО:		РУБ.		600	238	49		464	2,30
				РУБ.				17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		207	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	34	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	5968	807	272	49		460	2,30
				РУБ.				17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		61	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	5968	868	272	49		460	2,30
				РУБ.				17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		6836	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		460	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	289	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-480.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160(2Х250,2Х400,2Х630,2Х1000)КВА ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. Э.Л1-21,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,040 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА Т.НСП02Х100	0,10	278,00	58,40	28	6	6	103,00		10
		100ШТ		57,60	18,20			2	23,68		2
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,05	15,40	0,03	1	1	-	20,00		1
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01		-
3	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00		2
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01		-
4	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2,00	1,18	0,05	2	2	-	1,00		2
		ШТ		0,79	0,02			-	0,03		-
5	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,15	37,50	23,00	43	13	26	20,00		23
		100М		11,10	7,32			8	9,44		11
6	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА Т.ЯТП-0,25	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00		2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50		-
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,05	49,80	1,10	2	2	-	68,00		3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,03	30,00 19,50	1,13 0,11	1	1	- -	34,00 0,14	1 -
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			82	27	32		44
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	15-07 Д.7 П.1-149 ПРИМ.	СВЕТИЛЬНИК Т.НСП02Х100	10,00	4,95	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1507-7020	ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	092	ЛАМПА Т.Б215-225-75	5,00	0,21	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	092	ТО ЖЕ,Т.Б215-225-100	10,00	0,31	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С153-308	ЛАМПЫ МО36-40	0,70	0,83	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	С154-41	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-25/Н1М3Б	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1504-03066	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-10,ПВД-16,ПВД-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,10	167,66	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	М	15,00	0,19	-	3	-	-	-	-
18	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
19	24-05	КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ	ШТ	17,00	0,19	-	3	-	-	-	-
20	092-06/58	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
21	092-03	РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	ШТ	3,00	0,67	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				103	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				103	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				109	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				109	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				185	27	32		44
			РУБ.						10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	40	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	40	-		-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-480.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С11

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х250КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗА.Э.Л1-21.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,381 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	6,508 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,873 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	462 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,291 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ												
1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-250/10 У1 1,475 Т	ШТ	2,00	990,00	1980	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	2,95	-	-
3	ПРОТОКОЛ46 ОТ10.12.86	-КАМЕРА Т.КСО386-14	ШТ	1,00	42,00 186,00	186	-	-	9 -	5,80 -	12 -	- -	-	-
4	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-01	ШТ	2,00	181,00	362	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13,70				3	0,53	4	-
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-32=	ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	8,00	-	-	138	68	6	13,68	109	-
					17,30				2	0,37	3	-
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70=	ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
					5,40				-	0,14	-	-
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-32=	ШТ	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
13	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	-	-	30	14	2	11,41	23	-
					15,10				1	0,37	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
					1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
					6,77				1	0,32	1	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	100М	0,33	-	-	10	6	4	31,00	10	-
					48,00				1	5,21	2	-
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
					0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
					54,00				-	12,55	-	-
21	15-04А,2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
					0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	100М	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
					11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П.04-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2-УЗ	ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	- -	-	4	3	- -	- 1,00	- 12	- -
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3 ШТ	6,00	0,31 4,70	28	-	-	- -	- -	- -	- -
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	- -	-	4	3	- -	- 1,00	- 6	- -
28	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	0,65 -	-	87	8	- 1	0,01 61,00	- 14	- -
29	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250 100М	0,36	377,00 -	-	30	11	- 2	1,82 48,00	- 17	- -
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,24	84,70 -	-	4	2	- -	1,15 16,00	- 4	- -
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	15,80 -	-	3	2	- -	0,06 25,00	- 3	- -
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20	27,80 -	-	1	-	- -	0,31 2,00	- -	- -
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	1,89 -	-	4	-	- -	0,19 41,00	- -	- -
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	377,00 -	-	17	4	- -	1,32 24,00	- 7	- -
				56,10				-	0,13	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4 М	33,00	- 0,63	-	21	-	- -	- -	- -	- -
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6 М	1,00	- 0,17	-	1	-	- -	- -	- -	- -
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6 М	1,00	- 0,24	-	1	-	- -	- -	- -	- -
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5		0,03				-	-	-	-
		М									
39	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	4,15	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ		0,03				-	-	-	-
		М									
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	0,02	-	-	24	-	-	-	-	-
		ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ		1200,00				-	-	-	-
		Т									
41	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
42	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	6027	549	239	49		423	2,95
				РУБ.				17		23	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			288				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	481	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	6508	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		55					
		ИТОГО:		РУБ.		604	239	49		646	2,95
				РУБ.				17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		208	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	35	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	6508	812	274	49		462	2,95
				РУБ.				17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		61	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	6508	873	274	49		462	2,95
				РУБ.				17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	7381	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		462	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	291	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-480.12.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х600КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.ЭЛ1-21.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,861	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	7,920	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,941	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	481	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,304	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕУФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 1,900 Т	2,00 ШТ	1410,00		2820	-	-	-	-	-	3,80
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	-	42,00	-	84	39	23	40,00	80	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86Г.	-КАМЕРА Т.КСО386-14	1,00 ШТ	186,00		186	-	-	9	5,80	12	-
4	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-04	2,00 ШТ	563,00		1126	-	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ	-КАЧЕРА Т.КСР386-03	2,00 ШТ	487,00		974	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-01	2,00 ШТ	181,00		362	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	-		-	96	65	9	16,00	112	-

407-3-4ЕС.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13,70				3	0,53	4	-
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02= ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	8,00	-	-	138	68	6	13,68	109	-
				17,30				2	0,37	3	-
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70= ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
				5,40				-	0,14	-	-
12	185-2831 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-42= ШТ	2,00	386,00	772	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц85-2831 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	-	-	59	24	2	19,52	39	-
				29,40				1	0,37	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
				1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
				6,77				1	0,32	1	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,33	-	-	16	6	4	31,00	10	-
				48,00				1	5,21	2	-
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
21	15-04А.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,44				-	-	-	-
23	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2-У3 ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
25	15-10-2Г.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
27	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,22	-	-	19	7	1	48,00	11	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,11	-	-	17	5	1	69,00	8	-
		100М		152,00				-	2,26	-	-
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К 1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
35	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

36	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	33,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
38	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
39	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	15,60	-	-	19	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
41	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	20,84	-	-	24	-	-	-	-	-
		КГ		1,15				-	-	-	-
42	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
43	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	7333	583	250	49		441	3,80
				РУБ.				17		23	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			299				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	587	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
				РУБ.	7920	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		74					
		ИТОГО:		РУБ.		657	250	49		464	3,80
				РУБ.				17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		218	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		17	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	37	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	7920	875	287	49		481	3,80
				РУБ.				17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		66	-	-		-	-

407-3-480 ТЗ 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7920	941	287	49		481	3,80
			РУБ.					17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		8861	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		481	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	304	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С1[3]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТП-2Х630КВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х630КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,570 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 9,565 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 497 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,318 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-0101-3	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-630/10 У1 3,000 Т	ШТ	2,00	2035,00	4070	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	-	6,00
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-011060	ШТ	2,00	42,00 181,00	362	-	-	9	5,80	12	-	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-0	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-4	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	-	-	90	65	9	16,00	112	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13,70				3	0,53	6	-
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02=	ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	8,00	-	-	138	65	6	13,68	109	-
					17,30				2	0,37	3	-
10	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-65=	ШТ	2,00	510,00	1020	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
11	Ц85-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	-	-	73	30	2	24,16	68	-
					36,70				1	0,52	1	-
12	185-2847 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-71=	ШТ	1,00	81,00	81	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
13	Ц85-2847 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	-	-	12	5	-	7,54	8	-
					11,80				1	0,14	-	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
					1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
					6,77				1	0,32	1	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	100М	0,33	-	-	16	6	4	31,00	10	-
					48,00				1	5,21	2	-
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
					0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
					54,00				-	12,55	-	-
21	15-04Д.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
					0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПО ПО ПАНЕЛЯМ	100М	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
					11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2-У3	ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	- 0,31	-	4	3	- -	1,00 -	12 -	- -
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3 ШТ	6,00	- 4,70	28	-	-	- -	- -	- -	- -
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	- 0,65	-	4	3	- -	1,00 0,01	6 -	- -
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250 100М	0,15	- 84,70	-	13	4	1 -	48,00 1,15	7 -	- -
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700 100М	0,09	- 152,00	-	14	4	1 -	69,00 2,26	6 -	- -
30	Ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1000 100М	0,14	- 169,00	-	24	7	2 -	79,00 3,03	11 -	- -
31	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,12	- 15,80	-	2	1	- -	16,00 0,06	2 -	- -
32	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	- 377,00	-	4	-	- -	41,00 1,32	- -	- -
33	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	- 27,80	-	3	2	- -	25,00 0,31	3 -	- -
34	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20	- 1,89	-	1	-	- -	2,00 0,19	- -	- -
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	- 377,00	-	87	8	1 -	61,00 1,82	14 -	- -
36	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	- 56,10	-	17	4	- -	24,00 0,13	7 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
37	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С	33,00	- 0,63	-	21	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4									
		М									
38	01-137.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
39	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
40	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,03				-	-	-	-
		М									
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,01	-	-	12	-	-	-	-	-
				1200,00				-	-	-	-
		Т									
42	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	12,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				1,15				-	-	-	-
		КГ									
43	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	0,03	-	-	34	-	-	-	-	-
				1140,00				-	-	-	-
		Т									
44	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
45	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	3856	617	261	51		457	6,00
				РУБ.				17		23	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			312				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	709	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	9565	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		91					
		ИТОГО:		РУБ.		708	261	51		480	6,00
				РУБ.				17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		227	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		17	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		9565	935	301	51		497	6,00
			РУБ.					17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		9565	1005	301	51		497	6,00
			РУБ.					17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		10570	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-	-

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

407-3-486. 13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С14

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х1000КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.3,Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,393 ТЫС,РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 12,194 ТЫС,РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,199 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 609 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,389 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01022	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-1000/10 У1 5,000 Т	ШТ	2,00	2965,00	5930	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-3	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	- 82,70	-	165	78	55	74,00	148	-	10,00	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-01	ШТ	2,00	181,00	362	-	-	21	13,29	27	-	-	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-14	ШТ	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-03	ШТ	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	- 13,70	-	96	65	9	16,00	112	-	-	-
									3	0,53	4	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-2-70= ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	8,00	-	-	138	68	6	13,68	109	-
				17,30				2	0,37	3	-
10	185-2823 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-2-48= ШТ	2,00	561,00	1122	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц85-2823 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	64	26	2	20,80	42	-
				32,00				1	0,52	1	-
12	185-2859 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-2-74= ШТ	1,00	554,00	554	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц85-2859 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	-	-	51	20	1	32,16	32	-
				50,80				-	0,52	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
				1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
				6,77				1	0,32	1	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,33	-	-	16	6	4	31,00	10	-
				48,00				1	5,21	2	6
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
21	15-04Д.2П, Т3-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	0,64	-	3	2	-	16,00	6	-
		100М		-				-	-	-	-
				11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.0Л-10-375-2У3	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				0,31				-	-	-	-
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				0,65				-	0,01	-	-
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,15	-	-	13	4	1	48,00	7	-
				84,70				-	1,15	-	-
		100М									
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,09	-	-	14	4	1	69,00	6	-
				152,00				-	2,26	-	-
		100М									
30	Ц8-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1500	0,13	-	-	27	8	3	100,00	13	-
				211,00				-	4,23	1	-
		100М									
31	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
32	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		-				-	-	-	-
				377,00				-	1,32	-	-
33	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
34	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		-				-	-	-	-
				1,89				-	0,19	-	-
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
36	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	33,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
38	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
39	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
40	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	9,91	-	-	12	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
42	С152-565	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 8 И 10 ММ	14,90	-	-	17	-	-	-	-	-
		КГ		1,14				-	-	-	-
43	С152-568	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	42,30	-	-	48	-	-	-	-	-
		КГ		1,14				-	-	-	-
44	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
45	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	11291	733	313	85		567	10,00
				РУБ.				29		40	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			398				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	903	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	12194	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.			108					
		ИТОГО:	РУБ.			841	313	85		587	10,00
								29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			273	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			-	-	-		22	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	47	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12194	1114	360	85		609	10,00
								29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			85	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12194	1199	360	85		609	10,00
								29			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		13393	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		609	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	389	-		-	-

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

407-3-480.13 87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6-10КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С15

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА (2Х250,2Х400,2Х630,2Х1000) ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 И 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,117 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,117 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	24-02	ОБОРУДОВАНИЕ -ПРОТИВОГАЗ	2,00	54,00		108	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		108	-	-	-	-	-	-	
				РУБ.					-		-		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		9	-	-	-	-	-	-	
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		117	-	-	-		-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.			-						
		ИТОГО:		РУБ.			-	-	-		-	-	
				РУБ.					-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	-	-		-	-	

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		117	-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		117	-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		117	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-486.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С3

НА ВАРИАНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-2Х160 ТП-2Х250,ТП-2Х400,ТП-2Х630,ТП-2Х1000КВА(4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,037 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН-4,МН-6 Т	0,01	445,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
2	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	-	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	- -
3	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	0,28 0,08	0,15 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
4	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4 ШТ	2,00	3,37 -	- -	7	-	- -	- -	- -

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

5	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ	- 0,85	46,60 3,24	0,87- 0,26	40-	3-	1 -	5,65- 0,34	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НЗ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		0	27	2	1	0	3
			РУБ.					0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		0	27	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		0	5	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	1	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	1	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		0	3	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	1	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		0	35	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	4	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	3	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		0	35	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	4	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	3	0		0
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
6	Е9-118	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,08	61,79	0,20	5	3	0	69,74	6
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2 П.2 К=1,1			39,49	0,05			0	0,06	0
7	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ Д-2	0,08	287,00	0	23	0	0	0	0
		Т								
				0	0			0	0	0
8	Е15-614	-ОКРАСКА М/КОНСТРКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,02	60,50	0,03	1	1	0	58,00	2
		100М2								
				38,40	0			0	0	0
9	СКАЛЬК ГИПРОМЕЗА	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,00	28,50	0	29	0	0	0	0
		ШТ		0	0			0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			58	4	0		8
			РУБ.					0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	0	0		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	1	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	2	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		СЕТЧАТАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
10	Е9-118	-МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	61,79	0,20	3	2	-	69,74	3
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2 П.2 К=1,1			39,49	0,05			-	0,06	-
11	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	287,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,01	60,50	0,03	1	1	-	66,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
13	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ МП-5	0,07	221,00	7,34-	15-	2	- -	56,70-	4
		10М2	-	33,10	2,20			- -	2,86	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3	1	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	17	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34	3-	1		5
			----				----	----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	14	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ РИМАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ШУБА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С4

НА ВАРИАНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-2Х160, ТП-2Х250, ТП-2Х400, ТП-2Х630, ТП-2Х1000КВ.А(8-ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,021 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,005 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МИ-4 Т	445,00	1,40	-	-	-	210,00	-	
2	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	124,00	0,42	-	-	-	0,54	-	
			60,50	0,03	1	-	-	68,00	-	
			38,40	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.			1	-	-		-	
		РУБ.					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			1	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			1	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.			1	-	-		-	
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		СЕТЧАТАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								

407-3-4ЕС.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е9-118	-МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	61,79	0,20	3	2	-	69,74	3
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2 П.2 К=1,1			39,49	0,05			-	0,06	-
4	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	287,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е15-614	-ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	0,01	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
				36,60	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			18	3	-		4
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	4	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			20	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			19	3	-		4
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОЧОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СЧЕТЕ	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ РИЧАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-480.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С5

НА ВАРИАНТА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ РЯДОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-2Х160,ТП-2Х250,ТП-2Х400,ТП-2Х630,ТП-2Х1000КВА(4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,062 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	15,97	46,60	0,87-	744-	52-	14	5,65-	90	
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	3,24	0,26		-	4	0,34-	5	
		М3									
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	4,07	46,60	0,87-	190-	13-	3	5,65-	23	
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА	-	3,24	0,26		-	1	0,34-	1	
		М3									
3	Е8-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	4,51	38,91	0,81-	175-	9-	4	3,90-	18	
			-	2,10	0,24		-	1	0,31-	1	
		М3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	39,00	0,28 0,08	0,15 0,06	11	3	6 2	0,13 0,08	5 3
5	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	1,54 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
6	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4 ШТ	4,00	5,50	- -	22	-	-	-	-
7	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4 ШТ	6,00	3,37	- -	20	-	-	-	-
8	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4 ШТ	6,00	0,93	- -	6	-	-	-	-
9	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1 ШТ	4,00	2,97	- -	12	-	-	-	-
10	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1 ШТ	2,00	19,00	- -	38	-	-	-	-
11	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В.1 ШТ	4,00	1,35	- -	5	-	-	-	-
12	582821-0578	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1 ШТ	4,00	3,77	- -	15	-	-	-	-
13	582821-0821	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ25-37,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1.1.В.4 ШТ	2,00	12,90	- -	26	-	-	-	-
14	582821-0712	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4 ШТ	3,00	4,94	- -	15	-	-	-	-
15	582821-0704	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ21-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4 ШТ	1,00	3,98	- -	4	-	-	-	-
16	582821-0813	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 10ПБ21-27,БЕТОН М200.СЕРИЯ1.038.1-1В.4 ШТ	1,00	8,83	- -	9	-	-	-	-
17	582821-0809	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН	4,00	5,72	- -	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ДОБВЛЯЕТСЯ								
18	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,97	44,47	0,87	710	52	16	5,65	90
				3,24	0,26			4	0,34	5
		М3								
19	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА	4,07	44,47	0,87	181	13	3	5,65	23
				3,24	0,26			1	0,34	1
		М3								
20	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,51	36,66	0,81	164	9	4	3,90	18
				2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
21	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	37,00	0,28	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
22	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	1,54	1,04	6	2	5	0,81	3
				0,46	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
23	582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ27-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	6,21	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ3ПБ18-8,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	6,00	3,90	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ1ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-181	6,00	0,70	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-18.1	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-18.1	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
29	582821-0578	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
30	582821-0626	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ25-37,БЕТОНМ2 00СЕРИИ1.038.1-1В.1	2,00	12,90	-	26	-	-	-	-
		ШТ								
31	582821-0586	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ25-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		ШТ								
32	582821-0584	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ3ПБ21-8,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	4,48	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
33	582821-0608	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ21-27,БЕТОНМ2 00СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	9,97	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
34	582821-0574	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ30-4,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	4,55	-	18	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	51	1	2		1

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	62	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	62	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	51	1	2		1

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-

407-3-480.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			- 62	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 62	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ РИЧАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-460.12.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С6

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ РЯДОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-2Х160,ТП-2Х250,ТП-2Х400,ТП-2Х630,ТП-2Х1000КВА(8 -ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,072 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	- 20,84	46,60	0,87-	971-	68-	18	5,65-	118
			-	3,24	0,26			- 5	0,34-	7
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА М3	- 4,58	46,60	0,87-	213-	15-	4	5,65-	26
			-	3,24	0,26			- 1	0,34-	2
3	Е8-36-2	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО М3	- 4,51	38,91	0,81-	175-	9-	4	3,90-	18
			-	2,10	0,24			- 1	0,31-	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	39,00	0,28	0,15	11	3	6	0,13	5
			-		0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ									
5	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
			-		0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ									
6	582821-0805	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.8.4	-	4,00	5,50	- -	22	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
		ШТ									
7	582821-0702	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	-	8,00	3,37	- -	27	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
		ШТ									
8	582821-0691	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.8.4	-	6,00	0,93	- -	6	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
		ШТ									
9	582821-0630	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-18.1	-	2,00	19,00	- -	38	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
		ШТ									
10	582821-0556	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-18.1	-	4,00	1,35	- -	5	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
		ШТ									
11	582821-0578	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИЯ1.038.1-1 8.1	-	4,00	3,77	- -	15	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
		ШТ									
12	582821-0821	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ25-37,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1.1.8.4	-	4,00	12,90	- -	52	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
		ШТ									
13	582821-0712	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	-	5,00	4,94	- -	25	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
		ШТ									
14	582821-0809	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	-	4,00	5,72	- -	23	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
		ШТ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
15	Е8-72	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ГИБКИМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		20,84	44,47	0,87	927	68	18	5,65	118
					3,24	0,26			5	0,34	7
		М3									
16	Е8-72	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО		4,58	44,47	0,87	204	15	4	5,65	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА		3,24	0,26			1	0,34	2
		М3								
17	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,51	36,46	0,81	164	9	4	3,90	18
				2,10	0,24			1	0,51	1
		М3								
18	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	35,00	0,28	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
19	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	1,54	1,04	9	3	6	0,81	5
				0,46	0,38			2	0,49	3
		ШТ								
20	582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ27-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	6,21	"	25	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
21	582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ3ПБ18-8,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	8,00	3,90	"	31	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
22	582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ1ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В1	6,00	0,70	"	4	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
23	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	2,00	19,00	"	38	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
24	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В.1	4,00	1,35	"	5	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
25	582821-0578	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	3,77	"	15	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
26	582821-0626	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ25-37,БЕТОНМ200СЕРИИ1.038.1-1В.1	4,00	12,90	"	52	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
27	582821-0586	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ25-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	5,00	5,40	"	27	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
28	582821-0574	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ30-4,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	4,55	"	18	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

407-3-4ЕС.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	57	2	3		3
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	57	2	3		3
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ РИМАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-480. 13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С7

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-2Х160 ТП-2Х250, ТП-2Х400, ТП-2Х630, ТП-2Х1000 КВА (4 ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,647 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,090 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	15,97	46,60 / 3,24	0,87 / 0,26	744	52 / 1	14 / 1	5,65 / 0,34	90 / 5
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА М3	4,07	46,60 / 3,24	0,87 / 0,26	190	13 / 1	3 / 1	5,65 / 0,34	23 / 1
3	Е8-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО М3	4,51	38,91 / 2,10	0,81 / 0,24	175	9 / 1	4 / 1	3,90 / 0,31	18 / 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	39,00	0,28	0,15	11	3	6	0,13	5
			-		0,08	0,06		-	2	0,08	3
			ШТ								
5	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
			-		0,46	0,38		-	1	0,69	1
			ШТ								
6	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	-	4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
7	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	-	6,00	3,37	-	20	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
8	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	-	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
9	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИЯ1.038.1-1 В.1	-	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
10	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-1В.1	-	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
11	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-1В.1	-	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
12	582821-0578	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИЯ1.038.1-1 В.1	-	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
13	582821-0821	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ25-37,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1.1.В.4	-	2,00	12,90	-	26	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
14	582821-0712	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	-	3,00	4,94	-	15	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
15	582821-0704	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ21-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	-	1,00	3,98	-	4	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
16	582821-0813	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 10ПБ21-27,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	-	1,00	8,83	-	9	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
17	582821-0809	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН	-	4,00	5,72	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
18	Е8-73-7	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	15,97	30,96	0,68	494	51	11	5,53	88
				3,18	0,20			3	0,26	4
		М3								
19	Е8-73-7	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ПАРАПЕТА	4,07	30,96	0,68	126	13	3	5,53	23
				3,18	0,20			1	0,26	1
		М3								
20	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,51	28,37	0,81	128	9	4	3,90	18
				2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
21	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	37,00	0,28	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
22	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	1,54	1,04	6	2	5	0,81	3
				0,46	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
23	582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ27-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	6,21	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ3ПБ18-8,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	6,00	3,90	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ1ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В1	6,00	0,70	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В.1	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
29	582821-0578	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
30	582821-0626	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ25-37,БЕТОНМ200СЕРИИ1.038.1-1В.1	2,00	12.90	-	26	-	-	-	-
		ШТ								
31	582821-0586	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ25-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		ШТ								
32	582821-0584	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ3ПБ21-8,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	4,48	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
33	582821-0608	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ21-27,БЕТОНМ200СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	9,97	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
34	582821-0574	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ30-4,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	4,55	-	18	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	358	-	- 1	-	1
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	358	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	447	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	447	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	358	-	- 1	-	1
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	358	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5

407-3-46С.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0 0	10	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			0 32	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			0 447	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0 0	6	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0 0	10	0		0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			0 447	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0 0	6	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0 0	10	0		0

СОСТАВИЛ РИЧАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-4ЕС.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С8

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-2Х160, ТП-2Х250, ТП2Х400, ТП-2Х630, ТП-2Х1000КВА(8-ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,551 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	-	20,84	46,60	0,87-	971-	68-	18	5,65-	118
			-		3,24	0,26			5	0,36-	7
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА М3	-	4,58	46,60	0,87-	213-	15-	4	5,65-	26
			-		3,24	0,26			1	0,34-	2
3	Е8-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО М3	-	4,51	38,91	0,81-	175-	9-	4	3,90-	18
			-		2,10	0,24			1	0,31-	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		39,00	0,28	0,15	11	3	6	0,13	5
					0,08	0,06			2	0,08	3
			ШТ								
5	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
					0,46	0,38			1	0,49	1
			ШТ								
6	582821-0805	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4		4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
7	582821-0702	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		8,00	3,37	-	27	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
8	582821-0691	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4		6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
9	582821-0630	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1		2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
10	582821-0556	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В.1		4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
11	582821-0578	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1		4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
12	582821-0821	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ25-37,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1.1.В.4		4,00	12,90	-	52	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
13	582821-0712	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		5,00	4,94	-	25	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
14	582821-0809	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		4,00	5,72	-	23	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
15	Е8-73-7	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		20,84	30,96	0,68	645	66	14	5,53	115
					3,18	0,20			4	0,26	5
			М3								
16	Е8-73-7	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО		4,58	30,96	0,68	142	15	3	5,53	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ПАРАПЕТА		3,18	0,20			1	0,26	1
		М3								
17	Е8-3$_6$-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,51	28,37	0,81	128	9	4	3,90	18
				2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
18	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	35,00	0,28	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
19	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	1,54	1,04	9	3	6	0,81	5
				0,46	0,38			2	0,69	3
		ШТ								
20	582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ27-8,БЕТОН М200 СЕРИЯ1.038.1-1 В.1	4,00	6,21	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ3ПБ18-8,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-1 В.1	8,00	3,90	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ1ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-1В1	6,00	0,70	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-1Б.1	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-1В.1	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	582821-0578	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37,БЕТОН М200 СЕРИЯ1.038.1-1 В.1	4,00	3,77	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	582821-0626	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ25-37,БЕТОНМ200СЕРИЯ1.038.1-1В.1	4,00	12,90	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	582821-0586	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ25-8,БЕТОН М200 СЕРИЯ1.038.1-1 В.1	5,00	5,40	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	582821-0574	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ30-4,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-1 В.1	4,00	4,55	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

407-3-480.13 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			437		2		1
			----					----------		----------
			РУБ.							1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			437				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			551				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				3			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			551				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				3			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				13			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			437		2		1
			----					----------		----------
			РУБ.							1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			437				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			551				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				3			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				13			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			551				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				3			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				13			

СОСТАВИЛ РИМАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ШУБА

gost.e-ecolog.ru