ЗОНАЛЬНЫЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-476.13.87

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА

(Для строительства в БССР)

Стены из панелей

АЛЬБОМ 8

СМ. СМЕТЫ

Минск, 1987 г.

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-476.13.87

Трансформаторные подстанции ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА

Для строительства в БССР

Стены из панелей

АЛЬБОМ 8

См. СМЕТЫ

Разработан проектным институтом
"Белгоспроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем
БССР приказ № 201 от 14.12.87 г.

Главный инженер института А.М.Тедеш

Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Минск, 1987г.

407-3-476.13.87

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка 4

2. Таблица технико-экономических показателей 5

3. Объектная смета № I на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2хI60 кВА (4 линейные панели) 6

4. Объектная смета № 2 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х250 кВА (4 линейные панели) 7

5. Объектная смета № 3 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х400 кВА (4 линейные панели) 8

6. Объектная смета № 4 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х630 кВА (4 линейные панели) 9

7. Объектная смета № 5 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2хI000 кВА (4 линейные панели) 10

8. Объектная смета № 6 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2хI60 кВА (8 линейных панелей) 11

9. Объектная смета № 7 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х250 кВА (8 линейных панелей) 12

I0. Объектная смета № 8 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х400 кВА (8 линейных панелей) 13

II. Объектная смета № 9 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2х630 кВА (8 линейных панелей) 14

I2. Объектная смета № I0 на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей 2хI000 кВА (8 линейных панелей) 15

I3. Сводка объемов и стоимости работ по трансформаторным подстанциям 2хI60, 2х250, 2х400, 2х630, 2хI000 кВА со стенами из панелей (4 линейные панели) 16

I4. Сводка объемов и стоимости работ по трансформаторным подстанциям 2хI60, 2х250, 2х400, 2х630, 2хI000 кВА со стенами из панелей (8 линейных панелей) 20

407-3-476.13.87

I5. Ведомость затрат труда на строительство трансформаторных подстанций 2хI60, 2х250, 2х400, 2х630, 2хI000 кВА со стенами из панелей (4 линейные панели) 24

I6. Ведомость затрат труда на строительство трансформаторных подстанций 2хI60, 2х250, 2х400, 2х630, 2хI000 кВА со стенами из панелей (8 линейных панелей) 25

I7. Смета АС-СI на общестроительные работы трансформаторных подстанций на два трансформатора мощностью I60÷I000 кВА (4 линейные панели) 26

I8. Смета АС-С2 на общестроительные работы трансформаторных подстанций на два трансформатора мощностью I60+I000 кВА (8 линейных панелей) 39

I9. Смета Э-СI на электрооборудование для ТП 2хI60 кВА с 4 линейными панелями 52

20. Смета Э-С2 на строительные работы по электрооборудованию для ТП2хI60, ТП2х250, ТП2х400, ТП2х630, ТП2хI000 кВА с 4 и 8 линейными панелями. 57

2I. Смета Э-С3 на электроосвещение для ТП2хI60, ТП2х250, ТП2х400 с 4 линейными панелями 59

22. Смета Э-С4 на электрооборудование для ТП2х250 кВА с 4 линейными панелями 62

23. Смета Э-С5 на электрооборудование для ТП2х400 ква с 4 линейными панелями 67

24. Смета Э-С6 на электрооборудование для ТП 2х630 кВА с 4 линейными панелями 72

25. Смета Э-С7 на электроосвещение для ТП 2х630 (2хI000) кВА с 4 линейными панелями 77

26. Смета Э-С8 на электрооборудование для ТП2хI000 кВА с 4 линейными панелями 80

27. Смета Э-С9 на электрооборудование для ТП 2хI60 кВА с 8 линейными панелями 85

28. Смета Э-СI0 на электроосвещение для ТП2хI60 кВА, ТП2х250, ТП2х400, ТП2х630, ТП2хI000 кВА с 8 линейными панелями 90

29. Смета Э-СII на электрооборудование ТП2х250 кВА с 8 линейными панелями 93

30. Смета Э-СI2 на электрооборудование ТП 2х400 кВА с 8 линейными панелями 98

3I. Смета Э-СI3 на электрооборудование ТП 2х630 кВА с 8 линейными панелями 103

32. Смета Э-СI4 на электрооборудование ТП 2хI000 кВА с 8 линейными панелями 108

33. Смета Э-СI5 на эксплуатационное оборудование для ТП 2хI60, ТП2х250, ТП2х400, ТП2х630, ТП2хI000 кВА с 4 и 8 линейными панелями 113

34. Смета АС-С3 на вариант уличного освещения с 4 линейными панелями 115

407-3-476.13.87 в

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект трансформаторных подстанций на два трансформатора ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из панелей разработан взамен типового проекта 407-3-316, на основании плана типового проектирования на 1987г., утвержденного постановлением Госстроя СССР от 20.II-86 г. (тема Т3.I2.I) в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Госстроем БССР 30.0I.87 г.

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 "в ценах 1984 года для промышленно-гражданского строительства БССР.

Накладные расходы приняты:

- для общестроительных работ 16,5%
- на внутренние санитарно-технические работы 13,3%
- на металлоконструкции 8,6%
- плановые накопления 8%

Транспорт лишнего грунта принят на I км

Сметы на общестроительные работы, выборка затрат труда составлены для основного варианта на 4 линейные панели и варианта на 8 линейных панелей при следующих конструктивных решениях;

- фундаменты - ленточные из сборных железобетонных блоков;
- наружные и внутренние стены - из железобетонных панелей, объемной массой 2400 кг/м3 толщиной I20 мм, из бетона М-I50;
- покрытие - панели покрытия плоские железобетонные, объемной массой 2400 кг/м3, толщ. I20 мм
- крыша - с наружным отводом воды, водоизоляционный ковер из 3-х слоев наплавляемого рубероида

полы - в приямках и на отм. 0,00 - бетонные

407-3-476.13.87

ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	4 линейные панели				8 линейных панелей					
			ТП 2х160 кВА	ТП 2х250 кВА	ТП 2х400 кВА	ТП 2х630 КВА	ТП 2х1000 кВА	ТП 2х160 КВА	ТП 2х250 кВА	ТП 2х400 кВА	ТП 2х630 кВА	ТП 2х1000 кВА
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	Строительный объем	м3	I70,58	I70,58	I70,58	I70,58	I70,58	I96,34	I96,34	I96,34	I96,34	I96,34
2	Общая площадь	м2	44,99	44,99	44,99	44,99	44,99	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78
3	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	II,6I4	I2,I63	I3,640	I5,349	I8,I63	I3,0I2	I3,557	I5,037	I6,746	I9,569
4	Стоимость I м3 здания	руб.	68,09	7I,30	79,96	89,98	I06,48	66,27	69,05	76,59	85,29	99,67
5	Стоимость I м2 общей площади	руб.	258,I5	270,35	303,I8	34I,I6	403,7I	256,24	266,98	296,I2	329,73	385,37
6	Стоимость СМР	тыс.руб.	6,004	6,0I3	6,078	6,I42	6,334	6,927	6,932	7,0	7,064	7,258
7	Стоимость оборудования	тыс.руб.	5,6I	6,I5	7,562	9,207	II,829	6,085	6,625	8,037	9,682	I2,3II
8	Затраты труда	чел.час	94I	943	96I	977	I065	I098	II00	III8	II34	I224
9	На I м2 общей площади	чел.час	20,92	20,96	2I,36	2I,72	23,67	2I,62	2I,66	22,02	22,33	24,I0

Главный архитектор проекта А.Г.Сысоев

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Рук.сектора А.Ю.Шнапер

Составила инженер И.С.Ковалюк

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х160 кВА

(4 линейные панели)

Сметная стоимость II,6I4 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 общей площади 258,I5 руб.
I м3 объема здания 68,09 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основная з/плата	эксплуатация машин	НУЧП	Единицы измерения	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 / м2 общей площади	I70,58 / 44,99	29,56 / II2,09
2	Э-СI	Электрооборудование	-	0,756	5,493	-	6,249	-	-	-	"	-"-	36,63 / I38,90
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,0I7	-	-	-	0,0I7	-	-	-	"	-"-	0,I0 / 0,38
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,I88	-	-	0,I88	-	-	-	"	-"-	I,I0 / 4,I8
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	-"-	-"-	0,69 / 2,60
		Всего по смете:	5,06	0,944	5,6I	-	II,6I4	-	-	-	-"-	-"-	68,09 / 258,I5

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Рук.сектора А.Ю.Шнапер
Составила инженер И.С.Ковалюк
Проверила рук.сметной группы Н.В.Шуба

нл

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х250 кВА
(4 линейные панели)

Сметная стоимость 12,163 тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость 1 м2 общей площади 270,35 руб.

1 м3 здания 71,30 руб.

№№ п/п	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.								Т Э П		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе: основная з/плата	в том числе: эксплуатация машин	НУЧП	Единица измерения	Кол-во единицы измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 / м2 общей площади	170,58 / 44,99	29,56 / 112,09
2	Э-С4	Электрооборудование	-	0,765	6,033	-	6,798	-	-	-	-"-	-"-	39,85 / 151,1
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,10 / 0,38
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,188	-	-	0,188	-	-	-	-"-	-"-	1,10 / 4,18
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	0,69 / 2,60
		Итого: по смете:	5,06	0,953	6,15	-	12,163	-	-	-	-"-	-"-	71,30 / 270,35

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Рук.сектора А.Ю.Шнапер

Составила инженер И.С.Ковалик

Проверила рук.сметной группы Н.В.Шуба

нл

407-3-476.13.87

в

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х400 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость I3,640 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м2 общей площади 303,I8 руб.

I м3 здания 79,96 руб.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.								Т.Э.П		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвент.	прочих затрат	Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатационные машины	НУЧП	Един. измер.	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 / м2 общей площади	I70,58 / 44,99	29,56 / II2,09
2	Э -С5	Электрооборудование	-	0,830	7,445	-	8,275	-	-	-	"	-"-	48,5I / I83,93
3	Э-С2	Строительные работы) по электрооборудованию	0,0I7	-	-	-	0,0I7	-	-	-	-"-	-"-	0,I0 / 0,38
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,I88	-	-	0,I88	-	-	-	-"-	-"-	I,I0 / 4,I8
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	-"-	-"-	0,69 / 2,60
		Итого по смете:	5,06	I,0I8	7,562	-	I3,64	-	-	-	-"-	-"-	79,96 / 303,I8

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова

Нач.отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Рук.сектора А.Е.Шнапер

Составила: инженер И.С.Ковалик

Проверила: рук.группы Н.В.Шуба

нл

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х630 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость 15,349 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость 1 м2 общей площади 341,16 руб.
1 м3 объема здания 89,98 руб.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе: основная з/плата	в том числе: эксплуатационные машины	НУЧП	Един. изм.	Кол-во единиц измерен.	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 / м2 общей площади	170,58 / 44,99	29,56 / 112,09
2	Э-С6	Электрооборудование	-	0,893	9,090	-	9,983	-	-	-	-"-	-"-	58,52 / 221,89
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,10 / 0,38
4	Э-С7	Электроосвещение	-	0,189	-	-	0,189	-	-	-	-"-	-"-	1,11 / 4,20
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	0,69 / 2,60
		Итого по смете:	5,06	1,082	9,207	-	15,349	-	-	-	-"-	-"-	89,98 / 341,16

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова
Нач.отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Рук.сектора А.Ю.Шнапер
Составила : инженер И.С.Ковалюк
Проверила: рук.сметной группы Н.В.Шуба

нл

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2хI000 кВА (4 линейные панели)

Сметная стоимость I8,I63 т.р.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 общей площади 403,7I руб.
I м3 объема здания I06,48 руб.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин	НУЧП	Един. изм.	Кол-во единиц измерен.	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	5,043	-	-	-	5,043	-	-	-	м3 / м2 общей площади	I70,58 / 44,99	29,56 / II2,09
2	Э-С8	Электрооборудование	-	I,085	II,7I2	-	I2,797	-	-	-	-"-	-"-	75,02 / 284,44
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,0I7	-	-	-	0,0I7	-	-	-	-"-	-"-	0,I0 / 0,38
4	Э-С7	Электроосвещение	-	0,I89	-	-	0,I89	-	-	-	-"-	-"-	I,II / 4,20
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	-"-	-"-	0,69 / 2,60
		Итого по смете:	5,06	I,274	II,829	-	I8,I63	-	-	-	-"-	-"-	I06,48 / 403,7I

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова
Нач.отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Рук.сектора А.Ю.Шнапер
Составила: инженер И.С.Ковалюк
Проверила: рук.сметной группы Н. В.Шуба

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х160 кВА
(8 линейных панелей)

Сметная стоимость 13,012 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость 1 м2 общей площади 256,24 руб.
1 м3 объема здания 66,27 руб.

№№ п/п	№ сметы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе: основная з/плата	в том числе: эксплуатационные машины	НУЧП	Един. изм.	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АС-С1	Общестроительные работы	5,822	-	-	-	5,822	-	-	-	м3 м2 общей площади	196,34 50,78	29,65 114,68
2	Э-С9	Электрооборудование	-	0,868	5,968	-	6,836	-	-	-	-"-	-"-	34,82 134,62
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,017	-	-	-	0,017	-	-	-	-"-	-"-	0,09 0,33
4	Э-С10	Электроосвещение	-	0,220	-	-	0,220	-	-	-	-"-	-"-	1,12 4,33
5	Э-С15	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-"-	-"-	0,60 2,30
		Итого по смете:	5,839	1,088	6,085	-	13,012	-	-	-	-"-	-"-	66,27 256,24

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова
Нач.отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Рук.сектора А.Ю.Шнапер
Составила: инженер И.С.Ковалюк
Проверила: рук.сметной группы Н.В.Шуба

НЛ

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х250 кВА
(8 линейных панелей)

Сметная стоимость - I3,557 тыс.руб.
Показатели по смете: - 266,98 руб.
Стоимость I м2 общей площади
I м3 здания - 69,05 руб.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе: основная з/плата	в том числе: эксплуатация машин	НУЧП	Един. измер.	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	5,822	-	-	-	5,822	-	-	-	м3 / м2 общей площади	I96,34 / 50,78	29,65 / II4,65
2	Э-СII	Электрооборудование	-	0,873	6,508	-	7,38I	-	-	-	-"-	-"-	37,59 / I45,35
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,0I7	-	-	-	0,0I7	-	-	-	-"-	-"-	0,09 / 0,33
4	Э-СI0	Электроосвещение	-	0,220	-	-	0,220	-	-	-	-"-	-"-	I,I2 / 4,33
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	-"-	-"-	0,60 / 2,30
		Итого по смете:	5,839	I,093	6,625	-	I3,557	-	-	-	-"-	-"-	69,05 / 266,98

Главный инженер института — А.М.Телеш
Главный инженер проекта — Г.В.Говоренкова
Нач.отдела экономики и смет — В.М.Столпнер
Рук.сектора — А.Ю.Шнапер
Составила: инженер — И.С.Ковалик
Проверила: рук.сметной группы — Н.В.Шуба

нл

407-3-476.13.87

13

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х400 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость – I5,037 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей площади 296,I2 руб.

I м3 здания 76,59 руб.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.					в том числе		НУЧП	ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	основная з/плата	эксплуатация машин		Един. изм.	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	5,822	–	–	–	5,822	–	–	–	м3 / м2 общей площади	I96,34 / 50,78	29,65 / II4,65
2	Э-СI2	Электрооборудование	–	0,94I	7,920	–	8,86I	–	–	–	–"–	–"–	45,I3 / I74,50
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,0I7	–	–	–	0,0I7	–	–	–	–"–	–"–	0,09 / 0,33
4	Э-СI0	Электроосвещение	–	0,220	–	–	0,220	–	–	–	–"–	–"–	I,I2 / 4,33
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	–	–	0,II7	–	0,II7	–	–	–	–"–	–"–	0,60 / 2,30
		Итого по смете:	5,839	I,I6I	8,037	–	I5,037	–	–	–	–"–	–"–	76,59 / 296,I2

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова

Нач.отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Рук.сектора А.Ю.Шнапер

Составила: инженер И.С.Ковалюк

Проверила: рук.сметной группы Н.В.Шуба

нл

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2х630 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость – I6,746 тыс.руб.
Показатели по смете :
Стоимость I м2 общей площади 329,78 руб.
I м3 объема здания 85,29 руб.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин	НУЧП	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная единицы измер.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	5,822	–	–	–	5,822	–	–	–	м3 / м2 общей площади	I96,34 / 50,78	29,65 / II4,65
2	Э-СI3	Электрооборудование	–	I,005	9,565	–	I0,570	–	–	–	–"–	–"–	53,84 / 208,I5
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,0I7	–	–	–	0,0I7	–	–	–	–"–	–"–	0,09 / 0,33
4	Э-СI0	Электроосвещение	–	0,220	–	–	0,220	–	–	–	–"–	–"–	I,I2 / 4,33
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	–	–	0,II7	–	0,II7	–	–	–	–"–	–"–	0,60 / 2,30
		Итого по смете:	5,839	I,225	9,682	–	I6,746	–	–	–	–"–	–"–	85,29 / 329,78

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова
Нач.отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Рук.сектора А.Ю.Шнапер
Составила: инженер И.С.Ковалюк
Проверила: рук.сметной группы Н.В.Шуба

нл

407-3-476.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I0

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из панелей мощностью 2xI000 кВА (8 линейных панелей)

Сметная стоимость - I9,569 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 общей площади - 385,37 руб.
I м3 объема здания - 99,67 руб.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							НУЧП	Т Э П		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затра	Всего	в том числе: основная з/плата	в том числе: эксплуатация машин		Единица измер.	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	5,822	-	-	-	5,822	-	-	-	м3 / м2 общей площади	I96,34 / 50,78	29,65 / II4,65
2	Э-СI4	Электрооборудование	-	I,I99	I2,I94	-	I3,393	-	-	-	-"-	-"-	68,2I / 263,75
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,0I7	-	-	-	0,0I7	-	-	-	-"-	-"-	0,09 / 0,33
4	Э-СI0	Электроосвещение	-	0,220	-	-	0,220	-	-	-	-"-	-"-	I,I2 / 4,33
5	Э-СI5	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	-"-	-"-	0,60 / 2,30
		Всего по смете:	5,839	I,4I9	I2,3II	-	I9,569	-	-	-	-"-	-"-	99,67 / 385,37

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова
Нач.отдела экономики и смет В.М.Столпнер
Рук.сектора М.Ю.Шнапер
Составила: инженер И.С.Ковалик
Проверила: рук.сметной группы Н.В.Шуба

нл

407-3-476.13.87

16

СВОДКА

объемов и стоимости работ к ТП-2хI60, 2х250, 2х400, 2х630, 2хI000 кВА
стены из панелей (4 линейные панели)

Наименование конструктивных элементов и видам работ по разделам сметы	Един. изм.	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.									Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете стоимость единицы измерения, руб.
			прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях,% стоимости по гр.I0 II	Всего по данным гр. I0,II,I2 I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I. Общестроительные работы												
I	Земляные работы		58	I6,5	7	5	70						
2	Фундаменты		999	-"-	I67	92	I258						
3	Стены		I095	-"-	I82	I0I	I378						
4	Покрытие		395	-"-	64	37	496						
5	Кровля		2I0	-"-	36	I9	265						
6	Проемы		I23	-"-	20	I2	I55						
	металлоконструкции		I7I	8,6	I5	I5	20I						
7	Полы		530	I6,5	86	50	666						
8	Внутренняя отделка		28	"	5	3	36						
9	Наружная отделка		64	"	I0	6	80						
I0	Разные работы		350	-"-	57	3I	438						
	Всего по разделу I:		40 23		649	37I	5043						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	ТП-2хI60 кВА												
I	Общестроительные работы		4023	I6,5 8,6	649	37I	5043						
2	Электрооборудование												
	а) монтажные		527		I77	52	756						
	б) оборудование						(5493)						
3	Строительные работы по электрооборудованию		I4		2	I	I7						
4	Электроосвещение		I58		I9	II	I88						
5	Эксплуатационное оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2хI60 мм		4722		847	435	6004						
	оборудование						(56I0)						
	ТП-2х250 кВА												
I	Общестроительные работы		4023	I6,5 8,6	649	37I	5043						
2	Электрооборудование												
	а) монтажные		535		I78	52	765						
	б) оборудование						(6033)						
3	Строительные работы по электрооборудованию		I4		2	I	I7						
4	Электроосвещение		I58		I9	II	I88						
5	Эксплуатационное) оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2х250 кВа		4730		848	435	6013						
	оборудование						(6I50)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	ТП-2х400 кВА												
I	Общестроительные работы		4023	I6,5 8,6	649	37I	5043						
2	Электрооборудование												
	а) монтажные		585		I88	57	830						
	б) оборудование						(7445)						
3	Строительные работы по электрообо-) рудованию		I4		2	I	I7						
4	Электроосвещение		I58		I9	II	I88						
5	Эксплуатационное оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2х400 кВА		4780		858	440	6078						
	оборудование						(7562)						
	ТП-2х630 кВА												
I	Общестроительные работы		4023	I6,5 8,6	649	37I	5043						
2	Электрооборудование		635		I97	6I	893						
	а) монтажные												
	б) оборудование						(9090)						
3	Строительные работы по электрооборудова-нию		I4		2	I	I7						
4	Электроосвещение		I59		I9	II	I89						
5	Эксплуатационное оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2х630 кВА		4831		867	444	6I42						
	оборудование						(9207)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	ТП-2хI000 кВА												
I	Общестроительные работы		4023	I6,5 8,6	649	37I	5043						
2	Электрооборудование												
	а) монтажные		767		242	76	I085						
	б) оборудование						(II7I2)						
3	Строительные работы по электрооборудованию		I4		2	I	I7						
4	Электроосвещение		I59		I9	II	I89						
5	Эксплуатационное оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2хI000 кВА		4963		9I2	459	6334						
	оборудование						(II829)						

Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова

Нач.отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Рук.сектора В.М.Шнапер

Составила инженер И.С.Ковалюк

Рук.сметной группы Н.В.Шуба

нл

407-3-476.13.87

СВОДКА

объемов и стоимости работ к ТП-2х160, 2х250, 2х400, 2х630, 2х1000 кВА стены из панелей (8 линейных панелей)

Наименование конструктивных элементов и видам работ по разделам сметы	Един. изм.	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							НУЧП			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете ..... стоимость единицы измерения, руб.
			прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7	Всего по гр.5,7, 8	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	в наклад ных расходах, % суммы по гр.7	в план. накоплении, % стоим. по гр. 10,11	всего по данным гр. 10,11, 12,13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. Общестроительные работы												
I	Земляные работы		63	I6,5	9	5	77						
2	Фундаменты		I20I	-"-	I98	III	I5I0						
3	С т е н ы		I236	-"-	204	II5	I555						
4	Покрытие		438	-"-	72	4I	55I						
5	К р о в л я		232	-"-	39	2I	292						
6	П р о е м ы		I53	-"-	26	I4	I93						
	Металлоконструкции		I99	8,6	I7	I7	233						
7	П о л ы		565	I6,5	93	53	7II						
8	Внутренняя отделка		32	-"-	5	3	40						
9	Наружная отделка		80	-"-	I2	7	99						
I0	Разные работы		447	-"-	73	4I	56I						
	Всего по I разделу		4646	-	748	423	5822						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	ТП-2хI60 кВА												
I	Общестроительные работы		4646	I6,5 8,6	748	428	5822						
2	Электрооборудование												
	а) монтажные		600		207	6I	868						
	б) оборудование						(5968)						
3	Строительные работы по электрооборудованию		I4		2	I	I7						
4	Электроосвещение		I85		22	I3	220						
5	Эксплуатационное оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2хI60 кВА		5445		979	503	6927						
	сборудование						(6085)						
	ТП-2х250 кВА												
I	Общестроительные работы		4646	I6,5 8,6	748	428	5822						
2	Электрооборудование												
	а) монтажные		604		208	6I	873						
	б) оборудование						(6508)						
3	Строительные работы по электрооборудованию		I4		2	I	I7						
4	Электроосвещение		I85		22	I3	220						
5	Эксплуатационное оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2х250 кВА		5449		980	503	6932						
	Оборудование						(6625)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ТП-2х400 кВА													
I. Общестроительные работы			4646	I6,5 8,6	748	428	5822						
2 Электрооборудование													
а) монтажные			657		2I8	66	94I						
б) оборудование							(7920)						
3 Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4 Электроосвещение			I85		22	I3	220						
5 Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-2х400 кВА			5502		990	508	7000						
оборудование							(8037)						
ТП-2х630													
I Общестроительные работы			4646	I6,5 8,6	748	428	5822						
2 Электрооборудование													
а) монтажные			708		227	70	I005						
б) оборудование							(9565)						
3 Строительные работы по электрооборудованию			I4		2	I	I7						
4 Электроосвещение			I85		22	I3	220						
5 Эксплуатационное оборудование													

I	3	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2х630		5553		999	5I2	7064						
	оборудование						(9682)						
	ТП-2хI000 кВА												
I	Общестроительные работы		4646	I6,5 8,6	748	428	5822						
2	Электрооборудование												
	а) монтажные						(I2I94)						
3	Строительные работы по электрооборудованию		I4		2	I	I7						
4	Электроосвещение		I85		22	I3	220						
5	Эксплуатационное оборудование												
	а) оборудование						(II7)						
	Итого по ТП-2хI000		5686		I045	527	7258						
	оборудование						(I23II)						

Главный инженер проекта Г.В.Говоренкова

Нач.отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Рук.сектора А.Ю.Шнапер

Рук.сметной группы Н.В.Шуба

Составила инженер И.С.Ковалюк

НЛ

ВЕДОМОСТЬ

затрат труда на строительство трансформаторных подстанций ТП-2хI60, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2хI000 ква со стенами из панелей (4 линейные панели)

№№ п/п	Наименование	Количество чел.-час				
		ТП-2хI60	ТП-2х250	ТП-2х400	ТП-2х630	ТП-2хI000
I	2	3	4	5	6	7
I	Общестроительные работы	527	527	527	527	527
2	Электрооборудование	366	368	386	402	490
3	Электроосвещение	39	39	39	39	39
4	Строительные работы по электрооборудованию	9	9	9	9	9
	Итого:	94I	943	96I	977	I065
	на I м2 общей площади	20,92	20,96	2I,36	2I,72	23,67

Рук.сектора А.Ю.Шнапер

Составила инженер И.С.Ковалюк

Проверила рук.сметной группы Н.В.Шуба

НЛ

ВЕДОМОСТЬ

затрат труда на строительство трансформаторных подстанций ТП-2х160, ТП-2х250, ТП-2х400, ТП-2х630, ТП-2х1000 кВА со стенами из панелей (8 линейных панелей)

№№ п/п	Наименование	Количество чел.- час				
		ТП-2х160	ТП-2х250	ТП-2х400	ТП-2х630	ТП-2х1000
I	2	3	4	5	6	7
I	Общестроительные работы	624	624	624	624	624
2	Электрооборудование	42I	423	44I	457	547
3	Строительные работы по электрооборудованию	9	9	9	9	9
4	Электроосвещение	44	44	44	44	44
	Итого:	I098	II00	III8	II34	I224
	I на м2 общей площади	2I,62	2I,66	22,02	22,33	24,I0

Рук.сектора А.Б.Шнитер

Составила инженер И.С.Ковалик

Проверила рук. сметной группы Н.В.Шуба

407-3-476.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА ТП2Х160КВА ТП2Х250КВА ТП2Х400КВА ТП2Х630КВА ТП2Х100-8А(4 ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,043 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,921 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 654 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,470 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,02	44,88 - -	44,88 - 15,73	1	-	- - -	- - 22,65	- - -
2	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,02	161,28 - 9,61	151,67 - 59,76	3	-	2 - 1	19,50 - 86,05	- - 1
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	27,65	0,24	-	7	1	-	0,07	2
4	Е1-194 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,02	0,05 11,63 - 1,30	- 10,19 - 3,27	1	-	- - -	- 2,63 - 4,71	- - -
5	Е1-184 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ. 1000М3	0,02	200,42 - 11,90	188,52 - 73,92	3	-	3 - 1	24,20 - 106,44	- - 2
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ	29,96	0,24	-	7	1	-	0,07	2

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		?								
7	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,02	0,05 16,33	- 12,67	1	-	- -	- 3,23	- -
	Т.ч.	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			-	5,75	-
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
8	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,06	170,52	165,10	10	-	10	11,00	1
	Т.ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		5,62	65,60			6	94,18	9
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,02	89,60	-	2	2	-	184,80	4
	Т.ч.	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ								
	П.3.67	РАЗРАБОТАННЫХ		89,60	-			-	-	-
	К=1,2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
		100М3								
10	Е1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА ОТ	0,06	38,15	38,15	2	-	2	-	-
	Т.ч.	КОТЛОВАНА								
	П.1.11	1000М3		-	13,37			1	19,25	1
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
	Т.Ч.П.3.68									
	К=0,85									
11	Е1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА К	0,06	64,88	64,88	3	-	3	-	-
	Т.ч.	КОТЛОВАНУ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	П.1.11	ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ		-	15,73			1	22,65	1
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,03	20,79	20,79	1	-	-	-	-
	Т.ч.	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			-	10,44	-
	ТАБ.3 П.5	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,1	ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ								
		ФУНДАМЕНТОВ								
		1000М3								
14	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,03	238,72	231,13	7	-	7	15,40	-
	Т.ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		7,59	91,56			3	131,85	4
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДСЫПКА ПОД								
	Т.ч.	ПОЛЫ								
	П.3.2	1000М3								
	К=1,4									
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,57	9,69	3,49	6	4	2	11,20	6
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	2
		100М3								
16	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И	0,41	7,15	-	3	3	-	12,90	5
		ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЯ								

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ручным способом грунт 2 группы		7,15	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			58	12	29		22
			----					---		---
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРЧАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			70	-			-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	68,00	1,38	0,79	94	15	54	0,39	27
				---	---			---	---	---
			ШТ	0,22	0,29			20	0,37	25
18	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ	15,00	1,82	1,09	27	5	16	0,53	8
				---	---			---	---	---
			ШТ	0,30	0,40			6	0,52	8
19	583521-0405	-БЛОКИ СТЕН	35,00	4,11	-	144	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛА ФБС12.4.3-Т,ГОСТ		---	---			---	---	---
	06-14-03	13579-78		-	-			-	-	-
	П.3-003		ШТ							
20	583521-0398	-БЛОКИ СТЕН	15,00	13,20	-	198	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛА ФБС24.3.6-Т,ГОСТ		---	---			---	---	---
	06-14-03	13579-78		-	-			-	-	-
	П.3-003		ШТ							
21	583521-0408	-БЛОКИ СТЕН	33,00	4,73	-	156	-	-	-	-
	ПР-Т	ПОДВАЛА ФБС9.3.6-Т,ГОСТ		---	---			---	---	---
	06-14-03	13579-78		-	-			-	-	-
	П.3-003		ШТ							
22	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ И УЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА МАРКИ В7.5	4,64	25,64	0,33	119	7	1	2,81	13
				---	---			---	---	---
			М3	1,55	0,10			-	0,13	1
23	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН4	-	445,00	1,40	-	-	-	210,00	-
				---	---			---	---	---
			Т	124,00	0,42			-	0,54	-
24	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,05	70,98	1,50	3	1	-	38,10	2

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен, фундаментов и массивов; цементная с жидким стеклом в местах облицовки панелей 100М2		19,60	0,45			*	0,88	*
25	Е8-27	*боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100М2	0,60	90,00 19,50	1,50 0,45	36	8	* *	33,60 0,58	13 *
26	Е8-13	*горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов; цементная с жидким стеклом 100М2	0,12	70,98 19,60	1,50 0,45	8	2	* *	38,10 0,58	4 *
27	Е7-445	*укладка перемычек массой до 0,3Т при наибольшей массе монтажных элементов до 5Т и высоте здания до 30м ШТ	4,00	0,28 0,08	0,15 0,06	1	*	* *	0,13 0,08	1 *
28	Е7-127	* укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 Т при наибольшей массе монтажных элементов до 5Т и высоте здания до 30м ШТ	2,00	1,54 0,66	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
29	582821-0632	*перемычка железобетонная 5ПБ34-20, бетон М200 серии 1.038.1-1 в.1 ШТ	2,00	19,50 *	* *	39	*	* *	* *	* *
30	582821-0578	*перемычка железобетонная 3ПБ16-37, бетон М200 серии 1.038.1-1 в.1 ШТ	2,00	3,77 *	* *	8	*	* *	* *	* *
31	582821-0560	*перемычка железобетонная 2ПБ16-2, бетон М200 серии 1.038.1-1 в.1 ШТ	2,00	2,11 *	* *	4	*	* *	* *	* *
32	Е20-696	*металлические уголки обрамления стен и стеновых блоков фундаментов 100 КГ	1,33	35,90 6,10	0,46 0,14	48	8	* *	9,83 0,18	13 *
33	Е15-614	*масляная окраска уголков обрамления 100М2	0,04	60,50 38,40	0,03 *	2	1	* *	68,00 *	3 *
34	Е6-84	*установка закладных деталей весом Кг, до 20 мм16 Т	0,03	359,00 38,00	1,30 0,39	11	1	* *	66,00 0,50	2 *
35	Е22-1	*укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 100мм М	58,40	1,67 0,19	0,01 *	98	11	1 *	0,32 *	19 *
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				999	60	74		107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					27		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			999	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			92	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	60	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			1258	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	262	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			1258	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	262	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
36	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	5,42	1,26	11	3	3	2,18	4
				1,33	0,46			1	0,59	1
		ШТ								
37	Е7-551	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	11,00	6,61	1,70	73	18	19	2,69	30
				1,67	0,60			7	0,77	8
		ШТ								
38	60809-92376	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ Ж/Б 2400КГ/М3 ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩ 120ММ	11,93	52,10	-	622	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
39	СССЦ Т.Ч.П2.11Т АБЛЗ	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	11,93	0,82	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,84	31,60	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,43	22,40	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,06	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,07	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ								

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,94	40,80	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
45	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,94	17,30	-	16	-	-	-	-
		100КГ								
46	Е7-548	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТА	8,00	5,42	1,26	43	11	10	2,18	17
		ШТ		1,33	0,46		4	4	0,59	5
47	60809-92378	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТА	1,10	71,10	-	78	-	-	-	-
		М3								
48	ССЦТ.Ч.П2. 11ТАБЛ3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	1,10	0,82	-	1	-	-	-	-
		М3								
49	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
50	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,40	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,56	40,80	-	23	-	-	-	-
		100КГ								
52	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,56	17,30	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
53	Е11-55	-ПОКРЫТИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ 30ММ	-	60,65	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
54	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,01	11,25	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
55	СПР-НТ05-18 -01	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОЗАЩИТНОЙ ЛЕНТЫ	17,27	8,25	-	142	-	-	-	-
		М2								
56	Е7-714	-РАСШИВКА ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	0,43	8,67	0,31	4	2	-	7,35	3
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1095	34	32		54
				РУБ.				12		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1095	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		101	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	28	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1378	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	123	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1378	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	123	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
57	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	4,38	1,06	26	6	6	2,29	14
				1,39	0,38			2	0,49	3
			ШТ							
58	60809-91058	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПП1 ПП1-2 ПРОЛЕТОМ 2,8М НАГРУЗКОЙ 600КГ/М2	18,00	7,85	-	166	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
59	60809-91058	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТ 2,68М ПП2 ПП2-2	17,76	7,24	-	129	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
60	60809-91058	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТ 1,98М ПП4 ПП4-2	13,06	7,18	-	94	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
61	Е46-22	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТАХ ПП1 ПП1-2 ИЗ БЕТОНА М200	-	57,15	0,99	-	-	-	22,90	-
			М3	12,40	0,30			-	0,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			395	8	6		14
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			395	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			496	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			496	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,49	7,71	0,19	4	1	-	4,72	2
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	-
63	Е12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3 СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА	0,49	361,40	15,60	179	27	7	95,20	47
		100М2		56,90	4,69			2	6,05	3
64	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,11	192,00	0,61	22	5	-	83,00	9
		100М2		65,80	0,12			-	0,15	-
65	Е12-289	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА ДЕТ21	0,10	49,90	1,30	5	1	-	18,90	2
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		210	34	7		60
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	19	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		265	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		265	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
66	Е9-118	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ	0,49	61,79	0,20	30	19	-	69,74	34
	Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	Т		39,49	0,05			-	0,06	-
67	С121-1969	СТОИМОСТЬ ВОРОТ Д1 ДВЕРЕЙ Д2	0,49	287,00	-	141	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	Е15-614	МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ	0,14	60,50	0,03	9	5	-	68,00	10
		100М2		38,40	-			-	-	-
69	СКАЛЬКГИПРО-МЕЗА	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ	4,00	28,50	-	114	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		294	24	-		44
				РУБ.				-		-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 254 СЕР 2.244-1 86								
70	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПРИЯМКОВ	0,15	38,12	0,99	6	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
71	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,23	22,59	-	28	2	-	2,90	6
		М3		1,62	-			-	-	-
72	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	60,65	0,95	8	1	-	16,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
73	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	12,94	1,83	0,21	24	11	3	1,40	18
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
74	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	12,94	0,69	0,01	9	4	-	0,50	6
		М2		0,30	-			-	-	-
75	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	60,65	0,95	8	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
76	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,13	104,51	1,74	14	3	-	40,20	5

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 30мм толщ 20мм								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
77	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	0,26	12,86	0,28-	3	-	- -	1,06	-
		толщиной 5мм								
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
78	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,13	91,10	1,30	12	6	-	81,10	10
		МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 245								
79	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,27	38,12	0,99	10	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
80	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,15	22,59	-	49	3	-	2,90	6
		БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
81	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,27	104,51	1,74	28	6	-	40,20	11
		толщиной 30мм толщ 20мм								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
82	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	0,54	12,86	0,28-	7	-	- -	1,06-	1
		толщиной 5мм								
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
83	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,27	91,10	1,30	25	13	-	81,10	22
		МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
84	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН12,13	0,88	333,00	1,30	293	11	1	21,10	19
		Т								
				12,40	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ ПО УЗЛУ А								
85	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,14	22,59	-	26	2	-	2,90	3
		БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			530	65	4		110
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			530	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			666	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	133	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			666	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	133	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

407-3-446.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2	0,64	3,13 2,40	0,05 0,02	1	1	- -	6,60 0,03	2 -
87	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	0,64	20,53 18,56	0,15 0,04	9	8	- -	29,80 0,05	13 -
88	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	2,12	3,13 2,40	0,05 0,02	7	5	- -	6,60 0,03	10 -
89	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	1,63	7,91 5,30	0,18 0,05	11	8	- -	9,70 0,06	14 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ. РУБ.			28	22	- -		38 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
90	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН СТЕН ЦОКОЛЯ 100М2	0,06	103,73 46,40	6,80 4,03	6	3	- -	76,00 5,20	5 -
91	Е15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ 100М2	0,06	33,20 6,55	0,75 0,23	2	-	- -	11,70 0,30	1 -
92	ССЦЦР10А	-ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ М2	68,54	0,80 -	- -	55	-	- -	- -	- -
93	Е15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НИЗА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ У ОСИ А	0,02	33,20 6,55	0,75 0,23	1	-	- -	11,70 0,30	- -

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			64	3	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ								
94	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МП1 МП3 МП7 8,10	0,98	221,00	7,34	216	32	7	56,70	55
		10М2		33,10	2,20			2	2,84	3
		УЗЕЛ ВВОДА КАБЕЛЯ								
95	Е6-90	-МУФТА ИЗ БЕТОНА М100	0,09	25,64	0,33	2	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
96	Е6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М100	0,01	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
97	Е22-2	-УКЛАДКА А/ЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ	5,40	2,77	0,01	15	1	-	0,37	2
		М		0,22	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
98	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,32	284,30	7,60	66	5	3	25,60	8
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	1
99	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ	0,97	14,47	-	14	-	-	0,57	1
		100М2		0,30	-			-	-	-
100	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,32	112,10	-	36	3	-	14,40	5
		100М2		8,23	-			-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			350	49	10		71
			РУБ.					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			438	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			438	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4023	303	162		527
			РУБ.					59		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3852	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			634	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	214	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			356	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	202	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4842	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	885	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			201	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5043	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	921	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		654
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	470	-		-

СОСТАВИЛ Ковалюк

ПРОВЕРИЛ Шуба

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА ТП2Х160КВА ТП2Х250КВА ТП2Х400КВА ТП2Х630КВА ТП2Х100КВА(8 ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,822 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,071 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 769 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,553 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 Т.ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА 1000М3	0,02	44,88 - 15,73	44,88 - -	1. - -	- 1 -	- - 22,65	- - -	
2	Е1-183 Т.ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,02	161,28 9,61	151,67 59,76	3 -	3 1	19,50 86,05	- 2	
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	31,15	0,24 0,05	- -	7 -	2 -	0,07 -	2 -	
4	Е1-194 Т.ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,02	11,63 1,30	10,19 3,27	1 -	- -	2,63 4,71	- -	
5	Е1-184 Т.ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	200,42 11,90	188,52 73,92	4 -	4 2	24,20 106,44	1 2	
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	38,01	0,24	-	9	2	-	0,07	3

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7			0,05					
7	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,02	14,33	12,67	1			3,23	
	Т.Ч.	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99				5,75	
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
8	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,06	170,52	165,10	11		10	11,00	1
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		5,42	65,60			6	94,18	6
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,02	89,40		2	2		184,80	4
	Т.Ч.	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ								
	П.3.67	РАЗРАБОТАННЫХ		89,40						
	К=1,2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
		100М3								
10	Е1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА ОТ	0,06	38,15	38,15	2		3		
	Т.Ч.	КОТЛОВАНА								
	П.1.11	1000М3			13,37			1	19,25	1
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
	Т.Ч.П.3.48									
	К=0,85									
11	Е1-231	-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА К	0,06	44,88	44,88	3		3		
	Т.Ч.	КОТЛОВАНУ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	П.1.11	ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ			15,73			1	22,65	1
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,02	46,00		1	1		99,30	2
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00						
		100М3								
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,03	20,79	20,79	1				
	Т.Ч.	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М			7,25				10,44	
	ТАБ.3 П.5	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,1	ЗА НАРУЖНЫЕ ЛАЗУХИ								
		ФУНДАМЕНТОВ								
		1000М3								
14	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,03	238,72	231,13	8		8	15,40	
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		7,59	91,56			3	131,85	4
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДСЫПКА								
	Т.Ч.	ГРУНТА ПОД ПОЛЫ								
	П.3.2	1000М3								
	К=1,4									
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,62	9,69	3,49	6	4	2	11,20	7
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	2
		100М3								
16	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И	0,45	7,15		3	3		12,90	6
		ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ								

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ручным способом грунт 2 группы 100М2		7,15	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			63	14	36		26
			РУБ.					13		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	115	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	115	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	79,00	1,38	0,79	109	17	63	0,39	31
			ШТ	0,22	0,29			23	0,37	29
18	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	18,00	1,82	1,09	33	5	19	0,53	10
				0,30	0,40			7	0,52	9
			ШТ							
19	583521-0405 ПР-Т	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12.4.3-Т,ГОСТ	49,00	4,11	-	201	-	-	-	-
	06-14-03 П.3-003	13579-78	ШТ	-	-			-	-	-
20	583521-0398 ПР-Т	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.3.6-Т,ГОСТ	18,00	13,20	-	238	-	-	-	-
	06-14-03 П.3-003	13579-78	ШТ	-	-			-	-	-
21	583521-0408 ПР-Т	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9.3.6-Т,ГОСТ	30,00	4,73	-	142	-	-	-	-
	06-14-03 П.3-003	13579-78	ШТ	-	-			-	-	-
22	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ И УЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА МАРКИ 87.5	5,46	25,64	0,33	140	8	2	2,81	15
				1,55	0,10			1	0,13	1
			М3							
23	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН4	0,01	445,00	1,40	4	1	-	210,00	2
			Т	124,00	0,42			-	0,54	-
24	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	8,00	0,28	0,15	2	1	1	0,13	1

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
25	582821-0821	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 1ПБ25-37, БЕТОНМ 200, СЕРИЯ 1.038.1.1.В.4	4,00	12,90	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	582821-0578	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ16-37, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-1 В.1	2,00	3,77	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	582821-0560	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ16-2, БЕТОН М200 СЕРИИ 1.038.1-18.1	2,00	2,11	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКИ ОБРАМЛЕНИЯ СТЕН И СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ	1,81	35,90	0,46	65	11	1	9,83	18
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
29	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА УГОЛКОВ ОБРАМЛЕНИЯ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-
30	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПАНЕЛЕЙ	0,05	70,98	1,50	4	1	-	38,10	2
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
31	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,13	70,98	1,50	10	3	-	38,10	5
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
32	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,56	90,00	1,50	50	11	1	33,60	19
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
33	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 МНФ	0,05	359,00	1,30	18	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
34	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	70,40	1,67	0,01	118	13	1	0,32	23
		М		0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1201	75	88		133
			РУБ.					31		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			198	-	-		-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			111	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1510	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	312	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1510	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	312	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
35	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	5,42	1,26	11	3	3	2,18	6
		ШТ		1,33	0,66			1	0,59	1
36	Е7-551	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	11,00	6,61	1,70	73	18	19	2,69	30
		ШТ		1,67	0,60			7	0,77	8
37	60809-92376	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ Ж/Б 2400 КГ/М3 ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩ 120ММ	13,61	52,10	-	709	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	ССЦТ.Ч.П2. 11ТАБЛ3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	13,61	0,82	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,99	31,80	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,46	22,40	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,40	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,10	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,97	40,80	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,97	17,30	-	17	-	-	-	-

407-3-476 13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е7-548	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТА	10,00	5,42	1,26	54	13	13	2,18	22
		ШТ		-	-			-	-	-
				1,33	0,46			5	0,59	6
46	60809-92378	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТА	1,32	71,10	-	94	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	СССЦТ,Ч.П2, 11ТАБЛ3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	- 1,32	0,82	-	- 1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
48	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,12	31,60	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,61	40,80	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,61	17,30	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	Е11-55	-ПОКРЫТИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ 30ММ	-	10,65	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
53	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,01	11,25	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		-	-			-	-	-
				0,16	0,07			-	0,09	-
54	СПР-НТ05-18-01	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОЗАЩИТНОЙ ЛЕНТЫ	18,85	8,25	-	156	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
55	Е7-714	-РАСШИВКА ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	0,62	8,67	0,31	5	3	-	7,35	5
		100Ч		4,54	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1236	37	35		61
			----					-		-
			РУБ.					13		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			115	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1555	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-

407-3-176.13.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1555	-	-		-
		НОРМАТ.ВЫВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	86	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ									
56	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	6,38	1,06	26	8	6	2,29	14
					1,39	0,38			2	0,49	3
			ШТ								
57	60809-91058	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПП1 ПП1-2 ПРОЛЕТОМ 2,8М НАГРУЗКОЙ 600КГ/М2	18,60	7,85	-	146	-	-	-	-	
				-	-				-	-	-
			М2								
58	60809-91058	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,68М ПП2 ПП2-2	17,76	7,24	-	129	-	-	-	-	
			М2	-	-				-	-	-
59	60809-91058	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТ 1,98М ПП3 ПП3-2	19,12	7,18	-	137	-	-	-	-	
			М2	-	-				-	-	-
60	Е46-22	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ ПП1 ПП1-2 ИЗ БЕТОНА М200	-	57,15	0,99	-	-	-	22,90	-	
			М3	12,48	0,30			-	0,39	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			438	8	6		14
				РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			438	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
61	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,55	7,71	0,19	4	1	-	4,72	3	
			100М2	2,34	0,06			-	0,08	-	

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2 СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА	0,55	361,40	15,60	199	30	9	95,20	52
		100М2		54,90	4,69			3	6,05	3
63	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,13	192,00	0,41	24	6	-	83,00	10
		100М2		65,80	0,12			-	0,15	-
64	Е12-289	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА ДЕТ21	0,10	49,90	1,30	5	1	-	18,90	2
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			232	38	9		67
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			292	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	90	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			292	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	90	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
65	Е9-118	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ	0,57	61,79	0,20	35	23	-	69,74	40
	Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	Т		39,49	0,05			-	0,06	-
66	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ Д1 ДВЕРЕЙ Д2	0,57	287,00	-	164	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ	0,17	60,50	0,03	10	6	-	68,00	11
		100М2		38,40	-			-	-	-
68	СКАЛЬКГИПРО-МЕЗА	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ	5,00	28,50	-	143	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			352	29	-		51
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			153	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			233	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			426	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	37	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

ДЕТАЛЬ 254 СЕР 2.244-184

69	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОЛ ПРИЯМКОВ	0,20	38,12	0,99	8	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
70	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,61	22,59	-	36	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
71	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,18	60,65	0,95	11	2	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
72	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	17,79	1,83	0,21	33	15	4	1,40	25
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
73	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	17,79	0,69	0,01	12	5	-	0,50	9
		М2		0,30	-			-	-	-
74	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,18	60,65	0,95	11	2	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
75	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 20ММ	0,18	104,51	1,74	19	4	-	40,20	7
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
76	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,36	12,86	0,28	5	-	- -	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
77	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,18	91,10	1,30	16	8	-	81,10	14

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 245								
78	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,27	38,12	0,99	10	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
79	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,15	22,59	-	49	3	-	2,90	6
		М3		1,62	-			-	-	-
80	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 20ММ	0,27	104,51	1,74	28	6	-	40,20	11
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
81	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,54	12,86	0,28	7	-	- -	1,06	1
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
82	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,27	91,10	1,30	25	13	-	81,10	22
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
83	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН12,13 Т	0,88	333,00	1,30	293	11	1	21,10	19
				12,40	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ УЗЕЛ А								
84	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,14	22,59	-	26	2	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			565	76	5		129
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			565	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	37	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			711	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			711	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
85	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,50	3,13	0,05	2	1	-	4,60	2
		ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
86	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ	0,50	20,53	0,15	10	9	-	29,80	15

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
87	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	2,41	3,13	0,05	8	6	-	4,60	11
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
88	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	1,56	7,91	0,18	12	8	-	9,70	1 5
				5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			32	24	-		43
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
89	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН СТЕН ЦОКОЛЯ	0,08	103,73	6,80	8	4	-	74,00	6
				46,40	4,03			-	5,20	-
		100М2								
90	Е15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	0,08	33,20	0,75	3	1	-	11,70	1
				6,55	0,23			-	0,30	-
		100М2								
91	СССЦР10а	-ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПОЛИВИНИЛАЦЕТНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ	85,57	0,80	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
92	Е15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НИЗА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ У ОСИ А	0,02	33,20	0,75	1	-	-	11,70	-
				6,55	0,23			-	0,30	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			80	5	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ								
93	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МП1 МП3 МП7 МП8	1,31	221,00	7,34	290	43	10	56,70	74
		10М2		33,10	2,20			3	2,84	4
		УЗЕЛ ВВОДА КАБЕЛЯ								
94	Е6-90	-МУФТА ИЗ БЕТОНА М100	0,09	25,64	0,33	2	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
95	Е6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М100	0,01	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
96	Е22-2	-УКЛАДКА А/ЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ	5,40	2,77	0,01	15	1	-	0,37	2
		М		0,22	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
97	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,39	204,30	7,40	79	5	3	25,60	10
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	1
98	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ И.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ	1,16	14,47	-	17	-	-	0,57	1
		100М2		0,30	-			-	-	-
99	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,39	112,10	-	43	3	-	14,40	6
		100М2		8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			447	52	13		93
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

407-3-476 13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			447	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			561	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	126	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			561	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	126	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4646	358	190		624
			----					---		---
			РУБ.					67		85
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4447	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			734	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	251	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	124	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			411	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	238	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5589	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1029	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		728
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	526	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			233	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5822	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1071	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	553	-		-

СОСТАВИЛ КОВАЛЮК

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-476.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТП-2Х160КВА ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,Л1-21,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,249	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	5,493	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,756	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	401	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,247	ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01005	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-160/10 У1 1,150 Т	2,00 ШТ	740,00	1680	-	-	-	-	-	-	2,30
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	-	-	84	39	23	40,00	80	-	
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-01	2,00 ШТ	42,00 181,00	362	-	-	9	5,80	12	-	
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	2,00 ШТ	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-14	1,00 ШТ	186,00	186	-	-	-	-	-	-	
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т. КС0386-03	2,00 ШТ	487,00	974	-	-	-	-	-	-	
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	-	-	96	65	9	16,00	112	-	
8	185-2782	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02=	4,00	13,70 110,00	440	-	-	3	0,53	4	-	

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СКЦЭ-84	ШТ									
9	Ц85-2782	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	6,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ		17,30				1	0,37	1	-
		ШТ									
10	185-2846	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70-	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШТ									
11	Ц85-2846	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ		5,40				-	0,14	-	-
		ШТ									
12	185-2809	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-32-	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШТ									
13	Ц85-2809	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	2,00	-	-	30	14	2	11,41	23	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ		15,10				1	0,37	1	-
		ШТ									
14	185-2868	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШТ									
15	Ц85-2868	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
	СКЦЭ-84	ШТ		1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ПАНЕЛЯМ Ш070									
		ШТ									
17	Ц85-2867	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ		6,77				1	0,32	1	-
		ШТ									
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
				68,00				1	5,21	2	-
		100М									
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
		100М									
21	15-04Д.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т. ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ППНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М		11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т,ИО-375-2-У-3 ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
				0,31				-	-	-	-
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т,ИП10/630-750-1У3 ШТ	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
				0,65				-	0,01	-	-
28	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
				377,00				-	1,82	-	-
29	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250 100М	0,32	-	-	27	10	2	-8,00	15	-
				84,70				-	1,15	-	-
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
				15,80				-	0,06	-	-
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
				27,80				-	0,31	-	-
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,89				-	0,19	-	-
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
				377,00				-	1,32	-	-
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
				56,10				-	0,13	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4 1000М	0,03	-	-	19	-	-	-	-	-
				623,17				-	-	-	-
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6 М	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,17				-	-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1		-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
39	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	11,60	-	-	14	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	8,66	-	-	10	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
41	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
42	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,64				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	5087	474	203	46		366	2,30
				РУБ.				16		21	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			249				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	406	-	-	-	-	-	-
				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	5493	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		53					
		ИТОГО:		РУБ.		527	203	46		387	2,30
				РУБ.				16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		177	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	28	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	5493	704	231	46		401	2,30
				РУБ.				16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		52	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	5493	756	231	46		401	2,30

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6249	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		401	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-	-

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА (2Х250,2Х400,2Х630,2Х1000) ВАРИАНТ РУ0,4 С 4-М И 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. Э,Л1-21,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,017 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
			ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е10-161	ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД М	5,50	2,50 1,03	0,02 0,01	14	6	- -	1,69 0,01	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		14	6	-		9
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		14	6	-		9
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА(2Х250,2Х400) ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-21 СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,188 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 52 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА НСП02Х100 100ШТ	0,08	278,00	58,40	22	5	4 / 103,00	8
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,05	57,60 15,40	18,20 0,03	1	1	1 / 23,48 - / 20,00	2 1
3	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	2,00	11,10 1,18	0,01 0,05	2	2	- / 0,01 - / 1,00	- 2
4	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1,02	0,79 37,50 11,10	0,02 23,00 7,32	38	11 7	- / 0,03 23 / 20,00 7 / 9,44	- 20 10
5	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,60 1,26	0,07 0,01	3	1 -	- / 2,00 - / 0,01	2 -
6	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП0.25 100ШТ	0,01	179,00	3,20	2	1	- / 159,00	2
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,05	94,30 49,80 38,40	1,16 1,10 0,06	2	2 -	- / 1,50 - / 68,00 - / 0,08	- 3 -

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,02	30,00 19,50	1,13 0,11	1	-	- -	34,00 0,14	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		71	23	27		39
				РУБ.				8		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	15-0747П1-149ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100 ШТ	8,00	4,95 -	- -	40	-	- -	- -	- -
10	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ-Е27ФП-01 ШТ	5,00	0,29 -	- -	1	-	- -	- -	- -
11	092	-ЛАМПА Б215-225-75 ШТ	5,00	0,21 -	- -	1	-	- -	- -	- -
12	092	-ТО ЖЕ Б215-225-100 ШТ	8,00	0,31 -	- -	2	-	- -	- -	- -
13	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,70	0,83 -	- -	1	-	- -	- -	- -
14	1504-03066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-10,ПВД-16,ПВД-20-ПРС-25 ТУ 16-522.112-74 ШТ	2,00	0,87 -	- -	2	-	- -	- -	- -
15	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,09	167,66 -	- -	15	-	- -	- -	- -
16	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	12,00	0,19 -	- -	2	-	- -	- -	- -

407-3-476 13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5								
		М								
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ	13,00	0,19	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С154-41	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-25/Н1М3Б	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		87	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		87	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		92	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		92	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		158	23	27		39
				----				---		---
				РУБ.				8		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-		-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х250КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С4 ЛАЙНЕРНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,798 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	6,033 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,765 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	603 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,249 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-250/10 У1 1,475 Т	2,00 ШТ	990,00	1980	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	- 42,00	-	84	39	23 9	40,00 5,80	80 12	2,95 -	
3	ПРОТОКОЛ46 ОТ10.12.86	-КАМЕРА КСО386-01	2,00 ШТ	181,00	362	-	-	-	-	-	-	
4	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КСО386-04	2,00 ШТ	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	
5	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КСО386-14	1,00 ШТ	186,00	186	-	-	-	-	-	-	
6	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КСО386-03	2,00 ШТ	487,00	974	-	-	-	-	-	-	
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	- 13,70	-	96	65	9 3	16,00 0,53	112 4	- -	

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-02- ШТ	4,00	110,00	440	-	-	-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	4,00	- 17,30	-	69 1	34 3	- 13,68 1	- 55 0,37	- 1	- -
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-70- ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	- 5,60	-	5 -	2 -	- 3,79 - 0,14	- 4 -	- -	- -
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-32- ШТ	2,00	153,00	306	-	-	-	-	-	-
13	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 15,10	-	30 1	14 2	11,41 0,37	23 1	- -	- -
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	- 1,61	-	3 -	2 -	- 1,76 0,01	4 -	- -	- -
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 6,77	-	14 1	6 2	4,51 0,32	9 1	- -	- -
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,30	- 48,00	-	14 1	5 4	31,00 5,21	9 2	- -	
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	- 0,58	-	1 -	1 -	- 1,00 -	2 -	- -	- -
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	- 54,00	-	1 -	- -	- 43,00 12,55	1 -	- -	- -
21	15-04Д2Г13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 0,44	-	1 -	1 -	- 1,00 -	2 -	- -	- -

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-403-1	ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	6	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П04-010	ИЗОЛЯТОР ИО10-375-2-У3	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц8-52-2	МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
26	15-10-2П03-021	ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-УУ3	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц8-52-5	МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
28	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,25	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
29	Ц8-75-1	ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ;СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,36	-	-	30	11	2	48,00	17	-
				84,70				-	1,15	-	-
		100М									
30	Ц8-91-3	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
31	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
32	Ц8-147-20	МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
33	Ц8-147-3	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
34	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

35	С151-2178	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	0,03	-	-	19	-	-	-	-	-
				623,17				-	-	-	-
		1000М									
36	01-13Т.3.1	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М		0,17				-	-	-	-
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1.5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
39	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	4,15	-	-	5	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,02	-	-	24	-	-	-	-	-
		Т		1200,00				-	-	-	-
41	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
42	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		5587	477	204	46		368	2,95
			РУБ.					16		21	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				250				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.		446	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ =	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		6033	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.			58					
		ИТОГО:	РУБ.			535	204	46		389	2,95
			РУБ.					16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			178	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			-	-	-		14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	29	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6033	713	233	46		403	2,95
			РУБ.					16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			52	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		6033	765	233	46		403	2,95
			РУБ.					16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6798	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		403	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х400КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,Л1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,275 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	7,445 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,830 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	422 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,262 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-400/10 У1 1,900 Т	2,00	1410,00	2820	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	3,80
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	-
		ШТ		42,00				9	5,80	12	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-01	2,00	181,00	362	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-14	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-03	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-
		ШТ		13,70				3	0,53	4	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02- ШТ	4,00	110,00	440	-	-	-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	4,00	- 17,30	-	69	36	3 1	13,68 0,37	55 1	- -
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70- ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	- 5,40	-	5	2	- -	3,79 0,14	4 -	- -
12	185-2831 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-42- ШТ	2,00	386,00	772	-	-	-	-	-	-
13	Ц85-2831 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 29,40	-	59	24	2 1	19,52 0,37	39 1	- -
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	- 1,61	-	3	2	- -	1,76 0,01	4 -	- -
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 6,77	-	14	6	2 1	4,51 0,32	9 1	- -
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 13КГ 100М	0,30	- 48,00	-	14	5	4 1	31,00 5,21	9 2	- -
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	- 0,58	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	- 54,00	-	1	-	- -	43,00 12,55	1 -	- -
21	15-04А.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 0,44	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ц8-403-1	ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
		100М		19,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2п.0 4-010	ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2УЗ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	ц8-52-2	МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
26	15-10-2п.0 3-021	ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1УЗ	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	ц8-52-5	МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
28	ц8-75-1	ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,22	-	-	19	7	1	48,00	11	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-
29	ц8-75-3	ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,11	-	-	17	5	1	69,00	8	-
		100М		152,00				-	2,26	-	-
30	ц8-91-3	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
31	ц8-147-3	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
32	ц8-147-6	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЯКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
33	ц8-147-20	МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
34	ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
35	ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
36	С151-2178	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С	0,03	-	-	19	-	-	-	-	-
				623,17				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4									
		1000М									
37	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
38	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
39	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
40	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	20,84	-	-	25	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	15,60	-	-	19	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
42	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
43	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	6893	512	215	46		386	3,80
				РУБ.				16		21	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			261				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	552	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	7445	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		73					
		ИТОГО:		РУБ.		585	215	46		407	3,80
				РУБ.				16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		188	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	31	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	7445	773	246	46		422	3,80

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			руб.					16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			57	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	руб.		7445	830	246	46		422	3,80
			руб.					16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.		8275	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		422	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	262	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕТРООБОРУДОВАНИЕ ТП-2Х630

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х630КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,Л1-17.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9,983 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	9,090 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,893 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	438 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,276 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМ-630/10 УЗ 3,000 Т	2,00 ШТ	2035,00		4070	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	-	42,00	-	-	84	39	23	40,00	80	6,00 -
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-011060	2,00 ШТ	181,00		362	-	-	9	5,80	12	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	2,00 ШТ	563,00		1126	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-03	2,00 ШТ	487,00		974	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-14	1,00 ШТ	186,00		186	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	-		-	-	96	65	9	16,00	112 -

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13,70				3	0,53	4	-
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02= ШТ	4,00	110,00	440	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	4,00	-	-	69	36	3	13,68	55	-
				17,30				1	0,37	1	-
10	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-45= ШТ	2,00	510,00	1020	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц85-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	-	-	73	30	2	24,16	48	-
				36,70				1	0,52	1	-
12	185-2847 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-71= ШТ	1,00	81,00	81	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц85-2847 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	-	-	12	5	-	7,54	8	-
				11,80				-	0,14	-	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
				1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
				6,77				1	0,32	1	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
				48,00				1	5,21	2	-
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
21	15-04А.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
				11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2-У3 ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	- 0,31	-	4	3	- -	1,00 -	12 -	- -
26	19-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3 ШТ	6,00	4,70	28	-	-	- -	- -	- -	- -
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	- 0,65	-	4	3	- -	1,00 0,01	6 -	- -
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250 100М	0,15	- 84,70	-	13	4	1 -	48,00 1,15	7 -	- -
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700 100М	0,09	- 152,00	-	14	4	1 -	69,00 2,26	6 -	- -
30	Ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1000 100М	0,14	- 169,00	-	24	7	2 -	79,00 3,03	11 -	- -
31	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,12	- 15,80	-	2	1	- -	16,00 0,06	2 -	- -
32	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	- 377,00	-	4	-	- -	61,00 1,32	- -	- -
33	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	- 27,80	-	3	2	- -	25,00 0,39	3 -	- -
34	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20	- 1,89	-	1	-	- -	2,00 0,19	- -	- -
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	- 377,00	-	87	8	1 -	61,00 1,82	16 -	- -
36	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	- 56,10	-	17	4	- -	24,00 0,13	7 -	- -

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

37	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С	0,03	- 623,17	-	19	-	- -	- -	- -	- -

467-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4									
		1000М									
38	01-137.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,17				-	-	-	-
		М									
39	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
40	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,03				-	-	-	-
		М									
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,01	-	-	12	-	-	-	-	-
				1200,00				-	-	-	-
		Т									
42	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	12,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				1,15				-	-	-	-
		КГ									
43	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	0,03	-	-	34	-	-	-	-	-
				1140,00				-	-	-	-
		Т									
44	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
				337,68				-	-	-	-
		1000ШТ									
45	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
				289,44				-	-	-	-
		1000ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		8416	546	226	48		402	6,00
			РУБ.					16		21	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				274				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		674	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		9090	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			89					
		ИТОГО:	РУБ.			635	226	48		423	6,00
			РУБ.					16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			0	0	0		0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			0	0	0		15	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			0	34	0		0	0
		ИТОГО:	РУБ.		9090	832	260	48		638	6,00
								16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			61	0	0		0	0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			0	0	0		0	0
		ИТОГО:	РУБ.		9090	893	260	48		638	6,00
								16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		9983	0	0	0		0	0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			0	0	0		0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		638	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			0	276	0		0	0

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С7

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТП-2Х630КВА(2Х1000)
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,189 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 51 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА Т.НСП02Х100	0,08	278,00	58,40	22	5	4	103,00	8
		100ШТ		57,60	18,20			1	23,48	2
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,05	15,40	0,03	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
3	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОЧ ЗАЖИЧОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
4	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2,00	1,18	0,05	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,79	0,02			-	0,03	-
5	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,00	37,50	23,00	38	11	23	20,00	20
		100М		11,10	7,32			7	9,44	9
6	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА Т.ЯТП-0,25	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,05	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-

407-3-1176.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	30,00	1,13	1	-	-	36,00	1
				19,50	0,11			-	0,16	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		71	23	27		39
				РУБ.				8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	15-07Д.7П. 1-149ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК Т.НСП02Х100	8,00	4,95	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП=01	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	092	-ЛАМПА Т.Б215-225-75	5,00	0,21	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	092	-ТОЖЕ,Т.Б215-225-100	8,00	0,31	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	0,70	0,83	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	С154-41	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-25/Н1М3Б	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1504-03066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-10,ПВД-16,ПВД-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5	0,09	167,66	-	15	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 М	12,00	0,19	-	2	-	-	-	-
18	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
19	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ ШТ	15,00	0,19	-	3	-	-	-	-
20	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
21	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ШТ	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			88	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			93	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			159	23	27		39
			----					---		---
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С8

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х1000КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД 9 Л1-17 СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12,797 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	11,712 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,085 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	568 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,366 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т
									В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	БРУТТО
									НА ЕДИН. ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	1505-01022	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМ-1000/10 У1 5,000 Т	2,00 ШТ	2965,00	5930	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-3	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	-	-	165	78	55	74,00	168	10,00
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ10.12.86	-КАМЕРА КСО386-01	2,00 ШТ	82,70 181,00	362	-	-	21	13,29	27	-
4	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КСО386-04	2,00 ШТ	563,00	1126	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КСО386-14	1,00 ШТ	186,00	186	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ КСО386-03	2,00 ШТ	487,00	974	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	-	-	96	65	9	16,00	112	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13,70				3	0,53	4	-
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ ЩР70-2-02= ШТ	4,00	110,00	440	-		-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
				17,30				1	0,37	1	-
10	185-2823 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-2-48= ШТ	2,00	561,00	1122	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц85-2823 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	64	26	2	20,80	42	-
				32,00				1	0,52	1	-
12	185-2859 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ ЩР70-2-74= ШТ	1,00	554,00	554	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц85-2859 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	-	-	51	20	1	32,16	32	-
				50,80				-	0,52	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070 ШТ	1,00	7,00	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	1,00	-	-	2	1	-	1,76	2	-
				1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
				6,77				1	0,32	1	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
				48,00				1	5,21	2	-
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАЧИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
21	15-0442П13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-

407-3-476.13.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШТ		0,64				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ		0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
			100М		11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П04-010	-ИЗОЛЯТОР И010-375-2У3	ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ		12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
			ШТ		0,51				-	-	-	-
26	15-10-2П03-021	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-УУХ	ШТ	6,00	6,70	28	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ		6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
			ШТ		0,65				-	0,01	-	-
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250		0,15	-	-	13	4 1	48,00	7	-	
			100М		86,70				-	1,15	-	-
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700		0,09	-	-	14	4 1	69,00	6	-	
			100М		152,00				-	2,26	-	-
30	Ц8-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1500		0,13	-	-	27	8 3	100,00	13	-	
			100М		211,00				-	4,23	1	-
31	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ		0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
			М2		15,80				-	0,06	-	-
32	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
			Т		377,00				-	1,32	-	-
33	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ		0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
			100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
34	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163		0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
			100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		0,23	-	-	87	8 1	61,00	16	-	
			Т		377,00				-	1,82	-	-
36	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2		0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-	
			100М		56,10				-	0,13	-	-

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С151-2178	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	0,03	623,17		19					
		1000М									
38	01-13Т.3.1	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	0,17		1					
		М									
39	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	0,24		1					
		М									
40	С152-179	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	0,03		1					
		М									
41	С152-560	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	9,91	1,20		12					
		КГ									
42	С152-565	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 8 И 10 ММ	14,90	1,14		17					
		КГ									
43	С152-568	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	42,30	1,14		48					
		КГ									
44	2405-1862	СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ КР2-79	0,01	337,68		3					
		1000ШТ									
45	2405-1698	ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,КР2-79	0,02	289,44		6					
		1000ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	10844	661	277	88		490	10,00
				РУБ.							
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТАРА И УПАКОВКА. ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			159	38		38		
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	368	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	11212	-	-	-		-	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.			106					
		ИТОГО:	РУБ.			767	277	82		528	10,00
								28			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			262	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			-	-	-		20	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	41	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		11712	1009	318	82		548	10,00
								28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			76	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		11712	1085	318	82		548	10,00
								28			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12797	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	346	-		-	-

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 3-С9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-С9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД. 3.11-21.С0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,836 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	5,968 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,868 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	660 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,289 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НА ЕДИН.	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ВСЕГО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	1505-01005	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМ-160/10 У1 1,150 Т	ШТ	2,00	740,00	1480							
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00			84	39	23	40,00	80	2,30	
					62,00				9	5,80	12		
3	ПРОТОКОЛ НОМ.4 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА ТКС0386-01	ШТ	2,00	181,00	362							
4	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т.КС0386-04	ШТ	2,00	563,00	1126							
5	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т.КС0386-14	ШТ	1,00	186,00	186							
6	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т.КС0386-03	ШТ	2,00	487,00	974							
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	7,00			96	65	9	16,00	112		
					13,70				3	0,53	4		

407-3-476.1387.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02= ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	8,00	- 17,30	-	138	68	6 2	13,68 0,37	109 3	- -
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70= ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	- 5,40	-	5	2	- -	3,79 0,14	4 -	- -
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-32= ШТ	2,00	153,00	306	-	-	- -	- -	- -	- -
13	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	- 15,10	-	30	14	- 2 1	- 11,41 0,37	- 23 1	- - -
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	- 1,61	-	3	2	- -	1,76 0,01	4 -	- -
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	- -	- -	- -	- -
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 6,77	-	14	6	2 1	4,51 0,32	9 1	- -
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,33	- 48,00	-	16	6	4 1	31,00 5,21	10 2	- -
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	- 0,58	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАЧИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	- 54,00	-	1	-	- -	43,00 12,55	1 -	- -
21	15-04 Д.2 П.13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 0,44	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	- 11,50	-	3	2	- -	16,00 0,01	4 -	- -
24	15-10-2	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2-У3	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-

407-3-476.13.87.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.04-010		ШТ									
25	Ц8-52-2	=МОНТАЖ		12,00	=	=	4	3	=	1,00	12	=
			ШТ		0,31				=	=	=	=
26	15-10-2	=ИЗОЛЯТОР Т,ИП10/630-750-1У3		6,00	6,70	28	=	=	=	=	=	=
	П.03-021		ШТ									
27	Ц8-52-5	=МОНТАЖ		6,00	=	=	4	3	=	1,00	6	=
			ШТ		0,65				=	0,01	=	=
28	Ц8-91-4	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		0,23	=	=	87	8	1	61,00	14	=
			Т		377,00				=	1,82	=	=
29	Ц8-75-1	=ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:25 0		0,32	=	=	27	10	2	46,00	15	=
			100М		84,70				=	1,15	=	=
30	Ц8-91-3	=ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ		0,24	=	=	4	2	=	16,00	4	=
			М2		15,80				=	0,06	=	=
31	Ц8-147-6	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ		0,10	=	=	3	2	=	25,00	3	=
			100ШТ		27,80				=	0,31	=	=
32	Ц8-147-20	=МОНТАЖ ПОЛКИ К1163		0,20	=	=	1	=	=	2,00	=	=
			100ШТ		1,89				=	0,19	=	=
33	Ц8-147-3	=ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		0,01	=	=	4	=	=	41,00	=	=
			Т		377,00				=	1,32	=	=
34	Ц8-472-6	=ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2		0,30	=	=	17	4	=	24,00	7	=
			100М		56,10				=	0,13	=	=

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

35	С151-2178	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4		33,00	=	=	21	=	=	=	=	=
			М		0,63				=	=	=	=
36	01-137.3.1	=ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6		1,00	=	=	1	=	=	=	=	=
			М		0,17				=	=	=	=
37	ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ,Д=25Х1,6		1,00	=	=	1	=	=	=	=	=
			М		0,24				=	=	=	=

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
39	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 60ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	11,60	-	-	14	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	8,66	-	-	10	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
41	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
42	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163УЗ ТУ36-1496-75, ИЗМ, НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,66				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	5927	545	238	49		621	2,30
				РУБ.				17		23	
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			287				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	441	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	5968	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		55		-			
		ИТОГО:		РУБ.		600	238	49		644	2,30
				РУБ.				17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		207	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	34	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	5968	807	272	49		460	2,30
				РУБ.				17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		61	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	5968	868	272	49		460	2,30
				РУБ.				17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	6836	-	-	-		-	-

467-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			"	"	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		460	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			"	289	"		"	"

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6÷10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТП-2Х160(2Х250,2Х400,2Х630,2Х1000)КВА ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РД3Д. Э.Л1-21.С0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,040 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШ Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА Т.НСПО2Х100	0,10	278,00	58,40	28	6	6	103,00	10
		100ШТ		57,60	18,20			2	23,48	2
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,05	15,40	0,03	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
3	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
4	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2,00	1,18	0,05	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,79	0,02			-	0,03	-
5	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,15	37,50	23,00	43	13	26	20,00	23
		100М		11,10	7,32			8	9,44	11
6	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА Т.ЯТП-0,25	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,05	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,03	30,00 19,50	1,13 0,11	1		-	36,00 0,14	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		82	27	32		44
				руб.				10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	15-07 А.7 П.1-149 ПРИМ.	-СВЕТИЛЬНИК Т.НСП02Х100 ШТ	10,00	4,95	-	50	-	-	-	-
10	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 ШТ	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
11	092	-ЛАМПА Т.6215-225-75 ШТ	5,00	0,21	-	1	-	-	-	-
12	092	-ТО ЖЕ,Т.6215-225-100 ШТ	10,00	0,31	-	3	-	-	-	-
13	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,70	0,83	-	1	-	-	-	-
14	С154-41	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-25/И1М3Б ШТ	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
15	1504-03066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-10,ПВД-16,ПВД-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74 ШТ	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
16	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,10	167,66	-	17	-	-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 М	15,00	0,19	-	3	-	-	-	-
18	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
19	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ ШТ	17,00	0,19	-	3	-	-	-	-
20	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
21	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ШТ	3,00	0,67	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		103	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		103	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		109	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		109	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		185	27	32		44
				РУБ.				10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	40	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	40	-		-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ САВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х250КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,Л1-21,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,381 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	6,508 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,873 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	442 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,291 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМ-250/10 У1 1,475 Т	2,00 ШТ	990,00	1980	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	-	-	84	39	23	40,00	80	2,95	-	-
3	ПРОТОКОЛ46 ОТ10.12.86	-КАМЕРА Т.КСО386-14	1,00 ШТ	186,00	186	-	-	42,00 9	- 5,80	- 12	- -	-	-
4	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-04	2,00 ШТ	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-03	2,00 ШТ	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-01	2,00 ШТ	181,00	362	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	-	-	96	65	0	16,00	112	-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13,70				3	0,53	6	0
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02	ШТ	8,00	110,00	880	0	0	0	0	0	0
					0				0	0	0	0
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	8,00	0 17,30	0	138	68	6 2	13,68 0,37	109 3	0 0
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70	ШТ	1,00	56,00	56	0	0	0	0	0	0
					0				0	0	0	0
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	0 5,40	0	5	2	0 0	3,79 0,14	6 0	0 0
12	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-32	ШТ	2,00	153,00	306	0	0	0	0	0	0
					0				0	0	0	0
13	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	0 15,10	0	30	14	2 1	11,41 0,37	23 1	0 0
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	ШТ	2,00	7,00	14	0	0	0	0	0	0
					0				0	0	0	0
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	ШТ	2,00	0 1,61	0	3	2	0 0	1,76 0,01	4 0	0 0
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	ШТ	2,00	29,00	58	0	0	0	0	0	0
					0				0	0	0	0
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	2,00	0 6,77	0	14	6	2 1	4,51 0,32	9 1	0 0
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	100М	0,33	0 48,00	0	16	6	4 1	31,00 5,21	10 2	0 0
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,00	0 0,58	0	1	1	0 0	1,00 0	2 0	0 0
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,02	0 54,00	0	1	0	0 0	43,00 12,55	1 0	0 0
21	15-04А.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	ШТ	2,00	23,50	47	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	0 0,44	0	1	1	0 0	1,00 0	2 0	0 0
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	100М	0,22	0 11,50	0	3	2	0 0	16,00 0,01	4 0	0 0
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2-У3	ШТ	12,00	0,80	10	0	0	0	0	0	0

407-3-476.1387.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	- 0,31	-	4	3	- -	1,00 -	12 -	- -
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3 ШТ	6,00	4,70 -	28	-	-	- -	- -	- -	- -
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	- 0,65	-	4	3	- -	1,00 0,01	6 -	- -
28	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	- 377,00	-	87	8	1 -	61,00 1,82	14 -	- -
29	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250 100М	0,36	- 84,70	-	30	11	2 -	48,00 1,15	17 -	- -
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,24	- 15,80	-	4	2	- -	16,00 0,06	4 -	- -
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	- 27,80	-	3	2	- -	25,00 0,31	3 -	- -
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20	- 1,89	-	1	-	- -	2,00 0,19	- -	- -
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	- 377,00	-	4	-	- -	41,00 1,32	- -	- -
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	- 56,10	-	17	4	- -	24,00 0,13	7 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
35	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4 М	33,00	- 0,63	-	21	-	- -	- -	- -	- -
36	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6 М	1,00	- 0,17	-	1	-	- -	- -	- -	- -
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6 М	1,00	- 0,24	-	1	-	- -	- -	- -	- -
38	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой, марки ПВ1, сечением, мм2: 1,5		0,03				-	-	-	-
		м									
39	С152-559	-шины алюминиевые прямоугольного сечения шириной 40мм толщиной 4 и 5 мм	4,15	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,03				-	-	-	-
		м									
40	С152-560	-шины алюминиевые прямоугольного сечения шириной 50 толщиной 5 и 6 мм	0,02	-	-	24	-	-	-	-	-
				1200,00				-	-	-	-
		т									
41	2405-1862	-стойки=К1151У3 ТУ36-1496-75; изм. НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000шт		337,68				-	-	-	-
42	2405-1698	-полки=К1163У3 ТУ36-1696-75, изм. НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000шт		289,66				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.		6027	549	239	49		423	2,95
			руб.					17		23	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.				288				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.		481	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	руб.		6508	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	руб.			55					
		ИТОГО:	руб.			604	239	49		446	2,95
			руб.					17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			208	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	руб.			-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	35	-		-	-
		ИТОГО:	руб.		6508	812	274	49		462	2,95
			руб.					17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			61	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	руб.		6508	873	274	49		462	2,95
			руб.					17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	7381		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		462	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	291	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0.4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х400КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Эл1-21;СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,861 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	7,920 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,941 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	481 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,306 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-400/10 У1 1,900 Т	2,00	1410,00	2820	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	3,80	
				42,00				9	5,80	12	-	
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86Г.	-КАМЕРА Т.КСО386-14	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-	
4	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-04	2,00	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	
5	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т.КСР386-03	2,00	487,00	974	-	-	-	-	-	-	
6	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КСО386-01	2,00	181,00	362	-	-	-	-	-	-	
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00	-	-	96	65	9	16,00	112	-	

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13,70				3	0,53	4	-
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02= ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	8,00	-	-	138	68	6	13,68	109	-
				17,30				2	0,37	3	-
10	185-2846 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-70= ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц85-2846 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,79	4	-
				5,40				-	0,14	-	-
12	185-2831 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-42= ШТ	2,00	386,00	772	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц85-2831 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	-	-	59	24	2	19,52	39	-
				29,40				1	0,37	1	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
				1,61				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
				6,77				1	0,32	1	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,33	-	-	16	6	4	31,00	10	-
				48,00				1	5,21	2	-
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
21	15-04А.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,44				-	-	-	-
23	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.И010-375-2-У3 ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
25	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т,ИП-10/630-750-1У3	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
27	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,22	-	-	19	7	1	48,00	11	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,11	-	-	17	5	1	69,00	8	-
		100М		152,00				-	2,26	-	-
30	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА.МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
32	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К 1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
33	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
34	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
35	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
36	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	33,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		м		0,17				-	-	-	-
38	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		м		0,24				-	-	-	-
39	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		м		0,03				-	-	-	-
40	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	15,60	-	-	19	-	-	-	-	-
		кг		1,20				-	-	-	-
41	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	20,84	-	-	24	-	-	-	-	-
		кг		1,15				-	-	-	-
42	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
43	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	7333	583	250	49		441	3,80
								17		23	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			299				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	587	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	7920	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		74					
		ИТОГО:		РУБ.		657	250	49		464	3,80
								17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		218	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		17	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	37	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	7920	875	287	49		481	3,80
								17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		86	-	-		-	-

407-3-416.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7920	941	287	49		481	3,80
			РУБ.					17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		8861	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		481	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	304	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-476.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С13

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Тп-2х630КВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Тп-2х630КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Разд.Э,Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,570 ТЫС,РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 9,565 ТЫС,РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,005 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 497 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,318 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-630/10 У1 3,000 Т	2,00 ШТ	2035,00	4070	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	2,00 ШТ	42,00	-	-	84	39	23	40,00	80	6,00
3	ПРОТОКОЛ 66 ОТ10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-011060	2,00 ШТ	181,00	362	-	-	-	9	5,80	12	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	2,00 ШТ	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т,КС0386-0	2,00 ШТ	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т,КС0386-4	1,00 ШТ	186,00	186	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	-	-	-	96	65	-	16,00	112	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13,70				3	0,53	4	-
8	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-02= ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЕНИЮ ШТ	8,00	-	-	138	68	6	13,68	109	-
				17,30				2	0,37	3	-
10	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-45= ШТ	2,00	510,00	1020	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц85-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	-	-	73	30	2	24,16	48	-
				36,70				1	0,52	1	-
12	185-2847 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-71= ШТ	1,00	81,[illegible]	81	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц85-2847 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	-	-	12	5	-	7,54	8	-
				11,[illegible]				-	0,14	-	-
14	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070 ШТ	2,00	7,30	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
				1,[illegible]				-	0,01	-	-
16	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070 ШТ	2,00	29,[illegible]	58	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
				[illegible],77				1	0,32	1	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,33	-	-	16	6	4	31,00	10	-
				48,00				1	5,21	2	-
19	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
21	15-04Д.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПО ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,22	-	-	3	2	-	16,00	4	-
				11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2-УЗ ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	12,00	- 0,31	-	4	3	- -	1,00 -	12 -	- -
26	15-10-2Г.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3 ШТ	6,00	4,70	28	-	-	- -	- -	- -	- -
27	ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	- 0,65	-	4	3	- -	1,00 0,01	6 -	- -
28	ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250 100М	0,15	- 84,70	-	13	4	1 -	48,00 1,15	7 -	- -
29	ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700 100М	0,09	- 152,00	-	14	4	1 -	69,00 2,26	6 -	- -
30	ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1000 100М	0,14	- 169,00	-	24	7	2 -	79,00 3,03	11 -	- -
31	ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,12	- 15,80	-	2	1	- -	16,00 0,06	2 -	- -
32	ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Т	0,01	- 377,00	-	4	-	- -	41,00 1,32	- -	- -
33	ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	- 27,80	-	3	2	- -	25,00 0,31	3 -	- -
34	ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163 100ШТ	0,20	- 1,89	-	1	-	- -	2,00 0,19	- -	- -
35	ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,23	- 377,00	-	87	8	1 -	61,00 1,82	14 -	- -
36	ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,30	- 56,10	-	17	4	- -	24,00 0,13	7 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
37	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ АКРВГ,С	33,00	- 0,63	-	21	-	- -	- -	- -	- -

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4									
		М									
38	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
39	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
40	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,03				-	-	-	-
		М									
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,01	-	-	12	-	-	-	-	-
				1200,00				-	-	-	-
		Т									
42	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	12,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				1,15				-	-	-	-
		КГ									
43	С152-567	-ШИНЫ АЛЮЧИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	0,03	-	-	34	-	-	-	-	-
				1160,00				-	-	-	-
		Т									
44	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
45	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	8856	617	261	51		457	6,00
				РУБ.				17		23	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			312				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	709	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	9565	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		91					
		ИТОГО:		РУБ.		708	261	51		480	6,00
				РУБ.				17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		227	-	-		-	-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		17	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-	-
		ИТОГО:	Руб.		9565	935	301	51		497	6,00
			Руб.					17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			70	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	Руб.		9565	1005	301	51		497	6,00
			Руб.					17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Руб.		10570	-	-	-		-	-
		НОРЧАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	-	-		-	-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	318	-		-	-

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

407-3-476.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С14

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х1000КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С БЛИНЕВАНЫМИ ПАНЕЛЯЧИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,393 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	12,194 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,199 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	609 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,389 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01022	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-1000/10 У1 5,000 Т	2,00 ШТ	2965,00	5930	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-3	-МОНТАЖ	2,00 ЦТ	-	-	165	78	55	74,00	148	-	10,00
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-01	2,00 ШТ	82,70 181,00	362	-	-	21 -	13,29 -	27 -	- -	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	2,00 ШТ	563,00	1126	-	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-14	1,00 ШТ	186,00	186	-	-	-	-	-	-	-
6	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-03	2,00 ШТ	487,00	974	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	7,00 ШТ	- 13,70	-	96	65	9 3	16,00 0,53	112 4	- -	-

407-3-176.13 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	185-2782 СКЦЭ-84	«ПАНЕЛЬ Т.Ш070-2-70» ШТ	8,00	110,00	880	-	-	-	-	-	-
9	Ц85-2782 СКЦЭ-84	«СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	8,00	- 17,30	-	138	68	6 2	13,60 0,37	109 3	- -
10	185-2823 СКЦЭ-84	«ПАНЕЛЬ Т.Ш070-2-48» ШТ	2,00	561,00	1122	-	-	-	-	-	-
11	Ц85-2823 СКЦЭ-84	«СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 32,00	-	64	26	2 1	20,80 0,52	42 1	- -
12	185-2859 СКЦЭ-84	«ПАНЕЛЬ Т.Ш070-2-74» ШТ	1,00	554,00	554	-	-	-	-	-	-
13	Ц85-2859 СКЦЭ-84	«СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	- 50,80	-	51	20	1 -	32,16 0,52	32 1	- -
14	185-2868 СКЦЭ-84	«ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
15	Ц85-2868 СКЦЭ-84	«СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	- 1,61	-	3	2	- -	1,76 0,01	4 -	- -
16	185-2867 СКЦЭ-84	«ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
17	Ц85-2867 СКЦЭ-84	«СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	- 6,77	-	14	6	2 1	4,51 0,32	9 1	- -
18	Ц8-146-1	«КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,33	- 48,00	-	16	6	4 1	31,00 5,21	10 2	- -
19	Ц8-153-19	«ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	- 0,58	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
20	Ц8-406-1	«ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	- 54,00	-	1	-	- -	43,00 12,55	1 -	- -
21	15-044.2П. 13-320	«РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
22	Ц8-83-1	«МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,44				-	-	-	-
23	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,22	-	-	3	2	-	16,00	6	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
24	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ОИ-10-375-2УЗ	12,00	0,80	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	12,00	-	-	4	3	-	1,00	12	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
26	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1УЗ	6,00	4,70	28	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	6,00	-	-	4	3	-	1,00	6	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
28	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,15	-	-	13	4	1	48,00	7	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-
29	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,09	-	-	14	4	1	69,00	6	-
		100М		152,00				-	2,26	-	-
30	Ц8-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1500	0,13	-	-	27	8	3	100,00	13	-
		100М		211,00				-	4,23	1	-
31	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
32	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
33	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
34	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	16	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
36	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АКРВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10Х4	33,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
38	01-13Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
39	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, Д=25Х1,6	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
40	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
41	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	9,91	-	-	12	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
42	С152-565	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 8 И 10 ММ	14,90	-	-	17	-	-	-	-	-
		КГ		1,14				-	-	-	-
43	С152-568	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	42,30	-	-	48	-	-	-	-	-
		КГ		1,14				-	-	-	-
44	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75, ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
45	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75, ИЗМ, НР2-79	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	11291	733	313	85		547	10,00
				РУБ.				29		40	
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			398				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	903	-	-	-	-	-	-
				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	12194	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.			108					
		ИТОГО:	РУБ.			841	313	85		587	10,00
			----					--------			
			РУБ.					29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			273	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			-	-	-		22	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	47	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12194	1114	360	85		609	10,00
			----					--------			
			РУБ.					29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			85	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12194	1199	360	85		609	10,00
			----					--------			
			РУБ.					29			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		13393	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		609	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	389	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-476.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6-10КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С15

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-2Х160КВА (2Х250,2Х400,2Х630,2Х1000)
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 И 8 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗА.Э;СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,117 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,117 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ											
1	24-02	-ПРОТИВОГАЗ	2,00	54,00	108	-	-	-	-	-	-		
				-									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		108	-	-	-		-	-		
			РУБ.					-		-			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		9	-	-	-	-	-	-		
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		117	-	-	-		-	-		
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-							
		ИТОГО:	РУБ.			-	-	-		-	-		
			РУБ.					-					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	-	-		-	-		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-		

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	Руб.			0	0	0		0	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	Руб.			0	0	0		0	0
		ИТОГО:	Руб.		117	0	0	0		0	0
			Руб.					0			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	Руб.			0	0	0		0	0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	Руб.			0	0	0		0	0
		ИТОГО:	Руб.		117	0	0	0		0	0
			Руб.					0			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Руб.		117	0	0	0		0	0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	Руб.			0	0	0		0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		0	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.			0	0	0		0	0

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

407-3-476.13.87.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С3

НА НА ВАРИАНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА ТП-2Х160КВА, ТП-2Х250КВА ТП-2Х400КВА, ТП-2Х630КВА, ТП-2Х1000КВА (4 ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,013 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	-	1,00	5,42	1,26-	5-	1-	1	2,18-	2
			-		1,33	0,46			- -	0,59-	1
2	60809-92376-	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ Ж/Б 2400КГ/М3 ИЗ БЕТОНА М-150, ТОЛЩ. 120ММ М3	-	0,71	52,10	- -	37	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
3	ССЦТ.Ч.П.2-.11ТАБЛ.3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150 М3		0,71	0,82	-	1	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
4	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	-	0,04	31,60	- -	1	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
5	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	-	0,01	22,40	- -	1	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	-	0,05	40,80	- -	2	-	-	-	-

407-3-476.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
7	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,30		1				
		100КГ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
8	Е7-548	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО=ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	5,42 1,33	1,26 0,46	5	1	1 -	2,18 0,59	2 1
		ШТ								
9	60809=92376	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ Ж/Б 2400КГ/М3 ИЗ БЕТОНА М=150,ТОЛЩ.120ММ	0,36	52,10		18				
		М3								
10	ССЦТ,Ч.П.2 .11ТАБЛ.3	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200=150	0,36	0,82		1				
		М3								
11	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР=1	0,07	31,60		2				
		100КГ								
12	С147-1	=АРМАТУРА А=1	0,01	22,40		1				
		100КГ								
13	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	60,80		2				
		100КГ								
14	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,30		1				
		100КГ								
15	С147-2	=АРМАТУРА А=2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,03	22,40		1				
		100КГ								
16	С147-8	=АРМАТУРА А=3	0,03	24,50		1				
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		16				
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		16				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		3				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.=Ч						1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		20				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч						1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		20				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч						1

407-3-476.13.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН СТЕН ЦОКОЛЯ		-	46,40	4,03			- -	5,20	-
			100М2								
23	Е15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		- -	33,20	0,75-	1	-	- -	11,70	-
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ СТЕН ЦОКОЛЯ		-	6,55	0,23			- -	0,30	-
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.		-	4	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.		-	4	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ СЕТЧАТАЯ ПЕРЕГОРОДКА									
24	Е9-118	-МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ		0,05	61,79	0,20	3	2	-	69,96	3
	Т.Ч.		Т								
	ТАБЛ2 П.2 К=1,1				39,49	0,05			-	0,00	-
25	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ		0,05	287,00	-	14	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
26	Е15-614	-ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ		0,01	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
			100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.			18	3	-		4
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.			20	-	-		-

407-3-476.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			56	7	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

СОСТАВИЛ — КОВАЛЮК

ПРОВЕРИЛ — ШУБА

gost.e-ecolog.ru