ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
274-33-I4

Б Л О К

Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип Ш (из зданий-блоков) со стенами из кирпича

Альбом Ш.86

С М Е Т Ы

Часть Р7.I-2

16528-03

gost.e-ecolog.ru

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 913 инв. 16528-03 тираж 20
Сдано в печать 5.03 1990 Цена 7-64

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
274-33-I4

Б Л О К

МАГАЗИН ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 250 м2 ДЛЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛКА ТИП Ш (ИЗ ЗДАНИЙ-БЛОКОВ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ Ш.86

С М Е Т Ы

Часть Р7.I-2

Стоимость общая	I08,65 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	73,96 тыс.руб.
I м3 здания	28,9I руб.
I м2 полезной площади	II8,73 руб.
I м2 торгового зала	434,60 руб.

Разработан
проектным институтом
"ЦНИИЭПграждансельстрой"

Технический проект
утвержден Госгражданстроем
Приказ № I69 от 8.08.78г.

Сметы введены в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № I29/Т от
25.I2.86г.

Главный инженер института А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

16528-07

16528 03

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Сводка объёмов и стоимости строительно-монтажных работ	8
4	Смета № I - общестроительные работы	I3
5	Вспомогательные таблицы № I-5 на вариантные решения	70
6	Смета № 2 - отопление	84
7	Смета № 3 - вентиляция	I02
8	Смета № 4 - холодное водоснабжение	II7
9	Смета № 5 - горячее водоснабжение	I2I
I0	Смета № 6 - канализация бытовая	I25
II	Смета № 7 - канализация производственная	I27
I2	Смета № 8 - водостоки	I29
I3	Смета № 9 - электроосвещение	I3I
I4	Смета № I0 - силовое электрооборудование	I39
I5	Смета № II - устройства связи	I50
I6	Смета № I2 - холодильная установка	I72
I7	Смета № I3 - автоматизация приточных систем	I77
I8	Смета № I4 - технологическое оборудование, мебель и инвентарь	I86
I9	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I96

274-33-I4(III.86) 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84 в ценах и нормах с I.I.1984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-82 Госстроя СССР подрайон "I" I-го территориального района, стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам для Московской области II пояса, а привозные материалы - по сборнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам Госстроя СССР на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценником - по сборнику № I ч. У "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР, по прейскурантам Госплана СССР.

Сметная стоимость здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчётной температурой наружного воздуха -30°С, при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки зданий:

I. Фундаменты - ленточные бутобетонные.

2. Стены наружные - из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой керамическим кирпичом; цоколь и внутренние стены - из кирпича глиняного обыкновенного.

3. Перегородки - сборные гипсобетонные по серии I.23I-I, в. 2 и из кирпича глиняного обыкновенного.

4. Окна - со спаренными переплётами по серии I.236-I.

5. Двери наружные и внутренние - по серии I.I36-I0 и I.I35-I, в. I, 2.

6. Полы - приняты по серии 2.244-I.

7. Покрытие и перекрытие - сборное железобетонное по серии I.I4I-I, в. 22,I0; I.I4I-I0 в.2; I-I4I-9 в. 6.

8. Крыша - совмещенная, невентилируемая с рулонным покрытием. Утеплитель - пенобетонные плиты = 400 кг/м3.

9. Отделка наружная - цоколь и опорные кирпичные стены под крыльца облицовываются керамической плиткой типа "кабанчик", стены облицовываются лицевым керамическим кирпичом.

I0. Отделка внутренняя - штукатурка, окраска масляная, клеевая, известковая, силикатная; цоколь - из глазурованной плитки.

Накладные расходы в сметах учтены в размере:

на общестроительные работы I6,5%

на металлоконструкции 8,6%

на внутренние сантехнические работы I3,3%

плановые накопления 8%.

Пересчитала Р.Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту. Блок. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича

Сметная стоимость I08,65 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:

1 Расчётную единицу 434,60 руб
2 I м2 полезной площади здания I74,43 руб
3 I м3 объёма здания 42,46 руб

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	В т.числе		Нормативной условно чистой продукции	Наименован. един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость един. изм.
								Основная зарплата	Эксп. машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	63,02	-	-	-	63,02	-	-	-	м3	2558,7	24,63
2	2	Отопление	I,44	-	-	-	I,44	-	-	-	"	"	0,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Вентиляция	2,II	0,0I	0,I7	-	2,29	-	-	-	м3	2558,7	0,89
4	4	Холодное водоснабжение	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	"	"	0,09
5	5	Горячее водоснабжение	0,2I	-	-	-	0,2I	-	-	-	"	"	0,08
6	6	Канализация бытовая	0,I5	-	-	-	0,I5	-	-	-	"	"	0,06
7	7	Производственная канализация	0,33	-	-	-	0,33	-	-	-	"	"	0,I3
8	8	Водостоки	0,I9	-	-	-	0,I9	-	-	-	"	"	0,07
9	9	Электроосвещение	-	2,78	-	-	2,78	-	-	-	"	"	I,09
I0	I0	Электросиловое оборудование	-	I,2I	0,09	-	I,30	-	-	-	"	"	0,5I
II	II	Устройства связи	-	I,46	0,28	-	I,74	-	-	-	"	"	0,68
I2	I2	Холодильная установка	0,05	0,I6	0,66	-	0,87	-	-	-	"	"	0,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I3	Автоматизация приточной системы	-	0,I3	0,32	-	0,45	-	-	-	м3	2558,7	0,I8
I4	I4	Технологическое оборудование	0,20	0,27	33,I7	-	33,64	-	-	-	"	"	I3,I5
		Итого	67,94	6,02	34,69	-	I08,65	-	-	-	м3	2558,7	42,46

Главный инженер института А.П.Цикунов

Главный инженер проекта К.Н.Румянцева

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила рук.группы Р.А.Форафонова

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

СВОДКА

объёмов и стоимости строительно-монтажных работ по блоку - магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип Ш (из зданий-блоков) со стенами из кирпича

№№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость в руб					В т.числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете
				Прямых затрат	Наклад. расх. %	Наклад. расх. Сумма	Плановых накоплений % по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	Основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч зарплаты	В накладн. расходах % суммы гр.7	В плановых накоплен. % стоимости гр. I0,II	Всего по данным гр. I0,II I2,I3	стоим. единицы измерен.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Строительные работы													
	А. Подземная часть здания													
	Работы нулевого цикла													
I	Земляные работы	м3	495,80	3I9	I6.5	53	30	402	-	-	-	-	-	0,8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Фундаменты	м3	95,84	28II	I6,5	464	262	3537	-	-	-	-	-	5,6I 36,9I
III	Стены	"	66,65	2476	"	409	23I	3II6	-	-	-	-	-	4,94 46,75
IУ	Перэкрытие над подвалом	м2	I7,82	23I	"	38	22	29I	-	-	-	-	-	0,46 I6,33
У	Подпольные каналы	"	I4,83	552	"	9I	5I	694	-	-	-	-	-	I,II 46,80
	Итого по работам нулевого цикла	руб	-	6389	"	I059	596	8044	-	-	-	-	-	I2,75%
	Работы, не входящие в нулевой цикл													
УI	Полы подвала	м2	2I,32	69	I6,5	II	6	86	-	-	-	-	-	0,I4 4,03
УII	Подготовка под полы I этажа	"	640,33	I6II	"	266	I50	2027	2,34	-	-	-	-	3,22 3,I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
УШ	Двери	м2	I,67	52	I6,5	9	5	66	-	-	-	-	-	0,I0 39,52
IX	Внутренняя отделка	"	56,67	2	"	-	I	2	-	-	-	-	-	-
X	Наружная отделка	"	53,I0	370	"	6I	34	465	-	-	-	-	-	0,74 8,76
XI	Прочие работы	руб	-	2450	"	404	228	3082	-	-	-	-	-	4,89 -
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб	-	4554	"	75I	424	5729	-	-	-	-	-	9,09
	Итого по подземной части здания	"	-	I0943	"	I806	I020	I3769	-	-	-		-	2I,85
	Б. Надземная часть здания													
XII	Стены:													
	а) наружные	м3	22I,57	I0644	I6,5	I756	992	I3392	-	-	-	-	-	2I,25 60,44
	б) внутренние	"	48,05	2556	"	422	238	3216	47,74	-	-	-	-	5,I0 66,93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
ХШ	Покрытие	м2	665,86	6250	I6,5	I03I	582	7863	-	-	-	-	-	I2,48 II,8I
ХIУ	Кровля	"	698,00	5657	"	933	527	7II7	-	-	-	-	-	II,29 I0,20
ХУ	Перегородки	"	384,74	2I78	"	359	203	2740		-	-	-	-	4,35 4,43
	Металлокон-струкции		-	I4	8,6	I	I	I6	-	-	-	-	-	0,03 I,I4
ХУI	Окна	м2	I6,53	344	I6,5	57	32	433	-	-	-	-	-	0,69 26,I9
ХУП	Витражи	"	77,32	324	"	53	30	407	-	-	-	-	-	0,65 27,20
	Металло-конструкции	руб	-	I347	8,6	II6	II7	I580	-	-	-	-	-	2,5I -
ХУШ	Двери	м2	68,92	I558	-	257	I45	I960	-	-	-	-	-	3,II 28,44
XIX	Полы	"	640,33	3688	-	609	344	464I	-	-	-	-	-	7,36 7,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
XX	Холодильная камера	руб	-	2201	-	363	205	2769	-	-	-	-	-	4,39 / -
XXI	Внутренняя отделка	м2	2086,91	2094	-	346	195	2635	-	-	-	-	-	4,18 / 1,26
XXII	Наружная отделка	"	1,17	4	-	1	-	5	3,42	-	-	-	-	- / 4,27
XXIII	Прочие работы	руб	-	382	-	63	36	481	-	-	-	-	-	0,76 / -
	Итого по надземной части здания	руб	-	39241	-	6367	3647	49255	-	-	-	-	-	78,15
	В т.ч. металлоконструкции	"	-	1361	-	117	118	1596	-	-	-	-	-	-
	Итого общестроительных работ	"	-	50184	-	8173	4667	63024	-	-	-	-	-	100%

Главный архитектор проекта Ю.Горохов
Начальник отдела смет и ПОС Е.Герасимова
Составила рук.группы Р.Форафонова
Проверила гл.специалист Б.Мильман

СМЕТА № I

Блок. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового цен.ра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича

Общестроительные работы

Сметная стоимость 63,02 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Основание: АСI-26

Показатели по смете:

Стоимость на:

Составлена в ценах 1984 г.

I Расчётную единицу площади зала 252,08 руб
2 I м2 полезной площади здания 101,17 руб
3 I м3 объёма здания 24,63 руб

№№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость един.руб			Общая стоимость руб			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		Работы нулевого цикла									
		I. Земляные работы									

16528-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II29 II6-2	Планировка площади механизированным способом	I00 м2	I5,0	0,35			5			
2	I-230 I-237 29-I 29-8	Срезка растительного слоя грунта бульдозером с перемещением до 50 метров	I000 м3	0,I50	I56,5I			23			
		цена 33,8+33,8-II,8)х 0,I+II,8х0,05+ /27,7+(27,7-9,68) х0,I+9,68х0,05/х4									
3	I-I83 23-4 таб 3	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором с обратной лопатой емкостью ковша 0,25 м3	"	0,I50	I56,30			23			
		цена I26+(I26,39-49,8) х0,2+49,8х0,I0									
4	Цен 3	Транспорт растительного грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	I80,0	0,29			52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-I94 25-I таб 3	Работа на отвале грунта I группы цена I0,7+(9,26x0,I-2,97x0,I)+2,97x x0,05	I000 м3	0,I5	II,48			2			
6	I-65 I2-5 таб 3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал цена I45+(I37,58-54,5)x 0,2+54,5x0,I5	"	0,248	I70,0			42			I5
7	I-I84 23-5 таб 3	Разработка грунта II группы для подсыпки под полы экскаватором - обратная лопата с ковшом емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы цена I69+(I57,I-6I,6)x 0,2+6I,6x0,I	"	0,092	I94,26			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Цен 3	Транспорт недостающего грунта на расстояние до I км	т	I6I,0	0,29			47			
9	I-I95 25-2 таб 3	Работа на отвале грунта II группы	I000 м3	0,092	I4,I5			I			
		цена I3,2+(II,34-3,63) x0,I+3,63x0,05									
I0	I-960 таб 3.67 80-2	Срезка недобора грунта в траншеях и котловане	м3	5,8	0,89			5			
		цена 0,745xI,2									
II	I-230 I-237 29-I 29-8 таб 3	Перемещение грунта в резерв бульдозером на 50 м	I000 м3	0,254	I33,03			34			
		цена 33,8+/(33,8-II,8) x0,I+II,8x0,05/x 0,85+ 27,7+/(27,7 -9,68)x0,I+9,65x 0,05/ x0,85x4									
I2	I-23I I-238 29-2,9 таб 3	Обратная засыпка бульдозером с перемещением до 50 м	"	0,084	I84,I6			I5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цена 40,8+(40,8-14,3)х 0,1+14,3х0,05+ /32,3+(32,3-11,3) х0,1+11,3х0,05/ х4									
13	I-968 8I-2	То же, вручную	м3	35,4	0,46			I6			
14	I-62 I2-2 таб 3 таб 3.I	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом	I000 м3	0,074	I80,78			I3			
		цена I26+/(I2I,93-38,I) х0,2+38,Iх0,I+ 4,07/хI,2									
I5	I-968 8I-2	Подсыпка грунта П группы под полы вручную с перемещением тачками на расстояние до 20 м	м3	I8,40	0,46			8			
I6	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта П группы пневматическими трамбовками	I00 м3	I,57	9,69			I5			
		Итого по I разделу "Земляные работы"	руб	-	-			3I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
I7	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	90,45	6,49			587			
I8	6-I4 I-I4	Фундаменты-столбы бутобетонные под колонны	"	5,39	8,78			47			
		Итого	руб	-	-			634			
		Материалы									
I9	ССЦ п I-I3	Бетон М-50	м3	68,05	25,30			I722			
20	ССЦ п 4-I8	Бут	"	42,I7	I0,80			455			
		Итого	руб	-	-			2I77			
		Итого по разделу П "Фундаменты"	"	-	-			28II			
		Ш. Стены									
2I	6-9I II-2	Стены подвала бутобетонные	м3	32,90	6,55			2I5			
22	8-30 5-I	Стены цоколя из кирпича глиняного обыкновенного									

16588-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		при высоте этажа до 5 м	м3	33,53	3,I9			I07			
23	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I4	0,23			3			
24	8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен гидроизолом в 2 слоя	I00 м2	0,8I	230,0			I86			
25	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	"	I,2I	90,0			I09			
26	8-59 7-3	Армирование стен над подпольными каналами	т	0,006	I94,0			I			
27	8-20 4-4	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора	I00 м2	0,I2	5I,8			6			
		Итого	руб	-	-			627			
		Материалы									
28	ССЦ п I-I5	Бетон М-I00	м3	23,36	25,30			59I			
29	-"- п 4-I8	Камень бутовый	"	I4,48	I0,80			I56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	т.шт	I2,74	68,0			866			
3I	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	7,7I	22,40			I73			
32	-"- п 2-I	Раствор цементный 25	"	2,39	I9,80			47			
		Итого	руб	-	-			I833			
		Изделия									
33	ССЦ п 9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,22	64,40			I4			
34	-"- таб 3-I	Арматура класса А-I	т	0,009	229			2			
		Итого	руб	-	-			I6			
		Итого по разделу Ш "Стены"	"	-	-			2476			
		IУ. Перекрытие над подвалом									
35	7-463 39-6-I.8	Укладка плит перекрытия толщ. более I6 см, площ. до I0 м2	шт	2	3,09			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	6-I8I I6-9	Устройство монолитных участков железобетонных безбалочных толщиной более 200 мм на высоте до 6 м	м3	0,68	I4,80			I0			
		Итого	руб	-	-			I6			
		Материалы									
37	ССЦ п I-5	Бетон М-200	м3	0,69	27,4			I9			
38	ССРЦ п I0	Арматура А-I	т	0,066	338,0			22			
39	ССЦ п 2-I	Раствор цементный	м3	0,I34	I9,80			3			
		Итого	руб	-	-			44			
		Изделия									
40	Кальк.I ССЦ п II-I58 примеч	Стоимость плит перекрытия ПГ8-60.I5(8.9I) цена 7,8I+0,2х2+I,4I	м2	I7,82	9,62			I7I			
		Итого	руб	-	-			I7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу IУ "Перекрытие над подвалом"	руб	-	-			23I			
		У. Подпольные каналы									
4I	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-50 толщиной I00 мм	м3	3,53	2,5			9			
42	7-668 47-II-I.8	Укладка плит каналов площадью до 0,5 м2	шт	46	0,72			33			
43	8-38 5-6	Кладка стен каналов из кирпича глиняного обыкновенного	м3	9,55	5,44			52			
44	9-47 7-2	Установка металлоконструкций из уголков в местах поворота канала	кг	I47,3	0,47			69			
45	I0-I93 36-3	Покрытие каналов деревянными щитами	м2	4,8	0,54			3			
46	34-304 55	Перекрытие канала рифленой сталью	I0 м2	0,48	22I,0			I06			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	8-27 4-7	Боковая изоляция стен канала горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0,39	90,0			35			
48	I5-648 I66-4	Окраска металлоконструкций уголков кузбасским лаком за 2 раза	"	0,04	7,76			-			
		Итого	руб	-	-			307			
		Стоимость материалов:									
49	ССЦ п I-I3	Бетон М-50	м3	3,60	25,30			9I			
50	-"- п 2-2	Раствор цементный М-50	"	3,58	2I,90			78			
5I	-"- п 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	3,82	68,0			260			
		Итого	руб	-	-			429			
		Стоимость изделий:									
		Стоимость плит:									
52	ССЦ 9-22I	ПТП I2,5-8-6	м3	I,75	5I,6			90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	ССРЦ ч II п 405	Стоимость деревянных щитов ЩК-I	м2	4,8	3,34			I6			
54	ССЦ таб 3-I	Арматура А-I	кг	25,6	0,229			6			
55	-"-	То же, В-I	"	34,I	0,325			II			
		Итого	руб	-	-			I23			
		Итого по разделу У "Подпольные каналы"	"	-	-			552			
		Итого по работам нулевого цикла	"	-	-			6389			
		Работы, не входящие в нулевой цикл									
		УI. Полы подвала									
56	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	I,7I	2,50			4			
57	II-67 II-68 II-I II-2	Покрытие из бетона М-200 толщиной 20 мм	100 м2	0,2I	28,53			6			
		цена 28,9-0,87х2									
		Итого	руб	-	-			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы:									
58	ССЦ 2/2	Раствор цементный	м3	0,03	2I,90			I			
59	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	"	I,74	26,3			46			
60	ССЦ п I-I7	Бетон М-200	"	0,44	28,20			I2			
		Итого	руб	-	-			59			
		Итого по разделу УI "Полы подвала"	"	-	-			69			
		УП. Подготовка под полы I этажа									
6I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,22	4,58			I			
62	II-47 3-5	Пропитка щебеночного основания битумной мастикой	"	0,22	45,80			I0			
63	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	45,72	2,50			II4			
64	II-55 8-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм	I00 м2	I,03	I7,2			I8			
65	II-56 8-2	То же, толщиной 30 мм	"	0,20	I7,98			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	II-6I 9-I	Лаги по кирпичным столбикам	I00 м2	0,48	I32			63			
67	26-36 8-9	Теплоизоляционный слой из минераловатных плит	м3	0,4I	7,68			3			
68	II-I4 3-I	Прокладка водонепроницаемой бумаги в I слой	I00 м2	0,20	96,6			I9			
69	II-I6 II-I7 3-I 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на мастике	"	0,20	I95,0			39			
		Итого	руб	-	-			27I			
		Стоимость материалов:									
70	ССРЦ ч I п II5	Плиты минераловатные ПМ	м3	0,42	I8,30			8			
7I	ССЦ п 4-28	Щебень	"	0,90	I2,40			II			
72	ССЦ п I-I5	Бетон М-I00	"	46,63	26,3			I226			
73	-"- п 2-5	Раствор цементный М-I50	"	2,7I	25,6			69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,I8	2I,90			4			
75	-"- п 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	0,33	68,0			22			
		Итого	руб	-	-			I340			
		Итого по разделу УП "Подготовка под полы I этажа"	"	-	-			I6II			
		УШ. Двери									
76	I0-I05 I0-I40 20-I 26-I	Установка дверных блоков площадью до 3 м2	м2	I,67	2,79			5			
		Итого	руб	-	-			5			
		Изделия:									
77	ССРЦ ч II п 264	Стоимость дверных блоков ДСТ-8	м2	I,67	28,30			47			
		Итого	руб	-	-	-		47			
		Итого по разделу УШ "Двери"	"	-	-			52			
		IX. Внутренняя отделка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	I5-509 I53-2	Внутренняя известковая окраска стен и потолков	I00 м2	0,55	3,I3			2			
		Итого по разделу IX "Внутренняя отделка"	руб	-	-			2			
		X. Наружная отделка									
79	I5-86 I4-I ССРЦ п I24 п I04	Облицовка стен цоколя плиткой типа "кабанчик" цена 450+(539-29I)	I00 м2	0,53	698,0			370			
		Итого по разделу X "Наружная отделка"	руб	-	-			370			
		XI. Прочие работы									
		а) Крыльца									
80	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные под крыльца	м3	8,48	6,49			55			
8I	8-30 5-I	Кладка кирпичных стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	2,2	3,I9			7			

(9526-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	II-3 I-3	Подсыпка песка под крыльца	м3	I6,44	I,63			27			
83	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	"	3,29	2,50			8			
84	II-56 8-I	Устройство цементной стяжки	I00 м2	0,33	I7,20			6			
85	II-77 II-II	Железнение цементной стяжки	"	0,33	9,83			3			
86	7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	33	0,72			24			
87	I5-80 I4-I ССРЦ п I24 п I04	Облицовка стен крылец плиткой типа "кабанчик" цена 450+539-29I	I00 м2	0,09	698,0			63			
88	8-27 4-7	Обмазка кирпичных стен битумом за 2 раза	"	0,I2	90,0			II			
89	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	"	0,05	25,I			I			
		Итого	руб	-	-			205			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы									
90	ССЦ п I-I3	Бетон М-50	м3	6,02	25,30			I52			
9I	ССЦ п I-I5	Бетон М-I00	"	3,36	26,30			88			
92	-"- п 4-I8	Бут	"	3,73	I0,80			40			
93	-"- п 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	0,84	68,0			57			
94	-"- п 2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,5I	22,40			II			
95	-"- п 4-20	Песок	"	I8,58	7,79			I45			
96	-"- п 2-4	Раствор цементный I00	"	I,08	24,40			26			
97	-"- п 2-I	Раствор цементный 25	"	0,I6	I9,80			3			
		Итого	руб	-	-			522			
		Изделия									
98	ССЦ п II-I72	Ступени ЛС-II, ЛС-I4, ЛС-I2	тн	39,6	3,72			I47			
		Итого	руб	-	-			I47			

ТП-8259/1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по а)	руб	-	-			874			
		б) Вход в подвал									
99	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	3,09	6,49			20			
I00	8-30 5-I	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	"	7,07	3,I9			23			
I0I	8-27 4-7	Обмазка стен битумом за 2 раза	м2	I0,92	0,90			I0			
I02	8-20 4-4	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	"	3,06	0,5I8			2			
I03	II-II I-II	Бетонная подготовка М-I00	м3	0,I6	2,50			-			
I04	II-3 I-3	Песчаная подсыпка	"	0,26	I,63			-			
I05	II-55 II-56 8-I 8-2	Устройство цементной стяжки толщ. I00 мм цена I7,2+0,39 I6	I00 м2	0,0I	23,44			-			
I06	II-69 II-3	Цементное покрытие толщ. 20	"	0,02	22,9			-			

16528-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07	II-67 II-68 II-I II-2	Бетонное покрытие толщ. I50 мм цена 28,9+0,87х24	I00 м2	0,0I	49,78			I			
I08	I5-86 I4-I ССРЦ п I24 п I04	Облицовка стен плиткой типа "кабанчик" цена 450+539-29I	I00 м2	0,I3	698			9I			
I09	7-668 47-II-I,8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	I2	0,72			9			
		Итого	руб	-	-			I56			
		Материалы									
II0	ССЦ п I-I3	Бетон М-50	м3	2,I9	25,30			55			
III	-"- п I-I5	Бетон М-I00	"	0,I6	26,30			4			
II2	-"- п I-I7	Бетон М-200	"	0,20	28,20			6			
II3	-"- п 4-I8	Бут	"	I,3б	I0,80			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4	ССЦ п 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	2,69	68,0			I83			
II5	-"- п 2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	I,63	22,40			37			
II6	-"- п 2-26	Раствор цементный I:3	"	0,I0	22,30			2			
II7	-"- п 2-4	Раствор цементный I00	"	0,44	24,40			I0			
II8	-"- п 2-6	Раствор цементный 200	"	0,04	28,I0			I			
II9	-"- п 4-20	Песок	"	0,29	7,79			2			
		Итого	руб	-	-			3I5			
		Изделия									
I20	ССЦ п II-I72	Ступени ЛС II-I7	шт	I2,6	3,72			47			
		Итого	руб	-	-			47			
		Итого по б)	"	-	-			5I8			
		в) Отмостка									
I2I	27-42 II-I	Щебеночное основание I50 мм	I00 м2	I,34	I5,0			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22	27-I69 42-I	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 30 мм	I00 м2	I,34	I0,80			I4			
I23	27-75 I9-I.8	Укладка бетонных бортовых камней	I00 м	I,34	5I,8			68			
		Итого	руб	-	-			I02			
		Материалы									
I24	ССЦ п 4-28	Щебень рядовой	м3	24,92	I2,40			309			
I25	-"- п 4-27	Щебень 5-I0 мм	"	4,82	I3,50			65			
I26	-"- п/с	Вода	"	2,68	0,I0			-			
I27	ССЦ п 5-I	Смесь асфальто-бетонная	т	9,5I	I9,80			I88			
I28	-"- п 4-20	Песок	м3	0,67	7,79			5			
I29	-"- п I-I7	Бетон М-200	"	7,50	28,20			2I2			
		Итого	руб	-	-			779			
		Изделия:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I30	ССЦ п 3-I45	Стоимость бортовых камней П7	м3	2,I4	75,50			I62			
I3I	ССЦ п I-I7	Бетон М-200	"	4,I5	28,I0			II7			
		Итого	руб	-	-			279			
		Итого по в)	"	-	-			I058			
		Итого по разделу XI "Прочие работы"	"	-	-			2450			
		Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	"	-	-			4554			
		Итого по подземной части здания	"	-	-			I0943			
		Б. Надземная часть здания									
		XII. Стены									
		а) Наружные									
I32	8-74 9-2	Стены из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 5I0 мм при высоте этажа до 5 м	м3	I73,05	3,80			658			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I33	8-32 5-2	Стены из кирпича лицевого при высоте этажа до 5 м	м3	36,95	3,36			I24			
I34	8-47 6-I	Столбы прямоугольные из кирпича глиняного обыкновенного	"	4,40	6,68			29			
I35	8-45 5-9	Облицовка столбов керамическим лицевым кирпичом	I00 м2	0,II	75,4			8			
I36	8-59 7-3	Армирование участков кладки стен	т	0,002	I94,0			-			
I37	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	56	0,23			I3			
I38	7-430 38-5-I.8	То же, весом до I т	"	8	2,55			20			
I39	7-430 38-5-I.8	Укладка прогонов весом до I т	"	5	2,55			I3			
I40	7-534 42-I0-I.8	Укладка парапетных плит	"	74	2,26			I67			
I4I	7-445 38-I0-I.8	Укладка опорных железобетонных подушек весом до 0,I т	шт	9	0,23			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I42	8-57 7-I	Расшивка швов кладки	I00 м2	I,48	I3,I0			I9			
		Итого	руб	-	-			I053			
		Материалы									
I43	ССЦ п 6-8	Кирпич глиняный пустотелый	тыс шт	43,26	73,60			3I84			
I44	-"- п 6-4	Кирпич керамический лицевой	"	36,52	I22,0			4455			
I45	-"- п 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	"	I,78	68,0			I2I			
I46	-"- п 2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,25	22,40			6			
I47	-"- п 2-6	Раствор цементный М-I00	"	2,29	28,I0			64			
I48	-"- п 2-I2	Раствор цементно-известковый 50	"	49,27	23,50			II58			
		Итого	руб	-	-			8988			
		Изделия									
I49	ССЦ I0-86	Стоимость прогонов: из бетона М-200 марки П-28, П-32	м3	0,60	92,38			55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена 94-0,82х2									
I50	ССЦ т 3-I	Арматура класса А-I	кг	3,42	0,229			I			
I5I	ССЦ 3-I	То же, класса А-II	"	3,70	0,229			I			
I52	ССЦ 3-I п 3	То же, класса А-III	"	58,30	0,250			I5			
I53	-"- п 6	То же, класса В-I	"	30,7	0,32I			I0			
I54	-"- п I3	Закладные детали	"	0,80	0,4I3			-			
I55	ССЦ 9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	3,08	64,40			I98			
I56	ССЦ п 3-I п 3	Арматура класса А-III	кг	98,07	0,250			25			
I57	-"- п 6	То же, класса В-I	"	82,9	0,32I			27			
I58	-"- п I	То же, класса А-I	"	3,08	0,229			I			
I59	ССЦ 9-92	Стоимость опорных подушек из бетона М-200	м3	0,I62	64,40			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60	ССЦ таб 3-I п I	Арматура класса А-I	кг	2,34	0,229			I			
I6I	-"- п I	То же, класса А-II	"	43,74	0,229						
I62	ССЦ II-233	Стоимость парапетных плит из бетона М-200	м3	3,33	69,90			233			
I63	ССЦ т 3-I п 6	Арматура класса В-I	кг	59,4	0,32I			I9			
I64	п I	То же, класса А-I	"	3I,0	0,229			7			
		Итого	руб	-	-			603			
		Итого по а)	"	-	-			I0644			
		б) Внутренние									
I65	8-36 5-4	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	м3	37,36	3,02			II3			
I66	8-49 6-2	Столбы прямоугольные из кирпича глиняного обыкновенного	"	3,92	4,58			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I67	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	2	0,23			-			
I68	7-427 38-4-I.8	Укладка прогонов весом до 3 т	шт	8	2,50			20			
I69	7-424 38-3-I.8	То же, весом до I т	"	I2	I,44			I7			
I70	7-445 38-I0-I.8	Укладка опорных подушек весом до 0,I т	шт	I3	0,23			4			
		Итого	руб	-	-	-		I72			
		Материалы									
I7I	ССЦ п 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	I6,I5	68,0			I098			
I72	-"- п 2-6	Раствор цементный М-I00	м3	0,I5	26,I0			4			
I73	-"- п 2-I2	Раствор цементно-известковый 50	"	9,45	23,50			222			
I74	-"- п 2-I	Раствор цементный М-25	"	0,I5	I9,80			3			
		Итого	руб	-	-			I327			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Изделия									
I75	ССЦ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,I02	64,40			7			
I76	ССЦ тб 3-I	Арматура класса А-Ш	кг	9,48	0,250			2			
I77	-"-	То же, класса В-I	"	4,2	0,32I			I			
I78	ССЦ п I0-86	Стоимость прогонов из бетона М-300	м3	4,80	89,26			428			
		цена 90,9-0,82х2									
I79	п I0-86	То же, из бетона М-200	"	I,64	90,9			I49			
I80	п 9-92	Стоимость опорных подушек из бетона М-200	"	0,234	64,40			I5			
I8I	ССЦ т 3-I п I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	I84,82	0,229			42			
I82	-"- п I	То же, класса А-П	"	77,98	0,229			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83	ССЦ п 3	То же, класса А-III	кг	I346,4	0,250			337			
I84	-"- п 6	То же, класса В-I	"	73,9	0,32I			24			
I85	-"- п I3	То же, закладных деталей	"	82,4	0,4I3			34			
		Итого	руб	-	-			I057			
		Итого по б)	"	-	-			2556			
		Итого по разделу XII "Стены"	"	-	-			I3200			
		XIII. Покрытие									
I86	7-463 39-6-I.8	Укладка плит покрытия толщиной более I6 см площадью до I0 м2	шт	87	3,09			269			
I87	7-460 39-5-I.8	То же, площадью до 5 м2	"	4	2,09			8			
I88	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	4	0,23			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I89	7-209 I2-I	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	I	2,43			2			
I90	6-I8I I6-9	Устройство монолитных участков железобетонных безбалочных толщиной более 200 мм на высоте до 6 м	м3	4,20	I4,80			62			
		Итого	руб	-	-			342			
		Материалы									
I9I	ССЦ п I-I5	Бетон М-200	м3	4,26	26,30			II2			
I92	ССРЦ ч II п I0	Арматура А-I	т	0,344	338,0			II6			
		Итого	руб	-	-			228			
		Изделия									
		Стоимость железобетонных плит перекрытия:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I93	ССЦ II-I58 тех ч	марки ПК4-60-I5 нормативной нагрузкой 660 кг/м2 приведенной толщиной I2,6 см	м2	I60,38	9,06			I453			
		цена 7,8I+0,20х2+0,85									
I94	ССЦ II-I58 тех ч	марки ПК4-60-I2 нормативной нагрузкой 660 кг/м2 приведенной толщиной II,8 см	"	49I,28	8,99			44I7			
		цена 7,8I+0,2+0,98									
I95	ССЦ II-I58 тех ч	Марки ПС 30-I2 нормативной нагрузкой 800 кг/м2 приведенной толщиной I2,I5 см	"	I4,40	7,94			II4			
		цена 7,8I+0,2-0,07									
I96	ССЦ п 9-92	Стоимость сборных ж/бетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,32	64,40			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I97	ССЦ 8-239	Стоимость сборных железобетонных стаканов из бетона М-200	м3	0,I3	75,9			I0			
I98	ССЦ т 3-I п I	Арматура для сборного железобетона А-Ш	кг	I0,26	0,229			2			
I99	-"- п 6	В-I	"	9,54	0,32I			3			
200	-"- п I3	Закладные детали	"	4,2	0,4I3			2			
		Итого	руб	-	-			6022			
		Итого по разделу XIII "Покрытие"	"	-	-			6250			
		XIУ. Кровля									
20I	I2-289 9-6	Пароизоляция покрытий оклеечная из рубероида в один слой	I00 м2	6,8I	49,90			340			
202	I2-288 9-5	Утепление керамзитом по уклону	м3	I02,0	2,25			230			
203	I2-286 9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами	I00 м2	6,98	I7,30			I2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
204	I2-299 I0-I	Выравнивающие стяжки покрытий цементные по легкобетонным плитным утеплителям	I00 м2	6,98	I4,80			I03			
205	I2-II0 2-I I2-289 9-6	Кровля трехслойная рубероидная на битумной мастике с защитным слоем из гравия при ширине здания более 24 м	I00 м2	5,32	26I,I			I389			
		цена 3II,0-49,9									
206	I2-II0 2-I I2-289 9-6	Кровля из пяти слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия при ширине здания более 24 м	"	I,86	360,9			599			
		цена 3II,0+49,9									
207	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	"	5,06	9,43			48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-			2830			
		Стоимость материалов									
208	ССЦ п 7-I9	Керамзит	м3	II2,2	I4,60			I638			
209	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	"	II,03	23,30			257			
		Итого	руб	-	-			I895			
		Стоимость изделий									
2I0	ССЦ 3-I46	Стоимость пенобетонных плит	м3	57,52	I6,20			932			
		Итого	руб	-	-			932			
		Итого по разделу XIУ "Кровля"	"	-	-			5657			
		XУ. Перегородки									
2II	8-45 5-9	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной I20 мм	I00 м2	I,53	75,4			II5			
2I2	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	I2	0,23			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I3	7-283 I6-5	Установка гипсобетонных перегородок площадью до 5 м2	м2	22	2,28			50			
2I4	7-284 I6-6	То же, площадью до I0 м2	"	22	2,99			50			
2I5	II-I4 II-I5	Горизонтальная гидроизоляция рубероидом в 2 слоя цена 96,6+55,8	I00 м2	0,I2	I52,40			I8			
2I6	3-I 3-2 II-55 8-I	Цементная стяжка толщ. 20 мм	"	0,I7	I7,2			3			
2I7	I5-287 57-I	Проклеивание стыков тканью	"	I,08	36,30			39			
2I8	8-4I 5-7	Перегородки тамбура из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/4 кирпича	"	0,3I	85,6			27			
2I9	II-II I-II	Бетонная подготовка под перегородки	м3	4,34	2,50			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
220	26-37 8-4	Утепление тамбура минераловатными плитами	м3	0,78	35,9			28			
22I	8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит толщ. 80 мм	I00 м2	0,06	88,3			5			
222	26-34 8-7	Изоляция вент-камеры плитами минераловатными	м3	I,26	43,80			55			
223	7-29I I7-7	Установка рамок из уголка	т	0,044	342,0			I5			
		Итого	руб	-	-			4I9			
		Материалы									
224	ССРЦ ч I п I23	Стоимость плит минераловатных М-I00	м3	0,80	20,4			I6			
225	-"- п II6	То же, М-300	"	I,I2	43,60			49			
226	-"- п 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	8,70	68,0			592			
227	-"- п 2-I2	Раствор цементно-известковый 50	м3	3,77	23,50			89			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
228	ССРЦ п I-3	Бетон М-I00	м3	4,43	25,80			II4			
229	-"- п 2-4	Раствор цементный I00	"	0,36	24,40			9			
		Итого	руб	-	-			869			
		Изделия									
230	ССЦ 3-I75	Стоимость гипсобетонных перегородок толщиной 80 мм площадью более 6,0 м2	м2	I38,I2	4,24			586			
23I	23-I9I	То же, площадью до 6,0 м2	"	56,25	4,34			244			
232	ССЦ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,904	64,40			58			
233	ССЦ таб 3	Арматура класса А-III	кг	7,8	0,250			2			
		Итого	руб	-	-			890			
		Металлоконструкции:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	ССРЦ ч II п 1981	Стоимость металлоконструкций из уголков	т	0,044	327,0			14			
		Итого	руб	-	-			14			
		Итого по разделу XУ "Перегородки"	"	-	-			2192			
		В т.ч. металлоконструкции	"	-	-			14			
		XУI. Окна									
235	10-73 13-2	Установка оконных блоков площадью более 2 м2 со спаренными переплетами без прирезки приборов в каменных стенах	м2	14,25	2,18			31			
236	10-72 13-1	То же, до 2 м2	"	0,76	3,01			2			
237	15-707 201-2	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом на штапиках по замазке									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
238	I0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проёма до 2 м в каменных стенах	м2	I4,25	0,92			I3			
239	I0-I02 I9-I	То же, при высоте проёма до I м	"	0,76	I,65			I			
		Итого	руб	-	-			83			
		Изделия									
240	ССРЦ ч П п 42	Стоимость оконных блоков: ОС I8-24	м2	I2,I8	I3,70			I67			
24I	-"- п 32	ОС I8-I2	"	2,07	I3,90			29			
242	-"- п 2	ОС 09-09	"	0,76	I7,30			I3			
243	-"- п 360	Стоимость подоконных досок	пм	I3,74	2,6I			36			
		Стоимость приборов для окон со спаренными переплетами:									
244	ССРЦ ч I п 406	одностворными	к-т	I	I,78			2			
245	-"- п 4I0	двухстворными			3,56			I4			

16528-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-			26I			
		Итого по разделу XУI "Окна"	"	-	-			344			
		XУП. Витражи									
246	9-34 5-I	Установка металлоконструкций витражей и витражных дверей	I00 м2	0,77	279,0			2I5			
247	I5-740 202-I-4I	Остекление витражей с металлическими переплетами витринным стеклом 6,5 мм на эластичных прокладках	м2	77,32	4,I9			324			
		Итого	руб	-	-			539			
		Материалы									
		Металлоконструкции:									
248	ССРЦ ч II п I966	Стоимость металлоконструкций витражей	т	I,80	629,0			II32			
		Итого	руб	-	-			II32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу ХУП "Витражи"	руб	-	-			I67I			
		В т.ч. металлоконструкции	"	-	-			I347			
		ХУШ. Двери									
249	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков с приврезкой приборов до 3 м2 в каменных стенах	м2	9,4I	I,45			I4			
250	I0-I06 20-2	То же, более 3 м2	"	3,49	I,I9			4			
25I	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках тамбура площ. до 3 м2	"	4,72	2,0			9			
252	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	"	43,2I	2,0			86			
253	I0-I08 20-4	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью более 3 м2	"	3,49	I,58			6			

16628-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
254	26-44 9-I	Установка дверей холодильной камеры в перегородке	м2	4,60	12,70			58			
255	I5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 4 мм стеклом	I00 м2	0,02	222,0			4			
256	I0-I40 26-I	Для наружных и тамбурных дверных блоков площадью до 3 м2 добавляется стоимость пакли	м2	I2,28	I,34			I6			
		Итого	руб	-	-			I97			
		Изделия									
		Стоимость дверных блоков:									
257	ССРЦ ч II п 236	ДВ4.8-9	м2	5,32	I4,80			79			
258	п 230	ДВ9-2/8	"	4,I2	I6,90			70			
259	п 264	ДТ-8	"	3,7	28,30			I05			
260	п 223	ДГ 24-I5	"	6,98	I3,80			96			
26I	п 2I8	ДГ 2I-9	"	I2,6	I4,20			I79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
262	ССРЦ ч П п 2I7	ДГ 2I-7	м2	4,I7	I5,0			63			
263	Ц I ч П-I968 г письмо	ДХК	"	4,60	48,88			225			
264	ССРЦ ч П п 2I9	ДГ 2I-I2	"	24,20	I3,50			327			
265	п 270	Люк Л-I	"	2,84	30,4			86			
266	п 2I8	Дверка для ливневого стока ДД-I	"	0,39	I4,20			6			
267	ССРЦ ч I п 447	Стоимость приборов для дверей входных в здание двупольных	к-т	2	8,94			I8			
268	п 446	То же, однопольных	"	4	6,73			27			
		Стоимость приборов для внутренних дверей:									
269	ССРЦ ч I п 448	однопольных	к-т	25	2,97			74			
270	-"- п 449	двупольных	"	2	3,23			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-			I36I			
		Итого по разделу XУШ "Двери"	"	-	-			I558			
		XIX. Полы									
27I	II-207 28-I	Полы из линолеума с теплоизоляционным слоем на мастике	I00 м2	I,03	453,0			466			
272	II-I32 20-I	Покрытие из мозаичных плит на цементном растворе	"	2,54	58,3			I48			
273	II-I35 20-3	Керамическая плитка с красителем на цементном растворе	"	I,90	363,0			690			
274	II-I37 20-4	Покрытие из плиток керамических для мозаичных полов на цементном растворе	"	0,08	274,0			22			
275	II-I32 20-I	Покрытия из плиток бетонных на цементном растворе	"	36,36	0,58			2I			
276	II-I82 27-I	Покрытия дощатые толщиной 37 мм	м2	48,4I	3,90			I89			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-			I536			
		Материалы									
277	ССЦ п 3-I35	Плитки мозаичные	м2	259,28	6,84			I773			
278	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	I0,28	25,90			266			
279	ССЦ п 3-I20	Плитки бетонные М-200	м2	37,09	3,06			II3			
		Итого	руб	-	-			2I52			
		Итого по разделу XIX "Полы"	"	-	-			3688			
		XX. Холодильные камеры									
280	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 площадью 100 мм	м3	I,60	2,50			4			
28I	II-I6 II-I7 3-I 3-2	Проложить 2 слоя гидроизола цена II8,0+77	I00 м2	0,I6	I95,0			3I			
282	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,I6	4,58			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
283	II-55 8-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм	I00 м2	0,I6	I7,2			3			
284	II-50 7-I	Изоляция из керамзита толщиной 300 мм	м3	4,8	2,88			I4			
285	II-57 II-58 8-3 8-4	Стяжка из керамзитобетона толщиной 50 мм цена 22+0,5Ix6	I00 м2	0,I6	25,06			4			
286	II-57 II-58 8-3 8-4	Бетонная стяжка толщиной 50 мм цена 22+0,5Ix6	"	0,I6	25,06			4			
287	8-59 7-3	Армирование бетонной стяжки	т	0,058	I94,0			25			
288	II-I35 20-3	Покрытие из метлахской плитки на цементном растворе	м2	I6,0	3,63			58			
289	I5-275 55-I3	Однослойная штукатурка стен	"	64,8	0,2I6			I4			
290	II-I4 3-I	Устройство пароизоляции из I слоя рубероида на битумной мастике	"	0,65	96,60			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29I	26-3I 8-4	Изоляция стен из жёстких минераловатных плит	м3	9,72	35,9			349			
292	I5-296 I5-304 60-I 6I-I	Штукатурка стен по сетке цена 3I5+73	I00 м	0,65	388			252			
293	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	"	64,8	4,22			273			
294	II-I I-II	Устройство бетонного основания под виброизолирующий фундамент из бетона М-200	м3	2,49	2,50			6			
295	7-I I-I	Установка сборной железобетонной плиты основания ФХМ-5	"	I	I,52			2			
296	6-83 9-7	Установка виброизоляторов весом до 50 кг	кг	I9.44	0,44			9			
297	I2-289 9-6	Пароизоляция из рубероида на мастике	I00 м2	0,I6	49,90			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
298	26-33 8-6	Изоляция потолка жёсткими минераловатными плитами толщиной I50 мм	м3	2,4	I4,0			34			
299	I5-299 I5-30I 60-2 60-4	Штукатурка по сетке потолка с устройством каркаса	I00 м2	0,I6	668			I07			
		цена 323+345									
300	I5-562 I59-2	Окраска потолка масляной краской	I00 м2	0,I6	79,9			I3			
		Итого	руб	-	-			I274			
		Материалы									
30I	ССЦ п I-3	Бетон М-I00	м3	2,45	25,80			63			
302	-"- п 2-4	Раствор цементный М-I00	"	0,68	24,40			I7			
303	-"- п 7-I9	Керамзит	"	5,28	I4,6			77			
304	-"- п I-74	Керамзитобетон	"	0,82	3I,5			26			
305	-"- п 4-28	Щебень	"	0,67	I2,40			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
306	ССЦ п 2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,39	23,7			9			
307	-"- п 2-32	Раствор известковый I:2,5	"	2,40	22;90			55			
308	ССРЦ ч I п II6	Плиты жёсткие минераловатные	"	II,73	43,60			5II			
309	ССЦ п I-I7	Бетон М-200	"	2,54	28,20			70			
		Итого	руб	-	-			906			
		Изделия									
3I0	ССЦ I0-232	ФХМ-5	м3	0,099	62,80			6			
3II	ССЦ т 3-I п I	Арматура А-I	кг	I6,5	0,229			4			
3I2	-"- п I3	Закладные детали	"	25,44	0,4I3			II			
		Итого	руб	-	-			2I			
		Итого по разделу XX "Холодильные камеры"	"	-	-			220I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XXI. Отделка внутренняя									
3I3	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором при высоте этажа до 4 м	I00 м2	7,92	65,40			5I8			
3I4	I5-294 59-I	Отделка поверхностей гипсобетонных перегородок под окраску	м2	3,95	6,27			25			
3I5	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	м2	5,88	I9,3			II3			
3I6	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке стен	"	I5,77	3,I5			50			
3I7	I5-299 60-2	То же, потолков	"	5,I2	3,23			I7			
3I8	I5-502 I52-8	Улучшенная клеевая окраска потолков	I00 м2	5,I2	I2,90			66			
3I9	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска потолков	"	0,57	5,84			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
320	I5-579 I59-9-26	Улучшенная масляная окраска потолков белилами	I00 м2	0,24	I06			25			
32I	I5-578 I59-8-26	То же, стен	"	5,3I	9I,20			484			
322	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	"	0,65	422			274			
323	I5-508 I53-I	Известковая окраска стен по штукатурке	"	I,9I	5,84			II			
324	I5-502 I52-2	Внутренняя клеевая окраска стен	"	2,9I	I2,90			38			
325	I5-5II I53-4	Силикатная окраска стен	"	I,95	II,90			23			
326	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска полов	"	0,46	7I,2			34			
327	I5-563 I59-3	То же, плинтусов	"	0,I0	7I,2			7			
328	I5-653 I66-3-32	Окраска витражей кузбасским лаком за 2 раза	"	0,77	3I,I0			24			
		Итого	руб	-	-			I7I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов:									
329	ССЦ п 2-32	Раствор известковый I:2,5	м3	0,66	22,90			I5			
330	-"- п 2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	"	I5,48	23,70			367			
		Итого	руб	-	-			382			
		Итого по разделу XXI "Внутренняя отделка"	"	-	-			2094			
		XXII. Наружная отделка									
33I	I5-299 I5-240 53-I	Штукатурка отдельных участков стен раствором с мраморной крошкой	I00 м2	0,0I	I75,3			2			
		цена 67,3+I08									
		Итого	руб	-	-			2			
		Материалы									
332	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый	м3	0,03	22,4			I			

16528 ОТ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
333	ССЦ п 4-83	Раствор с мраморной крошкой	м3	0,02	24,60			I			
		Итого	руб	-	-			2			
		Итого по разделу XXП "Наружная отделка"	"	-	-			4			
		XXIII. Прочие работы									
		а) Вентшахты									
334	8-2I0 24-7	Кладка стен шахты из кирпича глиняного обыкновенного	м3	3,20	I2,50			40			
335	7-668 47-II-I.8	Укладка плит каналов площадью до 0,5 м2	шт	6	0,72			4			
336	26-33 8-6	Утепление вентшахт минеральным войлоком	м3	0,36	I4,0			5			
		Итого	руб	-	-			49			
		Стоимость материалов:									
337	ССЦ п I-I	Раствор цементный 50	м3	0,04	24,80			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
338	ССЦ п 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	I,3I	68,0			89			
		Итого	руб	-	-			90			
		Стоимость изделий									
339	ССЦ п 9-22I	Стоимость плит ПТП I2,5-8-6	м3	0,23	5I,6			I2			
340	ССЦ таб 3	Арматура А-I	кг	3,33	0,229			I			
34I	-"-	То же, В-I	"	4,45	0,32I			I			
		Итого	руб	-	-			I4			
		Итого по а)	"	-	-			I53			
		б) Козырёк									
342	6-I77 I6-5	Устройство монолитного ж/б козырька из бетона М-200	м3	I,0	23,2			23			
343	6-83 9-7	Установка закладных деталей	т	0,092	44I			4I			
344	I2-299 II-I7 I0-I II-II	Устройство по верху козырька стяжки с железнением	I00 м2	0,34	24,63			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
345	I5-208 I5-240 53-I	Штукатурка козырька раствором с мраморной крошкой	I00 м2	0,20	I75,3			35			
346	26-50 I0-5	Устройство каркаса из сетки	м2	I9,6	I,30			25			
		Итого	руб	-	-			I32			
		Материалы									
347	ССЦ п I-3	Бетон М-200	м3	I,0I5	25,80			26			
348	ССРЦ ч II п I0	Арматура А-I	т	0,I28	338,0			43			
349	ССЦ п 2-4	Раствор цементный М-I00	м3	0,7I	24,40			I7			
350	ССЦ п 2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	"	0,43	23,70			I0			
35I	ССЦ п 4-83	Раствор с мраморной крошкой	"	0,05	24,60			I			
		Итого	руб	-	-			97			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по б)	руб	-	-			229			
		Итого по разделу XXIII "Прочие работы"	"	-	-			382			
		Итого по надземной части здания	"	-	-			39241			
		В т.ч. металлоконструкции	"	-	-			I36I			
		Всего по подземной и надземной частям здания	"	-	-			50I84			

Главный архитектор проекта Ю.Горохов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Герасимова

Составила ст.инженер А.Орлова

Пересчитала рук.группы Р.Форафонова

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

на общестроительные работы

Вариантные решения

№№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ ГЛИНЯНОГО ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА (№ I) ТЕМПЕРАТУРА -30°С									
		Подземная часть									
		Добавляется									
		П. Фундаменты									
I	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	4,99	6,49	-	-	32	-	-	-
		Материалы									
2	ССЦ п I-I3	Бетон М50	м3	3,54	25,30	-	-	90	-	-	-
3	ССЦ п 4-I8	Бут	"	2,20	I0,80	-	-	24	-	-	-

18528-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по фундаментам добавляется	руб	-				I46			
		Надземная часть									
		Исключается									
		XII. Стены									
4	8-74 9-2	Стены из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 5I0 мм	м3	I73,05	3,80			658			
		Материалы									
5	ССЦ п 6-8	Кирпич глиняный пустотелый	тыс шт	43,26	73,60			3I84			
6	ССЦ п 6-4	Кирпич керамический лицевой	"	22,50	I22,0			4455			
7	2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	39,80	23,50			935			
		Итого исключается	руб	-	-			9232			
		Добавляется:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	8-74 9-2	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом общей толщ. 5I0 мм	м3	I73,05	3,80			658			
9	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	т.шт	43,26	68,0			2942			
I0	6-4	Кирпич керамический лицевой	"	22,50	I22,0			2745			
II	2-I2	Раствор цементно-известковый	м3	39,80	23,50			935			
		Итого добавляется	руб	-	-			7280			
		Итого по стенам исключается	"	-	-			I952			
		Всего по варианту исключается с накладными и плановыми накоплениями К=I,2582	"	-	-			2272			

ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА (№ 2)
ТЕМПЕРАТУРА -20°С

Исключается

П. Фундаменты

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	3,02	6,49			20			
		Итого	руб	-	-	-		20			
		Материалы									
I3	ССЦ п I-I3	Бетон М-50	м3	2,I5	25,30			54			
I4	ССЦ п 4-I8	Бут	"	I,33	I0,80			I4			
		Итого	"	-	-			68			
		Итого по фундаментам	"	-	-			88			
		Ш. Стены									
I5	8-30 5-I	Стены цоколя из кирпича глиняного обыкновенного	м3	8,56	3,I9			27			
I6	8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен гидроизолом в 2 слоя	I00 м2	0,I7	230,0			39			
		Итого	руб	-	-			66			
		Материалы									

274-38-14(Ш.86)

73

78528-81

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс. шт	3,28	68,0			223			
I8	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,97	22,40			44			
I9	ССЦ п 2-I	Раствор цементный М-25	"	0,42	I9,80			8			
		Итого	руб	-	-			34I			
		Итого по стенам	"	-	-			407			
		Итого по подземной части исключается	"	-	-			495			
		Б. Надземная часть									
		Исключается									
		XII. Стены									
20	8-74 9-2	Стены из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 5I0 мм	м3	I73,05	3,80			658			
2I	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I0	0,23			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-			660			
		Материалы									
22	ССЦ п 6-8	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт	I6,34	73,60			I203			
23	ССЦ п 6-4	Кирпич керамический лицевой	"	5,83	I22,0			7II			
24	п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I0,3I	23,50			242			
		Изделия									
25	ССЦ п 9-92	Стоимость сборных ж/бетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,278	64,40			I8			
26	ССЦ таб 3-I	Арматура класса В-I	кг	6,5	0,32I			2			
27	таб 3-3	То же, А-Ш	"	7,I	0,250			2			
		Итого	руб	-	-			2I78			
		Итого по стенам	"	-	-			2838			
		Добавляется									
28	8-72 9-I	Стены из кирпича глиняного пустотелого с облицов-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		кой лицевым кирпичом общей толщиной 380 мм	м3	I28,2I	4,28			549			
		Итого добавляется	руб	-	-			549			
		Итого по стенам исключается	"	-	-			2289			
		Исключается:									
		XIУ. Кровля									
29	ССЦ 3-I46	Стоимость пенобетонных плит	м3	I4,38	I6,20			234			
		Итого по разделу "Кровля"	руб	-	-			234			
		Итого по надземной части исключается	"	-	-			2523			
		Итого по варианту № 2 исключается	"	-	-			3018			
		Итого с накладными и плановыми накоплениями К=I,2582 исключается	"	-	-	-		3797			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		III. ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА (№ 3) ТЕМПЕРАТУРА -40°С									
		Добавляется									
		XIУ. Кровля									
30	ССЦ 3-I46	Стоимость пенобетонных плит	м3	I4,37	I6,20			233			
		Итого	руб	-	-			233			
		Добавляется:									
		XУI. Окна									
3I	I0-75 I3-4	Установка оконных блоков с раздельными переплетами при площади более 2,0 м2	м2	I4,25	3,25			46			
32	I0-74 I3-3	То же, при площади до 2,0 м2	м2	0,76	4,47			3			
33	I5-70I 20I-I	Остекление оконных блоков с раздельными переплетами	I00 м2	0,I5	229			34			
		Итого	руб	-	-			83			
		Изделия									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	ССРЦ ч П п 6I	Стоимость оконных блоков марки ОР I8-24	м2	I2,I8	I8,20			222			
35	п 52	То же, марки ОР I8-I2	"	2,07	I8,30			38			
36	п I7	То же, марки ОР 09-09	"	0,76	22,40			I7			
		Стоимость приборов для окон с двойными переплетами:									
37	ССРЦ ч I п 406	Одностворными	к-т	I	I,78			2			
38	-"- п 4I0	То же, двухстворными	"	4	3,56			I4			
		Итого	руб	-	-			293			
		Итого по разделу "Окна" добавляется	"	-	-			376			
		Исключается:									
		XУI. Окна									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	I0-73 I3-2	Установка оконных блоков площадью более 2,0 м2 со спаренными переплетами	м2	I4,25	2,I8			3I			
40	I0-72 I3-I	То же, площадью до 2,0 м2	"	0,76	3,0I			2			
		Итого	руб	-	-			33			
		Изделия									
4I	ССРЦ ч II п 42	Стоимость оконных блоков марки: ОС I8-24	м2	I2,I8	I3,70			I67			
42	-"- п 32	ОС I8-I2	"	2,07	I3,90			29			
43	-"- п 2	ОС 09-09	"	0,76	I7,30			I3			
		Итого	руб	"-	-			209			
		Итого по разделу "Окна" исключается	"	-	-			242			
		Итого по варианту № 3 добавляется	"	-	-			367			
		Итого с накладными и плановыми накоплениями К=I,2582 добавляется	руб	-	-			462			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. ВАРИАНТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЛИТ (№ 4)									
		IУ. Перекрытие над подвалом									
		Исключить									
44	ССЦ II-I58 тех часть	Стоимость плит перекрытия ПК 8-60-I5	м2	I7,82	9,62			I7I			
		цена 7,8I+0,22+I,4I									
		Добавить									
45	ССЦ II-I54 тех часть	Стоимость легкобетонных плит перекрытия ПК 8-60-I5	м2	I7,82	9,02			I6I			
		цена 7,4I+0,2х2+I,4I									
		Итого по перекрытию над подвалом исключается	руб	-	-						
		ХШ. Покрытие									
		Исключить									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	ССЦ II-I58 тех часть	Стоимость железобетонных плит покрытия марки ПК4-60-I5 нормативной нагрузкой 660 кг/м2 приведенной толщиной I2,6 см	м2	I60,38	9,06			I453			
		цена 7,8I+0,2х2+0,85									
47	ССЦ II-I58 тех часть	То же, марки ПК4-60-I2 нормативной нагрузкой 660 кг/м2 приведенной толщиной II,8 см	"	49I,28	8,99			44I7			
		цена 7,8I+0,2+0,98									
48	ССЦ II-I58 тех часть	То же, марки ПС30-I2 нормативной нагрузкой 800 кг/м2 приведённой толщиной I2,I5 см	"	I4,40	7,94			II4			
		цена 7,8I+0,2-0,07									
		Итого исключить	руб	-	-			5984			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить									
49	II-I57 тех часть	Стоимость легкобетонных плит покрытия марки ПК4-60.I5 нормативной нагрузкой 590 кг/м2 приведенной толщиной I2,6 см	м2	I60,38	8,47			I358			
		цена (7,4I+0,2х2+0,66)									
50	II-I57 тех часть	То же, марки ПК4-60.I2 нормативной нагрузкой 590 кг/м2 приведенной толщиной I2,6 см	"	49I,28	8,47			4I6I			
		цена 7,4I+0,2х2+0,66									
5I	II-I57 тех часть	То же, марки П С 4-30-I2 нормативной нагрузкой 590 кг/м2 приведенной толщиной I2,I5 см	"	I4,40	7,48			I08			
		цена 7,4I+0,2-0,I3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется	руб	-				5627			
		Итого по покрытию исключается	"	-	-			357			
		Всего по варианту № 4 исключается	"	-	-			367			
		С накладными и плановыми накоплениями К=I,2582	"	-	-			462			

Главный архитектор проекта Ю.Горохов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Герасимова

Составила рук.группы Р.Форафонова

Проверила гл.специалист Б.Мильман

СМЕТА № 2

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на отопление

Сметная стоимость I,44 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
1 Расчётную единицу 5,76 руб
2 I м2 полезной площади здания 2,3I руб
3 I м3 объёма здания 0,56 руб

Основание: чертежи ОВI-7

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			
					Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление									
		а) Сантехнические работы									
I	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительные типа "Комфорт"	экм	II6,4	5,I2	0,22	0,03 / 0,0I	596	26	4 / I	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	72	0,86	0,2I	0,0I -	62	I5	I -	I6
3	I6-36 7-I	диам. 20 мм	м	80	0,9I	0,2I	0,0I -	73	I7	I -	I8
4	I6-37 7-I	диам. 25 мм	м	82	I,03	0,2I	0,0I -	84	I7	I -	I8
5	I6-38 7-I	диам. 32 мм	м	64	I,I4	0,2I	0,0I -	73	I3	I -	I4
6	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диаметром I59 мм	м	2	4,34	0,II	0,03 0,0I	9	-	-	-
7	I6-2I9 22	Испытание системы трубопроводов гидравлическим давлением	I00 м	2,98	3,94	3,73	-	I2	II	-	II
8	I8-229 I5-5	Краны воздушные Маевского	шт	22	0,49	0,08	-	II	2	-	2
		Стоимость муфтовой арматуры:									
9	Ц I ч III п 9I	Вентили I5кчI8п диам. I5 мм	шт	2	I,20	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	922	I0I	I2 I	I09
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I23	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I045	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	II29	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% (I09x0,63+I09+I09x 0,44)x0,02	"	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	II33	-	-	-
		П. Строительные работы									
I0	26-I9 4-6	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,2	8,05	4,73	0,I5 0,05	2	I	-	I
II	ССЦ ч I стр 93 п I49	Полуцилиндры минераловатные	"	0,2I	30,I	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	26-73 13-9	Обертывание труб по изоляции лакостеклотканью	100 м2	0,10	12,60	11,8	0,05 0,02	1	1	-	1
13	ССЦ ч I стр 118 п 528	Стоимость стеклоткани	м3	0,21	31,30	-	-	7	-	-	-
14	26-76 14-2	Масляная окраска трубопровода за 2 раза	100 м2	0,31	46,7	10,3	0,08 0,02	15	3	-	3
		Итого	руб	-	-	-	-	31	5	-	5
		Накладные расходы 16,5%	"	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	36	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по II разделу	"	-	-	-	-	39	-	-	-
		III. Тепловой узел									
15	18-184 11-1	Грязевик для труб диам. 40 мм	шт	2	20,6	2,39	0,25 0,08	41	5	1	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I6-67 8-2	Труба электросварная диаметром 76х3	м	8	2,2I	0,47	0,05	I8	4	-	4
I7	ССЦ ч Ш п I062	Крепления	кг	4	0,29	-	-	I	-	-	-
I8	ССЦ ч Ш п 9I	Вентиль муфтовый I5кчI8п диам. I5 мм	шт	2	I,20	-	-	2	-	-	-
I9	I6-II8 I2-2	Задвижка параллельная фланцевая 30ч6бр диам. 80 мм	шт	4	24,80	I,7I	0,29 0,09	99	7	I	8
20	I6-I35 I2-I	диам. 32 мм	"	6	I,60	0,97	0,I3 0,04	I0	6	I	7
2I	23-07 п I-0236	Стоимость вентилей фланцевых диам. 32 мм цена 2,80хI,098	шт	6	3,07	-	-	I8	-	-	-
22	ССЦ ч Ш п I79I	Стоимость фланцев стальных диам. 32 мм	"	I2	0,86	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I8-226 I5-4	Установка термометров в оправе	шт	2	2,4I	0,2	-	5	-	-	-
24	I8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном	"	2	4,43	0,2	0,0I	9	-	-	-
25	ССЦ ч III стр 78 п I039	Кран трехходовой со штуцером диаметром I5 мм	"	4	I,07	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2I7	22	3	25
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	246	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	266	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	"	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		(25x0,63+25+25x 0,44)x0,02=I,04									
		Итого по III разделу	руб	-	-	-	-	267	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	I439	-	-	-

Начальник отдела инженерного оборудования Б.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Герасимова

Составила Л.Демешкова

Пересчитала И.Иванова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА -20°С									
		Исключается:									
I	I8-II6 5-2	Конвекторы "комфорт"	экм	II6,4	5,I2	0,22	0,03 / 0,0I	596	26	4 / I	30
2	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диам. I59 мм	м	2	4,34	0,II	0,03 / 0,0I	9	-	-	-
3	I8-229 I5-5	Краны воздушные Маевского	шт	22	0,49	0,08	-	II	2	-	2
		Итого	руб	-	-	-	-	6I6	28	4 / I	32
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	698	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	754	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% 32х0,63+32+32х0,44	"	-	-	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	820	-	-	-
		Добавляется:									
I	I8-II6 5-2	Конвекторы "комфорт"	экм	I04	5,I2	0,22	0,03 / 0,0I	532	23	3 / I	24
2	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диам. I59 мм	м	I,6	4,34	0,II	0,03 / 0,0I	7	-	-	-
3	I8-229 I5-5	Краны воздушные Маевского	шт	2I	0,49	0,08	-	I0	2	-	2
		Итого	руб	-	-	-	-	549	25	3 / I	26
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	73	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	622	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	672	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	"	-	-	-	-	54	-	-	-
		26х0,63+26+26х0,44									
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	726	-	-	-
		Всего по варианту I844-820+726	"	-	-	-	-	I750	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА -25°С									
		Исключается:									
I	I8-II6 5-2	Конвекторы "комфорт"	экм	II6,4	5,I2	0,22	0,03 / 0,0I	596	26	4 / I	30
2	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диам. I59 мм	м	2	4,34	0,II	0,03 / 0,0I	9	-	-	-
3	I8-229 I5-5	Краны воздушные Маевского	шт	22	0,49	0,08	-	II	2	-	2
		Итого	руб	-	-	-	-	6I6	28	4 / I	32
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	698	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	754	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% 32х0,63+32+32х0,44	"	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого исключается	"	-	-	-	-	820	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется									
I	I8-II6 5-2	Конвектор "комфорт"	экм	I05	5,I2	0,22	0,03 / 0,0I	538	23	3 / I	26
2	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диам. I59 мм	м	I,6	4,34	0,II	0,03 / 0,0I	7	-	-	-
3	I8-229 I5-5	Краны воздушные Маевского	шт	2I	0,49	0,08	-	I0	2	-	2
		Итого	руб	-	-	-	-	555	25	3 / I	28
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	629	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	679	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% 28х0,63+28+29х0,44	"	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	737	-	-	-
		Всего по варианту I844-820+737	"	-	-	-	-	I76I	-	-	-

16528-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА -35°С									
		Исключается:									
I	I8-II6 5-2	Конвекторы "комфорт"	экм	II6,4	5,I2	0,22	0,03 / 0,0I	596	26	4 / I	30
2	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диам. I59 мм	м	2	4,34	0,II	0,03 / 0,0I	9	-	-	-
3	I8-229 I5-5	Краны воздушные Маевского	шт	22	0,49	0,08	-	II	2	-	2
		Итого	руб	-	-	-	-	6I6	28	4 / I	32
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	698	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	754	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% 32х0,63+32+32х0,44	"	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого исключается	"	-	-	-	-	820	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
I	I8-II6 5-2	Конвекторы "комфорт"	экм	II8,5	5,I2	0,22	0,03 / 0,0I	607	26	4 / I	30
2	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диам. I59 мм	м	2	4,34	0,II	0,03 / 0,0I	9	-	-	-
3	I8-229 I5-5	Краны воздушные Маевского	шт	22	0,49	0,08	-	II	2	-	2
		Итого	руб	-	-	-	-	627	28	4 / I	32
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	83	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	7I0	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	57	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	767	-	-	-
		Пуск и регулимровка 2% 32х0,63+32+32х0,44	"	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	833	-	-	-
		Всего по варианту I844-820+833	"	-	-	-	-	I857	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА -40°С									
		Исключается:									
1	I8-II6 5-2	Конвекторы "комфорт"	экм	II6,4	5,I2	0,22	0,03 / 0,0I	596	26	4 / I	30
2	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диам. I59 мм	м	2	4,34	0,II	0,03 / 0,0I	9	-	-	-
3	I8-229 I5-5	Краны воздушные Маевского	шт	22	0,49	0,08	-	II	2	-	2
		Итого	руб	-	-	-	-	6I6	28	4 / I	32
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	698	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	754	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% 32х0,63+32+32х0,44	"	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого исключается	"	-	-	-	-	820	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
I	I8-II6 5-2	Конвекторы "комфорт"	экм	I26	5,I2	0,22	0,03 / 0,0I	645	28	4 / I	32
2	I8-I32 5-5	Регистры из стальных труб диам.I59	м	2,6	4,34	0,II	0,03 / 0,0I	II	-	-	-
3	I8-229 I5-5	Краны воздушные Маевского	шт	22	0,49	0,08	-	II	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	667	30	4 / I	32
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	89	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	756	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	8I7	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% 32х0,63+32+32х0,44	"	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	883	-	-	-
		Всего по варианту I844-820+683	"	-	-	-	-	I907	-	-	-

274-33-I4(III.86)

98

16520-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПРИ ВАРИАНТЕ С ЭЛЕВАТОРНЫМ УЗЛОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40°С									
I	I8-I84 II-I	Грязевик для труб 40 мм	шт	2	20,6	2,39	0,25 0,08	4I	5	I	6
2	I6-67 8-2	Труба электросварная 76х3	м	8	2,2I	0,47	0,05	I8	4	-	4
3	I6-II8 I2-2	Задвижка параллельная фланцевая 30ч6бр 80 мм	шт	4	24,8	I,7I	0,29 0,09	99	7	I	8
		Итого	руб	-	-	-	-	I58	I6	2	I8
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I79	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I93	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	"	-	-	-	-	37	-	-	-
		I8х0,63+I8+I8х0,44									
		Итого исключается	"	-	-	-	-	230			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
I	I8-I85	Грязевик диам. 50 мм	шт	2	23	2,39	0,25 / 0,08	46	5	I	6
2	I6-66 8-I	Трубы электросварные диам. 45 мм	м	8	I,78	0,4I	0,05 / 0,02	I4	3	-	3
3	I6-I35 I2-I	Установка вентиля фланцевого I5ч9П2 диам. 40 мм	шт	4	I,60	0,97	0,I3 / 0,04	6	4	I	5
4	23-678 32-IIa К=I,25; I,I5 ;I,I2	Элеватор № I	шт	I	27,73	2,23	0,2I	28	2	-	2
5	I8-228 I5-4	Установка термометров в оправе	"	I	2,4I	2	-	2	2	-	2
6	ССЦ ч Ш стр 78 п I039	Кран трехходовой I5 мм	шт	I	I,07	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	97	I6	2	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I0,3%	руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	II0	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% I8x0,63+I8+I8x0,44	"	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	I56	-	-	-
		Всего по варианту I844-230+I56	"	-	-	-	-	I770	-	-	-

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

СМЕТА № 3

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на вентиляцию

Сметная стоимость 2,29 тыс.руб
В т.ч.:
а) оборудования 0,I7 тыс.руб
б) монтажных работ 0,0I тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Основание: чертежи ОВI-7

Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу 9,I6 руб
2 I м2 полезной площади здания 3,68 руб
3 I м3 объёма здания 0,89 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата		основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	20-525 T2-I	Дефлекторы Т-I7 диам. 200 мм	шт	I	8,3I	2,38	0,03 0,0I	8	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных разм. 200х200 мм	шт	65	I,63	0,84	0,05 0,02	I06	55	3 I	58
3	20-407 7-I	То же, разм. I50хI50	"	33	I,48	0,84	0,05 0,02	49	28	2 I	30
4	20-743 22-I ССЦ ч III п I35	Вентилятор "Самал" цена 3,~~II~~+39,I	шт	I	42,2I	2,37	0,08 0,02	42	2	-	2
5	20-749 23-I ССЦ ч III п 220	Вентилятор центробежный КЦ3-90 № 5 на одной оси с электродвигателем АОЛ2-2I-6 цена 7,06+94,2=I0I,26	"	I	I0I,26	4,39	0,97 0,29	I0I	4	I -	5
6	24-6I0 33-2Iа п 0I-0I0 п 0I-585 К=I,25, К=0,28 К=I,23	Агрегат воздушно-отопительный АПВС-50-30 с электродвигателем А02-3I-6 цена 90,89+(35,5-I5,2)х хI,094	"	I	II3,I0	0,76	0,08	II3	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Приточная камера Ц-I									
7	20-708 20-3	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 6,3 на одной оси с электродвигателем А02-3I-6	шт	I	233	5,98	0,69 0,2I	233	6	I	7
		В т.ч. зарплата		(5,98)				(6)			
8	20-760 25-I ССЦ ч III стр 58 п 736	То же, КВБ8-П цена 6,09+7I,5	шт	I	77,59	2,83	0,43 0,I3	78	3	-	3
9	20-468 9-7	Заслонка воздушная унифицированная с электроприводом периметром до 2600 мм	"	I	I04	2,47	0,09 0,03	I04	2	-	2
		В т.ч.зарплата	руб	(2,47)				(2)			
I0	20-23 I-5	Диффузор из тонколистовой стали	м2	0,9	5,77	0,32	0,04 0,0I	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	20-684 I7-4	Вставки мягкие	м2	0,84	I0,70	0,85	0,05 0,02	9	I	-	I
I2	20-697 I8-2	Подставки под калориферы	I00 кг	0,I38	36,I0	3,50	0,25 0,08	5	I	-	I
I3	20-656 I5-I	Дверь герметическая I,25x0,5	шт	I	I6,20	I,88	0,47 0,I4	I6	2	I -	3
I4	I8-228 I5-4	Термометр в оправе	шт	I	2,4I	0,2	- -	2	-	-	-
I5	20-I57 2-3	Воздуховоды из стали оцинкованной тонколистовой периметром 2200 мм	м2	I2,I	7,7	0,62	0,05 0,02	93	8	I -	9
I6	20-40I 7-I	Решетки жалюзийные неподвижные с ТД 529I 225x800 цена 4,09:0,24x0,I3	шт	8	I,48	0,84	0,05 0,02	I2	7	-	7
		Теплоснабжение калориферов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I6-36 7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	22	0,9I	0,2I	0,0I	20	5	-	5
I8	I6-37 7-I	То же, диам. 25 мм	м	8	I,03	0,2I	0,0I	8	2	-	2
I9	I6-38 7-I	То же, диам. 32 мм	м	24	I,I4	0,2I	0,0I	27	5	-	5
20	I6-I34 I2-I ССЦ ч III п I2I	Вентиль фланцевый I5ч9п2 диам. 25 мм цена I,68+I,60	шт	3	3,28	0,97	0,I3 0,04	I0	3	-	3
2I	ССЦ ч III п 92	Вентиль муфтовый I5кчI8П диам. 20 мм	"	I	I,43	-	-	I	-	-	-
22	-"- п 9I	То же, диам. I5 мм	"	2	I,20	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I044	I37	9	I46
		Накладные расходы I3,3% без п.9 (940)	"	-	-	-	-	I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		По п. 9 - 80% на зарплату (2)	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	II7I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	94	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I265	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	"	-	-	-	-	302	-	-	-
		I46x0,63+I46+I46 x0,44=302									
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	I567	-	-	-
		II. Строительные работы									
23	I8-I4 24-4б К=I,25 К=I,I5 К=I,I2	Установка коробов асбестоцементных периметром до I000 мм	м2	34,8	0,53	0,44	0,0I	I8	I5	-	-
24	I8-I5 24-4в К=I,25, I,I5 ; I,I2	Установка коробов асбестоцементных периметром свыше I000 мм	"	I38,4	0,37	0,30	0,0I	5I	42	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	Пр-т 06-04 п 802 стр 44	Стоимость коробов размером I00x200	I00 м	0,I6	I32	-	-	2I	-	-	-
		цена I23xI,074									
26	п 802	То же, размером I50x200 мм	"	0,04	I58	-	-	6	-	-	-
		цена I47xI,074									
27	п 804	То же, размером 200x200	"	0,23	I84	-	-	42	-	-	-
		цена I7IxI,074									
28	п 956	То же, размером 200x300 мм	"	0,04	828	-	-	9	-	-	-
		цена 2I2xI,074									
29	п 958	То же, размером 300x300 мм	"	0,00I	273	-	-	-	-	-	-
		цена 254xI,074									
30	06-04 п 360	То же, размером 300x400 мм	"	0,42	3I9	-	-	I34	-	-	-
		цена 297xI,074									
3I	п 365	То же, размером 500x500 мм	"	0,32	455	-	-	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена 424хI,074									
		Итого	руб	-	-	-	-	427	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	498	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого по II разделу	"	-	-	-	-	538	-	-	-
		III. Оборудование									
32	23-07 д 2 п I-2388	Клапан регулирующий 25ч93Iнж диам. I5 мм	шт	I	92,99	-	-	93	-	-	-
		цена 85хI,094									
33	I9-06-I п I6-002	Таль ручная червячная	"	I	44,85	-	-	45	-	-	-
		цена 4IхI,094									
34	I9-06 доп 9 п I6-I36	Тележка ТГ-400	"	I	36,I0	-	-	36	-	-	-
		цена 33хI,094									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I74	-	-	-
		Монтажные работы									
35	II-540-I3	Клапан регулирующий с электромагнитным приводом диам. I5 мм	шт	I	I,7I	I,49	0,0I	2	2	-	-
36	3-У-6II	Таль ручная цена 45xI,05xI,08	"	0,045	5I,03	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	4	2	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату (2)	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по III разделу	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	2285	-	-	-

Начальник отдела инженерного обсрудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА -40°С									
		Исключается:									
I	20-760 25-I ССЦ ч III стр 58 п 736	Калорифер КВБ8-П	шт	I	77,59	2,83	0,43 / 0,I3	78	3	-	3
		Итого	руб	-	-	-	-	78	3	-	3
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	88	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	95	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		3х0,63+3+3х0,44									
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
I	20-76I 25-2 ССЦ ч III стр 58 п 738	Калорифер КВВІО-П 7,59+96,5	шт	I	I04,09	3,29	0,70 / 0,2I	I04	3	I	4
		Итого	руб	-	-	-	-	I04	3	I	4
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	II8	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I27	-	-	-
		Пуск и регулировка 5% 4х0,63+4+4х0,44	"	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Всего по варианту 2285-I0I+I35	руб	-	-	-	-	23I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА -35°С									
		Исключается:									
I	20-760 25-I ССЦ ч II стр 58 и 735	Калорифер КВБ8-П	шт	I	77,58	2,83	0,43 / 0,I3	78	3	-	3
		Итого	руб	-	-	-	-	78	3	-	3
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	88	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	95	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		3х0,63+3+3в0,44= =6,2I									
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
I	20-76I 25-2 ССЦ и Ш и 737	Калорифер КВБ9-П	шт	I	86,89	3,29	0,70 / 0,2I	87	3	I	4
		Итого	руб	-	-	-	-	87	3	I	4
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	99	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I07	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	"		-	-	-	8	-	-	-
		4x0,63+4+4x0,44									
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Всего по варианту	руб	-	-	-	-	2299	-	-	-
		2285-I0I+II5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА -20°С (-25°С)									
		Исключается:									
I	20-760 25-I ССЦ ч III стр 58 п 736	Калорифер КВБ6-П	шт	I	77,59	2,83	0,43 0,I3	78	3	-	3
		Итого	руб	-	-	-	-	78	3	-	3
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	88	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	95	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		3х0,63+3+3х0,44= =6,2I									
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется									
I	20-760 25-I ССЦ ч III п 735	Калорифер КВБ-7П 60,6+6,09	шт	I	66,69	2,83	0,43 0,I3	67	3	-	3
		Итого	руб	-	-	-	-	67	3	-	3
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	76	3	-	3
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	82	-	-	-
		Пуск и регулировка 5% 3х0,63+3+3х0,44= =6,2I	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	86	-	-	-
		Всего по варианту 2285-I0I+86=2270	"	-	-	-	-	2270	-	-	-

Начальник отдела инженерного оборудования В.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

СМЕТА № 4

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 д. т торгового центра сельского поселка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича
на холодное водоснабжение

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
1 Расчётную единицу 0,96 руб
2 1 м2 полезной площади здания 0,39 руб
3 1 м3 объёма здания 0,09 руб

Основание: чертежи ВКТ-4

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы									
1	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб диаметром 65 мм	м	I0	3,29	0,27	0,05 / 0,02	33	3	I / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I 3-2	Фасонные части чугунные диам. 65 мм	т	0,0I0	468	26,6	2,60 / 0,78	5	-	-	-
		Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.:									
3	I6-4I 7-3	I5 мм	м	I5	I,20	0,23	0,0I / -	I8	3	-	-
4	I6-42 7-3	20 мм	м	6	I,35	0,23	0,0I / -	8	I	-	
5	I6-43 7-3	25 мм	м	75	I,36	0,23	0,0I / -	I02	I7	I / -	-
		Вентили муфтовые запорные I5ч8р2 диаметром:									
6	ССЦ ч Ш п 85	I5 мм	шт	5	I,25	-	-	6	-	-	-
7	п 86	20 мм	"	I	I,48	-	-	2	-	-	-
8	п 87	25 мм	"	4	I,82	-	-	7	-	-	-
9	I6-I85 I6-2	Установка вентилей поливочных диам. 25 мм	I вент.	2	2,07	0,I9	0,0I / -	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	96	0,039	0,037	-	4	4	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I89	28	2 -	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	2I4	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	23I	-	-	-
		II. Строительные работы									
II	26-I9 4-6	Изоляция трубопроводов матами минераловатными	м3	0,05	8,05	4,73	0,I5 0,05	-	-	-	-
I2	ССЦ ч I	Маты минераловатные	м3	0,05	48,50	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	26-5I II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором толщиной I0 мм трубопроводов	I00	0,02	I04	53,2	I,46 0,44	2	I	-	-
I4	26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза	"	0,03	46,7	I0,3	0,08 0,02	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по П разделу	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	238	-	-	-

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и НОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

274-33-I4(II.86)

I20

16928-05

СМЕТА № 5

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на горячее водоснабжение

274-33-14(III.86)

Сметная стоимость 0,21 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:

1 Расчётную единицу 0,84 руб
2 1 м2 полезной площади здания 0,34 руб
3 1 м3 объёма здания 0,08 руб

Основание: чертежи ВКЛ-4

Составлена в ценах 1984 г.

121

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата		основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы									
		Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	I5 мм	м	40	I,20	0,23	0,0I	48	9	-	-
2	I6-42 7-3	20 мм	м	20	I,35	0,23	0,0I	27	5	-	-
3	I6-43 7-3	25 мм	м	30	I,36	0,23	0,0I	4I	7	-	-
		Вентили запорные муфтовые I5ч8п2 диаметром:									
4	ССЦ ч Ш п 85	I5 мм	шт	5	I,25	-	-	6	-	-	-
5	п 86	20 мм	"	3	I,48	-	-	4	-	-	-
6	п 87	25 мм	"	I	I,82	-	-	2	-	-	-
7	I7-50 3-3	Смесители для душа	"	I	4,59	0,5I	0,0I	5	I	-	-
8	I7-53 3-3 24-07 п I8-2I	Смесители для моек и раковин технологических цена 0,59+4xI,098=4,98	"	5	4,98	0,5I	0,0I	25	3	-	-
9	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00 м	0,90	3,94	3,73	-	4	3	-	-

274-33-I4(Ш.86)

I22

16528-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I62	28	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I84	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	I99	-	-	-
		II. Строительные работы									
I0	26-I9 4-6	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,I4	8,05	4,73	0,I5 0,05	I	3	-	-
II	ССЦ ч I стр 93 п I49	Стоимость полуцилиндров	"	0,I5	30,I0	-	-	5	-	-	-
I2	26-73 I3-9 ССЦ ч I стр II8	Обертывание труб лакостеклотканью	I00 м2	0,07	I2,60	II,8	0,05 0,02	I	I	-	-
		Лакостеклоткань	м3	0,I4	3I,30	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	II	4	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по II разделу	"	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	208	-	-	-

274-33-I4(III.86)

I24

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

16528-03

СМЕТА № 6

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 то,гового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на канализацию бытовую

Сметная стоимсть 0,I5 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу 0,60 руб
2 I м2 полезной площади здания 0,24 руб
3 I м3 объёма здания 0,06 руб

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основная зарплата	экспл. машин в т.ч. зарплата		основная зарплата	экспл. машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-27 4-I	Трубопроводы из канализационных чугунных труб по стенам зданий диам. 50 мм	м	2	I,7I	0,36	0,0I	3	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-28 4-2	То же, диам.	м	25	3,0I	0,39	0,03 / 0,0I	75	I0	I / -	-
3	I7-36 I-9	Трап чугунный эмалированный диам. 50 мм	шт	I	6,3I	0,29	0,02 / 0,0I	6	-	-	-
4	I7-57 4-I	Установка унитазов "Компакт"	к-т	I	23,2	I,49	0,I3 / 0,04	23	2	-	-
5	I7-20 I-5	Умывальники керамические с бутылочным сифоном и смесителем	"	I	I8,I	I,37	0,07 / 0,02	I8	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I25	I4	I	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I42	-	-	-
		плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	II	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	I53	-	-	-

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

274-33-I4(III.86)

I26

СМЕТА № 7

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича
на производственную канализацию

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
1 Расчётную единицу 1,32 руб
2 1 м2 полезной площади здания 0,53 руб
3 1 м3 объёма здания 0,13 руб

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата		основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16-31 5-2	Трубопроводы из чугунных канализационных труб по стенам зданий диам. 100 мм	м	45	4,59	0,49	0,03 0,01	207	22	1 -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I7-37 I-I0	Трапы чугунные	шт	3	I4,60	I,I4	0,03 / 0,0I	44	3	-	-
3	I7-89 6-4	Раковина стальная	"	2	9,I8	0,63	0,04 / 0,0I	I8	I	-	-
4	ССЦ ч III п I493	Сифоны-ревизии 2-оборотные диам. 50 мм	"	4	I,07	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	273	26	I	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	309	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	25	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	334	-	-	-

Начальник отдела инженерного оборудования — Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС — Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер — И.А.Иванова

Проверила рук.группы — Т.А.Осипова

274-33-I4(III.86)

I28

16528-03

СМЕТА № 8

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип Ш (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на водостоки

Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу 0,76 руб
2 I м2 полезной площади здания 0,3I руб
3 I м3 объёма здания 0,07 руб

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основная зарплата	экспл. машин / в т.ч. зарплата		основная зарплата	экспл. машин / в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-34 6-2	Труба полиэтиленовая диам. I00мм	м	I5	3,I0	0,37	0,0I / -	47	6	-	-
2	I6-72 8-5	Труба стальная электросварная диам. 200 мм	м	5,0	8,75	0,94	0,I5 / 0,05	44	5	I / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ ч III п I062	Стоимость креплений для труб	кг	2,5	0,29	-	-	I	-	-	-
4	I6-I88 I7-I	Воронка водосточная ВР-2	шт	2	2,28	I,69	0,45 0,I4	5	3	I -	-
5	Сб доп I2 п 4002	Стоимость воронок водосточных Вр-9	"	2	20,46	-	-	4I	-	-	-
		цена I6,2xI,098xI,I5									
6	I6-23 3-3	Фасонные части диам. I00 мм	т	0,03	457	I8,I0	2,60 0,78	I4	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I52	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I72	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	I86	-	-	-

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

274-33-I4(III.86)

I30

16828-03

СМЕТА № 9

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип Ш (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на электроосвещение

Сметная стоимость 2,78 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:

I Расчётную единицу II,I2 руб
2 I м2 полезной площади здания 4,46 руб
3 I м3 объёма здания I,09 руб

Основание: чертежи ЭI-7

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда		Стоимость един. руб				Общая стоимость руб			
					Ед. изм.	Всего	Оборуд.	Монтажных работ			Оборуд.	Монтажных работ		
								Всего	В том числе			Всего	В том числе	
									Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч зарплата			Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		А. Монтажные работы												
I	2I-I50 27-5	Щиток осветительный с автоматами типа ОЩВ-6	I00 шт	0,0I	3I2	3,I2	-	239	I88	5,5 3,74	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	2I-I5I 27-6	То же, ОЩВ-I2	I00 шт	0,02	384	7,68	-	298	233	7 4,84	-	6	5	-
3	2I-I50 27-5	То же, ОПМ-I	"	0,0I	3I2	3,I2	-	239	I88	5,50 3,74	-	2	2	-
4	2I-I52 27-7	Ящик с понижающим трансформатором	"	0,02	I38	2,76	-	I24	86	5 3,27	-	2	2	-
5	2I-I35 26-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	"	0,83	I0I	83,83	-	99,5	56,7	30,5 I0,3	-	83	47	25 9
6	2I-I25 25-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	"	0,08	60,4	0,39	-	88,7	33,6	43,7 I3,6	-	I	3	3 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21-126 25-2	То же, с повышенной влажностью (ШР-100, ШР-200)	100 шт	0,18	88,2	15,88	-	120	46,5	62,7 / 19,5	-	22	8	11 / 4
8	21-114 23-2	Выключатель однополюсный для скрытой установки	"	0,35	19,2	6,72	-	13,3	10,6	-	-	5	4	-
9	21-115 23-3	Выключатель однополюсный брызгонепроницаемый	"	0,03	37,2	1,12	-	33,6	20,8	-	-	1	1	-
10	21-129 25-5	Светильник настенный	"	0,05	56,6	2,83	-	85,2	31,4	1,40 / 0,95	-	4	2	-
11	21-119 23-7	Розетка штепсельная для скрытой установки	"	0,02	19,2	0,38	-	12,9	10,6	-	-	-	-	-
12	21-67 12	Световой указатель выхода типа СУВМ	шт	3	3,31	9,93	-	2,55	1,84	-	-	8	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	2I-90 I6-I0	Трубы винипластовые в перекрытиях диам. 25 мм	шт	0,90	7,I4	6,43	-	6,I8	3,99	0,I7 0,I2	-	6	4	-
I4	2I-I03 I8-I	Прокладка провода АПВС скрыто	I00 м	7,0	I3,9	97,3	-	8,74	7,77	-	-	6I	54	-
I5	2I-94 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый сеч. до 6 мм2	"	0,9	6,24	5,62	-	4,56	3,44	0,8 0,26	-	4	3	I -
I6	2I-99 I7-6	За каждый последующий провод сечением 6 мм2	"	2,70	2,39	0,45	-	I,69	I,5	-	-	5	4	-
		Б. Материалы, не учтённые сборником												
I7	I5-I7 п 2-2I7	Щиток осветительный типа ОЩВ-6 цена 36хI,076	шт	I	-	-	-	38,74	-	-	-	39	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	ССЦ чУ стр 2I8 п 240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	-	-	-	I3,7	-	-	-	27	-	-
I9	I5-I7 п 2-II8	Щиток осветительный ОЩВ-I2	"	2	-	-	-	54,88	-	-	-	II0	-	-
		цена 5IxI,076												
20	I5-I7 п 2-222	То же, ОПМ-I	I0 шт	0,I	-	-	-	44,I2	-	-	-	4	-	-
		цена 4IxI,076												
2I	I5-07 п 3-046	Светильники люминесцентные Л20IБ--240-04	шт	70	-	-	-	I7,3I	-	-	-	I2I2	-	-
		цена I6xI,082												
22	I5-07 п I-I54	То же, ПВЛП	"	I3	-	-	-	36,03	-	-	-	468	-	-
		цена 33,30xI,082												
23	ССЦ ч У п 4I	То же, ППР-I00	"	I5	-	-	-	5,57	-	-	-	84	-	-

16528-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	ССЦ ч У п 4I	То же, ППР-200	шт	3	-	-	-	7,44	-	-	-	22	-	-
25	-"- п I39	Светильник НПОI9х60/ Р2I0-02У4	"	4	-	-	-	I,57	-	-	-	6	-	-
26	-"- п I39	То же, НП020х 60/Р2I0-02У4	"	4	-	-	-	I,57	-	-	-	6	-	-
27	ССЦ ч У стр I82 п I38	То же, НБ005х 60/Р2I02У4	"	5	-	-	-	2,60	-	-	-	I3	-	-
28	ССЦ ч У стр I92 п 279	То же, Б-220-I50	I0 шт	0,3	-	-	-	I,80	-	-	-	I	-	-
29	-"- п 276	То же, Б-220-I00	"	I,5	-	-	-	I,08	-	-	-	2	-	-
30	-"- п 265	То же, Б-220-60	"	I,3	-	-	-	0,99	-	-	-	I	-	-
3I	ССЦ ч У стр I89 п 23I	Лампа люминесцентная ЛБ-40-4	"	I6,6	-	-	-	7,2	-	-	-	I20	-	-
32	ССЦ ч У стр I9I п 25I	Стартер для люминесцентных ламп типа I5-80/СК-220	"	I6,0	-	-	-	I,42	-	-	-	23	-	-
33	ССЦ ч У стр I89 п 226	Световой указатель СУВ-М	шт	3	-	-	-	2,7I	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	I5-04 п 06-I60	Выключатели однополюсные цена 0,40xI,08	шт	35	-	-	-	0,43	-	-	-	I5	-	-
35	-"- п 06-I62	То же, брызгонепроницаемые цена 0,9xI,08	"	3	-	-	-	0,97	-	-	-	3	-	-
36	ССЦ ч У п I42 стр 20I	Розетка штепсельная	"	2	-	-	-	0,2I	-	-	-	-	-	-
37	-"- п 253	Лампа накаливания В-220-25	I0 шт	0,6	-	-	-	0,98	-	-	-	I	-	-
38	ССЦ ч У п I68 стр I50	Провод АПВ-660 сечением 6 мм2	км	0,374	-	-	-	39,2	-	-	-	I5	-	-
39	05-03 стр 248 п 8-0I24	Труба винипластовая диам. услов. прохода 25мм	I0м	9,3	-	-	-	3,I0	-	-	-	29	-	-
40	ССЦ ч У стр I5I	Провод АППВС сеч.2x2,5 мм2	км	0,670	-	-	-	39,2	-	-	-	26	-	-
4I	-"-	То же, сеч. 3x2,5 мм2	"	0,052	-	-	-	56,8	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2450	I47	-
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I28	-	-
		Итого	"	-	-	253,56	-	-	-	-	-	2578	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	206	-	-
		Всего по смете	"	-	-	253,56	-	-	-	-	-	2784	-	-

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

16528-07

СМЕТА № I0

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на электросиловое оборудование

Сметная стоимость I,30 тыс.руб
В том числе:
а) оборудования 0,09 тыс.руб
б) монтажных работ I,2I тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу 5,20 руб
2 I м2 полезной площади здания 2,09 руб
3 I м3 объёма здания 0,5I руб

Основание: чертежи Э I-7

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда		Стоимость един.руб				Общая стоимость руб			
							Оборуд.	Монтажных работ			Оборуд.	Монтажных работ		
								Всего	В т.ч.			Всего	в т.ч.	
									Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч зарплата			Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

А. Монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	2I-547	Вводно-распределительное устройство ВРУI-II	к-т	I	7,24	7,24	-	8,26	4,42	-	-	8	4	-
2	2I-547	Распределительная панель ВРУI-49	"	I	7,24	7,24	-	8,26	4,42	-	-	8	4	-
3	2I-I4627-I	Щит распределительный СУ9442-I2	I00 шт	0,0I	3I7	3,I7	-	238	206	8,2 / 5,62	-	2	2	-
4	2I-I4627-I	То же, СУ9445-37	"	0,0I	3I7	3,I7	-	238	206	8,2 / 5,62	-	2	2	-
		Подготовка к включению:												
5	8-574-6	Предохранители на ток до 200а	шт	34	0,4	I3,6	-	0,66	0,34	-	-	22	I2	-
6	8-574-56	Счётчик	"	2	I	2	-	I,I9	0,73	-	-	2	I	-
7	8-574-53	Трансформатор тока ТК-20	"	3	0,2	0,6	-	0,5I	0,I3	-	-	2	-	-
8	8-574-I8	Автомат установочный однополюсный на ток до 50а	"	6	0,2	I,2	-	0,23	0,II	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-574-23	То же, 3-полюсный на ток до 50а	шт	I0	I	I0	-	I,I4	0,78	-	-	II	-8	-
I0	Кальк. I	Щиток управления А582	"	3	3,50	I0,5	60,46	5,94	2,3I	0,68 0,25	60	6	2	I -
II	2I-I23 24-I	Выключатель пакетный геометрический ГПВМ-3-I0	"	I	I,99	I,99	-	2,58	I,I7	0,02 -	-	3	I	-
I2	2I-II9 23-7	Розетка при скрытой проводке	I00 шт	0,05	I9,02	0,95	-	I2,9	I0,6	-	-	I	I	-
I3	8-522-5	Розетка штепсельная с 4-мя контактами на ток 25а	шт	3	2	6	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	7	3	-
I4	I5-04 п 04-224 8-53I-4	Магнитный пускатель ПМЕ-I22	"	3	2	6	6,50	3,40	I,49	0,08 0,0I	20	I0	4	-
I5	I5-04 п I8-098 8-529-5	Кнопочный пост ПКЕ-722-2	"	3	2	6	I	I,99	I,09	0,05 0,0I	3	6	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом	шт	I	2	2	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	2	I	-
I7	2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый сеч. до 2,5 мм2	I00 м	3,I0	5,07	I5,72	-	3,28	2,79	0,26 0,I9	-	I0	9	I I
I8	2I-94 I7-2	То же, сеч. 6 мм2	"	0,25	6,24	I,56	-	4,56	3,44	0,8 0,26	-	I	I	-
I9	2I-95 I7-3	То же, сеч. I6 мм2	"	0,50	3,67	4,34	-	6,67	4,87	I,37 0,45	-	3	2	I =
20	2I-98 I7-6	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм2	"	7,20	2,39	I7,2I	-	I,47	I,35	-	-	II	I0	-
2I	2I-99 I7-7	Тоже, сеч. до 6 мм2	"	0,75	2,64	I,98	-	I,69	I,50	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	2I-I00 I7-8	То же, сеч. до I6 мм2	I00 м	I,25	4,86	6,08	-	3,08	2,83	-	-	4	4	-
23	2I-77 I5-5	Трубы в готовых бороздах под заливку бетоном диам. до 25 мм2	"	3,35	20,9	70,02	-	I4,3	II,6	0,74 / 0,50	-	48	39	3 / 2
24	2I-78 I5-6	То же, диам. 32 мм	"	0,5	2I,8	I0,9	-	I4,4	I2	0,I5 / 0,8	-	7	6	-
25	34-502 I0I-2	Труба асбестоцементная диам.I00мм	"	0,06	I8,6	I,I2	-	I4I,95	I8,95	-	-	9	I	-
		цена I23+I0,3xI,84												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	83	I79	I2I	-
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I05	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	284	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-

16528-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисления на оборудование 9,4% (тара, транспорт, заготовительно-складские расходы)	руб	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по А	"	-	-	-	-	-	-	-	9I	307	-	-
		Б. Материалы, не учтённые сборником												
26	Письмо треста ЭМК № П-47 от I8.П.70	Вводно-распределительное устройство ВРУI-II	шт	I	-	-	-	I4I,57	-	-	-	I42	-	-
		I3I,57xI,076												
27	-"-	Распределительная панель ВРУ-49	"	I	-	-	-	349,38	-	-	-	349	-	-
		324,70xI,076												
28	I5-I7 п 2-I38	Щиток осветительный СУ9442-I2	"	I	-	-	-	45,27	-	-	-	46	-	-
		43xI,076												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	I5-04 п 2-I95	Щиток осветительный СУ9445-37 78xI,076	шт	I	-	-	-	83,93	-	-	-	84	-	-
30	I5-04 п 06-037	Выключатель пакетный герметический ГПВМ3-I0 IIxI,08	"	I	-	-	-	II,82	-	-	-	I2	-	-
3I	ССЦ ч У стр 202	Розетка с 3-м заземляющим контактом типа У-2I0 с вилкой У255 0,24+0,24	"	I	-	-	-	0,48	-	-	-	I	-	-
32	ССЦ ч У п I42 стр 20I	Розетка штепсельная	"	5	-	-	-	0,2I	-	-	-	I	-	-
33	ССЦ ч У стр 202	То же, А700 кмб с вилкой А70Iком цена 0,44+0,4	шт	3	-	-	-	0,84	-	-	-	3	-	-
34	ССЦ ч У стр I50	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,906	-	-	-	22	-	-	-	20	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	ССЦ ч У стр I50	То же, сеч. 6 мм2	км	0,I03	-	-	-	39,2	-	-	-	4	-	-
36	-"-	То же, сеч. I0 мм2	"	0,I03	-	-	-	63,2	-	-	-	7	-	-
37	-"-	То же, сеч. I6 мм2	"	0,77	-	-	-	94,7	-	-	-	73	-	-
38	05-03 стр 248	Труба винипластовая диам. I5 мм	I0м	I8,5	-	-	-	I,60	-	-	-	30	-	-
39	-"-	То же, диам. 20 мм	"	I3,4	-	-	-	2,00	-	-	-	27	-	-
40	-"-	То же, диам. 25 мм	"	2,6	-	-	-	3,I0	-	-	-	8	-	-
4I	-"-	То же, диам. 32 мм	"	5,2	-	-	-	4,90	-	-	-	25	-	-
42	ССЦ ч. У стр I50	Провод ПВ-660 сеч. I,5 мм2	км	0,I44	-	-	-	3I,6	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	837	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	904	-	-
		Всего по смете	"	-	-	292,63	-	-	-	-	92	I2II	-	-
												I302		

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

16524-81

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щитка управления А582

№№ пп	Наименован. пр-нта оценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб									
					Единицы					Общая				
					Оборуд.	Заводской монтаж	Монтажные работы			Оборуд.	Заводской монтаж	Монтажные работы		
							Всего	В том числе				Всего	В том числе	
								Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч зарплата				Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п I-099 8-572-I	Шкаф навесной разм. 320х560хI44	шт	I	-	-	4,39	I,36	0,68 / 0,25	-	-	4,39	I,36	0,68 / 0,25
			м	I,I2	-	50	-	-	-	-	56	-	-	-
2	I5-04-I п I8-084 К=0,92 I5-I7 п I-444 8-574-47	Кнопка управления "Стоп"	шт	I	0,2I	I,25	0,45	0,29	-	0,2I	I,25	0,45	0,29	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04-I п I8-085 К=0,92 I5-I7 п I-444 8-574-56	Кнопка управления "пуск"	шт	I	0,I7	I,25	0,55	0,33	-	0,I7	I,25	0,55	0,33	-
4	I5-07 п 5-05I I5-I7 п I-858 8-574--56	Сигнальная лампа	шт	I	0,38	I,20	0,55	0,33	-	0,38	I,2	0,55	0,33	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	0,76	59,7	5,94	2,3I	0,68 0,25
		Всего по калькуляции	руб	-	-	-	-	-	-		60,46	-	-	-
		Затраты труда ч/час 3,50												

Составила ст.инженер И.А.Иванова

СМЕТА № II

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий блоков) со стенами из кирпича на устройства связи

Сметная стоимость I,74 тыс.руб
В т.ч.:
а) оборудования 0,28 тыс.руб
б) монтажных работ I,46 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб

Показатели по смете
Стоимость на:
1 Расчётную единицу 6,96 руб
2 I м2 полезной площади здания 2,79 руб
3 I м3 объёма здания 0,68 руб

Основание: чертежи УСI-4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда		Стоимость ед.руб				Общая стоимость руб			
					Ед. изм.	Всего	Оборуд.	Монтажных работ			Оборуд.	Монтажных работ		
								Всего	В т.ч.			Всего	В т.ч.	
									Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч. зарплата			Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Телефонизация												
		А. Монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I0-972-I0	Распределительная коробка КРТП-I0	шт	I	3	3	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I -
2	8-534-I3	Шкаф устройств связи 70х40(п)хI6	кг	I4	0,I	0,I4	-	0,39	0,04	0,0I -	-	5	I	-
3	I6-02-72 доп 5 п 04-0045 I0-I27-5	Телефонный аппарат ТА-72 цена: 9,45х0,95	шт	2	0,5	I	8,98	0,37	0,3I	-	I8	I	I	-
4	8-409-I	Провод, прокладываемый в трубе	I00 м	0,50	4	2	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	2	I	I -
5	8-409-II	За каждый последующий провод	"	0,25	2	0,5	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-
6	8-4I7-2	Прокладка винипластовых труб в перекрытиях под заливку бетоном диаметром 32 мм	"	0,50	32	I6	-	49,8	I7,8	I9,2 6,07	-	25	9	I0 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I8	37	I4	I2 3
		Тара и упаковка 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Транспортные расходы 6%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудование	"	-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы 97% от зарплаты (I4)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	I2	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I9	49	26	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого по А	руб	-	-	22,64	-	-	-	-	I9	53	26	I2 3

16528-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Б. Материалы, не учтённые ценником												
7	ССЦ ч У стр I63 п 489	Провод ТРП-Iх2х0,5	км	0,077	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
8	05-03 п 8-0I25	Труба винипластовая диам. 32 мм	"	0,05I	-	-	-	527,24	-	-	-	27	-	-
		цена 490хI,076												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого по Б	"	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	22,64	-	-	-	-	I9	83	26	I2/3
		П. Радиофикация												
		А. Монтаж												
9	34-64I I24-I	Радиостойка габ. 0,8	шт	I	7,I2	7,I2	-	I7,65	7,99	-	-	I8	8	-
		цена I4+4,3Iх0,84= =I7,65												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I0-972-I8	Ввод абонентский со стойки	шт	I	2	2	-	3,I7	I,53	0,4I / 0,I3	-	3	2	-
II	I0-397-5	Абонентский трансформатор типа ТАГ-I0ТМ	"	I	2	2	-	I,49	I,24	-	-	2	I	-
I2	I0-38I-6	Разветвительные и ограничительные коробки УК-2П, УК-2С	"	9	3	27	-	2,42	2,22	-	-	22	20	-
I3	I0-38I-II	Радиорозетки	"	6	I	6	-	0,36	0,33	-	-	2	2	-
I4	8-409-I	Провод сеч. 2хI,2 мм, прокладываемый в трубе	I00 м	0,75	4	3	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	4	2	2 / I
I5	3-409-II	За каждый последующий провод	"	0,I5	2	0,3	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-
I6	Цена Муромского завода I0-397-8	Громкоговоритель 0,25 ГД	шт	6	5	30	7,60	3,94	3,26	-	38	24	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	8-4I7-6	Прокладка винипластовых труб в перекрытиях под заливку бетоном диаметром 32 мм	I00 м	0,76	I6	I2	-	20,6	8,85	0,35 0,I4	-	I6	7	-
		Итого	руб	-	-	89,42	-	-	-	-	38	77	56	2 I
		Тара и упаковка 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Транспорт 6%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	-
		Плановые накопления 8% (I26)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-

16928-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по А	руб	-	-	89,42	-	-	-	-	42	I36	I05	2/I
		Б. Материалы, не учтённые сборником												
I8	29-02-20 п I-25I	Трансформатор абонентский ТАГ-I0	шт	I	-	-	-	3,6I	-	-	-	4	-	-
		цена 3,35хI,077												
I9	ССЦ ч У стр I63 п 495	Провод марки ПТПЖ 2хI,2 мм	км	0,092	-	-	-	22,9	-	-	-	2	-	-
20	05-03 п 8-0I25	Труба винипластовая диам. 32 мм	"	0,077	-	-	-	527,24	-	-	-	4I	-	-
		цена 490хI,076												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого по Б	"	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-	89,42	-	-	-	-	42	I87	I05	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
						Ш. Телевидение								
						А. Монтаж								
2I	I0-605-I	Коробка разветвительная и распределительная	шт	2	0,8	I,6	-	0,58	0,46	-	-	2	I	-
22	I0-604-I	Определение места установки антенны	ант	I	4	4	-	I0,I0	2,35	7,70 2,72	-	I0	2	8 3
23	I0-604	Установка антенны	шт	I	II	II	-	I4,30	7,08	5,63 2,0I	-	I4	7	6 2
24	I0-606-I7	Измерения контрольные и сдача работ	"	I	0,2	0,2	-	I2,2	I2	-	-	I2	I2	-
25	I0-4823 цена п/я Р-6653	Усилитель типа УТО	шт	I	2	2	83	2,26	I,3I	-	83	2	I	-
26	8-I49-I	Прокладка кабеля РК-75-9-I3 в трубе РК-75-4-I5	I00 м	0,90	II	9,90	-	I0	6,24	0,27 0,I0	-	5	3	-

16529-21

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	27,I0	-	-	-	-	83	43	25	I4/5
		Тара и упаковка 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
		Транспорт 6%	"	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Накладные расходы 87% от зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	-
		Плановые накопления 8% (65)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого по А	"	-	-	27,I0	-	-	-	-	9I	69	47	I4/5

Б. Материалы, не учтённые сборником

163-28 ИЗ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	I6-0I п 2-484	Антенна типа АТВК-5/I,3	шт	I	-	-	-	I0,28	-	-	-	I0	-	-
		цена 9xI,I42												
28	-"- п 2-490	Коробка переходная типа КРТ-3М	"	I	-	-	-	0,36	-	-	-	I	-	-
		цена 0,33xI,082												
29	-"- п 2-493	Коробка разветвительная типа КРТ-6	"	I	-	-	-	I,90	-	-	-	2	-	-
		цена I,76xI,082												
30	ССЦ № I ч У стр I34 п 2768	Кабель марки РК-75-4-I5	км	0,072	-	-	-	I50	-	-	-	II	-	-
3I	ССЦ № I ч У стр I33 п 2758	Кабель РК-75-9-I3	"	0,02I	-	-	-	257	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

274-33-I4(Ш.86)

I59

16528-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по Б	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	27,I0	-	-	-	-	9I	I00	47	I4 5
						IУ. Молниезащита								
32	I-960 80-2 I-968 8I-2	Рытье и засыпка траншей для контура заземления в грунте П категории (0,75+0,46)х I,I65	м3	3	2,53	7,59	-	I,4I	I,4I	-	-	4	4	-
33	8-472-6	Прокладка шин из полосовой стали 20х5 мм по траншее	I00 м	0,20	24	4,80	-	56,I	I3,4	I,7 0,I	-	II	3	-
34	8-472-8	Стальная катанка диам. 8 мм по стенам здания	"	0,20	26	5,2	-	5I,8	I4,9	I,6 0,I	-	I0	3	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
		Плановые накопления 8% (34)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по IУ разделу	"	-	-	I7,59	-	-	-	-	-	37	I9	-
		У. Электрочасофикация												
35	I0-84I-2	Электровторичные часы ВП-300-73к	шт	3	2	6	-	3,I6	2,85	0,03 0,0I	-	9	9	-
36	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2П	"	3	3	9	-	2,42	2,22	-	-	7	7	-
37	8-409-I	Затягивание провода ТРП в проложенные трубы сеч. до 2,5 мм2	I00 м	0,50	4	2	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	2	I	I
38	8-409-II	То же, за каждый последующий провод	"	0,06	2	0,I2	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	8-4I7-6	Труба винипластовая диам. 32 мм в полу	I00 м	0,50	I6	8	-	3,I7	I,53	0,4I / 0,I3	-	2	I	-
		Итого	руб	-	-	25,I2	-	-	-	-	-	I8	I7	I
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	I5	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	33	32	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по А	"	-	-	25,I2	-	-	-	-	-	36	32	I
		Б. Материалы, не учтенные сборником												
40	I7-03-П п I-053	Часы электровторичные ВП-300-73к	шт	3	-	-	-	I2,56	-	-	-	38	-	-
		цена IIxI,I42												
4I	I5-09 т 7-029	Провод ТРП-Ix2x0,5 мм цена 9,6xI,II8	км	0.052	-	-	-	I0,73	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	05-03 п 8-0I25	Труба винипластовая диам. 32 мм	км	0,052	-	-	-	527,24	-	-	-	27	-	-
		цена 490xI,076												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого по Б	"	-	-	-	-	-	-	-	-	7I	-	-
		Итого по У разделу	"	-	-	25,I2	-	-	-	-	-	I07	32	I
		VI. Пожарная сигнализация												
43	I0-742-I I6-02-2 п 03-0047	Приёмно-контрольный прибор "Сигнал-I2АМ"	шт	I	25	25	79	20,2	17,7	-	79	20	I8	-
44	8-523-I	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении разм. 800xI200x3I0 мм	"	I	2	2	-	5	I,33	0,09 / 0,02	-	5	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	I5-II п I-007 8-I23-I5	Аккумуляторная батарея 6СТ-45ЭМ	блок	2	3	6	I7	3,I6	2,04	-	34	6	4	-
46	8-I25-3	Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей	I форм	2	55	II0	-	43,7	42,8	-	-	87	86	-
47	I0-743-2	Датчик тепловой ДТЛ	шт	47	I	47	-	0,97	0,88	-	-	I	I	-
48	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2П	"	I3	3	39	-	2,42	2,28	-	-	3I	30	-
49	I0-744-5	Электрозвонок громкого боя МЗ-I	шт	I	2	2	-	I,I8	I,04	-	-	I	I	-
50	8-592-I	Патрон стенной	I00 шт	0,0I	20	0,2	-	I5,40	II,I0	0,03 / 0,0I	-	-	-	-
5I	8-409-I	Затягивание провода АППВС и ТРП в металлорукава и трубы сеч. до 2,5 мм2	"	I,92	4	7,68	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	9	5	4 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	8-409-II	За каждый последующий провод	I00 м	0,I8	2	0,36	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-
53	8-402-2	Провод АППВС при скрытой проводке	"	0,55	I3	7,I5	-	I2,70	7,55	3,7I I,I8	-	7	4	2 I
54	8-408-I	Рукава металлические гибкие диам. до 25 мм	"	I,90	I6	30,4	-	32	9,26	7,54 2,28	-	6I	I8	I4 4
55	8-4I7-6	Труба винипластовая диам. 32 мм в полу	"	0,02	I6	0,32	-	20,6	8,85	0,35 0,I4	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	278,II	-	-	-	-	II3	228	I68	20 6
		Тара и упаковка 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Транспорт 6%	"	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I22	-	-	-

274-33-I4(Ш.86)

I65

I6828-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I8	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I23	-	-	-
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты (I68)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I46	I46	-
		Плановые накопления 8% (374)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		Итого по А	"	-	-	278,II	-	-	-	-	I23	404	3I4	20/6

Б. Материалы, не учтенные сборником

56	24-02 п 04-059	Датчик тепловой легкоплавкий ДТЛ	шт	47	-	-	-	0,I5	-	-	-	7	-	-
		цена 0,I4xI,08												
57	05-0I20	Электрозвонок громкого боя МЗ-I	шт	I	-	-	-	3,52	-	-	-	4	-	-
		цена 3,3xI,082												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	ССЦ № I ч У стр I92 п 300	Лампы накаливания НВ-220-I5 цена 0,9IxI,074	I0 шт	0,I	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-
59	24-I6-49 п I-052	Металлорукав РЗ-ЦХ-20 цена I70xI,066	км	0,I96	-	-	-	I8I,2	-	-	-	36	-	-
60	I5-09 т 7-029	Провод ТРП-Ix2x0,5 цена 9,6xI,II8	"	0,2I6	-	-	-	I0,73	-	-	-	2	-	-
6I	ССЦ ч У стр I5I п 202	Провод АППВС 2x2,5 мм2	"	0,057	-	-	-	39,20	-	-	-	2	-	-
62	05-03 п 8-0I25	Труба винипластовая диам. 32 мм цена 490xI,076	"	0,002	-	-	-	527,24	-	-	-	I	-	-
63	24-05 п I-87I К=I,I	Шкаф уплотненный в защитном исполнении размером 800xI200x3I0мм	шт	I	-	-	-	I5,39	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		пена I3xI,IxI,076												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по Б	"	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
		Итого по УI разделу	"	-	-	278,II	-	-	-	-	I23	440	3I4	20 6
		УП. Охранная сигнализация												
64	I0-743-2	Датчик УКД-IМ	шт	48	I	48	-	0,97	0,88	-	-	47	42	-
65	I0-743-2	То же, ДМК	"	I0	I	I0	-	0,97	0,88	-	-	I0	9	-
66	I0-743-2	То же, ДЭК-2	"	20	I	20	-	0,97	0,88	-	-	I9	I8	-
67	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2П	"	50	3	I50	-	2,42	2,22	-	-	I2I	III	-
68	8-409-2	Затягивание провода в трубы	I00 м	I,60	5	8	-	6,02	2,90	2,85 0,87	-	I0	5	5 I

16524-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
69	8-402-2	Провод МГВ скрыто в бороздах	I00 м	2,30	I3	28,6	-	I2,7	7,55	3,7I / I,I8	-	28	I7	8 / 3
70	8-402-I	Провод АППВ сеч. 2х2,5мм2 открыто	"	0,80	I4	II,2	-	I6,5	8,07	5,I5 / I,63	-	I3	6	4 / I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	248	208	I7 / 5
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I8I	I8I	-
		Плановые накопления 8% (429)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
		Итого по А	"	-	-	275,8	-	-	-	-	-	463	389	I7 / 5

Б. Материалы, не учтённые сборником

7I	I5-04 п I5-4I4	Датчики УКД-IМ цена 0,55хI,08	шт	48	-	-	-	0,59	-	-	-	28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
72	I5-04 п I5-4I4	ДМК цена 0,55xI,08	шт	I0	-	-	-	0,59	-	-	-	6	-	-
73	-"- п I5-4I8	ДЭК-2 цена 0,2xI,08	"	20	-	-	-	0,22	-	-	-	4	-	-
74	I5-09 т 265	Провод МГВ-0,2 мм цена 7,40xI,2xI,II6	км	0,227	-	-	-	9,9I	-	-	-	2	-	-
75	I5-09 т 7-029	Провод ТРП-Ix2x0,5 цена 9,6xI,II8	"	0,I65	-	-	-	I0,73	-	-	-	2	-	-
76	ССЦ № I ч У стр I5I п I96	Провод АППВ сеч.2x2,5 мм2	"	0,082	-	-	-	49,20	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого по Б	"	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Итого по УП разделу	"	-	-	275,8	-	-	-	-	-	5I3	389	I7 5

274-33-I4(III.86)

I7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ИТОГОВ ПО СМЕТЕ												
	I	Телефонизация	руб	-	-	22,64	-	-	-	-	I9	83	26	I2/3
	II	Радиофикация	"	-	-	89,42	-	-	-	-	42	I87	I05	2/I
	III	Телевидение	"	-	-	27,I0	-	-	-	-	9I	I00	47	I4/5
	IУ	Молниезащита	"	-	-	I7,59	-	-	-	-	-	37	I9	-
	У	Электрочасофикация	"	-	-	25,I2	-	-	-	-	-	I07	32	I/I
	УI	Пожарная сигнализация	"	-	-	278,II	-	-	-	-	I23	440	3I4	20/6
	УII	Охранная сигнализация	"	-	-	275,8	-	-		-	-	5I3	389	I7/5
		Итого	"	-	-	735,78	-	-	-	-	275 I742	I467	932	83/23

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.[illegible]

16528-07

СМЕТА № I2

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на холодильную установку

274-33-I4(III.86)

Сметная стоимость 0,87 тыс.руб
В т.ч.:
а) оборудования 0,66 тыс.руб
б) монтажных работ 0,I6 тыс.руб
в) строительных работ 0,05 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу 3,48 руб
2 I м2 полезной площади здания I,40 руб
3 I м3 объёма здания 0,34 руб

I72

Наименование: чертежи X0I-2

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм	К-во	Затраты труда Ед. изм.	Затраты труда Всего	Стоимость ед.руб Обор.	Стоимость ед.руб Монтажных работ Всего	Стоимость ед.руб Монтажных работ В т.ч. основная зарплата	Стоимость ед.руб Монтажных работ В т.ч. эксп. машин в т.ч зарплата	Общая стоимость руб Обор.	Общая стоимость руб Монтажных работ Всего	Общая стоимость руб Монтажных работ В т.ч. основная зарплата	Общая стоимость руб Монтажных работ В т.ч. эксп. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	23-02 п 02-048 7-35-2м	Агрегат фреоновый ИФ-56М	к-т	I	40	40	600	36,6	24,2	2,95 / I,38	600	37	24	3 / I

I6528-ПЗ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-790-6 I7-04 п5-0579	Терморегулирующий вентиль ТРВ-2М	шт	2	7	I4	2,8	5,02	4,03	0,55 / 0,II	6	I0	8	I / -
3	Указ.к ЕРЕР стр 9	Электроэнергия	квтч	630	-	-	-	0,02I	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	54	-	-	-	-	606	47	32	4 / I
		Начисления на оборудование 9,4% (тара, транспорт, заготовительно-складские расходы)	"	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-
		Начисления на зарплату 80%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-
		Плановые накопления 8% (73)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	54	-	-	-	-	663	79	58	4 / I
		II. Трубопроводы и арматура												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I2-70-I	Трубопроводы из красномедных труб	м	30	I	30	-	0,78	0,66	0,I / 0,06	-	23	20	3 / 2
5	I2-758-I	Обезжиривание трубопроводов хлористым углеводом	м	30	0,I	3	-	0,08	0,06	0,02 / -	-	2	2	I / -
		Итого	руб	-	-	33	-	-	-	-	-	25	22	4 / 2
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	I8	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	43	40	4 / 2
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по II разделу	"	-	-	33	-	-	-	-	-	46	40	4 / 2
		III. Материалы, не учтённые сборником												
8	04-02 п 4-II3	Масло хладоновое 0,I5xI,094	кг	4	-	-	-	0,235	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	05-0I п 949	Хладон-I2 I,8xI,094	кг	I0	-	-	-	I,97	-	-	-	20	-	-
I0	ССЦ ч У р IX стр 272 п 38	Трубы средние диам. 8xI	кг	3,45	-	-	-	I,69	-	-	-	6	-	-
II	-"-	диам. I2xI	"	5,40	-	-	-	I,53	-	-	-	8	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по III разделу	"	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
		IУ. Строительные работы												
I2	I0-45 8-2	Устройство деревянного щита	м2	3,84	I,I5	4,42	-	4,9I	0,6	0,06 0,02	-	I9	2	-
I3	I0-I38 25-6	Обшивка щита оцинкованной сталью с 2-х сторон	м2	3,84	I,29	4,95	-	4,3	0,67	0,0I	-	I7	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	9,37	-	-	-	-	-	36	5	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по IУ разделу	"	-	-	9,37	-	-	-	-	-	45	-	-
		Итого	"	-	-	96,37	-	-	-	-	662	208	98	83
		Всего	"	-	-	-	-	-	-	-		871	-	-

274-33-I4(III.86)

I76

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

16528-07

СМЕТА № I3

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на автоматизацию приточной системы

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб
В т.ч.
а) оборудования 0,32 тыс.руб
б) монтажных работ 0,I3 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу I,80 руб
2 I м2 полезной площади здания 0,72 руб
3 I м3 объёма здания 0,I8 руб

Основание: чертежи АВI-5

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда		Стоимость ед.руб				Общая стоимость руб			
							Оборуд.	Монтажных работ			Оборуд.	Монтажных работ		
								Всего	В т.ч.			Всего	В т.ч.	
									основная зарплата	эксп. машин в т.ч зарплата			основная зарплата	эксп. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Калькул. I	Щит автоматизации	шт	I	20,60	20,6	2I8,84	30,35	I5,II	0,22	2I8	30	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Каль к. 2	Шкаф блокировки	шт	I	2,84	2,84	37,I4	7,98	3,53	0,49 0,03	37	8	4	I
3	I7-04 п I-0040 II-4-3	Электромагнитный термометр ТУДЭ-I, ТУДЭ-I-4	"	2	I	2	20,6	0,36	0,35	-	4I	I	I	-
4	8-400-I	Кабель, прокладываемый с креплением накладными скобами	I00 м	0,5	4I	20,5	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	30	I2	II 4
5	8-409-I	Затягивание провода в трубы	"	0,02	4	0,08	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	-
6	8-409-II	За каждый последующий провод	"	0,08	2	0,I6	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-
7	8-408-I	Рукав металлический гибкий	"	0,02	I6	0,32	-	32	9,26	7,54 2,28	-	I	-	-

Материалы, не учтённые сборником

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	ССЦ ч.У стр 9I	Кабель марки КВРВГ (I0xI,5) мм2	км	0,02I	-	-	-	860	-	-	-	I8	-	-
9	-"-	То же, (4xI,5) мм2	"	0,02I	-	-	-	493	-	-	-	I0	-	-
I0	-"- стр I53	Провод марки ПГВ-I,0	"	0,0I	-	-	-	27,9	-	-	-	-	-	-
II	24-I6--49 п I-050	Металлорукав гибкий РЗ-ЦХ диам. I5 мм цена I30xI,089	"	0,002	-	-	-	I4I,57	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	296	98	32	I2/4
		Начисление на зарплату 80%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-
		Начисления на оборудование 9,4% (тара, транспорт, загот.-склад-ские расходы)	"	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые на-копления 8% (I24)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого	"	-	-	46,50	-	-	-	-	324	I34	58	I2/4

Нач.отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

274-33-I4(III.86) I79

16528-03

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита автоматизации приточной системы размером I000х600х500

№№ пп	Наименование пр-та, оценника или №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях								
					Единицы					Общая			
					Оборуд.	Заводской монтаж	Монтажные работы			Оборуд.	Заводской монтаж	Монтажные работы	
							Всего	В том числе				Всего	В том числе
								Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч зарплата				Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-04-П п I-I67 II-680-3	Щит шкафной малогабаритный разм. I000х600х500	шт	I	-	34	3,09	I,87	0,32 / 0,II	-	34	3	2	-
2	I7-04 доп I п 08-069 К=0,8 I5-I7 пI-484 8-574--59	Ступенчатый испульсный прерыватель СИП-0I 5IхС,8	"	I	40,8	I,5	0,55	0,33	-	4I	2	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 пI2-004 I5-I7 п I-429 8-574-55	Реле времени ВС-I0-33	шт	I	I8,40	3,75	I,I9	0,73	-	I8	4	I	I	-
4	I5-04 п I2-064 I5-I7 пI-429 8-574-55	Реле промежуточное ПЭ-2IУ3	"	7	3,4	3,75	I,I9	0,73	-	24	26,25	8,33	5,II	-
5	I5-04 п06-0I2 I5-I7 пI-4I4 8-574-28	Пакетный выключатель ПВМI-I0	"	I	0,55	3,30	0,28	0,I6	-	I	3,3	0,28	0,I6	-
6	I5-04 п06-406 I5-I7 пI-445 8-574--50 К-4	Универсальный переключатель УП53I2-	"	I	4,55	I,25	I,72	0,72	-	5	I,25	I,72	0,72	-
7	I5-04 п06-409 I5-I7 пI-445 8-574--50 К-2	Универсальный переключатель УП53II-С223	"	I	2,2	I,25	0,86	0,36	-	2	I,25	0,86	0,36	-

274-33-I4(Ш.86)

I8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I5-04 п 06-409 I5-I7 п I-445 8-574-50 К=2	Универсальный переключатель УП53II-А225	шт	I	2,2	I,25	0,86	0,36	-	2	I,25	0,86	0,36	-
9	I5-04 п I8-0II I5-I7 п I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ-0IIУ3	"	7	0,8	I,25	0,78	0,46	-	6	I,25	5,46	3,22	-
I0	I5-04 п 0I-006 I5-I7 п I-35I-I 8-574-I8	Автоматический выключатель А63-М	"	2	I,45	I,05	2,50	0,23	0,II	2,9	2,I	5	0,46	0,22
II	I5-04 п 5-05I I5-I7 п I-48I--I 8-574-56	Арматура сигнальная с лампой ЛС-53	"	3	0,38	0,75	0,55	0,33	-	I,I4	2,25	I,65	0,99	-
I2	I7-04 п 5-0648 I5-I7 п I-439 8-574-55	Регулятор температуры ПТР-2-04	"	I	33	3,60	1,I9	0,73	-	33	3,6	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I5-I7 п I-495-I	Набор клеммный КНIOI5	шт	2	-	0,30	-	-	-	-	0,3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	I36,04	82,8	30,35	I5,II	0,22
		Всего по калькуляции	"	-	-	-		-	-		2I8,84	-	-	-
		Затраты труда	20,60 чел.час											

Составила ст.инженер И.А.Иванова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа блокировки

№№ пп	Наименование пр-та, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях									
					Единицы					Общая				
					Оборуд.	Заводской монтаж	Монтажные работы			Оборуд.	Заводской монтаж	Монтажные работы		
							Всего	В том числе				Всего	В том числе	
								Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч зарплата				Основная зарплата	Эксп. машин в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 пI-099 8-573-5	Шкаф навесной ПУЭН-I 300хI50х400	шт	I	-	-	I,08	0,66	0,I6 0,03	-	-	I,08	0,66	0,I6 0,03
			м	0,4	-	50	-	-	-	-	20	-	-	-
2	I5-04 пI2-064 I5-I7 п I-429 8-574-55	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт	I	3,40	3,75	I,I9	0,73	-	3,4	3,75	I,I9	0,73	-
3	I5-04 п I-006 I5-I7 п I-35II 8-574-I8	Автомат А-63М	"	I	I,45	I,05	2,5	0,23	0,II	I,45	I,05	2,5	0,23	0,II

16528-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I5-04 пI8-0II I5-I7 п I-444 8-574--48	Кнопка управления КЕ-0II	шт	2	0,80	I,25	0,78	0,46	-	I,6	2,5	I,56	0,92	-
5	I5-04 п 5-05I I5-I7 пI-48I-I 8-574--56	Арматура сигнальная ЛС-53	"	I	0,38	0,75	0,55	0,33	-	I,I4	2,25	I,65	0,99	0,22
6	I5-I7 п I-495-I	Набор клеммный КН-I0I0	"	I	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	7,59	29,55	7,98	3,53	0,49 0,03
		Всего по калькуляции	"	-	-	-	-	-	-		37,I4	-	-	-
		Затраты труда	чел/час 2,84											

Составила ст.инженер И.А.Иванова

СМЕТА № I4

к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского поселка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича

Технологическое оборудование

Сметная стоимость 33,64 тыс.руб
В т.ч.
а) оборудования 33,I7 тыс.руб
б) монтажных работ 0,27 тыс.руб
в) строительных работ 0,20 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Основание: чертежи ТХI-4

Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу I32,68 руб
2 I м2 полезной площади здания 53,25 руб
3 I м3 объёма здания I3,I5 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: Ед. изм.	Затраты труда: Всего	Стоимость ед.руб: Обор.	Стоимость ед.руб: Монтажных работ: Всего	Стоимость ед.руб: Монтажных работ: В т.ч.: основная зарплата	Стоимость ед.руб: Монтажных работ: В т.ч.: эксп. машин В т.ч. зарплата	Общая стоимость руб: Обор.	Общая стоимость руб: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость руб: Монтажных работ: В т.ч.: основная зарплата	Общая стоимость руб: Монтажных работ: В т.ч.: эксп. машин В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

А. Монтируемое оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-06 п 0I-020 К=I,05 28-9II-3	Прилавок-витрина охлаждаемый ТАИР-I02	шт	2	I3	26	393,75	7,84	7,56	0,I / 0,06	788	I6	I5	-
2	24-06 п 0I-033 28-9II-3	То же, ТАИР-I06	"	I	I3	I3	485	7,84	7,56	0,I / 0,06	485	8	8	-
3	24-06 п 0I-004 28-9II-4	Холодильный шкаф ШХ-0,8М	"	2	I3	26	370	7,82	7,55	0,09 / 0,06	740	I6	I5	-
4	24-06 п 0I-00I 28-9II-4	То же, ШХ-0,4М	"	I	I3	I3	265	7,82	7,55	0,09 / 0,06	265	8	8	-
5	24-06 п 0I-025к К=I,05 28-9II-3	Витрина двухсторонняя 2-ярусная ТАИР-I0	"	3	I3	39	535,5	7,84	7,56	0,I / 0,06	I607	24	23	-
6	I7-08 п I-II4 28-90I-I	Контрольно-кассовая машина ОКА	"	3	7	2I	425	4,06	3,63	0,36 / 0,24	I275	I2	II	I / I
7	24-06 п I5-0I8 8-6I5-3	Электрополотенце ЕК-4	"	I	2	2	22,3	I,22	0,83	-	22	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	24-06 п 06-003 8-6I5-2	Электрокипятильник КНЭ-50	шт	I	3	3	69	3,43	2,56	-	69	3	3	-
9	24-06 п I5-008 28-930--4	Машина для резки гастрономии МРГ-300А	"	I	I0	I0	320	5,77	5,26	0,38 0,25	320	6	5	-
I0	Москов. механ. экспер. завод 8-48I-3	Машина пломоечная ПМ-450	"	I	6	6	I000	4,85	3,55	0,68 0,29	I000	5	4	I -
II	Контора "Союзторгобор." стр 6 28-929-I	Ванна моечная ВМ-2А	"	I	2I	2I	I55	I2,4	II,4	0,7I 0,43	I55	I2	II	I -
I2	I7-03-7Iг ч I п 5-492 д 28 К=I,05 5-I97-II	Весы с указанием веса и стоимости I26IBH-3ЦТ	"	2	6I	I22	I837,5	72,6	52,5	I6,6 6,3	3675	I45	I05	33 I3
		Итого	руб	-	-	302	-	-	-	-	I040I	256	209	36 I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8% (256)	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Начисления на оборудование 9,4% от I040I (тара, транспорт, заготовительно-складские расходы)	"	-	-	-	-	-	-	-	978	-	-	-
		Итого по А	руб	-	-	302	-	-	-	-	II379	276	209	36 I4
							Б. Немонтируемое оборудование							
I3	56-0I-0I доп 3 п 457	Горка пристенная универсальная	шт	7	-	-	I29	-	-	-	903	-	-	-
I4	-"- п 433	Горка островная универсальная	"	I8	-	-	I96	-	-	-	3528	-	-	-
I5	24-I9-96 ч I стр 64 п 29	Горка пристенная с подшкафником	"	I0	-	-	I62,34	-	-	-	I623	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	56-0I-0I доп 3 п 448	Горка пристенная для весов	шт	I	-	-	I70	-	-	-	I70	-	-	-
I7	56-0I-0I доп 3 п 449	Горка островная для вин	"	I	-	-	I55	-	-	-	I55	-	-	-
I8	56-0I-0I доп 3 п 43I	Горка островная с кассетами	"	3	-	-	I75	-	-	-	525	-	-	-
I9	Борский завод торгов. оборуд.	Прилавок для сумок покупателей	"	2	-	-	I25	-	-	-	250	-	-	-
20	24-I3-96 стр 88 п 58	Кабина кассовая	"	3	-	-	I39,95	-	-	-	420	-	-	-
2I	24-I9-96 стр 4I п 34	Стул для кассира	"	3	-	-	25,30	-	-	-	76	-	-	-
22	24-I9-96 стр I00 п 22	Контейнер для хлеба передвижной	"	5	-	-	I47	-	-	-	735	-	-	-

16528-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	24-I9-96 ч I п 24 стр I02	Контейнер для хлеба стационарный	шт	3	-	-	2I3	-	-	-	639	-	-	-
24	24-I9-96 стр 44 п 44	Стол для упаковки	"	5	-	-	23,I	-	-	-	II6	-	-	-
25	56-0I-0I доп 3 п 434	Горка островная для одежды	"	2	-	-	I84,0	-	-	-	368	-	-	-
26	24-I9-96 стр 43	Контейнер передвижной 3-ярусный	"	6	-	-	68,4	-	-	-	4I0	-	-	-
27	24-I9-73 п 438 К=0,4	Тележка для покупателей	"	5	-	-	3I,3	-	-	-	I57	-	-	-
28	56-0I-0I доп 3 п 457	Горка привитринная с полками	"	II	-	-	I29	-	-	-	I4I9	-	-	-
29	I7-03 п 5-282	Весы товарные ВПГ-500М	"	I	-	-	56	-	-	-	56	-	-	-
30	Контора "Союзторгоб. стр 5	Тележка грузовая ТГ-I00	"	2	-	-	7,8	-	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	Контора "Союзторгоборуд" стр 5	То же, ТГ-400	шт	I	-	-	2I	-	-	-	2I	-	-	-
32	I9-06/I п I4-0I8 К=I,05	Площадка уравнительная ПУР	"	I	-	-	488,25	-	-	-	488	-	-	-
33	56-0I-0I п I60	Стол рабочий однотумбовый	"	3	-	-	42	-	-	-	I26	-	-	-
34	24-I9-96 стр 2I4 п I3-3	Стол рабочий	"	I0	-	-	I30,40	-	-	-	I304	-	-	-
35	56-0I-0I п 2II	Кресло рабочее	"	3	-	-	34	-	-	-	I02	-	-	-
36	56-0I-0I п I93	Шкаф канцелярский	"	I	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-
37	56-0I-0I стр 45 п 263	Сейф	"	2	-	-	I50	-	-	-	300	-	-	-
38	Контора Союзторгоборуд. стр 4	Приставка к рабочему столу	"	I	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-

16528-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	24-I9-96 ч П п 2 стр 63	Стол кафетерийный	шт	I	-	-	I9,3	-	-	-	I9	-	-	-
40	24-I9-96 ч П пп 3,4 стр 65	Стол обеденный со стульями	"	I	-	-	90,6	-	-	-	9I	-	-	-
4I	24-I9-96 ч I стр 203 п I4-I4	Шкаф для хлеба ШХ-I	"	I	-	-	I44,40	-	-	-	I44	-	-	-
42	24-I9-96 стр I99 п I4-7	Стол производственный СП-I050А	"	I3	-	-	4I,70	-	-	-	542	-	-	-
43	-"- п I4-8	То же, СП-I470	"	I	-	-	60,7	-	-	-	6I	-	-	-
44	24-I9-73 доп 39 п I269 К=I,05	Подтоварник ПТ-2А	"	9	-	-	I2,6	-	-	-	II3	-	-	-
45	-"- К=I,05	То же, ПТ-I	"	4	-	-	I5,75	-	-	-	63	-	-	-
46	Контора "Союзторгоб." стр 6	Стул разрубочный СР	"	I	-	-	49,6	-	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	24-I9-96 ч I стр 203 п I4-I5	Шкаф для белья ШБ-I	шт	I	-	-	I49,4	-	-	-	I49	-	-	-
48	56-0I-0I п I46 стр 34	Шкаф для одежды ШО-2	"	6	-	-	I38,50	-	-	-	83I	-	-	-
49	24-I9-96 стр 202 п I4-I2	Стеллаж металлический	"	50	-	-	69,8	-	-	-	3490	-	-	-
50	24-I9-73 доп 39 п 2I6I К=I,05	Стойка буфетная	"	2	-	-	II7,6	-	-	-	235	-	-	-
5I	24-I9-73 доп 73 п 2I27 К=I,05	Секция пристенного оборудования	"	3	-	-	32,55	-	-	-	98	-	-	-
52	64-023 AI-I-Ш калькул. 232 К=I,05	Дверца прохода	"	I	-	-	7,88	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I99I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисления на оборудование 9,4% от I99I6 (тара, транспорт, загот.-склад.расходы)	руб	-	-	-	-	-	-	-	I872	-	-	-
		Сборка немонтируемого оборудования I% (I99I6)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I99	-	-
		Итого по Б	"	-	-	-	-	-	-	-	2I788	I99	-	-
		Итого по смете	"	-	-	302	-	-	-	-	33I67	475	209	36 I4
		Всего по смете	"	-	-	-	-	-	-	-		33642	-	-
		В том числе:												
I		Оборудование	"	33I67										
2		Монтаж	"	276										
3		Строительные работы	"	I99										
		Возврат от реализации тары 0,75%	руб	252										

Начальник отдела инженерного оборудования Б.В.Северинов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

274-33-I4(III.86)

I95

16528-07

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту блока. Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 250 м2 для торгового центра сельского посёлка тип III (из зданий-блоков) со стенами из кирпича на общестроительные работы

Наименование ресурсов	Количество			
	Основной вариант	Варианты I	2	3
I	2	3	4	5
Общестроительные работы				
Подземная часть				
Затраты труда, чел.час	I886	I933,3	I838,5	-
Заработная плата, руб	899	890	894	-
Строительные машины, руб или маш-ч	I73	I76	I62	-
Надземная часть				
Затраты труда, чел.час	7246,5	-	7I00,5	7229
Заработная плата, руб	4699	-	4624	4689
Строительные машины, руб или маш-ч	687	-	659	686
Итого общестроительные работы				
зл.час	9I32,5	I933,3	8939	7229
Заработная плата, руб	5598	890	5488	4689
Строительные машины, руб или маш-ч	860	I76	82I	686

gost.e-ecolog.ru