ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

271 - 23 - 17.84

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 200 МЕСТ (БЛОК 9)

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

20360-07

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 3627 Инв.№ 20360-07 тираж 30
Сдано в печать 22/IX 1986 г цена 5-96

Т И П О В О И П Р О Е К Т

271 - 23 -17.84

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 200 МЕСТ (Блок- 9)

АЛЬБОМ - УП

С М Е Т Ы

Стоимость :

О б щ а я	301,04 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	223,73 тыс.руб.
1 м3 здания	35,94 руб.
1 м2 рабочей площади	208,08 руб.

Утвержден
Госгражданстроем
Приказ № 317
от 12 ноября 1981 г.

Разработан
ЦНИИЭП торгово-бытовых
зданий и туристских
комплексов

Введен в действие
ЦНИИЭП торгово-бытовых
зданий и туристских
комплексов
"30" января 1985 г.
Приказ № - 5 - - -

Гл.инженер института В.Носков
Рук.мастерской № 4 Ю.Сосенко
Гл.архитектор проекта Э.Андрашников
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

20360-07

О Г Л А В Л Е Н И Е.

		СТР.
1	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета № 1 - на строительство комплексного предприятия общественного питания на 200 мест (Блок 9)	5
3	Смета № ОС-1-1 - на общестроительные работы	7
4	Расчеты сметной стоимости изделии	56
5	Локальная смета № ОВ-1-1 на центральное отопление	74
6	Локальная смета № ОВ-1-2 на вентиляцию	78
7	Локальная смета № ОВ-1-3 на теплоснабжение калориферов	87
8	Локальная смета № ОВ-1-4 на тепловой пункт	91
9	Локальная смета № ВК-1-1 на хозяйственно-питьевой водопровод	95
10	Локальная смета № ВК-1-2 на горячее водоснабжение	99
11	Локальная смета № ВК-1-3 на бытовую канализацию	103
12	Локальная смета № ВК-1-4 на водосток	107
13	Локальная смета № ХЛ-1-1 на холодильное оборудование	109
14	Локальная смета № ЭО-1-1г на силовое электрооборудование	112
15	Локальная смета № ЭО-1-2 на электроосвещение	121
16	Локальная смета № СТ-1-1 на внутренние слаботочные устройства	126
17	Локальная смета № АВ-1-1 на автоматизацию устройств инженерного оборудования	133
18	Локальная смета № ТО-1-1 на технологическое оборудование	139
19	Локальная смета № ТО-1-2 на подъемно-транспортное оборудование	142
	ВАРИАНТ НА ТЕМПЕРАТУРЫ :	
20	Общестроительные работы	144
21	Локальная смета № ОВ-1-5 на устройство центрального отопления при Т -20°	148
22	Локальная смета № ОВ-1-6 на устройство центрального отопления при Т -40°	149
23	Локальная смета № ОВ-1-7 на устройство вентиляции при Т -20°	150
24	Локальная смета № ОВ-1-8 на устройство вентиляции при Т -40°	152
25	Ведомость потребности в производственных ресурсах.	154

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете по типовому проекту Комплексного предприятия общественного питания на 200 мест (БЛОК 9)

Смета составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проекту - проектированию СН 227-82 в ценах и нормах с 1/1-1984 года на основании нижеперечисленных принятых проектом конструктивных решений:

Фундаменты	- плиты железобетонные для ленточных фундаментов по серии 1.112-5 вып.0 и блоки бетонные по ГОСТу 13579-78
Стены наружные	- панели керамзитобетонные по серии 1.090-1-1 вып.2-1, 1-1
Стены внутренние	- панели внутренних стен по серии 1.090-1-1 вып.4-1, 3-1 и стены из керамического кирпича.
Перекрытия и покрытие	- панели перекрытии многопустотные и ребристые из тяжелого бетона по серии 1.090-1-1 вып.5-1
К р о в л я	- плоская,с внутренним водостоком четырехслоиная из рубероида с утеплителем из ячеистых плит, объемным весом 400 кг/м^3, толщиной 140 мм,для основного варианта. а) вариант для плит из тяжелого бетона толщиной 100 мм - Т -20° толщиной 140 мм - Т -30° толщиной 180 мм - Т -40°
Перегородки	- из керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича,сухои штукатурки.
В и т р а ж и	- из алюминиевых сплавов с остеклением витринным неполированным стеклом толщиной 6,5 мм
Окна и двери	- блоки заводского изготовления по серии 1.136-10; 1-136-11; 1.236-6 вып.1
П о л ы	- в зависимости от назначения помещении: из керамическои плитки,линолеума,цементные.
Лестницы	- лестницы железобетонные по серии 1.050.1-2 вып.1,2
Наружная отделка	- облицовка участков стен и цоколя керамическои плиткои типа "Кабанчик".
Внутренняя отделка	- глазурованная плитка,водоэмульсионная окраска,известковая, клеевая,улучшенная масляная.

За основной вариант принят проект предусматривающий расчетную температуру наружную -30^{0}С.

При составлении смет приняты накладные расходы :

на общестроительные работы	16,50 %
на внутренние санитарно-технические работы	13,30 %
На металлоконструкции	8,6 %
Плановые накопления	8,0 %

Стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена на основании объемов работ,составленных по рабочим чертежам типового проекта и единым районным единичным расценкам для территориального района 1.

Стоимость электротехнических работ и монтажа технологического оборудования определена по ценникам на монтаж оборудования,утвержденным Госстроем СССР,в ценах и нормах с 1/1-1984 года.

Стоимость материалов и оборудования для указанных выше работ определена по прейскурантам Госстроя СССР.

Объектная смета составлена для основного варианта.Кроме того,в сметной документации приведены объемы и стоимость работ по разделам для вариантов на температуры -20^{0} и -40^{0} ,а также для вариантов других конструктивных решений.

Составила Кудинова Л.Кудинова.

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № 1

На строительство комплексного предприятия общественного питания на 200 мест (БЛОК 9)

Сметная стоимость 301,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

Расчетную единицу 1118,65 руб.

1 м2 общей площади здания 134,09 руб.

1 м³ объема здания 35,94 руб.

Составлена в ценах 1984 года.

№ № п п	№ смет.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. ТЫС.РУБ. Строит. работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	Прочих затрат	ВСЕГО	В том числе: Основная з/пл	экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели Наимен. един. измер.	Кол-во един. измер.	Стоим-ть единиц измерен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Смета № ОС-1-1	Общестроительные работы	179,74	-	-	-	179,74				м³	6224,6	28,88
2	--"--	Компенсация за алюминиевые конструкции				6,64	6,64				"	"	
3	Смета № ОВ-1-1	Центральное отопление	3,75				3,75				"	"	0,55
4	--"-- № ОВ-1-2	Вентиляция	16,14				16,14				"	"	2,37
5	--"-- № ОВ-1-3	Теплоснабжение калориферов	0,81				0,81				"	"	0,12
6	ОВ-1-4	Тепловой пункт	0,65				0,65				"	"	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ВК-1-1	Хозяйственно-питьевой водопровод	2,73				2,73				м³	6224,6	0,40
8	ВК-1-2	Горячее водоснабжение	1,24				1,24				"	"	0,18
9	ВК-1-3	Бытовая канализация	4,22				4,22				"	"	0,62
10	ВК-1-4	Водосток	0,12				0,12				"	"	0,02
11	ХЛ-1-1	Холодильное оборудование	0,03	0,20	4,37	-	4,60				"	"	0,68
12	ЭО-1-1	Силовое оборудование	-	2,22	1,36		3,58				"	"	0,53
13	ЭО-1-2	Электроосвещение	"	7,24	0,03		7,27				"	"	1,17
14	СТ-1-1	Внутренние слаботочные устройства	-	1,29	1,74		3,03				"	"	
15	АВ-1-1	Автоматизация устройств инженерного оборудования	-	0,40	0,58		0,98				"	"	0,14
16	ТО-1-1	Технологическое оборудование	-	2,58	56,38		58,96				"	"	8,66
		В т.ч.возврат от реализации тары					(0,44)						
17	ТО1-2	Подъемно-транспортное оборудование	-	0,37	6,21		6,58				"	"	0,97
		ИТОГО ПО ОБ/СМЕТЕ:	209,43	14,30	70,67	6,64	301,04				м³	6224,6	48,36
		В т.ч.возврат от реализации тары					(0,44)						

Нач. отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл.архитектор проекта Э.Андрашников
Составила Л.Кудинова
Проверила Г.Холостова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОС-1-1

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (БЛОК 9)
На общестроительные работы.

Основание: р.д. чертежи № 1 — 41 АС 1 ал.1
№ 1 — 6 АС 2 ал.1

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	179,74	тыс.руб.
Кроме того.компенсация	6,64	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	898,72	руб.
1 м2 общей площади здания	107,73	руб.
1 м³ объема здания	28,88	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.			
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	эксплуат. машин / В т.ч. зарплата		Основная зарплата	эксплуат. машин / В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
1	1-230 табл. 1.29-1 1-237 табл. 1.29-8 техн.ч. п.1.11	Срезка растительного слоя толщиной 10 см бульдозером мощностью 59 квт с перемещением до 50 метров Цена:(33,80+27,7х4)х1,11	1000 м3 грунта	0,11	160,51			17,66			
2	1-174 табл. 1.22-13	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м³	"	0,11	131,00			14,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С С Ц ч.1 стр.28	Перемещение растительного грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км Цена: 0,29х1,20	$м^3$	110,00	0,35			38,50			
4	1-194 табл. 1.25-1	Работа на отвале при транспортировании грунта 1 группы	1000 м3	0,11	10,70			1,18			
5	1-175 табл. 1.20-14--1.11	Разработка грунта II группы в котловане экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ с погрузкой на автосамосвалы Цена:156,00+148,09х0,15	"	1,96	178,21			349,29			
6	1-56 табл. 1.11-14--1.11	То же,в о т в а л цена: 132,0+125,47х0,15	"	2,09	150,82			315,21			
7	С С Ц ч.1 стр.28	Перемещение грунта на расстояние до 1 км автосамосвалами Цена: 0,29х1,75	1$м^3$ грунта	1960,00	0,51			999,60			
8	1-195 табл. 1.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	1000 м3	1,96	13,20			25,87			
9	1-948 табл. 1.79-2--3.67	Зачистка дна и стенок котлована вручную после механизированной разработки Цена: 120,0х1,20	100 м3	2,30	144,00			331,20			
10	1-231 табл. 1.29-2 3-48 техн.ч. п.1,11 1-п.238 табл. 1.29-9	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощностью 59 квт с перемещением на расстояние до 50 метров Цена:(40,80х0,85+32,30х4)х1,10	1000 м3	2,32	180,27			418,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1-257 табл. 1.31-2--1.11 1-268 табл. 1.31-13 к-4,0	Обратная засыпка грунтом пазух фундаментов и подсыпка под полы бульдозером с перемещением на расстояние до 50 метров Цена:(18,90+10,8х4)х1,10	1000 м3	1,86	68,31			127,06			
12	1-968 табл. 1.81-1	То же,вручную с уплотнением	100 м3	4,60	46,00			211,60			
13	1-1184 табл. 1.118-10	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	18,60	9,69			180,23			
14	1-276 табл. 1.32-1	Предварительная планировка площадей бульдозером мощн.59 квт	1000 м2	0,99	0,86			0,85			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						3030,89*			
		Затраты труда ч-час:						724,79			
		II. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО ± 0,00.									
1	8-10 табл. 8.3-1	Подстилающий слой из песка под фундаменты	м3	18,20	9,32			169,62			
2	7-2 табл. 7.1-2	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4-х метров и массе конструкции до 1,5 тн	шт	18,00	2,09			37,62			
3	7-3	То же,массой до 3,5 тн	"	83,00	2,99			248,17			
4	С С Ц том 3 п.67	Стоимость плит по серии 1.112-5 вып.2 марки ФЛ 16.24-2	"	32,00	60,50			1936,00			
5	--"-- п.68	То же, ФЛ 16.12-2	"	5,00	29,90			149,50			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С С Ц том 3 п.73	Стоимость плит по серии 1.112.5 в.2 маркиФЛ 12.24-2		шт	17,00	41,70			708,90			
7	--"-- п.70	То же,марки ФЛ 14.24-2		"	29,00	50,70			1470,30			
8	--"-- п.71	То же,марки ФЛ 14.12-2		"	6,00	25,20			151,20			
9	--"-- п.64	То же,марки ФЛ 20.12-2		"	5,00	57,20			286,00			
10	--"-- п.74	То же,марки ФЛ 12.12-2		"	3,00	20,70			62,10			
11	--"-- п.80	То же,марки ФЛ 8.12-2		"	4,00	15,70			62,80			
12	7-400 табл. 7.36-1	Укладка бетонных блоков массои до 0,5 тн		"	146,00	1,27			185,42			
13	7-401 табл. 7.36-2	То же,массои до 1 тонны		"	80,00	1,65			132,00			
14	7-403 табл. 7.36-4	То же,массои более 1,5 тн		"	150,00	2,90			435,00			
15	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор кладочный тяжелый М-100 не учтенный расценками № 7-400, 7-401, 7-403		$м^3$	7,56	24,40			184,46			
16	--"-- том 2 п12-4	Стоимость бетонных блоков ГОСТ 13579-78 марки ФБС 24.6.6-т		шт	84,00	33,90			2847,60			
17	--"-- п12-10	То же,марки ФБС 12.6.3-т		"	68,00	8,75			595,00			
18	--"-- п12-1	То же,марки ФБС 24.3.6-т		"	40,00	17,60			704,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С С Ц том 2 п.12-13	То же,марки ФБС 9.5.6-т	шт	40,00	11,30			452,00			
20	—"— 12-3	То же,марки ФБС 24.5.6-т	"	66,00	28,20			1861,20			
21	—"— 12-9	То же,марки ФБС 12.5.3-т	"	78,00	7,29			568,62			
22	6-5 табл. 6.1-5	Монолитные железобетонные фундаменты.столбы из бетона М-200 объемом до 3 м³	м³	4,52	38,90			175,83			
23	С 124-1	Арматура для монолитных фундаментов класса А-1	т	0,06	270,00			16,20			
24	С 124-3	То же,класса А-III	т	0,19	270,00			51,30			
25	6-13 табл. 6.1-13	Заделка бетоном М-100 между фундаментами	м³	2,60	34,40			89,44			
26	7-546 табл. 7.43-1	Установка цокольных панелей площадью до 12 м2	шт	43,00	7,27			312,61			
27	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор тяжелый кладочный цементный М-100 не учтенный расценками № 7-546	м³	1,41	24,40			34,40			
28	Расчет 1	Стоимость панелей по серии 1.090-1-1 вып.1.1 марки ПСЦ 30.21.3,0-п	шт	23,00	120,43			2769,89			
29	—"—	То же, марки 2,3 ПСЦ 33.21.3,0-п	"	7,00	131,07			917,49			
30	—"—	То же,марки 1,2 ПСЦ 29.21.3,0-п	"	2,00	116,39			233,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Расчет 1	То же,марки 2 ПСЦ 30.21.3,0-П	шт	10,00	96,06			960,60			
32	—"—	То жемарки 1 ПСЦ 30.21.3,0-п	"	1,00	117,80			117,80			
33	7-573 табл. 7.44-1--7,8	Установка внутренних стеновых панелеи площ,до 6 м2 при наибольшеи массе монтажных элементов до 8 тонн	"	15,00	4,55			68,25			
34	7-576 табл. 7.44-2--1.8	То же,площадью до 10 м2	"	3,00	4,95			14,85			
35	Расчет	Стоимость панелеи по серии 1.090.1.1 вып.3-1 марки ПВЦ 60.19-1 т	"	7,00	87,31			611,17			
36	—"—	То же,марки ПВЦ 59.19.1 т	"	8,00	85,79			686,32			
37	—"—	То же,марки ПВЦ 30.19-1 т	"	1,00	46,17			46,17			
38	—"—	То же,марки ПВЦ 29.19-1 т	"	2,00	44,55			89,10			
39	8-30 табл. 8.5-1	Стены из кирпича керамического	$м^3$	11,44	34,20			391,25			
40	7-128 табл. 7.9-1-18	Укладка перемычек до 0,7 т и наибольшеи массе монтажных элементов до 8 тонн	шт	16,00	1,71			27,36			
41	С С Ц том 1 п.2-2	Раствор цементныи тяжелыи кладочныи М-50 не учтенныи расценкои № 7-128	$м^3$	0,04	21,90			0,88			
42	С С Ц	Стоимость перемычек по серии т	шт	14,00	18,10			253,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	том 3 п.891	1.138.10 вып.1 марки 1 ПР 38.29.25.22 у									
43	ССЦ том 3 п.909	То же, вып.2 марки 2 ПР 7-23.38-14	шт	2,00	8,98			17,96			
44	11-55 табл. 11.8-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором толщиной 20 мм	100 м2	0,07	70,00			4,90			
45	8-27 табл. 8.4-7	Вертикальная обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	"	4,37	90,00			393,30			
46	22-1 табл. 22.1-1	Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм	п.м.	12,30	1,67			20,54			
47	8-59 табл. 8.7-3	Проложить арматуру в кирпичной кладке	т	0,01	194,00			1,94			
48	6-151 табл. 6.15-2	Заделки бетоном М-200	м³	0,58	50,50			29,29			
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:						21583,53*			
		Затраты труда ч-час:						835,59			
		III. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ.									
1	7-461 табл. 7.39-5--1,8	Установка панелей перекрытия площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	15,00	2,25			33,75			
2	7-464 табл. 7.39-6--1.8	То же, площадью до 10 м2	"	22,00	3,29			72,38			
3	7-454 7.39.3-1,8	То же, площадью до 20 м2	"	7,00	3,48			24,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7-467 табл. 7.39-7--1,8	Установка ребристых плит площадью до 5 м2 при наибольшем весе монтажных элементов в здании до 8 т	шт	2,00	1,54			3,08			
5	7-470 табл. 7.39-8--1,8	То же, площадью до 10 м2	"	30,00	1,98			59,40			
6	Расчет 5	Стоимость плит по серии 1.090-1-1 выпуск 5-1 марки ПР 60.15-6 А У т	"	12,00	78,23			938,76			
7	—"—	То же, марки ПР 60.15.8 Ат Ут	"	18,00	86,96			1565,28			
8	—"—	То же, марки ПР 30.15.8 А Ш т	"	2,00	37,88			75,76			
9	—"—	То же, марки ПК 60.30.6 Ат Ут	"	5,00	168,82			844,10			
10	—"—	то же, марки ПК 60.15.6 Ат У т	"	9,00	85,77			771,93			
11	—"—	То же, марки ПК 60.30.8 Ат У т	"	2,00	175,37			350,74			
12	—"—	То же, марки ПК 60.15.8 Ат У т	"	7,00	89,06			623,42			
13	—"—	То же, марки ПК 60.15.12,5 Ат Ут	"	2,00	72,21			144,42			
14	—"—	То же, марки ПК 60.12.6 Ат Ут	"	1,00	66,69			66,69			
15	—"—	То же, марки ПК 60.12.8 Ат Ут	"	3,00	69,30			207,90			
16	—"—	То же, марки ПК 60.6-6 Ат Ут	"	1,00	37,19			37,19			
17	—"—	То же, марки ПК 6,.6-8 Ат Ут	"	1,00	38,59			38,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Расчет 5	То же,марки ПК 30.15.6 А III т	шт	8,00	37,19			297,52			
19	--"--	То же,марки ПК 30.15.8 Ат Ут	"	2,00	38,40			76,80			
20	--"--	То же,марки ПК 3012 -6 Ат Ут	"	1,00	29,72			29,72			
21	--"--	То же,марки ПК 30.6.6 Ат Ут	"	1,00	17,35			17,35			
22	С С Ц том 3 п.176	То же,по серии 1.141-1 вып.11 марки ПГ 27-10	"	1,00	21,20			21,20			
23	--"-- том 1 табл.3-1	Дополнительная арматура изделия	т	0,06	250,00			15,00			
24	7-446 7-38-10. 1.8	Установка железобетонных перемычек массой до 0,3 тн	шт	2,00	0,27			0,54			
25	С С Ц том 3 п.909	Стоимость перемычек по серии 1.138.10 вып.2 марки 2 ПР 7.16.38.14	"	2,00	8,98			17,96			
26	С С Ц том 1 п.2-4	Стоимость раствора цементного М-100 не учтенного расценками № 7-454, 7-761, 7-446,7-467, № 7-470, 7-445	$м^3$	3,41	24,40			83,20			
27	6-181 табл. 6.16-9	Монолитные участки перекрытия из бетона М-200 площ.до 5 м2	"	0,20	44,50			8,90			
28	Ц-1-П п.10	Арматура класса А-1 для перекрытия	кг	3,54	0,34			1,20			
29	--"--	То же,класса А-III	кг	17,30	0,33			5,71			
		ИТОГО ПО РАЗД.III РУБ:						6432,85*			
		Затраты труда ч-час:						135,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1У. ПЕРЕГОРОДКИ.									
1	8-45 табл. 8.5-9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического	м^2	75,36	4,72			355,70			
2	11-11 табл. 11.1.11	Устроиство бетонного основания под перегородки	м^3	1,27	29,30			37,21			
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ:						392,91*			
		Затраты труда ч-час:						86,66			
		У. Д В Е Р И.									
1	10-105 табл. 10.20-1 техн.ч. табл.1	Установка наружных дверных блоков с установкой пружин в каменных стенах площ.до 3 м2	м^2	2,82	1,63			4,60			
2	Ц1 чП п.267 стр.152	Стоимость служебных утепленных дверных блоков марки ДС 15.8-у	"	2,82	24,90			70,22			
3	Ц1 ч1 п.446 стр.38	Приборы для двереи входных в здание однопольных	к-т	2,00	6,73			13,46			
4	Ц1 ч1 разд.1 п.388 стр.34	Стоимость пружин ПСП для наружных двереи	шт	2,00	2,30			4,60			
5	10-140 табл. 10.26-1	Конопатка дверных коробок паклеи в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м^2	2,82	1,34			3,78			
		ИТОГО ПО РАЗД.У РУБ:						96,66*			
		Затраты труда ч-час:						4,29.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У1. П О Л Ы .									
1	11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 уплот.	1,39	43,30			60,19			
2	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слой из бетона М-100	м³	11,10	29,30			325,23			
3	11-67 табл. 11.11-1 11-68 табл. 11.11-2	Верхнее покрытие монолитное бетонное толщиной 20 мм Цена: 123,00-15,80х2	100 м2 покр.	1,39	91,40			127,05			
4	11-78 табл. 11.11-12	Шлифовка бетонных полов	"	1.39	91,10			126,63			
5	11-64 табл. 11.10-1	Устроиство земляных покрытий без добавок песка	100 м2	4,96	8,17			40,52			
		ИТОГО ПО РАЗД.У1 РУБ:						679,62*			
		Затраты труда ч-час:						240,58			
		УП. ЛЕСТНИЦЫ.									
1	7-668 табл. 7.47-1--1,8	Установка лестничных ступеней массой до 0,5 тн	шт	6,00	0,72			4,32			
2	С С Ц том 2 п.12-59	Стоимость лестничных ступеней по серии 1.055.1-1 ЛС 11-17	т м	6,60	1,15			7,59			
3	9-46 табл. 9.7-1	Сборка и установка стальных конструкций ограждения	т	0,11	58,00			6,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц-1-П п.1975 техн.ч. тал.№12	Стоимость стальных конструкции лестниц с окраской Цена: 358,00+7,10+15,60	т	0,11	380,70			41,88			
5		ИТОГО ПО РАЗД.УП РУБ:						60,17*			
		В т.ч. общестроит.работы						11,91*			
		Металлоконструкции						48,26*			
		Затраты труда ч-ч						8,55			
		УШ.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
1	15-297 табл. 15.59-4	Отделка поверхностей потолков из плит под окраску	100 м2	1,37	20,70			28,36			
2	15-509 табл. 15.153-2	Известковая окраска потолков	"	1,37	3,13			4,29			
3	15-254 табл. 15.55--1-11	Простая штукатурка стен цементно-известковым раствором	"	2,56	85,10			217,86			
4	15-508 табл. 15.153--1	Известковая окраска стен по штукатурке	"	2,55	5,84			14,89			
		ИТОГО ПО РАЗД.УШ РУБ:						265,40*			
		Затраты труда ч-час:						238,27			
		1Х.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ.									
1	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слои из бетона М-100	м3	0,31	29,30			9,08			
2	8-38	Кладка стенок из кирпича	"	0,87	37,90			32,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 8.5-5	глиняного кирпича									
3	8-27 табл. 8.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стенок горячим битумом за 2 раза	100 м2	0,07	90,00			6,30			
4	7-199 табл. 7.12-1	Укладка плит перекрытия каналов площадью до 1 м^2	шт	5,00	0,48			2,40			
5	С С Ц п.2-4	Раствор цементный тяжелый кладочный М-100 не учтенный расценками № 7-199	м^3	0,01	24,40			0,24			
		б) П Р И Я М К И.									
6	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слой из бетона М-100	м^3	0,38	29,30			11,13			
7	8-38 табл. 8.5-5	Кладка стенок из кирпича глиняного обыкновенного	"	0,98	37,90			37,14			
8	8-27 табл. 8.4-7	Бооковая обмазочная гидроизоляция стенок горячим битумом за 2 раза	100 м2	0,09	90,00			8,10			
9	8-61 табл. 8.7-5	Перекрытие приямков металлическими решетками	т	0,03	335,00			10,05			
10	9-122	Монтаж металлических решеток для вытирания ног	т	0,11	50,20			5,52			
11	С С Ц ч.П п.1973	Стоимость металлических решеток	т	0,11	464,00			51,04			
		в) О Т М О С Т К А.									
12	27-173 табл. 27.43-1	Основание под отмостку из щебня рядового толщ.100 мм	100 м2	0,94	211,88			199,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27-174 табл. 27.43-2 к-2,0	Цена: 230-9,06х2									
13	27-169 табл. 27.42-1 27-172 табл. 27.42-2	Покрытие отмостки из асфальтобетонной смеси толщ.25 мм Цена: 156-25,30	100 м2	0,94	130,70			122,86			
		г) ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ.									
14	11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем под площадки	"	0,2€	43,30			11,26			
15	11-11 табл. 11.1.11	Подстилающий слой из бетона М-100	м³	2,59	29,30			75,89			
16	11-83 табл. 11.13-1 11-84 табл. 11.13-2 к-3,0	Покрытие из асфальтобетона толщиной 40 мм Цена: 121+18,80х3	100 м2	0,26	177,40			46,12			
		б) ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ.									
17	8-30 табл. 8.5-1	Стены из керамического кирпича при высоте этажа до 4 метров	м³	7,93	34,20			271,21			
18	8-45 табл. 8.5-9	Ограждение входа в техподполье из керамического кирпича толщиной 120 мм	100 м2	0,09	472,00			42,48			
19	8-668 табл. 7.47--11-1.8	Установка лестничных ступеней массой до 0,5 тн	шт	31,00	0,72			22,32			
20	С С Ц том 2 п.12-59	Стоимость лестничных ступеней по серии 1055 -1-1 вып.1 марки ЛСП 11-17	м	34,10	1,15			39,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С С Ц п.2-4	Раствор цементный М-100	м³	0,56	24,40			13,66			
22	15-79 табл. 15.13-1 Ц-1-1 п.132 п.125	Облицовка плиткой типа "Кабанчик" ограждения входа в техподполье Цена:474,00+(5,39-3,29)х100	100 м2	0,19	684,00			129,96			
23	15-201 табл. 15.51-1	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором	"	0,38	85,30			32,41			
24	15-541 табл. 15.156-4--23.24	Окраска стен по штукатурке перхлорвиниловыми красками	"	0,38	50,60			19,23			
		е) ВЕНТКАМЕРА.									
25	26-31 табл. 26.8-4 ССРСЦ ч.1 р1У п.115	Изоляция стен воздухозаборных шахт из плит жестких минераловатных объемным весом 200 кг/м³ на битумной мастике с устройством деревянного каркаса Цена: 35,90+0,97х18,30	м³	1,33	53,65			71,35			
26	26-34 табл. 26.8-7 ССРСЦ ч1 р1У п.115	Изоляция перекрытия снизу плитами жесткими минераловатными объемным весом 200 кг/м³ Цена:43,80+0,99х18,30	"	0,30	61,92			18,58			
27	15-298 табл. 15.60-1 15-304 табл. 15.64-1	Улучшенная штукатурка по сетке стен с устройством каркаса Цена: 386+э 73	100 м2	0,13	459,00			59,67			
28	15-299 табл. 15.60-2 15-305 табл. 15.61-2	То же, п о т о л к о в Цена: 323 + 121	"	0,06	444,00			26,64			
		ИТОГО ПО РАЗД.1Х РУБ:						1376,00*			
		Затраты труда ч-час:						244,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		1.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ.									
1	7-549 табл. 7.43-3--1.8	Установка наружных стеновых панелей площ.0, до 6 м2 с бескаркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8 тонн	шт	3,00	3,93			11,79			
2	7-552 табл. 7.43-4--1,8	То же,площадью до 15 м2	"	87,00	4,78			415,86			
3	7-285 табл. 7.17-1	Установка монтажных элементов сверх норм,учтенных З С Н	т	0,13	362,00			47,06			
4	С С Ц п.2-4	Раствор тяжелый кладочный цементный М-100 не учтенный расценками № 7-549, № 7-552	м3	1,89	24,40			46,12			
5	Расчет № 2	Стоимость панелей по серии 1.090.1-1 вып.2-1 марки ПС 30.33.3,5-П- П-а	шт	18,00	215,02			3870,36			
6	—"—	То же,марки ПС 30.16-3,5-п	"	3,00	106,65			319,95			
7	—"—	То же,марки 4 ПСО 30.33.3,5--п-1, П 1 Б, П-1-г	"	40,00	149,87			5994,80			
8	—"—	То же,марки 1,2 ПСО 33.33.3,5-П-1	"	2,00	171,71			343,42			
9	—"—	То же,марки 1,2 ПС 33.33.3,5-П,п-А	"	10,00	237,97			2379,70			
10	—"—	То же,марки 9 ПСО 30.33.3,5-П,П-2А	"	2,00	185,21			370,42			
11	—"—	То же,марки 2 ПСД 30.33.3,5-П А	"	1,00	174,57			174,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Расчет № 2	То же, марки ИЧ ПСД 30.33. 3,5-П-2	шт	12,00	164,95			1979,40			
13	—"—	То же,марки И2 ПСД 30.33.3,5-П-2	"	2,00	194,14			388,28			
14	С С Ц табл.3-1	Дополнительные закладные детали	т	0,05	413,00			20,65			
15	7-579 табл. 7.433. 1.8	Установка парапетных панелей площадью до 6 м2	шт	44,00	3,93			172,92			
16	Расчет 2	Стоимость панелей по серии 1.090.1-1 вып.2-1,марки ПСП 30.10.25-П, П-а	"	38,00	54,70			2078,60			
17	—"—	То же,марки 1,2 ПСП 33.10-26п,п-а.	"	6,00	60,77			364,62			
18	С С Ц том 1 таб.3-1	Дополнительные закладные детали	т	0,01	413,00			4,13			
19	С С Ц прил.2 табл.Б Ц1 ч1 п.112	Отделка фасадной поверхности в заводских условиях керамической плиткой глазурованной	$м^2$	784,20	4,73			3709,27			
20	—"— табл.2 шифр	Отделка фасадной поверхности в заводских условиях декоративным раствором	"	46,10	0,84			38,72			
22	Расчет 6	Установка и стоимость комплектующих изделий окон ОС 18-18 п Цена: 67,29+13,50	шт	23,00	80,79			1858,17			
23	7-701 табл. 7.51-1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 1 ряд	100 м шва	6,53	42,30			276,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	7-704 табл. 7.51-4	То же, горизонтальных стыков неполистиролом	100 м шва	3,31	37,30			123,46			
25	7-705 табл. 7.51-5	То же, вертикальных	"	3,22	73,80			237,64			
26	7-707 табл. 7.51-6	То же, горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	"	12,10	91,80			1110,78			
27	7-712 табл. 7.51-12*	Устроиство солнцезащиты полимерцементным составом	"	6,53	13,40			87,50			
28	7-711 табл. 7.51-11	Водоотводящий фартук вертикальных стыков	"	0,32	41,40			13,25			
29	8-45 табл. 8.5-9	Перегородки из керамического кирпича толщ.120 мм при высоте этажа до 4 метров	100 м2	0,19	472,00			89,68			
30	26-31 табл. 26.8-4 Ц-1-1 п.116	Теплоизоляция стен жесткими минераловатными плитами с объемным весом 400 кгс/м^3 Цена: 35,90+0,97х43,60	м^3	1,32	78,19			103,21			
31	15-298 табл. 15.60-1 15-304 табл. 15.61-1	Улучшенная штукатурка по сетке стен с устроиством каркаса Цена: 386 + 73	100 м2	0,21	459,00			96,39			
32	15-760 табл. 15.203-1	Стеновые панели из профильного стекла коробчатого сечения	м^2	23,20	17,10			396,72			
33	26-63 табл. 26.11-7	Обшивка стеклопрофилита асбоцементными листами толщиной 10 мм	100 м2	0,01	64,40			0,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Ц-1-1 п.30	Листы асбестоцементные Цена: 640:(2,50х1,20)	100 м2	3,00	213,33			639,99			
35	8-30 табл. 8.5-1	Стены из керамического кирпича высотои до 4х метров	м3 кладки	5,82	34,20			199,04			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						27963,33*			
		Затраты труда ч-час:						855,30			
		II.СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ.									
1	7-573 табл. 7.44-1-1.8	Установка внутренних стеновых панелеи площ,до 6 м2 при наибольшеи массе монтажных элементов в здании до 8 тонн	шт	8,00	4,55			36,40			
2	7-576 табл. 7.44-2-1.8	То же,площадью до 10 м2	"	44,00	4,95			217,80			
3	7-579 табл. 7.44-3--1-8	То же,площадью до 15 м2	"	11,00	5,26			57,86			
4	Расчет 4	Стоимость стеновых панелеи по серии 1.030.1-1 вып.4-1 марки ПВР 60.30.42-3 т	шт	16,00	127,53			2040,48			
5	—"—	То же, ПВР 30.30.15-3 т	"	6,00	59,20			355,20			
6	—"—	То же, ПВР 30.30.19-3 т	"	2,00	55,20			110,40			
7	—2"—	То же, ПВ 30.30-1 т	"	7,00	91,38			639,66			
8	—"—	То же, ПВ 59.30-1 т	"	1,00	180,46			180,46			
9	—"—	То же, ПВГ 60.30.15-1т	"	2,00	147,30			294,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Расчет 4	То же, 1 ПВ 59.33-1-т	шт	1,00	194,58			194,58			
11	—"—	То же, 2 ПВ 59.33.1 т	"	1,00	194,58			194,58			
12	—"—	То же, 1 ПВ 60.30-1 т	"	2,00	182,78			365,56			
13	—"—	То же, ПВГ 30.30.13-1 т	"	3,00	61,76			185,28			
14	—"—	То же, 1 ПВ 30.30-1 т	"	3.00	91,01			273,03			
15	—"—	То же, ПВГ 29.30-13-1т	"	7,00	59,15			414,05			
16	—"—	То же, ПВГ 30.30.10 т-1	"	1,00	67,94			67,94			
17	—"—	То же, ПВ 28.30-1 т	"	5,00	85,86			429,30			
18	—2—	То же, 1 ПВГ 59.33.15-1 т	"	1,00	158,33			158,33			
19	—"—	То же, 1 ПВ 59.30-1 т	"	3,00	180,09			540,27			
20	—"—	То же, ПВ 29.30-1 т	"	2,00	88,64			177,28			
21	8-36 табл. 8.5-4	Стены внутренние из кирпича керамического при высоте этажа до 4-х метров	$м^3$	34,00	34,30			1166,20			
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:						8099,26*			
		Затраты труда ч-час:						280,90			
		III. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ.									
1	7-461 7-39*5--1,8	Установка панелей площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 тн	шт	32,00	2,25			72,00			
2	7-464 7-39-6-1,8	То же, площадью до 10 м2	"	40,00	3,29			131,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7-454 табл. 7.39-3--1,8	То же,площадью до 20 м2	шт	32,00	3,48			111,36			
4	7-467 табл. 7.39-7 1,8	Установка ребристых панелей площадью до 5 м2 при наибольшем весе монтажных элементов в здании до 8 тонн	"	6,00	1,54			9,24			
5	7-470 табл. 7.39-8--1-,8	То же,площадью до 10 м2	"	48,00	1,98			95,04			
6	Расчет № 5	Стоимость плит по серии 1.090.1-1 вып.5-1 марки ПК 60.30.4,5Ат Ут1	"	17,00	162,28			2758,76			
7	—"—	То же,марки ПК 60.15.4,5 Ат Ут-1	"	12,00	82,43			989,16			
8	—"—	То же,марки ПК 60.12.4,5 Ат Ут	"	9,00	64,20			577,80			
9	—"—	То же,марки ПК 60.30.6 Ат Ут	"	13,00	168,82			2194,66			
10	—"—	То же,марки ПК 60.15.6 Ат Ут	"	15,00	85,77			1286,55			
11	—"—	То же,марки ПК 60.30.8 Ат Ут	"	2,00	175,37			350,74			
12	—"—	То же,марки ПК 60.15.8 Ат Ут	"	1,00	89,06			89,06			
13	—"—	То же,марки ПК 30.15.4,5 А Ш т	"	13,00	37,14			482,82			
14	—"—	То же,марки ПК 30.15.6 А Ш т	"	8,00	37,57			300,56			
15	—"—	То же,марки ПК 30.15.8 Ат Ут	"	2,00	38,40			76,80			
16	—"—	То же,марки ПК 60.12.6 Ат Ут	"	3,00	66,69			200,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Расчет № 5	То же,марки ПК 60.6-4,5 Ат Ут	шт	2,00	35,71			71,42			
18	—"—	То же,марки ПК 60.6-6 Ат У т	"	2,00	37,19			74,38			
19	—"—	То же,марки ПР 60.15.6 Ат Ут	"	47,00	78,23			3676,81			
20	—"—	То же,марки ПР 60.15.8 Ат Ут	"	1,00	86,96			86,96			
21	—"—	То же,марки ПР 30.15.6 Ат III т	"	6,00	37,57			225,42			
22	—"—	То же,марки ПР 30.15.8 А III т	"	2,00	37,88			75,76			
23	С С Ц том 3 п.210	То же,по серии 1.141.1 вып.16 марки ПК 8-33-15	"	1,00	42,80			42,80			
24	—"— п.213	То же,марки ПК 8.33-12	"	1,00	32,90			32,90			
25	—"— п.176	То же,вып.11 марки ПТ 27-10	"	1,00	21,20			21,20			
26	С С Ц том 1 п.8-237	Стоимость опорных стаканов из бетона М-200	$м^3$	0,12	75,90			9,11			
27	С С Ц том 1 техн.ч. табл.3-1	Арматура класса А-III	т	0,08	250,00			20,00			
28	—"— п.2-4	Стоимость раствора цементного М-100 не учтенного расценками.	$м^3$	7,13	24,40			173,97			
29	—"— том 1 т.3-1	Дополнительные арматурные изделия	т	0,07	250,00			17,50			
30	7-446 табл. 7.38-10-1.8	Установка перемычек массой до 0,3 тн	шт	3,00	0,27			0,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ССЦ том 3 п.909	Стоимость перемычек по серии 1.138.10 вып.2 марки 2 ПР 7.16.38.14	шт	3,00	8,98			26,94			
32	7-209 табл. 7.12-7	Установка опорных стаканов для крышных вентиляторов	шт	1,00	2,43			2,43			
33	6-181 табл. 6.16-9	Монолитные участки перекрытия из бетона М-300 площадью до 5 м2	м³	0,11	44,50			4,90			
34	Ц-1-П п.1,2	Арматура класса А-Ш	кг	10,41	0,33			3,44			
		ИТОГО ПО РАЗД.Ш РУБ:						14292,97*			
		Затраты труда ч-час:						303,90			
		1У. К Р О В Л Я.									
1	12-289 табл. 12.9-6	Устроиство пароизоляции из одного слоя рубероида	100 м2 изол. пов.	7,23	49,90			360,78			
2	12-286 табл. 12.9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 120 мм	100 м2	7,23	24,22			175,11			
3	ССЦ ч.1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400	м³	89,36	16,00			1429,76			
4	12-299 табл. 12.10-1	Выравнивающая цементная стяжка толщиной 15мм	100 м2	7,23	51,60			373,07			
5	12-153 табл. 12.2.6-2	Устроиство рулонных кровель на битумной мастике из 4-х слоев рубероида РМ-350	"	7,23	319,00			2306,37			
6	12-297 табл. 12.9-10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер битумной мастикой	"	7,23	7,71			55,74			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	12-280 табл. 12.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали		100 м2	0,55	192,00			105,60			
8	12-277 табл. 12.8-2	Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали		100 м2 фасад. без вычет. проем.	11,03	9,43			104,01			
9	8-30 табл. 8.5-1	Стенки вентшахт из керамического кирпича		$м^3$	3,35	34,20			114,57			
10	7-668 табл. 7.47-1-8	Перекрытие вентшахт плоскими плитами		шт	13,00	0,72			9,36			
11	С С Ц том 2 п.12-79	Стоимость плит марки ПТ 12,5-8-6		"	8,00	3,02			24,16			
12	--"-- п.12-80	То же, марки ПТ 12,5-11-9		"	4,00	6,22			24,88			
13	12-299 табл. 12.10-1	Выравнивающая цементная стяжка по плитам		100 м2	0,08	51,60			4,13			
14	6-84 табл. 6.9-8	Установка закладных деталей на кровле для крепления радиостоек и канализационных стояков весом до 20 кг		т	0,04	355,00			14,20			
15	6-85 табл. 6.9-9	То же, весом более 20 кг		"	0,35	329,00			115,15			
16	6-75 6-76 табл. 6.8-4 6.8-5	Устроиство бетонной подливки из бетона М-100 толщ.250 мм		100 м2	0,01	503,20			5,03			
		Цена: 5170+30,10х15,00										
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ:							5221,92*			
		Затраты труда ч-час:							1219,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У. ПЕРЕГОРОДКИ.									
1	8-45 табл. 8.5-9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4-х метров из кирпича керамического	100 м2	4,94	472,00			2331,68			
2	10-276 табл. 10.55-2	Устроиство перегородок обшитых гипсокартонных листами в один слои с изоляционной прокладкой	м^2	381,90	6,81			2600,74			
3	10-278 табл. 10.55-8	То же,в два слоя	"	64,60	7,02			453,49			
4	С С Ц ч1 р.7 п.7-51	Плиты гипсокартонные толщ.14 мм	м^2	1052,87	1,80			1895,17			
5	10-271 табл. 10.55-1	Обшивка стояков и ниш гипсокартонными листами толщ.10 мм	"	119,80	1,76			210,85			
6	С С Ц ч1 р7 п.7-50 стр.37	Листы гипсокартонные толщ.10 мм	"	246,80	1,29			318,37			
7	26-35 табл. 26.8-8	Теплоизоляция перегородок тамбуров жесткими минераловатными плитами	м^3	1,94	35,50			68,87			
8	Ц1 ч1 п.120 стр.90	Плиты жесткие минераловатные	м^3	1,90	21,90			41,61			
9	15-298 табл. 15.60-1	Улучшенная штукатурка перегородок по сетке	100 м2	0,38	386,00			146,68			
10	15-304 табл. 15.61-4	Устроиство каркаса при оштукатуривании стен	"	0,38	73,00			27,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	7-445 табл. 7.38-10--1,8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	36,00	0,23			8,28			
12	С С Ц том 3 п.47	Стоимость перемычек марки 1 ПР 2-16.12.14	шт	12,00	2,12			25,44			
13	—"— п.46	То же,марки 1 ПР 1-12.12.14	"	24,00	1,43			34,32			
14	6-83 табл. 6.9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,01	441,00			4,41			
		ИТОГО ПО РАЗД.У РУБ:						8167,65*			
		Затраты труда ч-час:						2533,51			
		У1. ВИТРАЖИ.									
1	9-105 табл. 9.14-5	Сборка и установка алюминиевых конструкции оконнных блоков	100 м2	1,03	259,00			266,77			
2	9-106 табл. 9.14-6	То же,витражей	"	0,50	595,00			297,50			
3	Письмо Госстроя СССР № 63-Д Ц-1-П т р.1У	Стоимость алюминиевых конструкции окон Цена:(2700 + 51,91)х1,0075	т	1,06	2772,55			2938,90			
4	—"—	То же,д в е р е й Цена:(2700+44,95)х1,0075	т	0,84	2765,54			2323,05			
5	—"—	То же, в и т р а ж е й Цена:(2700+52,85)х1,0075	т	0,54	2773,50			1497,69			
6	7-701 табл. 7.51-1	Устроиство герметизации прокладками из гернита	100м	0,70	42,30			29,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7-707 табл. 7.51-7	То же, герметиком	100 м	5,94	91,80			545,29			
8	26-27 табл. 26.7-4	Укладка утеплителя из минеральной ваты	м³	1,30	6,21			8,07			
9	Ц-1-1 п.122	Стоимость минеральной ваты	"	1,37	14,30			19,59			
10	Ц-1-1 п.364	Стоимость уплотнительной резины	кг	18,04	1,57			28,32			
11	11-211 табл. 11.29-1	Установка подкладок ПШЭ-3	100 м2	0,02	964,00			19,28			
12	65-740 табл. 15.201-8	Остекление витражей с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным стеклом толщ.6,5 мм неполированным	"	0,55	419,00			230,45			
13	15-762 табл. 15.203-3 Ц-1-1 п.601 п.603	То же,стеклопакетами Цена:11,40+(14,80-6,49)х1,01	м2	73,87	19,79			1461,89			
14	7-285 табл. 7.17-1	Установка монтажных элементов	т	0,37	362,00			133,94			
15	10-145 табл. 10.27-2	Навеска стеклодверей	м2	32,55	0,62			20,18			
16	Ц-1-1 табл. п.405	Стоимость приборов автоматического закрывания	к-т	11,00	18,50			203,50			
17	26-63 табл.	Зашивка верха витражей асбестоцементными листами	100 м2	0,05	64,40			3,22			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц-1-1 п.30	Стоимость асбестоцементных листов Цена: 640:(100х2,50х1,2)		$м^2$	5,05	2,13			10,76			
19	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		т	0,13	441,00			57,33			
20	6-13 табл. 6.1-13	Устроиство подбетонки из бетона М-200 для установки закладных деталей		$м^3$	0,30	34,40			10,32			
21	Гр-нт 01-23 п.1-284	Компенсация за алюминиевые конструкции оконных блоков Цена:(82,00+51,91х0,013)х1,075х х67,50-0,71х2772,55		руб.					(6056,40)			
22	—"— п.2-058	То же, д в е р е и Цена:(81,20+44,95х0,02)х1,0075х х32,55-0,84х2765,54		руб.					(369,35)			
23	—"— п.3-096	То же,витражеи Цена:(39,00+52,85х0,01)х1,0075х х50,00-0,54х2773,50		руб.					(214,85)			
24	10-103 табл. 10.19-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м		$м^2$ проема	43,74	0,92			40,24			
25	Ц-1-П п.361	Стоимость подоконных досок		м	32,37	1,38			44,67			
		ИТОГО ПО РАЗД.У1 РУБ:							10190,57*			
		В т.ч. общестроит.работы							3133,43*			
			Металлоконструкции						7057,14*			
			Компенсация						(6640,6)			
			Затраты труда ч-час:						1070,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП. Д В Е Р И.									
1	10-105 табл. 10.20-1 техн.ч. табл.1	Установка наружных дверных блоков с установкой пружин в каменных стенах площадью до 3 м2	м^2	2,06	1,63			3,36			
2	10-106 табл. 10.20-2	То же, площадью более 3 м2	"	6,16	1,39			8,56			
3	10-140 табл. 10.26-10	Конопатка дверных коробок паклей в наружных каменных стенах площадью до 3 м2	м^2 проем.	2,06	1,34			2,76			
4	10-141 табл. 10.26-2	То же, площадью более 3 м2	"	6,16	0,14			0,86			
5	10-108 табл. 10.20-4	Установка тамбурных дверных блоков площадью более 3 м 2 с прирезкой приборов в перегородках с установкой пружин	"	6,16	1,76			10,84			
6	10-107 табл. 10.20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	м^2	113,35	2,00			226,70			
7	10-108 табл. 10.20-4	То же, площадью более 3 м2	"	31,41	1,58			49,63			
8	10-136 табл. 10.25-5 техн.ч. п.3,2	Обивка дверей оцинкованной сталью по асбесту с 2х сторон	"	6,00	6,83			40,98			
9	С С Ц ч.1 п.447	Стоимость приборов для дверей входных в здание двупольных	комп.	4,00	8,94			35,76			
10	—"— п.446	То же, для однопольных	к-т	1,00	6,73			6,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ССЦ ч.1 п.448	То же,для дверей входных в комнатные помещения однопольные	к-т	62,00	2,97			184,14			
12	—"— п.449	То же,для двупольных	"	9,00	3,23			29,07			
13	15-733 табл. 15.204-6 техн.ч. п.131	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке	100 м2	0,09	267,00			24,03			
14	ССЦ ч.1 п.398	Стоимость пружин ПСП для наружных и тамбурных дверей	шт	5,00	2,30			11,50			
15	ССЦ ч.II техн.ч. табл.18 табл.12	Облицовка нижней части полотен дверей бумажно-слоистым пластиком декоративным	м2	0,96	5,97			5,73			
16	ССЦ ч.II п.258	Стоимость дверных блоков марки ДН 20.7.7-18	"	12,32	15,00			184,80			
17	—"— п.255	То же,марки ДН 20.9-16	"	2,06	15,00			30,90			
18	—"— п.225	То же,марки ДН 24-15	"	10,47	8,90			93,18			
19	—"— п.223	То же,марки ДН 24-15	"	20,94	13,80			288,97			
20	—"— п.219	То же,марки ДГ 21-10	"	72,00	13,50			972,00			
21	—"— п.218	То же,марки ДГ 21-9	"	12,60	14,20			178,92			
22	—"— п.217	То же,марки ДГ 21-7	"	22,24	15,00			333,60			
23	п.264	То же,марки ДС 18-8 т	"	1,67	28,30			47,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ССЦ ч.II п.219	То же, марки ДГ 21-12	м^2	4,84	13,50			65,34			
25	10-72 табл. 10.13-1	Установка над дверями фрамужных блоков площадью до 2 м2	м^2	5,70	3,01			17,16			
26	ССЦ ч.II птр.126 п.2	Стоимость фрамужных блоков	"	5,70	17,30			98,61			
27	15-707 табл. 15.201--2	Остекление фрамужных переплетов оконным 3 мм стеклом	100 м2	0,06	242,00			14,52			
28	ССЦ ч1 п395	Стоимость фрамужных приборов	к-т	6,00	1,23			7,38			
		ИТОГО ПО РАЗД.УП РУБ:						2973,29*			
		Затраты труда ч-час:						210,66			
		УШ.П О Л Ы.									
		а) ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ.									
1	11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 уплот.	0,14	43,30			6,06			
2	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слой из бетона М-100	м^3 подстил. слоя	1,20	29,30			35,16			
3	12-287 табл. 12.9-4	То же, из керамзитобетона	"	37,80	35,20			1330,56			
4	11-53 табл. 11.7-4 к-2,0	Тепло и звукоизоляция из древесно-волокнистой плиты толщиной 25 мм Цена: 85,0х2,00	100 м2	1,34	170,00			227,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	11-16 табл. 11.3-1 11-17 табл. 11.3-2	Гидроизоляция из гидроизола в 2 слоя на битумном мастике Цена: 118 + 77	100 м2 изол. пов.	2,44	195,00			475,80			
6	11-55 табл. 11.8-1	Стяжка цементная толщ.20 мм	100 м2	2,44	70,00			170,80			
7	11-55 табл. 11.8-1 11-56 табл. 11.8-2	Стяжка цементная толщ.40 мм Цена: 70,0+13,60х4	"	7,46	124,40			928,02			
8	11-57 табл. 11.8-3 11-58 табл. 11.8-4	Стяжка керамзитобетонная толщ.50 мм Цена: 82,60+15,40х6	100 м2 стяж.	3,68	175,00			679,00			
9	11-57 табл. 11.8-3 11-58 табл. 11.8-4	То же, толщн.60 мм Цена: 82,60+15,40х8	"	1,91	205,80			393,08			
		ИТОГО ПО "а" РУБ:						4246,28*			
		Затраты труда ч-час:						600,57			
		б) ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ.									
10	11-71 табл. 11.11-5	Покрытия монолитные мозаичные (терраццо) толщиной 20 мм	100 м2 покр.	1,34	628,00	99,00		841,52			
11	11-78 табл. 11.11-12	Шлифовка бетонных полов	100 м2	1,34	91,10			122,07			
12	11-132 табл. 11.20-1	Покрытия из плиток бетонных на цементном растворе.	100 м2 покр.	3,07	425,00			1304,75.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	11-206 табл. 11.28-1	Покрытие пола из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе	100 м2	1,91	421,00			804,11			
14	11-132-1 табл. 11.20-1 С С Ц том 1 стр.22 п.3-140 п.3-121	Покрытие пола мозаичными бетонными плитками на цементном растворе Цена: 425+(5,83-3,12)х101	"	0,22	698,71			153,72			
15	11-135 табл. 11.20-3	Покрытия из плиток керамических одноцветных с красителем на цементном растворе	100 м2 покр.	2,58	417,00			1075,86			
16	11-194 табл. 11.27-6	Покрытие из наборного паркета на мастике	м2 покр.	398,10	9,71			3768,45			
		ИТОГО ПО "б" РУБ:						6070,48*			
		Затраты труда ч-час:						1394,47			
		ИТОГО ПО РАЗД.УШ РУБ:						12316,76*			
		Затраты труда ч-час:						1995,04			
		IX. ЛЕСТНИЦЫ.									
1	7-510 табл. 7.41-6--1,8	Укладка монтаж.лестничных и маршей-площадок массой более 1 т	шт	4,00	5,76			23,04			
2	7-499 табл. 741-1 -1,8	Укладка лестничных площадок весом до 1 тонны	"	2,00	2,22			4,44			
3	С С Ц чП р1У п.11-171	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями массой до 5 тонн	м2	30,80	12,80			394,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ССЦ чП рУ1 п.11-169	Лестничные площадки с бетонным полом	м^2	4,60	9,94			45,72			
5	9-46 табл. 9.7-1	Сборка и установка стальных конструкции ограждения лестниц	т	0,25	58,00			14,50			
6	ССРСЦ чП р1 п.1981 техн.ч. тбл.12	Стоимость стальных конструкции ограждения лестниц с окраской Цена:327+7,10+15,60	т	0,25	349,70			87,43			
7	7-668 табл. 7.47-1--1,8	Установка проступеи на лестничных маршах весом до 0,3 тн	шт	76,00	0,72			54,72			
8	ССЦ чП рХ1 п.11-173	Стоимость проступеи с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительнои отделки длинои до 3 метров	м	87,48	1,67			146,09			
9	18-210 табл. 24.30а Письмо Госстроя СССР № ВА--3861-4	Установка пластмассовых поручнеи Цена: 84,00+0,10х0,15+75,7х0,25	100 м	0,25	103,92			25,98			
10	7-285 табл. 7.17-1	Установка соединительных элементов	т	0,02	362,00			7,24			
11	ССЦ том 1 табл. 3-1	Металлизация соединительных элементов	т	0,02	178,00			3,56			
12	ССЦ том 1 п.2-4	Раствор цементный М-100	м^3	1,45	24,40			35,38			
13	9-46 т.9-7-1	Монтаж металлическои лестницы на кровлю.	т	0,24	58,00			13,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц-1-П п.1975 техн.ч. табл.12	Стоимость металлоконструкции с окраской эмалью Цена: 358 + 7,10 + 15,60	т	0,24	380,70			91,37			
15	9-46 табл. 9.7-1	Монтаж пожарной лестницы с площадками и ограждениями	т	0,43	58,00			24,94			
16	Ц-1-П п.1975 техн.ч. табл.12	Стоимость металлоконструкции лестницы с окраской эмалью Цена: 358+7,10+15,60	т	0,16	380,70			60,91			
17	—"— п.1979 техн.ч. табл.12	То же, площадок Цена: 326+7,10+15,60	т	0,16	348,70			55,79			
18	—"— п.1980 техн.ч. табл.12	То же, ограждений Цена: 327+7,10+15,60	т	0,11	349,70			38,47			
		ИТОГО ПО РЗД.1Х РУБ:						1127,74*			
		В т.ч.общестроит.работы						740,41*			
		Металлоконструкции						387,33*			
		Затраты труда ч-час:						42,71			
		Х.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.									
1	15-79 табл. 15.13-1 Ц-1-1 п.132 п.125	Облицовка цоколя и участков стен плиткой типа "Кабанчик" Цена: 474+(5,39-3,29)х100	100 м2	0,36	684,00			246,24			
2	15-201 табл. 15.51-1	Улучшенная штукатурка стен вентшахт цементно-известковым раствором	"	0,28	85,30			23,88			
		ИТОГО ПО РАЗД.Х РУБ:						270,12*			
		Затраты труда ч-час:						43,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X1.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.									
1	15-256 табл. 15.55-11	Улучшенная штукатурка по камню стен и перегородок	100 м2	0,65	110,00			71,50			
2	15-275 табл. 15.55-13	Однослойная штукатурка по кирпичу стен и перегородок	"	6,27	35,80			224,47			
3	15-295 табл. 15.59-2	Отделка поверхностей перегородок из плит под окраску	"	5,37	30,70			164,86			
4	26-34 табл. 26.8-7	Изоляция потолков в тамбурах жесткими минераловатными плитами	м³	0,31	43,80			13,58			
5	Ц1 ч1 п.116	Стоимость минераловатных плит	"	0,31	43,60			13,52			
6	15-299 табл. 15.60-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке	100 м2	0,06	396,00			23,76			
7	15-305 табл. 15.61-2	Устроиство каркаса при оштукатуривании потолков	"	0,06	121,00			7,26			
		ИТОГО ПО "а" РУБ:						518,95*			
		Затраты труда ч-час:						456,25			
		б) ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
8	15-92 табл. 15.15-3	Облицовка стен глазурованными белыми плитками безкарнизных и плинтусных алементов по кирпичу и бетону	100 м2	5,12	532,00			2723,84			
		ИТОГО ПО "б" РУБ:						2723,84*			
		Затраты труда ч-час:						1121,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в) МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.									
9	15-502 табл. 15.152-2	Улучшенная клеевая окраска потолков и стен	100 м2	33,53	12,90			432,54			
10	15-660 табл. 15.168--3	Внутренняя водоэмульсионная окраска по штукатурке	"	2,83	76,30			215,93			
11	15-661 табл. 15.168-4	То же, потолков	"	0,94	82,20			77,27			
12	15-508 табл. 15-153-1	Внутренняя известковая окраска стен и потолков по штукатурке	"	0,37	5,84			2,16			
13	15-509 табл. 15.153-2	Внутренняя известковая окраска по бетону	"	1,37	3,13			4,29			
14	15-660 табл. 15-168-3	То же,водоэмульсионная окраска по штукатурке	"	1,91	76,30			145,73			
15	15-224 табл. 15-53-1	Фактурная отделка декоративной мраморной крошкой Цена: 148+0,70х0,87х50	100 м2 отд.	4,24	178,45			756,63			
16	15-563 табл. 15.159-3 техн.ч. п.2.30	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву плинтусов	100 м2	0,19	71,20			13,53			
17	15-564 табл. 15.159-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву наличников.	"	1,45	75,00			108,75			
		ИТОГО ПО "В" РУБ:						1756,83*			
		Затраты труда ч-час:						1376,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XII. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) ВЕНТКАМЕРЫ.									
1	34-318 табл. 34.59-2	Устройство каркаса на стене для крепления плит А Г Ш	100 м2	0,69	276,00			190,44			
2	34-328 табл. 34.60-1	Заполнение каркаса м стен неперфорированными минераловатными плитами ПП-80 толщиной 50 мм	"	0,69	153,00			105,57			
3	34-332 табл. 34.60-5	Оклейка в один слой стен стеклотканью	"	0,69	168,00			115,92			
4	34-349 табл. 34-61-10 Ц1 ч1 р.1У п.143	Облицовка каркасов стен перфорированными акустическими плитками А Г Ш	"	0,69	355,20			245,09			
5	11-52-3 табл. 11.7-3	Изоляция перекрытия жесткими минераловатными плитками с объемным весом300 кг/м³	"	0,38	147,00			55,86			
6	11-57 табл. 11.8-3 11-58 табл. 11.8-4	Стяжка бетонная толщиной 100 мм Цена: 81,50+15,40х16,0	"	0,38	327,90			124,60			
7	6-86 табл. 6.9-10	Армирование бетонной стяжки	т	0,10	15,30			1,53			
8	Ц1 чП п.28	Стоимость арматуры класса А-1	"	0,10	232,00			23,20			
9	6-84 табл. 6.9-8	Обрамление пола по периметру стен угловой сталью	"	0,19	355,00			67,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	11-135 табл. 11.20-3	Верхнее покрытие полов из плитки керамической с красителем на цементном растворе	100 м2	0,38	417,00			158,46			
11	9-107 табл. 9.15-2	Сборка и установка стальных конструкции обрамления проемов	т	0,62	55,80			34,60			
12	Ц1 чП табл. р.1 п.1974 техн.ч. т.12	Стоимость стальных конструкции обрамления проемов с огрунтовкой за 2 раза окраской эмалями Цена: 287+7,10+15,60	т	0,62	309,70			192,01			
13	15-509 табл. 15.153-2	Известковая окраска стен	100 м2	0,69	3,13			2,16			
		б) ОХЛАЖДАЕМЫЕ КАМЕРЫ.									
14	11-52-3 табл. 11.7-3	Изоляция перекрытия жесткими минераловатными плитами с объемным весом 300 кг/м3	"	0,60	147,00			88,20			
15	11-16 табл. 11.3-1	Гидроизоляция из одного слоя гидроизола	"	0,60	118,00			70,80			
16	11-14 табл. 11.3-1	Прокладка одного слоя пергамина насухо Цена:96,60-(0,46-0,16)х112,0	"	0,60	63,00			37,80			
17	11-57 табл. 11.8-3 11-58 табл. 11.8-4	Стяжка бетонная толщиной 50 мм Цена: 81,50+15,40х6	"	0,60	173,90			104,34			
18	6-86 табл. 6.9-10	Армирование бетонной стяжки	т	0,16	15,30			2,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц1 чП п.28	Стоимость арматуры класса А-1	т	0,16	232,00			37,12			
20	11-135 табл. 1120-3	Верхнее покрытие полов из плитки керамической с красителем на цементном растворе	100 м2	0,60	417,00			250,20			
21	15-254 табл. 15.55-1--11	Простая штукатурка стен по кирпичу цементно-известковым раствором	"	1,87	85,10			159,14			
22	26-31 табл. 26.8-4 Ц1 ч1 р.1У п.116	Изоляция стен жесткими минераловатными плитами с объемным весом 300 кг/м³ Цена:35,90+0,97х43,60	м³	18,76	78,19			1466,84			
23	15-298 табл. 15.60-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	100 м2	1,59	386,00			613,74			
24	15-304 табл. 15.61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	"	1,59	73,00			116,07			
25	26-50 табл. 26.10-5	Установка сетки от грызунов	м2	50,00	1,30			65,00			
26	15-92 табл. 15.15-3	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	100 м2	1,59	532,00			845,88			
27	15-256 табл. 15.55-5--11	Улучшенная штукатурка стен по кирпич2у	"	0,18	110,00			19,80			
28	15-660 табл. 15.168--3	Окраска стен по штукатурке водоэмульсионными красками	"	0,18	76,30			13,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	26-34 табл. 26.8-7	Изоляция потолков жесткими минераловатными плитами Цена: 43,80+0,99х43,60	$м^3$	6,00	86,96			521,76			
30	15-299 табл. 15.60-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке	100 м2	0,59	396,00			233,64			
31	15-305 табл. 15.61-2	Устроиство каркаса при оштукатуривании потолков	"	0,59	121,00			71,39			
32	26-45 табл. 26.9-2	Установка дверей с теплоизоляционными наполнениями	$м^2$	20,88	14,60			304,85			
33	Ц1 р9 доп.1 п.084	Стоимость дверей марки ПС	шт	6,00	207,00			1242,00			
34	15-508 табл. 15.153-1	Известковая окраска потолков	100 м2	0,59	5,84			3,45			
35	20-696 табл. 20.18-1	Установка кронштейнов в стенах	100 кг	0,14	35,90			5,03			
36	6-77 табл. 6.9-1	Установка анкеров	т	0,06	651,00			39,06			
37	7-1 табл. 7.1-1	Устроиство фундаментов под оборудование из бетона М-200	шт	3,00	1,52			4,56			
38	С С Ц 9-96 стр.215	Стоимость фундамента под оборудование массой до 5 тн	$м^3$	0,27	62,70			16,93			
39	С С Ц том 1 табл. 3-1	Стоимость арматуры класса А-1 с К-1,45 Цена: 229х1,45	т	0,04	332,05			13,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С С Ц том 1 табл. 3-1	Заполнение детали с К-1,45 Цена: 413,0х1,45	т	0,07	598,85			41,92			
41	ССРСЦ ч.Ш п.230	Виброизоляторы марки ДО-44	шт	4,00	3,62			14,48			
42	—"— п.229	Виброизоляторы марки ДО-43	"	8,00	2,66			21,28			
43	20-696 табл 20.18-1	Установка виброизоляторов	100 кг	0,44	35,90			15,80			
44	9-121 табл. 8.17-4	Установка стальных конструкции ограждения	т	0,04	45,80			1,83			
45	ССРСЦ ч.П п.1974	Стоимость стальных конструкции ограждения	т	0,04	287,00			11,48			
46	26-50 табл. 26.10-5	Натягивание на каркас стальной сетки	$м^2$	3,30	1,30			4,29			
47	15-614 табл. 15.164--8	Масляная окраска металлоконструкции за 2 раза	100 м2	0,01	60,50			0,61			
		в) МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА.									
48	9-46 табл. 9.7-1	Монтаж металлической стремянки	т	0,02	58,00			1,16			
49	Ц1 чП п.1975 техн.ч. табл.12	Стоимость металлической стремянки с окраской Цена: 358+7,10+15,60	т	0,02	380,70			7,61			
		г) ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ.									
50	34-322	Устройство каркасов потолков	100 $м^2$	1,00	462,00			462,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 34.59-6	металлических с деревянными листками									
51	10-203 табл. 10.37-3	Огнезащита деревянных	100 м2	1,00	12,20			12,20			
52	34-353 табл. 34-61-14 ССРСЦ ч.1 п.249 п.320	Облицовка каркасов потолков гипсовыми листами Цена: 667,0-(4,90-0,57)х105,00	"	1,00	212,35			212,35			
53	15-665 табл. 15.168--8	Окраска панелей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	"	1,00	113,00			113,00			
		д) ВЕНТКОРОБА.									
54	34-319 табл. 34.59-3	Устройство каркаса стен из деревянных брусков	100 м2	0,38	489,00	195,00		185,82			
55	10-203 табл. 10.37-3	Огнезащита деревянных конструкций каркаса	"	0,38	12,20			4,64			
56	34-343 табл. 34-61-4 ССРСЦ ч.1 п.249 п.320	Облицовка каркасов стен листами гипсовыми Цена: 642,00-(4,90-0,57)х105,00	"	0,38	187,35			71,19			
57	15-665 табл. 15.168--8	Окраска панелей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100 м2	0,38	113,00			42,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58		д) ШКАФЫ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ.									
	10-107 табл. 10.20-3	Установка шкафов в перегородках при площади проема до 3 м	м^2	2,40	2,00			4,80			
59	С С Ц ч.II п.217	Стоимость дверцы шкафа СУ-5	"	2,40	15,00			36,00			
60	С С Ц ч.1 п.450	Стоимость скобяных изделий	к-т	2,00	2,83			5,66			
		е) ПЕРЕДАТОЧНЫЕ О К Н А.									
61	10-107	Заполнение проема передаточного окном площадью до 2 м2	м^2	3,35	2,00			6,70			
62	С С Ц ч.II п.217 техн.ч. тал.18	Стоимость блоков передаточного окна облицованных бумажно-слоистым пластиком	"	3,35	20,97			70,25			
63	С С Ц ч.1 п.450	Стоимость скобяных изделий	к-т	3,00	2,83			8,49			
		ж) ПРИЛАВОК ОТКИДНОЙ.									
64	Прим. 10-150	Устройство прилавка из древесно-(син) стружечной плиты	м^2	3,88	0,81			3,14			
65	Прим. С С Ц ч.II п.477 техн.ч. табл.18	Стоимость плит прилавка облицованных у бумажно-слоистым пластиком Цена: 10,80 + 5,97	"	3,88	16,77			65,07			
		з) Л И Ф Т Ы .									
66	11-3 табл. 11.1-3	Подсыпка под полы шахты машинного помещения песка	1 м^3 подстил. слоя	42,40	10,40			440,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	6-33 табл. 6.3-4	Фундамент из бетона М-200 в машинном отделении	м³	0,89	37,30			33,20			
68	6-16 табл. 6.1-16	Монолитная железобетонная плита из бетона М-200 в лифтах	"	2,10	30,90			64,89			
69	ССРСЦ ч.II п.1	Арматура класса А-1	т	0,08	270,00			21,60			
70	--"-- п.8	Арматура класса А-III	т	0,01	270,00			2,70			
71	11-67 табл. 11.11-1	Бетонный пол в лифтах	100 м2	0,01	123,00			1,23			
72	6-36 табл. 6.3-7	Устроиство колодцев для анкерных болтов в фундаментах	м³	0,89	0,91			0,81			
73	6-33 табл. 6.3-4	Тумбы из бетона М-200	"	0,07	37,30			2,61			
74	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,15	441,00			66,15			
75	6-84 табл. 6.9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,08	355,00			28,40			
76	6-85 табл. 6.9-9	То же,весом более 20 кг	т	0,06	329,00			19,74			
77	9-94 табл. 9.12-1	Установка стальных конструкций б а л о к	т	0,11	29,20			3,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ССРСЦ ч.1 п.1924 табл.12	Стоимость стальных конструкции балок с окраской Цена: 219,00+7,10+15,60	т	0,11	241,70			26,59			
		и) ВОЗДУХОВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ.									
79	15-299 табл. 15.60-2 15-305 табл. 15.61-2	Улучшенная штукатурка по сетке с устроиством каркаса Цена: 396 + 121	100 м2	7,23	517,00			3737,91			
		К) ЭЛЕМЕНТЫ ВХОДА.									
90	7-572 табл. 7.44-1--1,8	Установка элементов входа	шт	8,00	4,28			34,24			
	Расчет № 7 п.1	Стоимость элементов входа ЭВ 13.35-06	шт	8,00	31,90			255,20			
	12-299 табл. 12.10-1	Выравнивающии слои из цементного раствора	100 м2	0,29	51,60			14,96			
		ИТОГО ПО РАЗД.XII РУБ:						13843,06*			
		В т.ч. общестроит.работы						13564,57*			
		Металоконструкции						278,49*			
		Затраты труда ч-час:						5742,20			

СВОДКА

ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1

№ № п п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Един. измер.	К-во един. измер.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоим-ти работ по смете
				Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы Сумма	Плановые накопления 8% от стоимости по гр. 5, 7	ВСЕГО по графам 5,7,8	В том числе: Основная зар-плата	В том числе: эксплуат. машин / В т.ч. зар-плата	В накл. расходах % от стоимости по гр. 10,11 о/с м/к	В плановых накоплениях 44 % от ст-ти по гр. 10,11	ВСЕГО по данным граф 10,11, 12,13	Стоимость един. измер. в рублях:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
1	Земляные работы	м³	4390	3031	16,5	500	282	3913						2,12/0,87
2	Фундаменты и стены до отм. ± 0,00	"	388,5	21584	16,5	3561	2012	27157						15,11/69,9
3	Перекрытие	м2	675	6433	"	1061	600	8094						4,5/ 11,99
4	Перегородки	"	75	393	"	65	37	495						0,27/6,6
5	Двери	"	2,82	97	"	16	9	122						0,07/43,26
6	Полы	"	635	680	"	112	63	855						0,48/
7	Лестницы:													
	а) общестроит.работы	м² гор.пр.	2,0	12	"	2	1	15						0,01/7,5
	б) металлоконструкции	"		48	8,6	4	4	56						0,03/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Внутренние отделочные работы	м2	785	265	16,5	44	25	334						0,19/0,43
9	Разные работы	м³ здан.	6224,2	1376	16,5	227	128	1731						0,96/0,28
	ИТОГО ПО "А" РУБ:	м³ здан.	6224,2	33919		5592	3161	42672						23,74/6,85
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
1	Стены наружные	м2	874	27963	16,5	4614	2606	35183						19,57/40,26
2	Стены внутренние	"	943,5	8099		1336	755	10190						5,67/10,80
3	Перекрытие и покрытие	"	1524	14293	"	2358	1332	17983						10,0/11,80
4	К р о в л я	"	723	5222	"	862	487	6571						3,66/9,09
5	Перегородки	"	940,5	8168	"	1348	761	10277						5,72/10,93
6	Витражи:	"	153											
	а) общестрит.работы	-	-	3134	"	517	292	3943						2,19/
	б) металлоконструкции	-	-	7057	8,6	607	613	8277						4,6/
	в) компенсация			(6641)										
7	Д в е р и	м2	164,8	2973	16,5	491	277	3741						2,08/22,7
8	П о л ы :													
	а) основание под полы	м2	1300	4246	"	701	396	5343						2,97/4,11
	б) верхнее покрытие	м2	1300	8071	"	1332	752	10155						5,65/781
9	Лестницы:	м2 гор.пр.	35,4											
	а) общестроит.работы			740	"	122	69	931						0,52/26,3
	б) металлоконструкции			387	8,6	33	34	454						0,25/12,82
10	Наружная отделка	м2	64	270	16,5	45	25	340						0,19/5,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Внутренняя отделка													
	а) штукатурные работы	м2	1235	519	16,5	85	48	652						0,36/0,53
	б) облицовка	"	512	2724	"	449	254	3427						1,91/6,69
	в) малярные работы	"	4683	1757	"	290	164	2211						1,23/0,47
12	Разные работы:	$м^3$ здан.	6224,2											
	а) общестроит.работы			13565	"	2238	1264	17067						9,51/2,74
	б) металлоконструкции			278	8,6	24	24	326						0,18/0,05
	ИТОГО ПО "Б" :	$м^3$ здан.	6224,2	109466		17452	10153	137071						76,26/22,02
	ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ А+Б /	$м^3$ здан.	6224,2	143385		23044	13314	179743						100%/28,87
	Кроме того, Компенсация							(6641)						

Нач. отдела смет и ПОС — И. Бехов
Гл.архитектор проекта — Э.Андрашников
Составила — Л.Кудинова
Проверила — Г.Холостова

РАСЧЕТ № 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫЕ

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Толщина см	Масса т	Объем м³	Транспортные расходы на : р у б. 1 т	изделие	Тара и реквизит на: (р у б.) 1 м³	изделие	Металлизация закладных деталей(руб/кг) Масса кг	Цена на изделие руб/шт	Стоимость руб / м т Оптовая	Сметная без загот. складских расходов	Загот. складск. расходы 2 %	ВСЕГО сметная (без компл. издел).
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПСЦ 30.21.3,0-II	30 35	2,16 2,51	1,73 2,03	5,04	10,89 12,65	0,80	1,38 1,62	1,76	0,30	105,50 112,41	118,07 126,98	2,36 2,54	120,43 129,52
2	2,3 ПСЦ 33.21.3,0-II	30 35	2,16 2,61	1,76 2,12	6,20	13,39 16,18	0,80	1,41 1,70	1,76	0,30	113,40 122,79	128,50 140,97	2,57 2,82	131,07 143,79
3	1,2 ПСЦ 29.21.3,0-II	30 35	2,11 2,40	1,70 1,96	5,04	10,63 12,10	0,80	1,36 1,57	1,76	0,30	102,31 109,01	114,60 122,98	2,29 2,46	116,89 125,44
4	2 ПСЦ 30.21.3,0-II	30 35	1,55 1,64	1,24 1,47	5,04	7,81 8,27	0,80	0,99 1,18	1,76	0,30	85,08 90,57	94,18 100,32	1,88 2,01	96,06 102,33
5	1 ПСЦ 30.21.3,0-II	30 35	2,12 2,46	1,70 1,99	5,04	10,68 12,40	0,80	1,36 1,59	1,76	0,30	103,15 109,91	115,49 124,20	2,31 2,48	117,8 126,68

Р А С Ч Е Т № 1

ОПТОВЫХ ЦЕН ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫЕ.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Толщина см	Длина м	Площадь за вычетом проема $м^2$	Оптовая цена руб/$м^2$ пр-нт 06-08 пп 9.95;9,96	Надбавки + и скидки)-) руб/$м^2$ на : Несущую способность	Длина более 3,9 м без проема	Длина до 3,9 м без проема	ИТОГО:	Цена с учетом надбавок (скидок) руб 1 $м^2$	Изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПСЦ 30.21.3,0-П	30 35	2,99	6,28	16,30 17,40	+ 0,75	-	* -0,25	+0,50	16,80 17,90	105,50 112,41
2 2,3	ПСЦ 33.21.3,0-П	30 35	3,22 3,27	6,75 6,86	16,30 17,40	+ 0,75	-	-0,25	+0,50	16,80 17,90	113,40 122,79
3	1,2 ПСЦ 29.21.3,0-П	30 35	2,90	6,09	16,30 17,40	+ 0,75	-	-0,25	+0,50	16,80 17,90	102,31 109,01
4	2 ПСЦ 30.21.3,0-П	30 35	2,99	4,99	16,30 17,40	+ 0,75	-	-	+0,75	17,05 18,15	85,08 90,57
5	1 ПСЦ 30.21.3,0-П	30 35	2,99	6,14	16,30 17,40	+ 0,75	-	- +0,25	+0,50	16,80 17,90	103,15 109,91

Р А С Ч Е Т № 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Толщина см	Масса т	Объем $м^3$	Транспортные расходы на: (руб).		Тара и реквизит на((руб)		Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг)		Стоимость руб/ м т			
					1 т	изделие	1 $м^3$	изделие	Масса кг	Цена на изделие руб/шт	Оптовая	Сметная без загот. складских расходов	Загот. склад. расходы 2%	ВСЕГО сметная (без компл. издел.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПС 30.33.3,5-П, П-4	35	3,25	3,25	5,04	16,38	0,80	2,60	1,38	0,23	191,59	210,8	4,22	215,02
2	ПС 30.33.4,0-П, п-А	40	3,74	3,74	5,04	18,85	0,80	2,99	1,38	0,23	199,52	221,59	4,43	226,02
3	РС 30.16.3,5-П	35	1,58	1,58	5,04	7,96	0,80	1,26	1,38	0,23	95,11	104,56	2,09	106,65
4	ПС 30.16-4,0-П	40	1,82	1,82	5,04	9,17	0,80	1,46	1,38	0,23	99,05	109,91	2,20	112,11
5	4 ПСО 30.33.3,5-П-1, П-1-Б, П-1-г	35	2,11	2,11	5,04	10,63	0,80	1,69	1,38	0,23	134,38	146,93	2,94	149,87
6	4 ПСО-30.33.4,0-П-1, П-1-Б, П-1-Г	40	2,43	2,43	5,04	12,25	0,80	1,94	1,38	0,23	139,87	154,29	3,09	157,38
7	1,2 ПСО 33.33.3,5-П-1	35	2,27	2,27	6,20	14,07	0,80	1,82	1,38	0,23	152,22	168,34	3,37	171,71
8	1,2 ПСО 33.33.4,0-П-1	40	2,72	2,72	6,20	16,86	0,80	2,18	1,38	0,23	161,95	181,22	3,62	184,84
9	1,2 ПС 33.33-3,5-П, П-А	35	3,41	3,41	6,20	21,14	0,80	2,73	1,38	0,23	209,20	233,30	4,67	237,97
10	1,2 ПС 33,33-4,0-П	40	4,02	4,02	6,20	24,92	0,80	3,22	1,38	0,23	221,33	249,70	4,99	254,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	9 ПСО 30.33.3,5-П,П-2-А	35	2,68	2,68	5,04	13,51	0,80	2,14	1,38	0,23	165,70	181,58	3,63	185,21
12	9 ПСО 30.33.4,0-П, П-2-А	40	3,08	3,08	5,04	15,52	0,80	2,46	1,38	0,23	172,47	190,68	3,81	194,79
13	2 ПСД 30.33.3,5-П-2	35	2,49	2,49	5,04	12,55	0,80	1,99	1,38	0,23	156,38	171,15	3,42	174,57
14	2 ПСД 30.33.4,0-П-2	40	2,87	2,87	5,04	14,46	0,80	2,30	1,38	0,23	162,77	179,76	3,60	183,36
15	И 2 ПСД 30.33.3,5-П-2	35	2,19	2,19	5,04	11,04	0,80	1,75	1,38	0,23	177,31	190,33	3,81	194,14
16	И 2 ПСД 30.33.3,5-П-2	40	2,34	2,34	5,04	11,79	0,80	1,87	1,38	0,23	184,56	198,45	3,97	202,42
17	И4 ПСД 30.33.3,5-П-2	35	1,71	1,71	5,04	8,62	0,80	1,37	1,38	0,23	151,50	161,72	3,23	164,95
18	И 4 ПСД 30.33.3,5-П-2	40	1,94	1,94	5,04	9,78	0,80	1,55	1,38	0,23	157,70	169,26	3,39	172,65
19	ПСП 30.10.26-П, П-А	26	0,78	0,78	5,04	3,93	0,80	0,62	2,68	0,46	48,62	53,63	1,07	54,70
20	ПСП 30.10.3,1-П, П-А	31	0,93	0,93	5,04	469	0,80	0,74	2,68	0,46	52,44	58,44	1,17	59,50*
21	1,2 ПСП 33.10-26,П,П-А	26	0,85	0,85	6,20	5,27	0,80	0,68	2,68	0,46	53,17	59,58	1,19	60,77
22	1,2 ПСП 33.10.3,1-П, П-а	31	1,03	1,03	6,20	6,39	0,80	0,82	2,68	0,46	58,23	65,90	1,32	67,22

РАСЧЕТ № 2

ОПТОВЫХ ЦЕН ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Толщина см	Длина м	Площадь за вычетом проема $м^2$	Оптовая цена руб/$м^2$ пр-т 06-08 п.9.60, 9.61	Надбавки(+),скидки (-) руб/$м^2$ на: Несущую способность	Длина более 3,9 м	Длиной до 3,9м без проема или площ.проема более 5$м^2$	Готовность под улучшен. отделку красками внутр. пов-ти панели	ИТОГО	Цена с учетом надбавок (скидок) руб: 1 $м^2$	изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПС 30.33.3,5-П, П-А	35	2,99	9,79	18,93	10,75	-	-0,25	+ 0,14	+0,64	19,57	191,59
2	ПС 30.33.4,0-П, П-А	40	2,99	9,79	19,74	10,75	-	-0,25	+ 0,14	+0,64	20,38	199,52
3	ПС 30.16.3,5-П	35	2,99	4,86	18,93	10,75	-	-0,25	+ 0,14	+0,64	19,57	95,11
4	ПС 30.16.4,0-П	40	2,99	4,86	19,74	10,75	-	-0,25	+ 0,14	+0,64	20,38	99,05
5	4 ПСО 30.33.3,5-П-1, П-1-6,П-1-Г	35	2,99	6,78	18,93	+0,75	-	-	+ 0,14	+0,89	19,82	134,38
6	4 ПСО 30.33.4,0-П-1, П-1-Б, П-1-г	40	2,99	6,78	19,74	+0,75	-	-	+ 0,14	+0,89	20,63	139,87
7	1,2 ПСО 33.33.3,5-П-1	35	3,27	7,68	18,93	+0,75	-	-	+ 0,14	+0,89	19,82	152,22
8	1,2 ПСО 33.33.4,0-П-1	40	3,32	7,85	19,74	+0,75	-	-	+ 0,14	+0,89	20,63	161,95
9	1,2 ПС 33.33.3,5-П	35	3,27	10,69	18,93	+0,75	-	-0,25	+ 0,14	+0,64	19,57	209,20
10	1,2 ПС 33.33-4,0-П	40	3,32	10,86	19,74	+0,75	-	-0,25	+ 0,14	+0,64	20,38	221,33
11	9 ПСО 30.33.3,5-П,П-2-А	35	2,99	8,36	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	19,82	165,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	9 ПСО 30.33.4,0-П,П-2-А	40	2,99	8,36	19,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	20,63	172,47
13	2 ПСД 30.33.3,5-П-2	35	2,99	7,89	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	19,82	156,38
14	2 ПСД 33.33.4,0-П-2	40	2,99	7,89	19,74	+0,75			+0,14	+0,89	20,63	162,77
15	И2 ПСД 30.33.3,5-П-2	35	2,99	6,39	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	$\frac{19,82 \times 1,4}{27,75}$	177,31
16	И2 ПСД 30.33.3,5-П-2	40	2,99	6,39	19,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	$\frac{20,63 \times 1,4}{28,88}$	184,56
17	И4 ПСД 30.33.3,5-П-2	35	2,99	5,88	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	$\frac{19,82 \times 1,3}{25,77}$	151,50
18	И4 ПСД 30.33.3,5-П-2	40	2,99	5,88	19,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	$\frac{20,63 \times 1,3}{26,82}$	157,70
	Панели парапетные однослойные:											
19	ПСП 30.10.26-П, П-А	26	2,99	2,99	16,71	-	-	-0,45	-	-0,55	16,26	48,62
20	ПСП 30.10.31-П, П-а	31	2,99	2,99	17,99	-	-	-0,45	-	-0,45	17,54	52,44
21	1,2 ПСП 30.10.26-П, П-А	26	3,26	3,26	16,71			-0,45	-	-0,45	16,26	53,17
22	1,2 ПСП 30.10.31-П, П-А	31	3,32	3,32	17,99			-0,45	-	*-0,45	17,54	52,44

РАСЧЕТ № 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Масса т	Объем м3	Транспортные расходы на: (руб). 1 т	изделие	Тара и реквизит на: (руб). 1 м3	изделие	Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг) Масса кг	Цена на изделие руб/шт	Сметная стоимость р/шт Оптовая	Сметная без заг. склад. расход.	Загот. склад. расход 2%	Всего сметная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	П В Ц 60.19.1 Т	3,16	1,27	5,88	18,58	0,80	1,02	1,36	0,23	65,77	85,60	1,71	87,31
2	П В Ц 30.19-1 Т	1,75	0,73	4,95	8,66	0,80	0,58	1,36	0,23	35,79	45,26	0,91	46,17
3	П В Ц 59.19-1 т	3,12	1,27	5,88	18,35	0,80	1,02	1,36	0,23	64,51	84,11	1,68	85,79
4	П В Ц 29.19-1 т	1,69	0,70	4,95	8,37	0,80	0,56	1,36	0,23	34,52	43,68	0,87	44,55

РАСЧЕТ № 3

ОПТОВЫХ ЦЕН ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Приведенная толщина изделия см	Марка бетона	Площадь за вычетом м2	Превышение расхода стали сверх 4х кг кг/м2	Оптовая ц е н а руб/м2 пр-т 06-08 9.1042	Надбавка за превышение расхода стали на 1 кг 0,30 руб/м2	Цена с учетом надбавок на: руб. 1 м2	изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	П В Ц 60.19.1 Т	15-16	150	8,14	2,93	7,20	0,88	8,08	65,77
2	П В Ц 30.19.1 Т	15-16	150	4,49	2,55	7,20	0,77	7,97	35,79
3	П В Ц 59.19-10 т	15-16	150	7,97	2,98	7,20	0,89	8,09	64,51
4	П В Ц 29.19-1 т	15-16	150	4,32	2,63	7,20	0,79	7,99	34,52

Р А С Ч Е Т № 4

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ С Т Е Н

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Масса т	Объем м³	Транспортные расходы на: (руб). 1 т	Изделие	Тара и реквизит (руб). 1 м³	изделие	Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг) Масса кг	Цена на изделие руб/шт	СТОИМОСТЬ Р У Б / Ш Т Оптовая	Сметная без загот. складских расходов	Загот. склад. расх. 2 %	ВСЕГО сметная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПВР 60.30.42-3 Т	3,03	1,27	5,88	17,82	0,80	1,02	3,83	0,65	105,54	125,03	2,50	127,5
2	ПВР 30.30-3 Т	2,07	0,86	4,95	10,25	0,80	0,69	3,83	0,65	46,45	58,04	1,16	59,20
3	ПВР 30.30.19-3 Т	1,69	0,72	4,95	8,37	0,80	0,58	3,83	0,65	44,52	54,12	1,08	55,20
4	ПВ 30.30-1 т	3,48	1,45	5,88	20,46	0,80	1,16	1,20	0,20	67,77	89,59	1,79	91,38
5	ПВ 59.30.1 Т	6,88	2,87	5,88	40,45	0,80	2,30	1,20	0,20	133,97	176,92	3,54	180,46
6	ПВГ 60.30.15-1 Т	5,62	2,35	5,88	33,05	0,80	1,88	1,20	0,20	109,28	144,41	2,89	147,30
7	1,2 ПВ 59.33-1 т	7,42	3,09	5,88	43,63	0,80	2,47	4,34	0,74	143,92	190,76	3,82	194,58
8	1 ПВ 60.30.1 т	6,98	2,91	5,88	41,04	0,80	2,33	1,28	0,22	135,61	179,20	3,58	182,78
9	ПВГ 30.30.13-1 Т	2,43	1,02	4,95	12,03	0,80	0,82	1,20	0,20	47,50	60,55	1,21	61,76
10	1 ПВ 30.30-1 т	3,48	1,45	5,88	20,46	0,80	1,16	1,28	0,22	67,39	89,23	1,78	91,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ПВГ 29.30.13-1 Т	2,33	0,97	4,95	11,53	0,80	0,78	1,20	0,20	45,48	57,99	1,16	59,15
12	ПВГ 30.30.10-1 т	2,67	1,12	4,95	13,22	0,80	0,90	1,20	0,20	52,29	66,61	1,33	67,94
13	ПВ 29.30-1 т	3,27	1,37	5,88	19,23	0,80	1,10	1,20	0,20	63,65	84,18	1,68	85,86
14	1 ПВГ 59.33.15-1 Т	6,00	2,50	5,88	35,28	0,80	2,00	4,34	0,74	117,21	155,23	3,10	158,33
15	1 ПВ 59.30-1 т	6,88	2,87	5,88	40,45	0,80	2,30	1,28	0,22	133,59	176,56	3,53	180,09
16	ПВ 29.30-1 Т	3,37	1,41	5,88	19,82	0,80	1,13	1,20	0,20	65,75	86,90	1,74	88,64

РАСЧЕТ № 4

ОПТОВЫХ ЦЕН ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН.

№ № п.п.	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Приведенная толщина изделия см	Марка бетона	Превышение расхода стали сверх 4х кг кг/м²	Площадь за вычетом проема м²	Оптовая цена пр-нт 06-08 руб/м²	НАДБАВКИ РУБ/м² за: Превышение расхода стали на 1 кг 0,30 руб.	Изменение марки бетона за каждые 50 единиц 0,12 руб.	Готовность ИТОГО: под улучшенную отд. красками с 2х сторон 0,14 руб.		Цена с учетом надбавок руб. 1 м²	изделия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПВР 60.30.42-3 т		250	17,95	8,05	7,20	5,39	0,24	0,28	5,91	13,11	105,54
2	ПВР 30.30-15-3 т		250	2,46	5,49	7,20	0,74	0,24	0,28	1,26	8,46	46,45
3	ПВР 30.30.19-3 т		250	7,10	4,52	7,20	2,13	0,24	0,28	2,65	9,85	44,52
4	ПВ 30.30-1 т		150		9,06	7,20			0,28	0,28	7,48	67,77
5	ПВ 59.30-1 т		150		17,91	7,20			0,28	0,28	7,48	133,97
6	ПВГ 60.30.15-1т		150		14,61	7,20			0,28	0,28	7,48	109,28
7	1,2 ПВ 59.33-1 т		150		19,24	7,20			0,28	0,28	7,48	143,92
8	1 ПВ 60.30.1 т		150		18,13	7,20			0,28	0,28	7,48	135,61
9	1 ПВГ 30.30.13-1 т		150		6,35	7,20			0,28	0,28	7,48	47,50
10	1 ПВ 30.30-1 т		150		9,01	7,20			0,28	0,28	7,48	67,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ПВГ 29.30.13-1т		150	-	6,08	7,20			0,28	0,28	7,48	45,48
12	ПВГ 30.30-10 -1 т		150	-	6,99	7,20			0,28	0,28	7,48	52,29
13	ПВ 28.30-1 т		150		8,51	7,20			0,28	0,28	7,48	63,65
14	1 ПВГ 59.33.15-1т		150		15,67	7,20			0,28	0,28	7,48	117,21
15	1 ПВ 59.30-1 т		150		17,86	7,20			0,28	0,28	7,48	133,59
16	ПВ 29.30.1 т		150		8,79	7,20			0,28	0,28	7,48	65,75

Р А С Ч Е Т № 5

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ П Л И Т Ы ПЕРЕКРЫТИЯ .

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Масса т	Объем м³	Транспортные расходы (руб) 1 т	изделие	Тара и реквизит (руб). 1 м³	изделие	Металлизация закладных деталей (0,17 руб/шт) Масса кг	Цена на изделие руб/шт	СТОИМОСТЬ Р У Б / Ш Т Оптовая	Сметная без загот. складских расходов	Заготовит. складские расходы 2 %	ВСЕГО сметная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК 60.30.4,5 Ат Ут,1	5,32	2,13	5,40	28,73	0,80	1,70	17,91	3,04	125,63	159,10	3,18	162,28
2	ПК 60.15-4,5 Ат Ут -1	2,78	1,11	4,89	13,59		0,89	11,22	1,91	64,42	80,81	1,62	82,43
3	ПК 60.12.4,5 Ат Ут-1	2,08	0,83	4,89	10,17	0,80	0,66	11,22	1,91	50,20	62,94	1,26	64,20
4	ПК 30.15-4,5 А Ш т	1,38	0,55	4,67	6,44		0,44	8,66	1,47	28,06	36,41	0,73	37,14
5	ПР 60.15-6 Ат У т	2,60	1,04	6,44	16,74	0,80	0,83	9,21	1,57	57,56	76,70	1,53	78,23
6	ПР 30.15-6 А Ш т	1,33	0,53	6,44	8,57		0,42	7,81	1,33	26,51	36,83	0,74	37,57
7	ПК 60.6-4,5 Ат Ут	1,30	0,52	4,89	6,36	0,80	0,42	8,66	1,47	26,76	35,01	0,70	35,71
8	ПК 60.30-6 Ат Ут-1	5,32	2,13	5,40	28,73		1,70	16,82	2,86	132,22	165,51	3,31	168,82
9	ПК 60.15-6 Ат Ут	2,78	1,11	4,89	13,59	0,80	0,89	10,13	1,72	67,89	84,09	1,68	85,77
10	ПК 30.15-6 А Ш т	1,38	0,55	4,67	6,44		0,44	8,66	1,47	28,11	36,46	0,73	37,19
11	ПК 60.12.6 А т Ут	2,08	0,83	4,89	10,17	0,80	0,66	10,13	1,72	52,83	65,38	1,31	66,69
12	ПК 60.6-6 Ат Ут	1,30	0,52	4,89	6,36		0,42	8,66	1,47	28,21	36,46	0,73	37,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ПК 60.12-6 Ат Ут-1	2,08	0,83	4,89	10,17	0,80	0,66	11,22	1,91	52,83	65,57	1,31	66,88
14	ПК 30.15-8 Ат Ут	1,38	0,55	4,67	6,44		0,44	8,66	1,47	29,30	37,65	0,75	38,40
15	ПР 30.15-8 А Ш т	1,33	0,53	6,44	8,57	0,80	0,42	7,81	1,33	26,82	37,14	0,74	37,88
16	ПР 60.15-8 Ат т	2,60	1,04	6,44	16,74		0,83	9,21	1,57	66,11	85,25	1,71	86,96
17	ПР 60.15.8 Ат Ут	2,78	1,11	4,89	13,59	0,80	0,89	10,13	1,72	71,11	87,31	1,75	89,06
18	ПК 60.30.8 Ат Ут	5,32	2,13	5,40	28,73		1,70	16,82	2,86	138,64	171,93	3,44	175,37
19	ПК 60.15-12,5 Ат Ут	2,08	0,83	4,89	10,17	0,80	0,66	10,13	1,72	58,24	70,79	1,42	72,21
20	ПК 30.12-6 Ат Ут	1,04	0,42	4,67	4,86		0,34	8,66	1,47	22,47	29,14	0,58	29,72
21	ПК 30.6-6 Ат Ут	0,65	0,26	4,67	3,04		0,21	8,66	1,47	12,29	17,01	0,34	17,35
22	ПК 60.12-8 Ат Ут	2,08	0,83	4,89	10,17	0,80	0,66	10,13	1,72	55,39	67,94	1,36	69,30
23	ПК 60.6-8 Ат Ут	1,30	0,52	4,89	6,36	0,80	0,42	8,66	1,47	29,58	37,83	0,76	38,59

РАСЧЕТ № 5

ОПТОВЫХ ЦЕН ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Приведенная толщина плит см	Пролет м	Нормативная нагрузка, включая собственный вес. кг/м^2	Площадь за вычетом проема м^2	Оптовая цена (прн-т 06-08 п.9.1055 п.9.1056 руб/м^2	Надбавки (+) скидки (-) руб/м^2			Цена с учетом надбавок (скидок) руб:	
							Пролет и нормативную нагрузку	Приведенную толщину	ИТОГО:	1 м^2	Изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПК 60.30.4,5 Ат Ут-1	12	5,98	650	17,82	6,20	+ 0,65	+0,20	+0,85	7,05	125,63
2	ПК 60.15-4,5 Ат Ут-1	13	5,98	660	8,91	6,20	+ 0,83	0,40	+1,03	7,23	64,42
3	ПК 60.12-4,5 Ат Ут-1	12	5,98	640	7,12	6,20	+ 0,65	+0,20	+0,85	7,05	50,20
4	ПК 30.15-4,5 А Ш т	12	2,98	660	4,44	6,20	- 0,08	+0,20	+0,12	6,32	28,06
5	ПР 60.15-6 Ат Ут	12	5,98	785	8,91	5,24	+1,02	+0,20	+1,22	6,46	57,56
6	ПР 30.15-6 А Ш т	12	2,98	785	4,44	5,24	-0,07	+0,80	+0,73	5,97	26,51
7	ПК 60.6-4,5 Ат Ут	15	5,28	720	3,53	6,20	+0,58	+0,80	+1,38	7,58	26,76
8	ПК 60.30.6 Ат Ут-1	12	5,98	800	17,82	6,20	+1,02	+0,20	+1,22	7,42	132,22
9	ПК 60.15-6 Ат Ут-1	13	5,98	810	8,91	6,20	+1,02	+0,40	+1,42	7,62	67,89
10	ПК 30.15-6 А Ш т	12	2,98	810	4,44	6,20	+0,07	+0,20	+0,13	6,33	28,11
11	ПК 60.12.6 Ат Ут	12	5,98	790	7,12	6,20	+1,02	+0,20	+1,22	7,42	52,83
12	ПК 60.6-6 Ат Ут	15	5,98	870	3,53	6,20	+1,19	+0,60	+1,79	7,99	28,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ПК 60.12.6 Ат Ут-1	12	5,98	790	7,12	6,20	+1,02	+0,20	+1,42	7,62	52,83
14	ПК 30.15-8 Ат Ут	12	2,98	980	4,44	6,20	-	+0,40	+0,40	6,60	29,30
15	ПР 30.15-8 А III т	12	2,98	955	4,44	5,24	-	+0,80	+0,80	6,04	26,82
16	ПР 60.15-8 Ат Ут-1	12	5,98	955	8,91	5,24	+1,38	+0,80	+2,18	7,42	66,11
17	ПК 60.15-8 Ат Ут	13	5,98	980	8,91	6,20	+1,38	+0,40	+1,78	7,98	71,11
18	ПК 60.30.8 Ат Ут-1	12	5,98	970	17,82	6,20	+1,38	+0,20	+1,58	7,78	138,64
19	ПК 60.15-12,5 Ат Ут	12	5,98	1340	7,12	6,20	+1,78	+0,20	+1,98	8,18	58,24
20	ПК 30.12-6 Ат Ут	12	2,98	790	3,55	6,20	-0,07	+0,20	+0,13	6,33	22,47
21	ПК 30.6-6 Ат Ут	15	2,98	870	1,76	6,20	-0,02	+0,80	+0,78	6,98	12,29
22	ПК 60.12.8 Ат Ут	12	5,98	960	7,12	6,20	+1,38	+0,20	+1,58	7,78	55,39
23	ПК 60.6-8 Ат Ут	15	5,98	1040	3,53	6,20	+1,38	+0,80	+2,18	8,38	29,58

РАСЧЕТ № 6

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ И ПОЛОТНАМИ.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Площадь м 2 Блоков	Площадь м 2 Сливов	Периметр м наличников сеч.м. 54 х13	Подоконных досок м	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ. РУБ. Блоков С 122-40 99	Надбавки за остекление пр-нт 07-27-01 1м²-3,74 руб.	Сливов С 111-524 1,46/м2	Наличников С 122--323 0,18 м²	Подоконных досок С122-362	Приборы С--111-436/419 компл. 2,58/5,57	ВСЕГО руб/ панель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОС 18-18 Г ОРС 18-18 Г	3,10	0,4	6,3	1,9	47,12 71,92	11,59	0,58	1,13	4,29	2,58 5,57	67,29 95,08

РАСЧЕТ
НАДБАВОК НА УСТАНОВКУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	ПЕРИМЕТР М Блоков	ПЕРИМЕТР М Подоконных досок	ПЕРИМЕТР М Наличников	ПЕРИМЕТР М Сливов	УСТАНОВКА РУБ. (ПР - НТ 06-08 стр.202) Блоков 1,55 руб/м	Подоконных досок 0,5 р/м	Наличников 0,06р/м	Сливов 0,50 руб/м	ИТОГО	Заготовительно-скл.расх. 2 %	ВСЕГО на панель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОРС ОС 18-18 Г	7,04	1,9	6,3	2,0	10,91	0,95	0,38	1,00	13,24	0,26	13,50

РАСЧЕТ № 7

СМЕТНОЙ ЦЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДА

№№ пп	МАРКА	Вес т	Объем м³	Транспорные расходы за 1 тн груза	Оптовая цена руб/шт	Трансп. расходы на изделие	Тара и реквизит 0,80 руб/м³	ИТОГО:	Загот. складские расходы 2 %	Сметная стоимость руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	35 ЭВ 1.5.06	1,54	0,56	4,95	23,20	7,62	0,45	31,27	0,63	31,90

РАСЧЕТ № 8

ОПТОВОЙ ЦЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДА.

№№ пп	МАРКА	Длина м	Толщина см	Площадь за вычетом проемов	Позиции 0608 за вычетом проемов	Оптовая цена руб/м2	Оптовая цена руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЭВ.13.35-06	1,3	20	2,90	9.1046	8,00	23,20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-1

К типовому проекту комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устройство центрального отопления.

Основание : РД. ОВ.СОЛ1÷10 АлIV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,75	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	18,75	руб.
1 м^2 общей площади здания	2,25	руб.
1 м^3 объема здания	0,55	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	в том числе .		Всего	в том числе .		Нормативная условно-чистая продукц.
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов типа М-140 АО.	3км.	77,00	7,66			589,82			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных типа-	3км.	74,10	8,90			659,49			
3	16-35 табл. 16.7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм.	М	375,00	0,86			322,50			
4	16-36 табл. 16.7-1	То же, диам. 20 мм.	М	275,00	0,91			250,25			
5	16-37 т.16.7-1	То же, диам. 25 мм.	М	60,00	1,03			61,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-38 табл. 16.7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм.	м	25,00	1,14			28,50			
7	16-39 табл. 16.7-1	То же, диам. 40 мм.	м	70,00	1,29			90,30			
8	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	8,05	4,22			33,97			
		Итого по ЕРЕР	руб.					2036,63*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
9	ССЦ часть-III п.97	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч 18п1 диам.15 мм.	шт	25,00	1,20			30,00			
10	ССЦ часть-III п.98	То же, диам. 20 мм.	шт	4,00	1,43			5,72			
11	ССЦ часть-III п.100	То же, диам. 32 мм.	шт	2,00	2,10			4,20			
12	23-07 п.1-0025	Кран спускной д-15 мм марки 10Б 9бк Цена 1,20 х 1,098	шт	8,00	1,32			10,56			
13	23-07 п.1-0026	То же, диам. 20 мм. Цена 1,68 х 1,098	шт	6,00	1,84			11,04			
14	23-07 п 1034	Кран двойной регулировки диам. 15 мм.	шт	25,00	1,34			33,50			
15	23-07 п.1035	То же, диам. 20 мм.	шт	15,00	1,50			22,50			
		Итого по материалам	руб.					117,52*			
		Итого руб.						2154,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						2154,15*			
		Пуск и регулировка		2,00%							
		Итого руб.						2154,15*			
		Накладные расходы		13,30%				290,00%			
		Итого руб.						2440,65*			
		Плановые накопления			8,00%			195,25			
		Итого по разделу- 1	руб.					2635,90*			
		II. Строительные работы.									
16	15-643 табл. 15.166-1--31	Антикоррозиинное покрытие труб печным лаком.	100 м2	0,54	15,20			8,21			
17	26-16 табл 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	м3	3,27	20,40			66,71			
18	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	139,03	1,34			186,30			
19	26-69 табл. 26.13-5	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов пергамином в один слои с промазкои швов битумнои мастикои.	100 м2	1,51	81,10			122,46			
20	26-73 табл. 26,13-9	Обертывание изолированнои поверхности трубопроводов стеклотканью.	100 м2	1,51	12,60			19,03			
21	26-76 табл. 26,14-2	Окраска изолированнои поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	100 м2	1,51	46,70			70,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов радиаторов, белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	1,76	55,60			97,86			
		Итого по ЕРЕР	руб.					571,09*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
23	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м³	3,27	50,99			166,74			
24	С С Ц часть-1 п.297	Пергамин. Цена 16,0 х 1,15	100 м2	1,51	18,40			27,78			
25	С С Ц часть-1. п.180	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	150,51	0,80			120,41			
		Итого по материалам	руб.					314,93*			
		Итого руб.						886,02*			
		Накладные расходы			16,50%			146,19			
		Итого руб.						1032,21*			
		Плановые накопления			8,00%			82,58			
		Итого по разделу- II	руб.					1114,79*			
		ВСЕГО по смете	руб.					3750,69*			
		Затраты труда	ч/час.	720,38							

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Гл.инженер проекта Дубкина

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-2

К типовому проекту комплексное предприятие общественного питания (Блок- 9)
на 200 мест.

На устройство вентиляции.

Основание. РД.ОВ.СОЛ1÷10 АлIV.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	16,14	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели поСмете .		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	80,70	руб.
1 м2 общей площади здания	9,67	руб.
1 м3 объема здания	2,37	руб.

№ № п п	№ № Прейскурантов У С Н. расценок. ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	в том числе . Основная зарплата	в том числе . Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	в том числе . Основная зарплата	в том числе . Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	20-709 табл. 20.20-5	Установка вентиляторорого агрегата Ц4-70 № 10 с электродвигателем 4А 160 М6.	к-т	2,00	482,00	9,94		964,00	19,88		
2	20-708 табл. 20..20-3 15-01 01-417 01-402	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем 4А90 / 6. Цена 233-125+ 54,0	к-т	1,00	162,00			162,00			
3	20-707 табл. 20.20-3 15-01 01-409 01-402	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4А90 / 4. Цена 139-63 + 54,,	к-т	1,00	130,00			130,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	20-706 табл. 20.20-2 15-01 01-394 01-398	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4. Цена 90,6-34,04 42,0	к-т	1,00	98,60			98,60			
5	20-704 табл. 20.20-1	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4АА 56А4.	к-т	1,00	59,60			59,60			
6	20-735 табл. 20.22-1	Установка осевого вентилятора В-06-300 №4 с электродвигателем 4А56А4.	к-т е	4,00	42,20			168,80			
7	20-749 табл. 20.23-1	Установка вентиляторов крышных с поддоном весом до 0,1 тн.	к-т	1,00	7,06			7,06			
8	20-469 табл. 20.9-9	Установка клапана воздушного утепленного с электроприводом КВУ 1000х1600 мм.	шт	1,00	253,00	3,70		253,00	3,70		
9	20-468 табл. 20.9-7	То же, размером 600х1000 мм	шт	1,00	104,00	2,47		104,00	2,47		
10	20-444 табл. 20.9-2	Установка воздушной заслонки с ручным приводом КВР 400 х 400 мм.	шт	1,00	14,10			14,10			
11	20-445 табл. 20.9-2	То же, КВР 400х 500 мм.	шт	3,00	15,50			46,50			
12	20-760 табл. 20.25-1	Установка калориферов весом до 0,125 тн.	шт	1,00	6,09			6,09			
13	20-761 табл. 20.25-2	То же, весом до 0,25 тн.	шт	3,00	7,59			22,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	10% от стоимости.	Установка теплообмена утилизатора ТКТ-20.	шт	1,00	214,10	134,00		214,10	134,00		
15	20-697 табл. 20.18-2	Установка подставок под калорифер.	100 кг	0,40	36,10			14,44			
16	20-656 табл. 20.15-1	Установка двери герметической.	шт	2,00	16,20			32,40			
17	20-766 табл. 20.27-3	Установка фильтров тканевых рамных.	м2	5,28	13,30			70,22			
18	20.-525 табл. 20.12-1	Установка дефлекторов диам. 200 мм.	шт	1,00	8,31			8,31			
19	20-23 табл. 20-1-5	Сталь тонколистовая толщиной 0,9 мм.	м2	10,00	5,77			57,70			
20	20- 2 табл. 20.2-4	То же, толщиной 1,6 мм.	м2	30,00	7,78			233,40			
21	20-485 табл. 20.10-2	Установка отсосов бортовых.	100 кг	6,65	4,31			28,66			
22	20-523 табл. 20.11-7	Установка зонтов над оборудованием из стали толщ.0,9 мм.	м2	3,96	9,09			36,00			
23	20-496 табл. 20.11-1	Установка зонтов над шахтами периметром до 1000 мм.	шт	10,00	4,63			46,30			
24	20-497 табл. 20.11-1	То же, периметром до 1300 мм.	шт	2,00	8,79			17,58			
25	20-498 табл. 20.11-2	То же, периметром до 1600 мм.	шт	1,00	8,10			8,10			
26	20-499 т.20.11-3	То же, периметром до 2000 мм.	шт	1,00	8,41			8,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	20-632 табл. 20.14-7	Установка шумоглушителей пластинчатых марки ШП-3.	шт	6,00	8,60			51,60			
28	20-633 табл. 20.14-7	То же, марки ШП-4.	шт	9,00	10,40			93,60			
29	20-637 табл. 20.14-7	То же, марки ШП-8.	шт	4,00	14,30			57,20			
30	20-638 табл. 20.14-7	То же, марки ШП-9.	шт	6,00	17,60			105,60			
31	20-640 табл. 20.14-8	То же, марки ШП-11.	шт	4,00	25,30			101,20			
32	20-641 табл. 20.14-8	То же, марки ШП-12.	шт	6,00	31,30			187,80			
33	20-626 табл. 20.14-2	Установка трубчатого шумоглушителя ШТП-10 прямоугольного сечения.	шт	6,00	43,40			260,40			
34	20-108 табл. 20.1-1	Прокладка воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. периметром до 900 мм.	м2	23,20	6,36			147,55			
35	20-114 табл. 20.1-1	То же,из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром до 1000 мм.	м2	10,00	6,72			67,20			
36	20-115 табл. 20.1-2	То же, периметром до 1600 мм.	м2	66,70	6,37			424,88			
37	20-117 табл. 20.1-3	То же, периметром до 2000 мм.	м2	8,00	6,89			55,12			
38	20-118 т.20.1-4	То же,периметром до 3600 мм.	м2	8,80	6,69			58,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	20-10 табл. 20.1-1	Прокладка воздуховодов из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм периметром до 1000 мм.	м2	4,20	5,59			23,48			
40	20-11 табл. 20.1-2	То же, периметром до 1600 мм.	м2	10,40	5,30			55,12			
41	20-12 табл. 20.1-2	То же, периметром до 1800 мм (0,5 +0,4)х2х12	м2	21,60	5,43			117,29			
42	20-14 табл. 20.1-4	То же, периметром до 3600 мм.	м2	89,60	5,53			495,49			
43	20-15 табл. 20.1-5	То же, периметром до 4000 мм.	м2	106,40	5,42			576,69			
44	20-308 табл. 20.5-2	Установка асбестоцементных воздуховодов периметром до 1000 мм.	м2	194,00	1,57			304,58			
45	20-309 табл. 20.5-3	То же, периметром более 1000 мм.	м2	601,80	1,54			926,77			
46	12-698-3	Установка бобышек с расширителями. Цена 1,49+ 0,52 х 0,87	шт	4,00	1,94			7,76			
47	20-402 табл. 20.7-1	Установка решеток регулирующих типа РРА-1.	шт	16,00	2,66			42,56			
48	20-404 табл. 20-7-1	То же, типа РРА-3.	шт	5,00	2,99			14,95			
49	20-405 табл. 20.7-1	То же, типа РРА-4.	шт	5,00	4,20			21,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	20-406 табл. 20.7-1	Установка решеток регулирующих типа РРА- 5.	шт	25,00	5,26			131,50			
51	20-407 табл. 20.7-1	Установка решетки регулирующей Р-150.	шт	50,00	1,48			74,00			
52	20-408 табл. 20.7-1	То же, Р-200.	шт	20,00	1,63			32,60			
53	20-408 табл. 20.7-1	То же, Р-200 П-а. Цена 1,63 х 2,0	шт	2,00	3,26			6,52			
54	20-408 табл. 20.7-1	То же, Р-400. Цена 1,63 х 2	шт	30,00	3,26			97,80			
55	8-482-11	Присоединение электродвигателя к электросети Цена 2,62+1,88х0,87	шт	13,00	4,26			55,38			
		Итого по ЕРЕР	руб.					7406,65*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
56	Пр-т 06-04 п.805	Асбестоцементные воздуховоды. Цена 2,12 х 1,098	м	578,50	2,33			1347,91			
57	Пр-т 24-05 3-031	Бобышки с расширителями. Цена 0,43 х 1,098	шт	4,00	0,47			1,88			
58	С С Ц часть-Ш п.1497	Сетка металлическая.	м2	40,00	3,75			150,00			
59	С С Ц часть-Ш п.888	Металлический кожух пластинчатого шумоглушителя.	м2	16,00	7,07			113,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С С Ц часть-III п.1096	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей.	м2	2,50	2,80			7,00			
61	С С Ц часть-III п.515	Вставки гибкие.	м2	7,45	11,20			83,44			
62	С С Ц часть-III п.219	Крышный вентилятор КЦ3-90 № 4 с электродвигателем 4А71А6.	шт	1,00	68,80			68,80			
63	Кальк. ЦНИИЭП инжен. оборуд.	Теплообменник -утилизатор ТКТ- 20. Цена 2141х1,098х1.25	шт	1,00	2938,52			2938,52			
64	С С Ц часть-III п.735	Калориферы КНБА-7П.	шт	1,00	60,60			60,60			
65	С С Ц часть-III п.737	Калориферы марки КНБА-9П.	шт	3,00	79,30			237,90			
66	23-08-02 п.49	Фильтр ФЯП. Цена 4,35 х 1,098	шт	20,00	4,78			95,60			
67	Цена завода условн.	Отсос МВО- 05. Цена 10,0 х 1,098	шт	2,00	10,98			21,96			
68	--"--	Отсос МВО- 05-01 Цена 25,0 х 1,098	шт	2,00	27,45			54,90			
69	--"--	Отсос МВО- 1,2 Цена 55,0 х 1,098	шт	5,00	60,39			301,95			
70	--"--	Отсос МВО- 1,6 Цена 72,0 х 1,098	шт	2,00	79,06			158,12			
		Итого по материалам	руб.					5641,70*	160,05*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						13048,35*			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						13048,35*			
		Накладные расходы (без поз.1,8,9,14,63)			13,30%			1140,36			
		Накладные расходы (по поз. 1,8,9,14)				80,00%		128,04			
		Итого руб.						14316,75*			
		Плановые накопления				8,00%		1145,29			
		Итого по разделу- 1	руб.					15462,04*			
		II. Строительные работы.									
71	15-614 15.164-8.	Окраска решеток,воздуховодов, сетки металлической д белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	3,13	60,50			189,37			
72	26-19 табл. 26.4-6	Изоляция поверхности воздуховодов матами минераловатными.	м3	3,00	8,05			24,15			
73	26-50 26.10-5	Устройство каркаса из сетки плетеной на воздуховодах.	м2	45,00	1,30			58,50			
74	26-68 табл. 26.13-4	Обертывание изолированной поверхности воздуховодов стеклотканью.	м2	45,00	1,29			58,05			
75	26-76 26.14-2	Окраска изолированной поверхности воздуховодов масляным составом за 2 раза.	100 м2	0,45	46,70			21,02			
		Итого по ЕРЕР	руб.					351,09*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
76	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,50 х 1,03	м3	3,00	50,99			152,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С С Ц часть-1 стр.170 п.180	Стеклоткань для обертывания изолированной поверхности, воздуховодов. Цена 0,73 х 1,10	м2	45,00	0,80			36,00			
		Итого по материалам	руб.					188,97*			
		Итого руб.						540,06*			
		Накладные расходы			16,50%			89,11			
		Итого руб.						629,17*			
		Плановые накопления			8,00%			50,33			
		Итого по разделу- II	руб.					679,50*			
		ВСЕГО по смете	руб.					16141,54*			
		Затраты труда	ч/час.	2335,72							

Нач. отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл.инженер проекта А.Дубкина
Составила Л. ДАВЫДЕНКО
Проверила В. Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-3

К типовому проекту на комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устройство теплоснабжения калориферов.

Основание: чертежи № РД.ОВ.СО.Л1÷10 АА.IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,81	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на.		
1.Расчетную единицу	4,03	руб.
2.1м2 Общей площади здания	0,48	руб.
3.1м3 объема здания	0,12	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов. У С Н. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	В том числе .		Всего	В том числе .		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-35 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм.	м	10,00	0,86			8,60			
2	16-37 табл. 16.7-1	То же, диам. 20 мм.	м	140,00	1,03			144,20			
3	16-39 табл. 16.7-1	То же, диам. 50 мм.	м	50,00	1,29			64,50			
4	16-219 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	2,00	3,94			7,88			
5	16-117 табл. 16.12-1	Установка задвижки чугунной диам. 50 мм марки 30ч 6бр.	шт	4,00	17,40			69,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	12-698-1	Установка бобышек с расширителем.	шт	5,00	1,16			5,80			
7	16-134 табл. 16.12-1	Установка вентиля запорного фланцевого диам. 25 мм марки 15кч 19П1	шт	1,00	1,68			1,68			
		Итого по ЕРЕР	руб.					302,26*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
8	ССЦ часть-III п.97	Вентиль проходной муфтовый марки 15кг 18П1 диам. 15 мм.	шт	6,00	1,20			7,20			
9	ССЦ часть-III п.99	То же, диам. 25 мм.	шт	2,00	1,59			3,18			
10	ССЦ % часть-III п.129	То же,фланцевого вентиля марки 15кч 19П1 диам.25 мм.	шт	1,00	2,55			2,55			
11	ССЦ часть-III п.1014	Вентиля проходного пробкового крана марки 11Б 6бк диам.20 мм.	шт	2,00	1,32			2,64			
12	24-05 п.3-031	Бобышки с расширителями. Цена 0,43 х 1,098	шт	5,00	0,47			2,35			
		Итого по матер. руб.						17,92*			
		Итого руб.						320,18*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						320,18*			
		Накладные расходы			13,30%			42,58			
		Итого руб.						362,76*			
		Плановые накопления			8,00%			29,02			
		Итого по разделу- 1	руб.					391,78*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Строительные работы.									
13	15-643 табл. 15.166-1--31	Антикоррозийная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 м2	0,30	15,20			4,56			
14	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м3	1,80	20,40			36,72			
15	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	67,92	1,34			91,01			
16	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью.	100 м2	0,73	12,60			9,20			
17	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов.	100 м2	0,73	46,70			34,09			
18	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,06	60,50			3,63			
		Итого по ЕРЕР	руб.					179,21*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
19	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м3	1,80	50,99			91,78			
20	С С Ц часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	72,88	0,80			58,30			
		Итого по материалам.	руб.					150,08*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						329,29*			
		Накладные расходы			16,50%			54,33			
		Итого руб.						383,62*			
		Плановые накопления			8,00%			30,69			
		Итого по разделу- II	руб.					414,31*			

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.

1.	Сантехнические работы		391,78
II.	Строительные работы		414,31*
	ВСЕГО по смете	руб.	806,09*
	Затраты труда	ч/час. 170,29	

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл.инженер проекта А.Дубкина
Составила Л.Давыденко
Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-4

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устройство теплового пункта.

Основание: РД.ОВ.СО.Л1÷10 АлIV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,65	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	3,25	руб.
1 м2 общеси площади здания	0,39	руб.
1 мз объема здания	0,10	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н. расценок ценников и Др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-66 табл. 16.8-1	Прокладка стальных электросварных труб диам. 50 мм.	м	10,00	1,78			17,80			
2	16-68 табл. 16.8-3	То же, диам. 80 мм.	м	10,00	2,62			26,20			
3	16-230 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением.	100 м	0,20	4,22			0,84			
4	18-186 таол. 18.11-2	Установка грязевика диам. 80 мм.	шт	1,00	40,50			40,50			
5	18-185 табл. 18.11-1.	То же, диам. 50 мм.	м	1,00	23,00			23,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-136 табл. 16.12-2	Установка стальной задвижки марки ЗКЛ 2-16.диам.80 мм.	шт	2,00	2,98			5,96			
7	16-117 табл. 16.12-1	Установка чугунных задвижек марки 30ч 6 бр диам. 50 мм.	шт	2,00	17,40			34,80			
8	16-135 табл. 16.12-1	Установка фланцевого вентиля марки 15кч 19П-1 диам. 40 мм.	шт	2,00	1,60			3,20			
9	12-902-3	Установка регулятора расхода УРРД диам. 40 мм.	шт	1,00	4,02			4,02			
10	11-155-1	Установка горячеводного водомера СХВК диам. 50 мм. Цена 2,41 + 1,84 х 0,80	шт	1,00	3,88			3,88			
11	18-211 табл. 18.13-3	Установка ручного насоса "Родник".	шт	1,00	4,60			4,60			
12	18-227 табл. 18.15-3	Установка манометра ОБМ- 100.	шт	2,00	4,43			8,86			
13	18-228 табл. 18.15-4	Установка технического термометра с оправой.	шт	4,00	2,41			9,64			
		Итого по ЕРЕР	руб.					183,30*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
14	23-07 п.2-0160	Задвижка ЗКЛ2-16 диам.80 мм. Цена 40,0х1,098	шт	2,00	43,92			87,84			
15	23-07 п.1-0380	Фланцевый вентиль марки 15кч 19П1 диам. 40 мм. Цена 4,90 х 1,098	шт	2,00	5,38			10,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	17-04 п.5-0064	Регулятор расхода УРРД диам. 40 мм. Цена 70,0 х 1,098	шт	1,00	76,86			76,86			
17	23-01 п.16-001	Насос"Родник". Цена 39,0 х1,098	шт	1,00	42,82			42,82			
18	С С Ц часть-III п.1039	Кран трехходовой диам. 15 мм.	шт	3,00	1,07			3,21			
19	С С Ц часть-III п.1024	Кран пробковый проходной марки 11ч 6бк диам.25 мм.	шт	6,00	1,67			10,02			
		Итого по матер. руб.						231,51*			
		Итого руб.						414,81*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						414,81*			
		Накладные расходы			13,30%			55,17			
		Итого руб.						469,98*			
		Плановые накопления			8,00%			37,60			
		Итого по разделу- 1	руб.					507,58*			
		II. Строительные работы.									
20	15-643 табл. 15.166-1-31	Антикоррозийная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 м2	4,23	15,20			64,30			
21	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м3	0,30	20,40			6,12			
22	26-49 табл. 26.10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	10,00	1,34			13,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью.	100 м2	0,10	12,60			1,26			
24	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов.	100 м2	0,10	46,70			4,67			
		Итого по ЕРЕР	руб.					89,75*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
	С С Ц часть-1 п.180	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	10,00	0,80			8,00			
	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м3	0,30	50,99			15,30			
		Итого по материалам	руб.					23,30*			
		Итого руб.						113,05*			
		Накладные расходы			16,50%			18,65			
		Итого руб.						131,70*			
		Плановые накопления			8,00%			10,54			
		Итого по разделу- II	руб.					142,24*			
		ВСЕГО по смете	руб.					649,82*			
		Затраты труда	ч/час.	162,35							

Нач.отдела смет и НОС И.Бехов
Гл.инженер проекта А.Дубкина
Составила Л.Давыденко
Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-1

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устройство хозяйственно-питьевого водопровода.

Основание. РД.ВК.СО.Л1÷8 АлIV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,73	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	13,67	руб.
1 м2 общей площади здания	1,64	руб.
1 м3 объема здания	0,40	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н . расценок ценников	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	В том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм.	м	200,00	1,20			240,00			
2	16-42 табл. 16.7-3	То же, диам. 20 мм.	м	110,00	1,35			148,50			
3	16-43 табл. 16.7-3	То же, диам, 25 мм.	м	30,00	1,36			40,80			
4	16-44 табл. 16.7-3	То же, диам, 32 мм.	м	10,00	1,58			15,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-45 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм.	м	7,00	1,79			12.53			
6	16-46 табл. 16.7-4	То же, диам. 50 мм.	м	100,00	2,21			221,00			
7	16-47 табл. 16.7-5	То же, диам. 65 мм.	м	25,00	2,67			66,75			
8	16-12 табл. 16.2-1	Прокладка чугунных напорных труб диам. 100 мм.	м	25,00	5,11			127,75			
9	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	4,82	4,22			20,34			
10	16-185 табл. 16.16-2	Установка крана поливочного диам. 25 мм.	шт	2,00	2,07			4,14			
11	16-184 табл. 16.16-1	Установка крана пожарного диаметром 50 мм.	шт	8,00	47,70			381,60			
12	18-227 табл. 18.15-3	Установка манометра.	шт	1,00	4,43			4,43			
13	16-136 табл. 16.12-2	Установка задвижки клиновой марки 30ч 47 бр диам. 100 мм.	шт	3,00	2,98			8,94			
		Итого по ЕРЕР	руб.					1292,58*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
14	С С Ц часть-Ш п.109	Вентили запорные ковкого чугуна марки 15кч 18р 2 диам.15 мм.	шт	28,00	1,14			31,92			
15	—"— п.110	То же, диаметром 20 мм.	шт	7,00	1,37			9,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С С Ц часть-III п.111	Вентили запорные конкого чугуна марки 15кч 18р2 диаметром 25 мм.	шт	7,00	1,59			11,13			
17	С С Ц часть-III п.1485	Рукава пожарные диаметром 50 мм.	м	80,00	3,05			244,00			
18	С С Ц часть-III п.1522	Водомер ВВ-65.	шт	1,00	42,40			42,40			
19	23-07 п.1-1095	Задвижка марки 30ч 47бр диам. 100 мм. Цена 40,0 х 1,098	шт	3,00	43,92			131,76			
20	С С Ц часть-III п.1943	Кран водоразборный диам. 15 мм.	шт	2,00	1,51			3,02			
		Итого по материалам	руб.					473,82*			
		Итого	руб.					1766,40*			
		Накладные расходы			13,30%			234,93			
		Итого руб.						2001,33*			
		Плановые накопления			8,00%			160,11			
		ИТОГО по разделу- 1	руб.					2161,44*			
		П. Строительные работы.									
21	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	$м^3$	2,45	20,40			49,98			
22	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	$м^2$	68,04	1,34			91,17			
23	26-69 табл. 26.13-6	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов пергамином в один слой с промазкой швов	100 $м^2$	0,68	81,10			55,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумной мастикой.									
24	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов, стеклотканью.	100 м2	0,68	12,60			8,57			
25	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	100 м2	0,68	46,70			31,76			
26	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,44	60,50			26,62			
		Итого по ЕРЕР	руб.					263,25*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
27	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные . Цена 49,50 х 1,03	м³	2,45	50,99			124,93			
28	С С Ц часть-1 п.297	Пергамин. Цена 16,0 х 1,15	100 м2	0,68	18,40			12,51			
29	С С Ц часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	68,04	0,80			54,43			
		Итого по материалам	руб.					191,87*			
		Итого	руб.					455,12*			
		Накладные расходы			16,50%			75,09			
		Итого руб.						530,21*			
		Плановые накопления			8,00%			42,42			
		Итого по разделу- II	руб.					572,63*			
		ВСЕГО по смете	руб.					2734,07*			

Затраты труда ч/час. 417,2

Нач.отдела смет и ПОС Бохов

Гл.инж.проекта Куравлева

20360-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-2

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устройство горячего водоснабжения.

Основание: РД.8К.СО.Л1-8 АЛ.IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,24 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость на.

Расчетную единицу 6,18 руб.

1 м2 общей площади здания 0,74 руб.

1 м³ объема здания 0,18 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ Всего	В том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм.	м	170,00	1,20			204,00			
2	16-42 табл. 16-7-3	То же, диаметром 20 мм.	м	100,00	1,35			135,00			
3	16-43 табл. 16.7-3	То же, диаметром 25 мм.	м	30,00	1,36			40,80			
4	16-44 табл. 16.7-3	То же, диаметром 32 мм.	м	30,00	1,58			47,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-45 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм.	м	7,00	1,79			12,53			
6	16-46 табл. 16.7-4	То же, диам. 50 мм.	м	17,00	2,21			37,57			
7	16-47 табл. 16.7-5	То же, диам. 70 мм.	м	15,00	2,67			40,05			
8	16-220 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением.	100 м	3,59	4,22			15,15			
9	17-49 табл. 17.3-3	Установка смесители для душа диам. 15 мм.	шт	3,00	9,15			27,45			
		Итого по ЕРЕР	руб.					559,95*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
10	23-07 п.1-0178	Вентили муфтовые запорные марки 15Б 1бк диам. 15 мм. Цена 0,95 х 1,098	шт	14,00	1,04			14,56			
11	23-07 п.1-0179	То же, диам. 20 мм. Цена 1,15 х 1,098	шт	7,00	1,26			8,82			
12	23-07 п.1-0180	То же, диам. 25 мм. Цена 1,60 х 1,098	шт	4,00	1,76			7,04			
13	23-07 п.1-0182	То же, диам. 40 мм. Цена 3,05 х 1,098	шт	1,00	3,35			3,35			
14	23-07 п.1-0183	То же, диам. 70 мм. Цена 4,10 х1,5х1,098	шт	1,00	6,75			6,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	24-07 п.18-27	Смеситель для мойки диаметром 15 мм. Цена 3,40 х 1,098	шт	25,00	3,73			93,25			
		Итого по ЕРЕР материалам.	руб.					133,77*			
		Итого руб.						693,72*			
		Накладные расходы			13,30%			92,26			
		Итого руб.						785,98*			
		Плановые накопления			8,00%			62,88			
		ИТОГО по разделу- 1	руб.					848,86*			
		II. Строительные работы.									
16	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	м³	1,63	20,40			33,25			
17	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м²	62,18	1,34			83,32			
18	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью.	100 м2	0,67	12,60			8,44			
19	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	100 м2	0,67	46,70			31,29			
20	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,27	55,60			15,01			
		Итого по ЕРЕР	руб.					171,31*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
21	ССЦ часть-1 п.78	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м³	1,63	50,99			83,11			
22	ССЦ часть-У п.180	Стеклоткань. Цена 0,73 х1,10	м²	66,88	0,80			53,50			
		Итого по материалам	руб.					136,61*			
		Итого	руб.					307,92*			
		Накладные расходы			16,50%			50,81			
		Итого руб.						358,73*			
		Плановые накопления			8,00%			28,70			
		ИТОГО по разделу- II	руб.					387,43*			
		ВСЕГО по смете	руб.					1236,29*			
		Затраты труда	ч/час.	241,36							

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Куравлева
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-3

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устройство бытовой канализации.

Основание: РД.ВК.СО.ЛI÷8АА1V

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,22	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	21,12	руб.
1 м² общей площади здания	2,53	руб.
1 м³ объема здания	0,62	руб.

№№ п п	№№ прейскурантов, У С Н., расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-30 табл. 16.5-1	Прокладка чугунных канализационных труб диам. 50 мм по стенам здания.	м	95,00	3,21			304,95			
2	16-31 табл. 16.5-2	То же, диам. 100 мм по стенам здания.	м	380,00	4,59			1744,20			
3	16-28 табл. 16.4-2	То же, диам. 100 мм в земле.	м	10,00	3,01			30,10			
4	16-43 табл. 16.7-3	Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм.	м	10,00	1,36			13,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17-57 табл. 17.4-1	Установка унитаза " Компакт".	шт	6,00	23,20			139,20			
6	17-25 табл. 17.1-5	Установка умывальника с сифоном и смесителем.	шт	10,00	18,70			187,00			
7	17-89 табл. 17.6-4	Установка раковины со смесителем.	шт	15,00	9,18			137,70			
8	17-38 табл. 17.2	Установка гигиенического душа " Биде".	к-т	1,00	47,30			47,30			
9	17-34 табл. 17.1-8	Установка поддона.	шт	3,00	37,90			113,70			
10	17-36 табл. 17.1-9	Установка трапа диаметром 50 мм.	шт	3,00	6,31			18,93			
11	17-37 табл. 17.1-10	То же, диам. 100 мм.	шт	22,00	14,60			321,20			
12	16-189 табл. 16.17-2	Установка стальной воронки диам. 50 мм.	шт	22,00	0,51			11,22			
13	17-75 табл. 17.5-1	Установка писсуара с краном диам. 15 мм.	шт	1,00	6,80			6,80			
14	18-133 табл. 18.6-1	Установка переливного б а ч к а.	шт	1,00	17,50			17,50			
15	16-220 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением.	100 м	4,95	4,22			20,89			
		Итого по ЕРЕР	руб.					3114,29*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
16	24-07 п.17-03	Сифон СФ- 11ОД. Цена 0,90 х 1,098	шт	23,00	0,99			22,77			
17	С С Ц часть-Ш п.2008 п.2011	Муфта диам. 100 мм с пробкой. Цена 1,01 ÷ 1,47	шт	40,00	2,48			99,20			
18	С С Ц п.2007 п.2010	То же, диам. 50 мм. Цена 0,45 ÷ 0,57	шт	11,00	1,02			11,22			
19	С С Ц часть-II п.2114	Воронка стальная диам. 50 мм.	шт	22,00	2,21			48,62			
		Итого по матер. руб.						181,81*			
		Итого руб.						3296,10*			
		Накладные расходы			13,30%			438,38			
		Итого руб.						3734,48*			
		Плановые накопления			8,00%			298,76			
		Итого по разделу- 1	руб.					4033,24*			
		II. Строительные работы.									
20	1-960 табл. 1.80-2	Разработка грунта вручную.	100 м³	0,05	74,50			3,73			
21	1-968 табл. 1.81-2	Обратная засыпка грунта вручную.	100 м³	0,05	46,00			2,30			
22	15-614 табл. 15.164-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза.	100 м2	2,41	60,50			145,81			
		Итого по ЕРЕР	руб.					151,84*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы			16,50%			25,05			
		Итого руб.						176,89*			
		Плановые накопления			8,00%			14,15			
		ИТОГО по разделу- II	руб.					191,04*			

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ .

1. Сантехнические работы		4033,24
II. Строительные работы		191,04*
ВСЕГО по смете	руб.	4224,28*

Затраты труда ч/час. 694,52

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Куравлева
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-4

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устройство водостока.

Основание: РД.ВК.СО.М1÷8АЛIV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,12 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете .

Стоимость на.

Расчетную единицу 0,58 руб.

1 м² общей площади здания 0,07 руб.

1 м³ объема здания 0,02 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов. У С Н. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛ.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе .		Всего	В том числе.		
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	22-1 табл. 22.1-1	Прокладка асбестоцементных труб диаметрсм 100 мм.	м	35,00	1,67			58,45			
2	16-188 табл. 16.17-1	Установка водосточной воронки.	шт	2,00	2,28			4,56			
		Итого по ЕРЕР	руб.					63,01*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
3	24-07-08 п.1-001	Воронка водосточная Цена 11,20 х 1,098	шт	2,00	12,30			24,60			
4	01-15 доп.1	Компенсационный патрубок диаметром 100 мм. Цена 2,33 х 1,098	шт	1,00	2,56			2,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С С Ц часть-Ш п.2008 п.2011	Муфта с пробкой диаметром 100 мм. Цена 1,01 ÷ 1,47	шт	2,00	2,48			4,96			
		Итого по матер. руб.						32,12*			
		Итого руб.						95,13*			
		Накладные расходы			13,30%			12,65			
		Итого руб.						107,78*			
		Плановые накопления			8,00%			8,62			
		ВСЕГО по смете	руб.					116,40*			
		Затраты труда	ч/час.	16,60							

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Гл.инженер проекта Журавлева

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ХЛ-1-1

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На приобретение и монтаж холодильного оборрудования.

Основание : РД. Хс.СО. Л1÷2 АЛ.IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,60	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	4,37	тыс.руб.
б) монтажные работы	0,20	тыс.руб.
в) строительные работы	0,03	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете : Стоимость на .		
1.Расчетную единицу	22,98	руб.
2.1м2 общей площади здания	2,75	руб.
3.1м3 объема здания	0,68	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика обсрудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Оборудование.												
1	23-02 п.02-053 7-35-2-м	Холодильная машина ХМ-1-6 производительностью 6000 ккал/час.	к-т	1,00	1970,00	36,60	24,20	2,95	1,38	1970,00	36,60	24,20	2,95	1,38
2	23-02 п.02-049 7-35-2-м	Холодильная машина МНВ 4-1-2 производительностью 3000 ст.ккал/час.	к-т	2,00	1000,00	36,60	24,20	2,95		2000,00	73,20	48,40	5,90	
3	04-04 п.5-155	Масло Хф- 12-16.	кг	5,00	0,15					0,75				
4	05-01 п.1-1604	Хладон Ф-12.	кг	10,00	1,30					13,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	17-06-46 п.1-473	Термометр жидкостный ТС-7 для складских помещений.	шт	5,00	0,43					2,15				
6	7-35-2	Стоимость электро-энергии.	квт. час.	378,00		0,03					11,34			
		Итого руб.								3985,90*	121,14*	72,60*	8,85*	
		Запчасти.			2,00%					79,72				
		Итого руб.								4065,62*				
		Тара и упаковка			2,00%					81,31				
		Итого руб.								4146,93*				
		Транспортные расходы			4,00%					165,88				
		Итого рубд.								4312,81*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					51,75				
		Накладные расходы на з/пл.		72,60		80,00%					58,08			
		Итого руб.									179,22*			
		Плановые накопления				8,00%					14,34			
		Итого по разделу- 1	руб.							4364,56*	193,56*	72,60*	8,85*	
		II. Трубопроводы.												
7	12-15-2 ССЦ часть-1 п.139	Труба стальная диам. 57х3,5 мм (для гильз)	м	2,00		3,18	1,72	0,43			6,36	3,44	0,86	
		Цена 2,36 + 0,82												
8	12-15-2 ССЦ часть-1 п.144	То же, диам. 76х3,5 мм	м	1,00		3,45	1,72	0,43			3,45	1,72	0,43	
		Цена 2,36 + 1,09												
		Итого руб.									9,81*	5,16*	1,29*	
		Плановые накопления				8,00%					0,78			
		Итого по разделу- II	руб.								10,59*	5,16*	1,29*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		III. Строительные работы.												
9	10-54 табл. 10.9-5	Устройство деревянного поддона размером 2060 х 210 х 20 мм. (шт.8)	м^2	3,46		4,55	0,83	0,14			15,74	2,87	0,48	
10	10-67 табл. 10.10-6	Обивка деревянного поддона оцинкованной сталью.	м^2	3,46		1,58	0,14				5,47	0,48		
		Итого руб.									21,21*	3,35*	0,48*	
		Накладные расходы				16,50%					3,50			
		Итого руб.									24,71*			
		Плановые накопления				8,00%					1,98			
		Итого по разделу III	руб.								26,69*	3,35*	0,48*	
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ :												
		1. Оборудование								4364,56	193,56	72,60	8,85	
		II. Трубопроводы									10,59	5,16	1,29	
		III. Строительные работы									26,69	3,35	0,48	
		Итого руб.								4364,56*	230,84*	81,11*	10,62*	
		ВСЕГО по смете руб.								4595.40				
		Затраты труда	ч/час.	201,19										

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Мирская
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭО-1-1

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (БЛОК 9)
На силовое оборудование.

Основание: РД ЭОМ-СО Ал.У
Э-1— Э-3

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 3,58 тыс.руб.
В том числе:
оборудование 1,36 тыс.руб.
монтажные работы 2,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на :
1. Расчетную единицу 17,88 руб.
2. 1 м^2 общей площади здания 2,14 руб.
3. 1 м^3 объема здания 0,53 руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						ВСЕГО	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СКЦЭ-84 п.1-18	Вводное устройство ВРУ-1-19	к-т	1,00		185,00	11,40	0,98			185,00	11,40	0,98	
2	СКЦЭ-84 п.1-31	Распределительное устройство ВРУ-1-41	"	2,00		149,00	10,30	0,98			298,00	20,60	1,96	
3	Кальк.1	Щит силовой ПР 11-3067 21 УЗ	шт	1,00	169,77	13,84	7,82	0,79		170,79	13,84	7,82	0,79	
4	Кальк.2	То же, ПР 11 3017-21 УЗ	"	2,00	109,08	11,23	6,04			218,16	22,46	12,08	0,79	
5	Кальк.3	То же, ПР 11-3060 21 УЗ	"	1,00	137,59	11,56	6,26	0,79		137,59	11,56	6,26	0,79	
6	Кальк.4	То же, ПР 11-3078-21 УЗ	"	3,00	186,95	11,14	5,12	0,79		560,85	33,42	15,36	2,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	15-04 п.04-548 8-531-4	Пускатель магнитный П М Л 122002	шт	8,00	11,60	3,40	1,49	0,08		92,80	27,20	11,92	0,64	
8	15-04 04-551	То же, П М Л 322002	"	2,00	15,80	3,40	1,49	0,08		31,60	6,80	2,98	0,16	
9	15-04 п.04-027 85.531-4	То же, П М А 415893	"	1,00	17,10	3,40	1,49	0,08		17,10	3,40	1,49	0,08	
10	15-04 п.04-551 8-531-4	То же, П М А 2120 У 2	"	1,00	14,80	3,40	1,49	0,08		14,80	3,40	1,49	0,08	
11	8-522-5	Розетка штепсельная 2-х полюсная	"	6,00		2,32	1,02	0,05			13,92	6,12	0,30	
12	15-04 п.18-098 8-529-5	Кнопка ПКЕ-721-2	"	1,00	1,00	1,99	1,09	0,05		1,00	1,99	1,09	0,05	
13	8-172-1	Л о т к и	100 шт	0,10		18,40	10,20	0,94			1,84	1,02	0,09	
14	8-147-4	С т о и к и	"	0,10		27,80	15,50	1,90			2,78	1,55	0,19	
15	8-147-7	П о л к и	"	0,20		1,34	1,12	0,13			0,27	0,22	0,03	
16	8-408-3	Прокладка гибкого ввода диам.20 мм	шт	10,00		0,83	0,32				8,30	3,20		
17	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам.до 25 мм	100 м	14,50		15,90	7,65	0,22			230,55	110,93	3,19	
18	8-417-6	То же,диам.32 мм	"	0,30		20,60	8,85	0,35			6,18	2,66	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	8-148-1	Прокладка кабеля АОВВГ при весе 1 м до 2 кг	100 м	1,50		12,90	7,33	0,43			19,35	11,00	6,65	
20	8-148-2	То же,при весе 1м до 3-х кг	"	0,30		15,60	8,51	0,82			4,68	2,55	0,25	
21	8-153-5	Сухая разделка силового кабеля сеч.до 16 мм2	шт	18,00		3,55	1,08				63,90	19,44		
22	8-153-9	То же,сеч,до 70 мм2	"	2,00		3,87	1,44				7,74	2,88		
23	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч.2,5 мм2	100 м	6,80		4,88	2,36	2,33			33,18	16,05	15,84	
24	8-409-2	То же,сеч.6 мм2	"	4,30		6,02	2,90	2,85			25,89	12,47	12,26	
25	8-409-3	То же,сеч.до 16 мм2	"	0,40		9,29	4,10	4,84			3,72	1,64	1,94	
26	8-409-4	То же,сеч,до 35 мм2	"	0,30		12,30	5,51	6,30			3,69	1,65	1,89	
26	8-409-11	Провод каждый последующий сеч.до 2,5 мм2	"	24,40		1,21	1,14				29,52	27,82		
28	8-409-12	То же,сечдо 6 мм2	"	8,20		1,38	1,26				11,32	10,33		
29	8-409-13	То же,сеч,до 35 мм2	"	0,70		2,53	2,38				1,77	1,67		
30	8-409-14	То же,сеч,до 16 мм2	"	0,70		2,88	2,71				2,02	1,90		
31	8-481-1	Подключение двигателя	"	8,00		1,86	1,11	0,18			14,88	8,88	1,44	
32	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сеч.2 мм2	км	3,12		22,00					68,64			
33	—"—	То же,сеч,4 мм2	"	0,55		29,50					16,23			
34	—"—	То же,сеч.6 мм2	"	0,70		39,20					27,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сеч.10 мм2	км	0,05		63,20					3,16			
36	—"—	То жесеч.16 мм2	"	0,06		94,70					5,68			
37	—"—	То же,сеч.25 мм2	"	0,10		138,00					13,80			
38	24-05 п.1-010	Ввод гибкий К-1080 1,40х1,042	"	10,00		1,46					14,60			
39	15-09 стр.54 К-1,2	Стоимость кабеля АОВВГ сеч.3х10+1х6 мм2 330х1,2х1,126	"	0,04		445,90					17,84			
40	—"—	То же,сечением 3х50+1х25 970х1,2х1,126	"	0,03		1310,66					39,32			
41	—"—	То же,сечеНием 3х16+1х10 мм2 445х1,2х1,126	"	0,08		601,28					48,10			
42	—"—	То же,сечением 3х25+1х16 мм2 605х1,2х1,126	"	0,30		817,48					245,24			
43	Ц1 ч.У стр.296	Стоимость труб виниплас-товых диам.15 мм	10 м	70,00		1,18					82,60			
44	—"—	То же,диам.20 мм	"	40,00		1,51					60,40			
45	—"—	То же,диам.25 мм	"	5,00		2,15					10,75			
46	—"—	То же,диам.32 мм	"	3,00		3,34					10,02			
48	Ц1 ч.У стр.202	Розетка А-700/А-701	шт	1,00		0,84					0,84			
		ИТОГО РУБ:								1243,88*	1757,23*	336,47*	46,87*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								1243,88*	1757,23*	336,47*		
		Тара и упаковка, транспорт.загот. складские расходы			9,50%					118,17				
		Начисление на з/плату			87,00 %						292,73			
		ИТОГО РУБ:								1362,05*	2049,96*			
		Плановые накопления			8,00 %						164,00			
		ИТОГО РУБ:								1362,05*	2213,96*	336,47*	46,87*	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:								3575,10				
		Затраты труда ч-час:			496,80									

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Рук.группы Арабаджи
Составил Гинзбург
Проверила Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

СТОИМОСТИ Ц И Т А ПР 11-3067-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 800 х 800 х 150	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2.	15-04 п.01-060 15-17 п.1-351 8-574-23	Установить автомат типа АЕ 2040- 3-х полюсный 12,20 + 2,70	"	8,00	14,90	1,14	0,78			119,20	9,12	6,24		
		И Т О Г О :								157,20	13,84	7,82	0,79	
		Комплектация и регулировка	8,00 %							12,58				
		И Т О Г О :								169,77	13,84	7,82	0,79	

Составил Гинзбург

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости щ и т а ПР 3017-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-1	Металлоконструкция шкафа размером 600х650х150	шт	1,00	38,00	4,39	1,36	0,68		38,00	4,39	1,36	0,68	
2	15-04 п.01-058 15-17 и.1-351 8-574-23	Установить автомат типа АЕ-2030 3-х полюсный 7,80 + 2,70	шт	6,00	10,50	1,14	0,78			63,00	6,84	4,68		
		И Т О Г О :								101,00	11,23	6,04	0,68	
		Комплектация и регулировка		8,00 %						8,08				
		И Т О Г О :								109,08	11,23	6,04	0,68	

Составил Гинзбург

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Щ И Т А ТИПА ПР 11-3060-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 800х800х250	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79	-	38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п.01-0060 15-17 п.1-351 8-574-33	Установить автомат типа АЕ-2040 3-х полюсный 12,20 + 2,70	"	6,00	14,90	1,14	0,78			89,40	6,84	4,68		
		И Т О Г О :								127,40	11,56	6,26	0,79	
		Комплектация и регулировка		8,00 %						10,19				
		И Т О Г О :								137,59	11,56	6,26	0,79	

Составил Гинзбург.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

СТОИМОСТИ Щ И Т А ТИПА ПР 11-3078-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8.572-4	Металлоконструкция шкафа размером 1000х800х250	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п.01-0060 15-17 п.1-351 8-574-23	Установить автомат типа АЕ-2040 3-х полюсный 12,20 + 2,70	"	2,00	14,90	1,14	0,78			39,80	2,28	1,56		
3	15-04 п.01-059 15-17 п.1-351 8-574-18	Установить автомат типа АЕ-2040 однополюсный 4,80 + 1,05	"	18,00	5,85	0,23	0,11			105,30	4,14	1,98		
		И Т О Г О :								173,10	11,14	5,12	0,79	
		Комплектация и регулировка		8,00 %						13,85				
		И Т О Г О :								186,95	11,14	5,12	0,79	

Нач.отдела смет и ПО Бехов
Составил Гинзбург.
Проверила Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30-1-2

К типовому проекту комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На электроосвещение.

Основания . РД ЭОМ -СО. Ал.У. 30-1 — 30-3.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	7,27	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	0,03	тыс.руб.
б) монтажных работ	7,24	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на.		
1.П Расчетную единицу	36,35	руб.
2.1 м² общей площади здания	4,36	руб.
3.1 м³ объема здания	1,07	руб.

№ п п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе .				Всего	в том числе .		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	вт.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	8-612-9	Щит групповой ОЩВ-6	шт	2,00		2,62	1,62	0,06			5,24	3,24	0,12	
2	8-612-10	Щит групповой ОЩВ-12	"	4,00		3,10	2,02	0,09			12,40	8,08	0,36	
3	29-04-16 п.2-001 8-531-4	Устроиство для рекламы типа "АО"	"	1,00	27,00	3,40	1,49	0,08		27,00	3,40	1,49	0,08	
4	8-593-1	Светильник НСП 02	"	20,00		0,93	0,32	0,52			18,60	6,40	10,40	
5	8-603-1	Светильник НСП 03-1-х200	"	18,00		1,16	0,49	0,58			20,88	8,82	10,44	
6	8-603-1	Светильник НП 020	"	10,00		1,03	0,35	0,09			10,30	3,50	0,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-604-3	Светильник НБ 005	шт	10,00		1,13	0,37	0,40			11,30	3,70	4,00	
8	8-603-1	Светильник АРТ.38	"	2,00		1,03	0,35	0,09			2,06	0,70	0,18	
9	8-603-1	Светильник НШЮ1-1х60	"	20,00		1,03	0,35	0,09			20,60	7,00	1,80	
10	8-604-4	Указатель "Выход"	"	3,00		0,84	0,41	0,31			2,52	1,23	0,93	
11	8-599-1	Указатель УСП-5-2х40	"	38,00		1,87	0,54	0,35			71,06	20,52	13,30	
12	8-599-4	То же, ЛС 002-2х40	"	65,00		1,67	0,68	0,51			108,55	44,20	33,15	
13	8-599-1	То же,ЛСПО 2-2х40	"	2,00		1,27	0,54	0,35			2,54	1,08	0,70	
14	8-599-1	То же, ПВЛП 2- х10	"	75,00		1,27	0,54	0,35			95,25	40,50	26,25	
15	8-599-2	Выключатель,6 А	"	60,00		0,20	0,11				12,00	6,60		
16	8-591-3	То же,в герметическом исполнении	"	10,00		0,50	0,38	0,01			5,00	3,80	0,10	
17	8-591-7	Розетка двухполюсная	"	10,00		0,21	0,13				2,10	1,30		
18	8-610-2	Ящик ЯТП-0,25	"	2,00		1,79	0,94	0,03			3,58	1,88	0,06	
19	8-417-5	Прокладка труб пластмассовых дивм,до 25 мм	100 м	10,00		15,90	7,65	0,22			159,00	76,50	2,20	
20	8-148-2	Прокладка кабеля АОВВГ при весе 1м до 3 кг	"	1,30		15,60	8,51	0,82			20,28	11,06	1,07	
21	8-409-1	Затянуть в трубы провод первни АПВ сеч.2 мм2	"	10,00		4,88	2,36	2,33			48,80	23,60	23,30	
22	8-491-1	Провод каждый последующий сеч.2,5 мм2	"	24,00		1,21	1,14				29,04	27,36		
23	15-17 п.2-217	Стоимость щита ЭЩВ-6 36,0х1,076	шт	2,00		38,74					77,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	15-17 п.2-218	Стоимость щита ОЩВ-12 51,0х1,076	шт	4,00		54,88					219,52			
25	МТ-092	Стоимость выключателя для скрытой проводки 0,47 х 1,08	"	60,00		0,51					30,60			
26	МТ-092	То же, герметического 0,86х1,086	"	10,00		0,93					9,30			
27	Ц1 ч.У стр.185	Стоимость светильника УСП-5-2х40	"	38,00		14,80					562,40			
28	Цена завода	Стоимость свветильника АРТ-38 4,60х1,092	"	2,00		5,06					10,12			
29	15-07 п.1-044	То же, НПП 01-1х60 7,15х1,099	"	20,00		7,86					157,20			
30	15-07 п.5-030	Стоимость светильника НСП 02 3,0х1,099	"	20,00		3,30					66,00			
31	Ц1 ч.У стр.189	Световой указатель " В ы х о д "	"	3,00		3,08					9,24			
32	3-018	То же, НП 020 1,40х1,099	"	10,00		1,54					15,40			
34	3-014	То же, НБ 005 2,35х1,099	"	10,00		2,58					25,80			
35	15-07 п.1-023	То же, НСП 09 2,85х1,099	"	18,00		3,13					56,34			
36	15-07 п.3-098	То же, ЛС 002-2х40 15,55х1,099	"	65,00		17,09					1110,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	15-07 п.1-163	Стоимость светильника ЛСП 02-2х40 25,21 х 1,099	шт	2,00		27,71					55,42			
38	15-07 п.1-154	То же, ШВЛП 2х40 33,30 х 1,099	"	75,00		36,60					2745,00			
39	Ц1 ч.У стр.182	Стоимость ламп 220в в до 200 вт	"	80,00		0,14					11,20			
40	Ц1 ч.У стр.188	Тоже, ЛБ-40	"	320,00		0,72					230,40			
41	--"--	То же, стартеров	"	320,00		0,16					51,20			
42	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сечен.2 мм2	км	3,40		22,00					74,80			
43	15-09 стр.54 к*1,2	Стоимость кабеля АОВВГ сеч.4х10 мм2 330,0х1,126х1,2	"	0,07		445,90					31,21			
44	--"--	То же,сеч.4х16 мм2 445,0х1,2х1,126	"	0,06		601,28					36,08			
45	Ц1 ч.У стр.296	Стоимость труб пласт-массовых диам.20 мм	10м	100,00		1,51					151,00			
46	24-05 п.1-338	Коробка У 196 0,06х1,073	шт	80,00		0,06					4,80			
47	24-05 п.1-372	Коробка У 197 0,071х1,073	"	5,00		0,08					0,40			
48	24-05 п.1-364	Коробка КОР 73 0,40х1,073	"	10,00		0,43					4,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	24-05 п.1-365	Коробка КОР 74 0,41х1,073	шт	5,00		0,44					2,20			
50	Ц1 ч.У стр.218	Стоимость ящика ЯТП-0,25	шт	2,00		13,70					27,40			
		ИТОГО РУБ:								27,00*	6440,16*	302,56*	129,34*	
		Тара и упаковка, транспорт.загот. складские расходы			9,50%					2,57				
		Начисление на з/пл			87,00 %						263,23			
		ИТОГО РУБ:									6703,39*			
		Плановые накоплн.			8,00 %						536,27			
		ИТОГО РУБ:								29,57*	7239,66*	302,56*	129,34*	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:								7269,23*				
		Затраты труда ч-час:			539,63									

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Рук.группы Арабаджи
Составил Гинзбург
Проверила Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-1

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (БЛОК 9)

На внутренние слаботочные устройства.

Основание: РД СС-СО
СТ-1 —— СТ-3 АЛ.У

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 3,03 тыс.руб.
В том числе:
Оборудование 1,29 тыс.руб.
монтажные работы 1,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на :
1. Расчетную единицу 15,13 руб.
2. 1 м^2 общей площади здания 1,81 руб.
3. 1 м^3 объема здания 0,44 руб.

№№ пп	№ № Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. Оборудования	Монтажных работ ВСЕГО	В том числе Основн. з/платы	В том числе экспл.машин Всего	В том числе экспл.машин В т.ч. з/платы	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основн. з/платы	В том числе экспл.машин Всего	В том числе экспл.машин В т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ.												
1	62-03-1980/1	Аппарат телефонный типа А Т С	шт	3,00	10,35	0,37	0,31			31,05	1,11	0,93		
2	10-972-10	Коробка КРТП	"	1,00		4,01	1,62	0,55			4,01	1,62	0,55	
3	8-966-1	Муфта соединительная 10 х 2	"	1,00		4,50	2,33	0,70			4,50	2,33	0,70	
4	16-04 п.05-011 10-127-3	Телефонный аппарат А М Т-69/2	"	1,00	45,50	0,82	0,48			45,50	0,82	0,48		
5	8-149-1	Прокладка в трубах кабеля ТПП 10х2	100 м	0,20		10,00	6,24	0,27			2,00	1,25	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-409-1	То же, провода ТРП 1х2х0,5	100 м	1,00		4,88	2,36	2,33			4,88	2,36	2,33	
7	Ц1 ч.У стр.120	Стоимость пр. кабеля ТПП 10х2х0,5	км	0,02		202,00					4,04			
8	Ц1 ч.У стр.163	То же, провода ТРП--1х2х0,5	"	0,10		10,60					1,06			
		ИТОГО РУБ:								76,55	22,42	8,97	3,63	
		Транспорт.тара. упаковка, загот. складские расходы		9,50 %						7,27				
		Начисление на з/пл		77,00 %							6,91			
		ИТОГО РУБ:									29,33*			
		Плановые накопления		8,00 %							2,35			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:								83,82*	31,68*	8,97*	3,63*	
		II. СЕТЬ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ.												
1	Цена завода 10-841-1	Электровторичные часы П ЧМ -32 БР Р-24-012	шт	1,00	65,00	2,94	2,79	0,06		65,00	2,94	2,79	0,06	
2	36-05 п.10-116-2	Выпрямительный агрегат ВУ-24/06	"	1,00	7,00	5,80	5,30			7,00	5,80	5,30		
3	10-841-2	Электровторичные часы ВЧС-1-М 2 ПВ 24 Р-200	"	12,00		3,16	2,85	0,03			37,92	34,20	0,36	
4	10-605-1	Коробка УК-2 П	"	15,00	0,58		0,46				8,70	6,90		
5	8-409-1	Прокладка провода ТРП 1х2 в трубе	100 м	3,00		4,88	2,36	2,33			14,64	7,08	6,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	17-03 п.1-052	Стоимость часов вторичных В Ч С - 1 7,00 х 1,08	шт	12,00		7,58					90,96			
7	15-09 стр.174	Стоимость провода типа ТРП 1х2х0,5 9,60 х 1,116	км	0,30		10,71					3,21			
		ИТОГО РУБ:								72,00*	164,17*	56,27*	7,41*	
		Тара и упаковка, транспорт.загот. складские расходы			9,50%					6,84				
		Начисление на з/пл			77,00 %						43,33			
		ИТОГО РУБ:								78,84*	207,50*			
		Лановые накопления			8,00 %						16,60			
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:								78,84*	224,10*	56,27*	7,41*	
		Ш.РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ.												
1	10-397	Трансформатор ТАМУ-10 Т	шт	1,00		0,67	0,47				0,67	0,47		
2	ЕРЕР 34-652	Радиостойка РС-1	"	1,00		14,00	4,34				14,00	4,34		
3	Оптовая цена 10-397-7	Громкоговоритель мощн. 0,15 вт	"	16,00	5,00	2,73	2,34			80,00	43,68	37,44		
4	10-605-1	Коробка УК-2 II	"	26,00		0,58	0,46				15,08	11,96		
5	8-591-6	Розетка 2-х полюсная 6а	"	16,00		0,25	0,17	0,04			4,00	2,72	0,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-409-1	Прокладка провода ПТПЖ в трубе	100 м	3,10		4,88	2,36	2,33			15,13	7,32	7,22	
7	29-02-21 п.1-251	Стоимость трансформатора типа ТАМУ-10 Т 3,35 х 1,08	шт	1,00		3,61					3,61			
8	15-09 стр.175	Стоимость провода ПТПЖ сечен.2х1,2 мм2 18,80х1,116	км	0,01		20,98					0,21			
9	—"—	То же,сеч.2х0,6 мм2 11,60х1,116	"	0,30		12,95					3,89			
		ИТОГО РУБ:								80,00*	100,27*	64,25*	7,86*	
		Транспор. тара, упаковка,загот. складские расходы			9,50%					7,60				
		Начисление на з/пл			77,00 %						49,47			
		ИТОГО РУБ:								87,60*	149,74*			
		Плановые накопления			8,00 %						11,98			
		ИТОГО ПО РАЗД.III РУБ:								87,60*	161,72*	64,25*	7,86*	
		IУ. ОЗВУЧЕНИЕ.												
1	16-01 п.2-209 10-395-1 10-396-1 М	Трансляционная установка ТУ-100 БУ Ч 2	шт	1,00	377,00	30,72	30,14			377,00	30,72	30,14		
2	16-01 п.2-344 10-380-2	Магнитофон"Т Е М Б Р "	"	1,00	484,00	9,53	8,29			484,00	9,53	8,29		
3	16-01 п.2-363 10-397-7	Колонка звуковая 2 КЗ-7	"	6,00	15,00	2,73	2,34			90,00	16,38	14,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	10-605-1	Коробка УК-2 II	шт	15,00		0,58	0,46				8,70	6,90		
5	8-409-1	Проложить кабель ПРШМ 2,0х1,00 в трубе	100 м	1,50		4,88	2,36	2,33			7,32	3,54	3,50	
6	Ц1 ч.У стр.131	Стоимость кабеля ПРШМ 2х1,0 мм2	* км	0,15		64,70					9,71			
		ИТОГО РУБ:								951,00*	82,36*	62,91*	3,50*	
		Транспорт.тара, упаковка,загот. складские расходы			9,50%					90,35				
		Начисление на з/пл			77,00 %						48,44			
		ИТОГО РУБ:									130,80*			
		Плановые накопления									10,46			
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ:								1041,35*	141,26*	62,91*	3,50*	
		У. ЗАЗЕМЛЕНИЕ.												
1	8-472-2	Прокладка стали полосовой 40х4	100 м	0,25		27,00	6,80	0,90			6,75	1,70	0,23	
2	8-472-1	То же,проволоки стальной диам.8 мм	*	0,30		22,10	8,20	0,90			6,63	2,46	0,27	
3	8-471-1	Забить сталь угловую 50х50 мм	шт	3,00		1,93	0,46	0,07			5,79	1,38	0,21	
		ИТОГО РУБ:									19,17*	5,54*	0,71*	
		Начисление на з/пл				87,00%					4,82			
		ИТОГО РУБ:									23,99*			
		Плановые накопления				8,00%					1,92			
		ИТОГО ПО РАЗД.У РУБ:									25,91*	5,54*	0,71*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		У1. КАНАЛИЗАЦИЯ.												
1	8-534-1	Коробка подпольная	кг	130,00		0,39	0,04	0,01			50,70	5,20	1,30	
2	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам.до 25 мм	100 м	5,50		15,90	7,65	0,22			87,45	42,08	1,21	
3	10-975-13	Крышка декоративная	шт	5,00		0,17	0,03				0,85	0,15		
4	10-975-12	Коробка У-196	"	20,00		0,41	0,37				8,20	7,40		
5	10-975-12	Коробка У-198	"	50,00		0,41	0,37				20,50	18,50		
6	10-975-12	Коробка У-998	"	10,00		0,41	0,37				4,10	3,70		
7	24-05 п.1-462	Стоимость крышки декоративной 0,13х 1,073	"	5,00		0,14					0,70			
8	24-05 п.1-338	Стоимость коробки У-196 0,06 х 1,073	"	20,00		0,06					1,20			
9	24-05 п.1-373	То же, У-198 0,142х1,073	"	50,00		0,15					7,50			
10	24-05 п.1-350	То же, У-998 0,013х1,073	"	10,00		0,01					0,10			
11	24-05 доп.1 п.1-984	То же, КП-04 0,145х1,073	"	5,00		0,16					0,80			
12	8-417-7	Прокладка винипластовых труб диам.50 мм	100м	30,00		15,60	9,46	0,75			468,00	283,80	22,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Ц1 ч.У стр.296	Стоимость труб винипластовых диам.50 мм	м	30,00		0,80					24,00			
14	—"—	То же,диами.25 мм	"	500,00		0,21					105,00			
15	—"—	То же, диам. 20 мм	"	50,00		0,15					7,50			
		ИТОГО РУБ:									786,60*	360,83*	25,01*	
		Начисление на з/пл				77,00%					277,84			
		ИТОГО РУБ:									1064,44*			
		Плановые накопления				8,00%					85,16			
		ИТОГО ПО РАЗД.У1 РУБ:									1149,60*	360,83*	25,01*	

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.

1. Городская телефонная сеть	83,82	31,68	8,97	3,63
П. Сеть электрочасофикации	78,84	224,10	56,27	7,41
Ш. Радиотрансляционная сеть	87,60	166,72	64,25	7,86
1У. Озвучение	1041,35	141,26	62,91	3,50
У. Заземление		25,91	5,54	0,71
У1.Канализация		1149,60	360,83	25,01
ИТОГО РУБ:	1291,61*	1734,27*	558,77*	48,12*
ВСЕГО РУБ:	3025,88*			

Затраты труда ч-час: 980,97

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Гл.инженер проекта Шишова

Составил Гинзбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛВ1-1

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на200 мест (БЛОК 9)
На автоматизацию устройств инженерного оборудования.

РД АУ-СО
Основание: АВ-1 — АВ-3 Ал.У.

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	0,98 тыс.руб.
В том числе:	
Оборудование	0,58 тыс.руб.
монтажных работ	0,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

1. Расчетную единицу	4,90	руб.
2. 1 м^2 общей площади здания	0,59	руб.
3. 1 м^3 объема здания	0,14	руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	эксплуат. машин				Основн. з/плата	эксплуат. машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-06-48 п.1-158 п.1-153 11-1-11	Термометр технический У-2-1-240	шт	7,00	2,57	0,21	0,21			17,99	1,47	1,47		
2	17-06-48 п.1-158	Термометр запасной без оправы	"	2,00	0,70					1,40				
3	17-06-48 п.1-456	Термометр бытовой ТБ-2 М	"	1,00	0,26					0,26				
4	17-04 п.1-0040 п.11-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1,4	"	2,00	20,60	0,36	0,35			41,20	0,72	0,70		
5	17-04 п.5-0648 11-390-1	Регулятор температуры типа РТ-3	"	1,00	33,00	2,55	2,50			33,00	2,55	2,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	17-04 п.1-0324 11-19-1	Термопреобразователь Т С М-0879	шт	1,00	7,30	0,31	0,30			7,30	0,31	0,30		
7	17-04 п.2-0001 11-92-1	Манометр показывающий О Б М -100х10	"	3,00	2,30	0,94	0,92			6,90	2,82	2,76		
8	17-04 п.5-0064 11-550-1	Клапан регулирующий У Р Р Д Д у-25 мм	"	1,00	70,00	0,66	0,58			70,00	0,66	0,58		
9	17-04 п.5-0522 11-111-2	Датчик-реле перепада напора Д П Н-100-1	"	1,00	16,00	1,78	1,62	0,04		16,00	1,78	1,62	0,04	
10	8-522-1	Переключатель ГПП-2-10/ Н э	"	1,00		2,60	1,26	0,07			2,60	1,26	0,07	
11	23-07 п.1-1983 12-194-1 К-1,25	Клапан регулирующий 25 ч 931 нж д-25 мм	"	1,00	59,00	2,37	2,10	0,01		59,00	2,37	2,10	0,01	
12	—"— п1-0390 12-790-2	Вентиль типа 15 нч 892 П-25 мм	"	1,00	46,00	2,19	1,94	0,02		46,00	2,19	1,94	0,02	
13	12-809-1	Вентиль запорный типа 15с 54 Бк 3	"	4,00		0,81	0,75				3,24	3,00		
14	15-17 доп.7 п.01-1016 11-680-3	Щит автоматизации Щ Ш М -1000х600 мм На щите установлено:	"	1,00	30,00	3,09	1,87	0,32		30,00	3,09	1,87	0,32	
15	15-04 п.06-409 15-17 п.1-445 8-574-50	Универсальный переключатель УП - 5311 2,20 э+1,25	шт	4,00	3,45	0,86	0,36			13,80	3,44	1,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	15-17 п.06-410 15-17 п.446 8-574-50	Универсальный переключатель УП - 5312 3,3 + 2,50	шт	1,00	5,80	1,72	0,72			5,80	1,72	0,72		
17	18-011 п.15-17 п.744 8-574-47	Кнопка типа КЕ 011 0,80 + 1,30	"	1,00	2,10	0,45	0,29			2,10	0,45	0,29		
18	18-091 п.1-744 8-574-48	Пост управления типа ПКЕ-112-2 1,45 + 1,25	"	1,00	2,70	0,78	0,46			2,70	0,78	0,46		
19	15-04 п.5-043 п.1-481 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ 1 + 0,75	"	4,00	1,75	0,55	0,33			7,00	2,20	1,32		
20	15-04 п.12-049 п.1-429 8-574-55	Реле электромагнитное Р П У - 2 5,10 + 3,75	"	7,00	8,85	1,19	0,73			61,95	8,33	5,11		
21	17-14 п.1-484 8-574-57	Прерыватель типа СИП°01М 35 + 1,50	"	1,00	36,50	1,14	0,66			36,50	1,14	0,66		
22	15-04 п.12-014 15-17 п.1-428 8-574-55	Реле времени РВЦ-2 6,70 + 2,50	"	2,00	9,20	1,19	0,73			18,40	2,38	1,46		
23	15-04 12-005 8.574-55	Реле м времени ВС-10-34 21,50 + 3,75	"	1,00	25,25	1,19	0,73			25,25	1,19	0,73		
24	15-04 п.06-002 8-574-28	Выключатель ПВ-2-10 0,90 + 3,30	"	2,00	4,20	0,28	0,16			8,40	0,56	0,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	36-05 п.5-229 15-17 п.1-379 8-574-6	Держатель ДВП-4-2 В 0,55 + 0,65	шт	5,00	1,20	0,66	0,34			6,00	3,30	1,70		
26	МТ-092 8-592-1	Патрон потолочный 0,14 + 0,15	"	1,00		0,29	0,11				0,29	0,11		
27	15-04 п.19-005 п.1-495	Блок зажимов БЗ-10 1,25 + 0,30	"	6,00	1,55					9,30				
28	8-406-1	Прокладка труб водогазопроводных диам. до 25 мм	100 м	0,10		54,00	23,20	23,10			5,40	2,32	2,31	
29	8-417-1	То же, винипластовых диам.25 мм	"	1,10		34,80	14,40	12,20			38,28	15,84	13,42	
30	11-582-2	Коробка КСК-16	"	1,00		1,04	0,77	0,04			1,04	0,77	0,04	
31	8-147-3	Металлоконструкции	т	0,04		377,00	24,90	4,10			15,08	1,00	0,16	
32	12-809-1	Кран 14 М 1	шт	3,00		0,81	0,75				2,43	2,25		
33	11-642-1	Отборное устройство	"	5,00		0,34	0,29	0,04			1,70	1,45	0,20	
34	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч.2,5 мм2	100 м	1,20		4,88	2,36	2,33			5,86	2,83	2,80	
35	8-409-11	Провод последующий сеч.2,5 мм2	"	2,60		1,21	1,14				3,15	2,96		
36	8-146-1	Прокладка кабеля контрольного при весе 1м до 1 кг	"	1,10		48,00	18,20	12,70			52,80	20,02	13,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	8-153-14	Разделка контрольного кабеля сеч.2,5 мм2 с количеством жил до 14	шт	22,00		0,81	0,40				17,82	8,80		
38	12-523-2	Труба стальная бесшовная 14х2х6000	м	10,00		0,24	0,21				2,40	2,10		
39	11-711-1	Вводы кабелем	ввод	7,00		0,54	0,53				3,78	3,71		
40	11-712-1	Трубные вводы	"	9,00		0,13	0,13				1,17	1,17		
41	23-07 п.1-0032	Стоимость крана 15 М-1 1,0х1,098	шт	3,00		1,10					3,30			
42	Ц1 ч.У стр.197	Стоимость переключателя пакетного ГПШ-2-10/Нз	"	1,00		5,20					5,20			
43	23-07 п.1-0178 *	Стоимость вентиля запорного 15С 54 Б/с тип III 0,95 х 1,098	"	4,00		1,04					4,16			
44	15-09 стр.136	Стоимость кабеля КВВГЭ сеч.х 4х1,5 мм2 275,0х1,126	" км	0,01		309,65					3,10			
45	--"--	Стоимость кабеля АКВВГ сечен.4х2,5 мм2 170,0х1,126	"	0,08		191,42					15,31			
46	--"--	То же,сеч.7х2,5 мм2 240,0х1,126	"	0,03		270,24					8,11			
47	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сечег.2,5 мм2	"	0,38		22,00					8,36			
48	Ц1 ч.У стр.285	Стоимость труба стальная 14х2х6000	м	10,00		1,73					17,30			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	Ц1 ч.1 стр.65	Стоимость труб водогазопроводных диам.20 мм	м	10,00		0,31						3,10			
50	Ц1 ч.У стр.296	То же,винипластовая диам.15 мм	10м	8,50		1,18						10,03			
51	--"--	То же,диам.20 мм	"	3,50		1,51						5,29			
52	24-05 п.1-390	Стоимость коробки КСК-16 3,45 х 1,073	шт	1,00		3,70						3,70			
		ИТОГО РУБ:									526,25*	287,45*	99,64*	33,36	
		Тара и упаковка, транспорт.загот. складские расходы				9,50%					49,99				
		Начисление на з/пл				87,00 %						86,69			
		ИТОГО РУБ:										374,14*			
		Плановые накопления				8,00 %						29,93			
		ИТОГО РУБ:									576,24*	404,07*	99,64*	33,36*	
		ВСЕГО РУБ:									980,31				
		Затраты труда ч-час:		174.24											

Нач,отдела смет и ПОС Бехов
Гл.инженер проекта Грингауз
Составил Гинзбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТОМ-I-I

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (БЛОК 9)
На приобретение и монтаж технологического оборудования.

Основание: СО, лист 1-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	58,96	тыс.руб.
В том числе: оборудование	56,38	тыс.руб.
" монтажных работ	2,58	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете:		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	294,81	руб.
1 м2 общей площади здания	35,34	руб.
1 м^3 объема здания	8,66	руб.

№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основная з/пл.	эксп.машин				Основная зарплата	эксп.машин	
								Всего	В т.ч. з/пл				Всего	В т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. РЕСТОРАН НА 94 М Е С Т А.												
1	С С Н об.№ 4.1 табл.12	Оборудование технологическое Цена: 286,00-6,00	мест	94,00	280,00					26320,00				
2	—"—	Монтаж технологического оборудования	"	94,00		6,00	4,80				564,00	451,20		
3	—"— техн.ч, п.9	Сборка немонтируемого оборудования 1 % Цена: 97,70х0,01	"	94,00		0,98	0,98				92,12	92,12		
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:								26320,00*	656,12*	543,32*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		II. КАФЕ НА 78 М Е С Т.												
1	С С Н сб.№ 4.1 табл.14	Оборудование технологическое 1 % Цена: 265,00-6,00	мест	78,00	259,00					20202,00				
2	—"—	Монтаж технологического оборудования	"	78,00		6,00	4,70				468,00	366,60		
3	—"— техн.ч. поз.9	Сборка немонтируемого оборудования 1 % Цена: 96,0х0,01	"	78,00		0,96	0,96				74,88	74,88		
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:								20202,00*	542,88*	441,48*		
		III. БАР НА 28 М Е С Т.												
1	С С Н сб.№ 4.1 табл.16	Оборудование технологическое	мест	28,00	352,00					9856,00				
2	—"—	Монтаж технологического оборудования	"	28,00		7,00	6,40				196,00	179,20		
3	—"— техн.ч. п.9	Сборка немонтируемого оборудования 1 % Цена: 132,0х0,01	"	28,00		1,32	1,32				36,96	36,96		
		ИТОГО ПО РАЗД.III РУБ:								9856,00*	232,96*	216,16*		
		СВОДКА ЗАТРАТ.												
		1. Ресторан на 94 места								26320,00	656,12	543,32		
		II. Кафе на 78 м е с т								20202,00	542,88	441,48		
		III. Бар на 28 м е с т								9856,00	232,96	216,16		
		ИТОГО РУБ:								56378,00*	1431,96*	1200,96*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								56378,00	1431,96	1200,96		
		Накладные расходы на з/плату		80,00 %							960,77			
		ИТОГО РУБ:									2392,73			
		Плановые накопления		8,00 %							191,42			
		ИТОГО РУБ:								56378,00	2584,15	1200,96		
		ВСЕГО РУБ:								58962,15				
ССН табл.4.1 техн.ч. п.12		Возврат от реализации тары 0,75 %								(442,22)				
		Затраты труда ч-час:								176,09				

Гл.инженер проекта М.Патрик
Нач.сметного отдела И.Бехов
Составила В.Фролова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-I-2

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (БЛОК 9)
На приобретение и монтаж подъемно - транспортного оборудования.

Основание: СО, лист 4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 6,58 тыс.руб.
В том числе: оборудование 6,21 тыс.руб.
" монтажн.работы 0,37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :
Расчетную единицу 32,90 руб.
1 м2 общей площади здания 3,94 руб.
1 м³ объема здания 0,97 руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ . Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	эксплуат.машин				Основная з/плата	эксплуат.машин	
								Всего	В т.ч. з/пл.				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19-06 п.15-012 п.15-033 п.15-046 п.15-066 3-562-1 3-562-6 3-562-11	Лифт грузовой выемной г/п500 кг. Кабина 1500х2000х2000 непроходная Количество остановок-2 Высота подъема 3,6 М Цена:4370-330-26х(7-3,6)+71 593,0-61,4х4-9,8х(22,5-3,6) 380,0-42,5х4-6,3х(22,5-3,6)	шт	1,00	4022,60	162,18	90,93			4022,60	162,18	90,93		
2	19-06 п.15-024 п.15-049 3-563-2 3-563-4 3-563-6	Лифт грузовой малый г/п 100 кг Кабина - непроходная Количество остановок-2 Высота подъема 3,6 М	"	1,00	699,80	84,91	33,93			699,80	84,91	33,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Цена: 680,0+22,0х(3,6-2,7) 312,0-35,5х4-4,89х(21-3,6) 206,0-26,4х4-3,82х(21-3,6)												
3	19-14 п.16-008	Тележка грузовая ТГ-500 12500х800х1000	шт	1,00	76,00					76,00				
4	19-14 16-007	Тележка грузовая ТГ-125 800 х 630 х 900	"	2,00	39,00					78,00				
5	24-19-73 п.278	Тележка грузовая ТГМ-125 440 х 400 х 1200	"	1,00	9,50					9,50				
6	Киевский ОЗТМ	Тележка с гидравлическим подъемом вил ТГВ-500 М 2200 х 560 х 1385	"	1,00	395,00					395,00				
7	24-10 п.05-009	Машина полотерная КУ-103 750 х 360 х 1100	"	2,00	250,00					500,00				
		ИТОГО РУБ:								5780,90*	247,09*	124,86*		
		Тара и упаковка			2,00%					115,62				
		ИТОГО РУБ:								5896,52*				
		Трансп.расходы			4,00%					235,86				
		ИТОГО РУБ:								6132,38*				
		Загот.склад.расходы			1,20%					73,59				
		Накладные расходы			80,00 %						99,89			
		ИТОГО РУБ:								6205,97*	346,98*	124,86		
		Плановые накопления				8,00%					27,76			
		ИТОГО РУБ:								6205,97*	374,74*	124,86*		
		ВСЕГО РУБ:								6580,71				
		Затраты труда ч-час:			226,60									

Гл.инженер проекта А.Грибанов
Нач.сметного отдела И.Бехов
Составила В.Фролова

20360-07

В А Р И А Н Т Ы

НА ТЕМПЕРАТУРУ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1 КОМПЛЕКСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 200 М Е С Т (БЛОК № 9).

Составлена в ценах 1984 года.

№№ пп	№№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.			Нормативная условно-чистая продукция
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		
						Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата		Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Варианты на температуру -40°С.									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		РАЗДЕЛ П. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО ОТМ .± 0,00.									
		ИТОГО по разделу П основной сметы руб.						21583,53			
		Затраты труда ч-час						835,59			
		Исключается из сметы № ОС-1-1 пп 28-32 РУБ:						4999,56			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	Расчет № 1	Стоимость панелей по серии 1.090.1-1 вып.1-1 марки ПСЦ 30.21.3,5-П	шт	23,00	129,52			2978,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Расчет № 1	То же, марки 2,3 ПСЦ 33.21.3,5-П	шт	7,00	143,79			1006,53			
3	--"--	То же,марки 1,2 ПСЦ 29.21.3,5-П	"	2,00	125,44			250,88			
4	--"--	То же,марки 2 ПСЦ 30.21.3,5-П	"	10,00	102,33			1023,30			
5	--"--	То же,марки 1 ПСЦ 30.21.3,5-П	"	1,00	126,68			126,68			
		ИТОГО добавляется РУБ:						5386,35*			
		ВСЕГО ПО РАЗД.II РУБ:						21970,32*			
		Затраты труда ч-час:						835,59			
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		1.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ.									
		ИТОГО по разделу 1 основной сметы РУБ:						27963,35			
		Затраты труда ч-час						855,30			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ № ОС-1-1 пп 5-13,16-17,22						20122,29			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
6	Расчет № 2	Стоимость панелей по серии 1.090.1-1 вып.2-1 марки ПС 30.33.4,0-П, П-А	шт	18,00	215,02			3870,36			
7	--"--	То же,марки ПС 30.16.4,0-П	"	3,00	112,11			336,33			
8	--"--	То же,марки 4 ПСО 30.33.4,0-Р-1, П-Б, П-1-Г.	"	40,00	157,38			6295,20			
9	--"--	То же,марки 1,2 ПСО 33.33.4,0-П-1	"	2,00	184,84			369,68			
10	--"--	То же,марки 1,2 ПС 33.33.4,0-П, П-а	"	10,00	254,69			2546,90			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Расчет № 2	То же, марки 9 ПСО 30.33.4,0-П, П-2 А		шт	2,00	194,79			389,58			
12	—"—	То же, марки 2 ПСД 30.33.4,0-П-А		"	1,00	183,36			183,36			
13	—"—	То же, марки И4 ПСД 30.33.4,0-П-2		"	12,00	172,65			2071,80			
14	—"—	То же, марки И2 ПСД 30.33.4,0-П-2		"	2,00	202,42			404,84			
15	—"—	Панели парапетные по серии 1.090.1-1 вып.2-1 марки ПСП 30.10.3,1-П, П-А		"	38,00	59,50			2261,00			
16	—"—	То же, марки 1,2 ПСП 33.10.3,1-П, П-А		"	6,00	67,22			403,32			
17	Расчет № 6	Установка и стоимость комплектующих изделий окон ОРС 18-18 Г Цена: 95,08+ 13,50		"	23,00	108,58			2497,34			
		ИТОГО добавляется РУБ:							21629,71*			
		ВСЕГО ПО РАЗД.1 добавляется РУБ:							29470,78*			
		Затраты труда ч-час:							855,30			
		РАЗДЕЛ 1У. "КРОВЛЯ" при Т -20°.										
		ИТОГО по разд.1У ОСНОВНОЙ СМЕТЫ:							5221,93			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:										
1	С С Ц ч.1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона с объемным весом 400 кг/м³		м³	14,91	16,00			238,56			
		ИТОГО исключается РУБ:							238,56*			
		ВСЕГО ПО РАЗД.1У РУБ:							4983,37			
		Затраты труда ч-час:							1219,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1У "КРОВЛЯ" ПРИ Т -40°.									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1У ОСНОВНОЙ СМЕТЫ РУБ:						5221,93			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :									
ССН ч.1 п.3-147		Плиты из ячеистого бетона с объемным весом 400 кг/м³	м³	44,68	16,00			714,88			
		ИТОГО добавляется РУБ:						714,88			
		ВСЕГО добавляется по разделу 1У РУБ:						5936,81*			
		Затраты труда ч-час:						1219,50			

Нач. отдела смет и пос — И. Бахов
Гл.архитектор проекта — Э.Андрашников
Составила — Л.Кудинова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-5

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устроиство центрального отопления для варианта при Т = -20°.

Основание: РД.ОВ.СО.Л1÷5 АЛ.IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,48	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	17,38	руб.
1 м2 общей площади здания	2,08	руб.
1 м3 объема здания	0,51	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе . Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ- 1									
1		. Сметная стоимость основной сметы № ОВ-1-1						3750,69			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из Основной сметы № ОВ-1-1									
2	18-109 табл. 18.5-1	Установка радиаторов М-140АО.	3км.	14,00	7,66			107,24			
3	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов "Ритм"	3км.	13,20	8,90			117,48			
		Итого руб.						224,72*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						224,72*			
		Накладные расходы			13,30%			29,89			
		Итого руб.						254,61*			
		Плановые накопления			8,00%			20,37			
		Итого исключается	руб.					274,98*			
		ВСЕГО по смете	руб.	Затраты труда ч/ч. 709,06				3475,71			

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Гл.инж.проекта Дубкина

Составила Давыденко

ТП 271-23-17.84 СМ. АЛ.УП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-6

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устроиство центрального отопления для варианта при Т = -40°.

Основание: РД.ОВ.СО. Л1÷10АлIV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,91	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на .		
Расчетную единицу	19,57	руб.
1 м2 общеси площади здания	2,35	руб.
1 м3 объема здания	0,58	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ- 1									
1		Стоимость основной сметы № ОВ-1-1 руб.						3750,69			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ к Основной смете № ОВ-1-1									
2	18-109 табл. 18.5-1	Установка радиаторов М-140АО.	3км.	3,50	7,66			26,81			
3	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов "Ритм".	3км.	12,00	8,90			106,80			
		Итого руб,						133,61*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						133,61*			
		Накладные расходы			13,30%			17,77			
		Итого руб.						151,38*			
		Плановые накопления			8,00%			12,11			
		Итого добавляется	руб.					163,49*			
		Всего по смете	руб.	Затраты труда ч-ч. 725,52				3914,18			

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Гл.инж.проекта Дубкина

Составила Давыденко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-7

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устройство вентиляции для варианта при Т = - 20°.

Основание: РД.ОВ.СО.ЛИ÷10АлIV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	16,08	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на .		
Расчетную единицу	80,39	руб.
1 м² общей площади здания	9,64	руб.
1 м³ объема здания	2,36	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ- 1									
1		Основная сметная стоимость Сметы № ОВ-1-2	руб.					16141,54			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :к Основной смете № ОВ-1-2									
2	20-761 табл. 20.25-2	Установка калорифера КВБ-А-10П.	шт	2,00	7,59			15,18			
		Итого по ЕРЕР	руб.					15,18*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
3	С С Ц часть-II п.738	Калориферы КВБА-10П.	шт	2,00	96,50			193,00			
		Итого по матер.	руб.					193,00*			
		Итого	руб.					208,18*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						208,18*			
		Накладные расходы			13,30%			27,69			
		Итого руб.						235,87*			
		Плановые накопления			8,00%			18,87			
		Итого добавляется	руб.					254,74*			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из Основной сметы № ОВ-1-2.									
4	20-761 табл. 20.25-2	Установка калориферов КВБА- 9П.	шт	3,00	7,59			22,77			
		Итого по ЕРЕР	руб.					22,77*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
5	ССЦ часть- III п.737	Калориферы КВБА-9П.	шт	3,00	79,30			237,90			
		Итого по матер. руб.						237,90*			
		Итого руб.						260,67*			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						260,67*			
		Накладные расходы			13,30%			34,67			
		Итого руб.						295,34*			
		Плановые накопления			8,00%			23,63			
		Итого исключается руб.						318,97*			
		ВСЕГО по смете руб.						16077,31*			
		Затраты труда ч/час. 2329,54									

Нач.отдела смет и НОС Бехов
Гл.инженер проекта Дубкина
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-8

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания на 200 мест (Блок- 9)

На устроиство вентиляции для варианта при Т = - 40°.

Основание: РД.ОВ.СО.Л1÷10АА.IV

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	16,20	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете .		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	81,02	руб.
1 м² общей площади здания	9,71	руб.
1 м³ объема здания	2,38	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов. У С Н. расценок ценников И др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе . Основная зарплата	В том числе . Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе . Основная зарплата	В том числе . Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ- 1									
1		Основная смета № ОВ-1-2 Сметная стоимость	руб.					16141,54			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ : к Основной смете № ОВ-1-2									
2	20-761 табл. 20.25-2	Установка калориферов КВБА- 10П.	шт	3,00	7,59			22,77			
		Итого по ЕРЕР	руб.					22,77*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
3	С С Ц часть-III п.738	Калориферы КВБА-10П.	шт	3,00	96,50			289,50			
		Итого по материалам	руб.					289,50*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						312,27*			
		Пуск и регулировка		5,00%							
		Итого руб.						312,27*			
		Накладные расходы		13,30%				40,00%			
		Итого руб.						353,80*			
		Плановые накопления			8,00%			28,30			
		Итого добавляется	руб.					382,10*			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ : из Основной сметы № ОВ-1-2									
4	20-761 табл. 20.25-2	Установка калориферов " КВБА-9П"	шт	3,00	7,59			22,77			
		Итого по ЕРЕР	руб.					22,77*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
5	ССЦ часть-Ш п.737	Калориферы "КВБА-9П"	шт	3,00	79,30			237,90			
		Итого по матер.руб.						237,90*			
		Итого руб.						260,67*			
		Накладные расходы	Пуск и регулировка		5,00%			260,67*			
					13,30%			34,67			
		Итого руб.						295,34*			
		Плановые накопления			8,00%			23,63			
		Итого Исключается	руб.					318,97*			
		ВСЕГО по смете	руб.					16204,67*			
		Затраты труда	ч/час.	2335,72							
		Нач.отдела смет и ПОС			Бехов						
		Гл.инженер проекта			Дубкина						
		Составила			Давыденко						
		Проверила			Васильева						

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 200 МЕСТ. БЛОК № 9.

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ.		КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ :		
		-30°	-20°	-40°
1		2	3	4
1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.				
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
Затраты труда	чел-час	2431,68	2431,68	2431,68
Заработная плата	руб.	1371,95	1371,95	1371,95
Строительные машины	руб.	2820,02	2820,02	2820,02
Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
Затраты труда	чел-час	17851,55	17851,55	17851,55
Заработная плата	руб.	15805,76	15805,76	15805,76
Строительные машины	руб.	1976,17	1976,17	1976,17
ИТОГО по общестроительным работам:				
Затраты труда	чел-час	20283,23	20283,23	20283,23
Заработная плата	руб.	17177,71	17177,71	17177,71
Строительные машины	руб.	4796,19	4796,19	4796,19

1		2	3	4
П.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.				
Затраты труда	чел-час	4960	4942	4966
Заработная плата	руб.	2013	2003	2017
Строительные машины	руб.	210	208	211
Ш.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.				
Затраты труда	чел-час	1036	1036	1036
Заработная плата	руб.	639	639	639
Строительные машины	руб.	598	598	598
1У.КИП И АВТОМАТИКА и ДР.				
Затраты труда	чел-час	172	172	172
Заработная плата	руб.	100	100	100
Строительные машины	руб.	33	33	33
У.ПРОЧИЕ РАБОТЫ.				
Связь,ридиофикация и др.				
Затраты труда	чел-час	981	981	981
Заработная плата	руб.	559	559	559
Строительные машины	руб.	48	48	48
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.				
Затраты труда	чел-час	402,69	402,69	402,69
Заработная плата	руб.	1325,82	1325,82	1325,82
Строительные машины	руб.	-	-	-
В С Е Г О :				
Затраты труда	чел-час	27834,92	27816,92	27840,92
Заработная плата	руб.	21814,53	21804,53	21818,53
Строительные машины	руб.	5685,19	5683,19	5686,19

gost.e-ecolog.ru

Нач.отдела смет и ПСС И.Ехов
Составила Л.Кудинова.