ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-97.87

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ УП
СМЕТЫ

9881/07

цена 5-78

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501 -5-97.87

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Альбом УП
Сметы

Стоимость по основному варианту
Общая – 113,21 тыс.руб.
Стоимость строительно- монтажных работ – 100,81 тыс.руб.

1 куб. м здания
(от строительно- монтажных работ) – 36,14 руб.

Разработан
ГПИ Харьковский Промтранспроект

Проект утвержден и введен в действие Госстроем СССР
Протокол № 85
от 10.11.1987 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Г. МИРОШНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А. МАШКОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Н.Д. КУРИЛКО

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на строительство объединенного здания транспортного управления, заводской станции и поста электрической централизации (каркасно-панельный вариант) на 75 человек

(теплоноситель - вода)

Сметная стоимость II3,2I т.руб.

Нормативная условно-чистая продукция т.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.)

2. I м2 общей площади здания I58,88 т.руб.

3. I м3 объема здания 40,59 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет сметн. расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Нормат. условно-чистая продукция	Технико-экономические показатели		
			строит. работы	монтаж. работы	обор. присп. мебель и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основ. з/плата	в том числе экспл. машин		Наименование един. измер.	к-во един. измер.	ст-ть един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	75,85	-	-	-	75,85				м3	2788,69	27,20
2	2	Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод	I,05	0,55	0,24	-	I,84				-"-	-"-	0,66
3	3	Горячее водоснабжение	0,2I	-	-	-	0,2I				-"-	-"-	0,08
4	4	Бытовая канализация	0,6I	-	-	-	0,6I				-"-	-"-	0,22
5	5	Дождевая канализация	0,42	-	-	-	0,42				-"-	-"-	0,I5
6	6	Вентиляция	6,49	-	-	-	6,49				м3	2788,69	2,33
7	7	Отопление	2,53	-	-	-	2,53				-"-	-"-	0,90
8	8	Теплоснабжение	0,57	0,05	0,I5	-	0,77				-"-	-"-	0,28
9	9	Узел управления	I,73	0,03	-	-	I,76				-"-	-"-	0,63
I0	I0	Силовое эл. оборудование	-	I,60	I,2I	-	2,8I				-"-	-"-	I,0
II	II	Электроосвещение	-	3,67	0,07	-	3,74				-"-	-"-	I,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I2	Автоматизация	-	0,9I	2,44	-	3,35				м3	2788,69	I,20
I3	I3	Молниезащита и заземление	-	0,07	0,03	-	0,I0				-"-	-"-	0,04
I4	I4	Радиофикация	-	0,28	0,II	-	0,39				-"-	-"-	0,I4
I5	I5	Телефонизация	-	0,I5	0,36	-	0,5I				-"-	-"-	0,I8
I6	I6	Электрочасофикация	-	0,09	0,44	-	0,53				-"-	-"-	0,I9
I7	I7	Пожарная сигнализация	-	2,28	2,99	-	5,27				-"-	-"-	I,89
I8	I8	Приобретение и монтаж технологического оборудования мастерской	-	0,06	I,65	-	I,7I				-"-	-"-	0,6I
I9	I9	Приобретение мебели и инвентаря	-	-	I,53	-	I,53				-"-	-"-	0,55
20	20	Приобретение технологического оборудования буфета	-	0,05	I,I8	-	I,23				-"-	-"-	0,44
2I	2I	Приобретение оборудования гардероба	I,56	-	-	-	I,56				-"-	-"-	0,56
		Итого	9I,02	9,79	I2,40	-	II3,2I				м3	2788,69	40,59

Главный инженер института А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта Г.А. Машков
Начальник СЭСПОР Н.Д. Курилко
Составила ст. инженер К.М. Немировская
Проверила гл. технолог А.С. Шальман

Т.П.501-5-97.87 альбом 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-28 КЖ1-22

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 75.85 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОННО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 13.59 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 10978. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 7.79 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ										
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-1128 Т.116-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	8.390	0.30 0.09	0.30	3.	3. 1.	0.13	1.		
2	1-230 (П2=1,1) (П3=1,05) 1.29-1 1.4.Т.3.	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩ.200ММ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,1+11,8*0,05	0.118	37.77 13.63	37.77	4.	4. 2.	19.63	2.		
3	1-174 (П2=1,15) (П3=1,1) Т.22-13 Т.4Т.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 131,0+124,39*0,15+51,5*0,1	0.118	154.81 6.41	148.20 65.15	18. 8.	1. 17. 93.81	13.00	2. 11.		
4	СШПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	206.000	0.29	0.29	60.	60.				
5	1-194 (П2=1,1) (П3=1,05)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.118	11.77 1.30	10.33 3.43	1.	0. 12. 1. 0.	0.09 2.63 4.94	18. 0. 1.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1+2,97*0,05									
	Т.25-1										
6	1-65	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ-		0.629	175.97	170.55	111.	3.	107.	11.00	7.
	(П2=1,2)	4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕ-									
	(П3=1,1)	СТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3		5.42	71.94			45.	103.59	65.
		ЦЕНА ЕД.: 143,0+137,58*0,2+54,5*0,1									
	Т.12-5 Т.Ч.Т.3										
7	1-947	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0.760	80.64		61.	61.		155.52	118.
	(П1=1,2)										
	(П1=0,8)				80.64						
		ЦЕНА ЕД.: 84,0-84,0*0,04									
	Т.79-1 Т.Ч.Т.3.67;3.72										
8	1-256	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С		0.738	16.65	16.65	12.		12.		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3								
	(П3=1,05)					6.02			4.	8.67	6.
		ЦЕНА ЕД.: 14,9+14,9*0,1+5,21*0,05									
	31-1										
9	1-267	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 5М ПРИ		0.738	10.34	10.34	8.		8.		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ									
	(П3=1,05)	Н 256	1000М3			3.73			3.	5.37	4.
		ЦЕНА ЕД.: 9,25+9,25*0,1+3,23*0,05									
	Т.31-1										
10	1-967	ЗАСЫПКА ВРУДНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И		0.850	41.50		35.	35.		89.60	76.
		ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3								
					41.50						
	Т.81-1										
11	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-		7.380	9.69	3.49	72.	46.	26.	11.20	83.
		КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3								
					6.20	2.29			17.	3.30	24.
	Т.118-10										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				385.	146.	238.	-	418.
			----						-------		
			РУБ.					(384)	92.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		64.	(192)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				449.	158.	238.	-	424.
			----						-------		
			РУБ.					(576)	92.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		36.	(169)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				485.	158.	238.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						92.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(745)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	424.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	250.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
12	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	23.700	10.40		246.	38.		3.00	71.
	Т.1-3				1.62						
13	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	11.500	29.30		337.	19.		2.90	33.
	Т.1-11				1.62						
14	7-6	УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/Б СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕН-		2.000	4.89	3.69	10.	2.	7.	2.08	4.
		ТОВ МАССОЙ 3,2Т	ШТ		1.20	1.33			3.	1.72	5.
	Т.1-6										
15	7-7	ТО ЖЕ, 5,5Т	ШТ	12.000	7.59	5.85	91.	21.	70.	3.01	36.
	Т.1-7				1.74	2.13			26.	2.75	33.
16	ССЦП.9-123	СТОИМОСТЬ БМ-200	М3	2.600	59.20		154.				
17	ССЦ-9-123	ТО ЖЕ, БМ300	М3	26.400	60.84		1606.				
		ЦЕНА ЕД.: 59,2+0,82.2									
18	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	2.100	22.90		48.				
19	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	11.200	25.00		280.				
20	6-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБЧАТЫХ ИЗ		1.500	34.40	0.34	52.	4.	1.	5.07	8.
		БЕТОНА М-100	М3		2.78	0.10			0.	0.13	0.
	Т.1-20										
21	6-22	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ-		28.500	34.50	0.92	983.	60.	26.	3.78	108.
		ТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ			2.12	0.28			8.	0.36	10.
		ДО 1000ММ	М3								
	Т.1-22										
22	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.140	270.00		38.				
23	СЦМ 2-4-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0.410	278.00		114.				
24	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1.110	270.00		300.				
25	8-27	ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА		1.630	90.00	1.50	147.	32.	2.	33.60	55.
		2РАЗА	100М2		19.50	0.45			1.	0.58	1.
	Т.4-7										
26	7-15	МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК МАССОЙ 1,9Т	ШТ	3.000	6.83	2.68	20.	8.	8.	4.51	14.
					2.71	0.96			3.	1.24	4.
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9.0,0152									
	Т1-15										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦП.9-347	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ТРАПЕЦИАЛЬНЫХ БАЛОК БМ2Ф	М3	1.120	65.10		73.				
28	ССЦП.9-352	ТО ЖЕ, ТАВРОВЫХ БАЛОК БМ3Ф ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82.2	М3	0.750	69.14		52.				
29	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.520	22.90		12.				
30	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.830	25.00		21.				
31	7-546 Т43-1	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ЦЕНА ЕД.: 7,27+24,4.0,033	ШТ	12.000	8.08 1.70	3.19 1.13	97.	20.	38. 14.	2.74 1.46	33. 17.
32	ССЦП.11-231	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БМ-100	М3	12.240	51.60		632.				
33	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.160	22.90		4.				
34	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	3.460	25.00		87.				
35	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.600	32.10		19.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5423.	204.	152.	-	430.
			РУБ.					(356)	55.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		895.	(178)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	82.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	161.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6318.	365.	152.	-	512.
			РУБ.					(534)	55.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		505.	(157)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				6823.	365.	152.	-	-
			РУБ.						55.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(691)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	512.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	420.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5808.	350.	390.	-	848.
			РУБ.					(740)	147.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		958.	(370)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	88.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	172.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6766.	522.	390.	-	936.
			РУБ.					(1110)	147.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		541.	(326)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				7307.	522.	390.	-	-
									147.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1436)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	936.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	669.	-	-	-
		.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		3 КАРКАС									
36	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	20.000	7.54 3.01	4.19 1.52	151.	60.	84. 30.	5.02 1.96	100. 39.
	Т3-2										
37	ССЦП9-29	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛОНН С ОДНОЙ КОНСОЛЬЮ БМ300	М3	4.080	84.20		344.				
38	ССЦП.9-29	ТО ЖЕ, БМ400 ЦЕНА ЕД.: 84,2+0,82+1,63	М3	1.360	86.65		118.				
39	ССЦП.9-51	ТО ЖЕ, С ДВУМЯ КОНСОЛЯМИ БМ300	М3	6.280	87.10		547.				
40	ССЦП.9-51	ТО ЖЕ, БМ-400 ЦЕНА ЕД.: 87,1+0,82+1,63	М3	1.380	89.55		124.				
41	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1.100	22.90		25.				
42	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	9.820	25.00		246.				
43	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	14.030	41.30		579.				
44	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	14.030	17.80		250.				
45	7-433	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЦЕНА ЕД.: 3,88+0,003.24,4	ШТ	34.000	3.95 1.58	1.76 0.63	134.	54.	60. 21.	2.53 0.81	86. 28.
	Т.38-6-1.8										
46	ССЦП.9-287	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б РИГЕЛЕЙ БМ400 ДЛИНОЙ 5,7М ЦЕНА ЕД.: 70,4+0,82+1,63	М3	24.500	72.85		1785.				
47	ССЦ П.9-285	ТО ЖЕ,БМ300,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	1.440	68.50		99.				
48	ССЦП.9-285	ТО ЖЕ, БМ-400 ЦЕНА ЕД.: 68,5+0,82+1,63	М3	0.830	70.95		59.				
49	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2.730	32.10		88.				
50	СЦМ 4-7-6	АРМАТУРА АТ-5	100КГ	2.980	26.00		77.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
51	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	24.380	25.00		610.				
52	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	5.000	22.90		115.				
53	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	7.540	41.30		311.				
54	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	7.540	17.80		134.				
55	7-584	УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЦЕНА ЕД.: 27,6+0,018.28,1	ШТ	6.000	28.11 5.39	4.92 1.74	169.	32.	30. 10.	8.53 2.24	51. 15.
	Т.44-5-1.8										
56	ССЦП11-139	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ДИАФРАГМ БМ300	М3	18.950	70.30		1332.				
57	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1.960	32.10		63.				
58	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	8.980	25.00		224.				
59	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3.000	41.30		124.				
60	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3.000	17.80		53.				
61	7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ВЕСОМ ДО 5КГ	Т	2.020	362.00 92.00	8.00 2.40	731.	186. 5.	16. 3.10	141.00 6.	285.
	Т.17-1										
62	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2.020	17.80		36.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8528.	332. (522)	190. 66.	-	608.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		1407.	(261)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	129.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	253.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9935.	585. (783)	190. 66.	-	737.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		795.	(230)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				10730.	585. (1013)	190. 66.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	737.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	651.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
63	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕ-	0.252	86.50	1.50	22.	5.	0.	38.10	10.
		НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК-								
		ЛОМ 100М2		19.60	0.45			0.	0.58	0.
	Т.4-1									
64	7-267	УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	39.000	14.83	3.93	578.	159.	153.	6.64	259.
		МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩА-								
		ДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		4.07	1.44			56.	1.86	72.
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ								
	Т.15-1-1.8	ЦЕНА ЕД.: 14,5+0,0152.21,9								
65	7-270	УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	5.000	20.43	5.24	102.	25.	26.	8.10	41.
		МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ								
		БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		4.96	1.92			10.	2.48	12.
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ								
	Т.15-2-1.8	ЦЕНА ЕД.: 17,1+0,152.21,9								
66	7-265	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	20.000	6.58	1.90	132.	26.	38.	2.13	43.
				1.29	0.69			14.	0.89	18.
		ЦЕНА ЕД.: 6,53+0,0023.21,9								
	Т.14-10									
67	7-273	УСТАНОВКА ПРОСТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	50.000	10.00	2.79	500.	166.	140.	5.41	271.
		ОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО								
		5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕН-		3.31	1.02			51.	1.32	66.
		ТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ								
	Т.15-3-1.8									
68	ССЦ8-352	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА БМ50	468.400	19.20		8993.				
		ТОЛЩ.300ММ М2								
69	7-714	УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКО-	3.750	4.90	0.31	18.	17.	1.	7.35	28.
		ЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТО-								
		РОНЫ РАСТВОРОМ 100М		4.54	0.09			0.	0.12	0.
	Т.51-14	ЦЕНА ЕД.: 4,85+24,4.0,002								
70	7-701	УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ШНУРА 100М	3.750	4.10	0.08	15.	15.	0.	6.43	24.
				4.02	0.02			0.	0.03	0.
	Т.51-1	ЦЕНА ЕД.: 4,02+0,08								
71	ДОП.2П.1091	СТОИМОСТЬ ШНУРА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КГ	113.000	2.75		311.				
72	7-706	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	4.750	88.70	14.70	421.	45.	70.	16.00	76.
		ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛ-								
		КАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М		9.44	4.41			21.	5.69	27.
	51-6									
73	7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ(БУДА-	4.750	2.40	0.01	11.	3.	0.	1.04	5.
		ДИЕНСТИРОЛЬНЫМИ ИЛИ КУМАРОНКАУЧУКОВЫМИ)								
		100М		0.54						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.51-13									
74	12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100М2	0.237	192.00	0.41	46.	11.	0.	83.00	20.
	Т.8-50 Т.17-1			45.80	0.12			0.	0.15	0.
75	7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ВЕСОМ ДО 5 КГ Т	0.151	362.00	8.00	55.	14.	1.	141.00	21.
				92.00	2.40			0.	3.10	0.
76	7-288	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ Т	0.050	328.00	6.00	16.	1.	0.	40.50	2.
	Т.17-4			27.80	1.80			0.	2.32	0.
		КИРПИЧНЫЕ								
77	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	23.820	34.20	0.81	815.	53.	19.	4.05	96.
	Т5-1			2.21	0.24			6.	0.31	7.
78	7-445	УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,13Т ШТ	40.000	0.29	0.15	12.	3.	6.	0.13	5.
		ЦЕНА ЕД.: 0,23+24,4.0,0025		0.08	0.06			2.	0.08	3.
	38-10-1.8									
79	7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1.000	1.55	1.04	2.	0.	1.	0.81	1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,5+21,9.0,0023		0.46	0.38			0.	0.49	0.
	Т.9-1-1.8									
80	ССЦ9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК СБОРНЫХ Ж/Б БМ200 М3	2.560	64.40		165.				
81	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0.410	25.00		10.				
82	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0.760	22.90		17.				
83	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0.270	32.10		9.				
84	6-170	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0.080	53.30	1.12	4.	1.	0.	13.50	1.
	Т.15-11			7.85	0.34			0.	0.44	0.
85	7-650	УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б КОЗЫРЬКОВ НАД ВХОДОМ ШТ	1.000	4.34	2.12	4.	1.	2.	2.49	2.
		ЦЕНА ЕД.: 3,78+24,4.0,023		1.46	0.81			1.	1.04	1.
	Т.47-5-1.8									
86	ССЦП.11-182	СТОИМОСТЬ БМ200 М3	0.420	53.50		22.				
87	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0.180	25.00		5.				
88	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0.040	22.90		1.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
89	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.120	32.10		4.				
90	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	0.148	1010.00	6.78	149.	10.	1.	113.00	17.
	Т.18-1				66.00	2.03			0.	2.62	0.
91	20-696	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0.180	35.90	0.46	6.	1.	0.	9.83	2.
	Т.20-1				6.10	0.14			0.	0.18	0.
92	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРОНШТЕЙНОВ	100М2	0.012	60.50	0.03	1.	0.	0.	68.00	1.
	Т164-8				38.40						
93	8-20	ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	100М2	0.070	114.00	1.38	8.	3.	0.	81.40	6.
	Т.4-4				46.50	0.41			0.	0.53	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12454.	559.	458.	-	1137.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		2055.	(1917) (509)	161. -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	189.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	370.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				14509.	929.	458.	-	1326.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1161.	(1526) (947)	161. -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				15670.	929.	458.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1973)	161. -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1326.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1493.	-	-	-
		5 ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ									
94	7-451	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ. ДО 10М2	ШТ	71.000	3.75	1.22	266.	112.	87.	2.67	190.
		ЦЕНА ЕД.: 2,99+24,4.0,031			1.58	0.44			31.	0.57	40.
	Т.39-2-1.8										
95	7-469	ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ	ШТ	13.000	2.49	1.00	32.	9.	13.	1.18	15.
		ЦЕНА ЕД.: 1,73+24,4.0,031			0.68	0.38			5.	0.49	6.
	Т.39-8-1,8										
96	ССЦП.11-158	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТН-		93.800	8.39		787.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЫХПРИВЕД. ТОЛШ.12СМ С Н/Н 544КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,38	М2:								
97	ССЦП.11-158	ТО ЖЕ С НАГРУЗКОЙ 765КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,89	М2:	73.700:	8.90:		656.:				
98	ССЦП11-158	ТО ЖЕ, С НАГРУЗКОЙ 486КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,38	М2:	5.000:	8.39:		42.:				
99	ССЦП11-158	ТО ЖЕ, С НАГРУЗКОЙ 535КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,38	М2:	151.200:	8.39:		1269.:				
100	ССЦП11-156	ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ НАГРУЗКОЙ 1350КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 6,29+0,2.4+1,73	М2:	50.400:	8.82:		445.:				
101	ССЦП.11-156	ТО ЖЕ, С НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 6,29+0,2.4+0,89	М2:	58.800:	7.98:		469.:				
102	ССЦП11-158	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛШ.12СМ Н/Н 846КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,89	М2:	5.000:	8.90:		45.:				
103	ССЦП11-158	ТО ЖЕ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1168КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+1,57	М2:	144.300:	9.58:		1382.:				
104	ССЦП8-152	ТО ЖЕ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 893КГ/М2	М2:	58.800:	9.58:		563.:				
105	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ:	1.980:	17.80:		35.:				
106	6-175	МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИ ТОЛШ.270ММ	М3:	0.360:	38.50:	0.73:	14.:	1.:	0.:	5.91:	2.
	Т.16-3				3.24:	0.22:			0.:	0.28:	0
107	СЦМ 2-4-10	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т:	0.010:	336.00:		3.:				
108	СЦМ 2-4-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т:	0.010:	325.00:		3.:				
109	6-83	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЕСОМ ДО 5 КГ	Т:	0.051:	441.00:	1.40:	22.:	6.:	0.:	210.00:	11
	Т.9-7				124.00:	0.42:			0.:	0.54:	0
110	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ:	9.000:	2.43:	1.03:	22.:	9.:	0.:	1.64:	15
	Т.12-7				1.01:	0.38:			3.:	0.49:	4
111	ССЦП.8-236	СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ БМ200	М3:	0.750:	90.20:		68.:				
112	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ:	0.140:	22.90:		3.:				
113	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ:	0.230:	25.00:		6.:				
114	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ:	0.210:	41.30:		9.:				
115	6-173	ЗАПОЛНЕНИЕ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ		7.800:	43.11:	0.81:	336.:	36.:	6.:	8.40:	66.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		:БМ50	М3:								
		:	:		4.61:	0.24:			2.:	0.31:	2.
		ЦЕНА ЕД.: 42,7+(29,7-29,3).1,015									
		:	:								
116	6-20	:МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ НА КРОВЛЕ БМ200	М3:	0.660:	33.33:	0.76:	22.:	1.:	1.:	2.86:	2.
		:	:		1.55:	0.23:			0.:	0.30:	0.
	1.1-20	ЦЕНА ЕД.: 31,7+(27,4-25,8).1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6499.	179.	110.	-	353.
			РУБ.					(290)	41.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУчП - 50.00%)		1072.	(145)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	99.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	193.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7571.	367.	110.	-	452.
			РУБ.					(435)	41.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУчП - 44.00%)		606.	(128)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				8177.	367.	116.	-	-
			РУБ.						41.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(563)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	452.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	408.	-	-	-
		6 КРОВЛЯ									
117	12-286	:УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТНЫМ ПЕНОБЕТОНОМ		3.753:	17.30:	1.80:	65.:	58.:	7.:	28.50:	107
		:ТОЛЩ.200ММ	100М2:		15.50:	0.53:			2.:	0.68:	3
	T.9-3										
118	ССЦП.3-148	:СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА	М3:	77.310:	22.30:		1724.:				
119	12-299	:УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК		3.753:	51.60:	0.74:	194.:	27.:	5.:	14.30:	54
		:ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2:		7.64:	0.22:			1.:	0.28:	1
	10-1										
120	12-159	:УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ		3.753:	254.00:	10.40:	953.:	151.:	39.:	58.40:	219
		:ДЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М			34.90:	3.14:			12.:	4.05:	15
		:НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ(НИЖНИХ)СЛОЕВ									
		:РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ(ВЕРХНИМ)СЛОЕМ:									
		:ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	100М2:								
	T.2-1-2										
121	6-20	:УКЛАДКА БЕТОНА ПО УКЛОНУ И ВДОЛЬ ПАРАПЕ-		13.070:	30.60:	0.76:	401.:	20.:	17.:	2.86:	37
		:ТНЫХ СТЕН БМ50	М3:		1.55:	0.23:			3.:	0.30:	4
	T.1-20	ЦЕНА ЕД.: 31,7-(25,8-24,8).1,02									
122	6-13	:БЕТОННЫЙ СТОЛБ БМ100	М3:	0.040:	34.40:	0.34:	1.:	0.:	0.:	5.07:	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1-13				2.78	0.10			0.	0.13	0
123	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	16.420	9.43	4.01	155.	39.	0.	0.14	68
	Т.8-2				2.30				0.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3493.	276.	59.	-	508
			РУБ.					(335)	18.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		576.	(166)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	104.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4069.	380.	59.	-	561
			РУБ.					(503)	18.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		326.	(147)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4395.	380.	59.	-	-
			РУБ.						18.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(650)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	398.	-	-	-
		7 ПЕРЕГОРОДКИ									
		КИРПИЧНЫЕ									
124	8-43	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		0.479	496.00	7.70	238.	35.	4.	137.00	66
	Т.5-8	ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2		74.00	2.31			1.	2.98	1
125	8-41	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ		0.360	305.00	4.25	110.	24.	2.	121.00	44
	Т5-7	ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2		66.00	1.28			0.	1.65	1
126	8-165	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		1.760	88.30	7.36	155.	99.	13.	103.00	181
	Т.17-1		100М2		55.50	2.21			4.	2.85	5
127	ССЦП.3-174	СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М2	160.160	4.07		652.				
128	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		3.510	472.00	7.59	1657.	218.	27.	115.00	404
	Т5-9		100М2		62.00	2.28			0.	2.94	10
		.ВЕНТКАМЕРЫ									
129	8-43	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		0.327	496.00	7.70	162.	24.	3.	137.00	45

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2		74.00	2.31			1.	2.98	1
	Т5-8										
130	26-19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		2,570	8.05	0.15	21.	12.		7.90	20.
			М3		4.73	0.05			0.	0.06	0.
	Т4-6										
131	СЦМ 1-4-123	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	3.177	16.10		51.				
		ОБ'ЕМ: 2,57.1,03.1,2									
132	26-50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	32,700	1.30		43.	2.		0.11	4
	Т10-5				0.06						
133	26-52	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0.327	96.40	1.51	32.	14.	0.	72.60	24
	Т.11-3				44.00	0.45			0.	0.58	0
134	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,590	441.00	1.40	260.	73.	1.	210.00	124
	Т9-7				124.00	0.42			0.	0.54	0
135	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0,160	60.50	0.03	10.	6.	0.	68.00	11
	Т164-8				38.40						
136	6-20	БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ БМ-150	М3	0.150	32.52	0.76	5.	0.	0.	2.86	0.
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8).1,02			1.55	0.23			0.	0.30	0.
	Т.1-20										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3396.	506.	50.	-	941.
			РУБ.					(556)	14.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		560.	(278)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	52.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	101.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3956.	607.	50.	-	993.
			РУБ.					(834)	14.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		316.	(245)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4272.	607.	50.	-	-
			РУБ.						14.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1079)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	993.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	621.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 ПРОЕМЫ ОКНА								
137	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ	115.200	2.18	0.24	251.	82.	28.	1.21	139.
		БОЛЕЕ 2М2 М2		0.71	0.07			8.	0.09	10.
	10-3									
138	10-72	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ	6.000	3.01	0.30	18.	6.	2.	1.60	10.
		ДО 2М2 М2		0.93	0.09			1.	0.12	1.
	10-4									
139	СЦМ 2-2-29	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОР18-18 М2	51.200	23.82		1220.				
		ЦЕНА ЕД.: 22,8+2,77.0,37								
140	СЦМ 2-2-59	ТО ЖЕ, ОР18-18Г М2	64.000	21.42		1371.				
		ЦЕНА ЕД.: 20,4+2,77.0,37								
	ВЫП.1 Т.4	Т.20.3А ПРИЛ.1 П.64								
141	СЦМ 2-2-21	ТО ЖЕ, ОР12-9В М2	6.000	26.06		156.				
		ЦЕНА ЕД.: 24,5+4,21.0,37								
	-"-П.24									
142	10-88	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	42.000	0.24		10.	10.		0.46	19.
				0.24						
	Т.15-2									
143	СЦМ 1-1-412-1	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ 2Х СТВОРНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ КОМПЛ	16.000	5.34		85.				
144	СЦМ 1-1-410-1	ТО ЖЕ, БЕЗ ФОРТОЧКИ КОМПЛ	20.000	3.56		71.				
145	7-701	УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ШНУРА 100М	0.430	4.10	0.08	2.	2.	0.	6.43	3.
				4.02	0.02			0.	0.03	0.
	Т51-1									
146	ДОП.2П.1091	СТОИМОСТЬ ДВЕРИ КГ	18.900	2.75		52.				
147	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9.600	1.45	0.35	14.	5.	3.	0.91	9.
		М2		0.55	0.11			1.	0.14	1.
	Т20-1									
148	10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9.600	1.34		13.	2.		0.36	3.
		М2		0.20						
	Т26-1									
149	СЦМ 2-2-249	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-10ГЛ М2	4.180	12.46		52.				
		ЦЕНА ЕД.: 13,2-2,01.0,37								
	ВЫП.1 ПРИЛ.1,П.169									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
150	СЦМ 2-2-259	ТО ЖЕ, ДН21-136	М2	5.420	15.30		83.				
	-"-П.167	ЦЕНА ЕД.: 14,6+1,9.0,37									
151	10-112	УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛО-		2.010	2.86	0.29	6.	2.	1.	1.45	3.
	Т.22-1	ТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2		0.83	0.09			0.	0.12	0.
152	СЦМ 2-2-204	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БС22-09	М2	2.010	22.21		45.				
	-"-П.159	ЦЕНА ЕД.: 21+3,26.0,37									
153	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРО-		73.030	2.00	0.13	146.	49.	9.	1.16	85.
	Т.20-3	ЕМА ДО 3М2	М2		0.67	0.04			3.	0.05	4.
154	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ-21-10	М2	35.700	14.24		508.				
	-"-П.169	ЦЕНА ЕД.: 13,5+2,01.0,37									
155	СЦМ 2-2-218	ТО ЖЕ, ДГ21-8	М2	4.800	14.94		72.				
	-"-П.170	ЦЕНА ЕД.: 14,2+2,01.0,37									
156	СЦМ 2-2-217	ТО ЖЕ,ДГ21-7	М2	9.800	15.95		156.				
	-"-П.171	ЦЕНА ЕД.: 15+2,58.0,37									
157	СЦМ 2-2-224	ТО ЖЕ, ДО21-13	М2	8.100	10.39		84.				
	-"-П.173	ЦЕНА ЕД.: 9,79+1,62.0,37									
158	СЦМ 2-2-219	ТО ЖЕ,ДГ21-12	М2	7.560	14.20		107.				
	Т.167-1	ЦЕНА ЕД.: 13,5+1,9.0,37									
159	СЦМ 2-2-229	ТО ЖЕ,ШД-1;ШД-2	М2	7.070	18.72		132.				
	Т.177	ЦЕНА ЕД.: 17,8+2,48.0,37									
160	10-107	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	16.880	2.00	0.13	34.	11.	2.	1.16	20.
	Т.20-3				0.67	0.04			1.	0.05	1.
161	10-107	ТО ЖЕ,УТЕПЛЕННЫХ	М2	2.110	2.00	0.13	4.	1.	0.	1.16	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.67	0.04			0.	0.05	0.
	Т.20-3										
162	10-107	ТО ЖЕ,ИСКРОНЕДАЮЩИХ	М2	2.110	2.00	0.13	4.	1.	0.	1.16	2.
					0.67	0.04			0.	0.05	0.
	Т.20-3										
163	СЦМ 2-2-260	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ ПД-1	М2	16.880	17.29		292.				
		ЦЕНА ЕД.: 16,3+2,67.0,37									
	ВЫП.1 ПРИЛ.1 П.211										
164	СЦМ 2-2-267	ТО ЖЕ,УТЕПЛЕННЫЕ ПДУ-1	М2	2.110	25.89		55.				
		ЦЕНА ЕД.: 24,9+2,67.0,37									
	-"-П.216										
165	СЦМ 2-2-253	ТО ЖЕ,ИСКРОНЕДАЮЩИХ ПДИ-1	М2	2.110	15.38		32.				
		ЦЕНА ЕД.: 14,4+2,64.0,37									
	-"-П.206										
166	10-152	УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШКАФНЫХ ДВЕРЕЙ 10БЛОКОВ		0.200	8.99	1.53	2.	1.	0.	6.56	1.
					3.54	0.46			0.	0.59	0.
	Т29-3										
167	СЦМ 2-2-427	ПОЛОТНА ШКАФНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	6.400	22.40		143.				
168	10-136	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	М2	6.400	6.83	0.02	44.	5.	0.	1.40	9.
					0.73	0.01			0.	0.01	0.
	Т25-5										
169	10-137	ТО ЖЕ,АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ	М2	6.400	4.57	0.01	29.	3.	0.	0.94	6.
					0.49						
	Т.25-5										
170	7-701	УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ШНУРА	100М	0.062	4.10	0.08	0.	0.	0.	6.43	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,02+0,08			4.02	0.02			0.	0.03	0.
	Т51-5										
171	ДОП.ВЫП.2 П.1091	СТОИМОСТЬ	КГ	2.730	2.75		8.				
172	СЦМ 1-1-342	ПОКОВКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	КГ	14.000	0.32		4.				
173	СЦМ 1-1-447-1	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 2Х-ПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2.000	8.94		18.				
174	СЦМ 1-1-448-1	ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	33.000	2.97		98.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
175	СЦМ 1-1-449-1	ТО ЖЕ, ДЛЯ 2Х-ПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2.000	3.23		6.				
176	СЦМ 1-1-441	ТО ЖЕ, ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМПЛ	1.000	2.31		2.				
		ОСТЕКЛЕНИЕ									
177	15-704	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		1.600	372.00	2.20	595.	104.	4.	119.00	190.
		ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ			64.80	0.62			1.	0.80	1.
	Т.201-1-33	ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2								
178	15-730	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТО-		0.038	222.00	1.40	8.	2.	0.	86.50	3.
		ВЫМ 3ММ	100М2		47.80	0.36			0.	0.46	0.
	Т.201-6										
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
179	10-45	УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОРО-		1.300	4.91	0.06	6.	1.	0.	1.15	1.
		БОК	М2		0.60	0.02			0.	0.03	0.
	Т.8-2										
180	12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИ-		0.038	211.00	2.64	8.	1.	0.	42.90	2.
		РОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	100М2		24.70	0.79			0.	1.02	0.
	Т.6-3										
181	06-04	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	3.800	1.94		7.				
182	20-402	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		13.000	2.66	0.05	35.	11.	1.	1.34	17.
			1ШТ		0.84	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6088.	299.	50.	-	542.
			РУБ.					(349)	15.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		1005.	(175)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	92.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	181.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7093.	480.	50.	-	634.
			РУБ.					(524)	15.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		567.	(154)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				7660.	480.	50.	-	-
			РУБ.						15.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(678)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	634.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	495.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО ГРУНТУ БЕТОННЫЕ									
183	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.640	43.30	0.99	28.	2.	1.	7.19	5.
	Т.1-2				3.57	0.30			0.	0.39	0.
184	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	5.120	29.30		150.	8.		2.90	15.
	Т.1-11				1.62						
185	11-67	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ БМ-200	100М2	0.640	123.00	1.74	79.	13.	1.	40.20	26.
	Т.11-1				20.50	0.52			0.	0.67	0.
186	11-68(М=2)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) ЦЕНА ЕД.: 15,8*2	100М2	-0.640	31.60	0.56	-20.	-1.	-0.	2.12	-1.
	Т.11-2				1.18	0.16			-0.	0.21	-0.
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК									
187	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1.610	43.30	0.99	70.	6.	2.	7.19	12.
	Т.1-2				3.57	0.30			0.	0.39	1.
188	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	12.880	29.30		377.	21.		2.90	37.
	Т.1-11				1.62						
189	11-55	СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ.20ММ ПО УКЛОНУ	100М2	0.150	70.00	0.95	11.	1.	0.	18.80	3.
	Т8-1				9.88	0.28			0.	0.36	0.
190	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1.610	417.00	4.52	671.	99.	7.	108.00	174.
	Т8-13				61.40	1.36			2.	1.75	3.
191	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1.610	70.00	0.95	113.	16.	2.	18.80	30.
	Т8-1				9.88	0.28			0.	0.36	1.
192	13-225	ОКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ	М2	15.000	1.83	0.21	27.	13.	3.	1.40	21.
	Т25-1				0.84	0.06			1.	0.08	1.
193	13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	15.000	0.69	0.01	10.	5.	0.	0.50	1.
					0.30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т25-2									
194	13-225	УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА В МЕСТАХ ПЕРЕГИБА М2	5.000	1.83	0.21	9.	4.	1.	1.40	7.
	Т25-1			0.84	0.06			0.	0.08	0.
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
195	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1.270	43.30	0.99	55.	5.	1.	7.19	9.
	Т1-2			3.57	0.30			0.	0.39	0.
196	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	10.160	29.30		298.	16.		2.90	29.
	Т.1-11			1.62						
197	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1.270	70.00	0.95	89.	13.	1.	18.80	24.
	Т.8-1			9.88	0.28			0.	0.36	0.
198	11-206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д 100М2	1.270	421.00	0.75	535.	55.	1.	75.50	96.
	Т.28-1			43.60	0.22			0.	0.28	0.
		ПОЛЫ НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
199	11-57	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ.75ММ 100М2	3.090	81.50	1.12	252.	45.	3.	29.40	91.
	Т.8-3			14.50	0.34			1.	0.44	1.
200	11-58 (М=11)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) 100М2 ЦЕНА ЕД.: 5,1*11	3.090	56.10	3.08	173.	8.	10.	5.06	16.
	Т.8-4			2.53	0.88			3.	1.14	4.
201	11-206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д 100М2	3.090	421.00	0.75	1301.	135.	2.	75.50	233.
	Т.28-1			43.60	0.22			1.	0.28	1.
		БЕТОННЫЕ								
202	11-55	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 60ММ 100М2	0.125	70.00	0.95	9.	1.	0.	18.80	2.
	Т8-3			9.88	0.28			0.	0.36	0.
203	11-56(М=8)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) 100М2 ЦЕНА ЕД.: 13,6*8	0.125	108.80	1.84	14.	0.	0.	2.72	0.
	Т.8-4			1.28	0.56			0.	0.72	0.
204	11-53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ	0.125	85.00	1.76	11.	1.	0.	8.22	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2		4.09	0.53			0.	0.68	0.
	Т.7-4										
205	11-67	ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0.125	123.00	1.74	15.	3.	0.	40.20	5.
					20.50	0.52			0.	0.67	0.
	Т.11-1										
206	11-68(М=2)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ		-0.125	31.60	0.56	-4.	-0.	-0.	2.12	-0.
		(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67)	100М2		1.18	0.16			-0.	0.21	-0.
	Т.11-2	ЦЕНА ЕД.: 15,8*2									
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК									
207	13-225	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА	М2	7.600	1.83	0.21	14.	6.	2.	1.40	11.
					0.84	0.06			0.	0.08	1.
	Т.25-1										
208	13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-		7.600	0.69	0.01	5.	2.	0.	0.50	4.
		БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2		0.30						
	Т.25-2										
209	11-57	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЬЕ ТОЛЩИНОЙ 55ММ	100М2	0.076	81.50	1.12	6.	1.	0.	29.40	2.
					14.50	0.34			0.	0.44	0.
	Т.8-3										
210	11-58(М=7)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕ-		0.076	107.80	1.96	8.	0.	0.	3.22	0.
		ТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ									
		СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57)	100М2		1.61	0.56			0.	0.72	0.
	Т.8-4	ЦЕНА ЕД.: 15,4*7									
211	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ		0.076	417.00	4.52	32.	5.	0.	108.00	8.
		ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕ-									
		ТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		61.40	1.36			0.	1.75	0.
	Т.20-3										
212	8-13	ПРОСЛОЙКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАС-		0.076	86.50	1.50	7.	1.	0.	38.10	3.
		ТВОРОМ	100М2		19.60	0.45			0.	0.58	0.
	Т4-1	КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК									
213	11-53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ		0.153	85.00	1.76	13.	1.	0.	8.22	1.
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2		4.09	0.53			0.	0.68	0.
	Т7-4										
214	27-127	СЛОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	1000М2	0.015	67.40		1.				
	Т.30-1										
215	11-57	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44ММ	100М2	0.153	81.50	1.12	12.	2.	0.	29.40	4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,50:	0.34:			0.:	0.44:	0.
	8-3									
216	11-58(м=5)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) 100М2	0.153:	77.00:	1.40:	12.:	0.:	0.:	2.30:	0.
				1.15:	0.40:			0.:	0.52:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,4*5								
	Т8-4									
217	13-15	ПОКРЫТИЕ ИЗ КИСЛОТОУПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК М2	15.250:	6.07:	0.07:	93.:	17.:	1.:	1.76:	27.
				1.09:	0.02:			0.:	0.03:	0.
	Т.2-2									
218	8-13	ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М2	0.153:	86.50:	1.50:	13.:	3.:	0.:	38.10:	6.
				19.60:	0.45:			0.:	0.58:	0.
	Т4-1									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
219	9-122	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ Т	0.582:	50.20:	4.10:	29.:	13.:	2.:	34.90:	20.
				23.10:	1.22:			1.:	1.57:	1.
	Т.17-5									
220	СЦМ 2-1-2114	СТОИМОСТЬ Т:	0.582:	441.00:		257.:				
221	6-83	ОБВЯЗКА ЩИТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛОСЫ Т	0.018:	441.00:	1.40:	8.:	2.:	0.:	210.00:	4.
				124.00:	0.42:			0.:	0.54:	0.
	Т.9-7									
222	11-206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д 100М2	0.117:	421.00:	0.75:	49.:	5.:	0.:	75.50:	9.
				43.60:	0.22:			0.:	0.28:	0.
	Т.28-1									
223	20-696	СТАЛЬНЫЕ КРЮКИ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ И БАЛКИ 100 КГ	0.104:	35.90:	0.46:	4.:	1.:	0.:	9.83:	1.
				6.10:	0.14:			0.:	0.18:	0.
	Т.18-1									
224	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.030:	441.00:	1.40:	13.:	4.:	0.:	210.00:	6.
				124.00:	0.42:			0.:	0.54:	0.
	Т.9-7									
225	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ 100М2	0.014:	60.50:	0.03:	1.:	1.:	0.:	68.00:	1.
				38.40:						
	Т.164-8									
226	16-58	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	1.600:	3.73:	0.07:	6.:	1.:	0.:	0.86:	1.
				0.53:	0.02:			0.:	0.03:	0.
	Т.8-3									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
227	22-127 (М=2)	ОКРАСКА ТРУБ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	М	1.600	1.38	0.12	2.	0.	0.	0.26	0.
					0.16	0.04			0.	0.05	0.
	Т9-3	ЦЕНА ЕД.: 0,69*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4858.	534.	40.	-	965.
			РУБ.					(574)	9.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				4572.	521.	38.	-	944.
			РУБ.					(559)	8.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				286.	13.	2.	-	21.
			РУБ.					(15)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		754.	(280)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		25.	(6)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	72.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	140.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				5637.	674.	40.	-	1037.
			РУБ.					(860)	9.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		451.	(253)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				6088.	674.	40.	-	-
			РУБ.						9.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1113)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1037.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	683.	-	-	-

10 ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ
НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА

228	9-46 (П1=1,1)	МОНТАЖ М/К ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.363	59.38	32.10	22.	6.	12.	24.86	9.
					15.18	11.80			4.	15.22	6.
	Т.Ч.ПРИЛ.2	ЦЕНА ЕД.: 58,0+13,8*0,1									
229	СЦМ 2-1-1976	СТОИМОСТЬ М/К ЛЕСТНИЦ	Т	0.133	384.00		51.				
230	СЦМ 2-1-1979	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДОК	Т	0.168	326.00		55.				
231	СЦМ 2-1-1981	ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.062	327.00		20.				
232	6-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА БМ-100	М3	0.700	31.70	0.76	22.	1.	1.	2.86	2.
					1.55	0.23			0.	0.30	0.
	Т1-20										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ ЛЕСТНИЦЫ									
233	9-46 (П1=1,1)	МОНТАЖ М/К ЛЕСТНИЦ	Т	0.099	59.38	32.10	6.	2.	3.	24.86	2.
					15.18	11.80			1.	15.22	2.
	Т.7-1	ЦЕНА ЕД.: 58,0+13,8*0,1									
234	СЦМ 2-1-1975	СТОИМОСТЬ	Т	0.099	358.00		35.				
235	7-298	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ. ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	ШТ	2.000	4.43	2.44	9.	3.	5.	2.86	6.
					1.66	0.92			2.	1.19	2.
	Т.18-3-1,8	ЦЕНА ЕД.: 4,28+24,4.0,006									
236	ССЦ П.11-167	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ	М2	13.000	10.80		140.				
237	7-733	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ПРОСТУПЕЙ	100М	0.449	80.63	5.90	36.	33.	3.	28.70	13.
					74.00	1.80			1.	2.32	1.
	Т.47-11-1,8	ЦЕНА ЕД.: 79,9+24,4.0,03									
238	ССЦ П.11-173	СТОИМОСТЬ	М	44.870	1.67		75.				
239	7-737	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0.090	823.00	3.10	74.	3.	0.	61.00	5.
					35.70	0.94			0.	1.21	0.
	Т58-3										
240	7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0.004	362.00	8.00	1.	0.	0.	141.00	1.
					92.00	2.40			0.	3.10	0.
	Т17-1										
241	7-297	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	ШТ	1.000	5.15	2.70	5.	2.	3.	2.54	3.
					1.54	0.98			1.	1.26	1.
	Т.18-2-1.8	ЦЕНА ЕД.: 5+24,4.0,006									
242	ССЦ П.11-169	СТОИМОСТЬ	М2	1.960	9.94		19.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				570.	50.	27.	-	53.
			РУБ.					(77)	9.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				381.	42.	12.	-	34.
			РУБ.					(54)	4.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				189.	8.	15.	-	19.
			РУБ.					(23)	5.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		63.	(27)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		16.	(9)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	14.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				649.	64.	27.	-	60.
			----						-------		
			РУБ.					(113)	9.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		52.	(34)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				701.	64.	27.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						9.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(147)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	60.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	73.	-	-	-
		11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
243	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		2.190	34.60	1.10	76.	39.	2.	30.00	66.
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ			---------	---------			---------	---------	---------
		ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М		17.60	0.33			1.	0.43	1.
	Т.52-4										
244	15-256	ТО ЖЕ,КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК	100М2	0.462	110.00	6.80	51.	21.	3.	74.00	34.
					---------	---------			---------	---------	---------
	Т.55-5-11				46.40	4.03			2.	5.20	2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				127.	60.	5.	-	103.
			----						-------		
			РУБ.					(65)	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		21.	(33)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				148.	64.	5.	-	105.
			----						-------		
			РУБ.					(98)	3.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		12.	(29)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				160.	64.	5.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						3.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(127)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	105.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	67.	-	-	-
		12 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ОТДЕЛКА									
245	15-256	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕН-		13.073	110.00	6.80	1438.	607.	89.	74.00	967.
		ТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И			---------	---------			---------	---------	---------
		БЕТОНУ СТЕН	100М2		46.40	4.03			53.	5.20	68.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.55-5-11									
246	15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	7,280	20,70	0,15	151,	135,	1,	29,80	217,
				18,50	0,04			0,	0,05	0,
	Т.59-4									
247	15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН 100М2	5,950	35,80	1,00	213,	123,	6,	37,00	220,
				20,60	0,30			2,	0,39	2,
	Т.55-13	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ								
248	15-660	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	8,277	76,30	0,90	632,	191,	7,	41,00	339,
				23,10	0,27			2,	0,35	3,
	Т.168-3									
249	13-140	КИСЛОТОУПОРНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ ЭМАЛЬЮ ХСЛ ЗА 1 РАЗ ПО ШПАКЛЕВКЕ ТОЛЩ.5ММ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100М2	1,234	16,20	0,12	20,	2,	0,	2,32	3,
				1,52	0,04			0,	0,05	0,
	Т.14-7									
250	13-109 (М=4)	ШПАКЛЕВКА СТЕН ПОТОЛКА ГРУНТОМ ХВ-784 100М2	1,234	62,40	0,96	77,	10,	1,	12,16	15,
				7,80	0,28			0,	0,36	0,
		ЦЕНА ЕД.: 15,6*4								
	Т.14-8									
251	13-110 (М=4)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	1,234	43,60	0,88	54,	7,	1,	8,08	10,
				5,48	0,28			0,	0,36	0,
		ЦЕНА ЕД.: 10,9*4								
252	15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	2,406	5,84	0,05	14,	12,	0,	9,70	23,
				4,90	0,02			0,	0,03	0,
	Т153-1									
253	15-502	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100М2	6,663	12,90	0,07	86,	45,	0,	12,70	85,
				6,80	0,02			0,	0,03	0,
	Т152-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА								
254	15-569	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	1,535	90,10	1,26	138,	52,	2,	60,00	92,
				33,80	0,38			1,	0,49	1,
	Т159-9									
255	15-568	ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5М 100М2	1,369	76,70	0,80	105,	38,	1,	49,30	67,
				27,80	0,24			0,	0,31	0,
	Т159-8									
256	15-561	ТО ЖЕ,УТЕПЛЕННОГО ДЕРЕВЯННОГО КЛАПАНА 100М2	0,020	70,10	0,69	1,	1,	0,	56,00	1,
				31,50	0,21			0,	0,27	0,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т159-1									
257	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЖАЛЮЗЕЙ 100М2	0.011	60.50 38.40	0.03	1.	0.	0.	68.00	1.
	Т164-8									
258	15-561	ТО ЖЕ, ДЕРЕВЯННОЙ РАМКИ 100М2	0.040	70.10 31.50	0.69 0.21	3.	1.	0. 0.	56.00 0.27	2. 0.
259	Т159-1									
260	15-625	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ: 100М2	0.050	83.40 59.00	0.05 0.03	4.	3.	0. 0.	104.00 0.04	5. 0.
261	Т165-3	ОБЛИЦОВКА								
262	15-82	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	1.990	458.60 94.70	2.00 0.60	913.	188.	4. 1.	170.00 0.77	538. 2.
263	Т14-1	ЦЕНА ЕД.: 422+1,5.24,4								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. РУБ.				3952.	1485. (1597)	112. 59.	-	2577.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		652.	(799)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	60.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	117.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. РУБ.				4604.	1602. (2396)	112. 59.	-	2637.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		368.	(703)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. РУБ.				4972.	1602.	112. 59.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(3099)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2637.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	1661.	-	-	-
		13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦО								
264	1-960	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ВРУЧНУЮ 100М3	0.110:	74.50:		8.:	8.:		154.00:	17.
	Т80-2			74.50:						
265	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	23.000:	0.29:	0.29:	7.:		1.:		
					0.06:			1.:	0.09:	2.
266	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	11.450:	16.00:	1.06:	183.:	21.:	12.:	3.52:	40.
	Т1-6			1.82:	0.32:			4.:	0.41:	5.
267	11-83	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100М2	0.880:	121.00:	1.39:	106.:	16.:	1.:	31.10:	27.
	Т13-1			18.20:	0.40:			0.:	0.52:	0.
268	11-3	ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД КРЫЛЬЦО М3	0.450:	10.40:		5.:	1.:		3.00:	1.
	Т1-3			1.62:						
269	8-28	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ КРЫЛЬЦА М3	0.200:	5.38:	2.16:	1.:	1.:	0.:	6.50:	1.
	Т4-8			3.20:	0.65:			0.:	0.84:	0.
270	6-15	БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО БМ150 М3	0.900:	28.62:	0.34:	26.:	0.:	0.:	0.99:	1.
	1-15	ЦЕНА ЕД.: 27,8+(26,6-25,8).1,02		0.52:	0.10:			0.:	0.13:	0.
271	11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЕЦ 100М2	0.050:	9.83:	0.08:	0.:	0.:	0.:	12.60:	1.
	Т11-11			7.86:	0.02:			0.:	0.03:	0.
272	СЦМ 1-1-366	РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ Т	0.042:	261.00:		11.:				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И КАНАЛЫ								
273	6-20	БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА БМ-100 М3	5.080:	31.70:	0.76:	161.:	8.:	4.:	2.86:	15.
	Т1-20			1.55:	0.23:			1.:	0.30:	2.
274	8-45	КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ ТОЛЩ.120ММ 100М2	0.133:	472.00:	7.59:	63.:	8.:	1.:	115.00:	15.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					62.00	2.28			0.	2.94	0.
	Т.5-9										
275	6-90	БЕТОННЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ БМ-200	М3	3.400	33.83	0.33	115.	5.	1.	2.81	10.
					1.55	0.10			0.	0.13	0.
	Т11-1	ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8).1,02									
276	7-199	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 1М2 КАНАЛОВ	ШТ	21.000	0.52	0.23	11.	5.	5.	0.45	9.
					0.25	0.08			2.	0.10	2.
	Т.12-1	ЦЕНА ЕД.: 0,48+0,0018.24,4									
277	ССЦ П.8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ БМ-300	М3	1.660	60.80		101.				
278	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.120	22.90		3.				
279	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.420	25.00		11.				
280	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.040	32.10		1.				
281	6-185	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ Ж/Б БМ-200	М3	0.120	46.50	0.80	6.	1.	0.	8.46	1.
					4.61	0.25			0.	0.32	0.
	Т16-3										
282	СЦМ 2-4-449	АРМАТУРА В1	Т	0.005	392.00		2.				
283	6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3	М3	0.320	35.70	1.20	11.	1.	0.	4.35	1.
					2.34	0.36			0.	0.46	0.
	Т3-1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОРОБА									
284	7-285	ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	Т	0.291	362.00	8.00	105.	27.	2.	141.00	41.
					92.00	2.40			1.	3.10	1.
	Т17-1										
285	14-2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОРОБА С ОБШИВКОЙ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0.216	531.00	103.00	115.	25.	22.	201.00	43.
					114.00	32.00			7.	41.28	9.
	Т.6-3										
286	06-04	СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М2	21.600	1.94		42.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1094.	127.	55.	-	244.
			РУБ.					(182)	16.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		181.	(91)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	33.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1275.	160.	55.	-	261.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ.					(273)	16.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)			102.	(80)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				1377.	160.	55.	-	-
		РУБ.						16.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(353)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	261.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	176.	-	-	-
		14 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
287	34-317	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ 100М2	0.585	350.00	2.44	205.	53.	1.	155.00	91.
	59-1			91.00	0.73			0.	0.94	1.
288	34-328	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ 100М2	0.585	153.00	0.39	90.	12.	0.	35.50	21.
	Т60-1			19.90	0.12			0.	0.15	0.
289	34-332	ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН 100М2	0.585	168.00	0.06	98.	10.	0.	30.80	18.
	Т60-5			17.20	0.02			0.	0.03	0.
290	34-349	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ 100М2	0.585	97.70	0.23	57.	49.	0.	151.00	88.
	Т.61-10			84.30	0.07			0.	0.09	0.
291	34-335	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ 100М2	0.585	101.00	0.02	59.	53.	0.	145.00	85.
	Т.60-8			89.90	0.01			0.	0.01	0.
292	34-323	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ДЛЯ АККУСТИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКОВ 100М2	1.326	598.00	3.50	793.	208.	5.	261.00	346.
				157.00	1.05			1.	1.35	2.
293	34-330	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ 100М2	1.326	156.00	0.39	207.	30.	1.	41.10	54.
	Т.60-3'132,6			23.00	0.12			0.	0.15	0.
294	34-333	ОКЛЕЙКА КАРКАСА ПОТОЛКА СТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	1.326	172.00	0.06	228.	28.	0.	37.20	49.
	Т60-6			20.80	0.02			0.	0.03	0.
295	34-359	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ 100М2	1.326	123.00	0.23	163.	134.	0.	182.00	241.
	Т61-20			101.00	0.07			0.	0.09	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
296	34-338	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		1.326	100.00	0.02	133.	119.	0.	144.00	191.
			100М2								
	1.60-11				89.60	0.01			0.	0.01	0.
297	ССЦ П.3-165	СТОИМОСТЬ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПЛИТ	М2	191.000	7.40		1413.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3446.	696.	7.	-	1187.
			РУБ.					(703)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		569.	(352)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	52.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	102.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4015.	798.	7.	-	1239.
			РУБ.					(1055)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		321.	(309)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4336.	798.	7.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1364)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1239.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	799.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				54505.	5098.	1169.	-	9218.
			РУБ.					(6267)	412.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				54030.	5077.	1152.	-	9178.
			РУБ.					(6229)	406.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				475.	21.	17.	-	40.
			РУБ.					(38)	6.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		8915.	(3115)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		41.	(16)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	824.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1612.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				63461.	6710.	1169.	-	10042.
			РУБ.					(9398)	412.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5077.	(2757)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				68538.	6710.	1169.	-	-
			РУБ.						412.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(12155)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10042.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7122.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				60313.	5448.	1559.	-	10066.
			РУБ.					(7007)	559.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				59838.	5427.	1542.	-	10026.
			РУБ.					(6969)	553.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				475.	21.	17.	-	40.
			РУБ.					(38)	6.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		9873.	(3485)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		41.	(16)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	912.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1785.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				70227.	7233.	1559.	-	10978.
			РУБ.					(10508)	559.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5618.	(3083)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				75845.	7233.	1559.	-	-
			РУБ.						559.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13591)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10978.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7792.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					75845.	7792.	-	-	10978.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13591)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					75845.	7792.	-	-	10978.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13591)	-	-	-

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					Нормат. условно-чистая прод.					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единиц измерения, руб.
				Прямые затраты	Накладные расходы: %	Накладные расходы: сумма	плановые накопления % от стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / заработная плата	В накладных расходах, % по стоимости по гр. I0, II	В плановых накоплениях, % по стоимости по гр.I0, I3	Всего по данным гр.I0, II,I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
	Земляные работы	м3	323	385	I6,5	64	36	485						0,60 / 0,59
	Фундаменты	м3	77,II	5423	I6,5	895	505	6823						8,9 / 88,48
	Итого А			5808		959	54I	7308						9,5 / -
	Б. Надземная часть													
	Каркас	м3	58,82	8528	I6,5	I407	795	I0730						I4,I0 / I82,42
	Стены													
	а) панельные	м2	468,4	II220	I6,5	I85I	I046	I4II7						I8,60 / 30,27
	б) кирпичные	м3	23,82	I234	I6,5	204	II5	I553						2,05 / 65,20
	Покрытие и перекрытие	м2	64I	6499	I6,5	I072	606	8I77						I0,7 / I2,76
	Кровля	м2	375,3	3493	I6,5	576	326	4395						5,6 / II,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
УП	Перегородки													
	а) кирпичные	м2	467,6	2589	I6,5	427	240	3256						4,30 6,97
	б) гипсо- бетонные	м2	I76	807	I6,5	I33	75	I0I5						I,34 5,77
УШ	Проемы													
	а) Окна	м2	I2I,2	3236	I6,5	534	302	4072						I0,I 33,6
	б) Двери	м2	I0I,52	2852	I6,5	47I	266	3588						4,6I 34,34
IX	Полы	м2	696,35	4572 286	I6,5 8,6	754 25	426 25	5752 336						8,03 8,74
X	Лестницы	м2	I4,96	38I I89	I6,5 8,6	63 I6	36 I6	480 22I						0,92 46,86
XI	Наружная отделка	м2	46,2	I27	I6,5	2I	I2	I60						0,2I 3,46
XП	Внутренняя отделка	м2	2I92,7	3952	I6,5	652	368	4972						6,5 2,27
XШ	Прочие работы	руб		I094	I6,5	I8I	I02	I377						I,82 -
XIУ	Специальные строительные работы	руб.		3446	I6,5	569	32I	4336						5,72
	Итого Б			54505		8956	5077	68538						90,5
	Итого А+Б			603I3		99I4	56I8	75845						I00

Главный инженер проекта Г.А. Машков
Начальник отдела А.М. Штука
Составила ст.инженер Л.С. Шнейдман
Проверила рук. группы Ю.А. Алимов

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-28 КЖ1-24

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -1.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -49. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.05 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		1 ФУНДАМЕНТЫ								
1	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	-1.000	6.83	2.68	-7.	-3.	-3.	4.51	-5.
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9.0,0152		2.71	0.96			-1.	1.24	-1.
	Т.1-15									
2	ССЦ П.9-347	СТОИМОСТЬ БМ200 М3	-0.520	65.10		-34.				
3	ССЦ.11-231	ТО ЖЕ,ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БМ100 М3	-3.240	51.60		-167.				
4	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	-0.198	22.90		-5.				
5	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	-1.070	25.00		-27.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-240.	-3.	-3.	-	-6.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		-39.	(-6)	-1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	(-2)	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	-6.	-	-	-3.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-279.	-9.	-3.	-	-9.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-21.	(-8)	-1.		
							(-2)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-300.	-9.	-3.	-	-
								-1.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-10)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-9.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-10.	-	-	-
		2 СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
6	ССЦ П.8-352	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ ТОЛЩ.300ММ	М2	-468.400	19.20		-8993.				
		КИРПИЧНЫЕ									
7	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	-5.400	34.20 2.21	0.81 0.24	-185.	-12.	-4. -1.	4.05 0.31	-22. -2.
	Т.5-1										
8	8-20	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2		-0.015	114.00 46.50	1.38 0.41	-2.	-1.	-0. -0.	81.40 0.53	-1. -0.
	Т.4-4										
9	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	-0.028	1010.00 66.00	6.78 2.03	-28.	-2.	-0. -0.	113.00 2.62	-3. -0.
	Т.18-1										
10	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т; И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЦЕНА ЕД.: 0,23+24,4.0,0025	ШТ	-4.000	0.29 0.08	0.15 0.06	-1.	-0.	-1. -0.	0.13 0.08	-1. -0.
	Т.33-10,1.8										
11	ССЦ 9-92	СТОИМОСТЬ	М3	-0.130	64.40		-8.				
12	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	-0.040	25.00		-1.				
13	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	-0.012	32.10		-0.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-9218.	-15.	-5.	-	-29.
			РУБ.					(-20)	-1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		-1520.	(-9)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-139.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-273.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-10738.	-288.	-5.	-	-168.
			РУБ.					(-29)	-1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-858.	(-8)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-11596.	-288.	-5.	-	-
			РУБ.						-1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-37)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-168.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-289.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		3 КРОВЛЯ									
14	ССЦ П.3-148	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА	М3	-22.600	22.30		-504.				
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-504.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		-82.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-14.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-586.	-14.	0.	-	-7.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-46.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-632.	-14.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-14.	-	-	-
		4 СТЕНЫ									
15	ССЦ 8-352	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.250ММ	М2	468.400	19.20		8993.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8993.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		1484.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	137.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	267.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				10477.	267.	0.	-	137.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		838.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				11315.	267.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	137.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	267.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-969.	-18.	-8.	-	-35.
			----						-------		
			РУБ.					(-26)	-2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		-159.	(-12)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-28.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-1128.	-46.	-8.	-	-49.
			----						-------		
			РУБ.					(-38)	-2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-89.	(-10)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-1217.	-46.	-8.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-48)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-49.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-48.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				-1217.	-48.	-	-	-49.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-48)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				-1217.	-48.	-	-	-49.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-48)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГР

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ЧЕРТЕЖИ АР1-28 КЖ1-22

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.76 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 75. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.07 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-40ГР											
		1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ											
		ФУНДАМЕНТЫ											
1	ССЦ 9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК БМ-300	М3	-0.750	69.14		-52.						
		ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82.2											
		СТЕНЫ											
2	ССЦ П.8-352	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.300ММ	М2	-468.400	19.20		-8993.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-9045.	0.	0.	-		0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-1491.	(0)	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-		-136.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-267.	-	-		-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-10536.	-267.	0.	-		-136.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-842.	(0)	-	-		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-11378.	-267.	0.	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-		-136.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-267.	-	-		-	
		2 ДОБАВЛЯЕТСЯ											
		ФУНДАМЕНТЫ											
3	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	1.000	6.83	2.68	7.	3.	3.	4.51	5.		
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9.0,0152			2.71	0.96			1.	1.24	1.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1-15										
4	ССЦ П.3-347	СТОИМОТЬ БМ-200	М3	1,200	65,10		78,				
5	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1.150	25,00		29,				
6	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.570	22.90		13.				
7	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	6.600	29.30		193.	11.		2.90	19.
					1.62						
	Т.1-11	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ									
8	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		5,400	34.20	0,81	185,	12.	4,	4.05	22.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2.21	0.24			1.	0,31	2.
	Т.5-1										
9	8-20	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2		0.015	114.00	1.38	2.	1.	0.	81.40	1.
					46.50	0.41			0.	0,53	0.
	Т.4-4										
10	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	0,028	1010,00	6,78	28,	2,	0,	113,00	3.
					66,00	2,03			0,	2,62	0.
	Т.18-1										
11	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т; И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4.000	0.29	0.15	1.	0.	1.	0.13	1.
					0.08	0.06			0.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 0,23+24,4.0,0025									
	Т.33-10.1.8										
12	ССЦ 9-92	СТОИМОСТЬ БМ-200	М3	0.120	64.40		8.				
13	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,040	25,00		1.				
14	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,012	32.10		0.				
		ПАНЕЛЬНЫЕ									
15	ССЦ П.352	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.350ММ	М2	468,400	20.24		9480.				
		ЦЕНА ЕД.: 19,2+0,26,4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Руб.				10025.	29.	8.	-	54.
			Руб.					(37)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Руб.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		1654.	(19)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	152.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	Руб.	0.18			-	298.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	Руб.				11679.	327.	8.	-	206.
			Руб.					(56)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	Руб.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		934.	(16)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	Руб.				12613.	327.	8.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(72)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	206.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	329.	-	-	-
		3 КРОВЛЯ								
16	ССЦ П.3-148	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ.250ММ	М3	18.650	22.30	416.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			416.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)	69.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	12.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			485.	12.	0.	-	6.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	39.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			524.	12.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	12.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1396.	29.	8.	-	54.
			РУБ.				(37)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)	230.	(19)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	21.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	41.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1626.	70.	8.	-	75.
			РУБ.				(56)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	130.	(16)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1756.	70.	8.	-	-
			РУБ.					2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(72)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	75.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	72.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				1756.	72.	-	-	75.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(72)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1756.	72.	-	-	75.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(72)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ-СТЕНЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР

СНОВАНИЕ:
ЧЕРТЕЖИ N АР1-28;КЖ1-22

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -3.88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -46. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.09 ТЫС.РУБ.

ОБОСН. ПО ПОЗИЦИИ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
1	ССЦ П.8-390	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.300ММ М2	-468.400	19.20		-8993.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-8993.	0.	0.	-	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		-1483.	(0)	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-	-135.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	-266.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-10476.	-266.	0.	-	-	-135.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-837.	(0)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-11313.	-266.	0.	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(0)	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	-135.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	-266.	-	-	-	-
		2 ДОБАВЛЯЕТСЯ СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
2	ССЦ П.8-386	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА J=700КГ/М3 ТОЛЩ.250ММ М2	468.400	12.60		5902.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				5902.	0.	0.	-	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		974.	(0)	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-	90.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	175.	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6876.	175.	0.	-	90.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		550.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				7426.	175.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	90.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	175.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-3091.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-509.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-46.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-91.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-3600.	-91.	0.	-	-46.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-287.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-3887.	-91.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-46.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-91.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					-3887.	-91.	-	-	-46.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-3887.	-91.	-	-	-46.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ-СТЕНЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГР;-40ГР

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-28;КЖ1-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -2.23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -26. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.05 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
1	ССЦ П.8-390	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.300ММ М2	-468.400	19.20		-8993.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-8993.	0.	0.	-		0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		-1483.	(0)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-		-135.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	-266.	-	-		-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-10476.	-266.	0.	-		-135.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-837.	(0)	-	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-11313.	-266.	0.	-		-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(0)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-		-135.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	-266.	-	-		-
		2 ДОБАВЛЯЕТСЯ СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
2	ССЦ П.8-374	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА J=700КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	468.400	15.40		7213.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				7213.	0.	0.	-		0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		1190.	(0)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-		109.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	214.	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8403.	214.	0.	-	109.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		672.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				9075.	214.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	109.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	214.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-1780.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-293.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-26.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-52.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-2073.	-52.	0.	-	-26.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-165.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-2238.	-52.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-26.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-52.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					-2238.	-52.	-	-	-26.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-2238.	-52.	-	-	-26.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20С

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ЧЕРТ.АР1-28;КТ1-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 10.42 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2.20 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1086. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.84 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5-2	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ТРАКТОРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 6М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ (ПРОБНАЯ ЗАБИВКА 8ШТ)	47.300 М3	18.40	11.60	870.	102.	549.	3.55	168.		
	Т.1-1			2.15	2.52			119.	3.25	154.		
2	ССЦ П.9-129	СТОИМОСТЬ СВАЙ БМ-300 ПЕРИМ.1,2М	516.000 М	7.21		3720.						
3	5-32	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СВ.0,1М2 СВАЯ	86.000	1.73	0.93	149.	69.	80.	1.31	113.		
	Т.9-2			0.80	0.28			24.	0.36	31.		
4	6-5	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж.Б.РОСТВЕРКА БМ-200	44.980 М3	38.90	0.59	1750.	163.	27.	6.66	300.		
	Т.1-5			3.63	0.18			8.	0.23	10.		
5	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	6.810 М3	10.40		71.	11.		3.00	20.		
	Т.1-3			1.62								
6	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0.234 Т	270.00		63.						
7	СЦМ 2-4-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	0.423 Т	278.00		118.						
8	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	1.023 Т	270.00		276.						
9	6-20	НАБЕТОНКА БМ-100	6.000 М3	31.70	0.76	190.	9.	5.	2.86	17.		
	Т.1-20			1.55	0.23			1.	0.30	2.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	8-27	ОБМАЗКА РОСТВЕРКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	2,460	90,00	1,50	221,	48,	4,	33,60	83,
					19,50	0,45			1,	0,58	1,
	Т,4-7										
11	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2,000	6,83	2,68	14,	5,	5,	4,51	9,
					2,71	0,96			2,	1,24	2,
	Т,1-15	ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9,0,0152									
12	ССЦ П,9-347	СТОИМОСТЬ БМ-200	М3	0,600	65,10		39,				
13	ССЦ П,9-352	ТО ЖЕ,БМ-300 ТАВРОВЫХ	М3	0,750	69,14		52,				
		ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82,2									
14	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,480	22,90		11,				
15	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,550	32,10		18,				
16	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,212	41,30		133,				
17	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,212	17,80		57,				
18	7-546	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	12,000	8,08	3,19	97,	20,	38,	2,74	33,
					1,70	1,13			14,	1,46	17,
	Т,43-11	ЦЕНА ЕД.: 7,27+24,4,0,033									
19	ССЦ П,11-231	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-100	М3	8,400	51,60		433,				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		8282,	427.	708.	-	960.
	----				-------		
	РУБ.			(1135)	169.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50% (НУЧП = 50,00%)	1367,	(568)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092	-	-	-	-	126.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18	-	246.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		9649,	673.	708.	-	1086.
	----				-------		
	РУБ.			(1703)	169.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00% (НУЧП = 44,00%)	772.	(499)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		10421.	673.	708.	-	-
	----				-------		
	РУБ.				169.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(2202)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1086.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	842.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				10421.	842.	-	-	1086.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(2202)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				10421.	842.	-	-	1086.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(2202)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ..Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ-СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30ГР;-40ГР

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-28;КЖ1-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	10.88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	2.25 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1121. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.87 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5-2	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ТРАКТОРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 6М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ (ПРОБНАЯ ЗАБИВКА 8ШТ)	47.300 М3	18.40	11.60	870.	102.	549.	3.55	168.		
	Т.1-1			2.15	2.52			119.	3.25	154.		
2	5-32	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СВ.0,1М2 СВАЯ	86.000	1.73	0.93	149.	69.	80.	1.31	113.		
	Т.9-2			0.80	0.28			24.	0.36	31.		
3	ССЦ 9-129	СТОИМОСТЬ СВАЙ БМ-300	516.000 М	7.21		3720.						
4	6-5	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж.Б.РОСТВЕРКА БМ-200	44.980 М3	38.90	0.59	1750.	163.	27.	6.66	300.		
	Т.1-5			3.63	0.18			8.	0.23	10.		
5	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	6.810 М3	10.40		71.	11.		3.00	20.		
	Т.1-3			1.62								
6	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0.234 Т	270.00		63.						
7	СЦМ 2-4-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	0.423 Т	278.00		118.						
8	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	1.023 Т	270.00		276.						
9	6-90	МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА	6.000 М3	32.20	0.33	193.	9.	2.	2.81	17.		
	Т.11-1			1.55	0.10			1.	0.13	1.		
10	8-27	ОКРАСКА БИТУМОМ ЗА 2Р РОСТВЕРКА	100М2 2.460	90.00	1.50	221.	48.	4.	33.60	83.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					19,50:	0,45:			1.:	0,58:	1.
	Т.4-7										
11	6-20	НАБЕТОНКА БМ-100	М3:	6,000:	31,70:	0,76:	190.:	9.:	5.:	2,86:	17.
					1,55:	0,23:			1.:	0,30:	2.
	Т.1-20										
12	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ:	4,000:	6,83:	2,68:	27.:	11.:	11.:	4,51:	18.
					2,71:	0,96:			4.:	1,24:	5.
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9.0,0152									
	Т.1-15										
13	7-546	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ	ШТ:	12,000:	7,35:	3,19:	88.:	20.:	38.:	2,74:	33.
					1,70:	1,13:			14.:	1,46:	17.
		ЦЕНА ЕД.: 7,27+24,4.0,0033									
	Т.43-11										
14	ССЦ П.9-347	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ-200	М3:	2.310:	65,10:		150.:				
15	ССЦП.11-231	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БМ100	М3:	11,640:	51,60:		601.:				
16	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ:	1,040:	22,90:		24.:				
17	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ:	4,360:	25,00:		109.:				
18	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ:	0,600:	32,10:		19.:				
19	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ:	0,200:	41,30:		8.:				
20	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ:	0,200:	17,80:		4.:				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8651.	442.	716.	-	990.
							(1158)	172.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		1427.	(579)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	131.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	257.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				10078.	699.	716.	-	1121.
							(1737)	172.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		806.	(510)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				10884.	699.	716.	-	-
								172.	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2247)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1121.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	871.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				10884.	871.	-	-	1121.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(2247)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				10884.	871.	-	-	1121.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(2247)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ,ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.84 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	1.05 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	0.24 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.55 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.62 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	579. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.38 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО- ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ ТЕМПЕРАТУРЫ-20ГР,-30ГР,-40ГР										
1	16-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	М	5.000	4.82	0.06	24.	2.	0.	0.70	4.	
	Т.1-3				0.38	0.02			0.	0.03	0.	
2	16-41	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯД-21,3.2,5ММ	М	37.000	1.20	0.01	44.	9.	0.	0.37	14.	
	Т.7-3				0.23							
3	16-42	ТО ЖЕ,Д-26,8.2,5ММ	М	12.000	1.35	0.01	16.	3.	0.	0.37	4.	
	Т.7-3				0.23							
4	16-43	ТО ЖЕ,Д-33,5.2,8ММ	М	20.000	1.36	0.01	27.	5.	0.	0.37	7.	
	Т.7-3				0.23							
5	16-44	ТО ЖЕ,Д-42,3.2,8ММ	М	9.000	1.58	0.01	14.	2.	0.	0.37	3.	
	Т.7-3				0.23							
6	16-45	ТО ЖЕ,Д-48,0Х3,0ММ	М	5.000	1.79	0.01	9.	1.	0.	0.37	2.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.23						
	Т.7-3										
7	16-46	ТО ЖЕ,Д-60Х3ММ	М	10.000	2.21	0.03	22.	3.	0.	0.48	5.
					0.29	0.01			0.	0.01	0.
	Т.7-4										
8	16-48	ТО ЖЕ,Д-88,5Х3,5ММ	М	7.000	2.99	0.04	21.	2.	0.	0.57	4.
					0.35	0.01			0.	0.01	0.
	Т.7-5										
9	16-48	ТО ЖЕ,Д-114Х4ММ	М	8.000	3.78	0.04	30.	3.	0.	0.57	5.
					0.35	0.01			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,99-1,94+2,73									
	Т.7-5										
10	СЦМ 3-115	ВЕНТили ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ.	1.000	1.31		1.				
11	СЦМ 3-116	ВЕНТили ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ.	1.000	1.53		2.				
12	СЦМ 3-118	ВЕНТили ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ.	2.000	2.32		5.				
13	16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4.000	47.70	0.08	191.	7.	0.	3.14	13.
					1.80	0.02			0.	0.03	0.
	Т.16-1										
14	Доп.1 Ц.Ч.3 П.2333	СТОИМОСТЬ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ ЛЬНЯНЫХ	М	40.000	1.76		70.				
15	16-185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2.000	2.07	0.01	4.	0.	0.	0.31	1.
					0.19						
	Т.16-2										
16	СЦМ 3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	40.000	2.23		89.				
17	СЦМ 3-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	КОМПЛ	1.000	0.82		1.				
18	ПР-Т 23-07-1-25(К=1,1)	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1 С ПРЯМЫМ СПУСКОМ: 10Б9БК1 Д=15ММ	ШТ	1.000	1.32		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,20*1,1									
19	16-192	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	УЗЕЛ	1.000	83.90	0.63	84.	7.	1.	11.10	11.
					6.60	0.19			0.	0.25	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.18-1										
20	вып.1 ц. ч.3 п.2333	стоимость водомера холодной воды вскм-32	шт	1.000	29.00		29.				
21	16-135	установка вентилей,задвижек,клапанов обра-тных,кранов проходных,диаметром до50мм	шт	2.000	1.60	0.13	3.	2.	0.	1.51	3.
					0.97	0.04			0.	0.05	0.
	Т.12-1										
22	16-136	установка вентилей,задвижек,клапанов обра-тных,кранов проходных,диаметром до 100мм	шт	1.000	2.98	0.29	3.	2.	0.	2.67	3.
					1.71	0.09			0.	0.12	0.
	Т.12-1										
23	доп.1 ц. ч.3 п.2250	стоимость задвижки д-50мм 30ч476р	шт	2.000	24.00		48.				
24	доп.1ц. ч.3п.2251	то же,д=80мм	шт	1.000	35.10		35.				
25	сцм 3-1793	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 давлением 1,6мпа(16 кгс/см2),диаметром в мм: 50	шт	4.000	1.15		5.				
26	сцм 3-1795	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 давлением 1,6мпа(16 кгс/см2),диаметром в мм: 80	шт	2.000	1.54		3.				
27	рмо 12-800-3 (п1=1,25)	вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5мпа диаметр условного прохода 65-100мм с эл.приводом цена ед.: 3,59+2,91*0,25	шт	71.000	4.32	0.34	307.	258.	24.	6.25	444.
					3.64	0.05			4.	0.06	5.
28	23-07-1-1057	стоимость задвижки д-100мм 30ч906бр цена ед.: 221.1,1	шт	1.000	243.10		243.				
29	16-219	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до 50мм	100м	1.130	3.94		4.	4.		5.16	6.
	Т.22				3.73						
30	15-614	масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санита-рно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	100м2	0.240	60.50	0.03	15.	9.	0.	68.00	16.
					38.40						
	Т.164-8										
31	доп.1ц43 п.2305	металл для крепления	кг	100.000	0.59		59.				

итого прямые затраты:	руб.	1409.	319.	25.	550.
	руб.		(344)	4.	
в том числе:					
строительные работы	руб.	15.	9.	0.	16.
сантехнические работы	руб.	844.	52.	1.	85.
монтажные работы	руб.	307.	258.	24.	449.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ.					(282)	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		2.	(5)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)		112.	(33)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		206.	(90)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	29.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	58.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				1486.	377.	25.	-	579.
		РУБ.					(472)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		119.	(151)	-	-	-
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.				243.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				1848.	377.	25.	-	-
		РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(623)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	579.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	381.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				1848.	381.	-	-	579.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(623)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1848.	381.	-	-	579.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(623)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК.СО

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 45. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-41	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБД=21,3.2,5ММ М	34,000	1.20	0.01	41.	8.	0.	0.37	13.
	Т.7-3			0.23						
2	16-42	ТО ЖЕ,Д=26,8Х2,5ММ М	6,000	1.35	0.01	8.	1.	0.	0.37	2.
	Т.7-3			0.23						
3	16-43	ТО ЖЕ,Д=33,5Х2,8ММ М	8,500	1.36	0.01	12.	2.	0.	0.37	3.
	Т.7-3			0.23						
4	16-45	ТО ЖЕ,Д=48Х3ММ М	20,000	1.79	0.01	36.	5.	0.	0.37	7.
	Т.7-4			0.23						
5	16-47	ТО ЖЕ,Д=60,0Х3,5ММ М	5,000	2.67	0.04	13.	2.	0.	0.57	3.
	Т.7-4			0.35	0.01			0.	0.01	0.
6	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,740	3.94		3.	3.		5.16	4.
	Т.22			3.73						
7	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 15 ШТ	1,000	1.47		1.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СЦМ 3-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 25 ШТ	1,000	2,02		2,				
9	СЦМ 3-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 32 ШТ	1,000	2,53		3,				
10	17-49 Т.3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ ШТ	5,000	9,15 0,51	0,01	46,	3,	0,	0,82	4,
11	15-614 Т.164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,100	60,50 38,40	0,03	6,	4,	0,	68,00	7,

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.	171,	28,	0,	- 43,
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.	6,	4,	0,	- 7,
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.	165,	24,	0,	- 36,
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ. 16,50% (НУЧП = 50,00%)	1,	(2)	-	- -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ. 13,30% (НУЧП = 63,00%)	22,	(15)	-	- -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0,092	-	-	-	- 2.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0,18	-	4,	-	- -
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.	194,	32,	0,	- 45.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8,00% (НУЧП = 44,00%)	16,	(12)	-	- -
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.	210,	32,	0,	- -
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.	-	(57)	-	- -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	- 45.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	-	32,	-	- -
ИТОГО С ПРОЧИМИ:		210,	32,	-	- 45.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.	-	(57)	-	- -
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		210,	32,	-	- 45.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.	-	(57)	-	- -

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.61 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 78. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-34	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ПК Д-110ММ М	18.000	3.65	0.01	66.	7.	0.	0.58	10.
				0.37						
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+2,5.1,1								
	Т.6-2 П-НТ 05-03 П.8-0094									
2	16-33	ТО ЖЕ,Д-50ММ М	57.000	1.30		74.	22.		0.61	35.
				0.38						
		ЦЕНА ЕД.: 1,92-1,23+0,55.1,1								
	Т.6-1 П-НТ 05-03 П.8-0090									
3	16-34	ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ ПВХ-125СЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ М	3.000	4.42	0.01	13.	1.	0.	0.58	2.
				0.37						
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+3,2.1,1								
	Т.6-2 П-НТ 05-03 П.8-0095									
4	16-34	ТО ЖЕ,ПВХ-75СЛ М	5.000	2.25	0.01	11.	2.	0.	0.58	3.
				0.37						
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+1,23.1,1								
	Т.6-2 П-НТ 05-03 П.8-0092									
5	17-23	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 С ПЛАСТМАССОВЫМ СИФОНОМ КОМПЛ.	7.000	16.74		117.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 19-2,26								
	Т.1-5 Т.Ч.Т.15									
6	17-1Ø2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПО-	3,ØØØ	21,8Ø	Ø,14	65,	6,	Ø,	3,Ø2	9,
		ЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ПЛАСТМАССОВЫМ								
		ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ		1,86	Ø,Ø4			Ø,	Ø,Ø5	Ø,
	Т.4-2									
7	17-8	УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРО-	2,ØØØ	35,ØØ	Ø,1Ø	7Ø,	4,	Ø,	3,14	6,
		ВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ КОМПЛ.								
				1,94	Ø,Ø3			Ø,	Ø,Ø4	Ø,
	Т.1-2									
8	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ	6,ØØØ	6,31	Ø,Ø2	38,	2,	Ø,	Ø,46	3,
		ТП-5Ø КОМПЛ.								
				Ø,29	Ø,Ø1			Ø,	Ø,Ø1	Ø,
	Т.1-9									
9	17-89	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С	1,ØØØ	9,18	Ø,Ø4	9,	1,	Ø,	1,Ø2	1,
		ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.								
				Ø,63	Ø,Ø1			Ø,	Ø,Ø1	Ø,
	Т.6-4									
10	17-83	УСТАНОВКА МОЕК ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ	1,ØØØ	28,9Ø	Ø,Ø5	29,	1,	Ø,	1,83	2,
		СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА								
		КРОНШТЕЙНАХ М4-1-Б КОМПЛ.		1,14	Ø,Ø2			Ø,	Ø,Ø3	Ø,
	Т.6-1									
11	17-75	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ (ОДИНОЧНЫХ)	1,ØØØ	6,8Ø	Ø,Ø5	7,	1,	Ø,	1,19	1,
		С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАН-								
		ОМ ТИП 1 КОМПЛ.		Ø,73	Ø,Ø2			Ø,	Ø,Ø3	Ø,
	Т.5-1									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				499,	47,	Ø,	-	72,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.3Ø%	(НУЧП = 63.ØØ%)		66,	(3Ø)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	Ø.Ø92			-	-	-	-	6,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	Ø.18			-	12,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				565,	59,	Ø,	-	78,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.ØØ%	(НУЧП = 44.ØØ%)		45,	(21)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				61Ø,	59,	Ø,	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(98)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	78,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	59,	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				61Ø,	59,	-	-	78,
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(98)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				61Ø,	59,	-	-	78,
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(98)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАЩКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТАЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.42 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 55. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫПУСК НА ОТМОСТКУ)								
1	16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ — ШТ	2.000	2.28	0.45	5.	3.	1.	2.70	5.
	Т.17-1			1.69	0.14			0.	0.18	0.
2	ВЫП.1 Ц. Ч.3 П.2223	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК ВР-9 — ШТ	2.000	16.00		32.				
3	СЦМ 3-1493	СИФОН РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРТНЫЙ Д-50ММ — ШТ	1.000	1.07		1.				
4	16-34	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ-РК-Д-110ММ — М	24.000	3.65	0.01	88.	9.	0.	0.58	14.
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+2,5.1,1		0.37						
5	16-69	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д-108Х3,5ММ — М	5.000	3.17	0.07	16.	3.	0.	0.86	4.
	Т.8-3 П-НТ ф1-13	ЦЕНА ЕД.: 3,12-1,76+1,642.1,1		0.53	0.02			0.	0.03	0.
6	16-33	ТО ЖЕ, ПВХ РК-50 — М	0.500	1.30		1.	0.		0.61	0.
	Т.6-1	ЦЕНА ЕД.: 1,92-1,23+0,55,1,1		0.38						
7	16-34	ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ ПВХ РК-125 СЛ — М	5.000	4.42	0.01	22.	2.	0.	0.58	3.
				0.37						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+3,2.1,1									
	Т.6-2										
8	СИМ 3-1027	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч65К ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,000	4,72		5.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				170.	17.	1.	-	26.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)		23.	(11)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				193.	21.	1.	-	28.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		15.	(8)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				208.	21.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(37)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	28.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	21.	-	-	-
		2 ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ(ВЫПУСК В ДОЖДЕВУЮ СЕТЬ)									
9	16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,000	2,28	0,45	5.	3.	1.	2,70	5.
	Т.17-1				1,69	0,14			0.	0,18	0.
10	ВЫП.1 Ц. Ч.3 П.2224	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-9	ШТ	2,000	16,00		32.				
11	16-34	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГОПОЛЕ-ВИНИЛХЛОРИДА ПВХ РК Д-110	М	30,000	3,65	0,01	110.	11.	0.	0,58	17.
					0,37						
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+2,5,1,1									
12	16-34	ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ ПВХ РК-125СЛ	М	5,000	4,42	0,01	22.	2.	0.	0,58	3.
					0,37						
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+3,2.1,1									
	Т.6-2										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				169.	16.	1.	-	25.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)		22.	(11)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				191.	20.	1.	-	27.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		15.	(7)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				206.	20.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(35)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	27.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	20.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				339.	33.	2.	-	51.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		45.	(22)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	8.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				384.	41.	2.	-	55.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		31.	(15)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				415.	41.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	55.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	41.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					415.	41.	-	-	55.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					415.	41.	-	-	55.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 6.49 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1008. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.67 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
						ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	3.000	59.60	0.13		179.	7.	0.	3.96	12.
	Т.20-1			2.34	0.04				0.	0.05	0.
2	20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 С ЭЛ. ДВИГ.4АА63В2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 59,6+(25-23).1,1	1.000	61.80	0.13		62.	2.	0.	3.96	4.
	Т.20-1			2.34	0.04				0.	0.05	0.
3	20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 С ЭЛ.ДВИГ.4АА63А2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 59,6+(24-23).1,1	1.000	60.70	0.13		61.	2.	0.	3.96	4.
	Т.20-1			2.34	0.04				0.	0.05	0.
4	20-705	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 С ЭЛ.ДВИГ.4АА80А4 ШТ ЦЕНА ЕД.: 66,5+(42-24).1,1	1.000	86.30	0.13		86.	2.	0.	3.96	4.
	Т.20-1			2.34	0.04				0.	0.05	0.
5	20-705	С ЭЛ.ДВИГ.4АА63В4 ШТ ЦЕНА ЕД.: 66,5+(25-24).1,1	1.000	67.60	0.13		68.	2.	0.	3.96	4.
	Т.20-1			2.34	0.04				0.	0.05	0.
6	20-706	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С:	2.000	90.60	0.30		181.	9.	1.	7.96	16.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	ШТ		4,55	0,09			0,	0,12	0,
	Т.20-2										
7	20-705	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А		2,000	65,40	0,13	131,	5,	0,	3,96	8,
		С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 С ЭЛ. ДВИГ.4АА56В4	ШТ		2,34	0,04			0,	0,05	0,
		ЦЕНА ЕД.: 66,5-(24-23),1,1									
	Т.20-1										
8	20-724	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА БК 2500	ШТ	1,000	27,50	1,84	28,	8,	2,	14,40	14,
					8,20	0,55			1,	0,71	1,
	Т.20-3										
9	П-НТ 64-01 :1980/26	СТОИМОСТЬ	ШТ	1,000	347,60		348,				
		ЦЕНА ЕД.: 316,1,1									
10	20-722	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ В-Ц4-75N5 С ЭЛ.ДВИГ.4А80А6	ШТ	1,000	249,60	0,30	250,	5,	0,	7,96	8,
					4,55	0,09			0,	0,12	0,
		ЦЕНА ЕД.: 12,2+266-(68-42),1,1									
	Т.20-2										
11	20-722	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,12 С ЭЛ.ДВИГ.4А90L4	ШТ	1,000	262,80	0,30	263,	5,	0,	7,96	8,
					4,55	0,09			0,	0,12	0,
		ЦЕНА ЕД.: 12,2+266-(68-54),1,1									
	Т.20-2										
		ПРИТОЧНО РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР-3,15									
12	20-712	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	ШТ	1,000	97,80	0,30	98,	5,	0,	7,96	8,
					4,55	0,09			0,	0,12	0,
	Т.20-2										
13	9-132	МОНТАЖ КОРПУСА	Т	0,270	67,10	30,40	18,	7,	8,	43,90	12,
					27,10	9,95			3,	12,84	3,
	Т.20-1										
14	СЦМ 2-1-2116	СТОИМОСТЬ	Т	0,270	323,00		87,				
15	20-760	УСТАНОВКА КАДОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,000	6,09	0,43	18,	8,	1,	5,12	15,
					2,83	0,13			0,	0,17	1,
	Т.25-1										
16	СЦМ 3-757	СТОИМОСТЬ КАДОРИФЕРА КВС6Б-ПУ3	ШТ	3,000	38,60		116,				
17	20-764	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,821	3,46	0,10	6,	5,	0,	4,43	8,
					2,82	0,03			0,	0,04	0,
	Т.27-1										
18	ДОП.2 :П.2695 Ц.43	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯР	ШТ	7,000	7,97		56,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	20-468	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А 1ШТ	2.000	104.00	0.09	208.	5.	0.	4.20	8.
	Т.9-7			2.47	0.03			0.	0.04	0.
20	20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100КГ	0.350	36.10	0.25	13.	1.	0.	5.73	2.
	Т.18-2			3.50	0.08			0.	0.10	0.
21	20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	2.000	16.20	0.47	32.	4.	1.	2.97	6.
	Т.15-1			1.88	0.14			0.	0.18	0.
22	20-654	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 ШТ	3.000	13.30	0.47	40.	6.	1.	2.97	9.
	Т.15-1			1.88	0.14			0.	0.18	1.
23	20-400	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ N1 1ШТ	12.000	1.42	0.05	17.	10.	1.	1.34	16.
	Т.7-1			0.84	0.02			0.	0.03	0.
24	20-29	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ М2	8.000	5.86	0.04	47.	5.	0.	1.19	10.
	Т.1-2			0.67	0.01			0.	0.01	0.
25	20-79	ЭЖЕКТОР ЭИ1(1ШТ) М2	8.400	9.37	0.05	79.	6.	0.	1.29	11.
	Т.2-1			0.73	0.02			0.	0.03	0.
26	20-525	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 ШТ	1.000	8.31	0.03	8.	2.	0.	4.10	4.
	Т.12-1			2.38	0.01			0.	0.01	0.
27	20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	5.000	11.90	0.10	60.	8.	0.	2.87	14.
	Т.13-1			1.63	0.03			0.	0.04	0.
28	20-536	ТО ЖЕ,УП1-01 Д-250ММ ШТ	2.000	12.50	0.10	25.	3.	0.	2.87	6.
	Т.13-1			1.63	0.03			0.	0.04	0.
29	20-538	ТО ЖЕ,УП1-04 Д-400ММ;Д-450ММ ШТ	2.000	20.00	0.16	40.	4.	0.	3.48	7.
	Т.13-2			1.99	0.05			0.	0.06	0.
30	20-579	ТО ЖЕ,УП4-12 Д-200ММ ШТ	1.000	16.20	0.10	16.	2.	0.	2.87	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,63	0,03			0,	0,04	0,
	Т,13-1									
31	20-418	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ, ДО 315 1ШТ	4,000	0,87	0,01	3,	2,	0,	1,04	4,
				0,62						
	Т,8-8									
32	СЦМ 3-569	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ИСКРОБЕЗОПАСНОГО А3Е0280ОО ШТ	3,000	5,87		18,				
33	СЦМ 3-570	ТО ЖЕ,А3Е0280ОО-01 ШТ	1,000	7,32		7,				
34	20-419	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ, ДО 630 1ШТ	1,000	1,43	0,03	1,	1,	0,	1,54	2,
				0,91	0,01			0,	0,01	0,
	Т,8-8									
35	СЦМ 3-572	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА А3Е0280ОО-05 ШТ	1,000	14,70		15,				
36	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200: 1ШТ	7,000	1,63	0,05	11,	6,	0,	1,34	9,
				0,84	0,02			0,	0,03	0,
	Т,7-1									
37	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200: 1ШТ	29,000	1,48	0,05	43,	24,	1,	1,34	39,
				0,84	0,02			1,	0,03	1,
	Т,7-1									
38	20-402	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	19,000	2,66	0,05	51,	16,	1,	1,34	25,
				0,84	0,02			0,	0,03	0,
	Т,7-1									
39	20-403	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400 1ШТ	4,000	3,50	0,05	14,	3,	0,	1,34	5,
				0,84	0,02			0,	0,03	0,
	Т,7-1									
40	СЦМ 3-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2 М2	3,500	3,75		13,				
41	СЦМ 3-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ШТ	60,000	0,13		8,				
42	20-404	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	14,000	2,99	0,05	42,	12,	1,	1,34	19,
				0,84	0,02			0,	0,03	0,
	Т,7-1									
43	20-696	РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЛИСТЫ 100 КГ	0,206	35,90	0,46	7,	1,	0,	9,83	2,
				6,10	0,14			0,	0,18	0,
	Т,18-1									
44	20-475	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО	1,000	1,71	0,05	2,	1,	0,	2,07	2,
				1,22	0,02			0,	0,03	0,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		630/2000	ШТ								
	Т.9-2										
45	23-08	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ 630Р	ШТ	1.000	26.57		27.				
	ДОП.9	ЦЕНА ЕД.: 23,1,05,1,1									
46	Ц.Ч.5 Р.10 П.3	КАНАТ ДЛЯ РАСЧАЛОК	10М	4.500	3.29		15.				
47	20-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	43.500	7.31	0.04	318.	38.	2.	1.54	67.
	Т.1-1				0.88	0.01			0.	0.01	1.
48	20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	1.500	5.35	0.04	8.	1.	0.	1.54	2.
	Т.1-1				0.88	0.01			0.	0.01	0.
49	20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	32.500	5.21	0.04	169.	29.	1.	1.54	50.
	Т.1-1				0.88	0.01			0.	0.01	0.
50	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	26.500	4.69	0.04	124.	18.	1.	1.19	32.
	Т.1-2				0.67	0.01			0.	0.01	0.
51	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	7.000	4.84	0.04	34.	5.	0.	1.19	8.
	Т.1-2				0.67	0.01			0.	0.01	0.
52	20-7	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	25.000	4.87	0.04	122.	15.	1.	1.02	26.
					0.58	0.01			0.	0.01	0.
53	20-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	6.500	4.57	0.04	30.	3.	0.	0.70	5.
	Т.1-4				0.39	0.01			0.	0.01	0.
54	20-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	95.500	5.35	0.04	511.	84.	4.	1.54	147.
	Т.1-1				0.88	0.01			1.	0.01	1.
55	20-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	3.500	5.59	0.04	20.	3.	0.	1.54	5.
	Т.1-1				0.88	0.01			0.	0.01	0.
56	20-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	34.500	5.30	0.04	183.	23.	1.	1.19	41.
	Т.1-2				0.67	0.01			0.	0.01	0.
57	20-77	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		11.000	11.90	0.06	131.	10.	1.	1.63	18.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2								
				0,93	0,02			0.	0,03	0.
	Т.1-1									
58	20-78	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	11,500	10,30	0,06	118.	11.	1.	1,63	19.
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2								
				0,93	0,02			0.	0,03	0.
	Т.1-1									
59	20-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	9,000	5,72	0,04	51.	5.	0.	1,02	9.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000 М2								
				0,58	0,01			0.	0,01	0.
	Т.1-3									
60	20-400	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ СТД-302 1ШТ	11,000	1,42	0,05	16.	9.	1.	1,34	15.
				0,84	0,02			0.	0,03	0.
	Т.7-1									
61	20-402	ТО ЖЕ,СТД-301 1ШТ	2,000	2,66	0,05	5.	2.	0.	1,34	3.
				0,84	0,02			0.	0,03	0.
	Т.7-1									
62	20-79	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	28,000	9,37	0,05	262.	20.	1.	1,29	36.
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 М2								
				0,73	0,02			1.	0,03	1.
	Т.1-1									
63	П-НТ 24-15 СТР.96	ПРОПАЙКА НАРУЖНЫХ ШВОВ ВОЗДУХОВОДОВ М	13,500	0,72		10.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,65.1,1								
64	-"-	ИСПЫТАНИЕ НА ПЛОТНОСТЬ СВАРНЫХ ШВОВ ВОЗДУ- ХОВОДОВ 10М	1,350	0,83		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,75.1,1								
65	13-168 (М=2)	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ КИСЛОТОУПОРНОЙ КРАС- КОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,130	14,26	0,30	2.	0.	0.	2,90	0.
				1,96	0,08			0.	0,10	0.
	Т.18-21	ЦЕНА ЕД.: 7,13*2								
66	13-116 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 В 2СЛОЯ: 100М2	0,160	20,60	0,50	3.	1.	0.	4,76	1.
				3,22	0,16			0.	0,21	0.
	Т.15-1	ЦЕНА ЕД.: 10,3*2								
67	13-155 (М=3)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 В 3 СЛОЯ 100М2	0,240	48,60	0,42	12.	1.	0.	6,90	2.
				4,53	0,12			0.	0,15	0.
	Т.18-8	ЦЕНА ЕД.: 16,2*3								
68	13-165	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-76 100М2	0,080	14,40	0,14	1.	0.	0.	2,30	0.
				1,51	0,04			0.	0,05	0.
	Т.18-18									
69	15-611	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 1:	3,900	25,70	0,52	100.	20.	2.	9,30	36.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ	100М2								
					5.10	0.16			1.	0.21	1.
	Т.164-1										
70	26-50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	55.000	1.30		72.	3.		0.11	6.
					0.06						
	1.10-5										
71	26-52	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0.550	96.40	1.51	53.	24.	1.	72.60	40.
					44.00	0.45			0.	0.58	0.
	Т.11-3										
72	Вып.1 П. 4.3 П.2304	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	110.000	0.39		43.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.	5317.	519.	36.	- 907.
	РУБ.		(555)	8.	
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.	243.	49.	3.	- 86.
	РУБ.		(52)	1.	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.	105.	7.	8.	- 15.
	РУБ.		(15)	3.	
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.	4621.	463.	25.	- 806.
	РУБ.		(488)	4.	
СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.	348.	0.	0.	- 0.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ. 5.00%	24.	23.	-	- 40.
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.	-	(24)	-	- -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ. 16.50% (НУЧП = 50.00%)	40.	(26)	-	- -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ. 8.60% (НУЧП = 41.00%)	9.	(6)	-	- -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ. 13.30% (НУЧП = 63.00%)	618.	(323)	-	- -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0.092	-	-	-	- 61.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0.18	-	120.	-	- -
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.	6008.	662.	36.	- 1008.
	РУБ.		(934)	8.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00% (НУЧП = 44.00%)	481.	(255)	-	- -
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.	6489.	662.	36.	- -
	РУБ.			8.	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.	-	(1189)	-	- -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	- 1008.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	-	670.	-	- -
ИТОГО С ПРОЧИМИ:		6489.	670.	-	- 1008.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.	-	(1189)	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6489.	670.	-	-	1008.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(1189)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ,СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 17. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
					В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБКА УТЕПЛЕННАЯ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА(2ШТ) ДОБАВЛЯЕТСЯ									
1	9-109	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ КРЫШКИ	Т	0.072	24.10	14.90	2.	0.	1.	9.41	1.
	Т.15-3				6.22	5.62			0.	7.25	1.
2	СЦМ 2-1-2066	СТОИМОСТЬ	Т	0.072	263.00		19.				
3	9-33	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛЕЙ	Т	0.192	43.00	18.10	8.	2.	3.	19.40	4.
	Т.Ч.4-10				12.60	6.59			1.	8.50	2.
4	СЦМ 2-1-1928	СТОИМОСТЬ	Т	0.192	336.00		65.				
5	9-1	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ЗАКЛАДНОЙ И ОПОРНОЙ РАМЫ И ЗАМКОВ	Т	0.204	40.10	20.30	8.	2.	4.	18.60	4.
	Т.1-1				11.70	7.27			1.	9.38	2.
6	СЦМ 2-1-2019	СТОИМОСТЬ	Т	0.204	356.00		73.				
7	26-19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0.180	8.05	0.15	1.	1.	0.	7.90	1.
	Т.4-6				4.73	0.05			0.	0.06	0.
8	СЦМ 1-4-79	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ		0.223	48.40		11.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВязующем Ту 95-322-80									
		ТОЛЩИНОЙ 50ММ	М3								
		ОБ'ЕМ: 0,18,1,03,1,2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				187.	5.	8.	-	15.
			РУБ.					(13)	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				12.	1.	0.	-	1.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				175.	4.	8.	-	14.
			РУБ.					(12)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)		2.	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП = 41,00%)		15.	(5)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				204.	8.	8.	-	17.
			РУБ.					(19)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		16.	(6)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				220.	8.	8.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(25)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	10.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					220.	10.	-	-	17.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(25)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					220.	10.	-	-	17.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(25)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ОТОПЛЕНИЕ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ,СО

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.53 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.52 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 448. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.30 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-30ГР														
1	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	26.000	1.20		31.										
2	СЦМ 3-1038	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТП-20 ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ШТ	11.000	1.26		14.										
3	СЦМ 3-93	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6.000	1.65		10.										
4	СЦМ 3-94	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2.000	2.15		4.										
5	18-197	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ А1И010.000-01 ШТ	2.000	10.40	0.12	21.	2.	0.	2.00	4.						
	Т.11-6			1.22	0.04			0.	0.05	0.						
6	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	15.000	0.86	0.01	13.	3.	0.	0.35	5.						
	Т.7-1			0.21												
7	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	18.000	0.91	0.01	16.	4.	0.	0.35	6.						
	Т.7-1			0.21												
8	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	222.000	1.03	0.01	229.	47.	2.	0.35	78.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М		0,21						
	Т.7-1									
9	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	100,000	1,14	0,01	114,	21,	1,	0,35	35,
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М		0,21						
	Т.7-1									
10	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	8,000	1,29	0,01	10,	2,	0,	0,35	3,
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,21						
	Т.7-1									
11	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	3,930	3,94		15,	15,		5,16	20,
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		3,73						
	Т.22									
12	18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ	59,520	7,66	0,06	456,	15,	4,	0,45	27,
		ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ								
		582ММ ЭКМ		0,25	0,02			1,	0,03	2,
	Т.5-1									
13	П-НТ 24-15	ПОДГОТОВКА РАДИАТОРОВ К УСТАНОВКЕ ЭКМ	59,520	0,43		26,				
	П.1-455									
		ЦЕНА ЕД.: 0,39.1,1								
14	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	30,000	1,61	0,03	48,	8,	1,	0,43	13,
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0,27	0,01			0,	0,01	0,
	Т.7-2									
15	18-115	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАС-	106,980	6,96	0,03	745,	24,	3,	0,38	41,
		ТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ ЭКМ								
				0,22	0,01			1,	0,01	1,
	Т.5-2									
16	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	2,300	60,50	0,03	139,	88,	0,	68,00	156,
		КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-								
		РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ		38,40						
		МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
	Т.164-8									
17	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	0,300	42,10	0,99	13,	12,	0,	75,90	23,
		ДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3								
				40,60	0,30			0,	0,39	0,
	Т.4-1									
18	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 Т	0,126	1030,00		130,				
		ОБ'ЕМ: 0,3,0,4,1,05								
19	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ	0,140	12,60	0,05	2,	2,	0,	21,10	3,
		СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ								
		100М2		11,80	0,02			0,	0,03	0,
	Т.13-9									
20	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	0,015	951,00		14,				
		РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБ'ЕМ: 14.1,1									
21	23-10 п.01-094	ШАЙБЫ ДРОССЕЛЬНЫЕ Д=25ММ	ШТ	2,000	1,32		3,				
		ЦЕНА ЕД.: 1,2,1,1									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2053.	243.	11.	-	417.
			РУБ.					(254)	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				298.	102.	0.	-	182.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1755.	141.	11.	-	235.
			РУБ.					(152)	2.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%			3.	3.	-	-	5.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(3)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		49.	(51)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)		234.	(98)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	26.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	51.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2339.	297.	11.	-	448.
			РУБ.					(406)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		187.	(113)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				2526.	297.	11.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(519)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	448.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	299.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					2526.	299.	-	-	448.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(519)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					2526.	299.	-	-	448.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(519)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ОТОПЛЕНИЕ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.20 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -24. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.02 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-20ГР ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
1	18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	-6.820	7.66	0.06		-52.	-2.	-0.	0.45		-3.
	Т.5-1		ЭКМ	0.25	0.02				-0.	0.03		-0.
2	П-НТ 24-15 П.1-455	ПОДГОТОВКА РАДИАТОРОВ К УСТАНОВКЕ	ЭЭКМ	-6.820	0.43		-3.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,39.1,1										
3	18-115	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ	-15.500	6.96	0.03		-108.	-3.	-0.	0.38		-6.
	Т.5-2		ЭКМ	0.22	0.01				-0.	0.01		-0.
4	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	-0.200	60.50	0.03		-12.	-8.	-0.	68.00		-14.
	Т.164-8		100М2	38.40								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-175.	-13.	0.	-		-23.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-1.	(-3)	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		-21.	(-2)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-		-1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-3.	-	-		-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-197.	-16.	0.	-		-24.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-15.	(-5)	-	-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-212.	-16.	0.	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-23)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-24.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	-16.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				-212.	-16.	-	-	-24.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-23)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				-212.	-16.	-	-	-24.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-23)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ОТОПЛЕНИЕ (ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-40 ГР)

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 21. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ			в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 40ГР ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	18-109 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	5,270	7,66 0,25	0,06 0,02	40.	1.	0. 0.	0,45 0,03	2. 0.
2	ПР-НТ24-15 П.1-455	ПОДГОТОВКА РАДИАТОРОВ К УСТАНОВКЕ ЭКМ ЦЕНА ЕД.: 0,39,1,1	5,270	0,43		2.				
3	18-115 Т5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ ЭКМ	7,900	6,96 0,22	0,03 0,01	55.	2.	0. 0.	0,38 0,01	3. 0.
4	15-614 Т.164-8'22	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,220	60,50 38,40	0,03	13.	8.	0. 0.	68,00 0,01	15. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				110.	11.	0.	-	20.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				13.	8.	0.	-	15.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				97.	3.	0.	-	5.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		2.	(4)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		13.	(2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				125.	14.	0.	-	21.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		10.	(5)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				135.	14.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(22)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	21.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	14.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					135.	14.	-	-	21.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(22)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					135.	14.	-	-	21.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(22)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75ЧЕЛОВЕК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ,СО

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.77 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.57 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.15 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	144. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.09 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-30ГР										
1	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7,000	1,20			8,					
2	СЦМ 3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,000	1,43			3,					
3	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,000	1,59			10,					
4	РМО 12-88Ф1-1 (П1=1,25)	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д-25ММ ЗАПОРНОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.ПРИВОДОМ,МАРКИ 15КЧ892П2 ШТ	3,000	2,13 1,87 ЦЕНА ЕД.: 1,76+1,5*0,25	0,03 0,01		6, 	6, 	0, 0,	3,75 0,01	11. 0.	
5	ПР-Т 23-07-1-393 (К=1,1)	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА 15КЧ892П2 Д=25ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 46*1,1	3,000	50,60			152,					
6	16-35 Т.7.1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	28,000	0,86 0,21	0,01		24, 	6, 	0, 	0,35 	10. 	
7	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-	1,000	0,91	0,01		1,	0,	0,	0,35	0.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М		0,21						
	Т.7-1										
8	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	44,000	1,03 0,21	0,01	45,	9,	0,	0,35	15.
	Т.7-1										
9	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	46,000	1,14 0,21	0,01	52,	10,	0,	0,35	16.
	Т.7-1										
10	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,190	3,94 3,73		5,	4,		5,16	6.
	Т.22										
11	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ А1И01ОООО	ШТ	2,000	7,29 1,22	0,12 0,04	15,	2,	0, 0,	2,00 0,05	4. 0.
	Т.11-6										
12	РМО 12-698-2	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ШТ	18,000	1,37 0,52	0,10	25,	9,	2,	1,00	18.
13	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,550	42,10 40,60	0,99 0,30	23,	22,	1, 0,	75,90 0,39	42. 0.
	Т.4-1										
14	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 ОБ'ЕМ: 0,55.0,4.1,05	Т	0,231	1030,00		238,				
15	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,190	12,60 11,80	0,05 0,02	2,	2,	0, 0,	21,10 0,03	4. 0.
	Т.13-9										
16	СЦМ 1-4-195	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 ОБ'ЕМ: 19.1,1	1000М2	0,020	951,00		19,				
17	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,130	60,50 38,40	0,03	8,	5,	0,	68,00	9.
	1.164-8										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		636.	75.	3.	-	135.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		290.	29.	1.	-	55.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.		163.	31.	0.	-	51.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		31.	15.	2.	-	29.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%	1.	1.	-	-	1.
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.		-	(1)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 50.00%)	48.	(15)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		22.	(20)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		12.	(5)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	8.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	15.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				567.	91.	3.	-	144.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		45.	(35)	-	-	-
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				152.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				764.	91.	3.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(154)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	144.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	91.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					764.	91.	-	-	144.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(154)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					764.	91.	-	-	144.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(154)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -5. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.00 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20 ГР ИСКЛЮЧАЕТСЯ											
1	16-37 Т.7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	-4.000	1.03 0.21	0.01	-4.	-1.	-0.	0.35	-1.			
2	16-38 Т.7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	-10.000	1.14 0.21	0.01	-11.	-2.	-0.	0.35	-4.			
3	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	-3.000	1.59		-5.							
4	15-614 Т.164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	-0.010	60.50 38.40	0.03	-1.	-0.	-0.	68.00	-1.			
5	26-14 Т.4-1	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3	-0.050	42.10 40.60	0.99 0.30	-2.	-2.	-0. -0.	75.90 0.39	-4. -0.			
6	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 Т	-0.021	1030.00		-22.							
7	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	-0.010	12.60 11.80	0.05 0.02	-0.	-0.	-0. -0.	21.10 0.03	-0. -0.			

Т.П.501-5-97.87 альбом 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-9										
8	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 ДОБАВЛЯЕТСЯ	1000М2	-0,001	951,00		-1,				
9	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	14,000	0,91 0,21	0,01	13,	3,	0,	0,35	5,
	Т.7-1										
10	СЦМ 3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,000	1.43		4,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-29.	-2.	0.	-	-5.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50,00%)		-3.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-32.	-2.	0.	-	-5.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		-2.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-34.	-2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-2.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					-34.	-2.	-	-	-5.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-2)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-34.	-2.	-	-	-5.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-2)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ Т-40ГР

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ,СО

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 5. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

ОБОСНОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
1	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0.010	60.50 38.40	0.03	1.	0.	0.	68.00	1.	
	164-8										
2	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3	0.050	42.10 40.60	0.99 0.30	2.	2. 0.	0. 0.	75.90 0.39	4. 0.	
	4-1										
3	СЦМ 1-4-556	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 Т ОБ'ЕМ: 0,05.1,05.0,4	0.021	1030.00		22.					
4	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0.010	12.60 11.80	0.05 0.02	0.	0. 0.	0. 0.	21.10 0.03	0. 0.	
	T.13-9										
5	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2 ОБ'ЕМ: 1.1,1	0.001	951.00		1.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				26. 4.	2. (1)	0.	-	5.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. 16.50% (НУЧП - 50.00%)				-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч 0.092				-	-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. 0.18				-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				30. 2.	3. (1)	0.	-	5.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				32.	3.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	3.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					32.	3.	-	-	5.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					32.	3.	-	-	5.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.76 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	1.73 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.26 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	216. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.15 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	18-202	НАСОС СТРУЙНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА N1С ТЕРМОСИСТЕМОЙ РТ 2217 ШТ	1.000	396.60	0.83	397.	12.	1.	19.00	19.	
		ЦЕНА ЕД.: 11,6+350.1,1		11.70	0.25			0.	0.32		0.
	12-1										
2	18-185	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ Т 34.02 ШТ	2.000	23.00	0.25	46.	5.	0.	3.97	8.	
				2.39	0.08			0.	0.10		0.
	Т.11-1										
3	16-135	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ Д-50ММ ШТ	2.000	1.60	0.13	3.	2.	0.	1.51	3.	
				0.97	0.04			0.	0.05		0.
	Т.12-1										
4	ВЫП.1 П.2230	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ 30С41НЖ1 Д-50ММ ШТ	2.000	59.60		119.					
5	СЦМ 3-1793	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4.000	1.15		5.					
6	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д-40ММ ШТ	4.000	1.60	0.13	6.	4.	1.	1.51	6.	
				0.97	0.04			0.	0.05		0.
	Т.12-1										
7	ВЫП.2 П.2519	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ Д-40 МАРКИ 1549П2 ШТ	8.000	4.51		36.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СЦМ 3-1792	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	8,000	0,95		8,				
9	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д-32ММ ШТ	2,000	1,60	0,13	3,	2,	0,	1,51	3,
	Т.12-1			0,97	0,04			0,	0,05	0,
10	ВЫП.2 П.2518	С-ТЬ ВЕНТИЛЯ Д-32ММ 15Ч9П2 ШТ	2,000	3,16		6,				
11	СЦМ 3-1791	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	4,000	0,86		3,				
12	16-135	УТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д-50ММ ШТ	8,000	1,60	0,13	13,	8,	1,	1,51	12,
	Т.12-1			0,97	0,04			0,	0,05	0,
13	ВЫП.2 П.2520	С-ТЬ ВЕНТИЛЯ Д-50 ММ 15Ч9П2 ШТ	8,000	5,66		45,				
14	СЦМ 3-1791	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	16,000	0,86		14,				
15	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,000	1,59		2,				
16	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,000	1,20		7,				
17	16-135	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ Д-50ММ ШТ	2,000	1,60	0,13	3,	2,	0,	1,51	3,
	Т.12-1			0,97	0,04			0,	0,05	0,
18	16-134	ТО ЖЕ,Д-25ММ ШТ	1,000	1,68	0,13	2,	1,	0,	1,51	2,
	Т.12-1			0,97	0,04			0,	0,05	0,
19	ВЫП.2 Ч.4.3 П.2633	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА Д-50ММ МАРКИ 16Ч3Р ШТ	2,000	4,53		9,				
20	ВЫП.1 Ч.4.3.П.2268	ТО ЖЕ,Д-25ММ МАРКИ 16Ч3БР ШТ	1,000	5,68		6,				
21	СЦМ 3-1024	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	11,000	1,67		18,				
22	18-91	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	2,000	17,10	0,96	34,	19,	2,	14,80	30,
				9,38	0,29			1,	0,37	1,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.3-1.6									
23	ВЫП.1 Ц. Ч.3 П.2110	СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 4 СЕКЦ.1-57Х2000-Р ШТ	2.000	128.40		257.				
		ЦЕНА ЕД.: 32,1.4								
24	18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ А1И01000-02 ШТ	2.000	15.20	0.12	30.	2.	0.	2.00	4.
				1.22	0.04			0.	0.05	0.
	Т.11-6									
25	18-179	КОЛЛЕКТОР ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛ.СВАРНОЙ ТРУБЫ Д=76ММ НА 2 ШТУЦЕРА ШТ	1.000	28.40	0.22	28.	6.	0.	9.17	9.
				5.55	0.07			0.	0.09	0.
	Т.10-1									
26	16-66	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д=89Х3,0ММГОСТ 10705-80 М	1.500	2.28	0.05	3.	1.	0.	0.66	1.
				0.41	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+1,196.1,1								
	Т.8-1									
27	16-67	ТО ЖЕ,Д=76Х2,8ММ М	14.000	2.17	0.05	30.	7.	1.	0.77	11.
				0.47	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,21-1,09+0,956.1,1								
	Т.8-2									
28	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5.000	0.86	0.01	4.	1.	0.	0.35	2.
				0.21						
	Т.7-1									
29	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15.000	1.03	0.01	15.	3.	0.	0.35	5.
				0.21						
	Т.7-1									
30	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	6.000	1.29	0.01	8.	1.	0.	0.35	2.
				0.21						
	Т.7-1									
31	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	14.000	1.61	0.03	23.	4.	0.	0.43	6.
				0.27	0.01			0.	0.01	0.
	Т.7-1									
32	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.535	3.94		2.	2.		5.16	3.
				3.73						
	Т.22									
33	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0.015	4.22		0.	0.		5.16	0.
				3.73						
	Т.22									
34	РМО 12-	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ШТ	18.000	1.37	0.10	25.	9.	2.	1.00	18.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	698-2									
				0,52						
35	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,080	60,50	0,03	5,	3,	0,	68,00	5,
	164-8			38,40						
36	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3	0,400	42,10	0,99	17,	16,	0,	75,90	30,
	Т.4-1			40,60	0,30			0,	0,39	0,
37	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 Т ОБ'ЕМ: 0,4,1,05,0,4	0,168	1030,00		173,				
38	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,500	23,40	0,24	12,	6,	0,	18,80	9,
	Т.2-7			11,00	0,07			0,	0,09	0,
39	СЦМ 1-4-148	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 М3 ОБ'ЕМ: 0,5,0,98	0,490	24,20		12,				
40	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,200	12,60	0,05	3,	2,	0,	21,10	4,
	Т.13-9			11,80	0,02			0,	0,03	0,
41	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2 ОБ'ЕМ: 20,1,1	0,022	951,00		21,				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1453,	118,	9,	-	196,
	РУБ.				(127)	1,		
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			243,	27,	0,	-	48,
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			894,	63,	5,	-	99,
СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.			291,	19,	2,	-	31,
	РУБ.				(21)	1,		
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			25,	9,	2,	-	18,
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%		2,	2,	-	-	3,
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.			-	(2)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 50,00%)	40,	(14)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 63,00%)	119,	(44)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 63,00%)	15,	(13)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)	7,	(4)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	17,
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	33,	-	-	-

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1636,	153,	9,	-	216,
	РУБ.			(204)	1,		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		131.	(57)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1767.	153.	9.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(261)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	216.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	154.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					1767.	154.	-	-	216.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(261)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1767.	154.	-	-	216.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(261)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1Ø

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ(ВАРИАНТ Т=-3ØГР И ВЫШЕ)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭО.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	3.74 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	Ø.Ø7 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	3.67 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	Ø.72 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	521. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	Ø.34 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	СКЦЭ-84 П.2-616	МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2974 УХЛ4 ШТ	1.ØØØ	12,4Ø		12.	5.	1.	8,46	8.	
								Ø.	Ø.36	Ø.	
2	8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 1ØØА ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 1Ø 1ØØШТ	Ø.Ø3Ø	43Ø,ØØ		13.	6.	Ø.	315,ØØ	9.	
								Ø.	4,12	Ø.	
3	8-61Ø-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 1ØØШТ	Ø.Ø8Ø	179,ØØ		14.	8.	Ø.	159,ØØ	13.	
								Ø.	1.5Ø	Ø.	
4	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 1ØØШТ	Ø.22Ø	93,ØØ		2Ø.	7.	11.	57,ØØ	13.	
								4.	2Ø,9Ø	5.	
5	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 1ØØШТ	Ø.Ø3Ø	116,ØØ		3.	1.	2.	81,ØØ	2.	
								1.	23,48	1.	
6	8-6Ø3-2	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5 1ØØШТ	Ø.Ø6Ø	317,ØØ		19.	4.	6.	114,ØØ	7.	
								2.	38,31	2.	
7	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	Ø.Ø4Ø	278,ØØ		11.	2.	2.	1Ø3,ØØ	4.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ						1.	23.48	1.	
8	8-604-1	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0.160	92.40		15.	5.	4.	61.00	10.	
								1.	9.96	2.	
9	8-604-3	БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ 100ШТ	0.090	113.00		10.	3.	4.	66.00	6.	
								1.	16.51	1.	
10	8-599-4	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	1.050	167.00		175.	72.	53.	122.00	128.	
								17.	20.64	22.	
11	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.620	19.60		12.	7.	0.	20.00	12.	
								0.	0.03	0.	
12	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.060	49.80		3.	2.	0.	68.00	4.	
								0.	0.08	0.	
13	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.230	20.80		5.	3.	0.	22.00	5.	
								0.	0.01	0.	
14	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1.400	60.80		85.	33.	32.	41.00	57.	
								12.	10.84	15.	
15	8-401-1	ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2 100М	0.400	65.00		26.	10.	10.	42.00	17.	
								4.	12.49	5.	
16	8-4211 УКАЗАНИЯ К ЕРЕР П.52	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ВО ВРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ М3 ЦЕНА ЕД.: 1,24,1,05	20.000	1.30		26.	6.	4.	0.73	15.	
								2.	0.10	2.	
17	8-401-1	ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2 100М	0.400	65.00		26.	10.	10.	42.00	17.	
								4.	12.49	5.	
18	8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	6.500	12.70		83.	49.	24.	13.00	85.	
								8.	1.52	10.	
19	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.300	54.00		16.	7.	7.	43.00	13.	
								3.	12.55	4.	
20	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.200	4.88		1.	0.	0.	4.00	1.	
								0.	0.92	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОДОЛЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	0.100 / 100М	10,00		1.	1.	0. / 0.	11.00 / 0,13	1. / 0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	576.	241.	170.	-	502.	0.00
								60.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			576.	241.	170.	-	502.	
								60.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00% (НУЧП = 32,00%)		210.	(132)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	19.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	38.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		0.	786.	279.	170.	-	521.	
								60.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00% (НУЧП = 44,00%)		63.	(181)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		0.	849.	279.	170.	-	-	
								60.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		849.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(724)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	521.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	339.	-	-	-	

2 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

22	СКЦ3-84 П.2-611	ЩКАФ УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2974УХЛ4	ШТ	1,000	65,00	65.					
23	ПР-Т 15-17-1-2223 (М=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8501	ШТ	3,000	61,33		184.				
		ЦЕНА ЕД.: 57*1,076									
24	СЦМ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	8,000	13,70		110.				
25	СЦМ 5-3-51	СВЕТИЛЬНИК С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА НАБН-150-1-У1	ШТ	3,000	9,68		29.				
26	НОМЕНКЛАТ ВОС Г.МОСК ВА 1983Г	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02Х100 ПЫЛИНЕПРОНИЦАЕМЫЙ	ШТ	13,000	1,89		25.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,75.1,082									
27	ПР-Т 15-07-1-3014 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НБ007Х60 БРЫЗГОНЕПРОНЕЦАЕМЫЙ НАСТЕННЫЙ	ШТ	16,000	2,54		41.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,35*1,082									
28	ПР-Т 15-07-1-3019 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК=НСФ02-100/Н21-Ф1УХЛ4	ШТ	14,000	2,33		33.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,15*1,082									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ПР-Т 15-07-1-3Ф17 (М=1,Ф82)	СВЕТИЛЬНИК=НПФ20Х100/Р2Ф-Ф2УХЛ4= ШТ ЦЕНА ЕД.: 2*1,Ф82	9,ФФФ	2,16		19,					
3Ф	НОМЕНКЛАТ ТАЛЛИНСКОГО ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ НА 1983Г	ПЛАФОН ДВУХЛДВУХЛАМПОВЫЙ ТИПА НПФ18-2Х6Ф ШТ ЦЕНА ЕД.: 6,6.1,Ф82	6,ФФФ	7,14		43,					
31	ПР-Т 15-07-1-3Ф45 (М=1,Ф82)	СВЕТИЛЬНИК=Л2Ф1Б24Ф-Ф2МУХЛ4= ШТ ЦЕНА ЕД.: 15,4*1,Ф82	1ФФ,ФФФ	16,66		1666,					
32	ПР-Т 15-07-1-3Ф87 (М=1,Ф82)	ТО ЖЕ,ТИПА ЛПФ25М-2Х4Ф ШТ ЦЕНА ЕД.: 27,8*1,Ф82	2,ФФФ	3Ф,Ф8		6Ф,					
33	СЦМ 5-3-3ФФ	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МФ12-15 1ФШТ	1,2ФФ	Ф,91		1,					
34	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б22Ф-23Ф-6Ф 1ФШТ	1,6ФФ	Ф,99		2,					
35	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б22Ф-23Ф-1ФФ 1ФШТ	3,6ФФ	1,Ф8		4,					
36	СЦМ 5-3-231	ЛАМПЫ ЛБ4Ф,ЛД4Ф,ЛДЦ4Ф,ЛТБ4Ф,ЛХБ4Ф 1ФШТ	2Ф,4ФФ	7,2Ф		147,					
37	СЦМ 5-4-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.Ф225Ф ШТ	62,ФФФ	1,85		115,					
38	СЦМ 5-4-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.Ф261Ф ШТ	6,ФФФ	1,85		11,					
39	СЦМ 5-4-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ ИНД.Ф327Ф ШТ	23,ФФФ	Ф,7Ф		16,					
4Ф	СЦМ 5-1-1Ф75	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66Ф В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1ФФФМ	Ф,12Ф	166,ФФ		2Ф,					
41	СЦМ 5-1-1Ф91	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66Ф В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1ФФФМ	Ф,Ф3Ф	191,ФФ		6,					
42	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	Ф,Ф25	225,ФФ		6,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1Ø77	66Ø6 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1ØØØМ									
43	СЦМ 5-1-1Ø93(М=1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х6ММ2 1ØØØМ	Ø,Ø2Ø	367,9Ø		7,					
		ЦЕНА ЕД.: 283*1,3									
44	СЦМ 5-1-1Ø59	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66Ø6 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1ØØØМ	Ø,Ø2Ø	272,ØØ		5,					
45	СЦМ 5-2-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 38Ø В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1ØØØМ	Ø,7ØØ	49,2Ø		34,					
46	СЦМ 5-2-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 38Ø В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1ØØØМ	Ø,2ØØ	71,ØØ		14,					
47	СЦМ 5-2-427	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1ØØØМ	Ø,Ø3Ø	136,ØØ		4,					
48	СЦМ 5-2-429	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1ØØØМ	Ø,Ø1Ø	163,ØØ		2,					
49	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-2Ø Т-2,8 М	3Ø,ØØØ	Ø,31		9,					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			65.	2613.	Ø.	Ø.	-	Ø.	Ø,ØØ
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			65.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.ØØ%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			66.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.ØØ%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			67.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.ØØ%		3.						
	ИТОГО:	РУБ.			7Ø.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.ØØ%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			71.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2613.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			71.	2613.	Ø.	Ø.	-	Ø.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ØØ%	(НУЧП - 44.ØØ%)		2Ø9.	(Ø)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			71.	2822.	Ø.	Ø.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2893.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			65.	3189.	241.	17Ø.	-	5Ø2.	Ø.ØØ
		РУБ.					(411)	6Ø.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			65.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.ØØ%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			66.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.ØØ%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			67.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.ØØ%		3.						
	ИТОГО:	РУБ.			7Ø.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.ØØ%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			71.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2613.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				576.	241.	17Ø.	-	5Ø2.	
		РУБ.					(411)	6Ø.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.ØØ%	(НУЧП - 32.ØØ%)		21Ø.	(132)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø.Ø92			-	-	-	-	19.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø.18			-	38.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			71.	3399.	279.	17Ø.	-	521.	
		РУБ.					(543)	6Ø.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ØØ%	(НУЧП - 44.ØØ%)		272.	(181)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			71.	3671.	279.	17Ø.	-	-	
		РУБ.						6Ø.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3742.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(724)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	521.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	339.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВАРИАНТ Т=-30ГР.И НИЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ Т=-30ГР.И ВЫШЕ)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 30.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.01 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	1. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.00 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ВХОДОВ ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ Т=-30ГР.И НИЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИБАВИТЬ ДЛЯ ВАРИАНТА Т=-30ГР.И НИЖЕ									
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-604-3	БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ 100ШТ	0,010	113,00		1.	0.	0.	66,00	1.	
								0.	16,51	0.	
2	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,010	19,60		0.	0.	0.	20,00	0.	
								0.	0,03	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	1.	0.	0.	-	1.	0,00
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				1.	0.	0.	-	1.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	1.	0.	0.	-	1.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	1.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				1.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	0.	-	-	-	
		2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ									
3	ПР-Т 15-07-1-3017 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК=НП020Х100/Р20-02УХЛ4= ШТ	1.000	2,16		2.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 2*1,082										
4	СШМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,100	1,08		0,					
5	СШМ 5-4-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.0225Ø	ШТ	1,000	1,85		2,					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			Ø.	4.	Ø.	Ø.	-	Ø.	Ø.ØØ
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				4.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			Ø.	4.	Ø.	Ø.	-	Ø.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			Ø.	4.	Ø.	Ø.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			4.	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			Ø.	5.	Ø.	Ø.	-	1.	Ø.ØØ
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				4.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	Ø.	Ø.	-	1.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			Ø.	5.	Ø.	Ø.	-	1.	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			Ø.	5.	Ø.	Ø.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			5.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(Ø)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	Ø.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.81 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.21 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.60 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.85 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 589. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.39 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	ЕРЕР 46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М	0.100	23.70		2.	1.	1.	24.60	2.			
									0.	3.60	0.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	2.		0.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			0.								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				2.	1.	1.	-	2.			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	2.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				0.	(1)	-	-	-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				2.	-	-	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(3)	-	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-		2.		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	1.	-	-	-			
		2 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
2	КАЛЬК N1	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3060-21У3 ШТ	1.000	207.00	207.								
3	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1.000	14.00		14.	8.	1.	11.00	11.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	СКЦЭ-84 П.1-18	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11 ШТ	1.000	149.00	149.						
5	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1.000	36.00		36.	11.	1.	18.24	18.	
								0.	0.46	0.	
6	СКЦЭ-84 П.1-39	ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВРУ1-47-00 ШТ	1.000	118.00	118.						
7	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1.000	31.00		31.	11.	1.	18.08	18.	
								0.	0.46	0.	
8	СКЦЭ-84 П.2-548	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7350Ф4 ШТ	1.000	114.00	114.						
9	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	30.80		31.	12.	1.	19.52	20.	
								0.	0.57	1.	
10	СКЦЭ-84 П.2-605	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2074 ШТ	1.000	64.00	64.						
11	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	11.70		12.	6.	1.	8.91	9.	
								0.	0.36	0.	
12	СКЦЭ-84 П.2-605	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2274 ШТ	1.000	64.00	64.						
13	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	1.70		2.	6.	1.	8.91	9.	
								0.	0.36	0.	
14	КСЦЭ-84 П.2-605	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874 ШТ	1.000	64.00	64.						
15	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	11.70		12.	6.	1.	8.91	9.	
								0.	0.36	0.	
16	СКЦЭ-84 П.2-657	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1874 ШТ	1.000	109.00	109.						
17	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	22.00		22.	11.	1.	17.60	18.	
								0.	0.36	0.	
18	СКЦЭ-84 П.2-605	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2Ф74 ШТ	1.000	64.00	64.						
19	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОД-	1.000	11.70		12.	6.	1.	8.91	9.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ									
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ						0.	0.36	0.	
		ШТ									
20	СКЦЭ-84 П.2-642	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074 ШТ	1.000	75.00	75.						
21	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОД-	1.000	13.50		14.	6.	1.	10.16	10.	
		КИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ									
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ						0.	0.36	0.	
		ШТ									
22	НОМЕНКЛАТ АЛЕКСАНД- РИЙСКОГО ЭЛ.МЕХ. ЗАВОДА 1986Г	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙПМЛ-123002А ШТ	3.000	11.60	35.						
23	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ПМЛ-212002А ШТ	1.000	6.00	6.						
24	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТО-	4.000	3.40		14.	6.	0.	2.00	8.	
		ЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ									
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А						0.	0.01	0.	
		ШТ									
25	ПР-Т 17-01- 1-8037	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4- И672М, ВЕС 0.0035Т ШТ	2.000	10.50	21.						0.01
26	8-613-2	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 100ШТ	0.020	66.20		1.	1.	0.	70.00	1.	
								0.	0.57	0.	
27	8-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУК-	1.000	2.32		2.	1.	0.	2.00	2.	
		ЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК									
		ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4						0.	0.01	0.	
		КОМПЛ.									
28	8-534-2	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ	2.000	3.58		7.	3.	0.	3.00	6.	
		НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ									
		СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ						0.	0.01	0.	
		ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ									
29	8-534-7	УСТАНОВКА КОРОБКИ ПРОХОДНОЙ ШТ	9.000	6.13		55.	20.	1.	4.00	36.	
								0.	0.04	0.	
30	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1082(ДЛИНА ВВОДА	20.000	0.83		17.	6.		1.00	20.	
		1М) ШТ									
31	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ	0.100	9.89		1.	1.	0.	15.00	2.	
		БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО									
		25ММ 100М						0.	0.10	0.	
32	8-417-1	ТО ЖЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	1.080	34.80		38.	16.	13.	26.00	28.	
		ДИАМ.25ММ 100М						4.	4.97	5.	
33	8-417-2	ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ 100М	0.050	49.80		2.	1.	1.	32.00	2.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.	7.83	0.	
34	8-417-3	ТО ЖЕ,ДИАМ,40ММ	100М	0.040	59.50		2.	1.	1.	33.00	1.	
									0.	7.97	0.	
35	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0.190	54.00		10.	4.	4.	43.00	8.	
									2.	12.55	2.	
36	8-398-1	УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	100М	1.180	92.30		109.	14.	83.	19.00	22.	
									26.	28.51	34.	
37	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.150	377.00		57.	5.	1.	61.00	9.	
									0.	1.82	0.	
38	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	100М	6.290	48.00		302.	114.	80.	31.00	195.	
									25.	5.21	33.	
39	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	100М	1.570	10.00		16.	10.	0.	11.00	17.	
									0.	0.13	0.	
40	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0.090	4.88		0.	0.	0.	4.00	0.	
									0.	0.92	0.	
41	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0.270	1.21		0.	0.		2.00	1.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				1090.	819.	286.	194.	-	564. 0.01
			РУБ.						(480)	57.		
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.				1090.					
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%			22.					
	ИТОГО:		РУБ.				1112.					
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%			22.					
	ИТОГО:		РУБ.				1134.					
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	4.00%			44.					
	ИТОГО:		РУБ.				1178.					
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.00%			24.					
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.50%			6.					
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.				1208.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.					819.	286.	194.	-	564.
			РУБ.						(480)	57.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		249.	(154)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	23.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	45.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			1208.	1068.	331.	194.	-	587.	
								---			
							(634)	57.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		85.	(211)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			1208.	1153.	331.	194.	-	-	

								57.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			2361.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(845)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	587.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	388.	-	-	-	

3 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

42	СЦМ 5-4-133	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ РНЛ-10-4 ШТ	1,000	2,64		3.					
43	СЦМ 5-4-207	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	1,000	1,63		2.					
44	24-05 ДОП.2 П.1-1043	КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614А ШТ	1,000	7,36		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 6,8.1,082									
45	ПР-Т 24-05-1-1396 (М=1,082)	КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ=КМП1-3/4У2 ГОСТ16959-71= ШТ	9,000	0,81		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,082									
46	ПР-Т 24-05-1-1012 (М=1,074)	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78= ШТ	20,000	1,83		37.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,70*1,074									
47	ПР-Т 24-05-1-1724 (М=1,072)	ПРОФИЛИ=К236У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80= ШТ	59,000	1,02		60.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,95*1,072									
48	ССРСЦ Ч.5 СТР.285 П.481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СРЕДНЕГО ТИПА ПНД-С ДИАМ.25ММ М	118,000	0,18		21.					
49	ТО ЖЕ, П.482	ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ М	5,000	0,25		1.					
50	ТО ЖЕ, П.483	ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ М	4,000	0,35		1.					
51	СЦМ 1-3-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С	19,000	0,42		8.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИН-									
		КОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХО-									
		ДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									
		ДУ-25 Т-3.2 М									
52	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.098	166.00		16.					
53	СЦМ 5-1-1092(М=1,3)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 КАБЕЛЬ АВВГ-660 СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 227*1,3	0.610	295.10		180.					
54	СЦМ 5-1-1093(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 1Х4 1000М ЦЕНА ЕД.: 283*1,2	0.028	339.60		10.					
55	СЦМ 5-1-1097(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35 1Х16 1000М ЦЕНА ЕД.: 870*1,2	0.056	1044.00		58.					
56	СЦМ 5-1-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0.012	202.00		2.					
57	СЦМ 5-2-242	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0.026	38.10		1.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				0.	414.	0.	0.	-	0. 0.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.				0.					
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.					414.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				0.	414.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)					33.	(0)	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				0.	447.	0.	0.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				447.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1090.	1235.	287.	195.	-	566.	0.01
			РУБ.					(482)	57.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1090.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		22.						
		ИТОГО:	РУБ.			1112.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		22.						
		ИТОГО:	РУБ.			1134.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		44.						
		ИТОГО:	РУБ.			1178.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		24.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		6.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1208.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				414.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				819.	286.	194.	-	564.	
			РУБ.					(480)	57.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				2.	1.	1.	-	2.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		249.	(154)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	23.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	45.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1208.	1484.	332.	195.	-	589.	
			РУБ.					(636)	57.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		119.	(212)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1208.	1603.	332.	195.	-	-	
			РУБ.						57.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2811.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(848)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	589.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	389.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ. Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР. Г.М.ШТОПЕЛЬМ/

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N КАЛЬК.1

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3060-21У3
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.23 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.21 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	12. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.01 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-Т 15-17-1-125Ф	ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3Ф6Ф РАЗМЕРОМ 8ФФХ8ФФХ25ФММ ШТ	1,ФФФ	6Ф.ФФ	6Ф.						Ф.Ф7
2	8-572-4	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1,ФФФ	4.72		5.	2.	1.	3.ФФ	3.	
		АППАРАТУРА НА ПУНКТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ПР11-3Ф6Ф						Ф.	Ф.36	Ф.	
3	15-Ф4 П.Ф1-252	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 3-Х ПОЛЮСНЫЙ,ТОК 25ФА,ТИПА А3728Ф ШТ	1,ФФФ	29.ФФ	29.						
4	ПР-Т 15-17-1353-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.16ФДО 25ФА= ШТ	1,ФФФ	5.7Ф	6.						
5	8-574-25	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25ФА ШТ	1,ФФФ	2.1Ф		2.	1.		2.ФФ	2.	
6	15-Ф4 П.Ф1-Ф6Ф:Ф1-Ф73	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2Ф46,3-ХПОЛЮСНЫЙ,ТОК 63А ЦЕНА ЕД.: (12,2+2,25) ШТ	6,ФФФ	14.45	87.						
7	ПР-1 15-17-1351-1	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	6,ФФФ	1.Ф5	6.						
8	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ	6,ФФФ	1.14		7.	5.		1.ФФ	6.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			188.	14.	8.	1.	-	11.	0.07
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			188.						
		НАЦЕНКА СНАБА.....	РУБ.	10.00%		19.						
		ИТОГО:	РУБ.			207.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			207.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				14.	8.	1.	-	11.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		7.	(3)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			207.	21.	9.	1.	-	12.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(4)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			207.	23.	9.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			230.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(16)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	12.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	9.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....[signature]...../СТ.ИНЖ.Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....[signature]...../РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

АВТОМАТИЗАЦИЯ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	3.35 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	2.44 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.91 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.54 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	400. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.27 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЕРЕР 46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М	0.100	23.70		2.	1.	1.	24.60	2.	
								0.	3.60	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	2.	0.00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				2.	1.	1.	-	2.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	2.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		0.	(1)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			2.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.			-	(3)	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.			-	1.	-	-	-	-	
		2 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 904-02-5 1981Г.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ Г.МОСКВА	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ШУП1-03 ЦЕНА ЕД.: 378,39+23,74+23,74+8,13 ЩТ	3.000	434.00	1302.						
3	8-571-13	УСТАНОВКА ЩИТА ШУП НА ПОЛУ М	2.400	3.33		8.	4.	4.	3.00	7.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.	0.72	2.	
4	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.100	377.00		38.	3.	0.	61.00	6.	
								0.	1.82	0.	
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ К АППАРАТАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА ЩУП									
5	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	12.000	0.66		8.	4.		0.40	5.	
6	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОйСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	6.000	1.14		7.	5.		1.00	6.	
7	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОйСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	42.000	0.43		18.	8.		0.30	13.	
8	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОйСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	5.000	1.15		6.	3.		0.90	5.	
9	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОйСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	27.000	1.19		32.	20.		1.00	27.	
10	8-574-49	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОйСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ШТ	12.000	1.09		13.	7.		1.00	12.	
11	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОйСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	9.000	0.55		5.	3.		0.50	5.	
12	8-573-6	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	20.000	1.08		22.	13.	3.	1.00	20.	
								1.	0.04	1.	
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ К АППАРАТАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА УСТРОЙСТВАХ (ПКУ)									
13	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОйСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИ-	36.000	0.45		16.	10.		0.50	18.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ									
14	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	26.000	0.55		14.	9.		0.50	13.	
15	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	4.000	0.43		2.	1.		0.30	1.	
16	15-04 П.18-122 18-126 15-07 П.5-046	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ПКУ15-21.131.40У3(АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-1ШТ,КУ-2ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,8+2,9+0,95.2	2.000	10.60	21.						
17	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ПКУ15-21.131-40У3(АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-2ШТ,КУ-1ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,8+2,9.2+0,95	4.000	12.55	50.						
18	15-04 П.18-123 П.18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-40У3(КУ-2ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 4,85+0,95.2	6.000	6.75	41.						
19	15-04 П.18-120 П.18-126 15-07 П.5-046	ТО ЖЕ,ПКУ15-21.231-40У3(КУ-4ШТ, АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-2ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 8,5+0,95.4+2,9.2	1.000	18.10	18.						
20	15-04 П.18-119,18-126 15-07 П.5-046	ТО ЖЕ,ПКУ15-21.331-40У3(АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-4ШТ,КУ-4ШТ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-1ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 10,4+2,9.4+0,95.4+1,5	2.000	27.30	55.						
21	15-04 П.18-120,18-126 15-07 П.5-46	ТО ЖЕ,ПКУ15-21.231-40У3(АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-3ШТ,КУ-2ШТ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-1ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 8,5+2,9.3+0,95.2+1,5	2.000	20.60	41.						
22	ПР-Т 15-04-18-97	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ СЕРИИ ПКЕ712-2У3 ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ("ПУСК"-"СТОП"):КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2 ШТ	3.000	0.95	3.						
23	8-84-2	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 ШТ	4.000	0.64		3.	2.	0.	1.00	4.	
24	ПР-Т 15-03-	ПРОВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ=ПЭ-21А-У3	1.000	305.00	305.						0.28

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1159		ШТ									
25	16-02 П.05-0114	ЗВОНОК ЗВП-220	ШТ	3.000	8.70	26.						
26	8-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	1.000	2.32		2.	1.	0. 0.	2.00 0.01	2. 0.	
27	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	100М	3.280	48.00		157.	60.	42. 13.	31.00 5.21	102. 17.	
28	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	100М	0.720	10.00		7.	4.	0. 0.	11.00 0.13	8. 0.	
29	8-417-1	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ С КРЕПЛЕНИЕ СКОБАМИ ДИАМ.25ММ	100М	0.550	34.80		19.	8.	7. 2.	26.00 4.97	14. 3.	
30	8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0.100	7.24		1.	1.	0. 0.	10.00 0.06	1. 0.	
31	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ К-1082(ДЛИНА ВОДА 1 МЕТР)	ШТ	7.000	0.83		6.	2.		1.00	7.	
32	8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0.560	92.30		52.	7.	40. 12.	19.00 28.51	11. 16.	
33	11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 8	ШТ	5.000	0.97		5.	4.	0. 0.	1.00 0.01	5. 0.	
34	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	15.000	0.21		3.	3.		0.50	7.	
35	17-06-08 П.1-260,1-752	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ ЦЕНА ЕД.: 0,95+1,5	ШТ	15.000	2.45	37.						
36	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	6.000	0.36		2.	2.		1.00	6.	
37	ПР-Т 17-04-10-40	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ	6.000	20.60	124.						0.01
38	11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2)	ШТ	6.000	0.34		2.	2.	0.	1.00	6.	
39	24-18-29	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	6.000	1.75	11.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.06-053										
40	12-809-2	МОНТАЖ 3-Х ХОДОВОГО КРАНА 14М1-16 ШТ	6.000	1.09		7.	5.		1.00	6.	
41	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6.000	0.80		5.	5.		1.00	6.	
42	ПР-Т 17-04-20-1	МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 ШТ	6.000	2.30	14.						0.01
43	11-390-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	2.000	2.55		5.	5.		4.00	8.	
44	ПР-Т 17-04-50-80	РЕЛЕ ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ=П-1108 ТУ25-02-380497-78 ШТ	2.000	2.00	4.						0.06
45	11-155-2	ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100 ШТ	2.000	2.55		5.	4.	0.	3.00	6.	
46	ПР-Т 17-04-30-17	ВОДОМЕР ТИПА СТВГ-1-65 ШТ	1.000	43.50	44.						0.01
47	ПР-Т 17-04-30-15	ТО ЖЕ,ТИПА ВСКМ-32 ШТ	1.000	34.00	34.						0.00
48	11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1.000	2.79		3.	3.	0.	5.00	5.	
49	ПР-Т 17-04-50-64	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	1.000	70.00	70.						0.03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			2200.	473.	208.	96.	-	382.	0.40
		РУБ.					(304)	29.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			2200.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2.00%		44.						
		ИТОГО: РУБ.			2244.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	2.00%		44.						
		ИТОГО: РУБ.			2288.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	4.00%		88.						
		ИТОГО: РУБ.			2376.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ.	2.00%		48.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	0.50%		11.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			2435.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				37.	33.	0.	-	56.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				436.	175.	96.	-	326.	
		РУБ.					(271)	29.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		26.	(11)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		152.	(87)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	16.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	32.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2435.	651.	240.	96.	-	398.	
			----						-------			
			РУБ.						(402) 29.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		52.	(134)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2435.	703.	240.	96.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						29.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			3138.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(536)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	398.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	269.	-	-	-	

3 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

50	СЦМ 5-4-133	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ РНД-10-4	ШТ	1.000	2.64		3.					
51	СЦМ 5-4-134	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВКД-10-4	ШТ	1.000	1.83		2.					
52	ПР-Т 24-05-1-1389 (М=1,082)	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75= ЦЕНА ЕД.: 2,20*1,082	ШТ	5.000	2.38		12.					
53	СЦМ 3-1039	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ К МАНОМЕТРУ ДУ-15ММ,14М1-16	ШТ	6.000	1.07		6.					
54	СЦМ 5-1-1526	КАБЕДЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КГ СЕЧ.2Х1,5ММ2	1000М	0.010	174.00		2.					
55	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0.167	195.00		33.					
56	СЦМ 5-1-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0.040	211.00		8.					
57	СЦМ 5-1-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0.073	277.00		20.					
58	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С		0.042	367.00		15.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М									
59	СЦМ 5-1-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,078:	458,00:		36,:					
60	ПР-Т 24-05-1-1724 (М=1,072)	ПРОФИЛИ=К236У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80= ЦЕНА ЕД.: 0,95*1,072 ШТ	28,000:	1,02:		29,:					
61	СРСЦ Ч.5 СТР.285 П.481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СРЕДНЕГО ТИПА ПНД-С ДИАМ.25ММ М	65,000:	0,18:		12,:					
62	ПР-Т 24-05-1-1012 (М=1,074)	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78= ЦЕНА ЕД.: 1,70*1,074 ШТ	7,000:	1,83:		13,:					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0,	191,	0,	0,	-	0,	0,00
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				191,					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0,	191,	0,	0,	-	0,	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8,00% (НУЧП - 44,00%)				15,	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0,	206,	0,	0,	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			206,		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			2200,	666,	209,	97,	-	384,	0,40
		РУБ.					(306)	29,			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2200,						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ. 2,00%			44,						
	ИТОГО:	РУБ.			2244,						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ. 2,00%			44,						
	ИТОГО:	РУБ.			2288,						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ. 4,00%			88,						
	ИТОГО:	РУБ.			2376,						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ. 2,00%			48,						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ. 0,50%			11,						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2435,						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				191,					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				37,	33,	0,	-	56,	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				436,	175,	96,	-	326,	
		РУБ.					(271)	29,			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				2,	1,	1,	-	2,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)		26.	(11)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		152.	(87)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	16.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	32.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2435.	844.	241.	97.	-	400.	
		----						-------			
		РУБ.					(404)	29.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		68.	(135)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2435.	912.	241.	97.	-	-	
		----						-------			
		РУБ.						29.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3347.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(539)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	400.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	270.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ. Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 13

МОЛНЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.10 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	73. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.04 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЕРЕР 1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.150	101.00		15.	15.		184.00	28.	
2	ЕРЕР 1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.150	46.00		7.	7.		99.30	15.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.			0.	22.	22.	0.	-	43.	0.00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50% (НУЧП - 0.00%)			22.	22.	0.	-	43.	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			4.	(0)	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	1.	-	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	26.	23.	0.	-	43.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)			2.	(10)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	28.	23.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			28.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(32)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	43.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	23.	-	-	-	
		2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3	8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГ-	1.200	10.00		12.	4.	0.	6.00	7.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОи СТАли ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ						0.	0.13	0.	
4	8-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	100М	0.600	22.10		13.	5.	1.	14.00	8.	
									0.	0.13	0.	
5	8-472-9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	100М	0.500	58.80		29.	7.	1.	26.00	13.	
									0.	0.26	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	54.	16.	2.	-	28.	0.00
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				54.	16.	2.	-	28.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		14.	(6)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	68.	19.	2.	-	29.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		5.	(8)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	73.	19.	2.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			73.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(32)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	29.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	19.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	76.	38.	2.	-	71.	0.00
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				54.	16.	2.	-	28.	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22.	22.	0.	-	43.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		14.	(6)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		4.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	94.	41.	2.	-	73.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		8.	(18)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	102.	41.	2.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			102.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(64)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	73.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	41.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 14

НА РАДИОФИКАЦИЮ

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.39 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 228. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.13 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН:	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
								В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,000	0,67		1.	0.		1,00	1.	
2	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	20,000	2,73		55.	47.		4,00	80.	
3	10-975-12	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	24,000	0,41		10.	9.		1,00	24.	
4	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,200	20,80		4.	2.	0.	22,00	4.	
5	Ц10-7242 (М=1,05)	КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ КП-4 ШТ	25,000	0,81		20.	7.	0.	0,01	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,769*1,05							1,05	26.	
6	10-54-12	ПРОВОД ОДНОЖАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ 100М	4,100	11,20		46.	44.		19,00	78.	
7	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,030	64,10		2.	1.	1.	52,00	2.	
8	8-375-1	ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 ШТ	1,000	5,18		5.	2.	0.	12,82	0.	
									3,00	3.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	143.	113.	1.	-	218.	0.00
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				86.	63.	0.	-	131.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				57.	50.	1.	-	87.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		61.	(14)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		44.	(16)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	19.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	248.	132.	1.	-	228.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		20.	(50)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	268.	132.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			268.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(194)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	228.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	132.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ

9	СЦМ 5-2-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М		0.010	22.90		0.					
10	СЦМ 5-2-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М		0.400	15.10		6.					
11	СЦМ 1-3-133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-2.5	М	3.000	0.42		1.					
12	ПР-Т 29-02-201-243 (К=1,320)	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ДВУМЯ + РЕЗИСТОРАМИ УК-2Р ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,320	ШТ	19.000	0.20		4.					
13	ПР-Т 29-02-201-244 (К=1,32)	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ДВУМЯ+ ПЕРЕМЫЧКАМИ УК-2П ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,32	ШТ	5.000	0.17		1.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	12.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				11.					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	12.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	13.	0.	0.	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:		РУБ.				13.	-	-	-	-	
		3 ОБОРУДОВАНИЕ										
14	ГЛАВУПР, ПРОМ.ПРЕДП-РИЯТИЯМИ МИН.СРЕДСТВ СВЯЗИ СССР	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ С ГРО-ЗОЗАЩИТОЙ МОЩНОСТЬЮ 20ВА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРУБО СТОЙКЕ:ТИП ТАМУ-10Т	ШТ	1,000	3,35	3,						
15	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-III	ШТ	20,000	5,00	100,						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			103.	0.	0.	0.	-	0.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			103.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5.00%		5.						
	ИТОГО:		РУБ.			108.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		1.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.50%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			110.						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,:		РУБ.			110.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:		РУБ.				110.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			103.	155.	113.	1.	-	218.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			103.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5.00%		5.						
	ИТОГО:		РУБ.			108.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		1.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.50%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			110.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				11.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				86.	63.	0.	-	131.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				57.	50.	1.	-	87.	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				1.	0.	0.	-	0.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	97.00%	(НУЧП = 22.00%)		61.	(14)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		44.	(16)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	19.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			110.	260.	132.	1.	-	228.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		21.	(50)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			110.	281.	132.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				391.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(194)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	228.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	132.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Воронько...../ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ.....Руженцева...../РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Филимонова...../ФИЛИМОНОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 15

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.51 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 102. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	16.000	0.37		6.	5.		0.50	8.			
2	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	3.000	4.01		12.	5.	2.	3.00	9.			
								1.	0.23	1.			
3	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ 100М	2.400	11.20		27.	26.		19.00	46.			
4	10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0.850	31.60		27.	16.	5.	35.00	30.			
								2.	2.48	2.			
5	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0.030	64.10		2.	1.	1.	52.00	2.			
								0.	12.82	0.			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	74.	53.	8.	-	98.		0.00	
		РУБ.					(61)	3.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				6.	5.	0.	-	8.			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				68.	48.	8.	-	90.			
		РУБ.					(56)	3.					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП = 22.00%)		5.	(1)	-	-	-			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		42.	(18)	-	-	-			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	8.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	121.	61.	8.	-	102.	
			РУБ.					(80)	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		10.	(27)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	131.	61.	8.	-	-	
			РУБ.						3.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			131.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(107)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	102.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	64.	-	-	-	
		2 МАТЕРИАЛЫ										
6	СЦМ 5-1-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ Ф.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0.060	158.00		9.					
7	СЦМ 5-1-2527	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ Ф.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0.025	231.00		6.					
8	СЦМ 5-2-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫФ,5ММ2	1000М	0.240	13.00		3.					
9	СЦМ 1-3-133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-2.5	М	3.000	0.42		1.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	19.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				18.					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	19.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	21.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			21.		-	-	-	-	
		3 ОБОРУДОВАНИЕ										
10	ПР-Т 29-01-1618-10 (К=1,32)	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10 ЦЕНА ЕД.: 4,45*1,32	ШТ	3.000	5.87	18.						
11	ОПТОВАЯ	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ АТС ТИПА ТА-72		16.000	20.00	320.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЦЕНА		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		338.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		338.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%	17.						
		ИТОГО:	РУБ.		355.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	4.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		361.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		361.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			361.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		338.	93.	53.	8.	-	98.	0.00
			РУБ.				(61)	3.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		338.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%	17.						
		ИТОГО:	РУБ.		355.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	4.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		361.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			18.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			6.	5.	0.	-	8.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			68.	48.	8.	-	90.	
			РУБ.				(56)	3.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			1.	0.	0.	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00% (НУЧП - 22.00%)		5.	(1)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 32.00%)		42.	(18)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	4.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	8.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		361.	140.	61.	8.	-	102.	
			РУБ.				(80)	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		11.	(27)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		361.	151.	61.	8.	-	-	
			РУБ.					3.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			512.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(107)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	102.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	64.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ВОРОНЬКО /

ИНВ.№13
Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

АСПЭМ, ВЕРСИЯ 3.0
ЗАКАЗ N5890

СОСТАВИЛ...../РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ФИЛИМОНОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16

НА ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.53 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.09 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.44 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.12 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 138. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-7135 (М=1,05)	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ШТ	1,000	8,80		9.	5.		8,40	8.	
		ЦЕНА ЕД.: 8,38*1,05									
2	10-7180 (М=1,05)	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОДНОСТОРОННИЕ ШТ	17,000	1,42		24.	10.		1,05	18.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,05									
3	10-975-12	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	17,000	0,41		7.	6.		1,00	17.	
4	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	3,750	11,20		42.	41.		19,00	71.	
5	Ц10-7242 (М=1,05)	КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ ТИПА КП-4 ШТ	17,000	0,81		14.	5.		1,05	18.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,769*1,05									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	96.	67.	0.	-	132.	0,00
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				54.	26.	0.	-	61.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				42.	41.	0.	-	71.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	97,00%	(НУЧП - 22,00%)		25.	(6)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		36.	(13)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	6.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	11.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	157.	78.	0.	-	138.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		13.	(29)	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	170.	78.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			170.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(115)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	138.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	78.	-	-	-	
		2 МАТЕРИАЛЫ										
6	СЦМ 5-2-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭ-ТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,375	13,00		5.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				5.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			5.		-	-	-	-	
		3 ОБОРУДОВАНИЕ										
7	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД ОПЫТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ "РОНОТРОН"	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ПЧК3-2РИ-24Р-Р12	ШТ	1,000	85,00	85.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			85.	0.	0.	0.	-	0.	0,00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			85.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5,00%		4.						
		ИТОГО:	РУБ.			89.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1,20%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			90.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			90.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			90.		-	-	-	-	
		4 МАТЕРИАЛЫ										
8	17-031-056	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТИПА ВЧС1-М2ПВ-24Р-400-324К	ШТ	17,000	14,50		247.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	247.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				247.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	247.	0.	0.	-	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		20.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	267.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			267.	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			85.	348.	67.	0.	-	132.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			85.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		4.						
	ИТОГО:	РУБ.			89.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			90.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				252.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				54.	26.	0.	-	61.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				42.	41.	0.	-	71.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		25.	(6)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		36.	(13)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	11.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			90.	409.	78.	0.	-	138.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		33.	(29)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			90.	442.	78.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			532.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(115)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	138.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	78.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ...../Руженцева /

ПРОВЕРИЛ...../ФИЛИМОНОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 17

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ ТХ1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 5.27 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 2.99 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1.55 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1341. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.95 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-742-6	УСТРОЙСТВО ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ШТ	7.000	4.32		30.	29.		6.00	42.	
2	10-743-10	УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ(ИЗЛУЧАТЕЛЬ-ФОТОПРИЕМНИК) КОМПЛ.	63.000	5.58		352.	335.		8.00	504.	
3	10-742-15	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:60 ШТ	1.000	50.80		51.	47.		72.00	72.	
4	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	3.200	60.80		195.	75.	73.	41.00	131.	
								27.	10.84	35.	
5	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	0.400	11.20		4.	4.		19.00	8.	
6	10-743-12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ, СТОЛБЕ ШТ	2.000	3.91		8.	6.		4.00	8.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	640.	496.	73.	-	800.	0.00
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.					(569)	27.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				441.	417.	0.	-	626.	
						199.	79.	73.	-	174.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----						-------			
			РУБ.					(152)	27.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		404.	(92)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		69.	(49)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	44.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	85.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	1113.	581.	73.	-	844.	
			----						-------			
			РУБ.					(710)	27.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		89.	(250)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	1202.	581.	73.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						27.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1202.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(960)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	844.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	608.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ

7	СЦМ 5-1-121	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ТРЕХЖИЛЬНЫЕНА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ НРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х1,5	1000М	0,320	244,00		78.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	78.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				78.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	78.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		6.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	84.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			84.	-	-	-	-	-	

3 ОБОРУДОВАНИЕ

8	ПР-Т 24-02-4057	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ФОТОЭЛЕТРИЧЕСКИЙ =ИДФ-1М	ШТ	63,000	20,00	1260.						315,00
9	ПР-Т 24-02-4058	УСТРОЙСТВО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРИЕМОКОНТРОЛЬНОЕ =ППКУ-1М	ШТ	7,000	113,00	791.						0,06
10	16-02@3-46	ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1	ШТ	1,000	720,00	720.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			2771.	0.	0.	0.	-	0.	315,06
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2771.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5,00%		139.						
		ИТОГО:	РУБ.			2910.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1,20%		35.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,50%		14.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2959.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2959.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2959.	-	-	-	-	-	

4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

11	10-972-10	КОРОБКА РАЗВОДНАЯ	КОРОБКА	7,000	4,01		28.	11.	4.	3,00	21.	
									1.	0,23	2.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	28.	11.	4.	-	23.	0,00
			РУБ.					(15)	1.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				28.	11.	4.	-	23.	
			РУБ.					(15)	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		10.	(5)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	38.	13.	4.	-	24.	
			РУБ.					(20)	1.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		3.	(7)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	41.	13.	4.	-	-	
			РУБ.						1.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			41.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(27)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	24.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	14.	-	-	-	

5 МАТЕРИАЛЫ

12	С УСН15-5 Т.66	ВВОД В ЗДАНИЕ С ПРОХОДОМ ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ВВОД	40,000	15,70		628.	260.	80.	10,40	416.	
									26.	0,85	34.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	628.	260.	80.	-	450.	0,00
			РУБ.					(340)	26.			
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				628.	260.	80.	-	450.	
			РУБ.					(340)	26.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97,00%	(НУЧП = 22,00%)		252.	(75)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	23.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	45.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	880.	305.	80.	-	473.	
			РУБ.					(415)	26.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)			70.	(150)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				0.	950.	305.	80.	-	-	
		РУБ.							26.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				950.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(565)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	473.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	331.	-	-	-	

6 ОБОРУДОВАНИЕ

13	П/Я В Г. ОБНИНСК	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-1	ШТ	2,000	16,00	32.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			32.	0.	0.	0.	-	0.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			32.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5.00%		2.						
	ИТОГО:		РУБ.			34.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			34.						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			34.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				34.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			2803.	1374.	767.	157.	-	1273.	315,06
			РУБ.					(924)	54.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			2803.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5.00%		141.						
	ИТОГО:		РУБ.			2944.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		35.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.50%		14.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			2993.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				78.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				1069.	677.	80.	-	1076.	
			РУБ.					(757)	26.			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				227.	90.	77.	-	197.	
			РУБ.					(167)	28.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		657.	(167)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		78.	(53)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	68.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	132.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			2993.	2109.	899.	157.	-	1341.	
			РУБ.					(1144)	54.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		169.	(407)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2993.	2278.	899.	157.	-	-	
		РУБ.						54.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			5271.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1551)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1341.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	953.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ...../РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ФИЛИМОНОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 18

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ
ОБ"ЕДИНЕННОГОЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.71 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	1.65 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	45. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.03 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-Т 18-01-1-3083	СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ К-1036 ШТ	1.000	80.00	80.						0.04
2	1-220-1	СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:0,1 ШТ	1.000	5.54		6.	5.	0.	9.00	9.	
								0.	0.05	0.	
3	ПР-Т 18-01-1-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112= ШТ	1.000	290.00	290.						0.12
4	1-201-1	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3 ШТ	1.000	11.60		12.	11.	0.	17.00	17.	
								0.	0.09	0.	
5	ПР-Т 18-01-1-1055	СТАНОК ТОКАРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ 16В02А ШТ	1.000	650.00	650.						0.04
6	1-201-1	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3 ШТ	1.000	11.60		12.	11.	0.	17.00	17.	
								0.	0.09	0.	
7	18-01-1-9344	ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ОРГ-5366 ШТ	1.000	427.00	427.						
8	ПР-Т 24-04-01-170	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ-5365 ШТ	1.000	57.00	57.						0.19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1504.	30.	27.	0.	-	43.	0.39
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1504.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		30.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			1534.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		30.						
		ИТОГО:	РУБ.			1564.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		60.						
		ИТОГО:	РУБ.			1624.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		19.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		11.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1654.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				30.	27.	0.	-	43.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		22.	(9)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1654.	52.	31.	0.	-	45.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		4.	(12)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1654.	56.	31.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1710.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(48)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	45.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	31.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /РЫЯКА /

СОСТАВИЛ..... /ИНЖ.ТАРАСЕНКО /

ПРОВЕРИЛ..... /СТ.ИНЖ.КРИМАЧ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 19

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЧЕРТЕЖИ АР-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1,53 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1,53 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ Ø,ØØ ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... Ø. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... Ø,ØØ ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСН П.57	ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА,ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 30,5+24,3	27,886	54,80	1528.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			1528.	Ø.	Ø.	Ø.	-	Ø.	Ø,ØØ
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			1528.						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			1528.	Ø.	Ø.	Ø.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			1528.		-	-	-	-	
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					1528.	Ø.	-	-	Ø.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					-	(Ø)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1528.	Ø.	-	-	Ø.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					-	(Ø)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ.....Миц...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Гоф...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2Ø

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУФЕТА

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АР-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.23 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	1.18 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	Ø.Ø5 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	Ø.Ø3 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	31. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	Ø.Ø2 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
						ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24-Ø6 П.Ø6-ØØ3	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-5Ø	ШТ	1.ØØØ	69.ØØ	69.					
2	28-923-1	МОНТАЖ	ШТ	1.ØØØ	2.85		3.	3.	Ø.	4.43	4.
									Ø.	Ø.Ø1	Ø.
3	24-Ø6 П.15-Ø18	ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ "ЭРА"	ШТ	6.ØØØ	22.3Ø	134.					
4	24-Ø6 П.Ø1-Ø31	ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ОХЛАЖДЕННЫЙ "ТАИР-1Ø2"	ШТ	1.ØØØ	4Ø3.ØØ	4Ø3.					
5	28-911-4	МОНТАЖ	ШТ	13.ØØØ	1.ØØ		13.				
6	56-Ø1-Ø1 П03.125	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ	ШТ	1.ØØØ	16.5Ø	17.					
7	56-Ø1-Ø1 П03.136	СТУЛЬЯ К ОБЕДЕННОМУ СТОЛУ	ШТ	4.ØØØ	8.5Ø	34.					
8	24-Ø6 П03.11-ØØ3	ЭЛЕКТРОПЛИТА БЫТОВАЯ ПЭ.Ø17.Ø1	ШТ	1.ØØØ	137.ØØ	137.					
9	28-927-2	МОНТАЖ	ШТ	1.ØØØ	7.46		7.	7.	Ø.	11.63	12.
									Ø.	Ø.Ø4	Ø.
10	24-19-73 П.4Ø9	СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	ШТ	1.ØØØ	18.6Ø	19.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	-"-П.249	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	ШТ	2.000	57.00	114.						
12	-"-П.113-Ø1	КАССЕТА НАСТЕННАЯ	ШТ	1.000	19.10	19.						
13	24-19-73П.412	СТОЛ ДЛЯ ПОДНОСОВ	ШТ	1.000	21.50	22.						
14	24-Ø6П.15-Ø14	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С МОЕЧНОЙ ВАННОЙ	ШТ	1.000	185.00	185.						
15	28-921-8	МОНТАЖ	ШТ	1.000	6.75		7.	6.	Ø.	9.71	10.	
									Ø.	Ø.35	Ø.	
16	56-Ø1-Ø1П.71	БАРЬЕР	ШТ	1.000	27.90	28.						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1181.	30.	16.	Ø.	-	26.	Ø.ØØ
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1181.						
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				30.	16.	Ø.	-	26.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	8Ø.ØØ%	(НУЧП - 32.ØØ%)		13.	(5)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø.Ø92			-	-	-	-	1.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø.18			-	2.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1181.	43.	18.	Ø.	-	27.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ØØ%	(НУЧП - 44.ØØ%)		3.	(7)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1181.	46.	18.	Ø.	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1227.		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(28)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	27.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	18.	-	-	-	

ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ:			1227.	18.	-	-	27.	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(28)	-	-	-
УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	РУБ.	2.ØØ% (НУЧП - 2.ØØ%)		1.	(1)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	4.ØØØØ		-	-	-	-	4.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	1.2ØØØ		-	1.	-	-	-
ИТОГО С ПРОЧИМИ:			1228.	19.	-	-	31.	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(29)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1228.	19.	-	-	31.	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(29)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

ИНВ.№20

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 21

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ГАРДЕРОБА

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АР-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.56 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЗА 1971Г, ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР NВА 3861-4 ОТ 14.07.83Г	ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ГАРДЕРОБНЫЕ 2Х СЕКЦИОННЫЕ ШТ ЦЕНА ЕД.: 24.1,06	10.000	25,44	254.						
2	СПРАВОЧНИК СМЕТЧИКА ТОМ 2 ИЗД.1977	ТО ЖЕ,МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 2ХСЕКЦИОННЫЕ ШТ ЦЕНА ЕД.: 32:3.2.1,06	16.000	22.61	362.						
3	-"-	ТО ЖЕ,СТАЛЬНЫЕ 3Х СЕКЦИОННЫЕ ШТ ЦЕНА ЕД.: 32.1,06	4.000	33,92	136.						
4	-"-	ТО ЖЕ,ДЕРЕВЯННЫЕ 3Х СЕКЦИОННЫЕ ШТ ЦЕНА ЕД.: 58,5.1,06	13.000	62,01	806.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1558.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1558.						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1558.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1558.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					1558.	0.	-	-	0.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					-	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1558.	0.	-	-	0.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					-	(0)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту объединенного здания и поста электрической централизации на 75 человек. (Каркасно- панельный вариант)

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час	936
Заработная плата, руб.	669
Строительные машины ,маш/час	3I8,6
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час	9050
Заработная плата,руб.	6473
Строительные машины, руб.	694,2
Специальные строительные работы	
Затраты труда, чел.час	I239
Заработная плата, руб.	799
Строительные машины, руб.	I2,6
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	2357
Заработная плата, руб.	I489
Строительные машины, руб.	76,7
Монтажные работы	
Монтаж электротехнического оборудования	
Затраты труда, чел.час	I583
Заработная плата, руб.	I040
Строительные машины, руб.	649
Монтаж слаботочных устройств	
Затраты труда, чел.час	I809

I	2
Заработная плата, руб.	I220
Строительные машины, руб.	75
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.час	45
Заработная плата, руб.	30
Всего	
Затраты труда, чел.час.	I70I9
Заработная плата, руб.	II720
Строительные машины, руб.	I826,I0

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила гл. технолог Шальман

gost.e-ecolog.ru