ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4-71.13.87

СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

ТИП I Б

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Книга 2 стр.177 ф 349

КФ ЦИТП инв N 9732/12

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12
Заказ № 32/3 4045 Инв. № 9732/12 Тираж 1.00
Сдано в печать 10.6 1988 Цена 6-61

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8546

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7-5

НА ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б;2Б(ВАРИАНТ 5)ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

ТП 903-4-71.13.87
ОСНОВАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 1Б И 2Б

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,875 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,585 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 510 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,356 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б,2Б ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 5)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,2Т	2,00	15,20	0,22	30	20	1	16,60	33
				9,80	0,22			"	0,20	1
		МТ								
2	С138-1956	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2	2,00	170,00	-	340	-	"	"	"
				-	-			"	"	"
		МТ								
3	Е16-136	-УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА А100ММ	2,00	2,90	0,20	6	3	-	3,67	5
				1,71	0,00			"	0,12	"
		МТ								
4	С138-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	1,93	-	8	-	"	"	"
				-	-			"	"	"
		МТ								
5	Пр-нт 17-84 П5-0866	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РК-1 А100ММ	2,00	120,45	-	241	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
6	Е16-100	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР РД-3А	2,00	2,90	0,12	6	1	-	0,92	2
		МТ		0,59	0,04					
7	Пр-нт 17-84	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА РД-3А	1,00	85,41	-	85	-	-	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П5-0862	ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д80ММ	1,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
9	С138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	2,00	1,94	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	ПР-НТ 23-07-1988 /1,2 П1-2393	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч93ЗНЖ Д80ММ	1,00	136,87	-	137	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,31	1
		КОЧПЛ		0,28	-			-	-	-
12	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	5,00	4,43	0,01	22	1	-	0,32	2
		КОЧПЛ		0,28	-			-	-	-
13	Ц12-78-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д12ММ	5,00	0,70	0,10	4	3	-	1,00	5
		М		0,66	0,06			-	0,08	-
14	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1530,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ Д100ММ	2,00	2,98	0,29	6	3	-	2,67	9
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
16	Е16-138	-ТО ЖЕ,Д150ММ	1,00	5,94	0,51	6	4	-	6,03	6
		ШТ		3,66	0,15			-	0,19	-
17	С138-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	1,93	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	ПР-НТ 23-07 П1-0826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР Д100ММ	1,00	28,84	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ПР-НТ 23-07 П1-0825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР Д150ММ	2,00	15,33	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР Д100ММ	5,00	29,00	0,29	145	9	1	2,67	13
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	1
22	Е16-138	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК Д150ММ	2,00	5,94	0,51	12	7	1	6,03	12
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,66	0,15			-	0,19	-
23	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Пр-нт 23-87 П1-1194	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК ЭЛС97НЖ Д150ММ	2,00	146,73	-	293	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д150ММ	1,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	3
		ШТ								
				1,71	0,09			-	0,12	-
26	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	2,00	1,93	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Цена Бакинского Завода	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЭЛС64НЖ Д100ММ	1,00	65,51	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д25ММ	1,00	1,68	0,13	2	1,	-	1,51	2
		ШТ								
				0,97	0,04			-	0,05	-
30	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,44	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
32	Е16-104	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 125ММ	1,00	7,29	0,28	7	1	-	2,31	2
				1,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
33	Е18-108	-ГРЯЗЕВИК Д125ММ	1,00	55,69	0,69	56	5	-	0,85	0
		ШТ								
				4,76	0,21			-	0,27	-
34	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	9,00	1,14	0,10	10	7	1	1,00	9
		ШТ								
				0,75	-			-	-	-
35	Пр-нт 24-85 П3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	9,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	5,00	1,16	0,10	6	5	-	1,00	5
		ШТ								
				0,52	-			-	-	-
37	Пр-нт 24-85 П3-886	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	5,00	0,36	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Е16-85	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ	45,00	5,30	-	239	-	-	0,89	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ41 П161,П168	Д108Х3,5ММ М		-	-			-	-	-
39	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	9,00	1,20 0,23	0,01 -	11	2	- -	0,37 -	3 -
40	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,36 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,37 -	1 -
41	Е16-86	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	85,00	7,26 0,77	0,09 0,03	617	65	8 3	1,32 0,04	112 3
42	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,11	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	1 -
43	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ 100М	1,30	5,47 3,73	- -	7	5	- -	5,16 -	7 -
44	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ КГ	0,40	36,10 3,50	0,25 0,08	14	1	- -	5,73 0,10	2 -
45	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,01	68,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
				ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
46	Е15-653	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,54	31,10 29,40	- -	17	16	- -	54,40 -	29 -
47	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	4,50	28,40 8,37	0,17 0,05	92	38	1 -	13,80 0,06	62 -
48	ПР-НТ 86-15-82 ДОП 25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ М3	4,50	50,50 -	- -	227	-	- -	- -	- -
49	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И	184,00	2,46	0,02	256	44	2	0,70	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ		8,42	0,01			1	0,01	1
		М2								
90	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	1,04	46,70	0,00	49	11	-	19,10	20
		100М2		18,38	0,02			-	0,03	-
91	ССЦ Ч2 СТР 8 ТАБЛ 12	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,04	31,20	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
92	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	-	68,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3133	255	15		467
				РУБ.				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		644	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		58	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	49	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		786	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	217	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		359	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	93	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		228	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	69	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3056	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	388	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3875	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	555	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	336	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3133	255	15		467
			--"--					--"--		--"--
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			644	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	49	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			786	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	217	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			359	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	93	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			228	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	65	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3056	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	388	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3875	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	555	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	336	-		-

СОСТАВИЛ РЯБИНКИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-7-6

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫКОП ТЕПЛОСЕТИ 15,25			4332	5210	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	4332	5210	-	-	100,00

578254

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-6

НА ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 15,25 ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 6)

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 15,25

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,287 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,769 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 639 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,450 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЧИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 15,25								
		ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 6)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,75Т	2,00	30,22	2,14	60	38	4	31,82	64
				19,18	0,70			1	0,90	2
		ШТ								
2	С138-1961	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/35 ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2	2,00	369,00	-	738	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-138	-УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Д150ММ	2,00	6,82	0,52	12	8	1	6,15	12
				3,75	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
4	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	ПР-Т 17-04 ДОп.	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РК-1 Д150ММ	2,00	158,77	-	318	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е16-100	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР РД-3А	3,00	2,91	0,12	9	2	-	0,94	3
				0,68	0,04			-	0,05	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ПР-Т 17-84 П.5-8863	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРА РД-3А-3 ШТ	2,00	142,35 -	- -	285	-	- -	- -	- -
8	ПР-Т 17-84 П.5-8862	-СТОИМОСТЬРЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА РД-3А ШТ	1,00	85,41 -	- -	85	-	- -	- -	- -
9	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д80ММ ШТ	1,00	3,82 1,74 -	0,29 0,09 -	3	2	- - -	2,72 0,12 -	3
10	С138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	2,00	1,54 -	- -	3	-	- -	- -	- -
11	ПР-Т 23-87-1988 /1,2 П.1-2393	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч 931НЖ Д80ММ ШТ	1,00	136,87 -	- -	137	-	- -	- -	- -
12	Е18-226	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	3,00	2,41 0,28	- -	7	1	- -	0,32 -	1
13	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	5,00	4,43 0,28	0,01 -	22	1	- -	0,33 -	2
14	Ц12-78-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д=12ММ М	5,00	0,80 0,67	0,10 0,06	4	3	- -	1,02 0,08	5
15	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ Т	-	1550,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
16	Е16-138	-УСТАНОВКА КЛАПАНАВ Д150ММ ШТ	3,00	6,02 3,75	0,12 0,15	18	11	1 -	6,15 0,19	18 1
17	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ШТ	6,00	2,99 -	- -	18	-	- -	- -	- -
18	ПР-Т 23-87 П.1-8826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР Д150ММ ШТ	3,00	88,04 -	- -	66	-	- -	- -	- -
19	Е16-128	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 125ММ ШТ	5,00	37,18 3,75	0,12 0,15	186	19	3 1	6,15 0,19	31 1
20	Е16-138	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК Д150ММ ШТ	3,00	6,02 3,75	0,12 0,15	18	11	1 -	6,15 0,19	18 1
21	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ШТ	6,00	2,99 -	- -	18	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ПР-Т 23-87 П.1-1194	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 97НЖ Д150ММ ШТ	3,00	146,73 -	- -	440	-	- -	- -	- -
23	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,00	1,25 -	- -	6	-	- -	- -	- -
24	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д25ММ ШТ	1,00	1,78 0,99	0,33 0,04	2	1	- -	1,54 0,05	2 -
25	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	0,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	1,00	2,44 -	- -	2	-	- -	- -	- -
27	Е16-185	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ ШТ	1,00	8,16 1,47	0,28 0,08	8	1	- -	2,36 0,10	2 -
28	Е18-189	-ГРЯЗЕВИК Д 150ММ ШТ	1,00	67,11 4,86	0,78 0,21	67	5	- -	0,21 0,27	0 -
29	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ ШТ	9,00	1,16 0,77	0,10 -	10	7	1 -	1,02 -	9 -
30	ПР-Т 24-85 П.3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ШТ	9,00	0,15 -	- -	1	-	- -	- -	- -
31	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ШТ	5,00	1,17 0,53	0,10 -	6	3	- -	1,02 -	5 -
32	ПР-НТ24-85 П.3-886	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ ШТ	5,00	0,36 -	- -	2	-	- -	- -	- -
33	Е16-87 ССЦ Ч.1П.176,175	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д159Х4,0 ММ М	85,00	7,94 0,79	0,09 0,03	675	67	8 3	1,35 0,04	114 3
34	Е16-86	-ТО ЖЕ, Д 133Х4,0 ММ М	45,00	7,28 0,79	0,09 0,03	328	36	4 1	1,35 0,04	61 2
35	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	9,00	1,28 0,23	0,01 -	11	2	- -	0,38 -	0 -
36	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,36 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,38 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е16-219	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	0,11	4,81	-	1	-	-	5,26	1
		100М		3,88	-			-	-	-
38	Е16-221	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200мм	1,38	5,54	-	7	5	-	5,26	7
		100М		3,88	-			-	-	-
39	Е20-697	-Металл для рам под насосы	0,55	36,17	0,35	20	2	-	5,84	3
		100КР		3,57	0,08			-	0,18	-

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

40	Е19-653	-Антикоррозийное покрытие трубопроводов за 2 раза	0,67	51,18	-	21	20	-	54,48	36
		100М2		29,48	-			-	-	-
41	Е26-16	-Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	5,20	20,48	0,57	106	44	1	13,88	72
		М3		0,37	0,05			-	0,06	-
42	ПР-НТ 06-15-02 Доп.25	-Стоимость матов	5,20	50,50	-	263	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е26-67	-Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой мешковиной	114,00	2,46	0,02	280	40	2	0,70	80
		М2		0,42	0,01			1	0,01	1
44	Е26-76	-Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	1,14	16,70	0,08	83	12	-	19,10	22
		100М2		10,30	0,02			-	0,03	-
45	ССЦч.2 СТ.8 ТБ.12	-Масляная окраска м/к за 2 раза	0,06	31,20	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	Е19-614	-Масляная окраска трубопроводов	0,01	68,50	0,05	1	-	-	68,80	1
		100М2		30,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4329	349	26		584
				РУБ.				7		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость оборудования -		РУБ.		441	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования -		РУБ.		441	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		РУБ.		28	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	56	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			888	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	247	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	142	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3142	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			415	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	147	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			287	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	103	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3844	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	491	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5287	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	769	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		639
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	450	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4329	349	26		504
			---					---		---
			РУБ.					7		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			441	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			441	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, Стоимость монтажных работ -	руб.			34	-	-		-
		норматив, условно-чистая продукция -	руб.			-	31	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		сметная заработная плата -	руб.			-	14	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			726	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			96	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	65	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	17	-		-
		плановые накопления -	руб.			66	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	56	-		-
		Всего, Стоимость общестроительных работ -	руб.			888	-	-		-
		норматив, условно-чистая продукция -	руб.			-	247	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		228
		сметная заработная плата -	руб.			-	142	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	руб.			3142	-	-		-
		Сдача и испытание -	руб.			3	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			415	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	147	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	76	-		-
		плановые накопления -	руб.			287	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	183	-		-
		Всего, Стоимость сантехнических работ -	руб.			3844	-	-		-
		норматив, условно-чистая продукция -	руб.			-	491	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		599
		сметная заработная плата -	руб.			-	294	-		-
		итого по смете	руб.			5287	-	-		-
		норматив, условно-чистая продукция -	руб.			-	769	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		639
		сметная заработная плата -	руб.			-	458	-		-

ПРОВЕРИЛ Онуфриенко

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-7-7

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б.2Б (ВАРИАНТ 7)			5352	6597	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	5352	6597	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-7

НА ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 16,25 ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 7)

ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 1525

ОСНОВАНИЕ:

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,593 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,873 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 742 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,533 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 16,25 (ВАРИАНТ 7)

ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,75Т	2,00	38,22 19,18	2,34 0,20	68	38	4 1	31,82 0,96	64 2
		ШТ								
2	С130-1969	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К160/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-72-4	2,00	389,00 -	- -	778	-	-	-	-
		ШТ								
3	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	5,00	4,45 0,28	0,01 -	22	1	- -	0,33 -	2 -
		КОМПЛ								
4	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41 0,28	- -	7	1	-	0,32	1
		КОМПЛ								
5	Е16-138	-УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА РК-1 Д 150ММ	2,00	6,82 3,75	0,22 0,15	12	8	- 1	- 4,15	- 12
		ШТ								
6	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99 -	- -	12	-	- -	0,19 -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ПР-НТ 17-04 ДОП	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РК-1 Д 150ММ	2,00	158,77	-	318	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-108	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР РД-3А	3,00	2,91	0,32	9	2	-	0,94	3
		ШТ		0,60	0,04			-	0,05	-
9	ПР-НТ 17-04 П.5-0062	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА РД-3А-1	1,00	85,41	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	ПР-НТ 17-04 П.5-0063	-ТО ЖЕ,РД-3А-3	2,00	142,35	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-136	-УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Д 80ММ	1,00	3,02	0,29	3	2	-	2,72	3
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
12	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ПР-НТ 23-07 П.1-2391	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч931НЖ Д 80ММ	1,00	136,87	-	137	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц12-78-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д 12Х1ММ	5,00	0,80	0,18	4	3	-	1,82	5
		М		0,67	0,06			-	0,08	-
15	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1530,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е16-138	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д 150ММ	2,00	6,02	0,52	12	8	1	6,15	12
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
17	Е16-139	-ТО ЖЕ,Д 200ММ	1,00	8,12	0,77	8	5	1	7,92	8
		ШТ		4,84	0,23			-	0,38	-
18	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	2,00	4,13	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ПР-НТ 23-07 П.1-0826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21БР Д 150ММ	2,00	20,84	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	ПР-НТ 23-07 П.1-0827	-ТО ЖЕ,19Ч21БР Д 200ММ	1,00	24,53	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е16-138	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д 150ММ	1,00	6,02	0,52	6	4	-	6,15	6
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,75	0,15			-	0,19	-
23	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	ПР-НТ 23-87 П.1-1194	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С97НЖ Д 150ММ	1,00	166,73	-	147	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д 25ММ	1,00	1,78	0,15	2	1	-	1,54	2
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
27	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,44	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
29	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	5,00	39,18	0,52	246	19	3	6,15	31
		ШТ		3,75	0,15			1	0,19	1
30	Е16-139	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	2,00	6,12	0,37	16	18	1	7,92	16
				4,84	0,23			-	0,30	1
		ШТ								
31	С130-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	4,00	4,13	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	ПР-НТ 23-87 П.1195	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С97НЖ Д 200ММ	2,00	219,00	-	438	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	Е16-199	-ГРЯЗЕВИК Д 200ММ	1,00	186,15	1,27	186	6	1	10,51	11
		ШТ		6,25	0,38			-	0,49	-
34	Е16-186	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 200ММ	1,00	9,98	0,28	18	1	-	2,36	2
				1,47	0,08			-	0,18	-
		ШТ								
35	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА	9,00	1,16	0,10	10	7	1	1,82	9
		ШТ		0,77	-			-	-	-
36	ПР-НТ 24-85 П.3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	9,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	5,00	1,17	0,10	6	3	-	1,82	5
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,53	-			-	-	-
38	ПР-НТ 24-85	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	5,00	0,36	-	2	-	-	-	-
	П.3-886	ШТ		-	-			-	-	-
39	Е16-87 СОц Ч.1П.176,175	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 159Х4ММ	45,00	7,94	0,09	357	36	4	1,35	61
		М		0,79	0,03			1	0,04	2
40	Е16-88	-ТО ЖЕ,Д 219Х6ММ	85,00	14,22	0,13	1209	82	11	1,65	140
		М		0,96	0,04			3	0,05	4
41	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	9,00	1,28	0,01	11	2	-	0,38	3
		М		0,23	-			-	-	-
42	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,36	0,01	3	-	-	0,38	1
		М		0,23	-			-	-	-
43	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,11	4,01	-	1	-	-	5,26	1
		100М		3,88	-			-	-	-
44	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	1,30	5,54	-	7	5	-	5,26	7
		100М		3,80	-			-	-	-
45	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ	0,70	36,17	0,15	25	2	-	5,84	4
		100КГ		3,57	0,08			-	0,10	-
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
46	Е19-653	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2РАЗА	0,89	31,10	-	28	26	-	54,40	48
		100М2		29,40	-			-	-	-
47	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	6,33	20,48	0,17	129	53	1	13,80	87
		М3		0,37	0,05			-	0,06	-
48	ПР-НТ 86-15-82 АОп25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	6,33	50,50	-	320	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
49	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	134,00	2,46	0,02	330	56	2	0,78	94
				0,42	0,01			1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
50	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	1,34	86,76	8,86	63	14	-	19,18	26
				10,36	8,82			-	8,83	-
		100М2								
51	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	8,82	58,56	8,93	1	1	-	68,88	1
		100М2		38,48	-			-	-	-
52	ССЦ Ч.2 СТР8 ТАБЛ12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ЗА 2 РАЗА	8,87	31,28	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5348	396	31		665
				РУБ.				7		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		873	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		88	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	68	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1069	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	299	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	172	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		4485	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		626	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	163	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		489	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	113	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		5498	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	543	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6593	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	873	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		742
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	533	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5348	396	31		665
			РУБ.					7		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			873	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	68	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1069	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	299	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4455	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			626	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	163	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			409	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	113	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5498	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	543	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6593	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	873	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		742
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	533	-		-

СОСТАВИЛ ФНУФРИЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-7-8

ТП903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ (ВАРИАНТ В)			5867	6484	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	5867	6484	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7-8

НА ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ВАРИАНТ 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 15 25

ТП 903-4-71.13.87

ОСНОВАНИЕ:

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,488 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,898 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 764 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,941 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ (ВАРИАНТ 8)									
		ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 8,75Т	2,00	38,22	2,34	68	38	4	31,82	64	
				19,18	8,28			1	8,98	2	
		ШТ									
2	С138-1969	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К168/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ АЗ-72-4	2,00	389,00	-	778	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
3	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	3,00	4,43	8,81	13	1	-	8,33	1	
				8,28	-			-	-	-	
		КОМПЛ									
4	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,41	-	5	-	-	8,32	1	
		КОМПЛ		8,28	-			-	-	-	
5	Е16-135	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ Д50ММ	1,00	1,62	8,33	2	1	-	1,94	2	
		ШТ									
				8,99	8,84			-	8,85	-	
6	С138-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ1 50	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С138-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ	1,00	42,40	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-139	-УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА РК-1 Д200ММ	2,00	8,12	0,77	16	10	1	7,92	16
		ШТ		4,84	0,23			-	0,38	1
9	С138-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	4,00	4,13	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Пр-нт 17-04 ДОП	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РК-1 Д200ММ	2,00	180,67	-	361	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-100	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР РД-3А	2,00	2,91	0,12	6	1	-	0,94	2
		ШТ		0,68	0,04			-	0,05	-
12	Пр-нт 17-04 П5-0863	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА РД-3А	2,00	142,35	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-135	-УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Д40ММ	1,00	1,62	0,15	2	1	-	1,54	2
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
14	С138-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Пр-нт 23-07 П1-2391	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч 93НЖ Д40ММ	1,00	187,31	-	187	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-78-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д12Х1ММ	8,00	0,88	0,18	6	5	-	1,02	8
		М		0,67	0,06			-	0,08	1
17	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1538,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Пр-нт 23-07 П1-0178	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б16Р Д15ММ	5,00	1,84	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е16-138	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д150ММ	2,00	6,02	0,62	12	8	1	6,15	12
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
20	Е16-139	-ТО ЖЕ Д200ММ	1,00	8,12	0,77	8	5	1	7,92	8
		ШТ		4,84	0,23			-	0,38	-
21	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С138-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	2,00	4,13	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Пр-нт 23-07П1-98	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21БР Д150ММ	2,00	20,04	-	40	-	-	-	-
	26	ШТ		-	-			-	-	-
24	Пр-нт 23-07 П1-0827	-ТО ЖЕ 19Ч21БР Д200ММ	1,00	24,53	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	5,00	49,16	0,52	246	19	3	6,15	31
		ШТ		3,75	0,15			1	0,19	1
26	Е16-139	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	2,00	8,12	0,27	16	10	1	7,92	16
		ШТ		4,84	0,23			-	0,30	1
27	С130-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	4,00	4,13	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Пр-нт 23-07П1195	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С 97НЖ Д200ММ	2,00	219,00	-	438	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е18-190	-ГРЯЗЕВИК Д200ММ	1,00	186,15	1,37	186	6	1	10,51	11
		ШТ		6,25	0,38			-	0,49	-
30	Е16-186	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 200ММ	1,00	9,98	0,28	10	1	-	2,36	2
		ШТ		1,47	0,08			-	0,10	-
31	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА	4,00	1,16	0,10	5	3	-	1,02	4
		ШТ		0,77	-			-	-	-
32	Пр-нт 24-05 П3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	4,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц12-698-1	-БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	2,00	1,17	0,10	2	1	-	1,02	2
		ШТ		0,53	-			-	-	-
34	Пр-нт 24-05 П3-086	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	2,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е16-87 ССЦ41П176, 175	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д159Х4ММ	60,00	7,94	0,09	476	47	6	1,35	81
		М		0,79	0,03			2	0,04	2
36	Е16-88	-ТО ЖЕ Д219Х6ММ	80,00	14,22	0,13	1138	77	10	1,65	132
		М		0,96	0,04			3	0,05	4
37	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00	1,28	0,01	14	3	-	0,38	5
		М		0,23	-			-	-	-
38	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,00	1,36	0,01	3	-	-	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм м		8,23	-			-	-	-
39	Е16-219	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм 100м	8,14	4,81 3,88	-	1	1	- -	5,26 -	1 -
40	Е16-221	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200мм 100м	1,48	5,54 3,88	-	8	5	- -	5,26 -	7 -
41	Е20-697	-Металл для рам под насосы 100кг	1,20	36,17 3,57	0,25 0,08	43	4	- -	5,84 0,10	7 -
					изоляционные работы					
42	Е15-653	-Антикоррозиное покрытие трубопроводов за 2 раза 100м2	0,94	31,10 29,48	-	29	28	- -	54,48 -	51 -
43	Е26-16	-Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными м3	6,78	28,48 8,37	0,17 0,05	137	56	1 -	13,88 0,06	92 -
44	Пр-нт 26-15-82 доп.25	-Стоимость матов м3	6,78	58,58 -	- -	338	-	- -	- -	- -
45	Е26-67	-Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой мешковиной м2	142,88	2,46 0,42	0,02 0,01	349	69	2 1	0,78 0,01	99 1
46	Е26-76	-Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза 100м2	1,42	86,78 58,38	0,08 0,02	66	15	- -	19,18 0,03	27 -
47	Е15-614	-Масляная окраска неизолируемых трубопроводов 100м2	0,82	58,58 38,48	0,03 -	1	1	- -	48,88 -	1 -
48	ССЦ42 стр.8 тб.12	-Масляная окраска м/к за 2 раза т	0,12	31,28 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		5263	487	31		686
				руб.				8		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			13	-	-		-
		накладные расходы -	РУБ.			7	-	-		-
		накладные НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			2	-	-		-
		плановые НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		Всего,Стоимость монтажных работ -	РУБ.			22	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	23	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	18	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	РУБ.			924	-	-		-
		накладные расходы -	РУБ.			122	-	-		-
		накладные НУЧП -	РУБ.			-	83	-		-
		нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			84	-	-		-
		плановые НУЧП -	РУБ.			-	78	-		-
		Всего,Стоимость общестроительных работ -	РУБ.			1130	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	318	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	183	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	РУБ.			4326	-	-		-
		Сдача и испытание -	РУБ.			4	-	-		-
		накладные расходы -	РУБ.			687	-	-		-
		накладные НУЧП -	РУБ.			-	168	-		-
		нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	183	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			395	-	-		-
		плановые НУЧП -	РУБ.			-	115	-		-
		Всего,Стоимость сантехнических работ -	РУБ.			5328	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	557	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	348	-		-
		итого по разделу 1	РУБ.			6488	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	898	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		764
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	541	-		-
		итого прямые затраты по смете	РУБ.			5263	407	31		686
			---"					--------		--------
			РУБ.					8		13
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			13	-	-		-
		накладные расходы -	РУБ.			7	-	-		-
		накладные НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			2	-	-		-
		плановые НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		Всего,Стоимость монтажных работ -	РУБ.			22	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	23	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	18	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	РУБ.			924	-	-		-
		накладные расходы -	РУБ.			122	-	-		-
		накладные нучп -	РУБ.			-	83	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		сметная заработная плата в н.р. -	РУБ.			-	22	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			84	-	-		-
		плановые нучп -	РУБ.			-	78	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ -	РУБ.			1130	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	318	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	183	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	РУБ.			4326	-	-		-
		Сдача и испытание -	РУБ.			4	-	-		-
		накладные расходы -	РУБ.			687	-	-		-
		накладные нучп -	РУБ.			-	168	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		сметная заработная плата в н.р. -	РУБ.			-	183	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			395	-	-		-
		плановые нучп -	РУБ.			-	115	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ -	РУБ.			5328	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	557	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	348	-		-
		итого по смете	РУБ.			6488	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	898	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		764
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	541	-		-

СОСТАВИЛ КАНТОР

ПРОВЕРИЛ АНТВЯК

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-8, 2-9, 2-10

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОДОПРОВОД 1Б			223	279	-	-	27,25
2	КАНАЛИЗАЦИЯ 1Б			99	126	-	-	12,38
3	ВОДОСТОК 1Б			488	619	-	-	60,45
	ИТОГО:		-	810	1024	-	-	100,00

570851

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-8 , 2-9 , 2-10

НА ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСТОК 15

ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

9732/12

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,824 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,517 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 527 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,282 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД 15								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	87,70	0,00	48	2	-	3,14	3
		ШТ		1,00	0,02			-	0,03	-
2	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,15	17	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
3	0130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 25	2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.						-	-	-
4	0130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 15	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.						-	-	-
5	0130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	35,00	2,23	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
6	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	15,00	1,20	0,01	18	3	-	0,37	6
				0,23	-			-	-	-
		М								
7	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	11,00	1,36	0,01	15	3	-	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм		0,23	-			-	-	-
		м								
8	Е16-46	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных	16,00	2,21	0,03	35	5	-	3,48	8
		Оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм		0,29	0,01			-	0,01	-
		м								
9	Е16-219	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	0,42	3,94	-	2	2	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
		100м								
10	Е15-614	-Масляная окраска трубопроводов	0,00	60,50	0,03	5	3	-	60,00	5
		100м2		38,40	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 1		руб.		223	19	-		30
				руб.				-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -		руб.		5	-	-		-
		накладные расходы -		руб.		1	-	-		-
		накладные нучп -		руб.		-	2	-		-
		плановые нучп -		руб.		-	1	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.		6	-	-		-
		норматив, условно-чистая продукция -		руб.		-	6	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		сметная заработная плата -		руб.		-	3	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		руб.		218	-	-		-
		накладные расходы -		руб.		36	-	-		-
		накладные нучп -		руб.		-	10	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		сметная заработная плата в н.р. -		руб.		-	6	-		-
		плановые накопления -		руб.		19	-	-		-
		плановые нучп -		руб.		-	7	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ -		руб.		273	-	-		-
		норматив, условно-чистая продукция -		руб.		-	32	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		28
		сметная заработная плата -		руб.		-	22	-		-
		Итого по разделу 1		руб.		279	-	-		-
		норматив, условно-чистая продукция -		руб.		-	38	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		33
		сметная заработная плата -		руб.		-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ 1Б								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
11	Е16-27	-Прокладка трубопроводов из	1,00	1,71	0,01	2	-	-	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0,36	-			-	-	-
12	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	5,00	3,01 0,39	0,03 0,01	15	2	- -	0,65 0,01	3 -
13	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	0,50	3,21 0,45	0,02 0,01	2	-	- -	0,72 0,01	- -
14	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	6,00	4,59 0,49	0,03 0,01	28	3	- -	0,79 0,01	5 -
15	Е17-15	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	1,00	15,50 1,06	0,06 0,02	16	1	- -	1,72 0,03	2 -
16	Е17-58	-УНИТАЗ КОМПАКТ ШТ	1,00	21,28 1,49	0,13 0,04	21	1	- -	2,44 0,05	2 -
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
17	Е1-968	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	24,58 24,58	- -	9	9	- -	154,88 -	18 -
18	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	86,88 86,88	- -	6	6	- -	99,38 -	12 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ, РУБ,		99	22	- -		43 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			186	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВОДОСТОК 1Б

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

19	Е16-27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	27,00	1,71	0,01	46	18	-	0,60	16
		М		0,36	-			-	-	-
20	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	43,20	3,01	0,03	129	17	1	0,65	28
		М		0,39	0,01			-	0,01	-
21	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	5,00	4,59	0,03	23	2	-	0,79	4
		М		0,49	0,01			-	0,01	-
22	Е16-37	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д25ММ	21,00	1,03	0,01	22	4	-	0,35	7
		М		0,21	-			-	-	-
23	Е16-40	-ТО ЖЕ,Д50ММ	9,00	1,61	0,03	14	2	-	0,43	4
		М		0,27	0,01			-	0,01	-
24	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	6
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
25	Е16-189	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	21,00	0,51	0,01	11	8	-	0,68	14
		ШТ		0,39	-			-	-	-
26	Е16-190	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	4,00	0,72	0,01	3	2	-	0,93	4
		ШТ		0,53	-			-	-	-
27	С113-817	-ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ	0,06	376,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,30	3,94	-	1	1	-	0,16	2
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения, диаметром до 50мм								
		100М								
						СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
29	Е1-968	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ 4 КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,48	74,50	-	104	104	-	154,00	216
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
30	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,48	86,00	-	64	64	-	99,30	139
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
31	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	0,06	68,50	0,03	4	2	-	68,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			488	219	1		444
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	75	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	333	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			372	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			619	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	435	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	233	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			818	260	1		917

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	97	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	82	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			273	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	367	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			565	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			751	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	150	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1024	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	517	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-

СОСТАВИЛ ОНУФРИЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-II

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ШУМОГЛУШЕНИЕ 1Б			396	499	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	396	499	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-II

НА ШУМОГЛУШЕНИЕ

ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 16

ОСНОВАНИЕ:

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,499 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,022 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,022 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ШУМОГЛУШЕНИЕ 16								
1	Е20-626 ПР-НТ 06-15-02 П.99 ПР-НТ 24-15 СТР.96 П4	-ГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТП-5 ШТ	5,00	47,98	0,17	240	6	1	2,06	10
				1,19	0,05			-	0,06	-
2	Е20-616 ПР-НТ 06-15-02 П99 ПР-НТ 24-15 СТР.96П4	-ГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК-6 ШТ	3,00	52,12	0,17	156	4	-	2,06	6
				1,19	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			396	10	1		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			499	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-

ТП903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			499	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			396	18	1		16
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			396	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			499	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			499	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-

СОСТАВИЛ Ф- ФИУФРИЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ТП903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			2986	3247	-	-	76,78
2	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			854	914	-	-	21,88
3	ИНВЕНТАРЬ			56	56	-	-	1,33
	ИТОГО:		-	3816	4207	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 978538

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВС ТИП 16

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 18346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ТП903-4-71.13.87
ОСНОВАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТ.

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,759 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 353 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,357 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	ЦСКЦЭ-84 П1-28	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВРУ-1-13-28	1,00	197,00	-	197	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ЦАОП КСКЦЭ-84 П2-3221	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3121-21У3	2,00	285,00	-	570	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц ДОП К СКЦЭ-84 П2-3221	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР11-3121-21У3	2,00	18,00	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ЦВ-612-2	-МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО НА 6 АВТОМАТОВ	0,02	386,00	0,00	8	3	-	246,00	5
		100ШТ		146,00	2,02			-	3,64	-
5	ЦВ-618-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-0,25	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,98	-
6	ЦВ-572-4	-ТО ЖЕ,ЯРП-28	2,00	4,72	0,29	9	3	2	3,00	6
		ШТ		1,50	0,20			1	0,36	1
7	ЦВ-521-4	-МОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ Р15-31320	1,00	3,50	0,00	4	1	-	2,00	2
		ШТ		1,39	0,02			-	0,03	-
8	КАЛЬК: 18	-ЩИТ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЩМУ-1-4	4,00	106,30	-	425	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	КАЛЬК: 19	-ЩИТ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЩМУ-1-6	7,00	111,20	-	778	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЦКальк.18	-МОНТАЖ ЩИТА ЩМУ-1-4	4,00	7,55	0,16	30	17	1	6,80	27
		ШТ		4,25	-			-	-	-
11	ЦКальк 19	-МОНТАЖ ЩИТА ЩМУ1-6	7,00	7,55	0,16	53	30	1	6,80	40
		ШТ		4,25	-			-	-	-
12	КАЛЬК 16	-ЩИТ АВР	1,00	191,91	-	192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ЦКальк16	-МОНТАЖ ЩИТА АВР	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ШТ		1,87	-			-	-	-
14	Ц8-592-2	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПЛАФОН НПП03-100-001	0,19	38,20	0,10	7	4	-	42,00	8
		100ШТ		23,40	0,02			-	0,03	-
15	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОЧ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,17	116,00	58,00	20	8	10	81,00	14
		100ШТ		48,80	18,20			3	23,40	4
16	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,09	116,00	58,00	10	4	6	81,00	7
		100ШТ		48,80	18,20			2	23,40	2
17	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТИРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,02	127,00	34,90	3	1	-	97,00	2
		100ШТ		53,90	11,10			-	14,32	-
18	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,02	92,40	24,50	2	1	-	61,00	1
		100ШТ		34,20	7,72			-	9,96	-
19	Ц8-488-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,75	32,00	7,54	24	7	6	16,80	12
		100М		9,26	2,28			2	2,94	2
20	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	4,80	2,33	1	1	-	4,80	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
21	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,60	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
22	Ц8-490-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	4,10	60,80	22,80	249	96	93	41,80	168
				23,40	8,40			34	18,84	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
25	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М,ДО:1КГ	4,00	11,48	0,27	46	22	1	10,00	40
		100М		5,53	0,10			-	0,13	1
24	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,10	12,80	0,65	1	1	-	16,00	2
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
25	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	16,00	1,33	-	21	7	-	1,00	16
		ШТ		0,46	-			-	-	-
26	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	4,00	1,61	-	6	2	-	1,00	4
		ШТ		0,47	-			-	-	-
27	Ц8-153-24	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2	2,00	2,60	-	5	1	-	1,00	2
		ШТ		0,58	-			-	-	-
28	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,17	49,00	1,10	8	7	-	68,00	12
		100ШТ		38,40	0,86			-	0,00	-
29	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
30	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	20,00	0,02	1	-	-	22,00	1
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
31	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,07	30,00	1,13	2	1	-	34,00	2
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
32	Ц8-481-3	-ОПРОБОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	11,00	4,05	0,60	53	39	7	6,00	66
		ШТ		3,55	0,29			3	0,37	4
33	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ К ЗАЖИМАМ	1,60	5,69	-	9	8	-	8,00	13
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
34	Ц8-472-6	-ПРОКЛАДКА КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЕЧ,100 ММ2 В ЗДАНИИ	0,20	56,10	1,20	11	3	-	24,00	5
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2793	273	127		474
				РУБ.				49		98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость оборудования -		РУБ.		1965	-	-		-
		Запасные части -		РУБ.		29	-	-		-
		Тара и упаковка -		РУБ.		14	-	-		-
		Транспортные расходы -		РУБ.		43	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -		РУБ.		17	-	-		-
		Комплектация -		РУБ.		18	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования -		РУБ.		1988	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			828	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			239	-	-		-
		Накладные НУЧП -	РУБ.			-	128	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			83	-	-		-
		Плановые НУЧП -	РУБ.			-	178	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	РУБ.			1150	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	710	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	357	-		-
		Стоимость прочих работ -	РУБ.			570	-	-		-
		Всего,стоимость прочих работ -	РУБ.			570	-	-		-
		Итого по разделу 1	РУБ.			3247	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	710	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	357	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

35	15-17 П2-343	-Ящик ЯРП-20	2,00	4,64	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
36	15-17 П2-345	-Ящик с рубильником Р15-31320	1,00	18,30	-	18	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
37	15-17 П2-346	-Ящик ЯТП-0,25	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	15-07 П1-057	-Светильник типа плафон НПП03-100-001У3	19,00	10,20	-	194	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
39	С153-19	-Светильники подвесные/ОСТ16-0.535.046-79/Т ипа С защитной сеткой и стеклом НСП09-200/Р50-03-02	17,00	3,26	-	55	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
40	15-07 П1-044	-То же,НСП02Х100	9,00	7,74	-	70	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
41	15-07 П1-147	-Светильник люминисцентный ПВЛП-2-2Х40-02-У4	2,00	17,85	-	36	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
42	ПР-НТ 092	-Светильник типа БРА БУН-60М	2,00	1,76	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
43	ПР-НТ 092	-Лампа накаливания Г220-150	10,00	0,31	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
44	ПР-НТ 092	-То же,Г220-100	10,00	0,25	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
45	ПР-НТ 092	-То же,Б220-60	22,00	0,19	-	4	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	24-16-49 П1-851	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-СХ-22,4 ММ 1000М	0,03	228,00	-	7	-	-	-	-
47	24-16-49 П1-853	-ТО ЖЕ,РЗ-СХ-33,6 ММ 1000 М	0,02	434,00	-	9	-	-	-	-
48	24-16-49	-ТО ЖЕ,РЗ-СХ-43 ММ 1000 М	0,03	510,00	-	15	-	-	-	-
49	15-09 ДОП 14 Т5-877	-ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ2-380-1,2 ММ2 1000 М	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
50	0151-1891	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,16	191,00	-	31	-	-	-	-
51	0151-1875	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,35	166,00	-	58	-	-	-	-
52	15-09 Т3-858	-ТО ЖЕ,СЕЧ4Х2,5 ММ2 1000М	0,09	248,00	-	22	-	-	-	-
53	15-09 Т3-858	-ТО ЖЕ,СЕЧ4Х4 ММ2 1000М	0,01	292,00	-	3	-	-	-	-
54	15-09 Т3-858	-ТО ЖЕ,СЕЧ4Х150 ММ2 1000М	0,02	3381,04	-	68	-	-	-	-
55	15-09 Т3-858	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х10+1Х6 ММ2 1000М	0,06	445,83	-	27	-	-	-	-
56	15-09 Т3-858	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х16+1Х10 ММ2 1000М	0,01	601,19	-	6	-	-	-	-
57	15-09 Т3-858	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х25+1Х16 ММ2 1000М	0,06	817,35	-	49	-	-	-	-
58	15-09 Т3-858	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х35+1Х16 ММ2 1000М	0,07	1033,51	-	72	-	-	-	-
59	0154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВРАЗРОЗНАЧНЕННЫЙ 8.1-24-6/220 ШТ	17,00	0,96	-	16	-	-	-	-
60	0154-152	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	2,00	0,43	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С154-152	-То же,для скрытой установки шт	3,00	0,43	-	1	-	-	-	-
62	С154-152	-То же,брызгозащищенная шт	7,00	0,43	-	3	-	-	-	-
63	24-05 П1-364	-Коробка пластмассовая КОР-73 шт	45,00	0,43	-	19	-	-	-	-
64	С153-231	-Лампы ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХ540 10шт	0,50	7,20	-	4	-	-	-	-
65	С153-251	-Стартеры для люминесцентных ламптипа80С-220 10шт	0,50	1,42	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2		руб.		854	-	-		-
				руб.				-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ -		руб.		854	-	-		-
		плановые накопления -		руб.		66	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -		руб.		920	-	-		-
		Итого по разделу 2		руб.		914	-	-		-
		Раздел 3. Инвентарь								
66	17-01 П04-090	-Указатель напряжения чин-1 шт	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-
67	17-01 П04-082	-Клещи изолирующие шт	1,00	18,00	-	18	-	-	-	-
68	05-08 П430	-Диэлектрические перчатки	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
69	05-08 П494	-Защитные очки шт	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
70	СРСц45 СТР526	-Ковер резиновый кг	20,00	1,72	-	34	-	-	-	-
71	Сборник ВНИИЭМ	-Предупредительные плакаты шт	1,00	0,93	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3		руб.		56	-	-		-
				руб.				-		-
		В том числе:								
		Стоимость прочих работ -		руб.		56	-	-		-
		Всего,стоимость прочих работ -		руб.		56	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			56	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3783	273	127		474
			РУБ.					45		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1395	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			29	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1508	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1682	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	128	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	178	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2070	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	718	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	357	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			626	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			626	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4217	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	759	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	357	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯДОВЫЙ НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЕ			39	53	-	-	35,76
2	РАДИОФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЕ			84	105	-	-	64,24
	ИТОГО:		-	123	158	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВС ТИП 1-8 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ТП 903-4-71.13.87
ОСНОВАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТ.

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,158 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,068 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЕ							
1	62-83П13	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ЦБ,ТА-72	1,00	8,18	-	8	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
2	Ц1в-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ	2,00	6,15	0,74	12	6	1	4,00
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31
		ШТ							
3	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,03	34,00	12,20	1	-	-	26,00
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,05			-	4,97
		100М							
4	Ц1в-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	0,45	11,20	-	5	5	-	19,00
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ(БЕТОННОЙ		10,00	-			-	-
		100М							
5	Ц1в-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	1,00	4,50	0,70	5	2	-	4,00
		ШТ		2,33	0,22			-	0,20
6	Ц1в-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,35	4	2	-	3,00
		КОРОБКА		1,62	0,10			-	0,23
7	Ц1в-127-2	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС,ИЛИ БЛОКИРАТОР	1,00	8,46	-	1	-	-	8,78
		ШТ		0,39	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ							
8	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,05	13,00	-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5мм2		-	-			-	-	-
		1000М								
9	С151-2526	-Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией,марки ТПП,диаметром жилы 0,4мм,с числом пар:10	0,01	158,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 1		руб.		39	15	1		26
				руб.				-		1
		В том числе:								
		Стоимость оборудования -		руб.		8	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования -		руб.		8	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		руб.		31	-	-		-
		Накладные расходы -		руб.		12	-	-		-
		Накладные НУЧП -		руб.		-	6	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		руб.		-	2	-		-
		Плановые накопления -		руб.		3	-	-		-
		Плановые НУЧП -		руб.		-	7	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -		руб.		46	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -		руб.		-	32	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата -		руб.		-	17	-		-
		Итого по разделу 1		руб.		54	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -		руб.		-	32	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата -		руб.		-	17	-		-
		Раздел 2. Радиофикация оборудование								
10	62-01-02 П1,18	-Громкоговоритель Украина	1,20	17,30	-	17	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
								монтажные работы		
11	Ц34-642	-Радиотрубстойка РС-3-3900	1,00	27,80	-	28	8	-	12,75	13
		шт		7,97	-			-	-	-
12	Ц18-972-18	-Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-1 со столба или стойки на стену	1,00	3,17	0,41	3	2	-	2,00	2
				1,53	0,13			-	0,17	-
		ввод								
13	Ц18-397-4	-Монтаж трансформатора абонентского	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1
		шт		0,47	-			-	-	-
14	Ц18-7242 К1,05	-Монтаж коробки универсальной	1,00	0,62	-	1	-	-	0,43	-
		шт		0,27	-			-	-	-
15	Ц8-417-1	-Труба винипластовая по установленным конструкциям	0,05	34,80	12,20	2	1	-	26,00	1

ТП903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,48	3,85			-	4,97	-
		100М								
16	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,05	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
17	Ц8-492-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,15	12,78	3,71	2	1	-	13,00	2
				7,55	1,18			-	1,52	-
		100М								
18	Ц8-591-7	-УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТКИ РПВ-1	0,01	20,00	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ								
				12,50	0,01			-	0,01	-
19	Ц18-397-7	-УСТАНОВКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ УКРАИНА	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-
20	Ц8-472-6	-ПРОКЛАДКА ПРОВОЛОКИ	0,30	51,00	1,60	16	4	-	26,00	8
		100М								
				14,90	0,10			-	0,13	-
					МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
21	29-02-20	-ТРАНСФОРМАТОР ТАНУ-10Т	1,00	4,41	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
22	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,02	22,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ОМ								
23	03-03	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д25ММ	3,00	0,33	-	2	-	-	-	-
	П8-0124	М								
				-	-			-	-	-
24	64-01-02	-РАДИОРОЗЕТКА РПВ-1	1,00	0,48	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		83	18	-		31

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		18	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	8	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		79	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			122	33	1		57
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			158	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5-I

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			2230	2190	-	-	69,25
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			476	744	-	-	22,36
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			250	267	-	-	8,39
	ИТОГО:		-	2956	3201	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВО ТИП 15 ВАР.1 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-I

НА АВТОМАТИКА САНТЕХУСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТ.

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,201 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,612 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 527 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,295 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	КАЛЬК.1	ЩИТ 2Х ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАСОСОВ ХВС И 2Х ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОН.НАСОСОВ ШТ	1,00	171,19 -	-	171	-	-	-	-
2	КАЛЬК.3	ЩИТ ДВУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НАСОСОВ ШТ	1,00	125,03 -	-	125	-	-	-	-
3	КАЛЬК.10	ЩИТ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ ГВС ШТ	1,00	69,20 -	-	69	-	-	-	-
4	КАЛЬК.11	ЩИТ АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШТ	1,00	289,22 -	-	289	-	-	-	-
5	КАЛЬК.14	ЩИТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАРИАНТ 1) ШТ	1,00	116,59 -	-	117	-	-	-	-
6	17-04 П5-0053	ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р25 ШТ	1,00	145,00 -	-	145	-	-	-	-
7	17-04 П5-0184	УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11 ШТ	1,00	7,30 -	-	7	-	-	-	-
8	17-04 ДОП.1	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45 ШТ	1,00	4,80 -	-	5	-	-	-	-
9	17-14 П3-043	МОСТ КСМ2-021	1,00	235,00 -	-	235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	17-14 П5-847	=ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-854 шт	2,00	250,00	-	500	-	-	-	-
11	15-04 П18-112	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
12	17-04 П1-0048	=ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТУДЭ-1 шт	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
13	17-04 П2-0209	=МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТ2С-711 шт	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
14	Доп 1 17-04	=ДИФМАНОМЕТР ДМ3585 шт	2,00	72,00	-	144	-	-	-	-
15	17-04 П5-0534	=РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д210-11 шт	2,00	13,50	-	27	-	-	-	-
16	17-04 П5-0670	=ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ РКС1-ОМ5-0,1 шт	4,00	40,00	-	160	-	-	-	-
17	17-04 П2-0001	=МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ-100 шт	10,00	2,30	-	23	-	-	-	-
18	17-04 Доп 26 П1-1204	=ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879 шт	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
19	17-04 Доп 26 П1-1224	=ТО ЖЕ,ТСП-0879 шт	3,00	8,20	-	25	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2071	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость оборудования =		РУБ.		2071	-	-		-
		Запасные части =		РУБ.		39	-	-		-
		Тара и упаковка =		РУБ.		19	-	-		-
		Транспортные расходы =		РУБ.		62	-	-		-
		Заготов.-складские расходы =		РУБ.		25	-	-		-
		Комплектация =		РУБ.		14	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования =		РУБ.		2230	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2230	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	Ц8-406-1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	1,30	54,00	23,10	70	30	30	43,00	56
				23,20	9,73			13	12,55	16
21	Ц8-417-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	34,00	12,20	9	4	3	26,00	6
				14,40	3,85			1	4,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
22	Ц12-523-4	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Д14ММ	120,00	0,21	-	25	-	-	0,30	36
		М		-	-			-	-	-
23	Ц8-488-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,20	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3
				9,26	2,28			-	2,94	1
		100М								
24	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	3,65	48,00	12,70	175	66	47	31,00	113
				18,20	4,04			15	5,21	19
		100М								
25	Ц8-489-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	4,50	4,88	2,33	22	11	10	4,00	18
				2,36	0,71			3	1,92	4
		100М								
26	Ц8-489-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	6,50	1,21	-	8	7	-	2,00	13
		100М		1,14	-			-	-	-
27	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	28,00	0,68	-	19	6	-	1,00	28
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	8,00	0,68	-	5	2	-	1,00	8
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	20,00	0,68	-	14	4	-	1,00	20
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-156-9	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	6,00	0,85	-	5	2	-	1,00	6
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
31	Ц11-562-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
32	Ц18-7242 К1,05	МОНТАЖ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ	4,00	0,62	-	2	1	-	0,43	2
		ШТ		0,27	-			-	-	-
33	Ц12-801-1	МОНТАЖ КРАНА КТК	12,00	1,76	0,03	21	18	-	3,00	36
		ШТ		1,50	0,01			-	0,01	-
34	Ц8-529-6	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,33	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6								
		ШТ								
35	Ц11-4-3	=МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ТУДЗ-1	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,35	-			-	-	-
36	Ц11-13-2	=ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	2,00	0,43	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,42	-			-	-	-
37	Ц11-13-2	=ТО ЖЕ ТСП-0879	3,00	0,43	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,42	-			-	-	-
38	Ц11-91-5	=МОНТАЖ МАНОМЕТРА САМОПИШУЩЕГО МТ2С-711	1,00	0,82	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,80	-			-	-	-
39	Ц11-246-2	=ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	4,04	0,13	8	5	-	4,00	8
		ШТ		2,52	0,01			-	0,01	-
40	Ц11-628-3	=МОНТАЖ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д218-11	2,00	2,53	0,04	5	4	-	3,00	6
		ШТ		1,87	0,01			-	0,01	-
41	Ц11-628-3	=ТО ЖЕ,ДАТЧИКА-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РКС-1-ОМ5-01	4,00	2,53	0,04	10	7	-	3,00	12
		ШТ		1,87	0,01			-	0,01	-
42	ЦКАЛЬК,1	=МОНТАЖ ЩИТОВ ДВУХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАСОСОВ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ШТ		1,87	-			-	-	-
43	ЦКАЛЬК,3	=МОНТАЖ ЩИТА ДВУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НАСОСОВ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ШТ		1,87	-			-	-	-
44	ЦКАЛЬК,18	=МОНТАЖ ЩИТА ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ ГВС	1,00	0,57	0,16	8	5	-	7,57	8
		ШТ		4,73	-			-	-	-
45	ЦКАЛЬК,11	=МОНТАЖ ЩИТА АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1,00	3,18	0,29	3	3	-	4,48	4
		ШТ		2,75	-			-	-	-
46	ЦКАЛЬК,14	=МОНТАЖ ЩИТА ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАР,1)	1,00	3,18	0,29	3	3	-	4,48	4
		ШТ		2,75	-			-	-	-
47	Ц11-711-1	=ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 10	38,00	0,54	-	16	16	-	1,00	38
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
48	Ц11-398-1	=РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	2,55	-	3	3	-	4,00	4
				2,50	-			-	-	-
		ШТ		1,52	-			-	-	-
49	Ц11-486-3	=МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ЗАДАЮЩЕГО ЗУ-11	1,00	1,56	0,01	2	2	-	2,00	2
		ШТ		0,51	-			-	-	-
50	Ц11-4-2	=МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-45	1,00	0,50	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		4,66	0,01			-	-	-
51	Ц11-41-7	=МОСТ КСМ2-021	1,00	4,66	0,01	5	5	-	7,00	7
		ШТ		4,56	-			-	-	-
52	Ц11-41-7	=ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-034	2,00	4,66	0,01	9	9	-	7,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧТ		4,56	-			-	-	-
53	Ц11-91-5	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА ОБМ1-100	10,00	0,82	-	8	8	-	1,00	10
		ЧТ		0,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		476	233	91		472
				РУБ,				32		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость монтажных работ -		РУБ,		476	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		51	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	141	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		720	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	571	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	298	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		720	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	571	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	298	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ								
54	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	2,14	195,00	-	27	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
55	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,04	211,00	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
56	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,16	277,00	-	44	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
57	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,03	458,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5								
		1000М								
58	ДОП 14-15-89 ТАБ.5-877	=ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ1-380 СЕЧ.1,2ММ2	1,10	22,00	-	25	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
59	С113-129	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-32 ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т=2	60,00	0,28	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
60	С113-132	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т=3	70,00	0,40	-	28	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
61	05-03 8-8124	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д26ММ	0,03	333,00	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
62	01-13	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Д14ММ	120,00	0,48	-	58	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
63	24-16-49	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-АЛ-Х-22,1ММ	0,02	220,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
64	24-09 П1-389	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-8	2,00	2,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	С130-1036	=КРАН КТК	12,00	1,13	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			258	-	-		-
								-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость монтажных работ =	РУБ.			258	-	-		-
		Плановые накопления =	РУБ.			20	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ =	РУБ.			278	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			278	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2797	233	91		472
								-		-
			РУБ.					32		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость оборудования =	РУБ.			2871	-	-		-
		Запасные части =	РУБ.			39	-	-		-
		Тара и упаковка =	РУБ.			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2230	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	141	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			990	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	571	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	295	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3221	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	612	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	295	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5-2

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			2117	2117	-	-	71,48
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			413	634	-	-	21,38
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			198	214	-	-	7,22
	ИТОГО:		-	2728	2946	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-2

НА АВТОМАТИКА САНТЕХУСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТ.

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,946 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,540 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 470 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,269 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5 / 6		7 / 8		9 / 10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ						
1	КАЛЬК.3	-ШИТ ДВУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НАСОСОВ	1,00	125,03	-	125	-	-
		ШТ		-	-			
2	КАЛЬК.4	-ШИТ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ	1,00	110,63	-	111	-	-
		ШТ		-	-			
3	КАЛЬК.10	-ШИТ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ РВС	1,00	69,30	-	69	-	-
		ШТ		-	-			
4	КАЛЬК.11	-ШИТ АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1,00	209,22	-	209	-	-
		ШТ		-	-			
5	КАЛЬК.14	-ШИТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАР.1)	1,00	116,59	-	117	-	-
		ШТ		-	-			
6	17-04 П.5-0053	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р25	1,00	145,00	-	145	-	-
		ШТ		-	-			
7	17-04 П.5-0184	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11	1,00	7,30	-	7	-	-
		ШТ		-	-			
8	17-04ДОП.1	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45	1,00	4,80	-	5	-	-
		ШТ		-	-			
9	17-14 П.3-043	-МОСТ КСМ2-021	1,00	235,00	-	235	-	-
		ШТ		-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	17-14 П.5-847	ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-854 шт	2,00	250,00	-	500	-	-	-	-
11	15-84 П18-112	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ 14 шт	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
12	17-84 П.1-9848	ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТУД3-1 шт	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
13	17-84 П.2-9289	МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТ2С-711 шт	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
14	17-84АОП,1	ДИФМАНОМЕТР ДМ3583 шт	2,00	72,00	-	144	-	-	-	-
15	17-84 П.5-8534	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д218-11 шт	2,00	13,50	-	27	-	-	-	-
16	17-84 П.5-8678	ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ РКС1-ОМ5-01 шт	3,00	40,00	-	120	-	-	-	-
17	17-84 П.2-8861	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ1-100 шт	8,00	2,30	-	18	-	-	-	-
18	17-84АОП,26 1-1284	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-8079 шт	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
19	217-84ДОП, 26 П.1-1224	ТО ЖЕ,ТОП-08979 шт	5,00	8,20	-	25	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1966	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1966	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			37	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ЗАГОТОВ.,СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2117	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2117	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	Ц8-486-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	1,30	54,00 23,20	25,10 9,73	70	30	30 13	43,00 12,95	56 16
21	Ц12-523-4	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Ф14ММ М	110,00	0,21	-	23	-	-	0,30	33
22	Ц8-486-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	0,20	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		До 70мм по стальным конструкциям		9,26	2,28			-	2,94	1
		100М								
23	Ц8-146-1	-Кабель до 35кВ,по с креплением накладными скобами,масса 1м до;3кг	2,65	48,00	12,70	127	48	34	31,00	82
		100М		18,20	4,04			11	5,21	14
24	Ц8-409-1	-Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке,сумарное сечение до12,5мм2	3,80	4,88	2,33	19	9	9	4,00	15
		100М		2,36	0,71			3	0,92	3
25	Ц8-409-11	-За каждый последующий провод,сечение до12,5мм2	4,90	1,21	"	6	6	-	2,00	10
		100М		1,14	"			-	"	"
26	Ц8-156-8	-Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 7	20,00	0,68	"	14	4	-	1,00	20
		ШТ		0,20	"			-	"	"
27	Ц8-156-8	-Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 7	8,00	0,68	"	5	2	-	1,00	8
		ШТ		0,20	"			-	"	"
28	Ц8-156-8	-Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 7	26,00	0,68	"	18	5	-	1,00	26
		ШТ		0,20	"			-	"	"
29	Ц11-582-1	-Коробка соединительная,тип КСК,количество зажимов,до: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,30	2
		ШТ		0,71	0,01			-	0,71	"
30	Ц10-7242 К1,05	- Коробка соединительная КО-1	3,00	0,62	"	2	1	-	0,43	1
		ШТ		0,27	"			-	"	"
31	Ц12-801-1	-Монтаж крана КТК	10,00	1,76	0,03	18	15	-	3,00	30
		ШТ		1,59	0,01			-	0,01	"
32	Ц8-529-6	-Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,33	0,01			-	0,01	"
33	Ц11-4-3	-Монтаж устройства терморегулирующее ТУДЭ-1	1,00	-	"	"	-	-	"	"
		ШТ		-	"			-	"	"
34	Ц11-13-2	-Термометр сопротивления ТСМ-0879	2,00	0,43	"	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,42	"			-	"	"
35	Ц11-13-2	- то же,ТСП-0879	3,00	0,43	"	1	1	-	1,00	3
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц11-01-5	= МОНТАЖ МАНОМЕТРА САМОПИШУЩЕГО МТ2С-711	1,00	0,42 0,82	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,00	-			-	-	-
37	Ц11-246-2	= ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	4,04	0,13	8	5	-	4,00	8
		ШТ		2,52	0,01			-	3,01	-
38	Ц11-628-3	= МОНТАЖ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д218-11	2,00	2,53	0,04	5	4	-	3,00	6
		ШТ		1,87	0,01			-	0,01	-
39	Ц11-628-3	= ТО ЖЕ,ДАТЧИКА-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ РКС-1-ОМ5-01	3,00	2,53	0,04	8	6	-	3,00	9
		ШТ		1,87	0,01			-	0,01	-
40	ЦКалЬк,3	= МОНТАЖ ЩИТА ДВУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НАСОСОВ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ШТ		1,87	-			-	-	-
41	ЦКалЬк,4	= МОНТАЖ ЩИТА ДВУХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ГВС(ВАР,2)	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ШТ		1,87	-			-	-	-
42	ЦКалЬк,10	= МОНТАЖ ЩИТА ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ ГВС	1,00	8,37	0,16	8	5	-	7,57	8
		ШТ		4,73	-			-	-	-
43	ЦКалЬк,11	= МОНТАЖ ЩИТА АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1,00	3,10	0,29	3	3	-	4,40	4
		ШТ		2,75	-			-	-	-
44	ЦКалЬк,14	= МОНТАЖ ЩИТА ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАР,1)	1,00	3,10	0,29	3	3	-	4,40	4
		ШТ		2,75	-			-	-	-
45	Ц11-711-1	=ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 10	30,00	0,54	-	16	16	-	1,00	30
		100ВОД		0,53	-			-	-	-
46	Ц11-398-1	=РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	2,55 2,50	-	3	3	-	4,00	4
		ШТ								
47	Ц11-486-3	= МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ЗАДАЮЩЕГО ЗУ-11	1,00	1,56	0,01	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,52	-			-	-	-
48	Ц11-4-2	= МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-45	1,00	0,51	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,50	-			-	-	-
49	Ц11-41-7	= МОСТ КСМ2-021	1,00	4,66	0,01	5	5	-	7,00	7
		ШТ		4,56	-			-	-	-
50	Ц11-41-7	= ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСА2-034	2,00	4,66	0,01	9	9	-	7,00	14
		ШТ		4,56	-			-	-	-
51	Ц8-169-1	= ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ К ЗАЖИМАМ	2,50	5,69	-	14	13	-	8,00	20
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
52	Ц11-01-5	= МОНТАЖ МАНОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБМ1-100	8,00	0,82	-	7	6	-	1,00	8
		ШТ		0,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			413	217	74		425
			РУБ.					27		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	90	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			634	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	500	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	269	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			634	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	500	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	269	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ								
53	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,10	195,00	-	20	-	-	-	-
54	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,04	211,00	-	8	-	-	-	-
55	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,13	277,00	-	36	-	-	-	-
56	Д14 15-09 ТАБЛ,5-077	- ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ1-380 СЕЧ,1,2ММ2 1000М	0,87	22,80	-	20	-	-	-	-
57	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-22: Т=2 М	60,00	0,20	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С113-132	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-3 М	70,00	8,48	-	28	-	-	-	-
59	01-13	- ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Ø14ММ М	110,00	0,48	-	53	-	-	-	-
60	24-16-49	- РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-АЛ-18 Ø22,1ММ 1000М	0,02	228,00	-	5	-	-	-	-
61	24-05 П.1389	- КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-8 ШТ	2,00	2,38	-	5	-	-	-	-
62	С138-1836	- КРАН КТК ШТ	10,00	1,13	-	11	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			198	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			214	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			214	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2577	212	74		425
			РУБ.					27		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1966	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			37	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ЗАГОТОВ.,СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2117	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			848	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	588	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	269	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2946	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				-	548	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		470
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	269	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5-3

ТП 903-4-71.1387 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			1954	1954	-	-	68,92
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			425	648	-	-	22,57
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			224	241	-	-	8,58
	ИТОГО:		-	2603	2821	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВО ТИП 15 ВАР.3 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-3

НА АВТОМАТИКА САНТЕХУСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТ.

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,821 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,348 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 468 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,265 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	КАЛЬК.1	-ЩИТ ДВУХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАСОСОВ ХВС И ДВУХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ГВС ШТ	1,00	171,19	-	171	-	-	-	-
2	КАЛЬК.11	-ЩИТ АРЗГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШТ	1,00	209,22	-	209	-	-	-	-
3	КАЛЬК.14	-ЩИТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА (ВАРИАНТ 1) ШТ	1,00	116,59	-	117	-	-	-	-
4	17-04 П5-0053	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р25 ШТ	1,00	145,00	-	145	-	-	-	-
5	17-04 П5-0184	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11 ШТ	1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
6	17-04 ДОП 1	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45 ШТ	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
7	17-14 П3-043	-МОСТ КСМ2-021 ШТ	1,00	235,00	-	235	-	-	-	-
8	17-14 П5-047	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-054 ШТ	2,00	250,00	-	500	-	-	-	-
9	15-04 П18-112	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ	-	-	-			-	-	-
10	17-04 П1-0048	=ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТУДЗ-1	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
11	17-04 П2-0289	=МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТСС-711	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
12	17-04 ДОП.1	=ДИФМАНОМЕТР ДМ3585	2,00	72,00	-	144	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
13	17-04 П5-0534	=РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д21Я-11	1,00	13,50	-	14	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
14	17-04 П5-0670	=ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ РКС1-ОМ5-01	3,00	40,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
15	17-04 П2-0001	=МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ1-100	7,00	2,30	-	16	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
16	17-04 ДОП 26 П1-1204	=ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
17	17-04 ДОП 26 П1-1224	=ТО ЖЕ,ТСП-0879	3,00	8,20	-	25	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1017	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Стоимость оборудования =		РУБ.			1017	-	-		-
	Запасные части =		РУБ.			33	-	-		-
	Тара и упаковка =		РУБ.			16	-	-		-
	Транспортные расходы =		РУБ.			53	-	-		-
	Заготов.,складские расходы =		РУБ.			22	-	-		-
	Комплектация =		РУБ.			13	-	-		-
	Всего,стоимость оборудования =		РУБ.			1954	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1954	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Ц8-496-1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,30	54,00	23,10	70	30	30	43,00	56
		100М		23,20	9,75			13	12,55	16
19	Ц8-417-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	34,00	12,20	9	4	3	26,00	6
		100М		14,40	3,85			1	4,97	1
20	Ц12-523-4	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Д=14ММ	105,00	0,21	-	22	-	-	0,30	31
		М	-	-	-			-	-	-
21	Ц8-496-1	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ	0,20	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциям		9,26	2,28			-	2,94	1
		100М								
22	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	3,15	48,00	12,70	151	57	40	31,00	98
				18,20	4,04			13	5,21	16
		100М								
23	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,00	4,88	2,33	24	12	12	4,00	20
				2,36	0,71			4	0,92	5
		100М								
24	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,00	1,21	-	7	7	-	2,00	12
				1,14	-			-	-	-
		100М								
25	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОЧ ЖИЛ ДО 7	28,00	0,68	-	19	6	-	1,00	28
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	0,68	-	1	-	-	1,00	2
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	28,00	0,68	-	19	6	-	1,00	28
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	6,00	0,85	-	5	2	-	1,00	6
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
30	Ц10-7242 К=1,05	-МОНТАЖ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КО-1	4,00	0,62	-	2	1	-	0,43	2
		ШТ		0,27	-			-	-	-
31	Ц12-801-1	-МОНТАЖ КРАНА КТК	9,00	1,76	0,03	16	14	-	3,00	27
		ШТ		1,50	0,01			-	0,01	-
32	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,33	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
33	Ц11-4-3	-МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ТУ13-1	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,35	-			-	-	-
34	Ц11-13-2	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ	2,00	0,43	-	1	1	-	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТСМ-0879								
			ШТ	0,42	-			-	-	-
35	Ц11-13-2	-ТО ЖЕ,ТСП-0879	3,00	0,43	-	1	1	-	1,00	3
			ШТ	0,42	-			-	-	-
36	Ц11-91-5	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА САМОПИШУЩЕГО МТ2С-711	1,00	0,82	-	1	1	-	1,00	1
			ШТ	0,80	-			-	-	-
37	Ц11-246-2	-ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	4,04	0,13	8	5	-	4,00	8
			ШТ	2,52	0,01			-	0,01	-
38	Ц11-628-3	-МОНТАЖ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д210-11	1,00	2,53	0,04	3	2	-	3,00	3
			ШТ	1,87	0,01			-	0,01	-
39	Ц11-628-3	-ТО ЖЕ,ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РКС-1-ОМ5-01	3,00	2,53	0,04	8	6	-	3,00	9
			ШТ	1,87	0,01			-	0,01	-
40	ЦКальк,1	-МОНТАЖ ЩИТОВ ДВУХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАСОСОВ ХВС И ДВУХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ГВС	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
				1,87	-			-	-	-
			ШТ	3,10	0,29			-	4,40	
41	ЦКальк,11	-МОНТАЖ ЩИТА АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1,00			3	3	-		4
			ШТ	2,75	-			-	-	-
42	ЦКальк,14	-МОНТАЖ ЩИТА ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАР,1)	1,00	3,10	0,29	3	3	-	4,40	4
			ШТ	2,75	-			-	-	-
43	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 10	10,00	0,54	-	10	10	-	1,00	10
			1ВВОД	0,53	-			-	-	-
44	Ц11-486-3	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11	1,00	1,56	0,01	2	2	-	2,00	2
			ШТ	1,52	-			-	-	-
45	Ц11-4-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45	1,00	0,51	-	1	1	-	1,00	1
			ШТ	0,50	-			-	-	-
46	Ц11-41-7	-МОСТ КСМ2-021	1,00	4,66	0,01	5	5	-	7,00	7
			ШТ	4,56	-			-	-	-
47	Ц11-41-7	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-034	2,00	4,66	0,01	9	9	-	7,00	14
			ШТ	4,56	-			-	-	-
48	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	1,00	5,69	-	6	5	-	8,00	8
			100ШТ	5,15	-			-	-	-
49	Ц11-91-5	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА ОБМ1-100	7,00	0,82	-	6	6	-	1,00	7
			ШТ	0,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		425	285	86		417
				РУБ,				31		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	руб.			425	-	-		-
		Накладные расходы -	руб.			169	-	-		-
		Накладные нучп -	руб.			-	91	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	руб.			-	29	-		-
		Плановые накопления -	руб.			46	-	-		-
		Плановые нучп -	руб.			-	123	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	руб.			640	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	руб.			-	507	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата -	руб.			-	265	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			640	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	руб.			-	507	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата -	руб.			-	265	-		-

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

50	С151-2280	-Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:4х2,5	0,14	195,00	-	27	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
51	С151-2281	-Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:5х2,5	0,01	211,00	-	2	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
52	С151-2282	-Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:7х2,5	0,14	277,00	-	39	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
53	С151-2284	-Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:14х2,5	0,03	458,00	-	14	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
54	15-09 доп 14 ТАБ.5-077	-Провод установочный ПВ1-380 сеч.1,2мм2	1,10	22,80	-	25	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
55	С113-129	-Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС,наружный диаметр в мм-ан толщина	60,00	0,20	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНОК В ММ-Т ДН=201 Т=2								
		М								
56	С113-132	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ	70,00	0,48	-	28	-	-	-	-
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН=32; Т=3								
		М								
57	03-03	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д26ММ	0,03	333,00	-	10	-	-	-	-
	8-8124	1000М		-	-			-	-	-
58	01-13	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	105,00	0,48	-	50	-	-	-	-
		Д14ММ		-	-			-	-	-
		М								
59	24-16-49	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,02	228,00	-	5	-	-	-	-
		РЗ-АЛ-Х-22,1ММ		-	-			-	-	-
		1000М								
60	24-03	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-8	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
	П1-389	ШТ		-	-			-	-	-
61	С138-1836	-КРАН КТК	9,00	1,13	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		224	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		224	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		241	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		241	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		2466	205	86		417
				РУБ.				31		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1817	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		33	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		16	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		53	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		22	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1954	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		649	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -		РУБ.		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		63	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	123	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			881	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	507	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	265	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2816	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	544	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	265	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5-4

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			1572	1572	-	-	69,18
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			340	516	-	-	22,68
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			173	187	-	-	8,22
	ИТОГО:		-	2085	2316	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВО ТИП 15 ВАР.4

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-4

НА АВТОМАТИКА САНТЕХУСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТ.

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,310 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,445 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 383 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,218 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	КАЛЬК.4	-ШИТ ДВУХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ШТ	1,00	110,63	-	111	-	-	-	-
2	КАЛЬК.11	-ШИТ АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШТ	1,00	209,22	-	209	-	-	-	-
3	КАЛЬК.14	-ШИТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАР.1) ШТ	1,00	116,59	-	117	-	-	-	-
4	17-04 П5-0053	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р25 ШТ	1,00	145,00	-	145	-	-	-	-
5	17-04 П5-0184	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11 ШТ	1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
6	17-04 ДОП 1	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45 ШТ	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
7	17-14 П3-043	-МОСТ КСМ2-021 ШТ	1,00	235,00	-	235	-	-	-	-
8	17-14 П5-047	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-054 ШТ	1,00	250,00	-	250	-	-	-	-
9	15-04 П18-112	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ-14 ШТ	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	17-04 П1-0848	«ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТУД3-1	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	17-04 П2-0289	«МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТ2С-711	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	17-04 ДОП 1	«ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	72,00	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	17-04 П5-0534	«РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д210.11	1,00	13,50	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	17-04 П5-0670	«ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ РКС1-ОМ5-01	2,00	40,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	17-04 П2-0001	«МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ1-100	5,00	2,30	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	17-04 ДОП 26 П1-1204	«ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	17-04 ДОП 26 П1-1224	«ТО ЖЕ,ТСП-0879	3,00	8,20	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1462	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Стоимость оборудования =		РУБ.			1462	-	-		-
	Запасные части =		РУБ.			27	-	-		-
	Тара и упаковка =		РУБ.			13	-	-		-
	Транспортные расходы =		РУБ.			42	-	-		-
	Заготов.,складские расходы =		РУБ.			17	-	-		-
	Комплектация =		РУБ.			11	-	-		-
	Всего,стоимость оборудования =		РУБ.			1572	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1572	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
18	Ц8-486-1	«ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,30	54,80	23,10	78	30	30	43,80	56
				23,20	9,73			13	12,55	16
		100М								
19	Ц12-523-4	«ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Д=14ММ	95,00	0,21	-	20	-	-	0,30	29
		М		-	-			-	-	-
20	Ц8-498-1	«РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,20	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3
				9,26	2,28			-	2,94	1
		100М								
21	Ц8-146-1	«КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 13КГ	2,15	48,00	12,70	103	39	28	31,00	67
				18,20	4,04			9	5,21	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
22	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	3,80	4,88 2,36	2,33 0,71	19	9	9 3	4,00 0,92	15 3
		100М								
23	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	4,90	1,21 1,14	- -	6	6	- -	2,00 -	10 -
		100М								
24	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	20,00	0,68 0,20	- -	14	4	- -	1,30 -	28 -
		ШТ								
25	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	0,68 0,20	- -	1	-	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								
26	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	22,00	0,68 0,20	- -	15	4	- -	1,30 -	22 -
		ШТ								
27	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	0,97 0,71	0,04 0,01	1	1	- -	1,00 1,21	1 -
		ШТ								
28	Ц10-7242 К=1,05	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-1	3,00	0,62 0,27	- -	2	1	- -	1,43 -	1 -
		ШТ								
29	Ц12-801-1	-МОНТАЖ КРАНА КТК	7,00	1,76 1,50	0,03 0,01	12	11	- -	3,00 3,41	21 -
		ШТ								
30	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43 1,33	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
31	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЗ-1	1,00	0,36 0,35	- -	1	-	- -	1,00 -	1 -
		ШТ								
32	Ц11-13-2	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	2,00	0,43 0,42	- -	1	1	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								
33	Ц11-13-2	-ТО ЖЕ,ТСП-0879	3,00	0,43 0,42	- -	1	1	- -	1,00 -	3 -
		ШТ								
34	Ц11-91-5	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА МТ2С-711	1,00	0,82 0,80	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		ШТ								
35	Ц11-246-2	-ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	4,04	0,13	8	5	-	4,00	8
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,52	0,01			-	3,01	-
36	Ц11-628-3	-МОНТАЖ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЗ10-11	1,00	2,53	0,04	3	2	-	3,00	3
		ШТ								
				1,87	0,01			-	2,01	-
37	Ц11-628-3	-ТО ЖЕ,ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ РКС-1-ОМ5,01	2,00	2,53	0,04	5	4	-	3,00	6
		ШТ								
				1,87	0,01			-	2,01	-
38	ЦКальк.4	-МОНТАЖ ЩИТА ДВУХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ГВС(ВАР.2)	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
				1,87	-			-	-	-
		ШТ								
39	ЦКальк.11	-МОНТАЖ ЩИТА АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1,00	3,10	0,29	3	3	-	4,40	4
		ШТ								
				2,75	-			-	-	-
40	ЦКальк.14	-МОНТАЖ ЩИТА ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАР.1)	1,00	3,10	0,29	3	3	-	4,40	4
		ШТ								
				2,75	-			-	-	-
41	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	18,00	0,54	-	10	10	-	1,00	18
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
42	Ц11-398-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	2,55	-	3	3	-	4,00	4
				2,50	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц11-486-3	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11	1,00	1,56	0,01	2	2	-	2,00	2
		ШТ								
				1,52	-			-	-	-
44	Ц11-4-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-45	1,00	0,51	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ								
				0,50	-			-	-	-
45	Ц11-41-7	-МОСТ КСМ2-021	1,00	4,66	0,01	5	5	-	7,00	7
		ШТ								
				4,56	-			-	-	-
46	Ц11-41-7	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-034	2,00	4,66	0,01	9	9	-	7,00	14
		ШТ								
				4,56	-			-	-	-
47	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ К ЗАЖИМАМ	1,00	5,69	-	6	5	-	8,00	8
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
48	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР ОБМ1-100	5,00	0,82	-	4	4	-	1,00	5
		ШТ								
				0,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		348	169	68		343
				РУБ.				25		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	101	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				516	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	412	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		383
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	218	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				516	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	412	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		383
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	218	-		-
	РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ									
49	С151-2280 -КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	1000М	0,10	195,00	-	20	-	-	-	-
50	С151-2281 -ТО ЖЕ,СЕЧ.5Х2,5ММ2	1000М	0,01	211,00	-	2	-	-	-	-
51	С151-2282 -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,11	277,00	-	30	-	-	-	-
52	15-09 ДОП 14 ТАБ.5-077 -ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПР1-380 СЕЧ.1,2ММ2	1000М	0,07	22,80	-	20	-	-	-	-
53	С113-129 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ОН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т=2	М	60,00	0,20	-	12	-	-	-	-
54	С113-132 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ОН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т=3	М	70,00	0,40	-	28	-	-	-	-
55	01-13 -ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Д14ММ	М	95,00	0,48	-	46	-	-	-	-
56	24-16-49 -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-АЛ-Х-22,1ММ	100М	0,20	228,00	-	46	-	-	-	-
57	24-05 П1-389 -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-8	ШТ	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
58	С130-1036 -КРАН КТК	ШТ	7,00	1,13	-	8	-	-	-	-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			173	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			173	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			187	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1975	169	68		343
			РУБ.					25		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1462	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			27	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1572	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			513	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	181	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			703	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	412	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2318	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	412	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5-5

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ	-	-	2900	2895	-	-	68,09
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	-	-	682	1067	-	-	25,08
3	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	-	-	269	291	-	-	6,83
	ИТОГО:	-	-	3851	4253	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВО ТИП 15 ВАРИАНТ 5 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АВТОМАТИКИ САНТЕХУСТРОЙСТВ

ТП 903-4-71.13.87
ОСНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.258 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,846 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 768 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,459 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Кальк2	-ЩИТ ТРЕХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАСОСОВ ХВС	1,00	253,70	-	254	-	-	-	-
2	Кальк3	-ЩИТ ДВУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НАСОСОВ	1,00	125,83	-	125	-	-	-	-
3	Кальк5	-ЩИТ ТРЕХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯРНЫХ НАСОСОВ (ВАРИАН 1)	1,00	193,87	-	194	-	-	-	-
4	Кальк10	-ЩИТ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ ГВС	1,00	69,30	-	69	-	-	-	-
5	Кальк.11	-ЩИТ АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1,00	289,22	-	289	-	-	-	-
6	Кальк14	-ЩИТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА (ВАРИАНТ 1)	1,00	116,59	-	117	-	-	-	-
7	17-84 ПЗ-0953	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р25	2,00	145,00	-	290	-	-	-	-
8	17-84 ПЗ-0184	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11	2,00	7,38	-	15	-	-	-	-
9	17-14ПЗ-0853	-НОСТ КСМ2-021	1,00	235,00	-	235	-	-	-	-
10	17-14	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-034	2,00	256,00	-	588	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П5-047	ЦТ								
11	15-04П,18-112	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
12	17-04 П1-0048	-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТУДЗ-1	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
13	17-04 П2-0209	-МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТ2С-711	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
14	17-04 ДОП.1	-ДИФМАНОМЕТР ДМ 3583	2,00	72,00	-	144	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
15	17-04 П5-0534	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д210-11	3,00	13,50	-	41	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
16	17-04 П5-0670	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ РКС1-0М3-01	9,00	40,00	-	360	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
17	17-04 П.2-0001	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ1-100	21,00	2,30	-	48	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
18	17-04 ДОП.26 П1-1204	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
19	17-04 ДОП26П1-12 24	-ТО ЖЕ ТСП-0879	3,00	8,25	-	25	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
20	17-04 ДОП1	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2748	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2748	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			26	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			82	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			34	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2908	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2908	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
21	Ц8-486-1	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д. ДО 26ММ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	1,30	54,00	23,10	70	30	30	43,00	56
		100М		23,20	9,23			13	12,55	16
22	Ц8-417-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВОЙ Д.26ММ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	0,45	34,80	12,20	16	6	6	26,00	12
		100М		14,40	3,85			2	4,07	2

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц12-523-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Д.14ММ	175,00	0,21	0,01	37	33	2	0,30	53
		М		0,19	-			-	-	-
24	Ц8-488-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	32,00	7,54	10	3	3	16,00	5
		100М		9,26	2,20			1	2,94	1
25	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ ПО СТЕНЕ НА СКОБАХ	5,10	48,00	12,20	245	93	65	31,00	158
		100М		16,20	4,04			21	5,21	27
26	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА УСТАНОВОЧНОГО ПВ1 СЕЧ 1,2ММ2 В ТРУБУ ПЕРВОГО	3,00	4,00	2,33	24	12	12	4,00	20
		100М		2,36	0,21			4	0,92	5
27	Ц8-489-11	-ТО ЖЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО	6,00	1,21	-	7	7	-	2,00	12
		100М		1,14	-			-	-	-
28	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ НА КОНТРОЛЬНОМ КАБЕЛЕ АКВВГ	44,00	0,60	-	38	9	-	1,00	44
		СЕЧ.4Х2,5ММ2		0,20	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-156-8	-ТО ЖЕ СЕЧ.5Х2,5ММ2	20,00	0,60	-	14	4	-	1,00	20
		ШТ		0,20	-			-	-	-
30	Ц8-156-8	-ТО ЖЕ СЕЧ.7Х2,5ММ2	32,00	0,60	-	22	6	-	1,00	32
		ШТ		0,20	-			-	-	-
31	Ц8-156-9	-ТО ЖЕ СЕЧ.14Х2,5ММ2	30,00	0,65	-	26	11	-	1,00	30
		ШТ		0,36	-			-	-	-
32	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 6	3,00	0,97	0,04	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
33	Ц10-7242 К=1,05	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КО-1	8,00	0,62	-	5	2	-	0,43	3
		ШТ		0,27	-			-	-	-
34	Ц12-881-1	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КУК	23,00	1,76	0,03	40	39	-	3,00	69
		ШТ		1,50	0,01			-	0,01	-
35	Ц8-529-6	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,33	0,01			-	0,01	-
36	Ц11-4-5	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТУДЗ-1	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,35	-			-	-	-
37	Ц11-13-2	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-8879	2,00	0,43	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,42	-			-	-	-
38	Ц11-13-2	-ТО ЖЕ ТСП-8879	3,00	0,43	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,42	-			-	-	-
39	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЛИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ К ЗАЖИМАМ	2,00	5,69	-	11	10	-	8,00	16
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
40	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТСС-711	1,00	0,82	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц11-246-2	-ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	0,80 4,04	- 0,13	8	5	- -	- 4,00	- 8
		ШТ								
42	Ц11-628-3	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д2184-11	3,00	2,52 2,53	0,01 0,04	8	6	- -	0,01 3,00	- 9
		ШТ								
43	Ц11-628-3	-ДИТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ РКС-1-0М5-01	9,00	1,87 2,53	0,01 0,04	23	17	- -	0,01 3,00	- 27
		ШТ								
44	Ц КАЛЬК2	-ШИТ ТРЕХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАСОСОВ ХВС	1,00	1,87 3,09	0,01 0,32	3	2	- -	0,01 2,99	- 3
		ШТ								
45	ЦКАЛЬК3	-ШИТ ДВУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НАСОСОВ	1,00	1,87 3,09	- 0,32	3	2	- -	- 2,99	- 3
		ШТ								
46	Ц КАЛЬК5	-ШИТ ТРЕХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯРНЫХ НАСОСОВ	1,00	1,87 3,09 1,87	- 0,32 -	3	2	- - -	- 2,99 -	- 3 -
		ШТ								
47	Ц КАЛЬК10	-ШИТ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ ГВС	1,00	8,37	0,16	8	5	-	7,57	8
		ШТ								
48	Ц КАЛЬК11	-ШИТ АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1,00	4,73 3,10	- 0,29	3	3	- -	- 4,40	- 4
		ШТ								
49	Ц КАЛЬК14	-ШИТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА (ВАРИАНТ 1)	1,00	2,75 3,10	- 0,29	3	3	- -	- 4,40	- 4
		ШТ								
50	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ В ШИТ	25,00	2,75 0,54	- -	14	13	- -	- 1,00	- 25
		1ВВОД								
51	Ц11-398-1	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р25	2,00	0,53 2,55	- -	5	5	- -	- 4,00	- 8
		ШТ								
52	Ц11-486-3	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11	2,00	2,50 1,56	- 0,01	3	3	- -	- 2,00	- 4
		ШТ								
53	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР ОБМ1-100	21,00	1,52 0,82	- -	17	17	- -	- 1,00	- 21
		ШТ								
54	Ц11-41-7	-МОСТ КСМ2-021	1,00	0,80 4,66	- 0,01	5	5	- -	- 7,00	- 7
		ШТ								
55	Ц11-41-7	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-054	2,00	4,56 4,66	- 0,01	9	9	- -	- 7,00	- 14
		ШТ								
56	Ц11-4-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45	1,00	4,56 0,51	- -	1	1	- -	- 1,00	- 1
		ШТ		0,50	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			682	365	110		691
			РУБ.					41		51
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			682	-	-		-
		накладные расходы -	РУБ.			389	-	-		-
		накладные нучп -	РУБ.			-	154	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		сметная заработная плата в н.р. -	РУБ.			-	53	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			77	-	-		-
		плановые нучп -	РУБ.			-	219	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	РУБ.			1868	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	847	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	459	-		-
		итого по разделу 2	РУБ.			1868	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	847	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	459	-		-

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

57	С151-2280	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0,22	195,00	-	43	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
58	С151-2281	-ТО ЖЕ СЕЧ.5Х2,5ММ2	0,10	211,00	-	21	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
59	С151-2282	-ТО ЖЕ СЕЧ.7Х2,5ММ2	0,16	277,00	-	44	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
60	С151-2284	-ТО ЖЕ СЕЧ.14Х2,5ММ2	0,03	458,00	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
61	15-09 ДОп.14 Т.9-877	-ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ1-380 СЕЧ.1,2ММ2	1,10	22,00	-	25	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
62	С113-129	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д.20ММ	60,00	0,20	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
63	С113-132	-ТО ЖЕ Д.26ММ	70,00	0,40	-	28	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
64	05-03 П8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д.20ММ	0,02	215,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
65	05-03 П8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д.26ММ	0,03	333,00	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
66	24-16-49	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИБКИЙ РЗ-АЛ-Х Д.22,1ММ	0,03	228,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
67	24-08 П1389	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-8	3,00	2,30	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	С138-1836	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КТК	23,00	1,13	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	24-05-02	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ	19,00	1,41	-	27	-	-	-	-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П97	БТ								
78	0113-182	-Муфты к стальным трубам 10шт	2,50	1,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 3		РУБ.			269	-	-		-
			РУБ.					-		-
		в том числе:								
	Стоимость монтажных работ -		РУБ.			266	-	-		-
	Плановые накопления -		РУБ.			22	-	-		-
	Всего,стоимость монтажных работ -		РУБ.			288	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		РУБ.			3	-	-		-
	Всего,стоимость общестроительных работ -		РУБ.			3	-	-		-
	Итого по разделу 3		РУБ.			291	-	-		-
	Итого прямые затраты по смете		РУБ.			3691	365	118		691
			РУБ.					41		51
		в том числе:								
	Стоимость оборудования -		РУБ.			2748	-	-		-
	Тара и упаковка -		РУБ.			26	-	-		-
	Транспортные расходы -		РУБ.			82	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		РУБ.			34	-	-		-
	Комплектация -		РУБ.			18	-	-		-
	Всего,стоимость оборудования -		РУБ.			2928	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		РУБ.			948	-	-		-
	Накладные расходы -		РУБ.			309	-	-		-
	Накладные нучп -		РУБ.			-	154	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		РУБ.			-	53	-		-
	Плановые накопления -		РУБ.			99	-	-		-
	Плановые нучп -		РУБ.			-	218	-		-
	Всего,стоимость монтажных работ -		РУБ.			1356	-	-		-
	Норматив,условно-чистая продукция -		РУБ.			-	847	-		-
	Нормативная трудоемкость -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
	Сметная заработная плата -		РУБ.			-	459	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		РУБ.			3	-	-		-
	Всего,стоимость общестроительных работ -		РУБ.			3	-	-		-
	Итого по смете		РУБ.			4253	-	-		-
	Норматив,условно-чистая продукция -		РУБ.			-	847	-		-
	Нормативная трудоемкость -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
	Сметная заработная плата -		РУБ.			-	459	-		-

Составил Куклева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5-6

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			2530	2530	-	-	67,07
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			638	947	-	-	25,11
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			272	295	-	-	7,82
	ИТОГО:		-	3410	3755	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВО ТИП 15 ВАР.6

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-6

НА АВТОМАТИКА САНТЕХУСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТ.

ТП 903-4-71.13.87

ОСНОВАНИЕ:

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,795 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,893 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 739 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,489 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ							
1	КАЛЬК.2	=ЩИТ 3-Х ХОЗ.НАСОСОВ ХВС ШТ	1,00	253,70 -		254 -			
2	КАЛЬК.5	=ЩИТ 3-Х ПОВЫС.,ЦИРКУЛ.НАСОСОВ(ВАР.1) ШТ	1,00	193,87 -		194 -			
3	КАЛЬК.11	=ЩИТ ХРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШТ	1,00	229,22 -		229 -			
4	КАЛЬК.14	=ЩИТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА (ВАР.1) ШТ	1,00	116,50 -		117 -			
5	17-04 П5-0053	=ПРИБОР РЕГУЛ.Р25 ШТ	1,00	145,00 -		145 -			
6	17-04 П5-0184	=УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11 ШТ	1,00	7,30 -		7 -			
7	17-04 ДОП 1	=ДАТЧИК ТЕМПЕРАТ.КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45 ШТ	1,00	4,80 -		5 -			
8	17-14 3-043	=МОСТ КСМ2-021 ШТ	1,00	235,00 -		235 -			
9	17-14 П5-047	=ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-054 ШТ	2,00	250,00 -		500 -			
10	15-04	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧН.,ПКУ14	1,00	6,00 -		6 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П18-112	шт								
11	17-84	-Терморегул.УС-80 ТУД3-1	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
	П1-0848	шт		-	-			-	-	-
12	17-84	-Монометр самопишущий МТ2С-711	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
	П2-0209	шт		-	-			-	-	-
13	17-84 доп 1	-Дифманом,Дм3583	2,00	72,00	-	144	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	17-84	-Реле давления Д218-11	3,00	13,50	-	41	-	-	-	-
	П5-0534	шт		-	-			-	-	-
15	17-84	-Датчик реле разности давления	8,00	40,00	-	320	-	-	-	-
	П5-0670	РКС1-ОМ5-01								
		шт		-	-			-	-	-
16	17-84	-Манометр технич,ОБМ1-100	19,00	2,30	-	44	-	-	-	-
	П2-0001	шт		-	-			-	-	-
17	17-84 доп 26	-Термометр сопротивления ТСМ-0879	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
	П1-1204	шт		-	-			-	-	-
18	17-84 доп 26	-То же,ТСП-0879	3,00	8,20	-	25	-	-	-	-
	П1-1224			-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 1	руб.				2349	-	-		-
		руб.						-		-
	в том числе:									
	Стоимость оборудования -	руб.				2349	-	-		-
	Запасные части -	руб.				45	-	-		-
	Тара и упаковка -	руб.				21	-	-		-
	Транспортные расходы -	руб.				78	-	-		-
	Заготов.,-складские расходы -	руб.				29	-	-		-
	Комплектация -	руб.				16	-	-		-
	Всего,стоимость оборудования -	руб.				2538	-	-		-
	Итого по разделу 1	руб.				2538	-	-		-
		Раздел 2. Монтажные работы								
19	Ц8-486-1	-Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	1,30	54,00	23,10	70	30	30	43,00	56
		100м		23,20	9,73			13	12,55	16
20	Ц8-417-1	-Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	0,20	34,80	12,20	7	3	3	26,00	5
		100м		14,40	3,05			1	4,97	1
21	Ц12-823-4	-Труба стальная бесшовная д14мм	165,00	0,21	-	35	-	-	0,30	50
		м		-	-			-	-	-
22	Ц8-488-1	-Рукав металлический диаметром	0,25	32,00	7,54	8	2	2	16,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		9,26	2,28			1	2,94	1
		100М								
23	Ц8-146-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	4,00	48,00	12,70	192	73	51	31,00	124
				18,20	4,04			16	5,21	21
		100М								
24	Ц8-489-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	4,00	4,88	2,33	28	9	9	4,00	16
				2,36	0,71			3	1,92	4
		100М								
25	Ц8-489-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	5,30	1,21	-	6	6	-	2,00	10
				1,14	-			-	-	-
		100М								
26	Ц8-156-8	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	34,00	0,68	-	23	7	-	1,00	34
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-156-8	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	20,00	0,68	-	14	4	-	1,00	20
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-156-8	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	26,00	0,68	-	18	5	-	1,00	26
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц11-582-1	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	3,00	0,97	0,04	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
30	Ц10-7242 К=1,05	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КО-1	7,00	0,62	-	4	2	-	0,43	3
		ШТ		0,27	-			-	-	-
31	Ц12-801-1	=КРАН 3Х ХОДОВ,КОНТРОЛЬНЫЙ КТК	21,00	1,76	0,03	37	32	-	3,00	63
		ШТ		1,50	0,01			-	0,01	-
32	Ц8-529-6	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,33	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
33	Ц11-4-3	=УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЗ-1	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,35	-			-	-	-
34	Ц11-13-2	=ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	2,00	0,43	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,42	-			-	-	-
35	Ц11-13-2	=ТО ЖЕ,ТСП-0879	3,00	0,43	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,42	-			-	-	-
36	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТ2С-711	1,00	0,82	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ								
				0,00	-			-	-	-
37	Ц11-246-2	-ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	4,04	0,13	8	5	-	4,00	8
		ШТ								
				2,52	0,01			-	0,01	-
38	Ц11-628-3	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д218-11	3,00	2,53	0,04	8	6	-	3,00	9
		ШТ								
				1,87	0,01			-	0,01	-
39	Ц11-628-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ РКС-1-ОМ5-01	8,00	2,53	0,04	20	15	-	3,00	24
		ШТ								
				1,87	0,01			-	0,01	-
40	ЦКАЛЬК.2	-МОНТАЖ ЩИТА ЭХ ХОЗ.НАСОСОВ ХВС	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ШТ								
				1,87	-			-	-	-
41	ЦКАЛЬК.5	-МОНТАЖ ЩИТА ЭХ ПОВЫСИТ-ЦИРКУЛ.НАСОСОВ (ВАР.1)	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ШТ		1,87	-			-	-	-
42	ЦКАЛЬК.11	-МОНТАЖ ЩИТА АРРГ ДЛЯ ЗАВИС,СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1,00	3,18	0,29	3	3	-	4,40	4
		ШТ		2,75	-			-	-	-
43	ЦКАЛЬК.14	-МОНТАЖ ЩИТА ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАР.1)	1,00	3,18	0,29	3	3	-	4,40	4
		ШТ		2,75	-			-	-	-
44	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 10	150,00	0,54	-	81	80	-	1,00	150
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
45	Ц11-399-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /МЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	2,55	-	3	3	-	4,00	4
		ШТ		2,50	-			-	-	-
46	Ц11-486-3	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЭУ-11	1,00	1,36	0,01	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,32	-			-	-	-
47	Ц11-4-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-49	1,00	0,51	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,50	-			-	-	-
48	Ц11-41-7	-МОСТ КСМ2-821	1,00	4,66	0,01	5	5	-	7,00	7
		ШТ		4,56	-			-	-	-
49	Ц11-41-7	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСА2-054	2,00	4,66	0,01	9	9	-	7,00	14
		ШТ		4,56	-			-	-	-
50	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР ОБМ1-100	19,00	0,82	-	16	15	-	1,00	19
		ШТ		0,80	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			688	530	95		675
			РУБ.					34		43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			688	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			272	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	186	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			947	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	745	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	409	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			947	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	745	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	409	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ								
51	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,17	195,00	-	33	-	-	-	-
52	С151-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,10	211,00	-	21	-	-	-	-
53	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,13	277,00	-	36	-	-	-	-
54	15-09 ДОП 14 Т5-077	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ1-380-1,2ММ2 1000М	0,90	22,80	-	21	-	-	-	-
55	С113-129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=20 Т=2 М	60,00	0,20	-	12	-	-	-	-
56	С113-132	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА	70,00	0,40	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНОК В НМ-Т ДН=521 Т=3								
		М								
57	03-03 П8-0124	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ	0,82	215,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
58	01-15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Д=14ММ	165,00	0,48	-	79	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
59	24-16-49	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-АЛ-Х-22,1ММ	0,03	228,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
60	24-05 П1-389	КОРОБКА СОЕДИНИТ,КСК-9	3,00	2,38	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	С138-1836	КРАН КТК	21,00	1,13	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			272	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			272	-	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			23	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	РУБ.			295	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			295	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3229	330	95		675
			РУБ.					34		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость оборудования -	РУБ.			2349	-	-		-
		Запасные части -	РУБ.			45	-	-		-
		Тара и упаковка -	РУБ.			21	-	-		-
		Транспортные расходы -	РУБ.			78	-	-		-
		Заготов.,складские расходы -	РУБ.			29	-	-		-
		Комплектация -	РУБ.			16	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования -	РУБ.			2538	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			888	-	-		-
		накладные расходы -	РУБ.			272	-	-		-
		накладные нучп -	РУБ.			-	135	-		-
		нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			98	-	-		-
		плановые нучп -	РУБ.			-	186	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	РУБ.			1242	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	745	-		-
		нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	489	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3755	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	883	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=		739
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				=	489	=		=

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5-7

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			2373	2373	-	-	67,48
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			544	858	-	-	24,37
3	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			270	290	-	-	8,24
	ИТОГО:		-	3187	3521	-	-	100,09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВС ТИП 15 ВАРИАНТ7 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-8346

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АВТОМАТИКИ САНТЕХУСТРОЙСТВ

ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 9732/12

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,521 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,697 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 616 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,375 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	КАЛЬК3	-ЩИТ ДВУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НАСОСОВ ШТ	1,00	125,03	-	125	-	-	-	-
2	КАЛЬК6	-ЩИТ ТРЕХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ(ВАРИАНТ2) ШТ	1,00	254,95	-	255	-	-	-	-
3	КАЛЬК10	-ЩИТ ЭЛ.ЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ ГВС ШТ	1,00	69,30	-	69	-	-	-	-
4	КАЛЬК11	-ЩИТ АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШТ	1,00	209,22	-	209	-	-	-	-
5	КАЛЬК14	-ЩИТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА (ВАРИАНТ1) ШТ	1,00	116,59	-	117	-	-	-	-
6	17-04П.5-0853	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р25 ШТ	1,00	145,00	-	145	-	-	-	-
7	17-04П.5-0184	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11 ШТ	1,00	7,38	-	7	-	-	-	-
8	17-04ДОП.1	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45 ШТ	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
9	17-14П.3-083	-МОСТ КСМ2-021 ШТ	1,00	235,00	-	235	-	-	-	-
10	17-14П.5-0	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-054	2,00	250,00	-	500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	47	ШТ								
11	15-04П.18-112	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	17-04П.1-848	-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТУДЗ-1	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	17-04П.2-869	-МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТ2С-711	1,00	24,00	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	17-04ДОП.1	-ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	72,00	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	17-04П.5-834	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д210-11	2,00	13,50	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	17-04П.5-878	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ РКС1-ОМ5-01	6,00	40,00	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	17-04П.2-891	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ1-100	14,00	2,30	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	17-04ДОП.2 6П.1-1284	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	17-04ДОП.2 6П.1-1224	-ТО ЖЕ,ТСП-0879	3,00	8,20	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2244	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2244	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			28	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			67	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			27	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			2373	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2373	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	Ц8-486-1	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 26ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	1,30	54,00	23,10	70	30	30	43,00	56
		СКОБАМИ		23,20	9,23			13	12,55	16
		100М								
21	Ц8-417-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВОЙ ДИАМ.26ММ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	0,45	34,00	12,80	16	6	6	26,00	12
				14,40	5,05			2	4,97	2
		100М								
22	Ц12-823-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ.14ММ	140,00	0,21	0,01	29	27	1	0,30	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		0,19	-			-	-	-
23	Ц8-488-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,25	32,00	7,54	8	2	2	16,00	4
				9,26	2,28			1	2,94	1
		100М								
24	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ ПО СТЕНЕ НА СКОБАХ	3,95	48,00	12,70	190	72	58	31,00	122
				18,20	4,84			16	5,21	21
25	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА УСТАНОВОЧНОГО ПВ1 СЕЧ,1,2ММ2 В ТРУБУ ПЕРВОГО	5,00	4,88	2,35	24	12	12	4,00	20
				2,36	0,71			4	0,92	5
		100М								
26	Ц8-489-11	-ТО ЖЕ,КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО	6,00	1,21	-	7	7	-	2,00	12
		100М								
				1,14	-			-	-	-
27	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ НА КОНТРОЛЬНОМ КАБЕЛЕ АКВВГ СЕЧ,4Х2,5ММ2	38,00	0,68	-	26	8	-	1,00	38
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-156-8	-ТО ЖЕ,СЕЧ.5Х2,5ММ2	10,00	0,68	-	7	2	-	1,00	10
		ШТ								
				0,20	-			-	-	-
29	Ц8-156-8	-ТО ЖЕ,СЕЧ.7Х2,5ММ2	24,00	0,68	-	16	5	-	1,00	24
		ШТ								
				0,20	-			-	-	-
30	Ц8-156-9	-ТО ЖЕ,СЕЧ.14Х2,5ММ2	6,00	0,85	-	5	2	-	1,00	6
		ШТ								
				0,36	-			-	-	-
31	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
32	Ц10-7242 К=1,05	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЭ-1	6,00	0,62	-	4	2	-	0,43	3
		ШТ								
				0,27	-			-	-	-
33	Ц12-801-1	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КТК	16,00	1,76	0,03	28	24	-	3,00	48
		ШТ		1,50	0,01			-	0,01	-
34	Ц8-529-6	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,33	0,01			-	0,01	-
35	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТУДЭ-1	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,35	-			-	-	-
36	Ц11-13-2	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	2,00	0,43	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,42	-			-	-	-
37	Ц11-13-2	-ТО ЖЕ,ТСП-0879	3,00	0,43	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,42	-			-	-	-
38	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТ2С-711	1,00	0,82	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,80	-			-	-	-
39	Ц11-246-2	-ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	4,04	0,13	8	5	-	4,00	8
		ШТ		2,52	0,01			-	0,01	-
40	Ц11-628-3	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д210-11	2,00	2,53	0,04	5	4	-	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,87	0,01			-	0,01	-
41	Ц11-628-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ РКС-1-ОМ5-01	6,00	2,53	0,04	15	11	-	3,00	18
		ШТ		1,87	0,01			-	0,01	-
42	Ц КАЛЬК3	-МОНТАЖ ЩИТА ДВУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НАСОСОВ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ШТ		1,87	-			-	-	-
43	ЦКалькб	-МОНТАЖ ЩИТА 3-Х ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦ.НАСОСОВ(ВАР2)	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
				1,87	-			-	-	-
		ШТ		8,37	0,16	8	5	-	7,57	8
44	Ц КАЛЬК10	-МОНТАЖ ЩИТА ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ ГВС	1,00							
		ШТ		4,73	-			-	-	-
45	Ц КАЛЬК11	-МОНТАЖ ЩИТА АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1,00	3,10	0,29	3	3	-	4,40	4
		ШТ		2,75	-			-	-	-
46	Ц КАЛЬК12	-МОНТАЖ ЩИТА ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАРИАНТ1)	1,00	3,10	0,29	3	3	-	4,40	4
		ШТ		2,75	-			-	-	-
47	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ В ЩИТ	30,00	0,54	-	16	16	-	1,00	30
		100ВВОД		0,53	-			-	-	-
48	Ц11-598-1	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р25	1,00	2,55	-	3	3	-	4,00	4
		ШТ		2,50	-			-	-	-
49	Ц11-486-3	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ Эу-11	1,00	1,96	0,01	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,92	-			-	-	-
50	Ц11-4-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45	1,00	0,51	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,50	-			-	-	-
51	Ц11-41-7	-МОСТ КСМ2-821	1,00	4,66	0,01	5	5	-	7,00	7
		ШТ		4,56	-			-	-	-
52	Ц11-41-7	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-054	2,00	4,66	0,01	9	9	-	7,00	14
		ШТ		4,56	-			-	-	-
53	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ К ЗАЖИМАМ	2,00	5,69	-	11	10	-	8,00	16
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
54	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР ОБМ1-100	14,00	0,82	-	11	11	-	1,00	14
		ШТ		0,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			544	296	101		958
			РУБ.					36		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			544	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	174	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			858	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	697	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		616
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	375	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			858	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	697	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		616
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	375	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
55	С151-2280	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М	0,19	195,00	-	37	-	-	-	-
56	С151-2281	-ТО ЖЕ,СЕЧ.5Х2,5ММ2 1000М	0,05	211,00	-	11	-	-	-	-
57	С151-2282	-ТО ЖЕ,СЕЧ.7Х2,5ММ2 1000М	0,12	227,00	-	35	-	-	-	-
58	С151-2284	-ТО ЖЕ,СЕЧ.14Х2,5ММ2 1000М	0,03	458,00	-	14	-	-	-	-
59	15-09ДОП.1 4Т,5-077	-ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ1-380 СЕЧ.1,2ММ2 1000М	1,10	22,80	-	25	-	-	-	-
60	С113-129	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.20ММ М	60,00	0,20	-	12	-	-	-	-
61	С113-132	-ТО ЖЕ,ДИАМ.26ММ М	70,00	0,40	-	28	-	-	-	-
62	05-03П.8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ 1000М	0,02	215,00	-	4	-	-	-	-
63	05-03П.8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.26ММ 1000М	0,03	333,00	-	8	-	-	-	-
64	01-13	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ДИАМ.14ММ М	140,00	0,48	-	67	-	-	-	-
65	24-16-49	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИБКИЙ РЗ-АЛ-Х ДИАМ.22,1ММ 1000М	0,03	228,00	-	6	-	-	-	-
66	24-05П.138	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-8 ШТ	2,00	2,38	-	5	-	-	-	-
67	С130-1036	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КТК ШТ	16,00	1,13	-	18	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			278	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			278	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			298	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			298	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3858	298	181		558
			РУБ,					36		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2244	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			26	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2373	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			814	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			83	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	174	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1148	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	697	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		616
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	375	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3521	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	697	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		616
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	375	-		-

СОСТАВИЛ КУКЛЕВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5-8

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			2320	2120	-	-	69,67
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			457	687	-	-	22,58
3	МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧ.В ЦЕНЕ МОНТАЖА			320	236	-	-	7,76
	ИТОГО:		-	2777	3043	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВС ТИП 15 ВАРИАНТ8 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АВТОМАТИКИ САНТЕХУСТРОЙСТВ

ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-
ОСНОВАНИЕ:

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,843 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,567 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 496 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,383 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	КАЛЬК6	-ЩИТ ТРЕХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ(ВАРИАНТ2) ШТ	1,00	254,95	-	255	-	-	-	-
2	КАЛЬК11	-ЩИТ АРРГ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШТ	1,00	289,22	-	289	-	-	-	-
3	КАЛЬК14	-ЩИТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАРИАНТ1) ШТ	1,00	116,59	-	117	-	-	-	-
4	17-84П.5-8 853	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р25 ШТ	1,00	145,00	-	145	-	-	-	-
5	17-84П.5-8 184	-УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11 ШТ	1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
6	17-84ДОП1	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ АТК6-45 ШТ	1,00	4,00	-	5	-	-	-	-
7	17-14П.3-8 43	-МОСТ КСМ2-821 ШТ	1,00	235,00	-	235	-	-	-	-
8	17-14П.3-8 47	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ КСД2-854 ШТ	2,00	250,00	-	500	-	-	-	-
9	15-84П.18-112	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14 ШТ	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
10	17-84П.1-8	-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	848	ТУДЗ-1								
		шт		-	-			-	-	-
11	17-04П.2-8	-МАНОМЕТР САМОПИШУЩИЙ МТ2С-711	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
	209	шт								
				-	-			-	-	-
12	17-04ДОШ.1	-ДИФМАНОМЕТР ДМ3583	2,00	72,00	-	144	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
13	17-04П.5-8	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д210-11	2,00	13,50	-	27	-	-	-	-
	534	шт								
				-	-			-	-	-
14	17-04П.5-8	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ	5,00	40,00	-	200	-	-	-	-
	678	РКС1-ОМ5-01								
		шт		-	-			-	-	-
15	17-04П.2-8	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ1-100	12,00	2,30	-	28	-	-	-	-
	001	шт								
				-	-			-	-	-
16	17-04ДОШ.2	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
	6П.1-1204	ТСМ-0879								
		шт		-	-			-	-	-
17	17-04ДОШ.2	-ТО ЖЕ,ТСП-0879	3,00	8,20	-	25	-	-	-	-
	6П.1-1224	шт								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2086	-	-		-

			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Стоимость оборудования -		РУБ.			2086	-	-		-
	Тара и упаковка -		РУБ.			18	-	-		-
	Транспортные расходы -		РУБ.			62	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		РУБ.			23	-	-		-
	Комплектация -		РУБ.			13	-	-		-
	Всего,стоимость оборудования -		РУБ.			2120	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2120	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Ц8-406-1	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 26ММ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	1,30	54,00	23,10	70	30	30	43,00	56
				23,20	9,73			13	12,55	16
		100М								
19	Ц8-417-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВОЙ ДИАМ.26ММ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	0,20	34,80	12,20	7	3	3	26,00	5
				14,40	3,85			1	4,97	1
		100М								
20	Ц12-523-4	-ТРУБА СТАЛЬ.БЕСШОВ,Д-14ММ	130,00	0,21	0,01	27	25	1	0,30	39
		М		0,19	-			-	-	-
21	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,25	32,00	7,54	8	2	2	16,00	4
				9,26	2,28			1	2,94	1
		100М								
22	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬН,АКВВГ ПО	2,90	48,00	12,20	139	53	37	31,00	90

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЕ НА СКОБАХ								
		100М		18,20	4,04			12	5,21	15
23	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВ.ПРОВОДА УСТАНОВОЧ.ПВ1	4,00	4,88	2,35	20	9	9	4,00	16
		СЕЧ.1,2ММ2 В ТРУБУ 1-ГО								
		100М		2,36	0,71			3	0,92	4
24	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ,КАЖДОГО ПОСЛЕД.	5,00	1,21	-	6	6	-	2,00	10
		100М								
				1,14	-			-	-	-
25	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ НА	28,00	0,68	-	19	6	-	1,00	28
		КОНТРОЛЬН.КАБЕЛЕ АКВВГ								
		СЕЧ.4Х2,5ММ2		0,20	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-156-8	-ТО ЖЕ,СЕЧ.5Х2,5ММ2	10,00	0,68	-	7	2	-	1,00	10
		ШТ								
				0,20	-			-	-	-
27	Ц8-156-8	-ТО ЖЕ,СЕЧ.7Х2,5ММ2	20,00	0,68	-	14	4	-	1,00	20
		ШТ								
				0,20	-			-	-	-
28	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2
		КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8								
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
29	Ц10-7242	-КОРОБКА СОЕДИН.КО-1	5,00	0,62	-	3	1	-	0,43	2
	К=1,05	ШТ								
				0,27	-			-	-	-
30	Ц12-801-1	-КРАН 3-ХХОДОВОЙ КОНТРОЛ,КТК	14,00	1,76	0,05	25	21	-	3,00	42
		ШТ								
				1,50	0,01			-	0,01	-
31	Ц8-529-6	-ПОСТ УП-НИЯ КНОПОЧНОЙ ПКУ14	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ								
				1,33	0,01			-	0,01	-
32	Ц11-4-3	-УС-ВО	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ТЕРМОРЕГУЛ,ДИЛАТОМЕТРИЧ,ТУДЭ-1								
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц11-13-2	-ТЕРМОМ,СОПРОТИВ.ТСП-0879	2,00	0,43	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ								
				0,42	-			-	-	-
34	Ц11-13-2	-ТО ЖЕ,ТСП-0879	3,00	0,43	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ								
				0,42	-			-	-	-
35	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР САМОПИШУЩ,МТ2С-711	1,00	0,82	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ								
				0,80	-			-	-	-
36	Ц11-246-2	-ДИФМАНОМ,ДМ3583	2,00	4,04	0,15	8	5	-	4,00	8
		ШТ								
				2,52	0,01			-	0,01	-
37	Ц11-628-3	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д210-11	2,00	2,53	0,04	5	4	-	3,00	6
		ШТ								
				1,87	0,01			-	0,01	-
38	Ц11-628-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ	5,00	2,53	0,04	13	9	-	3,00	15
		РКС-1-ОИ5-01								
		ШТ		1,87	0,01			-	0,01	-
39	ЦКАЛЬК6	-ЩИТ 3-Х	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ПОВЫСИТ.ЦИРКУЛ.НАСОСОВ(ВАР.2)								
		ШТ		1,87	-			-	-	-
40	ЦКАЛЬК11	-МОНТАЖ ЩИТА АРРГ ДЛЯ	1,00	3,10	0,29	3	3	-	4,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛ								
				2,75	-			-	-	-
41	Ц КАЛЬК14	-МОНТАЖ ЩИТА ТЕПЛОВОГО УЗЛА (ВАРИАНТ 1)	1,00	3,18	0,29	3	3	-	4,40	4
		ШТ		2,75	-			-	-	-
42	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ В ЩИТ	18,00	0,54	-	10	10	-	1,00	18
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
43	Ц11-390-1	-ПРИБОР РЕГУЛ.Р25	1,00	2,55	-	3	3	-	4,00	4
		ШТ		2,50	-			-	-	-
44	Ц11-406-3	-УС-ВО ЗАДАЮЩЕЕ ЗУ-11	1,00	1,56	0,01	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,52	-			-	-	-
45	Ц11-4-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕР.КАМЕРНЫЙ ДТКБ-45	1,00	0,51	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,50	-			-	-	-
46	Ц11-41-7	-МОСТ КСМ2-021	1,00	4,66	0,01	5	5	-	7,00	7
		ШТ		4,56	-			-	-	-
47	Ц11-41-7	-ПРИБОР 2-Й КСД-2-054	2,00	4,66	0,01	9	9	-	7,00	14
		ШТ		4,56	-			-	-	-
48	Ц8-159-1	-ПРИСОЕДИН.ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ К ЗАЖИМАМ	1,50	5,69	-	9	8	-	8,00	12
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
49	Ц11-91-5	-МАНОМЕТРОБМ1-100	12,00	0,82	-	10	10	-	1,00	12
		ШТ		0,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		437	241	82		443
				РУБ.				30		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	139	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		687	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	567	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	303	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		687	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	567	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	303	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧ.В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
50	С151-2280	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0,14	195,00	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М		-	-			-	-	-
51	С151-2281	-ТО ЖЕ,СЕЧ.5Х2,5ММ2	0,05	211,00	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
52	С151-2282	-ТО ЖЕ,СЕЧ.7Х2,5ММ2	0,10	277,00	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
53	15-09Д01,1 4Т,5-07	-ПРОВОД УСТАНОВОЧ.ПВ1-380СЕЧ.1,2ММ2	0,90	22,80	-	21	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
54	С113-129	-ТРУБА СТАЛЬ.ЭЛ,СВАРНАЯ Д-20ММ	60,00	0,20	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
55	С113-132	-ТО ЖЕ,Д-26ММ	70,00	0,40	-	28	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
56	05-03П.5-9 124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТ,Д-20ММ	0,02	215,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
57	01-13	-ТРУБА СТАЛЬ,БЕСШОВ.ХОЛОДНОДЕФОРМ.Д-14ММ	130,00	0,48	-	62	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
58	24-16-49	-РУКАВ МЕТАЛ.ГИБКИЙ РЗ-АЛ-Х Д=22,1ММ	0,03	228,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
59	24-05П.138 9	-КОРОБКА СОЕДИН.КСК-8	2,00	2,38	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	С138-1836	-КРАН 3-ХХОДОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КТК	14,00	1,13	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			220	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			220	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			236	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			236	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2683	241	82		443
			----					----		----
			РУБ.					38		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2006	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			18	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			68	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			23	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2128	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	руб.			657	-	-		-
		Накладные расходы -	руб.			282	-	-		-
		Накладные нучп -	руб.			-	100	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	32	-		-
		Плановые накопления -	руб.			64	-	-		-
		Плановые нучп -	руб.			-	139	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	руб.			923	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	567	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	руб.			-	303	-		-
		Итого по смете	руб.			3043	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	567	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	руб.			-	303	-		-

Составил Куклева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			353	352	-	-	74,63
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			68	97	-	-	20,08
3	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			24	28	-	-	5,29
	ИТОГО:		-	437	475	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВС ТИП 15 (ТИП 1С) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,475 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,074 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,039 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	17-04 П1-0030	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТПГ-СК	2,00	37,00	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
2	17-04П5-0670	-ДАТЧИК РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ РКС-1-ОМ5	1,00	48,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
3	КАЛЬК.17	-ЩИТ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	1,00	219,36	-	219	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		333	-	-	-	-
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		333	-	-	-	-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		3	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-	-	-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		3	-	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		353	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		353	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТПГ-СК	2,00	1,66	-	3	3	-	3,00	6
		ШТ		1,63	-					

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц11-619-1	-МОНТАЖ КАПИЛЛЯРА	0,88	5,58	0,83	1	-	-	2,00	-
		10М		---	---			---	---	---
				1,32	-			-	-	-
6	Ц11-628-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ	1,00	2,53	0,84	3	2	-	3,00	5
		ШТ		---	---			---	---	---
				1,87	0,81			-	0,81	-
7	Ц12-523-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Д14ММ	10,00	0,21	0,81	2	2	-	0,30	3
		М		---	---			---	---	---
				0,19	-			-	-	-
8	Ц11-982-2	-МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММОВ КСК-12	1,00	1,04	0,84	1	1	-	1,00	1
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,77	0,81			-	0,81	-
9	Ц12-889-1	-МОНТАЖ КРАНА КУК	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,75	-			-	-	-
10	Ц8-498-1	-ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛОРУКАВА	0,20	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3
		100М		---	---			---	---	---
				9,26	2,28			-	2,94	1
11	Ц8-146-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ПО СТЕНЕ НА СКОБАХ	0,55	48,00	12,20	26	10	7	31,00	17
		100М		---	---			---	---	---
				10,20	4,04			2	5,21	3
12	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА УСТАНОВОЧНОГО В ТРУБУ	0,30	4,00	2,33	1	1	-	4,00	1
		100М		---	---			---	---	---
				2,36	0,21			-	0,92	-
13	Ц8-169-1	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ К ЗАЖИМАМ	0,60	5,69	-	3	3	-	0,00	5
		100ШТ		---	---			---	---	---
				5,15	-			-	-	-
14	Ц8-156-0	-ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ НА КОНТРОЛЬНОМ КАБЕЛЕ АКВВГ	0,00	0,00	-	5	2	-	1,00	0
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,20	-			-	-	-
15	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 10	0,00	0,54	-	4	4	-	1,00	0
		100ВОД		---	---			---	---	---
				0,53	-			-	-	-
16	ЦКальк.17	-ЩИТ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	2,99	3
		ШТ		---	---			---	---	---
				1,07	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			60	34	0		60
								---		---
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			60	-	-		-
		Материалы -	РУБ.			17	-	-		-
		Всего заработная плата-	РУБ.			-	36	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			29	-	-		-
		Накладные НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			6	-	-		-
		Плановые НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		Всего,Стоимость монтажных работ -	РУБ.			95	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	74	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	39	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	74	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
17	С151-2280	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0,73	195,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
18	С151-2281	-ТО ЖЕ СЕЧ.5Х2,5ММ2	0,03	211,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
19	15-09 ДОп.19	-ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ1-380СЕЧ.1,2ММ2	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
20	С130-1036	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ КТК	2,00	1,03	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	01-13	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ Д,14ММ	10,00	0,48	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	24-05 П1-390	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-12	1,00	3,70	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	24-16-49	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-АЛ-Х Д,22,1ММ	-	228,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			24	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			25	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			417	34	8		69
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			353	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	РУБ.			19	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			29	-	-		-
		Накладные НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			7	-	-		-
		Плановые НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ -	РУБ.			128	-	-		-
		Норматив, условно-чистая продукция -	РУБ.			-	74	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	39	-		-
		Итого по смете	РУБ.			475	-	-		-
		Норматив, условно-чистая продукция -	РУБ.			-	74	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	39	-		-

Составил Куклева

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 7

ТП 903-4-11.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			725	720	-	-	85,78
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			60	90	-	-	10,64
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			29	30	-	-	3,66
	ИТОГО:		-	814	840	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВС ТИП 10(ТИП 16) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7

НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ОДС

ТП 903-4-71.13.87
ОСНОВАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТ

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,840 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,055 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,038 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ									
1	ПИСЬМО УКРЛИФТА 146 П5	ЩИТ ВВОДНОЙ ЭТ1 Ш42/8 ШТ	1,00	524,76	-	525	-	-	-	-	-
2	ПИСЬМО УКРЛИФТА 146 П18	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ШТ	2,00	60,04	-	120	-	-	-	-	-
3	ПИСЬМО УКРЛИФТА 146 П25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ЭТ1УПМ1 ШТ	1,00	28,01	-	28	-	-	-	-	-
4	ПИСЬМО УКРЛИФТА	ДАТЧИК УРОВНЯ ЭТ1ИВ1 ШТ	1,00	2,11	-	2	-	-	-	-	-
5	13-04 П89-876	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПК-2110 ШТ	3,00	1,88	-	5	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		672	-	-			-
				РУБ.				-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		672	-	-			-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		12	-	-			-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		6	-	-			-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-			-

ТО903-4-71.13.87 9732/18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			725	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			725	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
6	Ц11-475-42	-МОНТАЖ ЩИТА ВВОДНОГО	1,00	7,49	0,09	7	3	-	5,00	5
		КОМПЛ		2,99	0,02			-	0,03	-
7	Ц11-475-42	-МОНТАЖ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ	2,00	7,49	0,09	15	6	-	5,00	10
		КОМПЛ		2,99	0,02			-	0,03	-
8	Ц11-475-42	-МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНОГО ЭТ1УПМ1	1,00	7,49	0,09	7	3	-	5,00	5
		КОМПЛ		2,99	0,02			-	0,03	-
9	Ц11-629-1	-МОНТАЖ ДАТЧИКА УРОВНЯ ЭТ1.ШВ1	1,00	2,19	0,05	2	2	-	3,00	3
		КОМПЛ		1,94	0,01			-	0,01	-
10	Ц8-535-1	-ТО ЖЕ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПК-2110	3,00	1,63	0,05	5	3	-	2,00	6
		ШТ		1,07	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,20	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3
		100М		9,26	2,28			-	2,94	1
12	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,35	34,80	12,20	12	5	4	26,00	9
		100М		14,40	3,85			1	4,97	2
13	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,40	10,00	0,27	4	2	-	11,00	4
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
15	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,70	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			60	27	5		47
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9132/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ								
16	С151-2289	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,3 ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 1000М	0,84	195,00 - -		8	-	- -	-	- -
17	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,5ММ2 1000М	0,89	13,00 - -		1	-	- -	-	- -
18	24-649 П1-851	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-АЛ-Х-22,1ММ М	20,00	0,23 - -		5	-	- -	-	- -
19	65-65 П6-8122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ М	40,00	0,22 - -		9	-	- -	-	- -
20	24-65-82 П97	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ПК-1 ШТ	4,00	1,41 - -		6	-	- -	-	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			29	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			31	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			761	27	5		47
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			672	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			12	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			725	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	11	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			840	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	30	-		-

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 8

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1049	1158	-	-	83,85
2	ОБОРУДОВАНИЕ			236	236	-	-	15,94
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			9	15	-	-	1,01
	ИТОГО:		-	1294	1409	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВС ТИП-15 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА ПОДЪЕМНИК

ТП 903-4-71.13.87
ОСНОВАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТ

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,403 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,501 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 238 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,169 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е9-48	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	55,00	3,68	2,64	202	48	146	1,28	70
		т		0,73	0,92			51	1,19	65
2	С121-1955	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,20	259,00	-	311	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
3	Е9-58	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОР	1,15	73,00	14,30	84	58	17	69,10	79
		т		43,30	4,29			5	5,53	6
4	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОР	1,15	393,00	-	452	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1049	98	163		149
			РУБ.					56		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1049	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	129	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1238	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	490	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1153	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	498	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
5	19-06	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ	4,00	55,55	-	222	-	-	-	-
	П16-002	ПЕРЕДВИЖНАЯ								
	16-006	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			222	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			222	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			236	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			236	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
6	Ц22-04-1	-ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО,Г/П 1Т	0,12	47,60	0,30	9	6	1	52,32	9
		ШТ								
				32,70	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9	6	1		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1288	96	164		158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					56		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость оборудования -	РУБ.			222	-	-		-
		Тара и упаковка -	РУБ.			2	-	-		-
		Транспортные расходы -	РУБ.			7	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	РУБ.			3	-	-		-
		Комплектация -	РУБ.			2	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования =	РУБ.			236	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			9	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			5	-	-		-
		Накладные НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			1	-	-		-
		Плановые НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ =	РУБ.			15	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	13	-		-
		Нормативная трудоемкость =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата =	РУБ.			-	7	-		-
		Стоимость металломонтажных работ =	РУБ.			1349	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			98	-	-		-
		Накладные НУЧП -	РУБ.			-	129	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			91	-	-		-
		Плановые НУЧП -	РУБ.			-	111	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ -	РУБ.			1238	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	498	-		-
		Нормативная трудоемкость =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата =	РУБ.			-	162	-		-
		Итого по смете	РУБ.			1403	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	501	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	169	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			170	170	-	-	97,70
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3	4	-	-	2,30
	ИТОГО:		-	173	174	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА ДВУХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАСОСОВ ХВС И ДВУХ ПОВЫСИТЕЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ГВС

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

9732/12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,174 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ							
1	Д.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ Щ.Н							
	15-17	Р1000Х600Х500ММ	1,00	30,00	-	30	-	-	-
	01-1816		ШТ	-	-			-	-
2	15-04	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ВК14-21		2,15	-	6	-	-	-
	15-17		3,00	-	-			-	-
	1-453		ШТ						
3	15-04	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С2029		4,65	-	9	-	-	-
	06-245		2,00	-	-			-	-
	15-17		ШТ						
	1-445							-	-
4	15-04Д	-ТУМБЛЕР ТВ1-2		2,65	-	3	-	-	-
	15-17		1,00	-	-			-	-
	1-453		ШТ						
5	15-04	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63		2,50	-	5	-	-	-
	01-086		2,00	-	-			-	-
	15-17		ШТ						
	1-351							-	-
6	15-07	-ТАБЛО ТСМ		1,80	-	5	-	-	-
	5-858		3,00	-	-			-	-
	15-17		ШТ						
	01-481							-	-
7	15-07	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220		1,13	-	7	-	-	-
	5-851		6,00	-	-			-	-
	15-17		ШТ						
	1-481							-	-
8	15-08	-РЕЛЕ РВП-72		11,10	-	22	-	-	-
	12-015		2,00	-	-			-	-
	15-17		ШТ						
	1-428							-	-

ТП 903-4-71.13.87 9732/18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	15-04	-РЕЛЕ РПУ-2	7,00	9,15	-	64	-	-	-	-
	12-050	ШТ		-	-			-	-	-
	15-17									
	1-429									
10	56-08	-ДИОД Д226Б	7,00	0,08	-	6	-	-	-	-
	2-029	ШТ		-	-			-	-	-
	15-17									
	1-491									
11	15-17	-КЛЕММЫ	48,00	0,38	-	12	-	-	-	-
	1-495	ШТ		-	-			-	-	-
12	15-17	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ	12,00	0,10	-	1	-	-	-	-
	1-504	ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			178	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			178	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			178	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			178	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
13	Ц1-688-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,07	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			3	2	-		3
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			193	2	-		3
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			178	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			178	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ТП903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			253	294	-	-	98,4%
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3	4	-	-	1,5%
	ИТОГО:		-	256	298	-	-	100,0%

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-8346

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ШИТА ТРЁХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАСОСОВ ХВС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

ТП 903-4-71.13.87
ОСНОВАНИЕ:

9732/12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,258 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Д.7 15-17 01-1016	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ Р1000Х600Х500ММ ШТ	1,00	30,00		30	-	-	-	-
2	15-04 15-17 1-453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ВК14-21 ШТ	2,00	2,15		4	-	-	-	-
3	15-04 06-244 15-17 1-445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С 1204 ШТ	1,00	3,85		4	-	-	-	-
4	15-04Д 15-17 1-453	-ТУМБЛЕР ТВ2-1 ШТ	1,00	1,17		1	-	-	-	-
5	15-04 01-006 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63 ШТ	1,00	2,50		3	-	-	-	-
6	15-07 5-058 15-17 П1-481	-ТАБЛО ТСМ ШТ	4,00	1,80		7	-	-	-	-
7	15-07 5-051 15-17 1-481	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ШТ	4,00	1,13		5	-	-	-	-
8	15-04 12-015 15-17 1-428	-РЕЛЕ РВП-72 ШТ	3,00	11,10		33	-	-	-	-
9	15-04	-РЕЛЕ РПУ-2	8,00	9,15		73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-858									
	15-17	шт		-	-			-	-	-
	1-429									
10	36-88	-ДИОД Д226Б	7,00	0,00	-	6	-	-	-	-
	2-829	шт		-	-			-	-	-
	15-17									
	1-491									
11	15-17	-КЛЕММЫ	30,00	0,30	-	15	-	-	-	-
	1-495	шт		-	-			-	-	-
12	15-17	-РАМКИ ДЛЯ ПОДПИСИ	10,00	0,10	-	1	-	-	-	-
	1-504	шт		-	-			-	-	-
13	15-04	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-47	2,00	35,75	-	71	-	-	-	-
	80п.3	шт		-	-			-	-	-
	15-17									
	1-429									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			253	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			248	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			248	-	-		-
	СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			254	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
14	Ц1i-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ НАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
		шт		1,07	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			256	2	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			248	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			248	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			126	126	-	-	96,92
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3	4	-	-	3,08
	ИТОГО:		-	129	130	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА ДВУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НАСОСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87

9732/12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,130 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	Д7 15-17 01-1016	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШМР1000Х600Х500ММ	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
2	Д 15-04 15-17 1-453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ВК14-21	4,00	2,15	-	9	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
3	15-04 06-245 15-17 1-445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С2029	1,00	4,65	-	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
4	15-04Д 15-17 1-453	-ТУМБЛЕР ТВ2-1	1,00	1,17	-	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
5	15-04 01-006 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
6	15-07 5-058 15-17 П1-481	-ТАБЛО ТСМ	3,00	1,80	-	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
7	15-07 5-051 15-17 1-481	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220	5,00	1,13	-	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
8	15-04 12-015 15-17 1-428	-РЕЛЕ РВП-72	1,00	11,10	-	11	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	15-84 12-858 15-17 1-429	-РЕЛЕ РПУ-2 ШТ	4,88	9,15 -	- -	37	-	- -	- -	- -
10	36-88 2-829 15-17 1-491	-ДИОД Д2265 ШТ	7,88	8,88 -	- -	6	-	- -	- -	- -
11	15-17 1-498	-КЛЕММЫ ШТ	48,88	8,38 -	- -	12	-	- -	- -	- -
12	15-17 1-584	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ ШТ	12,88	8,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ. РУБ.		126	-	- -		- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		126	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		126	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		126	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
13	Ц1-688-5	-ШИТ ШКАФНОЙ НАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	1,88	3,89 1,87	8,32 8,11	3	2	- -	3,88 8,14	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ. РУБ.		3	2	- -		3 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.		4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	2	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ. РУБ.		129	2	- -		3 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		126	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		126	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		3	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			512	112	-	-	96,55
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3	4	-	-	3,45
	ИТОГО:		-	515	116	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА ДВУХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ГВС(ВАРИАНТ 2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

ТП 903-4-71.13 87 9732/12

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,116 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Д7 15-17 Ф1-1016	-ЩИТ ШКАФНОЙ НЭМ Р1000Х600Х500ММ	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
2	15-04 15-17 1-453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ВК14-21	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
3	15-04 Ф6-265 15-17 1-445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С2029	1,00	4,65	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
4	15-04Д 15-17 1-453	-ТУМБЛЕР ТВ2-1	1,00	1,17	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
5	15-04 Ф1-006 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
6	15-07 5-058 15-17 П1-461	-ТАБЛО ТСМ	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
7	15-07 5-051 15-17 1-481	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220	3,00	1,13	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
8	15-04 12-015 15-17 1-428	-РЕЛЕ РВП-72	1,00	11,18	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	15-84 12-856 15-17 1-429	-РЕЛЕ РПУ-2 ШТ	6,00	9,15	-	55	-	-	-	-
10	96-88 2-829 15-17 1-491	-ДИОД Д226Б ШТ	6,00	0,88	-	5	-	-	-	-
11	15-17 1-498	-КЛЕММЫ ШТ	48,00	0,38	-	12	-	-	-	-
12	15-17 1-504	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ ШТ	9,00	0,18	-	1	-	-	-	-
13	ДОп.915-84 15-17 1-429	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-47 ШТ	1,00	35,75	-	36	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			194	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			194	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			194	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			194	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
14	У11-608-3	-ШИТ ШКАФНОЙ НАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	1,00	3,09 1,87	0,32 0,81	3	2	- -	3,08 0,14	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3	2	-		3
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			197	2	-		3
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	руб.			194	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования -	руб.			194	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	руб.			3	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			1	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.			4	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата -	руб.			-	2	-		-
		итого по смете	руб.			198	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата -	руб.			-	2	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			153	253	-	-	98,44
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3	4	-	-	1,56
	ИТОГО:		-	156	257	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА ТРЁХ ПОВЫСИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ (ВАРИАНТ 2)

ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ 9732/12

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,257 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Д.7 15-17 01-1016	-ЩИТ ШКАФНОЙ Щ..М Р.1000Х600Х500ММ	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
2	Д.15-04 15-17 1-453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ВК14-21 ШТ	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
3	15-04 06-244 15-17 1-445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С1234 ШТ	1,00	3,85	-	4	-	-	-	-
4	15-04Д 15-17 1-453	-ТУМБЛЕР Т82-1 ШТ	1,00	1,17	-	1	-	-	-	-
5	15-04 01-006 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63 ШТ	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
6	15-07 5-858 15-17 П.1-481	-ТАБЛО ТСМ ШТ	4,00	1,80	-	7	-	-	-	-
7	15-07 5-851 15-17 1-481	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ШТ	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
8	15-04 12-015 15-17 1-428	-РЕЛЕ РВП-72 ШТ	3,00	11,10	-	33	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	15-04 12-858 15-17 1-429	-РЕЛЕ РПУ-2	ШТ	8,00	9,15	-	73	-	-	-	-
10	34-00 2-829 15-17 1-491	-ДИОД Д226Б	ШТ	7,00	0,86	-	6	-	-	-	-
11	15-17 1-495	-КЛЕММЫ	ШТ	50,00	0,30	-	15	-	-	-	-
12	15-17 1-504	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ	ШТ	10,00	0,10	-	1	-	-	-	-
13	19-04А0П.3 15-17 1-429	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-47	ШТ	2,00	35,75	-	71	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			253	-	-		-
				РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			253	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.			253	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			253	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
14	Ц11-660-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ НАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	ШТ	1,00	3,89 1,87	0,32 0,31	3	2	- -	3,00 0,14	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			3	2	-		3
				РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			256	2	-		3
				РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	руб.			253	-	-		-
		Всего.Стоимость оборудования -	руб.			253	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы -	руб.			1	-	-		-
		Всего.Стоимость монтажных работ -	руб.			4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	руб.			-	2	-		-
		Итого по смете	руб.			257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	руб.			-	2	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 18

ТП 903-4-71.13.87 9732/19

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			69	69	-	-	89,61
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			8	8	-	-	10,39
	ИТОГО:		-	77	77	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА

ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ 9732/12

ОСНОВАНИЕ: ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ ГВС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,077 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	А.14 15-17 1-101	-ЩИТ ЯОУ-01 Р.500Х400Х180ММ	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ДОП.15-04 15-17 1-453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ВК14-21	3,00	2,15	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	15-04 06-245 15-17 1-445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С 2829	1,00	4,65	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	15-04 12-058 15-17 1-429	-РЕЛЕ РПУ-2	1,00	9,15	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	15-04 11-057 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2016	1,00	7,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ДОП.34 15-04 15-17 1-386	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501Б4	1,00	16,50	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	15-17 1-495	-КЛЕММЫ	38,00	0,30	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	15-17 1-504	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ	4,00	0,10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.					69	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость оборудования -	РУБ.			69	-	-		-
		Всего,Стоимость оборудования -	РУБ.			69	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			69	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	ЦВ-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,08	0,56	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
10	ЦВ-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,38	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
11	ЦВ-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	3,00	0,78	-	2	1	-	0,70	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
12	ЦВ-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
13	ЦВ-574-10	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А	1,00	1,23	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
14	ЦВ-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А	1,00	1,67	-	2	1	-	1,00	1
				0,85	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	5	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			8	-	-		-
		Всего,Стоимость монтажных работ -	РУБ.			8	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			77	5	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 11

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			211	211	-	-	97,69
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3	5	-	-	2,31
	ИТОГО:		-	214	216	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 11

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЧИТА АРРТ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87

9732/12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,216 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	Шифр и N позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ДОп7 15-17 01-974	-ЩИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ Ш-ЗД-2200Х800Х600мм ШТ	1,00	94,00 -	- -	94	-	- -	- -	- -
2	ДОп 15-04 15-17 1-455	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ВК14-21 ШТ	2,00	2,15 -	- -	4	-	- -	- -	- -
3	15-04 06-245 15-17 1-445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С2029 ШТ	1,00	4,65 -	- -	5	-	- -	- -	- -
4	ДОп 15-04 15-17 1-453	-ТУМБЛЕР ТВ1-2 ШТ	1,00	1,17 -	- -	1	-	- -	- -	- -
5	15-04 01-006 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63 ШТ	3,00	2,50 -	- -	8	-	- -	- -	- -
6	15-07 5-058 15-17 1-481	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСМ ШТ	1,00	1,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7	15-07 5-051 15-17 1-481	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ШТ	4,00	1,13 -	- -	5	-	- -	- -	- -
8	15-04 12-015 15-17	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП-72 ШТ	1,00	11,10 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1-428										
9	15-04	-Реле РПУ-2		5,00	9,15	-	46	-	-	-	-
	12-000		шт								
	15-17				-	-			-	-	-
	1-429										
10	36-00	-Диод А226Б		3,00	0,00	-	3	-	-	-	-
	2-029		шт								
	15-17				-	-			-	-	-
	1-491										
11	15-07	-Патрон потолочный П-27		1,00	0,00	-	1	-	-	-	-
	9-010		шт								
	15-17				-	-			-	-	-
	1-481										
12	ПР-ТВ92	-Лампа накаливания		1,00	0,19	-	-	-	-	-	-
			шт								
					-	-			-	-	-
13	15-17	-Клеммы		100,00	0,30	-	30	-	-	-	-
	1-495		шт								
					-	-			-	-	-
14	15-17	-Рамки для надписи		0,00	0,10	-	1	-	-	-	-
	1-506		шт								
					-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу		1	руб.			211	-	-	-	-
				руб.					-		-
		В том числе:									
	Стоимость оборудования -			руб.			211	-	-		-
	Всего,Стоимость оборудования -			руб.			211	-	-		-
	Итого по разделу	1		руб.			211	-	-		-
		Раздел 2. Монтажные работы									
15	Ц11-000-1	-Шкаф шкафной, размер:		1,00	3,10	0,00	3	3	-	5,00	5
		Нм:2200Х600Х600, 2200Х000Х600									
			шт		2,75	0,11			-	0,14	-
	Итого прямые затраты по разделу		2	руб.			3	3	-		5
				руб.					-		-
		В том числе:									
	Стоимость монтажных работ -			руб.			3	-	-		-
	Накладные расходы -			руб.			2	-	-		-
	Всего,Стоимость монтажных работ -			руб.			5	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -			руб.			-	3	-		-
	Итого по разделу	2		руб.			5	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -			руб.			-	3	-		-
	Итого прямые затраты по смете			руб.			214	5	-		5

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			211	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			211	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 14

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			117	117	-	-	95,90
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			5	5	-	-	4,10
	ИТОГО:		-	122	122	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 14

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАРИАНТ1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

ТП 903-4-71.13.87

ОСНОВАНИЕ:

9732/12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,122 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ДОП7 15-17 01-974	-ЩИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ЩЭ-ЗД-2200Х800Х600НР ШТ	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-
2	15-04 01-006 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63 ШТ	3,00	2,50	-	8	-	-	-	-
3	15-07 7-818 15-17 1-481	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ П-27 ШТ	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
4	ПР-Т892	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ШТ	1,00	0,19	-	-	-	-	-	-
5	15-17 1-495	-КЛЕММЫ ШТ	28,00	0,30	-	6	-	-	-	-
6	15-17 1-506	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ ШТ	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-
7	36-09 15-17 1-419	-РЕЗИСТОР ПОДРОНОЧНЫЙ 2,5ОМА ШТ	6,00	1,30	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			117	-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			117	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			117	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8 Ц11-680-1	-ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600		1,00	3,10	0,29	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,75	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			3	3	-		5
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			120	3	-		5
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			117	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			117	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 15

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			120	120	-	-	96,00
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3	5	-	-	4,00
	ИТОГО:		-	123	125	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 15

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА ТЕПЛОВОГО УЗЛА(ВАРИАНТ2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,125 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ							
1	20П7 15-17 01-974	-ЩИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ЩМ-ЗА-2200Х800Х600ММ ШТ	1,00	94,00	-	94	-	-	-
2	15-84 01-886 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63 ШТ	3,00	2,50	-	8	-	-	-
3	15-87 7-818 15-17 1-481	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ П-27 ШТ	3,00	0,90	-	3	-	-	-
4	ПР-7992	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ШТ	3,00	0,19	-	1	-	-	-
5	15-17 1-495	-КЛЕММЫ ШТ	20,00	0,30	-	6	-	-	-
6	15-17 1-504	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ ШТ	2,00	0,10	-	-	-	-	-
7	36-89 1-8475 15-17 1-419	-РЕЗИСТОР ПОДГОНОЧНЫЙ,2,5ОМА ШТ	6,00	1,30	-	8	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		120	-	-	-
				РУБ.				-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	РУБ,			120	-	-		-
		Всего,Стоимость оборудования =	РУБ,			120	-	-		-
		Итого по разделу 1	РУБ,			120	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8	Ц11-680-1	-Щит шкафной, размер. мм:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	3,10	0,19	3	3	-	5,00	5
		шт		2,75	0,11			-	0,14	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	РУБ,			3	3	-		5
			РУБ,					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ -	РУБ,			3	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ,			2	-	-		-
		Всего,Стоимость монтажных работ =	РУБ,			5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата =	РУБ,			-	3	-		-
		Итого по разделу 2	РУБ,			5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	РУБ,			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	РУБ,			123	3	-		5
			РУБ,					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования -	РУБ,			120	-	-		-
		Всего,Стоимость оборудования =	РУБ,			120	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	РУБ,			3	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ,			2	-	-		-
		Всего,Стоимость монтажных работ =	РУБ,			5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата =	РУБ,			-	3	-		-
		Итого по смете	РУБ,			125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	РУБ,			-	3	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 16

ТП 903-4-71.13.87 9732/18

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			192	192	-	-	97,96
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3	4	-	-	2,04
	ИТОГО:		-	195	196	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 16

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ 80 16 ЭТАЖЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87

9732/12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,196 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,092 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Д.7 15-17 Ф1-1816	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШВН Ф1000Х600Х500ММ	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	15-84 Ф6-245 15-17 1-445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С2829	1,00	4,65	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	15-84 Ф1-886 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63	6,00	2,50	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	15-87 5-858 15-17 П1-481	-ТАБЛО ТСМ	1,00	1,80	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	15-87 5-851 15-17 1-481	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220	2,00	1,13	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	15-17 1-495	-КЛЕММЫ	70,00	0,30	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	15-17 1-584	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	15-84 Ф1-857 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2816	4,00	7,95	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	15-06	-РЕЛЕ РП-21		2,00	6,65	-	13	-	-	-	-
	12-247		ШТ								
	15-17				-	-			-	-	-
	1-420										
10	801.34	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ190104		1,00	16,58	-	17	-	-	-	-
	15-06		ШТ								
	15-17				-	-			-	-	-
	1-386										
11	17-01	-ВОЛЬТМЕТР 80825		1,00	3,38	-	3	-	-	-	-
	03-276		ШТ								
	15-17				-	-			-	-	-
	1-473										
12	15-04	-РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЕЛ-16		2,00	36,00	-	82	-	-	-	-
	13-351		ШТ								
	15-17				-	-			-	-	-
	1-428										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			192	-	-		-
				РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Стоимость оборудования -			РУБ.			192	-	-		-
	Всего,Стоимость оборудования -			РУБ.			192	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			192	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
13	Ц1-688-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ НАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ИЛИ КОЛОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ		1,00	3,89	8,32	3	2	-	3,98	3
			ШТ		1,07	8,11			-	8,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			3	2	-		3
				РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Стоимость монтажных работ -			РУБ.			3	-	-		-
	Накладные расходы -			РУБ.			1	-	-		-
	Всего,Стоимость монтажных работ -			РУБ.			4	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -			РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			4	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -			РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			196	2	-		3
				РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Стоимость оборудования -			РУБ.			192	-	-		-
	Всего,Стоимость оборудования -			РУБ.			192	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы -	руб.			1	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.			4	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата -	руб.			-	2	-		-
		итого по смете	руб.			196	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата -	руб.			-	2	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 17

ТП 903-4-71.1387 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			219	219	-	-	98,21
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3	4	-	-	1,79
	ИТОГО:			222	223	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 17

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87

9732/12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,223 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,082 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	Д.7 15-17 01-1816	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ Р1000Х600Х500ММ	1,00 ШТ	30,00 -	- -	30	-	-	-	-	-	-
2	15-04 15-17 1-453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ВК14-21	1,00 ШТ	2,15 -	- -	2	-	-	-	-	-	-
3	15-04Д 15-17 1-453	-ТУМБЛЕР ТВ2-1	19,00 ШТ	1,17 -	- -	22	-	-	-	-	-	-
4	15-04 01-086 15-17 1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63	1,00 ШТ	2,50 -	- -	3	-	-	-	-	-	-
5	15-04 ДОП.34 15-17 1-429	-РЕЛЕ РП-21	13,00 ШТ	6,65 -	- -	86	-	-	-	-	-	-
6	36-08 2-029 15-17 1-491	-ДИОД Д226Б	11,00 ШТ	0,88 -	- -	10	-	-	-	-	-	-
7	15-17 1-495	-КЛЕММЫ	60,00 ШТ	0,30 -	- -	18	-	-	-	-	-	-
8	15-17 1-504	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ	20,00 ШТ	0,10 -	- -	2	-	-	-	-	-	-
9	15-05 11-046 15-17	-ТРАНСФОРМАТОР ОСН-0,1	1,00 ШТ	7,35 -	- -	7	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1-468 15-87 5-844 15-17 1-481	-АРМАТУРА АЕ-3212 ВТ	10,88	3,98 - -	- -	39	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		219	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		219	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		219	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		219	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	Ц11-688-3	-ШИТ ШКАФНОЙ НАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	1,88	3,89 1,87	8,32 8,31	3	2	- -	3,88 8,14	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3	2	-		3
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		222	2	-		3
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		219	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		219	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 18

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			106	106	-	-	89,08
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			8	13	-	-	10,92
	ИТОГО:		-	114	119	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-8346

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЩИТА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЩМУ1-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

ТП 903-4-71.13.87

ОСНОВАНИЕ:

9732/12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,119 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	8.14 15-17 1-181	-ЩИТ ЯОУ-81 Р.500Х400Х180ММ ШТ	1,00	15,20 -	- -	15	-	-	-	-
2	ДОП15-84 15-17 1-453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ВК14-21 ШТ	2,00	2,15 -	- -	4	-	-	-	-
3	15-84 Ф6-265 15-17 1-448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С 2829 ШТ	1,00	4,65 -	- -	5	-	-	-	-
4	8 15-84 15-17 1-429	-РЕЛЕ РТЛ-2000 ШТ	1,00	12,75 -	- -	13	-	-	-	-
5	ДОП 15-84 15-17 1-339	-ПУСКАТЕЛЬ ПНЛ-410004 ШТ	1,00	56,70 -	- -	57	-	-	-	-
6	15-17 1-495	-КЛЕММЫ ШТ	20,00	0,30 -	- -	6	-	-	-	-
7	15-17 1-504	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ ШТ	3,00	0,10 -	- -	-	-	-	-	-
8	15-84 ДОП.34 15-17 1-488	-КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА ПКЛ 2204 ШТ	1,00	6,40 -	- -	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			186	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			186	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,08	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
10	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
11	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	2,00	0,78	-	2	1	-	0,78	1
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-574-45	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А	1,00	1,67	-	2	1	-	1,00	1
				0,85	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	5	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			114	9	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

gost.e-ecolog.ru