ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ

903-4-71.13.87

СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

Тип I Б

Альбом УП

С М Е Т Ы

Книга I стр. I÷I76

Заказ Т-8246
Всего страниц- 349
Инв.№

Уч. 6-73

КФ ЦНТП инв. № 9732/11

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
Киев 57 ул. Эжена Потье № 12
Заказ № 7/2) 4944 Инв. № 9732/11 Тираж 1.00
Сдано в печать 10 03 1988 Цена 6-73

ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ

903-4-71.13.87

СТАНЦИИ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

Тип I Б

Альбом УП

С М Е Т Ы

Книга I стр. I ÷ I76

Стоимости:	
Общая	- III,35 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- I05,04 тыс.руб.
I куб.м здания	- 75,33 руб.
I кв.м общей площади	- 344,42 руб.

Разработан:

Главным управлением проектных работ по жилищно-гражданскому и коммунальному строительству "Киевпроект

Главный инженер Главного управления Гордеев И.П.

Главный инженер проекта Подгорный В.Ю.

Типовой проект утвержден Госстроем УССР
приказ от 25.07.86г. №143
Введен в действие Главкиевпроектом
приказ от 04.06.86г. №255

Заказ Т-8246
Всего страниц- 349
Инв.№

КФ ЦИТП инв № 9732/11

ТП 903-4-71.13.87

9732/11

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Пояснительная записка

2. Объектная смета №I

3. Смета №I-I на общестроительные работы

4. Ведомость ресурсов на общестроительные, сантехнические и монтажные работы

5. Смета №I-2 на сантехнические работы

6. Смета №I-3 на электросиловое оборудование и освещение

7. Смета №I-4 на слаботочные устройства

8. Смета №I-5 на автоматику и КИП насосных станций

9. Смета №I-6 на ОДС

ТП 903-4-71.13.87

9732/11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта станции тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей Тип I Б

I. Сметы составлены в соответствии с инструкцией Госстроя СССР СНиП I.02.0I-85.

Сметная стоимость определена по ЕРЕР в ценах и нормах, введенных с I.I.84г. для I-го территориального района, ценника на материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам.

Сметы на электричечкие работы составлены по ценнику и прейскурантам цен Госстроя СССР.

II. В сметах предусмотрены следующие конструктивные элементы:

- фундаменты сборные бетонные блоки;
- наружные и внутренние стены из обыкновенного глиняного кирпича;
- покрытия из круглопустотных и ребристых плит;
- кровля совмещенная, 4-х слойная из стеклорубероида, рулонная;
- полы в производственных помещениях бетонные, в бытовых - керамплитка;
- окна раздельные, двери - щитовые;
- внутренняя отделка - известковая, силикатная покраска с масляной панелью;
- наружная отделка - облицовка плиткой;
- инженерное оборудование - от внешних источников.

Накладные расходы приняты:

- строительные работы - I6,5%;
- сантехработы - I3,3%;
- металлоконструкции - 8,6%.

Плановые накопления 8%

В проекте разработаны такие варианты:

ввод теплосети - 6,7,8 варианты, ввод водопровода - 4,5,6,7,8 варианты, выход водопровода - 6 вариантов, выход теплосети -по зависимой схеме - 6 вариантов, водоподогревательная установка системы горячего водоснабжения - 5,6.7 варианты, автоматика сантехустройств - 8 вариантов.

В объектную смету включени:

ввод теплосети - 8 вариант;

ввод водопровода - 8 вариант;

выход водопровода - 6 вариант;

выход теплосети по зависимой схеме - 8 вариант;

водоподогревательная установка системы горячего водоснабжения - 7 вариант;

автоматика сантехустройств - 5 вариант.

Главный инженер проекта Подгорный

ТП 903-4-71.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту станции тепловодоснабжения жилых домов высотой до I6 этажей Тип IБ

(для I-го территориального района)

Сметная стоимость III,35 тр.
НУЧП I7,2 тр.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей площади - 344,42 р.
м3 объема здания - 75,33 р.

№№ пп	№смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая стоимость, тыс.руб.				Технико-экономические показатели		
			строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие затраты	всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	наименование единиц	количество	стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I. I		Общестроительные работы	4I,26	-	-	-	4I,26	8,C2	2,60	I,8I	м3	I478,2	27,9I
		Сантехработы в том числе:											
2.2-I		Отопление	0,I7	-	-	-	0,I7	0,05	0,02	-	"	"	0,I2
3.2-2		Вентиляция	0,68	-	-	-	0,68	0,2I	0,I0	-	"	"	0,46
4.2-3-8		Ввод водопровода 8 вар.	6,8I	-	-	-	6,8I	0,73	0,32	0,03	"	"	4,6I
5.2-4-7		Водоподогревательные установки системы горячего водоснабжения 7 вар.	35,99	-	-	-	35,99	3,04	I,34	0,I4	"	"	24,35
6.2-5-8		Ввод теплоснабжения 8 вар.	4,09	-	-	-	4,09	0,46	0,I9	0,02	"	"	2,77
7.2-6-6		Выход водопровода 6 вар.	2,89	-	-	-	2,89	0,4I	0,I8	0,02	"	"	I,96

9752/11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.2-7-8		Выход теплосети по зависимой системе отопления 8 вар.	6,48	-	-	-	6,48	0,90	0,40	0,03	"	"	4,38
9.2-8		Водопровод	0,28	-	-	-	0,28	0,04	0,02	-	"	"	0,I9
I0.2-9		Канализация	0,I3	-	-	-	0,I3	0,04	0,02	-	"	"	0,08
II.2-I0		Водосток	0,62	-	-	-	0,62	0,44	0,22	-	"	"	0,42
I2.2-II		Шумоглушение	0,50	-	-	-	0,50	0,02	0,0I	-	"	"	0,34
I3.	3	Электрооборудование и электроосвещение	2,I4	-	2,08	-	4.22	0,76	0,30	0,I3	"	"	2,85
I3.	4	Телефонизация и радиовещание	0,I3	-	0,03	-	0,I6	0,07	0,03	-	"	"	0,II
I5.	5	Автоматизация сантехустройств вар.5	I,36	-	2,90	-	4,26	0,85	0,36	0,I2	"	"	2,88
I6.	6	Диспетчерская связь	0,I2	-	0,35	-	0,47	0,07	0,03	0,0I	"	"	0,32
I7.	7	Внутренние сети ОДС	0,I2	-	0,72	-	0,84	0,06	0,03	0,0I	"	"	0,58
I8.	8	Подъемники	I,I7	-	0,23	-	I,40	0,5	0,I0	0,I6	"	"	0,95
		ИТОГО	I05,04	-	6,3I	-	III,35	I7,2	6,24	2,48	"	"	75.33

Главный инженер Главного управления Гордеев И.П.

Главный инженер проекта Подгорный В.Ю.

Начальник сметного отдела Малышев Ю.Н.

Составила Малевкина Л.Д.

Проверил Коптева П.В.

ТП 903-4-71.13.87

9732/11

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту 903-4 Тип I Б

Б6	Ресурсы	Количество вариант по объектной смете
I	2	3
I.	Общестроительные работы	
	Затраты труда ч-час	5485
	Заработная плата руб.	3975
	Эксплуатация машин руб.	515
2.	Санитарно-технические работы	
	Отопление и вентиляция	
	Затраты труда ч-час	184
	Заработная плата руб.	119
	Эксплуатация машин руб.	5
	Ввод теплосети вар.8	
	Затраты труда ч-час	378
	Заработная плата руб.	260
	Эксплуатация машин руб.	7
	Ввод водопровода вар.8	
	Затраты труда ч-час	2715
	Заработная плата руб.	422
	Эксплуатация машин руб.	9
	Водоподогревательная установка системы горячего водоснабжения вар.7	
	Затраты труда ч-час	2703
	Заработная плата руб.	2159
	Эксплуатация машин руб.	40
	Выход водопровода вар.6	
	Затраты труда ч-час	1383
	Заработная плата руб.	236
	Эксплуатация машин руб.	1
	Водопровод, канализация, водостоки	
	Затраты труда ч-час	1119
	Заработная плата руб.	553
	Эксплуатация машин руб.	4
	Выход теплосети зависимая система отопления вар.8	
	Затраты труда ч-час	764
	Заработная плата руб.	541
	Эксплуатация машин руб.	8
	Шумоглушение	

I	2	3
	Затраты труда ч-час	22
	Заработная плата руб.	2
	Эксплуатация машин руб.	I
3.	Монтажные работы	
	Электрооборудование и электроосвещение	
	Затраты труда ч-час	553
	Заработная плата руб.	357
	Эксплуатация машин руб.	45
	Автоматизация сантехустройств	
	Затраты труда ч-час	768
	Заработная плата руб.	459
	Эксплуатация машин руб.	4I
	Телефонизация и радио	
	Затраты труда ч-час	58
	Заработная плата руб.	36
	Эксплуатация машин руб.	I
	ОДС диспетчерской связи	
	Затраты труда ч-час	65
	Заработная плата руб.	39
	Эксплуатация машин руб.	2
	Внутренние сети ОДС.	
	Затраты труда ч-час	52
	Заработная плата руб.	30
	Эксплуатация машин руб.	4
	Подъемники	
	Затраты труда ч-час	238
	Заработная плата руб.	I69
	Эксплуатация машин руб.	I
	ИТОГО	
	Затраты труда ч-час	I6455
	Заработная плата руб.	9359
	Эксплуатация машин руб.	684

Начальник сметного отдела Ю.Малышев

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1А

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1025	1298	-	-	3,13
2	ФУНДАМЕНТЫ			9540	12084	-	-	29,09
3	СТЕНЫ			8700	11059	-	-	26,88
4	ПЕРЕГОРОДКИ			66	85	-	-	0,20
5	ПОЛЫ ЗДАНИЯ И КАНАЛОВ			2391	3087	-	-	7,29
6	ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ			4410	5562	-	-	13,48
7	ОКНА			31	38	-	-	0,09
8	ДВЕРИ			371	468	-	-	1,13
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			934	1174	-	-	2,85
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			2379	2994	-	-	7,26
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			2828	3585	-	-	8,69
	ИТОГО:			32871	41264	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1А

9732/11

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВО ТИП 1 Б

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 41,264 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,815 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5489 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,979 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-276 т.ч.т.3	-ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ	1000М2	0,44	8,93	8,86	1	-	-	-	-	
					-	8,38			-	8,38	-	
2	Е1-231 т.ч.т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,89	39,66	48,88	4	-	3	-	-	
					-	14,38			1	18,48	2	
3	Е1-175 т.ч.т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,89	125,14	148,88	16	1	14	15,58	1	
					7,64	61,88			6	79,21	7	
4	03.18-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1000М3 Т	784,88	0,29	-	227	47	-	0,88	71	
					0,86	-			-	-	-	
5	Е1-175 т.ч.т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2		0,34	125,14	148,88	68	3	88	15,58	5	
					7,64	61,88			21	79,21	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ								
		1000М3								
6	Е1-56 Т.Ч.Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,20	150,82	125,47	181	8	150	13,20	16
				6,53	52,00			62	67,00	80
		1000М3								
7	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,27	74,50	-	20	20	-	154,00	42
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-56 Т.Ч.Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	150,82	125,47	12	1	10	13,20	1
				6,53	52,00			4	67,00	5
		1000М3								
9	Е1-231 Т.Ч.Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,20	39,66	40,00	48	-	49	-	-
				-	14,30			17	18,45	22
		1000М3								
10	Е1-238 Т.Ч.Т.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1,20	355,30	32,30	426	-	39	-	-
				-	11,30			14	14,58	17
		1000М3								
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	3,10	9,69	3,49	30	19	11	11,20	35
				6,20	2,39			7	2,95	9
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1025	99	326		171
			РУБ.					132		169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1025	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	308	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			95	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	267	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1290	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1180	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	261	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1290	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1180	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	261	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	16,89	28,48	0,28	488	12	4	1,37	23
		М3		0,78	0,88			1	0,18	2
13	Е7-408	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	197,00	1,27	0,39	258	43	156	0,59	77
		ШТ		0,22	0,39			57	0,37	73
14	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ГИЛЬЗ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	193,00	1,65	1,09	318	58	218	0,53	102
		ШТ		0,38	0,48			77	0,52	100
15	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	59,00	2,36	1,03	139	28	96	0,82	48
		ШТ		0,47	0,68			35	0,77	45
16	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	48,00	2,98	2,05	139	29	98	1,84	58
		ШТ		0,61	0,84			36	0,95	46
17	ССЦ П.3-25	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ФБС ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3	51,39	39,98	-	2058	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	ССЦ П.3-11	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМ ОТ 0,3 ДО 0,5 М3	49,47	62,58	-	2182	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	ССЦ П.3-3	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМ ОТ 0,5 И БОЛЕЕ	68,53	88,98	-	2883	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,55	31,68	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	Е7-668	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	10,00	0,78	0,13	8	6	2	1,81	10
		ШТ		0,59	0,08			1	0,86	1
22	ССЦ П.3-23	-СТОИМОСТЬ ПОДУШЕК	0,50	39,98	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	Е6-98	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	13,00	32,20	0,33	428	28	4	2,81	37
		М3		1,55	0,10			1	0,13	2
24	Е7-465	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	30,00	0,23	0,13	7	2	5	0,13	4
		ШТ		0,08	0,06			2	0,08	2
25	608-76 ССЦ П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,9М3	1,20	64,40	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,60	32,48	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,90	84,58	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
28	Е6-38	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	4,99	36,32	1,88	181	12	6	4,35	22
				2,34	0,36			2	0,46	2
		М3								
29	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	4,35	32,20	1,81	140	10	6	4,46	19
				2,41	0,36			2	0,46	2
		М3								
30	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,72	23,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	2,29	90,00	1,50	206	45	3	33,60	77
				19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
32	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1,12	86,50	1,58	97	22	2	36,18	43
				19,60	0,45			1	0,58	1
		100М2								
33	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,39	35,50	4,00	14	11	1	48,20	19
				28,40	1,20			-	1,55	1
		100М2								
34	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,41	43,60	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			9548	298	393		531
			РУБ,					216		278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9548	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	455	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	288	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			898	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	393	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12084	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1737	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		951
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			12084	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1737	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	794	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			10565	397	919		782
			РУБ.					348		447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10565	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1744	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	318	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			985	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	668	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13294	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2917	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1855	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		13294	-	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2917	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1305	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1855	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
35	Е8-35	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СЛОЖНЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	168,88	39,58	0,08	6328	434	96	4,32	723
		М3		2,71	0,10			29	0,23	37
36	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	54,14	39,08	0,38	2111	138	42	4,23	229
		М3		2,41	0,33			12	0,30	16
37	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	49,88	0,23	0,13	11	4	7	0,13	6
		ШТ		0,08	0,06			3	0,08	4
38	408-76 ССЦ П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,75	64,48	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	408-76 ССЦ П.9-93	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,63	65,78	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	2,44	82,28	0,33	183	82	-	45,88	112
		100М2ПЛ		65,48	0,07			-	0,89	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С147-1	-АРМАТУРА А-I 100КГ	0,18	22,48 -	- -	4	-	- -	- -	- -
42	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,69	24,58 -	- -	41	-	- -	- -	- -
43	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I 100КГ	0,27	31,68 -	- -	9	-	- -	- -	- -
44	Е6-166	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,48	13,78 4,91	1,06 0,32	5	2	- -	8,54 0,41	3 -
45	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	220,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
46	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	220,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ, РУБ,			8788	632	145 44		1073 57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8788	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1498	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	397	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	268	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			821	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	343	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11859	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1519	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	936	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			11859	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1519	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	936	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
47	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	472,00 62,00	7,59 2,28	66	9	1 -	115,00 2,94	16 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ, РУБ,			66	9	1 -		16 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ ЗДАНИЙ И КАНАЛОВ								
48	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ШЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	2,53	138,88	17,98	354	35	46	27,48	69
		100М2		15,88	5,37			14	6,93	18
49	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	28,24	29,38	-	993	33	-	2,98	59
		М3		1,62	-			-	-	-
50	Е11-97	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,48	143,18	1,12	343	35	3	29,48	71
		100М2		14,58	0,34			1	8,44	1
51	Е11-12	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТА ТОЛЩ. 5 СМ	2,53	99,18	8,94	251	27	3	18,28	46
		100М2		10,68	0,28			1	8,36	1
52	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	2,48	36,48	8,95	135	24	3	18,88	45
		100М2		9,88	0,28			1	8,36	1
53	Е16-184-68 Г ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 14.07.83 ВА-3861-4	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	2,48	273,78	-	657	-	-	-	-
		100 М2		-	-			-	-	-
54	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,14	417,88	4,82	58	9	-	106,88	15
		100М2		61,48	1,36			-	1,78	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2391	163	55		385
			РУБ.					17		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			394	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			222	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3887	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	419	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	252	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			3887	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	419	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	252	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ								
55	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	33,00	3,09	1,06	102	46	35	2,29	76
		ШТ		1,39	0,38			13	0,49	16
56	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 42М	1,00	1,35	0,19	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
57	408-91056 ССЦ П.11-157	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛ. 6,28 М, НАГР. 800 КГ/М2 ТОЛЩ.13 СМ	46,75	8,85	-	414	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
58	408-91056 ССЦ П.11-157	-ТО ЖЕ, ДЛ. 6,28 М НАГР. 970 КГ/М2 ТОЛЩ. 12 СМ	29,00	9,02	-	270	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
59	408-91056 ССЦ П.11-157	-ТО ЖЕ, ДЛ. 6,28 М НАГР. 970 КГ/М2 ТОЛЩ. 13 СМ	149,60	9,22	-	1379	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
60	408-91056 ССЦ П.11-157	-ТО ЖЕ, ДЛ. 4,18 М НАГР. 800 КГ/М2 ТОЛЩ. 12 СМ	5,27	7,39	-	39	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
61	408-91056 ССЦ П.11-157	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ 3,58 М НАГР. 800 КГ/М2 ТОЛЩ. 12 СМ	29,85	7,77	-	232	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
62	408-91054 ССЦ П. 11-144	-РЕБРИСТАЯ ПАНЕЛЬ ДЛ. 6,28 М НАГР. 1000 КГ/М2 ТОЛЩ. 11 СМ	9,35	7,95	-	74	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
63	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	362,00	8,00	11	3	-	141,00	4
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
64	Е12-269	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	2,77	49,90	1,30	138	30	4	18,90	52
		100М2		10,70	0,39			1	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	E12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ М3	27,78	17,98	1,88	496	32	38	2,32	64
				1,17	0,32			9	0,41	11
66	E12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	2,77	7,71	0,19	21	6	-	4,72	13
				2,34	0,06			-	0,06	-
67	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	2,77	51,68	0,34	143	21	2	14,38	48
				7,64	0,22			1	0,28	1
68	E12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	2,77	25,38	0,05	78	-	-	0,07	-
				0,83	0,02			-	0,03	-
69	E12-156	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ ОТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 100М2	2,77	387,88	18,38	961	97	39	58,48	162
				34,98	3,14			9	4,85	11
70	E12-288	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,35	192,88	0,41	67	14	-	83,88	29
				45,88	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				4418	291	188		448
								53		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			738	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	188	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	131	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			414	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	154	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5562	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	688	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		948
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5562	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	688	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		948
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
71	E18-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	0,85	2,99	0,26	3	1	-	1,38	1
				0,74	0,21			-	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5								
		М2								
72	С122-20	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА	0,85	16,30	-	22	-	-	-	-
		ОР12-7,5,ОР15-6		-	-			-	-	-
		М2								
73	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	0,01	229,00	1,58	2	-	-	43,10	-
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ		23,50	0,45			-	0,58	-
		СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
74	Е18-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ СО СТОИМОСТЬЮ	1,00	3,26	-	3	-	-	0,46	-
		Т		0,24	-			-	-	-
75	Е18-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,90	0,96	0,03	1	-	-	0,59	1
		ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,		0,34	0,01			-	0,01	-
		ДО 2 СО СТОИМОСТЬЮ								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			31	1	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ								
76	Е18-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	13,13	1,63	0,35	21	7	4	0,91	12
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	2
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
77	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА	5,36	14,28	-	76	-	-	-	-
		ДГ21-8С,ДГ21-9С		-	-			-	-	-
		М2								
78	С122-278	-УТЕПЛЕННЫЕ БЛОКИ С ОБИВКОЙ	7,77	30,48	-	236	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОМ		-	-			-	-	-
		М2								
79	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	10,08	3,11	-	31	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
80	Е10-148	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,36	1,34	-	7	1	-	0,36	2
				0,28	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		371	8	4		14
				РУБ,				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		371	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		35	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		468	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		468	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
81	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	2,51	5,35	0,15	13	0	-	6,80	15
				3,18	0,04			-	0,05	-
		100М2								
82	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	4,65	71,10	0,09	331	191	3	73,80	343
				81,80	0,21			1	0,27	1
		100М2ГП								
83	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,31	76,20	5,00	24	18	2	56,80	17
				32,80	3,60			1	4,39	1
		100М2								
84	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	4,34	85,10	6,80	369	161	27	65,80	282
				37,10	3,05			17	4,97	22
		100М2								
85	Е15-588	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	7,93	5,84	0,15	46	39	-	9,70	77
				4,90	0,02			-	0,05	-
		100М2								
86	Е15-588	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,37	6,42	0,15	9	7	-	9,70	13
				4,90	0,02			-	0,05	-
		100М2								
87	Е15-588	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,93	5,84	0,05	5	5	-	9,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
88	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,99	11,90	0,03	12	8	-	13,50	13
		ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
89	Е15-562	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	0,10	82,50	1,15	8	4	-	60,60	7
				38,80	0,34			-	0,44	-
		100М2								
90	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	1,66	8,44	0,06	14	6	-	6,90	11
				3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
91	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ БОЛЕЕ 4 М	2,89	9,20	0,06	27	10	-	6,90	20
				3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
92	Е15-544	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	1,63	46,50	0,50	76	24	1	26,80	44
				14,60	0,15			-	0,19	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,		934	473	33		851
				РУБ,				19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		154	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	257	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		86	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	223	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1174	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	986	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		888
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	518	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,		1174	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	986	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		888
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	518	-		-
		РАЗДЕЛ 10, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
93	Е15-79	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ БЕЛЫМИ НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН И КОЛОНН	5,02	474,00	2,00	2379	328	10	186,00	532
				65,40	0,60			3	0,77	4
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2379	328	10		532
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2379	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			393	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	173	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			222	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	149	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2994	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	668	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2994	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	668	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	482	-		-

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КАНАЛЫ

94	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	4,53	27,40 0,78	0,28 0,08	124	3	1 -	1,37 0,10	6 -
95	Е7-468	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	18,88	2,09 0,98	0,21 0,36	38	18	13 3	1,65 0,34	38 6
96	408-92176 ССЦ П.11-149	-ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 1,6 М НАГР. 1550 КГ/М2 ПРИВЕД. ТОЛЩ. В СМ М2	28,51	6,15 -	- -	126	-	- -	- -	- -
97	408-92188 ССЦ П. 11-157	-ТО ЖЕ, НАГР. 1700 КГ/М2 М2	16,88	7,13 -	- -	120	-	- -	- -	- -
98	Е7-465	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	11,00	0,23 0,08	0,13 0,06	3	1	2 1	0,13 0,08	1 1
99	408-77 ССЦ П.9-93	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	1,41	65,87 -	- -	92	-	- -	- -	- -
100	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК ПРОКАТ Т	0,43	382,00 92,00	0,00 2,00	156	40	3 1	141,00 3,10	61 1
101	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	82,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЗЫРЕК ВХОДА								
102	Е7-653	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	6,99 2,81	4,88 1,57	7	3	5 2	4,81 2,03	5 2
103	608-92344 ССЦ П. 11-183	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200 М3	0,45	56,40	-	25	-	-	-	-
104	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,40	-	1	-	-	-	-
105	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,39	24,50	-	34	-	-	-	-
106	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,12	31,60	-	4	-	-	-	-
107	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ КОЗЫРЬКА 100М2	0,04	51,60 7,64	0,34 0,22	2	-	- -	14,30 0,28	1 -
108	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,17	31,60	-	5	-	-	-	-
109	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ КОЗЫРЬКА 100М2	0,04	89,90 10,70	1,30 0,39	2	-	- -	18,90 0,50	1 -
110	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ЗАДЕЛКА УГОЛКОМ Т	0,28	481,00 124,00	1,40 0,42	123	35	- -	210,00 0,54	59 -
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
111	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ СО СТОИМОСТЬЮ Т	0,58	416,00 13,80	32,10 11,00	241	8	19 7	22,60 15,22	13 9
112	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,22	335,00 23,00	6,32 1,90	74	5	1 -	37,40 2,45	8 1
113	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ СО СТОИМОСТЬЮ Т	1,50	390,00 22,40	55,30 15,00	585	34	82 23	35,10 20,12	53 30
114	Е8-61	-РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ Т	0,01	335,00	6,32	3	-	-	37,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,00	1,90			-	2,45	-
115	Е18-138	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ СО СТОИМОСТЬЮ	25,50	6,34	0,01	162	17	-	1,29	33
		М2		0,67	-			-	-	-
116	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ СТОЙКИ ДЛЯ ЩИТОВ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
117	КАЛЬК.1 КИЕВПРОЕКТ А	-ВВОД ТЕПЛОСЕТИ	1,00	48,05	-	48	-	-	-	-
		1 ВВОД		-	-			-	-	-
118	КАЛЬК.2	-ВВОД ВОДОПРОВОДА	3,00	28,50	-	86	-	-	-	-
		1 ВВОД		-	-			-	-	-
119	Е23-8	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	131,00	1,52	-	231	33	-	0,38	58
		М		0,22	-			-	-	-
120	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	28,00	2,21	0,05	44	9	1	0,77	15
		М		0,47	0,02			-	0,03	1
121	Е9-49	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ СО СТОИМОСТЬЮ	0,10	322,00	17,00	37	2	2	32,10	3
		Т		19,00	5,43			1	7,00	1
122	Е9-61	-МОНТАЖ БЛОКОВ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК,УКРУПНЯЕМЫХ НА МОНТАЖЕ ПРОЛЕТОМ ДО 6М НА ОТМЕТКЕ ДО 25М,МАССОЙ ДО 2Т СО СТОИМОСТЬЮ	0,06	335,00	17,00	288	12	16	22,70	20
		Т		14,10	6,33			6	8,60	7
					ОТНОСЯКА					
123	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ БЕТОННЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,94	157,00	7,90	148	13	7	25,60	24
		100М2		14,00	1,70			2	2,45	2
124	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2	0,94	97,00	4,34	92	2	5	3,75	4
		100М2		2,00	1,30			2	2,30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			2928	248	157		408
			РУБ,					58		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1733	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	199	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			163	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	94	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2188	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	420	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	243	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	77	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1358	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	339	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3585	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	779	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		506
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	364	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			22386	2107	505		3641
			---					---------		---------
			РУБ.					167		211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3483	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1238	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	627	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1971	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1865	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26565	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4739	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2799	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1151	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	77	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1358	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	339	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			27978	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	5898	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2928	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			32871	2584	1424		4343
			---					---		---
			РУБ,					515		658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31676	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5227	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2881	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		674
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	937	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2956	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1725	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39859	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	7656	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3854	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	77	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1358	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	339	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			41264	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	8015	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3975	-		-

СОСТАВИЛ КИСЛАЯ

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ	-	-	1202	1899	-	-	100,00
	ИТОГО:	-	-	1202	1899	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 9732/11

ТП 903-4-71.13.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТВС ТИП 1Б

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,890 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,494 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 395 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,301 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ИСКЛЕЧАЕТСЯ								
1	Е8-35	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СЛОЖНЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	160,00	39,50 / 2,71	0,60 / 0,10	6320	434	96 / 29	4,52 / 0,23	723 / 37
2	Е15-79	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ БЕЛЫМИ НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН И КОЛОНН 100М2	5,86	474,00 / 65,40	2,80 / 0,60	2396	331	10 / 3	106,00 / 0,77	536 / 4
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
3	Е8-73	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	160,00	45,10 / 3,18	0,60 / 0,20	7216	509	109 / 32	5,53 / 0,26	885 / 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1382-	256	3		374
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	129	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1630	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	494	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	381	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1630	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	494	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	381	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НА.ЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1382-	256	3		374
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	129	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1630	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	494	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	381	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1630	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	494	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	381	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1382-	256	3		374
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	129	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	45	-		-

ТП 903-4-71.1387 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 148	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 1898	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	494	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	301	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 1898	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	494	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	301	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1,2-2

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ 1-6			134	166	-	-	19,44
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			549	688	-	-	80,56
	ИТОГО:		-	683	854	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

ТП 903-4-71 13.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-122

9732/11

НА ОТОПЛЕНИЕ 1Б И ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,851 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,214 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 184 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,119 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2-1. ОТОПЛЕНИЕ 1-6								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОЧ	9,00	5,12	0,03	46	2	-	0,39	3
		ЭКЧ		0,22	0,01			-	0,01	-
2	Е16-188	-ШАЙБА ДРОССЕЛЬНАЯ	1,00	2,91	0,12	3	1	-	0,94	1
		ШТ		0,60	0,04			-	0,05	-
3	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1
		КОЧПЛ		0,20	-			-	-	-
4	ПР-НТ23-89 П.1-8226 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч6П2 Д 20 ММ		2,00	1,64	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С130-1822	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ПР-НТ23-89 П1-8225	-КРАН ВОЗДУХОВЫПУСКНОЙ	3,00	1,42	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	0,86	0,01	1	-	-	0,36	-
		М		0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	67,20	0,91 0,21	0,01 -	61	14	1 -	0,36 -	24 -
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,60	4,01 3,80	- -	3	3	- -	3,26 -	4 -
10	Е19-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,09	61,27 39,17	0,03 -	6	4	- -	69,36 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		134	24	1		30
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость общестроительных работ -		РУБ.		6	-	-		-
		Накладные расходы -		РУБ.		1	-	-		-
		Накладные НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		Плановые НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		Всего,Стоимость общестроительных работ -		РУБ.		7	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -		РУБ.		-	7	-		-
		Нормативная трудоемкость -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		РУБ.		-	4	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		РУБ.		128	-	-		-
		Накладные расходы -		РУБ.		21	-	-		-
		Накладные НУЧП -		РУБ.		-	12	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		Плановые накопления -		РУБ.		18	-	-		-
		Плановые НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		Всего,Стоимость сантехнических работ -		РУБ.		159	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -		РУБ.		-	43	-		-
		Нормативная трудоемкость -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата -		РУБ.		-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		166	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -		РУБ.		-	50	-		-
		Нормативная трудоемкость -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата -		РУБ.		-	27	-		-

РАЗДЕЛ 2.2 ВЕНТИЛЯЦИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

11	Е20-787	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-75 Н 8А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	1,00	139,33 6,28	0,22 0,22	139	6	1 -	18,92 0,28	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4А100С4								
		шт								
12	С130-226	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.4Б	4,00	1,01	-	4	-	-	-	-
		шт.		-	-			-	-	-
13	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	10,00	1,52	0,05	15	9	-	1,41	14
		1шт		0,08	0,02			-	0,03	-
14	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	16,00	1,67	0,05	27	14	-	1,41	23
		1шт		0,08	0,02			-	0,03	-
15	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,22	36,23	0,49	8	1	-	10,32	2
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
16	С130-618	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1000	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	Е20-498	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 500	1,00	10,04	0,02	10	2	-	4,03	4
		шт		2,39	0,01			-	0,01	-
18	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	11,00	4,00	0,04	54	5	-	1,25	14
		м2		0,70	0,01			-	0,01	-
19	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	20,00	5,75	0,04	115	12	1	1,07	21
		м2		0,61	0,01			-	0,01	-
20	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	17,00	5,64	0,04	100	16	1	1,62	29
		м2		0,92	0,01			-	0,01	-
21	С130-609	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН 100Х200	2,00	2,24	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	С130-1407	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ	0,00	3,75	-	3	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
23	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	0,00	5,34	0,04	43	6	-	1,25	10
		м2		0,70	0,01			-	0,01	-
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
24	Е15-611	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЗА ВТОРОЙ РАЗ	0,57	25,70	0,02	15	3	-	9,30	5
		100М2		5,10	0,16			-	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗОНТОВ СЕТОК И ПЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
		100М2		38,40	-			-	-	-
26	ССЦ Ч.2 СТР.8ТАБЛ. 12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,02	51,20	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			546	78	3		135
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			528	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	37	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			664	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	156	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			685	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	164	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			688	102	4		174
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			656	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			823	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			851	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	214	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-

СОСТАВИЛ ВИУФРИЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-3-4

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б(ВАРИАНТ 4)			1695	2888	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	1695	2888	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 9732/11

ТП 903-4-71.13.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4

НА ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б(ВАРИАНТ 4)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС ДЛЯ 1Б И 2Б

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,088 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,288 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 963 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,159 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б(ВАРИАНТ 4)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,20	1,66	48	31	3	25,98	52
				15,50	0,58			1	0,65	1
		ШТ								
2	С130-1957	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А60С2	2,00	379,00	-	758	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-136	-ВОДОМЕР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВТ-80	1,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
4	Пр-нт 17-04-1980 /1,2,3 П.3-874	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА	1,00	30,66	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,31	-
				0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
6	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,32	2
				0,28	-			-	-	-
		КОМПЛ								
7	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,80	0,29	50	3	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	8,00	29,00	0,39	232	14	3	2,67	21
		ШТ		1,71	0,09			1	0,12	1
9	С138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 82	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д100ММ	3,00	2,98	0,29	9	5	1	2,67	8
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
11	С138-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 108	6,00	1,93	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Пр-нт 23-87 П.1-0815	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р Д100ММ	3,00	18,62	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,68	0,15	3	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
14	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С138-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
16	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	1,00	32,10	0,81	42	3	-	3,25	3
		ШТ		3,18	0,15			-	0,19	-
17	Ц12-698-18	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	8,00	1,14	0,10	9	6	1	1,00	8
		ШТ		0,75	-			-	-	-
18	Пр-нт 24-85 П.3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	8,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	1,00	1,16	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
20	Пр-нт 24-85 П.3-886	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	1,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
22	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	5,00	2,99	0,06	9	1	-	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм		0,35	0,01			-	0,01	-
		м								
23	Е16-69 ССЦ ч.1 п.161 п.46	-трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д100мм	40,00	3,91 0,53	0,07 0,02	156	21	3 1	0,86 0,03	34 1
		м								
24	Е16-219	-гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	0,46	3,94 3,73	-	2	2	-	5,16	2
		100м								
25	Е28-697	-металл для рам под насосы	1,50	36,10	0,25	54	5	-	5,73	9
		100кг		3,50	0,08			-	0,10	-
					изоляционные работы					
26	Е15-652	-антикоррозийное покрытие трубопроводов	0,16	19,60	-	3	3	-	34,00	5
		100м2		18,40	-			-	-	-
27	Е26-16	-изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	1,14	20,40 0,37	0,17 0,05	23	18	- -	13,80 0,06	16 -
		м3								
28	пр-нт 06-15-02 доп.25	-стоимость матов	1,14	50,50 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		м3								
29	Е26-70 ССЦ ч.1 р.1 п.297	-пергамин по изоляции	31,00	0,43 -	- -	13	-	- -	23,90 -	741 -
		м2								
30	Е26-67	-оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой мешковиной	33,00	2,46 0,42	0,02 0,01	81	14	- -	0,78 0,01	25 -
		м2								
31	Е26-76	-окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,33	56,70 10,30	0,08 0,02	15	3	- -	19,10 0,03	6 -
		100м2								
32	ССЦ ч.2 стр.8 табл.12	-масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	0,15	31,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		т								
	Итого прямые затраты по разделу 1		руб.			1695	128	11		947
			руб.					3		3
	в том числе:									
	Стоимость монтажных работ -		руб.			18	-	-		-
	Накладные расходы -		руб.			5	-	-		-
	Накладные НУЧП -		руб.			-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		793
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			129	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1751	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	213	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2888	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	288	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		963
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1695	128	11		947
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		793
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			129	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1751	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	213	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2008	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	288	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		963
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-

СОСТАВИЛ ОНУФРИЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

2-3-5

ПО СМЕТЕ НОМЕР ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б 2Б(ВАРИАНТ5)

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ГЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕЦЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕЦЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ГЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б(ВАРИАНТ5)			5589	6988	-	-	100.00
	ИТОГО:		-	5589	6988	-	-	100.00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б 2Б(ВАРИАНТЫ) 9732/11

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС ДЛЯ 1Б И 2Б

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,980 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,373 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1162 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,313 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б(ВАРИАНТЫ)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,20	1,66	48	33	3	25,98	52
				15,50	0,50			1	0,65	1
		ШТ								
2	С130-1964	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55А НА ПЛИТЕ С ЭДВИГАТЕЛЕМ 4А160М2	2,00	401,00	-	802	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-136	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ВТ-100	1,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
4	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	2,00	1,93	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	ПР-НТ17-84 -1988/1:2, 3 П.3-875	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТ-100	1,00	35,84	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,31	-
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,32	2
				0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
8	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	29,00	0,29	58	3	-	2,67	5
				1,71	0,09			-	0,12	
		ШТ								
9	Е16-120	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 125ММ	8,00	37,10	0,51	297	29	4	6,03	48
				3,68	0,15			1	0,19	2
		ШТ								
10	Е16-138	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 19Ч21Р Д-150ММ	3,00	5,94	0,51	18	11	1	6,03	18
				3,68	0,15			-	0,19	1
		ШТ								
11	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ19П1 Д-25ММ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
12	ПР-НТ23-89 П1-0816	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р Д-150ММ	3,00	1235,00	-	3705	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
14	С130-179	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-179	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	6,00	2,99	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е18-188	-ГРЯЗЕВИКИ Д125ММ	1,00	15,60	0,59	96	5	-	0,85	8
		ШТ		4,76	0,21			-	0,27	-
17	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	8,00	1,14	0,10	9	6	1	1,08	8
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
18	ПР-НТ24-85	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	8,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	П3-185									
19	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	1,00	1,16	0,10	1	1	-	1,08	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
20	ПР-НТ24-85	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	1,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	П3-886									
21	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
22	Е16-69	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	3,00	3,91	0,07	12	2	-	0,86	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦч1П.161 П.46	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д100ММ		0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
23	Е16-70	-ТО ЖЕ,Д125ММ	42,00	4,47	0,09	179	37	3	1,24	50
	ССЦч1П45 1П 47	М		0,74	0,03			1	0,04	2
24	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,46	3,94	-	2	2	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
		100М								
25	Е26-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ	2,00	36,10	0,25	72	7	-	5,73	11
		100КГ		3,50	0,08			-	0,10	-
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
26	Е15-652	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,19	19,60	-	4	3	-	34,92	6
		100М2		18,40	-			-	-	-
27	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,31	20,40	0,17	27	11	-	13,80	18
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
28	ПР-МТ 06-15-02 ДОП25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	1,31	50,50	-	66	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	Е26-70 ССЦч1Р1П,2 97	-ПЕРГАМИН ПО ИЗОЛЯЦИИ	34,00	0,43	-	15	-	-	23,90	13
		М2		-	-			-	-	-
30	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЯ МЕШКОВИНОЙ	36,00	2,46	0,02	89	15	-	0,70	25
				0,42	0,01			-	0,01	-
		М2								
31	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,36	46,70	0,08	17	4	-	19,10	7
		100М2		10,30	0,02			-	0,03	-
32	ССЦч2 СТР8 ТАБЛ12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА	0,20	31,20	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			5589	166	12		1084
			РУБ,					3		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			18	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	4	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			274	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		871
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			5355	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			768	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	138	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			487	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	63	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6610	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	291	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6988	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	373	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	313	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			9989	166	12		1984
			---					---		---
			РУБ,					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		871
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5355	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			768	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	138	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			487	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	63	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6610	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	291	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	267	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6920	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	373	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	313	-		-

СОСТАВИЛ ОНУФРИЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2 3-6

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б 2Б(ВАРИАНТ 6)			3083	3662	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	3083	3662	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-6

9732/11

НА ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б(ВАРИАНТ 6)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС ДЛЯ 1Б И 2Б

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,662 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,537 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1791 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,381 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 / 10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б 2Б(ВАРИАНТ 6)						
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
1	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,75Т	3,00	29,00	2,30	89	56	7 / 31,20 / 94
				18,00	0,89			2 / 0,89 / 3
		ШТ						
2	0138-1965	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/85 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-91-2	3,00	431,00	-	1323	-	- / - / -
				-	-			- / - / -
		ШТ						
3	Е16-138	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ВТ-15Б	1,00	5,94	0,31	6	4	- / 6,03 / 6
		ШТ		3,68	0,15			- / 0,19 / -
4	0138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15Б	2,00	2,99	-	6	-	- / - / -
				-	-			- / - / -
		ШТ						
5	ПР-ИТ 17-84-1988 /1,2,3 П.3-876	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТ-15Б	1,00	62,41	-	62	-	- / - / -
		ШТ		-	-			- / - / -
6	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	2,41	-	2	-	- / 0,31 / -
		КОМПЛ		0,20	-			- / - / -
7	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	0,00	4,43	0,01	27	1	- / 0,32 / 2
				0,20	-			- / - / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЧПЛ								
8	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	7,00	29,00	0,29	203	12	2	2,67	19
		ШТ		1,71	0,09			1	0,12	1
9	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 150ММ	6,00	49,10	0,51	295	22	3	6,83	36
		ШТ		3,68	0,15			1	0,19	1
10	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д100ММ	4,00	2,98	0,29	12	7	1	2,67	11
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
11	С130-1996	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ| 100	8,00	1,93	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Пр-нт 23-87 П.1-0815	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р Д100ММ	4,00	10,62	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-138	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 19Ч21Р Д-150ММ	1,00	5,94	0,81	6	4	-	6,83	6
		ШТ		3,68	0,15			-	0,19	-
14	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ19П1 Д-25ММ	2,00	1,68	0,15	3	2	-	1,51	3
		ШТ		8,97	0,84			-	0,85	-
15	Пр-нт 23-87 П1-0816	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р Д-150ММ	1,00	14,23	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
17	С130-1978	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ| 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-1978	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ| 150	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е10-109	-ГРЯЗЕВИКИ Д150ММ	1,00	67,00	0,69	67	5	-	0,83	8
		ШТ		4,76	0,21			-	0,27	
20	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	5,00	1,14	0,58	6	4	-	1,00	5
		ШТ		0,75	-			-	-	-
21	Пр-нт 24-85 П3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	5,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	1,00	1,16	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
23	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	1,00	1,36	0,01	1	-	-	0,37	-
				0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
24	Е16-69	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	5,00	3,91	0,07	20	3	-	0,86	4
	ССЦ Ч.1	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	П.161	ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ		0,53	0,02			-	0,03	-
	П.46	Д100ММ								
		М								
25	Е16-71	-ТО ЖЕ,Д150ММ	66,00	5,79	0,09	382	49	6	1,24	82
	ССЦ Ч.1	М								
	П176 П48			0,74	0,03			2	0,04	3
26	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ И	2,90	36,10	0,25	185	19	-	5,73	17
		ТРУБОПРОВОДЫ								
		100КГ		3,50	0,08			-	2,10	-
27	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,71	5,47	-	4	3	-	5,16	4
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		200ММ								
		100М								
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
28	Е15-652	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,36	19,60	-	7	7	-	34,00	12
		ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		18,40	-			-	-	-
29	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,30	23,40	0,17	47	19	-	13,80	32
		ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
30	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	2,30	50,50	-	116	-	-	-	-
	06-15-02	М3								
	ДОП.25			-	-			-	-	-
31	Е26-70	-ПЕРГАМИН ПО ИЗОЛЯЦИИ	57,00	0,43	-	25	-	-	23,90	1362
	ССЦ Ч.1	М2								
	Р.1 П.297			-	-			-	-	-
32	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И	59,00	2,46	0,02	145	25	2	0,78	41
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ		0,42	0,01			1	0,01	1
		МЕШКОВИНОЙ								
		М2								
33	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,59	36,70	0,08	28	6	-	19,10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ								
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
34	ССЦ Ч.2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,29	31,20	-	9	-	-	-	-
	СТР.8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	ТАБЛ.12	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3083	240	21		1756
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			377	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			460	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	114	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2699	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			256	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			236	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	88	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3191	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	413	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3662	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	537	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	381	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3983	248	21		1756
			----					--------		--------
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			377	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			468	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	114	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2699	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			236	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	88	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	413	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3662	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	537	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	381	-		-

ПРОВЕРИЛ ОНУФРИЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-3-7

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВВОД ВОДОПРОВОДА 16,25 (ВАРИАНТ 7)	С		3521	4333	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	3521	4333	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП903-4-71.13.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7

НА ВВОД ВОДОПРОВОДА 15,25 (ВАРИАНТ 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

9732/11

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,333 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,671 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2207 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,377 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД ВОДОПРОВОДА 15,25 (ВАРИАНТ 7)									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,75Т	3,00	29,80	2,30	89	56	7	31,20		94
				18,80	0,69			2	0,89		3
		ШТ									
2	С138-1965	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/85 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-81-2	3,00	441,00	-	1323	-	-	-		-
		ШТ		-	-			-	-		-
3	Е16-138	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ВТ-150	1,00	5,94	0,51	6	4	-	6,03		6
		ШТ		3,68	0,15			-	0,19		-
4	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	2,99	-	6	-	-	-		-
		ШТ		-	-			-	-		-
5	ПР-МТ 17-84-1988 /1,2,3 ПЗ-076	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТ-150 ШТ	1,00	82,41	-	82	-	-	-		-
				-	-			-	-		-
6	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОЧЛ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,31		-
				0,28	-			-	-		-
7	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,32		2
				0,28	-			-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
8	Е16-128	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 125ММ	7,00	37,10	0,51	260	26	4	6,03	42
				3,68	0,15			1	0,19	1
		ШТ								
9	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	2,00	49,10	0,51	98	7	1	6,03	12
				3,68	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
10	Е16-122	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 200ММ	4,00	75,00	0,26	300	19	3	7,76	31
				4,75	0,25			1	0,38	1
		ШТ								
11	Е16-138	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д150ММ	4,00	5,94	0,51	24	15	2	6,03	24
		ШТ								
				3,68	0,15			1	0,19	1
12	Е16-139	-ТО ЖЕ Д200ММ	1,00	8,01	0,26	8	5	1	7,76	8
		ШТ								
				4,75	0,25			-	0,38	-
13	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ Д25ММ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
		ШТ								
				0,97	0,04			-	0,05	-
14	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	8,00	2,99	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С138-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	2,00	4,13	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Пр-нт 23-07П1-88 16	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р Д150ММ	4,00	14,23	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Пр-нт 23-07 П1-0817	-ТО ЖЕ Д200ММ	1,00	28,37	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С138-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
20	Е16-198	-ГРЯЗЕВИК Д200ММ	1,00	86,00	1,84	186	6	1	18,38	18
		ШТ								
				6,13	0,27			-	0,48	-
21	Ц12-698-18	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА	5,00	1,14	0,50	6	4	-	1,88	5
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
22	Пр-нт 24-05 П3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВ	5,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц12-698-1	-БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	1,00	1,16	0,50	1	1	-	1,88	1
		ШТ								
				0,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Пр-НТ 24-05 П3-086	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ шт	1,00	0,36 -	- -	1	-	- -	- -	- -
25	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ м	1,00	1,36 0,23	0,01 -	1	-	- -	0,37 -	- -
26	Е16-69 ССЦч1П161П 46	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д100ММ м	5,00	3,91 0,53	0,07 0,02	20	3	- -	0,86 0,03	4 -
27	Е16-71 ССЦч1П176П 48	-ТО ЖЕ Д150ММ м	4,00	5,79 0,74	0,09 0,03	23	3	- -	1,24 0,04	5 -
28	Е16-72	-ТО ЖЕ Д219Х6ММ м	62,00	6,75 0,94	0,15 0,05	543	58	9 3	1,68 0,06	99 4
29	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ 100М	0,72	5,47 3,73	- -	4	3	- -	5,16 -	4 -
30	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ И ТРУБОПРОВОДЫ 100КГ	3,40	36,10 3,50	0,85 0,08	123	12	1 -	5,73 0,10	19 -
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
31	Е19-652	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,51	19,60 18,40	- -	10	9	- -	34,00 -	17 -
32	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	2,90	20,40 8,37	0,17 0,05	59	24	- -	13,80 0,06	40 -
33	Пр-НТ 06-19-02 ДОП.25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ М3	2,90	50,50 -	- -	146	-	- -	- -	- -
34	Е26-70 ССЦч1Р1П26 9	-ПЕРГАМИН ПО ИЗОЛЯЦИИ М2	70,00	0,43 -	- -	30	-	- -	23,90 -	1673 -
35	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ М2	72,00	2,46 0,42	0,02 0,01	177	30	2 1	0,70 0,01	50 1
36	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,72	26,70 10,30	0,08 0,02	34	7	- -	19,10 0,03	14 -
37	ССЦч2 СТР8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ЗА 2 РАЗА	0,36	31,20	-	11	-	-	-	-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТБ.12										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3621	295	31		2163
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			570	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	143	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	158	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			277	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	118	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3752	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	518	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4333	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	671	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	377	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3621	295	31		2163
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			570	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	143	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1888
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	158	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			277	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	117	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3752	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	518	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	289	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4333	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	671	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	377	-		-

СОСТАВИЛ ВНУФРИЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-3-8

ТП 903-4-71.1387 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВВОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б(ВАРИАНТ 8)			5398	6810	-	-	100,00
	ИТОГО:			5398	6810	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП903-4-71.13.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-8

9732/11

НА ВВОД ВОДОПРОВОДА 15,25(ВАРИАНТ 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,860 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,983 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2715 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,422 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД ВОДОПРОВОДА 15,25(ВАРИАНТ 8)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,75Т	1,00	29,00	2,30	29	2	7	31,20	94
		ШТ		18,80	0,69			2	0,89	3
2	С138-1965	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/85 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-51-2	3,00	441,00	-	1323	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-139	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ВТ-200	1,00	8,01	0,26	8	5	1	7,76	8
		ШТ		4,75	0,23			-	0,30	-
4	С138-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	2,00	4,13	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ПР-НТ 17-04-1988 /1,2,3 ПЗ-076	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТ-200	1,00	62,41	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,31	-
		КОМПЛ		0,28	-			-	-	-
7	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
8	Е16-122	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 200ММ	2,00	75,00	0,76	150	10	1	7,76	16
				4,75	0,23			-	0,38	1
		ШТ								
9	Е16-123	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 250ММ	7,00	104,00	1,00	728	43	7	9,59	67
				6,10	0,32			2	0,41	3
		ШТ								
10	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	7,00	49,10	0,51	344	26	4	6,03	42
				3,60	0,15			1	0,19	1
		ШТ								
11	Е16-138	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 19Ч21БР Д150ММ	4,00	5,94	0,51	24	15	2	6,03	24
				3,60	0,15			1	0,19	1
		ШТ								
12	Е16-140	-ТО ЖЕ,Д250ММ	2,00	11,20	1,00	22	12	3	9,59	19
				6,10	0,32			1	0,41	1
		ШТ								
13	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д25ММ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	8,00	2,99	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-1800	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 250	2,00	5,51	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Пр-НТ 23-87 П1-0016	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р Д150ММ	4,00	14,23	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Пр-НТ 23-87 П1-0018	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р Д250ММ	2,00	24,00	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
20	Е16-191	-ГРЯЗЕВИК Д 250ММ	1,00	163,00	1,00	163	7	2	12,48	12
				7,47	0,37			1	0,74	1
		ШТ								
21	Ц12-698-18	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	5,00	1,14	0,10	6	4	-	1,00	5
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
22	Пр-НТ 24-85 П3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	5,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	1,00	1,16	0,10	1	1	-	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦТ		0,52	-			-	-	-
24	Пр-чт 24-05 П3-006	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	1,00	2,36	-	1	-	-	-	-
25	Е16-88 ССЦч1П190П 196	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д 273Х6ММ	95,00	15,54	-	1476	-	-	1,62	154
		М		-	-			-	-	-
26	Е16-88	-ТО ЖЕ,Д219Х6ММ	4,00	14,20	0,13	57	4	-	1,62	6
		М		0,94	0,04			-	0,35	-
27	Е16-87 ССЦч1П176П 48	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д 150ММ	5,00	8,96	-	45	-	-	1,32	7
		М		-	-			-	-	-
28	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,36	0,01	1	-	-	0,37	-
		М		0,23	-			-	-	-
29	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,10	5,47	-	1	-	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
30	Е16-222	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ	0,62	10,00	-	6	2	-	5,16	3
		100М		3,73	-			-	-	-
31	Е28-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ	2,50	36,10	0,25	90	9	-	5,73	14
		100КГ		3,50	0,08			-	0,10	-
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
32	Е15-652	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,62	19,60	-	12	11	-	34,00	21
		100М2		18,40	-			-	-	-
33	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	4,31	22,40	0,17	88	36	1	13,80	59
		М3		8,37	0,05			-	0,86	-
34	Пр-нт 86-15-02 Доп 25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	4,31	50,50	-	218	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
35	Е26-70 ССЦч1Р1П29 7	-ПЕРГАМИН ПО ИЗОЛЯЦИИ	84,00	0,43	-	36	-	-	23,90	2008
		М2		-	-			-	-	-
36	Е26-67	-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА	87,00	2,46	0,02	214	37	2	0,70	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ		0,42	0,01			1	0,01	1
		М2								
37	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,87	46,70	0,08	41	9	-	19,10	17
				10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
38	ССЦ42 СТР8 ТАБЛ 12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,10	31,20	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				5398	298	38		2644
		РУБ.						9		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	3	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	10	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				612	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				61	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	58	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				85	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	42	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				748	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	187	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	188	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				4779	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				599	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	138	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		92
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	188	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				428	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	96	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				5806	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	456	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		535
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	308	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				6815	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	753	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2715
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	422	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5398	298	38		2644
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			612	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			748	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	107	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4779	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			599	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			428	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	96	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5806	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	456	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		835
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	308	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6815	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	733	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	422	-		-

СОСТАВИЛ Рябинкина РЯБИНКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4-5

9732/11

НА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 1Б(ВАРИАНТ 5)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТВС

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,464 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,752 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1778 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,242 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 1Б(ВАРИАНТ 5)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-93	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12М2	5,00	41,32	4,02	207	86	20	20,96	105
				17,24	1,20			6	1,55	8
		МТ								
2	Е18-85	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ	1,00	58,58	5,85	59	21	6	33,66	34
				28,58	1,51			2	1,95	2
		МТ								
3	ПР-МТ 24-87-82 П2 17	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ПВ-1-14	22,00	318,64	-	7010	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СЕКЦ								
4	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	3,00	15,41	8,23	46	38	3	16,93	51
				10,89	8,22			1	8,20	1
		МТ								
5	С138-1956	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2	3,00	170,00	-	510	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
6	Е16-134	-АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ	2,00	1,70	0,35	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		МТ								
7	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ								
8	Пр-НТ 29-03-19 ДОП.2 ИНФ.ПИСЬМО	-СТОИМОСТЬ АППАРАТА ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ	2,00	474,79	-	950	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е18-141	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ	1,00	55,43	0,50	55	6	-	11,02	11
		ДО 1М3		6,27	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
10	Е18-158	-БАК НАПОРНЫЙ ЕМК.1,5М3	2,00	85,59	0,97	171	17	2	14,69	29
		ШТ		8,49	0,29			1	0,37	1
11	Е16-136	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ Д80ММ	1,00	3,02	0,29	3	2	-	2,72	3
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
12	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Пр-НТ 17-04-1980 /1,2,3 П3-074	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВТ-80	1,00	30,66	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е16-136	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА Д100ММ	1,00	3,02	0,29	3	2	-	2,72	3
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
15	Пр-НТ 23-07 П1-0925	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч10НЖ Д100ММ	1,00	109,50	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д100ММ	1,00	3,02	0,29	3	2	-	2,72	3
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
17	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	1,93	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Пр-НТ 23-07 П1-1114	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР Д100ММ	1,00	186,15	-	186	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	11,00	2,41	-	27	2	-	0,32	3
		КОЧПЛ		0,20	-			-	-	-
20	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	14,00	4,43	0,01	62	3	-	0,33	5
		КОЧПЛ		0,20	-			-	-	-
21	Ц11-149-1	-УСТАНОВКА РОТАМЕТРА	1,00	1,25	-	1	1	-	2,04	2
		ШТ		1,23	-			-	-	-
22	Пр-НТ 17-04-1980 /1,2,3	-СТОИМОСТЬ РОТАМЕТРА РМ-0,016ГУЗ	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П3-135									
23	И12-70-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д12ММ	2,00	0,80	0,10	2	1	-	1,02	2
		М		0,67	0,06			-	0,08	-
24	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1530,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР Д50ММ	9,00	17,42	0,13	157	9	1	1,54	14
		ШТ		0,99	0,04			-	0,85	-
26	Е16-118	-ТО ЖЕ,Д80ММ	16,00	24,84	0,29	397	28	4	2,72	44
		ШТ		1,74	0,09			1	0,12	2
27	Е16-119	-ТО ЖЕ,Д100ММ	2,00	29,04	0,29	58	3	-	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
28	Е16-120	-ТО ЖЕ,Д125ММ	9,00	37,18	0,52	335	34	4	6,15	55
		ШТ		3,75	0,15			1	0,19	2
29	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д80ММ	4,00	3,02	0,29	12	7	1	2,72	11
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
30	Е16-138	-ТО ЖЕ,Д150ММ	1,00	6,02	0,52	6	4	-	6,15	6
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
31	С138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	8,00	1,54	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	ПР-НТ 23-07 П1-0824	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21БР Д80ММ	4,00	14,25	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	ПР-НТ 23-07 П1-0826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР Д150ММ	1,00	28,04	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д25ММ	7,00	1,78	0,13	12	7	1	1,84	11
		ШТ		0,99	0,04			-	0,85	-
36	С138-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	14,00	0,73	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ПР-НТ 23-07 П1-0378	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ 15КЧ19П2 Д25ММ	7,00	2,85	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С138-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15								
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15,00	1,20	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	5,00	1,43	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФЛАНЦЕВОГО Д25ММ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
		ШТ		0,99	0,04			-	0,85	-
42	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Пр-НТ 23-07 П1-0711	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 15НЖ29НЖ1 Д25ММ	1,00	32,85	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Е16-103	-ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ	1,00	4,85	0,17	5	1	-	1,42	1
		ШТ		0,98	0,03			-	0,86	-
45	Пр-НТ 23-07 П1-1445	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА 40С10БК М3	1,00	28,47	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Пр-НТ 24-07-02 П6	-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12Б1БК С ВОДОМЕРНЫМ СТЕКЛОМ	1,00	4,49	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Е18-186	-ГРЯЗЕВИК Д80ММ	1,00	48,57	0,52	41	3	-	5,35	5
		ШТ		3,24	0,15			-	0,19	-
48	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	28,62	0,16	41	1	-	1,88	2
		ШТ		0,67	0,05			-	0,86	-
49	Е16-188	-ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Д50ММ	3,00	2,91	0,12	9	2	-	0,94	3
		ШТ		0,60	0,04			-	0,85	-
50	Е16-184	-ТО ЖЕ Д125ММ	1,00	7,32	0,28	7	1	-	2,36	2
		ШТ		1,47	0,08			-	0,18	-
51	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	23,00	1,16	0,10	27	18	2	1,02	23
		ШТ		0,77	-			-	-	-
52	Пр-НТ 24-05 П3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	23,00	0,15	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	13,00	1,17	0,10	15	7	1	1,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВТ								
				0,53	-			-	-	-
54	ПР-НТ 24-03 П3-006	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	13,00	0,36	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	Е16-86	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д133Х4ММ	45,00	7,28	0,09	328	36	4	1,35	61
		М		0,79	0,03			1	0,04	2
56	Е16-85 ССЦ41 П161,П168	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д108Х3,5ММ	35,00	5,30	-	186	-	-	0,91	32
		М		-	-			-	-	-
57	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	32,00	1,35	0,01	43	7	-	0,38	12
		М		0,23	-			-	-	-
58	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	23,00	1,36	0,01	31	5	-	0,38	9
		М		0,23	-			-	-	-
59	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	61,00	2,22	0,03	135	18	2	0,49	30
		М		0,30	0,01			1	0,01	1
60	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	43,00	3,00	0,04	129	15	1	0,58	25
		М		0,36	0,01			-	0,01	-
61	Е16-78 ССЦ41 П47 ПР-НТ 01-15 ОТР.16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ Д125ММ	145,00	5,03	-	729	-	-	1,26	183
		М		-	-			-	-	-
62	Е16-55	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	11,00	0,86	0,01	9	2	-	0,36	4
		М		0,21	-			-	-	-
63	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,27	4,01	-	5	5	-	5,26	7
		100М		3,80	-			-	-	-
64	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,78	4,29	-	3	3	-	5,26	4
		100М		3,80	-			-	-	-
65	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,98	5,54	-	11	7	-	5,26	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200мм		3,80	-			-	-	-
		100м								
66	Е20-697	-металл для водоподогревателей и насосов	6,06	36,17	0,25	219	22	1	5,84	35
		100кг		3,57	0,08			-	0,10	1
67	Пр-нт 05-17 п006	-гибкий шланг д50мм	2,00	2,19	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
					изоляционные работы					
68	Е15-653	-антикоррозийное покрытие трубопроводов и водоподогревателей	1,96	31,69	-	62	59	-	55,49	109
		100м2		29,99	-			-	-	-
69	Е26-16	-изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	15,30	20,57	0,17	315	131	3	14,08	215
		м3		8,54	0,05			1	0,06	1
70	Пр-нт 06-15-02 доп 25	-стоимость матов	15,30	50,50	-	773	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
71	Е26-76	-окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	2,16	46,91	0,08	101	23	-	19,48	42
		100м2		10,51	0,02			-	0,03	-
72	Е26-67	-оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой мешковиной	216,00	2,47	0,02	534	93	4	0,71	154
		м2		0,43	0,01			2	0,01	2
73	Е15-614	-масляная окраска неизолируемых трубопроводов	0,25	61,27	0,03	15	10	-	69,36	17
		100м2		39,17	-			-	-	-
74	Е26-86	-покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом	123,00	2,23	0,01	274	64	1	0,86	105
		м2		0,52	-			-	-	-
75	ССЦ ч2 стр.8 табл.12	-масляная окраска м/к за 2 раза	0,61	31,20	-	19	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
	итого прямые затраты по разделу 1			руб.		14735	801	61		1543
				руб.				17		23
	в том числе:									
	стоимость монтажных работ -			руб.		45	-	-		-
	накладные расходы -			руб.		22	-	-		-
	накладные нучп -			руб.		-	20	-		-
	нормативная трудоемкость в н.р. -			чел.-ч		-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2893	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			191	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	171	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2574	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	755	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		671
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	435	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12597	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2851	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	285	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	368	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1178	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	196	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15818	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	933	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			18464	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1752	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1242	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14735	881	61		1543
			РУБ.					17		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			2893	-	-		-
		Сдача и испытание -	руб.			7	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			298	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	197	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	52	-		-
		плановые накопления -	руб.			191	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	171	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ -	руб.			2574	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	755	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		671
		сметная заработная плата -	руб.			-	435	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	руб.			12597	-	-		-
		Сдача и испытание -	руб.			7	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			2891	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	285	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		184
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	368	-		-
		плановые накопления -	руб.			1178	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	196	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ -	руб.			15818	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	933	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1865
		сметная заработная плата -	руб.			-	776	-		-
		итого по смете	руб.			18464	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	1752	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1778
		сметная заработная плата -	руб.			-	1243	-		-

СОСТАВИЛ Рябинкина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ТП 903-4-71.13.87

ОБЪЕКТ НОМЕР 9732/11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-6

НА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2Б(ВАРИАНТ 6)

ОСНОВАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТВС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26,824 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,963 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1969 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,500 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2Б(ВАРИАНТ 6)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е18-93	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12М2	5,00	41,32	4,62	207	86	20	28,56	143
				17,24	1,20			6	1,55	8
		ШТ								
2	Е18-85	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ	1,00	58,58	5,85	59	21	6	33,66	34
				28,58	1,51			2	1,95	2
		ШТ								
3	ПР-НТ 24-89-82ПВ 17	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ПВ-1-14	22,00	508,41	-	11089	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СЕКЦ								
4	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	3,00	15,41	8,23	46	38	3	16,93	51
				10,89	8,28			1	8,28	1
		ШТ								
5	С138-1965	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2	3,00	440,00	-	1320	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е16-134	-АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ	3,00	1,78	0,85	5	3	-	1,94	5
				8,99	8,84			-	8,85	-
		ШТ								
7	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	8,73	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	ПР-НТ 29-03-19 ДОП2 ИНФ ПИСЬМО	-СТОИМОСТЬ АППАРАТА ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРОАБОТКИ ВОДЫ	3,00	474,79	-	1424	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е18-144	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 2М3	1,00	78,17	0,76	78	8	1	14,08	14
				8,07	0,22			-	0,28	-
		ШТ								
10	Е18-158	-УСТАНОВКА БАКОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ БЕЗ ВОДОУКАЗАТЕЛЯ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1,5М3	3,00	85,59	0,97	257	25	3	14,69	44
				8,49	0,29			1	0,37	1
		ШТ								
11	Е16-136	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ Д.100ММ	1,00	3,02	0,29	3	2	-	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
12	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	2,00	1,93	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	ПР-НТ 17-04-1978 /1,2,3	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВТ-100	1,00	35,04	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Е16-138	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д.150ММ	1,00	6,02	0,52	6	4	-	6,15	6
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
15	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	ПР-НТ 23-07 П1-1115	-СТОИМОСТЬЗАДВИЖКИ 30Ч939БР Д.150ММ	1,00	219,00	-	219	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-138	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ Д.150ММ	1,00	6,02	0,52	6	4	-	6,15	6
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
18	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	ПР-НТ 23-07 П1-926	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч10НЖ Д.150ММ	1,00	156,77	-	157	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	11,00	2,41	-	27	2	-	0,32	3
		КОЧПЛ		0,20	-			-	-	-
21	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	14,00	4,43	0,01	62	3	-	0,33	5
		КОЧПЛ		0,20	-			-	-	-
22	Ц11-149-1	-УСТАНОВКА РОТОМЕТРА	1,00	1,25	-	1	1	-	2,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1,23	-			-	-	-
23	Пр-нт 17-04-1988 /1,2,3 П1-136	-Стоимость ротометра РМ-0,025 КУЗ	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
24	Ц12-70-1	-Трубки красномедные Д12мм	2,00	0,80	0,13	2	1	-	1,02	2
		м		0,67	0,06			-	0,08	-
25	С159-44	-Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные марок М2 и М3,твердые,немерной длины, наружным диаметром 12-14мм толщиной стенки 1мм	-	1530,00	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
26	Е16-117	-Установка задвижек 30ч6бр Д,50мм	11,00	17,42	0,13	192	11	1	1,54	17
		шт		0,99	0,04			-	0,05	1
27	Е16-119	-То же Д.100мм	16,00	29,04	0,29	465	28	4	2,72	44
		шт		1,74	0,09			1	0,12	2
28	Е16-120	-То же Д.125мм	2,00	37,18	0,52	74	8	1	6,15	12
		шт		3,75	0,15			-	0,19	-
29	Е16-121	-То же Д.150мм	9,00	49,18	0,52	443	34	4	6,15	55
		шт		3,75	0,15			1	0,19	2
30	Е16-136	-Установка клапана Д,80мм	4,00	3,02	0,29	12	7	1	2,72	11
		шт		1,74	0,09			-	0,12	-
31	Е16-138	-Установка клапана Д,150мм	1,00	6,02	0,52	6	4	-	6,15	6
		шт		3,75	0,15			-	0,19	-
32	С138-1798	-Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 давлением 1,6МПа,диаметром в мм: 80	8,00	1,54	-	12	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
33	С138-1798	-Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 давлением 1,6МПа,диаметром в мм: 150	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	Пр-нт 23-07 П1-0824	-Стоимость клапана обратного 19421бр Д,80мм	4,00	14,23	-	57	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
35	Пр-нт 23-07П1-08 26	-Стоимость клапана 19421бр Д,150мм	1,00	28,04	-	28	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
36	Е16-134	-Установка вентилей фланцевых Д25мм	7,00	1,78	0,13	12	7	1	1,54	11
		шт		0,99	0,04			-	0,05	-
37	С138-1798	-Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 давлением 1,6МПа,диаметром в мм: 25	14,00	0,73	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
38	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	7,00	2,44	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт.								
39	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	28,00	1,28	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
40	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	5,00	1,43	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
41	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕЧ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
42	Е16-134	-ВЕНТИЛЬ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Д25ММ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,94	2
				0,99	0,04			-	0,85	-
		шт								
43	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
44	ПР-НТ 23-87 П1-0711	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ РЕГУЛИРУЮЧЕГО 15НЖ29НЖ1 Д.25ММ	1,00	32,85	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
45	Е16-103	-ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ	1,00	4,85	0,17	5	1	-	1,42	1
				0,90	0,03			-	0,06	-
		шт								
46	ПР-НТ 23-87 П1-1445	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА 40С18БКНЗ	1,00	28,47	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	ПР-НТ24-87 -02 П6	-СТОИМОСТЬ ЗАПОРНОГО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12Б15К С ВОДОМЕРНЫМ СТЕКЛОМ	1,00	4,49	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	Е18-187	-ГРЯЗЕВИК Д.100ММ	1,00	42,17	0,52	42	3	-	5,35	5
		шт		3,24	0,15			-	0,19	-
49	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Д.25ММ	2,00	20,62	0,16	41	1	-	1,08	2
				0,67	0,05			-	0,06	-
		шт								
50	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	2,91	0,12	9	2	-	0,94	3
				0,68	0,04			-	0,05	-
		шт								
51	Е16-105	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	1,00	8,16	0,28	8	1	-	2,36	2
				1,47	0,08			-	0,18	-
		шт								
52	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ	23,00	1,16	0,10	27	18	2	1,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАНОМЕТРА								
		ШТ		0,77	-			-	-	-
53	ПР-НТ 24-85 ПЗ-185	-СТОИМОСТЬУСТРОЙСТВА	23,00	0,15	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	1,00	1,17	0,10	1	1	-	1,02	1
		ШТ		0,53	-			-	-	-
55	ПР-НТ 24-85 ПЗ-886	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	13,00	0,36	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Е16-86	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д.133Х4ММ	35,00	7,28	0,89	255	28	3	1,35	47
		М		0,79	0,85			1	0,84	1
57	Е16-87 ССЦ41П;176, 175	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д.159Х4ММ	45,00	7,92	-	356	-	-	1,35	61
		М		-	-			-	-	-
58	Е16-87 ССЦ41П;176 П48	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.150ММ	35,00	7,92	-	277	-	-	1,35	47
		М		-	-			-	-	-
59	Е16-69 ССЦ41П;61, П46	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.100ММ	50,00	3,91	-	195	-	-	0,88	44
		М		-	-			-	-	-
60	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	64,00	2,22	0,05	142	19	2	0,49	31
		М		0,36	0,01			1	0,01	1
61	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	32,00	1,36	0,01	44	7	-	0,30	12
		М		0,23	-			-	-	-
62	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	37,00	1,35	0,01	50	9	-	0,38	14
		М		0,23	-			-	-	-
63	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	17,00	1,28	0,01	22	4	-	0,38	6
		М		0,23	-			-	-	-
64	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,50	4,01	-	6	6	-	3,26	8
		100М		3,80	-			-	-	-
65	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,50	4,29	-	2	2	-	3,26	3
				3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
66	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОЗОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	2,45	5,54 3,80	-	14	9	- -	5,26 -	13 -
		100М								
67	Е28-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ	12,02	36,17 3,57	0,25 0,08	435	43	3 1	5,84 0,10	70 1
		100КГ								
68	Пр-НТ 05-17 П2-006	-ГИБКИЙ ШЛАНГ Д.50ММ	1,00	2,19 -	- -	2	-	- -	- -	- -
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
69	Е15-653	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ	2,60	31,69 29,99	-	82	78	- -	55,49 -	144 -
		100М2								
70	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	19,00	20,57 8,54	0,17 0,05	391	162	3 1	14,08 0,06	267 1
		М3								
71	Пр-НТ 06-15-02 ДОп25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ М3	19,00	50,50 -	- -	960	-	- -	- -	- -
72	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	251,00	2,47 0,43	0,02 0,01	620	108	6 3	0,71 0,01	179 3
		М2								
73	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	2,51	46,91 10,51	0,08 0,02	118	26	- -	19,48 0,03	49 -
		100М2								
74	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОЗОДОВ	0,28	61,27 39,17	0,03 -	17	11	- -	69,36 -	19 -
		100М2								
75	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	147,00	2,23 0,52	0,01 -	328	76	1 -	0,86 -	126 -
		М2								
76	ССЦ42 СТР8 ТБ12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ЗА 2РАЗА Т	1,30	31,20 -	- -	41	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			20873	905	65		1653
			РУБ.					19		24
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			16	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2557	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			352	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	241	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			234	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	208	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3143	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	920	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	528	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			18285	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2894	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	383	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	518	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1692	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	218	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			22831	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	995	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	948	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			26024	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1963	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1969
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1508	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28873	985	65		1653
			---					---------		---------
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2557	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			352	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	241	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			234	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	208	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЧЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3143	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	920	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		820
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	520	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			18285	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2854	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	383	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	518	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1692	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	218	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			22831	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	995	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	948	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			26824	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1963	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1960
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1508	-		-

СОСТАВИЛ РЯБИНКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ТП 903-4-71.13.87

ОБЪЕКТ НОМЕР 9732/11

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4-7

НА ВОДОПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 1Б(ВАРИАНТ 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 1Б

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35,984 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,847 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2703 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,159 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 1Б(ВАРИАНТ 7)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-95	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 2Б СЕКЦ	5,00	73,80	9,85	369	139	46	46,78	233
		ШТ		27,98	2,22			14	3,51	18
2	Е18-85	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ	1,00	58,00	4,95	58	20	4	33,00	33
		ШТ		20,10	1,48			1	1,91	2
3	ПР-НТ 24-07-02 П.217	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ПВ-1-16	22,00	677,00	-	14912	-	-	-	-
		СЕКЦ		-	-			-	-	-
4	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	3,00	29,00	2,30	89	56	7	31,00	96
		ШТ		10,00	0,69			2	0,00	3
5	С130-1963	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2	3,00	440,00	-	1320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-134	-АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ	5,00	1,60	0,53	8	3	-	1,81	0
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	0
7	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	10,00	0,73	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ АППАРАТА ДЛЯ	5,00	474,79	-	2374	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29-03-19	МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ								
	ДОП.2	ШТ		-	-			-	-	-
	ИНФ.ПИСЬМО									
9	Е18-143	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ	1,00	67,00	0,49	67	6	-	10,80	11
		ДО 1,5М3		6,15	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
10	Е18-158	-УСТАНОВКА БАКОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ БЕЗ	4,00	85,40	0,95	342	33	4	14,40	58
		ВОДОУКАЗАТЕЛЯ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1,5М3		8,32	0,28			1	0,36	1
		ШТ								
11	Ц11-149-2	-УСТАНОВКА РОТАМЕТРА	1,00	1,51	-	2	1	-	2,00	2
		КОМП.		1,42	-			-	-	-
12	ПР-НТ 17-04-1986 /1,2,3 П.3-137	-СТОИМОСТЬ РОТАМЕТРА РМ-0,040 КУЗ	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц12-70-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д12Х1ММ	1,00	0,78	0,10	1	1	-	1,00	1
		М		0,66	0,06			-	0,08	-
14	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1530,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	Е16-138	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ Д150ММ	1,00	5,94	0,51	6	4	-	6,03	6
		ШТ		3,68	0,15			-	0,19	-
16	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	ПР-НТ 17-04-1988 /1,2,3 П.3-876	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВТ-150	1,00	62,41	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е16-139	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д200ММ	1,00	8,01	0,26	8	5	1	7,76	8
		ШТ		4,75	0,23			-	0,30	-
19	С130-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	2,00	4,13	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ПР-НТ 23-07 П.1-1852	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР С ЭЛ.ПРИВОДОМ Д200ММ	1,00	248,56	-	249	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-138	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА Д150ММ	1,00	5,94	0,51	6	4	-	6,03	6
		ШТ		3,68	0,15			-	0,19	-
22	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	2,99	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	ПР-НТ 23-87 П.1-0926	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч10НЖ Д150ММ	1,00	158,77	-	159	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	14,00	4,43	0,01	62	3	-	0,32	4
		С КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
25	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	11,00	2,41	-	27	2	-	0,31	3
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
26	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР Д50ММ	13,00	17,40	0,13	226	13	2	1,51	20
		ШТ		0,97	0,04			1	0,05	1
27	Е16-121	-ТО ЖЕ,Д150ММ	10,00	49,10	0,51	491	37	5	6,03	60
		ШТ		3,68	0,15			1	0,19	2
28	Е16-120	-ТО ЖЕ,125ММ	8,00	37,10	0,51	297	29	4	6,03	48
		ШТ		3,68	0,15			1	0,19	2
29	Е16-122	-ТО ЖЕ,200ММ	9,00	75,00	0,26	675	43	7	7,76	70
		ШТ		4,75	0,23			2	0,30	3
30	С138-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С138-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА; ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	25,00	1,20	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С138-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА; ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	5,00	1,43	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ Д25ММ	7,00	1,68	0,13	12	7	1	1,81	11
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
34	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	14,00	0,73	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С138-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	7,00	2,44	-	17	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
36	Е16-138	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д150ММ	4,00	5,94	0,51	24	15	2	6,03	24
		ШТ		3,68	0,15			1	0,19	1
37	Е16-139	-ТО ЖЕ,Д200ММ	1,00	8,01	0,26	8	5	1	7,76	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		4,75	0,23			-	0,38	-
38	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	8,00	2,99	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С130-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	2,00	4,13	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Пр-нт 23-07 П1-0826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21БР Д150ММ	4,00	20,04	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Пр-нт 23-07 П1-0827	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21БР Д200ММ	1,00	24,53	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Е16-134	-УСТАНОВКА РЕГУЛИР.ФЛАНЦЕВЫЯ Д25ММ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,91	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
43	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Пр-нт 23-07 П1-0711	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ РЕГУЛИР.15НЖ29НЖ1 Д25ММ	1,00	32,85	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	Е16-103	-ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ	1,00	4,83	0,17	5	1	-	1,39	1
		ШТ		0,88	0,05			-	0,06	-
46	Пр-нт 23-07 П1-1445	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА 42С12К НЗ	1,00	28,47	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Е18-189	-ГРЯЗЕВИК Д150ММ	1,00	67,00	0,69	67	5	-	0,85	8
		ШТ		4,76	0,21			-	0,27	-
48	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ	2,00	20,60	0,16	41	1	-	1,06	2
		ШТ		0,66	0,05			-	0,06	-
49	Е16-188	-ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДЕНЕНИЕ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ Д50ММ	3,00	2,98	0,12	9	2	-	0,92	3
		ШТ		0,59	0,04			-	0,05	-
50	Е16-186	-ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДЕНЕНИЕ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ Д200ММ	1,00	9,87	0,28	10	1	-	2,31	2
		ШТ		1,44	0,08			-	0,10	-
51	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	23,00	1,14	0,10	26	17	2	1,08	23
		ШТ		0,75	-			-	-	-
52	Пр-нт 24-05 П3-185	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	23,00	1,16	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	13,00	1,16	0,10	15	7	1	1,00	13
		ШТ		0,52	-			-	-	-

ТП903-4-71.1387 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Пр-нт 24-05 п3-006	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	13,00	0,36 -	- -	5	-	- -	- -	- -
55	Пр-нт 24-07-02 п6	-УСТ-ВО ЗАПОРНОЕ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КРАНОВОРО ТИПА 125 15К С ВОДОМЕРНЫМ СТЕКЛОМ	1,00	4,49 -	- -	4	-	- -	- -	- -
56	Е16-87	-ТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д159Х4,5ММ М	35,00	8,25 0,77	0,09 0,03	289	27	3 1	1,32 0,04	46 1
57	Е16-88	-ТО ЖЕ,Д219Х6ММ М	45,00	14,20 0,94	0,13 0,04	639	42	6 2	1,62 0,05	73 2
58	Е16-87 ССц ч.1 п.176,п.48	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ Д150ММ М	35,00	8,96 -	- -	314	-	- -	1,32 -	46 -
59	Е16-86 ССц ч.1 п.151,п.47	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ Д125ММ М	8,00	7,50 -	- -	60	-	- -	1,32 -	11 -
60	Е16-72	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д219Х6ММ М	145,00	8,75 0,94	0,15 0,05	1269	136	21 7	1,60 0,06	232 9
61	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	67,00	2,21 0,29	0,03 0,01	148	19	2 1	0,48 0,01	32 1
62	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	28,00	1,36 0,23	0,01 -	38	6	- -	0,37 -	10 -
63	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	48,00	1,35 0,23	0,01 -	65	11	- -	0,37 -	18 -
64	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	24,00	1,28 0,23	0,01 -	29	6	- -	0,37 -	9 -
65	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,67	3,94 3,73	- -	7	6	- -	3,16 -	9 -
66	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	2,68	5,47 3,73	- -	15	10	- -	3,16 -	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
67	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ И ВОДОПОДОГРЕВАТ.	15,20	36,10	0,25	542	53	4	5,73	86
				3,50	0,08			1	0,10	1
		100КГ								
68	С130-1062	-КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	260,00	0,29	-	75	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
69	Пр-нт 05-01 п.2-006	-ГИБКИЙ ШЛАНГ Д50ММ	2,00	2,19	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
70	Е15-653	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ	3,24	31,10	-	101	95	-	54,40	176
				29,40	-			-	-	-
		100М2								
71	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	22,00	20,40	0,17	449	184	4	13,80	304
				8,37	0,05			1	0,06	1
		М3								
72	Пр-нт 06-15-02 доп.25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	22,30	50,50	-	1111	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
73	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ОДНИМ СЛОЕМ МЕШКОВИНОЙ	278,00	2,46	0,02	684	117	6	2,70	195
				0,42	0,01			3	0,01	3
		М2								
74	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	2,78	46,70	0,08	130	29	-	19,10	53
				12,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
75	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРУЕМЫХ ТРУБ	0,31	60,50	0,03	19	12	-	68,00	21
		100М2		38,40	-			-	-	-
76	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	176,80	2,22	0,01	391	92	2	0,84	148
				0,51	-			-	-	-
		М2								
77	ССЦ Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,32	31,20	-	41	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2878	1386	135		2245
			РУБ.					40		51
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			44	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			21	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	18	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2959	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			392	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			269	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	237	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3620	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1048	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25781	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4118	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	551	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	748	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2395	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	383	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			32294	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1817	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1727
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1529	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35984	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2927	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2783
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2159	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28784	1366	135		2245
			---					---		---
			РУБ.					40		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2959	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			392	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			269	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	237	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3620	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1048	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25781	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4118	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	551	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	749	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2395	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	383	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			32294	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1817	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1727
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1529	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35984	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2927	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2703
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2159	-		-

СОСТАВИЛ РЯБИНКИНА

ТП 903-4-71.13.87

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

9732/11

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-5-6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВВОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б,2Б(ВАРИАНТ 6)			1278	2243	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	1278	2243	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ТП 903-4-71.13.87

ОБЪЕКТ НОМЕР 9732/11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-6

НА ВВОД ТЕПЛОСЕТИ 15,25(ВАРИАНТ 6)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,242 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,275 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	221 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,176 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРЧАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД ТЕПЛОСЕТИ 15,25(ВАРИАНТ 6)									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00 КОЧПЛ	2,41	-	10	1	-	3,32	1	
2	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00 КОЧПЛ	0,20 4,43 0,20	- 0,01 -	27	1	- - -	- 3,33 -	- 2 -	
3	Е16-100	-УСТАНОВКА ТЕРМОРЕЛЕ	1,00 ШТ	2,91	0,12	3	1	-	0,94	1	
4	ПР-НТ 17-08 П5-0588	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕЛЕ	2,00 ШТ	0,60 60,22	0,04 -	120	-	- -	0,05 -	- -	
5	Е16-136	-УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Д.100ММ	2,00 ШТ	- 3,02	- 0,29	6	3	- -	- 2,72	- 5	
6	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00 ШТ	1,74 1,93 -	0,09 - -	8	-	- - -	0,12 - -	- - -	
7	ПР-НТ 17-04 ДОП.	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА РК-1 Д100ММ	2,00 ШТ	120,45 -	- -	241	-	- -	- -	- -	
8	Е16-100	-УСТАНОВКА РЕГУЛ. ПРИБОРА	2,00	2,91	0,12	6	1	-	0,94	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РД-3А-3								
		шт		0,60	0,04			-	0,05	-
9	Пр-нт 17-04 п5-0063	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА РД-3А-3	2,00	142,35	-	285	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Ц12-70-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	34,00	0,80	0,10	27	23	3	1,02	35
		м		0,67	0,06			2	0,08	3
11	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	1530,00	-	15	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
12	Е16-120	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР Д.125ММ	2,00	37,18	0,52	74	8	1	6,15	12
		шт		3,75	0,15			-	0,19	-
13	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	Пр-нт 23-07 п1-0019	-СТОИМОСТЬ КОАНА 1Б5ВБК 1 Д.6ММ	8,00	1,07	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ Д.25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,34	3
		шт		0,99	0,04			-	0,05	-
16	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		шт.		-	-			-	-	-
18	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ	1,00	67,11	0,20	67	5	-	0,21	8
		шт		4,86	0,21			-	0,27	-
19	Е19-54	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ КАМЕРНЫХ	2,00	18,69	1,81	21	6	4	4,44	9
		шт		2,91	0,54			1	0,70	1
20	Пр-нт 17-04 п2 -0784	-СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ КАМЕРНЫХ ДК-25-150	2,00	27,37	-	55	-	-	-	-
		комп		-	-			-	-	-
21	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д.100ММ	2,00	3,02	0,29	6	3	-	0,72	3
		шт		1,74	0,09			-	0,12	-
22	Е16-138	-ТО ЖЕ Д.150ММ	2,00	6,02	0,52	12	8	1	6,15	12
		шт		3,75	0,15			-	0,19	-
23	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ	4,00	1,93	-	8	-	-	-	-
		-		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ Я ММ: 100 ШТ								
24	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ Я ММ: 150 ШТ	4,00	2,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
25	ЧЕНА БАКИНСКОГО З-ДА	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С64НЖ Д,100ММ ШТ	2,00	63,51 -	- -	127	-	- -	- -	- -
26	ПР-НТ 23-07 П1-1194	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 97НЖ Д,150ММ ШТ	2,00	146,73 -	- -	293	-	- -	- -	- -
27	Е16-104	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ Д,125ММ ШТ	1,00	7,32 1,47	0,28 0,08	7	1	- -	2,36 0,10	2 -
28	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ ШТ	10,00	1,16 0,77	0,10 -	12	8	1 -	1,02 -	10 -
29	ПР-НТ 24-05 П3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	10,00	0,15 -	- -	1	-	- -	- -	- -
30	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ШТ	7,00	1,17 0,53	0,10 -	8	4	1 -	1,02 -	7 -
31	ПР-НТ 24-05 П3-086	-СТОИМОСТЬ БРБЫШКИ ШТ	7,00	0,36 -	- -	3	-	- -	- -	- -
32	Е16-85 ССЦ41П168М 161	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д108Х3,5ММ М	3,00	7,92 -	- -	24	-	- -	0,91 -	3 -
33	Е16-41	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д15ММ М	20,00	1,20 0,23	0,01 -	24	5	- -	0,38 -	8 -
34	Е16-43	-ТО ЖЕ Д,25ММ М	2,00	1,36 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,38 -	1 -
35	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,22	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
36	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ 100М	0,41	5,54 3,80	- -	2	2	- -	5,26 -	2 -
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
37	Е19-652	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,21	19,60	-	4	4	-	34,80	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов								
		100М2		18,40	-			-	-	-
38	Е26-16	-изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	1,65	20,40	0,17	34	14	-	13,80	23
				8,37	0,05			-	0,86	-
		М3								
39	ПР-МТ 06-15-02 доп.25	-стоимость матов	1,65	50,50	-	83	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	Е26-67	-оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой мешковиной	36,00	2,46	0,02	89	15	-	0,70	25
				0,42	0,01			-	0,01	-
		М2								
41	Е26-76	-окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,36	46,70	0,08	17	4	-	19,10	7
				10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
42	Е15-614	-масляная окраска неизолированных трубопроводов	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
		100М2		38,40	-			-	-	-
43	Е9-44	-лестница переносная с площадкой	0,04	7,03	4,50	1	-	-	2,54	-
		М		1,57	1,60			-	2,86	-
44	0121-1975	-стоимость лестницы	0,04	358,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1777	121	11		193
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			62	-	-		-
		Сдача и испытание -	РУБ.			1	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			27	-	-		-
		Накладные нучп -	РУБ.			-	25	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			7	-	-		-
		Плановые нучп -	РУБ.			-	18	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	РУБ.			96	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	82	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	42	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	РУБ.			146	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			19	-	-		-
		Накладные нучп -	РУБ.			-	28	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			13	-	-		-
		Плановые нучп -	РУБ.			-	18	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ -	РУБ.			178	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	75	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1951	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2242	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1777	121	11		193
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1951	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2242	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-5-7

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВВОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б,2Б(ВАРИАНТ 7)			3045	3836	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	3045	3836	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-7 9732/11

НА ВВОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б И 2Б(ВАРИАНТ 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТВС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,834 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,419 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 345 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,273 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ВВОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б,2Б(ВАРИАНТ 7)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
2	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,33	2
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
3	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	2,91	0,12	6	1	-	0,94	2
		ШТ		0,60	0,04			-	0,05	-
4	Пр-нт 17-04 П5-0668	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕЛЕ	2,00	60,22	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е16-138	-УСТАНОВКА РЕГУЛИР.КЛАПАНА Д.150ММ	2,00	6,02	0,52	12	8	1	6,12	12
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
6	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Пр-нт 17-04 ДОП	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛТР. КЛАПАНА РК-1Д-150ММ	2,00	158,77	-	318	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-100	-УСТАНОВКА РЕГУЛИР.ПРИБОРА	2,00	2,91	0,12	6	1	-	0,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РД-3А-3								
		ШТ		0,60	0,04			-	0,05	-
9	Пр-нт 17-04 П5-0863	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА РД-3А-3	2,00	142,35	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц12-70-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д12ММ	34,00	0,88	0,18	27	23	3	1,02	35
		М		0,67	0,06			2	0,08	3
11	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1530,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР Д.150ММ	2,00	49,18	0,52	98	8	1	6,15	12
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
13	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Пр-нт 23-07 П1-0819	-СТОИМОСТЬ КОЛЕНА 10Б8БК1 Д.6ММ	8,00	1,07	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ Д25ММ	2,00	1,78	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
16	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
18	Е16-138	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д.150ММ	2,00	6,02	0,52	12	8	1	6,15	12
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
19	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	4,00	4,13	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Пр-нт 23-07 П1-1194	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 97НЖ Д.150ММ	2,00	146,73	-	293	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Пр-нт 23-07 П1-1195	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С97НЖ Д.200ММ	2,00	219,00	-	438	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е18-198	-ГРЯЗЕВИК Д.200ММ	1,00	186,15	1,27	186	6	1	10,51	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				6,25	0,38			-	0,49	-
24	Е19-55	-Установка диафрагмы камерных	2,00	14,83	2,67	30	8	6	6,09	12
		шт								
				4,05	0,80			2	1,03	2
25	Пр-нт 17-04 25-200	-Стоимость диафрагм камер ДК	2,00	37,25	-	75	-	-	-	-
	П2-0786	шт		-	-			-	-	-
26	Е16-105	-Фланцевые соединения на стальных трубопроводах, диаметром 150мм	1,00	8,16	0,28	8	1	-	2,36	2
		шт		1,47	0,08			-	0,10	-
27	Ц12-698-15	-Отборное устройство для манометра	10,00	1,16	0,10	12	8	1	1,02	10
		шт		0,77	-			-	-	-
28	Пр-нт 25-0503-18	-Стоимость устройства	10,00	0,15	-	1	-	-	-	-
	3	шт		-	-			-	-	-
29	Ц12-698-1	-Бобышки для термометров	3,00	1,17	0,10	4	2	-	1,02	3
		шт		0,53	-			-	-	-
30	Пр-нт 24-05 П3-086	-Стоимость бобышки	3,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
31	Е16-88	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 219мм, толщиной стенки 6мм	55,00	14,22	0,13	782	53	7	1,65	91
		м		0,96	0,06			2	0,85	3
32	Е16-41	-Трубы стальные водогазопроводные оцинков. д219мм	20,00	1,20	0,01	24	9	-	0,38	8
		м		0,23	-			-	-	-
33	Е16-43	-То же д.25мм	2,00	1,36	0,01	3	-	-	0,38	1
		м		0,23	-			-	-	-

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

34	Е15-652	-Антикоррозийное покрытие трубопроводов	0,30	19,60	-	6	6	-	34,00	10
		100м2		18,48	-			-	-	-
35	Е26-16	-Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	2,07	20,40	0,17	42	17	-	13,00	29
		м3		8,37	0,05			-	0,06	-
36	Пр-нт 06-15-02 Доп.25	-Стоимость матов	2,07	50,50	-	105	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
37	Е26-67	-Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на	44,00	2,46	0,02	108	18	-	0,78	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ		0,42	0,01			-	0,01	-
		М2								
38	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
		100М2		38,40	-			-	-	-
39	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,04	58,00	32,10	2	1	1	22,60	1
		Т		13,80	11,80			-	15,22	1
40	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,04	358,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3043	179	22		292
			РУБ,					6		9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	77	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			263	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			322	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	85	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	РУБ.			2721	-	-		-
		Сдача и испытание -	РУБ.			1	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			447	-	-		-
		Накладные НУЧП -	РУБ.			-	75	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			253	-	-		-
		Плановые НУЧП -	РУБ.			-	54	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ -	РУБ.			3421	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	253	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	184	-		-
		Итого по разделу 1	РУБ.			3834	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	419	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	273	-		-
		Итого прямые затраты по смете	РУБ.			3843	179	22		292
			РУБ.					6		9
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			43	-	-		-
		Сдача и испытание -	РУБ.			1	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			25	-	-		-
		Накладные НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			5	-	-		-
		Плановые НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	РУБ.			73	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	77	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	39	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	РУБ.			263	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			35	-	-		-
		Накладные НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			24	-	-		-
		Плановые НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ -	РУБ.			322	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	85	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	РУБ.			-	49	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	РУБ.			16	-	-		-
		Накладные расходы -	РУБ.			1	-	-		-
		Накладные НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		Плановые накопления -	РУБ.			1	-	-		-
		Плановые НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ -	РУБ.			18	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция -	РУБ.			-	4	-		-
		Нормативная трудоемкость -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2721	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			447	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	54	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3421	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	253	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3834	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	419	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-5-8

ТП 903-4-7.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВВОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б И 2Б(ВАРИАНТ 8)			3236	4092	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	3236	4092	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-8

9732/11

НА ВВОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б,2Б(ВАРИАНТ 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,091 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,463 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 378 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,260 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б И 2Б(ВАРИАНТ 8)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
2	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,33	2
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
3	Е16-100	-УСТАНОВКА ТЕРМОРЕЛЕ	2,00	2,91	0,12	6	1	-	0,94	2
		ШТ		0,60	0,04			-	0,05	-
4	ПР-НТ 17-04 П5-0588	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕЛЕ	2,00	60,22	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е16-138	-УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Д150ММ	2,00	6,02	0,52	12	8	1	6,15	12
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
6	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	ПР-НТ 17-04 Д0П	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА РК=1 Д150ММ	2,00	158,77	-	318	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-100	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР РД-3А-3	2,00	2,91	0,12	6	1	-	0,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				0,60	0,04			-	0,05	-
9	Пр-НТ 17-04 П5-0063	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА РД-3А-3	2,00	142,35	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц12-70-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д12ММ	34,00	0,80	0,10	27	23	3	1,02	35
		М								
				0,67	0,06			2	0,08	3
11	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	1530,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
12	Пр-НТ 23-07 П1-0819	-СТОИМОСТЬ КРАНА 10Б6БК1	8,00	1,07	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ Д25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ								
				0,99	0,04			-	0,05	-
15	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
17	Е16-122	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР Д200ММ	2,00	75,11	0,27	150	10	1	7,92	16
		ШТ		4,84	0,25			-	0,30	1
18	Е16-130	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК Д150ММ	2,00	6,02	0,52	12	8	1	6,15	12
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
19	Е16-140	-ТО ЖЕ,Д250ММ	2,00	11,34	1,11	23	12	3	9,78	20
		ШТ		6,22	0,33			1	0,43	1
20	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	С130-1800	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 250	4,00	5,51	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Пр-НТ 23-07 П1-1194	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С97НЖ Д150ММ	2,00	146,73	-	293	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Пр-НТ	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С97НЖ	2,00	281,41	-	563	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-07	Д250ММ								
	П1-1196	ШТ		-	-			-	-	-
24	Е18-191	-ГРЯЗЕВИК Д250ММ	1,00	163,19	1,93	163	8	2	12,65	13
		ШТ		7,62	0,58			1	0,75	1
25	Е19-56	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ КАМЕРНЫХ Д250ММ	2,00	20,48	3,85	41	11	7	8,26	17
		К-Т		5,56	1,15			2	1,48	3
26	ПР-НТ 17-04	-СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ КАМЕРНЫХ Д250ММ	2,00	47,00	-	94	-	-	-	-
	П2-0788	К-Т		-	-			-	-	-
27	Е16-106	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 200ММ	1,00	9,00	0,28	10	1	-	2,36	2
		ШТ		1,47	0,00			-	0,10	-
28	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	4,00	1,16	0,10	5	3	-	1,02	4
		ШТ		0,77	-			-	-	-
29	ПР-НТ 24-05	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	4,00	0,15	-	1	-	-	-	-
	П3-185	ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	3,00	1,17	0,10	4	2	-	1,02	3
		ШТ		0,53	-			-	-	-
31	ПР-НТ 24-05	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	3,00	0,36	-	1	-	-	-	-
	П3-006	ШТ		-	-			-	-	-
32	Е16-00 ССЦ41 П190 П196	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ Д273Х6ММ	35,00	15,54	-	544	-	-	1,65	58
		М		-	-			-	-	-
33	Е16-00	-ТО ЖЕ,Д219Х6ММ	3,00	14,22	0,13	43	3	-	1,65	5
		М		0,96	0,04			-	0,05	-
34	Е16-07 ССЦ41 П176,П175	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ Д159Х4ММ	3,00	7,92	-	24	-	-	1,35	4
		М		-	-			-	-	-
35	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,00	1,20	0,01	24	5	-	0,30	8
		М		0,23	-			-	-	-
36	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,36	0,01	3	-	-	0,30	1
		М		0,23	-			-	-	-
37	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,22	4,01	-	1	1	-	5,26	1
		100М		3,00	-			-	-	-
38	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,06	5,54	-	1	-	-	5,26	-
				3,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ								
		100М								
39	Е16-222	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,33	10,07	-	3	1	-	5,26	2
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ		3,08	-			-	-	-
		100М								
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
40	Е15-653	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,37	31,10	-	12	11	-	84,48	28
		100М2		29,40	-			-	-	-
41	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	2,58	20,48	0,17	51	21	-	15,88	35
		М3		8,37	0,05			-	0,86	-
42	ПР-НТ 06-15-02 ДОП 25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	2,58	58,58	-	126	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	98,88	2,46	0,02	123	21	2	0,78	35
		М2		0,42	0,01			1	0,01	-
44	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,58	46,78	0,08	23	5	-	19,18	18
		100М2		10,38	0,02			-	0,83	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3235	198	28		323
				РУБ.				7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		91	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		78	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	31	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			410	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	116	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2849	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			263	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	48	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3583	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	191	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4071	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	373	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	260	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3235	160	20		323
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			410	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	116	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	руб.			2849	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			471	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	57	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	82	-		-
		плановые накопления -	руб.			263	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	40	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ -	руб.			3583	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	191	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		сметная заработная плата -	руб.			-	160	-		-
		итого по смете	руб.			4071	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	373	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		378
		сметная заработная плата -	руб.			-	260	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-6-1

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б (ВАРИАНТ 1)			1181	1333	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	1181	1333	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ТП 903-4-71.13.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1 ОБЪЕКТ НОМЕР 9732/11

НА ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 15,25 (ВАРИАНТ 1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,333 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 820 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,126 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 15,25 (ВАРИАНТ 1)											
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ДО 0,2Т	2,00	15,28	0,22	30	28	1	14,68	33			
				9,89	0,22			-	0,28	1			
2	С130-1056	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2 МТ	2,00	120,00	-	348	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
3	Е16-135	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА Д50ММ МТ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,81	3			
				0,97	0,04			-	0,08	-			
4	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 МТ	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
5	ПР-НТ23-87 П.1-0923	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч18НЖ Д50ММ	2,00	93,36	-	147	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
6	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ С	4,00	4,43	0,01	18	1	-	0,32	1			
				0,28	-			-	-	-			
7	М12-78-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д10Х1ММ КОМПЛ М	0,00	0,78	0,10	6	5	-	1,00	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С159-41	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-114ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	0,66 1560,00 - -	0,06 - - -	-	-	- - - -	0,08 - - -	1 - - -
9	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ Т	7,00	17,48	0,13	122	7	1	1,51	11
10	ПР-НТ23-07 П.1-0178	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б1БР Д15ММ ШТ	2,00	0,97 1,04 - -	0,04 - - -	2	-	- - - -	0,05 - - -	- - - -
11	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО Д50ММ ШТ	3,00	1,68	0,13	5	3	-	1,51	5
12	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	6,00	0,97 1,15 - -	0,04 - - -	7	-	- - - -	0,05 - - -	- - - -
13	ПР-НТ23-07 П.1-0812	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21Р Д50ММ ШТ	3,00	7,01 - -	- - -	21	-	- - -	- - -	- - -
14	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д25ММ ШТ	2,00	1,68 0,97	0,13 0,04	3	2	- -	1,51 0,05	3 -
15	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	0,73 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
16	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	2,00	2,55 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
17	М12-698-18	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ	6,00	1,14 0,75	0,10 -	7	5	1 -	1,00 -	6 -
18	ПР-НТ24-05 П.3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ШТ	6,00	0,15 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
19	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	3,00	1,36 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
20	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	75,00	2,21 0,29	0,03 0,01	166	22	3 1	0,48 0,01	36 1
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	8,78	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,16 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
22	Е28-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ	1,00	36,10	0,85	36	4	-	5,73	6
		100КГ		3,50	0,08			-	0,18	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
23	Е15-652	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,14	19,60	-	3	3	-	34,00	5
		100М2		18,40	-			-	-	-
24	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,94	20,40	0,37	19	8	-	15,80	13
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
25	НР-НТ 06-15-82 ДОП.25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	0,94	50,50	-	47	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	Е26-78 ССЦЧ,1Р,1М ,297	-ПЕРГАМИН ПО ИЗОЛЯЦИИ	27,00	0,43	-	12	-	-	23,90	645
		М2		-	-			-	-	-
27	Е26-67	-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	29,00	2,46	0,02	71	12	-	0,78	23
				0,42	0,01			-	0,01	-
		М2								
28	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,29	36,70	0,08	14	3	-	19,10	6
				10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
29	ССЦч,2 СТР.8ТАБЛ. 12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,84	31,20	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1181	181	6		886
				РУБ.				1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	5	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			919	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1185	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1333	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	228	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1181	181	6		886
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			919	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1185	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1333	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	228	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-6-2

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б (ВАРИАНТ 2)			1642	1961	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	1642	1961	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-2

9732/11

НА ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 16,2Б (ВАРИАНТ 2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,961 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,312 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1366 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,174 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 16,2Б (ВАРИАНТ 1)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,28 15,50	1,56 0,10	48	31	3 1	25,98 0,65	52 1
		ШТ								
2	С138-1958	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/55А НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М2	2,00	335,00 -	- -	670	-	- -	- -	- -
		ШТ								
3	Е16-135	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА Д50ЧМ	2,00	1,60 0,97	0,13 0,04	3	2	- -	1,51 -	3 -
		ШТ								
4	С138-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15 -	- -	5	-	- -	0,05 -	- -
		ШТ								
5	ПР-НТ23-87 Р.1-0929	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч16НЖ Д50ММ	2,00	23,36 -	- -	147	-	- -	- -	- -
		ШТ								
6	Е16-229	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	4,00	4,43 3,20	0,01 -	18	1	- -	0,32 -	1 -
		КОМПЛ								
7	Ц12-70-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ 8Х1ММ	8,00	0,78	0,10	6	5	-	1,00	8
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С159-41	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДИЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-114ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ Т	-	0,66 1588,00 -	0,06 - -	-	-	- - -	0,08 - -	1 - -
9	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	7,00	24,80 1,71	0,29 0,09	174	12	2 1	2,67 0,12	19 1
10	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО Д65ММ ШТ	3,00	2,98 1,71	0,29 0,09	9	5	1 -	2,67 0,12	8 -
11	С138-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 ШТ	6,00	1,37 -	- -	8	-	- -	- -	- -
12	ПР-НТ23-89 П.1-178	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б1БР Д15ММ ШТ	2,00	1,04 -	- -	2	-	- -	- -	- -
13	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ	6,00	1,14 0,75	0,30 -	7	5	1 -	1,00 -	6 -
14	ПР-НТ24-85 П.3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ШТ	6,00	0,15 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д25ММ ШТ	2,00	1,68 0,97	0,33 0,04	3	2	- -	1,51 0,05	3 -
16	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	0,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
17	С138-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	2,00	2,55 -	- -	5	-	- -	0 -	- -
18	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	3,00	1,36 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
19	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	2,21 0,29	0,03 0,01	4	1	- -	0,48 0,01	1 -
20	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М	75,00	2,67 0,35	0,04 0,01	288	26	3 1	0,57 0,01	43 1
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,05	3,94	-	1	-	-	5,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		3,73	-			-	-	-
22	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,75	4,22	-	3	3	-	5,16	4
				3,73	-			-	-	-
23	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ 100КГ	1,10	36,10	0,25	40	4	-	5,73	6
				3,50	0,08			-	0,10	-
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
24	Е15-652	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,22	19,60	-	4	4	-	34,00	7
				18,40	-			-	-	-
25	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1,55	20,40	0,17	32	13	-	13,80	21
				8,37	0,05			-	0,06	-
26	ПР-НТ 06-15-02 доп.25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	1,55	50,50	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Е26-70 ОСЦЧ.1Р.1П .297	-ПЕРГАМИН ПО ИЗОЛЯЦИИ М2	47,00	0,43	-	20	-	-	23,90	1123
				-	-			-	-	-
28	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ М2	49,00	2,46	0,02	121	21	-	0,70	34
				0,42	0,01			-	0,01	-
29	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,49	46,70	0,08	23	5	-	19,10	9
				10,30	0,02			-	0,03	-
30	ОСЦЧ.2 СТР.ВТАБЛ. 12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,11	31,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1642	141	10		1349
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего,Стоимость монтажных работ -	руб.			23	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	руб.			-	24	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		сметная заработная плата -	руб.			-	12	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			281	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			37	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	23	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	7	-		-
		плановые накопления -	руб.			25	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	19	-		-
		Всего,Стоимость общестроительных работ -	руб.			343	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	руб.			-	86	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1198
		сметная заработная плата -	руб.			-	50	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	руб.			2	-	-		-
		Всего,Стоимость металломонтажных работ -	руб.			2	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	руб.			1346	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			130	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	61	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	21	-		-
		плановые накопления -	руб.			117	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	42	-		-
		Всего,Стоимость сантехнических работ -	руб.			1593	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	руб.			-	282	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		сметная заработная плата -	руб.			-	112	-		-
		итого по разделу 1	руб.			1961	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	руб.			-	312	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1366
		сметная заработная плата -	руб.			-	174	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб.			1642	141	18		1349
			руб.					3		4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ -	руб.			13	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			8	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	7	-		-
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	2	-		-
		плановые накопления -	руб.			2	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	5	-		-
		Всего,Стоимость монтажных работ -	руб.			23	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -	руб.			-	24	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		сметная заработная плата -	руб.			-	12	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			281	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			37	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			343	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1346	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1593	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	282	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1961	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	312	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-6-3

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 15.25(ВАРИАНТ3)			1571	1982	-	-	100.00
	ИТОГО:		-	1571	1982	-	-	100.00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-3

НА ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 1Б И 2Б(ВАРИАНТ3)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВО

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,982 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,266 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 975 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,151 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 1Б,2Б(ВАРИАНТ3)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,5Т ШТ	2,00	24,20 / 15,50	1,66 / 0,50	48	31	3 / 1	25,90 / 8,65	52 / 1
2	С130-1959	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А60С2 ШТ	2,00	379,00 / -	- / -	758	-	- / -	- / -	- / -
3	Е16-136	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА Д 50ММ ШТ	2,00	2,98 / 1,71	0,29 / 0,09	6	3	- / -	2,67 / 0,12	5 / -
4	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 80 ШТ	4,00	1,54 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
5	ПР-ИТ 23-07 П.1-0924	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч10НЖ Д 80ММ ШТ	2,00	98,55 / -	- / -	197	-	- / -	- / -	- / -
6	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	4,00	4,43 / 0,20	0,01 / -	18	1	- / -	0,32 / -	1 / -
7	Ц12-70-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д 10Х1ММ М	8,00	0,78	0,10	6	5	-	1,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,66	0,06			-	0,08	1
8	С159-41	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1560,00	-		-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	7,20	24,80	0,29	174	12	2	2,67	19
				1,71	0,09			1	0,12	1
10	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО Д 80ММ	3,20	2,98	0,29	9	1	1	2,67	8
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
11	С138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	6,20	1,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Пр-НТ 23-87 П.1-8814	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19421Р Д 80ММ	3,20	8,21	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Пр-НТ 23-87 П.1-8178	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б1БР Д 15ММ	2,20	1,04	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д 25ММ	2,20	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
				0,97	0,04			-	0,25	-
15	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,20	2,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,20	2,55	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
17	[illegible]-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА	6,00	1,14	0,10	7	6	1	1,20	6
		ШТ		0,75	-			-	-	-
18	[illegible]-НТ 24-85 П.3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	6,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
20	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	55,20	2,99	0,04	164	19	3	0,57	31
		М		0,35	0,01			1	0,01	1
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	2,23	3,94	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения.диаметром до 50мм								
		100м								
22	Е16-228	-гидравлическое испытание трубопроводов систем	0,55	4,22	-	2	2	-	5,16	3
		отопления,водопровода и горячего		3,73	-			-	-	-
		водоснабжения,диаметром до 100мм								
		100м								
23	Е28-697	-металл для рам под насосы	0,53	36,10	0,25	19	2	-	5,73	3
		100кг		3,58	0,08			-	2,10	-
					изоляционные работы					
24	Е15-652	-антикоррозиное покрытие трубопроводов	0,17	19,60	-	3	3	-	34,00	6
		100м2		18,40	-			-	-	-
25	Е26-16	-изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями	1,20	20,40	0,17	24	10	-	13,80	17
		минераловатными или стекловатными		8,37	0,05			-	0,06	-
		м3								
26	ПР-НТ	-стоимость матов	1,20	50,50	-	61	-	-	-	-
	06-15-02	м3		-	-			-	-	-
	ДОп.25			-	-			-	-	-
27	Е26-78	-пергамин по изоляции	32,00	0,43	-	14	-	-	23,90	765
	ССЦ ч.1	м2		-	-			-	-	-
	Р.1 П.209			-	-			-	-	-
28	Е26-67	-оклеивание труб и криволинейных поверхностей на	34,00	2,46	0,02	84	14	-	0,78	24
		битумной мастике в один слой		0,42	0,01			-	0,01	-
		чешковином								
		м2								
29	Е26-76	-окраска изолированных поверхностей масляным	0,34	46,70	0,00	16	4	-	19,10	6
		составом за два раза		10,30	0,02			-	0,03	-
		100м2								
30	ССЦ ч.2	-масляная окраска	0,06	31,20	-	2	-	-	-	-
	стр.8	металлоконструкций		-	-			-	-	-
	табл.12	т								
	итого прямые затраты по разделу 1		руб.			1671	119	10		958
			руб.					5		4
		в том числе:								
	стоимость монтажных работ -		руб.			13	-	-		-
	накладные расходы -		руб.			8	-	-		-
	накладные нучп -		руб.			-	7	-		-
	сметная заработная плата в н.р. -		руб.			-	2	-		-
	плановые накопления -		руб.			2	-	-		-
	плановые нучп -		руб.			-	5	-		-
	всего,стоимость монтажных работ -		руб.			23	-	-		-
	норматив,условно-чистая продукция -		руб.			-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1454	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1712	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	188	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1982	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		975
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	151	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1671	119	18		958
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			247	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1454	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1712	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	188	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1982	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		975
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

2-6-4

ПО СЧЕТУ НОМЕР ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 1Б 2Б(ВАРИАНТ4)

ТП 903-4-71.1387 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 1Б 2Б(ВАРИАНТ4)			1814	2162	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	1814	2162	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) I33

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТВС

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-8346

ТП 903-4-71.13.87

2-6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 1Б 2Б(ВАРИАНТ4)

9732/11

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 1Б И 2Б

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,162 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,303 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1119 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,169 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 1Б 2Б(ВАРИАНТ4)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,20	1,66	48	31	3	25,90	52
				15,50	0,50			1	0,65	1
		ШТ								
2	С130-1957	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А60С2	2,00	329,00	-	750	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-136	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА Д100ММ	2,00	2,98	0,29	6	3	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
4	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 100	4,00	1,93	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	ПР-КТ23-09 П.1-0925	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч10КЖД100ММ	2,00	109,50	-	219	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	4,00	4,43	0,01	18	1	-	0,32	1
				0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
7	Ц12-70-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д12Х1ММ	8,00	0,78	0,10	6	5	-	1,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
8	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	0,66 1538,88	0,06 -	-	-	- -	0,08 -	1 -
				-	-			-	-	-
		Т								
9	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	7,00	29,00	0,29	203	12	2	2,67	19
				1,71	0,09			1	0,12	1
10	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО Д100ММ	3,00	2,98	0,29	9	5	1	2,67	8
				1,71	0,09			-	0,12	-
11	С138-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	6,00	1,93	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	ПР-КТ23-07 П.1-0815	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р Д100ММ	3,00	9,53	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	ПР-НТ23-07 П.1-0478	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б1 БР Д15ММ	2,00	1,04	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
*14	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д25ММ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
				0,97	0,04			-	0,05	-
15	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С138-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
17	И12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА	6,00	1,14	0,10	7	5	1	1,08	6
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
18	ПР-НТ24-05	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	6,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	П3-185									
19	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
20	Е16-69 ССЦ41П161П 46	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ Д100ММ	55,00	3,91	0,07	215	29	4	0,86	47
				0,53	0,02			1	0,03	2
		М								
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,03	3,94	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М								
22	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,55	4,22	-	2	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
23	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ 100КГ	0,55	36,10	0,25	20	2	-	5,73	3
				3,50	0,08			-	0,10	-
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
24	Е15-652	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,20	19,60	-	4	4	-	34,00	7
				18,40	-			-	-	-
25	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1,42	20,40	0,17	29	12	-	13,80	20
				8,37	0,05			-	0,06	-
26	ПР-КТ 06-15-02 ДОП25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ М3	1,42	50,50	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Е26-70 ССЦЧ1Р1П20 7	-ПЕРГАМИН ПО ИЗОЛЯЦИИ М2	37,00	0,43	-	16	-	-	23,90	884
				-	-			-	-	-
28	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ М2	39,00	2,46	0,02	96	16	-	0,70	27
				0,42	0,01			-	0,01	-
29	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,39	66,70	0,08	18	4	-	19,10	7
				10,30	0,02			-	0,03	-
30	ССЦЧ2 СТРОТАБЛ12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,05	31,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1814	134	11		1101
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			237	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		947
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			137	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	44	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1849	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	284	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2162	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	388	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1814	134	11		1181
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			237	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		947
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			137	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	44	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1849	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	284	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2162	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	398	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-

СОСТАВИЛ ОНУФРИЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-6-5

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 15,25(ВАРЫ)			2179	2592	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	2179	2592	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-5

НА ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 15,25(ВАР.3)

9732/11

ОСНОВАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 15,25

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,592 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,487 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1347 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,226 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 15,25(ВАР3)

САНТЕХ. РАБОТЫ

1	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,75Т	2,00	29,00 18,00	2,38 0,99	48	38	4 1	31,28 0,89	62 2
2	С138-1965	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/85 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-81-2	2,00	481,00	-	962	-	-	-	-	-
3	Е16-136	-УС-КА РЕГУЛЯТОРА Д=100ММ	2,00	2,98 1,71	0,89 0,89	6	3	- -	2,67 0,12	5 -	
4	С138-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	1,93	-	8	-	-	-	-	-
5	ПР-НТ23-89 П.1-8925	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 2;4;6МПА Д-100ММ	2,00	109,50	-	219	-	-	-	-	-
6	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	4,00	4,43 0,28	0,81	18	1	- -	0,32	1 -	
7	Ц12-76-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д=12Х1ММ	0,00	0,78 0,66	0,10 0,06	0	0	- -	1,00 0,05	0 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1530,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
9	Е16-128	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 125ММ	7,00	37,10	0,51	268	26	4	6,03	42
		ШТ		3,68	0,15			1	0,19	1
10	ПР-НТ23-87 П.1-0178	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б1БР Д15ММ	2,00	1,84	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е16-136	-УС-КА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО Д150ММ	3,00	5,94	0,51	18	11	1	6,03	18
		ШТ		3,68	0,15			-	0,19	1
12	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	6,00	2,99	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	ПР-НТ23-87 П.1-0816	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р Д150ММ	3,00	14,23	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Е16-134	-УС-КА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д25ММ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
15	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
17	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УС-ВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	6,00	1,14	0,10	7	5	1	1,00	6
		ШТ								
				0,73	-			-	-	-
18	ПР-НТ24-85	-СТОИМОСТЬ УС-ВА	6,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
	П3-185									
19	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
20	Е16-69 ССЦЧ.1П.16 1П.46	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКО-ВАННЫЕ Д=100ММ	3,00	3,91	0,07	12	2	-	0,06	3
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
21	Е16-70 ПР-НТ01-15 СТ.16 ССЦЧ.1Р.1П .47	-ТРУБЫ ВОДОПРОВ. Д=125ММ	55,00	5,03	0,09	277	41	5	1,24	68
		М								
				0,74	0,03			2	0,04	2
22	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,05	3,94	-	1	-	-	3,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
23	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,58	9,47	-	5	2	-	0,16	3
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
24	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ	0,60	36,10	0,25	22	2	-	0,73	3
		100КГ		3,50	0,08			-	0,10	-
25	С130-1062	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	45,00	0,29	-	13	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
					ИЗОЛЯЦ.РАБОТЫ					
26	Е15-652	-АНТИКОРОЗ.ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,25	19,60	-	5	5	-	34,00	8
		100М2		18,40	-			-	-	-
27	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	1,72	28,40	0,17	35	14	-	13,00	24
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		8,37	0,09			-	0,06	-
		М3								
28	ПР-НТ 06-13-02 ДОП.25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	1,72	58,50	-	87	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	Е26-78 ССЦЧ,1Р.1П .297	-ПЕРГАМИН ПО ИЗОЛЯЦИИ	43,00	0,43	-	18	-	-	23,00	1028
		М2		-	-			-	-	-
30	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	45,00	2,46	0,02	111	19	-	0,70	31
				0,42	0,01			-	0,01	-
		М2								
31	Е26-96	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,45	46,70	0,08	21	5	-	10,10	9
				10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
32	ССЦЧ.2 СТ.8Р5.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	0,06	31,20	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2178	182	19		1323
				РУБ,				4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1878	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			164	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	64	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2227	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	297	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2592	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	407	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2198	182	15		1523
			----					---------		---------
			РУБ.					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-

ТП 903-4-71.1387 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1878	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			164	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	64	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2227	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	297	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2592	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	487	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		

СОСТАВИЛ ОНУФРИЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-6-6

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВИХОД ВОДОПРОВОДА 15,25(ВАРБ)			2496	2889	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	2496	2889	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР 9732/11

ТП 903-4-71.13.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-6

НА ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 15,25(ВАР6)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 15,25

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,889 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,414 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1383 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,236 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ВОДОПРОВОДА 15,25(ВАР6)								
		САНТЕХ.РАБОТЫ								
1	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ДО 0,75Т	2,00	39,00 18,00	2,30 0,50	68	38	4 1	31,20 0,80	62 2
		ШТ								
2	С130-1965	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/85 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-81-2	2,00	481,00	-	962	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
3	Е16-138	-УС-КА РЕГУЛ.Д-150ММ	2,00	5,94	0,81	12	7	-	-	-
		ШТ		3,60	0,15			1	0,03	12
4	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ 0 ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	0,19	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ПР-Н723-84 П.1-0926	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛ.ДАВЛЕНИЯ 21Ч18НЖ Д150ММ	2,00	158,77	-	318	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫХ КРАНОВ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	4,00	4,43	0,81	18	1	-	0,32	1
		С		0,20	-			-	-	-
7	Ц12-78-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д12Х1ММ	8,00	0,78	0,10	6	5	-	1,00	8
		КОМПЛ М		0,66	0,06			-	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1530,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	7,00	89,18	0,51	344	26	4	6,83	42
		1Т		3,68	0,15			1	0,19	1
10	ПР-НТ23-87 П1-0178	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б1БР Д-15ММ	2,00	1,84	-	2	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
11	Е16-138	-УС-КА КЛАПАНА ФЛАНЦ.Д150ММ	3,00	5,94	0,91	18	11	1	6,83	18
		1Т		3,68	0,15			-	0,19	1
12	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	6,00	2,99	-	18	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
13	ПР-НТ23-87 П1-0816	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21РД150ММ	3,00	14,23	-	43	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
14	Е16-134	-УС-КА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦ.Д25ММ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
		1Т		0,97	0,04			-	0,05	-
15	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
16	С138-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
		1Т.		-	-			-	-	-
17	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УС-ВО ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	6,00	1,14	0,10	7	5	1	1,00	6
		1Т		0,75	-			-	-	-
18	ПР-НТ24-85	-СТОИМОСТЬ УС-ВА	6,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
	П.3-185									
19	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
20	Е16-71 ССЦ41П.1П1 76П48	-ТРУБЫ СТАЛЬ.ОЦИНКОВАННЫЕ Д150ММ	55,00	5,79	0,09	318	41	5	1,24	68
		М		0,74	0,03			2	0,04	2
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,03	3,94	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
22	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,55	5,47	-	3	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
		100М								
23	Е26-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ	0,60	36,10	0,25	22	2	-	5,73	3
		100КГ		3,50	0,06			-	0,10	-
24	С130-1002	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	50,00	0,29	-	17	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
					ИЗОЛЯЦ РАБОТЫ					
25	Е15-652	-АНТИКОРОЗ.ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,29	19,60	-	6	5	-	34,00	10
		100М2		10,40	-			-	-	-
26	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,00	20,40	0,17	37	15	-	13,00	25
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
27	Пр-НТ 06-15-02 ДОП.25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	1,00	50,50	-	91	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Е26-76 ССЦЧ1Р1П29 9	-ПЕРГАМИН ПО ИЗОЛ.	44,00	0,43	-	19	-	-	23,90	1052
		М2		-	-			-	-	-
29	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	46,00	2,46	0,02	113	19	-	8,70	32
				0,42	0,01			-	0,01	-
		М2								
30	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,46	36,70	0,08	21	5	-	19,10	9
				16,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
31	ССЦЧ2 СТ.8Т5.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	0,06	31,20	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2406	189	16		1355
			РУБ.					4		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			13	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ.			-	7	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. =		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ.			-	5	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			23	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	РУБ.			289	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		Всего,Стоимость общестроительных работ -	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	РУБ.			2124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			222	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	69	-		-
		Всего,Стоимость сантехнических работ -	РУБ.			2512	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	382	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2809	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	414	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2486	185	16		1355
			----					--------		----------
			РУБ.					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		Всего,Стоимость монтажных работ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	РУБ.			289	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			222	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	69	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2512	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	307	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	179	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2889	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	414	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-

СОСТАВИЛ ВНУФРИЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-7-1

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ГЛАВНЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ГЛАВНЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ТЕПЛОСНТИ 1Б, 2Б ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 1)			1779	2196	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	1779	2196	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1 9732/11

НА ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 15,25 ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,196 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,283 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 355 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,183 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ТЕПЛОСНТИ 15, 25 ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 1)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,2Т	2,00	15,20	0,22	30	20	1	16,60	33
				9,89	0,22			-	0,20	1
		ШТ								
2	С130-1954	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2	2,00	107,00	-	214	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-135	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА Д.50ММ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3
				0,97	0,04			-	0,35	1
		ШТ								
4	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ 5 ММ(50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	ПР-НТ17-02 П5-0863	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРРА Д.50ММ	2,00	97,45	-	195	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д.40ММ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,35	0
		ШТ								
7	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40		-	-			-	-	-
		ЧТ								
8	ПР-МТ 23-871988 П1-2391 1;2	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч93БМ Д,40ММ	1,00	187,31	-	187	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
9	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,31	1
		КОЧПЛ		0,28	-			-	-	-
10	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,32	2
		КОМПЛ		0,28	-			-	-	-
11	Ц12-79-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д,12ММ	3,00	3,78	0,10	2	2	-	1,00	3
		М		0,66	0,06			-	0,00	-
12	С199-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1538,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	17,48	0,13	87	5	-	1,51	8
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
14	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО Д,65ММ	1,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
15	С138-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	2,00	1,37	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	ПР-МТ 23-87 П1-8753	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч6БР Д,65ММ	1,00	13,69	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 19Ч21БР Д,50ММ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
18	С138-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	ПРНТ 23-87 П1-8823	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21БР Д,50ММ	2,00	11,61	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е16-135	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЗКЛ-2-10 Д,50ММ	3,00	1,68	0,13	5	3	-	1,51	5
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
21	С138-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	8,00	1,15	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Пр-нт 23-87 П2-0139	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 3КЛ-2-16А,50ММ ШТ	3,00	32,85 -	- -	96	-	- -	- -	- -
23	С138-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
24	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д,25ММ ШТ	1,00	1,68 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
25	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	0,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	С138-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	1,00	2,44 -	- -	2	-	- -	- -	- -
27	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА ВТ	12,00	1,14 0,75	0,10 -	14	9	1 -	1,00 -	12 -
28	Пр-нт 24-85П3-18 5	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	10,00	0,15 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ ШТ	5,00	1,16 0,52	0,10 -	6	3	- -	1,00 -	5 -
30	Пр-нт 24-85 П3-086	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	5,00	0,36 -	- -	2	-	- -	- -	- -
31	Е16-83 ПР-НТ 01-13 СТ16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д,60Х2,5ММ М	130,00	3,16 -	- -	411	-	- -	0,06 -	112 -
32	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,36 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,37 -	1 -
33	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	1,32	4,22 3,73	- -	6	3	- -	5,16 -	7 -
34	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМ ПОД НАСОСЫ 100КГ	0,35	36,18 3,58	0,25 0,00	13	1	- -	5,73 0,10	2 -
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
35	Е15-682	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,36	19,60 18,48	- -	7	7	- -	34,00 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е26-16	-Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	3,28	28,48 8,37	0,17 0,05	65	27	- -	13,88 0,06	44 -
		м3								
37	Пр-нт 06-15-02 доп.25	-Стоимость матов	3,28	58,58 -	- -	162	-	- -	- -	- -
		м3								
38	Е26-67	-Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой мешковиной	82,00	2,46 0,42	0,02 0,01	202	34	2 1	0,78 0,01	57 1
		м2								
39	Е26-76	-Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,82	46,78 10,38	0,08 0,02	38	8	- -	19,10 0,03	16 -
		100м2								
40	ССЦ42 стр8тб.12	-Масляная окраска м/к	0,04	31,28 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1779	134	4		333
				РУБ,				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость монтажных работ -		РУБ,		22	-	-		-
		Накладные расходы -		РУБ,		11	-	-		-
		Накладные НУЧП -		РУБ,		-	9	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		РУБ,		-	1	-		-
		Плановые накопления -		РУБ,		3	-	-		-
		Плановые НУЧП -		РУБ,		-	6	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -		РУБ,		36	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция -		РУБ,		-	32	-		-
		Нормативная трудоемкость -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		Сметная заработная плата -		РУБ,		-	15	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		РУБ,		475	-	-		-
		Накладные расходы -		РУБ,		63	-	-		-
		Накладные НУЧП -		РУБ,		-	39	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		РУБ,		-	12	-		-
		Плановые накопления -		РУБ,		43	-	-		-
		Плановые НУЧП -		РУБ,		-	35	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ -		РУБ,		581	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция -		РУБ,		-	153	-		-
		Нормативная трудоемкость -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		135
		Сметная заработная плата -		РУБ,		-	89	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		РУБ,		1282	-	-		-
		Накладные расходы -		РУБ,		184	-	-		-
		Накладные НУЧП -		РУБ,		-	28	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		РУБ,		-	32	-		-
		Плановые накопления -		РУБ,		113	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1579	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2196	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	283	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1779	134	4		333
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			581	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	153	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			113	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1579	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2196	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	283	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-7-2

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ГЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ГЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б,2Б ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 2)			1908	2358	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	1908	2358	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТП 903-4-71.13.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-2 9732/11

НА ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 15,25 ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,358 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,298 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 368 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,192 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 15,25 ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 2)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ДО 0,27 КВТ	2,00	15,20 9,89	0,72 0,22	30	20	1 -	16,68 0,28	33 1
2	С130-1954	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА66А2 КВТ	2,00	107,00 -	- -	214	-	- -	- -	- -
3	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРРД Д,50ММ КВТ	2,00	1,60 0,97	0,13 0,04	3	2	- -	1,91 0,05	3 -
4	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 КВТ	4,00	1,15 -	- -	5	-	- -	- -	- -
5	ПР-НТ 17-84 ПС.8865	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЧЕГО УРРД Д,50ММ КВТ	2,00	97,45 -	- -	195	-	- -	- -	- -
6	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д40ММ КВТ	1,00	1,60 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,91 0,05	2 -
7	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 48		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	ПР-НТ 23-07 П1-2391	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч93ГНЖ Д.40ММ	1,00	107,31	-	107	-	-	-	-
	1900/1,2	ШТ		-	-			-	-	-
9	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,31	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
10	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,32	2
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
11	Ц12-78-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д12ММ	3,00	0,78	0,10	2	2	-	1,00	3
		М		0,66	0,06			-	0,00	-
12	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1538,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	17,40	0,13	87	5	-	1,51	8
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
14	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО Д.65ММ	1,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
15	С130-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	2,00	1,37	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	ПР-НТ 23-07 П1-0735	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч6БР Д.65ММ	1,00	13,69	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 19Ч21БР Д.50ММ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
18	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	ПР-НТ 23-07 П1-0823	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21БР Д.50ММ	2,00	11,61	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е18-186	-ГРЯЗЕВИК Д.65ММ	1,00	40,50	0,51	41	3	-	5,25	5
		ШТ		3,18	0,15			-	0,19	-
21	Е16-135	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЗКЛ-2-16 Д.50ММ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
22	Е16-136	-ТО ЖЕ Д.80ММ	2,00	2,98	0,29	6	3	-	2,67	5
		ШТ								

ТП903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,71	0,09			-	0,12	-
23	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	4,00	1,54	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	ПР-НТ 23-07 П2-0159	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗКЛ-2-16 Д.50ММ ШТ	1,00	32,85	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	ПР-НТ 23-07 П2-0160	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗКЛ-2-16 Д.80ММ ШТ	2,00	43,80	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ	10,00	1,14	0,10	11	8	1	1,00	10
				0,75	-			-	-	-
30	ПР-НТ 24-05П3-18 5	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ШТ	10,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ШТ	5,00	1,16	0,10	6	3	-	1,00	5
				0,52	-			-	-	-
32	ПР-НТ 24-05 П3-006	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ ШТ	5,00	0,36	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	Е16-83 СОЦЧ1П144П 141	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д.76Х2,8ММ М	85,00	3,43	-	292	-	-	0,86	73
				-	-			-	-	-
34	Е16-83 ПР-НТ 01-13СТ16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д60Х2,8ММ М	45,00	3,22	-	145	-	-	0,86	39
				-	-			-	-	-
35	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,36	0,01	3	-	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
36	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	1,32	4,22	-	6	5	-	5,16	7
				3,73	-			-	-	-
37	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ	1,10	36,10	0,25	40	4	-	5,73	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		3,58	0,08			-	0,18	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
38	Е15-652	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,36	19,60	-	7	7	-	34,00	12
		100М2		18,40	-			-	-	-
39	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	3,38	20,40	0,17	67	28	-	13,00	46
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
40	ПР-МТ 06-15-02 Доп.25	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	3,38	50,50	-	167	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА	83,00	2,46	0,02	284	35	2	0,78	58
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ		0,42	0,01			1	0,01	1
		М2								
42	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ	0,83	46,70	0,00	39	9	-	19,10	16
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
43	ССЦ42 СТР8 ТБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	0,11	31,20	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1988	142	4		343
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		64		-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		596	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	156	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1402	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1731	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	113	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2358	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	192	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1988	142	4		343
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			596	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	156	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1402	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1731	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	113	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2398	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	192	-		-

СОСТАВИЛ РЯБИНКИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-7-3

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫКОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б+2Б(ВАРИАНТ 3)ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ			2111	2687	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	2111	2687	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7-3

НА ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 15,25 ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 3)

ТП 903-4-7.13.87
ОСНОВАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС

9732/11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,487 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,338 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 397 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,208 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 15,25(ВАРИАНТ 3)ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,2Т	2,00	15,20	0,22	30	20	1	16,60	33
				9,89	0,22			-	0,28	1
		МТ								
2	С130-1955	-НАСОСЫ,ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2	2,00	126,00	-	252	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
3	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРРД 0,00ММ	2,00	2,90	0,29	6	3	-	2,67	5
				1,71	0,09			-	0,12	-
		МТ								
4	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ1 80	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
5	Пр-МТ 17-84 ПЗ-0865	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРРД 0,00ММ	2,00	97,15	-	194	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
6	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 0,50ММ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
		МТ								
7	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 58		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	ПР-НТ 23-87-1988 /1,2Я1-239 2	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25493 НЖ Д,50ММ	1,00	111,69	-	112	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,31	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
10	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,32	2
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
11	Ц12-78-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ Д,12ММ	3,00	0,78	0,10	2	2	-	1,00	3
		М		0,66	0,06			-	0,00	-
12	0159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	-	1530,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	3,00	24,00	0,29	124	9	1	2,67	13
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	1
14	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЗКЛ-2-16 Д,80ММ	3,00	2,90	0,29	9	5	1	2,67	8
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
15	0138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 80	6,00	1,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	ПР-НТ 23-87П2-81 60	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗКЛ2-16 Д,80ММ	3,00	43,00	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д,80ММ	3,00	2,90	0,29	9	5	1	2,67	8
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
18	0138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 80	6,00	1,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	ПР-НТ 23-87 П1-0824	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19421БР Д,80ММ	3,00	14,23	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е18-186	-ГРЯЗЕВИК Д,80ММ	1,00	48,50	0,51	41	3	-	3,25	5
		ШТ		3,10	0,15			-	0,19	-
21	Ц12-698-15	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА	10,00	1,14	0,10	11	8	1	1,00	10
		ШТ		0,75	-			-	-	-
22	ПР-НТ 24-83	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	10,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П3-185			-	-			-	-	-
23	Ц12-698-1	-БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	5,00	1,16	0,10	6	3	-	1,00	5
		ШТ		0,52	-			-	-	-
24	Пр-НТ 24-05	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	5,00	0,36	-	2	-	-	-	-
	П3-086			-	-			-	-	-
25	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕЧ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д,25ММ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
27	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,44	-	2	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
29	Е16-83 ССЦ41П144, П141	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д,76Х2,8ММ	45,00	3,43	-	154	-	-	0,86	39
		М		-	-			-	-	-
30	Е16-84 ССЦ41П156, П152	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д,89Х2,8ММ	85,00	4,42	-	376	-	-	0,86	73
		М		-	-			-	-	-
31	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,36	0,01	3	-	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
32	Е16-228	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,32	4,22	-	6	5	-	5,16	7
		100М		3,73	-			-	-	-
33	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ	0,40	36,10	0,25	14	1	-	5,73	2
		КГ		3,50	0,08			-	0,10	-
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
34	Е15-653	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА	0,39	31,10	-	12	11	-	54,40	21
		100М2		29,40	-			-	-	-
35	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	3,53	20,40	0,17	72	39	-	13,00	49
		М3		0,37	0,05			-	0,06	-
36	Пр-НТ	-СТОИМОСТЬ	3,53	50,50	-	178	-	-	-	-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06-15-02									
	ДОП.25			-	-			-	-	-
37	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	87,00	2,46	0,02	214	37	2	0,70	61
				0,42	0,01			1	0,01	1
		М2								
38	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,87	46,70	0,08	41	9	-	19,10	17
				10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
39	ССЦЧ2СТР8Ч Б12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	0,04	31,20	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2111	155	7		367
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			634	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	174	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1942	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2687	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	338	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2111	155	7		367
			---					---		---
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость монтажных работ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	РУБ.			518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ -	РУБ.			654	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	174	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	РУБ.			1574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ -	РУБ.			1942	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2687	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	338	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-7-4

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫКОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б;2Б ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 4)			2987	3595	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	2987	3595	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7-4

НА ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б И 2Б(ВАРИАНТ 4)ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТП 903-4-71.13.87 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТВС 9732/11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.595 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,360 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 433 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,248 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 1Б,2Б ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 4)								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ДО 0,2Т	2,00	15,20	0,72	30	2	1	16,60	33
				9,69	0,22			-	0,28	1
		Т								
2	С138-1956	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2	2,00	170,00	-	340	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-136	-УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Д.100ММ	2,00	2,90	0,29	6	3	-	2,67	5
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
4	С138-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	1,93	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	ПР-НТ 17-04П5-88 66	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА РК-1 Д100ММ	2,00	120,45	-	241	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е16-100	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР РД-3	3,00	2,90	0,12	9	2	-	0,92	3
				0,59	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
7	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО	1,00	85,41	-	85	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-84	ПРИБОРА РД-3А-1								
	П5-0862	ШТ		-	-			-	-	-
8		-СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЕМОГО	2,00	142,35	-	285	-	-	-	-
	ПР-НТ17-84	ПРИБОРА РД-3А-3								
	П5-0863	ШТ		-	-			-	-	-
9	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д.80ММ	1,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
10	0138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80		-	-			-	-	-
		ШТ								
11		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч931НЖ	1,00	136,87	-	137	-	-	-	-
	ПР-НТ23-89	А,80ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
	1988/1,2П1									
	-2393									
12	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	3,00	2,41	-	7	1	-	0,31	1
		ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ								
		КОМПЛ		0,28	-			-	-	-
13	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	5,00	4,43	0,01	22	1	-	0,32	2
		ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И								
		ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,28	-			-	-	-
		КОМПЛ								
14	Ц12-78-1	-ТРУБКИ КРАСНОМЕДНЫЕ А12ММ	5,00	0,78	0,18	4	3	-	1,08	5
		М		0,66	0,06			-	0,06	-
15	0159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ	0,01	1530,00	-	15	-	-	-	-
		И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И								
		М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,								
		НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ								
		ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ		-	-			-	-	-
		Т								
16	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЗКЛ2	1,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	3
		А,80ММ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
17	0138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80		-	-			-	-	-
		ШТ								
18		-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗКЛ2-16	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
	ПР-НТ23-89	А,80ММ								
	П2-0160	ШТ		-	-			-	-	-
19	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	5,00	24,80	0,29	124	9	1	2,67	13
		ДИАМЕТРОМ 80ММ		1,71	0,09			-	0,12	1
		ШТ								
20	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ Д80 И	3,00	2,98	0,29	9	5	1	2,67	8
		100ММ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
21	0138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	4,00	1,54	-	6	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	2,00	1,93	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Пр-НТ 23-87П1-88	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР1А.80ММ	2,00	14,23	-	28	-	-	-	-
	24	ШТ		-	-			-	-	-
24	ПР-НТ23-87 П1-0825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР Д.100ММ	1,00	15,33	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30С64НЖ Д.100ММ	2,00	2,98	0,29	6	3	-	2,67	9
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
26	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	1,93	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ЦЕНА БАКИНСКОГО ЗАВОДА	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С64НЖ Д.100ММ	2,00	63,51	-	127	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕЧ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д25ММ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,85	-
30	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,44	-	2	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
32	Е16-107	-ГРЯЗЕВИК Д.100ММ	1,00	42,18	0,51	42	3	-	5,25	5
		ШТ		3,18	0,15			-	0,19	-
33	Ц12-698-13	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА	9,00	1,14	0,10	10	7	1	1,00	9
		ШТ		0,75	-			-	-	-
34	ПР-НТ24-85 П3-185	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА	9,00	1,14	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	Ц12-698-1	-БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	5,00	1,16	0,10	6	3	-	1,00	5
		ШТ		0,52	-			-	-	-
36	ПР-НТ 24-85 П3-886	-СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ	5,00	0,36	-	2		-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Е16-84 ССЦ41П154, 152	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д89Х2,8ММ	45,00	4,42	-	199	-	-	0,86	39
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е16-85 ССЦч1П161, 168	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д,108Х3,5ММ М	85,00	5,30 -	- -	451	-	- -	0,89 -	76 -
39	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	9,00	1,20 0,23	0,01 -	11	2	- -	0,37 -	3 -
40	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,36 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,37 -	1 -
41	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,11	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	1 -
42	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	1,30	4,22 3,73	- -	5	5	- -	5,16 -	7 -
43	Е20-697	-МЕТАЛЛ ДЛЯ РАМ ПОД НАСОСЫ 100КГ	0,40	36,10 3,50	0,25 0,00	14	1	- -	5,73 0,10	2 -
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
44	Е15-655	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,45	31,10 29,40	- -	14	13	- -	34,40 -	24 -
45	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	3,95	28,40 8,37	0,17 0,05	81	33	- -	13,60 0,06	55 -
46	ПР-НТВ6-18 п82 ДОП28	-СТОИМОСТЬ МАТОВ М3	3,95	58,50 0	- -	199	-	- -	- -	- -
47	Е26-67	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ М2	94,00	2,46 0,42	0,02 0,01	231	39	2 1	0,70 0,01	66 1
48	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,94	46,70 19,30	0,00 0,02	44	19	- -	19,10 0,03	18 -
49	ССЦч2 СТР8*512	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ЗА 2 РАЗА	0,04	31,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08 Е15-614		-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРУЕМЫХ ТРУБ	0,01	68,58	0,03	1	-	-	68,08	1
		100М2		38,48	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2987	168	6		395
				РУБ.				1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		49	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		571	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		51	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		699	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	193	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	110	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2381	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		333	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		213	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2847	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	137	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3595	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	368	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	248	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		2987	168	6		395
				РУБ.				1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			571	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			699	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	193	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2381	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			333	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			213	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2847	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	137	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3595	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	368	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-

СОСТАВИЛ РЯБИНКИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-7-5

ТП 903-4-71.13.87 9732/11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЫХОД ТЕПЛОСЕТИ 16.25 ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ(ВАРИАНТ 5)			3133	3875	-	-	100.00
	ИТОГО:		-	3133	3875	-	-	100.00

gost.e-ecolog.ru