ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-47

Скульптурно-декоративный фонтан с бассейном площадью до 300 м2, тип 3.

А Л Ь Б О М III.84

СМЕТЫ

13106-03

г. Москва - 1984 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-47

СКУЛЬПТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН С БАССЕЙНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 300 м^2, тип 3

АЛЬБОМ III.84

СМЕТЫ

Введен в действие
приказом ЦНИИП
градостроительства
№ 465 от 19 сентября 1975 г.
Введен в действие в
ценах 1984 г. приказом
ЦНИИП градостроительства
№ 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения проектных работ — Ю.Максимов

Руководитель мастерской № 3 — А.Овчинников

Начальник сметного отдела — Ю.Штеренгерц

Центральный институт типовых проектов
г. москва - 1984 г.

13106-03

Т.пр. 320-47 АОВ. 84

П Е Р Е Ч Е Н Ь С М Е Т

№№ пп	№ смет	Наименование работ	стр.
I	2	3	4
I		Перечень сметных стоимостей	3
2		Пояснительная записка	4
3	Объектная смета №I	На строительство скульптурно-декоративного фонтана с бассейном, тип 3	5
4	Локальная см.№I-I	Общестроительные работы фонтана, тип 3	6
5	Локальная см.№I-2	Водоснабжение фонтана, тип3	I3
6	Объектная смета №2	На строительство насосной станции	20
7	Локальная см.№2-I	Общестроительные работы по насосной станции	2I
8	Локальная см.№2-2	Сантехническое оборудование насосной станции	30
9	Локальная см.№2-3	Электроосвещение насосной станции	35
I0	Локальная см.№2-4	Электроосвещение силовое оборудование насосной станции	40
II	Локальная см.№ 2-5	Автоматизация насосной станции	46
I2	Локальная см.№ 2-6	Подпиточная камера	50

Т.пр. 320-47 АТ.84

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНЫХ СТОИМОСТЕЙ

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стоимость, тыс. руб.
I	2	3	4
2	Объектная смета № I	На строительство скульптурно-декоративного фонтана с бассейном, тип 3	2I,90
3	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы фонтана, тип 3	I7,726
4	Локальная смета № I-2	Водоснабжение фонтана, тип 3	4,I68
5	Объектная смета №2	На строительство насосной станции	6,72
6	Локальная смета № 2-I	Общестроительные работы по насосной станции	2.307
7	Локальная смета № 2-2	Сантехнические оборудования насосной станции	3,693
8	Локальная смета № 2-3	Электроосвещение насосной станции	0,I3I
9	Локальная смета № 2-4	Электроосвещение силовое оборудование насосной станции	0,269
I0	Локальная смета № 2-5	Автоматизация насосной станции	0,095
II	Локальная смета № 2-6	Подпиточная камера	0,2I9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТА к типовому проекту "Скульптурно-декоративный фонтан с бассейном площадью до 300 м2" тип 3 пересчитана в цены, введенные с I.OI.1984 г. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II пояса Московской области.

Накладные расходы в сметах учтены в размерах I6,5% для общестроительных работ от прямых затрат
Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%
В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

I. Фундаменты монолитные столбовые

2. Стены - деревянный каркас с обшивкой досками

3. Полы - дощатые и бетонные

4. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая

5. Перекрытия - деревянные клеевые балки и прогоны

6. Отделка - масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, дверей, металлоконструкций.

7. Ограда - деревянная

Составила О.Симакова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство скульптурно-декоративного фонтана
с бассейном площадью до 300 м2, тип 3

Сметная стоимость 2I,90 тыс.руб.
нормативно условно-чистая продукция 5,30 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						в том числе		Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	основная зарплата	эксплуатация машин	Единица измерения	Количество ед. измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы фонтана, тип 3	I7,73				I7,73	I,29	0,3I	9,72			
2.	Локальная смета № I-2	Водоснабжение фонтана, тип 3	4,I7				4,I7	0,5I	0,3I	I,58			
		Итого:	2I,90				2I,90	I,80	0,62	5,30			

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

НА ФОНТАН ТИП.3,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17.726 ТЫС,РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3.716 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ. УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЯ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	9,10	7,15	65	125 65	65	- -
2	Е1-234	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,10	26,29	2	5 3	-	3 1
3	Е1-241	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235	1000М3	0,10	21,34	2	4 2	-	2 1
4	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	144,55	4	8 4	-	4 2
5	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА	1000М3	0,68	170,81	116	223 116	5	111 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
6.	С310-1	*ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1190,00	0,29	345	663 - -	-	- -
7.	Е1-106	*СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,40	49,70	20	38 20	10	10 4
8.	Е1-948	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	144,00	19	36 19	19	- -
9.	Е1-257	*ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,08	20,79	2	3 2	-	2 1
10.	Е1-268	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	1000М3	0,08	17,82	1	3 2	-	2 1
11,	Е1-1185	*УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	0,63	11,60	7	14 8	5	3 2
12.	Е11-3	*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	189,00	10,35	1956	588 306	306	- -
13.	Е12-289	*УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,70	49,90	135	62 32	29	3 1
14.	Е11-55	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	3,60	70,04	252	75 39	36	3 1
15.	Е11-56	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	3,60	54,40	196	11 5	2	3 1
16.	Е6-177	*Ж/Б ДНИЩЕ И СТЕНКИ БАССЕЙНА	М3	46,40	52,94	2456	820 427	367	60 18
17.	Е6-13	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	1,20	34,36	41	7 3	3	- -
18.	С124-1	*АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	2,77	270,00	748	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,12	355,00	43	9 5	5	- -
20.	Е6-177	УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М (ПОДИУМ)	М3	30,30	107,75	3265	535 279	240	39 12
21.	С124-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,07	270,00	289	- -	-	- -
22.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	3,86	70,04	271	80 42	38	4 1
23.	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	3,86	27,20	105	6 3	1	2 1
24.	Е26-50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	386,24	1,30	502	44 23	23	- -
25.	Е6-84	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАМЕР	Т	0,09	355,00	32	7 3	3	- -
26.	С1ГМС8-55	ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПОДИУМА СТЕКЛОМ	М3	0,05	29,62	1	- -	-	- -
27.	Е7-427	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	10,00	2,50	25	48 24	11	13 5
28.	Е7-439	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	7,00	24,50	172	115 61	29	32 11
29.	608-1581 Ц СЦ8-575	СТОИМОСТЬ БАЛОК	М3	17,89	78,80	1410	- -	-	- -
30.	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	3,60	22,40	81	- -	-	- -
31.	С147-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	33,19	22,40	743	- -	-	- -
32.	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,38	362,00	138	73 38	35	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,80	40,80	155	-	-	-
							-		-
34.	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	22.00	0,72	16	30	13	3
							16		1
35.	608-74=ЦСЦ 9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ТАРЕЛОК	М3	0,50	66,18	33	-	-	-
							-		-
36.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,78	22,40	17	-	-	-
							-		-
37.	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,03	22,40	1	-	-	-
							-		-
38.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,29	40,80	12	-	-	-
							-		-
39.	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,44	362,00	159	84	40	3
							43		1
40.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4,37	40,80	178	-	-	-
							-		-
41.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	4,37	17,30	76	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	17726	3716	1285	305
							1590		112

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14091
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2104
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	193
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	112
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1285
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1397
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3743
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	6309
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2323
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1312			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	852			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	17726			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	3716			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	17726	3716	1285	305
							1590		112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	14091			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	2104			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	193			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	112			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1285			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1397			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	3743			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	6309			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2323			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	932			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1312			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	852			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	17726			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	3716			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ФОНТАН ТИП.3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ГМС8-55		-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПОДИУМА СТЕКЛОМ	М3	0,05
2.	608-74=ЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ТАРЕЛОК	М3	0,50
3.	608-1581=ЦСЦ8-57 5		-СТОИМОСТЬ БАЛОК	М3	17,89
4.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	2,77
5.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,07
6.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	4,38
7.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УРЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	33,22
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	8,44
9.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	4,37
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2277,60
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	0,99
12.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,39
13.		206	-БУЛЬДОЗЕРЫ 140Л.С.	МАШ.-Ч	1,34
14.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	7,98
15.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	138,76
16.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,19
17.		959	-ЭКСКАВАТОРЫ-ДРАГЛАЙНЫ С КОВШОМ 0,65 М3 СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ	МАШ.-Ч	1,57
18.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	24,49
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,03

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.		2054	-БИТУМ	Т	0,35
21.		2261	-ДОСКИ ОБ.25-32ММ	М3	1,07
22.		2262	-ДОСКИ ОБ,40ММ И БОЛЕЕ	М3	3,29
23.		2266	-ДОСКИ ЗО 40ММ	М3	0,16
24.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	11,59
25.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	299,70
26.		3045	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ	М2	405,55
27.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	283,95
28.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,82
29.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,21
30.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	1,40
31.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	124,30
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
32.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,22
33.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	47,10
34.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	30,75
35.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,72
36.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	19,03
37.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	211,68
38.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,03
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
39.		10597	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2	175,65
40.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	1,22
41.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ, М-200	М3	77,85
42.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,16
43.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,30
44.		17270	-ТАЛЬК	КГ	34,02

2712

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-2

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ФОНТАНА 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,168 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,580 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,92	150,82	139	267 139	6	133 55
2.	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,01	178,21	2	5 2	-	2 1
3.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	24,50	0,29	7	14 -	-	-
4.	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,01	13,20	1	- -	-	- -
5.	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,27	144,00	183	351 183	183	- -
6.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	100М3	1,06	46,00	49	94	40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ					49		"
7	Е1-257	"ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,94	20,79	20	38 20	"	20 7
8	Е1-268	"ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	1000М3	0,94	11,88	11	21 11	"	11 4
9	Е1-1185	"УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	9,42	11,60	109	210 110	70	40 26
10	Е16-55	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	2,18	11	4 2	2	" "
11	Е16-58	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	40,00	3,73	149	46 24	21	3 1
12	Е16-60	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ,5	М	85,00	0,93	79	135 71	63	8 3
13	С113-179	"ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН=159 Т=7	М	85,00	4,46	379	" "	"	" "
14	Е22-71	"УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300ММ	М	80,00	0,80	64	100 52	30	22 6
15	С113-204	"ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН=325 Т=8	М	80,00	10,30	824	" "	"	" "
16	Е16-44	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	20,00	1,58	32	9 5	5	" "
17	Е16-47	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	2,00	2,67	5	1 1	1	" "
18	Е16-47	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	2,00	2,67	5	1	1	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ (ДИАМ.80ММ)					1		-
19	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	10,00	2,21	22	6 3	3	- -
20	Е22-144	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	5,00	0,56	3	2 1	1	- -
21	Е22-146	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	40,00	0,89	36	15 7	4	3 1
22	Е22-148	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	85,00	1,29	110	46 23	10	13 4
23	Е22-149	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	35,00	1,71	60	22 12	5	7 2
24	Е22-152	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350ММ	М	80,00	2,90	232	75 39	12	27 8
25	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,79	4,22	3	6 3	3	- -
26	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,80	5,47	4	6 3	3	- -
27	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	2,28	2	4 2	2	- -
28	С147-24	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ ВОРОНКИ	100КГ	0,40	40,80	16	- -	-	- -
29	Е16-191	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	ШТ	2,00	1,17	2	3 2	2	- -
30	С147-24	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	100КГ	0,80	40,80	33	- -	-	- -
31	С130-1781	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ	1,00	2,55	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	С130-644	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 31 Ч6НЖ ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА И ДРУГИХ СРЕД,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ	1,00	44,50	45	-	-	-
33	Е16-214	-ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125ММ	ВРЕЗКА	1,00	39,00	39	12 6	6	-
34.1	ПРИМЕН;	-НАСАДКА БРОНЗОВАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	18,00	3,60	65	-	-	-
35.2	ПРИМЕН;	-ТО ЖЕ,25ММ	ШТ	4,00	3,60	14	-	-	-
36.3	ПРИМЕН;	-ТО ЖЕ,32	ШТ	2,00	4,20	8	-	-	-
37	С111-950	-СВИНЦОВЫЕ ПАТРУБКИ	КР	97,00	0,88	85	-	-	-
38	С130-2016	-ТРОЙНИКИ 32ММ	ШТ	18,00	0,46	8	-	-	-
39	С130-2016	-ТО ЖЕ ОТ 50 ДО 80ММ	ШТ	6,00	0,92	6	-	-	-
40	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	2,56	106,00	271	64 33	15	18 5
41	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00	25,00	50	-	-	-
42	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0,12	156,00	19	2 1	1	-
43	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100М2	0,12	230,00	28	5 3	2	1
44	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	ШТ	2,00	49,10	98	16 8	7	1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4168	1580	507	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							816		123

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2646
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	651
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	178
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	119
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	388
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	507
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1302
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	436
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	329
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	248
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	302
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3330
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1331
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	685
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	324
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	119
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	123
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	62
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	91
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	62
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	62
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	57
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	838
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-НИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	249

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ФОНТАНА 3

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,1	ПРИМЕН.		=НАСАДКА БРОНЗОВАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	18,00
2,2	ПРИМЕН.		=ТО ЖЕ,25ММ	ШТ	4,00
3,3	ПРИМЕН.		=ТО ЖЕ,32	ШТ	2,00
4,	С111-950		=СВИНЦОВЫЕ ПАТРУБКИ	КГ	97,00
5,	С113-179		=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т,ДН=159 Т=7	М	85,00
6,	С113-204		=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т,ДН=325 Т=8	М	80,00
7,	С113-823		=ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00
8,	С130-644		=ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 31 Ч6НЖ ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА И ДРУГИХ СРЕД,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ	1,00
9,	С130-1781		=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ	1,00
10,	С130-2016		=ТРОЙНИКИ 32ММ	ШТ	24,00
11,	С147-24		=СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ ВОРОНКИ	100КГ	1,20
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
12.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	858,99
13.		2	=ШЕФМОНТАЖ	ШТ	116,92
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
14.		203	=БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	11,10
15.		205	=БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,05
16.		392	=КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,18

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,07
18.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	105,29
19.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	122,46
20.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	27,84
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
21.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,01
22.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	10,32
23.		2081	-БРИЗОЛ	М2	221,05
24.		2165	-ВОДА	М3	16,04
25.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,52
26.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	206,70
27.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,16
28.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	46,69
29.		6273	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	0,61
30.		6511	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ	ШТ	1,00
31.		6514	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-150ММ	ШТ	5,00
32.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
33.		8007	-ВОДА	М3	0,24
34.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,40
35.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	2,09
36.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,06
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
37.		10307	-ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480ММ	М	165,00
38.		10308	-ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 48ММ	Т	7,23
39.		10854	-КОЛЬЦА ВЫС.0,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	М	2,87
40.		10855	-КОЛЬЦА ВЫС.0,29М ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,61
41.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,05
42.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М	20,00
43.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	10,00
44.		11090	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 65ММ	М	4,00
45.		11094	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 108Х4ММ	М	40,00
46.		11096	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 159Х4,5ММ	М	85,00
47.		11106	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 133Х4ММ	М	0,40
48.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 2,3,ТИП В	Т	0,86
49.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,40
50.		17264	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 57Х3,5ММ	М	5,00

Объектная смета № 2

на строительство насосной станции

Сметная стоимость 6,72 тыс.руб.
Нормативно- условно-чистая продукция 2,37 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							НУЧП	Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе			Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения
								Основная зарплата	Эксплуатация машин				
I.	Локальная смета № 2-I	Общестроительные работы по насосной станции	2,3I				2,3I	0,I2	0,08	0,40			
2.	Локальная смета № 2-2	Сантехническое оборудование насосной станции	3,69				3,69	0,9I	0,03	I,80			
3.	Локальная смета № 2-3	Электроосвещение насосной станции		0,I3			0,I3	0,0I	0,0I	0,04			
4.	Локальная смета № 2-5	Автоматизация насосной станции		0,I0			0,I0	0,0I	0,0I	0,03			
5.	Локальная смета № 2-4	Электросиловое оборудование насосной станции		0,27			0,27	0,03	0,0I	0,07			
6.	Локальная смета № 2-6	Подпиточная камера	0,22				0,22	0,0I	0,0I	0,03			
		Итого:	5,22	0,50			6,72	1,09	0,I5	2,37			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-1

НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,307 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,395 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. .ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,27	150,82	40 40	77 40	2	38 16
2.Е1-106	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,15	49,70	7 7	14 7	4	3 1
3.Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	144,00	7 7	14 7	7	- -
4.Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,19	20,79	4 4	7 4	-	4 1
5.Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К	1000М3	0,19	11,88	2	4	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАСЦЕНКЕ Н 257					2		1
	6.Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,89	29,33	85	9 5	5	-
	7.Е6-232	- УСТРОЙСТВО ДНИЩ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ ДНИЩ ДО 400ММ	М3	20,00	32,62	652	124 65	46	19 6
	8.С124-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,40	256,00	102	-	-	-
	9.С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,55	270,00	149	-	-	-
	10.Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	3,00	3,75	11	18 10	4	6 2
	11.608-7110 ЦСЦ9-215	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	2,43	66,50	162	-	-	-
	12.С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	4,20	22,40	94	-	-	-
	13.С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15	22,40	3	-	-	-
	14.Е8-30-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН КОЛОДЦА	М3	1,19	27,66	33	7 4	3	1 -
	15.Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	2,00	1,27	3	3 2	2	-
	16.С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	25,00	25	-	-	-
	17.С121-1986	-СТАЛЬНОЙ ЛЮК	Т	0,23	246,00	57	-	-	-
	18.Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,26	51,61	13	6 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е12-306	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	100М2	0,26	2,53	1	-	-	-
20.	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,26	49,90	13	6 3	3	-
21.	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	25,53	1,30	33	3 2	2	-
22.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,01	90,00	91	41 21	20	1
23.	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,01	58,00	1	1	-	-
24.	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6	Т	0,01	384,00	4	-	-	-
25.	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	0,60	2,21	1	-	-	-
26.	Е16-63	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ	М	0,60	15,70	9	2 1	1	-
27.	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т		362,00		-	-	-
28.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	40,80	2	-	-	-
29.	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	КГ	5,00	0,32	2	-	-	-
30.	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	0,44	32,25	14	2 1	1	-
31.	Е10-110	-ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2М2	М2	1,19	3,38	4	7 3	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	С122-308	-ПОЛОТНА ЛАЗОВ И ЛЮКОВ ГЛУХИЕ УТЕПЛЕННЫЕ.ВЫСОТОЙ 872ММ МАРКА ПЛ9-5	М2	1,19	28,30	34	-	-	-
33.	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,01	192,00	2	1	-	-
		Б)ВЕНТШАХТА							
34.	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	1,00	16,30	16	19 10	4	6 2
35.	Е7-668	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	1,00	0,72	1	1 1	1	-
36.	608-1422 ЦСЦП8-395	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,05	57,60	3	-	-	-
37.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,18	22,40	4	-	-	-
38.	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,02	362,00	7	4 2	2	-
39.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,15	40,80	6	-	-	-
40.	Е20-409	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	1ШТ	2,00	1,05	2	3 2	2	-
41.	С130-1479	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК	М2	0,17	35,00	6	-	-	-
42.	Е16-62	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ	М	7,74	13,10	101	22 12	10	2 1
43.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,74	40,80	30	-	-	-
44.	Е22-130	-УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	4,30	1,34	6	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	-	60,50	1	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2307	395	124	82
						206		30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1662	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	171	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	51	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	29	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	111	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	140	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	616	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	685	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	274	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	90	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	154	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	84	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2090	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	367	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	62	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	61	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	72	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	119	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	99	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	13	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	14	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	6	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	6	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	6	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	145	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	27	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2307	395	124	82
						206		30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1662
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	171
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	51
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	29
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	111
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	140
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	616
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	685
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	274
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	90
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	154
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	84
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2090
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	367
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	62
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	61
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	72
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	119
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	99
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	14
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	15
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	145
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	27

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1.608-1422 ЦСЦП8-395		-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,05
2.	2.608-7110 ЦСЦ9-215		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	2,43
3.	С111-342		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	КГ	5,00
4.	С113-823		-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
5.	С121-1976		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6	Т	0,01
6.	С121-1986		-СТАЛЬНОЙ ЛЮК	Т	0,23
7.	С122-308		-ПОЛОТНА ЛАЗОВ И ЛЮКОВ ГЛУХИЕ УТЕПЛЕННЫЕ,ВЫСОТОЙ 872ММ МАРКА ПЛ9-5	М2	1,19
8.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,55
9.	С124-17		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,40
10.	С130-1479		-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК	М2	0,17
11.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,33
12.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	4,20
13.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,94
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
14.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	209,24
15.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	12,22
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
16.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	2,18
17.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,14
18.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,03
19.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,90
20.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	0,69

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	26,94
22.		959	-ЭКСКАВАТОРЫ-ДРАГЛАЙНЫ С КОВШОМ 0,65 М3 СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ	МАШ.-Ч	0,59
23.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	7,87
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
24.		2054	-БИТУМ	Т	0,03
25.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,53
26.		2081	-БРИЗОЛ	М2	3,74
27.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
28.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,10
29.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,05
30.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,04
31.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,01
32.		2756	-ОТВОДЫ КОНЦЕВЫЕ	ШТ	0,90
33.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	5,00
34.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	0,77
35.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	13,90
36.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	28,34
37.		3045	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ	М2	26,81
38.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	3,48
39.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	2,92
40.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,02
41.		4245	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	0,03
42.		4385	-		0,32
43.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01
44.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	35,35
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
45.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	2,95
46.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,45
47.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,20
48.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	20,30
49.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
50.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	0,43
51.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,03
52.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0,27
53.		8479	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ	0,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
54.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,24
55.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	0,60
56.		11098	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 273Х8ММ	М	7,20
57.		11099	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 325Х8ММ	М	0,56
58.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,20
59.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ	М3	0,45

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ		
60.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ, М-300	М3	20,30
61.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,02
62.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	3,70
63.		17270	-ТАЛЬК	КГ	3,22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К ФОНТАНУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,693 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,801 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	ШТ	1,00	24,20	24	33 18	16	2 1
2.	С130-1953	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	ШТ	1,00	101,00	101	-	-	-
3.	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	ШТ	1,00	11,60	12	16 8	8	-
4.	С130-1985	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦВ-6,3/160 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-72-2	ШТ	1,00	441,00	441	-	-	-
5.	Е16-55	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	15,00	2,18	33	13 6	6	-
6.	Е16-58	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М	5,00	3,73	19	6	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ					3		"
7	Г16-63	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ	М	5,00	15,70	79	16 8	7	1 "
8	Е22-144	"УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	0,56	8	5 3	2	1 "
9	Е22-148	"УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	5,00	1,29	6	3 2	1	1 "
10	Е22-151	"УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300ММ	М	5,00	2,50	13	4 2	1	1 "
11	Е16-117	"УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	8 4	4	" "
12	Е16-119	"УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	29,00	29	4 2	2	" "
13	Е16-124	"УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 300ММ	ШТ	2,00	143,00	286	33 17	14	3 1
14	Е18-226	"УСТАНОВКА ЧАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	" "		" "
15	Е16-194	"УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	УЗЕЛ	1,00	161,00	161	24 12	11	1 "
16	Е16-170	"УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРИЕМНЫХ 16ч42р С СЕТКОЙ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	5,94	6	1 1	1	" "
17	Е16-4	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	М	5,00	4,82	24	4 2	2	" "
18	Е22-362	"УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	Т	0,12	777,00	93	81 43	23	20 6
19	Е22-314	"ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ	КМ	20,00	41,30	826	1144 596	596	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.Е22-319	"ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 300ММ	КМ	5,00	145,00	725	406 211	211	" "
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ 3693	1801 938	908	30 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1671
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	815
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	17
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	834
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	840
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	275
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	411
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	157
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	377
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2103
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1643
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1289
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	663
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	74
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	76
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	542
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	183
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	38
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	118
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1590
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	158

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-2

ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К ФОНТАНУ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С130-1953		-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	ШТ	1,00
2.	С130-1985		-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦВ-6,3/160 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-72-2	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1696,83
4.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	72,87
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	32,54
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	40,86
7.		2081	-БРИЗОЛ	М2	12,90
8.		2165	-ВОДА	М3	6120,00
9.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,04
10.		2756	-ОТВОДЫ КОНЦЕВЫЕ	ШТ	0,45
11.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	12,05
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	30,81
13.		6273	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	0,03
14.		6512	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ	ШТ	9,00
15.		6513	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-100ММ	ШТ	2,00
16.		6517	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-300ММ	ШТ	4,00
17.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	10,00
18.		6814	-КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ Д ДО 50ММ	ШТ	1,00
19.		6856	-КРАНЫ ПРОБНОСПУСКНЫЕ	ШТ	1,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	10,00
21.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	2,00
22.		7240	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0,11
23.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,12
24.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	4,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
25.		11094	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 108Х4ММ	М	5,00
26.		11099	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 325Х8ММ	М	4,65
27.		11103	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М	1,80
28.		11169	-ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 15ММ	М	0,20
29.		11263	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ	8,00
30.		17252	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ Д 100ММ	М	5,05
31.		17264	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 57Х3,5ММ	М	15,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ТИП3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КУЛЬТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН С БАССЕЙНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 300М2,ТИП3

ОСНОВАНИЕ: Т.П.320-47 АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,131 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,039 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	1,Ц8-526-5	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	4,77	5 4 2	2 - -	-	-
2	2,Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,04	93,00	4 6 3	1 2 1	-	-
3	3,Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,01	179,00	2 2 1	1 - -	-	-
4	4,Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,01	30,00	1 - -	- - -	-	-
5	5,Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01	49,80	1 1	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,28	54,00	15	23 13	6	7 3
7.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,25	4,88	1	2 1	1	-
8.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,03	6,02	1	-	-	-
9.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,25	1,21	1	1	-	-
10.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,10	1,38	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	46	39 20	11	9 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	32
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	15
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	46
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	39

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

11.	1517-2252	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31ТУ16-526.052-78==	ШТ	1,00	27,98	28	-	-	-
12.	С153-41	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-100-01У3,ППР-100-02У3	ШТ	4,00	5,57	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	14			
14.	С152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,05	22,00	1			
15.	С152-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01	29,50	1			
16.	С152-168	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,01	39,20	1			
17.	С153-214	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2	ШТ	1,00	2,48	2			
18.	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,40	1,08	1			
19.	С153-307	ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	0,10	0,88	1			
20.	0113 Т1,1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20	М	25,00	0,29	7			
21.	0113 Т1,1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.25	М	3,00	0,39	1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	85			

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 79
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ 75
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	85			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	131	39	11	9
							20		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	111			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	6			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	75			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	131			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	39			

СОСТАВИЛ КУРТИК

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-3

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ТИП3

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	0113 Т1,1		=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20	М	28,00
2.	1517-2252		=ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31ТУ16-526.052-78==	ШТ	1,00
3.	С152-166		=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,05
4.	С152-167		=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01
5.	С152-168		=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,01
6.	С153-41		=СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-100-01У3,ППР-100-02У3	ШТ	4,00
7.	С153-214		=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2	ШТ	1,00
8.	С153-276		=ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,40
9.	С153-307		=ЛАМПЫ М036-25	10ШТ	0,10
10.	С156-240		=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
11.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	21,78

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КУЛЬТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН С БАССЕЙНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 300М2 ТИП3

ОСНОВАНИЕ: Т.П.320-47АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,269 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,074 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1,5104-3700	-ЯЩИК Я3134-25	ШТ	1,00	10,60	11	-	-	-
						-		-
2,Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	2,88	3	2	1	-
						1		-
3,1504-3690	-ЯЩИК Я3124-25	ШТ	1,00	76,32	76	-	-	-
						-		-
4,Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	2,88	3	2	1	-
						1		-
5,1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ	ШТ	1,00	2,38	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75==					-		-
6	Ц8-525-2	=АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	2,88	3	2 1	1	- -
7	1504-4225	=ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-1320СТ 16.0.536.001-72==	ШТ	1,00	7,00	7	- -	-	- -
8	Ц8-531-2	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	6,55	7	4 2	2	- -
9	1504-4043	=ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ=ПАЕ-435У2ТУ 16-536.489-75==	ШТ	1,00	28,62	29	- -	-	- -
10	Ц8-532-2	=ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ НА ТОК ДО 25А УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	1,00	2,16	2	2 1	1	- -
11	1504-18009	=ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ КУ-123,380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,440В ПОСТОЯННОГО ТОКА,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗМЫКАЮЩИХ 2,ЗАМЫКАЮЩИХ 2,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2=КУ123-12ТУ 16-526.278-76==	ШТ	2,00	4,93	10	- -	-	- -
12	Ц8-529-5	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	2,00	1,99	4	4 2	2	- -
13	Ц8-406-1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,12	54,00	6	10 6	3	3 1
14	Ц8-406-2	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,25	64,10	16	24 13	7	6 2
15	Ц8-408-1	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,10	32,00	3	3 2	1	1 -
16	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,20	4,88	1	2 -	-	- -
17	Ц8-409-4	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И	100М	0,25	12,30	3	5	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2					2		
18,Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,20	1,21	1	-	-	-
19,Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,50	2,88	1	2 1	1	-
20,Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ	0,40	19,30	8	4 2	2	-
21,Ц8-472-3	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	0,20	39,30	8	8 4	4	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	235	74 38	27	11 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	135
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	135
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	69
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	28
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	27
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	16
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	74

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

22,С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,04	22,00	1	-	-	-
23,С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000М	0,05	138,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25					-		-
24.0152-172		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,03	187,00	6	- - -	-	- - -
25.0113Т1,1		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20ММ	М	12,00	0,29	3	- - -	-	- - -
26.0113 Т1.1		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д40ММ	М	25,00	0,61	15	- - -	-	- - -
27.241649-10 52		-МЕТАЛЛОРУКАВ Д.20ММ	М	10,00	0,18	2	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	34	- -	-	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	33			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	34			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	269	74 38	27	11 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	135			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	135			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	102			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	28			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	27			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	30			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	34			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	16
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	134
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	74

СОСТАВИЛ КУРТИК

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-4

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	0113Т1.1		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20ММ	М	37,00
2.	1504-1009		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75==	ШТ	1,00
3.	1504-3690		-ЯЩИК Я3124-25	ШТ	1,00
4.	1504-4043		-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ=ПАЕ-435У2ТУ 16-536.489-75==	ШТ	1,00
5.	1504-4225		-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-132ОСТ 16.0.536.001-72==	ШТ	1,00
6.	1504-18009		-ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ КУ-123,380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,440В ПОСТОЯННОГО ТОКА,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗМЫКАЮЩИХ 2,ЗАМЫКАЮЩИХ 2,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2=КУ123-12ТУ 16-526.278-76==	ШТ	2,00
7.	5104-3700		-ЯЩИК Я3134-25	ШТ	1,00
8.	241649-1052		-МЕТАЛЛОРУКАВ Д.20ММ	М	10,00
9.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,04
10.	С152-171		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,05
11.	С152-172		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,03
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
12.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	52,36

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2-5

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КУЛЬТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН С БАССЕЙНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 300М2 ТИП3

ОСНОВАНИЕ: Т.П.320-47АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,095 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.1704 П50339	-РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-2	ШТ	1,00	46,22	46	-	-	-
2.Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	1,00	2,66	3	5 3	3	-
3.Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	2,60	3	2 1	1	-
4.Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	1,00	1,04	1	1 1	1	-
5.Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,21	54,00	11	17	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							10		2
6.Ц8-409-1		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,25	4,88	1	2 1	1	- -
7.Ц8-409-11		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,65	1,21	1	1 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	77	28 17	12	5 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	20			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	31			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	28			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
8.1504-6162 -71Г		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГППМ2-10/И2	ШТ	1,00	3,97	4	= =	=	= =
9,2405-1390		=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16ТУ36-1753-75=	ШТ	1,00	3,70	4	= =	=	= =
10,С152-179		=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,09	31,60	3	= =	=	= =
11,0113 Т1,1		-ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д,20ММ	М	12,00	0,29	3	= =	=	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.0113 Т.1.1	-ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.25ММ	М	9,00	0,39	4	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	18	-	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	18	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	19	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	18	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	95	28 12 5 17 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	46
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	46
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	38
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	14
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	49
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	28

СОСТАВИЛ КУРТИК

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-5

АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	0113 Т1,1		=ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.20ММ	М	21,00
2.	1704 П50339		=РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ=2	ШТ	1,00
3.	1504-6162=71Г		=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГППМ2=10/Н2	ШТ	1,00
4.	2405-1390		=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК=16ТУ36=1753=75=	ШТ	1,00
5.	С152-179		=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323=79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,09
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
6.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.=Ч	18,33

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6

НА ПОДПИТОЧНАЯ КАМЕРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,219 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	139,00	4	8 / 4	4	-
2	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	46,00	1	1	-	-
3	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,13	29,33	4	-	-	-
4	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,13	118,56	15	5 / 3	3	-
5	Е11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	15,81	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е7-351	=УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	М3	0,32	13,30	4	8 4	1	3 1
7.608-7120 Ц9-236	=СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ	ШТ	8,00	13,30	106	= =	=	= =
8,Е9-46	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,08	58,00	5	7 4	1	3 1
9.С121-1968	=КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,08	342,00	27	= =	=	= =
10.Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,10	90,00	9	4 2	2	= =
11.Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫШКИ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	60,50	1	1 =	=	= =
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	219	34 17	11	6 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	146
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	106
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	183
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	27
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	32
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	36			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	219	34	11	6
							17		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	146			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	8			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	106			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	183			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	36			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	7			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ — ИЛЬИН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР2-6

ПОДПИТОЧНАЯ КАМЕРА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.608-7120 ЦСЦ9-236		-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ	ШТ	8,00
	2.С121-1968		-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,08
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	22,62
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,47
5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,44
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,16
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,07
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,30
9.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,03
10.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,19
11.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,08
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,47
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
13.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	0,13
14.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,46
15.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,01
16.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,02

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
17.		10878	=МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,02
18.		11533	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,46

gost.e-ecolog.ru