ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 320-13

ПЕРГОЛЫ, ТРЕЛЬЯЖИ, БЕСЕДКИ АЛЬБОМ П. 84

СМЕТЫ

8575-02

г. Москва - 1984 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 320-13

# ПЕРГОЛЫ, ТРЕЛЬЯЖИ, БЕСЕДКИ. АЛЬБОМ П.84

## СМЕТЫ

Введен в действие приказом ЦНИИП
градостроительства № 465 от 19 сентября 1975 г.
Введен в действие в ценах 1984 г. приказом
ЦНИИП градостроительства № 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения проектных работ — Ю.Максимов
Руководитель 3-й мастерской — А.Овчинников
Начальник сметного отдела — Ю.Штеренгерц

Центральный институт типовых проектов
г.Москва - 1984 г.

8575-02

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ


| №№ пп | №№ смет | Наименование работ | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | | Перечень сметных стоимостей | 3 |
| 2. | | Пояснительная записка | 4 |
| 3. | Локальная смета № I | Беседка с ж/б покрытием | 5 |
| 4. | Локальная смета № 2 | Беседка с покрытием из асбестоцементных листов | I0 |
| 5. | Локальная смета № 3 | Перголы и трельяжи тип I. | I5 |
| 6. | Локальная смета № 4 | Перголы и трельяжи тип 2 | 20 |
| 7. | Локальная смета № 5 | То же, тип 3 | 25 |
| 8. | Локальная смета № 6 | То же, тип 4 | 30 |
| 9. | Локальная смета № 7 | То же, тип 5 | 35 |
| I0. | Локальная смета № 8 | То же, тип 6 | 40 |
| II. | Локальная смета № 9 | То же, тип 7 | 45 |
| I2. | Локальная смета № I0 | То же, тип 8 | 50 |
| I3. | Локальная смета № II | То же, тип 9 | 55 |

## ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНЫХ СТОИМОСТЕЙ

| №№ пп | № смет | Наименование работ | Стоимость т.р. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Локальная смета № I | Беседка с ж/б покрытием | 0,37 |
| 2. | Локальная смета № 2 | Беседка с покрытием из асбестоцементных листов | 0,35 |
| 3. | Локальная смета № 3 | Перголы и трельяжи, тип I | 0,I9 |
| 4. | Локальная смета № 4 | Перголы и трельяжи, тип 2 | 0,33 |
| 5. | Локальная смета № 5 | То же, тип 3 | 0,42 |
| 6. | Локальная смета № 6 | То же, тип 4 | 0,26 |
| 7. | Локальная смета № 7 | То же, тип 5 | 0,I3 |
| 8. | Локальная смета № 8 | То же, тип 6 | 0,60 |
| 9. | Локальная смета № 9 | То же, тип 7 | 0,48 |
| I0. | Локальная смета № I0 | То же, тип 8 | 0,68 |
| II. | Локальная смета № II | То же, тип 9 | 0,82 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту перголы, трельяжи, беседки пересчитана в цены, введенные с I.OI.I984 г. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II пояса Московской области.

Накладные расходы в сметах учтены в размерах I6,5% - для общестроительных работ, 8,3% для монтажа металлоконструкций от прямых затрат.

Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8%

В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

I. Фундаменты монолитные столбовые.
2. Стены - деревянный каркас с обшивкой досками.
3. Перекрытия - деревянные клееные балки и прогоны.
4. Полы - дощатые и бетонные
5. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая.
6. Отделка - масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, дверей, металлоконструкций.
7. Ограда - деревянная

Составила О.Симакова

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА БЕСЕДКА С Ж/Б ПОКРЫТИЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,367 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,092 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 0,28 | 7,15 | 2 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 2. | Е1-994 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 | 0,03 | 49,60 | 1 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| 3. | Е1-964 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,01 | 139,00 | 1 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| 4. | Е6-3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 0,60 | 34,17 | 21 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| 5. | Е7-404 | УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т | ШТ | 2,00 | 7,95 | 16 | 30<br>16 | 6 | 10<br>4 |
| 6. | С113-738 | СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ | М | 6,88 | 2,68 | 18 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, | Е6-103 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО 2М | М3 | 0,14 | 49,42 | 7 | 3<br>1 | 1 | - |
| 8, | С124-4 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,04 | 257,00 | 10 | - | - | - |
| 9, | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,09 | 40,80 | 4 | - | - | - |
| 10, | Е10-28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,09 | 110,00 | 10 | 2<br>1 | 1 | - |
| 11, | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,16 | 40,80 | 6 | - | - | - |
| 12, | Е1-1185 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП | 100М3 | 0,03 | 11,60 | 1 | 1 | - | - |
| 13, | Е11-3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 3,60 | 10,35 | 37 | 11<br>6 | 6 | - |
| 14, | Е11-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 1,80 | 29,33 | 53 | 6<br>3 | 3 | - |
| 15, | Е11-83 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 100М2 | 0,18 | 25,50 | 5 | 7<br>3 | 3 | - |
| 16, | Е11-84 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 100М2 | 0,18 | 5,96 | 1 | 2<br>1 | 1 | - |
| 17, | Е6-173 | УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | М3 | 0,84 | 42,74 | 36 | 9<br>4 | 4 | - |
| 18, | С121-1979 | ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 | Т | 0,15 | 326,00 | 49 | - | - | - |
| 19, | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,10 | 40,80 | 4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.Е | | *УСТРОЙСТВО ФРИЗА БЕСЕДКИ ИЗ ВОЛНИСТОГО | М2 | 3,73 | 0,41 | 2 | 2 | - | 1 |
| | 18-51-71 | СТЕКЛОПЛАСТИКА | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 |
| 21.С147-24 | | *ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,15 | 40,80 | 6 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 22.Е15-561 | | *УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,09 | 70,10 | 6 | 6 | 3 | - |
| | | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 367 | 92 | 33 | 11 |
| | | | | | | | 44 | | 5 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 247 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 27 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 6 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 5 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 33 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 38 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 48 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 124 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 41 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 24 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 22 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 23 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 310 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 92 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 49 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 49 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 4 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 4 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 57 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1

БЕСЕДКА С Ж/Б ПОКРЫТИЕМ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ** | | |
| 1. | С113-738 | | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ | Ч | 6,88 |
| 2. | С121-1979 | | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 | Т | 0,15 |
| 3. | С124-4 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,04 |
| 4. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,50 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП** | | |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА** | | |
| 5. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-Ч | 58,86 |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| 6. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 1,60 |
| 7. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 2,80 |
| 8. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,39 |
| 9. | | 838 | -ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5М | МАШ.-Ч | 0,23 |
| 10. | | 840 | -ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 15М | МАШ.-Ч | 0,34 |
| | | | **МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ** | | |
| 11. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0,67 |
| 12. | | 2098 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ СС,75ММ ИБОЛЕЕ | М3 | 0,08 |
| 13. | | 2231 | -ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ | Т | 0,01 |
| 14. | | 2261 | -ДОСКИ СС,25-32ММ | М3 | 0,01 |
| 15. | | 2262 | -ДОСКИ СС,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,04 |
| 16. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 0,01 |
| 17. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,07 |
| 18. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 2,27 |
| 19. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 0,83 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 0,27 |
| 21. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 0,28 |
| 22. | | 3334 | -ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 3,46 |
| 23. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 0,74 |
| 24. | | 4384 | -ФОРМЫ ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ВАННОЙ СВАРКИ | КГ | 1,15 |
| 25. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 3,26 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 26. | | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 1,84 |
| 27. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,75 |
| 28. | | 8070 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 0,85 |
| 29. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 0,13 |
| 30. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 4,03 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 31. | | 10595 | -ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН | М2 | 0,34 |
| 32. | | 11185 | -ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 200ММ | М | 6,88 |
| 33. | | 11513 | -ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП Д | Т | 1,30 |
| 34. | | 11531 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ | М3 | 0,14 |
| 35. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ | М3 | 0,61 |
| 36. | | 11558 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300 | М3 | 0,13 |
| 37. | | 11573 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ, М-200 | М3 | 0,85 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

НА БЕСЕДКА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,349 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,104 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 0,27 | 7,15 | 2 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 2. | Е1-994 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 | 0,03 | 49,60 | 1 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| 3. | Е1-964 | -КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,01 | 139,00 | 1 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| 4. | Е6-3 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 0,60 | 34,17 | 21 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| 5. | Е7-404 | -УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т | ШТ | 2,00 | 10,09 | 20 | 30<br>16 | 6 | 10<br>4 |
| 6. | С113-738 | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ | М | 6,88 | 2,68 | 18 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, | Е6-103 | ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ М-100 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОЛОНН | М3 | 0,14 | 49,42 | 7 | 3<br>1 | 1 | |
| 8, | С124-4 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,04 | 257,00 | 10 | | | |
| 9, | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,20 | 40,80 | 8 | | | |
| 10, | Е10-28 | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДАЮЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ | М3 | 0,09 | 110,00 | 10 | 2<br>1 | 1 | |
| 11, | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,16 | 40,80 | 6 | | | |
| 12, | Е1-1185 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП | 100М3 | 0,03 | 11,60 | 1 | 1 | | |
| 13, | Е11-3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 3,60 | 10,35 | 37 | 11<br>6 | 6 | |
| 14, | Е11-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 1,80 | 29,33 | 53 | 6<br>3 | 3 | |
| 15, | Е11-83 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 100М2 | 0,18 | 25,50 | 5 | 7<br>3 | 3 | |
| 16, | Е11-84 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 100М2 | 0,18 | 5,96 | 1 | 2<br>1 | 1 | |
| 17, | Е10-28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,27 | 110,00 | 30 | 7<br>3 | 3 | |
| 18, | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,14 | 40,80 | 6 | | | |
| 19, | Е14-52 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ФРИЗА БЕСЕДКИ | 100М | 0,02 | 51,40 | 1 | 1 | | |
| 20, | Е12-270 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100М2 | 0,12 | 195,00 | 23 | 6 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОЛЩИНОЙ 6ММ | | | | | 3 | | - |
| | 21,Е15-561 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН | 100М2 | 0,24 | 70,10 | 16 | 15<br>7 | 7 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 349 | 104<br>49 | 39 | 10<br>4 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 277 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 73 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 6 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 4 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 39 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 43 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 48 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 103 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 45 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 28 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 27 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 25 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 349 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 104 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРА

СОСТАВИЛ — ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

БЕСЕДКА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1. | С113-738 | | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ | М | 6,88 |
| 2. | С124-4 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,04 |
| 3. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,50 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 4. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 71,90 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 5. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 1,60 |
| 6. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 2,89 |
| 7. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,39 |
| 8. | | 838 | -ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5М | МАШ.-Ч | 0,23 |
| 9. | | 840 | -ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 15М | МАШ.-Ч | 0,34 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 10. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 2,69 |
| 11. | | 2073 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | КГ | 0,94 |
| 12. | | 2098 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ СЕЧ.75ММ ИБОЛЕЕ | М3 | 0,33 |
| 13. | | 2231 | -ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ | Т | 0,01 |
| 14. | | 2261 | -ДОСКИ СЕЧ.25-32ММ | М3 | 0,01 |
| 15. | | 2262 | -ДОСКИ СЕЧ.40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,05 |
| 16. | | 2266 | -ДОСКИ ЗЕЧ 40ММ | М3 | 0,01 |
| 17. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,19 |
| 18. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 5,88 |
| 19. | | 2628 | -ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ | М2 | 15,47 |
| 20. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 2,14 |
| 21. | | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 1,08 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 1,70 |
| 23. | | 2898 | -ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ | КГ | 2,02 |
| 24. | | 3334 | -ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 8,94 |
| 25. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 0,74 |
| 26. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 4,42 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 27. | | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 1,84 |
| 28. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,75 |
| 29. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 0,13 |
| 30. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 4,03 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 31. | | 10595 | -ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН | М2 | 0,34 |
| 32. | | 11185 | -ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 200ММ | М | 6,88 |
| 33. | | 11513 | -ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП А | Т | 1,30 |
| 34. | | 11531 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 0,14 |
| 35. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 0,61 |
| 36. | | 11558 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300 | М3 | 0,13 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N3

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,189 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,063 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 0,33 | 7,15 | 2 | 5<br>2 | 2 | -<br>- |
| 2. | Е1-964 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,03 | 139,00 | 4 | 8<br>4 | 4 | -<br>- |
| 3. | Е6-3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 1,40 | 34,17 | 48 | 7<br>4 | 3 | 1<br>- |
| 4. | Е7-404 | УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН, ДО 2Т | ШТ | 1,00 | 7,95 | 8 | 15<br>8 | 3 | 5<br>2 |
| 5. | СЦСЦ9-2 | Ж/Б КОЛОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,28 | 76,16 | 21 | -<br>- | - | -<br>- |
| 6. | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ | 100КГ | 0,11 | 40,80 | 4 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е9-153 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | Т | 0,08 | 27,10 | 2 | 3<br>1 | 1 | - |
| 8. | С113-133 | СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42ММ | М | 25,12 | 0,42 | 11 | -<br>- | - | -<br>- |
| 9. | Е10-28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,27 | 110,00 | 30 | 7<br>3 | 3 | -<br>- |
| 10. | Е15-275 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,07 | 21,60 | 2 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| 11. | Е15-529 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 100М2 | 0,07 | 47,50 | 3 | 1<br>- | - | -<br>- |
| 12. | Е15-614 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,04 | 60,50 | 3 | 3<br>2 | 2 | -<br>- |
| 13. | Е15-563 | УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 0,20 | 71,20 | 14 | 11<br>6 | 6 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 189 | 63<br>31 | 25 | 6<br>2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 150 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 46 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 4 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 2 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 24 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 26 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 15 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 37 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 25 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 16 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 12 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 15 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 187 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 60 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ | 1 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ | 1 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ | 1 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ | 2 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ | 3 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 1

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ** | | |
| 1. | С1С9-2 | | -Ж/Б КОЛОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,28 |
| 2. | С113-133 | | -СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42ММ | М | 25,12 |
| 3. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ | 100КГ | 0,11 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП** | | |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА** | | |
| 4. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 47,03 |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| 5. | | 442 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,04 |
| 6. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 0,80 |
| 7. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 2,42 |
| | | | **МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ** | | |
| 8. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 2,34 |
| 9. | | 2098 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ СС.75ММ ИБОЛЕЕ | М3 | 0,25 |
| 10. | | 2188 | -ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 1,08 |
| 11. | | 2262 | -ДОСКИ СС.40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,03 |
| 12. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 0,02 |
| 13. | | 2545 | -КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ | КГ | 4,25 |
| 14. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,19 |
| 15. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 5,97 |
| 16. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 2,47 |
| 17. | | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 0,81 |
| 18. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 0,83 |
| 19. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 0,72 |
| 20. | | 3334 | -ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 10,93 |
| 21. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0,32 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 1,74 |
| 23. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,08 |
| 24. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 1,31 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 25. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 1,43 |
| 26. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 0,06 |
| 27. | | 8751 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4 | М3 | 0,04 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 28. | | 10303 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | М | 25,12 |
| 29. | | 10304 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,06 |
| 30. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 1,43 |
| 31. | | 11558 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300 | М3 | 0,06 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,329 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,115 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 0,54 | 7,15 | 4 | 7<br>4 | 4 | -<br>- |
| 2. | Е1-964 | -КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,05 | 139,00 | 7 | 13<br>7 | 7 | -<br>- |
| 3. | Е6-3 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 2,24 | 34,17 | 77 | 11<br>6 | 4 | 2<br>1 |
| 4. | Е7-404 | -УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т | ШТ | 2,00 | 7,95 | 16 | 30<br>16 | 6 | 10<br>4 |
| 5. | С608-71 ЦСЦ9-2 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,44 | 76,16 | 34 | -<br>- | - | -<br>- |
| 6. | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ | 100КГ | 0,17 | 40,80 | 7 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е9-153 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | Т | 0,12 | 27,10 | 3 | 5<br>2 | 2 | - |
| 8. | С113-133 | СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42ММ | М | 37,68 | 0,42 | 16 | -<br>- | - | - |
| 9. | Е10-28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,51 | 110,00 | 56 | 14<br>7 | 7 | - |
| 10. | Е15-275 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,12 | 21,60 | 2 | 5<br>2 | 2 | - |
| 11. | Е15-529 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 100М2 | 0,12 | 47,50 | 5 | 2<br>1 | 1 | - |
| 12. | Е15-614 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,05 | 60,50 | 3 | 4<br>2 | 2 | - |
| 13. | Е15-563 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 0,44 | 71,20 | 32 | 24<br>12 | 12 | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 329 | 115<br>59 | 47 | 12<br>5 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 259 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 86 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 7 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 5 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 45 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 50 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 23 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 50 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 44 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 26 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 23 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 26 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 326 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 110 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 5 | | | |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 2

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1. | С113-133 | | -СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42ММ | М | 37,68 |
| 2. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ | 100КГ | 0,17 |
| 3. | С608-71 ЦСЦ9-2 | | -СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,44 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 4. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-Ч | 84,24 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 5. | | 442 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,06 |
| 6. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 1,60 |
| 7. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 4,23 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 8. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 4,30 |
| 9. | | 2098 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ СЕ.75ММ ИБОЛЕЕ | М3 | 0,47 |
| 10. | | 2188 | -ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 1,73 |
| 11. | | 2262 | -ДОСКИ СЕ.40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,06 |
| 12. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 0,03 |
| 13. | | 2545 | -КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ | КГ | 6,80 |
| 14. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,41 |
| 15. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 12,01 |
| 16. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 5,30 |
| 17. | | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 1,54 |
| 18. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 1,57 |
| 19. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 1,15 |
| 20. | | 3334 | -ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 24,01 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | | 3387 | =ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0,48 |
| 22. | | 4370 | =ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 2,78 |
| 23. | | 5184 | =СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,12 |
| 24. | | 6237 | =ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 2,36 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 25. | | 8064 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40=70ММ | М3 | 2,28 |
| 26. | | 8078 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ | М3 | 0,13 |
| 27. | | 8251 | =РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО=ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,07 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 28. | | 10303 | =ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | М | 37,68 |
| 29. | | 10304 | =ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,09 |
| 30. | | 11536 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 2,28 |
| 31. | | 11558 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М=300 | М3 | 0,13 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N5

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,422 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,146 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 0,49 | 7,15 | 4 | 7<br>4 | 4 | -<br>- |
| 2. | Е1-964 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,08 | 139,00 | 11 | 21<br>11 | 11 | -<br>- |
| 3. | Е6-3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 3,36 | 34,17 | 115 | 17<br>9 | 6 | 3<br>1 |
| 4. | Е7-404 | УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 2Т | ШТ | 3,00 | 7,95 | 24 | 45<br>23 | 9 | 14<br>5 |
| 5. | С608-71 ЦСЦ9-2 | СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,66 | 76,16 | 50 | -<br>- | - | -<br>- |
| 6. | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,25 | 40,80 | 10 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е9-153 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | Т | 0,12 | 27,10 | 3 | 5<br>2 | 2 | - |
| 8. | С113-133 | СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42 | М | 37,68 | 0,42 | 16 | - | - | - |
| 9. | Е10-28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,51 | 110,00 | 56 | 14<br>7 | 7 | - |
| 10. | Е15-275 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,17 | 21,60 | 4 | 7<br>4 | 4 | - |
| 11. | Е15-529 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 100М2 | 0,17 | 47,50 | 8 | 2<br>1 | 1 | - |
| 12. | Е15-614 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,05 | 60,50 | 3 | 4<br>2 | 2 | - |
| 13. | Е15-563 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 0,44 | 71,20 | 32 | 24<br>12 | 12 | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 422 | 146<br>75 | 58 | 17<br>6 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 333 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 94 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 11 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 6 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 56 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 62 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 26 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 88 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 56 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 35 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 30 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 34 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 419 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 141 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ | 2 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ | 2 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ | 1 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ | 3 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ | 5 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА _____ ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ _____ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ _____ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: _____ МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 3

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ** | | |
| 1. | С113-133 | | -СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42 | М | 37,68 |
| 2. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,25 |
| 3. | С608-71 ЦСЦ9-2 | | -СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,66 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП** | | |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА** | | |
| 4. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-Ч | 103,27 |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| 5. | | 442 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,06 |
| 6. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 2,40 |
| 7. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 5,63 |
| | | | **МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ** | | |
| 8. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 4,30 |
| 9. | | 2098 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ СС.75ММ ИБОЛЕЕ | М3 | 0,47 |
| 10. | | 2188 | -ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 2,59 |
| 11. | | 2262 | -ДОСКИ СС.40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,06 |
| 12. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 0,04 |
| 13. | | 2545 | -КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ | КГ | 10,20 |
| 14. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,41 |
| 15. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 12,02 |
| 16. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 5,30 |
| 17. | | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 1,54 |
| 18. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 1,57 |
| 19. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 1,73 |
| 20. | | 3334 | -ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 24,01 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0,48 |
| 22. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 4,17 |
| 23. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,12 |
| 24. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 2,86 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 25. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 3,43 |
| 26. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 0,19 |
| 27. | | 8251 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,10 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 28. | | 10303 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | М | 37,68 |
| 29. | | 10304 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,09 |
| 30. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 3,43 |
| 31. | | 11558 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300 | М3 | 0,19 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,261 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,101 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | =ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЯ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 0,49 | 7,15 | 4 | 7 | 4 | - |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 2. | Е1-964 | =КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,04 | 139,00 | 6 | 11 | 6 | - |
| | | | | | | | 6 | | - |
| 3. | Е6-3 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 1,68 | 34,17 | 57 | 9 | 3 | 1 |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 4. | Е7-404 | =УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 2Т | ШТ | 2,00 | 7,95 | 16 | 30 | 6 | 10 |
| | | | | | | | 16 | | 4 |
| 5. | С608-71 ЦСЦ9-2 | =СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,33 | 76,16 | 25 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 6. | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,13 | 40,80 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,Е9-153 | =МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | Т | 0,10 | 27,10 | 3 | 4<br>1 | 1 | =<br>= |
| 8,С113-133 | =СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д=42 | М | 31,40 | 0,42 | 13 | =<br>= | = | =<br>= |
| 9,Е10-28 | =УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,43 | 110,00 | 47 | 12<br>6 | 6 | =<br>= |
| 10,Е15-275 | =СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,09 | 21,60 | 2 | 4<br>2 | 2 | =<br>= |
| 11,Е15-529 | =ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 100М2 | 0,09 | 47,50 | 4 | 1<br>1 | 1 | =<br>= |
| 12,Е15-614 | =МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,04 | 60,50 | 3 | 3<br>2 | 2 | =<br>= |
| 13,Е15-563 | =УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 0,37 | 71,20 | 26 | 20<br>10 | 10 | =<br>= |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 261 | 101<br>52 | 41 | 11<br>4 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ | 208 |
| МАТЕРИАЛЫ = | РУБ | 71 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = | РУБ | 7 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ = | РУБ | 4 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ | 40 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | РУБ | 44 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = | РУБ | 18 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ= | РУБ | 44 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 34 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | РУБ | 24 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ | 16 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | РУБ | 23 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ | 258 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ | 97 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| МАТЕРИАЛЫ = | | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ | 1 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | | РУБ | 1 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | | РУБ | 1 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | РУБ | 3 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | РУБ | 4 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 4

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1. | С113-133 | | -СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42 | М | 31,40 |
| 2. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,13 |
| 3. | С608-71 ЦСЦ9-2 | | -СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,33 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 4. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 70,88 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 5. | | 442 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,05 |
| 6. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 1,60 |
| 7. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 3,49 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 8. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 3,62 |
| 9. | | 2098 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,40 |
| 10. | | 2188 | -ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 1,30 |
| 11. | | 2262 | -ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,05 |
| 12. | | 2266 | -ДОСКИ 3С 40ММ | М3 | 0,02 |
| 13. | | 2545 | -КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ | КГ | 5,10 |
| 14. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,34 |
| 15. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 10,02 |
| 16. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 4,42 |
| 17. | | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 1,29 |
| 18. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 1,32 |
| 19. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 0,86 |
| 20. | | 3334 | -ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 20,01 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | | 3387 | =ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0,40 |
| 22. | | 4370 | =ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 2,08 |
| 23. | | 5184 | =СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,10 |
| 24. | | 6237 | =ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 2,00 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 25. | | 8064 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40=70ММ | М3 | 1,71 |
| 26. | | 8078 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ | М3 | 0,13 |
| 27. | | 8251 | =РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО=ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,05 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 28. | | 10303 | =ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | М | 31,40 |
| 29. | | 10304 | =ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,07 |
| 30. | | 11536 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 1,71 |
| 31. | | 11558 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М=300 | М3 | 0,13 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N7

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,134 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,044 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Е1-1132 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 0,23 | 7,15 | 2 | 3<br>2 | 2 | -<br>- | |
| 2. | Е1-964 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,03 | 139,00 | 4 | 8<br>4 | 4 | -<br>- | |
| 3. | Е6-3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 1,40 | 34,17 | 48 | 7<br>4 | 3 | 1<br>- | |
| 4. | Е7-404 | УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т | ШТ | 1,00 | 7,95 | 8 | 15<br>8 | 3 | 5<br>2 | |
| 5. | С608-71 ЦСЦ9-2 | СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,28 | 76,16 | 21 | -<br>- | - | -<br>- | |
| 6. | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,11 | 40,80 | 4 | -<br>- | - | -<br>- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е9-153 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА.КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | Т | 0,08 | 27,10 | 2 | 3<br>1 | 1 | - |
| 8. | С113-133 | СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42 | М | 25,12 | 0,42 | 11 | -<br>- | - | - |
| 9. | Е15-275 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,09 | 21,60 | 2 | 4<br>2 | 2 | - |
| 10. | Е15-529 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 100М2 | 0,09 | 47,50 | 4 | 1<br>1 | 1 | - |
| 11. | Е15-614 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,04 | 60,50 | 2 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 134 | 44<br>23 | 17 | 6<br>2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 106 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 12 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 4 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 2 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 16 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 18 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 15 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 37 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 18 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 11 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 8 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 10 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 132 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 41 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 1 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 1 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЛОМАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ЛУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 5

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1. | С113-133 | | -СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42 | М | 25,12 |
| 2. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,11 |
| 3. | С608-71 ЦСЦ9-2 | | -СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,28 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 4. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 29,42 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 5. | | 442 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,04 |
| 6. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 0,80 |
| 7. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 1,94 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 8. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0,32 |
| 9. | | 2188 | -ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 1,30 |
| 10. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 0,02 |
| 11. | | 2545 | -КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ | КГ | 5,10 |
| 12. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,01 |
| 13. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 0,87 |
| 14. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 0,10 |
| 15. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 0,86 |
| 16. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0,32 |
| 17. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 1,74 |
| 18. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,08 |
| 19. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 8,81 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 20. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 1,43 |
| 21. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 0,06 |
| 22. | | 8251 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,05 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 23. | | 10303 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | М | 25,12 |
| 24. | | 10304 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,06 |
| 25. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 1,43 |
| 26. | | 11558 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300 | М3 | 0,06 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,596 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,176 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 0,84 | 7,15 | 6 | 12<br>6 | 6 | -<br>- |
| 2. | Е1-994 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 | 0,07 | 49,60 | 3 | 7<br>3 | 3 | -<br>- |
| 3. | Е11-1 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ | 100М2 | 0,44 | 40,97 | 18 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 4. | Е27-176 | -УКЛАДКА СБОРНЫХ ПЛОСКИХ Ж/Б КАМНЕЙ К-4 | 100М2 | 0,31 | 34,10 | 10 | 20<br>10 | 6 | 4<br>1 |
| 5. | С ЦСЦ ПЗ-117 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ | М2 | 30,66 | 3,72 | 114 | -<br>- | - | -<br>- |
| 6. | Е1-964 | -КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,10 | 139,00 | 13 | 26<br>13 | 13 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е6-3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 4,20 | 34,17 | 144 | 21<br>11 | 8 | 3<br>1 |
| 8. | Е7-404 | УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ, ДО 2Т | ШТ | 4,00 | 7,95 | 32 | 59<br>30 | 11 | 19<br>7 |
| 9. | С608-71 ЦСЦ9-2 | СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БРТОНА М200 | М3 | 0,83 | 76,16 | 63 | "<br>" | " | "<br>" |
| 10. | С147-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,32 | 40,80 | 13 | "<br>" | " | "<br>" |
| 11. | Е9-153 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА, КРОНШТЕЙНОВ, ХОМУТОВ | Т | 0,22 | 27,10 | 6 | 8<br>4 | 3 | 1<br>" |
| 12. | С113-133 | СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42 | М | 69,08 | 0,42 | 29 | "<br>" | " | "<br>" |
| 13. | Е15-275 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,22 | 21,60 | 5 | 9<br>4 | 4 | "<br>" |
| 14. | Е15-529 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 100М2 | 0,22 | 47,50 | 10 | 3<br>1 | 1 | "<br>" |
| 15. | Е15-614 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,10 | 60,50 | 6 | 7<br>4 | 4 | "<br>" |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | РУБ | | | 596 | 176<br>88 | 61 | 27<br>9 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 466 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 34 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 17 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 9 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 58 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 67 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 42 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 78 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | РУБ | 42 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ | 44 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | РУБ | 41 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ | 588 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ | 168 |
| | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 6 |
| МАТЕРИАЛЫ = | РУБ | 2 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ | 3 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | РУБ | 3 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 1 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | РУБ | 2 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ | 1 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | РУБ | 2 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 8 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ | 8 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 6

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ** | | |
| 1. | С ЦСЦ ПЗ-117 | | -СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ | М2 | 30,66 |
| 2. | С113-133 | | -СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42 | М | 69,08 |
| 3. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,32 |
| 4. | С608-71 ЦСЦ9-2 | | -СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,83 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП** | | |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА** | | |
| 5. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 114,48 |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| 6. | | 442 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,10 |
| 7. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 3,20 |
| 8. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 10,46 |
| 9. | | 838 | -ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5М | МАШ.-Ч | 0,52 |
| 10. | | 840 | -ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 15М | МАШ.-Ч | 0,79 |
| | | | **МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ** | | |
| 11. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0,88 |
| 12. | | 2188 | -ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 3,24 |
| 13. | | 2266 | -ДОСКИ ОБ 40ММ | М3 | 0,06 |
| 14. | | 2545 | -КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ | КГ | 12,74 |
| 15. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,02 |
| 16. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 2,39 |
| 17. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 0,26 |
| 18. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 2,16 |
| 19. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0,88 |
| 20. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 5,21 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | | 5184 | =СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,22 |
| 22. | | 6237 | =ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 2,58 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 23. | | 8064 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40=70ММ | М3 | 4,28 |
| 24. | | 8078 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ | М3 | 0,26 |
| 25. | | 8251 | =РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,13 |
| 26. | | 8542 | =ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,78 |
| 27. | | 8566 | =ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,02 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 28. | | 10303 | =ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | М | 69,08 |
| 29. | | 10304 | =ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,16 |
| 30. | | 11536 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 4,28 |
| 31. | | 11558 | =БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300 | М3 | 0,26 |
| 32. | | 11642 | =БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СЕНАЖНЫХ БАШЕН М400 | М3 | 2,76 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N9

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,475 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,144 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 0,84 | 7,15 | 6 | 12 / 6 | 6 | - / - |
| 2. | Е1-964 | -КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,03 | 139,00 | 4 | 8 / 4 | 4 | - / - |
| 3. | Е6-3 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 1,60 | 34,17 | 55 | 8 / 4 | 3 | 1 / - |
| 4. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,02 | 70,04 | 1 | - / - | - | - / - |
| 5. | Е9-153 | -МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | Т | 0,52 | 27,10 | 14 | 20 / 11 | 8 | 3 / 1 |
| 6. | С113-146 | -СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-80ММ | М | 60,56 | 1,01 | 61 | - / - | - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С147-24 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ИЗ УГОЛКОВ | 100КГ | 0,20 | 40,80 | 8 | - | - | - |
| 8. | С147-25 | АНКЕРА А1 | 100КГ | 0,13 | 57,10 | 8 | - | - | - |
| 9. | Е10-28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,02 | 110,00 | 2 | 1 | - | - |
| 10. | Е10-28 | ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ ИЗ БРУСКОВ СЕЧ.40,50,40,120 | М3 | 1,37 | 110,00 | 151 | 37<br>20 | 18 | 2<br>1 |
| 11. | Е15-563 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЁННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 0,88 | 71,20 | 63 | 48<br>25 | 25 | -<br>- |
| 12. | Е15-647 | ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА | 100М2 | 0,15 | 37,10 | 6 | 10<br>5 | 5 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 475 | 144<br>75 | 69 | 6<br>2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 365 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 179 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 2 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 61 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 62 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 77 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 43 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 59 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 31 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 35 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 29 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 459 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 124 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 14 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 4 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 2 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 8 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 9 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

НАКЛАДНЫЕ НУЧП = РУБ 5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП = РУБ 5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = РУБ 16
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = РУБ 20

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ АУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 9

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 7

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1. | С113-146 | | -СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-80ММ | Ч | 60,56 |
| 2. | С147-24 | | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ИЗ УГОЛКОВ | 100КГ | 0,20 |
| 3. | С147-25 | | -АНКЕРА А1 | 100КГ | 0,13 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 4. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 124,49 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 5. | | 442 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,24 |
| 6. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 5,48 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 7. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 12,50 |
| 8. | | 2098 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ | М3 | 1,29 |
| 9. | | 2262 | -ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,16 |
| 10. | | 2266 | -ДОСКИ 3С 40ММ | М3 | 0,02 |
| 11. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,79 |
| 12. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 21,27 |
| 13. | | 2593 | -ЛАКИ ПЕЧНЫЕ | КГ | 1,80 |
| 14. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 10,24 |
| 15. | | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 4,18 |
| 16. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 4,28 |
| 17. | | 3334 | -ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 47,65 |
| 18. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 2,08 |
| 19. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 1,98 |
| 20. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,52 |
| 21. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 4,49 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 22. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 1,63 |
| 23. | | 8227 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 0,03 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 24. | | 10303 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | М | 60,56 |
| 25. | | 10304 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,34 |
| 26. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 1,63 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10

НА ПЕРГОСЫ И ТРЕЛЬЖИ ТИП В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТИП.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,678 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,202 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| N ПП | N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 1,26 | 7,15 | 9 | 17<br>9 | 9 | -<br>- |
| 2. | Е1-964 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,04 | 139,00 | 6 | 11<br>6 | 6 | -<br>- |
| 3. | Е6-3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 2,40 | 34,17 | 82 | 12<br>6 | 4 | 2<br>1 |
| 4. | Е11-55 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,02 | 70,04 | 2 | -<br>- | - | -<br>- |
| 5. | Е9-153 | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | Т | 0,74 | 27,10 | 20 | 28<br>15 | 11 | 4<br>1 |
| 6. | С113-146 | СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-80ММ | М | 87,84 | 1,01 | 89 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С147-24 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ИЗ УГОЛКОВ | 100КГ | 0,30 | 40,80 | 12 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 8. | С147-25 | -АНКЕРА А1 | 100КГ | 0,20 | 57,10 | 12 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 9. | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОРОБКИ Д-90ММ | М3 | 0,08 | 110,00 | 9 | 2<br>1 | 1 | -<br>- |
| 10. | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ ИЗ БРУСКОВ СЕЧ.40.50,40.120ММ | М3 | 1,86 | 110,00 | 205 | 51<br>27 | 24 | 3<br>1 |
| 11. | Е15-563 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 1,20 | 71,20 | 86 | 66<br>34 | 33 | 1<br>- |
| 12. | Е15-647 | -ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА | 100М2 | 0,22 | 37,10 | 8 | 15<br>8 | 8 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 678 | 202<br>106 | 96 | 10<br>3 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 520 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 249 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 4 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 2 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 85 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 87 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 113 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 64 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 85 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 45 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 49 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 39 |
| ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 654 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 174 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 20 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 5 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 3 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 11 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 12 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | РУБ | 7 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ | 2 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | РУБ | 6 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 24 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ | 28 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 10

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЖИ ТИП 8

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1. | С113-146 | | -СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-80ММ | Ч | 87,84 |
| 2. | С147-24 | | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ИЗ УГОЛКОВ | 100КГ | 0,30 |
| 3. | С147-25 | | -АНКЕРА А1 | 100КГ | 0,20 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 4. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 174,42 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 5. | | 442 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,34 |
| 6. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 7,79 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 7. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 17,51 |
| 8. | | 2098 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ СС.75ММ ИБОЛЕЕ | М3 | 1,80 |
| 9. | | 2262 | -ДОСКИ СС.40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,23 |
| 10. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 0,03 |
| 11. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 1,08 |
| 12. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 29,00 |
| 13. | | 2593 | -ЛАКИ ПЕЧНЫЕ | КГ | 2,61 |
| 14. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 13,96 |
| 15. | | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 5,84 |
| 16. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 5,98 |
| 17. | | 3334 | -ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 64,98 |
| 18. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 2,96 |
| 19. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 2,98 |
| 20. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,74 |
| 21. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 6,34 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 22. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 2,45 |
| 23. | | 8227 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 0,05 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 24. | | 10303 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | М | 87,84 |
| 25. | | 10304 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,49 |
| 26. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 2,45 |

2333

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 9

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТИП.ПР. 320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,816 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,248 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 1,26 | 7,15 | 9 | 17<br>9 | 9 | -<br>- |
| 2. | Е1-964 | -КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,04 | 139,00 | 6 | 11<br>6 | 6 | -<br>- |
| 3. | Е6-3 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 2,40 | 34,17 | 82 | 12<br>6 | 4 | 2<br>1 |
| 4. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,02 | 70,04 | 2 | -<br>- | - | -<br>- |
| 5. | Е9-153 | -МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | Т | 0,74 | 27,10 | 20 | 28<br>15 | 11 | 4<br>1 |
| 6. | С113-146 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-80ММ | М | 87,84 | 1,01 | 89 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,С147-24 | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК ИЗ УГОЛКОВ | 100КГ | 0,30 | 40,80 | 12 | - | - | - |
| 8,С147-25 | | АНКЕРА А1 | 100КГ | 0,20 | 57,10 | 12 | - | - | - |
| 9,Е10-28 | | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОРОБОК Д-90ММ | М3 | 0,03 | 110,00 | 3 | 1 | - | - |
| 10,Е10-28 | | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИЗ БРУСКОВ СЕЧ.40.50,40.120 | М3 | 2,60 | 110,00 | 286 | 71<br>37 | 34 | 3<br>1 |
| 11,Е15-563 | | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 1,68 | 71,20 | 120 | 93<br>48 | 47 | 1<br>- |
| 12,Е15-647 | | ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА | 100М2 | 0,22 | 37,10 | 8 | 15<br>8 | 8 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 816 | 248<br>129 | 119 | 10<br>3 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 629 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 336 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 4 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 2 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 108 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 110 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 113 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 64 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 104 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 55 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 59 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 49 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 792 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 220 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 20 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 5 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 3 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 11 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 12 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ 7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ 6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 24
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ 28

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 11

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 9

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ** | | |
| 1. | С113-146 | | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-80ММ | М | 87,84 |
| 2. | С147-24 | | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК ИЗ УГОЛКОВ | 100КГ | 0,30 |
| 3. | С147-25 | | -АНКЕРА А1 | 100КГ | 0,20 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП** | | |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА** | | |
| 4. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 214,67 |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| 5. | | 442 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,34 |
| 6. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 9,08 |
| | | | **МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ** | | |
| 7. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 22,69 |
| 8. | | 2098 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ | М3 | 2,45 |
| 9. | | 2262 | -ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,31 |
| 10. | | 2266 | -ДОСКИ 3С 40ММ | М3 | 0,03 |
| 11. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 1,52 |
| 12. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 40,60 |
| 13. | | 2593 | -ЛАКИ ПЕЧНЫЕ | КГ | 2,61 |
| 14. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 19,54 |
| 15. | | 2784 | -ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | КГ | 7,92 |
| 16. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 8,10 |
| 17. | | 3334 | -ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 90,98 |
| 18. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 2,96 |
| 19. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 2,98 |
| 20. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,74 |
| 21. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 7,63 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 22. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 2,45 |
| 23. | | 8227 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 0,05 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 24. | | 10303 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | М | 87,84 |
| 25. | | 10304 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,49 |
| 26. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 2,45 |

gost.e-ecolog.ru