ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

816-1-76.86

Профилакторий для гаража на 25 автомобилей
с теплой стоянкой на 14 автомобилей

(кирпичные стены)

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

gost.e-ecolog.ru

г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

11/8
Заказ № 5410/1 Инв. № 21012-05 Тираж 620

Сдано в печать 25/IX 1985 Цена 3-24

Ц. 3-74 НФ ЦИТП инв № 21012-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

816-1-76.86

Профилакторий для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

(кирпичные стены)

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ

Сметная стоимость:

- общая	99,96 тыс.руб.
- строительно-монтажных работ	85,90 тыс.руб.
- 1м2 общей площади	117,08 руб.
- 1м2 общей площади (СМР)	100,61 руб.
- 1м3 здания	20,55 руб.
- 1м3 здания (СМР)	17,66 руб.

Разработан проектным институтом "ЦИТЭПсельхозпром"

УТВЕРЖДЕН
Минсельхозом СССР
приказ №62-3Г от 11.09.85

Введен в действие институтом "ЦИТЭПсельхозпром"
приказ №6 от 14.01.86

Главный инженер института В.И.Мороко

Главный инженер проекта В.И.Глезин

Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков

КФ ЦИТП инв.№ 21012-05

21612-05

СОДЕРЖАНИЕ

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	3
	Объектная смета №I	5
I-I	Общестроительные работы	9
I-2	Хоз-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	63
I-3	Горячее водоснабжение	7I
I-4	Бытовая канализация	74
I-5	Производственная канализация	77
I-6	Отопление	80
I-7	Вентиляция	85
I-8	Тепловой пункт	97
I-9	Теплоснабжение установок систем	I02
I-I0	Силовое электрооборудование	II3
I-II	Электроосвещение	I28
I-I2	Автоматизация приточных систем и КИП теплового пункта	I4I
	Калькуляция №I	I5I
I-I3	Пожарная сигнализация	I54
I-I4	Слаботочные устройства	I60
I-I5	Технологическое оборудование	I70
	Калькуляция №I	I78
I-I6	Гардеробное оборудование	I80
I-I7	Грязеотстойник с бензомаслоуловителем	I82
I-I8	Маслосборный колодец	I89
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I94

21012-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

(кирпичные стены)

1. Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1982г. №141.

2. Сметная стоимость общестроительных работ и санитарно-технических исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах 1984 года.

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП 1983г. (СНиП-IУ-2-82г).

3. Накладные расходы приняты:

- на общестроительные работы -16,5%;
- на внутренние сантехнические работы - 13,3%;
- на металлоконструкции - 8,6%.

Плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое оборудование подсчитана по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1983 года.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов, не учтенных ценником на монтаж оборудования, по сборнику средних районных сметных цен ч.I по I территориальному району и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое и электросиловое оборудование учтены наценки на основании постановления Совета Министров СССР от 7 декабря 1973г. №882:

- запасные части - 2%;
- тара и упаковка - 2%;
- транспортные расходы - 5%;
- заготовительно-складские расходы - 1,2%;
- комплектация - 0,7%.

На материалы, неучтенные ценником на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен приняты надбавки согласно сборника районных сметных цен ч.У по табл. с 2 по 12 по I территориальному району.

Ограждающие конструкции при расчетной зимней температуре наружного воздуха 30°С, снеговая нагрузка 0,98 кПа (100кгс/м2), ветровая нагрузка 0,26 (0,27 кгс/м2).

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

- земляные работы - в сухих непучинистых непросадочных грунтах с нормативными значениями характеристик:

φ =0,49 рад (28°), C^H = 2 КПа (0,02 кгс/м2), E=14,7МПа (150 кгс/см2), γ =1,8 тс/м2

- фундаменты - монолитные железобетонные и ленточные бетонные;

- стены - кирпичные из керамического полнотелого кирпича марки КР75/1650/25;

- перегородки - гипсовые и кирпичные из керамического кирпича;

- перекрытие - сборные железобетонные пустотные плиты;

- покрытие - сборное железобетонное;

- кровля - рулонная, утеплитель ячеистый бетон γ =400 кг/м3;

- полы - бетонные, из керамической плитки, цементные, из линолеума.

Составил ст.инженер Г.П.Голенищикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 99,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 3998,40 руб.
1м2 общей площади здания II7,08 руб.
1м3 объема здания 20,55 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерений	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	65,97				65,97				м2 общ.пл.	853,75	77,27
											м3	4863,25	I3,57
2	I-2	Хоз-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	I,22	0,0I	0,I5		I,38				м2 общ.пл.	853,75	I,6I
											м3	4863,25	0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,09				0,09				м2 общ.пл.	853,75	0,II
											м3	4863,25	0,02
4	I-4	Бытовая канализация	0,29				0,29				м2 общ.пл.	853,75	0,34
											м3	4863,25	0,06
5	I-5	Производственная канализация	0,40				0,40				м2 общ.пл.	853,75	0,47
											м3	4863,25	0,08
6	I-6	Отопление	2,4I				2,4I				м2 общ.пл.	853,75	2,82
											м3	4863,25	0,50
7	I-7	Вентиляция	4,27				4,27				м2 общ.пл.	853,75	5,00
											м3	4863,25	0,88
8	I-8	Тепловой пункт	0,48				0,48				м2 общ.пл.	853,75	0,56
											м3	4863,25	0,I0
9	I-9	Теплоснабжение установок систем	0,6I	0,0I	0,2I		0,83				м2 общ.пл.	853,75	0,97
											м3	4863,25	0,I7
I0	I-I0	Силовое электрообо-											

1	2	3 4	5	6 7	8 9 10 11	12	13	14
		рудование	I,3I	0,54	I,85	м2 общ.пл.	853,75	2,I7
						м3	4863,25	0,38
II	I-II	Электроосвещение	3,40	0,68	4,08	м2 общ.пл.	853,75	4,78
						м3	4863,25	0,84
I2	I-I2	Автоматизация приточных систем и КИП теплового пункта	0,44	0,44	0,88	м2 общ.пл.	853,75	I,03
						м3	4863,25	0,I6
I3	I-I3	Пожарная сигнализация	0,40	0,5I	0,9I	м2 общ.пл.	853,75	I,07
						м3	4863,25	0,I9
I4	I-I4	Слаботочные устройства	0,I6	0,28	0,44	м2 общ.пл.	853,75	0,52
						м3	4863,25	0,09
I5	I-I5	Технологическое оборудование	2,28	I0,26	I2,54	м2 общ.пл.	853,75	I4,69
						м3	4863,25	2,58
I6	I-I6	Гардеробное оборудование		0,99	0,99	м2 общ.пл.	853,75	I,I6
						м3	4863,25	0,20
I7	I-I7	Грязе-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		отстойник	I,94				I,94				м2 общ.пл.	853,75	2,27
											м3	4863,25	0,40
I8	I-I8	Маслосборный колодец	0,2I				0,2I				м2 общ.пл.	853,75	0,25
											м3	4863,25	0,04
		Итого	7I,89	8,0I	I4,06		99,96				м2 общ.пл.	853,75	II7,08
											м3	4863,25	20,55

Главный инженер института В.И.Мороко
Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головникова
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

Тип пр. 816-1-76.86 Альбом 8 8

21012-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

на общестроительные работы (стены кирпичные)

Основание: чертежи № альбом I,2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 65,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 2638,80 руб.
Iм2 общей площади здания 77,27 руб.
Iм3 объема здания I3,57 руб.

№ № пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-276 шифр 32-I к=I,I к=I,05 к=I,II	Планировка поверхности грунта бульдозерсм мощностью 80 л.с. Цена:(0,86-0,3)xI,I+ +0,3xI,05 Экспл.машин (0,86-0,3)x xI.I+0,3xI,05	I000 м2	I,I3	0,93		0,93	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 шифр 29-8 I-237 шифр 29-8 к=4 т.ч. п.I.II к=I,I	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. толщ.0,2м с перемещением на 50м Цена: (33,8+27,7x4)xI,I Экспл.машин (33,8+27,7x x4)xI,I	I000 м3	0,20	I59,06		I59,06	32			
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II к=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25м3 Цена: I36+I26,39x0,2 Экспл.машин I26,39xI,2	I000 м3	0,20	I6I,28	9,6I	I5I,67	32			
4	ССЦ ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	24,0	0,29		0,29	70			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале Цена: I,3+0,I4+9,26xI,I Экспл.машин 9,26xI,I	I000 м3	0,20	II,63	I,30	I0,I9	2			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч. п.I.II к=I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом емк.0,25м3 в отвал Цена: I43+I37,58x0,2 Экспл.машин I37,58xI,2	I000 м3	0,28	I70,52	5,42	I65,I0	48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-948 шифр 79-2	Разработка грунта вручную в котловане	I000 м3	0,0I	I20,00	I20,00		I			
8	I-936 шифр 98-2 т.ч. п.3.67 к=I,2	Доработка грунта вручную в траншеях Цена: I0IxI,2 Зарплата I0IxI,2	I00 м3	0,05	I2I,20	I2I,20		6			
9	I-948 шифр 79-2 т.ч. п.3.67 к=I,2	Доработка грунта вручную в котлованах Цена: I20xI,2 Зарплата I20xI,2	I00 м3	0,08	I44	I44		I2			
I0	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II п.3.48 п.3.47	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 30м в резерв Цена: (33,8x0,85+32,3x x2)xI,I	I000 м3	0,4I	I02,66		I02,66	42			
II	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II п.3.48 п.3.47	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощн.80 л.с. на расстояние 30м из резерва Цена: (33,8x0,85+32,3x x2)xI,I	I000 м3	0,28	I02,66		I02,66	29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-257 шифр 3I-2 т.ч. п.I.II п.3.47	Обратная засыпка грунта бульдозером мощн.80л.с. на расстояние 5м Цена: I8,9хI,I	I000 м3	0,09	20,79			2			
I3	I-II84 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,85	9,69	6,20	3,49	8			
I4	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную траншей и котлованов	I00 м3	0,36	46,00	46,00		I7			
I5	I-I84 шифр 23-5 т.ч. п.I.II к=I,2	Разработка лишнего грун- в карьере экскаватором с ковшом емк. 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I69+I57,Iх0,2 Экспл.машин I57,IхI,2	I000 м3	0,0I	200,42	II,90	I88,52	2			
I6	ССЦ ч.I стр.28	Подвозка лишнего грунта на I км	т	24,5	0,29		0,29	7			
I7	I-994 шифр 95-I	Подсыпка грунтом под полы вручную	I00 м3	I,58	49,60	37,70		78			
I8	I-II84 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	I,58	9,69	6,20	3,49	I5			
I9	I-II28	Планировка площади									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр II6-I	механизированным способом	I00 м2	6,87	0,30		0,30	2			
20	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,0I	II,63	I,30	I0,I9	I			
		Цена: I,3+0,I4+9,26xI,I									
		Экспл.машин 9,26xI,I									
		Итого по I разделу	руб.					407			
		2.Фундаменты									
I	6-20 шифр I-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона М-I00	м3	99,62	3I,70	I,55	0,76	3I58			
2	6-I3 шифр I-I3	Фундаменты бетонные под стойки ра ворот из бетона М-I00	м3	36,92	34,40	2,78	0,34	I270			
3	6-5 шифр I-5	Устройство железобетонного фундамента из бетона М-I50 ФЗ	м3	I,65	38,09	3,63	0,58	63			
		Цена: 38,9-(27,4-26,6)x xI,0I5									
4	ССРСЦ ч.II п.I	Арматура класса А-I	т	0,02	270,00			5			
5	ССРСЦ ч.II п.2	Арматура класса А-II	т	0,0I	278,00			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССРСЦ ч.II п.3	Арматура класса А-III	т	0,02	270,00			5			
7	6-83 шифр 9-7	Закладные детали	т	0,0I	44I,00	I24,00	I,40	4			
8	8-59 шифр 7-3	Армирование фундаментов	т	0,0I	I94,00	27,80	I,38	2			
9	6-83 шифр 9-7	Установка закладных деталей массой до 4 кг	т	0,04	44I,00	I24,00	I,40	I8			
I0	6-84 шифр 9-8	Установка закладных деталей массой до 20кг	т	0,0I	356,00	38,00	I,30	4			
II	8-I3 шифр 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цементного раствора толщиной 30мм	I00 м2	0,7I	86,50	I9,60	I.50	6I			
I2	II-II шифр I-II	Устройство днища приямка из бетона М-I00	м3	0,II	29,30	I,62		3			
I3	6-I27 шифр I3-3	Стенки приямка из бетона М-I00	м3	0,63	47,26	4,98	0,76	30			
		Цена: 49,2-(28,2-26,3)х xI,02									
I4	9-48	Устройство крышки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 7-3	прямка	т	0,05	35,50	9,I2	I4,20	2			
I5	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость металлоконструкций крышки ЛН-I	т	0,05	393,00			20			
I6	7-288 шифр I7-4	Соединительные элементы	т	0,0I	328,00	27,80	6,00	3			
I7	ССЦ т.ч. т.3-I	Металлизация соединительных элементов	т	0,0I	I78,00			2			
I8	I3-I2I шифр I5-6 I3-I57 шифр I8-I0	Окраска металлоконструкций 2 слоями ПХВ по I слою грунтовки ГФ-020	I00 м2	0,0I	33,3I	4,03	0,54	I			
		Цена: 7,7I+I2,8x2									
		Зарплата 2,05+0,99x2									
		Экспл.машин 0,2+0,I7x2									
		Итого по 2 разделу	руб.					44I9			
		3.Стены									
I	8-30 шифр 5-I	Стены наружные из керамического кирпича КР75/I800/25 при высоте этажа до 4м	м3	9I,05	34,20	2,2I	0,8I	3II4			
2	8-3I шифр 5-I	Пилястры из керамического кирпича КР75/I650/25 на растворе марки 50									

I	2	3	4	5	6	7	9	9	I0	II	I2
	т.ч. п.I.II	при высоте этажа более 4м	м3	I3,27	33,90	2,I5	0,62	450			
3	8-3I шифр 5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные из керамического кирпича КР75/I800/25 при высоте этажа более 4м	м3	I82,70	33,90	2,I5	0,62	6I94			
4	8-36 шифр 5-4	Стены внутренние из керамического кирпича КР75/I800/25 при высоте этажа до 4м	м3	6I,62	34,30	2,I0	0,8I	2II4			
5	8-59 шифр 7-3	Армирование кладки	т	I,22	I94,00	27,80	I,20	237			
6	6-84 шифр 9-8	Установка закладных деталей	т	0,I5	355,00	38,00	I,30	53			
7	20-696 шифр I8-I	Установка кронштейнов	т	0,03	44I,00	I24,00	I,40	I3			
8	ССЦ т.I т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I8	I78,00			32			
9	6-83 шифр 9-7	Укладка рядовых перемычек	т	0,05	44I,00	I24,00	I,40	22			
I0	7-445	Укладка железобетонных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 38.I0 I.8	перемычек массой до 0,3т	шт	70	0,23	0,08	0,I5	I6			
II	7-I30 шифр 9.2.I.8	Укладка железобетонных перемычек массой до Iт	шт	2	I,77	0,53	I,24	4			
I2	7-I33 шифр 9-3.I.8	Укладка железобетонных перемычек массой до I,5т	шт	6	I,97	0,64	I,33	I2			
I3	7-I36 шифр 9.4.I.8	Укладка железобетонных перемычек массой более I,5т	шт	3	2,I3	0,69	I,44	6			
		Стоимость сборных железобетонных перемычек:									
I4	ССЦ том Ш п.869	IПР3-22.I2.I4	шт	37	3,07			II4			
I5	ССЦ том Ш п.867	I-ПР2-I5.I2.I4	шт	8	2,I2			I7			
I6	ССЦ том Ш п.863	IПРI-I0.I2.6	шт	I	0,8I			I			
I7	ССЦ том Ш п.866	IПРI-I2.I2.I4	шт	I4	I,43			20			
I8	ССЦ том Ш п.878	IПР38-I2.I2-22У	шт	5	2,40			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
19	ССЦ том III п.879	IIIP38-I5.I2.22У	шт	I	3,45			3			
20	ССЦ том III п.888	IIIP38-27.25.22У	шт	I	I5,2			I5			
2I	ССЦ том III п.870	IIIP3-24.I2.I4	шт	I	3,I2			3			
22	ССЦ том III п.887	IIIP8-24.I2.22У	шт	2	5,I9			I0			
23	ССЦ том I 9-93	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 длиной от 3 до I2м марки БП3-Iб, БП4-2б, БП7-Iа, Б8-Iа	м3	5,26	65,70			346			
24	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,26	229,00			60			
25	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,32	250,00			80			
26	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,05	4I3,00			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,05	I78,00			9			
28	8-I89 шифр 22-I	Наружные леса высотой до I6м для кладки	I00 м2	6,37	42,20	25,40	0,23	269			
		Итого по 3 разделу	руб.					I3247			
		4.Перегородки									
I	8-43 шифр 5-8	Перегородки армированные из кирпича керамического толщиной в I/2 кирпича на растворе М-50	I00 м2	I,85	496,00	74,00	7,70	9I8			
2	8-I65 шифр I7-I пр-нт 05-I40I п.6-002 ССЦ том I 4-20 стр.I23 п.206	Перегородки гипсовые однослойные толщиной 80мм. Цена: 88,3+3,4+0,Iх4,89+ +7,79х0,6	I00 м2	0,79	96,86	55,50	7,36	77			
3	7-445 шифр 36.I0.I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I8	0,28	0,08	0,I5	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость сборных железобетонных перемычек									
4	ССЦ том II п.865	IIPI-I2.I2.6	шт	6	0,85			5			
5	ССЦ том III п.863	IIPI-I0.I2.6	шт	5	0,8I			4			
6	ССЦ том III п.867	IIP2-I5.I2.I4	шт	I	2,I2			2			
7	ССЦ том III п.879	IIP38-I5.I2.22У	шт	6	3,45			2I			
8	26-3I шифр 8-4	Утепление стен и перегородок минераловатными плитами	м3	I,53	35,90	I2,70	I,23	55			
9	ССРСЦ ч.I п.I25	Стоимость минераловатных плит	м3	I,48	25,60			38			
I0	26-46 шифр I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции	I00 м2	0,38	I7,30	9,30	3,60	7			
II	6-83 шифр 9-7	Установка металлических ножек, кронштейнов в душевых кабинах	т	0,0I	44I,00	I24,00	I,40	4			
I2	9-I	Монтаж металлоконструк-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I-I	ций душевых кабин	т	0,I7	40,I0	II,70	20,30	7			
I3	ССРСЦ ч.II п.2097	Стоимость металлоконструкций	т	0,I7	307,00			55			
I4	I0-34 шифр 6-3 ССРСЦ ч.I т.3I4 п.29	Устройство перегородок душевых кабин из асбестоцементных листов Цена: I.95+(3,03-I,22)х хI,05	м2	I,62	3,85	0,30	0,02	6			
I5	I5-56I шифр I59-I	Масляная окраска асбестоцементных листов	I00 м2	0,02	70,I0	3I,50	0,69	I			
I6	ССЦ том I т.ч. табл.3	Антикоррозионное покрытие металлоконструкций душевых кабин	т	0,I8	I78,00			32			
I7	II-II шифр I-II	Подготовка под перегородки из бетона М100	м3	2,02	29,30	I,62		59			
		Итого по 4 разделу	руб.					I299			
		в т.ч. м/к	руб.					62			
		5.Покрытие									
I	7-2I4 шифр I3-2-I8	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий	шт	I2	9,83	I,67	I,60	II8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ том I 8-479	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной до 6м шириной до 3м при расчетной нагрузке до I200 кгс/м2 марки ПК60.I5-8АIУТа, ПК60.I5-5АIУТа, ПК60.I2-8АIУТа, ПК60.I0-6IУТа	м3	64,7	9,63			623			
3	ССЦ том I 8-48I	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м при расчетной нагрузке до 2000кгс/м2 марки ПКI0-60.I8а	м2	2I,4I	II,60			248			
4	ССЦ том I 8-479	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м при расчетной нагрузке до I200 кгс/м2 марки ПК33.30-6т-I, ПК33.24-4,5т-I	м2	I7,58	9,63			I69			
5	7-445 38.I0.I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек массой до 0,3т	шт	2	0,23	0,08	0,I5	I			
6	ССЦ том Ш п.875	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки IIР4-33.I2.22	шт	2	6,97			I4			
7	6-I77 шифр I6-5	Устройство монолитных участков из бетона М-200	м3	5,87	52,90	7,92	I,28	3II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса А-I	т	0,I6	338,00			54			
9	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса А-III	т	0,60	325,00			I95			
I0	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Арматура класса ВРI	т	0,27	392,00			I06			
II	7-288 инф. I7-4	Установка крепежных элементов	т	0,0I	328,00	27,80	6,00	3			
I2	ССЦ том I т.% табл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	т	0,0I	I78,00			2			
		Итого по 5 разделу	руб.					I844			
		6.Покрытие									
I	7-I25 инф. 8-6-I.8	Установка стропильных балок при наибольшей массе монтажных элементов более 8т	шт	5	I9,I0	7,97	I0,60	96			
2	ССЦ том I 8-43	Стоимость стропильных балок решетчатых марки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2БДРI8-3AIУта М-400	м3	8,3	84,25			699			
		Цена: 8I,8+I,63+0,82									
3	ССЦ том I 8-43	Стоимость стропильных решетчатых балок марки 2БДРI8-5AIУтб, в из бетона М-600	м3	I2,45	90,78			II30			
		Цена: 8I,8+0,82+I,63х2+ +2,45х2									
4	ССЦ том I т.ч. табл.3-I	Арматура класса А-Ш	т	C,83	250,00			208			
5	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-IУ	т	2,0I	229,00			460			
6	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,II	4I3,00			45			
7	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,05	4I3,00			2I			
8	ССЦ том I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I6	I78,00			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-I77 шифр II-I	Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до I0м2	шт	I0	5,70	I,20	I,87	57			
I0	7-I83 шифр II-4	Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до 20м2	шт	37	8,02	I,67	2,20	297			
II	ССЦ том I 8_I48	Стоимость железобетоных ребристых плит длиной до 6м шириной до 2м при расчестной нагрузке до I000 кгс/м2 с отверстием марки ПАIУ-7 - 2 I,5х6	м2	9,0	9,85			89			
I2	ССЦ том I 8-I42	Стоимость железобетонных реористых плит длиной до 6м, шириной до 2м при расчетной нагрузке до 800 кгс/м3 с отверстием 400мм марки ПАIУ-4 - 2 I,5х6	м2	45	8,50			383			
I3	ССЦ том I 8-II6	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной до 2м при расчетной нагрузке до 800 кгс/м3 марки ПАIУ - 2 I,5х6	м2	36	6,40			230			
I4	ССЦ том I	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	8-I20	6м, шириной более 2м при расчетной нагрузке до 600 кгс/м2 марки ПГ-3АIУт	м2	468	5,62			2630			
I5	ССЦ том I 8-I22	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до I000 кгс/м2 марки ПГ--5АIУт	м2	90	6,62			596			
I6	ССЦ том I 8_I5I	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной более 2м, при расчетной нагрузке до 600кгс/м2 с отверстием диаметром 400мм и 700мм марки ПВ7-3АIУт, ПВ4-3АIУт	м2	90	6,64			598			
I7	ССЦ том I 8-I53	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м, шириной более 2м, при расчетной нагрузке до I000 кгс/м2 марки ПВ4-5АIУт	м2	I8	8,30			I49			
I8	7-668 шифр 47-II-I.8	Установка опорных подушек	шт	37	0,72	0,59	0,I3	27			
I9	ССЦ том I 8-503	Стоимость сборных железобетонных подушек из бетона М-200 марки ОП-I	м3	0,99	76,9I			76			
		Цена: (60,8-0,82х2)хI,3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I Цена: 229хI,3	т	0,0I	297,7			3			
2I	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III Цена: 250хI,3	т	0,I2	325,00			39			
22	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Закладные детали Ценна: 4I3хI,3	т	0,I5	536,9			8I			
23	ССЦ том I т.ч табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I5	I78,00			27			
24	ССЦ том I 8-503	Стоимость опорных подушек железобетонных из бетона М-200 марки ОП4.4-Т-I, ОП4.4-Т-2 Цена: 60,8-0,82х2	м3	0,52	59,I6			3I			
25	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
26	ССЦ	Арматура									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	том I т.ч. табл. 3-I	класса А-III	т	0,03	250,00			8			
27	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,05	413,00			2I			
28	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,05	I78,00			9			
29	7-209 шифр I2-7	Установка опорных стаканов	шт	II	2,43	I,0I	I,03	27			
30	ССЦ том I 8-236	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом до 0,Iм3 марки СБ4Б-I	м3	0,42	90,20			38			
3I	ССЦ том I 8_237	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом более 0,Iм3 марки СБ7Б-2, СБ7Б-I	м3	0,52	75,90			39			
32	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,03	229,00			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,02	32I,00			6			
34	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,07	4I3,00			29			
35	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,07	I78,00			I2			
36	7-29I шифр I7-7	Установка крепежных элементов	т	0,23	342,00			79			
37	6-84 шифр 9-8	Установка закладных деталей	т	0,07	355,00	38,00	I,30	26			
38	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей и крепежных элементов	т	0,07	I78,00			I2			
39	7-653 шифр 47-6-I.8	Установка плит козырьков площадью до 5м2	шт	I	6,99	2,8I	4,08	7			
40	ССЦ том I 8-I3	Стоимость козырьков марки КВI8.I6-Т	м3	0,30	56,40			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	ССЦ том I т.ч. табл.3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
42	ССЦ том I т.ч. табл.3-I	Арматура класса А-III	т	0,0I	250,00			2			
43	ССЦ том I т.ч. табл.3-I	Арматура класса ВРI	т	0,0I	32I,00			3			
44	ССЦ том I т.ч. табл.3-I	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
45	ССЦ том I т.ч. табл.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
		Итого по 6 разделу	руб.					835I			
		7.Кровля									
I	I2-299 шифр I0-I	Затирка цементно-песчаным раствором	I00 м2	I,73	5I,60	7,64	0,74	89			
2	I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки	"	I,76	7,7I	2,34	0,I9	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I2-289 шифр 9-6	Пароизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике	I00 м2	I,73	49,90	I0,70	I,30	86			
4	I2-286 шифр 9-3 ССЦ 3-I47	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона γ =400кгс/м3 толщиной 80мм	I00 м2	4,60	I49,I4	I5,50	I,80	686			
		Цена: I7,3+I6xI03x0,08									
5	I2-286 шифр 9-3 ССЦ т.I 3-I47	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона γ =400кг/м3 толщиной I20мм	"	I,73	2I5,06	I5,50	I,80	372			
		Цена: I7,3+I6xI03x0,I2									
6	I2-286 шифр 9-3 ССЦ т.I 3-I47	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона γ =400кг/м3 толщиной I60мм	"	I,65	280,98	I5,50	I,80	464			
		Цена: I7,3+I6xI03x0,I6									
7	I2-286 шифр 9-3 ССЦ том I 3-I47	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона γ =400кг/м3 толщиной 280мм	"	0,08	478,74	I5,50	I,80	38			
		Цена: I7,3+I6xI03x0,28									
8	I2-299 шифр I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной I5мм	"	8,09	5I,60	7,64	0,74	4I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки битума	I00 м2	8,09	7,7I	2,34	0,I9	62			
I0	I2-38 шифр I-I-I	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида на битумнсй мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	8,I5	252,00	44,50	II,I0	2054			
II	I2-289 шифр 9-6	Устройство покрытия из слоя рубероида на битумной мастике	"	0,23	49,90	I0,70	I,30	II			
I2	I2-280 шифр 8-5	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	"	0,43	I92,00	45,80	0,4I	83			
I3	I2-277 шифр 8-2	Обделки на фасадах оцинкованной кровельной сталью	"	6,86	9,43	2,30	0,0I	65			
I4	9-33 шифр 4-I0	Устройство металлического каркаса венткороба	т	0,54	43,00	I2,60	I8,I0	23			
I5	ССРСЦ ч.II р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций венткороба	т	0,54	393,00			2I2			
I6	I3-I2I шифр I5-6 I3-I58	Окраска металлоконструкций венткороба двумя слоями эмали ПХВ по слою									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I8-II к=2	грунтовки ГФ-020 Цена: 7,7I+I4,8x2	I00 м2	0,I5	37,3I	4,0I	0,54	6			
		Зарплата 2,05+0,98x2									
		Эксп.машин 0,20+0,I7x2									
I7	26-63 шифр II-7	Обшивка венткороба асбестоцементными листами	I00 м2	0,60	77,20	70,80	I,24	46			
I8	ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных листов	I00 листов	0,20	640,00			I28			
I9	26-65 шифр I3I	Оклейка стыков асбестоцементных листов технической тканью	м2	9,2	I,I7	0;I5		II			
20	26-76 шифр I4-2	Окраска стыков асбестоцементных листов	I00 м2	0,I	46,70	I0,30	0,08	5			
2I	I2-289 шифр 9-6	Покрытие венткороба	I00 м2	0,I6	49,90	I0,70	I,30	8			
		Итого по разделу 7	руб.					4880			
		8. Проемы									
		а) оконные									
I	I0-84	Установка оконных блоков									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I4-I	со спаренными переплетами площадью до 5м2	м2	29,I8	2,99	0,74	0,36	87			
2	I0-72 шифр I3-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью проема до 2м2	м2	2,72	3,0I	0,93	0,30	8			
3	I0-73 шифр I3-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью проема более 2м2	м2	I0,25	2,I8	0,7I	0,24	22			
4	I0-I03 шифр I9-2	Установка подоконных досок	м2	I2,97	0,92	0,34	0,03	I2			
5	ССРСЦ ч.II п.363	Стоимость подоконных досок	м2	9,60	2,95			28			
6	ССРСЦ ч.II п.I52	Стоимость оконных блоков ПНДI2-I2I	м2	8,36	I2,50			I05			
7	ССРСЦ ч.II п.I55	Стоимость оконных блоков ПНДI2-30.I ПНДI2-30.2	м2	20,82	I4,50			302			
8	ССРСЦ ч.II п.3I	Стоимость оконных блоков ОСI2-I2В	м2	2,72	I5,30			42			
9	ССРСЦ ч.II п.39	Стоимость оконных блоков ОСI2-I8В	м2	I0,25	I6,I0			I65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I0-68 шифр I5-2	Установка оконных приборов	компл.	I0	0,24	0,24		2			
II	ССРСЦ ч.I п.434	Стоимость приборов для одностворных окон со спаренными переплетами	компл.	2	2,09			4			
I2	ССРСЦ ч.I п.437	Стоимость приборов для двухстворных окон со спаренными переплетами	компл.	9	3,38			30			
I3	ССРСЦ ч.I п.440	Стоимость приборов для трехстворных окон	компл.	6	4,67			28			
I4	I5-747 шифр 202-I	Остекление оконных блоков в промышленной части здания	I00 м2	0,29	222,00	I3,50	0,80	64			
I5	I5-707 шифр 20I-2	Остекление спаренных оконных блоков	I00 м2	0,I3	242,00	25,20	I,50	3I			
		б) дверные									
I6	I0-I05 шифр 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	5,3I	I,45	0,55	0,35	8			
I7	I0-I40 шифр 26-I0	Конопатка дверных коробок паклей в стенах	м2	5,3I	I,34	0,20		7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I0-I07 шифр 20-3	Установка дверных блоков в перегородках	м2	29,59	2,00	0,67	0,I3	59			
I9	ССРСЦ ч.II п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7	м2	2,78	I5,00			42			
20	ССРСЦ шифр ч.II п.2I9	Стоимость дверных блоков ДГ-2I-I0	м2	I8,45	I3,50			248			
2I	ССРСЦ ч.II п.22I	Стоимость дверных блоков ДО-2I-I0	м2	4,I0	8,76			36			
22	ССРСЦ ч.II п.294	Стоимость дверных блоков ДО2I-I3	м2	2,63	9,79			26			
23	ССРСЦ ч.II п.280	Стоимость дверных блоков ДНГ2I-I0	м2	2,05	I6,80			34			
24	ССРСЦ ч.II п.273	Стоимость дверных блоков ДНГI9-9	м2	4,89	I4,80			72			
25	I5-730 шифр 20I-6	Остекление дверных блоков	I00 м2	0,03	222,00	47,80	I,40	7			
26	ССРСЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	комп. I		6,73			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ССРСЦ ч.I п.448	Стоимость приборов для дверей, входных в помещение однопольных	компл.	I6	2,97			48			
28	ССРСЦ ч.I п.449	Стоимость приборов для дверей, входных в помещение двупольных	компл.	I	3,23			3			
29	I0-I36 шифр 25-5	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбестовому картону	м2	4,89	6,83	0,73	0,02	33			
30	ССРСЦ ч.I п.405	Стоимость приборов верхнего открывания	компл.	3	I8,50			56			
3I	I0-II2 шифр 22-I	Установка балконных блоков со спаренными полотнами	м2	I,89	2,86	0,83	0,29	5			
32	ССРСЦ ч.II п.204	Стоимость балконных блоков	м2	I,89	2I,00			40			
33	ССРСЦ ч.I п.44I	Стоимость приборов для балконных блоков	компл.	I	2,3I			2			
34	I5-725 шифр 20I-5	Остекление балконных блоков	I00 м2	0,02	I60,00	I8,20	I,00	3			
		в) ворота									
35	9-49 шифр 7-4	Установка каркаса ворот ВР36-36	т	3,89	I03,00	22,40	55,20	40I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	ССРСЦ ч.II п.I969	Стоимость каркаса ворот	т	3,89	287,00			III6			
37	9-3I шифр 4-8	Установка панелей ворот	I00 м2	0,9I	248,00	79,I0	98,80	220			
38	ССРСЦ ч.II п.2I23	Стоимость панелей ворот типа "СЕНДВИЧ"	м2	90,72	I8,00			I633			
39	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость приборов для ворот	кг	420	0,32			I34			
40	I3-I57 шифр I8-I0	Покрытие наружной поверхности ворот эмалью ХВ-II0	I00 м2	4,20	I2,80	0,99	0,I7	54			
		Итого по 8 разделу	руб.					523I			
		в т.ч. м/к	руб.					3376			
		9.Полы									
		Тип I									
I	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	4,83	43,30	3,57	0,99	209			
2	II-67 шифр II-I II-68	Бетонное покрытие пола из бетона М-300 толщиной I60мм	I00 м2	4,83	599,08	35,84	9,02	2894			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр II-2	Цена: I23+(33,3-29,3)х х3,06+I5,8+(33,3-29,3)х х0,5Iх26									
		Зарплата 20,5+0,59х26									
		Эксп.машин I,74+0,28х26									
		Тип 2									
3	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,72	43,30	3,57	0,99	74			
4	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00мм	м3	I7,I8	29,30	I,62		503			
5	II-67 шифр II-I II-66 шифр II-2 п.2	Бетонное покрытие пола из бетона М-200 толщиной 20мм	I00 м2	I,72	9I,40	I9,32	I,I8	I57			
		Цена:I23-I5,8х2									
		Зарплата 20,5-0,59х2									
		Эксп.машин I,74-0,28х2									
		Тип 3									
6	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,06	43,30	3,57	0,99	3			
7	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00мм	м3	0,58	29,30	I,62		I7			
8	II-69	Покрытия цементные тол-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	шифр II-3	щиной 20мм	100 м2	0,06	84,70	15,50	1,02	5			
		Тип 4									
9	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,03	43,30	3,57	0,99	I			
10	II-11 шифр I-11	Бетонная подготовка из бетона М-100 толщиной 100мм	м3	0,35	29,30	1,62		10			
11	II-14 шифр 3-1 II-15 шифр 3-2 к=2	Гидроизоляция из 3-х слоев толя по дегтевой мастике Цена: 96,6+55,8х2 Зарплата 33,4+17,3х2 Экспл.машин 6,94+3,3х2	100 м2	0,03	208,20	68	13,54	6			
12	II-140 шифр 21-2	Покрытие из плиток керамических	100 м2	0,03	394,00	67,50	6,20	12			
		Тип 5									
13	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,22	43,30	3,57	0,99	10			
14	II-11 шифр I-11	Бетонная подготовка из бетона М-100 толщиной 100мм	м2	2,24	29,30	1,62		66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	II-I37 шифр 20-4	Покрытие из мозаичных плит	I00 м2	0,22	336,00	54,20	3,37	74			
		Тип 6									
I6	II-67 шифр II-I	Покрытие пола из бетона М-200 толщиной 20мм	I00 м2	0,47	9I,40	I9,32	I,I8	43			
	II-68 шифр II-2	Цена: I23-I5,8х2									
		Зарплата 20,5-0,59х2									
		Экспл.машин I,74-0,28х2									
		Тип 7									
I7	II-55 шифр 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20мм	I00 м2	0,53	70,00	9,88	0,95	37			
I8	II-205 шифр 28-I	Устройство покрытия из линолеума	I00 м2	0,53	5I9,00	43,60	0,75	275			
		Тип 8									
I9	I2-287 шифр 9-4	Утепление по перекрытию ячеистым бетоном γ =400 кг/м3 толщиной 40мм	м3	I,40	35,20	I,28	0,56	49			
20	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной 40мм	м3	I,40	29,30	I,62		4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	II-I4 шифр 3-1 II-I5 шифр 3-2 к=2	Гидроизоляция из 3-х слоев толя на дегтевой мастике Цена: 96,6+55,8х2 Зарплата 33,4+I7,3х2 Экспл.машин 6,94+3,3х2	I00 м2	0,35	208,20	68	I3,54	73			
22	II-I40 шифр 2I-2	Покрытие из плиток керамических Тип 9	I00 м2	0,35	394,00	67,50	6,20	I38			
23	II-69 шифр II-3	Покрытие цементное толщиной 20мм Тип I0	I00 м2	0,I2	84,70	I5,50	I,02	I0			
24	I2-287 шифр 9-4	Утепление по покрытию ячеистым бетоном γ =400 кг/м3 толщиной I20мм	м3	I,I9	35,20	I,28	0,56	42			
25	II-55 шифр 8-1 II-56 шифр 8-1 к=4	Цементная стяжка толщиной 40мм Цена: 70+I3,6х4 Зарплата 9,88+0,I6х4 Экспл.машин 0,95+0,23х4	I00 м2	0,I0	I24,40	I0,52	I,87	I2			
26	II-67	Бетонное покрытие из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр II-I II-68 шифр II-2 к=2	бетона М-200 толщиной 20мм Цена: I23-I5,8х2 Зарплата 20,5-0,59х2 Экспл.машин I,74-0,28х2	I00 м2	0,I0	9I,40	I9,32	I,I8	9			
-		Итого по 9 разделу	руб.					4770			
		I0. Лестницы									
I	II-II шифр I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-200 под лестницу Цена: 29,3+(22,2-26,3)х xI,02	м3	0,42	3I,24	I,62		I3			
2	7-296 шифр I8-2-I.2	Установка лестничных площадок	шт	2	4,40	I,54	2,I0	9			
3	ССЦ п.8-500	Стоимость лестничных площадок марки ЛП24-I4 из бетона М-200 Цена: 73,8-I,63-0,82х3	м3	0,62	69,7I			43			
4	ССЦ том I Т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,02	250,00			5			
6	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,02	32I,00			6			
7	ССЦ том I т.ч. п.8-499	Стоимость лестничных маршей марки ЛМ-I5-I2 из бетона М-200 Цена: 82-I,63-0,82х3	м3	I,32	77,9I			I03			
8	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
9	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,08	250,00			20			
I0	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00			3			
II	9-46	Монтаж металлоконструк-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 7-4 т.ч. табл.2	ний ограждений лестниц Цена: 58+I3,8x0,II	т	0,I2	59,52	I3,80	32,I0	7			
I2	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждений	т	0,I2	327,00			39			
I3	I0-254 шифр 52-3	Установка поручней	м	I2,2	0,22	0,I6	0,04	3			
I4	ССРСЦ ч.II п.329	Стоимость поручней	м	I2,2	0,30			4			
		Итого по разделу	руб.					259			
		в т.ч. м/к	руб.					46			
		II.Металлоконструкции									
		а) подвесные пути									
I	9-40 шифр 6-5 т.ч. табл.2	Монтаж подвесных путей из двутавра №24 Цена: 3,68+0,73x0,I	м	24,36	3,75	0,73	2,64	9I			
2	ССРСЦ п.I827	Стоимость подвесных путей пролетом до I2м с прямолинейными звеньями	т	I,0I	275,00			278			
3	ССРСЦ	Стоимость поддерживаю-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I829	ных балок, подвесок и связей	т	0,II	25I,00			28			
		б) лестницы, площадки, стремянки									
4	9-46 шифр 7-I	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,72	59,38	I3,80	32,I0	43			
		Цена: 58+I3,8х0,I									
5	ССРСЦ ч.II п.I976	Стоимость металлических лестниц	т	0,5I	384,00			I96			
6	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,22	327,00			72			
		в) балки перекрытия и колонны									
7	9-50 шифр 7-5	Монтаж металлических балок колонн для крепления гипсобетонных перегородок	т	0,68	73,00	43,30	I4,30	64			
8	ССРСЦ ч.II п.I905	Стоимость металлоконструкций балок	т	0,68	245,00			I67			
9	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций колонн	т	0,20	250,00			50			
		Итого по II разделу	руб.					989			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I2.Отделочные работы									
		а) наружные									
I	I5-2I0 шифр 52-5	Штукатурка плоских откосов	I00м	I,63	56,3	29,4	I,8	92			
2	I5-526 шифр I56-I-24	Известковая окраска откосов	I00 м2	0,33	3,46	2,38	0,38	I			
		б) внутренние									
3	I5-277 шифр 56-I	Штукатурка оконных откосов в бытовых помещениях	I00 м2	0,05	2I5,00	I07,00	8,00	II			
4	I5-297 шифр 59-2	Отделка потолков под окраску	I00 м2	20,80	20,7	I8,5	0,I5	43I			
5	I5-509 шифр I53-2	Известковая окраска потолков при высоте до 4м	I00 м2	0,97	3,I3	2,40	0,05	3			
6	I5-509	Известковая окраска потолков при высоте более 4м	I00м	I6,45	3,38	2,64	0,06	56			
		Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х х0,I									
		Зарплата 2,4хI,I Эксплуатация машин 0,05хI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I5-50I шифр I52-I	Окраска потолков клеевой краской	I00 м2	0,59	I2,90	6,80	0,07	8			
8	I5-502 шифр I52-2	Улучшенная окраска потолков клеевой краской	I00 м2	I,29	I2,90	6,80	0,07	I7			
9	I5-562 шифр I59-2	Масляная окраска потолков	I00 м2	0,05	32,50	38,80	I,I5	4			
I0	I3-I38	Окраска потолков эмалью ПФ-I33 в 2 слоя	I00 м2	0,5I	2I,80	I,84	0,54	II			
		Цена: I0,9х2									
		Зарплата 0,92х2									
		Экспл.машин 0,27х2									
II	I3-I3I шифр I6-4	Покрытие потолков лаком ПФ-I70	I00 м2	0,5I	8,83	0,92	0,27	5			
I2	I5-254 шифр 55-I-II	Штукатурка стен цементно-известковым раствором при высоте до 4м	I00 м2	5,0I	85,I	37,I0	6,20	426			
I3	I5-298 шифр 60-I I5-304	Штукатурка стен цементно-известковым раствором по сетке с устройством каркаса	I00 м2	0,03	459,00	79,40	6,40	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 6I-I	Цена: 386+73									
		Зарплата 66+I3,4									
		Экспл.машин 5,9+0,50									
I4	I5-509 шифр I53-2	Окраска известковой краской по кирпичу и бетону при высоте более 4м	I00 м2	7,29	3,38	2,64	0,06	25			
		Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х х0,I									
		Зарплата 2,4хI,I									
		Экспл.машин 0,05хI,I									
I5	I5-509 шифр I53-2	Окраска известковой краской по кирпичу и бетону при высоте помещения до 4м	I00 м2	I,76	3,I3	2,40	0,05	6			
I6	I5-508 шифр I53-I	Окраска известковой краской по штукатурке	I00 м2	0,30	5,84	4,90	0,05	2			
I7	I5-50I шифр I52-I	Окраска клеевой краской стен	I00 м	0,67	8,44	3,60	0,06	6			
I8	I5-502 шифр I52-2	Улучшенная клеевая окраска стен	I00 м2	2,3I	I2,90	6,80	0,07	30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I3-I38 шифр I7-2 к=2	Покрытие стен эмалью ПФ--I33 2 слоя Цена: I0,9х2 Зарплата 0;92х2 Экспл.машин 0,27х2	I00 м2	0,93	2I,80	I,84	0,54	20			
20	I3-I37 шифр I6-4	Покрытие лаком ПФ-I70	I00 м2	0,93	8,83	0,92	0,27	8			
2I	I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен плиткой керамической белой	I00 м2	I,53	422,00	94,7	2,0	646			
22	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка металлоконструкций подвесных путей, лестниц, площадок ограждения грунтовкой ГФ02I	I00 м2	0,79	7,7I	2,05	0,20	6			
23	I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-I33 два слоя Цена: I0,3х2 Зарплата I,5Iх2 Экспл.машин 0,I2х2	I00 м2	0,79	20,60	3,02	0,24	I6			
24	8-I94 шифр 22-6	Леса внутренние трубчатые для отделочных работ при высоте помеще-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	8-I95 шифр 22-7	ния до 8м Цена: 7I,7+44,4x0,5 Зарплата 4I+29,2x0,5 Экспл.машин 0,69+0,34x0,5	I00 м2	I,44	93,90	55,60	0,86	I35			
25	I5-563 шифр I59-3	Масляная окраска плинтусов	I00 м2	0,05	7I,20	27,80	0,80	4			
		Итого по I2 разделу	руб.					I983			
		I3.Разные работы									
I	27-I73 шифр 43-I 27-I74 шифр 43-2	Основание под отмостку из щебня толщ.200мм Цена: 230+9,06x8 Зарплата I4+0,3x8	I00 м2	0,7I	302,48	I6,40	7,40	2I5			
2	27-I69 шифр 42-I 27-I72 шифр 42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм Цена: I56-25,3 Зарплата 8,23-I,3I	I00 м2	0,7I	I30,7	6,92		93			
3	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,63	43,30	3,57	0,99	27			
4	II-II	Бетонное покрытие из бетона М-300 толщи-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I-II	ной I60мм	м3	I0,I4	33,22	I,62		337			
		Цена: 27,3+(32,I-26,3)х хI,02									
		б) фундаменты под оборудование									
5	6-30 шифр 3-I	Фундаменты под оборудование из бетона М-I00 марки Ф0-I	м3	0,I9	35,70	2,34	I,20	7			
		в) подпольные каналы									
6	6-90 шифр II-I ССЦ п.3,4	Бетонные каналы из бетона М-I50	м3	8,86	33,02	I,55	0,33	293			
		Цена: 32,2+(26,6-25,8)х хI,02									
7	7-445 шифр 35-I0. I.8	Укладка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	6	0,23	0,08	0,I5	I			
8	ССЦ п.880	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 марки IIР38-I8.I2.22У	шт	6	4,66			28			
9	7-I99 шифр I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до Iм2	шт	40	0,48	0,25	0,23	34			
I0	ССЦ 8-503	Стоимость плоских плит размером до 3м2 массой до 5т из бетона М200									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		марки П-I-5, П5д-8,П3-8	м3	I5,28	59,I6			904			
		Цена: 60,8-0,82х2									
II	ССЦ т.ч. т.3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,I	250,00			25			
I2	ССЦ т.ч. т.3-I	Арматура класса ВР-I	т	0,02	32I,00			6			
I3	ССЦ т.ч. т.3-I	Закладные детали	т	0,02	4I3,00			8			
I4	ССЦ т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78,00			4			
I5	8-59 шифр 7-3	Укладка арматуры в покрытии каналов	т	0,0I	I94,00	27,80	I,20	2			
I6	6-84 шифр 9-6	Рамки металлические в каналах РМ	т	0,0I	335,00	38,00	I,30	3			
I7	6-83 шифр 9-7	Закладные детали в покрытии каналов	т	0,02	44I,00	I24,00	I,40	9			
I8	ССЦ т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,03	I78,00			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	34-304 шифр 55-I	Покрытие каналов рифленой сталью	I0м2	0,03	22I,00	33,I0	7,34	7			
		г) осмотровая канава №I,№2									
20	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,58	43,30	3,57	0,99	25			
2I	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I50мм	м3	8,70	29,30	I,62		255			
22	II-I35 шифр 20-3	Покрытие для канавы из керамической плитки на цементном растворе	I00 м2	0,24	4I7,00	6I,40	4,52	I0[illegible]			
23	8-30 шифр 5-I	Кладка стен из кирпича керамического	м3	34,83	34,20	2,2I	0,8I	II9I			
24	6-I68 шифр I5-9 ССЦ т.I I-I7 I-I6	Устройство бетонного пояса из бетона М-I00	м3	I0,52	40,37	4,9I	I,06	425			
		Цена: (42,3-(28,2-26,3)х xI,0I5									
25	6-83 шифр 9-7	Закладные детали массой до 4 кг	т	0,02	44I,00	I24,00	I,40	9			
26	6-85	Закладные детали массой									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 9-9	более 20кг	т	I,I2	329,00	I2,40	I,30	368			
27	26-50 шифр I0-5	Устройство каркаса из сетки	м2	I9,68	I,30	0,06		26			
28	7-445 шифр 38-I0. I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт	30	0,23	0,08	0,I5	6			
29	ССЦ п.880	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 марки IIIР38-I8.I2.22У	шт	I8	4,66			84			
30	ССЦ п.867	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 марки IIIР2-I6.I2.I4	шт	I2	2,I2			25			
3I	9-47 шифр 7-2 т.ч. т.2	Монтаж металлоконструкций ограждения Цена: 46,8+I9x0,I	т	0,I0	48,7	I9,00	I7,60	4			
32	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждений	т	0,I0	327,00			33			
33	20-4II шифр 7-3	Установка решеток РШ-I	шт	I2	I,94	I,20	0,I4	24			
34	ССРСЦ ч.I п.I474	Стоимость решетки	м2	I2,6	4,95			62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	6-I28 шифр I3-4	Устройство набивных ступеней из бетона М-I00	м3	0,44	40,30	3,53	0,69	I8			
36	45-2I8 шифр 28-3	Установка скоб	т	0,02	I2I,00	85,70	25,90	2			
37	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость скоб ходовых	кг	8,00	0,32			2			
38	I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	0,56	422,00	94,70	2,00	236			
39	6-20 шифр I-20	Устройство бетонного упора из бетона М-I50	м3	0,24	3I,70	I,55	0,76	8			
40	I6-39 шифр 7-I	Укладка труб диаметром 40мм	м	2I,04	I,29	0,2I	0,0I	27			
4I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-02I	I00 м2	0,38	7,7I	2,05	0,20	3			
42	I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-I33, два слоя	"	0,02	20,60	3,02	0,24	2			
		Цена: I0,3х2									
		Зарплата I,5Iх2									
		Экспл.машин 0,I2х2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	I3-I58 шифр I8-II к=2	Окраска металлоконструкций эмалью ПХВ 2 слоя Цена: I4,8х2 Зарплата 0,98х2 Экспл.машин 0,I7х2	I00 м2	0,36	29,60	I,96	0,34	II			
44	ССЦ т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,04	I78,00			7			
45	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска труб диаметром 40мм е) колодец КI	I00 м2	0,22	60,50	38,40	0,03	I3			
46	7-366 шифр 26-8	Укладка плиты днища	шт	I	7,20	I,I6	I,42	7			
47	ССЦ том I 9-225	Стоимость плит днища марки КЦДП6	м3	0,I8	68,I0			I2			
48	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00			3			
49	ССЦ том I т.ч. т.3-I	Арматура класса А-III	т	0,0I	250,00			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0.0I	4I3,00			4			
5I	II-II шифр I-II	Укладка бетона М-I50	м3	0,24	29,30	I,62		7			
52	7-35I шифр 25_I	Установка колец диаметром до I000мм	м3	0,24	I3,70	2,74	I0,30	3			
53	ССЦ том I 9-256	Стоимость колец высотой 0,89м диаметром I000мм марки КЦI0-9	м	0,89	I8,80			I7			
54	7-366 шифр 26-8	Укладка плит покрытия колодца	шт	I	7,20	I,I6	I,42	7			
55	ССЦ том I 9-225	Стоимость плит покрытия марки КЦП-I0-2	м3	0,I0	68,I0			7			
56	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
57	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-II	т	0,0I	229,00			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00			3			
59	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,0I	250,00			3			
60	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
6I	ССЦ том I т.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
62	8-27 шифр 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей колодца	I00 м2	0,04	30,00	I9,50	I,50	4			
		Итого по I3 разделу	руб.					5064			
		в т.ч. м/к	руб.					37			
		Итого с I по I3 разделам	руб.					52743			
		в т.ч. м/к	руб.					45I0			

С В О Д К А

объемов, стоимости работ к локальной смете №I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений 8% от стоимости по графам 5,7	Всего по графам 5,7, 8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах % суммы по графе I0,II	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	493,0	407	I6,5	67	38	5I2						0,78 / I,04
2	Фундаменты	м3	I38,93	44I9	I6,5	729	4I2	5560						8,43 / 40,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Стены	м3	348,64	I3247	I6,5	2I86	I234	I6667						25,20 47,8I
4	Перегородки	м2	265,62	I299	I6,5	209	I20	I628						2,47 6,I3
	в т.ч. м/к	руб.		(62)	8,6	(5)	(5)	(72)						
5	Перекрытие	м2	I80,0	I844	I6,5	304	I72	2320						3,5I I2,89
6	Покрытие	м2	756,0	835I	I6,5	I378	778	I0507						I5,93 I3,90
7	Кровля	м2	8I5	4880	I6,5	805	455	6I40						9,3I 7,53
8	Проемы	м2	I69,66	523I	I6,5	596	466	6293						9,54 37,09
	в т.ч. м/к	руб.		(3376)	8,6	(290)	(293)	(3959)						
9	Полы	м2	843,28	4770	I6,5	787	445	6002						9,09 7,I2
I0	Лестницы	м2	II,28	259	I6,5	39	24	322						0,49 28,55
II	в т.ч. м/к	руб.		(46)	8,6	(4)	(4)	(54)						
II	Металлоконструкции	т	2,72	989	8,6	85	86	II60						I,76 426,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Отделочные работы	м2	3582	I983	I6,5	327	I85	2495						3,78 0,70
I3	Разные работы	руб.		5064	I6,5	832	47I	6367						9,65
	в т.ч. м/к	руб.		(37)	8,6	(3)	(3)	(43)						
	Итого			52743		8344	4886	65973						I00%
	в т.ч. м/к			(45I0)		(387)	(39I)	(5288)						

Гл.инженер проекта В.И.Глезин

Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков

Составил ст.инженер Г.П.Головникова

Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

Тип.пр.816-1-76.86 Альбом 8 62

21048-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой 14 автомобилей

на хоз.-питьевой, производственно-противопожарный водопровод

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I-ВК-3

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,38 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,I5 тыс.руб.
монтажных работ - 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость за:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 55,20 руб.
1м2 общей площади здания I,6I руб.
1м3 объема здания 0,25 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и пр.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-4 шифр I-3	Ввод водопровода из чугунных труб Д-I00мм	м	5,0	4,82	0,38	0,06	24	2	I	3
2	I6-4I	Трубопроводы из водога-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 7-3	зопроводных оцинкованных труб Д-I5мм	м	I6,0	I,20	0,23	0,0I	I9	4		4
3	I6-42 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-20мм	м	2I,0	I,35	0,23	0,0I	28	5	I	6
4	I6-43 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-25мм	м	3,0	I,36	0,23	0,0I	4	I		I
5	I6-47 шифр 7-5	Трубопроводы из водогазопроводных труб оцинкованных Д-65мм	м	28,0	2,67	0,35	0,04	75	I0	I	II
6	I6-48 шифр 7-5	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-80мм	м	29,0	2,99	0,35	0,04	87	I0	I	II
7	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	40,0	0,039	0,037		2	I		I
8	I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до I00мм	м	57,0	0,042	0,037		2	2		2
9	I6-I99 шифр I9-I пр-нт I7-04 доп.I п.3-077	Установить счетчик крыльчатый холодной воды УВК-20 Цена: 3,77+24xI,I	шт	I,0	30,I7	3,44	0,33	30	3	I	4
I0	I8-227 шифр I5-3	Установить манометр	шт	I,0	4,43	0,20	0,0I	4	I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-I84 шифр I6-I пр-нт 23-07 I968г. п.I-0203 п.I-0202	Установить кран пожарный Д-70мм Цена: 47,70+(5,30-2,80)х хI,098хI,I2	компл.	5,0	50,77	I,80	0,08	254	9	I	I0
I2	пр-нт 43-06	Рукава пожарные льняные Д-66мм Цена: 2,265хI,I	м	I00,0	2,49			249			
I3	I6-I85 шифр I6-2	Установить вентиль, поливочный Д-25мм	компл.	2,0	2,07	0,I9	0,0I	4	I		I
I4	ССРСЦ ч.Ш п.I484	Рукава резино-тканевые Д-25мм	м	60,0	2,23			I34			
I5	I6-I85 шифр I6-2	Установить вентиль поливочный Д-I5мм	компл.	I,0	2,07	0,I9	0,0I	2			
I6	ССРСЦ ч.Ш п.I482	Рукава резинотканевые Д-I6мм	м	I0,0	I,69			I7			
I7	ССРСЦ ч.Ш п.I947	Кран водозаборный КВ-I5	шт	I,0	0,82			I			
I8	ССРСЦ ч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-I5мм	шт	3,0	I,25			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССРСЦ ч.Ш п.86	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-20мм	шт	4,0	I,48			6			
20	ССРСЦ ч.Ш п.87	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-25мм	шт	2,0	I,82			4			
2I	ССРСЦ ч.Ш I968г. п.II0	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-65мм Цена: 5,92xI,I2	шт	I,0	6,63			7			
22	ССРСЦ ч.Ш I968г. п.III	Вентиль запорный муфтовый I5ч8Р Д-80мм Цена: 6,74xI,I2	шт	2,0	7,55			I5			
		Итого по I разделу	руб.					972	49	6	55
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I29			
		Итого	руб.					IIOI			
		Плановые накопления 8%	руб.					88			
		Итого по I разделу	руб.					II89	49	6	55

№№	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб. оборудования				Общая стоимость, руб. оборудования				
								монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы		монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
		II. Оборудование и его монтаж													
I	I2-792-4	Монтаж чугунной задвижки 30ч906бр Д-I00мм	шт	I,0				5,67	4,70	0,65		6	5	0,65	
		Цена: 4,73+3,76х0,25													
		Зарплата 3,76хI,25													
2	пр-мт 23-07 п.I-I803	Стоимость задвижки 30ч906бр Д-I00мм с эл.приводом	шт	I,0			I33,00				I33				
		Итого	руб.								I33	6	5	0,65	
		Запасные части 2%	руб.								3				
		Итого	руб.								I36				
		Тара и упаковка 2%	руб.								3				
		Итого	руб.								I39				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 5%	руб.								7			
		Итого	руб.								I46			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			
		Итого	руб.								I48			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								I49			
		Накладные расходы 80% от зарплаты	руб.									4		
		Итого	руб.									I0		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по II разделу	руб.								I49	II	5	0,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Строительные работы									
I	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ ч.I п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными ПМ-I00 Цена:I6,80+I6,I0x0,98	м3	0,06	32,58	II,00	0,24	2	I		I
2	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73xI,I0	м2	I,96	0,93	0,II8		2	I		I
3	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных труб диаметром до 50мм	м2	4,97	0,556	0,384		3	2		2
4	I5-6I3 шифр I64-7	Масляная окраска неизолированных труб диаметром более 50мм	м2	I7,59	0,386	0,2I4		7	4		4
5	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под трубопроводы вручную без креплений	м3	9,80	0,745	0,7'5		7	7		7
6	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	9,80	0,46	0,46		5	5		5
		Итого по Ш разделу	руб.					26	20		20
		Накладные расходы I6,5%	руб.					4			
		Итого	руб.					30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					2			
		Итого по III разделу	руб.					32	20		20
		Всего по смете									
		II89+32+I49+II= I3I8I									
		В том числе:									
		I.Оборудование	руб.					I49			
		2.Монтажные работы	руб.					II			
		3.Сантехнические работы	руб.					II89			
		4.Строительные работы	руб.					32			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

на горячее водоснабжение

Основание: альбом 3, чертежи НГ-I-ВК-3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 3,60 руб.
Iм2 общей площади здания 0,II руб.
Iм3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-4I шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-I5мм	м	I6,0	I,20	0,23	0,0I	I9	4		4
2	I6-43	Трубопроводы из водо-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 7-3	газопроводных оцинкованных труб Д-25мм	м	I8,0	I,36	0,23	0,0I	24	4		4
3	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	34,0	0,039	0,037		I	I		I
4	I7-50 шифр 3-3	Установить смеситель для душа СМ-Д-0П	шт	2,0	4,59	0,5I	0,0I	9	I		I
5	пр-нт 23-07 п.I-0I78	Вентиль запорный муфтовый I5б1бк Д-I5мм	шт	I,0	I,04			I			
		Цена: 0,95хI,098									
6	пр-нт 23-07 п.I-0I80	Вентиль запорный муфтовый I5б1бк Д-25мм	шт	2,0	I,76			4			
		Цена: I,60хI,098									
		Итого по I разделу	руб.					58	I0		I0
		Накладные расходы I3,3%	руб.					8			
		Итого	руб.					66			
		Плановые накопления 8%	руб.					5			
		Итого по I разделу	руб.					7I	I0		I0
		П.Строительные работы									
I	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ ч.I п.I47	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными ПМ-I00	м3	0,I44	32,58	II,00	0,24	5	2		2
		Цена: I6,80+I6,I0х0,98									

Тип.пр.816-1-16.86 Альбом 8 72

2102-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73xI,I0	м2	5,94	0,93	0,II8		6	I		I
3	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных труб диаметром до 50мм за 2 раза	м2	I,76	0,556	0,384		I	I		I
		Итого по II разделу	руб.					I2	4		4
		Накладные расходы I6,5%	руб.					2			
		Итого	руб.					I3			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого по II разделу	руб.					I4	4		4
		Всего по смете	руб.					85	I4		I4

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Д.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

на бытовую канализацию

Основание: альбом 3, чертежи ВК-1-ВК-5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 11,60 руб.
1м2 общей площади здания 0,34 руб.
1м3 объема здания 0.06 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-34 шифр 6-2	Выпуски канализации из полиэтиленовых труб Д-I00мм	м	6,0	3,I0	0,37	0,0I	I9	2		2
2	I6-33	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д-50мм									

24042-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 6_I	по стенам зданий	м	I4,0	I,92	0,38		27	5		5
3	I6-34 шифр 6-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д-I00мм по стенам зданий	м	20,0	3,I0	0,37	0,0I	62	7	I	8
4	I7-2I шифр I-5	Установить умывальник со смесителем	компл.	3,0	I8,60	I,37	0,07	56	4		4
5	I7-8 шифр I-2	Установить ванну ножную с плоским дном и сифоном и смесителем	компл.	I,0	35,00	I,94	0,I0	35	2		2
6	I7-62 шифр 4-2	Установить унитаз тарельчатый	компл.	I,0	25,I0	I,86	0,I4	25	2		2
7	I7-36 шифр I-9	Установить трап чугунный эмалированный Д-50мм	шт	I,0	6,3I	0,29	0,02	6	I		I
		Итого	руб.					230	23	I	24
		Накладные расходы I3,3%	руб.					3I			
		Итого	руб.					26I			
		Плановые накопления 8%	руб.					2I			
		Итого по I разделу	руб.					282	23	I	24
		II.Строительные работы									
I	I-960	Разработка сухого грунта									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 80-2	II группы под выпуски канализации вручную без креплений	м3	7,34	0,745	0,745		5	5		5
2	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	7,34	0,46	0,46		3	3		3
		Итого по II разделу	руб.					8	8		8
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I			
		Итого	руб.					9			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого по II разделу	руб.					I0	8		8
		Всего по смете	руб.					292	3I	I	32

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой I4 автомобилей

на производственную канализацию

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I-ВК-5

Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) I6,00 руб.
1м2 общей площади здания 0,47 руб.
1м3 объема здания 0,08 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-33 шифр 6-I	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-50мм	м	II,00	I,92	0,38	-	2I	4		4
2	I6-34 шифр 6-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-I00мм	м	42,0	3,I0	0,37	0,0I	I30	I6	I	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-7 шифр I-5	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных напорных труб Д-200мм	м	8,0	I0,I0	0,54	0,I3	8I	4	I	5
4	I7-37 шифр I-I0	Установить трап чугунный эмалированный Д-I00мм	шт	3,0	I4,60	I,I4	0,03	44	3		3
		Итого по I разделу	руб.					276	27	2	29
		Накладные расходы I3,3%	руб.					37			
		Итого	руб.					3I3			
		Плановые накопления 8%	руб.					25			
		Итого по I разделу	руб.					338	27	2	29
		II.Строительные работы									
I	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под трубопроводы канализации вручную без креплений	м3	39,82	0,745	0,745		30	30		30
2	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	39,82	0,46	0,46		I8	I8		I8
3	I5-653 шифр I66-6-32	Окраска труб нефтяным битумом	м2	5,60	0,3II	0,294		2	2		2
		Итого по II разделу	руб.					50	50		50
		Накладные расходы I6,5%	руб.					8			
		Итого	руб.					58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.					5			
		Итого по II разделу	руб.					63	50		50
		Всего по смете	руб.					401	77	2	79

Гл.инженер проекта В.М.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норозков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

Тип.пр.816-1-36.86 Альбом 8 79

21012-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-6

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

на отопление

Основание: альбом 3, чертежи ОВ-I-ОВ-2, ОВ-5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,4I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 96,40 руб.
Iм2 общей площади здания 2,82 руб.
Iм3 объема здания 0,50 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I8-I09 шифр 5-I	Установить радиаторы отопительные чугунные М-I40-АО	экм.	I95,65	7,66	0,25	0,06	I499	49	I2	6I
2	I6-35 шифр	Трубопроводы из водогазопроводных труб									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 7-I	Д-I5мм	м	I5,0	0,86	0,2I	0,0I	I3	3	I	4
3	I6-36 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-20мм	м	64,0	0,9I	0,2I	0,0I	58	I3	I	I4
4	I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-25мм	м	62,0	I,03	0,2I	0,0I	64	I3	I	I4
5	I6-38 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-32мм	м	27,0	I,I4	0,2I	0,0I	3I	6	I	7
6	I6-38 шифр 7-I ССРСЦ ч.I п.I6 п.I30	Трубопроводы из эл. сварных труб Д-32х2,2мм Цена: I,I4-0,54+0,32	м	25,0	0,92	0,2I	0,0I	23	5	I	6
7	I6-38 шифр 7-I ССРСЦ ч.I п.I6 п.I33	Трубопроводы из эл.сварных труб Д-38х2,5мм Цена: I,I4-0,54+0,42	м	38,0	I,02	0,2I	0,0I	39	8	I	9
8	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	23I,0	0,039	0,037		9	9		9
9	I8-229 шифр I5-5	Кран для спуска воздуха	шт	44,0	0,49	0,08		22	4		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССРСЦ ч.Ш п.I035	Кран двойной регулировки Д-20мм	шт	6,0	I,50			9			
II	пр-нт 23-07 п.I-02I5	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д-I5мм	шт	4,0	I,26			5			
		Цена: I,I5xI,098									
I2	пр-нт 23-07 п.I-02I6	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д-20мм	шт	2,0	I,48			3			
		Цена: I,35xI,098									
I3	пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8бр Д-25мм	шт	2,0	I,8I			4			
		Цена: I,65xI,098									
I4	сб.I8 т.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧШ по п.I-I3	руб.					3			
		Итого по I разделу	руб.					I782	II0	I8	I28
		Накладные расходы I3,3%	руб.					237			
		Итого	руб.					20I9			
		Плановые накопления 8%	руб.					I62			
		Итого по I разделу	руб.					2I8I	II0	I8	I28
		II. Строительные работы									
I	I3-I2I	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I5-6	грунтом ГФ-020 в один слой	м2	II,70	0.077	0,02		I	I		I
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в 2 слоя	м2	II,70	0,I42	0,02		2	I		I
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ ч.I п.350	Изоляция поверхности трубопроводов шнуром минераловатным Цена: 22,70+63,80хI,03	м3	0,57	88,4I	2I,80	0,33	50	I2	I	I3
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73хI,I0	м2	23,8	0,93	0,II8		22	3		3
5	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных поверхностей трубопроводов диаметром менее 50мм и радиаторов за 2 раза	м2	I9I,04	0,556	0,384		I06	73		73
		Итого по II разделу	руб.					I8I	90	I	9I
		Накладные расходы I6,5%	руб.					30			
		Итого	руб.					2II			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.					17			
		Итого по II разделу	руб.					226	90	1	91
		Всего по смете	руб.					2409	200	19	219

Гл. инженер проекта В. И. Глезин
Нач. сметного отдела Д. А. Норовиков
Составил ст. инженер В. П. Балябина
Проверил рук. группы Н. П. Солдатова

Тип. пр. 816-1.76.86 Альбом 8 84

24012-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

на вентиляцию

Основание: альбом 3 чертежи ОВ-I-ОВ-4
ОВ-7-ОВ-9

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 4,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) I70,80 руб.
Iм2 общей площади здания 5,00 руб.
Iм3 объема здания 0,88 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	20-704 шифр 20-I пр-нт I5-0I п.I0-069 п.0I-392	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 №2,5 с эл.двигателем 4АА63А2 Цена: 59,60+(24-22,50)х хI,I	компл.	2,0	6I,25			I23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-705 шифр 20-I пр-нт I5-0I п.0I-392 п.0I-393	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 №3,I5 с эл.двигателем 4АА63В4 Цена: 66,50+(25-24)xI,I	компл.	I,0	67,60	2,34	0,I3	68	2	I	3
3	20-722 шифр 20-2 цена учрежд. 400/4 г.Плавск	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 №3,I5 из алюминиевых сплавов с эл.двигателем В80В2 Цена: I2,20+80xI,I	компл.	I,0	I00,20	4,55	0,30	I00	5	I	6
4	20-706 шифр 20-2 пр-нт I5-0I п.0I-394 п.0I-395	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 №4 с эл.двигателем 4А7IВ4 Цена: 90,60+(36,90- -34,80)xI,I	компл.	I,0	92,9I	4,55	0,30	93	4	I	5
5	20-707 шифр 20-3 пр-нт I5-0I п.0I-409 п.0I-407	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 №5 с эл.двигателем 4А90А4 Цена: I39-(63-50)xI,I	компл.	I,0	I24,70	5,93	0,69	I25	6	I	7
6	20-749 шифр 23-I пр-нт 23-08	Установить вентилятор крышный ВКР №5 с эл. двигателем 4А7IВ6У2	компл.	2,0	I00,56	4,39	0,97	20I	9	2	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	доп.8 п.I-I4I	Цена: 7,06+85хI,I									
7	20-750 шифр 23-2 пр-ат 23-08 доп.8 п.I-I42	Установить вентилятор крышный ВКР №6,3 с эл. двигателем 4А90 L 6У2 Цена: 5,88+I2,2хI,I	компл.	I,0	I43,08	5,66	I,47	I43	6	I	7
8	20-760 шифр 25-I ССРСЦ ч.Ш п.757	Установить калорифер стальной пластинчатый КВС6А-П Цена: 6,09+38,60	шт	I,0	44,69	2,83	0,43	45	3	I	4
9	20-760 шифр 25-I ССРСЦ ч.Ш п.756	Установить калорифер стальной пластинчатый КВС7А-П Цена: 6,09+46,30	шт	2,0	52,39	2,83	0,43	I05	6	I	7
I0	20-697 шифр I8-2	Подставки под калориферы	кг	20,0	0,36I	0,04		7	I		I
II	ССРСЦ ч.Ш п.5I5	Вставки гибкие	м2	3,6I	II,20			40			
I2	20-656 шифр I5-I	Установить дверь герметическую утепленную размером I,25х0,5	шт	I,0	I6,20	I,88	0,47	I6	2	I	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ССРСЦ ч.Ш п.640	Лючок с заглушкой	шт	12,0	0,13			2			
14	20-535 шифр 13-1	Узел прохода без клапана УП-1 Д-200мм	шт	4,0	11,90	1,63	0,10	48	7	1	8
15	20-537 шифр 13-1	Узел прохода без клапана УШ-02 Д-280мм	шт	2,0	13,20	1,63	0,10	26	3		3
16	20-537 шифр 13-1	Узел прохода без клапана УШ-03 Д-315мм	шт	1,0	13,20	1,63	0,10	13	2		2
17	20-407 шифр 7-1	Установить решетку жалюзийную Р-150	шт	5,0	1,48	0,84	0,05	7	4		4
18	20-403 шифр 7-1	Установить решетку жалюзийную РРАГ-2	шт	3,0	3,50	0,84	0,05	11	3		3
19	20-405 шифр 7-1	Установить решетку жалюзийную РРАГ-4	шт	34,0	4,20	0,84	0,05	143	29	2	31
20	20-409 шифр 7-1 пр-нт 05-03-46 доп 4	Установить решетку пластмассовую РВПЗ-ПСМ белая разм. 120х200 Цена:1,05+0,55х1,1х1,05	шт	1,0	1,69	0,84	0,05	2	1		1
21	20-409	Установить решетку									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 7-I пр-нт 05-03-46 доп.4	пластмассовую РВП2-ПСМ белая разм. 200х200 Цена: I,05+I,50хI,IхI,05	шт	2,0	2,78	0,84	0,05	6	2		2
22	20-485 шифр I0-2 ССРСЦ ч.Ш п.I387	Панель равномерного всасывания Цена: 0,043+0,45	кг	72,6	0,49	0,02		36	I		I
23	ССРСЦ ч.Ш п.I062	Стоимость поддона к крышному вентилятору	кг	44,4	0,29			I3			
24	20-486 шифр II-I	Установить зонт из тонколистовой стали Д-200мм	шт	6,0	3,45	I,72	0,0I	2I	I0		I0
25	20-487 шифр II-I	Установить зонт из тонколистовой стали Д-250мм	шт	2,0	4,30	I,72	0,0I	9	3		3
26	20-697 шифр I8-2	Рамки для навески герметических дверей	кг	40,20	0,36I	0.04		I5	2		2
27	20-436 шифр 8-20	Монтаж клапана створного утепленного типа КР периметром до 3200мм	шт	2,0	3,69	2,22	0,I7	7	4	I	5
28	ССРСЦ ч.II п.270	Стоимость клапана створного утепленного типа КР	м2	0,82	30,40			25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	20-2 шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2	I4,06	5,35	0,88	0,04	75	I2	I	I3
30	20-4 шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,6мм диаметром до 3I5мм	м2	47,80	5,2I	0,88	0,04	249	42	2	44
3I	20-5 шифр I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,6мм диаметром до 450мм	м2	I0,67	4,69	0,67	0,04	50	7	I	8
32	20-6 шифр I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7мм диаметром до 500мм	м2	I5,70	4,84	0,67	0,04	76	II	I	I2
33	20-7 шифр I-3	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7мм диаметром до 630мм	м2	28,I3	4,87	0,58	0,04	I37	I6	I	I7
34	20-8 шифр I-4	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7мм диаметром до 7I0мм	м2	I3,37	4,67	0,39	0,04	62	5	I	6
35	20-I4 шифр I-4	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7мм периметром до 3600мм	м2	I6,60	5,53	0,39	0,04	92	6	I	7
36	ССРСЦ ч.III п.I487	Сетка просечно- вытяжная	м2	5,0	3,75			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	пр-нт 24-I6-49	Рукав металлический Д-I00мм	м	20,0	3,45			69			
		Цена: 3,I4xI,098									
38	I6-36 шифр 7-I ССРСЦ ч.I п.I4 п.I29	Трубопроводы из электросварных труб Д-20х2мм	м	20,0	0,80	0,2I	0,0I	I6	4	I	5
		Цена: 0,9I-0,3I+0,20									
39	I6-68 шифр 8-3 ССРСЦ ч.I п.I54 п.I52	Трубопроводы из ал.сварных труб Д-89х2,8мм	м	I,0	2,43	0,53	0,07	2	I		I
		Цена: 2,62-I,27+I,08									
40	I6-7I шифр 8-4 ССРСЦ ч.I п.I76 п.I73	Трубопроводы из ал.сварных труб Д-I59х2,5мм	м	I,0	4,3I	0,74	0,09	4	I		I
		Цена: 5,08-3+2,23									
4I	I6-72 шифр 8-5 ССРСЦ ч.I п.I90 п.I87	Трубопроводы из ал.сварных труб Д-2I9х3мм	м	23,0	7,I2	0,94	0,I5	I64	22	3	25
		Цена: 8,75-5,35+3,72									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	I6-35 шифр 7_I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-I5мм	м	I,0	0,86	0,2I	0,0I	I	I		I
43	об.20 тн. п.I.20	Пуск и регулировка 5% от НУЧП по п.п. I-42	руб.					I3			
		Итого по I разделу	руб.					2479	243	26	269
		Накладные расходы I3,3%	руб.					330			
		Итого	руб.					2809			
		Плановые накопления 8%	руб.					225			
		Итого по I разделу	руб.					3034	243	26	269
		II. Сантехническое оборудование									
I	20-780 шифр 30-I	Монтаж вентиляторной установки с вентилятором В-Ц4-70 №6,3	шт	I,0	32,60	24	3,94	33	24	4	28
2	ССРСЦ ч.III п.I76 пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I4	Стоимость вентилятора ц/бежного В-Ц4-70 №6,3 с эл.двигателем 4АII2МА4	шт	I,0	I69,90			I70			
		Цена: 2I5-(I25-84)хI,I									
3	20-845 шифр 37-I	Монтаж секции соединительной	секц.	I,0	2,52	2,42	0,I0	3	2	I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Рекоменд. по определению сметной стоимости венткамер п.44	Стоимость секции соединительной	секц.	I,0	44,00			44			
5	20-837 шифр 36-I	Монтаж секции калориферной 2-х рядной	секц.	I,0	22,I0	II,00	I,48	22	II	I	I2
6	ССРСЦ ч.Ш п.76I	Стоимость калориферов КВС-I0АП	шт	3,0	74,90			225			
7	20-880 шифр 4I-5	Монтаж секции приемной	секц.	I,0	I5,20	I4,70	0,50	I5	I5		I5
8	Рекоменд. по определению сметной стоимости венткамер п.20	Стоимость приемной секции безрециркуляционной заслонки	секц.	I,0	84,00			84			
9	20-468 шифр 9-7 пр-нт I7-04 п.5-042I пр-нт I7-04 доп.I п.5-0828	Установить заслонку воздушную КВУ600.I000 с исполнительным механизмом МЭО I,6/0,25-0,25И Цена: I04+(I75-45)xI,I	шт	I,0	247	2,47	0,09	247	2	I	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	пр-нт 23-07 п.1-0215	Вентиль запорный муфтовый 15ч8бр Д-15мм	шт	2,0	1,26			3			
		Цена: 1,15х1,098									
11	сб.20 т.ч. п.1,20	Пуск и регулировка 5% от НУЧП	руб.					3			
		Итого	руб.					849	54	7	61
		Накладные расходы 80% на зарплату	руб.					43			
		Итого	руб.					892			
		Плановые накопления 8%	руб.					71			
		Итого по II разделу	руб.					963	54	7	61
		III.Строительные работы									
1	14-12 шифр 6	Монтаж коробов асбоцементных	м2	4,85	2,10	0,15	0,23	10	1	1	2
2	пр-нт 06-04 п.802	Стоимость коробов асбоцементных размером 150х100мм	м	3,5	1,62			6			
		Цена: 1,47х1,10									
3	пр-нт 06-04 п.802	Стоимость коробов асбоцементных размером 150х200мм	м	3,0	1,62			5			
		Цена: 1,47х1,10									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	шр-ат 06-04 п.805	Стоимость коробов асбоцементных разм. 200х х300мм Цена: 2,I2хI,I0	м	I,0	2,33			2			
5	26-I3 шифр 3-4 ССРСЦ ч.I п.I22	Изоляция узлов проходов и воздуховодов плитами минераловатными мягкими Цена: II,60+I4,30хI,03	м3	3,30	26,33	6,94	0,3I	87	23	I	24
6	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73хI,I0	м2	29,0	0,93	0,II8		27	3		3
7	26-64 шифр II-8 ССРСЦ ч.I п.525	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной Цена: 0,772+294х0.0063хI,22	м2	I3,I	3,03	0,708	0,0I2	40	9		9
8	I5-6II шифр I64-I	Масляная окраска воздуховодов за I раз	м2	I24,89	0,2I8	0.05		27	6		6
9	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска трубопроводов диаметром до 50мм за 2 раза	м2	2,7I	0,556	0,384		2	I		I
I0	I5-6I3	Масляная окраска трубо-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	шифр 164-7	проводов диаметром более 50мм за 2 раза	м2	17,06	0,386	0,214		7			
		Итого	руб.					213	43	2	45
		Накладные расходы 16,5%	руб.					35			
		Итого	руб.					248			
		Плановые накопления 8%	руб.					20			
		Итого по III разделу	руб.					268	43	2	45
		Всего по смете	руб.					4265	340	35	375

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

на тепловой пункт

Основание, альбом 3, чертежи ОВ-I-ОВ-2, ОВ-5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) I9,20 руб.
Iм2 общей площади здания 0,56 руб.
Iм3 объема здания 0,I0 руб.

№	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры Норм и СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-25мм	м	3,0	I,03	0,2I	0,0I	3	I		I
2	I6-38 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-32мм	м	I,0	I,I4	0,2I	0,0I	I	I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-66 шифр 8-I ССРСЦ ч.I п.I39 п.I37	Трубопроводы из электросварных труб Д-57х2,5мм Цена: I,78-0,82+0,63	м	2,0	I,59	0,4I	0,05	3	I	I	2
4	I6-68 шифр 8-3 ССРСЦ ч.I п.I54 п.I52	Трубопроводы из эл.сварных труб Д-89х2,8мм Цена: 2,62-I,27+I,08	м	I5,0	2,43			36			
5	I6-70 шифр 8-4	Трубопроводы из эл.сварных труб Д-I33х3,2мм	м	2,0	4,I5	0,74	0,09	8	I	I	2
6	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	6,0	0,039	0,037		I	I		I
7	I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до I00мм	м	I5,0	0,042	0,037		I	I		I
8	I6-22I шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 200мм	м	2,0	0,055	0,037		I	I		I
9	I8-I86 шифр II-2	Установить грязевик Д-80мм	шт	2,0	40,50	3,I8	0,5I	8I	6	I	7
I0	I6-II8 шифр I2-2	Установить задвижку 30ч6бр Д-80мм	шт	2,0	24,80	I,7I	0,29	50	3	I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	пр-нт 23-07 п.2-0I60	Стоимость задвижки 3КЛ2I6 Д-80мм	шт	2,0	43,92			88			
		Цена:40хI,098									
I2	I6-200 шифр I9-2 ССРСЦ ч.III п.I522	Установить счетчик турбинный ВТТ-50	шт	I,0	47,37	4,4I	0,56	47	4	I	5
		Цена: 4,97+42,40									
I3	пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д-25мм	шт	5,0	I,8I			9			
		Цена: I,65хI,098									
I4	пр-нт 23-07 п.I-022I	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д-32мм	шт	I,0	2,42			2			
		Цена: 2,20хI,098									
I5	I2-699-I	Монтаж закладных конструкций 3КЧ-46-70, 3КЧ-45-70	шт	8,0	I,73	0,52	0,I0	I4	4	I	5
		Цена:(I,I9+0,52х0,8)хI,08									
I6	I2-698-2	Монтаж закладных конструкций I0-3КЧ-I-75	шт	2,0	I,93	0,52	0,I0	4	I	I	2
		Цена: (I,37+0,52х0,8)х хI,08									
I7	пр-нт 24-05	Стоимость закладных конструкций 3КЧ-46-70,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.3-I85	ЗКЧ-45-70	шт.	8,0	0,I5			I			
		Цена: 0,I4xI,098									
I8	пр-нт 24-05 п.3-009 п.3-008	Стоимость закладных конструкций I0-ЗКЧ-I-75	шт	2,0	0,52			I			
		Цена: (0,25+0,22)xI,098									
I9	Сб.I8 т.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п. I-I5	руб.					I			
		Итого по I разделу без п.п. I6-I9	руб.					338	23	6	29
		Накладные расходы I3,3%	руб.					45			
		Итого	руб.					383			
		Плановые накопления 8%	руб.					3I			
		Итого по I разделу с п.п. I6-I9	руб.					434	28	8	36
		II.Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией Грунтом ГФ-020 в один слой	м2	7,50	0,077	0,02		I	I		I
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в два слоя	м2	7,50	0,I42	0,02		I	I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ ч.I п.350	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным Цена: 22,70+63,80хI,03	м3	0,I5	88,4I	2I,80	0,33	I3	3		3
4	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ ч.I п.I47	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+I6,I0х0,98	м3	0,25	32,58	II,00	II,00	0,24	8	3	3
5	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73хI,I	м2	I2,2	0,93	0,II8		II	I		I
		Итого по II разделу	руб.					34	9		9
		Накладные расходы I6,5%	руб.					6			
		Итого	руб.					40			
		Плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого	руб.					43	9		9
		Всего по смете	руб.					477	37	8	45

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

21042-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-9

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

на теплоснабжение установок систем

Основание: чертежи ОВ-I÷ОВ-3, ОВ-6 альбом 3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,83 тыс.руб.
в том числе:
оборудование 0,2I тыс.руб.
монтажные работы 0,0I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 33,20 руб.
Iм2 общей площади здания 0,97 руб.
Iм3 объема здания 0,I7 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм и СНиП, др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-35 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-I5мм	м	I0,0	0,86	0,2I	0,0I	9	2		2
2	I6-37	Трубопроводы из водогазопроводных труб									

2102-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	[illegible] 7-1	Д-25мм	м	3,0	I,03	0,2I	0,0I	3	I		I
3	I6-39 [illegible] 7-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-40мм	м	I0,0	I,29	0,2I	0,0I	I3	2		2I
4	I6-40 [illegible] 7-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-50мм	м	II,0	I,6I	0,27	0,03	I8	3	I	4
5	I6-66 [illegible] 8-1 ССРСЦ ч.I п.I39 п.I37	Трубопроводы из эл.сварных труб Д-57х2,5мм Цена: I,78-0,82+0,63	м	7,0	I,59	0,4I	0,05	II	3	I	4
6	I6-68 [illegible] 8-3 ССРСЦ ч.I п.I54 п.I52	Трубопроводы из эл.сварных труб Д-89х2,8мм Цена: 2,62-I,27+I,08	м	48,0	2,43	0 53	0,07	II7	25	3	28
7	I6-2I9 [illegible] 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	4I,0	0,039	0,037		2	2		2
8	I6-220 [illegible] 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до I00мм	м	48,0	0,042	0,037		2	2		2
9	I8 I98 [illegible] II-6	Установить воздухосборник Д 273мм	шт	2,0	I5,20	I,22	0,I2	30	2		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0		Узел обвязки регулирующего клапана УР-25/40	шт.	I,0							
а)	I8-2I4 шифр I4-2	Фильтр жидкостный Д-40мм	шт	I,0	29,40	0,77	0,23	29	I		I
б)	I6-37 шифр 7_I	Трубы водогазопроводные Д-25мм	м	I,28	0,9I	0,2I	0,0I	I	I		I
в)	I6-39 шифр 7-I	Трубы водогазопроводные Д-40мм	м	I,89	I,29	0,2I	0,0I	2	I		I
г)	ССРСЦ ч.Ш п.99	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д-25мм	шт	I,0	I,59			2			
д)	ССРСЦ ч.Ш п.I0I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8ПI Д-40мм	шт	2,0	3,0I			6			
II		Узел обвязки регулирующего клапана УР-40/50									
а)	I8-2I5 шифр I4-2	Фильтржидкостный Д-50мм	шт	I,0	34,90	0,77	0,23	35	I		I
б)	I6-39 шифр 7-I	Трубы водогазопроводные Д-40мм	м	I,35	I,29	0,2I	0,0I	2	I		I
в)	I6-40 шифр 7-2	Трубы водогазопроводные Д-50мм	м	I,95	I,6I	0,27	0,03	3	I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
г)	ССРСЦ ч.III п.I0I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д-40мм	шт	I,0	3,0I			3			
д)	ССРСЦ ч.III п.I02	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д-50мм	шт	2	3,78			8			
I2	пр-нт 23-07 п.I-02I5	Вентиль запорный муфтовый I5кч8бр Д-I5мм	шт	6,0	I,26			8			
		Цена: I,I5xI,098									
I3	пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д-25мм	шт	I,0	I,8I			2			
		Цена: I,65xI,098									
I4	пр-нт 23-07 п.I-0222	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8бр Д-40мм	шт	4,0	3,29			I3			
		Цена: 3xI,098									
I5	пр-нт 23-07 п.I-0223	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д-50мм	шт	3,0	4,06			I2			
		Цена: 3,70xI,098									
I6	I2-698-2	Монтаж закладных конструкций 3-3КЧ-3-75, 8-3КЧ-3-75, I0-3КЧ-I-75	шт	6,0	I,93	0,52	0,I0	I2	3	I	4
		Цена: (I,37+0,52x0,80)x xI,08									
I7	I2-698-	Монтаж закладных кон-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	-I3	струкций AI2.0I8.0I0, AI2.0I8.0I0-04, AI2.0I8.0I0-I2, AI2.0I8.0I0-4I Цена: (6,6I+3,47x0,80)x xI,08	шт	5,0	I0,I4	3,47	0,92	5I	I7	5	22
I8	I2-699-I	Монтаж закладных конструкций 3КЧ-46-70 Цена: (I,I9+0,52x0,80)x xI,08	шт	3,0	I,73	0,52	0,I0	5	2		2
I9	I2-698-I0	Монтаж закладных конструкций 62-3КЧ-2-75 Цена: (6,30+2,I3x0,8)x xI,08	шт	2,0	9,5I	3,I3	0,8I	I9	6	2	8
20	пр-нт 24-05 п.3-009 п.3-088	Стоимость закладных конструкций 3-3КЧ-3-75, 8-3КЧ-3-75, I0-3КЧ-I-75 Цена: (0,25+0,22)xI,098	шт	6,0	0,52			3			
2I	пр-нт 24-05 п.3-006	Стоимость закладных конструкций AI2.0I8.0I0, AI2.0I8.0I0-04, AI2.0I8.0I0-I2, AI2.0I8.0I0-4I Цена: 0,33xI,098	шт	5,0	0,36			2			
22	пр-нт	Стоимость закладных кон-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	24-05 п.3-I85	струкций ЗКЧ-46-70	шт	3,0	0,I5			I			
		Цена: 0,I4xI,098									
23	пр-нт 24-05 п.3-0I2 п.3-089	Стоимость закладных конструкций 62-3КЧ-2-75	шт	2,0	0,87			2			
		Цена: (0,50+0,29)xI,098									
24	сб.I8 т.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п. I-I5	руб.					I			
		Итого по I разделу без п.п.I6-23	руб.					33I	76	I3	89
		Накладные расходы I3,3%	руб.					44			
		Итого	руб.					375			
		Плановые накопления 8%	руб.					30			
		Итого по I разделу с п.п. I6-23	руб.					50I	76	I3	89

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто: единицы	Масса, т брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Оборудование и его монтаж												
I	I2-805-I	Монтаж клапана регулирующего 25ч939нж Д-25мм с исполнительным механизмом МЭО-063/I0-0,25 Цена: I,85+I,59х х0,25 Зарплата I,59хI,25	шт	I,0				2,25	I,99	0,06		2	2	0,06
2	I2-805-2	Монтаж клапана регулирующего 25ч939нж Д-40мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25 Цена: 2,I5+I,82х0,25 Зарплата I,82хI,25	шт	I,0				2,6I	2,28	0,09		3	2	0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Номенклатурный каталог I984г.	Стоимость клапана регулирующего 25ч939нж Д-25мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0			87,00				87			
4	Номенклатурный каталог I984г.	Стоимость клапана регулирующего 25ч939 нж Д-40мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0--0,25	шт	I,0			98,00				98			
		Итого по II разделу	руб.								I85	5	4	0,I5
		Запасные части 2%	руб.								4			
		Итого	руб.								I89			
		Тара и упаковка 2%	руб.								4			
		Итого	руб.								I93			
		Транспортные расходы 5%	руб.								I0			
		Итого	руб.								203			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			
		Итого	руб.								205			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого	руб.								206			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80% от зарплаты	руб.									3		
		Итого	руб.									8		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по П разделу	руб.								206	9	4	0,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-020 в один слой	м2	25,I6	0,077	0,02		2	I		I
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77	м2	25,16	0,I42	0,02		4	I		I
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ ч.I п.350	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным Цена: 22,70+63.80xI,03	м3	0,I6	88,4I	2I,80	0,33	I4	3		3
4	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ ч.I п.I47	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+I6,I0x0,98	м3	0,99	32,58	II,00	0,24	32	II		II
5	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73xI,I0	м2	43,7	0,93	0,II8		4I	5		5
		Итого по Ш разделу	руб.					93	2I		2I
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I5			
		Итого	руб.					I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					9			
		Итого по III разделу	руб.					II7	2I		2I
		Всего по смете 50I+II7+206+9=833									
		В том числе:									
		I.Оборудование	руб.					206			
		2.Монтажные работы	руо.					9			
		3.Сантехнические работы	руб.					50I			
		4.Строительные работы	руб.					II7			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

Тип.пр.816-1-16.86 Альбом 8 II2

21042-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация №ЭМI-ЭМ-8; ЭМС0I-ЭМС05; ЭМС09-ЭМС0II; ВМ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,85 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,54 тыс.руб.
б) монтажных работ I,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 74,0 руб.
Iм2 общей площади здания 2,I7 руб.
Iм3 объема здания 0,38 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	СКЦЭ-84 п.2-504	Шкаф силовой типа ШРС-I-2IУ3	шт	I			58	22,2	6,I4	I,I6 0,44	58	22	6	I,I6 0,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	СКЦЭ-84 п.2-566	То же, типа ШРСI--23У3	шт	I			6I,0	30,8	I2,2	I,I6 0,44	6I	3I	I2	I,I6 0,44
3	СКЦЭ-84 п.2-563	То же, типа ШРСI--20У3	шт	2			50,0	22,2	6,I4	I,I6 0,44	I00	44	I2	2,32 0,88
4	СКЦЭ-84 п.I-256	Ящик распределительный типа ЯРП--20	шт	I				8,82	I,55	0,I 0,02		9	2	0,I 0,02
5	I5-I7 п.2-062 8-572-4	Шкаф учета электроэнергии с трансформатором I00/5 типа ШУ-250	шт	I			36,0	4,72	I,58	0,79 0,28	36	5	2	0,79 0,28
6	8-574-55	Подготовка к включению счетчика	шт	I				I,I9	0,73			I	I	
7	8-574-I	То же, рубильника	пол.	3				0,53	0,2			2	I	
8	8-574--53	То же, трансформатора тока	шт	3				0,5I	0,I3			2	I	
9	доп.8к I5-04 п.04-546 8-53I-4	Пускатель электромагнитный типа ПМЛ2II002	шт	I			6,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	7	3	I	0,08 0,0I
I0	доп.8к I5-04 п.04-553 8-53I-4	То же, типа ПМЛI5II02	шт	I			I0,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	II	3	I	0,08 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	" Е.04-547 8-53I-4	То же, типа ПМЛ2I002	шт	5			II,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	57	I7	7	0,40 0,05
I2	" п.04-548 8-53I-4	То же, типа ПМЛI22002	шт	2			II,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	23	7	3	0,I6 0,02
I3	доп.8к I5-04 п.04-548 п.I2-238 8-53I-4	То же, типа ПМЛI22002 с приставкой ПКЛI04 Цена: II,6+I,7 =I3,3	шт	I			I3,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I	0,08 0,0I
I4	доп.8к I5-04 п.04-548 п.I2-24I 8-53I-4	То же, типа ПМЛI22002 с приставкой ПКЛ2204 Цена:II,6+2,7 =I4,30	шт	I			I4,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	I4	3	I	0,08 0,0I
I5	доп.8к I5-04 п.04-55I п.I2-238 8-53I-4	То же, типа ПМЛ222002 с приставкой ПКЛI04 Цена: I4,8+I,7=I6,5	шт	I			I6,50	3,40	I,49	0,08 0,0I	I7	3	I	0,08 0,0I
I6	доп.8к I5-04 п.04-543 8-53I-4	То же, типа ПМЛII002	шт	I			5,0	3,40	I,49	0,08 0,0I	5	3	I	0,08 0,0I
I7	I5-04- -73г. п.I8-III к=0,92 8-529-5	Пост управления кнопочный типа ПКЕ- -2I2-IУ3 Цена:I,85х0,92=I,70	шт	2			I,70	I,99	I,09	0,05 0,0I	3	4	2	0,I0 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I5-04- -73г. п.I8-II4 к=0,92 8-529-5	То же, типа ПКЕ-222- -IУ3 Цена: 2х0,92=I,84	шт	2			I,84	I,99	I,09	0,05 0,0I	4	4	2	0,I0 0,02
I9	I5-04- -73г. п.I8-II6 к=0;92 8-529-5	То же, типа ПКЕ-222- -3У3 Цена: 4,0х0,92=3,68	шт	I			3,68	I,99	I,09	0,05 0,0I	4	2	I	0,05 0,0I
20	I5-04 п.I8-097 8-529-5	То же, типа ПКЕ7I2- -2У3	шт	3			0,95	I,99	I,09	0,05 C,0I	3	6	3	0,I5 0,03
2I	" п.I8-098 8-529-5	То же, типа ПКЕ722- -2У3	шт	2			I,0	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	4	2	0,I0 0,02
22	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель авто- матический типа АП50Б-3МТ	шт	2			3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	8	6	2	0,I2 0,02
23	I5-05 п.II-055 8-62-I	Трансформатор 3-х фазный типа ТСЗИ-I,0У2	шт	2			28,I	24,8	I2,3	5,5 2,I3	56	50	25	II 4,26
24	СКЦЭ-84 п.I-23I	Ящик со штепсельным разъемом типа ЯВШЗ- -25	шт	3				27,I	I,33	0,09 0,02		8I	4	0,27 0,06
25	СКЦЭ-84	То же, типа ЯВШЗ-												

21012-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	и.I-233	-60	шт	I				3I,5	I,64	0,I 0,02		32	2	0,I 0,02
26	8-400-I т.ч. п.4	Прокладка по перекрытию с креплением скобами кабеля марки АВРГ суммарным сечением I0мм2 на высоте свыше 2 метров Цена: 60,8+23,4х0,04 23,4хI,04	I00м	0,80				6I,74	24,34	22,8 8,4		49	I9	I8 6,72
27	8-400- -I	Прокладка по стене с креплением скобами кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I0мм2	I00м	0,4				60,8	23,4	22,8 8,4		24	9	9,I2 3,36
28	8-400-I т.ч. п.4	То же, на высоте свыше 2 метров Цена: 60,8+23,4х0,04 23,4хI,04	"	3,I9				6I,74	24,34	22,8 8,4		I97	78	72,73 26,80
29	8-400-2 т.ч. п.4	То же, сечением до I6мм2 Цена:68+25х0.04 25хI,04	"	0,II				69	26	28,2 8,88		8	3	3,I0 0,98
30	8-409-3	Прокладка в металло-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		рукаве и трубе кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I6мм2	I00м	0,03				9,29	4,I	4,84 I,46		I	I	0,I4 0,04
3I	8-505-2	Подвеска на тросе марки КРПТ сечением 3х2,5+IхI,5мм2	I0м	2,2				II,60	2,72	0,I6 0,05		26	6	0,35 0,II
32	8-408-2	Прокладка по станинам машин металлорукава Д-20мм	I00м	0,I5				28,I	I2,7	0,3 0,I3		4	2	0,05 0,02
33	8-409-I	Затягивание в металлорукава первого провода сечением до 2,5мм2	"	0,I4				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,33 0,I0
34	8-409--II	То же, каждого последующего сечением до 2,5мм2	"	0,42				I,2I	I,I4			I	I	
35	8-4I7-I т.ч. п.4	Прокладка по стене с креплением скобами винипластовой трубы Д-25мм на высоте свыше 2 метров	"	0,2I				35,38	I4,98	I2,2 3,85		7	3	2,56 0,8I
		Цена: 34,8+I4,4х0,04 I4,4хI,04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	8-4I7-3 т.ч. п.4	То же, диаметром до 50мм	I00м	0,06				60,24	I9,I4	I9,5 6,I8		4	I	I,I7 0,37
		Цена: 59,5+I8,4x0,04												
		I8,4xI,04												
37	8-4I8-4	Прокладка в полу полиэтиленовой трубы Д-25мм	I00м	0,4				7,24	5,83	0,I3 0,05		3	2	0,05 0,02
38	8-406-I т.ч. п.4	Прокладка по стене с креплением скобами стальной трубы диаметром до 25мм на высоте свыше 2 метров	"	0,05				54,93	24,I3	23,I 9,73		3	I	I,I6 0,49
		Цена: 54+23,2x0,04												
		23,2xI,04												
39	8-406-3 т.ч. п.4	То же, диаметром до 40мм	"	0,06				72	33,7	27,7 I0,4		4	2	I,66 0,62
		Цена: 70,7+32,4x0.04												
		32,4xI,04												
40	8-408-3	Монтаж гибкого ввода типа KI082	ввод	7				0,83	0,32			6	2	
4I	8-409-I	Затягивание в проложенные трубы и гибкие вводы первого про-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		вода сечением до 2,5мм2	I00м	0,5				4,88	2,36	2,33 0,7I		2	I	I,I7 0,36
42	8-409-2 т.ч. п.4	То же, сечением до 6мм2 на высоте свыше 2 метров	"	0,I7				6,I4	3,02	2,85 0,87		I	I	0,48 0,I5
		Цена: 6,02+2,9x0.04 2,9xI,04												
43	8-409-3 т.ч. п.4	То же, сечением до I6мм2	"	0,I4				9,45	4,26	4,84 I,46		I	I	0,68 0,20
		Цена: 9,29+4,IxO,04 4,IxI,04												
44	8-409--II	Затягивание в проложенные трубы и гибкие вводы каждого последующего провода сечением до 2,5мм2	"	2,22				I,2I	I,I4			3	3	
45	8-409--I2 т.ч. п.4	То же, сечением до 6мм2 на высоте свыше 2 метров	"	0,69				I,43	I,3I			I	I	
		Цена: I,38+I,26x0.04 I,26xI,04												
46	8-409--I3 т.ч. п.4	То же, сечением до I6мм2	I00м	0,46				2,63	2,48			I	I	
		Цена: 2,53+2,38x0,04 2,38xI,04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	8-48I--I9	Присоединение электродвигателей весом до 0,1т к эл.сети и подготовка к сдаче под наладку	шт	30				I,38	0,94	0,04		4I	28	I,2
48	8-522-5	Монтаж штепсельной розетки типа РШ30--ОК-25	шт	5				2,32	I,02	0,05 0,0I		I2	5	0,25 0,05
49	8-59I-3	То же, типа РП-Ц--20-0-0I-I0/220	I00 шт	0,04				49,8	38,4	I,I 0,06		2	2	0,04
50	II-582-2	Монтаж коробки соединительной типа КСК--I6	шт	8				I,04	0,77	0,04 0,0I		8	6	0,32 0,08
5I	8-472-II	Заземляющий проводник	I0м	0,05				2,4	I,5	0,2 0,0I		I		0,0I
52	8-472-I	Прокладка в траншее стальной проволоки д-I0мм	I00м	0,06				22,I	8,2	0,9 0,I		I	I	0,05 0,0I
53	8-47I-2	Забивка электродов из круглой стали в грунт II группы	I0шт	0,2				I0	3,I	0,4 0,I		2	I	0,08 0,02
54	8-472-9	Прокладка по стене												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		стальной проволоки Д-10мм для токоотводов	100м	0,14				58,8	14,9	1,7 0,2		8	2	0,24 0,03
55	10-972--13	Защита токоотводов швеллером	м	2				0,87	0,19	0,06 0,02		2	1	0,12 0,04
		Итого	руб.								482	771	281	122,73 48,03
		Запасные части 2%	руб.								10			
		Итого	руб.								492			
		Тара и упаковка 2%	руб.								10			
		Итого	руб.								502			
		Транспортные расходы 5%	руб.								25			
		Итого	руб.								527			
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб.								6			
		Итого	руб.								533			
		Комплектация 0,7%	руб.								4			
		Итого	руб.								537			

2-1018-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.									244		
		Итого	руб.									I0I5		
		Плановые накопления 8%	руб.									8I		
		Итого	руб.								537	I096	28I	I22.73 48,03
		Строительные работы												
56	I-936 т.ч. стр.25	Разработка вручную грунта II группы для прокладки вин заземления	I00 м3	0.02				88,88	88,88			2	2	
		Цена:I0Ix0,8xI,I												
57	I-968	Обратная засыпка	I00 м3	0,02				46	46			I	I	
		Итого	руб.									3	3	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									I		
		Итого	руб.									4		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.									5	3	
		Материалы, не учтенные ценником												
58	ССРСЦ	Провод марки												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.У стр.I52 п.228	АПВ-380/660В сечением 2,0мм2	км	0,28				28,4				8		
59	" п.230	То же, сечением 6,0мм2	км	0,087				45,6				4		
60	" п.23I	То же, сечением I0мм2	км	0,033				72,9				2		
6I	" п.232	То же, сечением I6мм2	км	0,027				I05				3		
62	ССРСЦ ч.У стр.I50 п.I78	Провод марки ПВI-380/660В сечением I,0мм2	км	0,056				23,6				I		
63	ССРСЦ ч.У стр.I5 п.I37	Кабель марки АВРТ-660В сечением 3х х2,5мм2	км	0,I2				20I				24		
64	I5-09 т.2-005 стр.I8 прим. п.2	То же, сечением 4х х2,5мм2 Цена:I75хI,2	км	0,327				2I0				69		
65	"	То же, сечением 3х х4+I 2,5мм2 Цена: 2I5хI,2	км	0,0II				258				3		
66	I5-09 т.4-005	Кабель марки КРПТ-660В сечением 3х2,5+												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	отр.66 прим. п.2	+IxI,5мм2 Цена:240xI,2	км	0,022				288				6		
67	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт	8				3,45				28		
68	доп.35 к I5-04 п.I7-332	Розетка штепсельная РШ30-0-К-25/380	шт	5				0,40				2		
69	ССРСЦ ч.У стр.202 п.I64	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт	4				0,27				I		
70	24-05 п.I-0I2	Ввод гибкий типа КI082У3	шт	7				I,70				I2		
7I	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная типа КОР-73	шт	3				0,40				I		
72	24-I6- п.I-050	Металлорукав РI-Ц-Х--2С	км	0,0I5				200				3		
73	05-03 п.8-0087	Труба ПВХЭП ТУ6-I9--05I-249-79 Д-25У	км	0,02I				I80				4		
74	05-03 п.8-0089	Труба ПВХЭП ТУ6-I9--05I-249-79 Д-40У	км	0,006				350				2		
75	ССРСЦ ч.У стр.295 п.48I	Труба ПНП25С ГОСТI8599-73	I0м	4,0				I,83				7		
76	0I-I3 т.3.I	Труба 25х2,7 ГОСТI0704-76	м	5				0,32				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
77	ССРСЦ ч.У стр.66 п.I6	Труба Р-32х3,2 ГОСТ3262-75	м	6				0,54				3		
		Итого	руб.									I85		
		Начисления												
78	ССРСЦ ч.У табл.2 строка "А"	поз.64,65 - I0,5%	руб.									8		
79	" табл.2 строка "Д"	поз.66 - II,5%	руб.									I		
80	" табл.7 строка "В"	поз.67 - 7,3%	руб.									2		
8I	" табл.5 строка "Б"	поз.68,7I - 8,2%	руб.									I		
82	" табл.I0 строка "К"	поз. 70,72,76 - 8,9%	руб.									2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
83	" табл.I0 строка "5"	пов.73,74 - 7,6%	руб.									I		
		Итого	руб.									200		
		Плановые накопления 8%	руб.									I6		
		Итого	руб.									2I6		
		Итого по смете	руб.								537	I3I7	284	I22,73
														48,03
		Всего (графы I2иI3)	руб.									I854		

Гл.инженер проекта — В.И.Глезин
Нач.сметного отдела — Л.А.Норовков
Составил ст.инженер — И.Д.Лопатина
Проверил рук.группы — О.А.Коканова

Тип.пр.816-1-16.86 Альбом 8 I27

2I042-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-II

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация №ЭМ9, ЭМ10, ЭМС06-ЭМС08; ЭМС012-ЭМС014,ВМ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,08 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,68 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 163,20 руб.
1м2 общей площади здания 4,78 руб.
1м3 объема здания 0,84 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто единицы	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	СКЦ3-84 п.I-I73	Щиток осветительный типа ОЩВ-I2 УХЛ4	шт	I				58	2,02	0,095		58	2	0,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	I00 шт	0,03				I79	94,3	3,2 / I,I6		5	3	0,I0 / 0,03
3	8-599-4 т.ч. п.4	Подвеска на штангах люминесцентных светильников на 2 лампы на высоте свыше 2-х метров Цена: I67+68,3x0.04 68,3xI,04	I00 шт	0,20				I69,73	7I,03	50,5 / I6		34	I4	I0,0I / 3,20
4	8-599-I т.ч. п.4	То же, на штырях на высоте свыше 2х метров Цена: I27+53,9x0,04 53,9xI,04	I00 шт	0,06				I29,I6	56,06	24,9 / II,I		8	3	2,09 / 0,67
5	8-600-I т.ч. п.4	Подвеска на тросе люминесцентных светильников на 2 лампы на высоте свыше 2 метров Цена: 3I9+83x0.04 83xI,04	I00 шт	0,I8				322,32	86,32	69 / 2I,5		58	I6	I2,42 / 3,87
6	8-599-I	Подвеска в осмотро-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		вых ямах люминесцентных светильников на 2 лампы	I00 шт	0,I2				I27	53,9	34,9 II,I		I5	6	4,I9 I,33
7	8-620-9	Подвеска на монтажном профиле люминесцентных светильников на 2 лампы	"	0,06				2I3	54,5	II2 35,4		I3	3	6,72 2,I2
8	8-I47-3	Монтаж профиля К-225	т	0,033				377	24,9	4,I I,02		I2	I	0,I4 0,03
9	8-593-2 т.ч. п.4	Подвеска на крюках светильников с лампами накаливания на высоте свыше 2 метров Цена:II6+48,8x0.04 48,8xI,04	I00 шт	0,I7				II7,95	50,75	58 I8,2		20	9	9,86 3,09
I0	8-594-I	То же, на кронштейне Цена: 278+57,6x0.04 57,6xI,04	I00 шт	0,06				280,30	59,90	58,4 I8,2		I7	4	3,50 I,09
II	8-62I-I т.ч. п.4	Тоже, на тросе Цена:60,3+I7,7x0.04 I7,7xI,04	I00 шт	0,I6				6I,0I	I8,4I	39,6 I2,4		I0	3	6,34 I,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I5-04 п.0I-0I0 8-525-2	Выключатель автоматический типа АП50Б-2Т	шт	I			3,0	2,88	I,04	0,06 / 0,0I	3	3	I	0,06 / 0,0I
I3	доп.Iк I9-06 п.I4-027	Подъемник телескопический типа "ТЗМП"	шт	I			6I0				6I0			
I4	8-408-I	Прокладка металлорукава Д-20мм	I00м	0,I5				32,0	9,26	7,54 / 2,28		5	I	I,I3 / 0,34
I5	8-4I8-4	Прокладка в полу полиэтиленовой трубы Д-20мм	"	0,85				7,24	5,83	0,I3 / 0,05		6	5	0,II / 0,04
I6	8-406-I	Прокладка по стене с креплением скобами стальной трубы Д-20мм	I00м	0,I5				54,0	23,2	23,I / 9,73		8	3	3,47 / I,46
I7	8-409-2	Прокладка в металлорукаве кабеля марки АВРГ суммарным сечением до 6мм2	I00м	0,I5				6,02	2,9	2,85 / 0,87		I	I	0,43 / 0,I3
I8	8-409-I	Затягивание в проложенные труб первого провода сечением до 2,5мм2	I00м	I,0				4,88	2,36	2,33 / 0,7I		5	2	2,33 / 0,7I
I9	8-409-II	То же, каждого												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		последующего сечением до 2,5мм2	IOOм	I,0				I,2I	I,I4			I	I	
20	8-395-I т.ч. п.4	Подвеска на тросе провода марки АРТ на высоте свыше 2-х метров	IOOм	0,65				44,04	8,86	9,I8		29	6	5,97
										2,98				I,94
		Цена: 43,7+8,52x0.04												
		8,52xI,04												
2I	8-402-I т.ч. п.4	Прокладка провода марки АПВ при открытой проводке	IOOм	I,47				I6,82	8,39	5,I5		25	I2	7,57
		Цена: I6,5+8,07x0,04								I,63				2,40
		8,07xI,04												
22	8-396-6 т.ч. п.4	Подвеска на тросе кабеля марки АВРГ сечением до 6мм2 в пожароопасном помещении на высоте свыше 2метров	IOOм	0,83				I27,62	I6,22	23,3		I06	I3	I9,34
		Цена: I27+I5,6x0.04								7,4I				6,I5
		I5,6xI,04												
23	8-400-I т.ч. п.4	Прокладка по стене кабеля марки АВРГ суммарным сечением до IOмм2 на высоте												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		свыше 2 метров	I00м	3,98				6I,74	24,34	22,8		246	97	90,74
		Цена: 60,8+23,4x0.04								8,4				33,43
		23,4xI,04												
24	8-400-2 т.ч. п.4	То же, суммарным сечением до I6мм2	I00м	0,I5				69	26	28,2		I0	4	4,23
		Цена:68+25x0.04								8,88				I,33
		25xI,04												
25	8-59I-I	Монтаж выключателя при открытой проводке	I00 шт	0,29				23,8	I5,8	0,04		7	5	0,0I
										0,02				0,0I
26	8-59I-3	То же, в герметическом исполнении	"	0,I8				49,8	38,4	I,I		8	6	0,I8
										0,06				0,0I
27	8-59I-6	Монтаж штепсельной розетки при открытой проводке	I00 шт	0,02				25,I	I7,I	0,04		I	I	
										0,02				
28	8-59I-8	То же, в герметическом исполнении	I00 шт	0,09				30	I9,5	I,I3		3	2	0,I0
										0,II				0,0I
29	8-6I8-I	Зарядка светиль-												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ников	100 шт	0,39				126	29,2	0,1 0,02		49	11	0,04 0,01
		Итого	руб.								613	762	235	191,16 65,42
		Запасные части 2%	руб.								12			
		Итого	руб.								625			
		Тара и упаковка 2%	руб.								13			
		Итого	руб.								638			
		Транспортные расходы 5%	руб.								32			
		Итого	руб.								670			
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб.								8			
		Итого	руб.								678			
		Комплектация 0.7%	руб.								4			
		Итого оборудования	руб.								682			
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.									204		
		Итого	руб.									966		
		Плановые накопления 8%	руб.									77		
		Итого	руб.								682	1043	235	191,15 65,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
30	ССРСЦ ч.У стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	3				I3,70				4I		
3I	I5-07 п.I-I54	Светильник люминесцентный типа ПВЛП-2х40-02СУ4	шт	I8				33,30				599		
32	I5-07 п.I-I39	То же, типа ЛСП02--2х40/Д20-07У4	шт	23				I9,0				437		
33	I5-07 п.I-I40	То же, типа ЛСП02--2х65/Д20-07У4	шт	I5				2I,70				326		
34	I5-07 -09 доп.4	То же, типа МЛ2х40 П20-0IУ4	шт	6				I7,80				I07		
35	ССРСЦ ч.У стр.I76 п.I9	Светильник с лампами накаливания типа НСП02хI00/Р54-0I	шт	II				3,26				36		
36	ССРСЦ ч.У стр.I76 п.3.6	То же, типа НСП0 3х60/Р54-0IУ3	шт	8				I,40				II		
37	доп.I5 кI5-07 п.I-I97	То же, типа НСПII--I00-234	шт	20				5,40				I08		
38	ССРСЦ	Светильник типа РВО												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.У стр.I75 п.I8	42-УХЛ2	шт	2				4,09				8		
39	ССРСЦ ч.У стр.I52 п.228	Провод марки АПВ-380/660В сечением 2,0мм2	км	0,2				28,4				6		
40	ССРСЦ ч.У стр.I59 п.4I3	Провод марки АРТ сечением 2х4мм2	км	0,065				I66				II		
4I	ССРСЦ ч.У стр.I5I п.I96	Провод марки АППВ-380/660В сечением 2х2,5мм2	км	0,I2				49,2				6		
42	" п.I99	То же, сечением 3х х2,5мм2	км	0,03				7I,0				2		
43	I5-09 п.2-005	Кабель марки АВРТ-660В сечением 2х х2,5мм2	км	0,35				I22				43		
44	ССРСЦ ч.У стр.I5 п.I37	То же, сечением 3х х2,5мм2	км	0,02				20I				4		
45	I5-09 т.2-005	То же, сечением 2х4мм2	км	0,I2				I45				I7		
46	ССРСЦ ч.У	То же, сечением												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	стр.I5 п.I38	3х4мм2	км	0,0I5				25I				4		
47	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РI-Ц-Х-20	км	0,0I5				200				3		
48	ССРСЦ-5 стр.I9I п.258	Лампа накаливания Б220-230-40	I0шт	0,3				0,97				I		
49	" п.265	То же, Б220-230-60	"	0,6				0,99				I		
50	" п.276	То же, Б220-230-I00	"	3,2				I,08				3		
5I	" стр.I93 п.307	Лампа МО36-25	"	0,2				0,88				I		
52	ССРСЦ ч.У стр.I89 п.23I	Лампа люминесцентная типа ЛБ-40	"	9,7				7,2				70		
53	" п.232	То же, типа ЛБ-65	"	3,I				7,74				24		
54	24-05 п.I-726	Профиль монтажный К225У2	шт	6				I,30				8		
55	доп.9к 24-05 п.I-I237	Муфта натяжная К805	шт	9				0,82				7		
56	доп.Iк	Выключатель типа												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	29-09--0I п.600	0-I-02-6/220	шт	29				0,32				9		
57	I5-04--0I п.75	Выключатель типа 0-I-IP44-I7-6/220	шт	I6				0,32				5		
58	ССРСЦ ч.У стр.202 п.I60	Розетка типа РШ-П-2 -0-IP43 -0I-I0/42	шт	2				0.I6				I		
59	" п.I6I	То же, типа РШ-Ц--2-05-6/220	шт	9				0,38				3		
60	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная типа КОР-73	шт	70				0,40				28		
6I	ССРСЦ ч.У стр.205 п.207	То же, типа У409УI	шт	25				I,63				4I		
62	24-05 п.I-369	То же, типа УI95МУХЛ2	I000 шт	0,04				45,50				2		
63	24-05 п.I-374	Коробка ответвительная тросовая типа У230У3	шт	I2				4,I0				49		
64	ССРСЦ ч.У стр.297 п.543	Труба ПНП20С ГОСТI8599-73	I0м	8,5				I,08				9		
65	0I-I3	Труба 20хI,6												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	т.3.I	ГОСТ10704-76	м	I5				0,I8				3		
		Итого	руб.									2034		
		Начисления												
66	" табл.4 строка "А"	поз. 3I,32,33,34,37 - 8,2%	руб.									I29		
67	" табл.2 строка "А"	43,45 - I0,5%	руб.									6		
68	" табл.I0 строка "Ж"	поз. 47,65 - 8,9%	руб.									I		
69	" табл.7 строка "В"	поз.54,55 - 7,3%	руб.									I		
70	" табл.5 строка "А"	поз. 56,57 - 8%	руб.									I		
7I	" табл.5 строка "Б"	поз. 60,62,63 - 8,2%	руб.									6		
		Итого	руб.									2I78		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									I74		
		Итого	руб.									2352		
		Итого по смете	руб.								582	3395	235	I9I.I6 65.42
		Всего (графы I2 и I3)	руб.								4077			

Гл. инженер проекта В.И.Глезин
Нач. сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст. инженер И.Д.Лопатина
Проверил рук. группы О.А.Кожанова

Тип.пр. 816-1-76.86 Альбом 8 I40

21018-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-12

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем и КИП теплового пункта

Основание: чертежи АОВ л.1-13

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,88 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,44 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 35,2 руб.
1м2 общей площади здания 1,03 руб.
1м3 объема здания 0,18 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто: единицы	Масса, т брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Оборудование и монтажные работы												
1	17-06-	Термометр технический												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-272 п.I-752 II-I-I	прямой типа Ч4I240I03 в оправе Цена:0,85+I,50	шт	I			2.35	0,2I	0,2I		2	I	I	
2	I7-06-48 п.I-287 п.I-752 II-I-I	То же, типа П5I240I03в оправе Цена: 0,85+I,50	шт	I			2,35	0,2I	0,2I		2	I	I	
3	I7-06-48 п.I-286 п.I-752 II-I-I	То же, типа П5I240I63 в оправе Цена: 0,85+I,50	шт	2			2,35	0,2I	0,2I		5	I	I	
4	I7-06-48 п.I-384 п.I-753 II-I-I	Термометр технический угловой типа У5I240I04 в оправе Цена: 0,90+2,00	шт	4			2,90	0,2I	0,2I		I2	I	I	
5	I7-06-48 п.I-438 п.I-753 II-I-I	То же, типа У3I24044I в оправе Цена: I,45+2,0	шт	3			3,45	0,2I	0,2I		I0	I	I	
6	I7-06- -48 п.I-456	Термометр бытовой типа ТБ-2М	шт	I			0,26				I			
7	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее типа ТУДЭ-I	шт	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	I	
8	I7-04 п.I-0040 II-4-3	То же, типа ТУДЭ-2	шт	3			20,6	0,36	0,35		62	I	I	

Тип.пр.8/8-1-16.86 Альбом 8 I42

2/0I-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
9	I7-04 п.I-0425 II-I3-2	Термопреобразователь сопротивления медный типа ТСМ-5071, монтажная длина 320мм	шт	I			4,0	0,43	0,42		4	I	I	
IO	I7-04 п.2-00I II-93-I	Манометр показывающий типа ОБМП-IOO	шт	9			2,30	0,80	0,77		2I	7	7	
II	дом.I2 I5-04 п.04-547 8-53I-4	Пускатель электромагнитный ПМЕ-I.I002	шт	2			II,3	3,40	I,49	0,08 0,0I	23	7	3	0,I6 0,02
I2	дом.I2 I5-04 п.I2-24I	Приставка контактная типа ПКЕ-2204	шт	I			2,70				3			
I3	I5-04 п.I8-093 8-529-3	Пост управления кнопочный типа ПКЕ-2I2--2У3	шт	2			I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	4	4	2	0,I0 0,02
I4	I6-02-II п.05-0I20 I0-744-5	Звонок громкого боя ЗЗ-I	шт	3			3,3	I,I8	I,04		I0	4	3	
I5	8-522-I	Переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	2				2,60	I,26	0,07 0,0I		5	3	0,I4 0,02
I6	8-522-I	То же, выключатель	шт	3				2,60	I,26	0,07 0,0I		8	4	0,2I 0,03
I7	кальк.I	Щит приточных уста-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		коми ШУП-3	шт	I			I9I,29	2I,I0	I4,24	0,32 0,II	I9I	2I	I4	0,32 0,II
I8	I2-809-I	Кран контрольный типа I4МЛ Д-I5мм	шт	4				0,8I	0,75			3	3	
I9	II-582-2	Коробка соединительная КСК-I6	шт	5				I,04	0,77	0,04 0,0I		5	4	0,20 0,05
20	8-408-I	Металлорукав диаметром до 78мм по конструкциям	I00м	0,33				32	9,26	7,54 2,28		II	3	2,49 0,75
2I	8-4I8- -5	Труба полиэтиленовая Д-32мм в полу	"	0,04				8,44	6,26	0,I3 0,05		I	I	0,0I -
22	8-409-I	Затягивание первого провода сечением до 2,5мм2 в металлорукава	"	0,32				4,88	2,36	2,33 0,7I		2	I	0,75 0,23
23	8-409-II	То же, последующего провода сечением до 2,5мм2	"	I,84				I,2I	I,I4			2	2	
24	8-I49-I	Кабель контрольный вес Iм до Iкг в трубе и металлорукаве	I00м	0,05				I0	6,24	0,27 0,I0		I	I	0,0I 0,0I
25	8-400-I	Кабель двух-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		четырехжильный, суммарное сечением до I0мм2 с креплением скобами	I00м	0,24				60,8	23,4	22,8 8,40		I5	6	5,47 2,02
26	8-400-I т.п. п.4	То же, на высоте более 2м Цена: 60,8+23,4х0,04 23,4хI,04	"	0,03				6I,74	24,34	22,8 8,40		2	I	0,68 0,25
27	8-I46-I	Кабель контрольный вес Iм до I кг с креплением скобами		I,4I				48	I8,2	I2,7 4,04		68	26	I7,9I 5,70
28	II-7II-I	Кабельные вводы в щит с количеством жил до I0	шт	7				0,54	0,53			4	4	
29	II-7II-2	То же, до 20	шт	I				I,05	I,03			I	I	
30	8-I56-8	Заделки для контрольного кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сеч. жил до 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	22				0,68	0,20			I5	4	
3I	8-I56-9	То же, до 37 жил	шт	4				0,85	0,36			3	I	
32	II-642-I	Отборное устройство давления на трубо-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		проводе	мт	6				0,34	0,29	0,04		2	2	0,24
33	8-I47-I2	Полоса перфорированная К-202	I00 мт	0,03				33,4	I0,7	0,80 0,I2		I	I	0,02
34	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч. до I00мм2	I00м	0.0I				56,I	I3,4	I,7 0,I0		I	I	0,02
35	8-472-II	Проводник заземляющий П-I	I0 мт	3,I				2,40	I,5	0,2 0,0I		7	5	0,62 0,03
36	II-706-I	Профиль установочный для щитов	мт	2				0,86	0,73			2	I	
		Итого	руб.								39I	2I0	II2	29,35 9,24
		Запасные части 2%	руб.								8			
		Итого	руб.								399			
		Тара и упаковка 2%	руб.								8			
		Итого	руб.								407			
		Транспортные расходы 5%	руб.								20			
		Итого	руб.								427			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								5			
		Итого	руб.								432			
		Комплектация 0,7%	руб.								3			
		Итого оборудования	руб.								435			
		Накладные расходы на зарплату 80%	руб.									90		
		Итого	руб.									300		
		Плановые накопления 8%	руб.									24		
		Итого	руб.								435	324	II2	29,35 9,24
		Материалы, не учтенные чертежом												
37	ОСПСЦ ч.7 стр.I97	Переключатель пакетный типа ПП2-I0/62-IP56Б	шт	2				5,2				I0		
38	" п.29	Выключатель пакетный типа ПВ2-IC исполнение 4	шт	3				2,I7				7		
39	дом.I4 I5-09 п 5-077	Провод с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0мм2 380/660В	км	0,I77				2I				4		
40	I5-09 т.5-001	Провод с медной жилой ПВС сечением Iмм2 380/660В	км	0,045				24,5				I		

2006-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	ССРСЦ ч.У стр.I09 п.2280	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКЗРГ сечением 4х х2,5мм2	км	0,II6				I95				23		
42	" п.2283	То же, сечением I0х х2,5мм2	км	0,026				367				I0		
43	" стр.95 п.I864	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭ сечением 4хI,0мм2	км	0,006				288				2		
44	" стр.I5 п.I37	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВРГ сечением 3х х2,5мм2 660В	км	0,027				20I				5		
45	24-I6-48 п.I-063	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-Ш Д-20мм	км	0,0I6				I80				3		
46	" п.I-066	То же, Д-32мм	км	0,0I7				370				6		
47	24-I8--29 п.06-053	Отборное устройство давления типа ТКЧ--I30-67	шт	6				I,75				II		
48	24-05 п.I-390	Коробка соединительная типа КСК-I6	шт	5				3,45				I7		
49	23-07--73г, п.I-0035	Кран контрольный I4МI Д-I5мм Цена: 0,98хI,I2	шт	4				I,I0				4		
50	ССРСЦ	Труба полиэтиленовая												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.У п.295 п.482	ШНП Д-32мм	I0м	0,4				2,48				I		
5I	24-05 п.I-732	Профиль П-образный перфорированный 320мм	шт	2				0,34				I		
		Итого	руб.									I05		
		Начисления:												
	ССРСЦ ч.У табл.3 "А"	поз.39,40 - II,6%	руб.									I		
	ССРСЦ табл.I0 "Ж"	поз. 45,46 - 8,9%	руб.									I		
	ССРСЦ ч.У табл.I0 "Д"	поз. 47,49 - 9,8%	руб.									I		
	ССРСЦ ч.У табл.7 "В"	поз.48 - 7,3%	руб.									I		
	ССРСЦ ч.У табл.7 "Б"	поз.5I - 7,2%	руб.											
		Итого	руб.									I09		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									9		
		Итого	руб.									II8		
		Итого по смете	руб.								435	442	II2	29,35 9,24
		Всего (графы I2иI3)	руб.								877			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Д.А.Норовков
Составил ст.инженер З.А.Хрипунова
Проверил рук.группы О.А.Коканова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №I к локальной смете №I-I2

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

на приобретение и монтаж щита приточной установки ЩУП-3

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы		Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования всего	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.7 I5-I7 п.0I-I0I6 II-680-3	Металлоконструкция щита шкафного малогабаритного размером I000х600х500	шт	I			30	3,09	I,87	0,32 / 0,II	30	3,09	I,87	0,32 / 0,II
2	Доп.3 I7-04 п.5-0905 II-406-I	Регулятор температуры типа РТ-3-У4	шт	I			57	4,09	4,0I		57	4,09	4,0I	
3	I5-04 п.06-005 I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Переключатель пакетный типа ПП2-I0/Н2 Цена: I,0+3,30	шт	I			4,3	0,28	0,I6		4,3	0,28	0,I6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	I5-04 п.03-069 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель типа ПРС-6х2П Цена: I,0+0,65	шт	I			I,65	0,66	0,34		I,65	0,66	0,34	
5	I5-04 п.I9-070 I5-I7 п.I-483 8-574-58	Щиток электропитания типа ЭЩП-2М Цена: 3,7+I,35	шт	I			5,05	I,I4	0,66		5,05	I,I4	0,66	
6	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574- -47	Кнопка управления КЕ-0II Цена: 0,80+I,25	шт	2			2,05	0,45	0,29		4,I0	0,90	0,58	
7	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574- -56	Арматура сигнальная типа АС-220 Цена: 0.38+0,75	шт	4			I,I3	0,35	0,33		4,52	2,20	I,32	
8	I5-04 п.I2-050 I5-I7 п.I-429 8-574- -55	Реле промежуточное типа РПУ-2-364403 Цена: 5,4+3,75	шт	5			9,I5	I,I9	0,73		45,75	5,95	3,65	
9	доп.2 I7-I4-II п.9-I3I	Прерыватель импульсный РИП-2	шт	I			I9,50	I,I4	0,66		I9,50	I,I4	0,66	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I5-I7 п.I-484 8-574-58	Цена:I8+I,50												
I0	36-09 п.I-047I I5-I7 п.I-422 8-574- -56	Резистор типа ПЭВ- -I0-IКОМ Цена: 0,I7+0,65	шт	3			0,82	0,55	0,33		2,46	I,65	0,99	
II	I5-I7 п.I-495	Зажимы	шт	50			0,30				I5			
I2	" п.I-505	Рамки для надписи	шт	7			0,28				I,96			
		Итого	руб.								I9I,29	2I,I0	I4,24	0,32 0,II

Составил ст.инженер З.А.Хрипунова

21012-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации

Основание: чертежи СС2 л.I–4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,9I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,5I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 36,4 руб.
Iм2 общей площади здания I,07 руб.
Iм3 объема здания 0,I9 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто единицы	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02-II п.03-0033 I0-742-I	Сигнализатор "Рубин -3" блок базовый	шт	I			305	20,2	I7,7		305	20	I8	

24012-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-743-I	Датчик тепловой типа ДТ1	шт	90				0,45	0,40			4I	36	
3	24-02 п.04-057 I0-743-3	Извещатель пожарный дымовой типа ИДФ-IМ	шт	2			20	I,32	I,04		40	3	2	
4	24-02 п.04-058 I0-742-6	Устройство проме-жуточное типа ПШКТ-УМ	шт	I			II3	4,32	4,I5		II3	4	4	
5	I0-872-I0	Коробка распреде-лительная КРП-I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,18		4	2	0,55 0,18
6	I0-38I-6	Коробка универсаль-ная УК-2П	шт	I5				2,42	2,22			36	33	
7	8-400-I	Кабель двух- четы-рехжильный суммарное сечение до I0мм2 с креплением скобами	I00м	0,03				60,8	23,4	22,8 8,40		2	I	0,68 0,25
8	8-402-I	Провод ПВ при откры-той проводке по стенам	I00м	0.05 одного про-вода				I6,5	8,07	5,I5 I,63		I	I	0,26 0,08
9	8-4I5-I т.ч. п.4	Провод ТРВ прокла-дываемый на тросе Цена:56,7+I3,4x0.04 I3,4xI,04	I00м	2,0 линии				57,24	I3,94	I2,2 3,92		II4	28	24,40 7,84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I0-54-II	То же, прокладываемый по стенам	I00м	I,75				7,92	7,5I			I4	I3	
II	8-I42-I	Устройство постели в траншее для кабеля	I00м		определяется при привязке проекта			9,57	2,56	6,96 / 2,74				
I2	I0-933-I	Кабель вес Iм до Iкг проложенный в траншее	км		-"-			37,2	I6,2	20,6 / 6,99				
I3	I0-54-4	То же, по стене	I00м		-"-			30,7	I5,I	4,9 / I,56				
		Итого	руб.								458	238	I36	25,89 / 8,35
		Запасные части 2%	руб.								9			
		Итого	руб.								467			
		Тара и упаковка 2%	руб.								9			
		Итого	руб.								476			
		Транспортные расходы 5%	руб.								24			
		Итого	руб.								500			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								6			

21012-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.								506			
		Комплектация 0,7%	руб.								3			
		Итого оборудования	руб.								509			
		Накладные расходы на зарплату 80%	руб.									109		
		Итого	руб.									347		
		Плановые накопления 8%	руб.									28		
		Итого	руб.								509	375	136	25,89 8,35
		Строительные работы												
14	I-936 т.ч. п.3,72 п.3,73	Рытье траншей, вручную в грунте II категории	100 м2	определяется при привязке проекта				88,88	88,88					
		Цена: 101х0,8х1,1												
15	I-968	Засыпка траншей, вручную в грунте II категории	100 м3	-"-				46	46					
		Итого	руб.											
		Накладные расходы 16,5%	руб.											
		Итого	руб.											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.											
		Итого												
		Материалы, неучтенные ценником												
I6	24-02 п.04-002	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	90				0,II				I0		
I7	ССРСЦ ч.У стр.I5 п.I37	Кабель марки АВРГ сечением 3х2,5мм2 -660В	км	0,003				20I				I		
I8	I5-09--73г. т.I06	Провод марки ТРВ сечением 2х0,4мм2	км	0,386				I3,80				5		
		Цена:II.5хI,2												
I9	ССРСЦ ч.У стр.I52 п.2I4	Провод марки ПШВ сечением 3хI,0мм2 380/660В	км	0,005				76,4				I		
20	I5-09 т.7-023	Кабель марки ТШШБ сечением I0х2х0,5мм2	км	определяется при привязке проекта				455						
		Итого	руб.									I7		
		Начисления												
	ССРСЦ ч.У табл.5 "А"	поз.I6 - 8%	руб.									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ССРСЦ ч.У табл.3 "А"	поз.I8 - II,6%	руб.											
	ССРСЦ ч.У табл.2 "Х"	поз.20 - II,8%	руб.											
		Итого	руб.									I9		
		Плановые накопления 6%	руб.									2		
		Итого	руб.									2I		
		Итого по смете	руб.								509	329	I36	25,89 / 8,35
		Всего (графы I2иI3)	руб.								905			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер З.А.Хрипунова
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования слаботочных устройств

Основание: чертежи ССI л.I-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,44 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,28 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) I7,6руб.
1м2 общей площади здания 0,52 руб.
1м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А" Телефонизация												
		Оборудование и монтажные работы												
I	62-03 п.I3 I0-I27-5	Телефонный аппарат	шт	I			8,I0	0,37	0,3I		8	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2П	шт	I				2,42	2,22			2	2	
3	I0-54-II	Монтаж провода ТРП по стене	I00м	0,I5				7,92	7,5I			I	I	
		Итого	руб.								8	4	4	
		Запчасти 2%	руб.											
		Итого	руб.								8			
		Тара и упаковка 2%	руб.											
		Итого	руб.								8			
		Транспортные расходы 5%	руб.								I			
		Итого	руб.								9			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.											
		Итого	руб.								9			
		Комплектация 0,7%	руб.											
		Итого	руб.								9			
		Накладные расходы на зарплату 77%	руб.									3		
		Итого	руб.									7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.								9	8	4	
		Материалы, неучтенные ценником												
4	ССРСЦ ч.У стр.I63 п.489	Провод марки ТРП сечением 2х0,5мм2	км	0,0I5				I3,0				I		
		Итого	руб.									I		
		Плановые накопления 8%	руб.											
		Итого	руб.									I		
		Итого по "А"	руб.								9	9	4	
		"Б" Радиофикация												
		Оборудование и монтажные работы												
5	62-0I-0I п.2 I0-397-7	Громкоговоритель мощностью 0,I5 ВА	шт	3			4,30	2,73	2,34		I3	8	7	
6	I0-397-4	Трансформатор абонентский на стене	шт	I				0,67	0,47			I	I	
7	I0-38I-6	Коробка универсальная	шт	3				2,42	2,22			7	7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I0-38I--II	Установка радиорозетки	шт	3				0,36	0,33			I	I	
9	8-4I7-I	Монтаж трубы винипластовой Д-25мм	I00м	0,03				34,8	I4,4	I2,2 3,85		I	I	0,37 0,I2
I0	I0-54--II	Монтаж провода по стене с креплением	I00м	0,42				7,92	7,5I			3	3	
II	8-408--I	Затягивание первого провода сечением до 2,5мм2 в трубу	I00м	0,03				4,86	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,07 0,02
		Итого	руб.								I3	22	2I	0,44 0,I4
		Запчасти 2%	руб.								I			
		Итого	руб.								I4			
		Тара и упаковка 2%	руб.											
		Итого	руб.								I4			
		Транспортные расходы 5%	руб.								I			
		Итого	руб.								I5			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.											
		Итого	руб.								I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		из круглой стали Д I0мм	I0шт	0,2				I0	3,I	0,4 0,I		I	I	0,08 0,02
27	8-472-I	Заземлитель горизонтальный из круглой стали диаметром до I2мм в траншее	I00м	0,08				22,I	8,2	0,9 0,I		2	I	0,07 0,0I
28	9-472-8	Проводник заземляющий из круглой стали Д-6мм открыто по строительным основаниям	"	0,07				5I,8	I4,9	I,6 0,I		4	I	0,II 0,0I
29	I0-972--I2	Защита проводника заземляющего профилем	м	3				0,8I	0,I5	0,04 0,0I		2	I	0,I2 0,03
		Итого	руб.									9	4	0,38 0,07
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.									3		
		Итого	руб.									I2		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.									I3	4	0,38 0,07

24042-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Строительные работы												
30	I-936 Т.ч. стр.25 п.3.72 п.3.73	Рытье траншей вручную в грунте II категории Цена: I0Ix0,8xI,I	I00 м2	0,03				88,88	88,88			3	3	
3I	I-968	Засыпка траншей вручную в грунтеII категории	I00 м3	0,03				46	46			I	I	
		Итого	руб.									4	4	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									I		
		Итого	руб.									5		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.									6	4	
		Итого по "Г"	руб.									I9	8	0,38 0,07
		Итого по смете	руб.								282	I6I	69	2,05 0,60
		Всего (графы I2иI3)	руб.									443		

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер З.А.Хрипунова
Проверил рук.группы О.А.Коканова

Тип.пр. 816-1-36.86 Альбом 8 169

24042-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I5

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХ.30I-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I2,54 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I0,26 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 50I,6 руб.
Iм2 общей площади здания I4,69 руб.
Iм3 объема здания 2,58 руб.

№№ пп	№ шифр и № позиций прейскуранта УСН ценника	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто нетто единицы		Стоимость единицы,руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость,руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Стандартное оборудование												
I	I9-06 п.02-004 3-4-2	Кран подвесной электрический I,0-I0,8-9--6-220 I000-I0,3	шт	I			989,7	46,8	40,5	3,55 I,53	990	47	4I	3,56 I,53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	3-4905 в-I,05	Электромонтаж крана I26,6+I0,3хI,I	шт	I				I37,93	49,9	7,99 / 3,54		I38	50	7,89 / I,53
3	24-04-01 п.3I	Подъемник гидравлический П-II3	шт	2			I25				250			
4	Заявка на рем. технол. и гарам. оборудование кн.4 п.48	Тележка для перевозки узлов и агрегатов автомобилей ОПТ-7353	шт	I			69				69			
5	24-04-0I п.78	Компрессор воздушный поршневой гаражный ГП-0,I5/I0 (модель С-4I2)	шт	I			I78				I78			
6	Кировоградск. рем.-мех. завод 9-II2-I	Машина моечная мониторная ОМ-5359	шт	I	0,43	0,43	I200	26,5	I7,9	7,27 / 3,I7	I200	27	I8	7,27 / 3,I7
7	Саранский завод "Электро-выпрямитель" 3-I05-I	Выпрямитель селеновый ВАКС-I-30	шт	I			740	I6	I3,7		740	I6	I4	
8	24-04-	Аппарат электровул-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-0I п.555	канизационный 6I40	шт	I			66				66			
9	24-I8-3I п.I62 32-242-2	Стенд для сборки и разборки автомобильных шин ОШ-7004М	шт	I	0,76	0,76	I452	I4,7	9,I	4,27 / I,88	I452	I5	9	4,27 / I,88
I0	24-04-0I п.86	Бак для заправки тормозной жидкостью 326	шт	I			I9				I9			
II	24-04-0I п.589	Пресс гидравлический 2I53М2	шт	I			72				72			
I2	Дарницкий опытно-эксп. завод г.Киев	Установка для смазки и заправки 03-9902	шт	2			425				850			
I3	Мукачевский станкостроит. завод I-220-3	Станок точильно-шлифовальный 3К634	шт	I			700	8,59	7,43	0,I7 / 0,09	700	9	7	0,I7 / 0,09
I4	20-763 I8-0I п.9-I88	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки ПА-2I2	шт	I				I0I4,56	3,89	0,6		I0I5	4	0,60
		(7,73+795xI,I)xI,I5												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I8-0I п.2-002 I-202-I	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М-II2	шт	I			290	9,90	9,20	0,I2	290	I0	9	0,I2
I6	24-04--0I доп.I п.678	Пресс Р335 420х430х575	шт	I			I75				*I75			
I7	24-04--0I п.678 32-242--2	Стенд для сборки и разборки карбюраторных двигателей грузовых автомобилей ОР-5023	шт	I	0,65	0,65	685	I4,7	9,I	4,27 I,88	685	I5	9	4,27 I,88
I8	Заявка на ремтехнол. и гаражное оборудование кн.4	Ванна моечная передвижная ОМ-I3I6	шт	I			32				32			
I9	24-04--0I п.I7I	Гайковерт И-3I8	шт	I			292				292			
20	24-04--I5 п.5-4	Верстак слесарный ОРГ-5365	шт	4			I3I				524			
2I	24-I8--3I п.I85	Тележка инструментальная 70-7878-I004	шт	2			64				I28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	56-01-01 п.160	Стол письменный арт. 1532	шт	1			42				42			
		Нестандартизированное оборудование												
23	ССРСЦ ч.II п.2095 13-68 к-1,05	Подставка под оборудование 0305 820х700х830	шт	3				465,34	19,3	2,35		118	5	0,59
			т	0,253						0,89				0,23
		(393+33,8х1,05)х1,086												
24	ССРСЦ ч.II п.1795 9-123	Каркас стеллажей металлический	т	0,58				343,18	34,3	1,0		199	20	0,58
		(271+45)х1,086								0,3				0,17
25	11-187	Настил полок стеллажей из древесно-стружечных плит	м2	12				2,71	0,232	0,0224		33	3	0,27
		2,33х1,165								0,0067				0,08
26	24-18-31 доп.6 п.485 прим.	Ларь для обтирочных материалов 0314	шт	1			38				38			
27	ССРСЦ ч.II п.2114 13-279 к=1,05	Ящик для песка 0304 500х500х1000	шт	1										
		(441+62,7х1,05)х х1,086	т	0,04				550,42	61,2			22	2	
28	ССРСЦ	Подставка для узлов												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.III п.2095 I3-68 к=I,05	и агрегатов 03I7 Цена: (393+33,8х хI,05)хI,086	шт т	2 0,045				465,34	I9,3	2,35 0,89		2I	I	0,I0 0.04
29	24-I8 -3I доп.6 п.468	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей 0202	шт	2			I09				2I8			
30	56-0I- -0I п.74 прим.	Вешалка для камер настенная 090I	шт	I			9,50				I0			
3I	23-03-II п.3I-00I I8 I-I	Ванна для проверки камер автомобильных шин эмк.0,4м3 I865х0,048	шт	I	0,048	0,048	89,52	I6,I	8,73	I,I3 0,66	90	I6	9	I,I3 0,66
32	ССРСЦ ч.II п.I972 9-I2I	Клеть предохранительная 0902 (269+45,3)хI 086	шт т	I 0,06				34I,87	I6,9	0,6 0,I8		2I	I	0,04 0,0I
33	29-I0- -0I доп.3 п.20I	Верстак аккумуляторщика 0I07	шт	I			II0				II0			
34	калькуляция	Шкаф для зарядки аккумуляторов Ш3.00.000	шт	I				I82,8I	I0,I6	I,56		I83	I0	I,56
35	ССРСЦ ч.II п.2II4	Шкаф для хранения электролита 0207	шт т	I 0,046				5I5,42	24,7	4,I0 0,92		24	I	0,I9 0.04

21012-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I3-I55 n=I,05	(44I+32xI,05)xI,086												
36	ССРСЦ ч.II, I795 9-I23	Стеллаж для автомобильных покрышек 04I5 (27I+45)xI,086	шт т	I 0,054				343;I8	34,3	I,0 0,3		I9	2	0,05 0,02
37	I5-6I4	Окраска металлоконструкций 0,605xI,I65	м2	35				0,70	0,384	0,0003		25	I3	0,0I
		Итого	руб.								9220	I973	228	32,77 I3,34
		Запчасти 2%	руб.								I84			
		Итого	руб.								9404			
		Тара и упаковка 2%	руб.								I88			
		Итого	руб.								9592			
		Транспорт 5%	руб.								480			
		Итого	руб.								I0072			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I2I			
		Итого	руб.								I0I93			
		Комплектация 0,7%	руб.								66			
		Итого	руб.								I0269			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.п. I,6,9-I7,3I	руб.									85		
		Накладные расходы 87% на зарплату по п.2.7	руб.									56		
		Итого	руб.									2II4		
		Плановые накопления 8%	руб.									I69		
		Итого	руб.								I0259	2283	228	32,77 I3,34
		Всего по смете (гр. I2+I3)	руб.									I2542		

Гл.инженер проекта В.И.Глезин

Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков

Составил ст.инженер А.А.Лебедева

Проверил гл.специалист Л.И.Зайцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к локальной смете №I-I5

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей

на стоимость шкафа Ш3.00.000

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-I50	Сборка шкафа из отдельных готовых элементов	м2	8,55	0,8I	0,35	0,I4	6,93	2,99	I,20	4,I9
2	ССРСЦ-II п.465	Стоимость шкафа	м2	8,55	I0,0			85,50			
3	I0-I5I	Сборка шкафных полок	м2	0,86	0,9	0,64	0,05	0,77	0,55	0,04	0,59
4	ССРСЦ-II п.484	Стоимость шкафных полок	м2	0,86	II,I			9,55			
5	I0-I52	Установка дверных блоков	шт	2	0,899	0,354	0,I53	I,80	0,7I	0,3I	I,02
6	ССРСЦ-II п.433	Стоимость дверных бло	м2	2,22	I9,4			43,07			

21012-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I5-564	Масляная окраска шкафа	м2	II,63	0,80	0,508	0,0008	9,30	5,9I	0,0I	5,92
		Итого	руб.					I56,92	I0,I6	I,56	II,72
		Накладные расходы I6,5%	руб.					25,89			
		Всего по калькуляции	руб.					I82,8I	I0,I6	I,56	II,72

Составила А.Лебедева

Тип.пр. 816-1-76.86 Альбом 8 I79 21012-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I6

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

На приобретение гардеробного оборудования

Основание: спецификация АР-5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,99 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,99 тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 39,6 руб.
Iм2 общей площади здания I,I6 руб.
Iм3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН ценника	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-нт 56-0I-0I	Шкаф для хранения одежды ДД-33.3	шт	4		79,2				3I7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	-"-	То же, 2ДД-33.3	шт	3			146,4				439			
3	-"-	То же, ДД-40.2	шт	2			63,3				127			
4	24-19--73 п.302	Скамья для раздевания в душевой	шт	2			14,2				28			
		Итого	руб.								911			
		Тара и упаковка 2%	руб.								18			
		Итого	руб.								929			
		Транспортные расходы 5%	руб.								46			
		Итого	руб.								975			
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб.								12			
		Всего по смете	руб.								987			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил гл.специалист Л.И.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

на грязеотстойник

Основание: чертежи № альбом I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 77,60 руб.
Iм2 общей площади 2,27 руб.
Iм3 объема здания 0,40 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	руб. нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом	I00 м2	0,76	7,I5	7,I5		5			
2	I-230 шифр 29-8 I-237	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. толщиной 0,2м с перемещением на 30м									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 29-8 к=2 т.ч. п.I.II	Цена: (33,8+27,7х2)хI,I Экспл.машин (33,8+27,7х х2)хI,I									
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II к=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобиле-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25м3 Цена: I36+I26,39х0,2 Экспл.машин I26,39хI,2	I000 м3	0,0I	I6I,28	9,6I	I5I,67	2			
4	ССЦ ч.I	Отвозка растительного грунта на I км	т	I2	0,29		0,29	3			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,0I	I0,70	I,30	9,26	I			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч. п.I.II к=I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,25м3 Цена: I43+I37,58х0,2 Экспл.машин I37,58хI,2	I000 м3	0,07	I70,52		I65,I0	I2			
7	I-948 шифр 79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта вручную в котлованах Цена: I20хI,2 Экспл.машин I20хI,2	I00 м3	0,06	I44,00	I44,00		9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 30м и обратно для обратной засыпки Цена: (33,8x0,85+32,3x x2)xI,I	I000 м3	0,I3	II8,06			I5			
9	I-257 шифр 3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 5м Цена: I8,9xI,I	I000 м3	0,03	20,79		20,79	I			
I0	I-II85 шифр II8_I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,33	II,60	7,40	4,20	4			
II	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную в котлованах	I00 м3	0,I4	46,00	46,00		6			
I2	II-II шифр I-2 ССЦ том I I-I5 I-I3	Бетонная подготовка из бетона М-50 толщиной I00мм Цена: 29,3-(26,3-25,3)x x1,02	м3	I,66	28,28	I,62		47			
I3	6-225 шифр 26-3	Бетонное основание из бетона М-200 толщиной I50мм Цена:60,7-(32,I-28,2)x xI,0I5	м3	I,49	56,74	8,78	0,92	85			

2I0I2-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	6-225 шифр 26-3	Бетон М-50 по уклону Цена: 60,7-(32,I-24,8)х хI,0I5	м3	0,27	53,29	8,78	0,92	I4			
I5	6-226 шифр 26-4	Стены при толщине более I50мм из бетона М200 Цена:47-(32,I-28,2)х хI,0I5	м3	I4,2	43,04	4,49	I,23	6II			
I6	6-225 шифр 26-3	Перегородки толщиной до I50мм из бетона М200 Цена: 60,7-(32,I-28,2)х хI,0I5	м3	0,66	56,74	8,78	0,92	37			
I7	ССЦт.I табл.3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,54	250,0			I35			
I8	ССЦ т.I табл.3-I	Закладные детали	т	0,05	4I3,00			2I			
I9	6-84 шифр 9-8	Закладные детали до 20кг	т	0,I0	355,00	38,00	I,30	36			
20	ССЦ т.I табл.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I5	I78,00			27			
2I	I5-308 шифр 62	Цементное покрытие днища с добавлением перезита толщиной 20мм	I00 м2	0,06	I2I,00	44,40	6,90	7			
22	I5-308	Штукатурка стен це-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 62	ментно-цементовая внутренних стен	I00 м2	0,50	I2I,00	44,40	6,90	6I			
23	I0-I90 шифр 35-2	Дощатые плавающие перегородки	I00 м2	0,0I	663,00	I05,00	I0,00	7			
24	45-2I8 шифр 28-3	Установка ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00	85,70	25,90	I			
25	ССЦ ч.I п.342	Стоимость скоб	кг	I0	0,32			3			
26	I0-45 шифр 8-2	Покрытие приямка деревянным щитом	м2	6,27	4,9I	0,60	0,06	3I			
27	I0-I29 шифр 25-I т.ч. п.3.2	Обивка щитов черной кровельной сталью с одной стороны	м2	6,27	4,2I	0,53	0,0I	26			
28	I0-203 шифр 37-3	Огнезащита перегородки и щитов	I00 м2	0,I8	I2,20	I,60	0,40	2			
29	27-I73 шифр 43-I 27-I74 шифр 43-2	Основание под отмостку из щебня толщиной I00мм Цена: 230-9,06х2 Зарплата I4-0,3х2	I00 м2	0,I3	2II,88	I3,40	7,40	28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	27-I69 инфр 42-I 27-I72 инфр 42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм Цена: I55-25,3 Зарплата 8,23-I,3I	I00 м2	0,I3	I30,70	6,92		I7			
3I	20-802 инфр 32-I ССРСЦ ч.II п.I824	Фильтры сетчатые ЕФ-I Цена: (9,29+33,90)хI,I5 Зарплата 7,45хI,I5 Эксп.машин I,08хI,I5	шт	I	49,67	8,57	I,24	60			
32	22-66 инфр 5-5 ССРСЦ ч.I п.4I5	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д-I08х4мм Цена: 0,32+2,37	м	4,8	2,69	0,22	0,04	I3			
33	22-68 инфр 5-5 ССРСЦ ч.I п.I84	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д-I68х6мм Цена: 0,46+4,I0	м	3,5	4,56	0,25	0,II	I6			
34	22-I46 инфр I0-3	Противокоррозийная изоляция стальных труб Д-I00мм	м	4,8	0,89	0,II	0,08	4			
35	22-I48 инфр I0-5	Противокоррозийная изоляция стальных труб	м	3,5	I,29	0,I2	0,I6	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	I8-I66 шифр 8-2 пр-ет 23-0I п.06-067	Установить насос центробежный НЦС-3 с электродвигателем 4АI00 S 2	компл.	I,0	224,8I	9,89	0,72	225			
		Цена: I5,20+I85xI,I33									
		Итого	руб.					I569			
		Накладные расходы 80% от зарплаты по п. 35	руб.					8			
		Накладные расходы I6,5% без п.п. 30,35	руб.					2I3			
		Накладные расходы I3,3% по п.30	руб.					7			
		Итого	руб.					I794			
		Плановые накопления 8%	руб.					I44			
		Итого	руб.					I94I			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

на маслосборный колодец

Основание: чертежи № альбом I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 25 автомобилей) 8,40 руб.
1м2 общей площади здания 0,25 руб.
1м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC	II	I2
I	I-II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом	I00 м2	0,04	7,I5	7,I5		I			
2	I-230 шифр 29-8 I-237	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением на 30м	I000 м3	0,02	II2,84		II2,84	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 29-8 к=2 т.ч. п.I.II	Цена: (33,8+27,7x2)xI,I									
		Экспл.машин (33,8+27,7x2)x xI,I									
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II к=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25м3	I000 м3	0,02	I6I,28	9,6I	I5I,67	3			
		Цена: I36+I26,39x0,2									
		Экспл.машин I26,39xI,2									
4	ССЦ ч.I	Отвозка растительного грунта на I км	т	24	0,29		0,29	7			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,02	I0,70	I,30	9,26	I			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч. п.I.II к-I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,25м3	I000 м3	0,03	I70,52		I65,I0	5			
		Цена: I43+I37,58x0,2									
		Экспл.машин I37,58xI,2									
7	I-948 шифр 79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта вручную вкотлованах	I000 м3	0,02	I44,00	I44,00		3			
		Цена: I20xI,2									
		Зарплата I20xI,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II т.ч. п.3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 30м и обратно для обратной засыпки Цена: (33,8х0,85+32,3)х xII,I	I000 м3	0 06	II8,06			7			
9	I-257 шифр 3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 5м Цена: I8,9xI,I	I000 м3	0,02	20,79		20,79	I			
I0	I-II85 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,20	II,60	7,40	4,20	2			
II	I-368 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную в котлованах	I00 м3	0,08	46,00	46,00		4			
I2	23-I09 шифр I2-I	Устройство круглого канализационного колодца из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром I.0м	м3	I,02	75,00	6,96	5,08	77			
I3	ССРСЦ ч.II п.822	Стоимость люка	шт	I	I5,20			I5			
I4	45-2I8 шифр 28-3	Установка ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00	85,7	25,9	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость ходовых скоб	т	0,0I	320,00			3			
I6	8-27 шифр 4-7	Обмазка внутренней и наружной поверхности битумом за 2 раза	I00 м2	0,I9	90.00	I9,50	I,50	I7			
I7	I0-I09 шифр 20-5	Установка деревянной крышки	м2	0,3	I,34	0,69	0,I3	I			
I8	ССРСЦ ч.II п.2I7	Стоимость деревянной крышки	м2	0,3	I5,00			5			
I9	26-33 шифр 8-5 ССРСЦ ч.I п.I22	Утепление крышки плитами минераловатными Цена: I4+I4,3x0.96	м3	0,02	27,73	6,7	I,I8	I			
20	27-I73 шифр 43-I 27-I74 шифр 43-2	Основание из щебня под отмостку толщиной I00м Цена: 230-9,06x2 Зарплата I4-0,3x2	I00 м2	0,03	2II,88	I3,4	7,40	6			
2I	27-I69 шифр 42-I 27-I72	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм	I00 м2	0,03	I30,70	6,92		4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 42-2	Цена: I56-25,3									
		Зарплата: 8,23-I,3I									
		Итого	руб.					I64			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					27			
		Итого	руб.					I9I			
		Плановые накопления 8%	руб.					5			
		Итого	руб.					206			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Л.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головникова
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

Тип.пр.846-1-16.86 Альбом 8 I93

24012-05

21012-05

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

к типовому проекту профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на I4 автомобилей

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	7668,62
Заработная плата, руб.	4221
Строительные машины, руб.	I755
2. Специальные строительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	380
Заработная плата, руб.	217
Строительные машины, руб.	87
3. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч	I379,6
Заработная плата, руб.	888
Строительные машины, руб.	87
4. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	427,I
Заработная плата, руб.	332,03
Строительные машины, руб.	I22,73
5. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	395,06
Заработная плата, руб.	299,4I
Строительные машины, руб.	I9I,I2
6. КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.ч.	I92,56

1	2
Заработная плата, руб.	121,24
Строительные машины, руб.	29,35
7. Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.ч	242,68
Заработная плата, руб.	144,35
Строительные машины, руб.	25,89
8. Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.ч.	106,35
Заработная плата, руб.	69,6
Строительные машины, руб.	2,05
9. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч	375,17
Заработная плата, руб.	228
Строительные машины, руб.	32,77
Всего:	
Затраты труда, чел.ч.	11167,14
Заработная плата, руб.	6520,63
Строительные машины, руб.	2332,92

Нач.сметного отдела Д.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головинтова
ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил рук.группы О.А.Коковкова
рук.группы Н.П.Солдатова

gost.e-ecolog.ru