ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
284-3-49.83

ПРАЧЕЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,5 тн СУХОГО БЕЛЬЯ В СМЕНУ

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

Инв. № 19060-06

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №3786 Инв.№ 19060-06 тираж 150
Сдано в печать 2/XII 1985г цена 3-69

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
284-3-49.83

ПРАЧЕЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,5 тн СУХОГО БЕЛЬЯ В СМЕНУ

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

Сметная стоимость:

общая	I72,53 тыс.руб.
строительно-монтажных работ.....	I37,55 тыс.руб.
Iм2 здания	2II,39 руб.
Iм3 здания	38,98 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ГИПРОКОММУНСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН МЖКХ РСФСР
Приказ № 3-ТД от 18.02.83г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
"ГИПРОКОММУНСТРОЕМ"
Приказ № 134 от 10.07.84г.

Главный инженер института — В.Сапроненков

Главный инженер проекта — В.Барсуков

Начальник сметно-экономического отдела — Г.Кущенич

19060 - 06

ОГЛАВЛЕНИЕ

сметной документации на строительство прачечной производительностью 0,5 тн сухого белья в смену

№ пп	№ смет	Наименование	№ страниц
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	5
2	2-I	Объектная смета	7
3	2-I-I	Смета на общестроительные работы	II
4	-	Сводка объемов и стоимости	53
5	-	Вариант стен для -40°	56
6	-	То же, для -20°	6I
7	-	Вариант кровли для -40°	66
8	-	То же, для -20°	68
9	-	Вариант проемов для -40°	70
I0	2-I-2	Смета на водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	72
II	2-I-3	То же, на водопровод горячей воды	78
I2	2-I-4	То же, на водопровод производственный холодной воды	82
I3	2-I-5	То же, на водопровод производственный горячей воды	86

1	2	3	4
I4	2-I-6	То же, на канализацию фи-тоную	89
I5	2-I-7	То же, на канализацию дож-деную	92
I6	2-I-8	То же, на канализацию производственную	94
I7	2-I-9	То же, на трубопроводы моющего раствора	97
I8	2-I-I0	То же, на отопление	I00
I9	2-I-II	То же, на теплоснабжение калориферов	I05
20	2-I-I2	То же, на технологическое пароснабжение	II0
2I	2-I-I3	То же, на вентиляцию	II4
22	2-I-I4	То же, на тепловой пункт	I22
23	2-I-I5	Электроосвещение	I30
24	2-I-I6	Силовое электрооборудо-вание	I38
25	2-I-I7	КИП и автоматика	I48
26	2-I-I8	Связь и сигнализация	I60
27	2-I-I9	Пожарная сигнализация	I65
28	2-I-20	Технологическое оборудование	I70

I	2	3	4
29	2-I-2I	Воздухоснабжение	I8I
30	2-I-22	Приобретение шкафчиков	I89
3I	2-I-23	Приобретение мебели	I90
32	-	Калькуляция № I	I86
33	-	Калькуляция № 2	I9I
34	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I92

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта прачечной производительностью 0,5тн сухого белья в смену

Составлена Государственным Республиканским проектным институтом "Гипрокоммунстрой" МЖХ РСФСР в соответствии с инструкцией по типовому проектированию (СН 227-82).

Сметная документация составлена в нормах и ценах, введенных в действие с I.I.I984 г.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена по единичным расценкам для I-го территориального района и базисным ценам на местные строительные материалы для Московской области.

Сметная стоимость технологического оборудования и электромонтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР I97Iг. для I-го территориального района и прейскурантам оптовых цен Госплана СССР, введенных в действие с I.OI.82 г.

Сметная документация разработана для расчетной температуры -30°.

Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%, на внутренние сантехнические - I3,3%, на монтаж металлоконструкций 8,6%, плановые накопления 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

I. Фундаменты - сборные ж/б.

2. Стены - наружные и внутренние из глиняного кирпича.

3. Перекрытия - сборные ж/бетонные.

4. Перегородки - из глиняного кирпича и гипсобетонных плит.

5. Кровля - рулонная 4-х слойная.

6. Полы - плитка метлахская, линолеум, бетонные.

7. Отделка - мокрая штукатурка, облицовка плиткой, масляная клеевая, водоэмульсионная.

Составила А.Ковалева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5 тн сухого белья в смену

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I72,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади 252,6I руб
2. Iм3 объема здания 48,89 руб

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Норматив. условно-чистая продукция	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	обор., мебель и инвентарь	прочих затрат	всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин		Наименов. ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость ед. руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	2-I-I	Общестроительные работы	II0,45	-	-	-	II0,45	-	-	-	м3	3529,I	3I,30
2	2-I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой	I,83	-	-	-	I,83	-	-	-	"	"	0,52
3	2-I-3	Водопровод горячей воды	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	"	"	0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	2-I-4	Водопровод производственной холодной воды	0,77	-	-	-	0,77	-	-	-	м3	3529,I	0,22
5	2-I-5	Водопровод производственной горячей воды	0,68	-	-	-	0,68	-	-	-	"	"	0,I9
6	2-I-6	Канализация бытовая	0,79	-	-	-	0,79	-	-	-	"	"	0,23
7	2-I-7	Канализация дождевая	0,3I	-	-	-	0,3I	-	-	-	"	"	0,09
8	2-I-8	Канализация бытовая	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	"	"	0,05
9	2-I-9	Трубопроводы моющего раствора и крахмала	0,28	-	-	-	0,28	-	-	-	"	"	0,08
I0	2-I-I0	Отопление	2,2I	-	-	-	2,2I	-	-	-	"	"	0,63
II	2-I-II	Теплоснабжение калориферов	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-	"	"	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	2-I-I2	Технологическое пароснабжение	0,8I	-	-	-	0,8I	-	-	-	м3	3529,I	0,23
I3	2-I-I3	Вентиляция	6,I0	-	-	-	6,I0	-	-	-	"	"	I,73
I4	2-I-I4	Тепловой пункт	3,I4	-	-	-	3,I4	-	-	-	"	"	0,89
I5	2-I-I5	Электроосвещение	-	4,80	0,I5	-	4,95	-	-	-	"	"	I,40
I6	2-I-I6	Силовое электрооборудование	-	I,I8	I,II	-	2,29	-	-	-	"	"	0,65
I7	2-I-I7	КИП и автоматика	-	0,9I	I,26	-	2,I7	-	-	-	"	"	0,6I
I8	2-I-I8	Связь и сигнализация	-	0,36	0,I	-	0,46	-	-	-	"	"	0,I3
I9	2-I-I9	Пожарная сигнализация	-	0,49	-	-	0,49	-	-	-	"	"	0,I4
20	2-I-20	Технологическое оборудование	-	I,00	28,53	-	29,53	-	-	-	"	"	8,37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2I	2-I-2I	Воздухоснабжение	-	0,58	0,7	-	I,28	-	-	-	м3	3529,I	0,36
22	2-I-22	Приобретение шкафчиков	-	-	2,6I	-	2,6I	-	-	-	"	"	-
23	2-I-23	На приобретение мебели	-	-	0,52	-	0,52	-	-	-	"	"	-
		Всего	I28,23	9,32	34,98	-	I72,53						46,89

Главный инженер проекта — В.Барсуков

Начальник сметного отдела — Г.Кущевич

Составила — А.Ковалева

Проверила — Н.Ковалева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5тн сухого белья в смену

на общестроительные работы

Основание: чертежи АР-I÷АР-I2,
КЖI÷ КЖ-I4,
ТХI÷ТХ-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость II0,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
I. Iм2 общей площади I6I,7I руб
2. Iм3 объема здания 3I,30 руб

№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед.расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатаций машин/ в т.ч зарплаты	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуаций машин/ в т.ч зарплаты	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-230 29-I I-237 29-8 т.4	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 50м Цена: (0,0338+0,0277х4)хI,I=	м3	III,0	0,I6	-	-	I8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 т.4	Погрузка растительного слоя экскаватором на автосамосвалы Цена: 0,I3I+0,I2439x0,I5 =	м3	III,0	0,I5	-	-	I7	-	-	-
3	Сб.ч.3 стр.28	Транспорт до Iкм	т	I55,4	0,29	-	-	45	-	-	-
4	I-I94, 25-I	Работа на отвале при транспортировании растительного слоя	м3	III,0	0,0I07	-	-	I	-	-	-
5	I-I75, 22-I4 т.4	Разработка сухого грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: 0,I56+0,I4809x0,I5=	м3	83I,3	0,I8	-	-	I49	-	-	-
6	I-948 79-2 т.4	Доработка грунта в котловане вручную Цена: I,2xI,2 =	м3	I6,60	I,44	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-I74, 22-I3 т.4	Погрузка доработанного грунта экскаватором на автосамосвалы Цена: 0,I3I+0,I2439х0,I5 =	м3	I6,60	0,I5	-	-	2	-	-	-
8	Сб.ч.3 стр.28	Транспорт грунта до I км	т	II87,0	0,29	-	-	344	-	-	-
9	I-I95, 25-2	Работа на отвале	м3	847,9	0,0I32	-	-	II	-	-	-
I0	I-I74 22-I3 т.4	Погрузка грунта, ранее разрыхленного Цена: 0,I3I+0,I2439х0,I5 =	м3	703,9	0,I5	-	-	I06	-	-	-
II	Сб.ч.3 стр.28	Подвозка грунта засыпки автосамосвалами на Iкм	т	I23I,8	0,29	-	-	357	-	-	-
I2	I-968 8I-2	Засыпка грунта вручную	м3	2II,2	0,46	-	-	97	-	-	-
I3	I-257 3I-2	То же, бульдозером с перемещением до I0 м Цена: 0,0I89хI,I =	м3	492,7	0,02	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	492,7	0,II6	-	-	57	-	-	-
		Итого по разделу I	руб					I238			
					II. Фундаменты						
I	6-I I-I	Подготовка под монолитные фундаменты бетона М-50-I00 мм	м3	I,38	27,4	-	-	38	-	-	-
2	8-I0 3-I	Песчаная подготовка под сборные фундаменты	м3	I9,96	I0,7	-	-	2I4	-	-	-
3	6-9 I-9	Монолитные железобетонные фундаменты под колонны из бетона М-200, с учетом столбиков ФКI	м3	6,45	32,0	-	-	206	-	-	-
4	Сб.ч.II п.I	Арматура класса А-I	т	0,075	270,0	-	-	20	-	-	-
5	-"-.п.3	То же, А-III	т	0,I05	270,0	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	7-2 I-2	Укладка ж/бетонных плит ленточных фундаментов на песчаное основание массой до Iт	шт	23	2,09	-	-	48	-	-	-
7	7-3 I-3	То же, массой до 3т	шт	48	2,99	-	-	I44	-	-	-
8	7-400 36-I	Укладка блоков стен подвала массой до 0,5т	шт	I4	I,27	-	-	I8	-	-	-
9	7-40I 36-2	То же, массой до Iт	шт	30	I,65	-	-	50	-	-	-
I0	7-402 36-3	То же, массой до I,5т	шт	3I	2,36	-	-	73	-	-	-
II	7-403 36-4	То же, массой более I,5т	шт	3I	2,9	-	-	90	-	-	-
I2	Сб.смет. цен т.II I2-3	Стоимость блоков бетонных ФБС24.5.6т	м3	2I,38	40,9	-	-	875	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I2-6	То же,ФБСI2,5 6Т	м3	0,684	42,5	-	-	29	-	-	-
I4	I2-I3	То же,ФБС8.5 6Т	м3	5,6I	44,2	-	-	248	-	-	-
I5	I2-9	То же,БСI2,5 3Т	м3	0,330	44,2	-	-	I5	-	-	-
I6	I2-2	То же,ФБС.24,4 6Т	м3	I7,II2	40,9	-	-	700	-	-	-
I7	I2-5	То же,ФБС.I2,4 6Т	м3	I,64	44,2	-	-	73	-	-	-
I8	I2-I2	То же, ФБС 8,4 6Т	м3	I,02	44,2	-	-	45	-	-	-
I9	I2-8	То же, ФБС.I2 4,3Т	м3	0,92	44,2	-	-	4I	-	-	-
20	Сб.цен т.3 п.53	Стоимость плит фундаментных ФЛI2-24-I	м3	28,I2	57,7	-	-	I623	-	-	-
2I	-"- п.54	То же,ФЛ-I2-I2-I	м3	2,78	57,9	-	-	I6I	-	-	-
22	-"- п.79	То же,ФЛВ-24-2	м3	4,46	56,8	-	-	253	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	-"- п.80	То же, ФЛВ-I2-2	м3	4,II	57,2	-	-	235	-	-	-
24	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт	4	6,50	-	-	26	-	-	-
25	Сб.цен. п.9-348	Стоимость балок из бетона М-200 ФБ-6-2	м3	2,08	67,9	-	-	I4I	-	-	-
26	Сб.см. цен,т.4	Арматура А-III	т	0,064	245,0	-	-	I6	-	-	-
27	-"-	Арматура А-I	т	0,068	224,0	-	-	I5	-	-	-
28	6-I7I I5-I2	Засыпка фундаментных балок песком	м3	24,0	28,3	-	-	679	-	-	-
29	7-430 38-5-I,8	Укладка ж/бетонных прогонов массой до 0,3т	шт	2	2,55	-	-	5	-	-	-
30	Сб.цен. часть I п.9-285	Стоимость прогона из бетона М300 П40-32ПАШ	м3	0,306	68,5	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	Сб.см. цен т.4	Арматура А-III	т	0,027	245,0	-	-	7	-	-	-
32	-"-	Арматура А-I	т	0,006	224,0	-	-	I	-	-	-
33	-"-	Арматура В-I	т	0,005	3I6,0	-	-	2	-	-	-
34	6-I7I I5-I2	Засыпка балок песком	м3	I4,4	28,3	-	-	408	-	-	-
35	8-27. 4-7	Обмазка конструкций за два раза битумом	м2	4II,I8	0,9	-	-	370	-	-	-
36	6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест в ленточных фундаментах бетоном М-I00	м3	0,95	34,4	-	-	33	-	-	-
		Итого по разделу II	руб					695I			
		III. Подземное хозяйство									
I	6-30 3-I	Фундаменты под оборудование из бетона М-I50, объемом до 5м3 Цена:35,7+(26,6-25,8)xI,02 =	м3	I0,43	36,52	-	-	38I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	6-73 8-2	Подливка раствора под фундаменты	$м^2$	2I.79	I.08	-	-	22	-	-	-
3	II-II I-9	Основание под приямки из бетона М-I00	$м^3$	I,85	29,3	-	-	64	-	-	-
4	I8-38 5-5	Стены приямков из глиняного кирпича	$м^3$	3,95	37,9	-	-	I50	-	-	-
5	6-225 26-3	Приямок под реактор из бетона М-I50 Цена: 60,7-(3I,I-26,6)xI,0I5=	$м^3$	3,84	56,I3	-	-	2I6	-	-	-
6	6-I7I I5-I2	Засыпка приямка песком	$м^3$	5,54	28,3	-	-	I57	-	-	-
7	22-I I-I	Укладка асбоцементных труб Д-I00мм	пм	40,0	I,67	-	-	67	-	-	-
8	II-II I-II	Основание под каналы из бетона	$м^3$	7,3I	29,3	-	-	2I4	-	-	-

Альбом III

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	8-38, 5-5	Стенки каналов из глиняного кирпича	м3	I2,29	37,9	-	-	466	-	-	-
I0	6-238 28-2	Канал из бетона М-I00 Цена: 54,8-(3I,I-25,8)х хI,0I5 =	м3	I,57	49,43	-	-	77	-	-	-
II	II-55 8-I	Стяжка цементная 20 мм	м2	I5,75	0,70	-	-	II	-	-	-
I2	II-I6 3-I II-I7 3-2	Два слоя гидроизола на мастике Цена: . I8+0,77 =	м2	I5,75	I,95	-	-	3I	-	-	-
I3	II-I47-I 23-4	Покрытие метлахской плиткой на цементном растворе	м2	II,97	4,95	-	-	59	-	-	-
I4	8-27, 4-7	Обмазка наружных стен каналов битумом	м2	II9,I	0,9	-	-	I07	-	-	-
I5	I2-42 6-83 20-5в 9-7	Установка в каналах и приямках закладных деталей	т	0,I7	44I,0	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	34-304 55	Перекрытие щитами из рифленой стали	м2	3,5I	22,I	-	-	78	-	-	-
I7	9-47 7-2	Установка стальных ограждений	т	0,06I	46,8	-	-	3	-	-	-
I8	Сб.ч.II п.I96I	Стоимость ограждений	т	0,06I	327,0	-	-	20	-	-	-
I9	Сб.см. цен т.4	Окраска ограждений масляной краской	т	0,06I	5I,0	-	-	3	-	-	-
20	7-723 54-I	Укладка ж/бетонных плит перекрытия каналов площ.до 0,5м2	шт	78	6,93	-	-	54I	-	-	-
2I	Сб.цен часть III I5-72	Стоимость плит перекрытия каналов П5-д-8	шт	30	6I,6	-	-	I848	-	-	-
22	Сб.цен том I п.8-603	Стоимость плит П7д-3,ШОд-3 П-2-I5	м3	2,52	60,8	-	-	I53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	Сб.см. цен т.4	Стоимость арматуры класса А-I	кг	6,6	0,224	-	-	I	-	-	-
24	-"-	То же, класса А-III	кг	I22	0,245	-	-	30	-	-	-
25	-"-	То же, В-I	кг	I6,7	0,3I6	-	-	5	-	-	-
26	-"-	Закладные детали с оцинковкой Цена: 0,409+0,I73 =	кг	73,8	0,58	-	-	43	-	-	-
27	7-445 38-I0-I,8	Укладка ж/бетонных перемычек до 0,3т	шт	I8	0,23	-	-	4	-	-	-
28	Сб.цен часть III п.883	Стоимость перемычек IIIР28-20.25-224	м3	0,24	80,0	-	-	I9	-	-	-
29	-"- п.878	То же, IIIР38-I2,I2,224	м3	0,33	80,2	-	-	26	-	-	-
30	-"- п.864	То же, IIIРI-I0.I2.I4	м3	0,02	70,2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	-"- п.879	То же, IIIP38-I5.I2 22у	м3	0,I2	86,2	-	-	I0	-	-	-
32	7-I27 9-I-I.8	Укладка прогонов весом до 0,5т	шт	5	I,5	-	-	8	-	-	-
33	Сб.см. цен т.I п.9-285	Стоимость прогона П-40-32 ПАШ	м3	I,44	68,5	-	-	99	-	-	-
34	Сб.см. цен т.4	Арматура А-III	т	0,09	245,0	-	-	22	-	-	-
35	-"-	Арматура В-I	т	0,I6I	3I6,0	-	-	5I	-	-	-
		Итого по разделу III	руб					6972			
					IУ. Каркас						
I	7-39 3-9	Установка ж/бетонных колонн массой до I,5т в стаканы фундаментов	шт	3	II,3	-	-	34	-	-	-
2	Сб.цен часть I п.9-5	Стоимость колонн К-36-7 из бетона М-200 Цена:80,6-0,82х2 =	м3	I,26	78,96	-	-	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Сб.см. цен т.4	Стоимость арматуры кл.AI	т	0,054	224,0	-	-	I2	-	-	-
4	-"-	То же, A-III	т	0,08	245,0	-	-	20	-	-	-
5	-"-	Стоимость закладных деталей Цена: 408+I73 =	т	0,23	58I	-	-	I34	-	-	-
6	7-I4I I0-2	Укладка ж/бетонных стропильных балок пролетом 9м массой до 3т	шт	6	I2,8	-	-	77	-	-	-
7	Сб.см. цен п.8-47	Стоимость балок из бетона М-500 Б9-7АШ Цена: 77,3+0,82+I,63x3=	м3	6,60	83,0I	-	-	548	-	-	-
8	-"- т.4	Стоимость арматуры A-IIIв	т	0,96I	224,0	-	-	2I5	-	-	-
9	-"-	То же, A-III	т	0,38I	245,0	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	То же	Закладные детали Цена: 408+I73 =	т	0,I99	58I,0	-	-	II6	-	-	-
		Итого по разделу IУ	руб					I348			
				У. Перекрытие и покрытие							
II	I-I77 II-I	Укладка ж/бетонных плит перекрытия толщ.до I0м2 толщ. более I6 см	шт	37	3,75	-	-	I39	-	-	-
I2	Сб.см. цен т.3 п.I7I	Стоимость плит ПТ-30-I2	м2	I4,4	8,3	-	-	I20	-	-	-
I3	-"- п.I68	То же, ПТ30-I5	м2	3I,5	8,66	-	-	273	-	-	-
I4	-"- п.II6	То же, ПТ63-I5	м2	85,05	I0,0	-	-	85I	-	-	-
I5	-"- п.II7	То же, ПТ63-I2	м2	I5,I2	9,69	-	-	I47	-	-	-
I6	-"- п.I66 прим.	Стоимость плит П30-I2	м2	7,2	8,58	-	-	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	-"- п.166	То же, II 30-15	м2	45,0	8,58	-	-	386	-	-	-
18	-"- п.114	То же, II-63-15	м2	56,7	9,4	-	-	533	-	-	-
19	-"- п.111	То же, II-63-12	м2	30,24	9,08	-	-	275	-	-	-
20	I-653 47-6-I.8	Укладка козырьков	шт	15	7,30	-	-	110	-	-	-
21	Сб.цен. т.III п.223	Стоимость плит ПК8-24-10	м2	36	8,19	-	-	295	-	-	-
22	7-183 II-4	Укладка ж/бетонных ребристых плит площ.до 18м2	шт	24	5,48	-	-	132	-	-	-
23	Сб.см. цен т.I 8-432	Стоимость ребристых плит из бетона М-350 площ.до 18м2 ПГ	м2	252,0	9,65	-	-	2432	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	То же, п.8-432	То же, из бетона М-400 ПВ	м2	I80,0	9,65	-	-	I737	-	-	-
25	7-209 I2-7	Установка вентстаканов	шт	I8	2,43	-	-	44	-	-	-
26	Сб.цен т.I 8-236	Стоимость вентстаканов из бетона М-200 объемом до 0,I м3	м3	I,6	90,2	-	-	I45	-	-	-
27	Сб.см. цен т.4	Арматура А-3	т	0,07	245,0	-	-	I7	-	-	-
28	-"-	Арматура В-I	т	0,05	3I6,0	-	-	I6	-	-	-
29	-"-	Закладные оцинкованные детали Цена: 408+I73,0	т	0,II	58I,0	-	-	64	-	-	-
30	7-I27 9-I-I,8	Укладка ж/бетонного прогона массой до 0,5т	шт	2	I,50	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	Сб.см.цен т.I0 I0-85	Стоимость прогона из бетона М-300 П40-32ПАШ	м3	0,306	94,0	-	-	29	-	-	-
32	Сб.см. цен т.4	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,027	245,0	-	-	7	-	-	-
33	-"-	Стоимость арматуры А-I	т	0,006	224,0	-	-	I	-	-	-
34	-"-	Арматура В-I	т	0,005	3I6,0	-	-	2	-	-	-
35	-"-	Закладные детали Цена: 408+I73 =	т	0,009	58I,0	-	-	5	-	-	-
36	6-I68 I5-9	Монолитные ж/бетонные опорные подушки из бетона М-200	м3	0,24	42,3	-	—	I0	-	-	-
37	Сб.ч.II п.8	Стоимость арматуры класса А-II	т	0,03	243,0	-	-	7	-	-	-
38	6-83, 9-7	Закладные детали	т	0,053	44I	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	7-29I I7-7 ССЦ т.4	Стоимость оцинкованных соединительных элементов в покрытии Цена: 342+I73 =	т	0,03	5I5,0	-	-	I5	-	-	-
40	6-I77 I6-5	Монолитные ж/бетонные участки в перекрытии ребрами вверх из бетона М-200, толщ.до 25см на высоте до 6м М-200	м3	I0,I7	52,9	-	-	538	-	-	-
4I	Сб.ч.II п.I0	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,43	338,0	-	-	I45	-	-	-
42	-"- п.I2	Арматура А-Ш	т	I,03	325,0	-	-	335	-	-	-
43	6-83 9-7	Закладные детали	т	0,09	44I,0	-	-	40	-	-	-
44	I2-287 9-4	Утепление монолитных участков керамзитобетоном	м3	4,I3	35,2	-	-	I45	-	-	-
		Итого по разделу У	руб					9083			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		VI. Лестницы									
I	7-298 I8-3-I.8	Установка ж/бетонных маршей весом до I,5т	шт	3	4,I2	-	-	I2	-	-	-
2	7-292 I8-I-I8	То же, площадок	шт	4	2,68	-	-				
3	9-94, I2-I	Монтаж балок при высоте здания до I2м	т	0,32	29,2	-	-	II	-	-	-
4	ССЦ, п.I0I7	Стоимость площадок с покрытием керамической плиткой ЛП28 IIк	м2	6,96	9,95	-	-	69	-	-	-
5	I5-597	То же, ЛП-5	шт	4,2	2I,4	-	-	90	-	-	-
6	-"- п.I0I6 прим.	Стоимость маршей, облицованных мозаичными проступями ЛМ17.I3	м2	9,52	I2,3	-	-	II7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Сб.ч.II п.I924	Стоимость м/к	т	0,32	2I9	-	-	70	-	-	-
8	9-46 7-I	Ограждение металлическое	т	0,I24	58,0	-	-	7	-	-	-
9	9-46, 7-I	Установка стальных лестниц	т	0,I5	58,0	-	-	9	-	-	-
I0	Сб.ч.II п.I975	Стоимость лестниц и площадок с покрытием рифленой сталью	т	0,53	358,0	-	-	I90	-	-	-
II	Сб.ч.II п.I98I	Стоимость ограждений	т	8,I24	327,0	-	-	4I	-	-	-
I2	I5-6I4 4I4-8	Масляная окраска лестниц за два раза	м2	I9,5	0,556	-	-	II	-	-	-
		Итого по разделу УI	руб					627			
					УII. Стены						
I	8-32, 5-2	Кладка стен из глиняного кирпича до отм.+0,00	м3	2I,76	34,9	-	-	759	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2	8-I3. 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	308,II	0,865	-	-	267	-	-	-
3	7-445 38-IO-I.8	Укладка ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I64	0,23	-	-	38	-	-	-
4	7-I27. 9-I-I.8	То же, массой до 0,7т	шт	I4	I,5	-	-	2I	-	-	-
5	7-I30 9-2-I.8	То же, массой до 1т	шт	3	I,77	-	-	5	-	-	-
6	Сб.цен. ч.III п.883	Стоимость перемычек 2ПР28-20-25.22у	шт	24	8,8		-	2II	-	-	-
7	-"- п.9I3	То же, 2ПР-18.5I.I4	шт	IO	9,36	-	-	94	-	-	-
8	-"- п.868	То же, 1ПР-19.I2.I4	шт	42	2,23	-	-	94	-	-	-
9	-"- п.879	То же, 1ПР38-I5-I2.22у	шт	I5	3,45	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	Сб.цен. ч.III п.866	То же, IIIPI-I2.I2.I4	шт	5I	I,43	-	-	73	-	-	-
II	-"- п.880	То же, IIIP38-I8.I2.22у	шт	8	4,66	-	-	37	-	-	-
I2	-"- п.867	То же, IIIP2-I5.I2.I4	шт	2	2,I2	-	-	4	-	-	-
I3	-"- п.878	То же, IIIP38-I2.I2.22у	шт	I	2,4	-	-	2	-	-	-
I4	-"- п.895	То же, 2IIP72-I8.38-22у	шт	4	I2,7	-	-	5I	-	-	-
I5	-"- п.893	То же, 2IIP72-I4.38.22у	шт	6	9,36	-	-	56	-	-	-
I6	-"- п.896	То же, 2IIP72-20.38.22у	шт	I	I5,3	-	-	I5	-	-	-
I7	-"- п.863	То же, IIIPI-I0.I2.6	шт	8	0,8I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	Сб.цен. ч.Ш п.9I2	То же, 2ПР6-I6.5I.I4	шт	3	8,65	-	-	26	-	-	-
I9	-"- п.89I	То же, IIПР38-29.25.22у	шт	3	I8,I	-	-	54	-	-	-
20	-"- п.9I8	То же 2ПРТ3-29.5I-22	шт	3	24,2	-	-	73	-	-	-
2I	8-74, 9-2	Кладка наружных стен из глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.5I см	м3	267,95	42,I	-	-	II28I	-	-	-
22	8-I89	Установка и разборка инвентарных лесов	I00 м2 верт. проем.	4,62	42,2	-	-	I95	-	-	-
23	8-76 9-3 прим.	То же, общей толщиной 770 мм	м3	56,33	40,3	-	-	2270	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	8-72. 9-I прим.	Кладка парапетных стен из глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.250 мм	м3	27,5	45,3	-	-	I246	-	-	-
25	8-36. 5-4	Кладка внутренних стен из глиняного кирпича при высоте до 5м	м3	I05,40	34,3	-	-	36I5	-	-	-
26	8-47. 6-I	Кладка кирпичных столбов входа	м3	II,08	39,3	-	-	435	-	-	-
27	8-72. 9-I	Докладка кирпичом по плитам козырька	м3	9,98	45,3	-	-	452	-	-	-
28	7-662 47-9-I.8	Укладка по стенам фризовых камней	шт	72	0,8I	-	-	58	-	-	-
29	ССЦ п.II-239	Стоимость камней фризовых ФК-I5-4, ФК-I8-4, УФК-4-4	м3	3,72	7I,I	-	-	264	-	-	-
		Итого по разделу УП	руб					2I754			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
						УШ. Перегородки					
I	7-29I, I7-7 ССЦ, т.4	Детали крепления перегородок к колоннам и плитам покрытия с металлизацией Цена: 342+I73 =	т	0,08	5I5,0	-	-	4I	-	-	-
2	8-43, 5-8	Перегородки армированные из глиняного кирпича толщ.I2 см	м2	570,52	4,96	-	-	2830	-	-	-
3	8-I69 I7-3	Устройство гипсобетонных перегородок толщ.80 мм	м2	I96,5	5,I5	-	-	I0I2	-	-	-
		Итого по разделу УШ	руб					3883			
						IX. Кровля					
I	I2-299 I0-I	Затирка плит цементным раствором	м2	6I2,0	0,5I6	-	-	3I6	-	-	-
2	I2-289 9-6	Пароизоляция в I слой рубероида на мастике	м2	362,7	0,499	-	-	I8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I2-29I, 9-7	То же, в 2 слоя Цена: 0,405х2=0,8I	м2	252	0,8I	-	-	204	-	-	-
4	I2-287 9-4	Укладка легкого бетона по перекрытию	м3	85,3	35,2	-	-	3003	-	-	-
5	I2-286, 29-3	Утепление покрытия пенобетоном	м2	6I2	0,I73	-	-	I06	-	-	-
6	Сб.ч.IУ п.I8 стр.39	Стоимость пенобетонных плит толщ.I7см	м3	I04,04	I2,5	-	-				
7	I2-27I 6-4	Укладка волнистых асбоцементных листов	м2	252,0	2,07	-	-	I30I	-	-	-
8	I2-299 I0-I	Стяжка цементная по плитному утеплителю толщиной I5 мм	м2	6I2,0	0,5I6	-	-	3I6	-	-	-
9	I2-293 9-8	Пароизоляция битумом	м2	6I2,0	0,265	-	-	I62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	I2-287 9-4	Стяжка керамзитобетонная	м3	I2,6	35,2	-	-	444	-	-	-
11	I2-I53, 2-6-I	Кровля из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия на битумной мастике при ширине до 24м	м2	6I2,0	3,I9	-	-	I952	-	-	-
I2	I2-277 8-2	Обделки на фасаде из оцинкованной стали без водосточных труб	м2 фасада	652,8	0,0943	-	-	62	-	-	-
		Итого по разделу IX	руб					8047			
					X. Проемы а) окна						
I	I0-73, I3-2	Заполнение проемов блоками со спаренными переплетами площ. более 2м2	м2	25,08	2,I8	-	-	55	-	-	-
2	I0-75 I3-4	То же, с раздельными переплетами	м2	4I,0	3,25	-	-	I33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Сб.ч.II п.58	Стоимость блоков ОРI8-I5-т	м2	4I,0	2I,8	-	-	894	-	-	-
4	-"- п.I3	То же, ССI5-I5	м2	25,08	I7,6	-	-	44I	-	-	-
5	I5-707 50I-2	Остекление блоков со спаренными переплетами 3-х мм стеклом	м2	25,08	2,42	-	-	6I	-	-	-
6	I5-70I 50I-I	То же, с двойными	м2	4I,0	2,29	-	-	94	-	-	-
7	Сб.ч.I п.4I2	Приборы скобяные для двухстворчатых блоков	к-т	26	5,34	-	-	I39	-	-	-
8	I0-72, I3-I	Установка раздаточного окна И0-I площ. до 2м2	м2	2,84	3,0I	-	-	9	-	-	-
9	Сб.ч.II п.I	Стоимость блоков	м2	2,84	20,3	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I5-705 50I-I-35	Остекление блоков	м2	2,84	I,2I	-	-	3	-	-	-
II	8-I78 I8-2	Доски подоконные ж/бетонные	м2	I2,87	6,87	-	-	88	-	-	-
		Итого по а/	руб					I975			
					б) двери						
I	I0-I05, 20-I I0-I40 26-I	Установка дверных блоков в наружных и тамбурных стенах площ.до 3м2 Цена: I,63+I,34=2,97	м2	26,86	2,97	-	-	80	-	-	-
2	I0-I06 20-2 I0-I4I 26-2	То же, площ.более 3м2 Цена: I,39+0,95=2,34	м2	22,5I	2,34	-	-	53	-	-	-
3	26-45 9-2	То же, [illegible]метические дверей площадью 3м2	м2	6,0	I4,6	-	-	88	-	-	-
4	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площ.до 3м2	м2	62,90	2,0	-	-	I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Сб.ч.II п.230	Стоимость дверных блоков ДН2I-9Щ	м2	3,86	I6,9	-	-	65	-	-	-
6	-"- п.238	То же,ДН2I-I0	м2	23,00	I9,4	-	-	446	-	-	-
7	-"- п.249	То же, ДН2I-I3м	м2	8,20	I3,20	-	-	I08	-	-	-
8	-"- п.225	То же,ДО24-I5	м2	I4,3I	8,9	-	-	I27	-	-	-
9	-"- п.22I	То же,ДО-2I-I0у	м2	4,I8	8,76	-	-	37	-	-	-
I0	-"- п.2I9	То же,ДГ-24-I0л	м2	2,39	I3,5	-	-	32	-	-	-
II	-"- п.2I8	То же, ДГ-2I-9	м2	26,37	I4,2	-	-	374	-	-	-
I2	-"- п.2I9	То же, ДГ-2I-I0	м2	I6,73	I3,5	-	-	226	-	-	-
I3	-"- п.2I7	То же,ДГ-2I-7	м2	I3,23	I5,0	-	-	I98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Сб.ч.II п.264	То же, ЩД-6	м2	6,0	28,3	-	-	I70	-	-	-
I5	Сб.ч.I п.446	Приборы скобяные для входных однополосных блоков	к-т	I3	6,78	-	-	88	-	-	-
I6	-"- п.447	То же, двупольных	к-т	7	8,94	-	-	63	-	-	-
I7	-"- п.448	То же, для внутренних однопольных	к-т	37	2,97	-	-	II0	-	-	-
I8	-"- п.405 прим.	Стоимость пружин	шт	2	I8,5	-	-	37	-	-	-
I9	I5-729 50I-6	Остекление дверных блоков	м2	2I,4	I,96	-	-	42	-	-	-
		Итого по б)	руб					2470			
		Итого по разделу X	руб					4445			
		XI. Полы									
		а) по грунту основания пола									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6I2,0	0,433	-	-	265	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I00	м3	54,I2	29,3	-	-	I586	-	-	-
		Покрытие пола Тип I									
3	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка гидрофобная ГКЖ-I5мм Цена: 0,7-0,I37 =	м2	I96,58	0,56	-	-	II0	-	-	-
4	I3-I70 I9-I прим.	Латексный состав ЛСП-I45 в 4 слоя Цена: 0,859х4 =	м2	I96,58	3,44	-	-	676	-	-	-
5	II-40 5-9 II-4I 5-I0	Покрытие стеклохолстом Цена: 7,08+3,I2=I0,2	м2	I96,58	I0,2	-	-	2005	-	-	-
6	II-I35 20-3	Покрытие керамической плиткой на цементном растворе М-I50 Цена: 4,I7+(25,9-24,4)х0,0223 =	м2	I96,58	4,20	-	-	826	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
					Тип II						
7	II-55 8-I	Стяжка цементная 20 мм	м2	245,68	0,70	-	-	I72	-	-	-
8	II-I6 3-I II-I7 3-2	Два слоя гидроизола на мастике Цена: I,I8+0,77 =	м2	245,68	I,95	-	-	479	-	-	-
9	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20 мм	м2	245,68	0,70	-	-	I72	-	-	-
I0	II-I35 20-3	Покрытие керамической плиткой на цементном растворе М-I50 Цена: 4,I7+(25,9-24,4)x0,0223	м2	245,68	4,20	-	-	I032	-	-	-
					Тип 3						
II	II-67 II-I II-68 II-2	Пол из бетона М-200 толщ.20 мм Цена: I,23-0,I58x2 =	м2	77,8	0,9I	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
					Тип 4						
I2	II-57-I 8-3	Стяжка керамзитобетонная 20мм	м2	88,67	0,826	-	-	73	-	-	-
I3	II-205, 28-I	Покрытие линолеумом ПХВ на тканевой основе	м2	88,67	5,I9	-	-	460	-	-	-
					Тип 5						
I4	II-57, 8-3 II-58, 8-4	Стяжка керамзитобетонная толщиной 75 мм Цена: 0,826+0,I56xII =	м2	7I,2	2,54	-	-	I8I	-	-	-
I5	II-205, 28-I	Покрытие линолеумом на тканевой основе	м2	44,26	5,I9	-	-	230	-	-	-
					Тип 6						
I6	II-53, 7-4	Укладка изоляционных плит ДВП толщиной 25 мм	м2	44,26	0,85	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка цементная толщиной 35 мм Цена: 0,7+0,I36x3 =	м2	44,26	I,II	-	-	49	-	-	-
I8	II-67 II-I	Под из бетона М-200	м2	44,26	I,23	-	-	54	-	-	-
					Тип 7						
I9	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20мм	м2	I5,3	0,7	-	-	II	-	-	-
20	II-47, 3-5	Гидроизоляционный слой из битумной мастики	м2	I5,3	0,458	-	-	7	-	-	-
2I	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20 мм	м2	I5,3	0,7	-	-	II	-	-	-
22	II-I35 20-3	Покрытие керамической плиткой на цементном растворе М-I50 Цена: 4,I7+(25,9-24,4)x0,0223 =	м2	I5,3	4,20	-	-	64	-	-	-

I2	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
					Тип 8						
23	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	56,03	29,3	-	-	I642	-	-	-
24	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка гидрофобная толщиной I5 мм Цена: 0,7-0,I35=	м2	5603	0,57	-	-	32	-	-	-
25	I3-I70 I9-I прим.	Латексный состав ЛСП-I45 в 4 слоя Цена: 0,859х4 =	м2	56,03	3,44	-	-	I93	-	-	-
26	II-40 5-9 II-4I 5-I0	Покрытие стеклохолстом на латексном составе Цена: 7,08+3,I2=I0,20	м2	56,03	I0,2	-	-	572	-	-	-
27	II-I32 20-I	Покрытие из бетонных плит	м2	56,03	4,92	-	-	276	-	-	-
		Итого по разделу XI	руб					II287			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. Отделочные работы									
I	I5-79 I3-I Ц.I,ч.I п.I24 п.I28	Облицовка цоколя плиткой "кабанчик" Цена: 4,74-3,2+3,73 =	м2	38,5	5,27	-	-	203	-	-	-
2	I5-297 59-4	Подготовка под окраску потолков из ж/бетонных плит при высоте до 4м	м2	584,0I	0,207	-	-	I2I	-	-	-
3	I5-502, 402-2	Клеевая окраска потолков при высоте до 4м	м2	584,0I	0,I29	-	-	75	-	-	-
4	I5-297 59-4	Подготовка под окраску потолков из ж/бетонных плит при высоте более 4м	м2	69I,2	0,207	-	-	I43	-	-	-
5	I5-66I 4I8-4 I5-5II 403-4	Водоэмульсионная окраска потолка	м2	I4,6	0,822	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I5-5II 403-4	Силикатная окраска потолка	м2	64	0,II9	-	-	8	-	-	-
7	I3-I70 I9-I	Огрунтовка в один слой потолков	м2	I56,23	0,859	-	-	I34	-	-	-
8	I5-502 402-2	Клеевая окраска потолков	м2	6I2,6	0,I29	-	-	79	-	-	-
9	I5-569 409-9	Окраска потолков в два слоя эмали МС-226	м2	I56,23	0,90I	-	-	I4I	-	-	-
I0	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок	м2	2498,04	I,I	-	-	2748	-	-	-
II	I5-254 55-I-II	То же, простая штукатурка под облицовку	м2	64I,73	0,85I	-	-	546	-	-	-
I2	I5-90 III-I	Облицовка стен глазурованной плиткой	м2	64I,73	5,I2	-	-	3286	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I5-295 59-2	Подготовка под окраску перегородок из гипсобетонных плит	м2	393,0	0,307	-	-	I2I	-	-	-
I4	I5-568 409-8	Улучшенная масляная окраска стен	м2	442,84	0,767	-	-	340	-	-	-
I5	I5-5II 403-4	Силикатная окраска стен	м2	264,3	0,II9	-	-	3I	-	-	-
I6	I5-660 4I8-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	I59I,72	0,763	-	-	I2I4	-	-	-
I7	I5-502, 402-2	Клеевая окраска стен	м2	3I8,52	0,I29	-	-	4I	-	-	-
I8	I3-I70 I9-I	Изоляция стен в 4 слоя ЛСП-I45 Цена: 0,859х4 =	м2	368,07	3,44	-	-	I265	-	-	-
I9	8-I94 22-6	Устройство и разборка трубчатых лесов при высоте до 6м	м2 гор. пр	486,0	0,7I7	-	-	348	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I5-575 409-5-26	Улучшенная масляная окраска оконных блоков с двойными переплетами подготовленными под 2-ю окраску	м2	I02,5	I,20	-	-	I23	-	-	-
2I	I5-575 409-5-26	То же, со спаренными	м2	55,I8	I,20	-	-	66	-	-	-
22	I5-574 409-4-26	То же, дверных блоков в стенах	м2	I32,89	0,93	-	-	I24	-	-	-
23	I5-574 409-4-26 I5-576 409-6-26	То же, в перегородках Цена: 0,27х(2,7-0,3)+0,93х0,3 =	м2	62,9	2,48	-	-	I56	-	-	-
		Итого по разделу XII	руб					II325			
		XIII. Разные работы									
I	26-3I. 8-4	Утепление стен и перегородок плитами жёсткими минераловатными	м3	0,98	35,9	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Сб.ч.I п.II6	Стоимость плит	м3	0,98	43,6	-	-	43	-	-	-
3	26-66 I3-2	Оклейка стен мешковиной	м2	I2,25	I,I9	-	-	15	-	-	-
4	26-63 II-7	Облицовка асбоцементными листами	м2	I2,25	0,644	-	-	8	-	-	-
5	Сб.ч.I п.32	Стоимость плит	шт	I3	I,06	-	-	I4	-	-	-
6	27-I73 43-I	Устройство щебеночного основания под отмостку I2см	м2	I08	2,3	-	-	248	-	-	-
7	27-I69 42-I	Асфальтовое покрытие отмостки 30мм	м2	I08	I,56	-	-	I68	-	-	-
		Итого по разделу XIII	руб					53I			
		Итого по смете	руб					87808			
		в т.ч. м/конструкции	руб	-	-	-	-	(3I7)			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица изм.	К-во единиц изм.	Сметная стоимость, руб							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоим. констр. элементов или виды работ % к общей стоим. стоим. един. измер.
				Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5.7.8	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата	в накл. расх. % от суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. I0.II	всего по данным гр. I0.II I2.I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
I	Земляные работы	м3	I005	I238	-	204	II5	I557	-	-	-	-	-	I,57/ 0,44
2	Фундаменты	м3	98	6951	-	II47	648	8746	-	-	-	-	-	8,79/ 2,49
3	Подземное хозяйство	м3 здан.	3529,I	6972	-	II50	650	8772	-	-	-	-	-	8,82/ 2,50
4	Каркас	м3	8	I348	-	222	I2[illegible]	I696	-	-	-	-	-	I,70/ 0,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Перекрытие и покрытие	м2	454	9083	-	I499	847	II429	-	-	-	-	-	II,49/ 3,26
6	Лестницы	м2	I7	627	-	I03	58	788	-	-	-	-	-	0,79/ 0,22
	металлокон.	т	0,65	3I7	/	27	28	372	-	-	-	-	-	0,37/ 0,II
7	Стены	м3	5I5	2I75I	-	3589	2027	27370	-	-	-	-	-	I3,00/ 3,68
8	Перегородки	м2	767	3883	-	64I	36I	4885	-	-	-	-	-	4,9I/ I,39
9	Кровля	м2	6I2	8047	-	I328	750	I0I25	-	-	-	-	-	I0,I8/ 2,88
I0	Проемы	м2	I92,0	4445	-	733	4I4	5592	-	-	-	-	-	5,62/ I,59
II	Полы	м2	667	II287	-	I862	I052	I420I	-	-	-	-	-	I4,28/ 4,05
I2	Отделочные работы	м3	3529,I	II325	-	I869	I056	I4250	-	-	-	-	-	I4,33/ 4,06
I3	Разные работы	м3	3529,I	53I	-	88	50	669	-	-	-	-	-	0,67/ 0,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого общестроительные работы			87808 -	I4462	8I82	II0452	-	-	-	-	-	-	I00,0/ 3I,30

Главный инженер проекта В.Барсуков

Начальник сметного отдела Г.Кущевич

Составила О.Тамбовцева

Проверила А.Ковалева

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
					$T = -40^{\circ}$						
					УП. Стены						
I	8-32 5-2	Кладка стен из глиняного кирпича до отм. ±0,00	м3	2I,76	34,9	-	-	759	-	-	-
2	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	308,II	0,865	-	-	267	-	-	-
3	7-445 38-I0-I.8	Укладка ж/б перемычек массой до 0,3т	шт	I68	0,23	-	-	39	-	-	-
4	7-I27 9-I-I.8	То же, массой до 0,7т	шт	I8	I,5	-	-	27	-	-	-
5	7-I30 9-2-I.8	То же, массой до I,0т	шт	3	I,77	-	-	5	-	-	-
6	Сб.цен часть III п.883	Стоимость перемычек IIP28-20.25.22у	шт	24	8,8	-	-	2II	-	-	-
7	-"- п.9I3	То же, 2IIP7-I8.5I.I4	шт	I0	9,36	-	-	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	-"- п.868	То же, IIIP3-I9.I2.I4	шт	52	2,23	-	-	II6	-	-	-
9	-"- п.907	То же, 2IIP5-I8.38.I4	шт	I2	7,2	-	-	86	-	-	-
I0	-"- п.879	То же, IIIP38-I5.I2.22у	шт	I5	3,45	-	-	52	-	-	-
II	-"- п.880	То же, IIIP38-I8.I2.22у	шт	8	4,66	-	-	37	-	-	-
I2	-"- п.906	То же, 2IIP5-I6.38.I4	шт	I	6,5I	-	-	7	-	-	-
I3	-"- п.878	То же, IIIP38-I2.I2.22у	шт	I	2,4	-	-	2	-	-	-
I4	-"- п.903	То же, 2IIP3-II.38.6	шт	I	2,2I	-	-	2	-	-	-
I5	-"- п.866	То же, IIIPI-I2.I2.I4	шт	37	I,43	-	-	53	-	-	-
I6	-"- п.895	То же, 2IIP72-I8.38.22у	шт	4	I2,7	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	-"- п.893	То же, 2ПР72-I4.38.22у	шт	6	9,36	-	-	56	-	-	-
I8	-"- п.896	То же, 2ПР72-20.38.22у	шт	I	I5,3	-	-	I5	-	-	-
I9	-"- п.863	То же, IПРI-I0.I2.6	шт	8	0,8I	-	-	6	-	-	-
20	-"- п.9I2	То же, 2ПР6-I6.5I.4	шт	3	8,65	-	-	26	-	-	-
2I	-"- п.89I	То же, IПР38-29.25.22у	шт	3	I8,I	-	-	54	-	-	-
22	-"- п.9I8	То же, 2ПРI3-29.5I.22	шт	3	24,2	-	-	73	-	-	-
23	8-76 9-3	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 64 см	м^3	20,7I	40,3	-	-	835	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	8-76 9-3 прим.	То же, толщ.90 см	м3	7,32	40,3	-	-	295	-	-	-
25	8-76 9-3 прим.	То же, толщ.77 см	м3	56,33	40,3	-	-	2270	-	-	-
26	8-72. 9-I прим.	Кладка парапетных стен из глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.25 см	м3	27,5	45,3	-	-	I246	-	-	-
27	8-36 5-4	Кладка внутренних стен из глиняного кирпича при высоте до 5м	м3	I05,4	34,3	-	-	36I5	-	-	-
28	8-47. 6-I	Кладка кирпичных столбов входа	м3	II,08	39,3	-	-	435	-	-	-
29	8-72 9-I	Докладка кирпичом по плитам козырька	м3	9,98	45,3	-	-	452	-	-	-
30	7-662 47-9-I.8	Укладка по стенам фризовых камней	шт	72	0,8I	-	-	58	-	-	-

90-0906

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	ССЦ п.II-239	Стоимость камней фризовых ФК-I5-4 ФК-I8-4, УФК-4-4	м3	9,72	7I,I	-	-	69I	-	-	-
		Итого по разделу УП для тем-ры t-40°	руб					II935			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
					T = -20°						
					УП. Стены						
I	8-32 5-2	Кладка стен из глиняного кирпича до отм. ±0.00	м3	2I,76	34,9	-	-	759	-	-	-
2	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	308,II	0,865	-	-	267	-	-	-
3	7-445 38-I0-I.8	Укладка ж/б перемычек массой до 0,8т	шт	I44	0,23	-	-	33	-	-	-
4	7-I27 9-I-I.8	То же, массой до 0,7т	шт	8	I,5	-	-	I2	-	-	-
5	7-I30 9-2-I.8	То же, массой до I,0т	шт	3	I,77	-	-	5	-	-	-
6	Сб.цен. часть III п.863	Стоимость перемычек IIIP28-20.25.22у	шт	24	8,8	-	-	2II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	-"- п.907	То же, 2ШР5-I8.38.I4	шт	I0	7,2	-	-	72	-	-	-
8	-"- п.868	То же, IШР3-I9.I2.I4	шт	24	2,23	-	-	54	-	-	-
9	-"- п.879	То же, IШР38-I5.I2.22у	шт	I5	3,45	-	-	52	-	-	-
I0	-"- п.866	То же, IШРI-I2.I2.I4	шт	42	I,43	-	-	60	-	-	-
II	-"- п.880	То же, IШР38-I8.I2.22у	шт	8	4,66	-	-	37	-	-	-
I2	-"- п.867	То же, IШР2-I5.I2.I4	шт	I	2,I2	-	-	2	-	-	-
I3	-"- п.878	То же, IШР38-I2.I2.22у	шт	I	2,4	-	-	2	-	-	-
I4	-"- п.866	То же, IШРI-I2.I2.I4	шт	2	I,43	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	-"- п.895	То же, 2ПР72-I8.38.22у	шт	4	I2,7	-	-	5I	-	-	-
I6	-"- п.893	То же, 2ПР72-I4.38.22у	шт	6	9,36	-	-	56	-	-	-
I7	-"- п.896	То же, 2ПР72-20.38.22у	шт	I	I5,3	-	-	I5	-	-	-
I8	-"- п.863	То же, IIPI-I0.I2.6	шт	8	0,8I	-	-	6	-	-	-
I9	-"- п.9I2	То же, 2ПР6-I6.5I.I4	шт	3	8,65	-	-	26	-	-	-
20	-"- п.89I	То же, IIPI8-29.25.22у	шт	3	I8,I	-	-	54	-	-	-
2I	-"- п.9I8	То же, 2ПРI3-29.5I.22	шт	3	24,2	-	-	73	-	-	-
22	8-72, 9-I	Кладка наружных стен из глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.38 см	м3	247,24	45,3	-	-	III99	-	-	-

50-09061

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	8-76 9-3	То же, толщ.64 см	м3	49,0I	40,3	-	-	I975	-	-	-
24	8-72, 9-I прим.	Кладка парапетных стен из глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.25 см	м3	27,5	45,3	-	-	I246	-	-	-
25	8-36 5-4	Кладка внутренних стен из глиняного кирпича при высоте до 5м	м3	I05,4	34,3	-	-	36I5	-	-	-
26	8-47, 6-I	Кладка кирпичных столбов входа	м3	II,08	39,3	-	-	435	-	-	-
27	8-72, 9-I	Докладка кирпичом по плитам козырька	м3	9,98	45,3	-	-	452	-	-	-
28	7-662 47-9-I.8	Укладка по стенам фризовых камней	шт	72	0,8I	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	ССЦ, п.II-239	Стоимость камней фризовых ФК-I5-4, ФК-I8-4, УФК-4	м3	3,72	7I,I	-	-	264	-	-	-
		Итого по разделу УП для Т = -20°	руб					2I094			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
						T = -40°					
						IX. Кровля					
I	I2-299 I0-I	Затирка плит цементным раствором	м2	6I2	0,5I6	-	-	3I6	-	-	-
2	I2-289 9-6	Пароизоляция в I слой рубероида на мастике	м2	362,7	0,499	-	-	I8I	-	-	-
3	I2-29I. 9-7	То же, в 2 слоя Цена: 0,405x2=0,8I	м2	252	0,8I	-	-	204	-	-	-
4	I2-287 9-4	Укладка легкого бетона по перекрытию	м3	85,3	35,2	-	-	3003	-	-	-
5	I2-286 9-3	Утепление покрытия пенобетоном	м2	6I2	0,I73	-	-	I06	-	-	-
6	Сб.ч.IУ п.I8 стр.39	Стоимость пенобетонных плит толщ. 2I см	м3	I28,52	I2,5	-	-	I607	-	-	-

19060-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I2-27I 6-4	Укладка волнистых асбоцементных листов	м2	252	2,07	-	-	522	-	-	-
8	I2-299 I0-I	Стяжка цементная по плитному утеплителю	м2	6I2	0,5I6	-	-	3I6	-	-	-
9	I2-293, 9-8	Пароизоляция битумом	м2	6I2	0,265	-	-	I62	-	-	-
I0	I2-287 9-4	Стяжка керамзитобетонная	м3	30,6	35,2	-	-	I077	-	-	-
II	I2-I53, 2-6-I	Кровля из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике при ширине до 24т	м2	6I2	3,I9	-	-	I952	-	-	-
I2	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали без водосточных труб	м2	652,8	0,0943	-	-	62	-	-	-
		Итого по разделу IX для Т= -40°	руб					9508			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
					T = -20°						
		IX. Кровля									
I	I2-299 I0-I	Затирка плит цементным раствором	м2	6I2	0,5I6	-	-	3I6	-	-	-
2	I2-289 9-6	Пароизоляция в I слой рубероида на мастике	м2	362,7	0,499	-	-	I8I	-	-	-
3	I2-29I 9-7	То же, в 2 слоя Цена: 0,405x2=0,8I	м2	252	0,8I	-	-	204	-	-	-
4	I2-287 9-4	Укладка легкого бетона по перекрытию	м3	85,3	35,2	-	-	3003	-	-	-
5	I2-286, 9-3	Утепление покрытия пенобетоном	м2	6I2	0,I73	-	-	I06	-	-	-
6	Сб.ч.IУ п.I8 стр.39	Стоимость пенобетонных плит толщ. I3 см	м3	79,6	I2,5	-	-	995	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I2-27I 6-4	Укладка волнистых асбестцементных листов	м²	252	2,07	-	-	522	-	-	-
8	I2-299 I0-I	Стяжка цементная по плитному утеплителю	м²	6I2	0,5I6	-	-	3I6	-	-	-
9	I2-293, 9-8	Пароизоляция битумом	м²	6I2	0,265	-	-	I62	-	-	-
I0	I2-287 9-4	Стяжка керамзитобетонная	м³	30,6	35,2	-	-	I077	-	-	-
II	I2-I53 2-6-I	Кровля из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике при ширине до 24м	м2	6I2	3,I9	-	-	I952	-	-	-
I2	I2-277 8-2	Отделки на фасадах из оцинкованной стали без водосточных труб	м²	652,8	0,0943	-	-	62	-	-	-
		Итого по разделу II для Т= -20°	руб					8896			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
					T = -40°						
					X. Проемы						
					а) окна						
I	I0-75, I3-4	Заполнение проемов блоками с раздельными переплетами площ. более 2м2	м2	66,08	3,25	-	-	2I5	-	-	-
2	Сб.ч.II п.58	Стоимость оконных блоков ОРI8-I5Т	м2	4I,0	2I,8	-	-	894	-	-	-
3	-"- п.28	То же, ОРI5-I5	м2	25,08	2I,6	-	-	542	-	-	-
4	I5-70I, 50I-I	Остекление блоков с раздельными переплетами 3-х мм стеклом	м2	66,08	2,29	-	-	I5I	-	-	-
5	Сб.ч.I п.4I2	Скобяные приборы для двухстворного блока	к-т	26	5,34	-	-	I39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
6	IO-72 I3-I	Установка раздаточного окна ИО-I площ.до 2м2	м2	2,84	3,0I	-	-	9	-	-	-
7	Сб.ч.II п.I	Стоимость блоков	м2	2,84	20,3	-	-	58	-	-	-
8	I5-705, 50I-I-35	Остекление одинарных переплетов	м2	2,84	I,2I	-	-	3	-	-	-
9	8-I78 I8-2	Доски подоконные ж/бетонные	м2	I2,87	6,87	-	-	88	-	-	-
		Итого по "а"	руб					2099			

90-09061

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-2

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный

Основание: чертежи № ВК-3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,83 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
стоимость на расчетную единицу (площадь, производительность и т.п.)
Iм2 общей площади здания
Iм3 объема здания (3529) 0,52 руб

№ пп	№ расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единицы изм.	Количество ед. изм.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин/ в т.ч. зарплаты	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин/ в т.ч зарплаты	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4	Труба чугунная ⌀ I00	м	7,0	4,82	-	-	34	-	-	-
2	I6-23	Чугунные фасонные части	т	0,043	457	-	-	20	-	-	-
3	I6-58	Трубы стальные ⌀ I08 мм	м	I0,0	3,73	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-57	То же, ϕ 89 мм	м	I0,0	2,98	-	-	-30	-	-	-
5	I6-46	Труба водогазопроводная ϕ/ 50 мм	м	60	2,2I	-	-	I33	-	-	-
6	I6-43	То же, ϕ 25 мм	м	I5	I,36	-	-	20	-	-	-
7	I6-42	То же, ϕ 20 мм	м	I0	I,35	-	-	I4	-	-	-
8	I6-4I	То же, ϕ I5 мм	м	60	I,2	-	-	72	-	-	-
9	I6-2I9	Испытание системы до 50 мм	м	I45	0,04	-	-	I6I	-	-	-
I0	I6-220	То же, более 50 мм	м	20	0,04	-	-	8	-	-	-
II	Пр-т 23-07 п.I-0344	Вентиль I5кч 4к ϕ 80 мм Цена: 8,7хI,098=9,55	шт	I	9,55	-	-	I0	-	-	-
I2	Цен.ч.III п.II4	То же, I5кч I8р ϕ 50 мм	шт	5	3,36	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	п.III	То же, ф 25 мм	шт	3	I,59	-	-	5	-	-	-
I4	п.II0	То же, ф 20 мм	шт	2	I,37	-	-	3	-	-	-
I5	п.I09	То же, ф I5 мм	шт	I6	I,I4	-	-	I8	-	-	-
I6	I6-I84	Кран пожарный ф 50мм (комплект)	шт	4	47,7	-	-	I9I	-	-	-
I7	Пр-т 05-I7 п.2-024	Стоимость рукавов льняных Цена:2хI,074=2,I4	м	40,0	2,I4	-	-	86	-	-	-
I8	I6-I85	Поливочный кран ф 25 мм	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-
I9	Цен.ч.III п.I484	Рукав резиновый ф 25 мм	м	60,0	2,23	-	-	I34	-	-	-
20	I8-229	Кран спускной ф I5мм	м	2	0,49	-	-	I	-	-	-
2I	I6-200	Водомерный узел ВТ-50	шт	I	49,0	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
22	Цен.ч.III п.I522	Стоимость	шт	I	42,4	-	-	42	-	-	-
23	I8-227	Манометр	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
24	Цен.ч.III п.I947	Кран водоразборный ø I5	шт	I	0,82	-	-	I	-	-	-
25	I6-II9	Задвижка 30ч 6бр ø I00 мм	шт	3	29,0	-	-	87	-	-	-
26	I7-92	Установка бака холодной воды V = 2,0м3	шт	I	9,55	-	-	I0	-	-	-
27	Цен.ч.III п.II	Стоимость бака	кг	366	0,28	-	-	I02	-	-	-
28	I8-I62	Установка поддона под бак	шт	I	0,93	-	-	I,9	-	-	-
29	Цен.ч.III п.II	Стоимость	кг	75,0	0,28	-	-	2I	-	-	-
30	I6-I27	Клапан поплавковый ø 50	шт	2	I7,3	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I5-6I4	Окраска труб масляной краской за два раза	м2	49,5	0,556	-	-	28	-	-	-
32	I5-649	То же, баков и поддонов лаком	м2	40	0,I23	-	-	5	-	-	-
33	26-46	Изготовление и приварка штырей	м2	20	0,I73	-	-	3	-	-	-
34	26-I9	Изоляция баков матами мин.ватными	м3	I,2	8,05	-	-	I0	-	-	-
35	Цен.ч.I п.68	Стоимость	м3	I,24	36,9	-	-	46	-	-	-
36	26-52	Асбестоцементное покрытие	м2	24,0	0,964	-	-	23	-	-	-
37	26-50	Каркас изоляции из сетки	м2	20	I,3	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	26-76	Окраска по изоляции	м2	24,0	0,467	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб					I494			
		Накладные расходы на: сантехнические работы I3,3% без п.п.II, 3I-38					-	I77			
		Итого	руб					I67I			
		Строительные работы I6,5% по п.п.3I-38				-	-	25			
		Итого	руб					I696			
		Плановые накопления 8%				-	-	I36			
		Всего по смете	руб					I832			

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущевич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-3

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция
Показатели по смете. Стоимость на:
I. Расчетную единицу (площадь, производительность и т.п.)
2. Iм2 общей площади здания
3. Iм3 объема здания (3529) 0,I4 руб

№ пп	№ расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Нормативно-условно-чистой продукции
					Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин/ в т.ч зарплаты	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин/ в т.ч зарплаты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-46	Труба водогазопроводная ф 50мм	м	35	2,2I	-	-	77	-	-	-
2	I6-43	То же, ф 25 мм	м	I8	I,36	-	-	24	-	-	-
3	I6-42	То же, ф 20 мм	м	5,0	I,35	-	-	7	-	-	-

90-09061

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-4I	То же, ⌀ I5 мм	м	50	I,2	-	-	60	-	-	-
5	I6-2I9	Испытание системы	м	I08	0,04	-	-	4	-	-	-
6	Цен.ч.III п.II4	Вентиль I5кч I8р ⌀ 50	шт	6	3,36	-	-	26	-	-	-
7	_"_ п.III	То же, ⌀ 25	шт	2	I,59	-	-	3	-	-	-
8	_"_ п.II0	То же, ⌀ 20	шт	I	I,37	-	-	I	-	-	-
9	_"_ п.I09	То же, ⌀ I5	шт	9	I,I4	-	-	I0	-	-	-
I0	I8-I4I	Бак V=Iм3	шт	I	55,3	-	-	55	-	-	-
II	I8-I62	Установка поддона	шт	I	0,93	-	-	I	-	-	-
I2	Цен.ч.III п.II	Стоимость	кг	45	0,28	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-I27	Клапан поплавковый ø 50	шт	2	I7,3	-	-	35	-	-	-
I4	I7-50	Смеситель для душа	шт	3	4,59	-	-	I4	-	-	-
I5	I5-6I4	Масляная окраска трубопроводов	м2	32,4	0,556	-	-	I8	-	-	-
I6	I5-649	Окраска бака и поддона лаком	м2	20,0	0,I23	-	-	2	-	-	-
I7	26-46	Приварка штырей	м2	6,0	0,7I3	-	-	4	-	-	-
I8	26-I9	Изоляция бака матами мин.ватными	м3	0,4	8,05	-	-	3	-	-	-
I9	Цен.I п.68	Стоимость	м3	0,46	36,9	-	-	I7	-	-	-
20	26-52	Оштукатуривание по изоляции	м2	8,0	0,964	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	26-50	Каркас изоляции из сетки	м2	6	I,3	-	-	8	-	-	-
22	26-76	Масляная окраска по изоляции	м2	8,0	0,467	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб					394			
		Накладные расходы I3,3% без п.п.I6-23				-	-	46			
		Итого	руб					440			
		Накладные расходы I6,5% по п.п.I6-23				-	-	8			
		Итого	руб					448			
		Плановые накопления 8%				-	-	36			
		Всего по смете	руб					484			

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущенич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-4

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5 т сухого белья в смену

на водопровод производственный холодной воды

Основание: чертежи № ВК-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,77 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция
Показатели по смете:
стоимость на расчетную единицу (площадь, производительность и т.п.)
1м2 общей площади здания
1м3 объема здания (3529) 0,22 руб

№ пп	№ расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативно-условно-чистой продукции
						основной зарплаты	эксплуатации машин/ в т.ч зарплаты		основной зарплаты	эксплуатации машин/ в т.ч зарплаты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-68	Труба стальная, электросварная ⌀ 89 мм	м	30,0	2,62	-	-	79	-	-	-
2	I6-67	То же, ⌀ 60х2,5мм	м	I5,0	2,2I	-	-	33	-	-	-
3	I6-66	То же, ⌀ 48х2,5мм	м	I0,0	I,78	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-78	То же, ∅ 25х2,2 мм	м	I0,0	I,I	-	-	II	-	-	-
5	I6-2I9	Испытание системы Д-до 50 мм	м	20	0,04	-	-				
6	I6-220	Испытание системы более 50 мм	м	45	0,04	-	-	I	-	-	-
7	I6-I66	Насос К-20/30 с эл. двигателем	шт	2	I5,2 (9,89)	-	-	30 (20)	-	-	-
8	Цен.ч.III п.I955	Стоимость	шт	2	I26	-	-	252	-	-	-
9	I6-II8	Задвижка 30ч 6бр ∅ 80	шт	2	24,8	-	-	50	-	-	-
I0	I6-II7	То же, ∅ 50	шт	2	I7,4	-	-	35	-	-	-
II	8-48I-I9	Присоединение	шт	2	I,38	-	-	3	-	-	-
I2	I6-I28	Клапан I9ч I6р ∅ 80	шт	2	30,9	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	Цен.ч.III п.II4	Вентиль I5кч I8р ⌀ 50	шт	3	3,36	9	-	I0	-	-	-
I4	-"- п.II3	То же, ⌀ 40	шт	2	2,79	-	-	6	-	-	-
I5	I6-I85	Поливочный кран ⌀ 25	шт	2	2,07	-	-	4	-	-	-
I6	Цен.ч.III п.I484	Рукав резиновый ⌀ 25	м	20	2,23	-	-	45	-	-	-
I7	I5-6I3	Масляная окраска труб ⌀ более 50мм	м2	I3,5	0,386	-	-	5	-	-	-
I8	I5-6I4	То же, ⌀ до 50мм	м2	5,0	0,556	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб					644			
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,3% без п.п.7,8,II,I7,I8					-	47			
		Итого	руб					69I			
		Строительные работы I6,5% п.I7,I8				-	-	I			
		Итого	руб					692			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 80% п.7			-	-	-	I6			
		Итого	руб					708			
		Плановые накопления	8%		-	-	-	57			
		Всего по смете	руб					765			

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущевич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-5

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену

на водопровод производственный горячей воды

Основание: чертежи ВК-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,68 тыс. руб

Нормативно-условно-чистая продукция

Показатели по смете. Стоимость на:

I. Расчетную единицу (площадь, производительность и т.п.)

2. Iм2 общей площади здания (

3. Iм3 объема здания (3529) 0,I9 руб

№ пп	№ расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуат. машин/ в т.ч зарплата	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуат. машин/ в т.ч зарплата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-68	Трубы стальные, электросварные ∅ 89 мм	м	25	2,62	-	-	66	-	-	-
2	I6-67	То же, ∅ 60 мм	м	I5	2,2I	-	-	33	-	-	-
3	I6-66	То же, ∅ 48 мм	м	I0	I,78	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-2I9	Испытание системы Д-до 50 мм	м	I0	0,04	-	-	I	-	-	-
5	I6-220	То же, более 50мм	м	40	0,04	-	-	2	-	-	-
6	I6_I66	Насос К20/30 с эл. двигателем	шт	2	I5,2 (9,89)	-	-	30 (20)	-	-	-
7	Цен.ч.III п.I955	Стоимость	шт	2	I26	-	-	252	-	-	-
8	I6-II8	Задвижка 30ч 6бр ф 80 мм	шт	2	24,8	-	-	50	-	-	-
9	I6-II7	То же, ф 50	шт	2	I7,4	-	-	35	-	-	-
I0	8-48I-I9	Присоединение	шт	2	I,38	-	-	3	-	-	-
II	I6-I28	Клапан I9ч I6р ф 80	шт	2	30,9	-	-	62	-	-	-
I2	Цен.ч.III п.II4	Вентиль I5кч I8р ф 50	шт	3	3,36	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	Цен.ч.III п.II3	То же, ϕ 40	шт	2	2,79	-	-	6	-	-	-
I4	I5-6I4	Масляная окраска труб ϕ до 50мм	м²	2,5	0,556	-	-	I	-	-	-
I5	I5-6I3	То же, ϕ более 50мм	м²	I2	0,386	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб					574			
		Накладные расходы 80% п.6			-	-	-	I6			
		Итого	руб					590			
		Накладные расходы I3,3% без п.6,7-I0, I4			-	-	-	40			
		Итого	руб					630			
		Накладные расходы I6,5%			-	-	-	I			
		Итого	руб					63I			
		Плановые накопления 80%			-	-	-	50			
		Всего по смете	руб					68I			

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущевич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-6

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену

на канализацию бытовую

Основание: чертежи ВК-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,79 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция
Показатели по смете. Стоимость на:
I) расчетную единицу (производительность, мощность, вместимость и т.п.)
2) Iм2 общей площади здания
3) Iм3 объема здания (3529) 0,22 руб

№ пп	№ расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. машин/ в т.ч зарплата	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. машин/ в т.ч зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-28	Трубы чугунные ⌀ I00 (в земле)	м	6	3,0I	-	-	I8	-	-	-
2	I6-3I	То же, по стенам здания Д-I00 мм	м	49	4,59	-	-	225	-	-	-
3	I6-55	Труба стальная ⌀ 57х3 мм	м	I0,0	2,I8	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I7-37	Трап ∅ I00	шт	I	I4,6	-	-	I5	-	-	-
5	I7-36	То же, ∅ 50	шт	3	6,3I	-	-	I9	-	-	-
6	I7-57	Унитаз "компакт"	шт	3	23,2	-	-	70	-	-	-
7	I7-23	Умывальник со смесителем	шт	9	I9,0	-	-	I7I	-	-	-
8	I7-8	Ванна ножная	шт	I	35,0	-	-	35	-	-	-
9	I7-50	Смеситель	шт	I	4,59	-	-	5	-	-	-
I0	I6-II7	Задвижка 30ч 6бр ∅ 50	шт	2	I7,4	-	-	35	-	-	-
II	I-960	Разработка грунта II группы вручную	м3	I8,0	0,75	-	-	I4	-	-	-
I2	I-968	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I8,0	0,46	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-I003	Крепление стенок траншей	м3	I8	0,6I9	=	-	II	-	-	-
		Итого	руб					648			
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,3% без п.п.II-I9				-	-	82			
		Итого	руб					730			
		Строительные работы I6,5% по п.п.II-I3				-	-	5			
		Итого	руб					735			
		Плановые накопления 8%				-	-	59			
		Всего по смете	руб					794			

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущенич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-7

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на канализацию дождевую

Основание: чертежи № ВК-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете. Стоимость на:
I) расчетную единицу (мощность,вместимость,производительность и т.п)
2) Iм2 общей площади здания
3) Iм3 объема здания (3529) 0,09 руб

№ пп	№ расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,руб всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата	Общая стоимость,руб всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата	нормативная условно-чистая прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-28	Труба чугунная ⌀ I00 мм (в земле)	м	9,0	3,0I	-	-	27	-	-	-
2	I6-3I	То же, по стенам ⌀ I00 мм	м	6	4,59	-	-	28	-	-	-
3	I6-34	Труба из полиэтилена ⌀ I00	м	20	3,0I	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I7-37	Воронка	шт	6	I4,60	-	-	88	-	-	-
5	I-960	Разработка грунта II гр.вручную	м3	27	0,75	-	-	20	-	-	-
6	I-968	Обратная засыпка вручную	м3	27	0,46	-	-	9	-	-	-
7	I-I003	Крепление стен досками	м3	27	0,6I9	-	-	I7	-	-	-
		Итого	руб					249			
		Накладные расходы на: сантехнические работы I3,3% без п.п.5-7				-	-	27			
		Итого	руб					276			
		Строительные работы I6,5% по п.п.I-4				-	-	8			
		Итого	руб					284			
		Плановые накопления 8%				-	-	23			
		Всего по смете	руб					307			

Главный инженер проекта Барсуков
Начальник отдела Кущевич
Составила: ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-8

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену

на производственную канализацию

Основание: чертежи ВК-5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете. Стоимость на:
I) расчетную единицу (мощность,вместимость,производительность и т.п.)
2) Iм2 общей площади здания
3) Iм3 объема здания (3529) 0,05 руб

№ пп	№ расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы,руб			Общая стоимость,руб			
					Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплаты	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплаты	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-28	Трубы чугунные ∅ I00 (в земле)	м	3,0	3,0I	-	-	9	-	-	-
2	I6-3I	То же, ∅ I00 мм по стенам	м	I2,0	4,59	-	-	55	-	-	-
3	I6-30	То же, ∅ 50 мм	м	3,0	3,2I	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I7-37	Трап ⌀ I00	шт	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
5	20-406	Решетка 800х800	шт	I	5,26	-	-	5	-	-	-
6	I7-23	Умывальник со смесителем	шт	I	I9,0	-	-	I9	-	-	-
7	I-960	Разработка грунта II гр.вручную	м3	9,0	0,75	-	-	7	-	-	-
8	I-968	Обратная засыпка вручную	м3	9,0	0,46	-	-	4	-	-	-
9	I-I003	Крепление стен досками	м3	9	0,6I9	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб					I44			
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,3% без п.п.7-9				-	-	I7			
		Итого	руб					I6I			
		Строительные работы I6,5% по п.п.7-9			-	-	-	3			
		Итого	руб					I64			

90-0906

204-3-49.83 Альбом УI

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	8%		-	-	-	I3			
		Всего по смете	руб					I77			

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущевич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-9

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на трубопроводы моющего раствора и крахмала

Основание: чертежи ВК-5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете. Стоимость на:
I) расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п)
2) Iм2 общей площади здания
3) Iм3 объема здания (3529) 0,08 руб

№ пп	№ расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплаты	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплаты	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-68	Трубы стальные, электросварные ∅ 89 мм	м	40	2,62	-	-	I05	-	-	-
2	I6-67	То же, ∅ 48 мм	м	30	I,78	-	-	53	-	-	-
3	I6-78	То же, ∅ 25 мм	м	I0	I,I	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Цен.ч.III п.II3	Вентиль I5кч I8р ϕ 40 мм	шт	4	2,79	-	-	II	-	-	-
5	-"- п.III	То же, ϕ 25 мм	шт	6	I,59	-	-	I0	-	-	-
6	Пр-т 23-07 п.I-0344	То же, ϕ 80 I5кч 4к Цена: 8,7xI,098 =	шт	3	9,55	-	-	29	-	-	-
7	I6-2I9	Испытание системы Д-до 50 мм	м	40	0,04	-	-	2	-	-	-
8	I6-220	То же, более 50мм	м	40	0,04	-	-	2	-	-	-
9	I5-6I4	Масляная окраска труб за два раза ϕ до 50 мм	м2	8,0	0,556	-	-	4	-	-	-
I0	I5-6I3	То же, ϕ более 50мм	м2	I2	0,386	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб					232			
		Накладные расходы I3,3% без п.6,9,I0				-	-	26			
		Итого	руб					258			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% без п.9,I0	-		-	-	-	I			
		Итого	руб					259			
		Плановые накопления 8%			-	-	-	2I			
		Всего по смете	руб					280			

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущевич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-IO

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на отопление

Основание: чертежи № ОВ-5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете. Стоимость на:
I) расчетную единицу (площадь, вместимость, производительность и т.п)
2) Iм2 общей площади здания
3) Iм3 объема здания (3529) 0,63 руб

№ пп	№ расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативная условно-чистая прод.
						основная зарплата	эксп. маш./ в т.ч зарплата		основная зарплата	эксп. маш./ в т.ч зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I	I6-35	Труба водогазопроводная ф I5 мм	м	270,0	0,86	-	-	232	-	-	-
2	I6-36	То же, ф 20 мм	м	IIO,0	0,9I	-	-	I00	-	-	-
3	I6-37	То же, ф 25 мм	м	60,0	I,03	-	-	62	-	-	-
4	I6-38	То же, ф 32 мм	м	200	I,I4	-	-	228	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-2I9	Испытание системы	м	640	0,04	-	-	26	-	-	-
6	Ц.ч.III п.I03	Вентиль I5кч I8бр ф I5 мм	шт	56	I,47	-	-	82	-	-	-
7	п.I04	То же, ф 20 мм	шт	4	I,69	-	-	7	-	-	-
8	п.I05	То же, ф 25 мм	шт	4	2,02	-	-	8	-	-	-
9	I8-205	Конденсатоотводчик ф I5 мм	шт	3	I2,2	-	-	37	-	-	-
I0	Цен.ч.III п.848	Клапан I6кч IIбр ф I5 мм	шт	I	0,78	-	-	I	-	-	-
II	-"- п.849	То же, ф 20 мм	шт	I	I,0	-	-	I	-	-	-
I2	-"- п.850	То же, ф 25 мм	шт	I	I,II	-	-	I	-	-	-
I3	I6-20	Тройники с пробками	т	0,002	484	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I8-II2	Радиаторы стальные листотрубные	экм	I20,94	I,3I	-	-	I58	-	-	-
I5	I6-I34	Монтаж клапана Д-до 25 мм	шт	3	I,68	-	-	5	-	-	-
I6	Цен.ч.Ш п.I445	Стоимость	экм	I20.94	4,75	-	-	574	-	-	-
I7	I5-649	Антикоррозийное покрытие труб	м2	6,5	0,I23	-	-	I	-	-	-
I8	26-I5	Изоляция труб пух. шнуром из мин.ваты	м3	0,5	22,7	-	-	II	-	-	-
I9	Цен.I п.352	Стоимость	м3	0,5	75,2	-	-	38	-	-	-
20	26-73	Покровный слой лакостеклотканью	м2	I8,0	0,I26	-	-	2	-	-	-
2I	Цен.I п.I80	Стоимость	м2	I9	0,73	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	I5-6I4	Масляная окраска отопительных приборов и труб	м²	I9	0,73	-	-	I74	-	-	-
		Итого	руб					I764			
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,30% без п.п.I7-22				-	-	203			
		Итого	руб					I967			
		Строительные работы I6,5% по п.п.I7-22				-	-	40			
		Итого	руб					2007			
		Плановые накопления 8%				-	-	I6I			
		Итого	руб					2I68			
		Пуск и регулировка 2% без п.п.I7-22				-	-	39			
		Итого	руб					2207			
		Вариант для -40°									
		А. Добавляется:									
I.	I6-37	Трубы ø 25 мм	м	60	I,03	-	-	62	-	-	-
2.	Ц.ч.Ш п.I05	Вентиль I5кч I8бр ø 25 мм	шт	4	2,02	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I8-206	Конденсатоотводчик 45ч I2нж ф 20 мм	шт	I	I4,7	-	-	I5	-	-	-
4	Цен.ч.III п.850	Клапан I6кч IIбр ф 25 мм	шт	I	I,II	-	-	I	-	-	-
5	I8-II2	Радиаторы листотрубные	экм	20,73	I,3I	-	-	27	-	-	-
		Б. Исключается:									
I	I6-35	Трубы ф I5 мм	м	30,0	0,86	-	-	26	-	-	-
2	I6-36	То же, ф 20 мм	м	30,0	0,9I	-	-	27	-	-	-
3	Ц.ч.III п.849	Клапан I6кч IIбр ф 20 мм	шт	I	I,09	-	-	I	-	-	-
		Вариант для $t = -20^0$									
		Б. Исключается:									
I	I8-II2	Радиаторы листотрубные	экм	22,5I	I,3I	-	-	29	-	-	-

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущевич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-II

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на теплоснабжение калориферов

Основание: чертежи № ОВ-5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,2 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете. Стоимость на:
I) расчетную единицу (площадь, вместимость, производительность и т.п.)
2) Iм2 общей площади здания
3) Iм3 объема здания (3529) 0,06 руб

№ пп	№ расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксп. маш./ в т.ч зарплата	Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксп. маш./ в т.ч зарплата	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-38	Трубы водогазопроводные ∅ 32 мм	м	3,0	I,I4	-	-	3	-	-	-
2	I6-39	То же, ∅ 40 мм	м	2,0	I,29	-	-	3	-	-	-
3	I6-40	То же, ∅ 50мм	м	40,0	I,6I	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-2I9	Испытание системы	м	45	0,04	-	-	2	-	-	-
5	I8-207	Конденсатоотводчик 45ч I2нж ø 25	шт	I	I7,I	-	-	I7	-	-	-
6	Ц.ч.Ш п.I08	Вентиль I5кч I8бр ø 50 мм	шт	4	4,32	-	-	I7	-	-	-
7	I6-I35	Монтаж клапана Д-50 мм	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-
8	Цен.ч.Ш п.853	Клапан I6кч II6р ø/50 мм	шт	I	2,94	-	-	3	-	-	-
9	I5-649	Антикоррозийное покрытие труб	м2	3,0	0,I23	-	-	I	-	-	-
I0	26-I5	Теплоизоляция пух. шнуром	м3	0,3	22,7	-	-	7	-	-	-
II	Цен.ч.I п.352	Стоимость	м3	0,30	75,2	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	26-73	Покровный слой лакостеклотканью	м²	I0,0	0,I26	-	-	I	-	-	-
I3	Цен.ч.I п.I80	Стоимость	м²	II	0,73	-	-	8	-	-	-
I4	I5-6I4	Окраска трубопроводов и оборудования масляной краской за два раза	м²	I3,5	0,556	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб					I59			
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,3% без п.п.9-I4				-	-	I5			
		строительные работы I6,5% по п.п.9-I4				-	-	8			
		Итого	руб					I82			
		Плановые накопления 8%				-	-	I5			
		Итого	руб					I97			
		Пуск и регулировка 2% без п.п.9-I4	-			-	-	3			
		Всего по смете	руб					200			

90-0905

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант для $t = -20^0$									
		А. Добавляется:									
I	I8-206	Конденсатоотводчик 45ч I2нж ф 20	шт	I	I4.7	-	-	I5	-	-	-
2	Цен.ч.III п.I03	Вентиль I5кч I8бр ф I5 мм	шт	2	I,47	-	-	3	-	-	-
3	-"- п.I07	То же, ф 40 мм	шт	4	3,54	-	-	I4	-	-	-
4	I6-I35	Клапан I6кч IIбр ф 40 мм	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-
5	Цен.ч.III п.853	Стоимость Д-40мм	шт	I	2,25	-	-	2	-	-	-
		Б. Исключается:									
I	I8-207	Конденсатоотводчик 45ч I2нж ф 25мм	шт	I	I7,I	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Цен.ч.III п.I02	Вентиль I5кч I8бр ∅ 50 мм	шт	4	3,78	-	-	I5	-	-	-
3	I6-I35	Клапан I6кч IIбр ∅ 50 мм	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-
4	Цен.ч.III п.853	Стоимость	шт	I	2,94	-	-	3	-	-	-

Вариант для $t = -40^{\circ}$
аналогичен для $t = -30^{\circ}$

Главный инженер проекта Барсуков
Начальник отдела Кущенич
Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I2

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5 т сухого белья в смену

на технологическое пароснабжение

Основание: чертежи ОВ-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,8I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете. Стоимость на:

I) расчетную единицу (площадь, производительность и т.п.)

2) Iм2 общей площади здания

3) Iм3 объема здания (3529) 0,23 руб

№ пп	№ расценок, ценников, пр-та и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплаты	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплаты	нормативной условно-чистой прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35	Труба водогазопроводная ∅ I5 мм	м	60,0	0,86	-	-	52	-	-	-
2	I6-36	То же, ∅ 20 мм	м	60,0	0,9I	-	-	55	-	-	-
3	I6-37	То же, ∅ 25 мм	м	80,0	I,03	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-38	То же, ∅ 32 мм	м	I5,0	I,I4	-	-	I7	-	-	-
5	I6-39	То же, ∅ 40 мм	м	2,0	I,29	-	-	3	-	-	-
6	I6-40	То же, ∅ 50 мм	м	30,0	I,6I	-	-	48	-	-	-
7	I6-2I9	Испытание системы	м	247	0,04	-	-	I0	-	-	-
8	I8-205	Конденсатоотводчик 45ч I2нж ∅ I5	шт	4	I2,2	-	-	49	-	-	-
9	I6-I34	Монтаж клапана Д-I5 мм	шт	4	I,68	-	-	7	-	-	-
I0	Цен.ч.III п.I03	Вентиль I5кч I8бр ∅ I5 мм	шт	27	I,47	-	-	40	-	-	-
II	-"- п.I04	То же, ∅ 20 мм	шт	2	I,69	-	-	3,5	-	-	-
I2	-"- п.I06	То же, ∅ 32 мм	шт	3	2,53	-	-	8	-	-	-
I3	Цен.ч.III п.848	Клапан обратный I6кч IIбр ∅ I5	шт	4	0,78	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I5-649	Антикоррозийное покрытие труб	м2	24,0	0,I23	-	-	3	-	-	-
I5	26-I5	Изоляция труб пух. шнуром	м3	I,7	22,7	-	-	39	-	-	-
I6	Цен.ч.I п.352	Стоимость	м3	I,7	75,2	-	-	I28	-	-	-
I7	26-73	Обертка изоляции стеклотканью	м2	80,0	0,I26	-	-	I0	-	-	-
I8	Цен.I п.I80	Стоимость	м2	84	0,73	-	-	6I	-	-	-
I9	I5-6I4	Окраска труб масляной краской за два раза	"	48,0	0,556	-	-	27	-	-	-
		Итого	руб					645			
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,3% без п.п.I4-I9				-	-	50			
		Итого	руб					695			
		строительные работы I6,5% по п.п.I4-I9				-	-	44			
		Итого	руб					739			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	8%			-	-	59			
		Итого	руб					798			
		Пуск и регулировка	20% без п.п.I4-I9			-	-	II			
		Всего по смете	руб					809			

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущевич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I3

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену

на вентиляцию

Основание: чертежи ОВ-7, ОВ-8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 6,I0 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете. Стоимость на:

I. Расчетную единицу (площадь, вместимость, мощность и т.п.)

2. Iм2 общей площади здания

3. Iм3 объема здания (3529) I,73 руб

№ пп	№ расценок, ценников, пр-та и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплаты	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплаты	нормативной условно-чистой прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-724	Установка вентилятора ВЦ4-70 № 8 с эл.двигателем 4АI32 § 6	шт	I	27,5 (8,2)	-	-	28 (8)	-	-	-
2	Пр-т 23-08, п.I68	Стоимость Цена: 306хI,03хI,0IхI,0I2	шт	I	322,I5	-	-	322	-	-	-

284-3-43.83 Альбом V

19060-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	20-708	Установка вентилятора ВЦ4-70 № 6,3 с эл.двигат. 4АI00L В6	шт	I	233	-	-	233	-	-	-
4	20-750	Крышный вентилятор КЦ3-90 № 4 с эл.двигателем 4А7IА6	шт	2	8,88	-	-	I8	-	-	-
5	Цен.ч.Ш п.2I9	Стоимость вентилятора КЦ3-90 № 4	шт	2	68,8	-	-	I38	-	-	-
6	20-697	Основание под вентилятор	кг	32,6	0,36I	-	-	I2	-	-	-
7	Цен.ч.Ш п.229	Амортизаторы Д0-43	шт	8	2,66	-	-	I2	-	-	-
8	20-735	Вентилятор В-06-300 № 4 с эл.двигателем 4АА 56А4	шт	2	42,2	-	-	84	-	-	-
9	8-48I-I9	Присоединение эл. двигат. к сети	шт	6	I,38	-	-	8	-	-	-

19060-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	20-40I	Решетки жалюзийные I50x580	шт	I6	I,48	-	-	24	-	-	-
II	20-428	Монтаж утепленного дросель-клапана	шт	2	3,33	-	-	7	-	-	-
I2	Цен.ч.III п.634	Стоимость дроссель-клапана	шт	2	I4,7	-	-	29	-	-	-
I3	20-469	Установка заслонки КВУ.I600xI000 с эл.приводом	шт	I	253	-	-	253	-	-	-
I4	20-48I	Заслонка РI000x xI000э	"	I	4,62 (3,04)	-	-	5 (3)	-	-	-
I5	Цен.ч.III п.8I7	Стоимость	"	I	88,7	-	-	89	-	-	-
I6	20-480	То же, Р500xI000э	"	I	3,80 (2,47)	-	-	4 (2)	-	-	-
I7	Ц.I.ч.III п.8I5	Стоимость	"	I	76,7	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	20-475	Заслонки ∅ до 440мм	шт	I6	I,7I	-	-	27	-	-	-
I9	Цен.ч.III п.788	Стоимость Р200р	шт	I4	7,95	-	-	III	-	-	-
20	-"- п.790	То же, Р250р	шт	I	8,27	-	-	8	-	-	-
2I	-"- п.795	То же, Р450р	шт	I	I3,8	-	-	I4	-	-	-
22	20-476	Заслонки ∅ до 775мм	шт	2	2,8I	-	-	6	-	-	-
23	Цен.ч.III п.798	Стоимость Р630р	шт	I	I7,0	-	-	I7	-	-	-
24	-"- п.797	То же, Р560р	шт	I	I6,I	-	-	I6	-	-	-
25	20-654	Дверь герметическая	шт	I	I3,3	-	-	I3	-	-	-
26	20-656	То же, утепленная	шт	2	I6,2	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	20-76I	Установка калориферов КВС.I0II	шт	3	7,59	-	-	23	-	-	-
28	Цен.ч.III п.76I	Стоимость	шт	3	74,9	-	-	225	-	-	-
29	20-696	Подставки	кг	24	0,359	-	-	9	-	-	-
30	20-536	Узел прохода УШ- Д-250	шт	3	I2,5	-	-	38	-	-	-
3I	20-537	То же, УШ-3I5	шт	I	I3,2	-	-	I3	-	-	-
32	20-540	То же, УШ-06 Д-500	шт	I	20,9	-	-	2I	-	-	-
33	20-54I	То же, УШ-07-630	шт	I	29,6	-	-	30	-	-	-
34	20-486	Зонты Д-200 мм	шт	2	3,45	-	-	7	-	-	-
35	20-489	То же, Д-400 мм	шт	I	8,I3	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	20-490	То же, Д-500	шт	I	9,93	-	-	I0	-	-	-
37	20-49I	То же, Д-630	шт	I	I2,I0	-	-	I2	-	-	-
38	20-525	Дефлектор Д-200мм	шт	II	8,3I	-	-	9I	-	-	-
39	20-I	Воздуховод ∅ до I60 мм	м2	I6,6	7,3I	-	-	I2I	-	-	-
40	20-4	То же, ∅ до 320мм	м2	I6I,4	5,2I	-	-	84I	-	-	-
4I	20-5	То же, ∅ до 500мм	м2	37,7	4,69	-	-	I77	-	-	-
42	20-8	То же, ∅ до 7I0мм	м2	209,6	4,67	-	-	979	-	-	-
43	20-I4	То же, периметром до 3460	м2	30,0	5,53	-	-	I66	-	-	-
44	20-407	Решетки РI50р	шт	54	I,48	-	-	80	-	-	-
45	20-408	То же, Р-200	шт	I4	I,63	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	20-406	То же, Р300, Р400	шт	20	5,26	-	-	I05	-	-	-
47	Ц3-433--II	Кошка с ручным приводом г/п I т.с	шт	I	0,7	-	-	I	-	-	-
48	Пр-т I9-06 п.I6-026	Стоимость Цена: I2,7xI,03xI,0IxI,0I2	шт	I	I3,37	-	-	I3	-	-	-
49	I9-06-0I п.287	Тележка с подъемной платформой г/п I т.с ГПИ-I Цена: 74xI,03xI,0IxI,0I2	шт	I	77,9I	-	-	78	-	-	-
50	Цен.ч.III п.I892	Лючки	шт	22	2,53	-	-	56	-	-	-
5I	I5-6II	Окраска воздуховодов за I раз	м2	455,3	0,2I8	-	-	99	-	-	-
		Итого	руб					48I3			
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,3% без п.I,2,9,I3,I4,I5,47-49						546			
		Итого	руб					5359			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		строительные работы I6,5% по п.п.5I				-	-	I6			
		Итого	руб					5375			
		Накладные расходы 80% п.II3,I4				-	-	I2			
		Итого	руб					5387			
		Плановые накопления 8%				-	-	43I			
		Итого	руб					58I8			
		Пуск и регулировка 5% без п.5I				-	-	286			
		Всего по смете	руб					6I04			

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник отдела Кущенич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I4

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену на тепловой пункт

Основание: чертежи ОВ-6, ОВ-7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Стоимость на:

I) расчетную единицу (площадь, производительность и т.п.)

2) 1м2 общей площади здания

3) 1м3 объема здания (3629) 0,89 руб

№ пп	№ расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативно-условно-чистой прод.
						основная зарплата	эксп. маш./ в т.ч зарплаты		основная зарплата	эксп. маш./ в т.ч зарплаты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пароораспределительный узел									
I	I6-35	Труба водогазопроводная ф I5мм	м	I0,0	0,86	-	-	9	-	-	-
2	I6-36	То же, ф 20 мм	м	I0,0	0,9I	-	-	9	-	-	-
3	I6-37	То же, ф 25 мм	м	I5,0	I,03	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-38	То же, ϕ 32 мм	м	I5,0	I,I4	-	-	I7	-	-	-
5	I6-40	То же, ϕ 50 мм	м	I0,0	I,6I	-	-	I6	-	-	-
6	I6-56	То же, ϕ 76 мм	м	I0,0	2,62	-	-	26	-	-	-
7	I6-57	То же, ϕ 89 мм	м	I0,0	2,98	-	-	30	-	-	-
8	I8-205	Конденсатоотводчик 45ч I2нж ϕ I5	шт	4	I2,2	-	-	49	-	-	-
9	I6-I34	Монтаж клапана Д-I5 мм	шт	4	I,68	-	-	7	-	-	-
I0	Цен.ч.III п.848	Клапан I6кч IIбр ϕ I5	шт	4	0,78	-	-	3	-	-	-
II	Цен.ч.III п.I03	Вентиль I5кч I8бр ϕ I5 мм	шт	20	I,47	-	-	29	-	-	-
I2	-"- п.I04	То же, ϕ 20 мм	шт	I	I,69	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	Цен.ч.III п.I05	То же, ϕ 25 мм	шт	2	2,02	-	-	4	-	-	-
I4	-"- п.I06	То же, ϕ 32 мм	шт	I	2,53	-	-	3	-	-	-
I5	-"- п.I08	То же, ϕ 50 мм	шт	2	4,32	-	-	9	-	-	-
I6	-"-	То же, ϕ 70 мм	шт	I	4,32	-	-	4	-	-	-
I7	I6-II8	Задвижка 30ч 6бр ϕ 80 мм	шт	I3	24,8	-	-	322	-	-	-
I8	I6-I79	Редукционный клапан I8ч 2бр ϕ 50мм	шт	I	25,8	-	-	26	-	-	-
I9	I6-I80	То же, ϕ 80 мм	шт	3	4I,7	-	-	I25	-	-	-
20	I6-I65	Клапан I7ч 3бр ϕ 50 мм	шт	2	2,99	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	Пр-т 23-07 I-0789	Стоимость Цена: 5,6xI,098xI,I2	шт	2	6,88	-	-	I4	-	-	-
22	I6-I66	То же, ϕ 80 мм	шт	2	4,94	-	-	I0	-	-	-
23	Пр-т 23-07 п.I-0790	Стоимость Цена: 8,7xI,098xI,I2 =	шт	2	I0,70	-	-	2I	-	-	-
					Водоподогревательный узел						
24	I6-36	Труба ϕ 20 мм	м	5,0	0,9I	-	-	5	-	-	-
25	I6-37	То же, ϕ 25 мм	м	5,0	I,03	-	-	5	-	-	-
26	I6-38	То же, ϕ 32 мм	м	5,0	I,I4	-	-	6	-	-	-
27	I6-39	То же, ϕ 40 мм	м	I5,0	I,29	-	-	I9	-	-	-
28	I6-40	То же, ϕ 50 мм	м	I0,0	I,6I	-	-	I6	-	-	-
29	I6-56	То же, ϕ 76 мм	м	5,0	2,62	-	-	I3	-	-	-
30	I8-98	Водоподогреватель паровой ОСТ I0827I	к-т	2	363 (I7,I)	-	-	726 (34)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I8-76	Водоподогреватель водяной 2-х секционный Z 0,3 F =,7	к-т	2	II,7 (5,39)	-	-	23 (II)	-	-	-
32	Пр-т I9-05 п.04-092	Стоимость за I секцию Цена:75xI,03xI,0Ixxl,0I2	шт	2	78,96	-	-	I58	-	-	-
33	-"-	Стоимость за каждую последующую Цена: 70xI,03xI,0IxI,0I2	шт	2	73,69	-	-	I47	-	-	-
34	I6-2I9	Испытание систем всех трубопроводов Д-до 50мм	м	I00	0,04	-	-	4	-	-	-
35	I6-220	То же, более 50мм	м	25	0,04	-	-	I	-	-	-
36	Пр-т 23-07 п.4-0I89	Регулятор перелива I-22-I ø 80 Цена: 208xI,098 =	шт	2	228,38	-	-	457	-	-	-
37	Ц.II-390--I	Монтаж регулятора	шт	2	2,55	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	ЦI-390-I	Регулятор температуры РТ-25	шт	2	2,55	-	-	5	-	-	-
39	Пр-т I7-04, п.5-0482	Стоимость Цена: 72хI,03хI,0IхI,0I2	шт	2		-	-	2I	-	-	-
40	Цен.ч.Ш п.I07	Вентиль I5кч I8бр ø 40 мм	шт	6	3,54	-	-	2I	-	-	-
4I	-"- п.I08	То же, ø 50 мм	шт	3	4,32	-	-	I3	-	-	-
42	20-696	Опоры под водонодогреватели	кг	I20	0,359	-	-	43	-	-	-
43	Цен.ч.Ш п.852	Клапан обратный подъемный I6кч IIбр ø 40	шт	2	2,25	-	-	5	-	-	-
44	I6-I35	Монтаж	шт	2	I,6	-	-	3	-	-	-
45	I5-649	Окраска труб антикоррозийным лаком	м2	I6,0	0,I23	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	26-I5	Устройство изоляции пухшнуром	м3	I,I	22,7	-	-	25	-	-	-
47	Цен.ч.I п.352	Стоимость	м3	I,I	75,2	-	-	83	-	-	-
48	26-73	Покровный слой лакостеклотканью	м2	49	0,I26	-	-	6	-	-	-
49	Цен.ч.I п.I80	Стоимость	м2	5I	0,73	-	-	37	-	-	-
50	I5-6I4	Масляная окраска трубопроводов и оборудования за 2 раза	м2	62,5	0,556	-	-	35	-	-	-
		Итого	руб					2640			
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,3% без п.п.2I,23,30-33, 36-39, 45-50						I43			
		Итого	руб					2783			
		строительные работы I6,5% п.п.45-50				-	-	3I			
		Итого	руб					28I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 80% п.30.3I			-	-	-	36			
		Итого	руб					2850			
		Плановые накопления 8%			-	-	-	228			
		Итого	руб					3078			
		Пуск и регулировка 20% без п.п.45-50				-	-	58			
		Всего по смете	руб					3I36			
		Вариант для $t = -20^{0}$									
		А. Добавляется:									
I	I6-39	Трубы ϕ 40 мм	м	I0	I,29	-	-	I3	-	-	-
2	Цен.ч.III п.I07	Вентиль I5кч I8бр ϕ 40 мм	шт	2	3,54	-	-	7	-	-	-
3	п.I08	То же, ϕ 50 мм	шт	I	4,32	-	-	4	-	-	-

Главный инженер проекта Барсуков

Начальник сметного отдела Кущевич

Составила ст.инженер Румянцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I5

к типовому проекту на строительство прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на приобретение и монтаж электроосвещения

Составлена в ценах с I/I-84г.

Сметная стоимость 4,95 тыс.руб.
В том числе: а) оборудования 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ 4,80 тыс.руб.
Показатели по смете. Стоимость
Объем 3529м3
Iм3 I,40 руб

№ пп	Наимен. пр-та ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. измерения	К-во	Вес в тн., брутто-нетто ед. изм	Вес в тн., брутто-нетто общий	Стоимость единицы, руб Оборудования	Стоимость единицы, руб Монтаж	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата	Общая стоимость, руб Оборудования	Общая стоимость, руб Монтаж	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	I5-04-8I п.I-009 8-525-I	Выключатель автоматический АП50-3МТ	шт	I	-	-	2,25	2,02	0,9	0,0I	2	2	I	-

19060-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	То же, п.I9-004 8-608-I	Аппарат местного освещения АМО-4	шт	2	-	-	5,I	0,4I6	0,3I4	0,009	I0	I	I	-
3	ТПЭП № 5-77г п.406	Шкаф управления ШУ.5I04-03В2	шт	I	-	-	I26,0	I3,9	5,7	-	I26	I4	6	-
4	8-572-7	Монтаж шкафа	шт	I	-	-	-	I0,7	2,44	0,44	-	II	2	-
5	8-599-4	Светильник для люминесцентных ламп потолочный	I00 шт	0,38	-	-	-	I67	68,3	50,5	-	63	26	I9
6	8-60I-2 8-60I-I	То же, устанавливаемый на коробах	"	0,59	-	-	-	4I5	76,5	9,84	-	245	45	6
7	8-604-I	Светильник для ламп накаливания типа "плафон"	"	0,I3	-	-	-	92,4	34,2	7,72	-	I2	4	I
8	8-593-2	То же, с подвесом на крюках	"	0,I2	-	-	-	II6	48,8	I8,2	-	I4	6	2

90-09061

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-604-I	То же, типа "бра"	I00 шт	0,08	-	-	-	92,4	34,2	7,72	-	7	3	I
I0	8-59I-7	Розетка для скрытой проводки	"	0,I	-	-	-	20,8	I2,5	0,0I	-	2	I	-
II	8-59I-6	То же, для открытой проводки	"	0,06	-	-	-	25,I	I7,I	0,02	-	2	I	-
I2	8-59I-2	Выключатель для утопленной установки	"	0,35	-	-	-	I9,6	II,3	0,02	-	7	4	-
I3	8-59I-I	То же, для открытой установки	"	0,33	-	-	-	23,8	I5,8	0,02	-	8	5	-
I4	8-402-2	Провод при скрытой проводке	I00 м	I0,0	-	-	-	I2,7	7,55	I,I8	-	I27	76	I2
I5	8-400-I	Проложить кабель с креплением скобами сеч.2,5мм2	"	8,0	-	-	-	60,8	23,4	8,4	-	486	I87	67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-9I-4	Металл разный	т	I,2	-	-	-	377	33,3	I,4I	-	452	40	2
		Итого	руб								I38	I453	408	I09
		Транспортные расходы 3%	"				-	-	-	-	4			
		Тара и упаковка I,5%	"				-	-	-	-	2			
		Итого	"								I44			
		Заготовительно-складские расходы I,2%					-	-	-	-	2			
		Итого	руб								I46			
		Накладные расходы 87%					-	-	-	-	-	355		
		Итого	руб									I808		
		Плановые накопления 8%					-	-	-	-	-	I45		
		Итого по I разделу	руб									I953		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	ССЦ,ч.У стр.I83 п.I62	Светильник потолочный ЛПО02-2х40	шт	38	-	-	-	I8,I	-	-	-	688	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-07 I-I54	То же, подвесной ПВЛП-2х40 33,3хI,082 =	мг	23	-	-	-	36,03	-	-	-	829	-	-
3	I5-07-8Iг п.I-I47	То же, типа ПВЛМ-2х40 I6,6хI,082 =	"	36	-	-	-	I7,85	-	-	-	643	-	-
4	-"- п.I-044	Светильник потолочный НШПОIх хI00 7,I5хI,082 =	"	I0	-	-	-	7,74	-	-	-	77	-	-
5	ССЦ,ч.У стр.I76 п.I9	То же, типа НСП09х200	"	8	-	-	-	3,26	-	-	-	26	-	-
6	I5-07, доп.2 п.I-I66	То же, типа НСП02хI00 4,6хI,082	"	4	-	-	-	4,98	-	-	-	20	-	-
7	ССЦ,ч.У стр.I82 п.I40	То же, типа НПОI9	"	3	-	-	-	2,22	-	-	-	7	-	-
8	-"- п.I37	Светильник настенный НБ005х60	"	8	-	-	-	I,9I	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	ССЦ,ч.У стр.I89 п.23I	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт	I90	-	-	-	0,72	-	-	-	I40	-	-
I0	-"- стр.I92 п.284	Лампа накаливания Б220-200	"	5	-	-	-	0,I44	-	-	-	I	-	-
II	-"- п.28I	То же, типа Б220-I50	"	5	-	-	-	0,II9	-	-	-	I	-	-
I2	-"- п.I9I	То же, типа Б220-I00	"	6	-	-	-	0,I08	-	-	-	I	-	-
I3	-"- п.267	То же, типа Б220-60	I0шт	2,I	-	-	-	0,I02	-	-	-	I	-	-
I4	-"- п.25I	Стартер СКI5--80/220	"	I9,0	-	-	-	0,I42	-	-	-	3	-	-
I5	I5-09-8I т.5-00I	Провод АПВ-380в сеч.2,5мм2 I8xI,II6	км	0,3	-	-	-	20,09	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	I5-09-8I т.5-002	Провод АШВС-380в сеч.2х2,5мм2 34хI,II6	км	0,6	-	-	-	37,94	-	-	-	23	-	-
I7	-"-	То же,сеч. 3х2,5мм2 48хI,II6	"	0,4	-	-	-	53,57	-	-	-	2I	-	-
I8	I5-09-8I т.3-037	Кабель АВВГ-660в сеч.2х2,5мм2 I22хI,I26	"	0,5	-	-	-	I37,37	-	-	-	69	-	-
I9	-"- т.3-038	То же,сеч. 3х2,5мм2 I70хI,I26	"	0,3	-	-	-	I9I,42	-	-	-	57	-	-
20	ССЦ,ч.У стр.202 п.I60	Розетка	шт	I6	-	-	-	0,38	-	-	-	6	-	-
2I	I5-04, 0I, п.75	Выключатель 0,32хI,082	шт	68	-	-	-	0,35	-	-	-	24	-	-
		Итого	руб									2642		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	211		
		Итого по II разделу	"									2853		

Общая сводка

I. Оборудование	146
II. Монтажные работы	4806
Всего по смете	4952

Главный инженер проекта В.Барсуков

Начальник сметного отдела Г.Кущенич

Составила вед.инженер В.Шичкова

Проверил гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I6

к типовому проекту на строительство прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Составлена в ценах с I.0I.84г.

Сметная стоимость 2,29 тыс.руб.
В том числе: I) оборудования I,II тыс.руб.
2) монтажных работ I,I8 тыс.руб.
Показатели по смете:
объем 3529м3
стоимость Iм3 0,65 руб

№ пп	Наимен. пр-та цён и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм	К-во	Вес в тн, брутто-нетто ед. изм	Вес в тн, брутто-нетто общий	Стоимость единицы, руб Оборудов.	Стоимость единицы, руб Монтаж	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин/ в т.ч зарплата	Общая стоимость, руб Оборудов.	Общая стоимость, руб Монтаж	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин/ в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	СКЦ3-84 I-27	Вводно-распределительное устройство ВРУI-26-64	шт	I	-	-	-	246	I4,8	0,36	-	246	I5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	То же, 2-548	Шкаф распределительный ШРП-73504-22У3	шт	2	-	-	114	30,8	12,2	0,44	228	62	24	1
3	-"- 2-545	Шкаф распределительный ШРП-73701-22У3	шт	1	-	-	87	22,2	8,14	0,44	87	22	8	-
4	ТПЭП-5-77г п.407	Шкаф управления ШУ5104-03В2М	шт	1	-	-	121,0	13,9	5,7	-	121	14	6	-
5	-"-	То же, типа ШУ5104-03В2Л	шт	2	-	-	121,0	13,9	5,7	-	242	28	11	-
6	-"- п.416	То же, типа ШУ5106-03В2	шт	2	-	-	169,0	20,2	8,55	-	338	40	17	-
7	8-572-7	Монтаж шкафов	шт	5	-	-	-	10,7	2,44	0,44	-	52	12	2
8	15-04-81 п.04-224 8-531-4	Пускатель магнитный ПМЕ-122	шт	1	-	-	5,7	3,4	1,49	0,01	6	3	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I5-04-8I п.I-009 8-525-I	Выключатель автоматический АП50-3МТ	шт	I	-	-	2,25	2,02	0,9	0,0I	2	2	I	-
I0	-"- I-008 8-525-I	То же, типа АП50-2МТ	шт	I	-	-	I,75	2,02	0,9	0,0I	2	2	I	-
II	8-522-I	Выключатель пакетный ПВМ3--I0	шт	2	-	-	-	2,6	I,26	0,0I	-	5	3	-
I2	I5-04-8I п.I8-097 8-529-5	Кнопка управления ПКЕ-7I2-2	шт	I	-	-	0,95	I,99	I,09	0,0I	I	2	I	-
I3	I5-04-8I п.I8-I22 8-573-6	То же, типа ПКУI5-I3I-40У3	шт	I	-	-	5,8	I,08	0,66	0,03	6	I	I	-
		В шкафу устанавливаются												
I4	-"- I8-I26 I5-I7-8I I-444 8-574-47	Кнопки 0,95+I,25=2,2	шт	3	-	-	2,2	0,45	0,29	-	7	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I5-04, п.04-I96 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-022	шт	2	-	-	5,2	3,4	I,49	0,0I	I0	7	3	-
I6	8-522-5	Соединение штепсельное	шт	4	-	-	-	2,32	I,02	0,0I	-	9	4	-
I7	8-406-I	Проложить водогазопроводную трубу в полу диам.20 мм	I00 м	0,25	-	-	-	54	23,2	9,73	-	I4	6	2
I8	8-4I7-I	То же, винипластовую диам.25мм	"	0,3	-	-	-	34,8	I4,4	3,85	-	I0	4	I
I9	8-4I8-I	То же, полиэтиленовую диам. 25 мм	"	0,9	-	-	-	9,89	8,57	0,08	-	9	8	-
20	8-4I8-3	То же, диам.40мм	"	0,2	-	-	-	I3,8	9,48	0,2I	-	3	2	-
2I	8-407-I	Проложить стальную трубу с креплением скобами диам.20 мм	"	0,I5	-	-	-	79,2	36	I2,2	-	I2	5	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-4I7-I	То же, винипластовую диам.25мм	I00 м	0,2	-	-	-	34,8	I4,4	3,85	-	7	3	I
23	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сеч.2,5мм2	"	I,4	-	-	-	4,88	2,36	0,7I	-	7	3	I
24	8-409-2	То же, сеч.до 6мм2	"	0,35	-	-	-	6,02	2,9	0,87	-	2	I	-
25	8-409-3	То же, сеч.до I6мм2	"	0,25	-	-	-	9,29	4,I	I,46	-	2	I	I
26	8-409-II	Каждый последующий провод сеч. 2,5мм2	"	4,2	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	5	5	-
27	8-409-I2	То же, сеч.до 6мм2	"	I,05	-	-	-	I,38	I,26	-	-	I	I	-
28	8-409-I3	То же, сеч.до I6мм2	"	0,5	-	-	-	2,53	2,38	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	8-400-I	Проложить кабель с креплением скобами сеч. 2,5мм2	I00 м	I,3	-	-	-	60,8	23,4	8,4	-	79	30	II
30	8-400-I	То же, сеч.до 6мм2	"	0,I5	-	-	-	60,8	23,4	8,4	-	9	4	I
3I	8-I46-I	То же, весом Iм до I кг	"	0,05	-	-	-	48	I8,2	4,04	-	2	I	-
32	8-I53-6	Сухие концевые заделки силового кабеля сеч. до 35мм2	шт	2	-	-	-	4,57	I,26	-	-	9	3	-
33	8-I53-5	То же, до I6мм2	шт	6	-	-	-	3,55	I,08	-	-	2I	6	-
34	8-9I-4	Металл разный	т	0,3	-	-	-	377	33,3	I,4I	-	II3	I0	-
		Итого	руб								I050	800	203	23
		Транспортные расходы 3%					-	-	-	-	32			
		Тара и упаковка I,5%					-	-	-	-	I6			
		Итого	руб								I098			

90-09061

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%						-	-	-	I4			
		Итого	руб								III2			
		Накладные расходы 87%						-	-	-	-	I77		
		Итого	руб									977		
		Плановые накопления 8%						-	-	-	-	78		
		Итого по I разделу	руб									I055		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-09-8I т.3-038	Кабель АВВГ-660в сеч.4х2,5мм I70хI,3хI,I26	км	0,I05	-	-		248,85	-	-	-	26	-	-
2	-"-	То же, сеч. 3х2,5мм2 I70хI,I27	км	0,025	-	-		I9I,59	-	-	-	5	-	-
3	-"-	То же, сеч.3х6+Iх4мм2 245хI,2хI,I27	"	0,0I	-	-		33I,34	-	-	-	3	-	-
4	-"-	То же,сеч.3х4+ +Iх2,5мм2 200хI,2хI,I27	"	0,005	-	-		270,48	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	-"-	То же, сеч. 3х25+1х16мм2 605хI,2хI,I27	км	0,005	-	-	-	8I8,20	-	-	-	4	-	-
6	-"- 5-00I	Провод АПВ-380в сеч.2,5мм2 I8xI,II6	км	0,4	-	-	-	20,09	-	-	-	8	-	-
7	-"-	То же, сеч. 4,0мм2 25xI,II6	км	0,085	-	-	-	27,9	-	-	-	2	-	-
8	-"-	То же, сеч.6мм2 34xI,II6	км	0,055	-	-	-	37,94	-	-	-	2	-	-
9	-"-	То же, сеч. I0мм2 54xI,II6	км	0,02	-	-	-	60,26	-	-	-	I	-	-
I0	-"-	То же, сеч. I6мм2 80xI,II6	км	0,055	-	-	-	89,28	-	-	-	5	-	-
II	-"-	Провод ПВ сеч. I,5мм2 27xI,II6	"	0,I6	-	-	-	30,I3	-	-	-	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ССЦ,ч.I стр.66	Труба водогазопроводная диам. 20 мм	м	40	-	-	-	0,32	-	-	-	13	-	-
13	05-03. п.80 стр.124	Труба винипластовая диам.25мм 0,31х1,076 =	м	50	-	-	-	0,33	-	-	-	17	-	-
14	-"- п.80-032	Труба полиэтиленовая диам. 25 мм 0,12х1,076 =	"	90	-	-	-	0,13	-	-	-	12	-	-
15	-"- п.80034	То же, диам.40мм 0,25х1,076	"	20	-	-	-	0,27	-	-	-	5	-	-
16	ССЦ,ч.У стр.197 п.30	Выключатель ПВМ3-10	шт	2	-	-	-	2,06	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб									113		
		Плановые накопления 8%	руб				-	-	-	-	-	9		
		Итого по II разделу	"									122		

I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5

Общая сводка

I. Оборудование	-	-	-	III2
II. Монтажные работы	-	-	-	II77
Всего по смете				2289

Главный инженер проекта В.Барсуков

Начальник сметного отдела Г.Кущенич

Составила вед.инженер В.Шичкова

Проверил гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I7

к типовому проекту на строительство прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на приобретение и монтаж КИП и автоматики

Составлена в ценах с I/I-84г.

Сметная стоимость 2,I7 тыс.руб.
В том числе: I) оборудования I,26 тыс.руб.
2) монтажных работ 0,9I тыс.руб.
Показатели по смете: объем 3529м3
стоимость Iм3 0,6I руб

№ пп	Наименов. пр-та ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных раб.	Ед. изм	К-во	Вес в тн. брут. ед. изм	Вес в тн. нет. общий	Стоимость единицы, руб Обор-дов.	Монтаж	В том числе основная зарплата	В том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата	Общая стоимость, руб Обор-дов.	Монтаж	В том числе основная зарплата	В том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-48 -8Iг п.I-303 II-I-I	Термометр П6-200о-240	шт	3	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
2	I7-06-48 8Iг п.I-752	Оправа прямая	шт	5	-	-	I,5	-	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I7-04-80 п.2-000I II-93-I	Манометр показывающий ОБМI-I00-6	шт	7	-	-	2,30	0,8	0,77	-	I6	6	5	-
4	I7-04-80 п.2-000I II-93-I	То же, ОБМ-I-I00-4	шт	8	-	-	2,30	0,8	0,77	-	I8	6	6	-
5	I7-04-80 п.5-0554 II-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3	шт	5	-	-	54,0	2,66	2,6I	-	270	I3	I3	-
6	I7-06-48 -8I п.I-456	Термометр комнатный ТБ-2М	шт	3	-	-	0,26	-	-	-	I	-	-	-
7	I7-06-48 8Iг п.I-375 II-I-I	Термометр У4-I000-240	шт	I	-	-	0,95	0,2I	0,2I	-	I	I	I	-
8	I7-06-48 8Iг п.I-753	Оправа угловая	шт	2	-	-	2,0	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I7-06 48-8I п.I-365 II-I-I	Термометр У2-500-240	шт	I	-	-	I,65	0,2I	0,2I	-	2	I	I	-
I0	I7-06-48 8Iг п.I-303 II-I-I	То же П6-200-I60	шт	6	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	5	I	I	-
II	I7-04-80 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I	шт	2	-	-	20,60	0,36	0,35	-	4I	I	I	-
I2	I7-04-80 п.I-0040 II-4-3	То же, ТУДЭ-4	шт	I	-	-	20,60	0,36	0,35	-	2I	I	I	-
I3	I7-04-80 п.I-04I4 II-I3-2	Термометр сопротивления ТСМ-507I 5I2 82I-300-02	шт	I	-	-	3,60	0,43	0,42	-	4	I	I	-
I4	I7-04-80 п.2-000I II-93-I	Манометр ОБМ1-I00-I	шт	I	-	-	2,30	0,8	0,77	-	2	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I7-04-80 п.2-000I II-93-I	То же ОБМ-I00-8	шт	I	-	-	2,30	0,8	0,77	-	2	I	I	-
I6	I7-04-80 п.2-000I II-93-I	То же ОБМ-I00-I6	шт	I	-	-	2,30	0,8	0,77	-	2	I	I	-
I7	I7-04-80 п.2-078I II-I40-2	Диафрагма ДК-I6-80-П-а/б-7	шт	I	-	-	I7,30	2,65	0,85	0,07	I7	3	I	-
I8	I7-04-80 п.2-0500 II-247-2	Дифманометр сильфонный ДСС-7I0Н	шт	I	-	-	205,0	4,9	3,I3	0,03	205	5	3	-
I9	I5-04-80 п.I8-093 8-529-5	Кнопка ПКЕ-222-2У3	шт	I	-	-	I,95	I,99	I,09	0,0I	2	2	I	-
20	I5-04-80 п.I9-073 8-6I2-6	Щиток электропитания ЭЩП-5	шт	I	-	-	8,0	4,I5	2,27	2,5	8	4	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	I5-04-80 п.I8-I20 8-573-6	Пост управления ПКУ I5.I9-33I--54У2	шт	I	-	-	8,50	I,08	0,66	0,03	9	I	I	-
22	I5-04-80 п.I8-I26 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КУ 0,95+I,25 =	"	3	-	-	2,20	0,45	0,29	-	7	I	I	-
23	I5-04-80 п.I8-I28 I5-I7-80 п.I-444 8-574-48	Кнопка КУФ I,25+I,25 =	"	3	-	-	2,50	0,78	0,46	-	8	2	I	-
24	I6-02-80 п.05-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП-220	"	3	-	-	8,70	0,38	0,33	-	26	I	I	-
25	23-07-8I доп.I п.I-I93I II-540-4 II-540-I3	Клапан регулирующий 25ч93Iнж с приводом ПР-I	"	I	-	-	57,0	8,3I	4,28	0,I6	57	8	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	II-354-I	Вентиль I0I4	шт	I8	-	-	-	I,05	I,03	-	-	I9	I9	-
27	I2-790-I	То же, I5к4I8п	шт	2	-	-	-	I,75	I,49	0,0II	-	4	3	-
28	I5-I7 8II п.I-I04 II-680-3	Щит автоматизации П-I ШМ разм. I000х600х х500	шт	I	-	-	2I,0	3,09	I,87	0,II	2I	3	2	-
29	Кальк.I	Щит управления ЯУЭ-0853 разм. 800х600х360	шт	2	-	-	I06,25	30,07	9,92	0,25	2I3	60	20	I
		Аппаратура, устанавливаемая на щите автоматизации:												
30	I5-04-80 п.I2-05I I5-I7-8I п.I-428 8-574-55	Реле промежуточное РПУ2-36-620--I93 6,60+2,50 =	шт	8	-	-	9,I0	I,I9	0,73	-	73	I0	6	-
3I	I5-04-80 п.I2-004 I5-I7-8I п.I-428 8-574-55	То же, времени ВС-I0-33 I8,40+2,50 =	шт	I	-	-	20,90	I,I9	0,73	-	2I	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	I5-04-80 п.I8-0II I5-I7-8I п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 0,80+I,25 =	шт	5	-	-	2,05	0,45	0,29	-	I0	2	I	-
33	I5-04-80 п.06-409 I5-I7-8I п.I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП-53II 2,20+I,25	шт секц	2 4	-	-	3,45	- 0,43	- 0,I8	-	7	- 2	- I	-
34	I5-04-80 п.0I-006 I5-I7-8I п.I-35I 8-574-23	Выключатель А63-М I,45+I,05 =	шт	I	-		2,50	I,I4	0,78	-	3	I	I	-
35	I5-07-80 п.5-05I I5-I7-8I п.I-48I 8-574-56	Арматура АС-220 0,38+0,75 =	шт	3	-	-	I,I3	0,55	0,33	-	3	2	I	-
36	I5-I5-7I п.3I-0I8 I5-I7-8I п.I-48I 8-574-56	Лампа Д-220-I0 0,I45+0,75 =	шт	3	-	-	0,895	0,55	0,33	-	3	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	I5-04-80 п.06-002 I5-I7-8I п.I-4I4 8-574-28	Выключатель ПВ2-I0 0,90+3,30 =	шт	I	-	-	4,20	0,28	0,I6	-	4	I	-	-
38	I7-I4-II 8Iг доп.2 п.9-I3I I5-I7-8I п.I-484 8-574-58	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I I8,0+I,50 =	шт	I	-	-	I8,0	I,I4	0,66	-	I8	I	I	-
39	I5-04, доп.I5 I974г п.I5-579 I5-I7-8I п.I-429 8-574-55	Реле балансное БР-3 I5,0+3,75 =	шт	I	-	-	I8,75	I,I9	0,73	-	I9	I	I	-
40	I7-04-80 п.5-050I I5-I7-8I п.I-439 8-574-58	Регулятор температуры РТ-3 42,70+3,60 =	шт	I	-	-	46,30	I,I4	0,66	-	46	I	I	-
4I	8-4I7-I	Прокладка винипластовой трубы диам.до 25мм	I00 м	I,32	-	-	-	34,8	I4,4	3,85	-	46	I9	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	8-4I7-2	То же, 32 мм	I00м	0,2	-	-	-	49,8	I7,8	6,07	-	I0	4	I
43	8-406-I	То же, стальной диам.до 25мм	"	0,3	-	-	-	54	23,2	9,73	-	I6	7	3
44	8-408-I	Металлорукав диам.до 25мм	"	0,3	-	-	-	32	9,26	2,28	-	I0	3	I
45	I2-524-I	Прокладка импульсных труб	м	30	-	-	-	0,8	0,7I	0,02	-	24	2I	I
46	8-409-I	Затягивание первого провода АПВ и ПВ сеч. до 2,5мм2 в трубы	"	2,I2	-	-	-	4,88	2,36	0,7I	-	I0	5	2
47	8-409-II	За каждый последующий	"	I6,08	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I9	I8	-
		Итого	руб								II86	307	I84	I7
		Транспортные расходы 3%					-	-	-	-	36			
		Тара и упаковка I.5%					-	-	-	-	I8			
		Итого	руб								I240			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%						-	-	-	I5			
		Итого	руб								I255			
		Накладные расходы 87%						-	-	-	-	I60		
		Итого	руб									467		
		Плановые накопления 8%						-	-	-	-	37		
		Итого по I разделу	руб									504		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	23-07. 4-002	Вентиль IOI4 Ду=6 мм I2,4xI,098	шт	I8	-	-	-	I3,6I	-	-	-	245	-	-
2	-"- I-0359	То же, I5кч I8п Ду=I6 мм I,3xI,098 =	шт	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
3	I5-09-8I т.5-00I	Провод АПВ-380в сеч.2,5мм2 I8xI,II6	км	I,22	-	-	-	20,09	-	-	-	25	-	-
4	-"-	То же, ПВ-3-I--380в 22,5xI,II6 =	шт	0,6	-	-	-	25,II	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	06-03, п.80I22	Труба винипластовая диам.20мм 0,2xI,076 =	м	2	-	-	-	0,22	-	-	-	I	-	-
6	-"- п.80I24	То же, 25 мм 0,3IxI,076 =	м	I30	-	-	-	0,33	-	-	-	43	-	-
7	-"- п.80I25	То же, 32 мм 0,49xI,076 =	м	20	-	-	-	0,53	-	-	-	II	-	-
8	ССЦ,ч.I стр.68	То же, стальная диам.20 мм	м	30	-	-	-	0,26	-	-	-	9	-	-
9	СП-I3 т.I8.I	То же, бесшовная диам.I4 мм 0,47xI,076 =	м	30	-	-	-	0,6I	-	-	-	I5	-	-
I0	24-I6-49 I-050	Металлорукав РЗ-ЦХ-I8 0,I5xI,098 =	м	30	-	-	-	0,I6	-	-	-	5	-	-
II	ССЦ,ч.Ш стр.I28	Фланцы Ду-80мм	шт	2	-	-	-	I,26	-	-	-	3	-	-
I2	-"-	То же, Ду-I5мм	шт	2	-	-	-	0,49	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб									376		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%					-	-	-	-	-	30		
		Итого по II разделу	руб									406		

Общая сводка

I. Оборудование	I255
II. Монтажные работы	9I0
Всего по смете	2I65

Главный инженер проекта В.Барсуков

Начальник сметного отдела Г.Кущевич

Составила вед.инженер В.Шичкова

Проверил гл.специалист А.Зимин

I9060-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I8

к типовому проекту на строительство прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на приобретение и монтаж сетей связи и сигнализации

Составлена в ценах с I.0I.84г.

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.
В том числе: 1) оборудования 0,1 тыс.руб.
2) монтажных работ 0,36 тыс.руб.
Показатели по смете:
объем 352,9м3
стоимость Iм3 0,I3 руб.

№ пп	Наименов. пр-та цен. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица изм.	К-во	Вес в тн, брутто-нетто Ед. изм.	Вес в тн, брутто-нетто Общий	Стоимость един., руб. Обор-дов.	Стоимость един., руб. Монтаж	Стоимость един., руб. В том числе основная зарплата	Стоимость един., руб. В том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата	Общая стоимость, руб Обор-дов.	Общая стоимость, руб Монтаж	Общая стоимость, руб В том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб В том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Приобретение и монтаж оборудования												
I	62-03-8I п.I2 I0-I27-5	Аппарат телефонный системы АТС типа ТА-72 настольный	шт	5	-	-	9	0,37	0,3I	-	45	2	2	-
2	084-0I-8I п.I I0-397-7	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5вт "Тайга-4"	"	I0	-	-	5	2,73	2,34	-	50	27	23	-

284-3-49.83 Альбом VI

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная на стене	шт	2	-	-	-	4,07	I,62	0,55	-	8	3	I
4	I0-38I-6	Коробки ответвительные и ограничительные	шт	I4	-	-	-	2,42	2,22	-	-	34	3I	-
5	8-59I-6	Радиорозетки	I00 шт	0,I	-	-	-	25,I	I7,I	0,02	-	3	2	-
6	ЕРЕР 34-64I	Стойка радиотрансляционная на напряжение до 240в I4,0хI,I65	шт	I	-	-	-	I6,3I	4,34	-	-	I6	4	-
7	I0-397-5	Трансформатор абонентский на стойке	шт	I	-	-	-	I,49	I,24	-	-	I	I	-
8	8-4I7-2	Труба винипластовая диам.32мм с креплением	I00 м	0,03	-	-	-	49,8	I7,8	6,07	-	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	8-149-1	Прокладка в трубе кабеля ТШП	100 м	0,03	-	-	-	10	6,24	0,1	-	1	-	-
10	10-54-7	То же, по стене	"	0,97	-	-	-	31,6	18,9	1,92	-	31	18	2
11	10-54-12	То же, провода ТРП и ПТПМ	"	3,8	-	-	-	11,2	10,8	-	-	43	41	-
12	10-972-18	Ввод абонентский со стойки на стену	шт	1	-	-	-	3,17	1,53	0,13	-	3	2	-
13	10-967-1	Муфта разветвительная емк. 10х2	шт	1	-	-	-	6,71	3,11	0,27	-	7	3	-
14	10-972-21	Вывод кабеля на стену здания с проходом через стену	шт	1	-	-	-	6,15	2,75	0,24	-	6	3	-
		Итого	руб								95	186	133	3
		Тара и упаковка 1,5%	руб					-	-	-	1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 3%	руб				-	-	-	-	2			
		Итого	руб								98			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб				-	-	-	-	I			
		Итого	руб								99			
		Накладные расходы 87%	руб				-	-	-	-	-	II6		
		Итого	руб									302		
		Плановые накопления 8%	руб				-	-	-	-	-	24		
		Итого по I разделу	руб									326		
		II. Материалы, не учтенные ценниками на монтаж												
I	I5-09-8I т.7-023	Кабель ТПП I0х2х0,5 I65хI,II8	км	0,I	-	-	-	I84,47	-	-	-	I8	-	-
2	-"- т.7-029	Провод марки ТРП Iх2х0,5 9,6хI,II6	км	0,I8	-	-	-	I0,7I	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-09-8I т.7-03I	То же, марки ПТШМ-1х2хI,2 I8,8хI,II6	км	0,2	-	-	-	20,98	-	-	-	4	-	-
4	28-02-20 -8Iг I-25I	Трансформатор ТАМУ-IOI 3,35хI,082	шт	I	-	-	-	3,62	-	-	-	4	-	-
5	05-03 80-I25	Труба винипластовая Д-32мм 0,49хI,076	м	3	-	-	-	0,53	-	-	-	2	-	-
6	ССЦ,ч.У стр.208	Радиорозетки	шт	I0	-	-	-	0,I6	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб									32		
		Плановые накопления	8%				-	-	-	-	-	3		
		Итого по II разделу										35		

Общая сводка:

I. Оборудование	99
II. Монтажные работы	36I
Всего по смете	460

Главный инженер проекта В.Барсуков

Начальник сметного отдела Г.Кущевич

Составила вед.инженер В.Шичкова

Проверил гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I9

к типовому проекту на строительство прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Составлена в ценах с I/OI.84г.

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
В том числе: I) оборудования
2) монтажных работ 0,49 тыс.руб.
Показатели по смете:
объем 3529м3
стоимость Iм3 0,I4 руб.

№ пп	Наименов. пр-та цен. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес в тн, брутто-нетто Ед. изм.	Вес в тн, брутто-нетто Общий	Сметная стоим. ед., руб. Обор-дов.	Сметная стоим. ед., руб. Монтаж	В том числе основная зар-плата	В том числе эксп. маш./ в т.ч зар-плата	Общая стоимость, руб Обор-дов.	Общая стоимость, руб Монтаж	В том числе основная зар-плата	В том числе эксп. маш./ в т.ч зар-плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I0-742-I0	Прибор "Сигнал--3I" на I луч	шт	3	-	-	-	8,07	7,79	-	-	24	23	-
2	I0-743-I	Датчик ДТЛ	"	66	-	-	-	0,45	0,4	-	-	30	26	-
3	II-580--I3	Диоды	"	66	-	-	-	0,32	0,3I	-	-	2I	20	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	36-08 2-06I	Диод КД-I05Б 0,06xI,082	шт	66	-	-	-	0,06	-	-	-	4	-	-
5	ССЦ,ч.У стр.I82	Светильник НБО-005х60/р	шт	I	-	-	-	2,6	-	-	-	3	-	-
6	I5-09 т.7-029	Провод марки ТРП Ix2x0,5 9,6xI,II6	км	0,5	-	-	-	I0,7I	-	-	-	5	-	-
7	-"- т.5-002	То же, марки АШВ-2х2,5 4IxI,II6	км	0,03	-	-	-	45,76	-	-	-	I	-	-
8	24-I6-49 I-053	Рукав металлический РЗ-Ц-Х 0,25xI,089	м	I5	-	-	-	0,27	-	-	-	4	-	-
9	ССЦ,ч.У стр.I93	Лампа накаливания Б220-60 0,075xI,086 =	I0 шт	0,I	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
I0	I5-04-0I п.75	Выключатель 0,32xI,082	шт	3	-	-	-	0,35	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб									I04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб				-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого по II разделу	руб									II2		
		Всего по смете	руб									492		

Главный инженер проекта В.Барсуков

Начальник сметного отдела Г.Кущевич

Составила инженер Е.Гайдукова

Проверил гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-20

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость 29,53 тыс.руб.
В том числе: а) оборудования 28,53 тыс.руб.
б) монтажных работ I,00 тыс.руб.
Показатели по смете:
объем 3529м3
стоимость Iм3 8,37 руб.

№ пп	Наименов. пр-та ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных раб.	Ед. изм.	К-во	Вес в тн, брутто-нет. ед. изм.	общий	Стоимость един.,руб Обор-дов.	Монтаж	в том числе основная	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата	Общая стоимость,руб Обор-дов.	Монтаж	в том числе основная	в том числе эксп. маш./ в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-03, ч.I, 8Iг 5-275	Весы шкальные РП-50ШВП-I	шт	2	0,027	0,054	33	-	-	-	66	-	-	-
2	56-0I-I5 80г 4-I22	Отсек для грязного белья I500xI500x2000	"	5	-	-	94	-	-	-	470	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-00-0I 8Iг п.65 36-2-2	Стиральная машина АСМТ-25	шт	3	0,6	I,8	I300	I5,I	I2,9	0,38	3900	45	39	I
4	24-I0-80 03-004 36-2-2	Стиральная машина СМ-I0А	шт	2	0,26	0,52	675	I5,I	I2,9	0,38	I350	30	26	I
5	24-I0-80 03-0I3 36-I-I	Центрифуга В-25	шт	2	0,325	0,650	400	I3	II	0,28	800	26	22	I
6	23-03-I 8Iг 05-663 I8-50-I	Реактор чугунный РЧЭР-04-I Объем 0,4м3	"	I	I,3	I,3	I800	66,4	I5,4	8,22	I800	66	I5	8
7	24-I0-8I 03-023 36-4-2	Сушильный барабан КП-306	"	I	0,62	0,62	I000	2I,I	I7,8	0,36	I00	2I	I8	I
8	24-I0-8I 03-0I9 36-3-I	Каток сушильно-гладильный СIВК-50	"	I	I,65	I,65	2880	24,3	20,6	0,52	2880	24	2I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	24-I0-8I 03-029 36-5-3	Пресс гладильный КП-5I4	шт	2	I,I7	2,34	I900	2I,8	I8,7	0,64	3800	44	37	I
I0	23-03-I 8Iг 05-664 I8-50-I	Реактор чугунный РЧЭр-0,63-I	шт	2	I,66	3,32	2000	66,4	I5,4	8,22	4000	I33	3I	I6
II	ССН,т.32 I983г п.I38	Стол для чистого белья 3000х800х800	шт	2	-	-	77,7	-	-	-	I55	-	-	-
I2	-"-	Стол для комплектации чистого белья 3000х800х800	шт	2	-	-	77,7	-	-	-	I55	-	-	-
I3	24-I9-73 80г п.5040	Стеллаж 4-х ярусный 2040х600х2750	шт	I2	0,086	I,302	III	-	-	-	I332	-	-	-
I4	Приказ 389 от 24.09.80 Мин-ва бытового обсл. насел. СССР 33-499-5	Стол гладильный I500х500х800	шт	I	-	-	85	3,67	3,49	0,06	85	4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	64-04-02 80г доп.37	Утюг электрический УЭП-4	шт	2	-	-	4,9	-	-	-	9	-	-	-
I6	ССН,т.32 I983г п.II6 33-490-I	Машина швейная класс 22А	шт	I	-	-	II9,9	4,54	4,27	0,07	I20	5	4	-
I7	24-I0-0I I98Iг п.77	Тележка для мокрого белья	шт	6	0,07	0,07	83	-	-	-	498	-	-	-
I8	То же, п.80	Тележка для чистого белья 68:50х9I =	шт	7	0,09I	0,09I	I23,76	-	-	-	866	-	-	-
I9	24-I0-0I 8Iг п.77	Тележка для грязного белья	шт	4	0,086	0,086	83	-	-	-	332	-	-	-
20	56-0I-0I 80г п.37 3I-68-5	Шкаф вытяжной ШВК-66 I200х600хI750	шт	I	0,05	0,05	203	I34	35,8	0,42	203	I34	36	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	56-0I-I0 80г п.58 3I-68-2I	Стол для лабораторных работ 2000х800х750	шт	I	0,070	0,07	332	I4,4	II,6	0,4	332	I4	I2	-
22	I7-03-I 8Iг 5-357 5-390	Технические весы и разновес ВР-I00 67+I7,50 =	шт	I	0,00I2	0,00I2	85	-	-	-	85	-	-	-
23	I7-03-I 8Iг 5-355 5-387	Аналитические весы и разновес I65+6,50 =	"	I	-	-	I7I,5	-	-	-	I72	-	-	-
24	I7-06-48 8Iг I-00I	Набор ареометров для определения удельного веса жидкостей	"	I	-	-	8,25	-	-	-	8	-	-	-
25	I7-06-48 8Iг I-I08 II-I-I	Термометры для определения со шкалой до t I000 и I500	шт	2	-	-	5	0,2I	0,2I	-	I0	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	I7-06-48 8Iг I-599	Бутирометры для определения жирных кислот в молоке	шт	2	-	-	I5	-	-	-	30	-	-	-
27	То же. I-58I	Психрометры для определения влажности воздуха	шт	2	-	-	I,40	-	-	-	3	-	-	-
28	То же I-043	Песочные часы	шт	3	-	-	0,43	-	-	-	I	-	-	-
29	I7-05-80г 04-00I	Школьный микроскоп для определения качества материалов	шт	I	-	-	3I	-	-	-	3I	-	-	-
30	I7-06-48 8Iг I-696	Куб перегонный для получения дистиллированной воды	шт	I	-	-	4,20	-	-	-	4	-	-	-
3I	I5-I4-8I I0-002 9-I-I	Электрические печи	шт	2	0,065	0,I3	II0	2I,9	I7,6	I,04	220	44	36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	28-02-22 81г I6-027	Водяные бани ЬВД	шт	2	-	-	I2	-	-	-	24	-	-	-
33	I5-I4-73 07-006 К=0,98 II-78I-I	Муфельные печи ШМ-8 36х0,98	шт	2	0,036	0,072	35	I,09	I,05	0,0I	70	2	2	-
34	I7-03-II 80г I-035	Секундомер	шт	I	-	-	I2	-	-	-	I2	-	-	-
35	56-0I-0I I980г п.92	Шкаф для хранения медикаментов I000х420х хI800	шт	I	0,04	0,04	92	-	-	-	92	-	-	-
36	29-I0-I0 80г п.3	Верстак столярный на металлическом основании 64Н-0ІМ I870х770х770	шт	I	-	-	45,5	-	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	24-04-0I 80г II.I70 32-52-2	Верстак слесарный 764-0I 962х670хI360	шт	I	0,II	0,II	57	5,48	4,75	0,05	57	5	5	-
38	24-20-37 80г часть УШ 03-039	Рабочее место станочника 66И-0I 400х500хII00	шт	2	-	-	36,35	-	-	-	73	-	-	-
39	I8-0I-8I 2-002 I-202-I	Настольно-сверлильный станок 2М.II2	шт	2	0,I2	0,240	290	9,9	9,2	0,06	580	20	I8	-
40	24-0I-0I 80г II.I5I I-2I4-I	Пресс гидравлический Р-324	шт	I	0,058	0,058	233	7,4	6,89	0,04	232	7	7	-
4I	24-I8-40 часть III 3-004	Подставка под оборудование	шт	3	0,065	0,I95	46	-	-	-	I38	-	-	-
42	24-06-80 04-005 28-902-2	Автомат для газированной воды АТ-I00э	шт	I	0,265	0,265	I500	6,04	5,47	0,28	I500	6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	24-I7-80г 6-02 28-927-2м	Электроплита бытовая	шт	I	0,08	0,08	78	7,46	7,27	0,03	78	7	7	-
44	24-06-80 06-002 28-923-Iм	Электрокипятильник настольный КЭЗ-25	шт	I	0,0I65	0,0I65	65	2,85	2,77	0,0I	65	3	3	-
45	Пр-т 092 Сб.2 п.53 К=0,08	Холодильник бытовой ЗиЛ	шт	I	-	-	340,4	-	-	-	340	-	-	-
46	24-I9-73 I980г п.260	Стол производственный I500x630x900	шт	I	-	-	3I,50	-	-	-	32	-	-	-
47	56-0I-02 80г п.I62 56-0I-0I -80г п.I32	Стол обеденный 2-местный в комплекте со стульями	шт	2	-	-	38,50	-	-	-	77	-	-	-
48	56-0I-0I 80г п.72	Подцветочники	шт	I0	-	-	25	-	-	-	250	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49	46-0I-0I 80г п.I5I	Стол журнальный 1I00x550x550	шт	4	-	-	20	-	-	-	80	-	-	-
50	56-0I-0I, 80г п.I4I	Кресло для предприятий общественного питания	шт	8	-	-	I5	-	-	-	I20	-	-	-
5I	То же. п.I33	Стул	шт	20	-	-	6,50	-	-	-	I30	-	-	-
52	То же. п.I59	Стол письменный	шт	2	-	-	42	-	-	-	84	-	-	-
53	тех.ч.	Стоимость электроэнергии	квт час	4I,6	-	-	-	0,0325	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб								27898	643	348	33
54	Кальк.I	Транспорт	руб				-	-	-	-	I9			
		Тара и упаковка I%	руб				-	-	-	-	279			
		Итого	"								28I96			

19050-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб					-	-	-	338			
		Итого	руб								28534			
		Накладные расходы 80%	руб				-	-	-	-	-	278		
		Итого	руб									92I		
		Плановые накопления 8%	руб					-	-	-	-	74		
		Итого	руб									995		
		Всего по гр.I2+I3									29529			

Главный инженер проекта В.Барсуков

Начальник сметного отдела Г.Кущевич

Составил вед.инженер В.Савкина

Проверил гл.специалист А.Зимин

СМЕТА № 2-I-2I

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену
на приобретение и монтаж оборудования воздухоснабжения

Сметная стоимость 1,28 тыс.руб.
В том числе: а) оборудования 0,7 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,58 тыс.руб.
Показатели по смете:
объем здания 3529м3
стоимость I пм 0,36 руб.

№ пп	Наименов. пр-та чертежа и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес в тн, брут.	Вес в тн, нет.	Стоимость един., руб. Оборудов	Монтажных работ всего	Монтажных работ в т.ч основная	Монтажных работ в т.ч экспл. маш./ в т.ч зарплата	Общая стоимость, руб Оборудов	Монтажных работ всего	Монтажных работ в том числе основная	Монтажных работ в том числе экспл. маш./ в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-04-6I 6Iг Д.73 7-I-2м	Компрессор воздушный поршневой	шт	2	0,35	0,7	306	II4	97,2	2,I4	5I2	228	I94	4
2	-"-	Стоимость электроэнергии	квт час	340	-	-	-	0,0325	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	23-07-80 I-02I5 I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый Ду-I5 I5ч 8бр	шт	I2	–	–	–	I,I5х I,098 0,75	0,73	–	–	I5 9	9	–
4	23-07-8I I-0396 I2-808-I	Вентиль соленоидный с эл. магнитом приводом Ду-25 СВМ-I5кч 888р I,82+I,52х0,25 =	шт	3	–	–	20	2,2	I,52х I,25	0,0Iх I,25	60	7	6	–
5	Ц.I,ч.III п.843 I2-8II-I	Клапан обратный I6Б-I6к Ду-I5	шт	2	–	–	–	0,65 0,76	0,72	–	–	2 2	I	–
6	–"– п.882 I2-805-I	Клапан редукционный I8ч 26р Ду-25	шт	I	0,0064	–	–	I3,7 I,85	I,59	0,0I	–	I4 2	2	I
7	Ц.I,ч.III п.I950 II-93-I	Манометр ОБМ-I60	шт	2	0,0025	0,005	–	4,36 0,8	0,77	–	–	9 2	2	–
8	I2-799-I	Кран натяжной муфтовый с контр.фланцем												

ЭО - 09061

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		для манометр. ø I5 КТК	шт	2	0,0005	0,00II	-	0,79	0,75 Стоимость входит в п.7	-	-	2	2	-
9	Ц.I,ч.III п.877 I2-805-I	Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный I7ч 3бр	шт	I	-	-	-	596 I,85	I,59	0,0I	-	6 2	2	-
I0	Ц.I,ч.III п.I54I	Труба водогазопроводная Ду=20 мм 8xI,03 =	м	8,24	-	-	-	0,79	-	-	-	7	-	-
II	I2-I-I	Монтаж	м	8	-	-	-	0,48	0,43	0,0I	-	4	3	-
I2	Ц.I,ч.III п.I540	Труба водогазопроводная Ду-I5, ГОСТ 3262-75 56xI,03	м	57,68	-	-	-	0,79	-	-	-	46	-	-
I3	I2-I-I	Монтаж	м	56	-	-	-	0,48	0,43	0,0I	-	27	24	I
I4	I2-758-I	Промывка водой	м	64	-	-	-	0,08	0,06	-	-	5	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	Цен.I2 стр.I22	Стоимость воды	м3	20	-	-	-	0,I	-	-	-	2	-	-
I6	I5-6I4	Окраска труб масляной краской за два раза	м2	4,42	-	-	-	0,556х I,I65	0,384	-	-	3	2	-
		Итого	руб								672	345	24I	6
	Кальк.I	Транспорт	руб					-	-	-	9			
		Тара и упаковка I%	руб					-	-	-	7			
		Итого	руб								688			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб					-	-	-	8			
		Итого	"								696			
		Накладные расходы 80%	руб					-	-	-	-	I93		
		Итого	руб									538		
		Плановые накопления 8%	"					-	-	-	-	43		
		Итого	"									58I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего гр.I2+I3 руб									I277			

Главный инженер проекта В.Барсуков

Начальник СЭО Г.Кущевич

Составил вед.инженер В.Савкина

Проверил гл.специалист А.Зимин

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I
стоимости щита управления ЯУЭ-0863

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7-8I I-I02 8-572-I	Металлоконструкции разм. 800х600х360	шт	I	-	-	I6,3	4,39	I,36	0,25	I6,3	4,39	I,36	0,25
2	I5-04-80 I2-049 I5-I7-8I I-429 8-574-55	Реле РПУ2-36 5,I+3,75=8,85	шт	5	-	-	8,85	I,I9	0,73	-	44,35	5,95	3,65	-
3	-"- I2-0Д5 -"- I-428 8-574-55	То же. РВП72-322I 8,6+2,5=II,I	шт	I	-	-	II,I	I,I9	0,73	-	II,I	I,I9	0,73	-
4	-"- I8-0II -"- I-444 8-574-47	Кнопка КЕ-0II 0,8+I,25=2,05	шт	3	-	-	2,05	0,45	0,29	-	6,I5	I,35	0,87	-
5	-"- 06-4I0 -"- I-446 8-574-50	Переключатель универсальный УП-53I2 3,3+2,5=5,8	шт секц	I 4	-	-	5,8	- 0,43	- 0,I8	-	5,8	I,72	0,72	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	" I5-006 -"- I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический А63-М I,45+I,05=2,5	шт	I	-	-	2,5	I,I4	0,78	-	2,5	I,I4	0,78	-
7	I5-07-8I 5-047 -"- I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС-I20 0,33+0,75=I,08	"	2	-	-	I,08	0,55	0,33	-	2,I6	I,I	0,66	-
8	I5-04-80 06-002 -"- I-4I4 8-574-28	Выключатель пакетный ПВ2-I0 0,9+3,3=4,2	"	I	-	-	4,2	0,28	0,I6	-	4,2	0,28	0,I6	-
9	I5-I5 3I-0I8 -"- I-48I	Лампа У220-I0 0,I45+0,75=0,9	"	3	-	-	-	0,9	-	-	-	2,7	-	-
I0	I5-07-8I 5-059 -"- I-48I 8-574-56	Табло ТСБ-220 I,2+0,75=I,95	"	3	-	-	I,95	0,55	0,33	-	5,85	I,65	0,99	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I5-I7-8I I-495	Таблички	шт	I7	-	-	-	0,3	-	-	-	5,I	-	-
I2	-"- I-508	Комплект реек	к-т	I	-	-	-	3,5	-	-	-	3,5	-	-
		Итого	руб								98,4I	30,07	9,92	0,25
		Комплектная регулировка 8%	руб					-	-	-	7,84			
		Итого по калькуляции	руб								I06,25			

Составила В.Шичкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-22

к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену на приобретение шкафчиков

Сметная стоимость 2,6I т.р.
Показатели по смете:
объем здания 3529м3
стоимость 1м3 0,74 руб

№ пп	№ пр-та ценника и № поз.	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.изм. р.к.	Стоимость общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	Постан. Госстроя СССР от I2.02.7Iг № 5 и 6	Шкаф для хранения одежды со скамьей серия I.472.0 Цена: 32х3+3,50х3	шт	2I	I06,5	2237
2	То же	То же. без скамьи Цена: 32,3	"	3	96	288
		Итого	руб	-	-	2525
		Транспорт I%	"	-	-	25
		Тара и упаковка I%	"	-	-	25
		Итого	"	-	-	2575
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	3I
		Всего по смете	"			2606

Главный инженер проекта В.Барсуков
Начальник отдела Г.Кущевич
Составила вед.инженер В.Савкина
Проверил гл.специалист А.Зинин

СМЕТА № 2-I-23

к типовому проекту прачечной производительностью 500 кг сухого белья в смену на приобретение мебели

Сметная стоимость 0,52 тыс.руб.
Показатели по смете:
объем здания 3529м3
стоимость Iм3 0,I5 руб.

№ пп	№ ЕР	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. р.к.	Стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
Постанов.Совета Министров УкрССР от I6.0I.70г. № 22сп УССР I970г. № I от 8 стр.58-63		Приобретение мебели и других предметов для оборудования служебных помещений прачечной	на I рабочего	4	I25	500
		Итого	руб.	-	-	500
		Транспорт I%	"	-	-	5
		Тара и упаковка I%	"	-	-	5
		Итого	"			5I0
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	6
		Всего по смете	"			5I6

Гл.инженер проекта В.Барсуков
Начальник отдела Г.Кущенич
Составила вед.инженер В.Савкина
Проверил гл.специалист А.Зимин

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов на Iтн оборудования

Исходные данные

I. Вид отпускной цены - франко-вагон ст.отправления
2. Наименование поставщиков для типового проекта
3. Вид транспорта - железнодорожные перевозки
   3.I. Вид отправки - повагонно
   3.2. Тариф общий
   3.3. Тарифная схема - 63
   3.4. Норма загрузки вагонов - 20
   3.5. Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку и выгрузку - 2
4. Автомобильные перевозки
   4.I. Класс груза
   4.2. Тариф - общий

Наименование	Наименование конечных пунктов	Расстояние, км	Стоимость	
			Формула подсчета	Всего
Железнодорожные перевозки	для типового проекта:	500	-	4,35
Погрузочно-разгрузочные работы при ж/дорожных перевозках			0,96+ 0,96	I,92
Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках			0,77+ 0,76	I,53
Автотранспорт		I5	-	I,4I
Итого за Iт				9,2I

Итого 9,26xI,72xI,2 = I9 руб.на технологическое оборудование.
Итого на воздухоснабжение - 9,2Ix0,8xI,2 = 9 руб.

Составила В.Савкина

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту прачечной производительностью 0,5т сухого белья в смену

Наименование ресурсов	Количество		
	Варианты		
	I	2	3
I	2	3	4
Общестроительные работы, чел.-ч	I8680		
Заработная плата, руб.	8I07		
Строительные машины, маш.-ч	20I5		
Санитарно -технические работы			
Затраты труда, чел.ч	8I75,4		
Заработная плата, руб.	4II6,2		
Строительные машины, руб.	98		
Монтажные работы			
Технологическое оборудование			
затраты труда чел.-час	I024		
заработная плата, руб.	589		
Электротехническое оборудование			
затраты труда, чел.-час	882		
заработная плата, руб.	6II		
КИП и автоматика:			
затраты труда, чел.-час	295		
заработная плата, руб.	I84		

I	2	3	4
Связь и сигнализация:			
затраты труда, чел.-час	224		
заработная плата, руб.	I33		
Пожарная сигнализация			
затраты труда, чел.-час	339		
заработная плата, руб.	I76		

Начальник сметно-экономического отдела Г.Кущенич

Составили: А.Ковалева

А.Зимин

В.Санкина

В.Шичкова

gost.e-ecolog.ru