ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
272-20-142.84

СТОЛОВОЙ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ - КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I С ВАРИАНТОМ ДИЕТИЧЕСКОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ПОЛУФАБРИКАТАХ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

1533/4

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2939 Инв.№ 1533-04 тираж 100
Сдано в печать 18.09 1985г цена 6-08

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

272-20-142.84

СТОЛОВОЙ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ - КАФЕ)
В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I С ВАРИАНТОМ ДИЕТИЧЕСКОЙ,
РАБОТАЮЩЕЙ НА ПОЛУФАБРИКАТАХ

Альбом 4

С М Е Т Ы

Сметная стоимость:

общая	- 214,93 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 161,58 тыс.руб.
I м3 здания	- 36,24 руб.

Разработан проектным институтом "Белгипроторг"

Утвержден Госгражданстроем
приказ №129 от 29.04.83г.
Переутвержден письмо СЗ-4-3000 от 7.09.84г.

Директор института	И.Е.Кривицкий
Гл.инженер проекта	А.И.Сагалович
Начальник сметного отдела	В.К.Борисенко

1533/4

272-20-142.04

1533/4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка		3
2. Объектная смета № I		4
3. Сводка объемов и стоимости работ		6
4. Смета № I-I	- Общестроительные работы	7
5. Смета № I-2	- Отопление	47
6. Смета № I-3	- Теплоснабжение калориферов	50
7. Смета № I-4	- Утилизация тепла	54
8. Смета № I-5	- Узел управления	59
9. Смета № I-6	- Вентиляция	63
I0. Смета № I-7	- Хозяйственно-питьевой производственный водопровод	75
II. Смета № I-8	- Горячее водоснабжение	78
I2. Смета № I-9	- Производственная канализация	8I
I3. Смета № I-I0	- Производственная канализация условно чистых вод	84
I4. Смета № I-II	- Хозбытовая канализация	86
I5. Смета № I-I2	- Внутренние водостоки	89
I6. Смета № I-I3	- Электроосвещение	9I
I7. Смета № I-I4	- Электросиловое обоурдование	I00
I8. Смета № I-I5	- Телефонизация	II4
I9. Смета № I-I6	- Радиофикация	II7
20. Смета № I-I7	- Электрочасофикация	I2I
2I. Смета № I-I8	- Звукофикация	I24
22. Смета № I-I9	- Директорская связь	I27
23. Смета № I-20	- Охранно- пожарная сигнализация	I30
24. Смета № I-2I	- Автоматизация сантехсистем	I35
25. Смета № I-22	- Приобретение и монтаж технологического оборудования	I47
26. Смета № I-23	- Приобретение и монтаж холодильного оборудования	I49
27. Смета № I-24	- Механизация производственных процессов	I54
28. Смета № I-25	- Изготовление и монтаж рекламы	I56
29. Ведомость потребности в производственных ресурсах		I58

1533/4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочим чертежам типового проекта разработана в соответствии с инструкциями по типовому проектированию (СН227-82), утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982г, № 141.

Для составления смет использованы следующие нормативные материалы:

- единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;

- сборники средних районных сметных цен на материалы, детали, конструкции (части I-3);

- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области;

- ценники на монтаж оборудования, утвержденные Госстроем СССР для применения с I.0I.1984г.;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I января 1982г.

В соответствии с заданием на разработку типового проекта, утвержденным начальником Управления проектирования и капитального строительства Министерства торговли СССР 7 февраля 1980г., сметная документация разработана для варианта с расчетной температурой - 30 °С.

Сметная стоимость строительства в базисных ценах - I-ый территориальный район (подрайон I.I для Московской области).

В сводке объемов и стоимости работ и сметах на прямые затраты начислены накладные расходы в размерах:

на общестроительные работы	- 16,5 %
на санитарно-технические работы	- 13,3 %
на монтаж стальных конструкций	- 8,6 %
на основную зарплату при монтаже сантехнического оборудования	- 80 %
на стоимость прямых затрат и накладных расходов начислены плановые накопления в размере	- 8 %

1533/4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту столовой общедоступного типа (вечером - кафе) в конструкциях I.020-I с вариантом диетической, работающей на полуфабрикатах

Сметная стоимость 214,93 т.р.

Показатели по смете

Стоимость на

I.I м2 общей площади здания I95,90 руб.

2.I м3 объема здания 48,2I руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудован. приспособления мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	нормативно условно чистая продукция	наименован. един. изм.	к-во един. изм.	стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Смета № I-I	Общестроительные работы	I26,25				I26,25				м3 здан.	4458,2	28,32
2.	Смета № I-2	Отопление	I,95				I,95				"	"	0,44
3.	Смета № I-3	Теплоснабжение калориферов	0,66	0,03	0,32		I.0I				"	"	0,23
4.	Смета № I-4	Утилизация тепла	2,23	0,06	0,26		2,57				"	"	0,58
5.	Смета № I-5	Узел управления	0,6I				0,6I				"	"	0.I4
6.	Смета № I-6	Вентиляция	II,64				II,64				"	"	2.6I
7.	Смета № I-7	Хозпитьевой производственный водопровод	I,63				I,63				"	"	0,37
8.	Смета № I-8	Горячее водоснабжение	I,0I				I,0I				"	"	0,23
9.	Смета № I-9	Производственная канализация	I,88				I,88				"	"	0,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	Смета № I-I0	Производственная канализация условно чистых вод	0,27				0,27				м3 здан.	4458,2	0,06
II.	Смета № I-II	Хозбытовая канализация	0,94				0.94				"	"	0,2I
I2.	Смета № I-I2	Внутренние водостоки	0,40				0,40				"	"	0.09
I3.	Смета № I-I3	Электроосвещение		4,I9	0,4I		4,60				"	"	I,03
I4.	Смета № I-I4	Электросиловое оборудование		I.92	I,82		3,74				"	"	0,84
I5.	Смета № I-I5	Телефонизация		0,06	0.08		0,I4				"	"	0,03
I6.	Смета № I-I6	Радиофикация		0.09	0,05		0,I4				"	"	0,03
I7.	Смета № I-I7	Электрочасофикация		0,I2	0,II		0,23				"	"	0,05
I8.	Смета № I-I8	Звукофикация		0,I2	0,46		0,58				"	"	0,I3
I9.	Смета № I-I9	Директорская связь		0,08	0,59		0,67				"	"	0,I5
20.	Смета № I-20	Охранно-пожарная сигнализация		I,3I	0,I4		I,45				"	"	0,33
2I.	Смета № I-2I	Автоматизация сантехнических систем		I,I0	0,90		2,00				"	"	0,45
22.	Смета № I-22	Приобретение и монтаж технологического оборудования		I,5I	42,08		43,59				-	-	-
23.	Смета № I-23	Приобретение и монтаж холодильного оборудования	0,I2	0,64	3,II		3,87				-	-	-
24.	Смета № I-24	Механизация производственных процессов		0,I3	3,02		3,I5				-	-	-
25.	Смета № I-25	Изготовление и монтаж рекламы		0,6I			0,6I				-	-	-
		Итого	I49,59	II,99	53,35		2I4,93				м3	4458,2	48,2I
											м2 общей	I097,I4	I95,90
		в т.ч. возврат сумм					0,32						

Директор института И.Хризицкий

Гл. инженер проекта А.Сагалович

Начальник отдела В.Борисенко

Составила ст. инженер Г.Лагун

Проверила гл. специалист И.Матарас

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ № I-I

1533/4

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма, руб.		Средняя единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Земляные работы			735	926	-	-	0,73
2.	Фундаменты			5952	749I	-	-	5,93
3.	Каркас			7535	9482	-	-	7,5I
4.	Стены			2I922	27579	-	-	2I,84
5.	Покрытие			I2I63	I5306	-	-	I2,I2
6.	Кровля			9I35	II49I	-	-	9,I0
7.	Проемы			7930	9977	-	-	7,90
8.	Перегородки			6634	8345	-	-	6,6I
9.	Полы			I0798	I3592	-	-	I0,77
I0.	Наружная лестница			286	339	-	-	0,27
II.	Изоляционные работы			554I	6972	-	-	5,52
I2.	Подвесные потолки			I68	202	-	-	0,I6
I3.	Внутренние отделочные работы			8874	IIII52	-	-	8,83
I4.	Наружная отделка			263	33I	-	-	0,26
I5.	Разные работы			2457	3068	-	-	2,43
	Итого			I00397	I26253	-	-	I00,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

8121778

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕДЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1,820-1 НА 150МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 129,253 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ПРЕЙСКУРАНТОВ, ГСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.Е1-231 К=1,2 Т4Т53		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	3,25	44,16	11	- 11	-	11 4
2.Е1-163 К=1,2 Т4Т53		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ.	1000М3	3,25	156,38	39	- 39	2	37 14
3.0310-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	-	349,12	0,29	101	- -	-	- -
4.Е1-195		-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,25	13,20	3	- 3	-	3 1
5.Е1-62 К=1,2 Т4Т53		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,22	146,58	178	- 178	3	173 51

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 6121778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,25	74,50	17	- 17	17	- -
7.	Е1-184 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3	0,21	194,26	41	- 41	3	30 14
8.	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	339,00	0,29	100	- -	-	- -
9.	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,11	41,50	5	- 5	5	- -
10.	Е1-257 К=1,1 Т4Т53	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,29	20,66	26	- 27	-	27 9
11.	Е1-994	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ ВРУЧНУЮ	100М3	1,46	49,68	72	- 73	55	18 8
12.	Е1-1163	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ КУЛАЧКОВЫХ КАТКОВ МАССОЙ 5 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ	100М3	12,93	6,56	85	- 85	-	85 27
13.	Е1-1166 К=3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД КУЛАЧКОВОГО КАТКА МАССОЙ 5 Т К РАСЦЕНКЕ N 1163	100М3	12,93	2,79	36	- 36	-	36 12
14.	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	1,46	11,60	17	- 17	11	6 4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	926	- 532	98	434 144

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	735
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	298
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	144
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	98
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	242
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	122
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	69
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	926

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 0121773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ							
15.	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	6,35	27,40	179	- / 7	5	2 / 1
16.	ССЦ144 П1-13 П1-15	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ БЕТОНОВ М50 И М100 ЦЕНА:26,3-25,3	М3	6,68	1,00	7	- / -	-	- / -
17.	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	28,00	4,89	137	- / 137	34	103 / 37
18.	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	12,00	7,59	91	- / 92	21	71 / 26
19.	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	100М2	1,16	49,00	57	- / 2	1	1 / -
20.	ССЦ144 П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ВЕСОМ ДО 5Т ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3	М3	50,40	52,50	1911	- / -	-	- / -
21.	ССЦ144 П9-127	-ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	М3	20,40	52,90	1079	- / -	-	- / -
22.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,75	22,90	40	- / -	-	- / -
23.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,10	25,00	178	- / -	-	- / -
24.	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	37,82	31,70	1199	- / 88	59	29 / 9
25.	Е6-13	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,50	34,40	17	- / 1	1	- / -
26.	Е7-346	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	18,00	7,27	131	- / 88	31	57 / 20
27.	008-9,85 74П10,11	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ЦЕНА:(15,25+0,45-3,25).1,14	М2	45,36	17,61	799	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Е11-55	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,34	78,00	26	- 3	5	- -
29.	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДЪЕМНОГО СТОЛА ИЗ БЕТОНА М100	М3	2,51	32,20	81	- 5	4	1 -
30.	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ПРИЯМКА УГОЛКОМ	Т	0,05	441,00	22	- 6	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	7491	- 429	169	264 93

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5952
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	165
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	171
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	93
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	165
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	259
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	218
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	983
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	556
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7491

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

31.	Е7-404	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 2Т	ШТ	48,00	10,15	486	- 318	116	196 72
32.	ССЦ144 П9-5	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М300 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М3	9,69	80,60	781	- -	-	- -
33.	ССЦ144 П9-29	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В 1СТОРОНУ	М3	3,98	84,20	328	- -	-	- -
34.	ССЦ144 П9-51	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В 2СТОРОНЫ	М3	3,94	87,10	343	- -	-	- -
35.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,78	22,90	39	- -	-	- -
36.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	12,61	25,00	315	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС РЕДАКЦИЯ 5.1 6121770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КР	0,05	32,10	2	-	-	-
38.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КР	8,86	41,30	366	-	-	-
39.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КР	8,86	17,80	158	-	-	-
40.	Е7-433	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	3,88	62	- 53	25	28 10
41.	Е7-436	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	25,00	12,80	320	- 155	79	76 26
42.	ССЦ144 П9-287	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М350 ЦЕНА:70,4*0,82	М3	10,00	71,22	712	-	-	-
43.	ССЦ144 П9-287	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300	М3	3,04	70,40	214	-	-	-
44.	ССЦ144 П9-288	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА М350 ЦЕНА:69,4*0,82	М3	17,84	70,22	1253	-	-	-
45.	ССЦ144 П9-288	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М400 ЦЕНА:69,4*0,82,2	М3	9,09	71,04	646	-	-	-
46.	С147-3	-АРМАТУРА А-3	100КР	18,34	25,00	471	-	-	-
47.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КР	4,47	32,10	143	-	-	-
48.	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	100КР	18,73	23,90	448	-	-	-
49.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КР	6,03	41,30	249	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 6181778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,31	362,00	112	- 32	29	3 1
51.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КР	0,15	17,00	103	-	-	-
52.	Е6-178	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ БЕТОНОМ М300 УЗЛОВ КАРКАСА	М3	0,10	53,30	5	- 1	1	- -
53.	ССЦ144 П1-29 П1-31	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ БЕТОНОВ М200 И М300 ЦЕНА:33,3-29,3	М3	0,10	4,00	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	9402	- 331	260	303 109

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7535
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	264
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	194
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	109
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	248
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	357
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2354
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1245
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	702
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9482

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

54.	Е7-563	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	98,00	5,96	584	- 535	257	278 101
55.	Е7-566	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	44,00	8,32	366	- 345	154	191 69
56.	Е7-569	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	12,28	73	- 67	30	37 13

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС РЕДАКЦИЯ 5.1 5121778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАПВ ПРИЛ2ТБА	СЛОЕМ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ ЦЕНА:20,2-0,46+0,57					-		-
58.	ССЦ14-011-2 ТАПВ ПРИЛ2ТБА	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ЦЕНА:20,6-0,46+0,57	М2	546,03	21,01	11472	- / -	-	- / -
59.	ССЦ144 ПРИЛ2ТА	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ФАКТУРНОГО СЛОЯ ДЛЯ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	М2	9,44	0,87	8	- / -	-	- / -
60.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100КГ	12,21	17,80	217	- / -	-	- / -
61.	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	100М	7,07	91,80	649	- / 224	78	146 / 44
62.	Е7-709	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	100М	1,17	88,00	103	- / 36	12	24 / 7
63.	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	8,24	13,40	110	- / 91	91	- / -
64.	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	8,24	4,85	40	- / 40	37	3 / 1
65.	Е7-285	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,40	362,00	145	- / 40	37	3 / 1
66.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100КГ	3,97	17,80	71	- / -	-	- / -
67.	Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	11,95	44,70	534	- / 44	34	10 / 3
68.	Е8-73-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	14,82	47,60	705	- / 57	47	10 / 3
69.	Е8-32	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	50,42	34,90	1760	- / 162	122	40 / 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	ССС-1144 П6-1 П6-4	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО И ЛИЦЕВОГО	ТЫСШТ	19,36	54,88	1045	- -	-	- -
71.	Е6-32-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	14,97	39,88	584	- 47	36	11 3
72.	Е6-47	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	М3	6,27	39,38	246	- 32	26	6 2
73.	ССС-1144 П6-1 П6-4	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО И ЛИЦЕВОГО	ТЫСШТ	2,53	54,88	137	- -	-	- -
74.	Е6-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	19,87	34,38	682	- 58	42	16 5
75.	Е6-36	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,78	34,38	127	- 11	8	3 1
76.	ССС-1144 П6-1 П6-4	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО И ЛИЦЕВОГО	ТЫСШТ	1,41	54,88	76	- -	-	- -
77.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	102,89	0,83	23	- 23	8	15 6
78.	ССС-1144 П9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	3,01	64,48	194	- -	-	- -
79.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,08	22,98	2	- -	-	- -
80.	С147-5	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,55	25,88	14	- -	-	- -
81.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,48	32,15	15	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	27579	-	1819	793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21922
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	785
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	522
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	271
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1019
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1298
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	317
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3615
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2042
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	27579

РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ

82.27-468	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,88	2,89	8	- 7	4	3 1
83.27-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	51,88	3,09	467	- 370	218	168 57
84.ССОД144 П11-146	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 3М С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,3СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ПК6-24,12 ЦЕНА:7,74*0,28=0,11	М2	11,32	7,83	89	- -	-	- -
85.ССОД144 П11-138	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,76СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 650КГ/М2 ПК56,12-4АТ ЦЕНА:7,81*0,28=0,54	М2	174,72	8,55	1494	- -	-	- -
86.ССОД144 П11-138	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,47СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 670КГ/М2 ПК56,15-4АТ5Т3 И ПК56,15-4АТ5= ЦЕНА:7,81*0,28=0,72	М2	319,96	8,73	2793	- -	-	- -
87.ССОД144 П11-138	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,68СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ =60КГ/М2 ПК4-60,15 ЦЕНА:7,81*0,28,2=0,85	М2	8,91	9,86	81	- -	-	- -
88.ССОД144 П11-138	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,80СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2ПК4-65,12 ЦЕНА:7,81*0,28=0,98	М2	14,94	8,99	134	- -	-	- -
89.ССОД144 П11-138	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,88СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 860КГ/М2 ПК4-51,12 ЦЕНА:7,81*0,28=0,48	М2	12,18	8,49	103	- -	-	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 6121778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	ССС1144 П11-158	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 850КГ/М2 ПК56.12-6АТ5Т ИПК56.15-6АТ5Т ЦЕНА:7,81*0,28*0,89	М2	89,14	8,98	793	- - -	-	- - -
91.	ССС1144 П11-158	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,82СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ПК6-60,12 ЦЕНА:7,81*0,28*1,84	М2	56,96	9,85	515	- - -	-	- - -
92.	ССС1144 П11-158	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1030КГ/М2 ПК56.15-8АТ Т=1,ПК56.15-8АТ Т,ПК56.12-8АТ5Т ПК56.15-8АТ Т=2 ЦЕНА:7,81*0,28*1,23	М2	316,48	9,24	2924	- - -	-	- - -
93.	ССС1144 П11-158	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,47СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1440КГ/М2 ПК56,15-12АТ Т ПК56.15-12АТ Т=1 ЦЕНА:7,81*0,28*1,91	М2	16,84	9,92	167	- - -	-	- - -
94.	ССС1144 П11-156	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,88СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1170КГ/М2 ПРС56.15-10АТ Т ПРС56,15-10АТ Т=0 ПРС56.15-10АТ Т=14 ЦЕНА:6,29*0,28.4*1,57	М2	33,68	8,66	292	- - -	-	- - -
95.	ССС1144 П11-156	-ТО ЖЕ С ОТВЕРСТИЯМИ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,88СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1170КГ/М2 ПРС56.15-10АТ Т ЦЕНА:6,29*0,28.4*1,57*0,61	М2	80,44	9,27	746	- - -	-	- - -
96.	ССС1144 П11-156	-ТО ЖЕ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,88СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 820КГ/М2 ПРС56.15-6АТ Т ПРС56.15-6АТ Т=1,3 ЦЕНА:6,29*0,28.4*0,89	М2	59,52	7,98	483	- - -	-	- - -
97.	ССС1144 П11-156	-ТО ЖЕ С ОТВЕРСТИЕМ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,88СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 820КГ/М2 ПРС56.15-6АТ5Т-2 Т ЦЕНА:6,29*0,28.4*0,89*0,61	М2	8,38	8,59	71	- - -	-	- - -
98.	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,50	3	- 3	1	2 2
99.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	0,23	1	- - -	-	- - -
100.	ССС1144 П9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,55	64,40	34	- - -	-	- - -
101.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,90	1	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
102.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КР	0,69	25,00	17	-	-	-
							-		-
103.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КР	0,09	32,10	3	-	-	-
							-		-
104.	Е12-200	-ЗАСЫПКА ПАЗУХ РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	20,44	17,90	366	-	24	23
							47		7
105.	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	0,00	2,43	19	-	8	8
							16		3
106.	ССССЦ144 П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,34	90,20	31	-	-	-
							-		-
107.	ССССЦ144 П8-237	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	0,36	75,90	27	-	-	-
							-		-
108.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КР	0,27	22,90	6	-	-	-
							-		-
109.	С147-13	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КР	0,18	32,10	6	-	-	-
							-		-
110.	С147-10	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КР	0,40	29,00	12	-	-	-
							-		-
111.	Е6-173	-ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,42	42,70	18	-	2	-
							2		-
112.	ССССЦ-4 П1-29 П1-28	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ БЕТОНОВ М200 И М150	М3	0,43	1,10 -	1	-	-	-
							-		-
113.	С147-5	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КР	0,00	32,10	2	-	-	-
							-		-
114.	Е6-83	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УГОЛКА	Т	0,23	461,00	101	-	29	-
							29		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115.	Е7-285	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5КГ	Т	0,78	362,00	282	- 76	72	6 2
116.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100КГ	0,71	17,00	155	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	15386	- 552	350	202 71

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12163
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	382
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	131
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	71
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	350
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	421
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	201
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2088
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1139
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15386

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

117.	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	10,31	49,99	516	- 123	112	13 4
118.	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	100М2	16,31	17,30	178	- 178	160	16 5
119.	СССД144 П5-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	191,87	16,20	3098	- -	-	- -
120.	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	10,31	51,60	532	- 86	79	7 2
121.	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	11,20	319,00	3597	- 759	904	168 38
122.	Е8-38	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ИЗ	М3	0,11	34,20	144	-	9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КИРПИЧА					12		1
123.27-199		-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	ШТ	12,99	9,48	6	- 6	3	3 1
124.27-204		-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	1,88	9,99	1	- -	-	- -
125.0001144	88-585	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,28	59,16	12	- -	-	- -
126.0001144	88-583	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300	М3	0,34	60,88	21	- -	-	- -
127.0147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,85	22,98	1	- -	-	- -
128.0147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,27	25,00	7	- -	-	- -
129.0147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,84	32,19	1	- -	-	- -
130.215-201		-ШТУКАТУРКА ВЕНТШАХТ СНАРУЖИ	100М2	0,28	85,38	17	- 8	7	1 -
131.212-299		-ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СТЯЖКИ ПО ВЕРХУ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ И ПАРАПЕТОВ	100М2	7,46	51,48	385	- 63	57	6 2
132.212-293		-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,87	26,58	2	- 1	1	- -
133.27-668		-УКЛАДКА ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ	ШТ	112,99	0,72	81	- 81	66	15 6
134.0001144	711-253	-СТОИМОСТЬ ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ ИЗ БЕТОНА М200	М3	4,48	69,98	313	- -	-	- -
135.0147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,68	22,98	43	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,81	32,18	26	-	-	-
							-		-
137.	Е12-288	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,31	192,88	59	-	14	-
							14		-
138.	Е15-538	-ОКРАСКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗВЕСТКОВЫМИ КРАСКАМИ	100М2	0,28	5,94	1	-	1	-
							1		-
139.	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИОСТОЙКИ	Т	0,03	441,88	13	-	4	-
							4		-
140.	Е7-285	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,04	362,88	14	-	4	-
							4		-
141.	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	7,99	9,43	78	-	10	-
							10		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	11491	-	1184	234
							1356		71

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9135
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3466
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	165
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	71
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1124
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1195
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	78
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1504
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	852
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11491

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

142.	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	29,16	4,47	98	-	39	1
							37		1
143.	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	53,56	3,25	174	-	68	14
							54		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144.	С122-55	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР18-12В	М2	53,56	23,50	1259	- / -	-	- / -
145.	С122-21	-ТО ЖЕ ОР12-9	М2	1,01	24,50	25	- / -	-	- / -
146.	С122-51	-ТО ЖЕ ОР12-12В	М2	17,68	20,30	359	- / -	-	- / -
147.	С122-16	-ТО ЖЕ ОР6-9	М2	1,47	26,80	39	- / -	-	- / -
148.	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАНУГОЙ	КОМПЛ	26,00	3,00	78	- / -	-	- / -
149.	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	8,00	1,78	14	- / -	-	- / -
150.	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	20,60	0,92	19	- / 7	7	- / -
151.	С122-358	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД13-15	М	13,00	1,17	15	- / -	-	- / -
152.	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	2,48	4,43	11	- / 10	10	- / -
153.	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	247,70	0,20	50	- / -	-	- / -
154.	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,74	229,00	169	- / 18	17	1 / -
155.	Е10-28	-ПОСТАВКА ДЕРЕВЯННЫХ ИМПОСТОВ	М3	0,01	110,00	1	- / -	-	- / -
156.	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ИМПОСТОВ	М3	0,01	7,31	1	- / -		- / -
157.	Е20-411	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	1ШТ	3,00	1,94		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,Ч2,ДО 1,5					4		-
158.	С13Б-1473-А	--РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ	М2	3,91	4,96	19	-	-	-
		ДВЕРИ					-		-
159.	Е1Б-185	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	6,18	1,45	9	-	3	2
							5		1
160.	Е1Б-186	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	25,34	1,19	30	-	13	7
							28		2
161.	Е1Б-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	6,18	1,34	8	-	1	-
							1		-
162.	Е1Б-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	25,34	0,95	24	-	6	-
							4		-
163.	Е1Б-187	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	128,53	2,88	241	-	81	16
							97		5
164.	Е1Б-188	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	14,88	1,58	22	-	8	2
							18		1
165.	С122-234	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДТ23-4,8-7,ДН23-4,8-7	М2	6,18	14,88	90	-	-	-
							-		-
166.	С122-258	-ТО ЖЕ ДТ23-7,7-14 И ДН23-7,7-14 ОФАНЕРОВАННЫХ ШПОНОМ	М2	14,88	19,19	278	-	-	-
							-		-
167.	С122-234	-ТО ЖЕ ДТ23-4,8-5 И ДН23-4,8-5	М2	6,18	16,98	103	-	-	-
							-		-
168.	С122-258	-ТО ЖЕ ДТ23-7,7-18 И ДН23-7,7-18	М2	7,84	13,88	186	-	-	-
							-		-
169.	С122-247	-ТО ЖЕ ДТ23-4,8-13 И ДН23-4,8-13	М2	6,18	15,48	94	-	-	-
							-		-
170.	С122-267	-ТО ЖЕ АС28-9У	М2	4,12	24,98	103	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
171.С122-267	-ТО ЖЕ ЗБИТОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ РЕЙКОЙ ИЗНУТРИ ФАНЕРОВАННОЙ	М2	2,86	39,98	82	-	-	-
172.С122-264	-ТО ЖЕ ДС28-9Т	М2	28,68	20,38	583	-	-	-
173.С122-219	-ТО ЖЕ ДГ21-12	М2	50,62	13,58	686	-	-	-
174.С122-267	-ТО ЖЕ ДГ21-12 ФАНЕРОВАННЫЕ	М2	4,84	18,89	88	-	-	-
175.С122-223	-ТО ЖЕ ДГ24-15	М2	20,94	13,68	289	-	-	-
176.С122-217	-ТО ЖЕ ДГ21-7	М2	15,29	15,88	229	-	-	-
177.С122-217	-ТО ЖЕ ДГ21-7ФАНЕРОВАННЫ	М2	2,78	19,59	54	-	-	-
178.С122-224	-ТО ЖЕ ДО21-13 ФАНЕРОВАННЫХ	М2	5,26	14,38	76	-	-	-
179.Е15-733	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,16	267,80	44	- 8	5	-
180.С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3,00	6,73	20	-	-	-
181.С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	12,00	8,94	107	-	-	-
182.С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	46,00	2,97	137	-	-	-
183.С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	8,00	3,23	26	-	-	-
184.Е10-28	-УСТАНОВКА БРУСКОВ ПО КОНТУРУ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ	М3	1,00	118,00	118	-	13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							14		-
185.	Е19-282	-ОТЧЕЗАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	М3	1,88	7,81	8	-	1	-
							1		-
186.	ССС-142 П922 К=5 Т4П39	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ НАЛИЧНИКОВ ДУБОВЫХ ПРИ ОФАНЕРОВАННЫХ ДВЕРЯХ В ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	62,12	0,88	58	-	-	-
							-		-
187.	Е26-45	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	16,20	14,68	237	-	19	3
							22		1
188.	СПР-НТ87-4 1-35	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ МАРКИ ТС	М2	16,20	88,25	1388	-	-	-
							-		-
189.	Е19-187	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЯКОВ ДВЕРЦЕВ РЕВИЗИЙ	М2	0,53	2,88	1	-	-	-
							-		-
190.	С122-217	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЯКОВ ДВЕРЦЕВ РЕВИЗИЙ	М2	0,53	15,88	8	-	-	-
							-		-
191.	С111-458	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	3,88	3,17	18	-	-	-
							-		-
192.	Е19-82	-УСТАНОВКА В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОКОН	М2	2,34	3,92	9	-	6	-
							4		-
193.	С122-292	-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОКОН ОФАНЕРОВАННЫХ ЩИТОМ	М2	2,34	15,42	36	-	-	-
							-		-
194.	С122-368	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	3,27	2,61	9	-	-	-
							-		-
195.	С122-323	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	14,88	0,18	3	-	-	-
							-		-
196.	С111-449	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОКОН	КОМПЛ	2,88	3,51	7	-	-	-
							-		-
197.	Е19-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБВЯЗКИ ПРОЕМОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР	М2	1,36	110,88	150	-	18	2
							28		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198.Е19-282	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,36	7,91	10	- 2	2	- -
199.Е6-83	-ОБВЯЗКА ПРОЕМОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ КОЛОДЦЕВЫХ КАМЕР ИЗ УГОЛКОВ	Т	0,30	441,00	132	- 37	37	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	9977	- 397	342	55 17

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7938
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1185
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	58
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	17
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	342
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	359
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3855
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1389
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	736
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9977

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ

200.Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,23	472,00	3884	- 573	518	63 19
201.Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА	100М2	0,58	472,00	272	- 40	36	4 1
202.СССЦ144 П8-1 П8-4	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО И ЛИЦЕВОГО	ТЫС/ШТ	1,30	54,00	81	- -	-	- -
203.Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,14	385,00	42	- 9	9	- -
204.Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА	100М2	1,21	472,00	569	- 86	79	9 3
205.СССЦ144 П8-1 П8-3	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО И ПУСТОТЕЛОГО	ТЫС/ШТ	3,14	18,00	33	- -	-	- -
206.Е7-629	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	ШТ	12,00	3,56	43	-	13	9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1 6121778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					22		3
207.	СССЦ144 П3-193	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М2	49,60	4,17	207	-	-	-
208.	Е7-285	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,49	362,00	177	-	45	4
							49		1
209.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100КР	4,87	17,00	87	-	-	-
210.	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	М3	30,86	29,30	904	-	50	-
							50		-
211.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	Т	0,71	194,00	138	-	20	1
							21		-
212.	Е6-125	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,03	83,00	2	-	-	-
213.	СССЦ144 П1-27 П1-29	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ БЕТОНА М100 И М200	М3	0,03	2,00 -	1	-	-	-
214.	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ОБВЯЗКИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛОПРОФИЛИТА	М3	0,20	110,00	22	-	3	-
							3		-
215.	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КАРКАСА	М3	0,20	7,51	2	-	-	
216.	Е15-768	-ПОЭЛЕМЕНТНАЯ УСТАНОВКА В КАРКАСЫ ПЕРЕГОРОДОК ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА МАРКИ КП-250 В ОДИН СЛОЙ	М2	0,24	10,10	85	-	3	1
							4		-
217.	Е7-705	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ	100М	0,58	73,00	43	-	2	-
							2		-
218.	Е34-292	-УСТРОЙСТВО СЕТЧАТОЙ ПЕРЕГОРОДКИ С КАРКАСОМ ИЗ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ	10М2	0,54	27,50	15	-	4	-
							4		-
219.	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	Т	0,07	441,00	31	-	9	-
							9		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	8345	-	779	91
							67Ф		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	6634			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	524			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	64			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	27			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	779			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	806			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	87			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1093			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = 45			РУБ	615			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	8345			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ							
		ТИП 1 (ДЕТАЛЬ 243)							
220.Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	5,68	43,30	246	-	28	6
							26		2
221.Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	65,43	29,30	1331	-	74	-
							74		-
222.Е11-57		-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	5,68	34,30	463	-	82	6
							66		2
223.Е11-58 К=4,6		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	5,68	61,68	350	-	5	7
							18		2
224.Е11-71		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 10ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	5,68	520,00	3567	-	562	13
							375		4
225.Е11-74		-УКЛАДКА ЖИЛКИ В МОЗАИЧНЫХ ПОЛАХ	100М	25,93	28,78	718	-	288	-
							288		-
		ТИП 2 (ДЕТАЛЬ 248)							
226.Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,38	43,30	103	-	9	3
							12		1
227.Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	19,86	29,30	553	-	31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							31		-
228.Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	2,38	417,00	994	- 157	146	11 - 3
	ТИП 3 (ДЕТАЛЬ 224)								
229.Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,96	43,30	41	- 4	3	1 -
230.Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	7,66	29,30	224	- 12	12	- -
231.Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,96	70,00	67	- 10	9	1 -
232.Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И СОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ Р	100М2	0,96	411,00	395	- 43	42	1 -
	ТИП 4 (ДЕТАЛЬ 245)								
233.Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,85	43,30	37	- 4	3	1 -
234.Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	6,77	29,30	198	- 11	11	- -
235.Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,85	123,00	104	- 10	17	1 -
236.Е11-65 К=2,8	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,85	31,60	27 -	- - 1	1	- -
237.Е11-75	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,85	91,10	77	- 41	40	1 -
	ТИП 5 (ДЕТАЛЬ 135)								
238.Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,33	85,00	113	- 8	5	3 1
239.Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,33	70,00	93	- 14	13	1 -
240.Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,33	54,40	72	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К=4,8							2		-
241.Е11-67		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	1,33	123,00	163	- 30	27	3 1
242.Е11-68 К=2,8		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,33	31,68	42	- - 3	2	1 -
243.Е11-78		-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	1,33	91,10	121	- 65	63	2 1
		ТИП 6 (ДЕТАЛЬ 184)							
244.Е11-52		-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,01	147,00	2	- -	-	- -
245.Е11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,13	78,00	9	- 1	1	- -
246.Е11-56 К=4,8		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	34,40	7	- -	-	- -
247.Е11-67		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,13	123,00	16	- 3	3	- -
248.Е11-68 К=2,8		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	31,68	4	- -	-	- -
249.Е11-78		-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,13	91,10	12	- 6	6	- -
		ПОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР							
250.Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КАТКАМИ	100М2	0,71	43,30	31	- 3	3	- -
251.Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,36	29,30	128	- 7	7	- -
252.Е11-16		-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,44	110,20	51	- 18	15	3 1
253.Е11-17		-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЕ	100М2	0,44	77,00	34	-	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		слоя					9		-
254.	Е11-55	-Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100М2	0,41	78,88	29	- 4	4	- -
255.	Е11-58	-Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	М3	9,28	10,18	149	- 27	17	18 3
256.	Е11-57	-Стяжки керамзитобетонные толщиной 20мм	100М2	0,41	82,68	34	- 6	6	- -
257.	Е11-58 К=6,8	-Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5мм	100М2	0,41	93,68	38	- 1	1	- -
258.	Е11-57	-Стяжки бетонные толщиной 20мм	100М2	0,42	81,58	35	- 6	6	- -
259.	Е11-58 К=6,8	-Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5мм	100М2	0,42	92,48	39	- 2	1	1 -
268.	Е8-59	-Армирование бетонной подготовки	Т	0,14	194,88	27	- 4	4	- -
261.	Е11-55	-Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100М2	0,42	78,88	38	- 4	4	- -
262.	Е11-135	-Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов,одноцветных с красителем	100М2	0,48	417,88	168	- 27	25	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ	13592	- 1649	1571	78 22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10799
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2511
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	22
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1571
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1593
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1783
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1818
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА							
263.Е9-46		-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОВАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	8,28	58,00	12	- 9	3	6 2
264.Е9-47		-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	8,55	46,00	26	- 20	10	10 3
265.С121-1975		-ЛЕСТНИЦ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	8,16	358,00	57	- -	-	- -
266.С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 4 ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	8,49	328,00	168	- -	-	- -
267.С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 8	Т	8,89	327,00	29	- -	-	- -
268.Е13-119 К=1,1		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К	100М2	8,22	13,20	3	- -	-	- -
269.Е13-133 К=1,1		-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	8,22	11,33	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ		339	- 29	13	16 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	5
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	284
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	18
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	246
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	334			
		РАЗДЕЛ 11. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
		ВЕНТКАМЕРЫ И ТАМБУРЫ							
270.Е15-268	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,09	83,88	98	- 47	48	7 4	
271.Е26-69	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ИЗОЛОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	1,18	81,18	93	- 36	33	1 -	
272.С111-103	-ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	132,28	0,47	62	- -	- -		
273.Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	1,18	17,38	20	- 15	11	4 1	
274.Е26-58	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	116,61	1,38	149	- 7	7	- -	
275.Е18-28	-ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ	М3	0,48	110,00	53	- 6	6	- -	
276.Е18-232	-ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА	М3	0,66	7,51	4	- 1	1	- -	
277.Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	9,96	35,98	358	- 138	126	12 6	
278.Е26-34	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	М3	0,68	43,88	26	- 10	9	1 -	
279.С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	10,26	43,68	447	- -	- -		
280.Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ЦЕНА:44,0,1,08+1,51,2,8+8,45,2+38,98,2	100М2	1,14	152,32	174	- 57	54	3 1	
		ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ							
281.Е15-268	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,69	83,88	133	- 69	59	10 4	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 0121770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
282.	Е26-69	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ИЗОЛОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,00	61,10	162	- / 69	57	3 / 1
283.	С111-103	-ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	229,65	0,47	108	- / -	-	- / -
284.	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	2,00	17,30	35	- / 26	19	7 / 2
285.	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	188,54	1,30	245	- / 11	11	- / -
286.	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ	М3	0,84	110,00	92	- / 12	11	1 / -
287.	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА	М3	0,84	7,51	6	- / 1	1	- / -
288.	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	31,24	35,90	1122	- / 455	397	38 / 19
289.	Е26-34	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	М3	5,92	43,80	259	- / 101	94	7 / 2
290.	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	36,16	43,60	1577	- / -	-	- / -
291.	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ЦЕНА:44.0.1,08+1,51.2,0.0,45.2+50,90.2	100М2	1,89	152,32	287	- / 96	90	6 / 2
292.	Е20-696	-КРОНШТЕЙНЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	1,00	35,90	39	- / 7	7	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	6972	- / 1133	1033	100 / 64

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5541
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2122
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	46			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1033			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1077			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2196			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	914			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	917			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6972			
		РАЗДЕЛ 12. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ							
293.Е9-58	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,21	73,88	15	- 12	0	3 1
294.С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	т	0,21	342,88	72	- -	-	- -
295.Е15-325	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ЛИСТАМИ СУХОЯ ШТУКАТУРКИ	100М2	0,52	127,88	66	- 21	17	2 1
296.Е15-329	-ОБРАБОТКА ШВОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКА ПОСТАНОВКОЙ РАСКЛАДОК	100М2	0,52	28,28	15	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	202	34	29	5 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	81			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	57			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	23			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	21			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	87			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	72			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
297.Е15-297		-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	18,89	20,76	225	- 202	201	1 -
298.Е15-295		-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	100М2	1,12	30,76	34	- 19	15	1 -
299.Е15-275		-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,28	35,00	10	- 6	6	- -
300.Е15-254		-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	5,47	85,10	295	- 158	129	21 13
301.Е15-250		-ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	0,68	81,15	55	- 27	23	4 3
302.Е15-256		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,66	110,00	73	- 36	31	5 3
303.Е15-277		-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,05	215,00	11	- 5	5	- -
304.Е8-57		-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	5,86	13,10	77	- 77	77	- -
305.Е15-82		-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	4,27	422,00	1803	- 414	405	9 3
306.Е15-102		-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТОЛБОВ,ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,13	884,00	87	- 29	29	- -
307.Е26-63		-ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛОСКИМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	100М2	3,55	64,48	229	- 164	158	6 2
308.ССЦ141 П38		-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	358,98	2,13	765	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА РОМБИК	100М2	0,61	422,00	258	- 59	36	1 -
310	СССЦ141 П104 П129	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ТИПА РОМБИК И ПЛИТОК БЕЛЫХ ГЛАЗУРОВАННЫХ	М2	61,19	2,49	152	- -	-	- -
311	Е15-102	-ТО ЖЕ КОЛОНН И ОТКОСОВ	100М2	0,05	684,00	35	- 11	11	- -
312	СССЦ141 П104 П129	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ТИПА РОМБИК И ПЛИТОК БЕЛЫХ ГЛАЗУРОВАННЫХ	М2	4,86	2,49	18	- -	-	- -
313	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100М2	0,89	127,00	113	- 56	32	4 2
314	Е15-329	-ОБРАБОТКА ШВОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ПОСТАНОВКОЙ РАСКЛАДОК	100М2	0,89	20,20	25	- 2	2	- -
315	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	6,89	12,90	78	- 41	41	- -
316	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	13,05	5,04	76	- 64	64	- -
317	Е15-508 К=1,1	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	100М2	1,50	6,33	10	- 0	9	- -
318	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	6,44	70,30	339	- 187	183	4 1
319	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	4,31	76,76	331	- 123	120	3 1
320	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,01	71,20	1	- -	-	- -
321	Е15-564	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,34	80,00	28	- 17	17	- -
322	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРУСКОВ ОБРАМЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ	100М2	0,09	70,10	6	-	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5		-
325.	Е15-561	-Масляная окраска оконных наличников	100М2	0,25	78,10	17	-	8	-
							8		-
324.	Е15-639	-Покрытие лаком дубовых наличников	100М2	0,05	39,86	2	-	1	-
							1		-
325.	Е18-44 ПР-НТ 51-84-83 П37ДК01П17	-Облицовка стен зеркалом разм 998,598мм	М2	3,15	23,42	74	-	1	-
							1		-
326.	Е18-44 ПР-НТ 51-84-83 П37ДК01П25	-Облицовка стен зеркалом разм983.1598мм	М2	9,45	28,31	192	-	4	1
							5		-
327.	Е18-28	-Устройство деревянного каркаса под облицовку стен	М3	1,58	118,88	174	-	28	2
							22		1
328.	Е18-282	-Огнезащита деревянного каркаса	М3	1,58	7,91	12	-	2	-
							2		-
329.	Е18-44	-Облицовка стен митами АСП	М2	120,00	1,28	144	-	46	15
							61		5
330.	СПР-НТ 07-27-83 П723	-Стоимость митов АСП офанерованных шпоном	М2	120,00	13,86	1665	-	-	-
							-		-
331.	Е34-342	-Отделка стен декоративно-слоистым пластиком	100М2	0,10	577,00	59	-	5	-
							5		-
332.	Е18-45	-Устройство плинтусов из доски	М2	0,02	4,91	4	-	-	-
							-		-
333.	Е9-1	-Устройство металлического каркаса декоративной решетки	Т	0,60	40,10	24	-	7	12
							19		4
334.	С121-1763	-Стоимость металлоконструкций	Т	0,60	289,00	173	-	-	-
							-		-
335.	Е18-44	-Облицовка перегородки декоративными	М2	0,40	1,28	5	-	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛИТАМИ ДСП							
336.	СПР-НТ 07-27-03 П728	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ДСП ОФАНЕРОВАННЫХ ШПОНОМ		0,48	13,86	89	- 3		-
337.	Е28-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ТРУБ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ	100 КГ	0,05	39,99	38	- 5	5	-
338.	Е26-65	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,10	64,48	6	- 4	4	-
339.	СССЦ141 П31	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	М2	9,80	1,28	13	-		-
340.	Е18-44	-ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРОВ ЩИТАМИ ДСП	М2	31,50	1,20	38	- 16	12	4
341.	СПР-НТ 07-27-03 П728	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ДСП ОФАНЕРОВАННЫХ ШПОНОМ	М2	31,50	13,86	437	-		-
342.	Е18-189	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ВР-1 В СТЕНАХ	М2	4,52	1,34	6	- 3	3	-
343.	Е18-176 ПРИМ	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК ВР-1	М2	19,34	0,48	124	- 29	27	6
344.	Е15-633	-ПОКРЫТИЕ РЕШЕТКИ ЛАКОМ	100М2	0,48	42,38	20	- 10	10	-
345.	Е18-44	-ОБЛИЦОВКА ВЕНТРЕШЕТКИ ПЛИТАМИ ДСП	М2	0,96	1,20	10	- 6	3	1
346.	СПР-НТ 07-27-03 П728	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ДСП ОФАНЕРОВАННЫХ ШПОНОМ	М2	0,96	13,86	112	-		-
347.	Е28-410	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	1ШТ	2,00	1,35	5	- 2	2	-
348.	Е28-411	-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,5М2	1ШТ	1,00	1,94	2	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349.	С133-147-А	СТОИМОСТЬ ЗАЛОЗНЯЧНЫХ РЕШЕТОК	М2	2,46	4,95	12	-	-	-
							-		-
350.	Е19-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК	100М2	3,86	58,58	4	-	2	-
							2		-
351.	Е19-25	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОМИНИРОВАННЫХ ПЛИТ ОГРАЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРА	М3	0,05	110,80	6	-	1	-
							1		-
352.	Е19-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	М3	0,05	7,51	1	-	-	-
							-		-
353.	Е20-696	-КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРНИЗА ДЛЯ ШТОР И ОГРАЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРА	100 КГ	0,46	35,98	17	-	5	-
							3		-
354.	Е19-44	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗА ДЛЯ ШТОР И ОГРАЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРА ИЗ ПЛИТ ДСП	М2	14,78	1,28	18	-	6	2
							6		1
355.	СПР-НТ 87-27-85 П729	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ДСП ОФАНЕРОВАННЫХ ШПОНОМ	М2	7,58	13,86	184	-	-	-
							-		-
356.	СПР-НТ 87-27-85 П729	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ ЛОМИНИРОВАННЫХ ПЛИТ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРА	М2	7,28	9,28	66	-	-	-
							-		-
357.	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,75	71,10	55	-	31	-
							31		-
358.	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 6М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	100М2ГП	0,75	64,40	33	-	22	-
							22		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	11152	-	1778	99
							1869		41

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	3677
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2938
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	58
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	37
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1763
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1808
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	818			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10921			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	197			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	175			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	231			
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
359.Е15-224		-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	0,54	311,00	166	- 58	46	4 1
368.Е15-275		-ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНОИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,35	35,00	13	- 7	7	- -
361.Е15-542		-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,51	163,00	84	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	331	- 61	57	6 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	263			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	81			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	57			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	43			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	331			
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
362.Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,60	29,30	79	-	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363.26-38		-СТЕНЫ ТРЕЩИНОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	3,36	37.98	127	- 15	15	2 1
364.27-199		-МОНТАЖ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	ШТ	21,00	0,48	10	- 10	5	5 2
365.0004144	08-383	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300 РАЗМЕРОМ ДО 3М2	М3	0,84	68,50	2	-	-	-
366.0004144	08-383	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-200		0,98	59,16	53	-	-	-
367.0147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1	-	-	-
368.0147-3		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,43	25,00	11	-	-	-
369.0147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	2	-	-	-
370.29-94	К=1,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,02	38,07	1	-	-	-
371.0121-1959		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,02	215,00	4	-	-	-
372.26-185		-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,16	46,50	7	-	1	-
373.0004144	01-31;1-29	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ БЕТОНОВ М-300 И М-200	М3	0,16	4,00	1	-	-	-
374.0124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01	325,00	3	-	-	-
375.0147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1	-	-	-
376.26-27		-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И	100М2	0,17	90,00	15	- 3	3	-

272-20-142.84

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 612;776

1533/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ							
377.	E11-55	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,08	70,00	6	- 1	1	- -
378.	E15-260	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КАНАЛОВ	100М2	0,18	83,00	15	- 8	7	1 1
379.	E11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД СТЕНКИ ПРИЯМКА	М3	0,97	29,30	28	- 2	2	- -
380.	E6-90	-СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-100	М3	3,82	32,20	123	- -	6	1 -
381.	E6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ПРИЯМКА УГОЛКОМ	Т	0,04	441,00	18	- 5	5	- -
382.	E34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	10М2	0,22	221,00	50	- 8	7	1 -
383.	E15-612 К=1,6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	100М2	0,02	51,20	1	- -	-	- -
384.	E45-218	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ		0,01	121,00	1	- -	1	- -
385.	C111-342	-СТОИМОСТЬ ХОДОВЫХ СКОБ	КГ	7,56	0,32	2	- -	-	- -
		КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТОТСОСОВ							
386.	E9-1	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОТСОСОВ	Т	0,32	40,10	15	- 10	4	6 2
387.	C121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,32	393,00	126	- -	-	- -
		ПОДСТАВКА ПОД БАК							
388.	E9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАВКИ ПОД БАК	Т	0,23	40,10	9	- 8	3	5 2
389.	C121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	"	0,23	393,00	90	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
390	Е13-118	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К	100М2	0,86	12,90	1	-	-	-
391	Е13-153 К=2,0	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0,86	20,60	1	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
392	Е8-18	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,45	10,76	14	-	1	-
							1		-
393	Е8-38	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	1,78	35,78	64	-	4	2
							6		1
		ОСНОВАНИЯ ПОД ВЕНТИЛЯТОРЫ							
394	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	ШТ	4,00	1,32	6	-	1	5
							6		2
395	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	9,00	2,89	13	-	3	9
							12		3
396	0001144 П9-96	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,67	62,70	42	-	-	-
397	0001144 П9-97	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	0,92	52,40	48	-	-	-
398	С147-1	-АРМАТУРА А-I	100КГ	1,83	22,30	42	-	-	-
399	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,64	41,30	150	-	-	-
400	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,64	17,60	65	-	-	-
401	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,34	382,00	123	-	31	3
							34		1
402	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,44	17,60	61	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.	С111-363	-СТОИМОСТЬ АМОРТИЗАЦИОННОЙ РЕЗИНЫ	КГ	28,44	1,62	46	-	-	-
							-		-
		КРЫЛЬЦА							
404.	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,49	43,30	20	-	2	-
							2		-
405.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,86	29,30	143	-	8	-
							8		-
406.	Е6-59	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	Т	0,84	194,00	0	-	1	-
							1		
407.	Е6-20	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,79	31,70	57	-	5	
							4		-
408.	ССС-144 П1-3,1-5	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ БЕТОНОВ М-200 И М-100	М3	1,83	1,60	3	-	-	-
							-		-
409.	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,38	81,50	31	-	6	-
							6		-
410.	Е11-58 К=4,0	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,38	64,60	24	-		-
							-		-
411.	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,38	628,00	242	-	36	
							36		-
412.	Е11-74	-УКЛАДКА ШИЛКИ В МОЗАИЧНОМ ПОКРЫТИИ	100М	0,91	28,70	26	-	16	-
							16		-
413.	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,07	123,00	8	-		-
							1		-
414.	Е11-68 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,07	31,60	2	-		-
							-		-
415.	Е11-75	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,07	91,10	6	-	3	-
							3		-
		ОТМОСТКА							
416.	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ	100М2	1,21	230,00	278	-	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ					26		2
419.Е27-174	К=2,0	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	- 1,21	18,12 -	22	- - 1	1	- -
418.Е27-169		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	1,21	156,00	189	- 10	10	- -
419.Е27-172		-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	- 1,21	25,30 -	31	- - 1	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	3068	- 249	198	51 17

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2211
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	251
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	27
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	13
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	190
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	203
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	381
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	364
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	205
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2780
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	246
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	8
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	220
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	21
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	288
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	126253

-	8796	2729
11525		935

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	99583
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	14367
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	921
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	8759
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9688
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	10885
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16436
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9286
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	125299
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	814
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	28
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	14
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	37
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	51
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	711
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	78
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	78
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	954

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ТРУБНИЦИНА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ ВОЕВКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРШКОВИЧ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1 НА 150 МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ОВ5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,950 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК. (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	208,00	0,36	179	- / 46	44	2 / -
2.	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	167,00	0,91	152	- / 37	35	2 / -
3.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	32,00	1,03	33	- / 7	7	- / -
4.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,07	3,94	16	- / 15	15	- / -
5.	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЗКМ	109,20	7,66	836	- / 33	27	6 / 2
6.	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	15,00	4,34	65	- / 2	2	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С13-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 6 ММ; 15	ШТ	10,00	1,20	12	-	-	-
8.	С13-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 20	ШТ	3,00	1,43	4	-	-	-
9.	С13-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 20	ШТ	18,00	1,50	27	-	-	-
10.	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	40,00	0,60	24	- 4	4	-
11.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,24	60,50	75	- 48	48	-
12.	Е13-125 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,06	8,76	1	-	-	-
13.	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,60	20,40	12	- 9	5	-
14.	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81	М3	0,62	14,30	9	-	-	-
15.	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,25	81,10	20	- 7	7	-
16.	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	20,75	0,46	13	-	-	-
17.	Е26-81	-ОБЕРТЫВАНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,27	207,00	56	- 55	33	-
18.	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-8	1000М2	0,03	1070,00	30	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1958	- 237	227	18 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	236
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	69
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	93
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	93
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	72
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	38
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	295
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1348
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1161
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	134
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	136
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	43
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	188
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	121
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1652

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАЗИ

ПЕРФОРАЦИЯ ВРЧЕНКЗ

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 22111991

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Столовая общедоступного типа (вечером кафе) в конструкциях 1.820-1 на 150 мест

ОСНОВАНИЕ: ОВ 5 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.810 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 РЬ

N ПП	N ТРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	в том числе: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	в том числе: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	1,00	0,86	1	-	-	-
2.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	55,00	1,03	57	13	12	1
3.	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	85,00	1,14	97	18	16	1
4.	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	22,00	1,29	28	5	5	-
5.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,63	3,94	6	6	6	-
6.	С138-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 22111591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С138-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 25	ШТ	3,00	1,65	5	- / -	-	- / -
8.	С138-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 32	ШТ	1,00	2,15	2	- / -	-	- / -
9.	С138-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 40	ШТ	4,00	3,01	12	- / -	-	- / -
10.	Ц12-698-10	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЯ С БОБЫШКОЙ	ШТ	1,00	6,30	6	- / 4	3	1 / -
11.	Ц12-698-2	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	ШТ	4,00	1,37	5	- / 2	2	- / -
12.	Е13-125 №2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,15	8,76	1	- / -	-	- / -
13.	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,24	20,40	25	- / 10	10	- / -
14.	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75"ОСТ 9573-81	М3	1,20	14,30	15	- / -	-	- / -
15.	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,51	81,10	41	- / 14	14	- / -
16.	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	58,55	0,46	27	- / -	-	- / -
17.	Е26-81	-ОБЕРТЫВАНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,51	207,00	105	- / 63	63	- / -
18.	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-6-3	1000М2	0,05	1870,00	93	- / -	-	- / -
19.	Ц12-803-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА МАРКИ 25Ч931НЖ Д25ММ С МЭО 6,3/63-0,25 ЦЕНА:1,77+1,53.0,25	ШТ	1,00	2,15	2	- / 2	2	- / -
20.	2307-1130	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ЦЕНА:56.1,12+(175-28,5).1,1	ШТ	1,00	257,47	257	- / -	-	- / -

3
1704-3982

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 22111591

153314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	07 1704-5042 1								
21.	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П Д25ММ ЦЕНА:1,75+1,49,0,25	ШТ	1,00	2,12	2	- 2	2	- -
22.	2307-1039 0	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892 Д25ММ	ШТ	1,00	46,00	46	- -	-	- -
23.	2310-0609 5	-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Д25ММ	ШТ	2,00	3,99	8	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1010	- 140	137	3 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	305
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	3
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	319
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	23
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	34
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	318
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	84
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	87
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	87
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	138
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	51
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	30
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	392
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	215
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	148
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	41
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = РУБ 26
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ 38
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 20
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = РУБ 265

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА

ПРОВЕРИЛ НАТАРАЗ

ПЕРФОРАЦИЯ: ВРЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВВ-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 22111666

272-20-142.84

-54-

1533/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1 НА 150 МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА УТИЛИЗАЦИЮ ТЕПЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ОВ6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,567 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГЬ

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	2,00	15,20	30	- / 21	26	- / -
2.	С130-1953	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КВ/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	ШТ	2,00	101,00	202	- / -	-	- / -
3.	Е20-699	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КР	6,34	36,15	229	- / 24	22	2 / 1
4.	Е18-170	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 125ММ	ШТ	4,00	27,30	109	- / 6	5	1 / -
5.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	11,00	1,20	13	- / -	-	- / -
6.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,43	1	- / -	-	- / -

: 2	3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10
7.0138-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАР. ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 3 ММ: 15	ШТ	3,00	1,65	5	-	-	-
8.816-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ22НЖ Д65ММ	ШТ	2,00	2,98	6	3	3	-
9.2387-1868 1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ22НЖ Д25ММ ЦЕНА:22.1:12.1:1	ШТ	2,00	27,18	54	-	-	-
10.0138-1777	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 65	ШТ	4,00	1,15	5	-	-	-
11.816-144	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	15,20	91	4	4	-
12.816-145	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	8,00	21,78	174	11	10	1
13.816-126	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19Ч16БР,ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	30,90	62	3	3	-
14.816-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	4,00	4,43	18	1	1	-
15.816-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	8,00	2,41	19	2	2	-
16.412-696-2	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	ШТ	28,00	1,37	38	18	15	3
17.412-696-1	-УСТАНОВКА ЗОБНИКИ	ШТ	2,00	1,16	2	1	1	-
18.412-696-16	-УСТАНОВКА ШТУЦЕРА	ШТ	6,00	1,33	8	6	5	1
19.817-92	-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	1,00	9,55	18	9	8	1
20.0139-11	-БАКИ ДЛЯ ВОДЫ, РАСТВОРА СОЛИ, МАСЕЛ И МАЗУТА	КГ	210,36	0,26	59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	С138-23	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ В М3 ДО : 0,15	ШТ	1,00	16,18	16	-	-	-
22.	Е18-228	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150ММ	ШТ	1,00	89,58	90	- 4	5	1 -
23.	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	8,00	0,91	7	- 2	2	- -
24.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	19,00	1,03	20	- 4	4	- -
25.	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	9,00	1,29	12	- 2	2	- -
26.	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	20,00	1,61	32	- 5	5	- -
27.	Е16-67 К=1,26	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	82,00	2,33	191	- 53	49	4 - 2
28.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,56	3,94	2	- 2	2	- -
29.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,82	4,22	-	-	3	- -
30.	412-883-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ 25Ч931НЖ Д25ММ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-6,3/63-0,25	ШТ	1,00	2,15	2	- 2	2	- -
31.	2307-1138 5 1704-0902 07 1704-5042 1	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч931НЖ ЦЕНА:56.1.12*(175-26.5)	ШТ	1,00	242,82	243	- -	-	- -
32.	2318-8689 5	-УСТАНОВКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Д50ММ ЦЕНА:3,7,1.079	К-Т	1,00	3,99	4	- -	-	- -
33.	Е13-125 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,24	0,76	2	-	-	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 22111688

272-23-142.84 1533/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
34.Е26-19		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1132	20,48	31 - 13	12	-
3.0114-122		-ПЛИТЫ ЖЕСТКИЕ И ПОЛУЖЕСТКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-58,75ГОСТ 9573-81	М3	1,56	14,39	23 - -	-	-
36.Е26-69		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	8,34	81,16	45 - 17	16	1
37.0111-377		-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	44,46	3,46	38 - -	-	-
38.Е26-81		-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАЧЕЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	100М2	0,39	287,88	123 - 74	74	-
39.0114-193		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-6-8	100М2	0,66	1878,88	169 - -	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2561 - 291	275	16 - 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	241
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	7
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	253
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	34
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	25
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	23
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	3
	РУБ	78
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	363
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	97
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	184
	РУБ	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	162			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	61			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	459			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1462			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	944			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	148			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	151			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	101			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	188			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	132			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1779			

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ: ОРЦЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ОВ21

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9.611 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА, N ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	5.816-194	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 98ММ	ШТ	2,00	1,26	3	-	1	-
							1		-
2.	2.2307-2815 9	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 3КЛ2-16 Д50ММ ЦЕНА:38.1:1	ШТ	2,00	33,00	66	-	-	-
							-		-
3.	5.816-155	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	2,00	1,00	3	-	2	-
							2		-
4.	2.2307-1832	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15К419П Д32ММ ЦЕНА:3.38.1:1	ШТ	2,00	3,63	7	-	-	-
							-		-
5.	5.816-144	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЭЛЕКТР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	19,20	38	-	1	-
							1		-
6.	8.0158-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (ДИАМЕТРОМ 9 ММ) 15	ШТ	4,00	1,20	5	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	И11-155-1	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ВКМСГ-40	ШТ	1,00	2,41	2	- 2		2 -
8.	1703-00-1 84	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВКМСГ-40 ЦЕНА:18.10.1.1	ШТ	1,00	19,91	20	- -		- -
9.	Е16-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	ШТ	2,00	23,00	46	- 5		5 -
10.	С138-1038	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТП-20 ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	4,00	1,26	5	- -		- -
11.	И12-698-16	-УСТАНОВКА ШТУЦЕРА	ШТ	10,00	1,33	13	- 8		8 1
12.	И12-698-1	-УСТАНОВКА БОБЫШКИ С ПРОБКОЙ	ШТ	5,00	1,16	6	- 3		3 1
13.	И12-885-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРРД-25	ШТ	2,00	1,85	4	- 3		3 -
14.	1704-5006 4	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРРД-25 ЦЕНА:70.1.1	ШТ	2,00	77,00	154	- -		- -
15.	Е16-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	6,00	4,43	27	- 1		1 -
16.	Е16-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	5,00	2,41	12	- 1		1 -
17.	Е16-48	-ТРУБА Д50ММ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ВСТАВОК	М	2,00	1,61	3	- 1		1 -
18.	С138-1781	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ	8,00	2,55	20	- -		- -
19.	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,40	35,00	14	- 2		2 -
20.	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	4,50	1,78	8	- 2		2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ							
21.Е16-39		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	0,50	1,29	1	-	-	-
							-		-
22.Е16-38		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	1,50	1,14	2	-	-	-
							-		-
23.Е16-37		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	1,50	1,03	2	-	-	-
							-		-
24.Е16-35		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	2,50	0,86	2	-	1	-
							1		-
25.Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,11	3,94	1	-	-	-
							-		-
26.Е16-211		-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	ШТ	1,00	4,60	5	-	3	-
							3		-
27.230101-16		-СТОИМОСТЬ НАСОСА РОДНИК ЦЕНА:16,5*1,1	ШТ	1,00	11,55	12	-	-	-
							-		-
28.Е13-125 К=2		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,01	0,76	1	-	-	-
							-		-
29.Е20-16		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,09	20,40	2	-	1	-
							1		-
30.С114-122		-ПЛИТЫ МАРКИ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81	М3	0,09	14,30	1	-	-	-
							-		-
31.Е26-69		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,04	81,10	5	-	1	-
							1		-
32.С111-377		-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	4,24	8,46	2	-	-	-
							-		-
33.Е26-61		-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	100М2	0,04	207,00	5	-	5	-
							5		-
34.С114-193		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88	1000М2	-	1870,00	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РСТ-Б-В								
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		611	-	45	2
							45		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	21
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	13
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	33
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	24
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	7
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	28
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	452
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	135
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	23
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	23
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	68
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	558

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ: ЯРЦЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1) 22111598

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1 НА 150 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1 НА 150МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ОВ4 5-17-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,644 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК. (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЗЫТ. ДО 0,2	ШТ	1,30	0,88	9	- / 7	6	1 / -
2.	С130-220 1501-01-3 98 1501-0139 9	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА КЦ3-90 НРВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6 ЦЕНА:94,20-(45-42).1,1	ШТ	1,00	90,90	91	- / -	-	- / -
3.	С121-2115	-ПОДДОН ПОД КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	ТН	0,02	370,00	7	- / -	-	- / -
4.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	52,00	1,48	77	- / 47	44	3 / 1
5.	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	34,00	1,63	55	- / 31	29	2 / 1
6.	Е20-474	-[illegible] ВОЗДУШНЫХ С	ШТ	6,00	0,96	8		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ:ДО 315/1000					6		-
7.С138-788		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р200Р	ШТ	4,00	7,99	32	-	-	-
8.С138-790		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р225Р	ШТ	1,00	8,27	8	-	-	-
9.С138-790		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р250Р	ШТ	2,00	8,27	17	-	-	-
10.С138-791		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р280Р	ШТ	1,00	8,73	9	-	-	-
11.Е20-475		-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ:ДО 630/2000	ШТ	6,00	1,71	18	- 7	7	-
12.С138-794		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р	ШТ	2,00	12,46	25	-	-	-
13.С138-796		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р500Р	ШТ	1,00	14,69	15	-	-	-
14.С138-797		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р560Р	ШТ	1,00	16,18	16	-	-	-
15.С138-797		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р630Р	ШТ	1,00	16,18	16	-	-	-
16.С138-795		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р800;1000Р	ШТ	1,00	13,60	14	-	-	-
17.Е20-535		-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	4,00	11,98	48	- 7	7	-
18.Е20-540		-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 500	ШТ	1,00	20,98	21	- 2	2	-
19.Е20-541		-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ	ШТ	2,00	29,68	59	-	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-7 диаметром патрубка, мм 530					5		-
20.Е20-486		-Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты,мм, 200	шт	3,00	3,45	10	- 5	5	- -
21.Е20-491		-Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты,мм, 630	шт	1,00	12,10	12	- 3	3	- -
22.0138-1853		-Стоимость дефлекторов из листовой стали толщиной 1мм размером 400,400	шт	1,00	8,99	9	- -	-	- -
23.0138-1854		-Стоимость дефлекторов из листовой стали толщиной 1мм размером 400,800	шт	1,00	13,60	14	- -	-	- -
24.0138-1482		-Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2	м2	1,20	3,75	4	- -	-	- -
25.0138-648		-Заглушки к питометрическим трубкам СТД 8201	шт	22,00	0,13	3	- -	-	- -
26.Е20-696		-Крепление осевого вентилятора	100 кг	0,17	35,90	6	- 1	1	- -
27.Е20-635		-Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-6 размером пластин , мм 100Х250Х1000	шт	6,00	9,50	57	- 2	2	- -
28.Е20-637		-Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-8 размером пластин, мм 100Х500Х1000	шт	6,00	14,30	86	- 2	2	- -
29.Е20-636		-Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-7 размером пластин, мм 200Х250Х1000	шт	6,00	11,30	68	- 2	2	- -
30.Е20-638		-Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-9 размером пластин, мм 200Х500Х1000	шт	6,00	17,60	106	- 2	2	- -
31.0138-888		-Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	12,67	7,07	90	- -	-	- -
32.Е20-186		-Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до 160	м2	21,90	9,00	175	- 20	19	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Е28-187	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	34,41	6,86	289	- 31	38	1 -
34.	Е28-188	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	4,65	6,36	30	- 4	4	- -
35.	Е28-189	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	32,64	5,88	192	- 30	29	1 -
36.	Е28-110	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	2,67	5,41	14	- 2	2	- -
37.	Е28-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	11,77	5,71	67	- 8	8	- -
38.	Е28-112	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	22,75	5,69	129	- 14	13	1 -
39.	Е28-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	6,80	6,37	36	- 4	4	- -
40.	Е28-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	14,40	6,69	96	- 6	6	- -
41.	Е28-116	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1800	М2	3,60	6,68	24	- 2	2	- -
42.	Е28-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	83,27	7,31	609	- 76	73	3 1
43.	Е28-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,85	5,35	85	- 14	14	- -
44.	Е28-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	7,72	5,35	41	- 7	7	- -
45.	Е28-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	31,64	5,21	165	- 29	28	1 -
46.	Е28-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО	М2	25,94	4,69	122	-	17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		450					18		-
47.	Е28-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 530	М2	7,06	4,84	34	- 5	5	- -
48.	Е28-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	42,31	4,87	206	- 26	25	1 -
49.	Е28-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	1,50	5,59	8	- 1	1	- -
50.	Е28-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1180 ДО 1680	М2	46,20	5,30	245	- 32	31	1 -
51.	Е28-12	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1880	М2	10,80	5,43	59	- 7	7	- -
52.	Е28-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3680	М2	106,60	5,53	591	- 46	42	4 1
		СИСТЕМА П-1							
53.	Е28-715	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н 6,3-01 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М8	ШТ	1,00	245,00	245	- 6	6	- -
54.	Е28-761	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	3,00	7,59	23	- 12	18	2 1
55.	С138-727	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК 4-11-01	ШТ.	3,00	288,00	864	- -	-	- -
56.	Е28-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	- 7	6	1 -
57.	С138-716	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК-3-10-01	ШТ	2,00	89,38	179	- -	-	- -
58.	Е28-459 1704-5042 1 1704-5042 1	-УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА КВУ 1500,1000С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО 16/63-0,25 ЦЕНА:253-(175-130).1.1	1ШТ	1,00	382,50	383	- 4	4	- -
59.	Е28-476	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С	ШТ	1,00	2,81	3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/5600					2		-
60.С138-799		-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ: КВР 500Х1000	ШТ	1,00	17,70	18	- 1	-	- -
61.Е20-25		-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ СЕЧЕНИЕМ 1727,1875 НА СЕЧЕНИЕ 1227,1650 ДЛИНОЙ 700ММ	М2	3,97	5,53	22	- 1	1	- -
62.Е20-25		-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С СЕЧЕНИЯ 1227,1650 НА ДИАМЕТР 630ММ ДЛИНОЙ 700ММ	М2	2,78	9,53	15	- 1	1	- -
63.Е20-23		-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ СЕЧЕНИЯ 478,478 НА СЕЧЕНИЕ 1000,500 ДЛИНОЙ 500ММ	М2	1,22	5,77	7	-	-	- -
64.Е20-696		-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,32	35,00	11	- 2	2	- -
65.Е20-635		-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-6 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН , ММ 100Х500Х1000	ШТ	6,00	9,50	57	- 2	2	- -
66.Е20-637		-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-8 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 100Х500Х1000	ШТ	6,00	14,30	86	- 2	2	- -
67.Е20-636		-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-7 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х250Х1000	ШТ	6,00	11,30	68	- 2	2	- -
68.Е20-638		-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-9 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х500Х1000	ШТ	6,00	17,60	106	- 2	2	- -
69.С138-888		-КОЖУХИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	12,67	7,07	90	-	-	- -
70.Е20-656		-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
		СИСТЕМА П2							
71.Е20-788 1501-0141 7 1501-0141 8		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц/Б Ц4-75 НР6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 ЦЕНА:233-(125-68),1,1	ШТ	1,00	179,30	179	- 6	6	- -
72.Е20-468		-УСТАНОВКА КЛАПАНА КВУ 1000,600 С МЭО	1ШТ	1,00	247,00	247	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1704-5082 8 1704-5042 1	16/25-025Р-77 ЦЕНА:1044(175-4),1,1					2		-
3.	Е20-483	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	ШТ	1,00	3,80	4	- 2	2	- -
74.	С130-815	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ МЭО-063/25-0.25П1 КВР 500Х1000	ШТ	1,00	76,70	77	- -	-	- -
75.	Е20-23	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 441,441 НА СЕЧЕНИЕ 800,400 ДЛИНОЙ 500ММ	М2	1,09	5,77	6	- -	-	- -
76.	Е20-30	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОВОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ ДИАМЕТРОМ 630ММ	М2	0,40	5,81	2	- -	-	- -
77.	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
		СИСТЕМА П3							
78.	Е20-707 1501-0140 9 1501-0139 8	-ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б Ц4-70 НР5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6 ЦЕНА:139-(63-42),1,1	ШТ	1,00	115,90	116	- 6	6	- -
79.	Е20-23	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 350,350 НА СЕЧЕНИЕ 500,300 ДЛИНОЙ 450ММ	М2	0,70	5,77	4	- -	-	- -
		СИСТЕМА П4							
80.	Е20-735	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	1,00	42,20	42	- 2	2	- -
81.	Е20-29	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С ДИАМЕТРА 400 НА ДИАМЕТР 250ММ ДЛИНОЙ 300ММ	М2	0,61	5,86	4	- -	-	- -
		СИСТЕМА В1							
82.	Е20-708 1501-0141 7 1501-0141	-ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б Ц4-70 НР6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100ЛВ6 ЦЕНА:233-(125-68),1,1	ШТ	1,00	170,30	170	- 6	6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83.	E20-38	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	4,60	6,06	28	- / 5	2	- / -
84.	E20-30	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630	М2	0,40	5,81	2	- / -		- / -
85.	E20-37	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 441,441 НА ДИУМЕТР 630ММ ДЛИНОЙ 500ММ	М2	0,93	6,20	6	- / 1	1	- / -
		СИСТЕМА В2							
86.	E20-708 1501-0141 7 1501-0141 0	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц/Б Ц4-70НР6,3С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100ЛВ6 ЦЕНА:233-(125-68),1,1	ШТ	1,00	170,30	170	- / 6	6	- / -
87.	E20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	4,00	6,09	24	- / 13	11	2 / 1
88.	C130-726	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-30,82	ШТ.	4,00	110,00	440	- / -	-	- / -
89.	E20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,32	35,90	11	- / 2	2	- / -
90.	E20-127	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С СЕЧЕНИЯ 441,441 НА СЕЧЕНИЕ 1227,1150ММ ДЛИНОЙ 700ММ	М2	2,28	6,99	16	- / 1	1	- / -
91.	E20-24	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 5200	М2	5,46	5,74	31	- / 2	2	- / -
		СИСТЕМА В3							
92.	E20-707 1501-0140 9 1501-0140 2	-ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б Ц4-70НР5 С ЭЛЕРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90ЛА4 ЦЕНА:159-(63-54),1,1	ШТ	1,00	129,10	129	- / 6	6	- / -
93.	E20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	- / 9	8	1 / -
94.	C130-726	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-30,82	ШТ.	3,00	110,00	330	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,24	35,90	9	- / 1	1	- / -
96.	Е20-127	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 350.350 НА СЕЧЕНИЕ 1227.576ММ ДЛИНОЙ 700ММ	М2	1,78	6,99	12	- / 1	1	- / -
97.	Е20-127	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 1227.576 НА ДИАМЕТР 500ММ ДЛИНОЙ 700ММ	М2	1,81	6,99	13	- / 1	1	- / -
		СИСТЕМА В4							
98.	Е20-784 1501-1005 9 2501-0139 2	-ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б Ц4-70 НР 2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2 ЦЕНА:59,60+(24-23),1,1	ШТ	1,00	60,70	61	- / 2	2	- / -
99.	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0.125	ШТ	3,00	6,09	18	- / 9	8	1 / -
100.	С130-718	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-ЧАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02., ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10.85	ШТ	3,00	50,20	151	- / -	-	- / -
101.	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,24	35,90	9	- / 1	1	- / -
102.	Е20-127	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 175.175 НА СЕЧЕНИЕ 600.575 ДЛИНОЙ 500ММ	М2	0,76	6,99	5	- / -	-	- / -
103.	Е20-127	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 600.575 НА ДИАМЕТР 225ММ ДЛИНОЙ 500ММ	М2	0,77	6,99	5	- / -	-	- / -
		СИСТЕМЫ В6 В7 В8							
104.	Е20-784	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	3,00	59,60	179	- / 7	7	- / -
105.	Е20-132	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С ДИАМЕТРЕ 200 НА ДИАМЕТР 250ММ ДЛИНОЙ 300ММ	М2	0,21	7,30	2	- / -	-	- / -
106.	Е20-127	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 175.175 ММ НА ДИАМЕТР 200 ДЛИНОЙ 300ММ	М2	0,20	6,99	1	- / -	-	- / -
107.	Е20-27	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ	М2	0,20	9,23	2	-	-	-

1	2	3		5	6	7	8	9	10
		0,9ММ С ДИАМЕТРА 160ММ НА ДИАМЕТР 250ММ ДЛИНОЙ 370ММ							
108.	Е20-23	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 175.175 НА ДИАМЕТР 180ММ ДЛИНОЙ 300ММ	М2	0,19	5,77	1	-	-	-
109.	Е20-127	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 175.175 НА ДИАМЕТР 142 ММ ДЛИНОЙ 300ММ	М2	0,17	6,99	1	-	-	-
		ИСТЕМА У1							
110.	Е20-708 1501-0141 7 1501-0141 8	-ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б Ц4-70 НР 6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 ЦЕНА:233-(125-68).1.1	ШТ	1,00	170,30	170	- 6	6	-
111.	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ:Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
112.	С138-726	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-30.82	ШТ,	1.00	110,00	110	-	-	-
113.	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,00	33,90	3	-	-	-
114.	Е20-23	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ С СЕЧЕНИЯ 1227.576 НА ДИАМЕТР 630ММ ДЛИНОЙ 600ММ	М2	1,67	5,77	10	- 4	1	-
115.	Е20-23	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ	М2	0,44	5,77	3	-	-	-
116.	Е13-125 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,37	0,76	3	- 1	1	-
117.	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	М3	1,67	19,00	32	- 21	20	1
118.	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	М3	1,54	16,30	25	-	-	-
119.	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,47	81,10	38	- 13	13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	54,57	0,46	25	- / -	-	- / -
121.	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	100М2	0,47	207,00	98	- / 59	59	- / -
122.	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-3	1000М2	0,05	1870,00	87	- / -	-	- / -
123.	Е15-611	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ	100М2	4,33	25,70	111	- / 25	22	3 / 1
124.	Е26-52 Т4	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ 25ММ ЦЕНА:44.1,25+1,51.2,5+50,89.2,5	100М2	0,02	187,32	4	- / 1	1	- / -
125.	Е20-49	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	2,27	6,07	14	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	11644	- / 777	749	32 / 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	422
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	162
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	115
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	116
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	140
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	71
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	39
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	539
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9112
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5893
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	22
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	629
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	635
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1411
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	21
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1151
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	815
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	11102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ	6
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ	6

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ: ОВЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 22111397

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВК2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,633 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ТРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАЗДЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.816-194	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ Д50ММ С ВОДОМЕРОМ ВТ50	УЗЕЛ	1,00	161,00	161	- / 12	11	1 / -
2.1784-3073	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТ-50 ЦЕНА127.1-1	ШТ	1,00	29,70	30	- / -	-	- / -
3.С138-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	23,00	1,25	29	- / -	-	- / -
4.С138-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	7,00	1,68	12	- / -	-	- / -
5.С138-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	10,00	1,82	18	- / -	-	- / -
6.816-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	2,87	12	- / 1	1	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	0138-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕЧ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	160,00	2,23	357	-	-	-
8.	0139-1946	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ КВ-20Д	КОМПЛ	17,00	1,28	28	-	-	-
9.	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	100,00	1,28	128	- 24	25	1 -
10.	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	75,00	1,35	101	- 18	17	1 -
11.	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	138,00	1,36	177	- 31	30	1 -
12.	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	20,00	1,58	32	- 5	5	- -
13.	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,79	9	- 1	1	- -
14.	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	18,00	2,21	40	- 9	5	- -
15.	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	40,00	2,99	120	- 15	14	1 -
16.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,40	3,94	14	- 13	13	- -
17.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,40	4,22	2	- 1	1	- -
18.	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	М	3,00	4,82	14	- 1	1	- -
19.	Е1-968	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,24	74,50	18	- 18	18	- -
20.	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	100М3	0,24	41,50	10	-	10	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							16		-
21.815-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,69	66,00	36	- 24	24	- -
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1633	- 179	174	8 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	66
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	14
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	52
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	52
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	84
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1266
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	672
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	122
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	122
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	434
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	167
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	116
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1549

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ ОВЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

272-20-142.84 -71 1533/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 22111996

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1 НА 150 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВК 2 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАЗЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е17-49	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ	ШТ	2,00	9,15	18	- / 1	1	- / -
2.	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	16,00	9,59	9	- / 8	8	- / -
3.	С130-1506	-СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛ	16,00	5,16	83	- / -	-	- / -
4.	С130-1946	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ КВ-20Д	КОМПЛ	17,00	1,20	20	- / -	-	- / -
5.	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,07	2	- / -	-	- / -
6.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	М	10,00	2,23	22	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е16-192	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	- 7	7	-
8.	1784-83-8 1 99	-ВОДОМЕР УВКГ40		1,00	22,77	23	-	-	-
9.	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	1,00	2,41	2	-	-	-
10.	2387-1817 8	-ВЕНТИЛЬ 15Б15К Д15ММ ЦЕНА:8,95:1:1	ШТ	9,00	1,04	9	-	-	-
11.	2387-1818 8	-ВЕНТИЛЬ 15Б15К Д20ММ ЦЕНА:1,15:1:1	ШТ	9,00	1,26	11	-	-	-
12.	2387-1819 1	-ВЕНТИЛЬ 15Б15К Д25ММ ЦЕНА:1,6,1:1	ШТ	5,00	1,76	9	-	-	-
13.	2387-1819 2	-ВЕНТИЛЬ 15Б15К Д32ММ ЦЕНА:2,85:1:1	ШТ	1,00	2,25	2	-	-	-
14.	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	80,00	1,20	96	- 19	18	1 -
15.	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	100,00	1,35	135	- 24	23	1 -
16.	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	50,00	1,36	68	- 13	12	1 -
17.	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	20,00	1,58	32	- 5	5	- -
18.	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,79	9	- 1	1	- -
19.	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	40,00	2,21	88	- 13	12	1 -
20.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,95	3,94	12	- 11	11	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.Е20-696		-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	1,88	35,98	65	- 12	11	1 -
22.Е15-614		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,44	68,50	27	- 17	17	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ 1011	- 131	126	5 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	27
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	10
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	17
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	33
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	799
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	508
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	189
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	189
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	125
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	186
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	73
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	978

РИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАЗ

ПЕРФОРАЦИЯ, ЮРЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 22111595

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА ВЕЧЕРОМ КАФЕ В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВК-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,874 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

Н ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е17-39	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	13,00	9,18	119	- / 8	8	- / -
2.	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	24,00	14,60	350	- / 27	27	- / -
3.	С138-1493	-ОТВОДЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	29,00	1,07	31	- / -	-	- / -
4.	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	23,00	3,01	60	- / 9	9	- / -
5.	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	85,00	4,59	390	- / 45	42	3 / 1
6.	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	25,00	3,21	80	- / 11	11	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	10,00	3,10	56	- 7	7	- -
8.	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	20,00	1,92	38	- 8	8	- -
9.	Е22-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 300ММ	М	9,00	5,97	54	- 4	3	1 -
10.	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	9,00	1,13	10	- 5	9	- -
11.	Е22-511	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	2,00	19,48	39	- 13	9	4 1
12.	Е22-362	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 100,50	Т	2,15	777,00	101	- 46	23	21 6
13.	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОМИСТОК	Т	0,03	777,00	23	- 10	6	4 1
14.	Е1-968	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,64	74,50	64	- 64	64	- -
15.	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,56	46,50	36	- 36	30	- -
16.	Е22-366	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ	100ЧАСТЕЙ	2,10	3,98	15	- 11	7	4 1
17.	С159-631	-ТРОЙНИК Т90-100Х50	10ШТ	0,30	4,63	1	- -	-	- -
18.	С159-630	-ТРОЙНИК Т-90-50Х50	10ШТ	1,70	2,05	3	- -	-	- -
19.	С159-632	-ТРОЙНИК Т90-100Х100	10ШТ	0,10	5,03	1	- -	-	- -
20.	Е22-365	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ,КОЛЕН,ПАТРУБКОВ,ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	2,60	4,98	10	-	6	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18		1
21.0159-624	-ОТВОД 90-38	10ШТ	1,10	1,09	2	-	-	-	
						-			-
22.0159-643	-ЗАГЛУШКА 3-50	10ШТ	0,90	0,88	1	-	-	-	
						-			-
23.0159-644	-ЗАГЛУШКА 3-100	10ШТ	0,20	2,48	1	-	-	-	
						-			-
24.0159-646	-РЕВИЗИЯ Р-100	10ШТ	0,20	0,19	2	-	-	-	
						-			-
25.815-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,40	60,50	29	-	18	-	
						18			-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1874	-	291		41
						332			11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	398
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	161
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	28
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	10
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	179
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	189
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	69
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	35
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	498
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1133
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	987
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	112
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	113
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	151
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	102
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1386

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛОПТЕВА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ ЮРЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 88111994

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ УСЛОВНО ЧИСТЫХ ВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВК-3 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.274 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ТРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	2,00	14,00	29	- / 2	2	- / -
2.	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	10,00	3,81	38	- / 4	4	- / -
3.	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	21,00	4,59	96	- / 10	10	- / -
4.	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	4,00	3,10	12	- / 1	1	- / -
5.	Е1-968	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,31	74,50	23	- / 23	23	- / -
6.	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,31	41,50	13	- / -	13	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.815-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	-	60,50	1	-	-	-
						-		-
8.822-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОЧИСТОК	Т	0,02	777,50	16	-	6	3
						7		1
8.822-365	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ,КОЛЕН,ПАТРУБКОВ,ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,10	4,00	1	-	-	-
						-		-
10.0159-646	-РЕВИЗИЯ Р=100	10ШТ	0,10	0,19	1	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	274	-	57	3
						60		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	55
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	40
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	41
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	68
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	167
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	149
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	17
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	16
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	206

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАЗ

ПЕРФОРАЦИЯ ЮРЧЕНКО

ПРОВЕРИЛА ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 22111993

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ ФОРМА

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВК-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.939 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Е17-23		-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЗКОЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СМИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х480Х150	КОМПЛ.	11,00	19,00	210	- 16	19	-
2.Е17-62		-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ	КОМПЛ.	5,00	25,36	127	- 10	5	-
3.Е16-25		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	8,00	3,01	24	- 5	3	-
4.Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	55,00	4,59	161	- 10	1	-
5.Е16-39		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	18,00	3,21	58	- 8	6	-
6.Е16-54		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	М	10,00	3,16	31	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ					4		-
7.	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	8,00	1,92	15	- 3	3	- -
8.	Е17-35	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	2,00	6,31	13	- 1	1	- -
9.	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	1,00	14,60	15	- 1	1	- -
10.	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00	1,07	1	- -	-	- -
11.	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,34	74,50	25	- 25	25	- -
12.	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,34	41,50	14	- 14	14	- -
13.	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОЧИСТОК И ВОРОНОК	Т	0,02	777,00	16	- 4	4	3 1
14.	Е22-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 300ММ	М	4,00	5,97	24	- 1	1	- -
15.	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	4,00	1,13	5	- 2	2	- -
16.	Е22-511	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ ДИАМЕТРОМ 300ММ	ШТ	1,00	19,40	19	- 7	5	2 1
17.	Е22-356	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ТРОЙНИКОВ	10ЧАСТЕЙ	0,40	5,98	2	- 2	1	1 -
18.	С159-532	-ТРОЙНИК Т90-100Х100	10ШТ	0,10	5,83	1	- -	-	- -
19.	С159-531	-ТРОЙНИК Т90-100Х50	10ШТ	0,10	4,63		- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	С159-636	-ТРОЙНИК Т-90-50Х50	10ШТ	0,20	3,85	1	-	-	-
							-		-
21.	Е22-365	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ,КОЛЕН,ПАТРУБКОВ,ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,50	4,60	2	-	1	1
							2		-
22.	С159-625	-ОТВОД 90-100	10ШТ	0,10	4,64	1	-	-	-
							-		-
23.	С159-624	-ОТВОД 90-50	10ШТ	0,20	1,89	1	-	-	-
							-		-
24.	С159-646	-РЕВИЗИЯ Р-100	10ШТ	0,20	6,19	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ	939		114	16
							.124		2

В ТОМ ЧИСЛЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	114
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	46
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	53
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	139
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	655
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	584
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	61
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	61
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	87
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	56
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	888

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ ЮРЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЕФИМОВИЧ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВК4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8.483 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ТРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕХНИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА-ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Е16-26		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	15,00	3,01	45	- 6	6	- 7
2.Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	24,00	4,59	110	- 12	12	- -
3.Е16-34		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	18,00	3,18	56	- 7	7	- -
4.Е16-188		-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	2,26	7	- 6	5	1 -
5.2501-185		-ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ВР ЦЕНА:11;47.1;1	ШТ	3,00	12,62	38	- -		- -
6.21-760		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1.5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,39	74,00	29	- 29	29	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,Е1-969	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,39	41,50	16	- 16	16	- -
8,Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,07	60,58	4	- 5	5	- -
9,Е22-365	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ,КОЛЕН,ПАТРУБКОВ,ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,60	4,08	2	- 2	1	1 -
10,С159-625	-ОТВОД 95-108	10ШТ	0,20	4,64	1	- -	-	- -
11,С159-646	-РЕВИЗИЯ Р=100	10ШТ	0,40	8,19	3	- -	-	- -
12,Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	Т	0,02	777,00	16	- -	4	3 1
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	483	- 82	8	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	71
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	18
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	53
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	90
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	256
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	186
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	38
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	38
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	315

ГИП САГАЛОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗОРИСЕНКО
СОСТАВИЛ ЛАПТЕВА
ПРОВЕРИЛ МАТАРАС
ПЕРФОРАЦИЯ ЮРЧЕНКО
РЕДАГИНОВИЦ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1) 25111666.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ВЕСЕРОН-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ1.820-1 НА 150МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ВЕСЕРОН-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВЗ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,681 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1822-21У3

1.Ц8-612-6	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 18	100ШТ	0,01	413,00	4	- 2	2	- -
2.1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ВС,ВС 4 ЯР,ВР 1000Х600Х360ММ=ЯС-2,ЯР-2,ВС-2,ВР-2ТУ 16-536.853-75 ТУ 16-536.824-75==	ШТ	1,00	38,00	38	- -	-	- -
3.1504-1251	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 160А 4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ=3 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3712БТУ16-522.028-74==	ШТ	1,00	26,00	26	- -	-	- -
4.1504-1261	-РАСЦЕПИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3710 3-Х ПОЛЮСНЫМ==	ШТ	1,00	6,39	6	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	1517-1256	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24М=АЭ710==	ШТ	1,00	7,90	8	-	-	-
6.	ЦП-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	1,77	2	- 1	1	-
7.	1504-1059	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2030 ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ	6,00	4,80	29	-	-	-
8.	ЦВ-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ.АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	6,00	0,23	1	- 1	1	-
9.	1504-1058	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4МОПО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25=АЕ2033-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	4,00	7,00	31	-	-	-
10.	1504-1072	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2033 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА==	ШТ	4,00	1,75	7	-	-	-
11.	1517-1255	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24М=АЕ2040==	ШТ	10,00	5,60	56	-	-	-
12.	ЦВ-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	6,00	1,14	7	- 5	5	-
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1804-21У3							
13.	ЦВ-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8	100ШТ	0,01	345,00	3	- 2	2	-
14.	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ И ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1ТУ 16-536.093-75,ТУ 16-536.024-75==	ШТ	1,00	29,00	29	-	-	-
15.	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4АМОП ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63; С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	1,00	12,20	12	-	-	-
16.	1504-1073	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	1,00	2,25	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА==							
17.	08-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	1,14	1	1	1	1
18.	1504-1059	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ	6,00	4,80	29	29		
19.	1517-1258	-УСТАНОВКА И ОБВЯЗКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=АЕ2040==	ШТ	7,00	5,40	39	39		
20.	08-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	6,00	0,23	1	1	1	
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3007-21У3#							
21.	08-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	3	2	1
22.	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ И ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЯ ЯС,ШС 1 ЯР,ШР=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1ТУ 16-536.803-75,ТУ 16-536.824-79==	ШТ	1,00	29,00	29	29		
23.	1504-1059	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ	3,00	4,80	14	14		
24.	08-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	3,00	0,23	1	1		
25.	1504-1058	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 44СПО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25=АЕ2033-10ТУ 16-522.364-75==	ШТ	1,00	7,80	5	5		
26.	1504-1072	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2033 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА==	ШТ	1,00	1,75	2	2		
27.	08-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	1,14	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	1517-1255	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=АЕ2040==	ШТ	4,00	5,40	22	-	-	-
							-		-
29.	08-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЕРМАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,30	127,00	38	-	16	10
							26		3
30.	08-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,06	167,00	10	-	4	3
							7		1
31.	08-599-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЕРМАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 10	100ШТ	0,51	303,00	155	-	87	37
							124		15
32.	08-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,27	103,00	28	-	9	-
							9		-
33.	08-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,22	92,40	20	-	8	6
							14		2
34.	08-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,06	116,00	7	-	3	3
							6		1
35.	08-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,22	95,00	20	-	7	12
							19		4
36.	08-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВЫХОД ВЫЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,03	83,40	3	-	1	1
							2		-
37.	08-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,06	179,00	11	-	6	-
							6		-
38.	08-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,45	19,60	8	-	5	-
							5		-
39.	08-591-5	-МОНТАЖ ДВОЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100ШТ	0,04	21,40	1	-	1	-
							1		-
40.	08-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,12	49,00	6	-	5	-
							5		-
41.	08-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,07	20,00	1	-	1	-
							-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОЗЕВ (РЕДАКЦИЯ 5.1) 88111666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
42.	U8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,02	39,80	1	-	-	-
							-		-
43.	U8-83-1	-МОНТАЖ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	ШТ	1,00	0,44	1	-	-	-
							-		-
44.	1783-2006	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2РВМ	ШТ	1,00	19,00	19	-	-	-
							-		-
45.	U8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	-	1	-
							1		-
46.	1584-4221	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЕ-1210БТ 16,0,536,001-72**	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
							-		-
47.	U8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,50	34,00	17	-	7	6
							13		2
48.	U8-489-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,30	6,02	3	-	1	1
							2		-
49.	U8-489-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,04	1,38	2	-	2	-
							2		-
50.	U8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М	0,30	86,10	26	-	4	6
							18		2
51.	U8-488-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,09	60,80	5	-	2	2
							4		1
52.	U8-482-2	-ПРОВОД ПТВ АПТВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	21,50	12,70	274	-	163	88
							243		25
53.	U8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	2,60	3	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1468	-	350	168
							518		56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	407			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	3			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	414			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	669			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	149			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	112			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	56			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	359			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	406			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	304			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	73			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1046			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
54.15-0773-0 98К=0,98		-СВЕТИЛЬНИК Л2016-2.40	ШТ	11,00	28,99	231	-	-	-
55.1507-3044		-СВЕТИЛЬНИК Л2016-6.20	ШТ	45,00	29,45	1325	-	-	-
56.1507-1153		-СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ-ДР-2.65	ШТ	25,00	28,90	722	-	-	-
57.15-07К=0. 98		-СВЕТИЛЬНИК АРТ38	ШТ	1,00	4,53	5	-	-	-
58.15-07К=0. 98		-СВЕТИЛЬНИК АРТ 135	ШТ	16,00	2,69	43	-	-	-
59.15-07К=0. 98		-СВЕТИЛЬНИК НСП02	ШТ	26,00	1,96	51	-	-	-
60.0153-19		-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	2,00	3,26	7	-	-	-
61.0153-230		-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ3	10ШТ	31,00	5,50	171	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	С193-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	100ШТ	2,20	7,20	14	-	-	-
63.	С193-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65	100ШТ	5,20	7,74	40	-	-	-
64.	С193-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА4ВС-220	100ШТ	33,40	1,42	47	-	-	-
65.	С193-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	100ШТ	1,60	9,99	2	-	-	-
66.	С193-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	100ШТ	6,10	1,00	7	-	-	-
67.	С193-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	100ШТ	0,20	1,44	1	-	-	-
68.	С193-220	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОДА СУВ-МУ5	ШТ	3,00	2,71	8	-	-	-
69.	С136-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	6,00	13,70	82	-	-	-
70.	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,84	166,00	7	-	-	-
71.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПП3,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	1,50	49,20	74	-	-	-
72.	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПП3,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,12	71,00	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.8154-49		-ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВМЗ-10	ШТ	1,00	6,81	5	-	-	-
74.8152-167		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ;МАРКА АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,20	29,50	6	-	-	-
75.8159-531		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	0,80	1,30	1	-	-	-
76.092-01/38 1		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	43,00	0,59	25	-	-	-
77.092-01/38 1		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВОЕННЫЙ	ШТ	4,00	0,78	3	-	-	-
78.092-01/38 1		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	12,00	0,59	7	-	-	-
79.092-032п6 3		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2.Ё-52-6/220	ШТ	7,00	0,65	5	-	-	-
80.092-032п6 4		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0-01-6/220	ШТ	1,00	0,72	1	-	-	-
81.8154-165		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-Р43-01-10/220	ШТ	1,00	0,78	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3141	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2903			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2906			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	233			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3141			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4601	-	350	166
							515		86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	407
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	3
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	414
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3577
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	149
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	112
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	56
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	358
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	486
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2986
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	384
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	386
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4187

РУП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ МАБУНИЧА

ПРОВЕРИЛ МАТЕРАЗ

ПЕРФОРАЦИЯ: САДОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛА ГЕРАСИМОВИЧ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-14

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ВЕСЕРОК-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: В-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,748 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ЧЕРТЕЖА, СКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-11-40

1.Ц8-572-7	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТЫ И ШИРИНА ДО 1600Х1600ММ	ШТ	1,00	10,70	11	- 3	2	-
2.1517-1007	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЕЗ ПЛИТЫ 2000-3000Х800Х900ЧМ=ГОСТ 9219-75**	М	1,00	95,00	95	- -	-	- -
3.1701-0038	-СЧЕТЧИК СА4У-И672М	ШТ	2,00	10,00	20	- -	-	- -
4.1517-1477 -1	-ТОЖЕ МОНТАЖ	ШТ	2,00	1,85	4	- -	-	- -
5.Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА	ШТ	2,00	1,19	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
6.	1583-3982	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-20	ШТ	6,00	1,40	8	-	-	-
							-		-
7.	1517-1464	-ТОЖЕ МОНТАЖ	ШТ	6,00	1,20	7	-	-	-
	-1						-		-
8.	08-574-53	-ПОДГОТОВКА И ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА	ШТ	6,00	0,31	3	-	1	-
							1		-
9.	1584-3102	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ 250А=ПН2=250ТУ 16-522.113-79=	ШТ	6,00	1,00	6	-	-	-
							-		-
10.	1584-3106	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ 250А=ПН2-25016-522.113-79=	ШТ	6,00	0,08	3	-	-	-
							-		-
11.	1517-1383	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В	ШТ	6,00	1,80	11	-	-	-
	1	СВ.250А ДО 399А=					-		-
12.	08-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	6,00	0,66	4	-	2	-
							2		-
13.	1584-2318	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЦ-2	ШТ	2,00	3,65	7	-	-	-
							-		-
14.	1517-1454	-ТОЖЕ МОНТАЖ	ШТ	2,00	4,20	8	-	-	-
	-1						-		-
15.	08-574-30	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	2,00	0,97	2	-	1	-
							1		-
16.	08-572-7	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	ШТ	3,00	10,70	32	-	7	3
							10		1
17.	08-574-1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	ПОЛЮС	9,00	0,53	5	-	2	-
							2		-
18.	08-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	ШТ	18,00	0,66	12	-	6	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А					6		-
19.	1504-2268	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707-22У3	ШТ	2,00	146,00	292	- / -	-	- / -
20.	1504-2250	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3	ШТ	1,00	146,00	146	- / -	-	- / -
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3078-21У3							
21.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	- / 5	3	2 / 1
22.	1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ЩС И ЯР,ЩР 1000Х600Х360ММ=ЯС-2,ЯР-2,ЩС-2,ЩР=2ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75==	ШТ	2,00	38,00	76	- / -	-	- / -
23.	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722=ТУ16-522.023-74==	ШТ	2,00	33,00	66	- / -	-	- / -
24.	1504-1272	-РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3710,А3720===	ШТ	2,00	3,10	6	- / -	-	- / -
25.	1517-1257	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР24,ПР24Н=А3720==	ШТ	2,00	10,10	20	- / -	-	- / -
26.	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	2,00	2,10	4	- / 2	2	- / -
27.	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63- С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТК 16-522.064-75==	ШТ	20,00	12,20	244	- / -	-	- / -
28.	1504-1073	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА===	ШТ	20,00	2,25	45	- / -	-	- / -
29.	1517-1255	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=АЕ2040Р=	ШТ	20,00	5,40	108	- / -	-	- / -
30.	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	ШТ	20,00	1,14	23	-	16	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А					16		-
	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3818-21У3							
31.Ц6-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУЛЬТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
32.1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ДС И ЯР,ДР 1800Х600Х360ММ=ЯС-2,ЯР-2,ДС-2,ДР-2ТУ 16-536.823-75 ТУ 16-536.824-75==	ШТ	1,00	36,00	36	- -	-	- -
33.1504-1251	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 160А ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3712БТУ16-522.029-74==	ШТ	1,00	26,00	26	- -	-	- -
34.1504-1261	-РАСЦЕПИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3710 3-Х ПОЛЮСНЫМ==	ШТ	1,00	6,38	6	- -	-	- -
35.1517-1256	-УСТАНОВКА И ОБМОТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=А3710==	ШТ	1,00	7,98	5	- -	-	- -
36.Ц6-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	1,77	2	- 1	1	- -
37.1504-1038	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25=АЕ2033-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	6,00	7,88	47	- -	-	- -
38.1504-1072	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2033 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА==	ШТ	6,00	1,75	18	- -	-	- -
39.1517-1255	-УСТАНОВКА И ОБМОТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=АЕ2040==	ШТ	6,00	5,40	32	- -	-	- -
40.Ц6-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	6,00	1,14	7	- 5	5	- -
	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3826-21У3							
41.Ц6-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУЛЬТ ШКАФНОГО	ШТ	1,00	4,72	5	-	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ					3		-
42.	1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1000Х600Х360ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2ТУ 16-536.823-75 ТУ 16-536.824-75=	ШТ	1,00	38,00	38	-	-	-
43.	1504-1251	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 160А 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3712ОТУ16-522.028-74=	ШТ	1,00	26,00	26	-	-	-
44.	1504-1261	-РАСЦЕПИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3710 3-Х ПОЛЮСНЫМ=	ШТ	1,00	6,30	6	-	-	-
45.	1517-1256	-УСТАНОВКА И ОБВЯЗКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=А3710=	ШТ	1,00	7,00	8	-	-	-
46.	08-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	1,77	2	1		-
47.	1504-1058	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3;НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1;1 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25=АЕ2033-10ТУ 16-522.064-75=	ШТ	0,00	7,00	62	-	-	-
48.	1504-1072	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2033 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА=	ШТ	0,00	1,75	14	-	-	-
49.	1517-1255	-УСТАНОВКА И ОБВЯЗКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=АЕ2040=	ШТ	0,00	0,66	42	-	-	-
50.	08-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	0,00	1,14	9	- 6	6	-
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3812-21У3							
51.	08-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	-
52.	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ И ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР=ЯС=1,ЯР=1,ШС=1,ШР=1Т) 16-536.823-75,ТУ 16-536.824-75=	ШТ	1,00	29,00	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	1504-1062	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3;НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 100;С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16 20 25 32 40 50 63 80 100АЕ 2053-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	1,00	16,50	17	-	-	-
54.	1504-1074	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2053 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА==	ШТ	1,00	2,75	3	-	-	-
55.	08-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	1,77	2	- 1	1	-
56.	1504-1058	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3;НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25=АЕ2053-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	4,00	7,00	31	-	-	-
57.	1504-1072	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2053 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА==	ШТ	4,00	1,75	7	-	-	-
58.	08-574-33	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	1,14	5	- 3	3	-
59.	1517-1255	-УСТАНОВКА И СНИМОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=АЕ2040==	ШТ	5,00	5,40	27	-	-	-
60.	08-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,00	2,00	6	- 2	2	-
61.	1504-1089	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3УЗ АП50-3У3ТУ 16-522.066-75==	ШТ	2,00	2,25	4	-	-	-
62.	08-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	3,46	4	- 2	2	-
63.	1504-1062	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 100,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16 20 25 32 40 50 63 80 100АЕ 2053-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	1,00	16,50	17	-	-	-
64.	1504-1074	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	1,00	2,75	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2053 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА==							
65.U8-573-5		-МОНТАЖ МИТКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	5,00	1,00	5	- 4	3	1 -
		КОНСТРУКЦИЯ С МАГНИТНЫМИ ПУСКАТЕЛЯМИ КПМ-1							
66.U8-531-18		-СБОРКА ИЗ ПУСКАТЕЛЕЙ МАГНИТНЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	7,00	2,52	18	- 8	8	- -
67.U8-574-48		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	7,00	1,15	8	- 4	4	- -
68.1584-4196		-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-8220СТ 16,8.536,001-72==	ШТ	4,00	5,20	21	- -	- -	- -
69.1584-4224		-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-1220СТ 16,8.536,001-72==	ШТ	3,00	3,70	17	- -	- -	- -
70.U8-529-5		-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5	ШТ	4,00	1,00	8	- 4	4	- -
71.U8-574-47		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	4,00	0,45	2	- 1	1	- -
72.1584-18093		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,5000 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2УЗТУ 16-526.216-78==	ШТ	4,00	1,95	8	- -	- -	- -
73.U8-91-4		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,01	377,00	4	- -	- -	- -
		КОНСТРУКЦИЯ С МАГНИТНЫМИ ПУСКАТЕЛЯМИ КПМ-2							
74.U8-531-19		-СБОРКА ИЗ ПУСКАТЕЛЕЙ МАГНИТНЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	8,00	2,52	28	- 9	9	- -
75.U8-574-48		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	ШТ	8,00	1,15	9	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А					4		-
76.	1584-4196	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-0220СТ 16.8.536.881-72**	ШТ	1,88	5,20	5	-	-	-
77.	1584-4197	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-0520СТ 16.8.536.881-72**	ШТ	1,88	5,48	5	-	-	-
78.	1584-4224	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-1220СТ 16.8.536.881-72**	ШТ	3,88	5,78	17	-	-	-
79.	1584-4186	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-0510СТ 16.8.536.881-72**	ШТ	2,88	3,88	8	-	-	-
80.	08-529-3	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	3,88	1,99	6	- 5	3	-
81.	08-576-42	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	3,88	0,45	1	- 1	1	-
82.	1584-18893	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,5888 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ;220В;Н.ТОК 10А;ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3ТУ 16-526.216-78**	ШТ	3,88	1,95	6	-	-	-
83.	08-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,81	377,88	4	-	-	-
84.	08-522-5	-МОНТАЖ РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ	КОМПЛ.	15,88	2,32	35	- 16	15	1 -
85.	08-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2,88	3,48	7	- 3	3	-
86.	1584-4197	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-0520СТ 16.8.536.881-72**	ШТ	1,88	5,48	5	-	-	-
87.	1584-4224	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-1220СТ 16.8.536.881-72**	ШТ	1,88	5,78	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	08-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,38	15,96	133	- 66	64	2 1
89.	08-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,35	28,68	7	- 3	3	- -
90.	08-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,08	15,60	1	- 1	1	- -
91.	08-486-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,34	54,88	18	- 16	8	8 3
92.	08-486-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,03	64,18	2	- 1	1	- -
93.	08-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	6,89	4,68	38	- 28	14	14 4
94.	08-489-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	100М	1,99	6,92	12	- 12	6	6 2
95.	08-489-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,88	9,29	8	- 8	4	4 1
96.	08-489-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,19	12,38	2	- 2	1	1 -
97.	08-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	23,84	1,21	28	- 26	26	- -
98.	08-489-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	100М	5,97	1,38	8	- 8	8	- -
99.	08-489-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	2,43	2,53	6	- 6		- -
100.	08-489-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,18	2,88	1	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.	08-488-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,92	60,00	56	- 43	22	21 8
102.	08-488-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,10	60,00	7	- 6	3	3 1
103.	08-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАЧКАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	100М	0,10	40,00	5	- 3	2	1 -
104.	08-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО 12КГ	100М	1,65	29,60	34	- 14	14	- -
105.	08-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	ШТ	0,00	4,57	27	- 8	0	- -
106.	08-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	ШТ	4,00	5,06	23	- 5	5	- -
107.	08-488-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,35	32,00	11	- 6	3	3 1
108.	08-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО 8,1Т	ШТ	35,00	1,38	48	- 34	33	1 -
109.	08-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,00	377,00	38	- 3	3	- -
110.	08-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,03	100,00	3	- 2	1	1 -
111.	08-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ	0,00	1,65	1	- -	-	- -
112.	08-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 0,9КГ	100ШТ	0,10	1,12	1	- -	-	- -
113.	08-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,03	33,48	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3814	- 437	361	76 83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1772			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	21			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1824			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	789			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	344			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	53			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	361			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	384			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	317			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	84			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1198			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
114.1917-2239		-ЩИТОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ А-582	ШТ	5,00	19,37	97	-	-	-
115.C154-158		-РОЗЕТКА А-700КОМ	ШТ	4,00	8,64	8	-	-	-
116.C154-151		-ВИЛКА А-701КМБ	ШТ	4,00	8,48	8	-	-	-
117.092-032п6 4		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С 3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	11,00	8,72	8	-	-	-
118.C152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ:МАРКИ АПВ:СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	100М	3,00	22,00	66	-	-	-
119.C152-167		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ:МАРКИ АПВ:СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	100М	8,30	29,50	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.0152-168		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,52	39,28	20	-	-	-
121.0152-169		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,32	63,20	20	-	-	-
122.0152-170		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,02	94,70	2	-	-	-
123.0152-171		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,03	130,00	4	-	-	-
124.0151-1875		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000 В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	166,00	3	-	-	-
125.0151-1891		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000 В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,04	191,00	7	-	-	-
126.15-8973-8 38		-КАБЕЛЬ АВБГ СЕЧ4,2,5 ММ2	1000М	0,09	240,05	22	-	-	-
127.15-8973-8 38		-КАБЕЛЬ АВБГ СЕЧ3,6+1,4ММ2	1000М	0,01	331,04	3	-	-	-
128.15-8973-8		-КАБЕЛЬ АВБГ СЕЧ3,10+1,6ММ2	1000М	0,03	445,00	13	-	-	-
129.15-8973-8 38		-КАБЕЛЬ АВБГ СЕЧ 3,16+1,10ММ2	1000М	0,01	581,28	6	-	-	-
130.0151-1879		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000 В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	1000М	0,02	492,00	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х16							
131.	С151-1008	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х25	1000М	0,02	553,00	11			
132.	15-8973-0 38	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ43,70+1,25ММ2	1000М	0,09	1010,61	91			
133.	15-8973-0 38	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ43,95+1,35ММ2	1000М	0,01	2215,96	22			
134.	ССБ5ЕРЕРВЫ- ПВП2724	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=15ММ	10М	0,50	2,01	1			
135.	ССБ5ЕРЕРВЫ- ПВП2724	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=20ММ	10М	66,00	2,01	133			
136.	ССБ5ЕРЕРВЫ- ПВП2724	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	10М	17,00	3,01	34			
137.	ССБ5ЕРЕРВЫ- ПВП2725	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=32ММ	10М	3,50	3,01	13			
138.	ССБ5ЕРЕРВЫ- ПВП2726	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=40ММ	10М	0,00	5,01	5			
139.	С113-127	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=20ММ	Т	20,00	0,13	3			
140.	С113-129	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=25ММ	Т	15,00	0,20	3			
141.	С113-133	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=40ММ	Т	3,00	0,42	1			
142.	2485-1010	-ВВОД ГИБКИЙ К900	ШТ	35,00	1,52	53			
143.	2485-1468	-ЛОТОК К-422	ШТ	5,00	1,90	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ	726	-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	672				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	672				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	54				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	726				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	3748		361		76
							437		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	1772				
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ	21				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	14				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ	19				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	1824				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	1461				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	344				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	53				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	23				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	361				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	384				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	672				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	317				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	138				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	1916				

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ НАБУННИЯ

ПРОВЕРИЛ НАТАРАДЗ

ПЕРФОРАЦИЯ: САДОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1) 29111665

272-20-142.84

-114-

1533/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ВЕЧЕРОМ-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ1.020-1 НА 150МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-15

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ВЕЧЕРОМ-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ1.020-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СС2-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,143 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1.	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ(ЦБ) ИЛИ АТС	ШТ	7,00	0,37	3	- / 2	2	- / -
2.	62-0312	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-70	ШТ	7,00	10,30	72	- / -	-	- / -
3.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	- / 2	2	- / -
4.	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	ШТ	1,00	4,50	5	- / 2	2	- / -
5.	Ц10-54-7	-КАБЕЛЫ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО11	100М	0,10	31,60	3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.418-54-12		ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	1.84	11.28	21	- 20	20	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	1		РУБ	139	- 28	28	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	72			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	76			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	36			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	28			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	63			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
7.0151-2536		КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0.01	150.00	2	- -	-	- -
8.0152-489		ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0.09	13.00	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	2		РУБ	4	- -	-	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	143	- 28	28	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	72
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	76
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	28
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	28
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	67

ГИП САРЛАОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ МАБУНИЧЬ

ПРОВЕРИЛ МАТЕРА?

ПЕРФОРАЦИЯ: САВОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

272-20-142.84

1533/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 25111464

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ВЕЧЕРОМ-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1 НА 150МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-16

НА РАДИОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ВЕЧЕРОМ-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ1.020-1 НА 150МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СО2-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,143 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК. (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е1-936 К=0,8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	80,80	2	- / 2	2	- / -
2.	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,03	41,50	1	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	3	- / 3	3	- / -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *			РУБ	5			
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
3.Ц18-397-4		-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	1	-	-	-
4.16-81		-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	ШТ	9,00	5,00	45	-	-	-
5.Ц8-591-7		-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,09	20,80	2	- 1	1	- -
6.Ц18-7242		-МОНТАЖ КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ	ШТ	0,00	0,81	6	- 2	2	- -
7.Ц8-418-1		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,06	9,89	1	- 1		- -
8.Ц8-489-1		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,06	4,88	1	-	-	-
9.Ц8-489-11		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,13	1,21	1	-	-	-
10.Ц8-482-2		-ПРОВОД ПГВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,55	12,70	20	- 16	12	2
11.Ц8-472-2		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,10	27,00	3	- 1	1	- -
12.Ц8-471-1		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ	0,30	19,30	6	- 1	1	- -
13.Ц8-472-8		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,25	51,80	13	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	125	- 28	22	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ		45		
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ		1		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		1		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ		1		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ		48		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		54		
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ		15		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ		4		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ		2		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ		22		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ		24		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		15		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		5		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		77		
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
14.29-02-208 1-251		-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-125Т	ШТ	1,00	3,61	4	-	-	-
15.0152-495		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	0,16	22,90	4	-	-	-
16.0152-491		-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ: ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	1000М	0,02	25,90	1	-	-	-
17.492-032П6 1		-РОЗЕТКА РШО-2	ШТ	9,00	0,44	4	-	-	-
18.0155-13		-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	0,00	0,14	1	-	-	-
19.0159-331		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	0,60	1,30	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	15	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	143	-	29	6
							31		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	45			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	48			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	69			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	18			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	24			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	92			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	3			

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ ШАБУНИНЬ

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ: САДОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

272-20-142.84

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1) 25111663 1533/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ЗЕЛЕНОМ-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.832-1 НА 150МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА ЭЛЕКТРОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ЗЕЛЕНОМ-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.832-1 НА 150МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СС2-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,225 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ТРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕНИНКА)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	1.418-841-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ	КОМПЛ	1,00	3,94	3	-	3	-
							3		-
2	2.1703-1097	-ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ ПКЛ3-24	ШТ	1,00	58,50	59	-	-	-
	К=0,98						-		-
3	3.418-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	4,00	3,16	13	-	11	-
							11		-
4	4.418-7249	-МОНТАЖ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,00	3,51	4	-	1	-
							1		-
5	5.1602-5089	-ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КВ-24М	ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-
	4						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.Ц18-7242	-МОНТАЖ КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ	ШТ	3,00	0,81	2	-		1	-
						1			-
7.Ц18-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	0,50	30,70	15	-		8	3
						11			1
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	178	-		24	3
						27			1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	103				
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	110				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	57				
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6				
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2				
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1				
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	24				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	25				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19				
	ГЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	68				
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8.1783-1853	-ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ ЧАСЫ ВП-300-24 В КОРПУСЕ 323К	ШТ	4,00	11,85	47	-	-		-
						-			-
9.С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	3,00	0,14	1	-	-		-
						-			-
10.С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ЭЛ-ОПАРНЫЕ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРПМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2	100ОМ	0,05	64,70	3	-	-		-
						-			-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	55	-	-		-
						-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	51			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	50			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	55			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	225	= 27	24	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	103			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	112			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	88			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	24			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	25			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	50			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	119			

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ МАБУНИЧА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАЗ

ПЕРФОРАЦИЯ: САДОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВСОВЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

272-20-142.84

=124=

29111067

1533/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ-КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА ЗВУКОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ-КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СС2-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9.581 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ЧЕРТЕЖ-ТОВ, УСЧ. РАСЦЕНОК, (ТЕХНИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	1.418-395-1	ШКАФ ИЛИ СТАТИВ/СТОЙКА/,МАССА,КГ ДО 100	ШТ	1,00	9,02	9 - 9	-	9 - -	-
2	1.418-396-1	РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО 600	БЛОК	1,00	21,78	22 - 21	-	21 - -	-
3	5.1601-2289	УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ ТУ-100БУ 4.2	ШТ	1,00	377,00	377 - -	-	- - -	-
4	1.418-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА,В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	4,00	2,73	11 - 9	-	- - -	-
5	5.1601-2364	КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ 2К3-5	ШТ	4,00	15,00	60 - -	-	- - -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.418-7242	-МОНТАЖ КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ	ШТ	3,00	0,81	2	-		1	-
						1			-
7.418-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	0,70	30,70	21	-		11	3
						14			1
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	575	-		51	3
						54			1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	437				
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	7				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	463				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	69				
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9				
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2				
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1				
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	51				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	52				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	48				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	112				
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8.0155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	3,00	0,14	1	-	-		-
						-			-
9.0151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОНИИ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРПМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ)1,2	1000М	0,07	64,70	5	-	-		-
						-			-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	6	-	-		-
						-			-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	6				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	581	- 54	51	3 1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	437				
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ	7				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	13				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ	6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	463				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	71				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	9				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	2				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	1				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	51				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	52				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	5				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	48				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	9				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	115				

РИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕЧКО

СОСТАВИЛ МАБУНИЧА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ: СТЕПАНОВА

ПРОВЕРИЛА ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 26111671

272-20-142.84 -127- 1533/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ЗЕФЕРОМ-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-19

НА ДИРЕКТОРСКУЮ СВЯЗЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ЗЕФЕРОМ-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СС2-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8.671 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ТРЕЙСКУРАНТОВ, УСЧ. РАСЦЕНОК (ЦЕХНИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
						ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
								ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1.418-116-1	-КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ 20 НОМЕРОВ	шт	1,00	13,18	13	-	12	-
						12		-
2.29-32-23п 1-891	-КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКИЙ КДТ-18	шт	1,00	482,00	482	-	-	-
						-		-
3.418-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ 15Б ИЛИ АТС	шт	7,00	8,37	5	-	2	-
						2		-
4.62-83п2	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-78	шт	7,00	10,30	72	-	-	-
						-		-
5.418-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	2,43	11,28	27	-	26	-
						26		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ	668	-	48	-
						48		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	554				
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ	8				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	17				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ	7				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	586				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	43				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	2				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	48				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	48				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	33				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	82				
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
6.0152-489		-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,25	13,00	3	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ		3	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		671	-	48	-
							48		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		554			
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ		8			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		17			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ		7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		586			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

МАТЕРИАЛЫ =		РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ	48
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ	48
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ	33
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	85

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕЧКО

СОСТАВИЛ МАБУНИЧ

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ: САДОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(БЕЛЕРОН-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150МЕСТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-28

НА ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(БЕЛЕРОН-КАФЕ)В КОНСТРУКЦИЯХ 1.820-1 НА 150МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СС-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.458 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК,(ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
	1.Ц18-742-18	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1	ШТ	4,00	8,03	32 - 31	- 31	31 - -	- -
	2.Ц18-742-5	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ	2,00	5,41	11 - 10	- 10	10 - -	- -
	3.1602-3004 0	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-ЗОМ	ШТ	2,00	66,00	132 - -	- -	- - -	- -
	4.Ц8-612-2	-МОНТАЖ СВЕТОЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА	100ШТ	0,02	386,00	8 - 5	- 5	5 - -	- -
	5.Ц18-7242	-МОНТАЖ КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ	ШТ	160,00	0,81	146 - 49	- 49	49 - -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	U18-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	144,00	0,88	127	- 109	109	- -
7.	U18-745-3	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ИЛИ ОКОНЕЧНОЕ	ШТ	2,00	0,84	2	- 2	2	- -
8.	U18-745-12	-МОНТАЖ ВЫНОСНОГО ЭЛЕМЕНТА К КРС	ШТ	2,30	3,91	9	- 6	6	- -
9.	U11-550-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	3,00	0,32	1	- 1	1	- -
10.	1603-1003 2	-ДИОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ	ШТ	3,00	0,22	1	- -		- -
11.	U8-34-1	-МОНТАЖ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ККРС	ШТ	2,00	0,38	1	- 1	1	- -
12.	U8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,04	23,80	1	- 1	1	- -
13.	U8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,02	15,40	1	- -		- -
14.	U8-485-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 75ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,15	32,00	5	- 2	1	1 -
15.	U8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100М	0,19	38,40	7	- 3	3	- -
16.	U8-469-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	0,15	4,88	1	- -		- -
17.	U18-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	5,67	11,20	64	- 61	61	- -
18.	U18-54-10	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:ДЕРЕВЯННОЙ	100М	2,43	3,46	8	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЛИ ОШТУКАТУРЕННОЙ					8		-
19.	18-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК	1М2	30,00	1,05	31	- 25	25	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	985	- 312	311	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	133			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	141			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	454			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	41			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	311			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	311			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	254			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	56			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	764			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
28.	1692-3883 9	-ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР СИГНАЛ-3:	ШТ	2,00	14,32	29	-	-	-
21.	16-82Д0П3	-УСТРОЙСТВО СВЕТОЗВУКОВОЕ СОУ	ШТ	2,00	14,19	28	-	-	-
22.	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	100,00	0,14	25	-	-	-
23.	1692-3882 8	-ДАТЧИК ЕМКОСТНЫЙ БАРЬЕР М	ШТ	2,00	102,31	205	-	-	-
24.	24-18-65	-ДАТЧИК ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В-2	ШТ	50,00	2,15	107	-	-	-
25.	1692-3888 7	-ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1	ШТ	90,00	0,56	55	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	082-3806	-ДАТЧИК ИНЕРЦИОННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК	ШТ	4,00	1,39	5	-	-	-
27.	42-01738	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ	4,00	0,51	2	-	-	-
28.	1087-7828	-ПАТРОН НАСТЕННЫЙ Е27ФП-02	ШТ	2,00	0,20	1	-	-	-
29.	0153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	100ШТ	0,40	0,99	1	-	-	-
30.	24-16-490 1-849	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-16	М	10,00	0,20	3	-	-	-
31.	0152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 1,5	1000М	0,02	31,60	1	-	-	-
32.	0152-469	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,30	13,00	4	-	-	-
33.	19-897297	-ПРОВОД АПВ ОЕ4 2,0,35ММ2	1000М	3,25	137,00	39	-	-	-
34.	19-8976-0 19	-ПРОВОД АПВ ОЕ40,35ММ2	1000М	0,30	15,45	3	-	-	-
35.	19-8979-0 06	-ПРОВОД АПВО ОЕ4 0,2ММ2	1000М	0,30	5,30	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	548	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	507
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ	506
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1458	- 312	311	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	133			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	141			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	961			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	41			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	311			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	311			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	586			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	256			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	94			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1389			

ГИП САРАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ МАБУНИНА

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ: САВОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗТРОЙКИ- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ-КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1,820-1 НА 150 МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-21

4А АВТОМАТИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ КАФЕ) В КОНСТРУКЦИЯХ 1,820-1 НА 150 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,998 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ТЕХНИКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1.17-36-488 1-457	-ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М	ШТ	5,00	0,26	1	-	-	-
2.Ш11-1-1	-ТЕРМОЧЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	5,00	0,21	1	-	-	-
3.17-36-488 1-378	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-2-1 ГРАДС-160-291	ШТ	4,00	0,95	1 4	-	-	-
4.17-36-488 1-253	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П-4-1 ГРАДС-160-163	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-
5.17-36-488 1-298	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П-3-2 ГРАДС-160-163	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	U11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ БИЛАТЭЧЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	3,00	0,36	1	1	1	-
7.	1704-10048	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТУДЗ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ	3,00	20,60	62	-	-	-
8.	U11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	ШТ	2,00	0,51	1	1	1	-
9.	1704-1003 2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ	ШТ	2,00	3,98	8	-	-	-
10.	U11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	ШТ	3,00	0,43	1	1	1	-
11.	1704-10423	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-5071 ТУ25-02-220716-78	ШТ	3,00	3,00	11	-	-	-
12.	U11-485-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТИП ЭРА-М	ШТ	3,00	3,93	12	-	12	-
13.	1704-5098 5	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-5	ШТ	3,00	57,00	171	-	-	-
14.	U11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	ШТ	3,00	1,78	5	5	5	-
15.	1704-50499	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА ДПН ТУ25-02-161384-78	ШТ	3,00	14,78	44	-	-	-
16.	U8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5	ШТ	4,00	1,99	8	4	4	-
17.	1504-10098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-500Р 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2ТУ 16-526,216-78==	ШТ	4,00	1,00	8	-	-	-
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-19-231=54У2							
18.	1504-10120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-500Р	ШТ	2,00	8,50	17	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В И,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х285Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-48У3ТУ 16-526,333-84,АА3614-77==								
19.08-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	ШТ	2,00	4,39	9	- 5		3	2 1
20.1504-10811	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526,487-76==	ШТ	8,00	0,60	6	-	-		-
21.1917-1444 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	8,00	1,25	10	-	-		-
22.08-574-42	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	8,00	0,45	4	- 2		2	-
23.1509-5048	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АСР-123ГУ2	ШТ	6,00	1,50	6	-	-		-
24.1917-1401 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	4,00	0,75	3	-	-		-
25.08-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ	ШТ	4,00	0,55	2	- 1		1	-
	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14-19-142=54У2								
26.1504-10142	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14,220В,Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 98Х258Х80ММ=ПКУ14-19142-54У2;ПКУ14-19142-48У3ТУ 16-526,326-73==	ШТ	6,00	6,60	36	-	-		-
27.08-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	ШТ	6,00	4,39	26	- 13		8	5 2
28.1504-10823	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3ТУ 16-526,485-76==	ШТ	6,00	0,90	5	-	-		-
29.1504-10829	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ТРИ	ШТ	6,00	0,90	5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-8311У3ТУ16-526.488-76==							
30.1517-1453 -1		-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	12,00	1,00	12	-	-	-
31.1504-10811		-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-8111У3ТУ16-526.487-76==	ШТ	12,00	0,80	10	-	-	-
32.1517-1444 -1		-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	12,00	1,25	15	-	-	-
33.08-574-47		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ 1	ШТ	24,00	0,45	11	7	7	-
34.08-529-5		-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5	ШТ	1,00	1,99	2	1	1	-
35.1504-1811		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-2	ШТ	1,00	2,85	3	-	-	-
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14-10-152-54У2							
36.1504-10113		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14,220В,Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х250Х80ММ=ПКУ14-10132-54У2,ПКУ14-10132-4 8У3ТУ 16-526.326-73==	ШТ	2,00	4,65	9	-	-	-
37.08-572-1		-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	ШТ	2,00	4,39	9	5	5	2
38.1504-10825		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОРТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-8111У3ТУ 16-526.488-76==	ШТ	2,00	0,90	2	-	-	-
39.1517-1453 -1		-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	2,00	1,00	2	-	-	-
40.1504-10811		-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-8111У3ТУ16-526.487-76==	ШТ	4,00	0,80	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	1517-1444-1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	4,00	1,25	5	- / -	-	- / -
42.	Ц8-374-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ I	ШТ	6,00	0,45	3	- / 2	2	- / -
43.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2,00	3,40	7	- / 3	3	- / -
44.	1504-4189	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМF-0810СТ 16,0,536,001-72==	ШТ	2,00	3,60	7	- / -		- / -
45.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,05	377,00	19	- / 2	2	- / -
46.	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	4,00	0,97	6	- / 3	3	- / -
47.	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	7,00	1,04	7	- / 5	5	- / -
48.	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	ШТ	1,00	1,47	1	- / 1	1	- / -
49.	Ц8-496-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 75ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,02	32,00	1	- / -	-	- / -
50.	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	7,24	1	- / 1	1	- / -
51.	Ц12-523-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 10ММ	М	90,00	0,20	18	- / 16	14	2 / -
52.	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0,02	123,00	2	- / 2	1	1 / -
53.	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	100ШТ	0,09	35,90	3	- / 2	1	1 / -
54.	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА	100ШТ	0,09	1,65	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССА ДО 0,7КГ							
55.	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,12	4,80	1	-	-	-
56.	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,27	1,21	1	-	-	-
57.	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,08	29,68	16 7	- -	7	- -
58.	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	3,67	40,08	176 114	- -	67	67 15
59.	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	134,00	0,49	66 29	- -	29	-
60.	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	60,00	0,81	49 24	- -	24	-
61.	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100ШТ	2,73	3,69	14 14	- -	14	-
62.	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	13,00	0,54	7 7	- -	7	-
63.	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	1ВВОД	5,00	1,05	5 5	- -		-
64.	Ц11-688-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОЛОННЕ БЕТОННОЙ	ШТ	2,00	3,28	7	-	5	-
65.	1517-1101 6	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩАМ-1000.600	ШТ	2,00	30,00	60	-	-	-
		АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЩИТАХ АВТОМАТИЗАЦИИ							
66.	1584-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311Б6-524,874-75==	ШТ	0,00	2,28	18	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	1917-1445 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	8,88	1,25	10	-	-	-
68.	1504-0418	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ УП-5312ТУ 16-526.074-75##	ШТ	2,88	3,38	7	-	-	-
69.	1917-1445 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	2,88	2,58	5	-	-	-
70.	Ц8-574-98	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	24,00	0,43	10	- 4	4	-
71.	1504-0801	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙПВ1-10И3ОСТ 16 0.526,881-77##	ШТ	2,88	0,75	2	-	-	-
72.	1917-1414 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	2,88	3,38	7	-	-	-
73.	Ц8-574-38	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	2,88	0,28	1	-	-	-
74.	1504-1811	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙЖЕ-811УЗТУ16-526.087-76##	ШТ	10,00	0,80	8	-	-	-
75.	1917-1444 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	10,00	1,25	12	-	-	-
76.	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 1	ШТ	10,00	0,45	5	- 3	3	-
77.	1507-5851	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ-АС-220	ШТ	2,00	0,38	1	-	-	-
78.	1917-1481 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	2,00	0,75	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	ЦВ-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ	ШТ	2,00	0,55	1	-	1	-
							1		-
80.	1504-12858	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2ТУ 16-523,331-78==	ШТ	12,00	9,48	65	-	-	-
							-		-
81.	1504-12884	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-16-50У4ТУ 16-523,476-78==	ШТ	1,00	10,48	10	-	-	-
							-		-
82.	1517-1429 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	13,00	3,75	49	-	-	-
							-		-
83.	1504-12814	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-15С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4ТУ 16-523,472-79==	ШТ	1,00	6,78	7	-	-	-
							-		-
84.	1517-1428 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	1,00	3,56	5	-	-	-
							-		-
85.	1704-5097 7	-РЕЛЕ БРВ=1		1,00	44,00	44	-	-	-
							-		-
86.	1517-1429 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	1,00	3,75	4	-	-	-
							-		-
87.	ЦВ-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ	ШТ	15,00	1,19	18	-	1,	-
							1,		-
88.	1714-5010	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СИП-01УЧ	ШТ	2,00	39,00	78	-	-	-
							-		-
89.	1517-1484 1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	ШТ	2,00	1,50	3	-	-	-
							-		-
90.	ЦВ-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРЕРЫВАТЕЛЯ ИМПУЛЬСНОГО	ШТ	2,00	1,14	2	-	1	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.	1904-1008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ Н,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1;1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУЗ АП50-2ЧУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗТУ 16-522.066-75**	ШТ	2,00	1,75	3	-	-	-
92.	1917-1351 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,00	6	-	-	-
93.	08-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А	ШТ	2,00	1,23	2	- 2	2	-
94.	1904-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,Р НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,0 6 8 10 12,5 16 20 25**А63-МГ А63-МТУ 16-522.110-74**	ШТ	3,00	1,45	6	-	-	-
95.	1917-1351 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	3,00	1,85	3	-	-	-
96.	08-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	3,00	0,23	1	-	-	-
97.	36-0901-0 936	-РЕЗИСТОР ПЭВР-20	10ШТ	0,10	2,20		-	-	-
98.	1917-1421 -1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-
99.	08-574-56	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,55	1	-	-	-
100.	1917-1869	-БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ-10	ШТ	10,00	1,20	22	-	-	-
101.	1917-1504	-РАМКА ДЛЯ НАДПИСЕЙ РПМ-66	ШТ	25,00	0,10	3	-	-	-
102.	0152-177	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,75	100М	0,10	17,00	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.	15-89Т8-8 02	-ПРОВОД НВМ СЕ4 1,0,75ММ2	1000М	0,05	12,48	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1738	-	261	69
							321		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	981			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	981			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	546			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	217			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	41			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	261			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	280			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	224			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	59			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	829			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
104.	15-89Т8-8 71	-КАБЕЛЬ КНРВ СЕ4 3,1ММ2	1000М	0,04	596,78	24	-	-	-
105.	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,01	282,00	2	-	-	-
106.	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,15	195,00	29	-	-	-
107.	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,08	277,00	22	-	-	-
108.	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,09	367,00	33	-	-	-
109.	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ	1000М	0,10	458,00	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5					-		-
110,19-8975-0 81		-ПРОВОД ПВ3 СЕ4 1,1ММ2	100М	0,04	23,11	1	-	-	-
111,2485-1389		-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-8	ШТ	4,00	2,36	9	-	-	-
112,2485-1390		-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16	ШТ	7,00	3,76	26	-	-	-
113,2485-1391		-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32	ШТ	1,00	5,36	6	-	-	-
114,0517-2016		-ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ Б=11ММ	М	2,00	0,89	2	-	-	-
115,0159-531		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЁГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	1,00	1,30	1	-	-	-
116,0159-368		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 18ММ И ВНУТРЕННИМ 3ММ	М	90,00	0,40	43	-	-	-
117,2485-1472		-ЛОТОК ЛП-225	М	0,00	0,64	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	268	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	249			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	249			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	268			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1998	-	261	68
							321		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	981
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	981
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	795
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	217
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	41
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	19
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	261
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	288
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	251
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	224
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	78
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1097

ГИП САРАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ МАБУНИЯ

ПРОВЕРИЛ МАТАРА

ПЕРФОРАЦИЯ: ОРЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

на технологическое оборудование к типовому проекту столовой общедоступного типа (вечером кафе) на I50 мест в конструкциях I.020-I

Сметная стоимость 43,59 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудование 42,08 тыс.руб.

б) монтажные работы I,5I тыс.руб.

Основание: спецификация - листы I, 2 марки ТХ

в т.ч.

возврат сумм 0,32 тыс.руб.

нормативная условно-чистая продукция _____тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

Шифр и № позиции прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса брутто нетто ед. изм.	Масса брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. СНиП IУ-I382 сб.4.I табл.9 р.2	Оборудование технологическое:	место	I50							36050			
	а) монтируемое	"	I50							24390			
	в том числе монтаж	"	I50								855	382	
	б) немонтируемое	"	I50							II660			
2. -"- табл.I7	Оборудование технологическое	раб. мест	3							6969			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		а) монтируемое	раб. мест	3							5377			
		в том числе монтаж	"	3								79	4I	
		б) немонтируемое	"	3							I592			
		Итого:	руб.								42085	934	423	
		Накладные расходы 80 %	руб.									338		
		Итого:	руб.								42085	I272	423	
		Плановые накопления 8 %	руб.									I02		
		Итого:	руб.								42085	I374	423	
		Сборка немонтируемого оборудования	руб.									I33		
Расчет:		(II660+I592)x0,0I												
		Всего:	руб.								42085	I507	423	
		в том числе возврат от реализации тары 0,75 %	руб.								3I6			

Гл.инженер проекта А.Сагалович
Начальник отдела В.Борисенко
Составила З.Минченко
Проверила И.Матарас

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТОЛОВОЙ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕРОМ-КАФЕ) НА 150МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-23

НА ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ-КАФЕ) НА 150МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1)

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 1 МАРКИ ХС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.870 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	23-02 ПВ2-052	-ФРЕОНОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА ХМВ1-6 ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 6000 СТККАЛ/4	К-Т	1,00	2440,00	2440	- / -	-	- / -
2.	Ц7-35-2М	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ АКВ1-6	ШТ	1,00	36,60	37	- / 27	24	3 / 1
3.	Ц28-913-1	-ИСПАРИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ ИРСН-12,5С	ШТ	8,00	4,10	33	- / 32	29	3 / 2
4.	Ц11-392-1	-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ ТРВ-2М	ШТ	4,00	1,19	5	- / 5	5	- / -
5.	Ц8-572-4	-ШИТ АРМАТУРНЫЙ ША-10	ШТ	1,00	4,72	5	- / 5	2	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	08-572-6	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУКМВ1-6	ШТ	1,00	4,72	5	- 5	2	1 -
7.	12-888-1	-СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ СВМ-10	ШТ	4,00	1,75	7	- 6	6	- -
8.	11-627-3	-ТЕРМОРЕЛЕ ТРТ-02Х	ШТ	3,00	1,36	4	- 4	4	- -
9.	12-78-1	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ Д6-10	М	74,00	0,76	56	- 56	49	7 4
10.	24-06 П02-883	-ФРЕОНОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА ФАК-1,5М3 ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1500ККАЛ/Ч	ШТ	2,00	183,00	366	- -	-	- -
11.	07-35-1М	-МОНТАЖ ФАК 1,5М3	Ш	2,00	32,28	64	- 45	43	2 1
12.	17-04 П5-0579	-ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРВ-2М	ШТ	2,00	2,00	6	- -	-	- -
13.	11-592-1	-МОНТАЖ ТРВ-2М	ШТ	2,00	1,19	2	- 2	2	- -
14.	27-04-40 П01-1411 ПРИЧ	-ИСПАРИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ ИРСН-10 ЦЕНА:29:290,360	ШТ	4,00	36,00	144	- -	-	- -
15.	28 213-1	-МОНТАЖ ИРСН-10	ШТ	4,00	4,10	16	- 16	15	1 1
16.	28-У-0345- 1-У-675,2 Б	-ОСУШКА АЗОТОМ ВАКУУМИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАРЯДКА ФРЕОНОМ МАСЛОМ ПУСК И ОПРОБОВАНИЕ УСТАНОВКИ ЦЕНА:(2,41+1,24)*1,05	ИККАЛ/Ч	9,90	3,83	38	- 25	25	- -
17.	09-31 СТР23	-РАСХОД Э/ЭНЕРГИИ	КВТ/Ч	252,00	0,02	5	- -	-	- -
18.	28-У-0347- 1-У-675,2 Б	-ВЫДЕРЖКА СИСТЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА В ТЕЧЕНИЕ 18Ч ЦЕНА:(16,10+0,31)*1,05	УСТ	3,00	17,23	52	- 51	51	- -
19.	12-78-1	-ТРУБОПРОВОДЫ МЕДНЫЕ ДО 16		24,00	0,78	19	-	14	2

:	:	2	1	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
														18				1
		20.	С159-38	-ТРУБОПРОВОД МЕДНЫЙ Д8		Т		-		1698,88		-		-		-		-
														-				-
		21.	С159-47	-ТО ЖЕ Д16		Т		0,81		1529,80		15		-		-		-
														-				-
		22.	Е16-66	-ТРУБА Д38 РОСТ 19734-76		М		2,00		1,78		4		-		1		-
														1				-
		23.	Е16-67	-ТО ЖЕ Д76		М		0,50		2,21		1		-		-		-
														-				-
		24.	Е18-228	-ТЕРМОМЕТР НАСТЕННЫЙ ТИПА ТС-7 СО ШКАЛОЙ ОТ 10 ДО 60 ГРАД		ШТ		2,00		2,41		5		-		-		-
														-				-
				ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		1				РУБ		3758		-		274		28
														294				18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2954
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	29
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	89
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3111
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	378
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	45
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	18
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	274
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	284
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	216
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	46
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	639

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

		25.	Е20-524	-ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ Т=1ММ		М2		1,38		9,98		15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОКЛАДКИ	М3	0,50	110,00	55	-	6	-
							6		-
27.	Е10-281	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОКЛАДОК	М3	0,50	3,82	2	-	-	-
							-		-
28.	С130-1482	-ТРУБКА 2М12.3	М	9,00	1,69	15	-	-	-
							-		-
29.	С111-364	-ПЛАСТИНА 1 ЛИСТ ПМБ-С-3.250.500 ГОСТ7338-77	КГ	2,00	1,57	3	-	-	-
							-		-
30.	С111-58	-КРЕПЕЖ РАЗНЫЙ	Т	0,01	573,00	6	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	128	-	7	-
							7		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	96			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	64			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	128			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3878	-	281	98
							381		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2950			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	29			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	89			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3111			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	375			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	45			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	18			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	18			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	274			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	284			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	215			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	639			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	96			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	64			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	128			

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ МИНЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ МАТАРАЗ

ПЕРФОРАЦИЯ ЮРЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 3811153;

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект столовой общедоступного типа (вечером-кафе) на 150мест (в конструкциях 1.020-1) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-24

НА МЕХАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ-КАФЕ) НА 150 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1)

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 2 МАРКИ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,152 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.24-36 П14-029 24-36/1 ПРИЧЕКАНИЯ		-ТРАНСПОРТЕР СЕКЦИОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТСЛ ДЛ 14,9М ЦЕНА:693*76.4	ШТ	1,00	997,00	997	-	-	-
2. Ц3-301-13		-МОНТАЖ ТСЛ ДЛ 14,9М	ШТ	1,00	68,00	68	- 54	49	9 4
3.24-86 П14-028		-СТОЛ ПОДЪЕМНЫЙ ПС-500	ШТ	1,00	1813,00	1813	-	-	-
4. Ц3-575-1		-МОНТАЖ ПС-500	ШТ	1,00	17,00	18	- 17	13	4 2
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3152	- 71	58	13 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2810
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	56
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	28
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	87
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	36
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3017
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	78
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	58
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	64
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	47
ПЛАТОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	135

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ МИНЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ: ВЯКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

14111436

1533/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТОЛОВОЙ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОН-КАФЕ) НА 150МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ ..020-1

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-25

НА РЕКЛАМУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА(ВЕЧЕРОН-КАФЕ) НА 150МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ 6,7 МАРКИ АР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,686 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	в том числе: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	в том числе: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РЕКЛАМА							
1	1.57-10-73 П121	-КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БУКВ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ (ТЕКСТ СТОЛОВАЯ)	М2	15.52	12.28	165	-	-	-
2	ТО ЕЕ П143 ПРИЧЕЧАНИЯ П6	-КОРОБ ОБЬЕМНЫЙ С ЛИЦЕВОЙ ЧАСТЬЮ ИЗ ОРГСТЕКЛА/ ЦЕНА:16,36.1,5	М2	5.88	24.45	196	-	-	-
3	ТО ЕЕ П149	-ГАЗОСВЕТНЫЕ ДЕТАЛИ	ПМГАЗТР	46,88	5,10	284	-	-	-
4	ТО ЕЕ П154	-МОНТАЖ ГАЗОСВЕТНОЙ ТРУБКИ	ПМГАЗТР	46,88	0,58	28	-	-	-
5	ТО ЕЕ П162	-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОСВЕТНОЙ УСТАНОВКИ	ПМ-ГАЗТР	46,88	0,15	6	-	-	-
6	6.06-11-03	-РОСПИСЬ ПО ОРГСТЕКЛУ	М2	0,48	2,78	17	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,1) 14111436

1533/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	698	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 698
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 698

ГИП САГАЛОВИЧ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРИСЕНКО

СОСТАВИЛ МИНЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ МАТАРАС

ПЕРФОРАЦИЯ: ОРКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

1533/4

Наименование ресурсов	Кол-во
1	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	1497,75
Заработная плата, руб.	953,63
Строительные машины, маш.-ч.	84,68
То же, руб.	124.44
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	13785,43
Заработная плата, руб.	8777,37
Строительные машины, маш.-ч.	779,46
То же, руб.	1145,37
Итого общестроительные работы, чел.-ч.	15783,37
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	4986,38
Заработная плата, руб.	2434,0
Строительные машины, маш.-ч.	7,06
То же, руб.	163,96
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	599,64
Заработная плата, руб.	406
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	588.84
Заработная плата, руб.	384
Телефонизация	
Затраты труда, чел.-ч.	48,96
Заработная плата, руб.	28
Радиофикация	
Затраты труда, чел.-ч.	43,14
Заработная плата, руб.	27
Электрочасофикация	
Затраты труда, чел.-ч.	25
Заработная плата, руб.	24,0
Звукофикация	
Затраты труда, чел.-ч.	80,60
Заработная плата, руб.	52
Директорская связь	
Затраты труда, чел.-ч.	68,67
Заработная плата, руб.	40
Охранно-пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч.	390,68
Заработная плата, руб.	311
Автоматизация	
Затраты труда, чел.-ч.	607,28
Заработная плата, руб.	280
Механизация производственных процессов	
Затраты труда, чел.-ч.	99,00
Заработная плата, руб.	64
Всего по объекту, чел.-ч.	23321,56

gost.e-ecolog.ru

Начальник ПО-3 А.Г. Шабанов

Составил ст. техник Н.И. Довгулевич

Проверил рук. группы В.В. Басенкова