Т И П О В О Й П Р О Е К Т

407-3-590.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ (ЗРУ 10-6х30-ЖБ-63-2-КЭ-Р)

АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1991

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

407-3-590.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА IO(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ (ЗРУ IO-6хЗО-ЖБ-63-2-КЭ-Р)

АЛЬБОМ 8
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость общая	II0,78 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	I09,93 тыс.руб.
I куб.м. здания	35,94 руб.
I кв.м общей площади	I98,II руб.

РАЗРАБОТАН
институтом
"Севзапэнергосетьпроект"

Утвержден
и введен в действие Минэнерго СССР
протоколом от 08.08.9I № 35

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Г.Д.Фомин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I на строительство закрытых распределительных устройств I0(6) кВ с кабельным этажом и реакторными камерами	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Общестроительные работы (вариант с металлическим полом в коридоре управления)	27
5	2-I	Вентиляция	48
6	2-2	Отопление	50
7	2-3	Вентиляция реакторных камер	52
8	3-I	Приобретение и монтаж освещения электрооборудования для отопления и вентиляции	54
9	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	59
I0	3-3	Монтаж заземления	63
II	3-4	Приобретение и монтаж оборудования I0 кВ	64
I2	3-5	Приобретение и монтаж оборудования управления вентиляцией	68
I3		Ведомости потребности в производственных ресурсах	7I

сф 1033-06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 г. для I территориального района, только для варианта ЗРУ со шкафами КРУ серии К-104, одинарными реакторами и с температурой наружного воздуха до минус 30 °С.

Пересчет объектной сметы в цены 1991 года выполнен по следующим индексам:

а) строительно-монтажные работы - 1,48, согласно письму Госстроя СССР № 14-Д от 6.09.90 года;

б) оборудование - 1,5, согласно письму Госстроя СССР № 15-Д от 18.09.90 года.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части 1,2,3 и 5;

- сборник местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5% от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы 13,3%.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %,
монтаж технологического оборудования	- 80%.

Плановые накопления учтены в размере 8% от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

В альбоме дополнительно к основной локальной смете 1-1 на общестроительные работы приведена локальная смета 1-2 применительно к варианту с металлическими полами в коридоре управления. Локальная смета 3-4 на приобретение и монтаж оборудования 10 кВ приведена в качестве примера.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, учитывающие расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
заготовительно-складские расходы	- 1,2 %
транспорт оборудования	- 15,3 руб. на 1 т массы нетто

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство закрытых распределительных устройств I0(6) кВ с кабельным этажом и реакторными камерами
(ЗРУ I0-6х36-ЖБ-63-2-КЭ-Р)

Сметная стоимость	II0,78 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I0,26 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные	9,37 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата	7,32 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
общая площадь	554,9 $м^2$
объем здания	3059 $м^3$

Составлена в ценах I99I г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоёмкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	69,I	-	-	-	69,I	8,60	6,24	I24,53 22,59
2	2-I	Вентиляция	0,33	-	-	-	0,33	0,08	0,05	0,59 0,II
3	2-2	Отопление		0,44	-	-	0,44	0,I2	0,I2	0,79 0,I4
4	2-3	Вентиляция реакторных камер	0,37	-	-	-	0,37	0,05	0,03	0,67 0,I2
5	3-I	Приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции	-	0,53	0,2I	-	0,74	0,09	0,05	0,96 0,I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	3,II	-	-	3,II	I,I8	0,74	5,6 I,02
7	3-3	Монтаж заземления	-	0,33	-	-	0,33	0,I	0,06	0,59 0,II
8	3-5	Приобретение и монтаж оборудования управления вентиляцией	-	0,07	0,34	-	0,4I	0,04	0,03	0,I3 0,02
		Итого:	69,8	4,48	0,55	-	74,83	I0,26	7,32	I33,86 24,28
		Итого в ценах I99I г.	I03,3	6,63	0,85	-	II0,78			I98,II 35,94

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Г.Д.Фомин

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Т.Ю.Русских

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х30-ЖБ-63-1-КЭР

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 69,100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8603 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,237 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 7795 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
									ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-1610 ЗСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,11	21,00	21,00	2	-	3	- -
				-	6,53			1	9,40 1
		1000М3							
2	Е1-1617 ЗСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610	0,11	18,60	18,60	2	-	2	- -
				-	5,77			1	8,31 1
		1000М3							
3	Е1-1591 ЗСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,11	144,00	137,39	15	1	15	13,00 1
		1000М3		6,41	56,10			6	80,78 9
4	ССЕР-ТЬ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ	127,20	0,29	-	37	8	-	0,09 11
		Т		0,06	-			-	- -
5	Е1-1605 ЗСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,11	11,50	10,06	1	-	1	2,63 -
				1,30	3,12			-	4,49 -
		1000М3							
6	Е1-441 ЗСН 1-50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,04	223,00	204,60	9	1	8	42,00 2
				18,40	50,80			2	73,15 3
		100 ШТ							
7	Е1-1549 ЗСН 1-11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,38	106,00	101,19	146	7	139	9,75 13
				4,81	41,60			57	59,90 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
8	Е1-969 ЗСН	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,43	74,76	-	32	32	-	157,20	68
		100М3								
	1-80-1 Т,Ч, П,3,67			74,76	-			-	-	-
9	Е1-1611 ЗСН	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО	1,42	44,20	44,20	63	-	62	-	-
	1-29-4 Т,Ч, П,3,48			-	13,70			19	19,73	28
		1000М3								
10	Е1-1618 ЗСН	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612	1,42	42,00	42,00	60	-	60	-	-
	1-29-12			-	13,06			19	18,81	27
		1000М3								
11	Е1-1637 ЗСН	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,83	15,10	15,10	13	-	13	-	-
	1-31-4			-	4,68			4	6,74	6
		1000М3								
12	Е1-1184 ЗСН	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	8,28	9,69	3,49	80	51	29	11,20	93
	1-118-10			6,20	2,29			19	3,30	27
		100М3								
13	Е1-967 ЗСН	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1	3,55	41,50	-	147	147	-	89,60	318
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967 ЗСН	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,95	41,50	-	39	39	-	89,60	85
	1-81-1	100М3		41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591 ЗСН	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,25	144,00	137,39	36	2	34	13,00	3
	1-22-15	1000М3		6,41	56,10			14	80,78	20
16	ССЕР-Ть1	-ОТЬОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ	297,60	0,29	-	86	18	-	0,09	27
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1603 ЗСН	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,25	11,50	10,06	3	-	3	2,63	1
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			1	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				771	306	369		622
		РУБ.						143		205
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				771	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	226		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	143		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	306	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	449	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				126	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		838
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	470	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		838
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	470	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЭСН 6-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	40,40	9,32 0,40	0,32 0,10	377	16	13 4	0,80 0,13	32 5
19	Е7-6 ЭСН 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	22,00	4,89 1,20	3,69 1,35	108	26	81 29	2,08 1,72	46 38
20	ССЦС П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15.9-1 М3	26,40	52,50 -	- -	1386	-	- -	- -	- -
21	ССЦС ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	620,40	0,23 -	- -	143	-	- -	- -	- -
22	Е7-15 ЭСН 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	21,00	6,50 2,71	2,68 0,96	137	57	56 20	4,51 1,24	95 26
23	ССЦС П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 5БФ6-3А3В М3	8,32	69,54 -	- -	579	-	- -	- -	- -
24	ССЦС ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	356,80	0,25 -	- -	89	-	- -	- -	- -
25	ССЦС ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	67,20	0,32 -	- -	22	-	- -	- -	- -
26	ССЦС П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА 5БФ6-6А3В М3	2,40	71,99 -	- -	173	-	- -	- -	- -
27	ССЦС ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В КГ	364,80	0,25 -	- -	91	-	- -	- -	- -
28	Е33-230 ЭСН 33-24-16	-УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,6Т М3	0,92	24,60 6,20	18,40 5,70	23	6	17 5	10,90 7,35	10 7
29	ССЦС 9-2	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА В30 ТИПА	0,92	80,25	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-6	СОН52-39		-	-			-	-	-
		М3								
30	ССОЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	4,80	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
31	ССОЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-Б	103,80	0,26	-	26	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
32	ССОЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	16,80	0,32	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
33	ССОЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	29,60	0,41	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
34	Е7-400 ЭСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	78,00	1,27	0,79	99	17	62	0,39	30
		ШТ		0,22	0,29			23	0,37	29
35	ССОЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	11,39	44,20	-	503	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3848	122	229		213
			РУБ,					81		105
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3848	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			390	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	148		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	81		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	122	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	203	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			3104	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			634	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	114	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			357	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4839	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		376
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	317	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			4839	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		376
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	317	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ

36	Е7-400 ЭСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	395,00	1,27	0,79	502	87	313	0,39	154
		ШТ		0,22	0,29			115	0,37	146
37	ССОЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС9,3,6Т(156ШТ),ФБС9,4,6Т(42ШТ)	60,61	44,20	-	2679	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	Е7-760 ЭСН	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ	36,00	0,57	0,05	21	18	1	0,84	30
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-65-1			0,51	0,01			-	0,01	-
39	СССЦ П8-503 ТЧТАБЛ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 М3	1,05	59,16 -	- -	62	-	- -	- -	- -
40	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	43,20	0,23 -	- -	10	-	- -	- -	- -
41	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	72,00	0,25 -	- -	18	-	- -	- -	- -
42	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	14,40	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
43	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	14,40	0,41 -	- -	6	-	- -	- -	- -
44	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,6	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	23,00	1,50 1,50 0,46	1,04 - 0,38	35	11	24 - 9	0,81 - 0,49	19 - 11
45	СССЦ 9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1 М3	0,23	64,40 -	- -	15	-	- -	- -	- -
46	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	9,43	0,23 -	- -	2	-	- -	- -	- -
47	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2	0,60	210,00 15,30	22,70 7,06	125	9	13 4	28,00 9,11	17 5
48	С06-04 П836 Ц1Ч1П32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	2,68	128,72 -	- -	345	-	- -	- -	- -
49	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	43,80	1,67 0,19	0,01 -	73	8	- -	0,32 -	14 -
50	Е6-125 ЭСН 6-13-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОК КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В-10 М3	18,30	81,04 12,00	1,14 0,34	1483	220	21 6	21,90 0,44	401 8
51	Е6-15 ЭСН 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В-10 М3	40,70	29,19 0,52	0,34 0,10	1188	21	14 4	0,99 0,13	40 5
52	Е6-90 ЭСН 6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В-10 М3	0,40	32,76 1,55	0,33 0,10	13	1	- -	2,81 0,13	1 -
53	Е6-84 ЭСН 6-9-8	-МЕТАЛЛИЧЕКИЕ ЗАДЕЛКИ В КАНАЛАХ Т	0,94	355,00 38,00	1,30 0,39	334	36	1 -	64,00 0,50	60 -
54	Е6-85 ЭСН 6-9-9	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ СПУСКА В ВЕНТКАМЕРУ Т	0,11	329,00 12,40	1,30 0,39	36	1	- -	21,10 0,50	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 100М2	0,32	60,50 38,40	0,06 -	19	12	- -	68,00 -	21 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		6971	424	387		759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				138		175
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6971	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3017	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	249		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	138		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	424	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	562	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.		3142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	207	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		650	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1040
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	769	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		8771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1040
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	769	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
56	Е7-34 ЭСН 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	22,00	14,80 4,42	6,60 2,39	326	97	146 53	7,38 3,08	162 68
57	СССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2КБ04,42-2.1 М3	54,10	70,80 -	- -	2414	-	- -	- -	- -
58	СССЦ ТАБЛ.3-1 В.У. К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П.2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	138,60	0,28 -	- -	39	-	- -	- -	- -
59	СССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1188,00	0,25 -	- -	297	-	- -	- -	- -
60	СССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	924,00	0,41 -	- -	379	-	- -	- -	- -
61	Е7-112 ЭСН	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	21,00	20,50	3,60	431	154	75	11,20	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-8-2-1,8	С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ		7,35	1,26			26	1,63	34
62	ССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(15ШТ) РСП 4,56-60(6ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 М3	20,94	72,05 -	- -	1509	-	- -	- -	- -
63	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	274,00	0,23 -	- -	63	-	- -	- -	- -
64	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	938,00	0,26 -	- -	244	-	- -	- -	- -
65	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1776,00	0,25 -	- -	444	-	- -	- -	- -
66	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	215,00	0,32 -	- -	69	-	- -	- -	- -
67	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	189,00	0,41 -	- -	77	-	- -	- -	- -
68	Е9-94 ЭСН9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,86	29,20 8,70	14,30 5,00	25	7	12 4	13,50 6,45	12 6
69	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	0,86	213,00 -	- -	183	-	- -	- -	- -
70	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА БАЛКИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,26	60,50 38,40	0,03 -	16	10	- -	68,00 -	18 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		6516	268	233		427
				РУБ,				83		108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		6269	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		290	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	142		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	79		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	261	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	340	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,		5496	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	187	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		583	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	527	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			8167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	541	-		-

РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

71	Е7-220 ЗСН 7-13-4-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ШТ	56,00	16,20 2,16	1,14 0,40	907	121	63 22	3,61 0,52	202 29
72	СССЦ П8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М М2	470,40	9,63 -	- -	4530	-	- -	- -	- -
73	Е46-56 ЗСН 46-19-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ 100ШТ	0,01	1208,00 659,20	548,80 164,00	12	7	6 2	1120,00 211,56	11 2
74	Е7-209 ЗСН 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 25М ШТ	1,00	2,43 1,01	1,06 0,38	2	1	1 -	1,64 0,49	2 -
75	СССЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ7-4-1 М3	0,12	75,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
76	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,30	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
77	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	2,70	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ Т	1,55	342,00	-	530	33	-	34,00	53
				21,30	-			-	-	-
80	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ Т	2,75	342,00	-	940	59	-	34,00	93
				21,30	-			-	-	-
81	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,29	60,50	0,03	78	50	-	68,00	88
				38,40	-			-	-	-
82	Е6-174 ЭСН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 М3	8,00	50,24	0,86	402	71	7	15,80	126
				8,91	0,26			2	0,34	3
83	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,91	338,00	-	308	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ М	80,40	1,67	0,01	134	15	1	0,32	26
				0,19	-			-	-	-
85	Е7-760 ЭСН 7-65-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ШТ	14,00	0,57	0,03	8	7	-	0,84	12
				0,51	0,01			-	0,01	-
86	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ П15Д-5 М3	2,24	60,80	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	109,00	0,25	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	7,00	0,23	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	14,00	0,32	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			8033	364	78		613
			РУБ,					26		34

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	8033	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	2571	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	52		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	26		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	364	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	390	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	5020	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	1325	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		121
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	238	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			749	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			10107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	628	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
90	Е7-247 ЭСН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	48,00	16,65	5,72	798	194	275	6,60	317
				4,05	2,06			99	2,66	128
			ШТ							
91	Е7-249 ЭСН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	26,00	19,73	7,54	513	128	196	8,06	210
				4,95	2,70			70	3,48	90
			ШТ							
92	Е7-265 ЭСН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	40,00	6,58	1,90	263	52	76	2,13	85
				1,29	0,69			28	0,89	36
			ШТ							
93	ССЦ П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т	583,20	9,91	-	5780	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
94	ССЦ П8-400	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,20	41,50	-	299	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
95	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	19,00	0,26	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КГ							
96	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	4,15	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КГ							
97	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	85,00	0,32	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КГ							
98	Е7-665 ЭСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	28,00	2,14	0,44	60	27	12	1,55	43
				0,97	0,16			4	0,21	6
			ШТ							
99	ССЦ 8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М	8,32	57,60	-	479	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
100	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	224,00	0,32	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КГ							
101	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	140,00	0,41	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КГ							
102	Е7-285 ЭСН	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	1,52	362,00	8,00	550	140	13	141,00	214
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-17-1			92,00	2,40			4	3,10	6
103	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ	0,46	60,50	0,03	28	18	-	68,00	31
	ЭСН	НАКЛАДОК								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
104	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	1,40	342,00	-	479	30	-	34,00	48
	ЭСН	УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В								
	7-17-7	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		21,30	-			-	-	-
		Т								
105	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,42	60,50	0,03	25	16	-	68,00	29
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
106	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	61,50	34,20	0,81	2103	136	50	4,05	249
	ЭСН	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
	8-5-1	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			15	0,31	19
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
107	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	35,00	34,30	0,81	1201	73	28	3,90	136
	ЭСН	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
	8-5-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			8	0,31	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
108	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	10,60	34,20	0,81	363	23	9	4,05	43
	ЭСН	М3								
	8-5-1			2,21	0,24			3	0,31	3
109	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	2,83	42,20	0,26	119	72	-	45,80	130
	ЭСН	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
	8-22-1	ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								
110	Е6-84	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ В СТЕНАХ	1,26	355,00	1,30	447	48	1	64,00	81
	ЭСН	РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				13668	957	660		1616
		РУБ,						231		299
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				13668	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				5333	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	429		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	231		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	957	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1188	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,				6719	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2259	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	407	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1276	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				17203	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1595	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				17203	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1595	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
111	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	4,63	49,90	1,30	231	50	6	18,90	88
	ЭСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	12-9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА		10,70	0,39			2	0,50	2
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
112	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	4,63	17,30	1,80	80	72	8	28,50	132
	ЭСН	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	12-9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,56			2	0,68	3
		БЕТОНОВ								
		100М2								
113	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	166,91	30,40	-	5074	-	-	-	-
	9-331	МАССОЙ 400КГ/М3								
		М3		-	-			-	-	-
114	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	4,63	51,60	0,74	239	35	3	14,30	66
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	12-10-1	15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
115	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	4,63	425,00	14,90	1968	243	69	90,80	420
	ЭСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОИНЫХ ДЛЯ								
	12-2-5-1	ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			21	5,77	27
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ								
		100М2								
116	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,75	192,00	0,41	144	34	-	83,00	62
	ЭСН	100М2								
	12-8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			7736	434	86		768
			РУБ.					26		33
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7736	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2140	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	60		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	26		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	434	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	460	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			5074	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1277	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	229	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			720	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9733	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		919
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	689	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			9733	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	689	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
117	Е11-2 ЭСН	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	2,94	43,30	0,99	127	10	3	7,19	21
	11-1-2			3,57	0,30			1	0,39	1
118	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	35,29	29,30	-	1034	57	-	2,90	102
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
119	Е11-69 ЭСН	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ РАСТВОРА М150	3,32	79,88	1,02	265	51	3	28,50	95
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
120	Е11-70 ЭСН	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 100М2	3,32	27,82	0,46	92	3	1	1,82	6
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	1
121	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	7,68	29,30	-	225	12	-	2,90	22
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
122	Е11-69 ЭСН	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ РАСТВОРА М300	1,92	96,38	1,02	185	30	2	28,50	55
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
123	Е11-70 ЭСН	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 100М2	1,92	35,46	0,46	68	2	1	1,82	3
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
124	Е11-77 ЭСН	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	1,92	9,83	0,08	19	15	-	12,60	24
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
125	Е14-12 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ	0,38	210,00	22,70	79	6	9	28,00	11
	14-6	ПЛИТ 100М2		15,30	7,06			3	9,11	3
126	С06-04 П856	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1,57	128,72	-	202	-	-	-	-
	Ц1Ч1П32	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ,				2296	186	19		339
		РУБ,						6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				2296	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				1889	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ,				-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	186	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	192	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				2888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	262	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			2888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	262	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ								
127	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	50,00	1,55 0,46	1,04 0,38	78	26	52 19	0,81 0,49	41 25
		ШТ								
128	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПБ13-2(35ШТ),2ПБ25-3(3ШТ),2ПБ 16-2(2ШТ)	0,79	64,40 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		М3								
129	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	16,37	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		КГ								
130	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	0,78	0,26 -	- -	1	-	- -	- -	- -
131	Е10-105 ЭСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,45 0,56	0,35 0,11	8	3	2 1	0,91 0,14	5 1
		М2								
132	Е10-106 ЭСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
		М2								
133	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-19Б	4,56	14,50 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		М2								
134	С122-816 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10	2,10	14,20 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		М2								
135	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	14,20 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		М2								
136	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
137	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
138	Е10-141 ЭСН 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -
		М2								
139	Е10-140 ЭСН 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,34 0,20	- -	7	1	- -	0,36 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
140	Е9-125 ЭСН	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	0,13	79,70	25,00	10	5	3	66,00	9
	9-18-2	Т		41,20	7,37			1	9,51	1
141	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	0,04	60,50	0,05	2	1	-	68,00	3
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			380	36	58		65
			РУБ.					21		28
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			335	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	35		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	20		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	51	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			230	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			421	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	60	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			45	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			35	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			474	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-
	РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
143	Е15-296 ЭСН	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ	5,39	5,35	0,15	29	17	1	6,00	32
	15-59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
144	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	11,20	8,17	0,18	92	59	2	9,70	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	1
		100М2								
145	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	7,62	5,84	0,05	45	37	-	9,70	74
	9СН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
146	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	6,02	8,44	0,06	51	22	-	6,90	42
	9СН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
147	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,20	215,00	8,00	43	21	1	179,00	36
	9СН	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
	15-56-1	ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	1
		100М2								
148	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,10	85,10	6,20	94	41	7	65,00	72
	9СН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			4	4,97	5
		100М2								
149	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,13	85,30	4,90	96	40	6	57,40	65
	9СН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			3	3,01	3
		100М2								
150	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	5,52	23,60	0,16	130	94	1	29,60	163
	9СН	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	15-156-2-2	СИЛИКАТНАЯ		17,10	0,05			-	0,06	-
	3	100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			580	331	18		593
			РУБ,					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			580	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			229	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	331	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	339	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			729	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	357	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			729	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	357	-		-
		РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА В ПОМЕЩЕНИИ РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
151	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	48,00	3,68	2,64	177	36	127	1,28	61
	9СН	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-6-1	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24		0,75	0,92			44	1,19	57
		М								
152	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	2,76	239,00	-	660	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
153	Е9-94 ЭСН	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ	1,64	29,20	14,30	48	14	23	13,50	22
	9-12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			8	6,45	11
		Т								
154	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	1,64	213,00	-	349	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
155	Е15-614 ЭСН	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,32	60,50	0,03	80	51	-	68,00	90
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
156	Е9-123 ЭСН	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ	1,82	45,00	1,00	82	62	2	62,60	114
	9-17-6	Т		34,30	0,30			1	0,39	1
157	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	1,82	287,00	-	522	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
158	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,55	60,50	0,03	33	21	-	68,00	37
		100М2		38,40	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВО ПАНДУСА В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ								
159	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,60	29,30	-	105	6	-	2,90	10
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
160	Е11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНО4НЫХ	7,20	16,00	1,06	115	13	7	3,52	25
	11-1-6	М3		1,82	0,32			2	0,41	3
161	Е11-3 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕС4АНЫХ	10,80	10,40	-	112	17	-	3,00	32
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ.		2283	219	159		391
				РУБ.				55		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		445	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.		330	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ.		-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ.		-	-	2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	108	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	110	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	122	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1838	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	99		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	53		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	164	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1531	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			2713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	314	-		-

РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО

162	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕС4АНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
163	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЭСН	ЩЕБЕНО4НЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
164	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
165	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН	КРЫЛЬЦАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
166	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИИ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
	ЭСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
167	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	ЭСН	ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО								
	10-4-1	ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
168	Е26-36	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
	ЭСН	УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА								
	26-8-9	М3		6,60	0,32			-	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,13	11,20	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
170	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100	6,20	29,19	0,34	181	3	2	0,99	6
		БЕТОННЫХ		0,52	0,10			1	0,13	1
		М3								
					ОТМОСТКА					
171	Е11-3 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	20,00	10,40	-	208	32	-	3,00	60
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
172	Е11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	13,30	16,00	1,06	213	24	14	3,52	47
	11-1-6	М3		1,82	0,32			4	0,41	5
173	Е27-74 ЭСН	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	0,88	495,00	0,71	436	35	-	74,00	65
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
174	Е11-67 ЭСН	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА	0,67	109,38	1,74	73	14	1	40,20	27
	11-11-1	КЛАССА В7,5		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
				НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ						
175	Е9-46 ЭСН	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С	1,91	58,00	32,10	111	26	62	22,60	43
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			23	15,22	29
		Т								
176	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	1,38	358,00	-	494	-	-	-	-
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4		-	-			-	-	-
		Т								
177	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ	0,54	327,00	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			2047	150	81		278
			РУБ.					28		35
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1265	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1119	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	14		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	5		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	124	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	129	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			208	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			118	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			782	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	39		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			671	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	228	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			55129	3797	2377		6684
			РУБ,					846		1111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			52217	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			17327	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1383		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	765		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3648	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4413	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			28988	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8611	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		787
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1549	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4865	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65693	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5962	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2873	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	148		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	81		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	149	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	230	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			248	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			69100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8603
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6237	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (вариант с металлическим полом в коридоре управления)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х30-ЖБ-63-1-КЭР

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 70,101 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8686 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,300 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 7871 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,11	21,00 - 6,56	21,00 - 6,56	2	-	3 1 9,40	- - 1	- - 1
2	Е1-1617 ЗСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610 1000М3	0,11	18,60 - 5,77	18,60 - 5,77	2	-	2 1 8,31	- - 1	- - 1
3	Е1-1591 ЗСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,11	144,00 6,41	137,39 56,10	15	1	15 6	13,00 80,78	1 9
4	ССЕР-Т51	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ Т	127,20	0,29 0,06	- -	37	8	- -	0,09 -	11 -
5	Е1-1605 ЗСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,11	11,50 1,30	10,06 3,12	1	-	1 -	2,63 4,49	- -
6	Е1-441 ЗСН 1-50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 ШТ	0,04	223,00 18,40	204,60 50,80	9	1	8 2	42,00 73,15	2 3
7	Е1-1549 ЗСН 1-11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,38	106,00 4,81	101,19 41,60	146	7	139 57	9,75 59,90	13 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
8	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,43	74,76	-	32	32	-	157,20	68
	ЭСН	100М3								
	1-80-1			74,76	-			-	-	-
	Т,Ч,									
	П,3,67									
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	1,42	44,20	44,20	63	-	62	-	-
	ЭСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			19	19,73	28
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,3,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,42	42,00	42,00	60	-	60	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			19	18,81	27
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,83	15,10	15,10	13	-	13	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			4	6,74	6
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	8,28	9,69	3,49	80	51	29	11,20	93
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			19	3,30	27
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,55	41,50	-	147	147	-	89,60	318
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,95	41,50	-	39	39	-	89,60	85
	ЭСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,25	144,00	137,39	36	2	34	13,00	3
	ЭСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			14	80,78	20
16	ССЕР-ТБ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	297,60	0,29	-	86	18	-	0,09	27
		ОТВАЛ НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,25	11,50	10,06	3	-	3	2,63	1
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			1	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			771	306	369		622
			РУБ.					143		205

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	771	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	226	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	143	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	306	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	449	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	126	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		838
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	470	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		838
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	470	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЭСН 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	40,40	9,32 0,40	0,32 0,10	377	16	13 4	0,80 0,13	32 5
19	Е7-6 ЭСН 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	22,00	4,89 1,20	3,69 1,33	108	26	81 29	2,08 1,72	46 38
20	ССОЦ П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15,9-1 М3	26,40	52,50 -	- -	1386	-	- -	- -	- -
21	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	620,40	0,23 -	- -	143	-	- -	- -	- -
22	Е7-15 ЭСН 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	21,00	6,50 2,71	2,68 0,96	137	57	56 20	4,51 1,24	95 26
23	ССОЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 5БФ6-3А3В М3	8,32	69,54 -	- -	579	-	- -	- -	- -
24	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	356,80	0,25 -	- -	89	-	- -	- -	- -
25	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	67,20	0,32 -	- -	22	-	- -	- -	- -
26	ССОЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА 5БФ6-6А3В М3	2,40	71,99 -	- -	173	-	- -	- -	- -
27	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В КГ	364,80	0,25 -	- -	91	-	- -	- -	- -
28	Е33-230 ЭСН 33-24-16	-УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,6Т М3	0,92	24,60 6,20	18,40 5,70	23	6	17 5	10,90 7,35	10 7
29	ССОЦ 9-2	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА В30 ТИПА	0,92	80,25	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-3	СОНБ2-39		-	-			-	-	-
		М3								
30	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	4,80	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3,1	КГ		-	-			-	-	-
31	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	100,80	0,26	-	26	-	-	-	-
	ТАБЛ3,1	КГ		-	-			-	-	-
32	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	16,80	0,32	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ3,1	КГ		-	-			-	-	-
33	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	29,60	0,41	-	12	-	-	-	-
	ТАБЛ3,1	КГ		-	-			-	-	-
34	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	78,00	1,27	0,79	99	17	62	0,39	30
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			23	0,37	29
35	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	11,39	44,20	-	503	-	-	-	-
	П3,19	М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			3848	122	229		213
			РУБ,					81		105
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3848	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			390	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	148		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	81		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	122	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	203	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			3104	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			634	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	114	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			357	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4839	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		376
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	317	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			4839	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		376
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	317	-		-
	РАЗДЕЛ 3, КАНАЛЫ									
36	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	395,00	1,27	0,79	502	87	313	0,39	154
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			115	0,37	146
37	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	60,61	44,20	-	2679	-	-	-	-
	П3.19	ФБС9,3,6Т(156ШТ),ФБС9,4,6Т(42Ш								
		Т)		-	-			-	-	-
		М3								
38	Е7-760	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ	36,00	0,57	0,03	21	18	1	0,84	30
	ЭСН	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-65-1			0,51	0,01			-	0,01	-
39	СССЦ П8-503 ТЧТАБЛ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 М3	1,05	59,16	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	43,20	0,23	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	72,00	0,25	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	14,40	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	14,40	0,41	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	23,00	1,50	1,04	35	11	24	0,81	19
				0,46	0,38			9	0,49	11
45	СССЦ 9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1 М3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	9,45	0,23	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2	0,60	210,00	22,70	125	9	13	28,00	17
				15,30	7,06			4	9,11	6
48	С06-04 П856 Ц141П32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	2,68	128,72	-	345	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	43,80	1,67	0,01	73	8	-	0,32	14
				0,19	-			-	-	-
50	Е6-125 ЭСН 6-13-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОК КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В-10 М3	18,30	81,04	1,14	1483	220	21	21,90	401
				12,00	0,34			6	0,44	8
51	Е6-15 ЭСН 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В-10 М3	40,70	29,19	0,34	1188	21	14	0,99	40
				0,52	0,10			4	0,13	5
52	Е6-90 ЭСН 6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В-10 М3	0,40	32,76	0,33	13	1	-	2,81	1
				1,55	0,10			-	0,13	-
53	Е6-84 ЭСН 6-9-8	-МЕТАЛЛИЧЕКИЕ ЗАДЕЛКИ В КАНАЛАХ Т	0,94	355,00	1,30	334	36	1	64,00	60
				38,00	0,39			-	0,50	-
54	Е6-85 ЭСН 6-9-9	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ СПУСКА В ВЕНТКАМЕРУ Т	0,11	329,00	1,30	36	1	-	21,10	2
				12,40	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е15-614 ЭСН	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,32	60,50	0,03	19	12	-	68,00	21
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			6971	424	387		759
			РУБ,					138		175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6971	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3017	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	249		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	138		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	424	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	562	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	207	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			650	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1040
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	769	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			8771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1040
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	769	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
56	Е7-34 ЭСН 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	22,00	14,80	6,60	326	97	146	7,38	162
				4,42	2,39			53	3,08	68
			ШТ							
57	СССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2КБ04.42-2.1	34,10	70,80	-	2414	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
58	СССЦ ТАБЛ.3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	138,60	0,28	-	39	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
59	СССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1188,00	0,25	-	297	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
60	СССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	924,00	0,41	-	379	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
61	Е7-112 ЭСН	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	21,00	20,50	3,60	431	154	75	11,20	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-8-2-1,8	С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		7,35	1,26			26	1,63	34
		ШТ								
62	ССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РЦП4,56-70(15ШТ) РОП 4,56-60(6ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30	20,94	72,05	-	1509	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
63	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	274,00	0,25	-	63	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
64	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	938,00	0,26	-	244	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
65	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1776,00	0,25	-	444	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
66	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	215,00	0,32	-	69	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
67	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	189,00	0,41	-	77	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
68	Е9-94 ЭСН9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,86	29,20	14,30	25	7	12	13,50	12
				8,70	5,00			4	6,45	6
		Т								
69	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,86	213,00	-	183	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
70	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА БАЛКИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,26	60,50	0,03	16	10	-	68,00	18
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4					6516	268	233		427
		РУБ,						83		108
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				6269	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				290	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	142		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	79		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	261	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	340	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				5496	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1032	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	187	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				583	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	527	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			8167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	541	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

71	Е7-220	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И	56,00	16,20	1,14	907	121	63	3,61	202
	ЗСН	ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								
	7-13-4-1,8	РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ		2,16	0,40			22	0,52	29
		ШТ								
72	СССЦ	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	470,40	9,63	-	4530	-	-	-	-
	П8-479	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ								
		ДО 6м И ШИРИНОЙ 1,5М		-	-			-	-	-
		М2								
73	Е46-56	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ	0,01	1208,00	548,80	12	7	6	1120,00	11
	ЗСН	ДЛЯ БЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ								
	46-19-3	ПОКРЫТИЯ		659,20	164,00			2	211,56	2
		100ШТ								
74	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
	ЗСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	7-12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,36			-	0,49	-
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ								
		ДО 25М								
		ШТ								
75	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
	П8-267	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ								
		ТИПА СБ7-4-1		-	-			-	-	-
		М3								
76	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
77	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ Т	1,55	342,00	-	530	33	-	34,00	53
				21,30	-			-	-	-
80	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ Т	2,75	342,00	-	940	59	-	34,00	93
				21,30	-			-	-	-
81	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,29	60,50	0,06	78	50	-	68,00	88
				38,40	-			-	-	-
82	Е6-174 ЭСН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 М3	8,00	50,24	0,86	402	71	7	15,80	126
				8,91	0,26			2	0,34	3
83	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,91	338,00	-	308	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ М	80,40	1,67	0,01	134	15	1	0,32	26
				0,19	-			-	-	-
85	Е7-760 ЭСН 7-65-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ШТ	14,00	0,57	0,03	8	7	-	0,84	12
				0,51	0,01			-	0,01	-
86	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ П15Д-5 М3	2,24	60,80	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	109,00	0,25	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	7,00	0,23	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	14,00	0,32	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			8033	364	78		613
			РУБ.					26		34

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			8033	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			2571	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ.			-	-	52		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ.			-	-	26		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	364	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	390	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			5020	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1325	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	238	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			749	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			10107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	628	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ								
90	Е7-247 ЭСН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	48,00	16,63 4,05	5,72 2,06	798	194	275 99	6,60 2,66	317 128
					ШТ					
91	Е7-249 ЭСН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	26,00	19,73 4,93	7,54 2,70	513	128	196 70	8,06 3,48	210 90
					ШТ					
92	Е7-265 ЭСН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	40,00	6,58 1,29	1,90 0,69	263	52	76 28	2,13 0,89	85 36
					ШТ					
93	ССЦ П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т	583,20	9,91 -	- -	5780	-	- -	- -	- -
					М2					
94	ССЦ П8-400	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,20	41,50 -	- -	299	-	- -	- -	- -
					М3					
95	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	19,00	0,23 -	- -	4	-	- -	- -	- -
					КГ					
96	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	4,15	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
					КГ					
97	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	85,00	0,32 -	- -	27	-	- -	- -	- -
					КГ					
98	Е7-665 ЭСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	28,00	2,14 0,97	0,44 0,16	60	27	12 4	1,55 0,21	43 6
					ШТ					
99	ССЦ 8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М	8,32	57,60 -	- -	479	-	- -	- -	- -
					М3					
100	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	224,00	0,32 -	- -	72	-	- -	- -	- -
					КГ					
101	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	140,00	0,41 -	- -	57	-	- -	- -	- -
					КГ					
102	Е7-285 ЭСН	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	1,52	362,00 -	8,00 -	550	140	13 -	141,00 -	214 -
					Т					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-17-1			92,00	2,40			4	3,10	5
103	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ	0,46	60,50	0,05	28	18	-	68,00	31
	ЭСН	НАКЛАДОК								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
104	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	1,40	342,00	-	479	30	-	34,00	48
	ЭСН	УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В								
	7-17-7	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		21,30	-			-	-	-
		Т								
105	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,42	60,50	0,05	25	16	-	68,00	29
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
106	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	61,50	34,20	0,81	2103	136	50	4,05	249
	ЭСН	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
	8-5-1	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			15	0,31	19
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
107	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	35,00	34,30	0,81	1201	73	28	3,90	136
	ЭСН	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
	8-5-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			8	0,31	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
108	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	10,60	34,20	0,81	363	23	9	4,05	43
	ЭСН	М3								
	8-5-1			2,21	0,24			3	0,31	3
109	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	2,63	42,20	0,23	119	72	-	45,80	130
	ЭСН	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
	8-22-1	ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								
110	Е6-84	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ В СТЕНАХ	1,26	355,00	1,30	447	48	1	64,00	81
	ЭСН	РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			13668	957	660		1616
			РУБ,					231		299
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			13668	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			5333	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	429		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	231		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	957	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1188	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			6719	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2259	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	407	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1276	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			17203	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1595	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			17203	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1595	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
111	Е12-289 ЭСН 12-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	4,63	49,90 10,70	1,30 0,39	231	50	6 2	18,90 0,50	88 2
112	Е12-286 ЭСН 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	4,63	17,30 15,50	1,80 0,55	80	72	8 2	28,50 0,68	132 3
113	ССОЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	166,91	30,40 -	- -	5074	-	- -	- -	- -
114	Е12-299 ЭСН 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	4,63	51,60 7,64	0,74 0,22	239	35	3 1	14,30 0,28	66 1
115	Е12-152 ЭСН 12-2-5-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ 100М2	4,63	425,00 52,40	14,90 4,47	1968	243	69 21	90,80 5,77	420 27
116	Е12-280 ЭСН 12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,75	192,00 45,80	0,41 0,12	144	34	- -	83,00 0,15	62 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				7736	434	86		768
		РУБ.						26		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				7736	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				2140	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ.				-	-	60		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ.				-	-	26		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	434	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	460	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ.				5074	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	229	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				720	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				9733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				9733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	689	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
117	Е11-2 ЭСН	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	2,94	43,30	0,99	127	10	3	7,19	21
	11-1-2			3,57	0,30			1	0,39	1
118	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	35,29	29,30	-	1034	57	-	2,90	102
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
119	Е11-69 ЭСН	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ РАСТВОРА М150	3,32	79,88	1,02	265	51	3	28,50	95
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
120	Е11-70 ЭСН	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 100М2	3,32	27,82	0,46	92	3	1	1,82	6
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	1
121	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	7,68	29,30	-	225	12	-	2,90	22
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
122	Е11-69 ЭСН	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ РАСТВОРА М300	1,92	96,38	1,02	185	30	2	28,50	55
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
123	Е11-70 ЭСН	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 100М2	1,92	35,46	0,46	68	2	1	1,82	3
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
124	Е11-77 ЭСН	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	1,92	9,83	0,08	19	15	-	12,60	24
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
125	Е14-12 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ	0,38	210,00	22,70	79	6	9	28,00	11
	14-6	ПЛИТ 100М2		15,30	7,06			3	9,11	3
126	С06-04 П836	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1,57	128,72	-	202	-	-	-	-
	Ц141132	Т		-	-			-	-	-
127	Е9-47 ЭСН	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 6ММ ПО ШВЕЛЛЕРАМ,	2,05	46,80	17,60	96	39	36	30,10	62
	9-7-2	ЗАЛОЖЕННЫМ В ПОЛУ Т		19,00	5,46			11	7,00	14
128	С121-2115	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ЛИСТА Т	2,05	370,00	-	758	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ,				3150	225	55		401
								17		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				2296	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				1889	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ,				-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	186	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	192	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				378	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	262	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			854	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	25		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			758	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	325	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ								
129	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	50,00	1,55 0,46	1,04 0,38	78	23	52 19	0,81 0,49	41 25
		ШТ								
130	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПБ13-2(35ШТ),2ПБ25-3(3ШТ),2ПБ 16-2(2ШТ)	0,79	64,40 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		М3								
131	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	16,37	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		КГ								
132	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	0,78	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
133	Е10-105 ЭСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,45 0,55	0,35 0,11	8	3	2 1	0,91 0,14	5 1
		М2								
134	Е10-106 ЭСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
		М2								
135	0122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-198	4,56	14,50	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		–	–			–	–	–
136	С122-816 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10	2,10	14,20	–	30	–	–	–	–
		М2		–	–			–	–	–
137	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	14,20	–	48	–	–	–	–
		М2		–	–			–	–	–
138	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	–	21	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–			–	–	–
139	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36	–	9	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–			–	–	–
140	Е10-141 ЭСН	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	4,56	0,95	–	4	1	–	0,25	1
	10-26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	–			–	–	–
		М2								
141	Е10-140 ЭСН	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	5,50	1,34	–	7	1	–	0,36	2
	10-26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	–			–	–	–
		М2								
142	Е9-125 ЭСН	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	0,13	79,70	25,00	10	5	3	66,00	9
	9-18-2	Т		41,20	7,37			1	9,51	1
143	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ	0,13	269,00	–	35	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
144	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	0,04	60,50	0,05	2	1	–	68,00	3
	15-164-8	100М2		38,40	–			–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				380	36	58		65
		РУБ.						21		28
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				335	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				19	–	–		–
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				–	–	35		–
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				–	–	20		–
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				–	31	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				–	51	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.				230	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				55	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				–	–	–		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				–	9	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				31	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				421	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				–	–	–		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				–	60	–		–
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				45	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				2	–	–		–
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				–	–	2		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
145	Е15-296 ЭСН	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	5,39	5,35	0,15	29	17	1	6,00	32
	15-59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2		3,10	0,04			-	0,05	-
146	Е15-294 ЭСН	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ	11,20	8,17	0,18	92	59	2	9,70	109
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2		5,30	0,05			1	0,06	1
147	Е15-508 ЭСН	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	7,62	5,84	0,05	45	37	-	9,70	74
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ 100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
148	Е15-501 ЭСН	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	6,02	8,44	0,06	51	22	-	6,90	42
	15-152-1	ПРОСТАЯ 100М2		3,60	0,02			-	0,03	-
149	Е15-277 ЭСН	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	0,20	215,00	8,00	43	21	1	179,00	36
	15-56-1	ПЛОСКИХ 100М2		107,00	2,28			-	2,94	1
150	Е15-254 ЭСН	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	1,10	85,10	6,20	94	41	7	65,00	72
	15-55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2		37,10	3,85			4	4,97	5
151	Е15-201 ЭСН	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	1,13	85,30	4,90	96	40	6	57,40	65
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2		35,60	2,35			3	3,01	3
152	Е15-535 ЭСН	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,52	23,60	0,15	130	94	1	29,60	163
	15-156-2-2 3	СИЛИКАТНАЯ 100М2		17,10	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			580	331	18		593
			РУБ,					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			580	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			229	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	331	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	339	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			729	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	357	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			729	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	357	-		-

РАЗДЕЛ 11, УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА В ПОМЕЩЕНИИ РЕАКТОРНЫХ КАМЕР

153	Е9-40 ЭСН 9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	48,00	3,68 0,73	2,64 0,92	177	35	127 44	1,28 1,19	61 57
154	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	2,76	239,00 -	- -	660	-	- -	- -	- -
155	Е9-94 ЭСН 9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	1,64	29,20 8,70	14,30 5,00	48	14	23 8	13,50 6,45	22 11
156	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	1,64	213,00 -	- -	349	-	- -	- -	- -
157	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,32	60,50 38,40	0,05 -	80	51	- -	68,00 -	90 -
158	Е9-123 ЭСН 9-17-6	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ Т	1,82	45,00 34,30	1,00 0,30	82	62	2 1	62,60 0,39	114 1
159	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ Т	1,82	287,00 -	- -	522	-	- -	- -	- -
160	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА 100М2	0,55	60,50 38,40	0,05 -	33	21	- -	68,00 -	37 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ПАНДУСА В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ								
161	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,60	29,30	-	105	6	-	2,90	10
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
162	Ь11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНО4НЫХ	7,20	16,00	1,06	115	13	7	3,52	25
	11-1-6	М3		1,82	0,32			2	0,41	3
163	Е11-3 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕС4АНЫХ	10,80	10,40	-	112	17	-	3,00	32
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				2283	219	159		391
		РУБ,						55		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				445	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				330	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	108	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	110	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				73	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				41	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				559	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		204
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	122	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1838	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				43	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	99		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	53		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	111	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	164	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				1631	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				158	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				158	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2154	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		280
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	192	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				2713	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		484
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	314	-		-

РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
165	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
166	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
167	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН	КРЫЛЬЦАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
168	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЙ	0,01	60,50	0,06	1	-	-	68,00	-
	ЭСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
169	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	ЭСН	ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО								
	10-4-1	ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
170	Е26-36	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
	ЭСН	УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА								
	26-8-9	М3		6,60	0,32			-	0,41	-
171	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,13	11,20	-	1	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
172	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,20	29,19	0,34	181	3	2	0,99	6
		ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
		БЕТОННЫХ		0,52	0,10			1	0,13	1
		М3								
					ОТМОСТКА					
173	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	20,00	10,40	-	208	32	-	3,00	60
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
174	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,30	16,00	1,06	213	24	14	3,52	47
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			4	0,41	5
175	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,88	495,00	0,71	436	35	-	74,00	65
	ЭСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
176	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,67	109,38	1,74	73	14	1	40,20	27
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА								
	11-11-1	КЛАССА В7,5		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
					НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ					
177	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	1,91	58,00	32,10	111	26	62	22,60	43
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			23	15,22	29
		Т								
178	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	1,38	358,00	-	494	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т								
179	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ Т	0,54	327,00 -	- -	177	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2047	150	81		278
			РУБ,					28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1119	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	124	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			782	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	39		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			671	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	228	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			55983	3836	2413		6746
			РУБ,					857		1125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			52217	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			17327	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1383		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	765		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3648	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4413	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			28988	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8611	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		787
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1549	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4865	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65693	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5962	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3727	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			94	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	173		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	92		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	188	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	280	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3178	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			322	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	338	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			70101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8686
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6300	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х36-ЖБ-63-1-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,325 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 74 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-749 ЭСН 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,06	0,97	7	4	1	7,64	8
				4,39	0,29			-	0,37	-
		ШТ								
2	С130-2545 ДОП,В,2	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	68,60	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ	1,00	2,62	0,04	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,88	-			-	-	-
4	Е16-36 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	0,91	0,01	5	1	-	0,35	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
5	С130-2036	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е20-400 ЭСН 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	30,00	1,42	0,05	43	26	2	1,34	40
				0,84	0,02			1	0,03	1
		1ШТ								
7	Е20-475 ЭСН 20-9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	1,00	1,71	0,05	2	1	-	2,07	2
				1,22	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
8	С130-794	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р	1,00	12,40	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е20-448	-УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО	6,00	19,80	0,07	119	9	-	2,56	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФСН	Р670Х450								
	20-9-3	1ШТ		1,50	0,02			-	0,03	-
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	ФСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				265	44	3		73
		РУБ,						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	2	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				259	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				131	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	40	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	41	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,				83	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				317	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	47	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				325	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	51	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х36-ЖБ-63-1-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,440 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 117 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,121 ТЫС.РУБ.
трудозатраты постоянные 109 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	26,00	4,47	-	116	102	-	4,00	104
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4	26,00	7,22	-	188	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕЧЕЙ	0,03	377,00	4,70	11	1	-	61,00	2
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			318	105	-		109
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			315	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	103	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ РЕАКТОРНЫХ КАМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х36-ЖБ-63-1-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,371 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 42 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-737	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	4,00	65,20	0,12	261	14	-	5,94	24
	ЭСН 20-22-1	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6		3,58	0,04			-	0,05	-
		ШТ		1,88	-			-	-	-
2	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ	4,00	2,62	0,04	10	8	-	3,00	12
		ШТ		1,88	-			-	-	-
3	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	2,00	13,30	0,47	27	4	1	2,97	6
	ЭСН 20-15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500		1,88	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			298	26	1		42
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	8	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			288	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			288	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			671	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ,ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х30-ЖБ-63-2-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-590,90-ЭП 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,744 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 86 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,053 ТЫС.РУБ.
трудозатраты постройные 87 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	430,00 189,00	9,00 3,19	4 -	2 -	- -	315,00 4,12	3 -
2	1517/16-02 490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96 -	- -	42 -	-	- -	- -	- -
3	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18 1,55	0,10 0,02	8 -	3 -	- -	2,00 0,03	4 -
4	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ ЯЭ 8101-4070 ШТ	2,00	33,36 -	- -	67 -	-	- -	- -	- -
5	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	2,88 1,04	0,06 0,01	3 -	1 -	- -	2,00 0,01	2 -
6	1504-01008	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2ТМ ШТ	1,00	1,75 -	- -	2 -	-	- -	- -	- -
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25 ШТ	1,00	13,68 -	- -	14	-	- -	- -	- -
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,12	93,00 31,90	51,80 16,20	11	4	6 2	57,00 20,90	7 3
10	1507/64-11 73	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200 ШТ	12,00	4,44 -	- -	53	-	- -	- -	- -
11	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,08	276,00 57,60	58,40 18,20	22	5	4 1	103,00 23,48	8 2
12	1507-3013	-СВЕТИЛЬНИК НБ006Х100 ШТ	8,00	1,84 -	- -	15	-	- -	- -	- -
13	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,14	116,00 48,80	58,00 18,20	16	7	9 3	81,00 23,48	11 3
14	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60 М УЗ ШТ	14,00	1,35 -	- -	19	-	- -	- -	- -
15	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1,40	0,99 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,80	1,08 -	- -	1	-	- -	- -	- -
17	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	1,20	1,19 -	- -	1	-	- -	- -	- -
18	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40 10ШТ	0,10	0,99 -	- -	1	-	- -	- -	- -
19	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	1,00	3,24 -	- -	3	-	- -	- -	- -
20	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,04	15,40 11,10	0,05 0,01	1	-	- -	20,00 0,01	1 -
21	1507-7020	-ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ЭП-10 ШТ	4,00	0,28 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
23	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
25	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	24,80	0,04	2	1	-	30,00	3
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
27	С154-40	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б	8,00	1,48	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С154-37	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-25М3Б	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОИ ПРОВОДКИ	0,16	25,10	0,04	4	3	-	31,00	5
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
30	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	6,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	74,00	1,03	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			396	29	19		50
			РУБ,					6		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			394	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			27	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	13		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	6		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	29	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	35	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			317	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			24	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			30	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			448	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
33	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	5,00	4,72	0,79	24	8	4	3,00	15
		ШТ		1,58	0,28			1	0,36	2
34	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	5,00	1,15	-	6	3	-	0,90	5
		ШТ		0,55	-			-	-	-
35	1517/1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ1401-2074БУХЛ4	5,00	40,00	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	1,00	3,37	0,09	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,02			-	0,03	-
37	С154-68	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М1 56,67СИЛУМИН	1,00	10,90	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,15	0,01			-	0,01	-
39	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-222	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	290319-413	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	21,00	1,03	-	22	-	-	-	-
5		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			271	13	4		24
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			202	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			208	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			667	42	23		74
			РУБ,					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			204	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			210	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			463	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	16		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-

СОСТАВИЛ Русских

проверил Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ 10-6Х30-ЖБ-63-2-К3-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-590,90 ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,109 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1180 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,741 ТЫС.РУБ.
трудозатраты постройные 1132 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	15,05	48,00	12,70	722	274	191	31,00	467
				18,20	4,04			61	5,21	78
		100М								
2	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	220,00	3,55	-	781	238	-	2,00	440
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	20,00	0,49	-	10	4	-	1,00	20
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
4	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,77	190,00	-	145	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
5	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,15	227,00	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
6	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИОЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:5Х4	0,27	272,40	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
7	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х10	0,11	448,80	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
8	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х6	0,01	339,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
9	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х16	0,01	601,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
10	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,14	195,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,04	277,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,66	27,80	1,90	18	10	1	25,00	17
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
13	2405/1-110 35	-СТОЙКА С-400 ШТ	66,00	0,26	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,24	32,50	2,20	8	4	-	25,00	6
				15,60	0,31			-	0,40	-
		100ШТ								
15	2405/1-110 37	-СТОЙКА С-800 ШТ	24,00	0,48	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,54	37,00	2,30	20	8	1	26,00	14
				15,60	0,37			-	0,48	-
		100ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	2405/1-110	-СТОЙКА С-1200	54,00	0,61	-	33	-	-	-	-
	38	ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,86	1,34	0,13	2	2	-	2,00	4
		100М		1,12	0,05			-	0,06	-
19	2405/1-197	-КОНСОЛЬ К-250	186,00	0,14	-	26	-	-	-	-
	6	ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	2,74	1,65	0,30	5	3	-	2,00	5
		100ШТ		1,17	0,12			-	0,15	-
21	2405/1-197	-КОНСОЛЬ К-450	274,00	0,26	-	71	-	-	-	-
	8	ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,24	108,00	36,00	26	8	8	61,00	15
		Т		34,30	9,84			2	12,69	3
23	2405ДОП5-2	-ЛОТОК ЛГ-200-0,6	14,00	1,45	-	20	-	-	-	-
	9П11754	ШТ		-	-			-	-	-
24	2405ДОП5-2	-ЛОТОК ЛГ-200-1	3,00	1,72	-	5	-	-	-	-
	9П11755	ШТ		-	-			-	-	-
25	2405ДОП5-2	-ЛОТОК ЛГ-200-2	24,00	2,36	-	57	-	-	-	-
	9П11756	ШТ		-	-			-	-	-
26	2405ДОП5-2	-ЛОТОК ЛГО-200У3	4,00	2,47	-	10	-	-	-	-
	9П11763	ШТ		-	-			-	-	-
27	2405ДОП5-2	-ЛОТОК ЛГУ-200	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
	9П11766	ШТ		-	-			-	-	-
28	2405ДОП5-2	-СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СУ	4,00	0,28	-	1	-	-	-	-
	9П11806	ШТ		-	-			-	-	-
29	2405ДОП5-2	-ПРИЖИМ В-41	68,00	0,05	-	3	-	-	-	-
	9П11784	ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,26	377,00	4,70	98	9	1	61,00	16
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
31	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,85	54,00	23,10	46	20	19	43,00	37
		100М		23,20	9,75			8	12,55	11
32	0113ТАБЛ11	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ 20ММ	85,00	0,30	-	26	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2374	580	221		1041
			РУБ.					71		92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2374	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			930	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	150		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	71		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	580	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	651	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			639	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			230	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	741	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	741	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21326707 сф1033-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х30-ЖБ-63-2-К9-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-590,90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,328 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 97 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	4,00	64,20	1,80	257	54	7	24,00	96
				13,40	0,20			1	0,26	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			257	54	7		96
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	55	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-

СОСТАВИЛ Русских

проверил Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 10КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х30-ЖБ-63-2-К9-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-590,90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 166,293 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 159,735 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 6,558 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3057 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,021 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построчные 2029 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	52,00	-	-	1295	889	325	27,00	1404	-			
				24,90				125	3,10	161	-			
2	1503ДОП,67 -081450	-КРУ 10 КВ СЕРИИ К-104 ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А,ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А 0,831 Т ШТ	10,00	2393,80	23938	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	8,31			
3	1503ДОП,67 -081448	-КРУ 10 КВ К-104 ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,680 Т ШТ	42,00	2143,80	90040	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	28,56			
4	Ц8-87-2	- ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ,ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ,ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА С,Н, ШТ	12,00	-	-	198	136	28	19,00	228	-			
				16,50				10	1,07	13	-			
5	1503ДОП,67 -081457	-КРУ 10КВ ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1600А 0,588 Т ШТ	2,00	1418,60	2837	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	1,18			
6	1503ДОП,67 -081458	-КРУ К-104 ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ 0,505 Т ШТ	8,00	1241,60	9933	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	4,04			
7	1503ДОП,67 -081469	-КРУ К-104 ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА СН	2,00	1356,40	2713	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,546		-				-	-	-	-
8	Ц8-88-3	- ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К БЛИЖНЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,00	18	-
		ШТ		9,95				1	0,59	1	-
9	1503ДОП,74 -081608	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ РЯДУ НА ТОК 3200А	2,00	1096,30	2193	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т ШТ		-				-	-	-	1,61
10	Ц8-88-3	- ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К ДАЛЬМЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,00	18	-
		ШТ		9,95				1	0,59	1	-
11	1503ДОП,74 -081608	-ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К ДАЛЬНЕМУ РЯДУ	2,00	1096,30	2193	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т ШТ		-				-	-	-	1,61
12	Ц8-83-3	- ШИННЫЙ БЛОК	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
		ШТ		1,08				-	0,01	-	-
13	1503ДОП,74 -081605	-ШИННЫЙ БЛОК 10 КВ 0,593 Т ШТ	2,00	620,00	1240	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	1,19
14	Ц8-87-3	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	8,00	-	-	105	66	14	14,00	112	-
		ШТ		13,10				5	0,80	6	-
15	1503-09140	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ 50,000 КГ ШТ	8,00	120,00	960	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,40
16	Ц8-88-3	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	8,00	-	-	80	44	12	9,00	72	-
		ШТ		9,95				4	0,59	5	-
17	1503ДОП,74 -081609	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	8,00	135,00	1080	-	-	-	-	-	-
		48,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,38
18	Ц8-63-2	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ,МАССА КОМПЛЕКТА,Т,ДО 3	4,00	-	-	117	79	33	36,00	144	-
		КОМПЛ		29,30				14	4,41	18	-
19	1505-08034	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ РБГ-10-2500-0,14	12,00	1220,00	14640	-	-	-	-	-	-
		2,380 Т ШТ		-				-	-	-	28,56
20	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	12,00	-	-	18	14	-	2,00	24	-
		ШТ		1,52				-	0,03	-	-
21	1503/3-47П 05570	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТЛШ-10/3000	12,00	87,00	1044	-	-	-	-	-	-
		30,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,36
22	Ц8-54-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ОДНОФАЗНЫЙ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
		ШТ		1,15				-	0,05	-	-
23	1503/96-06 075	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАМИ-10	4,00	290,00	1160	-	-	-	-	-	-
		0,110 Т ШТ		-				-	-	-	0,44
24	Ц8-52-6	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 20	12,00	-	-	15	10	1	2,00	24	-
		ШТ		1,23				-	0,05	1	-
25	1510-03026	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-20/3150	12,00	53,00	636	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		37,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,44
26	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	162,00	-	-	42	37	2	1,00	162	-
		ШТ		0,26				-	-	-	-
27	1510-04013	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10-750	162,00	1,15	186	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,32
28	Ц8-52-4	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 20	8,00	-	-	6	4	-	1,00	8	-
		ШТ		0,77				-	0,03	-	-
29	1510-04017	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-20-375	8,00	2,10	17	-	-	-	-	-	-
		4,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
30	Ц8-76-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1000	4,50	-	-	761	222	76	79,00	355	-
		100М		169,00				11	3,03	14	-
31	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	1,22	-	-	1391	-	-	-	-	-
		Т		1140,00				-	-	-	-
32	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,20	-	-	17	6	1	48,00	10	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-
33	С152-569	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	0,02	-	-	24	-	-	-	-	-
		Т		1220,00				-	-	-	-
34	290319-4276	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПИБ-3К	170,00	-	-	364	-	-	-	-	-
		ШТ		2,14				-	-	-	-
35	290319-4224	-РАСПОРКА ШИННАЯ РШТ-100Х10-1У3	0,35	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000ШТ		20,37				-	-	-	-
36	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
37	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	6,72	-	-	106	60	1	16,00	108	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	154810	2894	1599	500		2709	77,43
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-		РУБ.			2099	171		220	
				РУБ.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		4925	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		159735	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1786					
		ИТОГО:	РУБ.			4680	1599	500		2929	77,43
			РУБ.					171			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1394	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		128	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	251	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		159735	6074	1850	500		3057	77,43
			РУБ.					171			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			484	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		159735	6558	1850	500		3057	77,43
			РУБ.					171			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		166293	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3057	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2021	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х30-ЖБ-63-2-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-590,91 ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,410 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,343 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,067 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	38 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,030 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные	*37 чел.-ч*

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	-	-	9	3	2	3,00	6	-		
		ШТ		4,72				1	0,36	1	-		
2	1517,1504	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ 60,000 КГ	2,00	152,00	304	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	0,12		
3	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-		
		ШТ		0,55				-	-	-	-		
4	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	16,00	-	-	19	12	-	1,00	16	-		
		ШТ		1,19				-	-	-	-		
5	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А		1,23				-	-	-	-
		ШТ									
6	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ	8,00	-	-	7	6	-	1,00	8	-
		ШТ		0,89				-	-	-	-
7	1704/1-111 97	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-46	8,00	3,60	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	-	-	2	2	-	16,00	3	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
9	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		31,60				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	333	40	26	2		36		0,12
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			28	1		1		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	10	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	343	-	-	-		-		-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		1						
		ИТОГО:	РУБ.		41	26	2		37		0,12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		22	-	1		-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.		-	-	-		1		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.		-	3	-		-		-
		ИТОГО:	РУБ.	343	63	29	2		38		0,12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		4	-	1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-		-
		ИТОГО:	РУБ.	343	67	29	2		38		0,12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	410	-	-	1 -		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-590.90 альб.8

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
ЗРУ 10-6х36-ЖБ-63-1-КЭ-Р

Ресурсы	Кол-во
Общестроительные работы	
Затраты труда	7795 8603
Заработная плата	4689
Строительные машины	2411
Сантехнические работы	
Затраты труда	116 123
Заработная плата	71
Строительные машины	4
Монтажные работы	
Затраты труда	1460 1522
Заработная плата	887
Строительные машины	253
Всего:	
Затраты труда	9371 10248
Заработная плата	5647
Строительные машины	2668

Примечание: в числителе указаны трудоемкость построечная,
в знаменателе - нормативная.

Начальник ОКП-1 Р.С.Роменский
Составил инженер Т.Ю.Русских
1.специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru