УДК 693.7

КТ-19.0-12.6-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой"x) с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Раскрой линолеума с прирезкой по месту	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-19.0-12		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при раскрое линолеума на войлочной основе с прирезкой его по месту.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков за смену раскроить и прирезать линолеум для пола площадью 300 м^2.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м^2 пола	150	69
Затраты труда на 100 м^2 пола, чел-час	5,35	11,6

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда ($О_1$) – 1

облицовщик " " III " ($О_2$) – 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Нож для раскроя линолеума	Чертеж № 1219 треста "Мосоргстрой"	2
Рулетка стальная для обмера помещения	РС-10, ГОСТ 7502-61	2
Линейка стальная	ГОСТ 427-56	2

x) Москва, Б. Полянка, 51а.

gost.e-ecolog.ru

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До раскроя линолеума необходимо: отеплить помещение, обеспечив в нем температуру не ниже +15°С; просушить помещение и основание (допустимая влажность воздуха – не более 60%, а основания – 6%); доставить на объект требуемое количество линолеума, выдержанного в течение двух суток в помещении с температурой не ниже +15°; подобрать полотнища по тону и рисунку для каждого помещения.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по раскрою линолеума выполняют в следующем порядке: обмеряют помещение; разрезают рулоны на полотнища; прирезают полотнища по месту.

4.2. Облицовщики $О_1$ и $О_2$ работают в одном или в двух помещениях. В обоих случаях каждый из них выполняет весь комплекс операций.

4.3. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин								Продолжительность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	
1	Обмер помещения	$О_1$ $О_2$									16	32
2	Раскрой линолеума на полотнища			$О_1$ $О_2$							30	60
3	Прирезка полотнищ по месту									$О_1$ $О_2$	115	230
Итого на 100 м² пола												322

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

КТ-19.0-12.6-69

V. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику	Наименование операций, их продолжительность[x], исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда
1	ОБМЕР ПОМЕЩЕНИЯ; 16 мин; $О_1$, $О_2$; РУЛЕТКИ Облицовщики рулетками обмеряют помещение и рассчитывают длину и количество полотнищ, необходимое для данного помещения
2	РАСКРОЙ ЛИНОЛЕУМА НА ПОЛОТНИЩА; 30 мин; $О_1$, $О_2$, НОЖИ, ЛИНЕЙКИ Облицовщики раскатывают рулоны линолеума, размечают их по размеру, а затем разрезают на полотнища
3	ПРИРЕЗКА ПОЛОТНИЩ ПО МЕСТУ; 115 мин; $О_1$, $О_2$; НОЖИ



Облицовщики раскладывают полотнища линолеума внахлестку по основанию и прирезают их к выступающим частям

[x] На 100 $м^2$ пола.

КТ-19.0-12.6-69

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения

Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28

Тираж 3000 экз.; Цена 7 коп.

gost.e-ecolog.ru