КТ-19.0-12.3-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой" x) с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Раскрой ковров с прирезкой их по месту	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-19.0-12		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при раскрое ворсовых ковров с прирезкой их по месту.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков за смену раскроить и прирезать по месту ворсовые ковры для пола площадью 285 м^2.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м^2 полов	142	53
Затраты труда на 100 м^2 полов, чел-час	5,6	15,1

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда ($О_1$) - 1
облицовщик " " III " ($О_2$) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Нож для раскроя ковров	Чертеж № 1219 треста "Мосоргстрой"	2
Метр стальной складной	ГОСТ 7253-54	2
Линейка стальная	ГОСТ 427-56	2

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До раскроя ковров необходимо: отеплить помещение, обеспечив в нем температуру не ниже +15°С; просушить основание и все помещение (допустимая влажность воздуха не более 60%); доставить на рабочее место требуемое количество ковров; провести инструктаж облицовщиков о правилах производства работ.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по раскрою ковров и прирезке кромок выполняют в следующем порядке: разрезают рулоны на полосы по длине комнат (с подбором рисунка); прирезают полосы ковров к выступающим частям помещения.

x) Москва, Б. Полянка, 51а.

gost.e-ecolog.ru

4.2. Облицовщики $О_1$ и $О_2$ работают в одном или в двух помещениях. В обоих случаях каждый из них выполняет весь комплекс операций.

4.3. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин										Продолжительность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	
1	Раскрой рулонов на полотнища и обмер помещения					$О_1$ $О_2$							48	96
2	Прирезка полотнищ по месту											$О_1$ $О_2$	120	240
Итого на 100 м² пола														336

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

V. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику	Наименование операций, их продолжительность x), исполнители и орудия труда характеристика приемов труда
1	РАСКРОЙ РУЛОНОВ НА ПОЛОТНИЩА И ОБМЕР ПОМЕЩЕНИЯ; 48 мин; $О_1$, $О_2$; НОЖИ, МЕТРЫ
	Облицовщики метром обмеряют помещение, раскатывают рулон и отрезают полотнища необходимой длины. При этом они подбирают полотнища по рисунку и направлению ворса
2	ПРИРЕЗКА ПОЛОТНИЩ ПО МЕСТУ; 120 мин; $О_1$, $О_2$; НОЖИ, ЛИНЕЙКИ



Облицовщики раскладывают полотнища внахлестку по основанию вдоль направления света, выравнивают их и прирезают к выступающим частям

x) На 100 м² пола.

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения ЦНИИОМТП

Выпуск № 2416/1Уб

gost.e-ecolog.ru

Тираж 3000 экз.; Цена 6 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28