УДК 693.7

КТ-19.0-9.1-70	УСТРОЙСТВО ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ КЛЕПОК НА ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой" x) с участием ЦНИБ Госстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Подготовка основания под укладку древесноволокнистых плит	**Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строительное производство**
Входит в комплект карт ККТ-19.0-9		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке бетонного основания под укладку древесноволокнистых плит.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух паркетчиков подготовить за смену 457 м^2 основания.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м^2 основания	230	72
Затраты труда на 10 м^2 основания, чел-час	0,35	1,11

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители – два паркетчика III разряда ($П_1$, $П_2$).

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Скребок стальной на удлиненной ручке	Чертеж 1233 треста "Мосоргстрой"	1
Щетка капроновая половая для огрунтовки основания	–	2
Щетка половая для очистки основания	–	1
Ванночка с сеткой для пропитки щетки огрунтовочным составом	Чертеж Ш-05-00 ЦНИБ Госстроя xx)	2

x) Москва, Б. Полянка, 51а.

xx) Москва, Армянский пер., 13.

gost.e-ecolog.ru

КТ-19.0-8.1-70

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: закончить все общестроительные и специальные работы; обеспечить в помещении температуру не ниже +15°С; заделать цементным раствором отверстия в перекрытиях; хорошо просушить основание; доставить на рабочее место инструменты и огрунтовочный состав.

IУ. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по подготовке основания выполняют в следующем порядке: сначала очищают основание от грязи и пыли, а затем огрунтовывают его.

4.2. Битумный огрунтовочный состав наносят на хорошо очищенное и просушенное основание ровным слоем без пропусков за 2–3 часа до настилки древесноволокнистых плит. Хождение по огрунтованному основанию не допускается.

4.3. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, мин 2 4 6 8 10	Продолжительность, мин	Затраты труда, чел-мин
1	Очистка основания	$П_1$ $П_2$	8	16
2	Огрунтовка основания	$П_1$ $П_2$	2,5	5
	Итого на 10 м² основания			21

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

КТ-19.0-9.1-70

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику	Наименование операций, их продолжительность,[x] исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

1 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ; 8 мин; $П_1$, $П_2$; скребок, половая щетка

Паркетчик $П_1$ скребком очищает основание от грязи, а паркетчик $П_2$ вслед за ним подметает основание половой щеткой. Мусор собирают в кучи и в мешках выносят из помещения



2 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ; 2,5 мин; $П_1$, $П_2$; капроновые щетки, ванночки с сетками



Паркетчики погружают щетки в ванночки с составом и отжимают излишки состава о сетки. Движениями щеток вперед и назад они наносят огрунтовку на поверхность основания сплошным ровным слоем, не допуская пропусков и образования луж

[x] На 10 м^2 основания.

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.; Цена 8 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28

gost.e-ecolog.ru